(наименование организации)

"Утвержден"

Сводный сметный расчет в сумме	336453,246	тыс.тенге
в том числе:		
налог на добавленную стоимость (НДС)	36048,562	тыс.тенге

(ссылка на документ о согласовании)

"____"_____ 20 г.

СВОДНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ

Привязка проектно-сметной документации на строительство физкультурно-оздоровительного комплекса в селе Коктогай Индерского района

(наименование стройки)

Составлен в текущих ценах по состоянию на 1 квартал 2019 г.

№ п/п	Номера смет и расчетов, иные документы	Наименование глав, объектов, работ и затрат	Сметная стоимость, тысяч тенге			Общая сметная стоимость, тыс. тенге
			строительно-монтажных работ	оборудования, мебели и инвентаря	прочих работ и затрат	
1	2	3	4	5	6	7
		Раздел I. Проектирование				
1	ГН СПР (расчет)	Проектные работы			5289,258	5289,258
2	Правила КВЭП	Средства на комплексную вневедомственную экспертизу проекта			825,977	825,977
		Итого по разделу I			**6115,235**	**6115,235**
		Раздел II. Сметная стоимость подрядных работ				
3	Сметный расчет стоимости строительства	Сметная стоимость строительства	257640,142	24354,348	0,000	281994,490
		Раздел III. Инжиниринговые услуги				

1	2	3	4	5	6	7
4	Правила оказания инж. услуг	Затраты заказчика на технический надзор - 281994,49.3,24% = 9136,621			9136,621	9136,621
5	Правила оказания инж. услуг	Затраты заказчика на авторский надзор - 281994,49.1,12% = 3158,338			3158,338	3158,338
		Итого по разделу III			**12294,959**	**12294,959**
		Итого по сводному сметному расчету	**257640,142**	**24354,348**	**18410,194**	**300404,684**
6	Налоговый кодекс РК	Налог на добавленную стоимость, 12%			36048,562	36048,562
		Всего по сводному сметному расчету	**257640,142**	**24354,348**	**54458,756**	**336453,246**

Главный инженер проекта

Директор

Заказчик _____

"**Утвержден/Согласован**'

Сметный расчет стоимости строительства в сумме 315833,828 тыс.тенге

в том числе:

налог на добавленную стоимость 33839,339 тыс.тенге

_____

_____

(ссылка на документ о согласовании/об утверждении)

"____"_____ 20 г.

СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ СТОИМОСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА

Привязка проектно-сметной документации на строительство физкультурно-оздоровительного комплекса в селе Коктогай Индерского района

(наименование стройки)

в ценах на 4 квартал 2018 года

№ п/п	№ смет и расчетов	Наименование глав, объектов, работ и затрат	Сметная стоимость, тыс. тенге			Всего, тыс. тенге
			строительно-монтажных работ	оборудования, мебели и инвентаря	прочих затрат	
1	2	3	4	5	6	7
Глава 2. Основные объекты строительства						
1	2-1	Физкультурно-оздоровительный комплекс	165459,608	22705,394	--	188165,002
2	2-3	Котельная	453,751	385,714	--	839,466
		Всего по главе	**165913,359**	**23091,109**	**--**	**189004,468**
Глава 4. Объекты энергетического хозяйства						
3	4-1	Наружные сети электроснабжения и связи	1850,493	51,786	--	1902,279
		Всего по главе	**1850,493**	**51,786**	**--**	**1902,279**
Глава 6. Наружные сети и сооружения водоснабжения, канализации, теплоснабжения и газоснабжения						

4	6-1	Наружные сети трубопроводов	6331,417	54,018	--	6385,435
		Всего по главе	**6331,417**	**54,018**	**--**	**6385,435**

Глава 7. Благоустройство и озеленение территории						
5	7-1	Блаустройство	59776,198	--	--	59776,198
		Всего по главе	**59776,198**	**--**	**--**	**59776,198**
		ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1-7	**233871,467**	**23196,912**	**--**	**257068,379**

Глава 8. Временные здания и сооружения						
6	НДЗ РК 8.04-05-2015	Временные здания и сооружения 1,5%	3508,072	--	--	3508,072
		Всего по главе	**3508,072**	**--**	**--**	**3508,072**
		ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1-8	**237379,539**	**23196,912**	**--**	**260576,452**

Глава 9. Дополнительные затраты на строительство						
7	НДЗ РК 8.04-06-2015	Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ в зимнее время 1,35%	3204,624	--	--	3204,624
		Всего по главе	**3204,624**	**--**	**--**	**3204,624**
		ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1-9	**240584,163**	**23196,912**	**--**	**263781,075**
8	ГН ОССС	Непредвиденные работы и затраты-2%	4811,683	--	--	4811,683
		ИТОГО СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ	**245395,846**	**23196,912**	**--**	**268592,759**
9	Приложение 1 к Прогнозу социально-экономического развития Республики Казахстан на 2017-2021 годы с учетом изменений от 13 февраля 2017 года, протокол № 7	в том числе в текущих ценах на 2019 год - 100 %, К=1,0498961	257640,142	24354,348	--	281994,49
10	Налоговый кодекс РК	Налог на добавленную стоимость - 12 %	--	--	33839,339	33839,339
		ВСЕГО ПО СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ	**257640,142**	**24354,348**	**33839,339**	**315833,828**

ПРОЕКТНО-СМЕТНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ СТРОИТЕЛЬСТВА

РАЗДЕЛ "СМЕТНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ"

Уровень	№ документа п/п	Страница	Шифр	Наименование
Стройка			86-31/2	Привязка проектно-сметной документации на строительство физкультурно-оздоровительного комплекса в селе Коктогай Индерского района Атырауской области
Объект			2-1	Физкультурно-оздоровительный комплекс
Смета			2-1-1	водопровод и канализация
Смета			2-1-2	отопление и вентиляция
Смета			2-1-3	видеонаблюдение
Смета			2-1-4	конструкции металлические
Смета			2-1-5	система связи
Смета			2-1-6	технологическое оборудование
Смета			2-1-7	электромонтажные работы
Смета			2-1-8	общестроительные работы
Объект			4-1	Наружные сети электроснабжения и связи
Смета			4-1-1	система связи
Смета			4-1-3	наружное освещение спортивных площадок
Объект			7-1	Благоустройство
Смета			7-1-1	Благоустройство
Смета			7-1-2	МАФ
Объект			2-3	Котельная
Смета			2-3-1	внутреннее газооборудование
Объект			6-1	Наружные сети трубопроводов
Смета			6-1-2	наружные сети газоснабжения

Наименование стройки Привязка проектно-сметной документации на строительство физкультурно-оздоровительного комплекса в селе Коктогай Индерского района

Объектная смета № 2-1
(Объектный сметный расчет)

на строительство Физкультурно-оздоровительный комплекс Физкультурно-оздоровительный комплекс
(наименование объекта)

Сметная стоимость работ и затрат	188165,002	тыс.тенге
Нормативная трудоемкость	24,436	тыс.чел.-ч
Сметная заработная плата	27772,829	тыс.тенге

в ценах на 1.01.2001г.

№ п/п	Номера смет	Наименование работ и затрат	Сметная стоимость, тысяч тенге				Норматив-ная трудо-емкость, тысяч человеко-часов	Сметная заработная плата, тысяч тенге	Показатели единичной стоимости
			строительно-монтажных работ	оборудования, мебели и инвентаря	прочих затрат	всего			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	2-1-1	водопровод и канализация	4210,902	1146,578	--	5357,48	0,54	664,08	--
2.	2-1-2	отопление и вентиляция	14220,527	4172,219	--	18392,746	1,675	1912,592	--
3.	2-1-3	видеонаблюдение	2330,164	146,019	--	2476,183	0,5	772,729	--
4.	2-1-4	конструкции металлические	44491,885	--	--	44491,885	7,434	8305,377	--
5.	2-1-5	система связи	2167,837	1185,14	--	3352,977	0,65	841,181	--
6.	2-1-6	технологическое оборудование	--	14433,757	--	14433,757	--	--	--
7.	2-1-7	электромонтажные работы	14149,737	1621,682	--	15771,42	2,646	3150,299	--
8.	2-1-8	общестроительные работы	83888,555	--	--	83888,555	10,993	12126,572	--
		ИТОГО	**165459,608**	**22705,394**	--	**188165,002**	**24,436**	**27772,829**	

Главный инженер проекта

Директор

Форма 4

Наименование стройки - Привязка проектно-сметной документации на строительство физкультурно-оздоровительного комплекса в селе Коктогай Индерского района Атырауской области
Шифр стройки 86-31/2
Наименование объекта - Физкультурно-оздоровительный комплекс
Шифр объекта 2-1

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 2-1-1
(Локальный сметный расчет)

на водопровод и канализация
(наименование работ и зат рат)

Основание: 1114-1-ВК.С

Сметная стоимость	5357,48	тыс.тенге
Сметная заработная плата	664,08	тыс.тенге
Нормативная трудоемкость	0,536	тыс.чел-ч

Составлен(а) в текущих ценах на 4 квартал 2018 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1.В1									
1	1116-0301-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 15 мм. Прокладка	м трубопровода	72	1623,37	19,69	116882,97	1417,96	85790,14	29616,40	158219,32
		НР - 98%; СП - 8%			412,15	7,58	29674,87	545,94		11719,95	
2	1116-0301-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 20 мм. Прокладка	м трубопровода	15	1789,01	19,69	26835,19	295,41	20357,52	6170,08	35645,70
		НР - 98%; СП - 8%			412,15	7,58	6182,27	113,74		2640,42	
3	1116-0301-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 25 мм. Прокладка	м трубопровода	40	2129,85	19,69	85194,12	787,76	67920,32	16453,55	109779,49
		НР - 98%; СП - 8%			412,15	7,58	16486,04	303,30		8131,81	
4	1116-0301-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 40 мм. Прокладка	м трубопровода	66	2899,45	19,69	191363,58	1299,80	162861,82	27148,36	235992,90
		НР - 98%; СП - 8%			412,15	7,58	27201,97	500,44		17480,96	
5	1116-0401-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 100 мм. Прокладка	м трубопровода	4	3564,06	65,95	14256,25	263,79	10376,16	3630,88	19318,10

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 98%; СП - 8%			904,08	22,17	3616,30	88,68		1430,97	
6	1116-1101-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое	м трубопровода	193	82,44	1,09	15911,19	211,34	731,78	14668,71	33026,30
		НР - 98%; СП - 8%			77,55	--	14968,08	--		2446,39	
7	1116-1101-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 100 мм. Испытание гидравлическое	м трубопровода	4	91,85	1,09	367,40	4,38	52,80	304,01	725,13
		НР - 98%; СП - 8%			77,55	--	310,22	--		53,71	
8	1116-0601-0103 РСНБ РК 2015	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 100 мм. Установка	шт.	2	3714,62	265,90	7429,24	531,80	1052,64	5834,06	14324,36
		НР - 98%; СП - 8%			2922,40	54,16	5844,80	108,32		1061,06	
9	2304-0101-0403 РСНБ РК 2015	Задвижки клиновые фланцевые с невыдвижным шпинделем 30ч47бр2 для воды, PN 10, DN 100 ГОСТ 5762-2002	шт.	2	29101,00	--	58202,00	--	58202,00	--	62858,16
		СП - 8%			--	--	--	--		4656,16	
10	1312-1101-0110 РСНБ РК 2015	Арматура фланцевая с ручным приводом или без привода водопроводная на условное давление до 4 МПа, диаметр условного прохода 100 мм. Монтаж оборудования	шт.	1	9037,00	3206,35	9037,00	3206,35	363,84	4039,16	14122,26
		НР - 61%; СП - 8%			5466,81	1154,77	5466,81	1154,77		1046,09	
11	5101-0101-1001 РСНБ РК 2015	Задвижки чугунные 30ч906бр, 31ч906бр параллельные с выдвижным шпинделем фланцевые с электроприводом Т до 225°С, PN 10, DN 50 ГОСТ 5762-2002	шт.	1	168578,00	--	168578,00	--		--	168578,00
					--	--	--	--	168578,00	--	
12	2304-0702-0201 РСНБ РК 2015	Вентили проходные латунные 15Б1бк муфтовые, для воды и пара PN 16, DN15 ГОСТ 5761-2005	шт.	27	744,00	--	20088,00	--	20088,00	--	21695,04
		СП - 8%			--	--	--	--		1607,04	
13	2304-0702-0203 РСНБ РК 2015	Вентили проходные латунные 15Б1бк муфтовые, для воды и пара PN16, DN 25 ГОСТ 5761-2005	шт.	8	1449,00	--	11592,00	--	11592,00	--	12519,36
		СП - 8%			--	--	--	--		927,36	
14	2304-0702-0205 РСНБ РК 2015	Вентили проходные латунные 15Б1бк муфтовые, для воды и пара PN 16, DN 40 ГОСТ 5761-2005	шт.	2	3574,00	--	7148,00	--	7148,00	--	7719,84
		СП - 8%			--	--	--	--		571,84	
15	1116-0901-0501 РСНБ РК 2015	Счетчики (водомеры), диаметр до 40 мм. Установка	счетчик (водомер)	1	530,48	26,01	530,48	26,01	19,03	487,72	1099,65
		НР - 98%; СП - 8%			485,44	12,23	485,44	12,23		81,46	
16	2303-0301-0212 РСНБ РК 2015	Счетчики (водомеры) холодной воды крыльчатые ВСКМ DN 32	шт.	1	18846,00	--	18846,00	--	18846,00	--	20353,68
		СП - 8%			--	--	--	--		1507,68	
17	1118-1101-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Манометры с трехходовым краном. Установка	комплект	1	2506,81	--	2506,81	--	2219,03	282,03	3011,95
		НР - 98%; СП - 8%			287,78	--	287,78	--		223,11	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
18	2304-0905-1806 РСНБ РК 2015	Краны трехходовые регулирующие КРТП-20 натяжные муфтовые латунные 11Б18бк для жидких сред, PN 16, DN 15 ГОСТ 21345-2005	шт.	1	1255,00	--	1255,00	--	1255,00	--	1355,40
		СП - 8%			--	--	--	--		100,40	
19	1118-1001-0107 РСНБ РК 2015	Фильтр для очистки воды в трубопроводах систем отопления, диаметр 100 мм. Установка	фильтр	1	30502,03	467,81	30502,03	467,81	28079,99	2028,90	35133,41
		НР - 98%; СП - 8%			1954,24	116,07	1954,24	116,07		2602,47	
20	1116-0501-0209 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Трубопроводы водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа, наружный диаметр до 110 мм. Прокладка	м трубопровода	3	1935,46	546,63	5806,39	1639,89	157,18	4385,50	11007,24
		НР - 98%; СП - 8%			1336,44	155,23	4009,32	465,68		815,35	
21	2301-0501-1207 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17,6 - 110х6,3 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	2,988	1510,00	--	4511,88	--	4511,88	--	4872,83
		СП - 8%			--	--	--	--		360,95	
22	2302-0303-7306 РСНБ РК 2015	Втулка под фланец полиэтиленовая сварная ПЭ 100 SDR 17, DN 110, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	1	1547,00	--	1547,00	--	1547,00	--	1670,76
		СП - 8%			--	--	--	--		123,76	
23	2302-1104-0405 РСНБ РК 2015	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	10	542,00	--	5420,00	--	5420,00	--	5853,60
		СП - 8%			--	--	--	--		433,60	
24	1116-0401-0210 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 300 мм/футляр/. Прокладка	м трубопровода	0,5	19215,36	288,18	9607,68	144,09	8072,97	1399,83	11888,12
		НР - 98%; СП - 8%			2781,24	75,56	1390,62	37,78		880,60	
25	2302-0103-0110 РСНБ РК 2015	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 6, DN 100 ГОСТ 12816-80	шт.	7	2169,00	--	15183,00	--	15183,00	--	16397,64
		СП - 8%			--	--	--	--		1214,64	
26	2302-0103-0110 РСНБ РК 2015	Фланцы стальные свободные, Ду 100 мм	шт.	1	2169,00	--	2169,00	--	2169,00	--	2342,52
		СП - 8%			--	--	--	--		173,52	
27	1126-0101-1701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 13	Трубопроводы. Изоляция трубками из вспененного каучука	м трубопровода	66	619,04	94,08	40856,35	6209,06	16961,27	15698,90	61079,67
		НР - 76%; СП - 8%			267,97	45,01	17686,02	2970,42		4524,42	
28	2111-0403-0313 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 13 мм, диаметром 48 мм ГОСТ 16381-77	м	66	483,00	--	31878,00	--	31878,00	--	34428,24
		СП - 8%			--	--	--	--		2550,24	
29	2302-0301-1204 РСНБ РК 2015	Пробка ц-32	шт.	1	207,00	--	207,00	--	207,00	--	223,56
		СП - 8%			--	--	--	--		16,56	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
30	1116-0701-0102 РСНБ РК 2015	Краны поливочные диаметром до 25 мм. Установка	кран	1	21621,93	--	21621,93	--	21255,03	359,56	23740,01
		НР - 98%; СП - 8%			366,90	--	366,90	--		1758,52	
31	1116-0401-0204 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 80 мм. Прокладка	м трубопровода	0,4	2836,13	65,95	1134,45	26,38	746,44	363,09	1617,35
		НР - 98%; СП - 8%			904,08	22,17	361,63	8,87		119,80	
32	1116-1201-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Сальники. Заделка при проходе труб через фундаменты или стены подвала диаметром труб до 100 мм	сальник	1	2777,18	--	2777,18	--	753,98	1982,74	5140,71
		НР - 98%; СП - 8%			2023,20	--	2023,20	--		380,79	
33	1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	3	87,97	2,24	263,90	6,71	134,27	85,33	377,16
		НР - 69%; СП - 8%			40,98	0,24	122,93	0,73		27,94	
34	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	3	186,54	3,18	559,62	9,55	406,42	100,13	712,53
		НР - 69%; СП - 8%			47,88	0,49	143,65	1,47		52,78	
35	1116-0301-0206 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка	м трубопровода	2	3311,16	34,57	6622,31	69,14	5494,06	1064,54	8301,80
		НР - 98%; СП - 8%			529,56	13,58	1059,12	27,15		614,95	
36	1116-1101-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое	м трубопровода	2	82,44	1,09	164,88	2,19	7,58	152,01	342,24
		НР - 98%; СП - 8%			77,55	--	155,11	--		25,35	
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1			**Тенге**				**936855,84**	**16619,40**	**611861,14**	**136255,50**	**1145474,00**
							139797,30	**6455,60**	**168578,00**	**72362,67**	
Стоимость оборудования			Тенге				**168578,00**				
ВСЕГО, Стоимость оборудования			Тенге				**168578,00**				
Стоимость монтажных работ			Тенге				**9037,00**				
Материалы			Тенге				**363,84**				
Всего заработная плата			Тенге					**6621,58**			
		Накладные расходы	Тенге				**4039,16**				
		Сметная прибыль	Тенге				**1046,09**				
ВСЕГО, Стоимость монтажных работ			Тенге				**14122,26**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**5,14**
		Сметная заработная плата	Тенге					**6621,58**			
Стоимость общестроительных работ			Тенге				**73557,87**				
Материалы			Тенге				**17501,96**				
Всего заработная плата			Тенге					**20925,22**			
Стоимость материалов и конструкций			Тенге				**31878,00**				
		Накладные расходы	Тенге				**15884,35**				
		Сметная прибыль	Тенге				**7155,38**				
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ			Тенге				**96597,60**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**16,57**
		Сметная заработная плата	Тенге					**20925,22**			
Стоимость сантехнических работ			Тенге				**685682,97**				
Материалы			Тенге				**415948,46**				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Всего заработная плата		Тенге					118706,10			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				146168,88				
	Сдача и испытание		Тенге				78,93				
		Накладные расходы	Тенге				116331,98				
		Сметная прибыль	Тенге				64161,20				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				866176,15				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								95,06
		Сметная заработная плата	Тенге					118706,10			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				1145474,00				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								116,77
		Сметная заработная плата	Тенге					146252,90			
		РАЗДЕЛ 2.В2									
37	1116-0401-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	**Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка**	м трубопровода	15	1890,42	37,67	28356,35	565,06	17447,42	10332,95	41784,44
		НР - 98%; СП - 8%			689,59	13,33	10343,86	199,96		3095,14	
38	1116-0401-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	**Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 65 мм. Прокладка**	м трубопровода	80	2440,68	45,22	195254,64	3617,97	126194,12	65355,53	281458,98
		НР - 98%; СП - 8%			818,03	15,58	65442,56	1246,75		20848,81	
39	1116-0401-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	**Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 100 мм. Прокладка**	м трубопровода	2	3564,06	65,95	7128,12	131,90	5188,08	1815,44	9659,05
		НР - 98%; СП - 8%			904,08	22,17	1808,15	44,34		715,49	
40	1116-1101-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5	**Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 100 мм. Испытание гидравлическое**	м трубопровода	97	91,85	1,09	8909,39	106,22	1280,36	7372,36	17584,29
		НР - 98%; СП - 8%			77,55	--	7522,82	--		1302,54	
41	1116-0601-0103 РСНБ РК 2015	**Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 100 мм. Установка**	шт.	8	3714,62	265,90	29716,95	2127,20	4210,55	23336,23	57297,43
		НР - 98%; СП - 8%			2922,40	54,16	23379,20	433,28		4244,25	
42	2304-0101-0403 РСНБ РК 2015	**Задвижки клиновые фланцевые с невыдвижным шпинделем 30ч47бр2 для воды, PN 10, DN 100 ГОСТ 5762-2002**	шт.	2	29101,00	--	58202,00	--	58202,00	--	62858,16
		СП - 8%			--	--	--	--		4656,16	
43	2304-0101-0402 РСНБ РК 2015	**Задвижки клиновые фланцевые с невыдвижным шпинделем 30ч47бр для воды, PN 10, DN 80 ГОСТ 5762-2002**	шт.	3	22436,00	--	67308,00	--	67308,00	--	72692,64
		СП - 8%			--	--	--	--		5384,64	
44	2304-1001-1104 РСНБ РК 2015	**Клапан обратный подъемный фланцевый 16ч6бр (п,р) для воды и пара, PN 16, DN 80 ГОСТ 11823-91**	шт.	3	18283,00	--	54849,00	--	54849,00	--	59236,92
		СП - 8%			--	--	--	--		4387,92	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
45	2302-0103-0209 РСНБ РК 2015	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 80 ГОСТ 12816-80	шт.	6	1673,00	--	10038,00	--	10038,00	--	10841,04
		СП - 8%			--	--	--	--		803,04	
46	2302-0103-0210 РСНБ РК 2015	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 100 ГОСТ 12816-80	шт.	4	2156,00	--	8624,00	--	8624,00	--	9313,92
		СП - 8%			--	--	--	--		689,92	
47	1116-0701-0101 РСНБ РК 2015	Краны пожарные диаметром 50 мм. Установка	кран	6	20414,75	113,61	122488,53	681,66	115202,67	6687,85	139510,49
		НР - 98%; СП - 8%			1100,70	36,69	6604,20	220,14		10334,11	
48	1116-1401-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Шкафы пожарные металлические массой до 10 кг. Установка на стене или в нише	шт.	6	885,53	15,72	5313,19	94,35	160,80	4988,52	11125,85
		НР - 98%; СП - 8%			843,01	5,38	5058,04	32,29		824,14	
49	2308-0307-0108 РСНБ РК 2015	Шкаф пожарный ШПК-315 ВОБ/ВОК	шт.	6	21593,00	--	129558,00	--	129558,00	--	139922,64
		СП - 8%			--	--	--	--		10364,64	
50	2308-0305-0106 РСНБ РК 2015	Огнетушители порошковые ОП-10 СТ РК ГОСТ Р 51057-2005	шт.	12	14298,00	--	171576,00	--	171576,00	--	185302,08
		СП - 8%			--	--	--	--		13726,08	
51	1118-0501-0101 РСНБ РК 2015	Насосы центробежные с электродвигателем, масса агрегата до 0,1 т. Установка	насос	2	19217,84	406,71	38435,69	813,41	6450,36	30798,89	74773,35
		НР - 98%; СП - 8%			15585,96	127,76	31171,92	255,52		5538,77	
52	Акватория Актобе	Насос вертикальный многоступенчатый центробежный CR 20-2, Q 24м3/час, Н	шТ	2	489000,00	--	978000,00	--		--	978000,00
					--	--	--	--	978000,00	--	
53	1118-1101-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Манометры с трехходовым краном. Установка	комплект	2	2506,81	--	5013,62	--	4438,06	564,05	6023,89
		НР - 98%; СП - 8%			287,78	--	575,56	--		446,21	
54	2304-0905-1806 РСНБ РК 2015	Краны трехходовые регулирующие КРТП-20 натяжные муфтовые латунные 11Б18бк для жидких сред, PN 16, DN 15 ГОСТ 21345-2005	шт.	2	1255,00	--	2510,00	--	2510,00	--	2710,80
		СП - 8%			--	--	--	--		200,80	
55	1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	24	87,97	2,24	2111,20	53,67	1074,13	682,60	3017,31
		НР - 69%; СП - 8%			40,98	0,24	983,41	5,87		223,50	
56	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	24	186,54	3,18	4476,95	76,43	3251,35	801,03	5700,23
		НР - 69%; СП - 8%			47,88	0,49	1149,18	11,74		422,24	
57	2302-1104-0405 РСНБ РК 2015	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	7	542,00	--	3794,00	--	3794,00	--	4097,52
		СП - 8%			--	--	--	--		303,52	
58	2302-0103-0208 РСНБ РК 2015	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 65 ГОСТ 12816-80	шт.	14	1489,00	--	20846,00	--	20846,00	--	22513,68

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		СП - 8%			--	--	--	--		1667,68	
59	2302-0301-1204 РСНБ РК 2015	**Пробка ц-32**	**шт.**	**2**	**207,00**	**--**	**414,00**	**--**	**414,00**	**--**	**447,12**
		СП - 8%			--	--	--	--		33,12	
60	1116-0401-0402 РСНБ РК 2015	**Трубопроводы стальные диаметром до 65 мм. Установка фланцевых соединений**	**соединение**	**14**	**5236,37**	**156,51**	**73309,13**	**2191,14**	**45159,19**	**25607,42**	**106829,87**
		НР - 98%; СП - 8%			**1854,20**	**12,23**	**25958,80**	**171,22**		**7913,32**	
61	1106-0101-0119 РСНБ РК 2015	**Опора из бетона кл.В15 для установки задвижек(4 шт). Устройство**	**м3**	**0,088**	**36195,66**	**1310,03**	**3185,22**	**115,28**	**2810,86**	**258,07**	**3718,75**
		НР - 91%; СП - 8%			**2944,08**	**278,56**	**259,08**	**24,51**		**275,46**	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**				**2029418,00**	**10574,27**	**860586,93**	**178600,96**	**2306420,46**
							180256,79	**2645,63**	**978000,00**	**98401,52**	
		Стоимость оборудования	Тенге				**978000,00**				
		ВСЕГО, Стоимость оборудования	Тенге				**978000,00**				
		Стоимость монтажных работ	Тенге				**301134,00**				
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				**301134,00**				
		Сметная прибыль	Тенге				**24090,72**				
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ	Тенге				**325224,72**				
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				**9773,38**				
		Материалы	Тенге				**7136,33**				
		Всего заработная плата	Тенге					**2433,79**			
		Накладные расходы	Тенге				**1741,71**				
		Сметная прибыль	Тенге				**921,21**				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				**12436,29**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**2,01**
		Сметная заработная плата	Тенге					**2433,79**			
		Стоимость сантехнических работ	Тенге				**740510,61**				
		Материалы	Тенге				**325731,59**				
		Всего заработная плата	Тенге					**180468,62**			
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				**226585,00**				
		Сдача и испытание	Тенге				**948,38**				
		Накладные расходы	Тенге				**176859,25**				
		Сметная прибыль	Тенге				**73389,59**				
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ	Тенге				**990759,45**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**147,73**
		Сметная заработная плата	Тенге					**180468,62**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				**2306420,46**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**149,74**
		Сметная заработная плата	Тенге					**182902,41**			
		РАЗДЕЛ 3.ТЗ									
62	1116-0301-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	**Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 15 мм. Прокладка**	**м трубопровода**	**62**	**1623,37**	**19,69**	**100649,23**	**1221,02**	**73874,84**	**25503,01**	**136244,41**
		НР - 98%; СП - 8%			**412,15**	**7,58**	**25553,36**	**470,12**		**10092,18**	
63	1116-0301-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	**Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 20 мм. Прокладка**	**м трубопровода**	**3**	**1789,01**	**19,69**	**5367,04**	**59,08**	**4071,50**	**1234,02**	**7129,14**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 98%; СП - 8%			412,15	7,58	1236,45	22,75		528,08	
64	1116-0301-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 25 мм. Прокладка	м трубопровода	35	2129,85	19,69	74544,85	689,29	59430,28	14396,86	96057,05
		НР - 98%; СП - 8%			412,15	7,58	14425,28	265,39		7115,34	
65	1116-0301-0204 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 32 мм. Прокладка	м трубопровода	15	2408,33	19,69	36124,97	295,41	29647,30	6170,08	45678,66
		НР - 98%; СП - 8%			412,15	7,58	6182,27	113,74		3383,60	
66	1116-0301-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 40 мм. Прокладка	м трубопровода	39	2899,45	19,69	113078,48	768,06	96236,53	16042,21	139450,35
		НР - 98%; СП - 8%			412,15	7,58	16073,89	295,72		10329,66	
67	1116-1101-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое	м трубопровода	154	82,44	1,09	12695,98	168,63	583,91	11704,57	26352,59
		НР - 98%; СП - 8%			77,55	--	11943,44	--		1952,04	
68	2304-0702-0205 РСНБ РК 2015	Вентили проходные латунные 15Б1бк муфтовые, для воды и пара PN 16, DN 40 ГОСТ 5761-2005	шт.	2	3574,00	--	7148,00	--	7148,00	--	7719,84
		СП - 8%			--	--	--	--		571,84	
69	2304-0702-0204 РСНБ РК 2015	Вентили проходные латунные 15Б1бк муфтовые, для воды и пара PN 16, DN 32 ГОСТ 5761-2005	шт.	2	2511,00	--	5022,00	--	5022,00	--	5423,76
		СП - 8%			--	--	--	--		401,76	
70	2304-0702-0203 РСНБ РК 2015	Вентили проходные латунные 15Б1бк муфтовые, для воды и пара PN16, DN 25 ГОСТ 5761-2005	шт.	6	1449,00	--	8694,00	--	8694,00	--	9389,52
		СП - 8%			--	--	--	--		695,52	
71	2304-0702-0202 РСНБ РК 2015	Вентили проходные латунные 15Б1бк муфтовые, для воды и пара PN 16, DN 20 ГОСТ 5761-2005	шт.	1	966,00	--	966,00	--	966,00	--	1043,28
		СП - 8%			--	--	--	--		77,28	
72	2304-0702-0201 РСНБ РК 2015	Вентили проходные латунные 15Б1бк муфтовые, для воды и пара PN 16, DN15 ГОСТ 5761-2005	шт.	13	744,00	--	9672,00	--	9672,00	--	10445,76
		СП - 8%			--	--	--	--		773,76	
73	1118-1101-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Манометры с трехходовым краном. Установка	комплект	1	2506,81	--	2506,81	--	2219,03	282,03	3011,95
		НР - 98%; СП - 8%			287,78	--	287,78	--		223,11	
74	2302-1104-0405 РСНБ РК 2015	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	9	542,00	--	4878,00	--	4878,00	--	5268,24
		СП - 8%			--	--	--	--		390,24	
75	1126-0101-1701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 13	Трубопроводы. Изоляция трубками из вспененного каучука	м трубопровода	35	619,04	94,08	21666,25	3292,68	8994,61	8325,17	32390,73
		НР - 76%; СП - 8%			267,97	45,01	9378,95	1575,22		2399,31	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
76	2111-0403-0313 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 13 мм, диаметром 48 мм ГОСТ 16381-77	м	32	483,00	--	15456,00	--	15456,00	--	16692,48
		СП - 8%			--	--	--	--		1236,48	
77	2111-0403-0214 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 9 мм, диаметром 42 мм ГОСТ 16381-77	м	3	324,00	--	972,00	--	972,00	--	1049,76
		СП - 8%			--	--	--	--		77,76	
78	1118-1101-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Термометры в оправе прямые или угловые. Установка	комплект	1	435,95	--	435,95	--	57,90	370,49	870,95
		НР - 98%; СП - 8%			378,05	--	378,05	--		64,52	
79	2305-1501-0301 РСНБ РК 2015	Термометры в оправе	шт.	1	1698,00	--	1698,00	--	1698,00	--	1833,84
		СП - 8%			--	--	--	--		135,84	
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3			Тенге				421575,55	6494,17	329621,90	84028,44	546052,31
							85459,48	2742,93	--	40448,32	
Стоимость общестроительных работ			Тенге				38094,25				
Материалы			Тенге				8994,61				
Всего заработная плата			Тенге					10954,17			
Стоимость материалов и конструкций			Тенге				16428,00				
		Накладные расходы	Тенге				8325,17				
		Сметная прибыль	Тенге				3713,55				
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ			Тенге				50132,97				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								8,67
		Сметная заработная плата	Тенге					10954,17			
Стоимость сантехнических работ			Тенге				383481,31				
Материалы			Тенге				266121,29				
Всего заработная плата			Тенге					77248,23			
Стоимость материалов и конструкций			Тенге				38078,00				
Сдача и испытание			Тенге				19,39				
		Накладные расходы	Тенге				75703,27				
		Сметная прибыль	Тенге				36734,77				
ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ			Тенге				495919,34				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								61,07
		Сметная заработная плата	Тенге					77248,23			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				546052,31				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								69,74
		Сметная заработная плата	Тенге					88202,41			
РАЗДЕЛ 4.Т4											
80	1116-0301-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 15 мм. Прокладка	м трубопровода	42	1623,37	19,69	68181,73	827,14	50044,25	17276,23	92294,60

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 98%; СП - 8%			412,15	7,58	17310,34	318,46		6836,64	
81	1116-0301-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 20 мм. Прокладка	м трубопровода	3	1789,01	19,69	5367,04	59,08	4071,50	1234,02	7129,14
		НР - 98%; СП - 8%			412,15	7,58	1236,45	22,75		528,08	
82	1116-0301-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 25 мм. Прокладка	м трубопровода	39	2129,85	19,69	83064,27	768,06	66222,32	16042,21	107035,00
		НР - 98%; СП - 8%			412,15	7,58	16073,89	295,72		7928,52	
83	1116-1101-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое	м трубопровода	84	82,44	1,09	6925,08	91,98	318,49	6384,31	14374,14
		НР - 98%; СП - 8%			77,55	--	6514,60	--		1064,75	
84	2304-0702-0203 РСНБ РК 2015	Вентили проходные латунные 15Б1бк муфтовые, для воды и пара PN16, DN 25 ГОСТ 5761-2005	шт.	1	1449,00	--	1449,00	--	1449,00	--	1564,92
		СП - 8%			--	--	--	--		115,92	
85	2304-0702-0202 РСНБ РК 2015	Вентили проходные латунные 15Б1бк муфтовые, для воды и пара PN 16, DN 20 ГОСТ 5761-2005	шт.	1	966,00	--	966,00	--	966,00	--	1043,28
		СП - 8%			--	--	--	--		77,28	
86	2304-0702-0201 РСНБ РК 2015	Вентили проходные латунные 15Б1бк муфтовые, для воды и пара PN 16, DN15 ГОСТ 5761-2005	шт.	10	744,00	--	7440,00	--	7440,00	--	8035,20
		СП - 8%			--	--	--	--		595,20	
87	1118-1101-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Манометры с трехходовым краном. Установка	комплект	1	2506,81	--	2506,81	--	2219,03	282,03	3011,95
		НР - 98%; СП - 8%			287,78	--	287,78	--		223,11	
88	1116-0601-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка	шт.	9	2039,81	86,91	18358,30	782,19	2705,59	14680,98	35682,42
		НР - 98%; СП - 8%			1652,28	12,23	14870,52	110,07		2643,14	
89	2304-0905-0301 РСНБ РК 2015	Краны проходные сальниковые муфтовые латунные 11Б6бк для жидких сред, Т 100°С, PN 10, DN 15 ГОСТ 21345-2005	шт.	6	628,00	--	3768,00	--	3768,00	--	4069,44
		СП - 8%			--	--	--	--		301,44	
90	2304-1009-0701 РСНБ РК 2015	Клапан балансировочный ручной USV-I с внутренней резьбой, Тмакс 120°С, PN 16, DN 15, типа Danfoss ГОСТ 5761-2005	шт.	2	14191,00	--	28382,00	--	28382,00	--	30652,56
		СП - 8%			--	--	--	--		2270,56	
91	2304-1001-1101 РСНБ РК 2015	Клапан обратный подъемный фланцевый 16ч6бр (п,р) для воды и пара, PN 16, DN 25-40 ГОСТ 11823-91	шт.	1	7618,00	--	7618,00	--	7618,00	--	8227,44
		СП - 8%			--	--	--	--		609,44	
92	2302-1104-0405 РСНБ РК 2015	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	9	542,00	--	4878,00	--	4878,00	--	5268,24

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		СП - 8%			--	--	--	--		390,24	
93	1126-0101-1701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 13	**Трубопроводы. Изоляция трубками из вспененного каучука**	м трубопровода	35	619,04	94,08	21666,25	3292,68	8994,61	8325,17	32390,73
		НР - 76%; СП - 8%			267,97	45,01	9378,95	1575,22		2399,31	
94	2111-0403-0212 РСНБ РК 2015	**Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 9 мм, диаметром 35 мм ГОСТ 16381-77**	м	32	291,00	--	9312,00	--	9312,00	--	10056,96
		СП - 8%			--	--	--	--		744,96	
95	2111-0403-0210 РСНБ РК 2015	**Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 9 мм, диаметром 28 мм ГОСТ 16381-77**	м	3	246,00	--	738,00	--	738,00	--	797,04
		СП - 8%			--	--	--	--		59,04	
96	1118-1101-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	**Термометры в оправе прямые или угловые. Установка**	комплект	1	435,95	--	435,95	--	57,90	370,49	870,95
		НР - 98%; СП - 8%			378,05	--	378,05	--		64,52	
97	2305-1501-0301 РСНБ РК 2015	**Термометры в оправе**	шт.	1	1698,00	--	1698,00	--	1698,00	--	1833,84
		СП - 8%			--	--	--	--		135,84	
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4			**Тенге**				272754,42	5821,14	200882,69	64595,44	364337,85
							66050,59	2322,22	--	26987,99	
Стоимость общестроительных работ			Тенге				31716,25				
Материалы			Тенге				8994,61				
Всего заработная плата			Тенге					10954,17			
Стоимость материалов и конструкций			Тенге				10050,00				
		Накладные расходы	Тенге				8325,17				
		Сметная прибыль	Тенге				3203,31				
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ			Тенге				43244,73				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								8,67
		Сметная заработная плата	Тенге					10954,17			
Стоимость сантехнических работ			Тенге				241038,17				
Материалы			Тенге				125639,08				
Всего заработная плата			Тенге					57418,64			
Стоимость материалов и конструкций			Тенге				56199,00				
Сдача и испытание			Тенге				19,39				
		Накладные расходы	Тенге				56270,27				
		Сметная прибыль	Тенге				23784,68				
ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ			Тенге				321093,12				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								46,88
		Сметная заработная плата	Тенге					57418,64			
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4			Тенге				364337,85				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								55,55
		Сметная заработная плата	Тенге					68372,81			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 5.К1									
98	1116-0501-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 50 мм. Прокладка	м трубопровода	34	746,58	1,30	25383,62	44,29	122,21	24726,75	54119,19
		НР - 98%; СП - 8%			741,68	0,42	25217,12	14,26		4008,83	
99	1116-0501-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 100 мм. Прокладка	м трубопровода	67	724,73	3,20	48557,12	214,09	692,63	46760,48	102943,01
		НР - 98%; СП - 8%			711,20	0,96	47650,40	64,38		7625,41	
100	2301-0506-0109 РСНБ РК 2015	Трубы полиэтиленовые для систем внутренней канализации с раструбом SDR 33 - 110х3,4 ГОСТ 22689-2014	м	66,866	916,00	--	61249,26	--	61249,26	--	66149,20
		СП - 8%			--	--	--	--		4899,94	
101	2301-0506-0103 РСНБ РК 2015	Трубы полиэтиленовые для систем внутренней канализации с раструбом SDR 33 - 50х3 ГОСТ 22689-2014	м	33,932	301,00	--	10213,53	--	10213,53	--	11030,61
		СП - 8%			--	--	--	--		817,08	
102	2302-0601-0803 РСНБ РК 2015	Прочиска канализационная ПВХ DN 100	шт.	10	400,00	--	4000,00	--	4000,00	--	4320,00
		СП - 8%			--	--	--	--		320,00	
103	2302-0601-0801 РСНБ РК 2015	Прочистка канализационная ПВХ DN 50	шт.	5	155,00	--	775,00	--	775,00	--	837,00
		СП - 8%			--	--	--	--		62,00	
104	2302-0601-0803 РСНБ РК 2015	Ревизия канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой, с крышкой DN 100	шт.	2	400,00	--	800,00	--	800,00	--	864,00
		СП - 8%			--	--	--	--		64,00	
105	2302-0601-0801 РСНБ РК 2015	Ревизия канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой, с крышкой DN 50	шт.	2	155,00	--	310,00	--	310,00	--	334,80
		СП - 8%			--	--	--	--		24,80	
106	2302-0601-0406 РСНБ РК 2015	Тройник канализационный ПВХ 90° с уплотнительной резинкой, DN 100х100х100	шт.	23	320,00	--	7360,00	--	7360,00	--	7948,80
		СП - 8%			--	--	--	--		588,80	
107	2302-0601-0404 РСНБ РК 2015	Тройник канализационный ПВХ 90° с уплотнительной резинкой, DN 100х50х100	шт.	14	261,00	--	3654,00	--	3654,00	--	3946,32
		СП - 8%			--	--	--	--		292,32	
108	2302-0601-0401 РСНБ РК 2015	Тройник канализационный ПВХ 90° с уплотнительной резинкой, DN 50х50х50	шт.	12	96,00	--	1152,00	--	1152,00	--	1244,16
		СП - 8%			--	--	--	--		92,16	
109	2302-0601-0506 РСНБ РК 2015	Тройник канализационный ПВХ 45° с уплотнительной резинкой, DN 100х100х100	шт.	1	385,00	--	385,00	--	385,00	--	415,80
		СП - 8%			--	--	--	--		30,80	
110	2302-0601-1303 РСНБ РК 2015	Крестовина канализационная ПВХ 45° с уплотнительной резинкой на 2-х плоскостях, DN 100х100	шт.	1	943,00	--	943,00	--	943,00	--	1018,44
		СП - 8%			--	--	--	--		75,44	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
111	2302-0601-1105 РСНБ РК 2015	**Крестовина канализационная ПВХ 45° с уплотнительной резинкой, DN 100x50x100**	**шт.**	1	1877,00	--	1877,00	--	1877,00	--	2027,16
		СП - 8%			--	--	--	--		150,16	
112	2302-0601-0602 РСНБ РК 2015	**Переход канализационный ПВХ с уплотнительной резинкой, DN 100x50**	**шт.**	4	124,00	--	496,00	--	496,00	--	535,68
		СП - 8%			--	--	--	--		39,68	
113	2302-0601-0303 РСНБ РК 2015	**Отвод канализационный ПВХ 135° с уплотнительной резинкой, DN 100**	**шт.**	4	169,00	--	676,00	--	676,00	--	730,08
		СП - 8%			--	--	--	--		54,08	
114	2302-0601-0301 РСНБ РК 2015	**Отвод канализационный ПВХ 135° с уплотнительной резинкой, DN 50**	**шт.**	1	51,00	--	51,00	--	51,00	--	55,08
		СП - 8%			--	--	--	--		4,08	
115	2302-0601-0203 РСНБ РК 2015	**Отвод канализационный ПВХ 90° с уплотнительной резинкой, DN 100**	**шт.**	11	207,00	--	2277,00	--	2277,00	--	2459,16
		СП - 8%			--	--	--	--		182,16	
116	2302-0601-0201 РСНБ РК 2015	**Отвод канализационный ПВХ 90° с уплотнительной резинкой, DN 50**	**шт.**	15	60,00	--	900,00	--	900,00	--	972,00
		СП - 8%			--	--	--	--		72,00	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	**Тенге**				171059,52	258,38	97933,62	71487,23	261950,49
							72867,52	78,64	--	19403,74	
		Стоимость сантехнических работ	Тенге				171059,52				
		Материалы	Тенге				814,84				
		Всего заработная плата	Тенге					72946,16			
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				97118,79				
		Накладные расходы	Тенге				71487,23				
		Сметная прибыль	Тенге				19403,74				
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ	Тенге				261950,49				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								57,43
		Сметная заработная плата	Тенге					72946,16			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге				261950,49				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								57,43
		Сметная заработная плата	Тенге					72946,16			
		РАЗДЕЛ 6.САНИТАРНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ									
117	1117-0101-0106 РСНБ РК 2015	**Умывальники одиночные. Установка с подводкой холодной и горячей воды**	**комплект**	12	2691,02	83,51	32292,29	1002,10	2671,99	28518,80	65675,97
		НР - 98%; СП - 8%			2384,85	40,22	28618,20	482,62		4864,89	
118	2303-0102-0918 РСНБ РК 2015	**Умывальник керамический со спинкой, с переливом, шириной от 420 мм до 450 мм, длиной от 550 мм до 600 мм ГОСТ 30493-96**	**шт.**	11	7252,00	--	79772,00	--	79772,00	--	86153,76
		СП - 8%			--	--	--	--		6381,76	
119	2303-0102-0917 РСНБ РК 2015	**Умывальник керамический со спинкой, с переливом, шириной от 300 мм до 420 мм, длиной от 500 мм до 550 мм ГОСТ 30493-96/для парикмахерских/**	**шт.**	1	5320,00	--	5320,00	--	5320,00	--	5745,60

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		СП - 8%			--	--	--	--		425,60	
120	2303-0102-1221 РСНБ РК 2015	Смеситель для умывальника двухрукояточный, центральный, набортный, излив с аэратором, размерами 110 мм х 70 мм ГОСТ 25809-96	шт.	11	8207,00	--	90277,00	--	90277,00	--	97499,16
		СП - 8%			--	--	--	--		7222,16	
121	2303-0102-1222 РСНБ РК 2015	Смеситель для умывальника однорукояточный, локтевой, с подводками в раздельных отверстиях, настенный ГОСТ 25809-96	шт.	1	2270,00	--	2270,00	--	2270,00	--	2451,60
		СП - 8%			--	--	--	--		181,60	
122	2303-0102-1303 РСНБ РК 2015	Сифон трубный с унифицированным выпуском, горизонтальным или вертикальным отводом для умывальников, моек, раковин, бидэ СТУ ГОСТ 23289-94	шт.	12	1125,00	--	13500,00	--	13500,00	--	14580,00
		СП - 8%			--	--	--	--		1080,00	
123	1117-0301-0101 РСНБ РК 2015	Унитазы с бачком непосредственно присоединенным. Установка	комплект	10	3379,60	165,76	33796,01	1657,63	5409,58	26982,78	65641,10
		НР - 98%; СП - 8%			2672,88	80,47	26728,80	804,65		4862,30	
124	1116-0501-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Гибкая подводка для унитаза. Прокладка	м трубопровода	10	770,53	1,30	7705,29	13,03	275,46	7272,57	16176,09
		НР - 98%; СП - 8%			741,68	0,42	7416,80	4,19		1198,23	
125	1117-0101-0112 РСНБ РК 2015	Трапы диаметром 100 мм. Установка	комплект	3	8601,86	69,44	25805,59	208,32	22698,77	2938,96	31044,12
		НР - 98%; СП - 8%			966,17	33,48	2898,51	100,43		2299,56	
126	1117-0101-0110 РСНБ РК 2015	Поддоны душевые чугунные и стальные мелкие. Установка	комплект	13	1683,60	207,31	21886,78	2695,00	3451,76	16691,29	41664,31
		НР - 98%; СП - 8%			1210,77	99,38	15740,01	1291,91		3086,24	
127	2303-0102-1306 РСНБ РК 2015	Сифон с выпуском для мелких душевых поддонов СПМ ГОСТ 23289-94	шт.	13	963,00	--	12519,00	--	12519,00	--	13520,52
		СП - 8%			--	--	--	--		1001,52	
128	2303-0102-1231 РСНБ РК 2015	Смеситель для душа двухрукояточный, с подводкой в различных отверстиях, настенный, с душевой сеткой на гибком шланге ГОСТ 25809-96	шт.	13	7628,00	--	99164,00	--	99164,00	--	107097,12
		СП - 8%			--	--	--	--		7933,12	
129	1117-0201-0102 РСНБ РК 2015	Полотенцесушители латунные хромированные. Установка	шт.	7	21618,21	26,53	151327,47	185,71	129910,48	20890,55	185995,46
		НР - 98%; СП - 8%			3033,04	12,23	21231,28	85,61		13777,44	
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6			Тенге				575635,43	5761,78	467240,04	103294,95	733244,81
							102633,60	2769,41	--	54314,43	
Стоимость сантехнических работ			Тенге				575635,43				
Материалы			Тенге				164418,04				
Всего заработная плата			Тенге					105403,01			
Стоимость материалов и конструкций			Тенге				302822,00				
		Накладные расходы	Тенге				103294,95				
		Сметная прибыль	Тенге				54314,43				
ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ			Тенге				733244,81				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								86,44

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Сметная заработная плата	Тенге					105403,01			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге				733244,81				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								86,44
		Сметная заработная плата	Тенге					105403,01			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								5357479,93
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				647065,27				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					45529,14			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					17014,43			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						2568126,33		
		- Оборудование, инвентарь	Тенге						1146578,00		
		- Накладные расходы	Тенге							638262,52	
		- Сметная прибыль	Тенге							311918,66	

Форма 4

Наименование стройки - Привязка проектно-сметной документации на строительство физкультурно-оздоровительного комплекса в селе Коктогай Индерского района Атырауской области
Шифр стройки 86-31/2
Наименование объекта - Физкультурно-оздоровительный комплекс
Шифр объекта 2-1

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 2-1-2
(Локальный сметный расчет)

на отопление и вентиляция
(наименование работ и зат рат)

Основание: 1114-ОВ.С

Сметная стоимость	18392,746	тыс.тенге
Сметная заработная плата	1912,592	тыс.тенге
Нормативная трудоемкость	1,675	тыс.чел-ч

Составлен(а) в текущих ценах на 4 квартал 2018 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1.ОТОПЛЕНИЕ									
1	1116-0301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 15 мм. Прокладка	м трубопровода	196	1448,29	17,29	283865,81	3388,96	209283,58	71014,43	383270,67
		НР - 98%; СП - 8%			363,23	6,48	71193,28	1270,43		28390,42	
2	1116-0301-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 20 мм. Прокладка	м трубопровода	65	1573,93	17,29	102305,67	1123,89	77571,76	23550,71	135924,88
		НР - 98%; СП - 8%			363,23	6,48	23610,01	421,32		10068,51	
3	1116-0301-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 25 мм. Прокладка	м трубопровода	50	1635,77	17,29	81788,67	864,53	62762,59	18115,93	107896,96
		НР - 98%; СП - 8%			363,23	6,48	18161,55	324,09		7992,37	
4	1116-0301-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 32 мм. Прокладка	м трубопровода	95	1858,25	17,29	176533,92	1642,61	140384,37	34420,26	227830,51
		НР - 98%; СП - 8%			363,23	6,48	34506,94	615,77		16876,33	
5	1116-0301-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 40 мм. Прокладка	м трубопровода	80	2032,37	17,29	162589,49	1383,25	132147,76	28985,48	206900,97
		НР - 98%; СП - 8%			363,23	6,48	29058,48	518,54		15326,00	
6	1116-1101-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое	м трубопровода	486	79,95	1,09	38856,38	532,17	632,58	36937,80	81857,71

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 98%; СП - 8%			77,55	--	37691,63	--		6063,53	
7	1116-1101-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 100 мм. Испытание гидравлическое	м трубопровода	50	82,39	1,09	4119,37	54,75	186,88	3800,19	8553,12
		НР - 98%; СП - 8%			77,55	--	3877,74	--		633,56	
8	1118-0301-0101 РСНБ РК 2015	Радиаторы чугунные. Установка	кВт	154,2	18829,36	149,24	2903487,23	23012,31	2760890,37	128043,68	3274053,38
		НР - 98%; СП - 8%			775,52	71,80	119584,54	11072,27		242522,47	
9	1118-0301-0408 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Регистры из стальных труб сварных, диаметр нитки 100 мм. Установка	м труб нитки регистра	2	2812,31	29,45	5624,62	58,90	5012,32	567,79	6687,80
		НР - 98%; СП - 8%			276,70	12,99	553,39	25,99		495,39	
10	1311-0204-0102 РСНБ РК 2015	Клапан терморегулятора, диаметр условного прохода 15мм. Монтаж оборудования	шт.	41	3163,37	1497,80	129697,98	61409,80	19429,30	54909,66	199376,25
		НР - 75%; СП - 8%			1191,68	594,00	48858,88	24354,00		14768,61	
11	2304-1008-0417 РСНБ РК 2015	Клапан термостатический RA-N для систем отопления, прямой, никелированный, с наружной резьбой, Т 120°С, PN 10, DN 15, типа Danfoss ГОСТ 30815-2002	шт.	41	7356,00	--	301596,00	--	301596,00	--	325723,68
		СП - 8%			--	--	--	--		24127,68	
12	2305-1207-1922 РСНБ РК 2015	Головка термостатическая RA 2940 с газонаполненным встроенным температурным датчиком, с присоединительной резьбой М 30 х 1,5, диапазон регулирования от 5°С до 26°С, типа Danfoss	шт.	41	6843,00	--	280563,00	--	280563,00	--	303008,04
		СП - 8%			--	--	--	--		22445,04	
13	1116-0602-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Клапаны балансировочные диаметром 15-25 мм. Установка на резьбовом соединении	шт.	11	565,11	2,19	6216,19	24,07	795,96	5294,03	12431,04
		НР - 98%; СП - 8%			490,56	0,54	5396,16	5,92		920,82	
14	1116-0602-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Клапаны балансировочные диаметром 32-50 мм. Установка на резьбовом соединении	шт.	2	667,69	2,19	1335,38	4,38	226,78	1083,19	2612,05
		НР - 98%; СП - 8%			552,11	0,54	1104,22	1,08		193,49	
15	1116-0601-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка	шт.	11	2039,81	86,91	22437,92	956,01	3306,83	17943,42	43611,84
		НР - 98%; СП - 8%			1652,28	12,23	18175,08	134,53		3230,51	
16	1116-0601-0102 РСНБ РК 2015	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм. Установка	шт.	2	2065,82	112,92	4131,64	225,84	601,24	3286,41	8011,50
		НР - 98%; СП - 8%			1652,28	24,46	3304,56	48,92		593,44	
17	2304-1009-0301 РСНБ РК 2015	Клапан балансировочный автоматический ASV-P с фиксируемой настройкой 0,1 бар, Тмакс 120°С, PN 16, DN 15, типа Danfoss ГОСТ 5761-2005	шт.	11	59013,00	--	649143,00	--	649143,00	--	701074,44
		СП - 8%			--	--	--	--		51931,44	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
18	2304-1009-0105 РСНБ РК 2015	Клапан балансировочный автоматический ASV-PV RP75 с изменяемой настройкой в диапазоне от 0,05 бар до 0,25 бар, Тмакс 120°С, PN 16, DN 40, типа Danfoss ГОСТ 5761-2005	шт.	1	100370,00	--	100370,00	--	100370,00	--	108399,60
		СП - 8%			--	--	--	--		8029,60	
19	2304-1009-0105 РСНБ РК 2015	Клапан балансировочный автоматический ASV-PV RP40 с изменяемой настройкой в диапазоне от 0,05 бар до 0,25 бар, Тмакс 120°С, PN 16, DN 40, типа Danfoss ГОСТ 5761-2005	шт.	1	100370,00	--	100370,00	--	100370,00	--	108399,60
		СП - 8%			--	--	--	--		8029,60	
20	2304-1006-2101 РСНБ РК 2015	Клапан запорно-измерительный ручной ASV-M с внутренней резьбой, Тмакс 120°С, PN 16, DN 15, типа Danfoss ГОСТ 5761-2005	шт.	9	16185,00	--	145665,00	--	145665,00	--	157318,20
		СП - 8%			--	--	--	--		11653,20	
21	2304-1006-2102 РСНБ РК 2015	Клапан запорно-измерительный ручной ASV-M с внутренней резьбой, Тмакс 120°С, PN 16, DN 20, типа Danfoss ГОСТ 5761-2005	шт.	2	17818,00	--	35636,00	--	35636,00	--	38486,88
		СП - 8%			--	--	--	--		2850,88	
22	2304-1006-2105 РСНБ РК 2015	Клапан запорно-измерительный ручной ASV-M с внутренней резьбой, Тмакс 120°С, PN 16, DN 40, типа Danfoss ГОСТ 5761-2005	шт.	2	38839,00	--	77678,00	--	77678,00	--	83892,24
		СП - 8%			--	--	--	--		6214,24	
23	2304-0905-0201 РСНБ РК 2015	Краны проходные натяжные муфтовые латунные 11Б1бк для жидких сред, PN 6, DN 15 ГОСТ 21345-2005	шт.	24	1078,00	--	25872,00	--	25872,00	--	27941,76
		СП - 8%			--	--	--	--		2069,76	
24	2304-0905-0202 РСНБ РК 2015	Краны проходные натяжные муфтовые латунные 11Б1бк для жидких сред, PN 6, DN 20 ГОСТ 21345-2005	шт.	4	1437,00	--	5748,00	--	5748,00	--	6207,84
		СП - 8%			--	--	--	--		459,84	
25	2304-0501-0107 РСНБ РК 2015	Вентили проходные муфтовые 15ч8п2 для воды и пара, PN 16, DN 15 ГОСТ 5761-2005	шт.	2	623,00	--	1246,00	--	1246,00	--	1345,68
		СП - 8%			--	--	--	--		99,68	
26	1118-1101-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Краны воздушные. Установка	шт.	5	181,93	--	909,67	--	95,15	798,23	1844,54
		НР - 98%; СП - 8%			162,90	--	814,52	--		136,63	
27	2304-0905-0206 РСНБ РК 2015	Краны проходные натяжные муфтовые латунные 11Б8бк1 для газа, Ру 0,0098 МПа, Dy 15 мм ГОСТ 21345-2005	шт.	5	666,00	--	3330,00	--	3330,00	--	3596,40
		СП - 8%			--	--	--	--		266,40	
28	1118-1101-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Краны воздушные. Установка	шт.	36	273,93	--	9861,65	--	3997,08	5747,28	16857,65
		НР - 98%; СП - 8%			162,90	--	5864,57	--		1248,71	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
29	2304-0905-0201 РСНБ РК 2015	Краны проходные натяжные муфтовые латунные 11Б1бк для жидких сред, PN 6, DN 15 ГОСТ 21345-2005	шт.	2	1078,00	--	2156,00	--	2156,00	--	2328,48
		СП - 8%			--	--	--	--		172,48	
30	2304-0905-0202 РСНБ РК 2015	Краны проходные натяжные муфтовые латунные 11Б1бк для жидких сред, PN 6, DN 20 ГОСТ 21345-2005	шт.	2	1437,00	--	2874,00	--	2874,00	--	3103,92
		СП - 8%			--	--	--	--		229,92	
31	2304-0905-0203 РСНБ РК 2015	Краны проходные натяжные муфтовые латунные 11Б1бк для жидких сред, PN 6, DN 25 ГОСТ 21345-2005	шт.	2	1796,00	--	3592,00	--	3592,00	--	3879,36
		СП - 8%			--	--	--	--		287,36	
32	2304-0905-0204 РСНБ РК 2015	Краны проходные натяжные муфтовые латунные 11Б1бк для жидких сред, PN 6, DN 32 ГОСТ 21345-2005	шт.	2	3013,00	--	6026,00	--	6026,00	--	6508,08
		СП - 8%			--	--	--	--		482,08	
33	2302-0101-0601 РСНБ РК 2015	Тройники приварные бесшовные равнопроходные из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром 15 мм, толщиной стенки 3 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001)	шт.	2	261,00	--	522,00	--	522,00	--	563,76
		СП - 8%			--	--	--	--		41,76	
34	2302-0101-0601 РСНБ РК 2015	Тройники приварные бесшовные равнопроходные из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром 20 мм, толщиной стенки 3 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001)	шт.	2	261,00	--	522,00	--	522,00	--	563,76
		СП - 8%			--	--	--	--		41,76	
35	2302-0101-0602 РСНБ РК 2015	Тройники приварные бесшовные равнопроходные из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром 25 мм, толщиной стенки 3 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001)	шт.	2	377,00	--	754,00	--	754,00	--	814,32
		СП - 8%			--	--	--	--		60,32	
36	2302-0101-0603 РСНБ РК 2015	Тройники приварные бесшовные равнопроходные из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром 32 мм, толщиной стенки 3 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001)	шт.	2	444,00	--	888,00	--	888,00	--	959,04
		СП - 8%			--	--	--	--		71,04	
37	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	162	93,27	1,59	15109,72	257,94	10973,31	2703,49	19238,26
		НР - 69%; СП - 8%			23,94	0,24	3878,47	39,63		1425,06	
38	1113-0301-0404 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ФЛ-ОЗК за один раз	м2	162	106,76	2,24	17294,81	362,25	10294,53	4607,58	23654,58
		НР - 69%; СП - 8%			40,98	0,24	6638,03	39,63		1752,19	
39	1113-0601-0207 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Очистка щетками	м2	5,5	348,16	--	1914,88	--	--	1321,27	3495,04
		НР - 69%; СП - 8%			348,16	--	1914,88	--		258,89	
40	1126-0101-0901 РСНБ РК 2015	Трубопроводы. Изоляция матами минераловатными марок 75, 100, плитами минераловатными марки 75	м3 изоляции	0,5	36271,35	1686,06	18135,67	843,03	5539,67	9229,69	29554,60

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 76%; СП - 8%			23505,95	782,72	11752,98	391,36		2189,23	
41	2111-0101-0101 РСНБ РК 2015	Плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем теплоизоляционные марки П-35 ГОСТ 9573-2012	м3	0,77	12753,00	--	9819,81	--	9819,81	--	10605,39
		СП - 8%			--	--	--	--		785,58	
42	1126-0301-0701 РСНБ РК 2015	Поверхность изоляции. Обертывание рулонными материалами насухо с проклейкой швов	м2 поверхности покрытия изоляции	15,5	919,35	26,73	14249,86	414,29	8660,57	4000,72	19710,63
		НР - 76%; СП - 8%			333,87	5,75	5175,00	89,10		1460,05	
43	2302-1104-0405 РСНБ РК 2015	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	87	542,00	--	47154,00	--	47154,00	--	50926,32
		СП - 8%			--	--	--	--		3772,32	
		Тепловой узел									
44	1116-0601-0103 РСНБ РК 2015	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 100 мм. Установка	шт.	2	3714,62	265,90	7429,24	531,80	1052,64	5834,06	14324,36
		НР - 98%; СП - 8%			2922,40	54,16	5844,80	108,32		1061,06	
45	1116-0401-0403 РСНБ РК 2015	Трубопроводы стальные диаметром до 80 мм. Установка фланцевых соединений	соединение	4	2258,37	156,51	9033,47	626,04	990,63	7316,41	17657,86
		НР - 98%; СП - 8%			1854,20	12,23	7416,80	48,92		1307,99	
46	2304-0201-1502 РСНБ РК 2015	Задвижки стальные фланцевые 30с41нж, клиновые литые с выдвижным шпинделем Т 425°С, PN 16, DN 80 мм ГОСТ 9698-86	шт.	2	23002,00	--	46004,00	--	46004,00	--	49684,32
		СП - 8%			--	--	--	--		3680,32	
47	2302-0103-0309 РСНБ РК 2015	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 80 ГОСТ 12816-80	шт.	4	2185,00	--	8740,00	--	8740,00	--	9439,20
		СП - 8%			--	--	--	--		699,20	
48	1116-0601-0202 РСНБ РК 2015	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из чугунных напорных фланцевых труб диаметром до 100 мм. Установка	шт.	2	2448,80	156,28	4897,59	312,56	1033,19	3586,96	9163,31
		НР - 98%; СП - 8%			1775,92	54,16	3551,84	108,32		678,76	
49	1116-0401-0403 РСНБ РК 2015	Трубопроводы стальные диаметром до 80 мм. Установка фланцевых соединений	соединение	4	5604,37	156,51	22417,47	626,04	14374,63	7316,41	32112,58
		НР - 98%; СП - 8%			1854,20	12,23	7416,80	48,92		2378,71	
50	2304-0101-0302 РСНБ РК 2015	Задвижки параллельные фланцевые с выдвижным шпинделем 30ч6бр маховик для воды и пара, Т до 225°С, PN 10, DN 80 мм ГОСТ 5762-2002	шт.	2	14946,00	--	29892,00	--	29892,00	--	32283,36
		СП - 8%			--	--	--	--		2391,36	
51	2302-0103-0209 РСНБ РК 2015	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 80 ГОСТ 12816-80	шт.	4	1673,00	--	6692,00	--	6692,00	--	7227,36
		СП - 8%			--	--	--	--		535,36	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
52	1116-0601-0201 РСНБ РК 2015	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из чугунных напорных фланцевых труб диаметром до 65 мм. Установка	шт.	4	1186,25	52,02	4745,00	208,08	490,52	4061,36	9510,86
		НР - 98%; СП - 8%			1011,60	24,46	4046,40	97,84		704,51	
53	2304-0501-0217 РСНБ РК 2015	Вентили проходные муфтовые 15кч18п для воды и пара, PN 16, DN 40 ГОСТ 5761-2005	шт.	4	2369,00	--	9476,00	--	9476,00	--	10234,08
		СП - 8%			--	--	--	--		758,08	
54	1118-1001-0106 РСНБ РК 2015	Фильтр для очистки воды в трубопроводах систем отопления, диаметр 80 мм. Установка	фильтр	2	23431,44	375,58	46862,88	751,16	42802,70	3451,29	54339,30
		НР - 98%; СП - 8%			1654,51	106,35	3309,02	212,70		4025,13	
55	1118-1101-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Манометры с трехходовым краном. Установка	комплект	8	2506,81	--	20054,50	--	17752,24	2256,21	24095,56
		НР - 98%; СП - 8%			287,78	--	2302,26	--		1784,86	
56	1118-1101-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Термометры в оправе прямые или угловые. Установка	комплект	5	2133,95	--	10669,74	--	8779,49	1852,45	13523,97
		НР - 98%; СП - 8%			378,05	--	1890,26	--		1001,78	
57	1116-0601-0201 РСНБ РК 2015	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из чугунных напорных фланцевых труб диаметром до 65 мм. Установка	шт.	8	1186,25	52,02	9490,00	416,16	981,04	8122,71	19021,73
		НР - 98%; СП - 8%			1011,60	24,46	8092,80	195,68		1409,02	
58	2304-0501-0215 РСНБ РК 2015	Вентили проходные муфтовые 15кч18п для воды и пара, PN 16, DN 25 ГОСТ 5761-2005	шт.	8	1131,00	--	9048,00	--	9048,00	--	9771,84
		СП - 8%			--	--	--	--		723,84	
59	1116-0401-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 65 мм. Прокладка	м трубопровода	8	2440,68	45,22	19525,46	361,80	12619,41	6535,55	28145,90
		НР - 98%; СП - 8%			818,03	15,58	6544,26	124,68		2084,88	
60	1116-0401-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка	м трубопровода	1	758,42	37,67	758,42	37,67	31,16	688,86	1563,07
		НР - 98%; СП - 8%			689,59	13,33	689,59	13,33		115,78	
61	1116-0401-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 40 мм. Прокладка	м трубопровода	4	755,10	37,67	3020,39	150,68	111,34	2755,45	6237,91
		НР - 98%; СП - 8%			689,59	13,33	2758,36	53,32		462,07	
62	1116-1101-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое	м трубопровода	5	79,95	1,09	399,76	5,47	6,51	380,02	842,16
		НР - 98%; СП - 8%			77,55	--	387,77	--		62,38	
63	1116-1101-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 100 мм. Испытание гидравлическое	м трубопровода	8	82,39	1,09	659,10	8,76	29,90	608,03	1368,50

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 98%; СП - 8%			77,55	--	620,44	--		101,37	
64	2301-0201-0143 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 57 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80	м	1	932,00	--	932,00	--	932,00	--	1006,56
		СП - 8%			--	--	--	--		74,56	
65	2301-1307-0104 РСНБ РК 2015	Трубопроводы для отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, DN 45, толщина стенки 3 мм	м	4	643,00	--	2572,00	--	2572,00	--	2777,76
		СП - 8%			--	--	--	--		205,76	
66	2302-0101-0164 РСНБ РК 2015	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 76 мм, толщиной стенки 3,5 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)	шт.	2	624,00	--	1248,00	--	1248,00	--	1347,84
		СП - 8%			--	--	--	--		99,84	
67	2302-0101-0141 РСНБ РК 2015	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 45 мм, толщиной стенки 3 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)	шт.	4	300,00	--	1200,00	--	1200,00	--	1296,00
		СП - 8%			--	--	--	--		96,00	
68	1115-0403-1003 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 12	Балки, трубы стальные, диаметром от 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2	м2 окрашиваемой поверхности	3,2656	536,29	0,98	1751,32	3,20	441,89	1046,21	3021,33
		НР - 80%; СП - 8%			400,00	0,47	1306,23	1,53		223,80	
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1			**Тенге**				6079509,67	100598,40	5471618,72	512173,20	7119017,50
							507292,55	40366,12	--	527334,63	
Стоимость монтажных работ			Тенге				129697,98				
Материалы			Тенге				19429,30				
Всего заработная плата			Тенге					73212,88			
		Накладные расходы	Тенге				54909,66				
		Сметная прибыль	Тенге				14768,61				
ВСЕГО, Стоимость монтажных работ			Тенге				199376,25				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								62,32
		Сметная заработная плата	Тенге					73212,88			
Стоимость общестроительных работ			Тенге				78276,08				
Материалы			Тенге				35909,98				
Всего заработная плата			Тенге					31226,83			
Стоимость материалов и конструкций			Тенге				9819,81				
		Накладные расходы	Тенге				22908,96				
		Сметная прибыль	Тенге				8094,80				
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ			Тенге				109279,84				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								26,15
		Сметная заработная плата	Тенге					31226,83			
Стоимость сантехнических работ			Тенге				5871535,61				
Материалы			Тенге				3498950,64				
Всего заработная плата			Тенге					443218,96			
Стоимость материалов и конструкций			Тенге				1907509,00				
Сдача и испытание			Тенге				4606,05				
		Накладные расходы	Тенге				434354,58				
		Сметная прибыль	Тенге				504471,22				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				6810361,41				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								367,89
		Сметная заработная плата	Тенге					443218,96			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				7119017,50				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								456,36
		Сметная заработная плата	Тенге					547658,67			
		РАЗДЕЛ 2.ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ КАЛОРИФЕРОВ									
69	1116-0401-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	**Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 40 мм. Прокладка**	**м трубопровода**	10	1398,10	37,67	13980,97	376,71	6708,35	6888,63	22539,17
		НР - 98%; СП - 8%			689,59	13,33	6895,91	133,31		1669,57	
70	1116-0401-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	**Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка**	**м трубопровода**	10	1890,42	37,67	18904,23	376,71	11631,61	6888,63	27856,29
		НР - 98%; СП - 8%			689,59	13,33	6895,91	133,31		2063,43	
71	1116-0401-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	**Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 80 мм. Прокладка**	**м трубопровода**	65	2440,68	45,22	158644,40	2939,60	102532,72	53101,36	228685,42
		НР - 98%; СП - 8%			818,03	15,58	53172,08	1012,99		16939,66	
72	1116-1101-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5	**Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое**	**м трубопровода**	20	79,95	1,09	1599,03	21,90	26,03	1520,07	3368,63
		НР - 98%; СП - 8%			77,55	--	1551,10	--		249,53	
73	1116-1101-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5	**Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 100 мм. Испытание гидравлическое**	**м трубопровода**	65	82,39	1,09	5355,18	71,17	242,94	4940,24	11119,06
		НР - 98%; СП - 8%			77,55	--	5041,06	--		823,63	
74	1118-1101-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	**Краны воздушные. Установка**	**комплект**	2	181,93	--	363,87	--	38,06	319,29	737,82
		НР - 98%; СП - 8%			162,90	--	325,81	--		54,65	
75	2304-0905-0703 РСНБ РК 2015	**Краны пробно-спускные с прямым спуском цапковые латунные 10Б9бк1 для жидких сред, Ру 0,6 МПа, Dy 15,прим**	**шт.**	2	927,00	--	1854,00	--	1854,00	--	2002,32
		СП - 8%			--	--	--	--		148,32	
76	2302-0101-0615 РСНБ РК 2015	**Тройники приварные бесшовные равнопроходные из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром 89 мм, толщиной стенки 3,5 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001)**	**шт.**	2	1495,00	--	2990,00	--	2990,00	--	3229,20
		СП - 8%			--	--	--	--		239,20	
77	1113-0601-0207 РСНБ РК 2015	**Поверхности металлические. Очистка щетками**	**м2**	19	348,16	--	6615,04	--	--	4564,38	12073,77
		НР - 69%; СП - 8%			348,16	--	6615,04	--		894,35	
78	1113-0601-0209 РСНБ РК 2015	**Поверхности металлические. Обеспыливание**	**м2**	19	83,68	12,00	1589,92	228,00	--	939,72	2732,02

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 69%; СП - 8%			71,68	--	1361,92	--		202,37	
79	1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	19	87,97	2,24	1671,37	42,49	850,35	540,40	2388,71
		НР - 69%; СП - 8%			40,98	0,24	778,53	4,65		176,94	
80	1113-0301-0806 РСНБ РК 2015 К=2	Поверхности металлические. Окраска красками БТ-177	м2	19	235,93	5,76	4482,61	109,43	3501,86	610,83	5500,92
		НР - 69%; СП - 8%			45,86	0,73	871,32	13,94		407,48	
81	1126-0101-0901 РСНБ РК 2015	Трубопроводы. Изоляция матами минераловатными марок 75, 100, плитами минераловатными марки 75	м3 изоляции	1,5	36271,35	1686,06	54407,02	2529,09	16619,01	27689,08	88663,79
		НР - 76%; СП - 8%			23505,95	782,72	35258,93	1174,08		6567,69	
82	2111-0101-0101 РСНБ РК 2015	Плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем теплоизоляционные марки П-35 ГОСТ 9573-2012	м3	2,31	12753,00	--	29459,43	--	29459,43	--	31816,18
		СП - 8%			--	--	--	--		2356,75	
83	1126-0301-0701 РСНБ РК 2015	Поверхность изоляции. Обертывание рулонными материалами насухо с проклейкой швов	м2 поверхности покрытия изоляции	48	919,35	26,73	44128,61	1282,95	26819,84	12389,31	61039,36
		НР - 76%; СП - 8%			333,87	5,75	16025,82	275,91		4521,43	
84	2302-1104-0405 РСНБ РК 2015	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	6	542,00	--	3252,00	--	3252,00	--	3512,16
		СП - 8%			--	--	--	--		260,16	
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2			**Тенге**				**349297,68**	**7978,05**	**206526,20**	**120391,96**	**507264,82**
							134793,43	**2748,18**	**--**	**37575,17**	
Стоимость общестроительных работ			Тенге				**142354,01**				
Материалы			Тенге				**47791,05**				
Всего заработная плата			Тенге					**62380,14**			
Стоимость материалов и конструкций			Тенге				**29459,43**				
		Накладные расходы	Тенге				**46733,73**				
		Сметная прибыль	Тенге				**15127,02**				
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ			Тенге				**204214,75**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**53,95**
		Сметная заработная плата	Тенге					**62380,14**			
Стоимость сантехнических работ			Тенге				**206943,68**				
Материалы			Тенге				**121179,72**				
Всего заработная плата			Тенге					**75161,47**			
Стоимость материалов и конструкций			Тенге				**8096,00**				
Сдача и испытание			Тенге				**9,49**				
		Накладные расходы	Тенге				**73658,24**				
		Сметная прибыль	Тенге				**22448,15**				
ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ			Тенге				**303050,07**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**59,22**
		Сметная заработная плата	Тенге					**75161,47**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				**507264,82**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**113,18**
		Сметная заработная плата	Тенге					**137541,61**			

РАЗДЕЛ 3.ТЕПЛОВОЙ УЗЕЛ

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
85	1116-0602-0302 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Регулятор перепада давления диаметром 32-50 мм. Установка на резьбовом соединении	шт.	1	731,35	2,19	731,35	2,19	113,39	603,98	1442,16
		НР - 98%; СП - 8%			615,77	0,54	615,77	0,54		106,83	
86	2304-1010-1703 РСНБ РК 2015	Блок регулирующий AFP, диапазон настройки давления от 0,15 бар до 1,5 бар, типа Danfoss ГОСТ 30815-2002	шт.	1	362883,00	--	362883,00	--	362883,00	--	391913,64
		СП - 8%			--	--	--	--		29030,64	
87	2304-1010-2201 РСНБ РК 2015	Трубка импульсная AF с одним резьбовым штуцером G1/4, с двумя втулками, типа Danfoss	шт.	1	17183,00	--	17183,00	--	17183,00	--	18557,64
		СП - 8%			--	--	--	--		1374,64	
88	2304-1005-3606 РСНБ РК 2015	Клапан универсальный VFG 2, фланцевый, Тмакс 200°С, PN 16, DN 50, типа Danfoss ГОСТ 30815-2002	шт.	1	488518,00	--	488518,00	--	488518,00	--	527599,44
		СП - 8%			--	--	--	--		39081,44	
89	1116-0401-0401 РСНБ РК 2015	Трубопроводы стальные диаметром до 50 мм. Установка фланцевых соединений	соединение	2	4478,77	102,57	8957,54	205,14	6314,00	2413,60	12280,83
		НР - 98%; СП - 8%			1219,20	12,23	2438,40	24,46		909,69	
90	1116-0601-0103 РСНБ РК 2015	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 100 мм. Установка	шт.	2	3714,62	265,90	7429,24	531,80	1052,64	5834,06	14324,36
		НР - 98%; СП - 8%			2922,40	54,16	5844,80	108,32		1061,06	
91	2304-0201-1502 РСНБ РК 2015	Задвижки стальные фланцевые 30с41нж, клиновые литые с выдвижным шпинделем Т 425°С, PN 16, DN 80 мм ГОСТ 9698-86	шт.	2	23002,00	--	46004,00	--	46004,00	--	49684,32
		СП - 8%			--	--	--	--		3680,32	
92	2302-0103-0310 РСНБ РК 2015	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 100 ГОСТ 12816-80	шт.	4	2717,00	--	10868,00	--	10868,00	--	11737,44
		СП - 8%			--	--	--	--		869,44	
93	1116-0601-0103 РСНБ РК 2015	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 100 мм. Установка	шт.	4	3714,62	265,90	14858,47	1063,60	2105,27	11668,12	28648,72
		НР - 98%; СП - 8%			2922,40	54,16	11689,60	216,64		2122,13	
94	2304-0101-0302 РСНБ РК 2015	Задвижки параллельные фланцевые с выдвижным шпинделем 30ч6бр маховик для воды и пара, Т до 225°С, PN 10, DN 80 мм ГОСТ 5762-2002	шт.	4	14946,00	--	59784,00	--	59784,00	--	64566,72
		СП - 8%			--	--	--	--		4782,72	
95	2302-0103-0209 РСНБ РК 2015	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 80 ГОСТ 12816-80	шт.	8	1673,00	--	13384,00	--	13384,00	--	14454,72
		СП - 8%			--	--	--	--		1070,72	
96	1116-0601-0102 РСНБ РК 2015	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм. Установка	шт.	4	2065,82	112,92	8263,28	451,68	1202,48	6572,82	16022,99
		НР - 98%; СП - 8%			1652,28	24,46	6609,12	97,84		1186,89	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
97	2304-0501-0217 РСНБ РК 2015	Вентили проходные муфтовые 15кч18п для воды и пара, PN 16, DN 40 ГОСТ 5761-2005	шт.	4	2369,00	--	9476,00	--	9476,00	--	10234,08
		СП - 8%			--	--	--	--		758,08	
98	1118-1001-0106 РСНБ РК 2015	Фильтр для очистки воды в трубопроводах систем отопления, диаметр 80 мм. Установка	фильтр	2	2069,44	375,58	4138,88	751,16	78,70	3451,29	8197,38
		НР - 98%; СП - 8%			1654,51	106,35	3309,02	212,70		607,21	
99	2304-1013-0608 РСНБ РК 2015	Фильтр чугунный сетчатый фланцевый, Т до +120°С, PN 16, DN 80, типа TIS СТ РК ГОСТ Р 50553-2010	шт.	2	15598,00	--	31196,00	--	31196,00	--	33691,68
		СП - 8%			--	--	--	--		2495,68	
100	1118-1101-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Манометры с трехходовым краном. Установка	комплект	8	2506,81	--	20054,50	--	17752,24	2256,21	24095,56
		НР - 98%; СП - 8%			287,78	--	2302,26	--		1784,86	
101	1118-1101-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Термометры в оправе прямые или угловые. Установка	комплект	5	435,95	--	2179,74	--	289,49	1852,45	4354,77
		НР - 98%; СП - 8%			378,05	--	1890,26	--		322,58	
102	2305-1501-0301 РСНБ РК 2015	Термометры в оправе	шт.	5	1698,00	--	8490,00	--	8490,00	--	9169,20
		СП - 8%			--	--	--	--		679,20	
103	1116-0601-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка	шт.	4	2039,81	86,91	8159,24	347,64	1202,48	6524,88	15858,85
		НР - 98%; СП - 8%			1652,28	12,23	6609,12	48,92		1174,73	
104	1116-0601-0102 РСНБ РК 2015	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм. Установка	шт.	6	2065,82	112,92	12394,92	677,52	1803,72	9859,23	24034,49
		НР - 98%; СП - 8%			1652,28	24,46	9913,68	146,76		1780,33	
105	2304-0502-1206 РСНБ РК 2015	Вентили запорные фланцевые 15кч18п для воды и пара, PN 25, DN 25 ГОСТ 5761-2005	шт.	4	10711,00	--	42844,00	--	42844,00	--	46271,52
		СП - 8%			--	--	--	--		3427,52	
106	2304-0502-1207 РСНБ РК 2015	Вентили запорные фланцевые 15кч18п для воды и пара, PN 25, DN 40 ГОСТ 5761-2005	шт.	6	20401,00	--	122406,00	--	122406,00	--	132198,48
		СП - 8%			--	--	--	--		9792,48	
107	1312-1101-0107 РСНБ РК 2015	Задвижки, клапаны стальные фланцевые, регулирующие на условное давление до 4 МПа, диаметр условного прохода 32-50 мм. Монтаж оборудования	шт.	1	6061,00	1687,93	6061,00	1687,93	104,80	2973,43	9757,19
		НР - 61%; СП - 8%			4268,27	606,21	4268,27	606,21		722,75	
108	2305-1307-0505 РСНБ РК 2015	Клапан регулирующий седельный двухходовой, модель VB, фланцевый, ход штока 10 мм, Kvs 22, DN 40, Tmax 150°С, PN 16, типа ГОСТ 30815-2002	шт.	1	118784,00	--	118784,00	--	118784,00	--	128286,72
		СП - 8%			--	--	--	--		9502,72	
109	2305-1207-2007 РСНБ РК 2015	Привод электрический AMV 20, напряжение питания 230 В, типа Danfoss	шт.	1	236613,00	--	236613,00	--	236613,00	--	255542,04

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		СП - 8%			--	--	--	--		18929,04	
110	1311-0301-0102 РСНБ РК 2015	Приборы и средства автоматизации, регуляторы и датчики. Установка на металлоконструкциях, щитах и пультах	шт.	4	1288,01	--	5152,05	--	72,05	3810,00	9679,01
		НР - 75%; СП - 8%			1270,00	--	5080,00	--		716,96	
111	2305-1401-0204 РСНБ РК 2015	Регулятор температуры электронный ECL 300 с дисплеем и поворотной кнопкой, ~230В, типа Danfoss	шт.	1	254363,00	--	254363,00	--	254363,00	--	274712,04
		СП - 8%			--	--	--	--		20349,04	
112	2305-1401-0705 РСНБ РК 2015	Датчик погружной ESMU длиной 100 мм (медь), типа Danfoss	шт.	2	43072,00	--	86144,00	--	86144,00	--	93035,52
		СП - 8%			--	--	--	--		6891,52	
113	2305-1401-0701 РСНБ РК 2015	Датчик температуры наружного воздуха ESMT, типа Danfoss	шт.	1	26294,00	--	26294,00	--	26294,00	--	28397,52
		СП - 8%			--	--	--	--		2103,52	
114	2302-0101-1017 РСНБ РК 2015	Переходы концентрические приварные из углеродистой и низколегированной стали, наружными диаметрами и толщинами стенок 76 мм х 3,5 мм - 57 мм х 3 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001)	шт.	2	490,00	--	980,00	--	980,00	--	1058,40
		СП - 8%			--	--	--	--		78,40	
115	2302-0101-1007 РСНБ РК 2015	Переходы концентрические приварные из углеродистой и низколегированной стали, наружными диаметрами и толщинами стенок 76 мм х 3,5 мм - 45 мм х 3 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001)	шт.	2	300,00	--	600,00	--	600,00	--	648,00
		СП - 8%			--	--	--	--		48,00	
116	2302-0101-0140 РСНБ РК 2015	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 45 мм, толщиной стенки 2,5 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)	шт.	4	300,00	--	1200,00	--	1200,00	--	1296,00
		СП - 8%			--	--	--	--		96,00	
117	2302-0101-0164 РСНБ РК 2015	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 76 мм, толщиной стенки 3,5 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)	шт.	2	624,00	--	1248,00	--	1248,00	--	1347,84
		СП - 8%			--	--	--	--		99,84	
118	1116-0401-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 45 мм. Прокладка	м трубопровода	4	1398,10	37,67	5592,39	150,68	2683,34	2755,45	9015,67
		НР - 98%; СП - 8%			689,59	13,33	2758,36	53,32		667,83	
119	1116-0401-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 57 мм. Прокладка	м трубопровода	1	1890,42	37,67	1890,42	37,67	1163,16	688,86	2785,63
		НР - 98%; СП - 8%			689,59	13,33	689,59	13,33		206,34	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
120	1116-0401-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 76 мм. Прокладка	м трубопровода	8	2440,68	45,22	19525,46	361,80	12619,41	6535,55	28145,90
		НР - 98%; СП - 8%			818,03	15,58	6544,26	124,68		2084,88	
121	1116-1101-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое	м трубопровода	5	79,95	1,09	399,76	5,47	6,51	380,02	842,16
		НР - 98%; СП - 8%			77,55	--	387,77	--		62,38	
122	1116-1101-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 100 мм. Испытание гидравлическое	м трубопровода	8	82,39	1,09	659,10	8,76	29,90	608,03	1368,50
		НР - 98%; СП - 8%			77,55	--	620,44	--		101,37	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	**Тенге**				**2065709,34**	**6283,04**	**1987855,58**	**68787,99**	**2305257,11**
							71570,71	**1653,72**	**--**	**170759,79**	
	Стоимость монтажных работ		Тенге				**11213,05**				
	Материалы		Тенге				**176,85**				
	Всего заработная плата		Тенге					**9954,48**			
		Накладные расходы	Тенге				**6783,43**				
		Сметная прибыль	Тенге				**1439,72**				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				**19436,20**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**7,84**
		Сметная заработная плата	Тенге					**9954,48**			
	Стоимость сантехнических работ		Тенге				**2054496,29**				
	Материалы		Тенге				**48416,73**				
	Всего заработная плата		Тенге					**63269,95**			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				**1939262,00**				
	Сдача и испытание		Тенге				**240,37**				
		Накладные расходы	Тенге				**62004,55**				
		Сметная прибыль	Тенге				**169320,07**				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				**2285820,91**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**54,29**
		Сметная заработная плата	Тенге					**63269,95**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				**2305257,11**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**62,13**
		Сметная заработная плата	Тенге					**73224,43**			
		РАЗДЕЛ 4.ВЕНТИЛЯЦИЯ									
		П1									
123	1120-2501-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Камеры приточные типовые . Установка	камера	1	249562,57	18008,27	249562,57	18008,27	18941,91	214772,68	501482,08
		НР - 98%; СП - 8%			212612,40	6543,40	212612,40	6543,40		37146,82	
124	ТОО КОРФ	Приточная установка типа WNP 80-50/40-4D, в комплекте с автоматикой	коМПЛ	1	1784038,88	--	1784038,88	--		--	1784038,88
					--	--	--	--	1784038,88	--	
125	1120-0101-0311 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр до 2400 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	11	4650,84	36,68	51159,24	403,49	39474,27	11209,90	67358,68

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 98%; СП - 8%			1025,59	14,29	11281,49	157,19		4989,53	
126	1120-0101-0310 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр от 1100 до 1600 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	42	4994,74	39,35	209779,10	1652,51	150881,27	56732,40	287832,42
		НР - 98%; СП - 8%			1362,98	15,35	57245,33	644,87		21320,92	
127	1120-0101-0309 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр 900 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	13	5228,05	41,46	67964,64	539,04	46947,32	20233,01	95253,46
		НР - 98%; СП - 8%			1575,25	12,90	20478,28	167,65		7055,81	
128	1120-0101-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр 800, 1000 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	4	4791,93	39,35	19167,72	157,38	12709,33	6235,18	27435,13
		НР - 98%; СП - 8%			1575,25	15,35	6301,01	61,42		2032,23	
129	1120-0101-0302 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр до 600 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	20,5	4947,43	49,53	101422,33	1015,31	65137,01	34957,46	147290,17
		НР - 98%; СП - 8%			1720,49	19,55	35270,00	400,88		10910,38	
130	1120-0101-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, диаметр до 200 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	12	4655,43	49,53	55865,17	594,33	34624,98	20462,91	82434,32
		НР - 98%; СП - 8%			1720,49	19,55	20645,86	234,66		6106,25	
131	1120-0101-0311 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Отвод из оцинкованной стали толщиной 0,7 мм 600х400, L=300мм. Прокладка	м2 поверхности	1,8	4650,84	36,68	8371,51	66,03	6459,43	1834,35	11022,33
		НР - 98%; СП - 8%			1025,59	14,29	1846,06	25,72		816,47	
132	1120-0101-0310 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Отвод из оцинкованной стали толщиной 0,7 мм 400х250, L=300мм. Прокладка	м2 поверхности	0,78	4994,74	39,35	3895,90	30,69	2802,08	1053,60	5345,46
		НР - 98%; СП - 8%			1362,98	15,35	1063,13	11,98		395,96	
133	1120-0101-0309 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Отвод из оцинкованной стали толщиной 0,7 мм 300х250, L=300мм. Прокладка	м2 поверхности	1,32	5228,05	41,46	6901,02	54,73	4766,96	2054,43	9671,89
		НР - 98%; СП - 8%			1575,25	12,90	2079,33	17,02		716,44	
134	1120-0101-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Отвод из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм 200х200, L=300мм. Прокладка	м2 поверхности	0,24	4791,93	39,35	1150,06	9,44	762,56	374,11	1646,11
		НР - 98%; СП - 8%			1575,25	15,35	378,06	3,69		121,93	
135	1120-0101-0302 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Отвод из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм 200х150, L=300мм. Прокладка	м2 поверхности	0,21	4947,43	49,53	1038,96	10,40	667,26	358,10	1508,83
		НР - 98%; СП - 8%			1720,49	19,55	361,30	4,11		111,76	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
136	1120-0101-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Отвод из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм 100х150, L=300мм. Прокладка	м2 поверхности	0,45	4655,43	49,53	2094,94	22,29	1298,44	767,36	3091,29
		НР - 98%; СП - 8%			1720,49	19,55	774,22	8,80		228,98	
137	1120-0101-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Отвод из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм Ду=100, L=300мм. Прокладка	м2 поверхности	0,27	4655,43	49,53	1256,97	13,37	779,06	460,42	1854,77
		НР - 98%; СП - 8%			1720,49	19,55	464,53	5,28		137,39	
138	1120-0101-0308 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Переход из оцинкованной стали толщиной 0,7 мм 930х660 на 600х400, L=300мм. Прокладка	м2 поверхности	0,78	4267,62	41,46	3328,75	32,34	2496,44	793,82	4452,37
		НР - 98%; СП - 8%			1025,59	12,90	799,96	10,06		329,81	
139	1120-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Переход из оцинкованной стали толщиной 0,7 мм 600х400 на 400х250, L=300мм. Прокладка	м2 поверхности	0,5	4604,40	37,01	2302,20	18,50	1602,21	672,99	3213,21
		НР - 98%; СП - 8%			1362,98	10,47	681,49	5,24		238,02	
140	1120-0101-0306 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Переход из оцинкованной стали толщиной 0,7 мм 450х300 на 300х250, L=300мм. Прокладка	м2 поверхности	0,39	4377,08	36,68	1707,06	14,31	1161,19	526,39	2412,13
		НР - 98%; СП - 8%			1362,98	14,29	531,56	5,57		178,68	
141	1120-0101-0305 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Переход из оцинкованной стали толщиной 0,7 мм 300х250 на 200х250, L=300мм. Прокладка	м2 поверхности	0,78	4595,97	40,57	3584,85	31,64	2324,51	1216,24	5185,18
		НР - 98%; СП - 8%			1575,25	15,85	1228,70	12,36		384,09	
142	1120-0101-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Переход из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм Ду=125 на Ду=100, L=300мм. Прокладка	м2 поверхности	0,22	4655,43	49,53	1024,19	10,90	634,79	375,15	1511,30
		НР - 98%; СП - 8%			1720,49	19,55	378,51	4,30		111,95	
143	1120-0101-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Переход из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм 100х150 на Ду=100, L=300мм. Прокладка	м2 поверхности	0,32	4655,43	49,53	1489,74	15,85	923,33	545,68	2198,25
		НР - 98%; СП - 8%			1720,49	19,55	550,56	6,26		162,83	
144	1120-0101-0302 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Переход из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм 150х150 на 100х150, L=300мм. Прокладка	м2 поверхности	0,17	4947,43	49,53	841,06	8,42	540,16	289,89	1221,43
		НР - 98%; СП - 8%			1720,49	19,55	292,48	3,32		90,48	
145	1120-0101-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Переход из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм 200х200 на 150х150, L=300мм. Прокладка	м2 поверхности	0,42	4791,93	39,35	2012,61	16,53	1334,48	654,69	2880,69
		НР - 98%; СП - 8%			1575,25	15,35	661,61	6,45		213,38	
146	1120-0301-0209 РСНБ РК 2015	Решетки вентиляционные, 200х200 мм. Установка	решетка	11	1670,52	52,92	18375,72	582,12	4149,82	13509,34	34435,87
		НР - 98%; СП - 8%			1240,34	12,84	13643,78	141,26		2550,80	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
147	1120-0301-0211 РСНБ РК 2015	Решетки вентиляционные, 100х200 мм. Установка	решетка	14	1428,57	31,00	20000,03	433,94	2201,27	17193,71	40169,23
		НР - 98%; СП - 8%			1240,34	12,84	17364,82	179,78		2975,50	
148	1120-0301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Решетки жалюзийные, площадь в свету до 0,5 м2. Установка	решетка	0,0201156	1409,62	52,92	28,36	1,06	2,34	24,70	57,30
		НР - 98%; СП - 8%			1240,34	12,84	24,95	0,26		4,24	
149	2113-0814-2001 РСНБ РК 2015	Сетки в рамках	м2	0,0201156	2657,00	--	53,45	--	53,45	--	57,72
		СП - 8%			--	--	--	--		4,28	
150	1120-0301-0211 РСНБ РК 2015	Решетки вентиляционные наружные, 1000х500 мм. Установка	решетка	3	1778,69	31,00	5336,08	92,99	1522,06	3684,37	9742,08
		НР - 98%; СП - 8%			1240,34	12,84	3721,03	38,52		721,64	
151	1120-0401-0116 РСНБ РК 2015	Клапаны огнезадерживающие, периметр до 3200 мм. Установка	клапан	1	7695,91	202,29	7695,91	202,29	1393,71	6033,64	14827,92
		НР - 98%; СП - 8%			6099,91	56,87	6099,91	56,87		1098,36	
152	2305-0308-0417 РСНБ РК 2015	Клапаны огнезадерживающие прямоугольные КОЗП-1 типа Лиссант, размерами 600 мм х 400 мм, предел огнестойкости EI 60	шт.	1	50033,00	--	50033,00	--	50033,00	--	54035,64
		СП - 8%			--	--	--	--		4002,64	
153	1120-1101-0101 РСНБ РК 2015	Двери герметические штампованные, размер 1250х500 мм. Установка	дверь	1	33620,53	317,33	33620,53	317,33	30535,40	2787,95	39321,17
		НР - 98%; СП - 8%			2767,80	77,05	2767,80	77,05		2912,68	
154	2302-1104-0405 РСНБ РК 2015	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	51	542,00	--	27642,00	--	27642,00	--	29853,36
		СП - 8%			--	--	--	--		2211,36	
				П2							
155	1120-2501-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Камеры приточные типовые . Установка	камера	1	249562,57	18008,27	249562,57	18008,27	18941,91	214772,68	501482,08
		НР - 98%; СП - 8%			212612,40	6543,40	212612,40	6543,40		37146,82	
156	ТОО КОРФ	Приточная установка типа WNP 60-35/31-2D, в комплекте с автоматикой	коМПЛ	1	1299330,22	--	1299330,22	--		--	1299330,22
					--	--	--	--	1299330,22	--	
157	1120-0101-0311 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр до 2400 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	51	4650,84	36,68	237192,84	1870,72	183017,05	51973,19	312299,31
		НР - 98%; СП - 8%			1025,59	14,29	52305,07	728,80		23133,28	
158	1120-0101-0310 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр от 1100 до 1600 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	12	4994,74	39,35	59936,89	472,14	43108,93	16209,26	82237,83
		НР - 98%; СП - 8%			1362,98	15,35	16355,81	184,25		6091,69	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
159	1120-0101-0311 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Отвод из оцинкованной стали толщиной 0,7 мм 600х250, L=300мм. Прокладка	м2 поверхности	4,08	4650,84	36,68	18975,43	149,66	14641,36	4157,86	24983,94
		НР - 98%; СП - 8%			1025,59	14,29	4184,41	58,30		1850,66	
160	1120-0101-0308 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Переход из оцинкованной стали толщиной 0,7 мм 660х660, L=300мм. Прокладка	м2 поверхности	0,65	4267,62	41,46	2773,96	26,95	2080,37	661,52	3710,31
		НР - 98%; СП - 8%			1025,59	12,90	666,63	8,38		274,84	
161	1120-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Переход из оцинкованной стали толщиной 0,7 мм 600х250 на 400х250, L=300мм. Прокладка	м2 поверхности	0,45	4604,40	37,01	2071,98	16,65	1441,99	605,70	2891,89
		НР - 98%; СП - 8%			1362,98	10,47	613,34	4,71		214,21	
162	1120-0301-0209 РСНБ РК 2015	Решетки вентиляционные, 200х200 мм. Установка	решетка	12	1670,52	52,92	20046,24	635,04	4527,07	14737,46	37566,40
		НР - 98%; СП - 8%			1240,34	12,84	14884,13	154,10		2782,70	
163	1120-0401-0116 РСНБ РК 2015	Клапаны огнезадерживающие, периметр до 3200 мм. Установка	клапан	1	7695,91	202,29	7695,91	202,29	1393,71	6033,64	14827,92
		НР - 98%; СП - 8%			6099,91	56,87	6099,91	56,87		1098,36	
164	2305-0308-0417 РСНБ РК 2015	Клапаны огнезадерживающие прямоугольные КОЗП-1 типа Лиссант, размерами 600 мм х 400 мм, предел огнестойкости EI 60	шт.	1	50033,00	--	50033,00	--	50033,00	--	54035,64
		СП - 8%			--	--	--	--		4002,64	
165	2302-1104-0405 РСНБ РК 2015	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	32	542,00	--	17344,00	--	17344,00	--	18731,52
		СП - 8%			--	--	--	--		1387,52	
				В1, В2							
166	1120-1501-0101 РСНБ РК 2015	Вентиляторы настенные, масса до 0,025 т. Установка	вентилятор	2	4936,75	205,51	9873,50	411,01	88,19	9323,44	20732,69
		НР - 98%; СП - 8%			4687,15	69,71	9374,30	139,42		1535,75	
167	цена завода	Настенный вентилятор Smart 30/12 AR	шТ	2	89285,71	--	178571,43	--		--	178571,43
					--	--	--	--	178571,43	--	
				В3							
168	1120-1401-0102 РСНБ РК 2015	Вентиляторы канальные,массой до 0,1т. Установка	вентилятор	1	10015,63	390,00	10015,63	390,00	744,48	8820,38	20342,90
		НР - 98%; СП - 8%			8881,15	119,24	8881,15	119,24		1506,88	
169	ТОО КОРФ	Канальный вентилятор WRW 60-35/31-4D	шТ	1	597648,29	--	597648,29	--		--	597648,29
					--	--	--	--	597648,29	--	
170	1120-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, диаметр от 500 до 560 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	5	4604,40	37,01	23022,01	185,04	16022,06	6729,95	32132,12
		НР - 98%; СП - 8%			1362,98	10,47	6814,92	52,37		2380,16	
171	1120-0101-0310 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр от 1100 до 1600 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	29	4994,74	39,35	144847,48	1141,02	104179,92	39172,37	198741,43

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 98%; СП - 8%			1362,98	15,35	39526,54	445,27		14721,59	
172	2302-1104-0405 РСНБ РК 2015	Крепления воздуховодов	кг	17	542,00	--	9214,00	--	9214,00	--	9951,12
		СП - 8%			--	--	--	--		737,12	
173	1120-0101-0311 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Отвод из оцинкованной стали толщиной 0,7 мм Ду500, L=300мм. Прокладка	м2 поверхности	0,47	4650,84	36,68	2185,89	17,24	1686,63	478,97	2878,05
		НР - 98%; СП - 8%			1025,59	14,29	482,03	6,72		213,19	
174	1120-0101-0310 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Отвод из оцинкованной стали толщиной 0,7 мм 600х250, L=300мм. Прокладка	м2 поверхности	0,78	4994,74	39,35	3895,90	30,69	2802,08	1053,60	5345,46
		НР - 98%; СП - 8%			1362,98	15,35	1063,13	11,98		395,96	
175	1120-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Переход из оцинкованной стали толщиной 0,7 мм Ду=500 на Ду=400, L=300мм. Прокладка	м2 поверхности	0,42	4604,40	37,01	1933,85	15,54	1345,85	565,32	2699,10
		НР - 98%; СП - 8%			1362,98	10,47	572,45	4,40		199,93	
176	1120-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Переход из оцинкованной стали толщиной 0,7 мм Ду=400 на 600х250, L=300мм. Прокладка	м2 поверхности	0,38	4604,40	37,01	1749,67	14,06	1217,68	511,48	2442,04
		НР - 98%; СП - 8%			1362,98	10,47	517,93	3,98		180,89	
177	1120-0101-0306 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Переход из оцинкованной стали толщиной 0,7 мм 600х250 на 400х250, L=300мм. Прокладка	м2 поверхности	0,45	4377,08	36,68	1969,68	16,51	1339,83	607,38	2783,23
		НР - 98%; СП - 8%			1362,98	14,29	613,34	6,43		206,16	
178	1120-0301-0209 РСНБ РК 2015	Решетки вентиляционные, 200х200 мм. Установка	решетка	12	1670,52	52,92	20046,24	635,04	4527,07	14737,46	37566,40
		НР - 98%; СП - 8%			1240,34	12,84	14884,13	154,10		2782,70	
179	1126-0101-1101 РСНБ РК 2015	Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция матами минераловатными прошивными безобкладочными и в обкладках из стеклоткани или металлической сетки, плитами минераловатными на синтетическом связующем марки М-125, плитами полужесткими из стеклянного штапельного волокна на синтетическом связующем	м3 изоляции	0,5	20665,65	1333,31	10332,82	666,65	1052,57	6783,35	18485,47
		НР - 76%; СП - 8%			17227,20	623,73	8613,60	311,87		1369,29	
180	1126-0301-0701 РСНБ РК 2015	Поверхность изоляции. Обертывание рулонными материалами насухо с проклейкой швов	м2 поверхности покрытия изоляции	9,5	919,35	26,73	8733,79	253,92	5308,09	2452,05	12080,71
		НР - 76%; СП - 8%			333,87	5,75	3171,78	54,61		894,87	
181	2111-0101-0101 РСНБ РК 2015	Плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем теплоизоляционные марки П-35 ГОСТ 9573-2012	м3	0,62	12753,00	--	7906,86	--	7906,86	--	8539,41
		СП - 8%			--	--	--	--		632,55	
182	1120-0701-0106 РСНБ РК 2015	Зонты из листовой стали круглого сечения, диаметр 500 мм. Установка над шахтами	зонт	1	5959,69	53,93	5959,69	53,93	4980,84	919,01	7429,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 98%; СП - 8%			924,92	12,84	924,92	12,84		550,30	
				В4							
183	1120-1401-0101 РСНБ РК 2015	Вентиляторы канальные, масса до 0,05 т. Установка	вентилятор	1	7350,85	155,17	7350,85	155,17	744,48	6352,74	14799,87
		НР - 98%; СП - 8%			6451,20	31,18	6451,20	31,18		1096,29	
184	ТОО КОРФ	Канальный вентилятор WNK 160/1	шт	1	43257,78	--	43257,78	--		--	43257,78
					--	--	--	--	43257,78	--	
185	1120-0101-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, диаметр до 200 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	2,5	4655,43	49,53	11638,58	123,82	7213,54	4263,11	17173,82
		НР - 98%; СП - 8%			1720,49	19,55	4301,22	48,89		1272,13	
186	1120-0101-0302 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр до 700 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	7,5	4947,43	49,53	37105,73	371,46	23830,61	12789,32	53886,65
		НР - 98%; СП - 8%			1720,49	19,55	12903,66	146,66		3991,60	
187	2302-1104-0405 РСНБ РК 2015	Крепления воздуховодов	кг	5	542,00	--	2710,00	--	2710,00	--	2926,80
		СП - 8%			--	--	--	--		216,80	
188	1120-0101-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Отвод из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм Ду=200, L=300мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	0,38	4655,43	49,53	1769,06	18,82	1096,46	647,99	2610,42
		НР - 98%; СП - 8%			1720,49	19,55	653,79	7,43		193,36	
189	1120-0101-0302 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Отвод из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм 100х150, L=300мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	0,15	4947,43	49,53	742,11	7,43	476,61	255,79	1077,73
		НР - 98%; СП - 8%			1720,49	19,55	258,07	2,93		79,83	
190	1120-0101-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Переход из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм Ду200 на 200х150, L=300мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	0,2	4655,43	49,53	931,09	9,91	577,08	341,05	1373,91
		НР - 98%; СП - 8%			1720,49	19,55	344,10	3,91		101,77	
191	1120-0101-0302 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Переход из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм 200х150 на 100х150, L=300мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	0,21	4947,43	49,53	1038,96	10,40	667,26	358,10	1508,83
		НР - 98%; СП - 8%			1720,49	19,55	361,30	4,11		111,76	
192	1120-0301-0209 РСНБ РК 2015	Решетки вентиляционные, 200х100 мм. Установка	решетка	4	1621,08	52,92	6484,32	211,68	1311,26	4912,49	12308,55
		НР - 98%; СП - 8%			1240,34	12,84	4961,38	51,37		911,74	
193	1126-0101-1101 РСНБ РК 2015	Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция матами минераловатными прошивными безобкладочными и в обкладках из стеклоткани или металлической сетки, плитами минераловатными на синтетическом связующем марки М-125, плитами полужесткими из стеклянного штапельного волокна на синтетическом связующем	м3 изоляции	0,2	20665,65	1333,31	4133,13	266,66	421,03	2713,34	7394,19
		НР - 76%; СП - 8%			17227,20	623,73	3445,44	124,75		547,72	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
194	1126-0301-0701 РСНБ РК 2015	Поверхность изоляции. Обертывание рулонными материалами насухо с проклейкой швов	м2 поверхности покрытия изоляции	3	919,35	26,73	2758,04	80,18	1676,24	774,33	3814,96
		НР - 76%; СП - 8%			333,87	5,75	1001,61	17,24		282,59	
195	2111-0101-0101 РСНБ РК 2015	Плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем теплоизоляционные марки П-35 ГОСТ 9573-2012	м3	0,248	12753,00	--	3162,74	--	3162,74	--	3415,76
		СП - 8%			--	--	--	--		253,02	
196	1120-0701-0101 РСНБ РК 2015	Зонты из листовой стали круглого сечения, диаметр 200 мм. Установка над шахтами	зонт	1	2490,83	41,27	2490,83	41,27	2017,13	436,37	3161,37
		НР - 98%; СП - 8%			432,43	12,84	432,43	12,84		234,18	
				B5							
197	1120-1401-0101 РСНБ РК 2015	Вентиляторы канальные, масса до 0,05 т. Установка	вентилятор	1	7350,85	155,17	7350,85	155,17	744,48	6352,74	14799,87
		НР - 98%; СП - 8%			6451,20	31,18	6451,20	31,18		1096,29	
198	ТОО КОРФ	Канальный вентилятор WNK 200/1	шт	1	50907,02	--	50907,02	--		--	50907,02
					--	--	--	--	50907,02	--	
199	1120-0101-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, диаметр до 200 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	6	4655,43	49,53	27932,58	297,16	17312,49	10231,45	41217,16
		НР - 98%; СП - 8%			1720,49	19,55	10322,93	117,33		3053,12	
200	1120-0101-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр 800, 1000 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	2,5	4791,93	39,35	11979,82	98,36	7943,33	3896,99	17146,95
		НР - 98%; СП - 8%			1575,25	15,35	3938,13	38,39		1270,14	
201	1120-0101-0302 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр до 700 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	5	4947,43	49,53	24737,15	247,64	15887,08	8526,21	35924,43
		НР - 98%; СП - 8%			1720,49	19,55	8602,44	97,78		2661,07	
202	2302-1104-0405 РСНБ РК 2015	Крепления воздуховодов	кг	7	542,00	--	3794,00	--	3794,00	--	4097,52
		СП - 8%			--	--	--	--		303,52	
203	1120-0101-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Отвод из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм Ду=200, L=300мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	0,19	4655,43	49,53	884,53	9,41	548,23	324,00	1305,21
		НР - 98%; СП - 8%			1720,49	19,55	326,89	3,72		96,68	
204	1120-0101-0302 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Отвод из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм 100х150, L=300мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	0,15	4947,43	49,53	742,11	7,43	476,61	255,79	1077,73
		НР - 98%; СП - 8%			1720,49	19,55	258,07	2,93		79,83	
205	1120-0101-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Переход из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм Ду200 на 200х200, L=300мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	0,21	4655,43	49,53	977,64	10,40	605,94	358,10	1442,60
		НР - 98%; СП - 8%			1720,49	19,55	361,30	4,11		106,86	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
206	1120-0301-0209 РСНБ РК 2015	Решетки вентиляционные, 200х100 мм. Установка	решетка	9	1621,08	52,92	14589,72	476,28	2950,35	11053,10	27694,24
		НР - 98%; СП - 8%			1240,34	12,84	11163,10	115,57		2051,43	
207	1126-0101-1101 РСНБ РК 2015	Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция матами минераловатными прошивными безобкладочными и в обкладках из стеклоткани или металлической сетки, плитами минераловатными на синтетическом связующем марки М-125, плитами полужесткими из стеклянного штапельного волокна на синтетическом связующем	м3 изоляции	0,1	20665,65	1333,31	2066,56	133,33	210,51	1356,67	3697,09
		НР - 76%; СП - 8%			17227,20	623,73	1722,72	62,37		273,86	
208	1126-0301-0701 РСНБ РК 2015	Поверхность изоляции. Обертывание рулонными материалами насухо с проклейкой швов	м2 поверхности покрытия изоляции	1	919,35	26,73	919,35	26,73	558,75	258,11	1271,65
		НР - 76%; СП - 8%			333,87	5,75	333,87	5,75		94,20	
209	2111-0101-0101 РСНБ РК 2015	Плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем теплоизоляционные марки П-35 ГОСТ 9573-2012	м3	0,124	12753,00	--	1581,37	--	1581,37	--	1707,88
		СП - 8%			--	--	--	--		126,51	
210	1120-0701-0101 РСНБ РК 2015	Зонты из листовой стали круглого сечения, диаметр 200 мм. Установка над шахтами	зонт	1	2490,83	41,27	2490,83	41,27	2017,13	436,37	3161,37
		НР - 98%; СП - 8%			432,43	12,84	432,43	12,84		234,18	
211	1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021	м2	5	87,97	2,24	439,83	11,18	223,78	142,21	628,61
		НР - 69%; СП - 8%			40,98	0,24	204,88	1,22		46,56	
212	1113-0301-1706 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска пастой огнезащитной ВПМ-2	м2	5	6223,21	88,30	31116,06	441,48	27364,41	2398,37	36195,59
		НР - 69%; СП - 8%			662,04	33,14	3310,18	165,72		2681,15	
			В6								
213	1120-1401-0101 РСНБ РК 2015	Вентиляторы канальные, масса до 0,05 т. Установка	вентилятор	1	7350,85	155,17	7350,85	155,17	744,48	6352,74	14799,87
		НР - 98%; СП - 8%			6451,20	31,18	6451,20	31,18		1096,29	
214	ТОО КОРФ	Канальный вентилятор WNK 200/1	шТ	1	50907,02	--	50907,02	--		--	50907,02
					--	--	--	--	50907,02	--	
215	1120-0101-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, диаметр до 200 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	8,5	4655,43	49,53	39571,16	420,98	24526,03	14494,56	58390,98
		НР - 98%; СП - 8%			1720,49	19,55	14624,15	166,22		4325,26	
216	1120-0101-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр 800, 1000 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	4	4791,93	39,35	19167,72	157,38	12709,33	6235,18	27435,13
		НР - 98%; СП - 8%			1575,25	15,35	6301,01	61,42		2032,23	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
217	1120-0101-0302 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр до 700 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	16,5	4947,43	49,53	81632,60	817,20	52427,35	28136,50	118550,63
		НР - 98%; СП - 8%			1720,49	19,55	28388,05	322,66		8781,53	
218	2302-1104-0405 РСНБ РК 2015	Крепления воздуховодов	кг	15	542,00	--	8130,00	--	8130,00	--	8780,40
		СП - 8%			--	--	--	--		650,40	
219	1120-0101-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Отвод из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм Ду=100, L=300мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	0,45	4655,43	49,53	2094,94	22,29	1298,44	767,36	3091,29
		НР - 98%; СП - 8%			1720,49	19,55	774,22	8,80		228,98	
220	1120-0101-0302 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Отвод из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм Ду=200, L=300мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	0,19	4947,43	49,53	940,01	9,41	603,71	324,00	1365,13
		НР - 98%; СП - 8%			1720,49	19,55	326,89	3,72		101,12	
221	1120-0101-0302 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Отвод из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм 200х200, L=300мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	0,24	4947,43	49,53	1187,38	11,89	762,58	409,26	1724,37
		НР - 98%; СП - 8%			1720,49	19,55	412,92	4,69		127,73	
222	1120-0101-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Отвод из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм 150х200, L=300мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	0,42	4655,43	49,53	1955,28	20,80	1211,87	716,20	2885,20
		НР - 98%; СП - 8%			1720,49	19,55	722,61	8,21		213,72	
223	1120-0101-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Отвод из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм 150х150, L=300мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	1,62	4655,43	49,53	7541,80	80,23	4674,37	2762,49	11128,63
		НР - 98%; СП - 8%			1720,49	19,55	2787,19	31,68		824,34	
224	1120-0101-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Отвод из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм 100х150. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	0,6	4655,43	49,53	2793,26	29,72	1731,25	1023,15	4121,72
		НР - 98%; СП - 8%			1720,49	19,55	1032,29	11,73		305,31	
225	1120-0101-0302 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Переход из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм Ду200 на 200х200, L=300мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	0,21	4947,43	49,53	1038,96	10,40	667,26	358,10	1508,83
		НР - 98%; СП - 8%			1720,49	19,55	361,30	4,11		111,76	
226	1120-0101-0302 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Переход из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм 200х200 на 200х150, L=300мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	0,23	4947,43	49,53	1137,91	11,39	730,81	392,21	1652,52
		НР - 98%; СП - 8%			1720,49	19,55	395,71	4,50		122,41	
227	1120-0101-0302 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Переход из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм 200х150 на 150х150, L=300мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	0,2	4947,43	49,53	989,49	9,91	635,48	341,05	1436,98
		НР - 98%; СП - 8%			1720,49	19,55	344,10	3,91		106,44	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
228	1120-0301-0209 РСНБ РК 2015	Решетки вентиляционные, 200х100 мм. Установка	решетка	5	1621,08	52,92	8105,40	264,60	1639,08	6140,61	15385,69
		НР - 98%; СП - 8%			1240,34	12,84	6201,72	64,21		1139,68	
229	1120-0301-0211 РСНБ РК 2015	Решетки вентиляционные, Ду100 мм. Установка	решетка	3	1428,57	31,00	4285,72	92,99	471,70	3684,37	8607,69
		НР - 98%; СП - 8%			1240,34	12,84	3721,03	38,52		637,61	
230	1126-0101-1101 РСНБ РК 2015	Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция матами минераловатными прошивными безобкладочными и в обкладках из стеклоткани или металлической сетки, плитами минераловатными на синтетическом связующем марки М-125, плитами полужесткими из стеклянного штапельного волокна на синтетическом связующем	м3 изоляции	0,1	20665,65	1333,31	2066,56	133,33	210,51	1356,67	3697,09
		НР - 76%; СП - 8%			17227,20	623,73	1722,72	62,37		273,86	
231	1126-0301-0701 РСНБ РК 2015	Поверхность изоляции. Обертывание рулонными материалами насухо с проклейкой швов	м2 поверхности покрытия изоляции	2,5	919,35	26,73	2298,37	66,82	1396,87	645,28	3179,13
		НР - 76%; СП - 8%			333,87	5,75	834,68	14,37		235,49	
232	2111-0101-0101 РСНБ РК 2015	Плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем теплоизоляционные марки П-35 ГОСТ 9573-2012	м3	0,124	12753,00	--	1581,37	--	1581,37	--	1707,88
		СП - 8%			--	--	--	--		126,51	
233	1120-0701-0101 РСНБ РК 2015	Зонты из листовой стали круглого сечения, диаметр 200 мм. Установка над шахтами	зонт	1	2490,83	41,27	2490,83	41,27	2017,13	436,37	3161,37
		НР - 98%; СП - 8%			432,43	12,84	432,43	12,84		234,18	
				В7							
234	1120-1501-0101 РСНБ РК 2015	Вентиляторы осевые, масса до 0,025 т. Установка	вентилятор	3	4936,75	205,51	14810,24	616,52	132,28	13985,16	31099,03
		НР - 98%; СП - 8%			4687,15	69,71	14061,44	209,13		2303,63	
235	2305-0403-0801 РСНБ РК 2015	Вентилятор вытяжной канальный типа DOSPEL, марки Styl 100 S, размерами 98 мм х 157 мм х 157 мм, Р 15 Вт, Qmax 100 м3/ч	комплект	3	4071,00	--	12213,00	--	12213,00	--	13190,04
		СП - 8%			--	--	--	--		977,04	
236	1120-0101-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, диаметр до 200 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	6,5	4655,43	49,53	30260,30	321,93	18755,20	11084,07	44651,92
		НР - 98%; СП - 8%			1720,49	19,55	11183,17	127,11		3307,55	
237	2302-1104-0405 РСНБ РК 2015	Крепления воздуховодов	кг	3,5	542,00	--	1897,00	--	1897,00	--	2048,76
		СП - 8%			--	--	--	--		151,76	
238	1120-0101-0302 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Отвод из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм Ду=200, L=300мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	0,36	4947,43	49,53	1781,08	17,83	1143,87	613,89	2586,56
		НР - 98%; СП - 8%			1720,49	19,55	619,38	7,04		191,60	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
239	1120-0101-0302 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Переход из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм Ду=150 на Ду=100, L=300мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	0,12	4947,43	49,53	593,69	5,94	381,29	204,63	862,19
		НР - 98%; СП - 8%			1720,49	19,55	206,46	2,35		63,87	
240	1126-0101-1101 РСНБ РК 2015	Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция матами минераловатными прошивными безобкладочными и в обкладках из стеклоткани или металлической сетки, плитами минераловатными на синтетическом связующем марки М-125, плитами полужесткими из стеклянного штапельного волокна на синтетическом связующем	м3 изоляции	0,3	20665,65	1333,31	6199,69	399,99	631,54	4070,01	11091,28
		НР - 76%; СП - 8%			17227,20	623,73	5168,16	187,12		821,58	
241	1126-0301-0701 РСНБ РК 2015	Поверхность изоляции. Обертывание рулонными материалами насухо с проклейкой швов	м2 поверхности покрытия изоляции	6,5	919,35	26,73	5975,75	173,73	3631,85	1677,72	8265,75
		НР - 76%; СП - 8%			333,87	5,75	2170,16	37,36		612,28	
242	2111-0101-0101 РСНБ РК 2015	Плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем теплоизоляционные марки П-35 ГОСТ 9573-2012	м3	0,372	12753,00	--	4744,12	--	4744,12	--	5123,65
		СП - 8%			--	--	--	--		379,53	
243	1120-0701-0101 РСНБ РК 2015	Зонты из листовой стали круглого сечения, диаметр 200 мм. Установка над шахтами	зонт	1	2490,83	41,27	2490,83	41,27	2017,13	436,37	3161,37
		НР - 98%; СП - 8%			432,43	12,84	432,43	12,84		234,18	
				В8							
244	1120-1501-0101 РСНБ РК 2015	Вентиляторы канальные, масса до 0,025 т. Установка	вентилятор	1	4936,75	205,51	4936,75	205,51	44,09	4661,72	10366,34
		НР - 98%; СП - 8%			4687,15	69,71	4687,15	69,71		767,88	
245	ТОО КОРФ	Вентиляторы канальные WNK 250/1	шт	3	55852,64	--	167557,93	--		--	167557,93
					--	--	--	--	167557,93	--	
246	1120-0101-0304 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,6 мм, диаметр до 250 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	4	4766,98	50,07	19067,91	200,29	11985,66	6821,98	27961,07
		НР - 98%; СП - 8%			1720,49	19,81	6881,95	79,25		2071,19	
247	1120-0101-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, диаметр до 200 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	6	4655,43	49,53	27932,58	297,16	17312,49	10231,45	41217,16
		НР - 98%; СП - 8%			1720,49	19,55	10322,93	117,33		3053,12	
248	1120-0101-0309 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр 900 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	5,5	5228,05	41,46	28754,27	228,06	19862,33	8560,12	40299,54
		НР - 98%; СП - 8%			1575,25	12,90	8663,89	70,93		2985,15	
249	1120-0101-0302 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр до 700 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	13	4947,43	49,53	64316,60	643,86	41306,40	22168,15	93403,52

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 98%; СП - 8%			1720,49	19,55	22366,34	254,21		6918,78	
250	2302-1104-0405 РСНБ РК 2015	Крепления воздуховодов	кг	14	542,00	--	7588,00	--	7588,00	--	8195,04
		СП - 8%			--	--	--	--		607,04	
251	1120-0101-0304 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Отвод диаметром до 250 мм из оцинкованной стали толщиной 0,6 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	0,24	4766,98	50,07	1144,07	12,02	719,14	409,32	1677,66
		НР - 98%; СП - 8%			1720,49	19,81	412,92	4,75		124,27	
252	1120-0101-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Отвод из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм Ду=250, L=300мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	0,14	4655,43	49,53	651,76	6,93	403,96	238,73	961,73
		НР - 98%; СП - 8%			1720,49	19,55	240,87	2,74		71,24	
253	1120-0101-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Отвод из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм Ду=250, L=300мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	0,27	4655,43	49,53	1256,97	13,37	779,06	460,42	1854,77
		НР - 98%; СП - 8%			1720,49	19,55	464,53	5,28		137,39	
254	1120-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Отвод из оцинкованной стали 250х 200 толщиной 0,7 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	0,27	4604,40	37,01	1243,19	9,99	865,19	363,42	1735,13
		НР - 98%; СП - 8%			1362,98	10,47	368,01	2,83		128,53	
255	1120-0101-0302 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Отвод из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм 200х150, L=300мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	0,42	4947,43	49,53	2077,92	20,80	1334,51	716,20	3017,65
		НР - 98%; СП - 8%			1720,49	19,55	722,61	8,21		223,53	
256	1120-0101-0302 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Отвод из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм 150х150, L=300мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	0,18	4947,43	49,53	890,54	8,91	571,93	306,94	1293,28
		НР - 98%; СП - 8%			1720,49	19,55	309,69	3,52		95,80	
257	1120-0101-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Переход из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм Ду250 на 250х200. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	0,25	4655,43	49,53	1163,86	12,38	721,35	426,31	1717,38
		НР - 98%; СП - 8%			1720,49	19,55	430,12	4,89		127,21	
258	1120-0101-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Переход из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм Ду250 на 250х200, L=300мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	0,21	4655,43	49,53	977,64	10,40	605,94	358,10	1442,60
		НР - 98%; СП - 8%			1720,49	19,55	361,30	4,11		106,86	
259	1120-0101-0302 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Переход из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм Ду=150 на Ду=100, L=300мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	0,12	4947,43	49,53	593,69	5,94	381,29	204,63	862,19
		НР - 98%; СП - 8%			1720,49	19,55	206,46	2,35		63,87	
260	1120-0101-0302 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Переход из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм 150х200 на 150х150, L=300мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	0,2	4947,43	49,53	989,49	9,91	635,48	341,05	1436,98
		НР - 98%; СП - 8%			1720,49	19,55	344,10	3,91		106,44	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
261	1120-0301-0209 РСНБ РК 2015	Решетки вентиляционные, 200х100 мм. Установка	решетка	6	1621,08	52,92	9726,48	317,52	1966,90	7368,73	18462,83
		НР - 98%; СП - 8%			1240,34	12,84	7442,06	77,05		1367,62	
262	1120-0301-0211 РСНБ РК 2015	Решетки вентиляционные, Ду100 мм. Установка	решетка	4	1428,57	31,00	5714,29	123,98	628,93	4912,49	11476,92
		НР - 98%; СП - 8%			1240,34	12,84	4961,38	51,37		850,14	
263	1126-0101-1101 РСНБ РК 2015	Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция матами минераловатными прошивными безобкладочными и в обкладках из стеклоткани или металлической сетки, плитами минераловатными на синтетическом связующем марки М-125, плитами полужесткими из стеклянного штапельного волокна на синтетическом связующем	м3 изоляции	0,2	20665,65	1333,31	4133,13	266,66	421,03	2713,34	7394,19
		НР - 76%; СП - 8%			17227,20	623,73	3445,44	124,75		547,72	
264	1126-0301-0701 РСНБ РК 2015	Поверхность изоляции. Обертывание рулонными материалами насухо с проклейкой швов	м2 поверхности покрытия изоляции	5,5	919,35	26,73	5056,40	147,01	3073,11	1419,61	6994,09
		НР - 76%; СП - 8%			333,87	5,75	1836,29	31,61		518,08	
265	2111-0101-0101 РСНБ РК 2015	Плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем теплоизоляционные марки П-35 ГОСТ 9573-2012	м3	0,248	12753,00	--	3162,74	--	3162,74	--	3415,76
		СП - 8%			--	--	--	--		253,02	
266	1120-0701-0102 РСНБ РК 2015	Зонты из листовой стали круглого сечения, диаметр 250 мм. Установка над шахтами	зонт	1	3458,83	41,27	3458,83	41,27	2985,13	436,37	4206,81
		НР - 98%; СП - 8%			432,43	12,84	432,43	12,84		311,62	
				ВЕ-1, ВЕ-2							
267	1120-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, диаметр от 500 до 560 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	3,5	4604,40	37,01	16115,41	129,53	11215,44	4710,96	22492,48
		НР - 98%; СП - 8%			1362,98	10,47	4770,44	36,66		1666,11	
268	1120-0901-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Узлы прохода вытяжных вентиляционных шахт, диаметр патрубка до 560 мм. Установка	узел	2	3858,48	19,99	7716,96	39,98	494,65	7051,27	15949,69
		НР - 98%; СП - 8%			3591,17	6,42	7182,34	12,84		1181,46	
269	2305-0310-0506 РСНБ РК 2015	Узлы прохода с клапаном, с кольцом, с площадкой под электропривод, модели УП 3-16 диаметром 500 мм	шт.	2	85575,00	--	171150,00	--	171150,00	--	184842,00
		СП - 8%			--	--	--	--		13692,00	
270	2302-1104-0405 РСНБ РК 2015	Крепления воздуховодов	кг	1,5	542,00	--	813,00	--	813,00	--	878,04
		СП - 8%			--	--	--	--		65,04	
271	1126-0101-1101 РСНБ РК 2015	Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция матами минераловатными прошивными безобкладочными и в обкладках из стеклоткани или металлической сетки, плитами минераловатными на синтетическом связующем марки М-125, плитами полужесткими из стеклянного штапельного волокна на синтетическом связующем	м3 изоляции	0,1	20665,65	1333,31	2066,56	133,33	210,51	1356,67	3697,09

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 76%; СП - 8%			17227,20	623,73	1722,72	62,37		273,86	
272	1126-0301-0701 РСНБ РК 2015	Поверхность изоляции. Обертывание рулонными материалами насухо с проклейкой швов	м2 поверхности покрытия изоляции	3	919,35	26,73	2758,04	80,18	1676,24	774,33	3814,96
		НР - 76%; СП - 8%			333,87	5,75	1001,61	17,24		282,59	
273	2111-0101-0101 РСНБ РК 2015	Плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем теплоизоляционные марки П-35 ГОСТ 9573-2012	м3	0,124	12753,00	--	1581,37	--	1581,37	--	1707,88
		СП - 8%			--	--	--	--		126,51	
274	1120-0801-0102 РСНБ РК 2015	Дефлекторы, диаметр патрубка 400 мм. Установка	дефлектор	2	11173,20	69,61	22346,40	139,23	15454,91	6642,38	31307,88
		НР - 98%; СП - 8%			3376,13	12,84	6752,26	25,68		2319,10	
				ВЕ-3,ВЕ-4							
275	1120-0101-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, диаметр до 200 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	5,5	4655,43	49,53	25604,87	272,40	15869,78	9378,83	37782,40
		НР - 98%; СП - 8%			1720,49	19,55	9462,68	107,55		2798,70	
276	2302-1104-0405 РСНБ РК 2015	Крепления воздуховодов	кг	3	542,00	--	1626,00	--	1626,00	--	1756,08
		СП - 8%			--	--	--	--		130,08	
277	1120-0301-0209 РСНБ РК 2015	Решетки вентиляционные, 200х100 мм. Установка	решетка	2	1621,08	52,92	3242,16	105,84	655,63	2456,24	6154,28
		НР - 98%; СП - 8%			1240,34	12,84	2480,69	25,68		455,87	
278	1126-0101-1101 РСНБ РК 2015	Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция матами минераловатными прошивными безобкладочными и в обкладках из стеклоткани или металлической сетки, плитами минераловатными на синтетическом связующем марки М-125, плитами полужесткими из стеклянного штапельного волокна на синтетическом связующем	м3 изоляции	0,3	20665,65	1333,31	6199,69	399,99	631,54	4070,01	11091,28
		НР - 76%; СП - 8%			17227,20	623,73	5168,16	187,12		821,58	
279	1126-0301-0701 РСНБ РК 2015	Поверхность изоляции. Обертывание рулонными материалами насухо с проклейкой швов	м2 поверхности покрытия изоляции	9	919,35	26,73	8274,11	240,55	5028,72	2323,00	11444,88
		НР - 76%; СП - 8%			333,87	5,75	3004,84	51,73		847,77	
280	2111-0101-0101 РСНБ РК 2015	Плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем теплоизоляционные марки П-35 ГОСТ 9573-2012	м3	0,372	12753,00	--	4744,12	--	4744,12	--	5123,65
		СП - 8%			--	--	--	--		379,53	
281	1120-0701-0101 РСНБ РК 2015	Зонты из листовой стали круглого сечения, диаметр 200 мм. Установка над шахтами	зонт	2	2490,83	41,27	4981,66	82,53	4034,26	872,74	6322,74
		НР - 98%; СП - 8%			432,43	12,84	864,86	25,68		468,35	
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4			Тенге				7023544,71	60959,04	1658128,22	1119958,66	8461206,16
							1132238,90	21928,51	4172218,55	317702,79	
Стоимость оборудования			Тенге				4172218,55				
ВСЕГО, Стоимость оборудования			Тенге				4172218,55				
Стоимость общестроительных работ			Тенге				134046,05				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Материалы		Тенге				53727,30				
	Всего заработная плата		Тенге					49398,44			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				28518,14				
		Накладные расходы	Тенге				37285,08				
		Сметная прибыль	Тенге				13706,49				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				185037,62				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								43,77
		Сметная заработная плата	Тенге					49398,44			
	Стоимость сантехнических работ		Тенге				2717280,11				
	Материалы		Тенге				1211695,77				
	Всего заработная плата		Тенге					1104769,00			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				364187,00				
	Сдача и испытание		Тенге				54352,25				
		Накладные расходы	Тенге				1082673,58				
		Сметная прибыль	Тенге				303996,30				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				4103950,00				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								999,37
		Сметная заработная плата	Тенге					1104769,00			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				8461206,16				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1043,14
		Сметная заработная плата	Тенге					1154167,41			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								18392745,59
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				1845895,59				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					175818,53			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					66696,52			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						9324128,73		
		- Оборудование, инвентарь	Тенге						4172218,55		
		- Накладные расходы	Тенге							1821311,81	
		- Сметная прибыль	Тенге							1053372,37	

Форма 4

Наименование стройки - Привязка проектно-сметной документации на строительство физкультурно-оздоровительного комплекса в селе Коктогай Индерского района Атырауской области
Шифр стройки 86-31/2
Наименование объекта - Физкультурно-оздоровительный комплекс
Шифр объекта 2-1

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 2-1-3
(Локальный сметный расчет)

на видеонаблюдение
(наименование работ и зат рат)

Основание: 1114-НВ.С

Сметная стоимость	2476,183	тыс.тенге
Сметная заработная плата	772,729	тыс.тенге
Нормативная трудоемкость	0,501	тыс.чел-ч

Составлен(а) в текущих ценах на 4 квартал 2018 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1.МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ									
1	1310-1001-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7	Видеорегистратор. Монтаж	камера	1	4744,70	5,90	4744,70	5,90	--	3411,94	8809,17
		НР - 72%; СП - 8%			4738,80	--	4738,80	--		652,53	
2	1311-0401-0201 РСНБ РК 2015	Аппарат настольный, масса до 0,015 т. Монтаж на столе/Монитор	шт.	1	1440,16	416,16	1440,16	416,16	--	914,76	2543,31
		НР - 75%; СП - 8%			1024,00	195,68	1024,00	195,68		188,39	
3	1310-1001-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7	Камеры видеонаблюдения фиксированные. Монтаж	камера	9	3839,78	5,66	34558,02	50,94	--	24845,10	64155,37
		НР - 72%; СП - 8%			3834,12	--	34507,08	--		4752,25	
4	1311-0401-0201 РСНБ РК 2015	Аппарат настольный, масса до 0,015 т. Монтаж на столе/Блок питания	шт.	11	1440,16	416,16	15841,76	4577,76	--	10062,36	27976,45
		НР - 75%; СП - 8%			1024,00	195,68	11264,00	2152,48		2072,33	
5	1310-0901-1501 РСНБ РК 2015	Бокс питания. Монтаж оборудования	шт.	12	11506,26	--	138075,11	--	5991,11	95100,48	251829,64
		НР - 72%; СП - 8%			11007,00	--	132084,00	--		18654,05	
6	1311-0401-0201 РСНБ РК 2015	Аппарат настольный, масса до 0,015 т. Монтаж на столе/Аккумуляторные батареи	шт.	4	1440,16	416,16	5760,64	1664,64	--	3659,04	10173,25
		НР - 75%; СП - 8%			1024,00	195,68	4096,00	782,72		753,57	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7	1310-0702-0501 РСНБ РК 2015	Коробка соединительная. Монтаж на стене	шт.	18	628,16	--	11306,83	--	83,83	6846,03	19605,09
		НР - 61%; СП - 8%			623,50	--	11223,00	--		1452,23	
8	1308-0303-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	1	2555,86	23,14	2555,86	23,14	1328,72	866,88	3696,56
		НР - 72%; СП - 8%			1204,00	--	1204,00	--		273,82	
9	1310-0906-0603 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7	Монтаж разъемов	разъем	28	244,58	--	6848,24	--	--	4930,73	12721,29
		НР - 72%; СП - 8%			244,58	--	6848,24	--		942,32	
10	1308-0206-2104 РСНБ РК 2015	Ввод гибкий, наружный диаметр металлорукава до 27 мм. Установка	ввод	100	1368,10	--	136809,68	--	18409,68	85248,00	239822,30
		НР - 72%; СП - 8%			1184,00	--	118400,00	--		17764,61	
11	1308-0206-0103 РСНБ РК 2015	Короба пластмассовые шириной до 120 мм. Монтаж оборудования	м	20	287,93	2,74	5758,66	54,78	808,42	3526,21	10027,66
		НР - 72%; СП - 8%			244,77	0,10	4895,46	2,05		742,79	
12	1308-0206-0101 РСНБ РК 2015	Короба пластмассовые шириной до 40 мм. Монтаж оборудования	м	50	219,50	2,21	10975,07	110,60	1057,89	7064,42	19482,65
		НР - 72%; СП - 8%			196,13	0,10	9806,58	5,12		1443,16	
13	1308-0206-1702 РСНБ РК 2015	Труба стальная диаметром до 40 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам с креплением скобами	м	8	547,57	79,42	4380,52	635,39	429,93	2523,80	7456,67
		НР - 72%; СП - 8%			414,40	23,76	3315,20	190,08		552,35	
14	1308-0206-2201 РСНБ РК 2015	Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 2,5 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава	м	108	78,55	0,83	8483,33	90,08	1999,65	4626,49	14158,60
		НР - 72%; СП - 8%			59,20	0,30	6393,60	32,08		1048,79	
15	1308-0206-0801 РСНБ РК 2015	Провод сечением до 6 мм2. Прокладка в лотках	м	1258	21,82	0,83	27445,41	1049,30	11501,39	10993,21	41513,71
		НР - 72%; СП - 8%			11,84	0,30	14894,72	373,63		3075,09	
16	1310-0905-0502 РСНБ РК 2015	Элемент сетевой(видеорегистратор, видеокамеры). Программирование и отладка его работы	сетевой элемент	10	40430,00	--	404300,00	--	--	291096,00	751027,68
		НР - 72%; СП - 8%			40430,00	--	404300,00	--		55631,68	
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1			Тенге				819283,99	8678,69	41610,62	555715,45	1484999,39
							768994,68	3733,83	--	109999,96	
Стоимость монтажных работ			Тенге				819283,99				
Материалы			Тенге				41610,62				
Всего заработная плата			Тенге					772728,51			
		Накладные расходы	Тенге				555715,45				
		Сметная прибыль	Тенге				109999,96				
ВСЕГО, Стоимость монтажных работ			Тенге				1484999,39				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								501,21
		Сметная заработная плата	Тенге					772728,51			
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1			Тенге				1484999,39				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								501,21
		Сметная заработная плата	Тенге					772728,51			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
РАЗДЕЛ 2.МАТЕРИАЛЫ, НЕ УЧТЕННЫЕ ЦЕННИКОМ											
17	ТОО INTANT АКТОБЕ	Видеорегистратор RVI-R16VA-PRO	шт	1	53597,32	--	53597,32	--		--	53597,32
					--	--	--	--	53597,32	--	
18	2308-0505-0701 РСНБ РК 2015	Диск жесткий HDD Sata, объем памяти 1000 ГБ	шт.	1	16014,00	--	16014,00	--	16014,00	--	17295,12
		СП - 8%			--	--	--	--		1281,12	
19	СТ ТОО INTANT АКТОБЕ	Удлинитель на 5 розеток, 3 метра,евростандарт Pilot	шт	1	2617,86	--	2617,86	--	2617,86	--	2827,29
		СП - 8%			--	--	--	--		209,43	
20	Фирма КИП	Монитор жидкокристаллический 19, модели LG W1946SN	шт	1	32133,93	--	32133,93	--		--	32133,93
					--	--	--	--	32133,93	--	
21	ТОО INTANT АКТОБЕ	Видеокамера уличная модели RVI-169LR	шт	9	4910,71	--	44196,43	--		--	44196,43
					--	--	--	--	44196,43	--	
22	СТ ТОО INTANT АКТОБЕ	Блок питания UPS SKAT 1000	шт	1	65088,39	--	65088,39	--	65088,39	--	70295,46
		СП - 8%			--	--	--	--		5207,07	
23	СТ ИП Артыкбаева	Блок питания БП 12-4-2,5	шт	9	23495,07	--	211455,63	--	211455,63	--	228372,08
		СП - 8%			--	--	--	--		16916,45	
24	2308-0306-0306 РСНБ РК 2015	Блок питания Скат 1200 А	шт.	1	8283,00	--	8283,00	--	8283,00	--	8945,64
		СП - 8%			--	--	--	--		662,64	
25	ИП Артыкбаева	Универсальный монтажный бокс УМБ-3/100	шт	1	16091,00	--	16091,00	--		--	16091,00
					--	--	--	--	16091,00	--	
26	2308-0306-0208 РСНБ РК 2015	Аккумулятор АК12В 7А/Ч	шт.	1	2133,00	--	2133,00	--	2133,00	--	2303,64
		СП - 8%			--	--	--	--		170,64	
27	2308-0306-0210 РСНБ РК 2015	Аккумулятор АК12В 65А/Ч	шт.	3	6651,00	--	19953,00	--	19953,00	--	21549,24
		СП - 8%			--	--	--	--		1596,24	
28	2308-0306-0107 РСНБ РК 2015	Коробка соединительная JBS100	шт	9	459,00	--	4131,00	--	4131,00	--	4461,48
		СП - 8%			--	--	--	--		330,48	
29	2308-0306-0107 РСНБ РК 2015	Коробка соединительная JBS080	шт	9	459,00	--	4131,00	--	4131,00	--	4461,48
		СП - 8%			--	--	--	--		330,48	
30	2307-0204-0612 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 25А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	1	465,00	--	465,00	--	465,00	--	502,20
		СП - 8%			--	--	--	--		37,20	
31	СТ ИП Артыкбаева	Передатчик по витой паре EISYS-TTV-01	шт	9	5625,00	--	50625,00	--	50625,00	--	54675,00
		СП - 8%			--	--	--	--		4050,00	
32	СТ ИП Артыкбаева	Передатчик по витой паре AVT RX 234	шт	9	9846,00	--	88614,00	--	88614,00	--	95703,12
		СП - 8%			--	--	--	--		7089,12	
33	2306-1710-0115 РСНБ РК 2015	Канал кабельный размерами 100 мм х 60 мм	м	20	545,00	--	10900,00	--	10900,00	--	11772,00
		СП - 8%			--	--	--	--		872,00	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
34	2306-1710-0108 РСНБ РК 2015	Канал кабельный размерами 40 мм х 25 мм	м	50	159,00	--	7950,00	--	7950,00	--	8586,00
		СП - 8%			--	--	--	--		636,00	
35	2306-1705-0104 РСНБ РК 2015	Металлорукав РЗ-ЦХ 20	м	100	179,00	--	17900,00	--	17900,00	--	19332,00
		СП - 8%			--	--	--	--		1432,00	
36	2301-0101-0204 РСНБ РК 2015	Трубы стальные сварные водогазопроводные неоцинкованные обыкновенные, DN 32, толщина стенки 3,2 мм ГОСТ 3262-75	м	8	772,00	--	6176,00	--	6176,00	--	6670,08
		СП - 8%			--	--	--	--		494,08	
37	2306-0146-0304 РСНБ РК 2015	Кабели силовые, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением ВВГнг(В)-FRLS 2х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,663	314278,00	--	208366,31	--	208366,31	--	225035,62
		СП - 8%			--	--	--	--		16669,31	
38	2306-0409-0102 РСНБ РК 2015	Кабели FUTR4 CAT сеч.4х2х0,5мм2	км	0,663	74035,00	--	49085,21	--	49085,21	--	53012,02
		СП - 8%			--	--	--	--		3926,82	
39	2306-0410-0101 РСНБ РК 2015	Кабели комбинированные для систем видеонаблюдения КВК-П-3 2х0,75мм,прим	км	0,03672	18350,00	--	673,81	--	673,81	--	727,72
		СП - 8%			--	--	--	--		53,91	
40	2306-1401-0202 РСНБ РК 2015	Провод ПВС соединительный со скрученными медными жилами, с ПВХ изоляцией, сечением 3х1,5 мм2	км	0,0306	167122,00	--	5113,93	--	5113,93	--	5523,05
		СП - 8%			--	--	--	--		409,11	
41	2308-0505-0612 РСНБ РК 2015	Разъем под винт с медным сердечником и пластиковым наконечником марки VW-13	шт.	28	103,00	--	2884,00	--	2884,00	--	3114,72
		СП - 8%			--	--	--	--		230,72	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**				928578,82	--	782560,14	--	991183,63
							--	--	146018,68	62604,81	
		Стоимость оборудования	Тенге				146018,68				
		ВСЕГО, Стоимость оборудования	Тенге				146018,68				
		Стоимость монтажных работ	Тенге				776384,14				
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				776384,14				
		Сметная прибыль	Тенге				62110,73				
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ	Тенге				838494,88				
		Стоимость сантехнических работ	Тенге				6176,00				
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				6176,00				
		Сметная прибыль	Тенге				494,08				
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ	Тенге				6670,08				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				991183,63				
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								2476183,00
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				768994,68				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					8678,69			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					3733,83			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						824170,77		
		- Оборудование, инвентарь	Тенге						146018,68		
		- Накладные расходы	Тенге							555715,45	
		- Сметная прибыль	Тенге							172604,77	

Форма 4

Наименование стройки - Привязка проектно-сметной документации на строительство физкультурно-оздоровительного комплекса в селе Коктогай Индерского района Атырауской области
Шифр стройки 86-31/2
Наименование объекта - Физкультурно-оздоровительный комплекс
Шифр объекта 2-1

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 2-1-4
(Локальный сметный расчет)

на конструкции металлические
(наименование работ и зат рат)

Основание: 1114-КМ

Сметная стоимость	44491,886	тыс.тенге
Сметная заработная плата	8305,377	тыс.тенге
Нормативная трудоемкость	7,434	тыс.чел-ч

Составлен(а) в текущих ценах на 4 квартал 2018 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
РАЗДЕЛ 1.Каркас											
1	1109-0302-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Связи и распорки из одиночных и парных уголков, гнутосварные профили для пролетов до 24 м при высоте здания до 25 м. Монтаж	т конструкций	7,75	82505,25	20118,53	639415,72	155918,59	17598,13	349912,45	1068474,42
		НР - 69%; СП - 8%			60116,00	5318,77	465899,00	41220,50		79146,25	
2	1113-0601-0208 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Протравливание	м2	2530	1064,57	--	2693371,71	--	24930,11	1841224,70	4897364,13
		НР - 69%; СП - 8%			1054,72	--	2668441,60	--		362767,71	
3	1113-0601-0209 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Обеспыливание	м2	2530	83,68	12,00	211710,40	30360,00	--	125131,78	363789,55
		НР - 69%; СП - 8%			71,68	--	181350,40	--		26947,37	
4	1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	2530	87,97	2,24	222556,19	5657,33	113230,85	71957,93	318075,25
		НР - 69%; СП - 8%			40,98	0,24	103668,01	618,84		23561,13	
5	1113-0301-1709 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска огнезащитными составами. Предел огнестойкости R-120	м2	576,25	3913,23	37,87	2254998,86	21819,82	2025703,11	143547,42	2590430,00
		НР - 69%; СП - 8%			360,05	0,98	207475,93	563,80		191883,70	
6	1113-0301-1708 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска огнезащитными составами. Предел огнестойкости R-45	м2	822,25	2685,87	30,33	2208455,81	24939,75	1942292,58	166860,53	2565341,64
		НР - 69%; СП - 8%			293,37	0,73	241223,48	603,37		190025,31	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	1707,75	186,54	3,18	318563,23	5438,16	231353,90	56998,55	405606,72
		НР - 69%; СП - 8%			47,88	0,49	81771,17	835,43		30044,94	
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1		Тенге				8549071,92	244133,65	4355108,67	2755633,36	12209081,71
							3949829,60	43841,94	--	904376,42	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				7909656,21				
	Материалы		Тенге				4337510,55				
	Всего заработная плата		Тенге					3486552,00			
		Накладные расходы	Тенге				2405720,91				
		Сметная прибыль	Тенге				825230,17				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				11140607,28				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								3285,84
		Сметная заработная плата	Тенге					3486552,00			
	Стоимость металломонтажных работ		Тенге				639415,72				
	Материалы		Тенге				17598,13				
	Всего заработная плата		Тенге					507119,50			
		Накладные расходы	Тенге				349912,45				
		Сметная прибыль	Тенге				79146,25				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге				1068474,42				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								465,84
		Сметная заработная плата	Тенге					507119,50			
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1		Тенге				12209081,71				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								3751,67
		Сметная заработная плата	Тенге					3993671,54			
	РАЗДЕЛ 2.Кровля										
8	1112-0101-0716 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 3	Покрытия кровельные из профилированного оцинкованного листа. Устройство	м2 кровли	916,4	721,89	19,62	661540,09	17976,38	70634,83	533236,55	1290358,77
		НР - 92%; СП - 8%			625,20	7,29	572928,88	6676,07		95582,13	
9	2110-0103-0708 РСНБ РК 2015	Профилированный настил оцинкованный высотой профиля 44 мм, толщиной стали 0,7 мм СТ РК EN 508-1-2012	м2	1044,696	2145,00	--	2240872,92	--	2240872,92	--	2420142,75
		СП - 8%			--	--	--	--		179269,83	
10	1126-0301-0802 РСНБ РК 2015	Слой пароизоляционный из пленки полиэтиленовой (без стекловолокнистых материалов). Установка	м2 поверхности покрытия изоляции	916,4	563,89	6,50	516753,08	5958,89	370777,06	108542,45	675319,17
		НР - 76%; СП - 8%			152,79	3,06	140017,12	2801,89		50023,64	
11	1112-0101-1303 РСНБ РК 2015	Покрытия. Утепление плитами из минеральной ваты или перлита на битумной мастике в один слой	м2 утепляемого покрытия	916,4	535,61	50,40	490832,00	46183,72	--	418518,07	982098,07
		НР - 92%; СП - 8%			485,21	11,20	444648,28	10262,67		72748,01	
12	2111-0101-0107 РСНБ РК 2015	Плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем теплоизоляционные марки П-175 ГОСТ 9573-2012	м3	188,7784	33285,00	--	6283489,00	--	6283489,00	--	6786168,17
		СП - 8%			--	--	--	--		502679,12	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
13	2105-0101-0402 РСНБ РК 2015	**Прокат тонколистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной от 2,3 до 3,9 мм ГОСТ 16523-97**	**т**	**0,5**	**219202,00**	**--**	**109601,00**	**--**	**109601,00**	**--**	**118369,08**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**8768,08**	
14	1112-0101-0716 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 3	**Покрытия кровельные из профилированного оцинкованного листа. Устройство**	**м2 кровли**	**955,6**	**721,89**	**19,62**	**689838,18**	**18745,34**	**73656,31**	**556046,32**	**1345555,26**
		НР - 92%; СП - 8%			**625,20**	**7,29**	**597436,53**	**6961,64**		**99670,76**	
15	2110-0103-0708 РСНБ РК 2015	**Профилированный настил оцинкованный высотой профиля 44 мм, толщиной стали 0,7 мм СТ РК EN 508-1-2012**	**м2**	**1089,384**	**2145,00**	**--**	**2336728,68**	**--**	**2336728,68**	**--**	**2523667,00**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**186938,29**	
16	1112-0101-1001 РСНБ РК 2015	**Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство**	**м2 покрытия**	**421**	**2669,86**	**13,62**	**1124009,71**	**5733,47**	**699243,15**	**386789,41**	**1631663,05**
		НР - 92%; СП - 8%			**995,33**	**3,30**	**419033,09**	**1390,18**		**120863,93**	
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2			**Тенге**				**14453664,70**	**94597,80**	**12185003,00**	**2003132,81**	**17773341,30**
							2174063,90	**28092,46**	**--**	**1316543,80**	
Стоимость общестроительных работ			Тенге				**14453664,70**				
Материалы			Тенге				**1214311,35**				
Всего заработная плата			Тенге					**2202156,36**			
Стоимость материалов и конструкций			Тенге				**10970691,64**				
		Накладные расходы	Тенге				**2003132,81**				
		Сметная прибыль	Тенге				**1316543,80**				
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ			Тенге				**17773341,30**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**1989,69**
		Сметная заработная плата	Тенге					**2202156,36**			
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2			Тенге				**17773341,30**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**1989,69**
		Сметная заработная плата	Тенге					**2202156,36**			
РАЗДЕЛ 3.Стены											
17	1109-0402-0104 РСНБ РК 2015	**Конструкции ограждающие стен из многослойных панелей заводской готовности при высоте здания до 50 м. Монтаж**	**м2**	**900,3497**	**3568,00**	**1562,85**	**3212444,00**	**1407112,88**	**184989,79**	**1418005,80**	**5000885,80**
		НР - 69%; СП - 8%			**1799,68**	**482,86**	**1620341,35**	**434739,52**		**370435,99**	
18	2106-0201-0307 РСНБ РК 2015	**Панели металлические трехслойные стеновые с утеплителем из минераловатных плит толщиной 150 мм, со скрытым креплением ГОСТ 32603-2012**	**м2**	**900,3497**	**9492,00**	**--**	**8546119,35**	**--**	**8546119,35**	**--**	**9229808,90**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**683689,55**	
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3			**Тенге**				**11758563,37**	**1407112,88**	**8731109,14**	**1418005,80**	**14230694,70**
							1620341,35	**434739,52**	**--**	**1054125,53**	
Стоимость металломонтажных работ			Тенге				**11758563,37**				
Материалы			Тенге				**184989,79**				
Всего заработная плата			Тенге					**2055080,87**			
Стоимость материалов и конструкций			Тенге				**8546119,35**				
		Накладные расходы	Тенге				**1418005,80**				
		Сметная прибыль	Тенге				**1054125,53**				
ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ			Тенге				**14230694,71**				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1641,88
		Сметная заработная плата	Тенге					2055080,87			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				14230694,71				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1641,88
		Сметная заработная плата	Тенге					2055080,87			
		РАЗДЕЛ 4.Стремянка и ограждение									
19	1109-0701-0129 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7	**Лестницы прямолинейные и криволинейные с ограждением. Сборка с помощью лебедок ручных (с установкой и снятием их в процессе работы) или вручную (мелких деталей)**	т конструкций	0,06524	192305,61	17566,67	12546,02	1146,05	229,58	7930,93	22115,10
		НР - 69%; СП - 8%			171220,00	4961,80	11170,39	323,71		1638,16	
20	2105-0201-0502 РСНБ РК 2015	**Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005**	т	0,0544544	223676,00	--	12180,14	--	12180,14	--	13154,55
		СП - 8%			--	--	--	--		974,41	
21	2105-0101-0403 РСНБ РК 2015	**Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной от 4 до 12 мм ГОСТ 14637-89**	т	0,0039104	212660,00	--	831,59	--	831,59	--	898,11
		СП - 8%			--	--	--	--		66,53	
22	2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014**	т	0,0094848	191324,00	--	1814,67	--	1814,67	--	1959,84
		СП - 8%			--	--	--	--		145,17	
23	1112-0101-1201 РСНБ РК 2015	**Кровли. Ограждение перилами**	м ограждения	150,7	93,52	22,53	14093,35	3394,95	1060,23	9676,15	25671,06
		НР - 92%; СП - 8%			63,96	5,84	9638,17	879,38		1901,56	
24	2105-0206-0802 РСНБ РК 2015	**Трубы стальные квадратные из углеродистой стали наружными размерами от 30 х 30 мм до 90 х 90 мм ГОСТ 13663-86**	т	0,550576	254037,00	--	139866,68	--	139866,68	--	151056,01
		СП - 8%			--	--	--	--		11189,33	
25	2105-0106-2402 РСНБ РК 2015	**Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной от 28 до 75 мм, толщиной от 4 до 60 мм ГОСТ 535-2005**	т	0,000156	240358,00	--	37,50	--	37,50	--	40,50
		СП - 8%			--	--	--	--		3,00	
26	1113-0601-0207 РСНБ РК 2015	**Поверхности металлические. Очистка щетками**	м2	20,75	348,16	--	7224,32	--	--	4984,78	13185,83
		НР - 69%; СП - 8%			348,16	--	7224,32	--		976,73	
27	1113-0601-0208 РСНБ РК 2015	**Поверхности металлические. Протравливание**	м2	20,75	1064,57	--	22089,91	--	204,47	15100,95	40166,13
		НР - 69%; СП - 8%			1054,72	--	21885,44	--		2975,27	
28	1113-0601-0209 РСНБ РК 2015	**Поверхности металлические. Обеспыливание**	м2	20,75	83,68	12,00	1736,36	249,00	--	1026,28	2983,65
		НР - 69%; СП - 8%			71,68	--	1487,36	--		221,01	
29	1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	**Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз**	м2	20,75	87,97	2,24	1825,31	46,40	928,67	590,17	2608,72

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 69%; СП - 8%			40,98	0,24	850,24	5,08		193,24	
30	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 К=2	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115**	м2	20,75	186,54	3,18	3870,70	66,08	2811,06	692,56	4928,32
		НР - 69%; СП - 8%			47,88	0,49	993,56	10,15		365,06	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	**Тенге**				218116,54	4902,48	159964,58	40001,82	278767,82
							53249,48	1218,31	--	20649,47	
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				205570,52				
		Материалы	Тенге				5004,43				
		Всего заработная плата	Тенге					42973,70			
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				154730,57				
		Накладные расходы	Тенге				32070,89				
		Сметная прибыль	Тенге				19011,31				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				256652,72				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								40,93
		Сметная заработная плата	Тенге					42973,70			
		Стоимость металломонтажных работ	Тенге				12546,02				
		Материалы	Тенге				229,58				
		Всего заработная плата	Тенге					11494,10			
		Накладные расходы	Тенге				7930,93				
		Сметная прибыль	Тенге				1638,16				
		ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ	Тенге				22115,10				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								9,38
		Сметная заработная плата	Тенге					11494,10			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				278767,82				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								50,31
		Сметная заработная плата	Тенге					54467,80			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								44491885,54
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				7797484,33				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					1750746,81			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					507892,23			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						25431185,39		
		- Накладные расходы	Тенге							6216773,78	
		- Сметная прибыль	Тенге							3295695,23	

Форма 4

Наименование стройки - Привязка проектно-сметной документации на строительство физкультурно-оздоровительного комплекса в селе Коктогай Индерского района Атырауской области
Шифр стройки 86-31/2
Наименование объекта - Физкультурно-оздоровительный комплекс
Шифр объекта 2-1

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 2-1-5
(Локальный сметный расчет)

на система связи

(наименование работ и зат рат)

Основание: 1114-1-СС.С

Сметная стоимость	3352,977	тыс.тенге
Сметная заработная плата	841,181	тыс.тенге
Нормативная трудоемкость	0,651	тыс.чел-ч

Составлен(а) в текущих ценах на 4 квартал 2018 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1.МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ									
1	1310-0701-0102 РСНБ РК 2015	Приборы ПС приемно-контрольные, пусковые, концентратор блок базовый на 20 лучей. Монтаж оборудования	шт.	1	49933,21	2,08	49933,21	2,08	759,13	29994,92	86322,38
		НР - 61%; СП - 8%			49172,00	--	49172,00	--		6394,25	
2	1310-0701-0303 РСНБ РК 2015	Устройство блока питания и контроля. Монтаж оборудования	шт.	3	6778,18	1,69	20334,53	5,07	559,46	12059,70	34985,77
		НР - 61%; СП - 8%			6590,00	--	19770,00	--		2591,54	
3	1310-0202-0206 РСНБ РК 2015	Преобразователь или блок питания отдельно устанавливаемый. Монтаж оборудования	шт.	1	16713,38	1931,16	16713,38	1931,16	1624,22	8354,63	27073,46
		НР - 61%; СП - 8%			13158,00	538,12	13158,00	538,12		2005,44	
4	1308-0304-0501 РСНБ РК 2015	Аккумулятор, типы : С-1, СК-1	шт	1	1278,09	--	1278,09	--	8,09	914,40	2367,89
		НР - 72%; СП - 8%			1270,00	--	1270,00	--		175,40	
5	1310-0701-0203 РСНБ РК 2015	Извещатель ПС автоматический тепловой, дымовой, световой во взрывозащищенном исполнении. Монтаж оборудования	шт.	64	3262,97	2,47	208829,86	158,08	6943,78	123054,08	358434,65
		НР - 61%; СП - 8%			3152,00	--	201728,00	--		26550,72	
6	1310-0701-0206 РСНБ РК 2015	Извещатели ОС автоматические: конструкция для установки извещателя. Монтаж оборудования	шт.	49	480,26	20,88	23532,64	1023,12	1535,07	12794,41	39233,22

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 61%; СП - 8%			428,05	--	20974,45	--		2906,16	
7	1310-0701-0205 РСНБ РК 2015	Извещатели ручные в нормальном исполнении. Монтаж оборудования	шт.	9	1289,01	--	11601,11	--	594,11	6714,27	19780,61
		НР - 61%; СП - 8%			1223,00	--	11007,00	--		1465,23	
8	1310-0701-0305 РСНБ РК 2015	Устройство оптико-(фото)электрическое прибор оптико-электрический в одноблочном исполнении. Монтаж оборудования	шт.	10	9946,18	1,69	99461,81	16,90	1604,91	59682,40	171875,75
		НР - 61%; СП - 8%			9784,00	--	97840,00	--		12731,54	
9	1308-0305-0310 РСНБ РК 2015	Указатели световые настенные. Монтаж оборудования	шт.	13	1259,46	137,96	16372,95	1793,52	1041,23	10058,85	28546,35
		НР - 72%; СП - 8%			1041,40	33,26	13538,20	432,43		2114,54	
10	1310-0902-0912 РСНБ РК 2015	Коробка распределительная настенная. Монтаж на кабеле с пластмассовой оболочкой	коробка	7	3986,28	1152,60	27903,99	8068,20	2713,79	14423,57	45713,77
		НР - 72%; СП - 8%			2446,00	415,82	17122,00	2910,74		3386,20	
11	1310-0408-0504 РСНБ РК 2015	Коробка телефонная. Монтаж оборудования	шт.	2	4220,65	--	8441,30	--	249,30	4997,12	14513,49
		НР - 61%; СП - 8%			4096,00	--	8192,00	--		1075,07	
12	1308-0206-2101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Рукав металлический наружным диаметром до 48 мм. Прокладка	м	150	608,58	50,30	91287,28	7544,31	32238,97	37788,55	139401,90
		НР - 72%; СП - 8%			343,36	6,53	51504,00	980,10		10326,07	
13	1308-0206-2201 РСНБ РК 2015	Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 2,5 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава	м	150	78,55	0,83	11782,40	125,11	2777,29	6425,68	19664,72
		НР - 72%; СП - 8%			59,20	0,30	8880,00	44,55		1456,65	
14	1308-0206-0101 РСНБ РК 2015	Короба пластмассовые шириной до 40 мм. Монтаж оборудования	м	970	219,50	2,21	212916,29	2145,64	20523,00	137049,83	377963,41
		НР - 72%; СП - 8%			196,13	0,10	190247,65	99,33		27997,29	
15	1308-0206-0801 РСНБ РК 2015	Провод сечением до 6 мм2. Прокладка в лотках	м	945	21,82	0,83	20616,78	788,22	8639,76	8258,01	31184,78
		НР - 72%; СП - 8%			11,84	0,30	11188,80	280,67		2309,98	
16	1310-0204-0101 РСНБ РК 2015	Устройство центральное управляющее. Монтаж оборудования	устройство	1	112011,61	15317,61	112011,61	15317,61	77,00	61540,01	187435,75
		НР - 61%; СП - 8%			96617,00	4268,27	96617,00	4268,27		13884,13	
17	1310-0301-0211 РСНБ РК 2015	Плата внутренних линий игородских номеров (прим).Проверка электрическая ирегулировка	плата	1	2924,00	--	2924,00	--	--	1783,64	5084,25
		НР - 61%; СП - 8%			2924,00	--	2924,00	--		376,61	
18	1310-0408-0507 РСНБ РК 2015	Розетка. Монтаж оборудования	шт.	5	1039,33	--	5196,67	--	76,67	3123,20	8985,46
		НР - 61%; СП - 8%			1024,00	--	5120,00	--		665,59	
19	1310-0203-0101 РСНБ РК 2015	Аппарат телефонный системы ЦБ или АТС настольный. Монтаж оборудования	шт.	5	1134,67	--	5673,36	--	1270,56	2685,71	9027,79
		НР - 61%; СП - 8%			880,56	--	4402,80	--		668,73	
20	1310-0902-0905 РСНБ РК 2015	Бокс аккумуляторный. Монтаж оборудования	бокс	1	11630,65	2373,00	11630,65	2373,00	3142,65	5019,19	17981,83
		НР - 72%; СП - 8%			6115,00	856,10	6115,00	856,10		1331,99	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**				**958441,90**	**41292,03**	**86378,97**	**546722,19**	**1625577,22**
							830770,90	**10410,31**	**--**	**120413,13**	
	Стоимость монтажных работ		Тенге				**958441,90**				
	Материалы		Тенге				**86378,97**				
	Всего заработная плата		Тенге					**841181,21**			
		Накладные расходы	Тенге				**546722,19**				
		Сметная прибыль	Тенге				**120413,13**				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				**1625577,22**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**651,15**
		Сметная заработная плата	Тенге					**841181,21**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				**1625577,22**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**651,15**
		Сметная заработная плата	Тенге					**841181,21**			
		РАЗДЕЛ 2.МАТЕРИАЛЫ, НЕ УЧТЕННЫЕ ЦЕННИКОМ									
21	**2308-0303-1001 РСНБ РК 2015**	**Приборы приемно-контрольные охранно-пожарные модели Сигнал-20 П SMD**	**шт.**	**1**	**15483,00**	**--**	**15483,00**	**--**	**15483,00**	**--**	**16721,64**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**1238,64**	
22	**2308-0303-1101 РСНБ РК 2015**	**Релейный сигнально-пусковой блок с управлением по интерфейсу модели С2000-СП1 исполнение 01**	**шт.**	**1**	**10571,00**	**--**	**10571,00**	**--**	**10571,00**	**--**	**11416,68**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**845,68**	
23	**ТОО INTANT АКТОБЕ**	**Пульт контроля и управления охранно-пожарный С2000**	**шт**	**1**	**33214,29**	**--**	**33214,29**	**--**		**--**	**33214,29**
					--	**--**	**--**	**--**	**33214,29**	**--**	
24	**ТОО INTANT АКТОБЕ**	**Блок индикации С2000-БИ**	**шт**	**1**	**20225,00**	**--**	**20225,00**	**--**		**--**	**20225,00**
					--	**--**	**--**	**--**	**20225,00**	**--**	
25	**2308-0306-0306 РСНБ РК 2015**	**Блок питания Скат 1200 А**	**шт.**	**1**	**8283,00**	**--**	**8283,00**	**--**	**8283,00**	**--**	**8945,64**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**662,64**	
26	**2308-0306-0208 РСНБ РК 2015**	**Аккумулятор GP 12-7 S 12В, 7 А/ч**	**шт.**	**1**	**2133,00**	**--**	**2133,00**	**--**	**2133,00**	**--**	**2303,64**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**170,64**	
27	**2308-0302-0102 РСНБ РК 2015**	**Извещатели пожарные адресные модели ИП 212-64**	**шт.**	**64**	**4344,00**	**--**	**278016,00**	**--**	**278016,00**	**--**	**300257,28**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**22241,28**	
28	**2308-0302-0604 РСНБ РК 2015**	**Извещатели пожарные ручные модели ИПР-3 СУ**	**шт.**	**9**	**1625,00**	**--**	**14625,00**	**--**	**14625,00**	**--**	**15795,00**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**1170,00**	
29	**2308-0304-0313 РСНБ РК 2015**	**Оповещатели модели Маяк-12-КП ГОСТ Р 54126-2010**	**шт.**	**10**	**2395,00**	**--**	**23950,00**	**--**	**23950,00**	**--**	**25866,00**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**1916,00**	
30	**2308-0304-0101 РСНБ РК 2015**	**Оповещатели модели "Выход" ГОСТ Р 54126-2010**	**шт.**	**13**	**641,00**	**--**	**8333,00**	**--**	**8333,00**	**--**	**8999,64**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**666,64**	
31	**2308-0201-0101 РСНБ РК 2015**	**Коробка телефонная распределительная серия КРЭ-03-SC/АРС-8 ГОСТ 12343-93**	**шт.**	**2**	**1160,00**	**--**	**2320,00**	**--**	**2320,00**	**--**	**2505,60**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**185,60**	
32	**2308-0306-0107 РСНБ РК 2015**	**Коробка распределительная ОП-70,прим**	**шт.**	**7**	**459,00**	**--**	**3213,00**	**--**	**3213,00**	**--**	**3470,04**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		СП - 8%			--	--	--	--		257,04	
33	2306-1710-0108 РСНБ РК 2015	Канал кабельный размерами 40 мм х 25 мм	м	200	159,00	--	31800,00	--	31800,00	--	34344,00
		СП - 8%			--	--	--	--		2544,00	
34	2306-1710-0105 РСНБ РК 2015	Канал кабельный размерами 20 мм х 10 мм	м	770	45,00	--	34650,00	--	34650,00	--	37422,00
		СП - 8%			--	--	--	--		2772,00	
35	2306-1705-0104 РСНБ РК 2015	Металлорукав РЗ-ЦХ 20	м	150	179,00	--	26850,00	--	26850,00	--	28998,00
		СП - 8%			--	--	--	--		2148,00	
36	2306-0408-0515 РСНБ РК 2015	Провод для монтажа охранной сигнализации и связи марки КСПВ 10х0,5	км	0,0204	81136,00	--	1655,17	--	1655,17	--	1787,59
		СП - 8%			--	--	--	--		132,41	
37	2306-0408-0511 РСНБ РК 2015	Провод для монтажа охранной сигнализации и связи марки КСПВ 2х0,5	км	1,0965	18676,00	--	20478,23	--	20478,23	--	22116,49
		СП - 8%			--	--	--	--		1638,26	
38	ТОО RUBA	Цифровая мини АТС KX-TE M824	шт	1	1076651,79	--	1076651,79	--		--	1076651,79
					--	--	--	--	1076651,79	--	
39	ТОО INTANT AKTOBE	Плата KX-TE 82474X	шт	1	8791,07	--	8791,07	--		--	8791,07
					--	--	--	--	8791,07	--	
40	2307-0220-0508 РСНБ РК 2015	Розетка телефонная RJ-11	шт.	5	373,00	--	1865,00	--	1865,00	--	2014,20
		СП - 8%			--	--	--	--		149,20	
41	2308-0201-0201 РСНБ РК 2015	Аппарат телефонный, модели Panasonic KX-TS2360	шт.	4	4420,00	--	17680,00	--	17680,00	--	19094,40
		СП - 8%			--	--	--	--		1414,40	
42	ТОО ST NETwOrKs	Системный IP телефон KX-T7730RU	шт	1	28143,75	--	28143,75	--		--	28143,75
					--	--	--	--	28143,75	--	
43	ИП Артыкбаева	Бокс с двумя аккумуляторными батареями 12В, 7Ач	шт	1	18114,00	--	18114,00	--		--	18114,00
					--	--	--	--	18114,00	--	
44	2306-0408-0511 РСНБ РК 2015	Кабель резервного питания KX-A22B	км	0,01	18676,00	--	186,76	--	186,76	--	201,70
		СП - 8%			--	--	--	--		14,94	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**				1687232,06	--	502092,17	--	1727399,43
							--	--	1185139,89	40167,37	
		Стоимость оборудования	Тенге				1185139,89				
		ВСЕГО, Стоимость оборудования	Тенге				1185139,89				
		Стоимость монтажных работ	Тенге				502092,17				
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				502092,17				
		Сметная прибыль	Тенге				40167,37				
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ	Тенге				542259,54				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				1727399,43				
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								3352976,65
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				830770,90				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					41292,03			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					10410,31			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						**588471,14**		
		- Оборудование, инвентарь	Тенге						**1185139,89**		
		- Накладные расходы	Тенге							**546722,19**	
		- Сметная прибыль	Тенге							**160580,50**	

Форма 4

Наименование стройки - Привязка проектно-сметной документации на строительство физкультурно-оздоровительного комплекса в селе Коктогай Индерского района Атырауской области
Шифр стройки 86-31/2
Наименование объекта - Физкультурно-оздоровительный комплекс
Шифр объекта 2-1

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 2-1-6
(Локальный сметный расчет)

на технологическое оборудование
(наименование работ и зат рат)

Основание: 1114-1-СС.С

Сметная стоимость 14433,757 тыс.тенге

Составлен(а) в текущих ценах на 4 квартал 2018 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1.ПЕРВЫЙ ЭТАЖ									
1	ИП Артыкбаева	Стойка баскетбольная тренировочная	компл	2	240000,00	--	480000,00	--		--	480000,00
					--	--	--	--	480000,00	--	
2	ИП "JAKON" sPOrT MArT	Ворота для мини-футбола	шт	1	30000,00	--	30000,00	--		--	30000,00
					--	--	--	--	30000,00	--	
3	ИП "JAKON" sPOrT MArT	Вышка судейская	шт	2	33000,00	--	66000,00	--		--	66000,00
					--	--	--	--	66000,00	--	
4	ИП "JAKON" sPOrT MArT	Сетка волейбольная	шт	1	3500,00	--	3500,00	--		--	3500,00
					--	--	--	--	3500,00	--	
5	ИП "JAKON" sPOrT MArT	Стойка волейбольная консольная	компл	1	35000,00	--	35000,00	--		--	35000,00
					--	--	--	--	35000,00	--	
6		Трос для сетки	шт	2	5794,64	--	11589,29	--		--	11589,29
					--	--	--	--	11589,29	--	
7	KZTABlO.Kz	Универсальное спортивное табло 1580x1030x90	шт	1	107142,86	--	107142,86	--		--	107142,86
					--	--	--	--	107142,86	--	
		ТРЕНАЖЕРНЫЙ ЗАЛ НА 4 ТРЕНАЖЕРА									
8	ИП "JAKON" sPOrT MArT	Велотренажер	шт	1	70000,00	--	70000,00	--		--	70000,00
					--	--	--	--	70000,00	--	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
9	ИП "JAKON" sPOrT MArT	Лежак со стойкой 400DA	шт	1	45000,00	--	45000,00	--		--	45000,00
					--	--	--	--	45000,00	--	
10	ИП "JAKON" sPOrT MArT	Тренажер MYGYM для всех групп мышц	шт	1	225000,00	--	225000,00	--		--	225000,00
					--	--	--	--	225000,00	--	
11	цена	Комплексный тренажер BS-B32GST	шт	1	165178,57	--	165178,57	--		--	165178,57
					--	--	--	--	165178,57	--	
12	ИП «JAKON» sPOrT MArT	Подставка под диски RA-017	шт	1	50000,00	--	50000,00	--		--	50000,00
					--	--	--	--	50000,00	--	
13	ИП «JAKON» sPOrT MArT	Подставка для галтелей 500x500x115мм	шт	1	49000,00	--	49000,00	--		--	49000,00
					--	--	--	--	49000,00	--	
14	цена	Зеркало	шт	2	8928,57	--	17857,14	--		--	17857,14
					--	--	--	--	17857,14	--	
РАЗДЕВАЛЬНАЯ НА 15 ЧЕЛОВЕК											
15	цена	Зеркало	шт	8	8928,57	--	71428,57	--		--	71428,57
					--	--	--	--	71428,57	--	
16	ТОО ArEnA S	Фен для сушки и укладки волос	шт	8	10258,93	--	82071,43	--		--	82071,43
					--	--	--	--	82071,43	--	
17	цена	Весы	шт	2	7142,86	--	14285,71	--		--	14285,71
					--	--	--	--	14285,71	--	
18	ТОО Экспериментальный завод	Шкаф для одежды	шт	30	30484,82	--	914544,64	--		--	914544,64
					--	--	--	--	914544,64	--	
19	ТОО Экспериментальный завод	Банкетка	шт	6	21084,82	--	126508,93	--		--	126508,93
					--	--	--	--	126508,93	--	
ИНВЕНТАРНАЯ											
20	ТОО Экспериментальный завод	Стеллаж универсальный 920x432x1800	шт	13	59953,57	--	779396,43	--		--	779396,43
					--	--	--	--	779396,43	--	
21	ИП «JAKON» sPOrT MArT	Штанга 150 кг олимпийский гриф	шт	1	133000,00	--	133000,00	--		--	133000,00
					--	--	--	--	133000,00	--	
22	ИП «JAKON» sPOrT MArT	Штанга 50 кг	шт	1	58000,00	--	58000,00	--		--	58000,00
					--	--	--	--	58000,00	--	
23	ИП «JAKON» sPOrT MArT	Манекен для бокса	шт	1	110000,00	--	110000,00	--		--	110000,00
					--	--	--	--	110000,00	--	
24	ИП «JAKON» sPOrT MArT	Помост тяжетоотлета 4x4	шт	1	445000,00	--	445000,00	--		--	445000,00
					--	--	--	--	445000,00	--	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
25	ИП «JAKON» sPOrT MArT	Подставка под диски RA-017	шт	1	50000,00	--	50000,00	--		--	50000,00
					--	--	--	--	50000,00	--	
26	ИП «JAKON» sPOrT MArT	Мешок бокс	шт	2	15000,00	--	30000,00	--		--	30000,00
					--	--	--	--	30000,00	--	
27	ИП «JAKON» sPOrT MArT	Подставка для галтелей 500х500х115мм	шт	1	49000,00	--	49000,00	--		--	49000,00
					--	--	--	--	49000,00	--	
28	ИП «JAKON» sPOrT MArT	Ринг боксерский на помосте 5000х5000х500	шт	1	1200000,00	--	1200000,00	--		--	1200000,00
					--	--	--	--	1200000,00	--	
САНУЗЕЛ											
29	ИП Артыкбаева	Электросушитель для рук	шт	1	11300,00	--	11300,00	--		--	11300,00
					--	--	--	--	11300,00	--	
30	цена	Зеркало	шт	3	8928,57	--	26785,71	--		--	26785,71
					--	--	--	--	26785,71	--	
ТРЕНЕРСКАЯ МУЖСКАЯ											
31	ИП ГАББРО	Диспенсер мощность 900Вт, напряжение 220В, HYD-DR-0,7-5	шт	1	21000,00	--	21000,00	--		--	21000,00
					--	--	--	--	21000,00	--	
32	цена	Зеркало	шт	1	8928,57	--	8928,57	--		--	8928,57
					--	--	--	--	8928,57	--	
33	ТОО ArEnA S	Фен для сушки и укладки волос	шт	1	10258,93	--	10258,93	--		--	10258,93
					--	--	--	--	10258,93	--	
34	ТОО РЕЛПРО	Компьютер базовой комплектации	шт	2	353125,00	--	706250,00	--		--	706250,00
					--	--	--	--	706250,00	--	
35	цена	Стол для компьютера с подвесной тумбой 1300х600х750	шт	2	26785,71	--	53571,43	--		--	53571,43
					--	--	--	--	53571,43	--	
36	ТОО Экспериментальный завод	Шкаф металлический 430х385х750	шт	1	38350,00	--	38350,00	--		--	38350,00
					--	--	--	--	38350,00	--	
37	цена	Стул полумягкий	шт	2	7142,86	--	14285,71	--		--	14285,71
					--	--	--	--	14285,71	--	
38	ТОО Экспериментальный завод	Шкаф для одежды 840х580х1800	шт	1	36645,54	--	36645,54	--		--	36645,54
					--	--	--	--	36645,54	--	
39	ТОО Экспериментальный завод	Диван	шт	1	258686,61	--	258686,61	--		--	258686,61
					--	--	--	--	258686,61	--	
ТРЕНЕРСКАЯ ЖЕНСКАЯ											

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
40	ИП ГАББРО	Диспенсер мощность 900Вт, напряжение 220В, HYD-DR-0,7-5	шт	1	21000,00	--	21000,00	--		--	21000,00
					--	--	--	--	21000,00	--	
41	цена	Зеркало	шт	1	8928,57	--	8928,57	--		--	8928,57
					--	--	--	--	8928,57	--	
42	ТОО ArEnA S	Фен для сушки и укладки волос	шт	1	10258,93	--	10258,93	--		--	10258,93
					--	--	--	--	10258,93	--	
43	ТОО РЕЛПРО	Компьютер базовой комплектации	шт	2	353125,00	--	706250,00	--		--	706250,00
					--	--	--	--	706250,00	--	
44	цена	Стол для компьютера с подвесной тумбой 1300х600х750	шт	2	26785,71	--	53571,43	--		--	53571,43
					--	--	--	--	53571,43	--	
45	ТОО Экспериментальный завод	Шкаф металлический 430х385х750	шт	1	38350,00	--	38350,00	--		--	38350,00
					--	--	--	--	38350,00	--	
46	цена	Стул полумягкий	шт	2	7142,86	--	14285,71	--		--	14285,71
					--	--	--	--	14285,71	--	
47	ТОО Экспериментальный завод	Шкаф для одежды 840х580х1800	шт	1	36645,54	--	36645,54	--		--	36645,54
					--	--	--	--	36645,54	--	
48	ТОО Экспериментальный завод	Диван	шт	1	258686,61	--	258686,61	--		--	258686,61
					--	--	--	--	258686,61	--	
		САНУЗЕЛ ШЛЮЗ									
49	ИП Артыкбаева	Электросушитель для рук	шт	2	11300,00	--	22600,00	--		--	22600,00
					--	--	--	--	22600,00	--	
50	цена	Зеркало	шт	4	8928,57	--	35714,29	--		--	35714,29
					--	--	--	--	35714,29	--	
		САНУЗЕЛКАБИНА ДЛЯ ИНВАЛИДОВ									
51	ИП Артыкбаева	Электросушитель для рук	шт	2	11300,00	--	22600,00	--		--	22600,00
					--	--	--	--	22600,00	--	
52	цена	Зеркало	шт	2	8928,57	--	17857,14	--		--	17857,14
					--	--	--	--	17857,14	--	
		ВЕСТИБЮЛЬ									
53	ТОО Экспериментальный завод	Диван	шт	2	258686,61	--	517373,21	--		--	517373,21
					--	--	--	--	517373,21	--	
		ПОЖАРНЫЙ ПОСТ, ОХРАНА									
54	ТОО РЕЛПРО	Компьютер базовой комплектации	шт	1	353125,00	--	353125,00	--		--	353125,00
					--	--	--	--	353125,00	--	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
55	цена	Стол для компьютера с подвесной тумбой 1300х600х750	шт	1	26785,71	--	26785,71	--		--	26785,71
					--	--	--	--	26785,71	--	
56	цена	Стул полумягкий	шт	2	7142,86	--	14285,71	--		--	14285,71
					--	--	--	--	14285,71	--	
57	ТОО Экспериментальный завод	Шкаф для одежды 840х580х1800	шт	1	36645,54	--	36645,54	--		--	36645,54
					--	--	--	--	36645,54	--	
58	ТОО Экспериментальный завод	Диван	шт	1	258686,61	--	258686,61	--		--	258686,61
					--	--	--	--	258686,61	--	
59	ИП ГАББРО	Диспенсер мощность 900Вт, напряжение 220В, HYD-DR-0,7-5	шт	1	21000,00	--	21000,00	--		--	21000,00
					--	--	--	--	21000,00	--	
60	ТОО Экспериментальный завод	Стол обеденный 800х800х750	шт	1	12164,29	--	12164,29	--		--	12164,29
					--	--	--	--	12164,29	--	
		ГАРДЕРОБ									
61	ТОО Экспериментальный завод	Вешалка напольная на 24 крючка 1640х540х1600	шт	6	24796,43	--	148778,57	--		--	148778,57
					--	--	--	--	148778,57	--	
62	ТОО Экспериментальный завод	Стол приставка 800х630х750	шт	2	15838,39	--	31676,79	--		--	31676,79
					--	--	--	--	31676,79	--	
63	цена	Стул полумягкий	шт	2	7142,86	--	14285,71	--		--	14285,71
					--	--	--	--	14285,71	--	
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1			Тенге				9286121,43	--	--	--	9286121,43
							--	--	9286121,43	--	
Стоимость оборудования			Тенге				9286121,43				
ВСЕГО, Стоимость оборудования			Тенге				9286121,43				
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1			Тенге				9286121,43				
РАЗДЕЛ 2.ВТОРОЙ ЭТАЖ											
		ЗАЛ ЗАНЯТИЙ ЭЛЕМЕНТАМИ БОРЬБЫ									
64	ИП «JAKON» sPOrT MArT	Кольца гимнастические	шт	1	10000,00	--	10000,00	--		--	10000,00
					--	--	--	--	10000,00	--	
65	ИП «JAKON» sPOrT MArT	Канат для лазания 5м. белый	шт	2	16000,00	--	32000,00	--		--	32000,00
					--	--	--	--	32000,00	--	
66	ИП «JAKON» sPOrT MArT	Скамья гимнастическая	шт	2	11000,00	--	22000,00	--		--	22000,00
					--	--	--	--	22000,00	--	
67	цена	Зеркало 2000х3000 м	шт	1	20892,86	--	20892,86	--		--	20892,86

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					--	--	--	--	20892,86	--	
68	ИП «JAKON» sPOrT MArT	Стенка гимнастическая	шт	2	23000,00	--	46000,00	--		--	46000,00
					--	--	--	--	46000,00	--	
69	ИП «JAKON» sPOrT MArT	Перекладина гимнастическая	шт	2	29000,00	--	58000,00	--		--	58000,00
					--	--	--	--	58000,00	--	
70	ТОО Экспериментальный завод	Вешалка напольная на 6 крючков	шт	2	10267,86	--	20535,71	--		--	20535,71
					--	--	--	--	20535,71	--	
71	ИП «JAKON» sPOrT MArT	Татами 14х14м	шт	1	627200,00	--	627200,00	--		--	627200,00
					--	--	--	--	627200,00	--	
72	цена	Тренажер для единоборств	шт	2	111607,14	--	223214,29	--		--	223214,29
					--	--	--	--	223214,29	--	
73	ИП «JAKON» sPOrT MArT	Теппер-твистер	шт	1	21000,00	--	21000,00	--		--	21000,00
					--	--	--	--	21000,00	--	
74	ИП «JAKON» sPOrT MArT	Беговая дорожка	шт	1	145000,00	--	145000,00	--		--	145000,00
					--	--	--	--	145000,00	--	
75	ИП «JAKON» sPOrT MArT	Борцовский ковер-покрышки для ринга	шт	1	273600,00	--	273600,00	--		--	273600,00
					--	--	--	--	273600,00	--	
76	ИП «JAKON» sPOrT MArT	Ковер боксерский -ринг	шт	1	800000,00	--	800000,00	--		--	800000,00
					--	--	--	--	800000,00	--	
77	ИП «JAKON» sPOrT MArT	Манекен для борьбы двуногий	шт	5	24000,00	--	120000,00	--		--	120000,00
					--	--	--	--	120000,00	--	
ИНВЕНТАРНАЯ											
78	ТОО Экспериментальный завод	Стеллаж универсальный 920х432х1800	шт	4	59953,57	--	239814,29	--		--	239814,29
					--	--	--	--	239814,29	--	
РАЗДЕВАЛЬНАЯ НА 15 ЧЕЛОВЕК											
79	цена	Зеркало	шт	6	8928,57	--	53571,43	--		--	53571,43
					--	--	--	--	53571,43	--	
80	ТОО ArEnA S	Фен для сушки и укладки волос	шт	6	10258,93	--	61553,57	--		--	61553,57
					--	--	--	--	61553,57	--	
81	цена	Весы напольные	шт	2	7142,86	--	14285,71	--		--	14285,71
					--	--	--	--	14285,71	--	
82	ТОО Экспериментальный завод	Шкаф для одежды	шт	12	30484,82	--	365817,86	--		--	365817,86
					--	--	--	--	365817,86	--	
83	ЮК-МЕД SERVICE	Банкетка трехместная	шт	2	20982,14	--	41964,29	--		--	41964,29
					--	--	--	--	41964,29	--	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				САНУЗЕЛ							
84	цена	Зеркало	шт	2	8928,57	--	17857,14	--		--	17857,14
					--	--	--	--	17857,14	--	
				КАБИНЕТ МЕДСЕСТРЫ							
85	ЮК-МЕД SERVICE	Кушетка медицинская, 2000х600х575	шт	1	23660,71	--	23660,71	--		--	23660,71
					--	--	--	--	23660,71	--	
86	ЮК-МЕД SERVICE	Ширма	шт	1	9732,14	--	9732,14	--		--	9732,14
					--	--	--	--	9732,14	--	
87	ЮК-МЕД SERVICE	Столик процедурный	шт	1	15000,00	--	15000,00	--		--	15000,00
					--	--	--	--	15000,00	--	
88	ЮК-МЕД SERVICE	Шкаф медицинский 700х420х1800	шт	1	45535,71	--	45535,71	--		--	45535,71
					--	--	--	--	45535,71	--	
89	ТОО Экспериментальный завод	Стол письменный однотумбовый (ЛДСП)	шт	1	28882,14	--	28882,14	--		--	28882,14
					--	--	--	--	28882,14	--	
90	ТОО Экспериментальный завод	Мобильная подставка под аппаратуру 500х400х1400, тип МП-01	шт	1	16531,25	--	16531,25	--		--	16531,25
					--	--	--	--	16531,25	--	
91	KAzMEdPriBOr HOlding	Стул для медсестры кож/зам	шт	2	18000,00	--	36000,00	--		--	36000,00
					--	--	--	--	36000,00	--	
92	KAzMEdPriBOr HOlding	Облучатель бактерицидный настенный ОБН-150	шт	1	18000,00	--	18000,00	--		--	18000,00
					--	--	--	--	18000,00	--	
93	KAzMEdPriBOr HOlding	Стерилизатор паровой ГК-10-01	шт	1	195000,00	--	195000,00	--		--	195000,00
					--	--	--	--	195000,00	--	
94	ТОО Экспериментальный завод	Шкаф для одежды 840х580х1800	шт	1	36645,54	--	36645,54	--		--	36645,54
					--	--	--	--	36645,54	--	
95	ЮК-МЕД SERVICE	Ростомер для взрослых деревянный 5-0218	шт	1	14821,43	--	14821,43	--		--	14821,43
					--	--	--	--	14821,43	--	
96	ИП Артыкбаева	Весы медицинские электронные (до 200кг)	шт	1	11270,00	--	11270,00	--		--	11270,00
					--	--	--	--	11270,00	--	
97	цена	Зеркало	шт	1	8928,57	--	8928,57	--		--	8928,57
					--	--	--	--	8928,57	--	
				КАБИНЕТ ДИРЕКТОРА							
98	ТОО Экспериментальный завод	Тумба мобильная 1000х420х575	шт	1	36111,61	--	36111,61	--		--	36111,61
					--	--	--	--	36111,61	--	
99	ТОО РЕЛПРО	Компьютер базовой комплектации	шт	1	353125,00	--	353125,00	--		--	353125,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					--	--	--	--	353125,00	--	
100	цена	Стол для компьютера с подвесной тумбой 1300х600х750	шт	1	26785,71	--	26785,71	--		--	26785,71
					--	--	--	--	26785,71	--	
101	ТОО Экспериментальный завод	Шкаф металлический 430х385х625	шт	1	38350,00	--	38350,00	--		--	38350,00
					--	--	--	--	38350,00	--	
102	цена	Стул полумягкий	шт	2	7142,86	--	14285,71	--		--	14285,71
					--	--	--	--	14285,71	--	
103	ТОО Экспериментальный завод	Шкаф для одежды 840х580х1800	шт	1	36645,54	--	36645,54	--		--	36645,54
					--	--	--	--	36645,54	--	
104	цена	Кресло руководителя	шт	1	40178,57	--	40178,57	--		--	40178,57
					--	--	--	--	40178,57	--	
105	цена	Многофункциональное устройство (принтер, сканер, копир)	шт	1	54238,39	--	54238,39	--		--	54238,39
					--	--	--	--	54238,39	--	
106	ТОО Экспериментальный завод	Набор корпусной мебели для учебных пособий 2520х630х750	шт	1	156961,61	--	156961,61	--		--	156961,61
					--	--	--	--	156961,61	--	
107	ТОО Экспериментальный завод	Стол приставка 800х630х750	шт	1	15838,39	--	15838,39	--		--	15838,39
					--	--	--	--	15838,39	--	
		ТРИБУНА НА 160 МЕСТ									
108	ИП Артыкбаева	Сиденья для трибун стационарные	шт	160	4380,00	--	700800,00	--		--	700800,00
					--	--	--	--	700800,00	--	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				5147635,18	--	--	--	5147635,18
							--	--	5147635,18	--	
		Стоимость оборудования	Тенге				5147635,18				
		ВСЕГО, Стоимость оборудования	Тенге				5147635,18				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				5147635,18				
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге								14433756,61
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Оборудование, инвентарь	Тенге						14433756,61		

Форма 4

Наименование стройки - Привязка проектно-сметной документации на строительство физкультурно-оздоровительного комплекса в селе Коктогай Индерского района Атырауской области
Шифр стройки 86-31/2
Наименование объекта - Физкультурно-оздоровительный комплекс
Шифр объекта 2-1

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 2-1-7
(Локальный сметный расчет)

на электромонтажные работы
(наименование работ и зат рат)

Основание: 1114-1-ЭМ

Сметная стоимость	15771,42	тыс.тенге
Сметная заработная плата	3150,299	тыс.тенге
Нормативная трудоемкость	2,646	тыс.чел-ч

Составлен(а) в текущих ценах на 4 квартал 2018 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
РАЗДЕЛ 1.Комплектные устройства для распределения энергии при напряжении 1000В											
Электрооборудование											
1	1308-0104-0201 РСНБ РК 2015	Шкаф управления и регулирования. Монтаж оборудования	шкаф	1	24330,99	6672,80	24330,99	6672,80	1759,19	13158,00	40488,11
		НР - 72%; СП - 8%			15899,00	2376,00	15899,00	2376,00		2999,12	
2	5108-0401-0401 РСНБ РК 2015	Вводно-распределительная панель ВРУ-1-21-10, номинальный ток панели 200 А, количество и номинальный ток вводного аппарата 1х250 А, количество и номинальный ток аппаратов линий НПН2 2х60 + ПН2 4х100 А ГОСТ 30011.1-2012	шт.	1	200141,00	--	200141,00	--		--	200141,00
					--	--	--	--	200141,00	--	
3	1308-0304-0203 РСНБ РК 2015	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф) высота и ширина до 600х600 мм. Установка на стене	шт.	1	11183,93	968,08	11183,93	968,08	7675,85	2042,64	14284,69
		НР - 72%; СП - 8%			2540,00	297,00	2540,00	297,00		1058,13	
4	5108-0401-0736 РСНБ РК 2015	Пункт распределительный ПР 11-3060-54УЗ ГОСТ 30011.1-2012	шт.	1	68148,00	--	68148,00	--		--	68148,00
					--	--	--	--	68148,00	--	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5	1308-0304-0203 РСНБ РК 2015	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф) высота и ширина до 600х600 мм. Установка на стене	шт.	1	11183,93	968,08	11183,93	968,08	7675,85	2042,64	14284,69
		НР - 72%; СП - 8%			2540,00	297,00	2540,00	297,00		1058,13	
6	5108-0401-0743 РСНБ РК 2015	Пункт распределительный ПР 11-3074-21УЗ ГОСТ 30011.1-2012	шт.	1	91261,00	--	91261,00	--		--	91261,00
					--	--	--	--	91261,00	--	
7	1308-0303-1004 РСНБ РК 2015	Пускатель магнитный общего назначения отдельно стоящий на ток до 40 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	1	6241,49	106,55	6241,49	106,55	2642,94	2535,62	9479,28
		НР - 72%; СП - 8%			3492,00	29,70	3492,00	29,70		702,17	
8	2307-0209-0101 РСНБ РК 2015	Пускатель магнитный ПМЛ3220	шт.	1	9654,00	--	9654,00	--	9654,00	--	10426,32
		СП - 8%			--	--	--	--		772,32	
9	1308-0304-0203 РСНБ РК 2015	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф) высота и ширина до 600х600 мм. Установка на стене	шт.	1	11183,93	968,08	11183,93	968,08	7675,85	2042,64	14284,69
		НР - 72%; СП - 8%			2540,00	297,00	2540,00	297,00		1058,13	
10	5108-0401-0729 РСНБ РК 2015	Пункт распределительный ПР 11-3052-21У4 ГОСТ 30011.1-2012	шт.	1	68219,00	--	68219,00	--		--	68219,00
					--	--	--	--	68219,00	--	
11	ИП Артыкбаева	Регулятор ступенчатый однофазный VRTE-1,5	шт	5	45606,00	--	228030,00	--		--	228030,00
					--	--	--	--	228030,00	--	
12	ИП Артыкбаева	Регулятор ступенчатый трехфазный VRTT-L-1,5	шт	5	134729,71	--	673648,55	--		--	673648,55
					--	--	--	--	673648,55	--	
13	1308-0104-0201 РСНБ РК 2015	Шкаф управления и регулирования. Монтаж оборудования	шкаф	1	24330,99	6672,80	24330,99	6672,80	1759,19	13158,00	40488,11
		НР - 72%; СП - 8%			15899,00	2376,00	15899,00	2376,00		2999,12	
14	5108-0401-0140 РСНБ РК 2015	Ящики управления Я 5411-2074 УХЛ4 с автоматическими выключателями на каждый фидер, количество фидеров - 1, номинальный ток 1,6 А, тепловое реле 1 А ГОСТ 30011.1-2012	шт.	1	75659,00	--	75659,00	--		--	75659,00
					--	--	--	--	75659,00	--	
15	1308-0303-1204 РСНБ РК 2015	Пост управления кнопочный общего назначения количество элементов поста до 3. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	1	4360,69	23,14	4360,69	23,14	1929,55	1733,76	6582,00
		НР - 72%; СП - 8%			2408,00	--	2408,00	--		487,56	
16	ИП Артыкбаева	Пост сигнальный ПС-1	шт	1	17375,02	--	17375,02	--	17375,02	--	18765,02
		СП - 8%			--	--	--	--		1390,00	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
17	1308-0303-0501 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Выключатель или переключатель пакетный в металлической оболочке с количеством зажимов для подключения до 9 на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	1	4012,53	23,14	4012,53	23,14	1543,39	1761,12	6235,54
		НР - 72%; СП - 8%			2446,00	--	2446,00	--		461,89	
18	2307-0218-1201 РСНБ РК 2015	Выключатель кнопочный с блокировкой, номинальное напряжение до 400 В, степень защиты IP40 ГОСТ Р 51324.1-2012	шт.	1	1091,00	--	1091,00	--	1091,00	--	1178,28
		СП - 8%			--	--	--	--		87,28	
19	1308-0306-1101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Коробка клеммная, количество зажимов до 24х24. Монтаж оборудования	шт.	1	45706,76	22,62	45706,76	22,62	27256,14	13268,16	63692,91
		НР - 72%; СП - 8%			18428,00	--	18428,00	--		4717,99	
20	2307-0202-1301 РСНБ РК 2015	Коробка клеммная для соединения и разветвления электрических цепей напряжением до 660 В переменного тока и напряжением до 440 В постоянного тока, степень защиты 1Р54, тип КЗНС32	шт.	1	3592,00	--	3592,00	--	3592,00	--	3879,36
		СП - 8%			--	--	--	--		287,36	
21	1308-0305-0401 РСНБ РК 2015	Светильник с количеством ламп в светильнике 1. Установка отдельно на штырях	шт.	1	1746,14	575,64	1746,14	575,64	205,30	960,33	2922,99
		НР - 72%; СП - 8%			965,20	368,60	965,20	368,60		216,52	
22	2308-0304-0403 РСНБ РК 2015	Оповещатели свето-звуковые (комбинированные) с надписью "Не входить, включен облучатель!" ГОСТ Р 54126-2010	шт.	1	1870,00	--	1870,00	--	1870,00	--	2019,60
		СП - 8%			--	--	--	--		149,60	
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1			**Тенге**				1582969,93	17000,93	93705,25	52702,92	1654118,15
							67157,20	6041,30	1405106,55	18445,30	
Стоимость оборудования			Тенге				1405106,55				
ВСЕГО, Стоимость оборудования			Тенге				1405106,55				
Стоимость монтажных работ			Тенге				177863,38				
Материалы			Тенге				60123,23				
Всего заработная плата			Тенге					73198,49			
Стоимость материалов и конструкций			Тенге				33582,02				
		Накладные расходы	Тенге				52702,92				
		Сметная прибыль	Тенге				18445,30				
ВСЕГО, Стоимость монтажных работ			Тенге				249011,60				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								60,93
		Сметная заработная плата	Тенге					73198,49			
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1			Тенге				1654118,15				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								60,93
		Сметная заработная плата	Тенге					73198,49			
РАЗДЕЛ 2.Кабели и провода											
23	1308-0206-2201 РСНБ РК 2015	Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 2,5 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава	м	2658	78,55	0,83	208784,13	2217,04	49213,49	113862,98	348458,88
		НР - 72%; СП - 8%			59,20	0,30	157353,60	789,43		25811,77	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
24	1308-0206-2204 РСНБ РК 2015	Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 35 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава	м	25	151,30	6,67	3782,42	166,82	655,60	2173,97	6432,90
		НР - 72%; СП - 8%			118,40	2,38	2960,00	59,40		476,51	
25	1308-0206-1303 РСНБ РК 2015	Провод групповой осветительных сетей в защитной оболочке или кабель двух-трехжильный. Прокладка под штукатурку по стенам или в бороздах	м	5147	347,31	2,50	1787589,13	12879,34	799662,11	705336,23	2692359,39
		НР - 72%; СП - 8%			189,44	0,89	975047,68	4585,98		199434,03	
26	2306-0145-0503 РСНБ РК 2015	Кабели силовые, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением ВВГнг(В)-LS 3х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,051	194950,00	--	9942,45	--	9942,45	--	10737,85
		СП - 8%			--	--	--	--		795,40	
27	2306-0145-0703 РСНБ РК 2015	Кабели силовые, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением ВВГнг(В)-LS 4х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,153	278469,00	--	42605,76	--	42605,76	--	46014,22
		СП - 8%			--	--	--	--		3408,46	
28	2306-0145-0504 РСНБ РК 2015	Кабели силовые, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением ВВГнг(В)-LS 3х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,15912	297623,00	--	47357,77	--	47357,77	--	51146,39
		СП - 8%			--	--	--	--		3788,62	
29	2306-0145-0903 РСНБ РК 2015	Кабели силовые, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением ВВГнг(В)-LS 5х4 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,0102	779771,00	--	7953,66	--	7953,66	--	8589,96
		СП - 8%			--	--	--	--		636,29	
30	2306-0902-0105 РСНБ РК 2015	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой ПВ1 сечением 1,5 мм2 ГОСТ 6323-79	км	5,14386	48837,00	--	251210,69	--	251210,69	--	271307,55
		СП - 8%			--	--	--	--		20096,86	
31	2306-0902-0107 РСНБ РК 2015	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой ПВ1 сечением 2,5 мм2 ГОСТ 6323-79	км	1,25664	80508,00	--	101169,57	--	101169,57	--	109263,14
		СП - 8%			--	--	--	--		8093,57	
32	2306-0902-0109 РСНБ РК 2015	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой ПВ1 сечением 4 мм2 ГОСТ 6323-79	км	1,19748	127349,00	--	152497,88	--	152497,88	--	164697,71
		СП - 8%			--	--	--	--		12199,83	
33	2306-0131-0507 РСНБ РК 2015	Кабели силовые АВВГ 5х35 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,051	902447,00	--	46024,80	--	46024,80	--	49706,78
		СП - 8%			--	--	--	--		3681,98	
34	2306-0131-0506 РСНБ РК 2015	Кабели силовые АВВГ 5х25 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,0102	707275,00	--	7214,20	--	7214,20	--	7791,34
		СП - 8%			--	--	--	--		577,14	
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2			Тенге				2666132,47	15263,20	1515508,00	821373,18	3766506,10
							1135361,28	5434,80	--	279000,45	
Стоимость монтажных работ			Тенге				2666132,47				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Материалы		Тенге				849531,21				
	Всего заработная плата		Тенге					1140796,08			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				665976,79				
		Накладные расходы	Тенге				821373,18				
		Сметная прибыль	Тенге				279000,45				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				3766506,10				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								962,58
		Сметная заработная плата	Тенге					1140796,08			
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2		Тенге				3766506,10				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								962,58
		Сметная заработная плата	Тенге					1140796,08			
		РАЗДЕЛ 3.Трубы									
35	1308-0206-1901 РСНБ РК 2015	**Труба винипластовая диаметром до 25 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами**	м	2658	396,75	14,74	1054565,93	39190,35	323019,74	504748,46	1684059,54
		НР - 72%; СП - 8%			260,48	3,27	692355,84	8683,69		124745,15	
36	1308-0206-2102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	**Рукав металлический наружным диаметром до 60 мм. Прокладка**	м	25	618,18	59,51	15454,57	1487,66	5086,91	6570,02	23786,56
		НР - 72%; СП - 8%			355,20	9,80	8880,00	245,03		1761,97	
37	2301-0504-0103 РСНБ РК 2015	**Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 25 мм**	м	342	44,00	--	15048,00	--	15048,00	--	16251,84
		СП - 8%			--	--	--	--		1203,84	
38	2301-1305-0103 РСНБ РК 2015	**Трубы гладкие жесткие из ПВХ диаметром 25 мм**	м	670	78,00	--	52260,00	--	52260,00	--	56440,80
		СП - 8%			--	--	--	--		4180,80	
39	2301-1305-0102 РСНБ РК 2015	**Трубы гладкие жесткие из ПВХ диаметром 20 мм**	м	1646	58,00	--	95468,00	--	95468,00	--	103105,44
		СП - 8%			--	--	--	--		7637,44	
40	2306-1705-0109 РСНБ РК 2015	**Металлорукав РЗ-ЦХ 50**	м	25	586,00	--	14650,00	--	14650,00	--	15822,00
		СП - 8%			--	--	--	--		1172,00	
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3		**Тенге**				1247446,50	40678,01	505532,65	511318,48	1899466,18
							701235,84	8928,71	--	140701,20	
	Стоимость монтажных работ		Тенге				1084670,50				
	Материалы		Тенге				328106,65				
	Всего заработная плата		Тенге					710164,55			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				14650,00				
		Накладные расходы	Тенге				511318,48				
		Сметная прибыль	Тенге				127679,12				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				1723668,10				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								598,27
		Сметная заработная плата	Тенге					710164,55			
	Стоимость сантехнических работ		Тенге				162776,00				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				162776,00				
		Сметная прибыль	Тенге				13022,08				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				175798,08				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				1899466,18				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								598,27
		Сметная заработная плата	Тенге					710164,55			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 4.Заземление									
41	1308-0208-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	**Заземлитель вертикальный из угловой стали размером 50х50х5 мм. Монтаж оборудования**	**шт.**	34	4318,83	188,93	146840,31	6423,59	104186,33	27467,29	188252,22
		НР - 72%; СП - 8%			1065,60	56,43	36230,40	1918,62		13944,61	
42	1308-0208-0206 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	**Проводник заземляющий открыто из полосовой стали сечением 100 мм2. Монтаж по строительным основаниям**	**м**	155	458,50	21,69	71068,00	3362,62	38342,19	21771,26	100266,41
		НР - 72%; СП - 8%			189,44	5,64	29363,20	874,66		7427,14	
43	1308-0208-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	**Заземлитель горизонтальный из стали полосовой сечением 160 мм2. Монтаж оборудования**	**м**	170	565,64	23,80	96158,09	4045,39	63933,50	21088,79	126626,63
		НР - 72%; СП - 8%			165,76	6,53	28179,20	1110,78		9379,75	
44	1308-0208-0210 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	**Проводник заземляющий открыто из медного изолированного провода сечением 25 мм2. Монтаж по строительным основаниям**	**м**	107	521,92	4,17	55845,90	445,79	5991,79	35642,63	98807,62
		НР - 72%; СП - 8%			461,76	0,89	49408,32	95,34		7319,08	
45	2306-0902-0111 РСНБ РК 2015	**Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой ПВ1 сечением 6 мм2 ГОСТ 6323-79**	**км**	0,065	186497,00	--	12122,31	--	12122,31	--	13092,09
		СП - 8%			--	--	--	--		969,78	
46	2306-0902-0109 РСНБ РК 2015	**Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой ПВ1 сечением 4 мм2 ГОСТ 6323-79**	**км**	0,042	127349,00	--	5348,66	--	5348,66	--	5776,55
		СП - 8%			--	--	--	--		427,89	
47	1308-0208-0104 РСНБ РК 2015	**Заземлитель вертикальный из круглой стали диаметром 16 мм. Монтаж оборудования**	**шт.**	6	2952,40	160,97	17714,42	965,82	11775,80	3760,04	23192,42
		НР - 72%; СП - 8%			828,80	41,58	4972,80	249,48		1717,96	
48	1101-0205-0302 РСНБ РК 2015	**Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами**	**м3 грунта**	35,7	1523,06	--	54373,24	--	--	39148,73	101003,73
		НР - 72%; СП - 8%			1523,06	--	54373,24	--		7481,76	
49	1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	**Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2**	**м3 грунта**	35,7	794,12	--	28350,23	--	--	20412,16	52663,38
		НР - 72%; СП - 8%			794,12	--	28350,23	--		3900,99	
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4			**Тенге**				487821,16	15243,20	241700,57	169290,91	709681,04
							230877,39	4248,88	--	52568,97	
Стоимость монтажных работ			Тенге				405097,69				
Материалы			Тенге				224229,60				
Всего заработная плата			Тенге					152402,80			
Стоимость материалов и конструкций			Тенге				17470,96				
		Накладные расходы	Тенге				109730,02				
		Сметная прибыль	Тенге				41186,22				
ВСЕГО, Стоимость монтажных работ			Тенге				556013,92				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								127,99
		Сметная заработная плата	Тенге					152402,80			
Стоимость общестроительных работ			Тенге				82723,47				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Всего заработная плата			Тенге					82723,47			
		Накладные расходы	Тенге				59560,90				
		Сметная прибыль	Тенге				11382,75				
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ			Тенге				153667,12				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								89,68
		Сметная заработная плата	Тенге					82723,47			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				709681,04				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								217,67
		Сметная заработная плата	Тенге					235126,27			
РАЗДЕЛ 5.Электроосвещение											
50	1308-0304-0203 РСНБ РК 2015	**Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф) высота и ширина до 600х600 мм. Установка на стене**	**шт.**	6	11183,93	968,08	67103,57	5808,48	46055,09	12255,84	85708,17
		НР - 72%; СП - 8%			2540,00	297,00	15240,00	1782,00		6348,75	
51	5108-0401-0726 РСНБ РК 2015	**Пункт распределительный ПР 11-3046 ГОСТ 30011.1-2012**	**шт.**	6	36096,00	--	216576,00	--		--	216576,00
					--	--	--	--	216576,00	--	
52	1308-0305-1301 РСНБ РК 2015	**Ящик с понижающим трансформатором. Монтаж оборудования**	**шт.**	4	1458,40	170,20	5833,60	680,80	72,80	3828,67	10435,25
		НР - 72%; СП - 8%			1270,00	59,40	5080,00	237,60		772,98	
53	2307-0203-0601 РСНБ РК 2015	**Ящик с понижающим трансформатором ЯТП-0,25 220/12-2 36 УХЛ4 IP30, типа ИЭК ГОСТ 12434-93**	**шт.**	4	10753,00	--	43012,00	--	43012,00	--	46452,96
		СП - 8%			--	--	--	--		3440,96	
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5			**Тенге**				332525,17	6489,28	89139,89	16084,51	359172,38
							20320,00	2019,60	216576,00	10562,69	
Стоимость оборудования			Тенге				216576,00				
ВСЕГО, Стоимость оборудования			Тенге				216576,00				
Стоимость монтажных работ			Тенге				115949,17				
Материалы			Тенге				46127,89				
Всего заработная плата			Тенге					22339,60			
Стоимость материалов и конструкций			Тенге				43012,00				
		Накладные расходы	Тенге				16084,51				
		Сметная прибыль	Тенге				10562,69				
ВСЕГО, Стоимость монтажных работ			Тенге				142596,38				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								17,36
		Сметная заработная плата	Тенге					22339,60			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге				359172,38				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								17,36
		Сметная заработная плата	Тенге					22339,60			
РАЗДЕЛ 6.Электроосветительное оборудование											
54	1308-0305-0411 РСНБ РК 2015	**Светильник количество ламп в светильнике до 4. Установка на подвесках в подвесных потолках**	**шт.**	147	7105,03	1182,94	1044438,84	173891,53	278740,00	511283,30	1680179,91
		НР - 72%; СП - 8%			4025,90	804,82	591807,30	118308,39		124457,77	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
55	цена	Светильник с люминесцентными лампами с призматическим рассеивателем, встраиваемый в подвесной потолок типа Армстронг PRS/R 236 HF	шт	19	5000,00	--	95000,00	--	95000,00	--	102600,00
		СП - 8%			--	--	--	--		7600,00	
56	ТОО PETrOlEuM EnErgY COMPAnY	Светильник с люминесцентными лампами с призматическим рассеивателем, встраиваемый в подвесной потолок типа Армстронг PRS/R 236 ES1	шт	6	19412,50	--	116475,00	--	116475,00	--	125793,00
		СП - 8%			--	--	--	--		9318,00	
57	ТОО PETrOlEuM EnErgY COMPAnY	Светильник с люминесцентными лампами с призматическим рассеивателем, встраиваемый в подвесной потолок типа Армстронг PRS/R 218 HF	шт	9	35758,93	--	321830,36	--	321830,36	--	347576,79
		СП - 8%			--	--	--	--		25746,43	
58	ТОО PETrOlEuM EnErgY COMPAnY	Светильник с люминесцентными лампами с призматическим рассеивателем, встраиваемый в подвесной потолок типа Армстронг PRS/R 218 ES1	шт	2	14493,75	--	28987,50	--	28987,50	--	31306,50
		СП - 8%			--	--	--	--		2319,00	
59	цена	Светильник с люминесцентными лампами с призматическим рассеивателем, встраиваемый в подвесной потолок типа Армстронг OWP/R 218 HF	шт	6	17243,92	--	103463,52	--	103463,52	--	111740,60
		СП - 8%			--	--	--	--		8277,08	
60	ТОО PETrOlEuM EnErgY COMPAnY	Светильник с люминесцентными лампами с призматическим рассеивателем, встраиваемый в подвесной потолок типа Армстронг OWP /R 218 ES1	шт	2	30544,64	--	61089,29	--	61089,29	--	65976,43
		СП - 8%			--	--	--	--		4887,14	
61	цена	Светильник с люминесцентными лампами с призматическим рассеивателем, встраиваемый в подвесной потолок типа Армстронг OWP/R 236 HF	шт	3	34330,36	--	102991,07	--	102991,07	--	111230,36
		СП - 8%			--	--	--	--		8239,29	
62	ТОО PETrOlEuM EnErgY COMPAnY	Светильник с люминесцентными лампами с призматическим рассеивателем, встраиваемый в подвесной потолок типа Армстронг OWP /R 236 ES1	шт	1	31685,71	--	31685,71	--	31685,71	--	34220,57
		СП - 8%			--	--	--	--		2534,86	
63	цена	Светильник с люминесцентными лампами с зеркальной экранирующей решеткой, встраиваемый в подвесной потолок типа Армстронг ARS/S 418 HF	шт	15	34353,47	--	515302,10	--	515302,10	--	556526,27
		СП - 8%			--	--	--	--		41224,17	
64	ТОО PETrOlEuM EnErgY COMPAnY	Светильник с люминесцентными лампами с зеркальной экранирующей решеткой, встраиваемый в подвесной потолок типа Армстронг ARS/S 418 ES1	шт	2	16012,50	--	32025,00	--	32025,00	--	34587,00
		СП - 8%			--	--	--	--		2562,00	
65	ТОО PETrOlEuM EnErgY COMPAnY	Светильник с люминесцентными лампами с призматическим рассеивателем потолочный PRS/S 218 HF	шт	8	35107,14	--	280857,14	--	280857,14	--	303325,71

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		СП - 8%			--	--	--	--		22468,57	
66	ТОО РЕТrОlЕuМ EnErgУ COMPAnУ	Светильник с люминесцентными лампами с призматическим рассеивателем, потолочный PRS/S 218 ES1	шт	8	16049,11	--	128392,86	--	128392,86	--	138664,29
		СП - 8%			--	--	--	--		10271,43	
67	ТОО РЕТrОlЕuМ EnErgУ COMPAnУ	Светильник с люминесцентными лампами с призматическим рассеивателем потолочный PRS/S 236 HF	шт	1	35232,14	--	35232,14	--	35232,14	--	38050,71
		СП - 8%			--	--	--	--		2818,57	
68	ТОО РЕТrОlЕuМ EnErgУ COMPAnУ	Светильник с люминесцентными лампами с призматическим рассеивателем, потолочный PRS/S 236 ES1	шт	1	17802,68	--	17802,68	--	17802,68	--	19226,89
		СП - 8%			--	--	--	--		1424,21	
69	ТОО РЕТrОlЕuМ EnErgУ COMPAnУ	Светильник с люминесцентными лампами потолочный для спортсооружений с решеткой PRS/S 258 HF	шт	47	36319,64	--	1707023,21	--	1707023,21	--	1843585,07
		СП - 8%			--	--	--	--		136561,86	
70	ТОО РЕТrОlЕuМ EnErgУ COMPAnУ	Светильник с люминесцентными лампами потолочный для спортсооружений с решеткой PRS/S 258 ES1	шт	14	35051,79	--	490725,00	--	490725,00	--	529983,00
		СП - 8%			--	--	--	--		39258,00	
71	2307-0102-1801 РСНБ РК 2015	Светильники для люминесцентных ламп, модели ARCTIC 218 SAN/SMS, мощность 72 Вт ГОСТ 17677-82	шт.	1	11056,00	--	11056,00	--	11056,00	--	11940,48
		СП - 8%			--	--	--	--		884,48	
72	2307-0102-1801 РСНБ РК 2015	Светильники для люминесцентных ламп, модели ARCTIC 236 SAN/SMS, мощность 72 Вт ГОСТ 17677-82	шт.	2	11056,00	--	22112,00	--	22112,00	--	23880,96
		СП - 8%			--	--	--	--		1768,96	
73	2307-0108-0101 РСНБ РК 2015	Решетка для светильника модели RTX Sport 258	шт.	61	4387,00	--	267607,00	--	267607,00	--	289015,56
		СП - 8%			--	--	--	--		21408,56	
74	2307-0101-2202 РСНБ РК 2015	Светильники переносные для освещения рабочей зоны с отражателем, тип ЛСУ-1, длина кабеля 15 м ГОСТ 17677-82	шт.	3	4200,00	--	12600,00	--	12600,00	--	13608,00
		СП - 8%			--	--	--	--		1008,00	
75	1308-0305-0306 РСНБ РК 2015	Светильник потолочный или настенный для помещений с нормальными условиями среды, одноламповый. Монтаж с креплением винтами или болтами	шт.	35	1799,40	717,57	62979,02	25115,08	4526,44	35962,11	106856,42
		НР - 72%; СП - 8%			952,50	474,57	33337,50	16609,88		7915,29	
76	1308-0305-0310 РСНБ РК 2015	Указатели световые настенные. Монтаж оборудования	шт.	8	1259,46	137,96	10075,66	1103,71	640,75	6190,06	17566,98
		НР - 72%; СП - 8%			1041,40	33,26	8331,20	266,11		1301,26	
77	2307-0101-0335 РСНБ РК 2015	Светильники потолочные, тип НПП03-60-001 IP65 ГОСТ 17677-82	шт.	27	1100,00	--	29700,00	--	29700,00	--	32076,00
		СП - 8%			--	--	--	--		2376,00	
78	2307-0101-0821 РСНБ РК 2015	Светильники, тип ПСХ-60 IP44 ГОСТ 17677-82	шт.	8	543,00	--	4344,00	--	4344,00	--	4691,52

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		СП - 8%			--	--	--	--		347,52	
79	2308-0304-0601 РСНБ РК 2015	**Световой указатель модели Призма-102 "Выход" ГОСТ Р 54126-2010**	**шт.**	**8**	608,00	--	4864,00	--	4864,00	--	5253,12
		СП - 8%			--	--	--	--		389,12	
80	2307-0104-0406 РСНБ РК 2015	**Лампы компактные люминесцентные, модели DULUX L18W, напряжение электрической сети 220 В, мощность 18 Вт**	**шт.**	**144**	1297,00	--	186768,00	--	186768,00	--	201709,44
		СП - 8%			--	--	--	--		14941,44	
81	2307-0104-0102 РСНБ РК 2015	**Лампы люминесцентные, цоколь G13, мощность 36 Вт ГОСТ 6825-91**	**шт.**	**74**	367,00	--	27158,00	--	27158,00	--	29330,64
		СП - 8%			--	--	--	--		2172,64	
82	2307-0104-0109 РСНБ РК 2015	**Лампы люминесцентные, цоколь G13, мощность 58 Вт ГОСТ 6825-91**	**шт.**	**92**	507,00	--	46644,00	--	46644,00	--	50375,52
		СП - 8%			--	--	--	--		3731,52	
83	2307-0104-0501 РСНБ РК 2015	**Лампы накаливания, напряжение электрической сети 220 В, мощность 20 Вт**	**шт.**	**39**	738,00	--	28782,00	--	28782,00	--	31084,56
		СП - 8%			--	--	--	--		2302,56	
84	2307-0104-0301 РСНБ РК 2015	**Лампы накаливания электрические для местного освещения ГОСТ 1182-77 типа МО36-60**	**10 шт.**	**0,3**	583,00	--	174,90	--	174,90	--	188,89
		СП - 8%			--	--	--	--		13,99	
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6			**Тенге**				5828186,00	200110,31	4994599,68	553435,48	6892151,19
							633476,00	135184,39	--	510529,72	
Стоимость монтажных работ			Тенге				5828186,00				
Материалы			Тенге				283907,20				
Всего заработная плата			Тенге					768660,39			
Стоимость материалов и конструкций			Тенге				4710692,48				
		Накладные расходы	Тенге				553435,48				
		Сметная прибыль	Тенге				510529,72				
ВСЕГО, Стоимость монтажных работ			Тенге				6892151,19				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								628,26
		Сметная заработная плата	Тенге					768660,39			
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6			Тенге				6892151,19				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								628,26
		Сметная заработная плата	Тенге					768660,39			
РАЗДЕЛ 7.Электроустановочные и монтажные изделия											
85	1308-0305-0101 РСНБ РК 2015	**Выключатель одноклавишный неутопленного типа. Монтаж при открытой проводке**	**шт.**	**19**	429,28	3,33	8156,37	63,35	130,12	5745,48	15014,00
		НР - 72%; СП - 8%			419,10	0,89	7962,90	16,93		1112,15	
86	1308-0305-0102 РСНБ РК 2015	**Выключатель одноклавишный утопленного типа. Монтаж при скрытой проводке**	**шт.**	**50**	384,82	3,34	19241,02	166,82	659,20	13301,57	35145,99
		НР - 72%; СП - 8%			368,30	1,19	18415,00	59,40		2603,41	
87	1308-0305-0109 РСНБ РК 2015	**Розетка штепсельная утопленного типа. Монтаж при скрытой проводке**	**шт.**	**30**	457,15	3,34	13714,64	100,09	660,54	9352,54	24912,55

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 72%; СП - 8%			431,80	1,19	12954,00	35,64		1845,37	
88	1310-0702-0501 РСНБ РК 2015	**Коробка ответвительная. Монтаж на стене**	**шт.**	**250**	628,16	--	157039,34	--	1164,34	95083,75	272292,94
		НР - 61%; СП - 8%			623,50	--	155875,00	--		20169,85	
89	1310-0405-0103 РСНБ РК 2015	**Кнопка. Установка дополнительная на пультах и панелях**	**шт.**	**5**	939,00	--	4695,00	--	--	2863,95	8163,67
		НР - 61%; СП - 8%			939,00	--	4695,00	--		604,72	
90	2307-0218-1702 РСНБ РК 2015	**Выключатель одноклавишный с индикатором, открытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток 10 А, степень защиты IP44 ГОСТ Р 51324.1-2012**	**шт.**	**13**	449,00	--	5837,00	--	5837,00	--	6303,96
		СП - 8%			--	--	--	--		466,96	
91	2307-0218-1501 РСНБ РК 2015	**Выключатель одноклавишный, скрытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 4 А до 10 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51324.1-2012**	**шт.**	**50**	306,00	--	15300,00	--	15300,00	--	16524,00
		СП - 8%			--	--	--	--		1224,00	
92	2307-0218-1603 РСНБ РК 2015	**Выключатель двухклавишный, открытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 4 А до 10 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51324.1-2012**	**шт.**	**6**	234,00	--	1404,00	--	1404,00	--	1516,32
		СП - 8%			--	--	--	--		112,32	
93	2307-0220-0503 РСНБ РК 2015	**Розетка штепсельная одноместная для скрытой установки с заземляющими контактами, без защитных шторок, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 10 А до 16 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51322.1-2011**	**шт.**	**30**	364,00	--	10920,00	--	10920,00	--	11793,60
		СП - 8%			--	--	--	--		873,60	
94	2307-0202-0103 РСНБ РК 2015	**Коробки ответвительные настенные с кабельными вводами, степень защиты IP54, размерами 85 мм х 85 мм х 35 мм**	**шт.**	**250**	335,00	--	83750,00	--	83750,00	--	90450,00
		СП - 8%			--	--	--	--		6700,00	
95	2307-0210-0101 РСНБ РК 2015	**Пост кнопочный ПКЕ 222-1 У2, степень защиты IP 54**	**шт.**	**5**	1520,00	--	7600,00	--	7600,00	--	8208,00
		СП - 8%			--	--	--	--		608,00	
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7			**Тенге**				327657,37	330,26	127425,20	126347,29	490325,02
							199901,90	111,97	--	36320,37	
Стоимость монтажных работ			Тенге				327657,37				
Материалы			Тенге				2614,20				
Всего заработная плата			Тенге					200013,87			
Стоимость материалов и конструкций			Тенге				124811,00				
		Накладные расходы	Тенге				126347,29				
		Сметная прибыль	Тенге				36320,37				
ВСЕГО, Стоимость монтажных работ			Тенге				490325,02				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								161,05
		Сметная заработная плата	Тенге					200013,87			
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7			Тенге				490325,02				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								161,05
		Сметная заработная плата	Тенге					200013,87			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								**15771420,06**
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				**2988329,61**				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					**295115,20**			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					**161969,64**			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						**7567611,24**		
		- Оборудование, инвентарь	Тенге						**1621682,55**		
		- Накладные расходы	Тенге							**2250552,76**	
		- Сметная прибыль	Тенге							**1048128,70**	

Форма 4

Наименование стройки - Привязка проектно-сметной документации на строительство физкультурно-оздоровительного комплекса в селе Коктогай Индерского района Атырауской области
Шифр стройки 86-31/2
Наименование объекта - Физкультурно-оздоровительный комплекс
Шифр объекта 2-1

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 2-1-8
(Локальный сметный расчет)

на общестроительные работы
(наименование работ и зат рат)

Основание: 1114-1-АС

Сметная стоимость	83888,555	тыс.тенге
Сметная заработная плата	12126,572	тыс.тенге
Нормативная трудоемкость	10,994	тыс.чел-ч

Составлен(а) в текущих ценах на 4 квартал 2018 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
РАЗДЕЛ 1.Цоколь											
1	1108-0201-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены наружные простые из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м	м3 кладки	35,6136	31923,30	2359,60	1136903,48	84033,85	895711,08	162360,07	1403204,63
		НР - 93%; СП - 8%			4412,88	489,20	157158,54	17422,17		103941,08	
2	1115-0109-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Фасады вентилируемые. Устройство с облицовкой керамогранитными плитами и теплоизоляционным слоем	м2 поверхности облицовки	140,58	8600,66	45,74	1209080,23	6430,00	645685,13	446773,23	1788321,74
		НР - 80%; СП - 8%			3961,91	10,68	556965,10	1501,44		132468,28	
3	2111-0101-0105 РСНБ РК 2015	Плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем теплоизоляционные марки П-120 ГОСТ 9573-2012	м3	14,058	26293,00	--	369626,99	--	369626,99	--	399197,15
		СП - 8%			--	--	--	--		29570,16	
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1			Тенге				2715610,71	90463,85	1911023,21	609133,29	3590723,52
							714123,64	18923,61	--	265979,52	
Стоимость общестроительных работ			Тенге				2715610,71				
Материалы			Тенге				646203,51				
Всего заработная плата			Тенге					733047,25			
Стоимость материалов и конструкций			Тенге				369626,99				
Местные материалы			Тенге				895192,71				
		Накладные расходы	Тенге				609133,29				
		Сметная прибыль	Тенге				265979,52				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ			Тенге				3590723,52				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								632,48
		Сметная заработная плата	Тенге					733047,25			
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1			Тенге				3590723,52				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								632,48
		Сметная заработная плата	Тенге					733047,25			
РАЗДЕЛ 2.Стены											
4	1108-0201-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	**Стены наружные простые из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м.**	м3 кладки	66,31	31734,18	2359,60	2104293,18	156465,08	1655210,00	302302,94	2599123,81
		НР - 93%; СП - 8%			4412,88	489,20	292618,07	32438,85		192527,69	
5	1108-0201-1507 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	**Стены наружные и внутренние кирпичные с теплоизоляционными плитами общей толщиной 510 мм. Кладка при высоте этажа до 4 м.**	м3 кладки	28,862976	35684,77	2371,67	1029968,67	68453,45	776025,57	186621,61	1313917,51
		НР - 93%; СП - 8%			6426,56	525,89	185489,65	15178,75		97327,22	
6	2111-0101-0107 РСНБ РК 2015	**Плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем теплоизоляционные марки П-175 ГОСТ 9573-2012**	м3	7,59552	33285,00	--	252816,88	--	252816,88	--	273042,23
		СП - 8%			--	--	--	--		20225,35	
7	1126-0301-0802 РСНБ РК 2015	**Слой пароизоляционный из пленки полиэтиленовой (без стекловолокнистых материалов). Установка**	м2 поверхности покрытия изоляции	75,9552	588,73	6,50	44717,02	493,90	32617,90	8996,47	58010,57
		НР - 76%; СП - 8%			152,79	3,06	11605,23	232,23		4297,08	
8	1108-0201-0107 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	**Стены внутренние из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м**	м3 кладки	144,913	31767,78	2359,60	4603563,65	341936,71	3644680,13	639689,57	5662713,48
		НР - 93%; СП - 8%			4257,36	489,20	616946,81	70891,44		419460,26	
9	1108-0401-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	**Перегородки армированные толщиной в 1/4 кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м**	м2 перегородок (за вычетом проемов)	326,9	3155,44	129,69	1031513,42	42395,53	574033,34	394431,59	1540020,61
		НР - 93%; СП - 8%			1269,76	27,64	415084,54	9035,45		114075,60	
10	1110-0402-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	**Перегородки с одинарным металлическим каркасом с однослойной обшивкой с двух сторон гипсокартонными листами. Общая толщина перегородки 75-125 мм. Глухие. Устройство**	м2 перегородок (за вычетом проемов)	141,6	2692,50	25,88	381257,36	3664,35	217702,48	145188,36	568561,39
		НР - 90%; СП - 8%			1129,17	10,10	159890,53	1429,88		42115,66	
11	1110-0402-0602 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	**Перегородки с одинарным металлическим каркасом с однослойной обшивкой с двух сторон гипсокартонными листами. Общая толщина перегородки 75-125 мм. С одним дверным проемом. Устройство**	м2 перегородок (за вычетом проемов)	139,3	2981,92	28,66	415381,86	3992,59	245202,47	150945,81	611633,88
		НР - 90%; СП - 8%			1193,01	10,99	166186,79	1530,77		45306,21	
12	2111-0101-0107 РСНБ РК 2015	**Плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем теплоизоляционные марки П-175 ГОСТ 9573-2012**	м3	28,9327	33285,00	--	963024,92	--	963024,92	--	1040066,91
		СП - 8%			--	--	--	--		77041,99	
Стены тамбура											

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
13	1126-0301-0802 РСНБ РК 2015	Слой пароизоляционный из пленки полиэтиленовой (без стекловолокнистых материалов). Установка	м2 поверхности покрытия изоляции	11,016	588,73	6,50	6485,44	71,63	4730,67	1304,78	8413,44
		НР - 76%; СП - 8%			152,79	3,06	1683,14	33,68		623,22	
14	1126-0201-0101 РСНБ РК 2015	Поверхности стен и колонн прямоугольных, холодные. Изоляция изделиями из волокнистых и зернистых материалов на битуме	м3 изоляции	1,1016	38810,42	2346,75	42753,56	2585,18	13169,35	21225,76	69097,67
		НР - 76%; СП - 8%			24508,92	843,87	26999,03	929,61		5118,35	
15	2111-0101-0107 РСНБ РК 2015	Плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем теплоизоляционные марки П-175 ГОСТ 9573-2012	м3	1,068552	33285,00	--	35566,75	--	35566,75	--	38412,09
		СП - 8%			--	--	--	--		2845,34	
16	1108-0201-0701 РСНБ РК 2015	Стены и другие конструкции. Армирование кладки	т металлических изделий	1,7869582	340731,68	2163,08	608873,27	3865,33	495757,60	102700,35	768499,50
		НР - 93%; СП - 8%			61137,60	660,42	109250,34	1180,14		56925,89	
Ограждение											
17	1107-0519-0104 РСНБ РК 2015	Ограждения металлические без поручня. Установка	м ограждения	24,8	637,38	75,18	15807,07	1864,51	1756,84	15283,99	33578,35
		НР - 118%; СП - 8%			491,36	30,92	12185,73	766,80		2487,28	
18	2106-0208-0702 РСНБ РК 2015	Ограждения трехригельные горизонтальные из нержавеющей стали для внутренней установки, крепление сварное/ограждение фирмы АЛКОН	м	24,8	10148,00	--	251670,40	--	251670,40	--	271804,03
		СП - 8%			--	--	--	--		20133,63	
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2			Тенге				11787693,46	625788,27	9163965,34	1968691,23	14856895,47
							1997939,85	133647,61	--	1100510,78	
Стоимость общестроительных работ			Тенге				11536023,06				
Материалы			Тенге				7210646,43				
Всего заработная плата			Тенге					2131587,46			
Стоимость материалов и конструкций			Тенге				1251408,56				
Местные материалы			Тенге				450239,96				
		Накладные расходы	Тенге				1968691,23				
		Сметная прибыль	Тенге				1080377,14				
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ			Тенге				14585091,44				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								2060,07
		Сметная заработная плата	Тенге					2131587,46			
Стоимость металломонтажных работ			Тенге				251670,40				
Стоимость материалов и конструкций			Тенге				251670,40				
		Сметная прибыль	Тенге				20133,63				
ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ			Тенге				271804,03				
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2			Тенге				14856895,47				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								2060,07
		Сметная заработная плата	Тенге					2131587,46			
РАЗДЕЛ 3.Перемычки											
19	1107-0503-0110 РСНБ РК 2015	Перемычки, масса до 0,3 т. Укладка	шт. сборных конструкций	47	478,96	247,72	22511,24	11642,87	3467,19	11649,98	36894,12
		НР - 118%; СП - 8%			157,47	52,59	7401,18	2471,68		2732,90	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
20	1107-0104-0301 РСНБ РК 2015	Перемычки массой от 0,3 до 0,7 т. Укладка. Наибольшая масса монтажных элементов в здании до 5 т	шт. сборных конструкций	9	2198,62	1274,18	19787,54	11467,66	534,60	11992,10	34322,02
		НР - 118%; СП - 8%			865,03	264,17	7785,29	2377,51		2542,37	
21	2104-0105-9901 РСНБ РК 2015	Перемычки из тяжелого бетона класса В15 ГОСТ 948-84	м3	3,499	89749,00	--	314031,75	--	314031,75	--	339154,29
		СП - 8%			--	--	--	--		25122,54	
22	2104-0102-0101 РСНБ РК 2015	Плиты опорные марки ОП 4.4, размерами 380 мм х 380 мм х 140 мм из тяжелого бетона класса от В15 СТ РК 937-92 / цена для Актюбинской области	шт.	2	2760,00	--	5520,00	--	5520,00	--	5961,60
		СП - 8%			--	--	--	--		441,60	
23	1109-0601-0101 РСНБ РК 2015	Конструкции дверей, люков, лазов для автокоптилок и пароварочных камер. Монтаж	т конструкций	0,07046	587147,64	4375,82	41370,42	308,32	35138,50	4172,31	49186,15
		НР - 69%; СП - 8%			84070,40	1748,82	5923,60	123,22		3643,42	
24	1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	6,25	87,97	2,24	549,79	13,98	279,72	177,76	785,76
		НР - 69%; СП - 8%			40,98	0,24	256,10	1,53		58,20	
25	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	6,25	186,54	3,18	1165,87	19,90	846,71	208,60	1484,43
		НР - 69%; СП - 8%			47,88	0,49	299,26	3,06		109,96	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	**Тенге**				404936,62	23452,72	359818,47	28200,76	467788,37
							21665,43	4977,00	--	34650,99	
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				363566,20				
		Материалы	Тенге				5128,21				
		Всего заработная плата	Тенге					20595,62			
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				5520,00				
		Местные материалы	Тенге				314031,75				
		Накладные расходы	Тенге				24028,45				
		Сметная прибыль	Тенге				31007,57				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				418602,23				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								18,69
		Сметная заработная плата	Тенге					20595,62			
		Стоимость металломонтажных работ	Тенге				41370,42				
		Материалы	Тенге				35138,50				
		Всего заработная плата	Тенге					6046,82			
		Накладные расходы	Тенге				4172,31				
		Сметная прибыль	Тенге				3643,42				
		ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ	Тенге				49186,15				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								5,87
		Сметная заработная плата	Тенге					6046,82			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				467788,37				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								24,56
		Сметная заработная плата	Тенге					26642,44			
		РАЗДЕЛ 4.Монолитное перекрытие на отм. 3,100									
26	1106-0801-0101 РСНБ РК 2015	Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади до 6 м	м3	50,61	50839,58	1786,40	2572991,13	90409,73	2056716,47	405320,56	3216576,63
		НР - 91%; СП - 8%			8414,64	386,13	425864,93	19542,28		238264,94	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
27	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	2,0641	197031,00	--	406691,69	--	406691,69	--	439227,02
		СП - 8%			--	--	--	--		32535,33	
28	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	4,0173	196378,00	--	788909,34	--	788909,34	--	852022,09
		СП - 8%			--	--	--	--		63112,75	
29	1106-0301-0408 РСНБ РК 2015	Детали закладные весом до 20 кг. Установка	т	0,48015	66417,26	1225,26	31890,25	588,31	--	28711,48	65449,87
		НР - 91%; СП - 8%			65192,00	518,88	31301,94	249,14		4848,14	
30	2105-0101-0403 РСНБ РК 2015	Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной от 4 до 12 мм ГОСТ 14637-89	т	0,2470542	212660,00	--	52538,55	--	52538,55	--	56741,63
		СП - 8%			--	--	--	--		4203,08	
31	2105-0201-0502 РСНБ РК 2015	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005	т	0,2191232	223676,00	--	49012,60	--	49012,60	--	52933,61
		СП - 8%			--	--	--	--		3921,01	
32	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0427816	196378,00	--	8401,36	--	8401,36	--	9073,47
		СП - 8%			--	--	--	--		672,11	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	**Тенге**				**3910434,92**	**90998,04**	**3362270,00**	**434032,04**	**4692024,32**
							457166,87	**19791,42**	**--**	**347557,36**	
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				**3910434,92**				
		Материалы	Тенге				**444495,70**				
		Всего заработная плата	Тенге					**476958,29**			
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				**1305553,54**				
		Местные материалы	Тенге				**1612220,77**				
		Накладные расходы	Тенге				**434032,04**				
		Сметная прибыль	Тенге				**347557,36**				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				**4692024,32**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**451,71**
		Сметная заработная плата	Тенге					**476958,29**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				**4692024,32**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**451,71**
		Сметная заработная плата	Тенге					**476958,29**			
		РАЗДЕЛ 5.Перекрытие на отм 6,300									
33	1107-0504-0105 РСНБ РК 2015	Панели перекрытий площадью до 5 м2. Установка с опиранием на две стороны	шт. сборных конструкций	4	4347,45	955,65	17389,80	3822,60	5465,76	10494,85	30115,43
		НР - 118%; СП - 8%			2025,36	198,13	8101,44	792,50		2230,77	
34	1107-0504-0106 РСНБ РК 2015	Панели перекрытий площадью до 10 м2. Установка с опиранием на две стороны	шт. сборных конструкций	12	6554,58	1274,67	78654,99	15296,08	24927,23	49162,74	138043,14
		НР - 118%; СП - 8%			3202,64	269,30	38431,68	3231,66		10225,42	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
35	2104-0108-9903 РСНБ РК 2015	Плиты перекрытий железобетонные многопустотные 1ПК, высотой 220 мм, под расчетную нагрузку 8 кПа СТ РК 949-92	м2	93,57	7961,00	--	744910,77	--	744910,77	--	804503,63
		СП - 8%			--	--	--	--		59592,86	
36	2104-0108-9903 РСНБ РК 2015	Плиты перекрытий железобетонные многопустотные ПТ, высотой 220 мм, под расчетную нагрузку 8 кПа СТ РК 949-92	м2	11,88	7961,00	--	94576,68	--	94576,68	--	102142,81
		СП - 8%			--	--	--	--		7566,13	
37	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,00216	196378,00	--	424,18	--	424,18	--	458,11
		СП - 8%			--	--	--	--		33,93	
38	2106-0405-1403 РСНБ РК 2015	Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке ГОСТ 23118-2012	т	0,00938	584822,00	--	5485,63	--	5485,63	--	5924,48
		СП - 8%			--	--	--	--		438,85	
39	1106-0801-0112 РСНБ РК 2015	Перекрытия по стальным балкам и монолитные участки при сборном железобетонном перекрытии площадью более 5 м2, приведенной толщиной до 200 мм. Устройство	м3	4,98	42659,29	2548,74	212443,24	12692,73	166320,17	32722,41	264778,91
		НР - 91%; СП - 8%			6712,92	507,70	33430,34	2528,35		19613,25	
40	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,1003	196378,00	--	19696,71	--	19696,71	--	21272,45
		СП - 8%			--	--	--	--		1575,74	
		Участок монолитный Ум1									
41	1109-0302-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5	Прогоны при шаге ферм до 12 м при высоте здания до 25 м. Монтаж	т конструкций	0,3167	28139,56	9649,66	8911,80	3056,05	1104,49	3873,22	13807,82
		НР - 69%; СП - 8%			15002,40	2722,15	4751,26	862,11		1022,80	
42	2105-0204-0802 РСНБ РК 2015	Швеллер горячекатаный с параллельными гранями полок № 12П-20П из углеродистой стали обыкновенного качества ГОСТ 380-2005	т	0,2963	301900,00	--	89452,97	--	89452,97	--	96609,21
		СП - 8%			--	--	--	--		7156,24	
43	2105-0101-0403 РСНБ РК 2015	Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной от 4 до 12 мм ГОСТ 14637-89	т	0,0068	212660,00	--	1446,09	--	1446,09	--	1561,78
		СП - 8%			--	--	--	--		115,69	
44	2105-0201-0502 РСНБ РК 2015	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005	т	0,0136	223676,00	--	3041,99	--	3041,99	--	3285,35
		СП - 8%			--	--	--	--		243,36	
45	1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	14,64	87,97	2,24	1287,84	32,74	655,22	416,39	1840,56

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 69%; СП - 8%			40,98	0,24	599,88	3,58		136,34	
46	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	14,64	186,54	3,18	2730,94	46,62	1983,32	488,63	3477,14
		НР - 69%; СП - 8%			47,88	0,49	701,00	7,16		257,57	
47	1106-0801-0112 РСНБ РК 2015	Перекрытия по стальным балкам и монолитные участки при сборном железобетонном перекрытии площадью более 5 м2, приведенной толщиной до 200 мм. Устройство	м3	0,44	42659,29	2548,74	18770,09	1121,45	14694,96	2891,14	23394,12
		НР - 91%; СП - 8%			6712,92	507,70	2953,68	223,39		1732,90	
48	1106-0301-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм	т	0,0425	18494,83	918,71	786,03	39,05	12,37	679,99	1583,30
		НР - 91%; СП - 8%			17285,12	296,99	734,62	12,62		117,28	
49	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0298	196378,00	--	5852,06	--	5852,06	--	6320,23
		СП - 8%			--	--	--	--		468,17	
50	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0127	197031,00	--	2502,29	--	2502,29	--	2702,48
		СП - 8%			--	--	--	--		200,18	
		Участок монолитный Ум2									
51	1109-0302-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5	Прогоны при шаге ферм до 12 м при высоте здания до 25 м. Монтаж	т конструкций	0,22968	28139,56	9649,66	6463,09	2216,33	801,01	2808,97	10013,83
		НР - 69%; СП - 8%			15002,40	2722,15	3445,75	625,22		741,77	
52	2105-0204-0802 РСНБ РК 2015	Швеллер горячекатаный с параллельными гранями полок № 12П-20П из углеродистой стали обыкновенного качества ГОСТ 380-2005	т	0,20608	301900,00	--	62215,55	--	62215,55	--	67192,80
		СП - 8%			--	--	--	--		4977,24	
53	2105-0101-0403 РСНБ РК 2015	Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной от 4 до 12 мм ГОСТ 14637-89	т	0,01	212660,00	--	2126,60	--	2126,60	--	2296,73
		СП - 8%			--	--	--	--		170,13	
54	2105-0201-0502 РСНБ РК 2015	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005	т	0,0136	223676,00	--	3041,99	--	3041,99	--	3285,35
		СП - 8%			--	--	--	--		243,36	
55	1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	9,76	87,97	2,24	858,56	21,82	436,81	277,59	1227,04
		НР - 69%; СП - 8%			40,98	0,24	399,92	2,39		90,89	
56	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	9,76	186,54	3,18	1820,63	31,08	1322,22	325,75	2318,09
		НР - 69%; СП - 8%			47,88	0,49	467,33	4,77		171,71	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
57	1106-0801-0112 РСНБ РК 2015	Перекрытия по стальным балкам и монолитные участки при сборном железобетонном перекрытии площадью более 5 м2, приведенной толщиной до 200 мм. Устройство	м3	0,42	42659,29	2548,74	17916,90	1070,47	14027,00	2759,72	22330,75
		НР - 91%; СП - 8%			6712,92	507,70	2819,43	213,23		1654,13	
58	1106-0301-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм	т	0,0413	18494,83	918,71	763,84	37,94	12,02	660,79	1538,59
		НР - 91%; СП - 8%			17285,12	296,99	713,88	12,27		113,97	
59	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0276	196378,00	--	5420,03	--	5420,03	--	5853,64
		СП - 8%			--	--	--	--		433,60	
60	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0137	197031,00	--	2699,32	--	2699,32	--	2915,27
		СП - 8%			--	--	--	--		215,95	
Участок монолитный Ум3											
61	1109-0302-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5	Прогоны при шаге ферм до 12 м при высоте здания до 25 м. Монтаж	т конструкций	0,1211	28139,56	9649,66	3407,70	1168,57	422,34	1481,05	5279,85
		НР - 69%; СП - 8%			15002,40	2722,15	1816,79	329,65		391,10	
62	2105-0204-0802 РСНБ РК 2015	Швеллер горячекатаный с параллельными гранями полок № 12П-20П из углеродистой стали обыкновенного качества ГОСТ 380-2005	т	0,0975	301900,00	--	29435,25	--	29435,25	--	31790,07
		СП - 8%			--	--	--	--		2354,82	
63	2105-0101-0403 РСНБ РК 2015	Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной от 4 до 12 мм ГОСТ 14637-89	т	0,01	212660,00	--	2126,60	--	2126,60	--	2296,73
		СП - 8%			--	--	--	--		170,13	
64	2105-0201-0502 РСНБ РК 2015	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005	т	0,0136	223676,00	--	3041,99	--	3041,99	--	3285,35
		СП - 8%			--	--	--	--		243,36	
65	1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	4,64	87,97	2,24	408,17	10,38	207,66	131,97	583,35
		НР - 69%; СП - 8%			40,98	0,24	190,13	1,13		43,21	
66	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	4,64	186,54	3,18	865,54	14,78	628,59	154,87	1102,04
		НР - 69%; СП - 8%			47,88	0,49	222,17	2,27		81,63	
67	1106-0801-0111 РСНБ РК 2015	Перекрытия по стальным балкам и монолитные участки при сборном железобетонном перекрытии площадью до 5 м2, приведенной толщиной до 200 мм. Устройство	м3	0,22	46151,73	2823,22	10153,38	621,11	7598,37	1870,27	12985,54
		НР - 91%; СП - 8%			8790,48	551,52	1933,91	121,33		961,89	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
68	1106-0301-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм	т	0,0228	18494,83	918,71	421,68	20,95	6,63	364,79	849,39
		НР - 91%; СП - 8%			17285,12	296,99	394,10	6,77		62,92	
69	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,018	196378,00	--	3534,80	--	3534,80	--	3817,59
		СП - 8%			--	--	--	--		282,78	
70	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0048	197031,00	--	945,75	--	945,75	--	1021,41
		СП - 8%			--	--	--	--		75,66	
71	1106-0301-0408 РСНБ РК 2015	Детали закладные весом до 20 кг. Установка	т	0,023	66417,26	1225,26	1527,60	28,18	--	1375,33	3135,16
		НР - 91%; СП - 8%			65192,00	518,88	1499,42	11,93		232,23	
72	2105-0201-0702 РСНБ РК 2015	Уголок стальной горячекатаный неравнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина большей полки от 63 до 125 мм, толщиной от 3 до 16 мм ГОСТ 535-2005	т	0,023	223676,00	--	5144,55	--	5144,55	--	5556,11
		СП - 8%			--	--	--	--		411,56	
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5			Тенге				1472703,64	41348,91	1327748,00	112940,47	1712495,64
							103606,72	8992,35	--	126851,53	
Стоимость общестроительных работ			Тенге				1448435,42				
Материалы			Тенге				238298,34				
Всего заработная плата			Тенге					100768,29			
Стоимость материалов и конструкций			Тенге				242148,75				
Местные материалы			Тенге				839487,45				
		Накладные расходы	Тенге				104777,23				
		Сметная прибыль	Тенге				124257,01				
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ			Тенге				1677469,66				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								89,34
		Сметная заработная плата	Тенге					100768,29			
Стоимость металломонтажных работ			Тенге				24268,22				
Материалы			Тенге				2327,84				
Всего заработная плата			Тенге					11830,79			
Стоимость материалов и конструкций			Тенге				5485,63				
		Накладные расходы	Тенге				8163,24				
		Сметная прибыль	Тенге				2594,52				
ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ			Тенге				35025,98				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								10,48
		Сметная заработная плата	Тенге					11830,79			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге				1712495,64				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								99,82
		Сметная заработная плата	Тенге					112599,08			
РАЗДЕЛ 6.Опорные подушки											
73	1107-0512-0111 РСНБ РК 2015	Конструкции мелкие (подоконники, сливы, парапеты и другие) массой до 0,5 т. Установка	шт. сборных конструкций	50	2188,11	56,63	109405,72	2831,52	48688,20	68998,19	192676,22
		НР - 118%; СП - 8%			1157,72	11,74	57886,00	587,04		14272,31	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
74	2104-0305-0101 РСНБ РК 2015	Подушки опорные марки ОП1, размерами 200 мм х 200 мм х 90 мм из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 937-92 / цена для Актюбинской области	шт.	7	665,00	--	4655,00	--	4655,00	--	5027,40
		СП - 8%			--	--	--	--		372,40	
75	2104-0305-0102 РСНБ РК 2015	Подушки опорные марки ОП2, размерами 300 мм х 200 мм х 90 мм из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 937-92 / цена для Актюбинской области	шт.	12	989,00	--	11868,00	--	11868,00	--	12817,44
		СП - 8%			--	--	--	--		949,44	
76	2104-0305-0103 РСНБ РК 2015	Подушки опорные марки ОП3, размерами 400 мм х 400 мм х 90 мм из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 937-92 / цена для Актюбинской области	шт.	17	1509,00	--	25653,00	--	25653,00	--	27705,24
		СП - 8%			--	--	--	--		2052,24	
77	2104-0305-0104 РСНБ РК 2015	Подушки опорные марки ОП4, размерами 500 мм х 500 мм х 140 мм из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 937-92 / цена для Актюбинской области	шт.	14	2882,00	--	40348,00	--	40348,00	--	43575,84
		СП - 8%			--	--	--	--		3227,84	
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6			Тенге				191929,72	2831,52	131212,20	68998,19	281802,14
							57886,00	587,04	--	20874,23	
Стоимость общестроительных работ			Тенге				191929,72				
Материалы			Тенге				48688,20				
Всего заработная плата			Тенге					58473,04			
Стоимость материалов и конструкций			Тенге				82524,00				
		Накладные расходы	Тенге				68998,19				
		Сметная прибыль	Тенге				20874,23				
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ			Тенге				281802,14				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								51,98
		Сметная заработная плата	Тенге					58473,04			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге				281802,14				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								51,98
		Сметная заработная плата	Тенге					58473,04			
РАЗДЕЛ 7.Лестницы											
Лестница №1											
78	1109-0304-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5	Лестницы прямолинейные и криволинейные, пожарные с ограждением. Монтаж	т конструкций	0,26588	67435,33	24523,23	17929,70	6520,24	2311,69	7690,04	27669,33
		НР - 69%; СП - 8%			34217,60	7699,76	9097,78	2047,21		2049,58	
79	2106-0209-0201 РСНБ РК 2015	Конструкции стальные из одного профиля ГОСТ 23118-2012	т	0,26588	496929,00	--	132123,48	--	132123,48	--	142693,36
		СП - 8%			--	--	--	--		10569,88	
Площадка ПЛ№1											
80	1109-0304-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5	Площадки с настилом и ограждением из листовой, рифленой, просечной и круглой стали. Монтаж	т конструкций	0,1511	70519,16	21928,71	10655,45	3313,43	1136,40	5077,50	16991,58
		НР - 69%; СП - 8%			41069,60	7631,22	6205,62	1153,08		1258,64	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
81	1109-0701-0128 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7	Площадки для обслуживания оборудования и трубопроводов. Сборка с помощью лебедок ручных (с установкой и снятием их в процессе работы) или вручную (мелких деталей)	т конструкций	0,1511	158159,19	12078,87	23897,85	1825,12	604,45	15222,96	42250,48
		НР - 69%; СП - 8%			142080,00	3931,00	21468,29	593,97		3129,67	
82	2105-0204-0803 РСНБ РК 2015	Швеллер горячекатаный с параллельными гранями полок № 22П-40П из углеродистой стали обыкновенного качества ГОСТ 380-2005	т	0,13629	401396,00	--	54706,26	--	54706,26	--	59082,76
		СП - 8%			--	--	--	--		4376,50	
83	2105-0101-0403 РСНБ РК 2015	Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной от 4 до 12 мм ГОСТ 14637-89	т	0,01194	212660,00	--	2539,16	--	2539,16	--	2742,29
		СП - 8%			--	--	--	--		203,13	
84	1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	22,9	87,97	2,24	2014,44	51,21	1024,90	651,32	2879,02
		НР - 69%; СП - 8%			40,98	0,24	938,34	5,60		213,26	
85	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	22,9	93,27	1,59	2135,88	36,46	1551,16	382,16	2719,48
		НР - 69%; СП - 8%			23,94	0,24	548,25	5,60		201,44	
86	1106-0801-0109 РСНБ РК 2015	Перекрытия по стальным балкам и монолитные участки при сборном железобетонном перекрытии площадью до 5 м2, приведенной толщиной до 200 мм. Устройство	м3	0,39	44790,56	2582,14	17468,32	1007,03	13118,50	3225,18	22348,98
		НР - 91%; СП - 8%			8571,24	516,33	3342,78	201,37		1655,48	
87	1106-0301-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм	т	0,0269	18494,83	918,71	497,51	24,71	7,83	430,39	1002,14
		НР - 91%; СП - 8%			17285,12	296,99	464,97	7,99		74,23	
88	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,01888	196378,00	--	3707,62	--	3707,62	--	4004,23
		СП - 8%			--	--	--	--		296,61	
89	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,00802	197031,00	--	1580,19	--	1580,19	--	1706,60
		СП - 8%			--	--	--	--		126,42	
90	1111-0101-1105 РСНБ РК 2015	Стяжки легкобетонные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	11,75	1007,44	26,84	11837,40	315,37	6731,56	4646,68	17802,81
		НР - 94%; СП - 8%			407,70	13,00	4790,48	152,81		1318,73	
91	1111-0101-1106 РСНБ РК 2015 К=4	Стяжки легкобетонные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1105	м2 стяжки	11,75	604,01	18,21	7097,09	213,95	6695,78	271,12	7957,68
		НР - 94%; СП - 8%			15,95	8,60	187,36	101,07		589,46	
Площадка ПЛ№2											
92	1109-0304-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5	Площадки с настилом и ограждением из листовой, рифленой, просечной и круглой стали. Монтаж	т конструкций	0,22937	70519,16	21928,71	16174,98	5029,79	1725,06	7707,65	25793,24

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 69%; СП - 8%			41069,60	7631,22	9420,13	1750,37		1910,61	
93	1109-0701-0128 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7	Площадки для обслуживания оборудования и трубопроводов. Сборка с помощью лебедок ручных (с установкой и снятием их в процессе работы) или вручную (мелких деталей)	т конструкций	0,22937	158159,19	12078,87	36276,97	2770,53	917,55	23108,47	64136,28
		НР - 69%; СП - 8%			142080,00	3931,00	32588,89	901,65		4750,84	
94	2105-0204-0803 РСНБ РК 2015	Швеллер горячекатаный с параллельными гранями полок № 22П-40П из углеродистой стали обыкновенного качества ГОСТ 380-2005	т	0,13146	401396,00	--	52767,52	--	52767,52	--	56988,92
		СП - 8%			--	--	--	--		4221,40	
95	2105-0101-0403 РСНБ РК 2015	Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной от 4 до 12 мм ГОСТ 14637-89	т	0,01194	212660,00	--	2539,16	--	2539,16	--	2742,29
		СП - 8%			--	--	--	--		203,13	
96	2105-0201-0502 РСНБ РК 2015	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005	т	0,00287	223676,00	--	641,95	--	641,95	--	693,31
		СП - 8%			--	--	--	--		51,36	
97	2106-0208-0501 РСНБ РК 2015	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы ГОСТ 25772-83	т	0,0831	521309,00	--	43320,78	--	43320,78	--	46786,44
		СП - 8%			--	--	--	--		3465,66	
98	1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	24,5	87,97	2,24	2155,19	54,78	1096,50	696,83	3080,18
		НР - 69%; СП - 8%			40,98	0,24	1003,90	5,99		228,16	
99	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	24,5	93,27	1,59	2285,11	39,01	1659,54	408,86	2909,49
		НР - 69%; СП - 8%			23,94	0,24	586,56	5,99		215,52	
100	1106-0801-0109 РСНБ РК 2015	Перекрытия по стальным балкам и монолитные участки при сборном железобетонном перекрытии площадью до 5 м2, приведенной толщиной до 200 мм. Устройство	м3	0,4	44790,56	2582,14	17916,22	1032,86	13454,87	3307,88	22922,03
		НР - 91%; СП - 8%			8571,24	516,33	3428,50	206,53		1697,93	
101	1106-0301-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм	т	0,028	18494,83	918,71	517,86	25,72	8,15	447,99	1043,12
		НР - 91%; СП - 8%			17285,12	296,99	483,98	8,32		77,27	
102	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,01968	196378,00	--	3864,72	--	3864,72	--	4173,90
		СП - 8%			--	--	--	--		309,18	
103	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,00832	197031,00	--	1639,30	--	1639,30	--	1770,44
		СП - 8%			--	--	--	--		131,14	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
104	1111-0101-1105 РСНБ РК 2015	Стяжки легкобетонные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	12,25	1007,44	26,84	12341,12	328,79	7018,01	4844,42	18560,38
		НР - 94%; СП - 8%			407,70	13,00	4994,32	159,31		1374,84	
105	1111-0101-1106 РСНБ РК 2015 К=4	Стяжки легкобетонные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1105	м2 стяжки	12,25	604,01	18,21	7399,10	223,06	6980,71	282,66	8296,30
		НР - 94%; СП - 8%			15,95	8,60	195,33	105,37		614,54	
106	1107-0518-0101 РСНБ РК 2015	Лестницы из отдельных ступеней гладкие. Устройство по готовому основанию	м ступеней	29,7	1328,08	49,60	39444,07	1473,06	1917,58	43281,45	89343,56
		НР - 118%; СП - 8%			1213,92	21,07	36053,42	625,77		6618,04	
107	2104-0110-9903 РСНБ РК 2015	Ступени лестничные с лицевыми бетонными поверхностями, не требующими дополнительной отделки ГОСТ 8717.0-84	м	29,7	3807,00	--	113067,90	--	113067,90	--	122113,33
		СП - 8%			--	--	--	--		9045,43	
Лестница №2											
108	1109-0304-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5	Лестницы прямолинейные и криволинейные, пожарные с ограждением. Монтаж	т конструкций	0,26588	67435,33	24523,23	17929,70	6520,24	2311,69	7690,04	27669,33
		НР - 69%; СП - 8%			34217,60	7699,76	9097,78	2047,21		2049,58	
109	2106-0209-0201 РСНБ РК 2015	Конструкции стальные из одного профиля ГОСТ 23118-2012	т	0,26588	496929,00	--	132123,48	--	132123,48	--	142693,36
		СП - 8%			--	--	--	--		10569,88	
110	2106-0208-0501 РСНБ РК 2015	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы ГОСТ 25772-83	т	0,0831	521309,00	--	43320,78	--	43320,78	--	46786,44
		СП - 8%			--	--	--	--		3465,66	
111	1107-0504-0101 РСНБ РК 2015	Панели перекрытий площадью до 5 м2. Установка с опиранием по контуру	шт. сборных конструкций	2	3995,32	948,64	7990,65	1897,28	1769,05	5570,27	14645,80
		НР - 118%; СП - 8%			2162,16	198,13	4324,32	396,25		1084,87	
112	2104-0108-9903 РСНБ РК 2015	Плиты перекрытий железобетонные многопустотные 1ПК, высотой 220 мм, под расчетную нагрузку 8 кПа СТ РК 949-92	м2	7,92	7961,00	--	63051,12	--	63051,12	--	68095,21
		СП - 8%			--	--	--	--		5044,09	
Площадка ПЛ№1											
113	1109-0304-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5	Площадки с настилом и ограждением из листовой, рифленой, просечной и круглой стали. Монтаж	т конструкций	0,1639	70519,16	21928,71	11558,09	3594,12	1232,67	5507,62	18430,97
		НР - 69%; СП - 8%			41069,60	7631,22	6731,31	1250,76		1365,26	
114	1109-0701-0128 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7	Площадки для обслуживания оборудования и трубопроводов. Сборка с помощью лебедок ручных (с установкой и снятием их в процессе работы) или вручную (мелких деталей)	т конструкций	0,1639	158159,19	12078,87	25922,29	1979,73	655,65	16512,53	45829,61
		НР - 69%; СП - 8%			142080,00	3931,00	23286,91	644,29		3394,79	
115	2105-0204-0803 РСНБ РК 2015	Швеллер горячекатаный с параллельными гранями полок № 22П-40П из углеродистой стали обыкновенного качества ГОСТ 380-2005	т	0,1488	401396,00	--	59727,72	--	59727,72	--	64505,94

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		СП - 8%			--	--	--	--		4778,22	
116	2105-0101-0403 РСНБ РК 2015	Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной от 4 до 12 мм ГОСТ 14637-89	т	0,0151	212660,00	--	3211,17	--	3211,17	--	3468,06
		СП - 8%			--	--	--	--		256,89	
117	1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	19,4	87,97	2,24	1706,56	43,38	868,25	551,77	2439,00
		НР - 69%; СП - 8%			40,98	0,24	794,92	4,75		180,67	
118	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	19,4	93,27	1,59	1809,44	30,89	1314,09	323,75	2303,84
		НР - 69%; СП - 8%			23,94	0,24	464,46	4,75		170,65	
119	1106-0801-0109 РСНБ РК 2015	Перекрытия по стальным балкам и монолитные участки при сборном железобетонном перекрытии площадью до 5 м2, приведенной толщиной до 200 мм. Устройство	м3	0,33	44790,56	2582,14	14780,88	852,11	11100,27	2729,00	18910,67
		НР - 91%; СП - 8%			8571,24	516,33	2828,51	170,39		1400,79	
120	2105-0309-0302 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-I (А240) и А-III (А300), диаметром от 6 до 16 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,01498	229786,00	--	3442,19	--	3442,19	--	3717,57
		СП - 8%			--	--	--	--		275,38	
121	2105-0201-0502 РСНБ РК 2015	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005	т	0,01018	223676,00	--	2277,02	--	2277,02	--	2459,18
		СП - 8%			--	--	--	--		182,16	
122	1107-0518-0101 РСНБ РК 2015	Лестницы из отдельных ступеней гладкие. Устройство по готовому основанию	м ступеней	30,7	1328,08	49,60	40772,15	1522,66	1982,15	44738,74	92351,76
		НР - 118%; СП - 8%			1213,92	21,07	37267,34	646,84		6840,87	
123	2104-0110-9903 РСНБ РК 2015	Ступени лестничные с лицевыми бетонными поверхностями, не требующими дополнительной отделки ГОСТ 8717.0-84	м	30,7	3807,00	--	116874,90	--	116874,90	--	126224,89
		СП - 8%			--	--	--	--		9349,99	
124	1115-0207-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Потолки. Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса улучшенное	м2 оштукатуриваемой поверхности	70,455	3368,61	32,17	237335,65	2266,58	131900,41	83381,76	346374,80
		НР - 80%; СП - 8%			1464,32	15,02	103168,67	1058,53		25657,39	
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7			Тенге				1424376,11	42992,09	1057620,89	288689,05	1850110,37
							323763,12	14261,77	--	137045,21	
Стоимость общестроительных работ			Тенге				913142,54				
Материалы			Тенге				210199,31				
Всего заработная плата			Тенге					209739,65			
Стоимость материалов и конструкций			Тенге				192643,98				
Местные материалы			Тенге				292993,92				
		Накладные расходы	Тенге				200172,23				
		Сметная прибыль	Тенге				89065,18				
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ			Тенге				1202380,00				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								187,17
		Сметная заработная плата	Тенге					209739,65			
	Стоимость металломонтажных работ		Тенге				511233,56				
	Материалы		Тенге				10895,17				
	Всего заработная плата		Тенге					128285,25			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				350888,52				
		Накладные расходы	Тенге				88516,82				
		Сметная прибыль	Тенге				47980,03				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге				647730,42				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								107,06
		Сметная заработная плата	Тенге					128285,25			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге				1850110,37				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								294,23
		Сметная заработная плата	Тенге					338024,90			
		РАЗДЕЛ 8.Перекрытия на отм.6,300									
125	1107-0504-0105 РСНБ РК 2015	**Панели перекрытий площадью до 5 м2. Установка с опиранием на две стороны**	**шт. сборных конструкций**	**8**	4753,37	955,65	38026,95	7645,20	14178,87	20989,71	63737,99
		НР - 118%; СП - 8%			2025,36	198,13	16202,88	1585,01		4721,33	
126	2104-0108-9903 РСНБ РК 2015	**Плиты перекрытий железобетонные многопустотные 1ПК, высотой 220 мм, под расчетную нагрузку 8 кПа СТ РК 949-92**	**м2**	**34,65**	7961,00	--	275848,65	--	275848,65	--	297916,54
		СП - 8%			--	--	--	--		22067,89	
127	1106-0801-0109 РСНБ РК 2015	**Перекрытия по стальным балкам и монолитные участки при сборном железобетонном перекрытии площадью до 5 м2, приведенной толщиной до 200 мм. Устройство**	**м3**	**1,31**	44790,56	2582,14	58675,63	3382,60	44064,70	10833,29	75069,64
		НР - 91%; СП - 8%			8571,24	516,33	11228,32	676,39		5560,71	
128	2105-0309-0302 РСНБ РК 2015	**Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-I (А240) и А-III (А300), диаметром от 6 до 16 мм ГОСТ 23279-2012**	**т**	**0,1076**	229786,00	--	24724,97	--	24724,97	--	26702,97
		СП - 8%			--	--	--	--		1978,00	
129	1106-0301-0407 РСНБ РК 2015	**Детали закладные весом до 4 кг. Установка**	**т**	**0,00608**	387231,26	1225,26	2354,37	7,45	993,80	1234,21	3875,66
		НР - 91%; СП - 8%			222552,00	518,88	1353,12	3,15		287,09	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	**Тенге**				399630,57	11035,25	359811,00	33057,21	467302,80
							28784,32	2264,56	--	34615,02	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				399630,57				
	Материалы		Тенге				59237,38				
	Всего заработная плата		Тенге					31048,88			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				24724,97				
	Местные материалы		Тенге				275848,65				
		Накладные расходы	Тенге				33057,21				
		Сметная прибыль	Тенге				34615,02				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				467302,80				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								27,72
		Сметная заработная плата	Тенге					31048,88			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	Тенге				467302,80				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								27,72

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Сметная заработная плата	Тенге					31048,88			
		РАЗДЕЛ 9.Кровля									
130	1112-0101-1503 РСНБ РК 2015	Пароизоляция прокладная. Устройство в один слой	м2 изолируемой поверхности	75,6	330,09	12,05	24955,11	911,16	18461,52	5332,68	32710,81
		НР - 92%; СП - 8%			73,84	2,83	5582,43	213,97		2423,02	
131	1112-0101-1401 РСНБ РК 2015	Покрытия. Утепление легким (ячеистым) бетоном/газобетон	м3 утеплителя	11,34	30107,46	1423,81	341418,54	16146,01	289994,81	36155,70	407780,18
		НР - 92%; СП - 8%			3110,91	354,67	35277,72	4021,96		30205,94	
132	1112-0101-1303 РСНБ РК 2015	Покрытия. Утепление плитами из минеральной ваты или перлита на битумной мастике в один слой	м2 утепляемого покрытия	13,608	535,61	50,40	7288,57	685,80	--	6214,75	14583,58
		НР - 92%; СП - 8%			485,21	11,20	6602,76	152,39		1080,27	
133	2111-0101-0107 РСНБ РК 2015	Плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем теплоизоляционные марки П-175 ГОСТ 9573-2012	м3	14,01624	33285,00	--	466530,55	--	466530,55	--	503852,99
		СП - 8%			--	--	--	--		37322,44	
134	1112-0101-1701 РСНБ РК 2015	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные толщиной 15 мм. Устройство	м2 стяжки	75,6	809,00	99,14	61160,54	7495,24	37921,53	16134,48	83478,62
		НР - 92%; СП - 8%			208,25	23,73	15743,78	1793,70		6183,60	
135	1112-0101-1702 РСНБ РК 2015 К=15	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные. Устройство. добавлять на каждый 1 мм изменения толщины к норме 1112-0101-1701	м2 стяжки	75,6	479,55	22,02	36253,93	1664,37	33714,91	1187,46	40436,71
		НР - 92%; СП - 8%			11,57	5,50	874,65	416,06		2995,31	
136	1106-0301-0410 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие и набетонки. Армирование	т	0,010656	13902,86	1296,54	148,15	13,82	0,34	127,25	297,43
		НР - 91%; СП - 8%			12574,40	548,58	133,99	5,85		22,03	
137	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,010656	197031,00	--	2099,56	--	2099,56	--	2267,53
		СП - 8%			--	--	--	--		167,97	
138	1112-0101-0212 РСНБ РК 2015	Кровли плоские двухслойные из наплавляемых битумно-полимерных материалов. Устройство	м2 кровли	75,6	2372,83	13,73	179386,24	1037,77	168398,24	9479,69	203975,21
		НР - 92%; СП - 8%			131,62	4,68	9950,23	353,79		15109,27	
Водосток											
139	1116-0801-0101 РСНБ РК 2015	Воронки водосточные. Установка	воронка	11	20639,14	363,40	227030,50	3997,40	187643,24	34945,74	282934,34
		НР - 98%; СП - 8%			3217,26	24,46	35389,86	269,06		20958,10	
140	1112-0101-0901 РСНБ РК 2015	Желоба настенные. Устройство	м желобов	69,2	6460,16	142,00	447043,06	9826,07	384071,39	51634,59	538571,87
		НР - 92%; СП - 8%			768,00	43,05	53145,60	2978,96		39894,21	
141	1112-0101-0902 РСНБ РК 2015	Желоба подвесные. Устройство	м желобов	82	1846,76	11,09	151434,38	909,65	127181,63	21726,08	187013,30
		НР - 92%; СП - 8%			284,67	3,32	23343,10	272,20		13852,84	
Люк выхода на кровлю											
142	1110-0107-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Проемы площадью до 2 м2 в перекрытиях. Установка блоков люков	м2	1,0791	3200,92	517,16	3454,12	558,07	1562,12	1319,52	5155,52

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 90%; СП - 8%			1236,15	122,51	1333,93	132,20		381,89	
143	2107-0203-0304 РСНБ РК 2015	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 32 мм до 40 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,06	57568,00	--	3454,08	--	3454,08	--	3730,41
		СП - 8%			--	--	--	--		276,33	
144	2107-0203-0305 РСНБ РК 2015	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,13	58395,00	--	7591,35	--	7591,35	--	8198,66
		СП - 8%			--	--	--	--		607,31	
145	1110-0104-0206 РСНБ РК 2015	Потолки. Подшивка сталью кровельной оцинкованной по дереву	м2 потолков	6,2	1529,06	2,86	9480,15	17,74	8012,79	1312,17	11655,71
		НР - 90%; СП - 8%			233,81	1,35	1449,63	8,34		863,39	
146	2109-0404-0201 РСНБ РК 2015	Петля накладная ПН1, ПН2, ПН3 ГОСТ 5088-2005	шт.	2	588,00	--	1176,00	--	1176,00	--	1270,08
		СП - 8%			--	--	--	--		94,08	
147	2109-0404-1003 РСНБ РК 2015	Ручки-скобы РС200, РС250, РС300, РС400, РС500, РС100 для входных дверей в здания ГОСТ 5087-80	пара	2	3175,00	--	6350,00	--	6350,00	--	6858,00
		СП - 8%			--	--	--	--		508,00	
148	2105-0106-2402 РСНБ РК 2015	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной от 28 до 75 мм, толщиной от 4 до 60 мм ГОСТ 535-2005	т	0,0026	240358,00	--	624,93	--	624,93	--	674,93
		СП - 8%			--	--	--	--		49,99	
149	2105-0206-0802 РСНБ РК 2015	Трубы стальные квадратные из углеродистой стали наружными размерами от 30 х 30 мм до 90 х 90 мм ГОСТ 13663-86	т	0,0049	254037,00	--	1244,78	--	1244,78	--	1344,36
		СП - 8%			--	--	--	--		99,58	
150	2109-0102-0305 РСНБ РК 2015	Люки и лазы утепленные однопольные ДЛ 10-10П, ДЛ 13-10П СТ РК 943-92	м2	1,068725	33423,00	--	35720,00	--	35720,00	--	38577,60
		СП - 8%			--	--	--	--		2857,60	
151	1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	1,8	87,97	2,24	158,34	4,03	80,56	51,20	226,30
		НР - 69%; СП - 8%			40,98	0,24	73,76	0,44		16,76	
152	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-133	м2	1,8	189,49	3,18	341,07	5,73	249,15	60,08	433,24
		НР - 69%; СП - 8%			47,88	0,49	86,19	0,88		32,09	
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9			Тенге				2014344,00	43272,85	1782083,47	185681,39	2376027,38
							188987,63	10619,80	--	176002,03	
Стоимость общестроительных работ			Тенге				1779787,46				
Материалы			Тенге				1069649,00				
Всего заработная плата			Тенге					163948,50			
Стоимость материалов и конструкций			Тенге				517265,25				
		Накладные расходы	Тенге				150735,65				
		Сметная прибыль	Тенге				154441,85				
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ			Тенге				2084965,00				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								166,60

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Сметная заработная плата	Тенге					163948,50			
	Стоимость металломонтажных работ		Тенге				7526,00				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				7526,00				
		Сметная прибыль	Тенге				602,08				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге				8128,08				
	Стоимость сантехнических работ		Тенге				227030,50				
	Материалы		Тенге				187643,24				
	Всего заработная плата		Тенге					35658,92			
		Накладные расходы	Тенге				34945,74				
		Сметная прибыль	Тенге				20958,10				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				282934,34				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								28,60
		Сметная заработная плата	Тенге					35658,92			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9	Тенге				2376027,38				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								195,20
		Сметная заработная плата	Тенге					199607,42			
		РАЗДЕЛ 10.Окна и витражи									
153	1110-0501-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	**Проемы оконные площадью до 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей глухих**	м2	1,812	3496,84	157,61	6336,27	285,58	3385,85	2519,99	9564,76
		НР - 90%; СП - 8%			1470,66	74,59	2664,84	135,15		708,50	
154	2109-0201-0101 РСНБ РК 2015	**Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, не открывающиеся: глухие ГОСТ 30674-99**	м2	1,812	12629,00	--	22883,75	--	22883,75	--	24714,45
		СП - 8%			--	--	--	--		1830,70	
155	1110-0501-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	**Проемы оконные площадью более 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) двухстворчатых**	м2	34,419	2485,27	160,77	85540,47	5533,64	50105,12	29253,72	123977,72
		НР - 90%; СП - 8%			868,76	75,61	29901,71	2602,42		9183,53	
156	2109-0201-0402 РСНБ РК 2015	**Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, поворотной фурнитурой: двухэлементные - импост и поворотная створка ГОСТ 30674-99**	м2	75,9552	18617,00	--	1414058,00	--	1414058,00	--	1527182,60
		СП - 8%			--	--	--	--		113124,64	
157	1110-0501-0108 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	**Проемы оконные площадью более 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) трехстворчатых (в том числе при наличии створок глухого остекления)**	м2	126,915	2751,50	162,90	349207,14	20674,01	190335,69	133119,39	520912,66
		НР - 90%; СП - 8%			1088,90	76,53	138197,44	9713,00		38586,12	
158	2109-0201-0604 РСНБ РК 2015	**Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм трехстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, поворотно-откидной фурнитурой: трехэлементные - по одной поворотными и поворотно-откидными створками ГОСТ 30674-99**	м2	126,915	21075,00	--	2674733,63	--	2674733,63	--	2888712,31
		СП - 8%			--	--	--	--		213978,69	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
159	1110-0501-0704 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	**Проемы оконные площадью более 3 м2 в каменных и бетонных стенах. Установка блоков из алюминиевых профилей со стеклопакетами** *НР - 90%; СП - 8%*	м2	209,068	53802,39 1192,83	26,96 4,65	11248357,32 249383,19	5636,16 971,62	10993337,97	225319,33 917894,13	12391570,78
160	1110-0501-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 8	**Доски подоконные из ПВХ. Установка в стенах каменных толщиной 300 мм** *НР - 90%; СП - 8%*	м	12,6	3017,71 216,99	4,70 2,24	38023,17 2734,02	59,25 28,28	35229,90	2486,06 3240,74	43749,97
161	1110-0501-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 8	**Доски подоконные из ПВХ. Установка в стенах каменных толщиной до 350 мм** *НР - 90%; СП - 8%*	м	24,7	3009,71 216,99	4,70 2,24	74339,88 5359,54	116,15 55,43	68864,19	4873,48 6337,07	85550,43
162	1115-0108-1902 РСНБ РК 2015	**Отливы оконные наружные из оцинкованной стали с полимерным покрытием шириной 250 мм. Устройство** *НР - 80%; СП - 8%*	м	37,3	1431,01 417,62	5,14 1,05	53376,51 15577,23	191,70 39,10	37607,58	12493,06 5269,57	71139,13
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 10			**Тенге**				15966856,09 443817,97	32496,49 13544,99	15490541,63 --	410065,03 1310153,69	17687074,81
Стоимость общестроительных работ			Тенге				15966856,09				
Материалы			Тенге				11378866,30				
Всего заработная плата			Тенге					457362,95			
Стоимость материалов и конструкций			Тенге				4111675,33				
		Накладные расходы	Тенге				410065,03				
		Сметная прибыль	Тенге				1310153,69				
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ			Тенге				17687074,81				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								447,11
		Сметная заработная плата	Тенге					457362,95			
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 10			Тенге				17687074,81				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								447,11
		Сметная заработная плата	Тенге					457362,95			
РАЗДЕЛ 11.Двери											
163	1109-0403-0403 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	**Блоки дверные стальные двупольные площадью более 2 м2. Установка в кирпичных стенах** *НР - 69%; СП - 8%*	м2	5,46	2417,25 1991,38	47,08 19,59	13198,20 10872,95	257,03 106,96	2068,23	7576,14 1661,95	22436,29
164	2109-0402-0402 РСНБ РК 2015	**Блоки дверные стальные наружные противопожарные утепленные двупольные, с замкнутой коробкой** *СП - 8%*	м2	5,46	76885,00 --	-- --	419792,10 --	-- --	419792,10	-- 33583,37	453375,47
165	1110-0107-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	**Проемы дверные наружные площадью до 3 м2 в каменных стенах. Установка блоков** *НР - 90%; СП - 8%*	м2	27,03	2548,24 1028,46	526,89 129,76	68879,00 27799,17	14241,87 3507,38	26837,96	28175,89 7764,39	104819,27
166	2109-0404-0201 РСНБ РК 2015	**Петля накладная ПН1, ПН2, ПН3 ГОСТ 5088-2005** *СП - 8%*	шт.	36	588,00 --	-- --	21168,00 --	-- --	21168,00	-- 1693,44	22861,44
167	2109-0404-0328 РСНБ РК 2015	**Замок-защелка магнитный ЗЩМ ГОСТ 5089-2011** *СП - 8%*	шт.	5	1798,00 --	-- --	8990,00 --	-- --	8990,00	-- 719,20	9709,20

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
168	2109-0404-0305 РСНБ РК 2015	Замок цилиндровый врезной с защелкой, управляемой ручками и от ключа ЗВ7 ГОСТ 5089-2011	шт.	12	5439,00	--	65268,00	--	65268,00	--	70489,44
		СП - 8%			--	--	--	--		5221,44	
169	1110-0107-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Проемы дверные площадью до 3 м2 во внутренних стенах и перегородках. Установка блоков на распорных дюбелях	м2	95,13	1589,20	72,94	151180,35	6939,17	45522,95	91551,21	262150,08
		НР - 90%; СП - 8%			1037,72	31,59	98718,23	3005,34		19418,52	
170	2109-0404-0201 РСНБ РК 2015	Петля накладная ПН1, ПН2, ПН3 ГОСТ 5088-2005	шт.	118	588,00	--	69384,00	--	69384,00	--	74934,72
		СП - 8%			--	--	--	--		5550,72	
171	2109-0404-0328 РСНБ РК 2015	Замок-защелка магнитный ЗЩМ ГОСТ 5089-2011	шт.	18	1798,00	--	32364,00	--	32364,00	--	34953,12
		СП - 8%			--	--	--	--		2589,12	
172	2109-0404-0305 РСНБ РК 2015	Замок цилиндровый врезной с защелкой, управляемой ручками и от ключа ЗВ7 ГОСТ 5089-2011	шт.	49	5439,00	--	266511,00	--	266511,00	--	287831,88
		СП - 8%			--	--	--	--		21320,88	
173	2109-0102-0203 РСНБ РК 2015	Блоки дверные входные и тамбурные с остекленными окрашенными двупольными полотнами ДН 21-13 СТ РК 943-92	м2	13,65	17369,00	--	237086,85	--	237086,85	--	256053,80
		СП - 8%			--	--	--	--		18966,95	
174	2109-0102-0114 РСНБ РК 2015	Блоки дверные внутренние двупольные с остекленными полотнами ДО 21-13П с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92	м2	16,38	6643,00	--	108812,34	--	108812,34	--	117517,33
		СП - 8%			--	--	--	--		8704,99	
175	2109-0102-0105 РСНБ РК 2015	Блоки дверные внутренние двупольные с глухими полотнами ДГ 21-13 с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92	м2	10,92	4857,00	--	53038,44	--	53038,44	--	57281,52
		СП - 8%			--	--	--	--		4243,08	
176	2109-0102-0302 РСНБ РК 2015	Блоки дверные служебные с двупольными трудновозгораемыми полотнами ДС 21-13ГТП СТ РК 943-92	м2	2,73	44805,00	--	122317,65	--	122317,65	--	132103,06
		СП - 8%			--	--	--	--		9785,41	
177	2109-0102-0103 РСНБ РК 2015	Блоки дверные внутренние однопольные с глухими полотнами ДГ 21-9Л, ДГ 21-9 с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92	м2	47,25	4091,00	--	193299,75	--	193299,75	--	208763,73
		СП - 8%			--	--	--	--		15463,98	
178	2109-0102-0102 РСНБ РК 2015	Блоки дверные внутренние однопольные с глухими полотнами ДГ 21-7Л, ДГ 21-7 с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92	м2	20,58	4992,00	--	102735,36	--	102735,36	--	110954,19
		СП - 8%			--	--	--	--		8218,83	
179	2109-0102-0301 РСНБ РК 2015	Блоки дверные служебные с однопольными трудновозгораемыми полотнами ДС 19-9ГТ, ДС 19-9ЛГТ СТ РК 943-92	м2	8,55	33418,00	--	285723,90	--	285723,90	--	308581,81
		СП - 8%			--	--	--	--		22857,91	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
180	1109-0403-0403 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	**Блоки дверные стальные двупольные площадью более 2 м2. Установка в кирпичных стенах** *НР - 69%; СП - 8%*	м2	1,8837	2417,25 1991,38	47,08 19,59	4553,38 3751,17	88,68 36,90	713,54	2613,77 573,37	7740,52
181	2109-0402-0103 РСНБ РК 2015	**Блоки дверные стальные внутренние, однопольные, с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003** *СП - 8%*	м2	1,8837	30221,00 --	-- --	56927,30 --	-- --	56927,30	-- 4554,18	61481,48
182	1115-0403-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 12	**Заполнения проемов дверных. Окраска простая масляными составами по дереву** *НР - 80%; СП - 8%*	м2 окрашиваемой поверхности	109,2	582,54 345,80	1,24 0,59	63613,28 37761,36	135,47 64,60	25716,44	30260,77 7509,92	101383,97
183	1110-0111-0401 РСНБ РК 2015	**Наличники. Установка и крепление** *НР - 90%; СП - 8%*	м коробок	570,2	472,03 73,43	1,04 0,49	269152,19 41869,67	593,24 278,94	226689,28	37933,75 24566,88	331652,82
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 11			**Тенге**				**2613995,08** **220772,54**	**22255,45** **7000,12**	**2370967,09** --	**198111,53** **224968,53**	**3037075,14**
Стоимость общестроительных работ			Тенге				**1655839,10**				
Материалы			Тенге				**324766,64**				
Всего заработная плата			Тенге					**213004,68**			
Стоимость материалов и конструкций			Тенге				**1103014,29**				
		Накладные расходы	Тенге				**187921,62**				
		Сметная прибыль	Тенге				**147500,86**				
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ			Тенге				**1991261,58**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**202,58**
		Сметная заработная плата	Тенге					**213004,68**			
Стоимость металломонтажных работ			Тенге				**958155,98**				
Материалы			Тенге				**2781,77**				
Всего заработная плата			Тенге					**14767,98**			
Стоимость материалов и конструкций			Тенге				**940404,40**				
		Накладные расходы	Тенге				**10189,91**				
		Сметная прибыль	Тенге				**77467,67**				
ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ			Тенге				**1045813,56**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**13,85**
		Сметная заработная плата	Тенге					**14767,98**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 11	Тенге				**3037075,14**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**216,43**
		Сметная заработная плата	Тенге					**227772,66**			
РАЗДЕЛ 12.Внутренняя отделка											
на отм.0,000											
184	1110-0403-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 3	**Потолки подвесные на одноуровневом металлическом каркасе с однослойной обшивкой гипсокартонными листами. Устройство на прямых подвесах** *НР - 90%; СП - 8%*	м2 потолка	222,8	2236,72 1118,72	13,21 5,05	498341,04 249250,28	2942,30 1124,92	246148,46	225337,68 57894,30	781573,01
185	1110-0403-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 3	**Потолки подвесные на одноуровневом металлическом каркасе с однослойной обшивкой гипсокартонными листами. Устройство на прямых подвесах** *НР - 90%; СП - 8%*	м2 потолка	51,4	2476,71 1118,72	13,21 5,05	127302,85 57502,08	678,79 259,52	69121,98	51985,44 14343,06	193631,36

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
186	1115-0108-1401 РСНБ РК 2015	Потолки подвесные из декоративно-акустических плит. Устройство	м2	84,9	1348,64	135,04	114499,24	11464,60	--	86760,72	217360,76
		НР - 80%; СП - 8%			1213,60	63,80	103034,64	5416,26		16100,80	
187	2203-0301-0107 РСНБ РК 2015	Подвесной потолок Амстронг в комплекте	м2	84,9	2854,00	--	242304,60	--	242304,60	--	261688,97
		СП - 8%			--	--	--	--		19384,37	
188	1115-0206-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Потолки. Отделка внутренних поверхностей за один раз. Сухими смесями на гипсовой основе	м2 отделываемой поверхности	51,4	797,43	4,35	40987,85	223,51	15354,71	20385,40	66283,10
		НР - 80%; СП - 8%			494,35	1,40	25409,63	72,11		4909,86	
189	1115-0401-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Поверхности внутри помещений. Окраска водными составами известковая по кирпичу и бетону	м2 окрашиваемой поверхности	20,9	48,76	0,72	1019,03	15,06	140,47	696,61	1852,88
		НР - 80%; СП - 8%			41,32	0,35	863,50	7,25		137,25	
190	1115-0405-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Потолки. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке	м2 окрашиваемой поверхности	304,9	783,42	4,56	238863,81	1390,95	72534,15	132478,22	401049,39
		НР - 80%; СП - 8%			540,96	2,16	164938,70	659,07		29707,36	
191	1110-0404-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Стены. Глухие. Обшивка по одинарному металлическому каркасу, отнесенному от базовой стены, из ПН и ПС профилей одним слоем гипсокартонных листов	м2 стен (за вычетом проемов)	176,54	1567,69	13,66	276760,10	2411,36	172851,30	92197,10	398473,77
		НР - 90%; СП - 8%			574,93	5,35	101497,44	943,78		29516,58	
192	1115-0203-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону улучшенное	м2 оштукатуриваемой поверхности	1207,55	1701,55	72,75	2054705,69	87845,40	908853,28	901208,67	3192387,51
		НР - 80%; СП - 8%			876,16	56,73	1058007,00	68503,83		236473,15	
193	1115-0206-0204 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Стены. Отделка внутренних оштукатуренных (цементно-песчаными растворами) поверхностей под окраску. Сухими смесями на гипсовой основе	м2 отделываемой поверхности	310,17	1409,78	10,93	437272,98	3391,27	225655,90	167449,72	653100,51
		НР - 80%; СП - 8%			671,33	3,50	208225,81	1086,34		48377,82	
194	1115-0405-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Стены. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке	м2 окрашиваемой поверхности	597,57	652,99	4,30	390205,52	2570,69	130345,09	206806,69	644773,19
		НР - 80%; СП - 8%			430,56	2,04	257289,74	1218,62		47760,98	
195	1115-0403-0308 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 12	Стены. Окраска улучшенная масляными составами по штукатурке	м2 окрашиваемой поверхности	564,74	968,66	3,06	547040,39	1728,84	248240,24	238311,11	848179,61
		НР - 80%; СП - 8%			526,03	1,45	297071,31	817,57		62828,12	
196	1115-0401-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Поверхности внутри помещений. Окраска водными составами известковая по штукатурке	м2 окрашиваемой поверхности	97,7	95,53	0,72	9333,08	70,38	822,59	6779,21	17401,27
		НР - 80%; СП - 8%			86,39	0,35	8440,11	33,90		1288,98	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
197	1115-0107-0107 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7	Стены, столбы, пилястры и откосы (без карнизных, плинтусных и угловых плиток). Облицовка гладкая с установкой плиток туалетного гарнитура на клее из сухих смесей по кирпичу и бетону	м2 поверхности облицовки	200,62	6153,31	22,61	1234478,00	4535,14	867318,20	292837,02	1649500,22
		НР - 80%; СП - 8%			1807,52	17,06	362624,66	3421,61		122185,20	
198	1115-0203-0505 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Откосы плоские оконные и дверные. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм	м2 оштукатуриваемой поверхности	116,8	1345,68	40,72	157175,39	4756,62	88405,27	54413,77	228516,29
		НР - 80%; СП - 8%			548,06	34,28	64013,50	4003,71		16927,13	
199	1115-0405-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Стены. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке	м2 окрашиваемой поверхности	116,8	652,99	4,30	76268,90	502,46	25477,03	40422,08	126026,25
		НР - 80%; СП - 8%			430,56	2,04	50289,41	238,19		9335,28	
на отм.3,300; 6,300											
200	1115-0405-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Стены, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами простая по штукатурке и сборным конструкциям	м2 окрашиваемой поверхности	112,3	297,50	2,28	33409,56	256,16	16044,27	13784,40	50969,47
		НР - 80%; СП - 8%			152,35	1,08	17109,13	121,37		3775,52	
201	1115-0401-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Поверхности внутри помещений. Окраска водными составами известковая по кирпичу и бетону	м2 окрашиваемой поверхности	15,7	48,76	0,72	765,49	11,31	105,52	523,29	1391,88
		НР - 80%; СП - 8%			41,32	0,35	648,66	5,45		103,10	
202	1110-0404-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Стены. Глухие. Обшивка по одинарному металлическому каркасу, отнесенному от базовой стены, из ПН и ПС профилей одним слоем гипсокартонных листов	м2 стен (за вычетом проемов)	24,85	1567,69	13,66	38957,11	339,43	24330,77	12977,78	56089,69
		НР - 90%; СП - 8%			574,93	5,35	14286,91	132,85		4154,79	
203	1115-0203-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону улучшенное	м2 оштукатуриваемой поверхности	370,04	1701,55	72,75	629641,25	26919,23	278507,78	276165,17	978270,94
		НР - 80%; СП - 8%			876,16	56,73	324214,25	20992,22		72464,51	
204	1115-0206-0204 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Стены. Отделка внутренних оштукатуренных (цементно-песчаными растворами) поверхностей под окраску. Сухими смесями на гипсовой основе	м2 отделываемой поверхности	308,15	1409,78	10,93	434425,22	3369,19	224186,30	166359,19	648847,16
		НР - 80%; СП - 8%			671,33	3,50	206869,72	1079,26		48062,75	
205	1115-0405-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Стены. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке	м2 окрашиваемой поверхности	253,76	652,99	4,30	165702,01	1091,65	55351,46	87821,12	273804,98
		НР - 80%; СП - 8%			430,56	2,04	109258,91	517,49		20281,85	
206	1115-0403-0308 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 12	Стены. Окраска улучшенная масляными составами по штукатурке	м2 окрашиваемой поверхности	291,53	968,66	3,06	282393,11	892,46	128146,54	123020,93	437847,16
		НР - 80%; СП - 8%			526,03	1,45	153354,11	422,05		32433,12	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
207	1115-0401-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Поверхности внутри помещений. Окраска водными составами известковая по штукатурке	м2 окрашиваемой поверхности	53,6	95,53	0,72	5120,30	38,61	451,29	3719,20	9546,65
		НР - 80%; СП - 8%			86,39	0,35	4630,40	18,60		707,16	
208	1115-0107-0107 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7	Стены, столбы, пилястры и откосы (без карнизных, плинтусных и угловых плиток). Облицовка гладкая с установкой плиток туалетного гарнитура на клее из сухих смесей по кирпичу и бетону	м2 поверхности облицовки	79,3	6153,31	22,61	487957,86	1792,62	342828,90	115751,05	652005,62
		НР - 80%; СП - 8%			1807,52	17,06	143336,34	1352,48		48296,71	
209	1115-0203-0505 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Откосы плоские оконные и дверные. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм	м2 оштукатуриваемой поверхности	57,3	1345,68	40,72	77107,45	2333,51	43370,05	26694,42	112106,02
		НР - 80%; СП - 8%			548,06	34,28	31403,88	1964,15		8304,15	
210	1115-0405-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Стены. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке	м2 окрашиваемой поверхности	57,3	652,99	4,30	37416,16	246,50	12498,58	19830,35	61826,24
		НР - 80%; СП - 8%			430,56	2,04	24671,09	116,85		4579,72	
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 12			Тенге				8639453,95	161818,03	4439394,70	3364716,33	12964503,90
							4038241,22	114529,47	--	960333,62	
Стоимость общестроительных работ			Тенге				8639453,95				
Материалы			Тенге				4197090,10				
Всего заработная плата			Тенге					4152770,69			
Стоимость материалов и конструкций			Тенге				242304,60				
		Накладные расходы	Тенге				3364716,33				
		Сметная прибыль	Тенге				960333,62				
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ			Тенге				12964503,90				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								3609,82
		Сметная заработная плата	Тенге					4152770,69			
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 12			Тенге				12964503,90				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								3609,82
		Сметная заработная плата	Тенге					4152770,69			
РАЗДЕЛ 13.Полы											
на отм.0,000											
тип 1											
211	1111-0101-0102 РСНБ РК 2015	Грунт. Уплотнение щебнем	м2 площади уплотнения	121,8	361,16	28,98	43989,86	3530,18	32256,34	8943,35	57167,87
		НР - 94%; СП - 8%			67,35	10,76	8203,34	1310,86		4234,66	
212	1111-0101-0209 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие бетонные. Устройство с уплотнением трамбовками	м3 подстилающего слоя	12,18	36350,28	7,20	442746,36	87,70	400799,17	39347,92	520661,83
		НР - 94%; СП - 8%			3436,74	--	41859,49	--		38567,54	
213	1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	121,8	1009,28	26,79	122930,71	3262,52	81077,07	37764,59	173550,92
		НР - 94%; СП - 8%			316,84	13,00	38591,11	1583,98		12855,62	
214	1111-0101-1102 РСНБ РК 2015 К=2	Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101	м2 стяжки	121,8	348,24	9,10	42415,95	1108,92	40353,10	1389,11	47309,46

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 94%; СП - 8%			7,83	4,30	953,94	523,84		3504,40	
215	1111-0101-2707 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Покрытия из плит керамогранитных на клее из сухих смесей. Устройство	м2 покрытия	121,8	4418,83	121,77	538213,74	14831,51	404765,40	117786,94	708480,74
		НР - 94%; СП - 8%			973,87	54,91	118616,83	6688,43		52480,05	
тип 2											
216	1111-0101-0102 РСНБ РК 2015	Грунт. Уплотнение щебнем	м2 площади уплотнения	51,4	361,16	28,98	18563,87	1489,75	13612,28	3774,12	24125,03
		НР - 94%; СП - 8%			67,35	10,76	3461,84	553,19		1787,04	
217	1111-0101-0209 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие бетонные. Устройство с уплотнением трамбовками	м3 подстилающего слоя	4,112	36350,28	7,20	149472,33	29,61	135310,85	13283,96	175776,80
		НР - 94%; СП - 8%			3436,74	--	14131,87	--		13020,50	
218	1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	51,4	1009,28	26,79	51877,16	1376,80	34214,79	15936,78	73239,06
		НР - 94%; СП - 8%			316,84	13,00	16285,58	668,45		5425,12	
219	1111-0101-0401 РСНБ РК 2015	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство первого слоя	м2 изолируемой поверхности	51,4	1511,76	83,40	77704,63	4286,67	41558,18	30489,78	116849,96
		НР - 94%; СП - 8%			619,84	11,21	31859,78	576,16		8655,55	
220	1111-0101-0402 РСНБ РК 2015	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство последующего слоя	м2 изолируемой поверхности	51,4	956,26	41,19	49151,60	2116,91	27811,60	18378,49	72932,50
		НР - 94%; СП - 8%			373,99	6,39	19223,09	328,50		5402,41	
221	1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	51,4	1009,28	26,79	51877,16	1376,80	34214,79	15936,78	73239,06
		НР - 94%; СП - 8%			316,84	13,00	16285,58	668,45		5425,12	
222	1111-0101-1102 РСНБ РК 2015	Вычитается позиция: Стяжки цементные. Устройство. исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101	м2 стяжки	51,4	-174,12	-4,55	-8949,83	-233,98	-8514,57	-293,10	-9982,37
		НР - 94%; СП - 8%			-3,92	-2,15	-201,28	-110,53		-739,44	
223	1111-0101-2705 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Покрытия из плиток многоцветных или одноцветных на клее из сухих смесей. Устройство	м2 покрытия	51,4	4364,42	70,39	224331,43	3617,81	158826,87	59689,66	306742,79
		НР - 94%; СП - 8%			1204,02	31,38	61886,75	1612,89		22721,69	
тип 3											
224	1111-0101-0102 РСНБ РК 2015	Грунт. Уплотнение щебнем	м2 площади уплотнения	52,9	361,16	28,98	19105,61	1533,22	14009,53	3884,26	24829,06
		НР - 94%; СП - 8%			67,35	10,76	3562,86	569,33		1839,19	
225	1111-0101-0209 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие бетонные. Устройство с уплотнением трамбовками	м3 подстилающего слоя	5,29	36350,28	7,20	192292,96	38,09	174074,52	17089,53	226133,09
		НР - 94%; СП - 8%			3436,74	--	18180,35	--		16750,60	
226	1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	52,9	1009,28	26,79	53391,09	1416,97	35213,28	16401,86	75376,38
		НР - 94%; СП - 8%			316,84	13,00	16760,84	687,95		5583,44	
227	1111-0101-1102 РСНБ РК 2015 К=7	Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101	м2 стяжки	52,9	1218,85	31,87	64477,12	1685,68	61341,34	2111,60	71915,82
		НР - 94%; СП - 8%			27,41	15,05	1450,09	796,29		5327,10	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
228	1111-0101-3602 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Покрытия из линолеума. Устройство на мастике КН-2	м2 покрытия	52,9	2753,37	20,01	145653,06	1058,63	124952,45	18945,76	177766,72
		НР - 94%; СП - 8%			371,30	9,70	19641,98	513,08		13167,91	
тип 4											
229	1111-0101-0102 РСНБ РК 2015	Грунт. Уплотнение щебнем	м2 площади уплотнения	540,3	361,16	28,98	195137,29	15659,73	143087,87	39672,34	253594,40
		НР - 94%; СП - 8%			67,35	10,76	36389,69	5814,92		18784,77	
230	1111-0101-1903 РСНБ РК 2015	Покрытия асфальтобетонные жесткие толщиной 25 мм. Устройство	м2 покрытия	540,3	1441,73	63,58	778965,42	34349,68	666966,53	85537,28	933662,92
		НР - 94%; СП - 8%			143,72	24,70	77649,21	13347,90		69160,22	
231	1111-0101-1201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7	Лаги. Укладка по кирпичным столбикам	м2 пола	540,3	1672,22	18,68	903500,10	10092,21	646097,45	236322,88	1231008,82
		НР - 94%; СП - 8%			457,73	7,58	247310,44	4096,88		91185,84	
232	1111-0101-0401 РСНБ РК 2015	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство первого слоя	м2 изолируемой поверхности	540,3	1511,76	83,40	816805,65	45060,05	436846,05	320498,58	1228288,57
		НР - 94%; СП - 8%			619,84	11,21	334899,55	6056,38		90984,34	
233	1111-0101-0402 РСНБ РК 2015	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство последующего слоя	м2 изолируемой поверхности	540,3	956,26	41,19	516665,52	22252,31	292346,41	193188,71	766642,57
		НР - 94%; СП - 8%			373,99	6,39	202066,80	3453,11		56788,34	
234	1111-0101-3302 РСНБ РК 2015	Покрытия дощатые толщиной 60 мм. Устройство	м2 покрытия	540,3	5666,85	45,03	3061798,84	24330,90	2704954,35	323347,85	3655958,42
		НР - 94%; СП - 8%			615,42	21,24	332513,59	11473,49		270811,74	
тип 5											
235	1111-0101-0102 РСНБ РК 2015	Грунт. Уплотнение щебнем	м2 площади уплотнения	87,9	361,16	28,98	31746,38	2547,64	23278,59	6454,19	41256,61
		НР - 94%; СП - 8%			67,35	10,76	5920,14	946,01		3056,05	
236	1111-0101-0209 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие бетонные. Устройство с уплотнением трамбовками	м3 подстилающего слоя	8,79	36350,28	7,20	319518,93	63,29	289246,69	28396,41	375748,56
		НР - 94%; СП - 8%			3436,74	--	30208,94	--		27833,23	
237	1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	87,9	1009,28	26,79	88716,00	2354,48	58511,29	27253,76	125247,34
		НР - 94%; СП - 8%			316,84	13,00	27850,24	1143,12		9277,58	
238	1111-0101-1102 РСНБ РК 2015 К=2	Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101	м2 стяжки	87,9	348,24	9,10	30610,52	800,28	29121,81	1002,48	34142,05
		НР - 94%; СП - 8%			7,83	4,30	688,43	378,04		2529,04	
239	1111-0101-2705 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Покрытия из плиток многоцветных или одноцветных на клее из сухих смесей. Устройство	м2 покрытия	87,9	4364,42	70,39	383632,94	6186,88	271612,49	102076,29	524565,97
		НР - 94%; СП - 8%			1204,02	31,38	105833,57	2758,23		38856,74	
тип 6											
240	1111-0101-0102 РСНБ РК 2015	Грунт. Уплотнение щебнем	м2 площади уплотнения	36,7	361,16	28,98	13254,74	1063,69	9719,28	2694,75	17225,46
		НР - 94%; СП - 8%			67,35	10,76	2471,78	394,98		1275,96	
241	1111-0101-0209 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие бетонные. Устройство с уплотнением трамбовками	м3 подстилающего слоя	1,468	36350,28	7,20	53362,21	10,57	48306,50	4742,43	62753,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 94%; СП - 8%			3436,74	--	5045,13	--		4648,37	
242	1106-0101-0115 РСНБ РК 2015	Плиты фундаментные железобетонные плоские. Устройство	м3	5,505	34487,74	1643,47	189855,01	9047,29	170717,28	10971,29	216892,41
		НР - 91%; СП - 8%			1832,96	357,11	10090,44	1965,92		16066,10	
243	2105-0309-0303 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,084043	220232,00	--	18508,96	--	18508,96	--	19989,67
		СП - 8%			--	--	--	--		1480,72	
244	1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	36,7	984,42	26,79	36128,06	983,04	23516,99	11378,99	51307,61
		НР - 94%; СП - 8%			316,84	13,00	11628,03	477,28		3800,56	
245	1111-0101-1102 РСНБ РК 2015 К=2	Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101	м2 стяжки	36,7	335,81	9,10	12324,18	334,13	11702,62	418,56	13762,16
		НР - 94%; СП - 8%			7,83	4,30	287,43	157,84		1019,42	
246	1111-0101-1501 РСНБ РК 2015	Покрытия бетонные, толщина 30 мм. Устройство	м2 покрытия	36,7	1487,04	89,93	54574,51	3300,59	39482,59	12225,11	72143,59
		НР - 94%; СП - 8%			321,29	33,08	11791,34	1214,09		5343,97	
247	1111-0101-1507 РСНБ РК 2015	Покрытия бетонные и металлоцементные. Шлифовка	м2 покрытия	36,7	846,19	66,47	31055,11	2439,39	152,67	27637,06	63387,55
		НР - 94%; СП - 8%			775,56	25,56	28463,05	938,08		4695,37	
		на отм.3,300; 6,300									
тип 7											
248	1111-0101-1105 РСНБ РК 2015	Стяжки легкобетонные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	144,9	1007,44	26,84	145977,84	3889,10	83013,01	57302,52	219542,79
		НР - 94%; СП - 8%			407,70	13,00	59075,73	1884,40		16262,43	
249	1111-0101-1106 РСНБ РК 2015 К=2	Стяжки легкобетонные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1105	м2 стяжки	144,9	302,00	9,10	43760,38	1319,23	41285,89	1671,74	49066,69
		НР - 94%; СП - 8%			7,97	4,30	1155,26	623,19		3634,57	
250	1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	144,9	1009,28	26,79	146245,15	3881,28	96453,76	44926,84	206465,75
		НР - 94%; СП - 8%			316,84	13,00	45910,12	1884,40		15293,76	
251	1111-0101-2707 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Покрытия из плит керамогранитных на клее из сухих смесей. Устройство	м2 покрытия	144,9	4418,83	121,77	640288,76	17644,39	481531,25	140125,85	842847,78
		НР - 94%; СП - 8%			973,87	54,91	141113,13	7956,92		62433,17	
тип 8											
252	1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	13,8	1009,28	26,79	13928,11	369,65	9186,07	4278,75	19663,40
		НР - 94%; СП - 8%			316,84	13,00	4372,39	179,47		1456,55	
253	1111-0101-0401 РСНБ РК 2015	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство первого слоя	м2 изолируемой поверхности	13,8	1511,76	83,40	20862,33	1150,90	11157,64	8185,97	31372,17
		НР - 94%; СП - 8%			619,84	11,21	8553,79	154,69		2323,86	
254	1111-0101-0402 РСНБ РК 2015	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство последующего слоя	м2 изолируемой поверхности	13,8	956,26	41,19	13196,34	568,35	7466,93	4934,30	19581,10
		НР - 94%; СП - 8%			373,99	6,39	5161,06	88,20		1450,45	
255	1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	13,8	1009,28	26,79	13928,11	369,65	9186,07	4278,75	19663,40

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 94%; СП - 8%			316,84	13,00	4372,39	179,47		1456,55	
256	1111-0101-1102 РСНБ РК 2015	Вычитается позиция: Стяжки цементные. Устройство. исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101	м2 стяжки	13,8	-174,12	-4,55	-2402,87	-62,82	-2286,01	-78,69	-2680,09
		НР - 94%; СП - 8%			-3,92	-2,15	-54,04	-29,68		-198,53	
257	1111-0101-2705 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Покрытия из плиток многоцветных или одноцветных на клее из сухих смесей. Устройство	м2 покрытия	13,8	4364,42	70,39	60229,06	971,32	42642,23	16025,63	82355,07
		НР - 94%; СП - 8%			1204,02	31,38	16615,51	433,03		6100,38	
тип 9											
258	1111-0101-1105 РСНБ РК 2015	Стяжки легкобетонные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	19,1	1007,44	26,84	19242,08	512,64	10942,36	7553,33	28939,04
		НР - 94%; СП - 8%			407,70	13,00	7787,07	248,39		2143,63	
259	1111-0101-1106 РСНБ РК 2015 К=2	Стяжки легкобетонные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1105	м2 стяжки	19,1	302,00	9,10	5768,28	173,89	5442,10	220,36	6467,73
		НР - 94%; СП - 8%			7,97	4,30	152,28	82,15		479,09	
260	1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	19,1	1009,28	26,79	19277,31	511,61	12714,06	5922,03	27215,29
		НР - 94%; СП - 8%			316,84	13,00	6051,64	248,39		2015,95	
261	1111-0101-1102 РСНБ РК 2015 К=5	Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101	м2 стяжки	19,1	870,61	22,76	16628,58	434,74	15819,87	544,58	18547,02
		НР - 94%; СП - 8%			19,58	10,75	373,98	205,36		1373,85	
262	1111-0101-3602 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Покрытия из линолеума. Устройство на мастике КН-2	м2 покрытия	19,1	2753,37	20,01	52589,29	382,23	45115,15	6840,53	64184,20
		НР - 94%; СП - 8%			371,30	9,70	7091,91	185,25		4754,39	
тип 10											
263	1111-0101-0402 РСНБ РК 2015	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство последующего слоя	м2 изолируемой поверхности	121,6	956,26	41,19	116280,82	5008,11	65795,53	43479,08	172540,69
		НР - 94%; СП - 8%			373,99	6,39	45477,18	777,16		12780,79	
264	1111-0101-1203 РСНБ РК 2015	Лаги. Укладка по плитам перекрытий	м2 пола	121,6	871,62	10,40	105989,09	1264,81	64629,35	38263,38	155792,67
		НР - 94%; СП - 8%			329,73	5,02	40094,92	610,80		11540,20	
265	1111-0101-3301 РСНБ РК 2015	Покрытия дощатые толщиной 28 мм. Устройство	м2 покрытия	121,6	4338,41	34,66	527550,61	4214,32	455224,73	65878,01	640902,91
		НР - 94%; СП - 8%			560,13	16,21	68111,56	1971,43		47474,29	
тип 11											
266	1111-0101-1105 РСНБ РК 2015	Стяжки легкобетонные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	36,5	1007,44	26,84	36771,51	979,66	20910,80	14434,38	55302,36
		НР - 94%; СП - 8%			407,70	13,00	14881,05	474,68		4096,47	
267	1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	36,5	1009,28	26,79	36838,84	977,69	24296,50	11316,98	52008,28
		НР - 94%; СП - 8%			316,84	13,00	11564,66	474,68		3852,47	
268	1111-0101-1102 РСНБ РК 2015 К=2	Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101	м2 стяжки	36,5	348,24	9,10	12710,85	332,31	12092,68	416,28	14177,30
		НР - 94%; СП - 8%			7,83	4,30	285,87	156,98		1050,17	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
269	1111-0101-2705 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	**Покрытия из плиток многоцветных или одноцветных на клее из сухих смесей. Устройство**	**м2 покрытия**	**36,5**	**4364,42**	**70,39**	**159301,51**	**2569,07**	**112785,62**	**42386,63**	**217823,18**
		НР - 94%; СП - 8%			**1204,02**	**31,38**	**43946,82**	**1145,34**		**16135,05**	
тип 12											
270	1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	**Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство**	**м2 стяжки**	**35,3**	**1009,28**	**26,79**	**35627,70**	**945,54**	**23497,71**	**10944,91**	**50298,42**
		НР - 94%; СП - 8%			**316,84**	**13,00**	**11184,45**	**459,07**		**3725,81**	
271	1111-0101-1102 РСНБ РК 2015 К=2	**Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101**	**м2 стяжки**	**35,3**	**348,24**	**9,10**	**12292,96**	**321,39**	**11695,11**	**402,59**	**13711,20**
		НР - 94%; СП - 8%			**7,83**	**4,30**	**276,47**	**151,82**		**1015,64**	
272	1111-0101-2705 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	**Покрытия из плиток многоцветных или одноцветных на клее из сухих смесей. Устройство**	**м2 покрытия**	**35,3**	**4364,42**	**70,39**	**154064,20**	**2484,60**	**109077,60**	**40993,10**	**210661,87**
		НР - 94%; СП - 8%			**1204,02**	**31,38**	**42501,99**	**1107,69**		**15604,58**	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 13	**Тенге**				**12222352,02**	**274703,54**	**9459729,42**	**2425928,18**	**15820142,61**
							2487919,05	**93240,38**	**--**	**1171862,42**	
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				**12222352,02**				
		Материалы	Тенге				**7844745,05**				
		Всего заработная плата	Тенге					**2581159,44**			
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				**18508,96**				
		Местные материалы	Тенге				**1596475,42**				
		Накладные расходы	Тенге				**2425928,18**				
		Сметная прибыль	Тенге				**1171862,42**				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				**15820142,61**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**2344,75**
		Сметная заработная плата	Тенге					**2581159,44**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 13	Тенге				**15820142,61**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**2344,75**
		Сметная заработная плата	Тенге					**2581159,44**			
		РАЗДЕЛ 14.Наружняя отделка									
273	1115-0108-1807 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 3	**Фасад здания из алюминиевых панелей. Устройство теплоизоляционного слоя 100 мм**	**м2**	**174,5**	**539,95**	**3,08**	**94220,78**	**536,83**	**50744,60**	**34483,18**	**139000,28**
		НР - 80%; СП - 8%			**246,07**	**0,94**	**42939,35**	**164,62**		**10296,32**	
274	2111-0101-0107 РСНБ РК 2015	**Плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем теплоизоляционные марки П-175 ГОСТ 9573-2012**	**м3**	**18,3225**	**33285,00**	**--**	**609864,41**	**--**	**609864,41**	**--**	**658653,57**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**48789,15**	
275	1115-0108-1801 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	**Фасад здания из алюминиевых панелей. Устройство несущего каркаса с шагом 600 мм из Г-образного профиля**	**м2**	**196,3**	**2570,19**	**16,34**	**504527,68**	**3208,41**	**240914,28**	**208768,43**	**770359,80**
		НР - 80%; СП - 8%			**1326,57**	**2,83**	**260404,98**	**555,56**		**57063,69**	
276	2203-0101-0401 РСНБ РК 2015	**Лист (сайдинг) хризотилцементный плоский прессованный декорированный толщиной 8 мм ГОСТ 18124-2012**	**м2**	**196,3**	**1371,00**	**--**	**269127,30**	**--**	**269127,30**	**--**	**290657,48**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		СП - 8%			--	--	--	--		21530,18	
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 14			**Тенге**				**1477740,17**	**3745,24**	**1170650,59**	**243251,61**	**1858671,13**
							303344,34	**720,18**	**--**	**137679,34**	
Стоимость общестроительных работ			Тенге				**1477740,17**				
Материалы			Тенге				**291658,88**				
Всего заработная плата			Тенге					**304064,52**			
Стоимость материалов и конструкций			Тенге				**878991,71**				
		Накладные расходы	Тенге				**243251,61**				
		Сметная прибыль	Тенге				**137679,34**				
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ			Тенге				**1858671,13**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**277,42**
		Сметная заработная плата	Тенге					**304064,52**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 14	Тенге				**1858671,13**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**277,42**
		Сметная заработная плата	Тенге					**304064,52**			
РАЗДЕЛ 15.Козырек №1											
277	**1109-0301-0212 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5**	**Балки, ригели перекрытия, покрытия и под установку оборудования многоэтажных зданий высотой до 25 м. Монтаж**	**т конструкций**	**0,71414**	**51726,33**	**25965,87**	**36939,84**	**18543,26**	**3063,84**	**13259,19**	**54214,95**
		НР - 69%; СП - 8%			**21470,22**	**5437,96**	**15332,74**	**3883,47**		**4015,92**	
278	**1113-0301-0406 РСНБ РК 2015**	**Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз**	**м2**	**32,52**	**87,97**	**2,24**	**2860,68**	**72,72**	**1455,44**	**924,93**	**4088,46**
		НР - 69%; СП - 8%			**40,98**	**0,24**	**1332,52**	**7,95**		**302,85**	
279	**1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 К=2**	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115**	**м2**	**32,52**	**186,54**	**3,18**	**6066,27**	**103,56**	**4405,58**	**1085,40**	**7723,81**
		НР - 69%; СП - 8%			**47,88**	**0,49**	**1557,14**	**15,91**		**572,13**	
280	**2105-0203-0802 РСНБ РК 2015**	**Балка двутавровая горячекатаная с параллельными гранями полок нормальная № 20Б-35Б из углеродистой стали обыкновенного качества СТ РК 2585-2014**	**т**	**0,414472**	**310142,00**	**--**	**128545,18**	**--**	**128545,18**	**--**	**138828,79**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**10283,61**	
281	**2105-0203-0801 РСНБ РК 2015**	**Балка двутавровая горячекатаная с параллельными гранями полок нормальная № 10Б-18Б из углеродистой стали обыкновенного качества СТ РК 2585-2014**	**т**	**0,1697**	**323985,00**	**--**	**54980,25**	**--**	**54980,25**	**--**	**59378,67**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**4398,42**	
282	**2105-0201-0502 РСНБ РК 2015**	**Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005**	**т**	**0,01113**	**223676,00**	**--**	**2489,51**	**--**	**2489,51**	**--**	**2688,68**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**199,16**	
283	**2105-0201-0503 РСНБ РК 2015**	**Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 140 до 250 мм, толщиной от 9 до 35 мм ГОСТ 535-2005**	**т**	**0,08085**	**303403,00**	**--**	**24530,13**	**--**	**24530,13**	**--**	**26492,54**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**1962,41**	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
284	2105-0101-0403 РСНБ РК 2015	Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной от 4 до 12 мм ГОСТ 14637-89	т	0,00472	212660,00	--	1003,76	--	1003,76	--	1084,06
		СП - 8%			--	--	--	--		80,30	
285	2105-0101-0404 РСНБ РК 2015	Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной от 14 до 50 мм ГОСТ 14637-89	т	0,04534	213364,00	--	9673,92	--	9673,92	--	10447,84
		СП - 8%			--	--	--	--		773,91	
286	1106-0801-0107 РСНБ РК 2015	Перекрытия по стальным балкам и монолитные участки при сборном железобетонном перекрытии площадью до 5 м2, приведенной толщиной до 100 мм. Устройство	м3	2,78	55616,32	3078,35	154613,38	8557,83	104842,61	38980,12	209080,97
		НР - 91%; СП - 8%			14824,80	583,58	41212,94	1622,35		15487,48	
287	1106-0301-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм	т	0,40124	18494,83	918,71	7420,87	368,62	116,76	6419,73	14947,84
		НР - 91%; СП - 8%			17285,12	296,99	6935,48	119,16		1107,25	
288	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,39234	196378,00	--	77046,94	--	77046,94	--	83210,70
		СП - 8%			--	--	--	--		6163,76	
289	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0089	197031,00	--	1753,58	--	1753,58	--	1893,86
		СП - 8%			--	--	--	--		140,29	
290	1106-0301-0407 РСНБ РК 2015	Детали закладные весом до 4 кг. Установка	т	0,01703	387231,26	1225,26	6594,55	20,87	2783,62	3457,00	10855,67
		НР - 91%; СП - 8%			222552,00	518,88	3790,06	8,84		804,12	
291	1115-0108-1801 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Фасад здания из алюминиевых панелей. Устройство несущего каркаса с шагом 600 мм из Г-образного профиля	м2	29,93	2570,19	16,34	76925,69	489,19	36732,37	31831,07	117457,30
		НР - 80%; СП - 8%			1326,57	2,83	39704,13	84,71		8700,54	
292	2203-0101-0401 РСНБ РК 2015	Лист (сайдинг) хризотилцементный плоский прессованный декорированный толщиной 8 мм ГОСТ 18124-2012	м2	29,93	1371,00	--	41034,03	--	41034,03	--	44316,75
		СП - 8%			--	--	--	--		3282,72	
Парапет козырька											
293	1109-0302-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5	Парапет козырька. Монтаж	т конструкций	1,47593	28139,56	9649,66	41532,02	14242,22	5147,31	18050,54	64349,16
		НР - 69%; СП - 8%			15002,40	2722,15	22142,49	4017,71		4766,60	
294	2105-0204-0801 РСНБ РК 2015	Швеллер горячекатаный с параллельными гранями полок № 5П-10П из углеродистой стали обыкновенного качества ГОСТ 380-2005	т	0,7258	269342,00	--	195488,42	--	195488,42	--	211127,50
		СП - 8%			--	--	--	--		15639,07	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
295	2105-0204-0802 РСНБ РК 2015	Швеллер горячекатаный с параллельными гранями полок № 12П-20П из углеродистой стали обыкновенного качества ГОСТ 380-2005	т	0,5325	301900,00	--	160761,75	--	160761,75	--	173622,69
		СП - 8%			--	--	--	--		12860,94	
296	2105-0201-0502 РСНБ РК 2015	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005	т	0,2175	223676,00	--	48649,53	--	48649,53	--	52541,49
		СП - 8%			--	--	--	--		3891,96	
297	2105-0101-0403 РСНБ РК 2015	Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной от 4 до 12 мм ГОСТ 14637-89	т	0,00013	212660,00	--	27,65	--	27,65	--	29,86
		СП - 8%			--	--	--	--		2,21	
298	1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	37	87,97	2,24	3254,77	82,74	1655,95	1052,35	4651,69
		НР - 69%; СП - 8%			40,98	0,24	1516,09	9,05		344,57	
299	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	37	186,54	3,18	6901,97	117,82	5012,50	1234,93	8787,85
		НР - 69%; СП - 8%			47,88	0,49	1771,65	18,10		650,95	
300	1115-0108-1801 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Фасад здания из алюминиевых панелей. Устройство несущего каркаса с шагом 600 мм из Г-образного профиля	м2	36,7	2570,19	16,34	94325,86	599,84	45041,03	39031,08	144025,49
		НР - 80%; СП - 8%			1326,57	2,83	48684,99	103,87		10668,56	
301	2203-0101-0401 РСНБ РК 2015	Лист (сайдинг) хризотилцементный плоский прессованный декорированный толщиной 8 мм ГОСТ 18124-2012	м2	36,7	1371,00	--	50315,70	--	50315,70	--	54340,96
		СП - 8%			--	--	--	--		4025,26	
Балки козырька											
302	1109-0302-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5	Прогоны при шаге ферм до 12 м при высоте здания до 25 м. Монтаж	т конструкций	0,10215	28139,56	9649,66	2874,46	985,71	356,25	1249,29	4453,64
		НР - 69%; СП - 8%			15002,40	2722,15	1532,50	278,07		329,90	
303	2301-0201-0178 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 102 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80	м	13,95	1705,00	--	23784,75	--	23784,75	--	25687,53
		СП - 8%			--	--	--	--		1902,78	
304	1112-0101-0716 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 3	Покрытия кровельные из профилированного оцинкованного листа. Устройство	м2 кровли	8,19	721,89	19,62	5912,28	160,66	631,27	4765,61	11532,12
		НР - 92%; СП - 8%			625,20	7,29	5120,35	59,66		854,23	
305	2110-0104-0722 РСНБ РК 2015	Профилированный настил оцинкованный высотой профиля 44 мм, толщиной стали 0,8 мм, толщиной защитного покрытия от 22 мкм до 30 мкм СТ РК EN 508-1-2012	м2	9,4185	3149,00	--	29658,86	--	29658,86	--	32031,56
		СП - 8%			--	--	--	--		2372,71	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
306	1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	**Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз**	м2	4,467906	87,97	2,24	393,03	9,99	199,96	127,08	561,71
		НР - 69%; СП - 8%			40,98	0,24	183,07	1,09		41,61	
307	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 К=2	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115**	м2	4,467906	186,54	3,18	833,44	14,23	605,28	149,12	1061,17
		НР - 69%; СП - 8%			47,88	0,49	213,93	2,19		78,61	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 15	**Тенге**				1297193,07	44369,25	1061793,72	161617,42	1575515,33
							191030,09	10232,12	--	116704,84	
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				1192062,00				
		Материалы	Тенге				114923,32				
		Всего заработная плата	Тенге					154075,24			
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				825959,21				
		Местные материалы	Тенге				88559,05				
		Накладные расходы	Тенге				129058,41				
		Сметная прибыль	Тенге				105689,63				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				1426810,00				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								141,23
		Сметная заработная плата	Тенге					154075,24			
		Стоимость металломонтажных работ	Тенге				81346,32				
		Материалы	Тенге				8567,39				
		Всего заработная плата	Тенге					47186,97			
		Накладные расходы	Тенге				32559,01				
		Сметная прибыль	Тенге				9112,43				
		ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ	Тенге				123017,76				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								38,50
		Сметная заработная плата	Тенге					47186,97			
		Стоимость сантехнических работ	Тенге				23784,75				
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				23784,75				
		Сметная прибыль	Тенге				1902,78				
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ	Тенге				25687,53				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 15	Тенге				1575515,33				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								179,74
		Сметная заработная плата	Тенге					201262,22			
		РАЗДЕЛ 16.Крыльцо-3шт.									
308	1111-0101-0102 РСНБ РК 2015	**Грунт. Уплотнение щебнем**	м2 площади уплотнения	6,156	361,16	28,98	2223,33	178,42	1630,30	452,01	2889,37
		НР - 94%; СП - 8%			67,35	10,76	414,61	66,25		214,03	
309	1106-0101-0114 РСНБ РК 2015	**Плиты фундаментные бетонные плоские. Устройство крыльца**	м3	2,86	35165,57	1156,79	100573,52	3308,41	94424,33	3233,16	112111,22
		НР - 91%; СП - 8%			993,28	249,00	2840,78	712,15		8304,53	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 16	**Тенге**				102796,85	3486,83	96054,63	3685,18	115000,59
							3255,39	778,40	--	8518,56	
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				102796,85				
		Материалы	Тенге				2453,35				
		Всего заработная плата	Тенге					4033,79			
		Местные материалы	Тенге				93601,28				
		Накладные расходы	Тенге				3685,18				
		Сметная прибыль	Тенге				8518,56				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				115000,59				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								3,82
		Сметная заработная плата	Тенге					4033,79			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 16	Тенге				115000,59				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								3,82
		Сметная заработная плата	Тенге					4033,79			
		РАЗДЕЛ 17.Пандус.									
310	1111-0101-0102 РСНБ РК 2015	**Грунт. Уплотнение щебнем**	м2 площади уплотнения	7,48	361,16	28,98	2701,51	216,80	1980,93	549,23	3510,80
		НР - 94%; СП - 8%			67,35	10,76	503,78	80,50		260,06	
311	1106-0101-0114 РСНБ РК 2015	**Плиты фундаментные бетонные плоские. Устройство крыльца**	м3	2,26	35165,57	1156,79	79474,18	2614,34	74615,03	2554,88	88591,38
		НР - 91%; СП - 8%			993,28	249,00	2244,81	562,74		6562,32	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 17	Тенге				82175,69	2831,13	76595,96	3104,11	92102,19
							2748,60	643,25	--	6822,38	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				82175,69				
	Материалы		Тенге				2631,32				
	Всего заработная плата		Тенге					3391,84			
	Местные материалы		Тенге				73964,65				
		Накладные расходы	Тенге				3104,11				
		Сметная прибыль	Тенге				6822,38				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				92102,19				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								3,22
		Сметная заработная плата	Тенге					3391,84			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 17	Тенге				92102,19				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								3,22
		Сметная заработная плата	Тенге					3391,84			
		РАЗДЕЛ 18.Подпольный канал									
312	1111-0101-0102 РСНБ РК 2015	**Грунт. Уплотнение щебнем**	м2 площади уплотнения	1,188	361,16	28,98	429,06	34,43	314,62	87,23	557,60
		НР - 94%; СП - 8%			67,35	10,76	80,01	12,79		41,30	
313	1106-1301-0103 РСНБ РК 2015	**Стены и плоские днища прямоугольных сооружений при толщине до 150 мм. Устройство**	м3	3,96	50687,60	5173,66	200722,91	20487,69	121674,11	59834,63	281402,15
		НР - 91%; СП - 8%			14788,16	1815,97	58561,11	7191,23		20844,60	
314	1108-0201-0703 РСНБ РК 2015	**Решетки приямков металлические. Установка**	т металлических изделий	0,40004	104381,22	8752,11	41756,66	3501,19	19912,36	18192,05	64744,61
		НР - 93%; СП - 8%			45853,20	3045,27	18343,11	1218,23		4795,90	
315	2105-0101-0403 РСНБ РК 2015	**Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной от 4 до 12 мм ГОСТ 14637-89**	т	0,40004	212660,00	--	85072,51	--	85072,51	--	91878,31
		СП - 8%			--	--	--	--		6805,80	
316	1113-0301-0406 РСНБ РК 2015 К=2	**Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз**	м2	12,74	175,93	4,47	2241,40	56,98	1140,36	724,70	3203,38
		НР - 69%; СП - 8%			81,95	0,49	1044,06	6,23		237,29	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
317	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115** *НР - 69%; СП - 8%*	м2	12,74	93,27 23,94	1,59 0,24	1188,26 305,01	20,28 3,12	862,96	212,61 112,07	1512,93
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 18	**Тенге**				**331410,80** **78333,31**	**24100,58** **8431,59**	**228976,92** **--**	**79051,22** **32836,96**	**443298,98**
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				**331410,80**				
	Материалы		Тенге				**31112,01**				
	Всего заработная плата		Тенге					**86764,90**			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				**85072,51**				
	Местные материалы		Тенге				**112792,40**				
		Накладные расходы	Тенге				**79051,22**				
		Сметная прибыль	Тенге				**32836,96**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				**443298,98**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**73,44**
		Сметная заработная плата	Тенге					**86764,90**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 18	Тенге				**443298,98**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**73,44**
		Сметная заработная плата	Тенге					**86764,90**			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ: В ТОМ ЧИСЛЕ:	**Тенге**								**83888554,68**
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				**11663386,10**				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					**1541990,05**			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					**463185,65**			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						**53850257,28**		
		- Накладные расходы	Тенге							**10618954,23**	
		- Сметная прибыль	Тенге							**6213967,00**	

Наименование стройки Привязка проектно-сметной документации на строительство физкультурно-оздоровительного комплекса в селе Коктогай Индерского района

Объектная смета № 4-1
(Объектный сметный расчет)

на строительство Наружные сети электроснабжения и связи Наружные сети электроснабжения и связи
(наименование объекта)

Сметная стоимость работ и затрат	1902,279	тыс.тенге
Нормативная трудоемкость	0,39	тыс.чел.-ч
Сметная заработная плата	471,26	тыс.тенге

в ценах на 1.01.2001г.

№ п/п	Номера смет	Наименование работ и затрат	Сметная стоимость, тысяч тенге				Норматив-ная трудо-емкость, тысяч человеко-часов	Сметная заработная плата, тысяч тенге	Показатели единичной стоимости
			строительно-монтажных работ	оборудования, мебели и инвентаря	прочих затрат	всего			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	4-1-1	система связи	490,492	--	--	490,492	0,15	187,552	--
2.	4-1-3	наружное освещение спортивных площадок	1360,001	51,786	--	1411,787	0,25	283,708	--
		ИТОГО	**1850,493**	**51,786**	--	**1902,279**	**0,39**	**471,26**	

Главный инженер проекта

Директор

«СпецСтрой Согласование» ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ГОРОД АКТОБЕ РЕСПУБЛИКА КАЗАХСТАН

Форма 4

Наименование стройки - Привязка проектно-сметной документации на строительство физкультурно-оздоровительного комплекса в селе Коктогай Индерского района Атырауской области
Шифр стройки 86-31/2
Наименование объекта - Наружные сети электроснабжения и связи
Шифр объекта 4-1

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 4-1-1
(Локальный сметный расчет)

на система связи

(наименование работ и зат рат)

Основание: РП,86-31/08/2017-СС

Сметная стоимость	490,492	тыс.тенге
Сметная заработная плата	187,552	тыс.тенге
Нормативная трудоемкость	0,146	тыс.чел-ч

Составлен(а) в текущих ценах 4 квартала 2018 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	1101-0205-0202 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной более 2 м и котлованах площадью сечения до 5 м2, глубиной до 2 м/Очистка колодца	м3 грунта	9,42	2304,37	--	21707,17	--	--	15629,16	40323,23
		НР - 72%; СП - 8%			2304,37	--	21707,17	--		2986,91	
2	1101-0205-0302 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м3 грунта	7	1523,06	--	10661,42	--	--	7676,22	19804,65
		НР - 72%; СП - 8%			1523,06	--	10661,42	--		1467,01	
3	1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта	7	794,12	--	5558,87	--	--	4002,39	10326,15
		НР - 72%; СП - 8%			794,12	--	5558,87	--		764,90	
4	1134-0201-0301 РСНБ РК 2015	Трубопроводы из полиэтиленовых труб. Устройство. До 2-х отверстий	канало-километр трубопровода	0,02	135195,00	--	2703,90	--	30,60	2031,71	5114,46
		НР - 76%; СП - 8%			133665,00	--	2673,30	--		378,85	
5	1308-0201-0901 РСНБ РК 2015	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах	м кабеля	25	310,07	141,94	7751,78	3548,50	1145,78	2962,85	11571,80
		НР - 72%; СП - 8%			122,30	42,30	3057,50	1057,58		857,17	
6	2301-0501-1510 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 11 - 63x5,8 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	20	804,00	--	16080,00	--	16080,00	--	17366,40
		СП - 8%			--	--	--	--		1286,40	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7	2306-0401-0541 РСНБ РК 2015	Кабели телефонные ТППэпЗ 10х2х0,5-315 ГОСТ 31943-2012	км	0,0255	309297,00	--	7887,07	--	7887,07	--	8518,04
		СП - 8%			--	--	--	--		630,97	
8	1310-0902-0208 РСНБ РК 2015	Консоль одноместная. Установка в коллекторе	шт.	1	500,51	101,70	500,51	101,70	211,01	161,63	715,11
		НР - 72%; СП - 8%			187,80	36,69	187,80	36,69		52,97	
9	2404-0201-0647 РСНБ РК 2015	Скобы СО-14 ГОСТ 51177-98	10 шт.	1	148,00	--	148,00	--	148,00	--	159,84
		СП - 8%			--	--	--	--		11,84	
10	1310-0902-0912 РСНБ РК 2015	Коробка распределительная настенная. Монтаж на кабеле с пластмассовой оболочкой	коробка	1	3986,28	1152,60	3986,28	1152,60	387,68	2060,51	6530,54
		НР - 72%; СП - 8%			2446,00	415,82	2446,00	415,82		483,74	
11	2306-1707-0101 РСНБ РК 2015	Коробка телефонная распределительная, ГОСТ 12434-93 серия ТВС-К 10	шт.	1	2858,00	--	2858,00	--	2858,00	--	3086,64
		СП - 8%			--	--	--	--		228,64	
12	1134-0201-1201 РСНБ РК 2015	Колодцы. Устройство ввода труб	канал	2	1006,22	--	2012,44	--	252,25	1337,74	3618,19
		НР - 76%; СП - 8%			880,09	--	1760,18	--		268,01	
13	1146-0302-0401 РСНБ РК 2015	Стены, полы бетонные толщиной 100 мм. Пробивка отверстий площадью до 20 см2	отверстие	2	269,54	112,06	539,08	224,11	--	353,95	964,47
		НР - 84%; СП - 8%			157,48	53,20	314,97	106,40		71,44	
14	1146-0303-0103 РСНБ РК 2015	Стены и перегородки железобетонные. Заделка отверстий, гнезд и борозд площадью до 0,1 м2	м3 заделки	0,01	137854,05	1124,64	1378,54	11,25	669,69	590,40	2126,46
		НР - 84%; СП - 8%			69760,34	525,89	697,60	5,26		157,52	
15	1310-0105-0107 РСНБ РК 2015	Кабель емкостью 10х2. Разделка и включение в штифтовые рамки пайкой	конец кабеля	40	1117,20	--	44688,18	--	660,18	26857,08	77268,88
		НР - 61%; СП - 8%			1100,70	--	44028,00	--		5723,62	
16	1310-0904-0903 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7	Кабель волоконно-оптический ГТС с числом волокон 12. Измерение на смонтированном участке в одном направлении	участок	10	19519,10	12705,80	195191,00	127058,00	--	66843,07	282996,80
		НР - 72%; СП - 8%			6813,30	2470,46	68133,00	24704,60		20962,73	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								490491,67
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				161225,81				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					132096,16			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					26326,34			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						30330,27		
		- Накладные расходы	Тенге							130506,72	
		- Сметная прибыль	Тенге							36332,72	

Форма 4

Наименование стройки - Привязка проектно-сметной документации на строительство физкультурно-оздоровительного комплекса в селе Коктогай Индерского района Атырауской области
Шифр стройки 86-31/2
Наименование объекта - Наружные сети электроснабжения и связи
Шифр объекта 4-1

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 4-1-3
(Локальный сметный расчет)

на наружное освещение спортивных площадок
(наименование работ и зат рат)

Основание: 86-31/08/2017-ЭОН.СО

Сметная стоимость	1411,787	тыс.тенге
Сметная заработная плата	283,708	тыс.тенге
Нормативная трудоемкость	0,247	тыс.чел-ч

Составлен(а) в текущих ценах на 4 квартал 2018 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
РАЗДЕЛ 1.Наружное освещение спортивных площадок											
1	1133-0202-0101 РСНБ РК 2015	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные. Установка	опора	6	6605,50	2947,63	39633,01	17685,78	2412,19	22445,62	67044,91
		НР - 80%; СП - 8%			3255,84	1420,33	19535,04	8521,98		4966,29	
2	1308-0205-0302 РСНБ РК 2015	Кронштейны специальные сварные металлические, количество рожков 2. Монтаж на опорах для светильников	шт.	6	12666,79	6738,27	76000,74	40429,62	1528,02	34748,65	119609,35
		НР - 72%; СП - 8%			5673,85	2369,82	34043,10	14218,92		8859,95	
3	1308-0305-0605 РСНБ РК 2015	Прожектор с лампой мощностью 500 Вт. Установка отдельно на кронштейне, установленном на опоре	шт.	12	10852,91	6040,20	130234,97	72482,43	13556,54	50105,36	194767,55
		НР - 72%; СП - 8%			3683,00	2116,23	44196,00	25394,77		14427,23	
4	1308-0206-1701 РСНБ РК 2015	Труба стальная диаметром до 25 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам с креплением скобами	м	16,2	412,96	51,49	6690,01	834,07	868,93	3753,46	11278,95
		НР - 72%; СП - 8%			307,84	13,96	4987,01	226,14		835,48	
5	1310-0702-0501 РСНБ РК 2015	Коробка . Монтаж на стене	шт.	6	628,16	--	3768,94	--	27,94	2282,01	6535,03
		НР - 61%; СП - 8%			623,50	--	3741,00	--		484,08	
6	1308-0305-0901 РСНБ РК 2015	Щитки осветительные массой 6 кг. Установка в нише распорными дюбелями	шт.	1	3052,75	87,55	3052,75	87,55	425,20	1850,18	5295,16

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 72%; СП - 8%			2540,00	29,70	2540,00	29,70		392,23	
7	ТОО Элекомп	Ящик ЯУО9602С-3574	шт	1	51785,71	--	51785,71	--		--	51785,71
					--	--	--	--	51785,71	--	
8	2104-0405-0102 РСНБ РК 2015	Стойки железобетонные вибрированные для опор высоковольтных линий электропередачи, марка СВ110-3,5 из тяжелого бетона класса В30 СТ РК 2387-2013	шт.	6	49217,00	--	295302,00	--	295302,00	--	318926,16
		СП - 8%			--	--	--	--		23624,16	
9	2307-0106-0423 РСНБ РК 2015	Светильник промышленный светодиодный модель СДО 03, мощность 100 Вт, световой поток 8000 лм, цветовая температура 4000-6500 К, степень защиты IP65 СТ РК 2595-2014	шт.	16	15201,00	--	243216,00	--	243216,00	--	262673,28
		СП - 8%			--	--	--	--		19457,28	
10	2301-0101-0120 РСНБ РК 2015	Трубы стальные сварные водогазопроводные неоцинкованные легкие, DN 25, толщина стенки 2,5 мм ГОСТ 3262-75	м	16,2	351,00	--	5686,20	--	5686,20	--	6141,10
		СП - 8%			--	--	--	--		454,90	
11	2105-0201-0502 РСНБ РК 2015	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005	т	0,048	223676,00	--	10736,45	--	10736,45	--	11595,36
		СП - 8%			--	--	--	--		858,92	
12	2105-0304-0111 РСНБ РК 2015	Прокат стальной горячекатаный круглый из углеродистой обыкновенной и низколегированной стали диаметром 12 мм ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 2590-2006)	т	0,0132	201891,00	--	2664,96	--	2664,96	--	2878,16
		СП - 8%			--	--	--	--		213,20	
13	2307-0202-0519 РСНБ РК 2015	Коробки монтажные распаячные для открытой установки с повышенной степенью защиты модели У994, IP55, 10 гермовводов, размерами 150 мм х 150 мм х 70 мм, типа ИЭК	шт.	6	607,00	--	3642,00	--	3642,00	--	3933,36
		СП - 8%			--	--	--	--		291,36	
14	2404-0207-2503 РСНБ РК 2015	Сжим (при ответвлении стальных проводов) ГОСТ Р 51177-98	100 шт.	0,12	1036,00	--	124,32	--	124,32	--	134,27
		СП - 8%			--	--	--	--		9,95	
15	1133-0105-1102 РСНБ РК 2015	Заземлители. Забивка вручную на глубину до 3 м	1 заземлитель	6	1704,06	51,96	10224,37	311,76	5796,13	3293,18	14598,96
		НР - 80%; СП - 8%			686,08	--	4116,48	--		1081,40	
16	1101-0205-0302 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м3 грунта	7,56	1523,06	--	11514,33	--	--	8290,32	21389,03
		НР - 72%; СП - 8%			1523,06	--	11514,33	--		1584,37	
17	1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта	7,56	794,12	--	6003,58	--	--	4322,58	11152,25
		НР - 72%; СП - 8%			794,12	--	6003,58	--		826,09	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
18	1308-0208-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	**Заземлитель горизонтальный из стали полосовой сечением 160 мм2. Монтаж оборудования** *НР - 72%; СП - 8%*	м	36	565,64 165,76	23,80 6,53	20362,89 5967,36	856,67 235,22	13538,86	4465,86 1986,30	26815,05
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1			**Тенге**				**920643,23** **136643,90**	**132687,88** **48626,73**	**599525,74** **51785,71**	**135557,22** **80353,18**	**1136553,63**
Стоимость оборудования			Тенге				**51785,71**				
ВСЕГО, Стоимость оборудования			Тенге				**51785,71**				
Стоимость монтажных работ			Тенге				**486968,29**				
Материалы			Тенге				**29945,49**				
Всего заработная плата			Тенге					**135579,22**			
Стоимость материалов и конструкций			Тенге				**246858,00**				
		Накладные расходы	Тенге				**97205,53**				
		Сметная прибыль	Тенге				**46733,91**				
ВСЕГО, Стоимость монтажных работ			Тенге				**630907,73**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**103,76**
		Сметная заработная плата	Тенге					**135579,22**			
Стоимость общестроительных работ			Тенге				**376203,02**				
Материалы			Тенге				**8208,32**				
Всего заработная плата			Тенге					**49691,41**			
Стоимость материалов и конструкций			Тенге				**13525,73**				
Местные материалы			Тенге				**295302,00**				
		Накладные расходы	Тенге				**38351,70**				
		Сметная прибыль	Тенге				**33164,38**				
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ			Тенге				**447719,09**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**46,59**
		Сметная заработная плата	Тенге					**49691,41**			
Стоимость сантехнических работ			Тенге				**5686,20**				
Стоимость материалов и конструкций			Тенге				**5686,20**				
		Сметная прибыль	Тенге				**454,90**				
ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ			Тенге				**6141,10**				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				**1136553,63**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**150,35**
		Сметная заработная плата	Тенге					**185270,63**			
РАЗДЕЛ 2.Кабельные изделия 0,4кВ											
19	1308-0201-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	**Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Монтаж в готовых траншеях без покрытий** *НР - 72%; СП - 8%*	м кабеля	142,2	301,68 134,53	149,96 44,56	42898,49 19130,17	21324,78 6335,83	2443,54	18335,52 4898,72	66132,73
20	1308-0201-0901 РСНБ РК 2015	**Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах** *НР - 72%; СП - 8%*	м кабеля	22,2	310,07 122,30	141,94 42,30	6883,58 2715,06	3151,07 939,13	1017,45	2631,01 761,17	10275,76
21	1308-0201-0810 РСНБ РК 2015	**Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка по установленным конструкциям и лоткам с креплением по всей длине** *НР - 72%; СП - 8%*	м кабеля	43,8	426,65 183,45	173,30 50,23	18687,18 8035,11	7590,41 2200,00	3061,66	7369,28 2084,52	28140,97
22	2306-0137-0303 РСНБ РК 2015	**Кабели силовые АВБбШв 4х6 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80** *СП - 8%*	км	0,151164	278877,00 --	--	42156,16 --	-- --	42156,16	-- 3372,49	45528,66

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
23	2306-0131-0301 РСНБ РК 2015	**Кабели силовые АВВГ 3х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80**	**км**	**0,0612**	**63617,00**	**--**	**3893,36**	**--**	**3893,36**	**--**	**4204,83**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**311,47**	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**				**114518,77**	**32066,26**	**52572,18**	**28335,81**	**154282,95**
							29880,34	**9474,96**	**--**	**11428,37**	
		Стоимость монтажных работ	Тенге				**114518,77**				
		Материалы	Тенге				**6522,65**				
		Всего заработная плата	Тенге					**39355,29**			
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				**46049,52**				
		Накладные расходы	Тенге				**28335,81**				
		Сметная прибыль	Тенге				**11428,37**				
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ	Тенге				**154282,95**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**33,01**
		Сметная заработная плата	Тенге					**39355,29**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				**154282,95**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**33,01**
		Сметная заработная плата	Тенге					**39355,29**			
		РАЗДЕЛ 3.Трубы									
24	1122-0501-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	**Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 100 мм. Укладка**	**км трубопровода**	**0,006**	**320920,49**	**95004,17**	**1925,52**	**570,02**	**0,60**	**1507,63**	**3707,81**
		НР - 99%; СП - 8%			**225816,00**	**27994,17**	**1354,90**	**167,97**		**274,65**	
25	2301-0501-1313 РСНБ РК 2015	**Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 17 - 110х6,6 питьевая ГОСТ 18599-2001**	**м**	**6,06**	**1577,00**	**--**	**9556,62**	**--**	**9556,62**	**--**	**10321,15**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**764,53**	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	**Тенге**				**11482,14**	**570,02**	**9557,22**	**1507,63**	**14028,96**
							1354,90	**167,97**	**--**	**1039,18**	
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				**1925,52**				
		Материалы	Тенге				**0,60**				
		Всего заработная плата	Тенге					**1522,86**			
		Накладные расходы	Тенге				**1507,63**				
		Сметная прибыль	Тенге				**274,65**				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				**3707,81**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**1,32**
		Сметная заработная плата	Тенге					**1522,86**			
		Стоимость сантехнических работ	Тенге				**9556,62**				
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				**9556,62**				
		Сметная прибыль	Тенге				**764,53**				
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ	Тенге				**10321,15**				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				**14028,96**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**1,32**
		Сметная заработная плата	Тенге					**1522,86**			
		РАЗДЕЛ 4.Дополнительное материалы									
26	1101-0205-0302 РСНБ РК 2015	**Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами**	**м3 грунта**	**24,84**	**1523,06**	**--**	**37832,81**	**--**	**--**	**27239,62**	**70278,23**
		НР - 72%; СП - 8%			**1523,06**	**--**	**37832,81**	**--**		**5205,79**	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
27	1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	**Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2**	м3 грунта	24,84	794,12	--	19726,04	--	--	14202,75	36643,09
		НР - 72%; СП - 8%			794,12	--	19726,04	--		2714,30	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	**Тенге**				57558,85	--	--	41442,37	106921,32
							57558,85	--	--	7920,10	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				57558,85				
	Всего заработная плата		Тенге					57558,85			
		Накладные расходы	Тенге				41442,37				
		Сметная прибыль	Тенге				7920,10				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				106921,32				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								62,40
		Сметная заработная плата	Тенге					57558,85			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				106921,32				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								62,40
		Сметная заработная плата	Тенге					57558,85			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								1411786,86
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				225437,98				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					165324,16			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					58269,65			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						661655,14		
		- Оборудование, инвентарь	Тенге						51785,71		
		- Накладные расходы	Тенге							206843,04	
		- Сметная прибыль	Тенге							100740,83	

Наименование стройки Привязка проектно-сметной документации на строительство физкультурно-оздоровительного комплекса в селе Коктогай Индерского района

Объектная смета № 7-1
(Объектный сметный расчет)

на строительство Блаустройство Блаустройство
(наименование объекта)

Сметная стоимость работ и затрат	59776,198	тыс.тенге
Нормативная трудоемкость	4,206	тыс.чел.-ч
Сметная заработная плата	4679,056	тыс.тенге

в ценах на 1.01.2001г.

№ п/п	Номера смет	Наименование работ и затрат	Сметная стоимость, тысяч тенге				Норматив-ная трудо-емкость, тысяч человеко-часов	Сметная заработная плата, тысяч тенге	Показатели единичной стоимости
			строительно-монтажных работ	оборудования, мебели и инвентаря	прочих затрат	всего			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	7-1-1	Благоустройство	59235,247	--	--	59235,247	4,206	4657,912	--
2.	7-1-2	МАФ	540,952	--	--	540,952	--	21,144	--
		ИТОГО	**59776,198**	--	--	**59776,198**	**4,206**	**4679,056**	

Главный инженер проекта

Директор

«СпецСтрой Согласование» ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ГОРОД АКТОБЕ РЕСПУБЛИКА КАЗАХСТАН

Форма 4

Наименование стройки - Привязка проектно-сметной документации на строительство физкультурно-оздоровительного комплекса в селе Коктогай Индерского района Атырауской области
Шифр стройки 86-31/2
Наименование объекта - Блаустройство
Шифр объекта 7-1

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 7-1-1
(Локальный сметный расчет)

на Благоустройство
(наименование работ и зат рат)

Основание: РП,86-31/08/2017-ГП

Сметная стоимость	59235,247	тыс.тенге
Сметная заработная плата	4657,912	тыс.тенге
Нормативная трудоемкость	4,206	тыс.чел-ч

Составлен(а) в текущих ценах 4 квартала 2018 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1.ПОКРЫТИЕ									
		Асфальто-бетонное покрытие - 661,89 м2									
1	1101-0105-0802 РСНБ РК 2015	Выемки. Срезка недобора грунта. Группа грунтов 2	м3 грунта недобора	99,3	758,09	305,66	75277,86	30352,18	75,94	38172,27	122526,14
		НР - 72%; СП - 8%			451,66	82,25	44849,74	8167,30		9076,01	
2	1101-0203-0102 РСНБ РК 2015	Площади. Планировка механизированным способом. Группа грунтов 2	м2 спланированной площади	661,89	6,31	6,31	4176,19	4176,19	--	824,23	5400,45
		НР - 72%; СП - 8%			--	1,73	--	1144,76		400,03	
3	1101-0201-0101 РСНБ РК 2015	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 25 см	м3 уплотненного грунта	165,4725	68,97	68,97	11413,19	11413,19	--	3215,00	15798,45
		НР - 72%; СП - 8%			--	26,99	--	4465,28		1170,26	
4	1101-0201-0107 РСНБ РК 2015 К=3	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. На каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 25 см	м3 уплотненного грунта	165,4725	19,88	19,88	3288,92	3288,92	--	715,89	4325,20
		НР - 72%; СП - 8%			--	6,01	--	994,29		320,39	
5	1127-0401-0101 РСНБ РК 2015	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песка. Устройство	м3 материала основания в плотном теле	66,19	2736,90	978,48	181155,31	64765,89	107754,01	24422,65	222024,20
		НР - 108%; СП - 8%			130,46	211,18	8635,41	13978,16		16446,24	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6	1127-0403-0201 РСНБ РК 2015	Основания из щебня фракции 40-70 мм однослойные, толщиной 15 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 68,6 до 98,1 МПа (свыше 700 до 1000 кгс/см2)	м2 основания	661,89	1248,52	182,20	826382,78	120598,22	685274,57	64504,89	962158,68
		НР - 108%; СП - 8%			30,99	59,25	20509,99	39216,76		71271,01	
7	1127-0602-0303 РСНБ РК 2015	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных крупнозернистых АБ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство	м2 покрытия	661,89	2041,21	93,63	1351054,54	61973,01	1261882,62	49524,58	1512625,46
		НР - 108%; СП - 8%			41,09	28,19	27198,91	18657,18		112046,33	
8	1127-0602-0403 РСНБ РК 2015 К=4	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0303	м2 покрытия	661,89	952,06	0,08	630158,76	54,01	629813,33	314,73	680911,37
		НР - 108%; СП - 8%			0,44	--	291,42	--		50437,88	
9	1127-0602-0301 РСНБ РК 2015	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство	м2 покрытия	661,89	2109,80	93,63	1396454,11	61973,01	1307282,18	49524,58	1561657,00
		НР - 108%; СП - 8%			41,09	28,19	27198,91	18657,18		115678,30	
		Покрытие из брусчатки - 363,48 м2									
10	1101-0203-0102 РСНБ РК 2015	Площади. Планировка механизированным способом. Группа грунтов 2	м2 спланированной площади	363,48	6,31	6,31	2293,38	2293,38	--	452,63	2965,69
		НР - 72%; СП - 8%			--	1,73	--	628,65		219,68	
11	1101-0201-0101 РСНБ РК 2015	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 25 см	м3 уплотненного грунта	90,87	68,97	68,97	6267,61	6267,61	--	1765,53	8675,79
		НР - 72%; СП - 8%			--	26,99	--	2452,13		642,65	
12	1101-0201-0107 РСНБ РК 2015 К=3	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. На каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 25 см	м3 уплотненного грунта	90,87	19,88	19,88	1806,13	1806,13	--	393,14	2375,21
		НР - 72%; СП - 8%			--	6,01	--	546,02		175,94	
13	1127-0401-0102 РСНБ РК 2015	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство	м3 материала основания в плотном теле	43,6176	6509,31	1013,56	283920,70	44209,10	234021,07	16514,50	324470,02
		НР - 108%; СП - 8%			130,46	220,11	5690,53	9600,68		24034,82	
14	1111-0101-0201 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие песчаные. Устройство с уплотнением трамбовками	м3 подстилающего слоя	18,17	5375,78	902,00	97677,92	16389,34	30274,31	54220,00	164049,75
		НР - 94%; СП - 8%			2807,61	366,90	51014,27	6666,57		12151,83	
15	1111-0101-2501 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7	Покрытия из брусчатки. Устройство по готовому подстилающему слою с заполнением швов песком	м2 покрытия	363,48	3149,32	124,21	1144715,74	45147,38	719153,10	369415,89	1635262,17
		НР - 94%; СП - 8%			1046,59	34,61	380415,26	12580,37		121130,53	
		Покрытие из щебня - 142,36 м2									
16	1101-0203-0102 РСНБ РК 2015	Площади. Планировка механизированным способом. Группа грунтов 2	м2 спланированной площади	142,36	6,31	6,31	898,22	898,22	--	177,28	1161,54
		НР - 72%; СП - 8%			--	1,73	--	246,22		86,04	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
17	1101-0201-0101 РСНБ РК 2015	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 25 см	м3 уплотненного грунта	35,59	68,97	68,97	2454,76	2454,76	--	691,49	3397,95
		НР - 72%; СП - 8%			--	26,99	--	960,40		251,70	
18	1101-0201-0107 РСНБ РК 2015 К=3	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. На каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 25 см	м3 уплотненного грунта	35,59	19,88	19,88	707,39	707,39	--	153,97	930,27
		НР - 72%; СП - 8%			--	6,01	--	213,85		68,91	
19	1127-0403-0901 РСНБ РК 2015	Покрытия толщиной 15 см, однослойные. Устройство при укатке щебня с пределом прочности на сжатие свыше 68,6 до 98,1 МПа (свыше 700 до 1000 кгс/см2)	м2 покрытия	142,36	1342,41	196,11	191105,38	27917,54	156338,33	17145,37	224910,81
		НР - 108%; СП - 8%			48,11	63,40	6849,51	9025,84		16660,06	
		Искусственное спортивное покрытие - 1499 м2									
20	1127-0401-0101 РСНБ РК 2015	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песка. Устройство	м3 материала основания в плотном теле	74,95	2736,90	978,48	205130,54	73337,41	122014,85	27654,90	251408,28
		НР - 108%; СП - 8%			130,46	211,18	9778,28	15828,11		18622,84	
21	1127-0403-0201 РСНБ РК 2015	Основания из щебня фракции 40-70 мм однослойные, толщиной 15 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 68,6 до 98,1 МПа (свыше 700 до 1000 кгс/см2)	м2 основания	1499	1248,52	182,20	1871531,20	273122,01	1551959,67	146085,95	2179026,52
		НР - 108%; СП - 8%			30,99	59,25	46449,51	88815,26		161409,37	
22	1127-0403-0204 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2 К=5	Основания из щебня фракции 40-70 мм. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 68,6 до 98,1 МПа (свыше 700 до 1000 кгс/см2). добавлять на каждый 1 см изменения толщины слоя к нормам 1127-0403-0201, 1127-0403-0202, 1127-0403-0203	м2 основания	1499	371,27	55,64	556530,51	83401,14	473129,37	29990,09	633442,24
		НР - 108%; СП - 8%			--	18,52	--	27768,60		46921,65	
23	1127-0403-0201 РСНБ РК 2015	Основания из щебня фракции 5-20 мм однослойные, толщиной 15 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 68,6 до 98,1 МПа (свыше 700 до 1000 кгс/см2)	м2 основания	1499	1489,68	182,20	2233036,00	273122,01	1913464,51	146085,95	2569451,74
		НР - 108%; СП - 8%			30,99	59,25	46449,51	88815,26		190329,76	
24	1127-0403-0204 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2 К=5	Основания из щебня фракции 40-70 мм. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 68,6 до 98,1 МПа (свыше 700 до 1000 кгс/см2). добавлять на каждый 1 см изменения толщины слоя к нормам 1127-0403-0201, 1127-0403-0202, 1127-0403-0203	м2 основания	1499	451,66	55,64	677032,12	83401,14	593630,98	29990,09	763583,98
		НР - 108%; СП - 8%			--	18,52	--	27768,60		56561,78	
25	1127-0401-0101 РСНБ РК 2015	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песка. Устройство	м3 материала основания в плотном теле	74,95	2736,90	978,48	205130,54	73337,41	122014,85	27654,90	251408,28
		НР - 108%; СП - 8%			130,46	211,18	9778,28	15828,11		18622,84	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
26	1127-0401-0102 РСНБ РК 2015	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, отсев. Устройство	м3 материала основания в плотном теле	74,95	6509,31	1013,56	487873,16	75966,40	402128,49	28377,58	557550,80
		НР - 108%; СП - 8%			130,46	220,11	9778,28	16497,26		41300,06	
27	1127-0403-1301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7	Прослойка из геокомпозита. Устройство	м2 основания дорожной поверхности	1499	823,23	0,40	1234025,82	604,55	1205950,00	29866,97	1365004,21
		НР - 108%; СП - 8%			18,33	0,12	27471,27	183,33		101111,42	
28	1111-0101-0602 РСНБ РК 2015	Гидроизоляция полимерцементным составом на латексе СКС-65-ГП толщиной слоя 30 мм. Устройство	м2 поверхности	1499	2342,36	383,19	3511195,14	574403,16	1664497,74	1469161,76	5378785,45
		НР - 94%; СП - 8%			848,76	193,89	1272294,24	290643,81		398428,55	
29	1127-0401-0101 РСНБ РК 2015	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песка. Устройство	м3 материала основания в плотном теле	74,95	2736,90	978,48	205130,54	73337,41	122014,85	27654,90	251408,28
		НР - 108%; СП - 8%			130,46	211,18	9778,28	15828,11		18622,84	
30	1127-1301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Покрытия спортивные толщиной 12 мм. Устройство на бетонное основание	м2 покрытия	1499	19372,84	22,64	29039879,73	33937,81	28105057,91	985032,36	32426905,05
		НР - 108%; СП - 8%			600,99	7,46	900884,01	11182,99		2401993,00	
31	1127-1301-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Покрытия спортивные. Нанесение игровой разметки вручную	м разметки	235	137,04	1,78	32204,87	417,86	7224,81	26567,53	63474,19
		НР - 108%; СП - 8%			104,52	0,16	24562,20	37,36		4701,79	
		Устройство бордюров									
32	1127-0201-1002 РСНБ РК 2015	Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий	м бортового камня	598,1	2561,80	28,66	1532215,00	17138,62	1095515,25	460325,73	2151944,00
		НР - 108%; СП - 8%			701,49	11,15	419561,17	6666,36		159403,26	
33	2104-0508-9901 РСНБ РК 2015	Камни бортовые из бетона класса В22,5 ГОСТ 6665-91	м3	15,6743	64247,00	--	1007026,75	--	1007026,75	--	1087588,89
		СП - 8%			--	--	--	--		80562,14	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				49009150,86	2142212,39	43517499,49	4126597,35	57386608,06
							3349439,00	754064,81	--	4250859,86	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				49009150,86				
	Материалы		Тенге				36233007,24				
	Всего заработная плата		Тенге					4103503,79			
	Местные материалы		Тенге				7284492,26				
		Накладные расходы	Тенге				4126597,34				
		Сметная прибыль	Тенге				4250859,86				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				57386608,06				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								3628,24
		Сметная заработная плата	Тенге					4103503,79			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				57386608,06				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								3628,24
		Сметная заработная плата	Тенге					4103503,79			
		РАЗДЕЛ 2.Озеленение									
34	1147-0101-0102 РСНБ РК 2015	Участок для озеленения. Планировка участка вручную	м2	957,48	87,41	--	83697,16	--	--	73653,50	169938,71
		НР - 88%; СП - 8%			87,41	--	83697,16	--		12588,05	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
35	1147-0101-0104 РСНБ РК 2015	Участок для озеленения. Очистка участка от мусора	м2	957,48	33,51	--	32083,91	--	--	28233,84	65143,17
		НР - 88%; СП - 8%			33,51	--	32083,91	--		4825,42	
36	1147-0112-0102 РСНБ РК 2015	Газоны партерные и обыкновенные. Подготовка почвы вручную. Без внесения растительной земли	м2	957,48	148,00	--	141710,77	--	--	124705,48	287729,56
		НР - 88%; СП - 8%			148,00	--	141710,77	--		21313,30	
37	1147-0112-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Газоны партерные, мавританские и обыкновенные. Посев вручную	м2	957,48	256,20	152,26	245310,49	145787,63	49003,83	72691,86	343442,54
		НР - 88%; СП - 8%			52,76	33,51	50519,04	32085,35		25440,19	
38	1147-0102-0306 РСНБ РК 2015	Деревья и кустарники с круглым комом земли, размеры 0,3х0,3 м. Подготовка стандартных посадочных мест вручную. В естественном грунте	яма	15	829,58	--	12443,64	--	--	10950,40	25265,57
		НР - 88%; СП - 8%			829,58	--	12443,64	--		1871,52	
39	1147-0103-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Деревья и кустарники с комом земли, размеры кома 0,3х0,3 м. Посадка	шт.	15	1016,19	144,48	15242,83	2167,23	1775,08	10364,19	27655,59
		НР - 88%; СП - 8%			753,37	31,80	11300,52	476,97		2048,56	
40	2501-0203-4208 РСНБ РК 2015	Тополь казахстанский, с комом, высотой более 2 м до 3 м	шт.	15	7800,00	--	117000,00	--	117000,00	--	126360,00
		СП - 8%			--	--	--	--		9360,00	
41	1147-0108-0111 РСНБ РК 2015	Кустарники-саженцы для однорядной живой изгороди. Подготовка стандартных посадочных мест вручную. В естественном грунте	м траншеи	98	389,08	--	38129,64	--	--	33554,09	77418,43
		НР - 88%; СП - 8%			389,08	--	38129,64	--		5734,70	
42	1147-0109-0101 РСНБ РК 2015	Кустарники-саженцы в живой изгороди однорядной и вьющиеся растения. Посадка	м изгороди	98	545,97	94,47	53504,67	9257,96	537,14	40257,44	101263,07
		НР - 88%; СП - 8%			446,02	20,79	43709,57	2037,52		7500,97	
43	2503-0201-9902 РСНБ РК 2015	Кустарники лиственных пород для живой изгороди	шт.	98	1500,00	--	147000,00	--	147000,00	--	158760,00
		СП - 8%			--	--	--	--		11760,00	
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2			Тенге				886123,12	157212,82	315316,05	394410,80	1382976,63
							413594,25	34599,83	--	102442,71	
Стоимость общестроительных работ			Тенге				886123,12				
Материалы			Тенге				51316,05				
Всего заработная плата			Тенге					448194,09			
Стоимость материалов и конструкций			Тенге				147000,00				
Местные материалы			Тенге				117000,00				
		Накладные расходы	Тенге				394410,80				
		Сметная прибыль	Тенге				102442,71				
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ			Тенге				1382976,63				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								486,86
		Сметная заработная плата	Тенге					448194,09			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				1382976,63				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								486,86
		Сметная заработная плата	Тенге					448194,09			

РАЗДЕЛ 3.Противопожарный щит

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
44	1110-0111-0301 РСНБ РК 2015	Противопожарный щит. Установка	изделие	1	825,82	98,88	825,82	98,88	113,57	595,16	1534,65
		НР - 90%; СП - 8%			613,36	47,92	613,36	47,92		113,68	
45	1110-0213-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Щит противопожарный . Сборка	шт.	1	1986,77	78,03	1986,77	78,03	71,30	1686,72	3967,37
		НР - 90%; СП - 8%			1837,44	36,69	1837,44	36,69		293,88	
46	2107-0201-0304 РСНБ РК 2015	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 2 м до 3,75 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,022	21851,00	--	480,72	--	480,72	--	519,18
		СП - 8%			--	--	--	--		38,46	
47	2107-0503-0103 РСНБ РК 2015	Обшивка из досок толщиной 25мм, 1200х800 ГОСТ 8242-88	м3	0,024	159090,00	--	3818,16	--	3818,16	--	4123,61
		СП - 8%			--	--	--	--		305,45	
48	2107-0203-0401 РСНБ РК 2015	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 16 мм, 4 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,003	21851,00	--	65,55	--	65,55	--	70,80
		СП - 8%			--	--	--	--		5,24	
49	1115-0403-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 12	Окраска улучшенная масляными составами по дереву	м2 окрашиваемой поверхности	1,92	942,51	2,28	1809,61	4,38	657,13	920,14	2948,13
		НР - 80%; СП - 8%			597,97	1,08	1148,10	2,08		218,38	
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3			Тенге				8986,63	181,29	5206,44	3202,01	13163,74
							3598,90	86,69	--	975,09	
Стоимость общестроительных работ			Тенге				8986,63				
Материалы			Тенге				842,01				
Всего заработная плата			Тенге					3685,59			
Стоимость материалов и конструкций			Тенге				4364,44				
		Накладные расходы	Тенге				3202,01				
		Сметная прибыль	Тенге				975,09				
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ			Тенге				13163,74				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								3,53
		Сметная заработная плата	Тенге					3685,59			
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3			Тенге				13163,74				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								3,53
		Сметная заработная плата	Тенге					3685,59			
РАЗДЕЛ 4.Ящик для песка											
50	1110-0111-0301 РСНБ РК 2015	Ящик для песка. Установка	изделие	1	1121,82	98,88	1121,82	98,88	409,57	595,16	1854,33
		НР - 90%; СП - 8%			613,36	47,92	613,36	47,92		137,36	
51	1110-0213-0203 РСНБ РК 2015	Ящик для песка. Сборка	шт.	1	3131,61	26,01	3131,61	26,01	372,00	2471,25	6051,09
		НР - 90%; СП - 8%			2733,60	12,23	2733,60	12,23		448,23	
52	2107-0201-0304 РСНБ РК 2015	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 2 м до 3,75 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,018	21851,00	--	393,32	--	393,32	--	424,78
		СП - 8%			--	--	--	--		31,47	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
53	2107-0203-0307 РСНБ РК 2015	**Доски обрезные хвойных пород длиной от 2 м до 3,75 м, шириной от 75 мм до 150, мм толщиной от 19 мм до 22 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86**	м3	0,042	37778,00	--	1586,68	--	1586,68	--	1713,61
		СП - 8%			--	--	--	--		126,93	
54	1115-0403-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 12	**Окраска улучшенная масляными составами по дереву**	м2 окрашиваемой поверхности	16,32	942,51	2,28	15381,71	37,23	5585,65	7821,18	25059,12
		НР - 80%; СП - 8%			597,97	1,08	9758,84	17,64		1856,23	
55	2109-0404-0201 РСНБ РК 2015	**Петля накладная ПН1, ПН2, ПН3 ГОСТ 5088-2005**	шт.	2	588,00	--	1176,00	--	1176,00	--	1270,08
		СП - 8%			--	--	--	--		94,08	
56	2113-0814-2211 РСНБ РК 2015	**Ручка-скоба из алюминиевого сплава анодированная**	шт.	1	835,00	--	835,00	--	835,00	--	901,80
		СП - 8%			--	--	--	--		66,80	
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4			**Тенге**				23626,13	162,12	10358,21	10887,58	37274,81
							13105,80	77,79	--	2761,10	
Стоимость общестроительных работ			Тенге				22450,13				
Материалы			Тенге				6367,22				
Всего заработная плата			Тенге					13183,59			
Стоимость материалов и конструкций			Тенге				2814,99				
		Накладные расходы	Тенге				10887,58				
		Сметная прибыль	Тенге				2667,02				
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ			Тенге				36004,73				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								12,15
		Сметная заработная плата	Тенге					13183,59			
Стоимость металломонтажных работ			Тенге				1176,00				
Стоимость металломонтажных работ			Тенге				1176,00				
Стоимость материалов и конструкций			Тенге				1176,00				
		Сметная прибыль	Тенге				94,08				
ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ			Тенге				1270,08				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				37274,81				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								12,15
		Сметная заработная плата	Тенге					13183,59			
РАЗДЕЛ 5.Площадка для отходов ТБО											
57	1109-0701-0131 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7	**Конструкции листовые массой до 0,5 т (бачки, течки, воронки, желоба, лотки и пр.). Сборка с помощью лебедок ручных (с установкой и снятием их в процессе работы) или вручную (мелких деталей)**	т конструкций	0,276504	333674,74	93754,27	92262,40	25923,43	2827,11	44806,51	148034,42
		НР - 69%; СП - 8%			229696,00	5154,00	63511,86	1425,10		10965,51	
58	2105-0101-0401 РСНБ РК 2015	**Прокат тонколистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной от 0,55 до 2 мм ГОСТ 16523-97**	т	0,25536	223484,00	--	57068,87	--	57068,87	--	61634,38
		СП - 8%			--	--	--	--		4565,51	
59	2105-0106-2402 РСНБ РК 2015	**Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной от 28 до 75 мм, толщиной от 4 до 60 мм ГОСТ 535-2005**	т	0,0151514	240358,00	--	3641,76	--	3641,76	--	3933,10
		СП - 8%			--	--	--	--		291,34	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
60	2105-0201-0502 РСНБ РК 2015	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005	т	0,0632016	223676,00	--	14136,68	--	14136,68	--	15267,62
		СП - 8%			--	--	--	--		1130,93	
61	2113-0201-0901 РСНБ РК 2015	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,000664	404706,00	--	268,72	--	268,72	--	290,22
		СП - 8%			--	--	--	--		21,50	
62	1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	12,43	87,97	2,24	1093,43	27,79	556,31	353,53	1562,72
		НР - 69%; СП - 8%			40,98	0,24	509,33	3,04		115,76	
63	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-113	м2	12,43	189,49	3,18	2355,31	39,58	1720,55	414,87	2991,79
		НР - 69%; СП - 8%			47,88	0,49	595,18	6,08		221,61	
64	1108-0101-0202 РСНБ РК 2015	Основание под фундаменты щебеночное. Устройство	м3 основания	0,6	8907,75	1531,20	5344,65	918,72	3947,04	824,55	6662,74
		НР - 93%; СП - 8%			798,15	679,54	478,89	407,72		493,54	
65	1106-0101-0114 РСНБ РК 2015	Плиты фундаментные бетонные плоские. Устройство	м3	0,9	33294,89	1156,79	29965,40	1041,11	28030,34	1017,43	33461,45
		НР - 91%; СП - 8%			993,28	249,00	893,95	224,10		2478,63	
66	1101-0203-0504 РСНБ РК 2015	Ямы, глубина до 2 м. Бурение бурильно-крановыми машинами на автомобиле. Группа грунтов 2	яма	5	628,21	515,94	3141,05	2579,72	--	1303,52	4800,14
		НР - 72%; СП - 8%			112,27	249,82	561,34	1249,11		355,57	
67	1106-0101-0113 РСНБ РК 2015	Фундаменты-столбы бетонные. Устройство	м3	0,35	40423,18	1124,31	14148,11	393,51	11998,45	1676,08	17090,13
		НР - 91%; СП - 8%			5017,60	244,81	1756,16	85,68		1265,94	
68	1109-0301-0201 РСНБ РК 2015	Колонны одноэтажных и многоэтажных зданий и крановых эстакад высотой до 25 м цельного сечения массой до 1 т. Монтаж	т конструкций	0,15235	23435,41	10679,75	3570,38	1627,06	313,73	1434,61	5405,40
		НР - 69%; СП - 8%			10696,40	2950,77	1629,60	449,55		400,40	
69	1109-0302-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5	Прогоны при шаге ферм до 12 м при высоте здания до 25 м. Монтаж	т конструкций	0,05658	28139,56	9649,66	1592,14	545,98	197,32	691,97	2466,83
		НР - 69%; СП - 8%			15002,40	2722,15	848,84	154,02		182,73	
70	1109-0402-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5	Конструкции ограждающие стен из профилированного стального листа при высоте здания до 30 м. Монтаж	м2	11,2	2076,47	877,24	23256,51	9825,07	1597,97	10043,34	35963,84
		НР - 69%; СП - 8%			1056,56	243,04	11833,47	2722,09		2663,99	
71	2105-0206-0802 РСНБ РК 2015	Трубы стальные квадратные из углеродистой стали наружными размерами от 30 х 30 мм до 90 х 90 мм ГОСТ 13663-86	т	0,15	254037,00	--	38105,55	--	38105,55	--	41153,99
		СП - 8%			--	--	--	--		3048,44	
72	2105-0101-0403 РСНБ РК 2015	Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной от 4 до 12 мм ГОСТ 14637-89	т	0,00235	212660,00	--	499,75	--	499,75	--	539,73
		СП - 8%			--	--	--	--		39,98	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
73	2105-0108-0208 РСНБ РК 2015	**Профилированный лист оцинкованный высотой профиля 10 мм, толщиной стали 0,6 мм СТ РК EN 508-1-2012**	м2	11,2	1678,00	--	18793,60	--	18793,60	--	20297,09
		СП - 8%			--	--	--	--		1503,49	
74	2105-0201-0502 РСНБ РК 2015	**Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005**	т	0,05658	223676,00	--	12655,59	--	12655,59	--	13668,04
		СП - 8%			--	--	--	--		1012,45	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	**Тенге**				321899,92	42921,97	196359,34	62566,40	415223,63
							82618,61	6726,50	--	30757,31	
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				201218,49				
		Материалы	Тенге				7076,98				
		Всего заработная плата	Тенге					6770,58			
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				145170,53				
		Местные материалы	Тенге				39175,70				
		Накладные расходы	Тенге				5589,98				
		Сметная прибыль	Тенге				16544,68				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				223353,14				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								5,95
		Сметная заработная плата	Тенге					6770,58			
		Стоимость металломонтажных работ	Тенге				120681,43				
		Материалы	Тенге				4936,13				
		Всего заработная плата	Тенге					82574,53			
		Накладные расходы	Тенге				56976,43				
		Сметная прибыль	Тенге				14212,63				
		ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ	Тенге				191870,49				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								69,58
		Сметная заработная плата	Тенге					82574,53			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге				415223,63				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								75,52
		Сметная заработная плата	Тенге					89345,11			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								59235246,86
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				3862356,53				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					2342690,58			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					795555,63			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						44044739,54		
		- Накладные расходы	Тенге							4597664,14	
		- Сметная прибыль	Тенге							4387796,06	

Форма 4

Наименование стройки - Привязка проектно-сметной документации на строительство физкультурно-оздоровительного комплекса в селе Коктогай Индерского района Атырауской области
Шифр стройки 86-31/2
Наименование объекта - Блаустройство
Шифр объекта 7-1

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 7-1-2
(Локальный сметный расчет)

на МАФ

(наименование работ и зат рат)

Основание: РП,86-31/08/2017-ГП

Сметная стоимость	540,952	тыс.тенге
Сметная заработная плата	21,144	тыс.тенге

Составлен(а) в текущих ценах 4 квартала 2018 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	**86-010302-0301**	**Скамья прямолинейная без спинки**	**шт.**	**4**	**40630,00**	**128,00**	**162520,00**	**512,00**	**141024,00**	**19241,04**	**196301,92**
					5246,00	**40,00**	**20984,00**	**160,00**		**14540,88**	
1.1	8601-0302-0301 УСН РК 8.02-03-2017	Скамья прямолинейная без спинки	шт.	4	40630,00	128,00	162520,00	512,00	141024,00	19241,04	196301,92
		НР - 91%; СП - 8%			5246,00	40,00	20984,00	160,00		14540,88	
2	**86-010106-0305**	**Беседка со скамейками**	**шт.**	**2**	**159560,00**	**--**	**319120,00**	**--**	**319120,00**	**--**	**344649,60**
					--	**--**	**--**	**--**		**25529,60**	
2.1	8601-0106-0305 УСН РК 8.02-03-2017	Беседка со скамейками	шт.	2	159560,00	--	319120,00	--	319120,00	--	344649,60
		СП - 8%			--	--	--	--		25529,60	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								**540951,52**
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				**20984,00**				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					**512,00**			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					**160,00**			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						**460144,00**		
		- Накладные расходы	Тенге							**19241,04**	
		- Сметная прибыль	Тенге							**40070,48**	

Форма 4

Наименование стройки - Привязка проектно-сметной документации на строительство физкультурно-оздоровительного комплекса в селе Коктогай Индерского района Атырауской области
Шифр стройки 86-31/2
Наименование объекта - Котельная
Шифр объекта 2-3

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 2-3-1
(Локальный сметный расчет)

на внутреннее газооборудование
(наименование работ и зат рат)

Основание: 86-31/08/2017-ГСВ

Сметная стоимость	839,466	тыс.тенге
Сметная заработная плата	64,548	тыс.тенге
Нормативная трудоемкость	0,051	тыс.чел-ч

Составлен(а) в текущих ценах на 4 квартал 2018 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	1119-1001-0208 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Счетчики газовые. Установка	счетчик	1	15648,45	8,32	15648,45	8,32	12745,36	2836,86	19964,14
		НР - 98%; СП - 8%			2894,76	--	2894,76	--		1478,82	
2	ТОО АКВАГАЗ	Газовый счетчик G40	шт	1	385714,29	--	385714,29	--		--	385714,29
					--	--	--	--	385714,29	--	
3	1119-0801-0102 РСНБ РК 2015	Фильтры для очистки газа от механических примесей, диаметр до 100 мм. Установка	фильтр	1	12284,91	415,05	12284,91	415,05	6486,82	5359,28	19055,72
		НР - 98%; СП - 8%			5383,04	85,61	5383,04	85,61		1411,54	
4	ТОО АКВАГАЗ	Фильтр газовый ФГС-80	шТ	1	82410,71	--	82410,71	--	82410,71	--	89003,57
		СП - 8%			--	--	--	--		6592,86	
5	1116-0401-0305 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы обвязки котлов, водонагревателей и насосов из стальных бесшовных и электросварных труб, диаметр до 150 мм. Прокладка	м трубопровода	5	7804,55	114,75	39022,75	573,76	31766,78	6764,55	49450,28
		НР - 98%; СП - 8%			1336,44	44,08	6682,20	220,40		3662,98	
6	1116-0401-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы обвязки котлов, водонагревателей и насосов из стальных бесшовных и электросварных труб, диаметр до 80 мм. Прокладка	м трубопровода	7	4329,00	61,44	30303,01	430,10	23535,66	6386,93	39625,14
		НР - 98%; СП - 8%			905,32	25,72	6337,25	180,02		2935,20	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7	1116-0401-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы обвязки котлов, водонагревателей и насосов из стальных бесшовных и электросварных труб, диаметр до 40 мм. Прокладка	м трубопровода	16	492,29	17,53	7876,61	280,49	134,07	7408,69	16508,12
		НР - 98%; СП - 8%			466,38	6,11	7462,05	97,84		1222,82	
8	2301-0201-0119 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 32 мм, толщина стенки 2,8 мм ГОСТ 10705-80	м	6	477,00	--	2862,00	--	2862,00	--	3090,96
		СП - 8%			--	--	--	--		228,96	
9	2301-0201-0107 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 20 мм, толщина стенки 2,5 мм ГОСТ 10705-80	м	10	210,00	--	2100,00	--	2100,00	--	2268,00
		СП - 8%			--	--	--	--		168,00	
10	1109-0305-0301 РСНБ РК 2015	Конструкции опорные для крепления трубопроводов внутри зданий и сооружений массой до 0,1 т. Монтаж	т конструкций	0,045144	96344,05	6335,04	4349,36	285,99	328,77	2588,96	7493,38
		НР - 69%; СП - 8%			82726,40	387,85	3734,60	17,51		555,06	
11	2301-0201-0186 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 108 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10705-80	м	4,4	2390,00	--	10516,00	--	10516,00	--	11357,28
		СП - 8%			--	--	--	--		841,28	
12	1119-0501-0102 РСНБ РК 2015	Клапаны предохранительные, диаметр до 80 мм. Установка	клапан	1	7694,55	294,99	7694,55	294,99	3901,78	3511,72	12102,78
		НР - 98%; СП - 8%			3497,78	85,61	3497,78	85,61		896,50	
13	ТОО АКВАГАЗ	Термозапорный клапан КТЗ-001 Ду80	шТ	1	76785,71	--	76785,71	--	76785,71	--	82928,57
		СП - 8%			--	--	--	--		6142,86	
14	2302-0101-1058 РСНБ РК 2015	Переходы концентрические приварные из углеродистой и низколегированной стали, наружными диаметрами и толщинами стенок 159 мм х 4,5 мм - 89 мм х 4,5 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001)	шт.	1	2357,00	--	2357,00	--	2357,00	--	2545,56
		СП - 8%			--	--	--	--		188,56	
15	2302-0101-0175 РСНБ РК 2015	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 89 мм, толщиной стенки 4 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)	шт.	5	947,00	--	4735,00	--	4735,00	--	5113,80
		СП - 8%			--	--	--	--		378,80	
16	2302-0103-2711 РСНБ РК 2015	Заглушки фланцевые стальные из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 150 ГОСТ 12836-67	шт.	1	4919,00	--	4919,00	--	4919,00	--	5312,52
		СП - 8%			--	--	--	--		393,52	
17	1116-0601-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка	шт.	3	2039,81	86,91	6119,43	260,73	901,86	4893,66	11894,14
		НР - 98%; СП - 8%			1652,28	12,23	4956,84	36,69		881,05	
18	1116-0601-0102 РСНБ РК 2015	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм. Установка	шт.	4	2065,82	112,92	8263,28	451,68	1202,48	6572,82	16022,99
		НР - 98%; СП - 8%			1652,28	24,46	6609,12	97,84		1186,89	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
19	2304-0905-0902 РСНБ РК 2015	Краны шаровые муфтовые 11Б12бк, PN 16, DN 20 ГОСТ 21345-2005	шт.	3	1004,00	--	3012,00	--	3012,00	--	3252,96
		СП - 8%			--	--	--	--		240,96	
20	2304-0905-0904 РСНБ РК 2015	Краны шаровые муфтовые 11Б12бк1, PN 16, DN 32 ГОСТ 21345-2005	шт.	4	3766,00	--	15064,00	--	15064,00	--	16269,12
		СП - 8%			--	--	--	--		1205,12	
21	1116-0401-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка	м трубопровода	0,8	749,18	37,67	599,35	30,14	17,54	551,09	1242,47
		НР - 98%; СП - 8%			689,59	13,33	551,67	10,66		92,03	
22	1116-0401-0207 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 150 мм. Прокладка футляра	м трубопровода	0,8	1431,83	89,71	1145,47	71,77	71,97	1003,50	2320,88
		НР - 98%; СП - 8%			1252,16	27,81	1001,73	22,25		171,92	
23	2301-0201-0143 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 57 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80	м	0,8	932,00	--	745,60	--	745,60	--	805,25
		СП - 8%			--	--	--	--		59,65	
24	2301-0201-0218 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 159 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10705-80	м	0,8	3701,00	--	2960,80	--	2960,80	--	3197,66
		СП - 8%			--	--	--	--		236,86	
25	1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	7,7	87,97	2,24	677,34	17,22	344,62	219,00	968,06
		НР - 69%; СП - 8%			40,98	0,24	315,51	1,88		71,71	
26	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	7,7	186,54	3,18	1436,36	24,52	1043,14	257,00	1828,82
		НР - 69%; СП - 8%			47,88	0,49	368,69	3,77		135,47	
27	1119-1101-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Газопроводы. Испытание пневматическое	м газопровода	28	510,09	--	14282,62	--	389,86	13614,90	30129,32
		НР - 98%; СП - 8%			496,17	--	13892,76	--		2231,80	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								839465,79
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				63688,01				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					3144,76			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					860,09			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						291338,55		
		- Оборудование, инвентарь	Тенге						385714,29		
		- Накладные расходы	Тенге							61968,97	
		- Сметная прибыль	Тенге							33611,22	

Форма 4

Наименование стройки - Привязка проектно-сметной документации на строительство физкультурно-оздоровительного комплекса в селе Коктогай Индерского района Атырауской области
Шифр стройки 86-31/2
Наименование объекта - Наружные сети трубопроводов
Шифр объекта 6-1

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 6-1-2
(Локальный сметный расчет)

на наружные сети газоснабжения

(наименование работ и зат рат)

Основание: 86-31/08/2017-ГСН.СО

Сметная стоимость	6385,435	тыс.тенге
Сметная заработная плата	968,309	тыс.тенге
Нормативная трудоемкость	0,773	тыс.чел-ч

Составлен(а) в текущих ценах на 4 квартал 2018 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
РАЗДЕЛ 1.Надземный газопровод среднего давления											
1	1124-0101-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	Трубопроводы надземные и в каналах при условном давлении 0,6 МПа, температуре до 115°С диаметром труб 150 мм. Прокладка	км трубопровода	0,5	1477827,29	670037,67	738913,64	335018,84	13583,81	471196,00	1306918,42
		НР - 99%; СП - 8%			780622,00	171289,12	390311,00	85644,56		96808,77	
2	1124-0101-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 3	Трубопроводы надземные и в каналах при условном давлении 0,6 МПа, температуре до 115°С диаметром труб 50 мм. Прокладка	км трубопровода	0,005	914805,35	406655,47	4574,03	2033,28	42,45	3030,80	8213,21
		НР - 99%; СП - 8%			499660,00	112622,03	2498,30	563,11		608,39	
3	2301-0201-0218 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 159 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10705-80	м	505	3701,00	--	1869005,00	--	1869005,00	--	2018525,40
		СП - 8%			--	--	--	--		149520,40	
4	2301-0201-0145 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 57 мм, толщина стенки 3,5 мм ГОСТ 10705-80	м	5,05	1076,00	--	5433,80	--	5433,80	--	5868,50
		СП - 8%			--	--	--	--		434,70	
5	2302-0101-0232 РСНБ РК 2015	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 159 мм, толщиной стенки 4 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)	шт.	10	3661,00	--	36610,00	--	36610,00	--	39538,80
		СП - 8%			--	--	--	--		2928,80	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6	2302-0101-0153 РСНБ РК 2015	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 57 мм, толщиной стенки 3,5 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)	шт.	2	454,00	--	908,00	--	908,00	--	980,64
		СП - 8%			--	--	--	--		72,64	
7	1116-0601-0102 РСНБ РК 2015	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм. Установка	шт.	1	2065,82	112,92	2065,82	112,92	300,62	1643,21	4005,75
		НР - 98%; СП - 8%			1652,28	24,46	1652,28	24,46		296,72	
8	2304-0909-0107 РСНБ РК 2015	Краны шаровые стальные сварные газовые типа Naval, Т до +200°С, PN 40, DN 50 ГОСТ 21345-2005	шт.	1	16268,00	--	16268,00	--	16268,00	--	17569,44
		СП - 8%			--	--	--	--		1301,44	
9	1109-0301-0201 РСНБ РК 2015	Колонны одноэтажных и многоэтажных зданий и крановых эстакад высотой до 25 м цельного сечения массой до 1 т. Монтаж	т конструкций	3,11904	23435,41	10679,75	73095,98	33310,57	6422,92	29370,59	110663,90
		НР - 69%; СП - 8%			10696,40	2950,77	33362,50	9203,57		8197,33	
10	2301-0201-0186 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 108 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10705-80	м	304	2390,00	--	726560,00	--	726560,00	--	784684,80
		СП - 8%			--	--	--	--		58124,80	
11	2302-0101-1058 РСНБ РК 2015	Переходы концентрические приварные из углеродистой и низколегированной стали, наружными диаметрами и толщинами стенок 159 мм х 4,5 мм - 89 мм х 4,5 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001)	шт.	2	2357,00	--	4714,00	--	4714,00	--	5091,12
		СП - 8%			--	--	--	--		377,12	
12	1119-0301-0101 РСНБ РК 2015	Установка для редуцирования давления газа. Устройство	установка	1	26086,60	924,45	26086,60	924,45	12125,35	13063,70	42282,33
		НР - 98%; СП - 8%			13036,80	293,51	13036,80	293,51		3132,02	
13	ТОО АКВАГАЗ	Газорегуляторный пункт шкафной ГРПШ-400-01	шт	1	54017,86	--	54017,86	--		--	54017,86
					--	--	--	--	54017,86	--	
14	1101-0203-0504 РСНБ РК 2015	Ямы, глубина до 2 м. Бурение бурильно-крановыми машинами на автомобиле. Группа грунтов 2	яма	75	628,21	515,94	47115,82	38695,80	--	19552,75	72002,06
		НР - 72%; СП - 8%			112,27	249,82	8420,02	18736,58		5333,49	
15	1106-0101-0113 РСНБ РК 2015	Фундаменты-столбы бетонные. Устройство	м3	9,6	36462,52	1124,31	350040,21	10793,34	291077,91	45972,40	427693,62
		НР - 91%; СП - 8%			5017,60	244,81	48168,96	2350,16		31681,01	
16	1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	327	87,97	2,24	28765,17	731,20	14634,97	9300,49	41110,91
		НР - 69%; СП - 8%			40,98	0,24	13398,99	79,98		3045,25	
17	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	327	186,54	3,18	60998,49	1041,30	44299,65	10914,08	77665,58
		НР - 69%; СП - 8%			47,88	0,49	15657,54	159,97		5753,01	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
18	1125-0210-0101 РСНБ РК 2015	**Трубопроводы промысловые диаметром до 100 мм. Очистка полости и испытание на прочность и герметичность воздухом от передвижных компрессорных установок давлением до 8 МПа (80 кгс/см2)**	км трубопровода	0,505	834828,03	701132,35	421588,15	354071,84	4129,73	117285,13	581983,15
		НР - 91%; СП - 8%			125518,00	129699,35	63386,59	65498,17		43109,86	
19	1125-0211-0101 РСНБ РК 2015	**Трубопроводы диаметром до 100 мм. Контроль качества сварных соединений методом радиографирования, избыточное давление среды до 10 МПа (100 кгс/см2)**	стык	12	19738,91	18378,28	236866,92	220539,36	2238,60	53264,70	313342,15
		НР - 91%; СП - 8%			1174,08	3703,64	14088,96	44443,68		23210,53	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**				4703627,50	997272,89	3048354,80	774593,86	5912157,64
							603981,95	226997,75	54017,86	433936,28	
	Стоимость оборудования		Тенге				54017,86				
	ВСЕГО, Стоимость оборудования		Тенге				54017,86				
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				1888862,44				
	Материалы		Тенге				370007,11				
	Всего заработная плата		Тенге					773406,58			
		Накладные расходы	Тенге				730516,36				
		Сметная прибыль	Тенге				209550,30				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				2828929,11				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								593,76
		Сметная заработная плата	Тенге					773406,58			
	Стоимость металломонтажных работ		Тенге				73095,98				
	Материалы		Тенге				6422,92				
	Всего заработная плата		Тенге					42566,07			
		Накладные расходы	Тенге				29370,59				
		Сметная прибыль	Тенге				8197,33				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге				110663,90				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								35,49
		Сметная заработная плата	Тенге					42566,07			
	Стоимость сантехнических работ		Тенге				2687651,22				
	Материалы		Тенге				12425,97				
	Всего заработная плата		Тенге					15007,05			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				2659498,80				
		Накладные расходы	Тенге				14706,91				
		Сметная прибыль	Тенге				216188,65				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				2918546,78				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								12,90
		Сметная заработная плата	Тенге					15007,05			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				5912157,64				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								642,16
		Сметная заработная плата	Тенге					830979,70			
		РАЗДЕЛ 2.Подземный газопровод среднего давления									
20	1101-0205-0302 РСНБ РК 2015	**Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами.**	м3 грунта	30,912	1523,06	--	47080,83	--	--	33898,20	87457,35
		НР - 72%; СП - 8%			1523,06	--	47080,83	--		6478,32	
21	1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	**Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2**	м3 грунта	30,912	794,12	--	24547,96	--	--	17674,53	45600,29
		НР - 72%; СП - 8%			794,12	--	24547,96	--		3377,80	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
22	1122-0501-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 65 мм. Укладка	км трубопровода	0,023	283485,48	75079,32	6520,17	1726,82	1,15	5241,56	12702,66
		НР - 99%; СП - 8%			208356,00	21839,80	4792,19	502,32		940,94	
23	1122-0501-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 100 мм. Укладка футляра	км трубопровода	0,019	320920,49	95004,17	6097,49	1805,08	1,91	4774,17	11741,39
		НР - 99%; СП - 8%			225816,00	27994,17	4290,50	531,89		869,73	
24	2301-0502-0810 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 - 63х5,8 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011	м	23,23	804,00	--	18676,92	--	18676,92	--	20171,07
		СП - 8%			--	--	--	--		1494,15	
25	2301-0502-0813 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 - 110х10 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011	м	19,19	2177,00	--	41776,63	--	41776,63	--	45118,76
		СП - 8%			--	--	--	--		3342,13	
26	2302-0304-1007 РСНБ РК 2015	Отвод полиэтиленовый электросварной 90° ПЭ 100 SDR 11, DN 63, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	2	1928,00	--	3856,00	--	3856,00	--	4164,48
		СП - 8%			--	--	--	--		308,48	
27	1124-0202-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Газопроводы врезаемые диаметром до 100 мм. Врезка штуцером в действующие стальные газопроводы низкого давления под газом со снижением давления	врезка	1	12027,26	1821,31	12027,26	1821,31	1885,53	8237,22	21885,64
		НР - 99%; СП - 8%			8320,42	--	8320,42	--		1621,16	
28	2302-0304-2220 РСНБ РК 2015	Переход полиэтиленовый электросварной ПЭ-сталь, ПЭ 100 SDR 11, DN 110х108, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	2	8311,00	--	16622,00	--	16622,00	--	17951,76
		СП - 8%			--	--	--	--		1329,76	
29	2302-0304-2610 РСНБ РК 2015	Муфта полиэтиленовая электросварная ПЭ 100 SDR 11, DN 110, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	2	3474,00	--	6948,00	--	6948,00	--	7503,84
		СП - 8%			--	--	--	--		555,84	
30	1308-0201-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Монтаж в готовых траншеях без покрытий	м кабеля	23	301,68	149,96	6938,57	3449,16	395,23	2965,66	10696,57
		НР - 72%; СП - 8%			134,53	44,56	3094,19	1024,78		792,34	
31	2306-0901-0102 РСНБ РК 2015	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с алюминиевой жилой АПВ сечением 2,5 мм2 ГОСТ 6323-79	км	0,023	14158,00	--	325,63	--	325,63	--	351,68
		СП - 8%			--	--	--	--		26,05	
32	1310-0904-0101 РСНБ РК 2015 Р. 1310 подр. 1310-09 гр. 1310-0904 ВУ п.9 Кзтр=0,3, Кэм=0,3	Кабели волоконно-оптические. Прокладка в траншее. Прокладка опознавательной ленты, применен коэффициент к затратам труда - 0,3, к времени эксплуатации машин - 0,3	км кабеля	0,042	27127,46	18975,26	1139,35	796,96	--	367,74	1627,66
		НР - 72%; СП - 8%			8152,20	4008,46	342,39	168,36		120,57	
33	2113-0809-1301 РСНБ РК 2015	Лента сигнальная " Осторожно газ"	100 м	0,42	1772,00	--	744,24	--	744,24	--	803,78
		СП - 8%			--	--	--	--		59,54	
34	1122-0301-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Трубы водопроводные стальные, диаметр 150 мм. Укладка футляра	км трубопровода	0,0016	849302,60	210630,64	1358,88	337,01	73,52	1050,69	2602,34

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 99%; СП - 8%			592722,00	70590,40	948,36	112,94		192,77	
35	2301-0201-0218 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 159 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10705-80	м	1,6	3701,00	--	5921,60	--	5921,60	--	6395,33
		СП - 8%			--	--	--	--		473,73	
36	1122-0601-1005 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Трубопроводы стальные диаметром 150 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной изоляции из полимерных липких лент	км трубопровода	0,0016	1908889,13	185191,52	3054,22	296,31	2644,04	188,71	3502,37
		НР - 99%; СП - 8%			71170,00	47965,64	113,87	76,75		259,43	
37	1122-1401-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Концы футляра диаметром 150 мм. Заделка битумом и прядью	футляр	2	17305,48	3019,94	34610,96	6039,88	10929,16	17586,58	56373,34
		НР - 99%; СП - 8%			8820,96	61,15	17641,92	122,30		4175,80	
38	1125-0210-0101 РСНБ РК 2015	Трубопроводы промысловые диаметром до 100 мм. Очистка полости и испытание на прочность и герметичность воздухом от передвижных компрессорных установок давлением до 8 МПа (80 кгс/см2)	км трубопровода	0,023	834828,03	701132,35	19201,04	16126,04	188,09	5341,70	26506,16
		НР - 91%; СП - 8%			125518,00	129699,35	2886,91	2983,09		1963,42	
39	1125-0211-0101 РСНБ РК 2015	Трубопроводы диаметром до 100 мм. Контроль качества сварных соединений методом радиографирования, избыточное давление среды до 10 МПа (100 кгс/см2)	стык	2	19738,91	18378,28	39477,82	36756,56	373,10	8877,45	52223,69
		НР - 91%; СП - 8%			1174,08	3703,64	2348,16	7407,28		3868,42	
40	1123-0101-0101 РСНБ РК 2015	Основание под трубопроводы песчаное. Устройство	м3 основания	0,4	2734,99	153,62	1094,00	61,45	649,44	396,23	1609,45
		НР - 99%; СП - 8%			957,78	42,80	383,11	17,12		119,22	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**				298019,59	69216,57	112012,19	106600,43	436989,62
							116790,82	12946,82	--	32369,60	
		Стоимость монтажных работ	Тенге				8403,56				
		Материалы	Тенге				395,23				
		Всего заработная плата	Тенге					4629,72			
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				325,63				
		Накладные расходы	Тенге				3333,40				
		Сметная прибыль	Тенге				938,96				
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ	Тенге				12675,92				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								3,83
		Сметная заработная плата	Тенге					4629,72			
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				195814,88				
		Материалы	Тенге				16745,94				
		Всего заработная плата	Тенге					125107,92			
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				744,24				
		Накладные расходы	Тенге				103267,03				
		Сметная прибыль	Тенге				23926,55				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				323008,46				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								120,78
		Сметная заработная плата	Тенге					125107,92			
		Стоимость сантехнических работ	Тенге				93801,15				
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				93801,15				
		Сметная прибыль	Тенге				7504,09				
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ	Тенге				101305,24				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				436989,62				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								124,61
		Сметная заработная плата	Тенге					129737,64			
РАЗДЕЛ 3.Молнезащита и заземление ГРПШ											
41	1133-0109-0115 РСНБ РК 2015	**Молниеотводы стальные и тросостойки сварные массой до 0,2 т. Установка**	т	0,039167	151754,00	102338,20	5943,75	4008,28	141,32	2169,60	8762,41
		НР - 80%; СП - 8%			45807,60	23434,26	1794,15	917,85		649,07	
42	2301-0201-0143 РСНБ РК 2015	**Трубы стальные электросварные прямошовные, D 57 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80**	м	8,5	932,00	--	7922,00	--	7922,00	--	8555,76
		СП - 8%			--	--	--	--		633,76	
43	2301-0101-0106 РСНБ РК 2015	**Трубы стальные сварные водогазопроводные неоцинкованные легкие, DN 32, толщина стенки 2,8 мм ГОСТ 3262-75**	м	1,2	677,00	--	812,40	--	812,40	--	877,39
		СП - 8%			--	--	--	--		64,99	
44	2105-0304-0119 РСНБ РК 2015	**Прокат стальной горячекатаный круглый из углеродистой обыкновенной и низколегированной стали диаметром 20 мм ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 2590-2006)**	т	0,001976	198223,00	--	391,69	--	391,69	--	423,02
		СП - 8%			--	--	--	--		31,34	
45	1308-0208-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	**Заземлитель вертикальный из угловой стали размером 50х50х5 мм. Монтаж оборудования**	шт.	2	4318,83	188,93	8637,67	377,86	6128,61	1615,72	11073,66
		НР - 72%; СП - 8%			1065,60	56,43	2131,20	112,86		820,27	
46	1308-0208-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	**Заземлитель горизонтальный из стали полосовой сечением 160 мм2. Монтаж оборудования**	м	4	565,64	23,80	2262,54	95,19	1504,32	496,21	2979,45
		НР - 72%; СП - 8%			165,76	6,53	663,04	26,14		220,70	
47	1101-0205-0302 РСНБ РК 2015	**Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами**	м3 грунта	0,84	1523,06	--	1279,37	--	--	921,15	2376,56
		НР - 72%; СП - 8%			1523,06	--	1279,37	--		176,04	
48	1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	**Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2**	м3 грунта	0,84	794,12	--	667,06	--	--	480,29	1239,14
		НР - 72%; СП - 8%			794,12	--	667,06	--		91,79	
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3			**Тенге**				27916,48	4481,32	16900,34	5682,96	36287,40
							6534,82	1056,85	--	2687,96	
Стоимость монтажных работ			Тенге				10900,21				
Материалы			Тенге				7632,93				
Всего заработная плата			Тенге					2933,24			
		Накладные расходы	Тенге				2111,93				
		Сметная прибыль	Тенге				1040,97				
ВСЕГО, Стоимость монтажных работ			Тенге				14053,11				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								2,45
		Сметная заработная плата	Тенге					2933,24			
Стоимость общестроительных работ			Тенге				8281,87				
Материалы			Тенге				141,32				
Всего заработная плата			Тенге					4658,43			
Стоимость материалов и конструкций			Тенге				391,69				
		Накладные расходы	Тенге				3571,03				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Сметная прибыль	Тенге				948,23				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				12801,13				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								4,02
		Сметная заработная плата	Тенге					4658,43			
	Стоимость сантехнических работ		Тенге				8734,40				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				8734,40				
		Сметная прибыль	Тенге				698,75				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				9433,15				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				36287,40				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								6,48
		Сметная заработная плата	Тенге					7591,67			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								6385434,65
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				727307,59				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					1070970,79			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					241001,42			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						3177267,33		
		- Оборудование, инвентарь	Тенге						54017,86		
		- Накладные расходы	Тенге							886877,25	
		- Сметная прибыль	Тенге							468993,84	

Форма 4рс АВС-4

Наименование стройки - Привязка проектно-сметной документации на строительство физкультурно-оздоровительного комплекса в селе Коктогай Индерского района Атырауской области

Объект номер -

РЕСУРСНАЯ СМЕТА

Приложение к смете №

на С Т Р О Й К У

Наименование объекта -

Основание:

Составлен в текущих ценах на 4 квартал 2018 года Описание денежной единицы и коэффициентов перевода тенге

№ п/п	Код ресурса АВС и признак	Шифр ресурса	Наименование ресурсов, оборудования, конструкций, изделий и деталей	Единица измерения	Количество единиц	Сметная цена на единицу обоснование	Отпускная цена на единицу обоснование	Транспортные расходы на единицу всего	Стоимость (Всего)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Затраты труда по специальностям									
1	21705 Т	С401-010103-0103	Инженер I категории	чел.-ч	100	2121 -	- -	- -	212100
2	21706 Т	С401-010103-0102	Инженер II категории	чел.-ч	100	1922 -	- -	- -	192200
			Всего по специальностям	**тенге**				--	**404300**
Трудовые ресурсы									
3	1		Затраты труда рабочих-строителей	чел-ч	27924,95691	1116,48 -	- -	- -	31177642
4	3	С401-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	1734,830386	1356,37 -	- -	- -	2353075,75
			Всего	**тенге**				--	**31177642**
Строительные машины и механизмы									
						Эксплуатация машин		**Зарплата машинистов**	
5	87 С	С231-050501-0202	Автопогрузчики с вилочными подхватами, 2 т	маш.-ч	0,7495	2394 -	- С231-050501-0202	1223 916,64	1794

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
6	104 С	С231-050601-0104	Автогидроподъемники, высота подъема 28 м	маш.-ч	0,2467521	8349 -	- С231-050601-0104	1747 431,08	2060
7	107 С	С231-010103-0201	Автогрейдеры среднего типа, 99 кВт (135 л.с.)	маш.-ч	8,1614652	9605 -	- С231-010103-0201	1747 14258,08	78391
8	110 С	С231-060201-0801	Автоматы сварочные номинальным сварочным током 450-1250 А	маш.-ч	18,3322152	1227 -	- С231-060201-0801	- -	22494
9	112 С	С231-050501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	71,3078588	4389 -	- С231-050501-0101	1223 87209,51	312970
10	116 С	С231-060202-0201	Агрегаты для сварки полиэтиленовых труб	маш.-ч	1,4985	3665 -	- С231-060202-0201	1024 1534,46	5492
11	125 С	С231-060201-0401	Агрегаты сварочные двухпостовые для ручной сварки на автомобильном прицепе	маш.-ч	12,0384	4288 -	- С231-060201-0401	1024 12327,32	51621
12	126 С	С231-060201-0501	Агрегаты сварочные двухпостовые для ручной сварки на тракторе 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	0,0348	4994 -	- С231-060201-0501	1462 50,88	174
13	127 С	С231-060201-0101	Агрегаты сварочные передвижные с номинальным сварочным током 250-400 А, с бензиновым двигателем	маш.-ч	0,72	433 -	- С231-060201-0101	- -	312
14	128 С	С231-060201-0201	Агрегаты сварочные передвижные с номинальным сварочным током 250-400 А, с дизельным двигателем	маш.-ч	108,029302	548 -	- С231-060201-0201	- -	59200
15	133 С	С231-030206-0101	Агрегаты электронасосные с регулированием подачи вручную для строительных растворов, подача 2 м3/ч, напор 150 м	маш.-ч	1,78416	158 -	- С231-030206-0101	- -	282
16	242 С	С232-040202-0201	Бульдозеры ДЗ-110В в составе кабелеукладочной колонны, 128,7 кВт (175 л.с.)	маш.-ч	0,05544	9596	-	1747	532

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
						-	С232-040202-0201	96,85	
17	258 С	С231-010101-0103	Бульдозеры, 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	14,8132516	4360	-	1747	64586
						-	С231-010101-0103	25878,75	
18	270 С	С231-010101-0402	Бульдозеры при сооружении магистральных трубопроводов, 96 кВт (130 л.с.)	маш.-ч	0,002464	5719	-	1747	14
						-	С231-010101-0402	4,3	
19	376 С	С231-060103-0101	Выпрямители сварочные однопостовые с номинальным сварочным током 315-500 А	маш.-ч	59,0090831	295	-	-	17408
						-	С231-060103-0101	-	
20	403 С	С231-040101-0101	Вибратор глубинный	маш.-ч	6,6287379	39	-	-	259
						-	С231-040101-0101	-	
21	404 С	С231-040101-0201	Вибратор поверхностный	маш.-ч	162,318003	15	-	-	2435
						-	С231-040101-0201	-	
22	431 С	С234-030302-0701	Гайковерт электрический	маш.-ч	7,703849	36	-	-	277
						-	С234-030302-0701	-	
23	514 С	С231-050401-0104	Домкраты гидравлические, до 100 т	маш.-ч	4,0822259	24	-	-	98
						-	С231-050401-0104	-	
24	521 С	С234-030302-0301	Дрели электрические	маш.-ч	209,1922021	13	-	-	2719
						-	С234-030302-0301	-	
25	618 С	С232-010102-0301	Катки дорожные прицепные на пневмоколесном ходу, 25 т	маш.-ч	1,5997901	728	-	-	1165
						-	С232-010102-0301	-	
26	620 С	С232-010101-0101	Катки дорожные самоходные гладкие, 5 т	маш.-ч	8,3794416	3311	-	1223	27744
						-	С232-010101-0101	10248,06	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
27	621 С	С232-010101-0102	Катки дорожные самоходные гладкие, 8 т	маш.-ч	49,8420641	3540 -	- С232-010101-0102	1462 72869,1	176441
28	623 С	С232-010101-0104	Катки дорожные самоходные гладкие, 13 т	маш.-ч	98,160976	5415 -	- С232-010101-0104	1747 171487,23	531542
29	626 С	С232-010101-0202	Катки дорожные самоходные на пневмоколесном ходу, 30 т	маш.-ч	29,0002181	8548 -	- С232-010101-0202	1747 50663,38	247894
30	642 С	С232-040203-0101	Комплексная монтажная машина для выполнения работ при прокладке и монтаже кабеля на базе автомобиля	маш.-ч	3,508464	3390 -	- С232-040203-0101	1223 4290,85	11894
31	659 С	С231-060102-0101	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), 2,2 м3/мин	маш.-ч	1,6048	2462 -	- С231-060102-0101	1223 1962,67	3951
32	660 С	С231-060102-0102	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), 5 м3/мин	маш.-ч	168,7602204	2476 -	- С231-060102-0102	1223 206393,75	417850
33	661 С	С231-060102-0103	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), 11,2 м3/мин	маш.-ч	11,616	4564 -	- С231-060102-0103	1462 16982,59	53015
34	664 С	С231-060102-0201	Компрессоры передвижные с электродвигателем давлением 600 кПа (6 атм), 0,5 м3/мин	маш.-ч	0,15876	96 -	- С231-060102-0201	- -	15
35	694 С	С231-050101-0103	Краны башенные, 10 т	маш.-ч	0,8398184	6237 -	- С231-050101-0103	1223 1027,1	5238
36	698 С	С231-050101-0102	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	160,2989216	5899 -	- С231-050101-0102	1223 196045,58	945603
37	703 С	С231-050101-0205	Краны башенные при работе на монтаже технологического оборудования, 25 т	маш.-ч	0,4070598	15139	-	1462	6162

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
						-	С231-050101-0205	595,12	
38	715 С	С231-050202-0303	Краны козловые при работе на монтаже технологического оборудования, 32 т	маш.-ч	0,2617112	5617 -	- С231-050202-0303	1462 382,62	1470
39	762 С	С231-050102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	40,7189918	4527 -	- С231-050102-0102	1747 71136,08	184335
40	766 С	С231-050102-0302	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 10 т	маш.-ч	23,838981	4888 -	- С231-050102-0302	1747 41646,7	116525
41	776 С	С231-050102-0104	Краны на автомобильном ходу, 16 т	маш.-ч	0,2780857	6542 -	- С231-050102-0104	1747 485,82	1819
42	783 С	С231-050104-0101	Краны на гусеничном ходу, до 16 т	маш.-ч	7,3293612	4160 -	- С231-050104-0101	1462 10715,53	30490
43	786 С	С231-050104-0102	Краны на гусеничном ходу, 25 т	маш.-ч	29,5883016	5695 -	- С231-050104-0102	1462 43258,1	168505
44	787 С	С231-050104-0103	Краны на гусеничном ходу, 40 т	маш.-ч	3,2872266	6425 -	- С231-050104-0103	1747 5742,78	21120
45	788 С	С231-050104-0104	Краны на гусеничном ходу, 50-63 т	маш.-ч	124,5466136	10504 -	- С231-050104-0104	3209 399670,08	1308238
46	790 С	С231-050104-0302	Краны на гусеничном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 25 т	маш.-ч	0,54096	5695 -	- С231-050104-0302	1462 790,88	3081
47	846 С	С232-040102-0101	Трубоукладчики для труб диаметром до 400 мм, 6,3 т	маш.-ч	36,119268	6746 -	- С232-040102-0101	1747 63100,36	243661

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
48	950 С	С232-040105-0301	Лаборатории для контроля сварных соединений, высокопроходимые передвижные	маш.-ч	29,68	8669 -	- С232-040105-0301	1747 51850,96	257296
49	953 С	С232-040203-0301	Лаборатория передвижная монтажно-измерительная "Лиок"	маш.-ч	20,2	6290 -	- С232-040203-0301	1223 24704,6	127058
50	969 С	С231-050402-0205	Лебедки ручные и рычажные тяговым усилием 31,39 кН (3,2 т)	маш.-ч	93,9982627	51 -	- С231-050402-0205	- -	4794
51	983 С	С231-050402-0308	Лебедки электрические тяговым усилием 156,96 кН (16 т)	маш.-ч	8,56628	3632 -	- С231-050402-0308	1024 8771,87	31113
52	1007 С	С231-030101-0601	Растворосмесители передвижные, 65 л	маш.-ч	8,79232	1053 -	- С231-030101-0601	1024 9003,34	9258
53	1010 С	С231-030205-0201	Растворонасосы, 1 м3/ч	маш.-ч	74,14673	1190 -	- С231-030205-0201	1024 75926,25	88235
54	1015 С	С231-030305-0901	Термос 100 л	маш-ч.	69,0495	26 -	- С231-030305-0901	- -	1795
55	1020 С	С231-040401-0101	Машины мозаично-шлифовальные	маш.-ч	11,744	46 -	- С231-040401-0101	- -	540
56	1023 С	С231-050102-0105	Краны на автомобильном ходу, 25 т	маш.-ч	2,3747918	8326 -	- С231-050102-0105	2088 4958,57	19773
57	1039 С	С231-050401-0103	Домкраты гидравлические, 63 т	маш.-ч	8,56628	15 -	- С231-050401-0103	- -	128
58	1044 С	С231-050402-0301	Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	0,8049194	27	-	-	22

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
						-	С231-050402-0301	-	
59	1070 С	С231-010303-0401	Машины бурильно-крановые с глубиной бурения 3,5 м на автомобиле	маш.-ч	15,52	3608 -	- С231-010303-0401	1747 27113,44	55996
60	1114 С	С234-020207-0115	Машины листогибочные специальные (вальцы)	маш.-ч	0,3871056	233 -	- С234-020207-0115	- -	90
61	1135 С	С232-010211-0201	Машины поливомоечные, 6000 л	маш.-ч	41,6638014	5557 -	- С232-010211-0201	1223 50954,83	231526
62	1146 С	С234-030202-0201	Машины шлифовальные угловые	маш.-ч	0,0827279	28 -	- С234-030202-0201	- -	2
63	1147 С	С234-030202-0101	Машины шлифовальные электрические	маш.-ч	14,6614209	28 -	- С234-030202-0101	- -	411
64	1159 С	С234-030401-0301	Молотки отбойные пневматические при работе от передвижных компрессорных станций	маш.-ч	0,174	50 -	- С234-030401-0301	- -	9
65	1195 С	С231-040402-0101	Машина для острожки деревянных полов	маш.-ч	17,8713	41 -	- С231-040402-0101	- -	733
66	1197 С	С231-050402-0303	Лебедки электрические тяговым усилием 19,62 кН (2 т)	маш.-ч	2,2694153	58 -	- С231-050402-0303	- -	132
67	1198 С	С231-050402-0304	Лебедки электрические тяговым усилием до 31,39 кН (3,2 т)	маш.-ч	1,381009	91 -	- С231-050402-0304	- -	126
68	1208 С	С231-050602-0505	Подъемники грузоподъемностью до 500 кг одномачтовые, высота подъема 45 м	маш.-ч	0,104	1448 -	- С231-050602-0505	1024 106,5	151

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
69	1238 С	С232-010201-0101	Котлы битумные передвижные, 400 л	маш.-ч	98,7060065	729 -	- С232-010201-0101	- -	71957
70	1240 С	С232-010202-0301	Гудронаторы ручные	маш.-ч	2,3033772	120 -	- С232-010202-0301	- -	276
71	1315 С	С231-030205-0102	Насосы для строительных растворов, 5 м3/ч	маш.-ч	148,8507	173 -	- С231-030205-0102	- -	25751
72	1319 С	С234-010106-0101	Ножницы листовые кривошипные (гильотинные)	маш.-ч	1,9719584	460 -	- С234-010106-0101	- -	907
73	1444 С	С232-040106-0401	Установки для изготовления бандажей, диафрагм, пряжек	маш.-ч	1,62	34 -	- С232-040106-0401	- -	55
74	1445 С	С232-040106-0501	Установки для заготовки защитных покрытий тепловой изоляции	маш.-ч	1,3041	1018 -	- С232-040106-0501	- -	1328
75	1488 С	С231-050602-0101	Подъемники гидравлические, высота подъема до 10 м	маш.-ч	124,082	1417 -	- С231-050602-0101	1024 127059,97	175824
76	1523 С	С234-030102-0101	Пила дисковая электрическая	маш.-ч	63,957876	11 -	- С234-030102-0101	- -	704
77	1567 С	С234-010304-0101	Пресс-ножницы комбинированные	маш.-ч	1,258364	1345 -	- С234-010304-0101	1223 1538,98	1692
78	1569 С	С231-050602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	72,6026318	2002 -	- С231-050602-0401	1024 74345,09	145350
79	1602 С	С232-010212-0101	Распределители щебня и гравия	маш.-ч	2,2427333	6267	-	1462	14055

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
						-	С232-010212-0101	3278,88	
80	1684 С	С232-040105-0202	Агрегаты наполнительно-опрессовочные, до 70 м3/ч	маш.-ч	15,9698	5829 -	- С232-040105-0202	1747 27899,24	93088
81	1695 С	С234-010102-0101	Станки сверлильные	маш.-ч	1,6023	51 -	- С234-010102-0101	- -	82
82	1794 С	С234-030102-0201	Пилы электрические цепные	маш.-ч	2,7063682	79 -	- С234-030102-0201	- -	214
83	1835 С	С233-040101-0102	Тракторы на гусеничном ходу, 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	1,5997901	4108 -	- С233-040101-0102	1462 2338,89	6572
84	1866 С	С234-030402-0101	Трамбовки пневматические при работе от компрессора	маш.-ч	22,3739632	14 -	- С234-030402-0101	- -	313
85	1868 С	С232-040203-1401	Транспортеры прицепные кабельные ККТ7, до 7 т	маш.-ч	0,058464	1142 -	- С232-040203-1401	- -	67
86	1947 С	С231-050602-1101	Вышки телескопические, 25 м	маш.-ч	26,04	4159 -	- С231-050602-1101	1462 38070,48	108300
87	1955 С	С232-010209-0101	Укладчики асфальтобетона	маш.-ч	3,706584	8600 -	- С232-010209-0101	1747 6475,4	31877
88	1966 С	С231-060102-0503	Установки компрессорные передвижные давлением 9800 кПа (100 атм), 16 м3/мин	маш.-ч	11,616	15613 -	- С231-060102-0503	1462 16982,59	181361
89	2011 С	С232-040105-0501	Установка для гидравлических испытаний трубопроводов, давление нагнетания от 0,1 МПа (1 кгс/см2) до 10 МПа (100 кгс/см2)	маш.-ч	17,715	73 -	- С232-040105-0501	- -	1293

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
90	2016 С	С231-060103-0501	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	281,531277	174 -	- С231-060103-0501	- -	48986
91	2216 С	С234-030302-0501	Шуруповерты строительно-монтажные	маш.-ч	264,2312422	16 -	- С234-030302-0501	- -	4228
92	2264 С	С231-010201-0103	Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу, 0,65 м3	маш.-ч	3,68403	7066 -	- С231-010201-0103	1747 6436	26031
93	2346 С	С231-060103-0701	Электрические печи для сушки сварочных материалов с регулированием температуры в пределах 80-500 °С	маш.-ч	2,8892053	181 -	- С231-060103-0701	- -	523
94	2349 С	С231-060101-0101	Электростанции передвижные, до 4 кВт	маш.-ч	6,290422	1555 -	- С231-060101-0101	1223 7693,19	9782
95	2445 С	С234-030102-0301	Электроплиткорез	маш.-ч	12,941544	83 -	- С234-030102-0301	- -	1074
96	2509 С	С233-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	171,8003014	2601 -	- С233-010201-0101	1223 210111,77	446853
97	2510 С	С233-010201-0102	Автомобили бортовые, до 8 т	маш.-ч	14,6597643	3453 -	- С233-010201-0102	1223 17928,89	50620
98	2515 С	С231-040301-0101	Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций, 1 кВт	маш.-ч	68,0556773	137 -	- С231-040301-0101	- -	9324
99	2516 С	С231-040301-0102	Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций, 2 кВт	маш.-ч	227,723	194 -	- С231-040301-0102	- -	44178
100	2554 С	С231-040203-0101	Агрегаты для подачи грунтовки	маш.-ч	3,51195	245	-	-	860

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
						-	С231-040203-0101	-	
101	2558 С	С232-040108-0501	Горелки газопламенные	маш.-ч	3,62124	4	-	-	14
						-	С232-040108-0501	-	
102	2577 С	С231-060202-0501	Аппарат для газовой сварки и резки	маш.-ч	196,1719185	26	-	-	5100
						-	С231-060202-0501	-	
103	2648 С	С234-010303-0101	Пресс листогибочный кривошипный, 1000 кН (100 тс)	маш.-ч	0,829512	2253	-	1223	1869
						-	С234-010303-0101	1014,49	
104	2698 С	С234-030101-0101	Ножницы электрические	маш.-ч	14,654293	198	-	-	2902
						-	С234-030101-0101	-	
105	2816 С	С234-030204-0101	Фреза столярная	маш.-ч	3,881304	41	-	-	159
						-	С234-030204-0101	-	
106	2817 С	С234-010105-0101	Станки для резки арматуры	маш.-ч	0,4164276	200	-	-	83
						-	С234-010105-0101	-	
107	2875 С	С234-030302-0101	Перфоратор электрический	маш.-ч	322,1854518	18	-	-	5799
						-	С234-030302-0101	-	
108	3007 С	С231-050502-0102	Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные пневмоколесные, 3 т	маш.-ч	0,048	4742	-	1462	228
						-	С231-050502-0102	70,18	
109	3008 С	С234-030501-0101	Пылесосы промышленные	маш.-ч	349,56408	120	-	-	41948
						-	С234-030501-0101	-	
110	3022 С	С231-030101-0602	Растворосмесители передвижные, до 250 л	маш.-ч	44,8201	1097	-	1024	49168
						-	С231-030101-0602	45895,78	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
111	3365 С	С233-010202-0103	Автомобили бортовые грузоподъемность до 5 т с гидравлической кран-манипуляторной установкой, грузоподъемность на максимальном вылете стрелы до 1 т, на минимальном вылете стрелы до 3 т	маш.-ч	0,1499	4033 -	- С233-010202-0103	1223 183,33	605
112	3404 С	С231-040202-0201	Смесители, проточные, передвижные, для сухих смесей, 25-80 л/мин	маш.-ч	14,884876	130 -	- С231-040202-0201	- -	1935
			Всего	**тенге**				**2352915,75**	**7573397**
Строительные материалы и конструкции									
113	100070 С	С121-010201-0501	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800, фракция 5-10 мм СТ РК 1284-2004	м3	1,4236	6286 -	5438 С121-010201-0501	- -	8949
114	100071 С	С121-010201-0502	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800, фракция 10-20 мм СТ РК 1284-2004	м3	57,03375	5722 -	4885 С121-010201-0502	- -	326347
115	100073 С	С121-010201-0504	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800, фракция 40-70 мм СТ РК 1284-2004	м3	529,75125	5010 -	4187 С121-010201-0504	- -	2654054
116	100074 С	С121-010201-0505	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800, фракция 5-20 мм СТ РК 1284-2004	м3	377,748	6286 -	5438 С121-010201-0505	- -	2374524
117	100080 С	С121-010201-0603	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 20-40 мм СТ РК 1284-2004	м3	0,69	5709 -	4872 С121-010201-0603	- -	3939
118	100081 С	С121-010201-0604	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 40-70 мм СТ РК 1284-2004	м3	46,197024	5189 -	4362 С121-010201-0604	- -	239716
119	100328 С	С121-010401-0101	Песок природный ГОСТ 8736-2014	м3	396,1294928	1476 -	670 С121-010401-0101	- -	584687
120	100412 С	С121-010501-0601	Пемза шлаковая (щебень пористый из металлургического шлака), марка 600, фракция от 5 до 10 мм	м3	0,0220302	6455	6171	-	142

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
						-	С121-010501-0601	-	
121	100414 С	С121-010601-0101	Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014	м3	130,42436	4872 -	4421 С121-010601-0101	- -	635427
122	100467 С	С121-020101-0301	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010	м3	13,8114	28062 -	24654 С121-020101-0301	- -	387576
123	100533 С	С121-020101-0601	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010	м3	82,987345	30252 -	26801 С121-020101-0601	- -	2510533
124	100615 С	С121-020101-1001	Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010	м3	1,12302	33582 -	30066 С121-020101-1001	- -	37713
125	101840 С	С121-020201-0103	Бетон легкий на пористых заполнителях D1200, класса В7,5 ГОСТ 7473-2010	м3	11,7936	24117 -	21827 С121-020201-0103	- -	284426
126	101841 С	С121-020201-0104	Бетон легкий на пористых заполнителях D1800, класса В10 ГОСТ 7473-2010	м3	6,7422	27934 -	24661 С121-020201-0104	- -	188337
127	102633 С	С121-020401-2801	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М25 ГОСТ 28013-98	м3	1,51284	23985 -	20371 С121-020401-2801	- -	36285
128	102634 С	С121-020401-2802	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М50 ГОСТ 28013-98	м3	0,281305	25826 -	22176 С121-020401-2802	- -	7265
129	102635 С	С121-020401-2803	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М75 ГОСТ 28013-98	м3	2,31336	29148 -	25433 С121-020401-2803	- -	67430
130	102636 С	С121-020401-2804	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98	м3	3,490826	29508 -	25786 С121-020401-2804	- -	103007

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
131	102637 С	С121-020401-2805	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М150 ГОСТ 28013-98	м3	1,12302	31262 -	27505 С121-020401-2805	- -	35108
132	102638 С	С121-020401-2806	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М200 ГОСТ 28013-98	м3	17,74188	32481 -	28700 С121-020401-2806	- -	576274
133	102640 С	С121-020401-2808	Раствор готовый кладочный тяжелый цементно-известковый марки М25 ГОСТ 28013-98	м3	23,130144	29772 -	26044 С121-020401-2808	- -	688631
134	102641 С	С121-020401-2809	Раствор готовый кладочный тяжелый цементно-известковый марки М50 ГОСТ 28013-98	м3	46,039654	30560 -	26817 С121-020401-2809	- -	1406972
135	102671 С	С121-020402-0102	Раствор готовый отделочный тяжелый, цементный 1:3 ГОСТ 28013-98	м3	0,5886598	37831 -	33455 С121-020402-0102	- -	22270
136	102673 С	С121-020402-0104	Раствор готовый отделочный тяжелый, цементный 1:2 ГОСТ 28013-98	м3	0,0301836	40706 -	36273 С121-020402-0104	- -	1229
137	102682 С	С121-020402-0206	Раствор готовый отделочный тяжелый, цементно-известковый 1:1:6 ГОСТ 28013-98	м3	29,500933	37502 -	33133 С121-020402-0206	- -	1106344
138	102685 С	С121-020402-0302	Раствор готовый отделочный тяжелый, известковый 1:2,5 ГОСТ 28013-98	м3	2,25456	37174 -	32810 С121-020402-0302	- -	83811
139	102728 С	С121-020501-0203	Смеси асфальтобетонные горячие плотные крупнозернистые, типа Б, марки I СТ РК 1225-2013	т	95,179782	19809 -	18903 С121-020501-0203	- -	1885416
140	102737 С	С121-020501-0304	Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые, типа Б, марки II СТ РК 1225-2013	т	95,221944	20355 -	19438 С121-020501-0304	- -	1938243
141	102867 С	С121-030101-0103	Кирпич керамический одинарный рядовой полнотелый марки М100, размерами 250 мм х 120 мм х 65 мм ГОСТ 530-2012	1000 шт.	117,7128884	46847	43274	-	5514496

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
						-	С121-030101-0103	-	
142	125919 С	С121-050107-0701	Лента стальная упаковочная, мягкая, нормальной точности 0,7х20-50 мм ГОСТ 3560-73	т	0,0832235	133545	130219	-	11114
						-	С121-050107-0701	-	
143	125954 С	С121-050108-0208	Профилированный лист оцинкованный высотой профиля 10 мм, толщиной стали 0,6 мм СТ РК EN 508-1-2012	м2	11,2	1678	1642	-	18794
						-	С121-050108-0208	-	
144	126235 С	С121-050112-0603	Листы из алюминия марки АД1Н, толщиной 1 мм ГОСТ 21631-76	кг	1,56	1265	1240	-	1973
						-	С121-050112-0603	-	
145	127727 С	С121-050302-0101	Поковки из квадратных заготовок ГОСТ 8479-70	т	0,0447485	218211	213932	-	9765
						-	С121-050302-0101	-	
146	127728 С	С121-050302-0102	Поковки из квадратных заготовок оцинкованные ГОСТ 8479-70	т	0,20778	312813	306680	-	64996
						-	С121-050302-0102	-	
147	127730 С	С121-050302-0104	Поковки простые строительные (скобы, закрепы, хомуты и т.п.) массой до 1,6 кг ГОСТ 8479-70	кг	0,8	242	236	-	194
						-	С121-050302-0104	-	
148	127749 С	С121-050304-0109	Прокат стальной горячекатаный круглый из углеродистой обыкновенной и низколегированной стали диаметром 10 мм ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 2590-2006)	т	0,8232	204208	199496	-	168104
						-	С121-050304-0109	-	
149	127751 С	С121-050304-0111	Прокат стальной горячекатаный круглый из углеродистой обыкновенной и низколегированной стали диаметром 12 мм ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 2590-2006)	т	0,0132	201891	197225	-	2665
						-	С121-050304-0111	-	
150	127755 С	С121-050304-0115	Прокат стальной горячекатаный круглый из углеродистой обыкновенной и низколегированной стали диаметром 16 мм ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 2590-2006)	т	0,0486	198995	194385	-	9671
						-	С121-050304-0115	-	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
151	127759 С	С121-050304-0119	Прокат стальной горячекатаный круглый из углеродистой обыкновенной и низколегированной стали диаметром 20 мм ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 2590-2006)	т	0,001976	198223 -	193628 С121-050304-0119	- -	392
152	127764 С	С121-050304-0124	Прокат стальной горячекатаный круглый из углеродистой обыкновенной и низколегированной стали диаметром 28 мм ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 2590-2006)	т	0,0697	199092 -	194480 С121-050304-0124	- -	13877
153	127905 С	С121-050307-0102	Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения, обычного качества, термически обработанная, без покрытия, диаметром 0,8 мм ГОСТ 3282-74	кг	0,9	272 -	266 С121-050307-0102	- -	245
154	127911 С	С121-050307-0108	Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения, обычного качества, термически обработанная, без покрытия, диаметром 2 мм ГОСТ 3282-74	кг	2,52	276 -	270 С121-050307-0108	- -	696
155	127926 С	С121-050307-0209	Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения, обычного качества, термически обработанная, оцинкованная, диаметром 2,5 мм ГОСТ 3282-74	кг	3,6	357 -	350 С121-050307-0209	- -	1285
156	127927 С	С121-050307-0210	Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения, обычного качества, термически обработанная, оцинкованная, диаметром 3 мм ГОСТ 3282-74	кг	190,37996	357 -	350 С121-050307-0210	- -	67966
157	127966 С	С121-050307-0507	Проволока сварочная легированная для сварки (наплавки) с неомедненной поверхностью диаметром 4 мм ГОСТ 2246-70	кг	3,2344	522 -	511 С121-050307-0507	- -	1688
158	127976 С	С121-050307-0517	Проволока сварочная легированная для сварки (наплавки) с омедненной поверхностью диаметром 2 мм ГОСТ 2246-70	кг	0,45	413 -	404 С121-050307-0517	- -	186
159	128059 С	С121-050307-1002	Проволока из низкоуглеродистой оцинкованной стали первого класса 1Ц, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,1 мм ГОСТ 3282-74	кг	4,66	160 -	157 С121-050307-1002	- -	746

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
160	128060 С	С121-050307-1003	Проволока из низкоуглеродистой оцинкованной стали первого класса 1Ц, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,6 мм ГОСТ 3282-74	кг	2,02274	133 -	130 С121-050307-1003	- -	269
161	128061 С	С121-050307-1004	Проволока из низкоуглеродистой оцинкованной стали первого класса 1Ц, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 3 мм ГОСТ 3282-74	кг	50,52	106 -	104 С121-050307-1004	- -	5355
162	128062 С	С121-050307-1005	Проволока из низкоуглеродистой оцинкованной стали первого класса 1Ц, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром от 6 мм до 6,3 мм ГОСТ 3282-74	кг	5,4	92 -	90 С121-050307-1005	- -	497
163	128064 С	С121-050307-1007	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,1 мм ГОСТ 3282-74	кг	5,8787437	114 -	111 С121-050307-1007	- -	670
164	128065 С	С121-050307-1008	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,6 мм ГОСТ 3282-74	кг	1,68822	97 -	95 С121-050307-1008	- -	164
165	128070 С	С121-050307-1013	Проволока горячекатаная обычной точности в мотках из стали СВ-08А диаметром от 6,3 мм до 6,5 мм ГОСТ 10543-98	кг	27,9774667	70 -	69 С121-050307-1013	- -	1958
166	128116 С	С121-050308-0125	Сетки стальные плетеные одинарные без покрытия, диаметром 2 мм, размером стороны ячейки 50 мм ГОСТ 5336-80	м2	76,0914	557 -	545 С121-050308-0125	- -	42383
167	128234 С	С121-050308-0375	Сетка проволочная тканая с квадратными ячейками 10 мм х 10 мм, из углеродистой стали обыкновенного качества, без покрытия, диаметром 1 мм ГОСТ 3826-82	м2	87,398486	885 -	867 С121-050308-0375	- -	77348
168	128849 С	С121-050310-1108	Канат стальной двойной свивки типа ТК конструкции 6х37(1+6+12+18)+1 о.с., оцинкованный, из проволоки марки В, маркировочная группа 1770 Н/мм2, диаметром 5 мм ГОСТ 3241-91 (ГОСТ 3071-88)	10 м	0,7817742	3360	3293	-	2627

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
						-	С121-050310-1108	-	
169	129039 С	С121-050402-0201	Роли свинцовые марки С1 толщиной 1,0 мм ГОСТ 89-73	т	0,0020496	1834990	1798302	-	3761
						-	С121-050402-0201	-	
170	129692 С	С121-060208-0501	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы ГОСТ 25772-83	т	0,1662	521309	516721	-	86642
						-	С121-060208-0501	-	
171	129698 С	С121-060209-0201	Конструкции стальные из одного профиля ГОСТ 23118-2012	т	0,60222	496929	492522	-	299261
						-	С121-060209-0201	-	
172	129995 С	С121-060405-1201	Конструкции стальные индивидуальные решетчатые сварные массой до 0,1 т ГОСТ 23118-2012	т	0,143	504781	500356	-	72184
						-	С121-060405-1201	-	
173	130007 С	С121-060405-1403	Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке ГОСТ 23118-2012	т	0,00938	584822	579761	-	5486
						-	С121-060405-1403	-	
174	130010 С	С121-060405-1406	Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием профильного проката, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке ГОСТ 23118-2012	т	0,006	615028	609742	-	3690
						-	С121-060405-1406	-	
175	131018 С	С121-060801-0101	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0,25305	439310	435332	-	111167
						-	С121-060801-0101	-	
176	131019 С	С121-060801-0102	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы от 0,1 до 0,5 т	т	0,1597094	415449	411649	-	66351
						-	С121-060801-0102	-	
177	131040 С	С121-060802-0102	Конструктивные элементы вспомогательного назначения массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали без отверстий и сборосварочных операций	т	0,001	448802	444793	-	449
						-	С121-060802-0102	-	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
178	131275 С	С121-060902-0101	Профиль направляющий ПН-2 для монтажа гипсокартона, оцинкованный, размерами 50 мм х 30 мм	м	372,28293	130 -	129 С121-060902-0101	- -	48397
179	131276 С	С121-060902-0102	Профиль направляющий ПН-2 для монтажа гипсокартона, оцинкованный, размерами 50 мм х 40 мм	м	172,470396	139 -	138 С121-060902-0102	- -	23973
180	131284 С	С121-060902-0201	Профиль направляющий потолочный ПНП для монтажа гипсокартона, оцинкованный, размерами 27 мм х 28 мм	м	186,40116	92 -	91 С121-060902-0201	- -	17149
181	131286 С	С121-060902-0301	Профиль потолочный ПП для монтажа гипсокартона, оцинкованный, размерами 60 мм х 27 мм	м	785,14428	131 -	130 С121-060902-0301	- -	102854
182	131288 С	С121-060902-0401	Профиль стоечный ПС-2 для монтажа гипсокартона, оцинкованный, размерами 50 мм х 40 мм	м	1071,604057	145 -	144 С121-060902-0401	- -	155383
183	131306 С	С121-060902-1201	Профиль монтажный перфорированный	шт.	176,4	522 -	515 С121-060902-1201	- -	92081
184	131308 С	С121-060902-1301	Профиль направляющий Г-образный из оцинкованной стали КПГ размерами 40 мм х 40 мм	м	696,49	256 -	254 С121-060902-1301	- -	178301
185	131379 С	С121-060903-0301	Подвес прямой для ПП-профиля размерами 60 мм х 27 мм	шт.	178,23	23 -	23 С121-060903-0301	- -	4099
186	131450 С	С121-060904-0101	Соединитель одноуровневый для ПП-профиля размерами 60 мм х 27 мм	шт.	488,076	58 -	57 С121-060904-0101	- -	28308
187	131453 С	С121-060904-0201	Удлинитель для ПП-профиля размерами 60 мм х 27 мм	шт.	43,872	28 -	28 С121-060904-0201	- -	1228
188	131534 С	С121-070201-0101	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 1 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0607768	60229	58446	-	3661

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
						-	С121-070201-0101	-	
189	131543 С	С121-070201-0203	Брусья обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 150 мм и более, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,501039	58291	56546	-	29206
						-	С121-070201-0203	-	
190	131548 С	С121-070201-0301	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	3,458039	40451	39056	-	139881
						-	С121-070201-0301	-	
191	131551 С	С121-070201-0304	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 2 м до 3,75 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0432312	21851	20820	-	945
						-	С121-070201-0304	-	
192	131555 С	С121-070201-0401	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 4 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,1640018	21455	20442	-	3519
						-	С121-070201-0401	-	
193	131568 С	С121-070202-0301	Брусья необрезные хвойных пород длиной от 3 м до 6,5 м, любой ширины, толщиной от 100 мм до 125 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0016	17025	16089	-	27
						-	С121-070202-0301	-	
194	131571 С	С121-070202-0401	Брусья необрезные хвойных пород длиной от 3 м до 6,5 м, любой ширины, толщиной от 100 мм до 125 мм, 4 сорта ГОСТ 8486-86	м3	1,01677	15286	14384	-	15542
						-	С121-070202-0401	-	
195	131598 С	С121-070203-0303	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 25 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	1,710605	53988	52327	-	92352
						-	С121-070203-0303	-	
196	131599 С	С121-070203-0304	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 32 мм до 40 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,06	57568	55837	-	3454
						-	С121-070203-0304	-	
197	131600 С	С121-070203-0305	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	4,9337826	58395	56647	-	288108
						-	С121-070203-0305	-	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
198	131602 С	С121-070203-0307	Доски обрезные хвойных пород длиной от 2 м до 3,75 м, шириной от 75 мм до 150, мм толщиной от 19 мм до 22 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,042	37778 -	36435 С121-070203-0307	- -	1587
199	131607 С	С121-070203-0401	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 16 мм, 4 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,003	21851 -	20820 С121-070203-0401	- -	66
200	131610 С	С121-070203-0404	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 32 мм до 40 мм, 4 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0034755	21851 -	20820 С121-070203-0404	- -	76
201	131630 С	С121-070204-0202	Доски необрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, любой ширины, толщиной от 19 мм до 22 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,09513	27739 -	26593 С121-070204-0202	- -	2639
202	131643 С	С121-070204-0304	Доски необрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, любой ширины, толщиной от 32 мм до 40 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,00524	23782 -	22713 С121-070204-0304	- -	125
203	131654 С	С121-070204-0404	Доски необрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, любой ширины, толщиной от 32 мм до 40 мм, 4 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,03184	15286 -	14384 С121-070204-0404	- -	487
204	131822 С	С121-070503-0201	Наличники ГОСТ 8242-88	м	638,624	353 -	346 С121-070503-0201	- -	225434
205	133358 С	С121-080102-1202	Геокомпозит трехслойный из двух слоев геотекстиля плотностью 250 г/м2 и соединяющей геомембраны толщиной 0,25 мм	м2	1783,81	666 -	652 С121-080102-1202	- -	1188017
206	133773 С	С121-090102-0114	Блоки дверные внутренние двупольные с остекленными полотнами ДО 21-13П с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92	м2	16,38	6643 -	6477 С121-090102-0114	- -	108812
207	133835 С	С121-090201-0101	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, не открывающиеся: глухие ГОСТ 30674-99	м2	1,812	12629	12348	-	22884

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
						-	С121-090201-0101	-	
208	133850 С	С121-090201-0402	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, поворотной фурнитурой: двухэлементные - импост и поворотная створка ГОСТ 30674-99	м2	75,9552	18617 -	18202 С121-090201-0402	- -	1414058
209	133863 С	С121-090201-0604	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм трехстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, поворотно-откидной фурнитурой: трехэлементные - по одной поворотными и поворотно-откидными створками ГОСТ 30674-99	м2	126,915	21075 -	20613 С121-090201-0604	- -	2674734
210	134104 С	С121-090205-0204	Доски подоконные из ПВХ профилей ламинированные шириной 300 мм ГОСТ 23166-99	м	24,7	1972 -	1930 С121-090205-0204	- -	48708
211	134105 С	С121-090205-0205	Доски подоконные из ПВХ профилей ламинированные шириной 350 мм ГОСТ 23166-99	м	12,6	1980 -	1938 С121-090205-0205	- -	24948
212	134336 С	С121-090301-0820	Блоки оконные из алюминиевых профилей с декорированным покрытием толщиной от 55 мм до 62 мм трехстворчатые одинарной конструкции с однокамерным стеклопакетом, поворотно-откидной фурнитурой: трехэлементные - с одной поворотно-откидной створкой ГОСТ 21519-2003	м2	209,068	51598 -	51165 С121-090301-0820	- -	10787491
213	135535 С	С121-100401-0603	Рубероид кровельный с пылевидной посыпкой РКП-350Б ГОСТ 10923-93	м2	86,4864	162 -	159 С121-100401-0603	- -	14011
214	135545 С	С121-100401-1001	Толь гидроизоляционный ТГ-350 ГОСТ 10923-93	м2	175,410082	228 -	224 С121-100401-1001	- -	39993
215	135553 С	С121-100401-1101	Толь с крупнозернистой посыпкой ТВК-350 ГОСТ 10923-93	м2	13,9092	293 -	287 С121-100401-1101	- -	4075

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
216	135569 С	С121-100402-0101	Гидроизол гидроизоляционный ГИ-Г ГОСТ 7415-86	м2	0,992	283 -	277 С121-100402-0101	- -	281
217	135735 С	С121-100403-2003	Рулонные наплавляемые кровельные и гидроизоляционные битумно-полимерные материалы элит-класса, модифицированные СБС-полимером, гибкость на брусе R 25 мм, t от -25°С до -20°С, теплостойкость от +85°С до +95°С, полиэстер, крошка/пленка, марка ЭКП-4,0 ГОСТ 30547-97	м2	86,94	812 -	793 С121-100403-2003	- -	70595
218	135745 С	С121-100403-2201	Рулонные наплавляемые кровельные и гидроизоляционные битумно-полимерные материалы спец-класса, модифицированные СБС-полимером, гибкость на брусе R 25 мм, t от -25°С до -20°С, теплостойкость от +80°С до +95°С, полиэстер, пленка/вентилируемое покрытие, марка ЭПВ-4,0 ГОСТ 30547-97	м2	86,94	951 -	929 С121-100403-2201	- -	82680
219	135811 С	С121-100406-0301	Стеклопластик рулонный, марка РСТ-А-Л-В	1000 м2	0,123433	367074 -	359622 С121-100406-0301	- -	45309
220	135815 С	С121-100501-0101	Праймер битумный эмульсионный ГОСТ 30693-2000	кг	18,144	445 -	436 С121-100501-0101	- -	8074
221	135824 С	С121-100501-0301	Мастика битумно-полимерная холодного применения МБК ГОСТ 30693-2000	кг	0,49	125 -	122 С121-100501-0301	- -	61
222	135832 С	С121-100501-0501	Мастика битумно-латексная холодного применения для кровельных работ и гидроизоляции ГОСТ 30307-95	кг	63,68	773 -	757 С121-100501-0501	- -	49225
223	135836 С	С121-100501-0701	Мастика битумная кровельная для горячего применения МБК-Г ГОСТ 2889-80	кг	37,8	132 -	128 С121-100501-0701	- -	4990
224	135856 С	С121-100501-1201	Мастика герметизирующая бутилкаучуковая ГОСТ 25621-83	кг	1499	391 -	383 С121-100501-1201	- -	586109

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
225	135857 С	С121-100501-1202	Мастика герметизирующая нетвердеющая ГОСТ 14791-79	кг	14,566284	343 -	335 С121-100501-1202	- -	4996
226	135861 С	С121-100501-1302	Мастика клеящая каучуковая КН-2 ГОСТ 24064-80	кг	36	582 -	569 С121-100501-1302	- -	20952
227	135867 С	С121-100501-1404	Мастика морозостойкая битумно-масляная МБ-50 ГОСТ 30693-2000	кг	31,05	226 -	220 С121-100501-1404	- -	7017
228	135878 С	С121-100502-0104	Герметик силиконовый, 310 мл ГОСТ 25621-83	шт.	1,6039	872 -	854 С121-100502-0104	- -	1399
229	135925 С	С121-100502-1301	Замазка защитная	кг	6,4	360 -	353 С121-100502-1301	- -	2304
230	135937 С	С121-100502-1802	Клей марки 88-СА	кг	0,09	1883 -	1845 С121-100502-1802	- -	169
231	135947 С	С121-100502-1812	Клей фенолполивинилацетатный ГОСТ 12172-74	т	0,000824	1188096 -	1164800 С121-100502-1812	- -	979
232	135958 С	С121-100502-1823	Клей марки БМК-5к	кг	5,316	237 -	231 С121-100502-1823	- -	1260
233	135959 С	С121-100502-1824	Клей для изоляции из вспененного каучука марки К 414	л	1,9448	3890 -	3812 С121-100502-1824	- -	7565
234	135963 С	С121-100502-1901	Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 750 мл	шт.	223,689286	1364 -	1337 С121-100502-1901	- -	305112
235	135974 С	С121-110101-0101	Плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем теплоизоляционные марки П-35 ГОСТ 9573-2012	м3	5,312	12753	12437	-	67744

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
						-	С121-110101-0101	-	
236	135978 С	С121-110101-0105	Плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем теплоизоляционные марки П-120 ГОСТ 9573-2012	м3	14,058	26293 -	25554 С121-110101-0105	- -	369627
237	135980 С	С121-110101-0107	Плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем теплоизоляционные марки П-175 ГОСТ 9573-2012	м3	258,713912	33285 -	32306 С121-110101-0107	- -	8611293
238	139734 С	С121-110403-0210	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 9 мм, диаметром 28 мм ГОСТ 16381-77	м	3	246 -	241 С121-110403-0210	- -	738
239	139736 С	С121-110403-0212	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 9 мм, диаметром 35 мм ГОСТ 16381-77	м	32	291 -	286 С121-110403-0212	- -	9312
240	139738 С	С121-110403-0214	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 9 мм, диаметром 42 мм ГОСТ 16381-77	м	3	324 -	318 С121-110403-0214	- -	972
241	139768 С	С121-110403-0313	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 13 мм, диаметром 48 мм ГОСТ 16381-77	м	98	483 -	473 С121-110403-0313	- -	47334
242	140681 С	С121-110403-6701	Самоклеящаяся лента из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, шириной 15 мм, толщиной 3 мм, длиной 10 м ГОСТ 16381-77	рулон	20,4	1310 -	1284 С121-110403-6701	- -	26724

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
243	144476 С	С121-130101-0101	Портландцемент бездобавочный ПЦ 400-Д0 ГОСТ 10178-85	т	0,0386691	19303 -	18025 С121-130101-0101	- -	746
244	144561 С	С121-130101-1601	Портландцемент напрягающий ГОСТ 10178-85 марки 400	т	25,0333	19279 -	18001 С121-130101-1601	- -	482617
245	144572 С	С121-130101-1901	Цемент гипсоглиноземистый расширяющийся ГОСТ 11052-74	т	0,00596	173954 -	169643 С121-130101-1901	- -	1037
246	144600 С	С121-130102-0801	Известь строительная негашеная комовая, сорт 1, ГОСТ 9179-77	т	0,0977889	32004 -	30537 С121-130102-0801	- -	3130
247	144613 С	С121-130103-0102	Гипсовые вяжущие ГОСТ 125-79 марки Г-3	т	0,8586291	29966 -	28391 С121-130103-0102	- -	25730
248	144636 С	С121-130104-0103	Битумы нефтяные строительные ГОСТ 6617-76 марки БН 90/10	т	0,1096017	137867 -	134372 С121-130104-0103	- -	15110
249	144655 С	С121-130104-0502	Битумы нефтяные дорожные жидкие СТ РК 1551-2006 марки МГ 70/130	т	0,0180034	126030 -	122679 С121-130104-0502	- -	2269
250	144669 С	С121-130104-0804	Битумы нефтяные кровельные ГОСТ 9548-74 марки БНК-45/180	т	3,192951	102499 -	99609 С121-130104-0804	- -	327274
251	144677 С	С121-130104-1101	Битум нефтяной кровельный, марка БНМ 55/60	т	0,132192	67410 -	65208 С121-130104-1101	- -	8911
252	144707 С	С121-130201-0301	Болты с гайками и шайбами оцинкованные диаметром резьбы М6 ГОСТ 1759.0-87	кг	0,316	228 -	223 С121-130201-0301	- -	72
253	144710 С	С121-130201-0304	Болты с гайками и шайбами оцинкованные диаметром резьбы М12 ГОСТ 1759.0-87	кг	77,65452	629	617	-	48845

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
						-	С121-130201-0304	-	
254	144730 С	С121-130201-0506	Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ диаметром 12 мм ГОСТ 1759.0-87	т	0,0484	188743 -	184203 С121-130201-0506	- -	9135
255	144732 С	С121-130201-0508	Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ диаметром 16 мм ГОСТ 1759.0-87	т	0,0585902	190322 -	185751 С121-130201-0508	- -	11151
256	144746 С	С121-130201-0901	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,2476146	404706 -	396771 С121-130201-0901	- -	100211
257	144747 С	С121-130201-0902	Болты строительные с гайками с шестигранной головкой ГОСТ 1759.0-87	т	0,0018	370009 -	362754 С121-130201-0902	- -	666
258	144748 С	С121-130201-0903	Болты строительные с гайками анкерные ГОСТ 1759.0-87	т	0,02288	531772 -	520506 С121-130201-0903	- -	12167
259	144763 С	С121-130201-1201	Болты специальные для крепления с гайками и шайбами диаметром от М12 до М16 ГОСТ 1759.0-87	т	0,0082	250467 -	245556 С121-130201-1201	- -	2054
260	144766 С	С121-130201-1204	Болты анкерные оцинкованные ГОСТ 1759.0-87	кг	5,0679774	317 -	310 С121-130201-1204	- -	1607
261	144770 С	С121-130202-0103	Гайка шестигранная диаметром резьбы 10 мм ГОСТ 1759.0-87	т	0,0006	679091 -	664936 С121-130202-0103	- -	407
262	144884 С	С121-130203-0102	Шайбы диаметром 8-12 мм ГОСТ 11371-78	кг	0,16	748 -	732 С121-130203-0102	- -	120
263	144890 С	С121-130203-0202	Шайбы оцинкованные, диаметр 8 мм ГОСТ 11371-78	кг	4,497	819 -	802 С121-130203-0202	- -	3683

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
264	145001 С	С121-130204-0201	Винты с полукруглой головкой длиной 50 мм ГОСТ 1759.0-87	т	0,006886	719041 -	704103 С121-130204-0201	- -	4951
265	145198 С	С121-130205-0101	Анкерные детали из прямых или гнутых круглых стержней с резьбой (в комплекте с шайбами и гайками или без них), поставляемые отдельно	т	0,0054	189206 -	185496 С121-130205-0101	- -	1022
266	145203 С	С121-130205-0501	Анкерный болт стальной оцинкованный с рубашкой под гайку М10х12х85 мм ГОСТ 28778-90	шт.	667,8422	93 -	91 С121-130205-0501	- -	62109
267	145630 С	С121-130207-0403	Дюбели универсальные полипропиленовые с шурупами размерами 6 мм х 40 мм	10 шт.	115,78269	49 -	48 С121-130207-0403	- -	5673
268	145632 С	С121-130207-0405	Дюбели универсальные полипропиленовые с шурупами размерами 6 мм х 60 мм	10 шт.	8	67 -	66 С121-130207-0405	- -	536
269	145636 С	С121-130207-0409	Дюбели универсальные полипропиленовые с шурупами размерами 8 мм х 60 мм	10 шт.	9,8	77 -	75 С121-130207-0409	- -	755
270	145656 С	С121-130207-0429	Дюбели универсальные полипропиленовые с шурупами размерами 12 мм х 70 мм	10 шт.	25,5	273 -	267 С121-130207-0429	- -	6962
271	145663 С	С121-130207-0602	Дюбели металлические с калиброванной головкой с цинковым хроматированным покрытием размерами 3 мм х 58,5 мм ГОСТ 28456-90	кг	0,9893	998 -	978 С121-130207-0602	- -	987
272	145664 С	С121-130207-0603	Дюбели металлические с калиброванной головкой с цинковым хроматированным покрытием размерами 3 мм х 68,5 мм ГОСТ 28456-90	кг	9,80044	989 -	970 С121-130207-0603	- -	9693
273	145735 С	С121-130207-1006	Дюбели гвоздевые полипропиленовые со стальным оцинкованным стержнем размерами 6 мм х 40 мм	шт.	2397,5223	9 -	5 С121-130207-1006	- -	21578

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
274	145749 С	С121-130207-1020	Дюбели гвоздевые полипропиленовые со стальным оцинкованным стержнем размерами 8 мм х 120 мм	шт.	288,2439	40 -	24 С121-130207-1020	- -	11530
275	145782 С	С121-130207-1201	Дюбели для пристрелки стальные	10 шт.	507,244	194 -	190 С121-130207-1201	- -	98405
276	145784 С	С121-130207-1203	Дюбели пластмассовые диаметр 14 мм	10 шт.	0,2	105 -	103 С121-130207-1203	- -	21
277	145785 С	С121-130207-1204	Дюбели распорные полипропиленовые	100 шт.	14,478764	455 -	445 С121-130207-1204	- -	6588
278	145787 С	С121-130207-9901	Дюбели монтажные 10 мм х 130 мм (10х132, 10х150) мм ГОСТ 28456-90	шт.	662,32443	26 -	25 С121-130207-9901	- -	17220
279	145799 С	С121-130208-0202	Саморезы ГОСТ 1147-80 кровельные с резиновой прокладкой оцинкованные, размерами 4,8 мм х 38 мм	1000 шт.	13,349349	6666 -	6530 С121-130208-0202	- -	88987
280	145910 С	С121-130208-0503	Саморезы ГОСТ 1147-80 для крепления гипсокартона, размерами 3,5 мм х 25 мм	1000 шт.	19,63484	1237 -	1211 С121-130208-0503	- -	24288
281	145969 С	С121-130209-0101	Гвозди строительные размерами от 1,2 мм х 16 мм до 2,0 мм х 50 мм ГОСТ 283-75 (ГОСТ 4028-63)	кг	3,654483	440 -	430 С121-130209-0101	- -	1608
282	145974 С	С121-130209-0202	Гвозди кровельные оцинкованные ГОСТ 283-75 (ГОСТ 4030-63)	кг	11,0048	393 -	385 С121-130209-0202	- -	4325
283	145975 С	С121-130209-0203	Гвозди толевые неоцинкованные ГОСТ 283-75 (ГОСТ 4029-63)	кг	19,173564	351 -	343 С121-130209-0203	- -	6730
284	145978 С	С121-130209-0301	Гвозди винтовые ГОСТ 283-75	кг	5,12	387	378	-	1981

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
						-	С121-130209-0301	-	
285	145981 С	С121-130209-0304	Гвозди усиленные ГОСТ 283-75	кг	66,911	184 -	179 С121-130209-0304	- -	12312
286	145983 С	С121-130209-0401	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	237,9532352	310 -	303 С121-130209-0401	- -	73766
287	145986 С	С121-130210-0102	Детали закладные и накладные, изготовленные с применением сварки, гнутья, сверления (пробивки) отверстий, поставляемые отдельно ГОСТ 10922-2012	т	0,02311	163454 -	160249 С121-130210-0102	- -	3777
288	145992 С	С121-130211-0201	Кляммеры КЛ-1, КЛ-2	1000 шт.	0,49203	48600 -	47319 С121-130211-0201	- -	23913
289	146016 С	С121-130211-0301	Винты самонарезающие оцинкованные, марка СМ1-25, длина 25 мм ГОСТ 1759.0-87	т	0,00008	1288391 -	1263128 С121-130211-0301	- -	103
290	146022 С	С121-130211-0405	Заклепка вытяжная комбинированная /алюминиевая головка, стальной стержень/ 3,2х16 мм	шт.	102,202	2 -	2 С121-130211-0405	- -	204
291	146031 С	С121-130211-0414	Заклепка вытяжная комбинированная /алюминиевая головка, стальной стержень/ 4,8х8 мм	шт.	5696,9757	3 -	3 С121-130211-0414	- -	17091
292	146045 С	С121-130211-0601	Шуруп-саморез оцинкованный с полусферической головкой и прессшайбой 4,2х16 мм	шт.	51,101	1 -	1 С121-130211-0601	- -	51
293	146047 С	С121-130211-0603	Шурупы с полукруглой головкой 2,5х20 мм	т	0,0000304	335251 -	327838 С121-130211-0603	- -	10
294	146050 С	С121-130211-0606	Шурупы с полукруглой головкой 4х40 мм	т	0,0135486	315773 -	308743 С121-130211-0606	- -	4278

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
295	146051 С	С121-130211-0607	Шурупы с полукруглой головкой 5х70 мм	т	0,00045	253087 -	247285 С121-130211-0607	- -	114
296	146052 С	С121-130211-0608	Шурупы с полукруглой головкой 6х40 мм	т	0,00024	252872 -	247074 С121-130211-0608	- -	61
297	146053 С	С121-130211-0609	Шурупы с полукруглой головкой 8х100 мм	т	0,0000173	191646 -	187888 С121-130211-0609	- -	3
298	146059 С	С121-130211-0802	Кронштейн крепежный из оцинкованной стали для навесных фасадов типа КК-180х50 мм толщиной стенки 1,2 мм /Г-образный/	шт.	657,325	74 -	72 С121-130211-0802	- -	48642
299	146096 С	С121-130401-0332	Асбест хризотиловый ГОСТ 12871-93 марки А-6К-30	т	0,128396	230598 -	225089 С121-130401-0332	- -	29608
300	146125 С	С121-130406-0101	Асбестовый шнур общего назначения (ШАОН-1) диаметром 0,7 мм ГОСТ 1779-83	т	0,0036733	2426179 -	2377768 С121-130406-0101	- -	8912
301	146643 С	С121-130701-0102	Ацетилен технический растворенный марки Б ГОСТ 5457-75	т	0,0014583	628336 -	614748 С121-130701-0102	- -	916
302	146645 С	С121-130701-0201	Ацетилен технический газообразный ГОСТ 5457-75	м3	0,87198	5466 -	5357 С121-130701-0201	- -	4766
303	146649 С	С121-130701-0401	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м3	49,5297074	293 -	271 С121-130701-0401	- -	14512
304	146664 С	С121-130701-1002	Пропан-бутан, смесь техническая ГОСТ Р 52087-2003	кг	84,3075325	148 -	143 С121-130701-1002	- -	12478
305	146678 С	С121-130702-0401	Масло индустриальное И-20А ГОСТ 20799-88	т	0,00132	353342	345427	-	466

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
						-	С121-130702-0401	-	
306	146692 С	С121-130702-1101	Смазка солидол жировой Ж ГОСТ 1033-79	т	0,00018	384370	375846	-	69
						-	С121-130702-1101	-	
307	146693 С	С121-130702-1102	Смазка защитная ЗЭС	кг	0,6	1399	1371	-	839
						-	С121-130702-1102	-	
308	146716 С	С121-130702-1301	Вазелин технический	кг	0,03	719	704	-	22
						-	С121-130702-1301	-	
309	146741 С	С121-130703-0201	Керосин для технических целей марок КТ-1, КТ-2	т	0,2796053	54214	53151	-	15159
						-	С121-130703-0201	-	
310	146783 С	С121-130703-1606	Кислота серная техническая улучшенная ГОСТ 2184-2013	т	0,51015	49269	46773	-	25135
						-	С121-130703-1606	-	
311	146798 С	С121-130703-2002	Сольвент каменноугольный технический, марка Б ГОСТ 1928-79	т	0,0209775	114662	112414	-	2405
						-	С121-130703-2002	-	
312	146845 С	С121-130704-1901	Карборунд	кг	0,734	121	118	-	89
						-	С121-130704-1901	-	
313	146848 С	С121-130704-2101	Канифоль сосновая ГОСТ 19113-84	т	0,0005982	2535178	2484234	-	1517
						-	С121-130704-2101	-	
314	146883 С	С121-130704-3101	Ксилол нефтяной марки А ГОСТ 9410-78	т	0,0500456	290315	284623	-	14529
						-	С121-130704-3101	-	
315	146897 С	С121-130704-3604	Натрий фтористый технический, марка А, I сорта ГОСТ 4463-76	т	0,0183702	199236	195329	-	3660
						-	С121-130704-3604	-	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
316	146901 С	С121-130704-3801	Стеарин ГОСТ 6484-96	кг	0,144	902 -	883 С121-130704-3801	- -	130
317	146958 С	С121-130802-0601	Бумага кабельная электроизоляционная, двухслойная	кг	2,4	181 -	177 С121-130802-0601	- -	434
318	147001 С	С121-130802-1002	Картон строительный прокладочный марки Б ГОСТ 9347-74	т	0,00354	442656 -	433977 С121-130802-1002	- -	1567
319	147045 С	С121-130803-0901	Очес льняной ГОСТ Р 53486-2009	кг	5,445802	323 -	316 С121-130803-0901	- -	1759
320	147047 С	С121-130803-1001	Ветошь	кг	74,5309908	90 -	88 С121-130803-1001	- -	6708
321	147049 С	С121-130803-1101	Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 м2	1,5420705	6994 -	6857 С121-130803-1101	- -	10785
322	147074 С	С121-130804-0301	Канаты пеньковые пропитанные ГОСТ 30055-93	т	0,0064016	1880677 -	1843801 С121-130804-0301	- -	12039
323	147076 С	С121-130804-0401	Каболка	т	0,00873	1371585 -	1343852 С121-130804-0401	- -	11974
324	147084 С	С121-130804-0802	Шпагат бумажный ГОСТ 17308-88	кг	0,005	307 -	300 С121-130804-0802	- -	2
325	147087 С	С121-130804-0901	Шпагат из пенькового волокна ГОСТ 17308-88	т	0,000255	242342 -	236716 С121-130804-0901	- -	62
326	147090 С	С121-130804-1101	Пакля пропитанная ГОСТ 12285-77	кг	10,321443	580	568	-	5986

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
						-	С121-130804-1101	-	
327	147094 С	С121-130804-1203	Нитки суровые	кг	0,102	1093	1071	-	111
						-	С121-130804-1203	-	
328	147096 С	С121-130804-1205	Нитки швейные ГОСТ 6309-93	кг	0,004	1085	1063	-	4
						-	С121-130804-1205	-	
329	147162 С	С121-130809-0301	Лента бутиловая диффузионная	м	95,44101	115	112	-	10976
						-	С121-130809-0301	-	
330	147163 С	С121-130809-0302	Лента бутиловая ПСУЛ	м	451,70873	86	84	-	38847
						-	С121-130809-0302	-	
331	147168 С	С121-130809-0601	Лента киперная 40 мм ГОСТ 4514-78	10 м	1,6	73	71	-	117
						-	С121-130809-0601	-	
332	147172 С	С121-130809-0801	Лента липкая изоляционная на поликасиновом компаунде марки ЛСЭПЛ, шириной 20 - 30 мм, толщиной от 0,14 до 0,19 мм	кг	9,5683	658	644	-	6296
						-	С121-130809-0801	-	
333	147176 С	С121-130809-1001	Лента поливинилхлоридная для изоляции газонефтепродуктопроводов ПВХ-БК (липкая), толщина 0,4 мм ГОСТ 16214-86	м2	2,912	781	765	-	2274
						-	С121-130809-1001	-	
334	147182 С	С121-130809-1201	Лента полиэтиленовая с липким слоем А50 ГОСТ 20477-86	кг	74,6602442	4174	4092	-	311632
						-	С121-130809-1201	-	
335	147183 С	С121-130809-1202	Лента полиэтиленовая с липким слоем толщиной 0,10 мм ГОСТ 20477-86	кг	0,05	592	580	-	30
						-	С121-130809-1202	-	
336	147184 С	С121-130809-1301	Лента К226	100 м	1,2892214	1772	1735	-	2285
						-	С121-130809-1301	-	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
337	147200 С	С121-130810-0101	Пленка полиэтиленовая, толщина 0,15 мм ГОСТ 10354-82	1000 м2	1,05386	82405 -	80790 С121-130810-0101	- -	86843
338	147202 С	С121-130810-0103	Пленка пароизоляционная ЮТАФОЛ /3-х слойная полиэтиленовая с армированным слоем из полиэтиленовых полос/	м2	291,96688	104 -	102 С121-130810-0103	- -	30365
339	147204 С	С121-130810-0201	Пленка радиографическая РТ-5	дм2	7,7	321 -	315 С121-130810-0201	- -	2472
340	147245 С	С121-130812-0101	Патроны для строительно-монтажного пистолета	1000 шт.	0,07458	3940 -	3854 С121-130812-0101	- -	294
341	147246 С	С121-130812-0102	Патроны для пристрелки	10 шт.	433,793	287 -	281 С121-130812-0102	- -	124499
342	147307 С	С121-130812-0801	Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40/25 ГОСТ 13344-79	м2	20,941556	172 -	169 С121-130812-0801	- -	3602
343	147337 С	С121-130812-1035	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,1260707	212247 -	208085 С121-130812-1035	- -	26758
344	147338 С	С121-130812-1036	Электроды, d=4 мм, Э42А ГОСТ 9466-75	т	0,0399499	235559 -	230940 С121-130812-1036	- -	9411
345	147341 С	С121-130812-1039	Электроды, d=5 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,0540648	207096 -	203036 С121-130812-1039	- -	11197
346	147344 С	С121-130812-1042	Электроды для сварки магистральных газонефтепроводов ГОСТ 9466-75	т	0,0002112	494701 -	485001 С121-130812-1042	- -	104
347	147347 С	С121-130812-1045	Электроды, d=4 мм, Э46 ГОСТ 9466-75	т	0,0049859	220651	216324	-	1100

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
						-	С121-130812-1045	-	
348	147348 С	С121-130812-1046	Электроды, d=6 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,015961	208994	204896	-	3336
						-	С121-130812-1046	-	
349	147444 С	С121-130814-0401	Ерши металлические	кг	10,13625	202	197	-	2048
						-	С121-130814-0401	-	
350	147502 С	С121-130814-2211	Ручка-скоба из алюминиевого сплава анодированная	шт.	1	835	818	-	835
						-	С121-130814-2211	-	
351	147529 С	С121-130814-3301	Шпильки	шт.	4,04	95	93	-	384
						-	С121-130814-3301	-	
352	147560 С	С121-130815-0308	Профиль монтажный	шт.	19,8	541	528	-	10712
						-	С121-130815-0308	-	
353	147568 С	С121-130816-0202	Бирки маркировочные	100 шт.	17,8604472	2834	2778	-	50617
						-	С121-130816-0202	-	
354	147569 С	С121-130816-0203	Бирки-оконцеватели	100 шт.	0,122	2071	2030	-	253
						-	С121-130816-0203	-	
355	147570 С	С121-130816-0204	Бирки маркировочные пластмассовые	100 шт.	0,12	281	276	-	34
						-	С121-130816-0204	-	
356	147606 С	С121-130816-1105	Лента малярная, 50 мм	м	479,4	9	8	-	4315
						-	С121-130816-1105	-	
357	147614 С	С121-130816-1208	Лента ФУМ	кг	0,00742	5213	5110	-	39
						-	С121-130816-1208	-	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
358	147626 С	С121-130816-1501	Мука андезитовая кислотоупорная, марка А	т	2,169431	21468 -	21047 С121-130816-1501	- -	46573
359	147635 С	С121-130816-1705	Паста огнезащитная вспучивающаяся водоэмульсионная ВПМ-2 ГОСТ 25131-82	т	0,03	912147 -	894262 С121-130816-1705	- -	27364
360	147640 С	С121-130816-1901	Пластина резиновая рулонная вулканизированная из резиновой смеси ИРП-1173 ГОСТ 7338-90	кг	0,8	1263 -	1238 С121-130816-1901	- -	1010
361	147652 С	С121-130816-2101	Припои оловянно-свинцовые в чушках бессурьмянистые, марка ПОС40 ГОСТ 21930-76	т	0,001182	6245784 -	6122478 С121-130816-2101	- -	7383
362	147653 С	С121-130816-2102	Припои оловянно-свинцовые в чушках бессурьмянистые, марка ПОС30 ГОСТ 21930-76	т	0,0005155	5938625 -	5821342 С121-130816-2102	- -	3061
363	147661 С	С121-130816-2110	Припои оловянно-свинцовые сурьмянистые марки ПОССу30-2 ГОСТ 21930-76	кг	3,375	1319 -	1292 С121-130816-2110	- -	4452
364	147667 С	С121-130816-2202	Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная)	кг	55,254734	450 -	441 С121-130816-2202	- -	24865
365	147674 С	С121-130816-2305	Резина прессованная	кг	0,78364	1152 -	1130 С121-130816-2305	- -	903
366	147684 С	С121-130816-2501	Смеси сухие известково-карбонатные штукатурные	т	0,00735	17159 -	16050 С121-130816-2501	- -	126
367	147697 С	С121-130816-2701	Смола каменноугольная	т	0,0531477	79965 -	78397 С121-130816-2701	- -	4250
368	147713 С	С121-130816-2808	Тарельчатый держатель теплоизоляции полипропиленовый с пластмассовым стержнем из полиамида 10х200 мм	шт.	2646,672	21	21	-	55580

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
						-	С121-130816-2808	-	
369	147732 С	С121-130816-3007	Трубка поливинилхлоридная ХВТ	кг	42,7521	379 -	371 С121-130816-3007	- -	16203
370	147733 С	С121-130816-3008	Трубка полихлорвиниловая	кг	0,322	377 -	369 С121-130816-3008	- -	121
371	147734 С	С121-130816-3009	Трубка полихлорвиниловая ПХВ-305 диаметром 6-10 мм	кг	0,09278	619 -	606 С121-130816-3009	- -	57
372	147770 С	С121-130816-3407	Водоотлив оконный шириной планки 250 мм из оцинкованной стали с полимерным покрытием	м	39,165	662 -	649 С121-130816-3407	- -	25927
373	147780 С	С121-130816-3417	Клинья пластиковые монтажные	шт.	1454,368	11 -	10 С121-130816-3417	- -	15998
374	147790 С	С121-130816-3427	Мыло твердое хозяйственное 72% ГОСТ 30266-95	шт.	0,07	128 -	125 С121-130816-3427	- -	9
375	147795 С	С121-130816-3432	Очиститель клея для изоляции из вспененного каучука	л	0,272	2431 -	2384 С121-130816-3432	- -	661
376	147816 С	С121-130816-3514	Прессшпан листовой, марки А	кг	0,1	561 -	549 С121-130816-3514	- -	56
377	147820 С	С121-130816-3518	Проявитель для цветной дефектоскопии	л	0,7	200 -	195 С121-130816-3518	- -	140
378	147838 С	С121-130816-3536	Тальк молотый 1 сорта ГОСТ 21235-75	т	0,0128288	76171 -	74677 С121-130816-3536	- -	977

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
379	149074 С	С122-020101-0405	Плитки керамические для внутренней облицовки стен глазурованные гладкие цветные (однотонные), I сорта ГОСТ 6141-91	м2	277,1208	2658 -	2592 С122-020101-0405	- -	736587
380	149136 С	С122-030201-0105	Листы гипсокартонные обычные ГКЛ толщиной 12,5 мм СТ РК EN 520-2012	м2	1053,1215	374 -	354 С122-030201-0105	- -	393867
381	149147 С	С122-030201-0205	Листы гипсокартонные влагостойкие ГКЛВ толщиной 12,5 мм СТ РК EN 520-2012	м2	52,942	607 -	585 С122-030201-0205	- -	32136
382	149219 С	С122-040101-0502	Грунтовка глифталевая, ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,3033309	448895 -	438718 С122-040101-0502	- -	136164
383	149226 С	С122-040101-0701	Грунтовка антикоррозионная ФЛ-03К ГОСТ 9109-81	т	0,01458	660912 -	646577 С122-040101-0701	- -	9636
384	149237 С	С122-040101-9902	Грунтовка масляная, готовая к применению СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,0642202	645792 -	631753 С122-040101-9902	- -	41473
385	149239 С	С122-040101-9904	Грунтовка битумная СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,000128	375458 -	366720 С122-040101-9904	- -	48
386	149365 С	С122-040601-0201	Бензин-растворитель ГОСТ 26377-84	т	0,989672	57467 -	56340 С122-040601-0201	- -	56873
387	149372 С	С122-040601-0501	Уайт-спирит ГОСТ 3134-78	т	0,0653654	497304 -	486178 С122-040601-0501	- -	32506
388	149375 С	С122-040601-0602	Растворители для лакокрасочных материалов Р-4 ГОСТ 7827-74	т	0,0118488	525080 -	513408 С122-040601-0602	- -	6222
389	149383 С	С122-040601-0703	Растворители для лакокрасочных материалов N 646 ГОСТ 18188-72	т	0,10493	503782	492528	-	52862

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
						-	С122-040601-0703	-	
390	149389 С	С122-040603-0102	Олифа комбинированная К-3 ГОСТ 32389-2013	кг	6,2303	560	548	-	3489
						-	С122-040603-0102	-	
391	149394 С	С122-040603-0107	Олифа натуральная ГОСТ 32389-2013	кг	0,4501712	756	740	-	340
						-	С122-040603-0107	-	
392	149395 С	С122-040603-0108	Олифа "Оксоль" ГОСТ 32389-2013	кг	101,91635	561	548	-	57175
						-	С122-040603-0108	-	
393	149423 С	С122-040701-0601	Эмаль ХВ-1100 серая СТ РК ГОСТ Р 51691-2003	т	0,0267977	918805	899056	-	24622
						-	С122-040701-0601	-	
394	149528 С	С122-040705-0401	Эмаль пентафталевая ПФ-115 разных цветов ГОСТ 6465-76	т	0,1627018	538429	526138	-	87603
						-	С122-040705-0401	-	
395	149529 С	С122-040705-0402	Эмаль пентафталевая ПФ-115 серая ГОСТ 6465-76	т	0,4176446	675269	660295	-	282022
						-	С122-040705-0402	-	
396	149534 С	С122-040705-0601	Эмаль пентафталевая ПФ-133 разных цветов СТ РК ГОСТ Р 51691-2003	т	0,0025614	691637	676342	-	1772
						-	С122-040705-0601	-	
397	149589 С	С122-040802-0101	Краски водоэмульсионные ВЭАК-1180 СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	т	0,9148179	264161	257606	-	241659
						-	С122-040802-0101	-	
398	149649 С	С122-041004-0101	Латекс синтетический СКС-65 ГП ГОСТ 10564-75	кг	479,68	1133	1111	-	543477
						-	С122-041004-0101	-	
399	149732 С	С122-050101-0302	Смеси сухие шпатлевочные гипсовые М25 СТ РК 1168-2006	кг	4463,24652	93	90	-	415082
						-	С122-050101-0302	-	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
400	149863 С	С122-050104-0201	Смеси сухие - цементные штукатурки М25 СТ РК 1168-2006	кг	2991,038	44 -	42 С122-050104-0201	- -	131606
401	149905 С	С122-050107-0101	Сухие смеси цементные для затирки швов плиток, белая СТ РК 1168-2006	кг	139,96	152 -	148 С122-050107-0101	- -	21274
402	149908 С	С122-050108-0102	Сухие смеси для затирки швов гипсокартонных листов СТ РК 1168-2006	кг	459,062353	111 -	108 С122-050108-0102	- -	50956
403	149916 С	С122-060101-0103	Линолеум поливинилхлоридный полукоммерческий гетерогенный, класс 31, 32 ГОСТ 7251-77	м2	73,44	2030 -	1988 С122-060101-0103	- -	149083
404	150046 С	С122-060204-0301	Доски для покрытия полов со шпунтом и гребнем из антисептированной древесины, тип 1, толщина 28 мм, ширина 68-118 мм ГОСТ 8242-88	м3	3,50208	128663 -	125637 С122-060204-0301	- -	450588
405	150047 С	МС122-060204-0302	Доски для покрытия полов со шпунтом и гребнем из антисептированной древесины, тип 2, толщина 60 мм, ширина от 68 до 98 мм ГОСТ 8242-88	м3	20,04513	132754 -	110061 МС122-060204-0302	- -	2661071
406	150050 С	С122-060204-0402	Лаги половые антисептированные, тип II, сечение 100х40; 100х60; 120х60; 100-150х40-60 мм	м3	7,37266	58977 -	57317 С122-060204-0402	- -	434817
407	150083 С	С122-060301-0122	Плитки керамогранитные матовые размерами 600 мм х 600 мм х 10 мм СТ РК 1954-2010	м2	272,034	2624 -	2550 С122-060301-0122	- -	713817
408	150295 С	С122-060301-1207	Плитки керамические для полов рельефные неглазурованные с одноцветным рисунком толщиной от 7,5 мм до 13 мм ГОСТ 6787-2001	м2	229,398	2719 -	2634 С122-060301-1207	- -	623733
409	150298 С	С122-060301-9901	Керамогранит, толщина 10 мм, плита темная СТ РК 1954-2010	м2	143,3916	3475 -	3397 С122-060301-9901	- -	498286

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
410	150363 С	С123-010101-0104	Трубы стальные сварные водогазопроводные неоцинкованные легкие, DN 20, толщина стенки 2,5 мм ГОСТ 3262-75	м	0,61	380 -	371 С123-010101-0104	- -	232
411	150364 С	С123-010101-0105	Трубы стальные сварные водогазопроводные неоцинкованные легкие, DN 25, толщина стенки 2,8 мм ГОСТ 3262-75	м	2,63	381 -	372 С123-010101-0105	- -	1002
412	150365 С	С123-010101-0106	Трубы стальные сварные водогазопроводные неоцинкованные легкие, DN 32, толщина стенки 2,8 мм ГОСТ 3262-75	м	1,2	677 -	661 С123-010101-0106	- -	812
413	150371 С	С123-010101-0112	Трубы стальные сварные водогазопроводные неоцинкованные легкие, DN 100, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 3262-75	м	1,33	2699 -	2638 С123-010101-0112	- -	3590
414	150378 С	С123-010101-0204	Трубы стальные сварные водогазопроводные неоцинкованные обыкновенные, DN 32, толщина стенки 3,2 мм ГОСТ 3262-75	м	8	772 -	754 С123-010101-0204	- -	6176
415	150542 С	С123-010201-0119	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 32 мм, толщина стенки 2,8 мм ГОСТ 10705-80	м	6	477 -	466 С123-010201-0119	- -	2862
416	150566 С	С123-010201-0143	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 57 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80	м	10,3	932 -	911 С123-010201-0143	- -	9600
417	150568 С	С123-010201-0145	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 57 мм, толщина стенки 3,5 мм ГОСТ 10705-80	м	5,05	1076 -	1052 С123-010201-0145	- -	5434
418	150601 С	С123-010201-0178	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 102 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80	м	13,95	1705 -	1667 С123-010201-0178	- -	23785
419	150607 С	С123-010201-0184	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 108 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80	м	0,56	1810 -	1769 С123-010201-0184	- -	1014
420	150609 С	С123-010201-0186	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 108 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10705-80	м	308,4	2390	2336	-	737076

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
						-	С123-010201-0186	-	
421	150637 С	С123-010201-0218	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 159 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10705-80	м	507,4	3701 -	3618 С123-010201-0218	- -	1877887
422	150663 С	С123-010201-0244	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 325 мм, толщина стенки 6,0 мм ГОСТ 10705-80	м	0,465	14776 -	14455 С123-010201-0244	- -	6871
423	151368 С	С123-010202-0707	Трубы стальные сварные для магистральных газонефтепроводов класса прочности К 42, D 159 мм, толщина стенки 6,0 мм СТ РК ГОСТ Р 52079-2011	м	1,4256	2591 -	2526 С123-010202-0707	- -	3694
424	154236 С	С123-010501-1207	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17,6 - 110х6,3 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	2,988	1510 -	1478 С123-010501-1207	- -	4512
425	154272 С	С123-010501-1313	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 110х6,6 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	6,06	1577 -	1544 С123-010501-1313	- -	9557
426	154338 С	С123-010501-1510	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 11 - 63х5,8 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	20	804 -	787 С123-010501-1510	- -	16080
427	154622 С	С123-010502-0810	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 11 - 63х5,8 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011	м	23,23	804 -	787 С123-010502-0810	- -	18677
428	154625 С	С123-010502-0813	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 11 - 110х10 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011	м	19,19	2177 -	2130 С123-010502-0813	- -	41777
429	154778 С	С123-010504-0101	Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 16 мм	м	9,98	24 -	23 С123-010504-0101	- -	240
430	154780 С	С123-010504-0103	Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 25 мм	м	342	44 -	43 С123-010504-0103	- -	15048

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
431	157960 С	С123-011306-0101	Узлы укрупненные монтажные /трубопроводы/ для отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб с гильзами, d=15 мм	м	196	1059 -	1037 С123-011306-0101	- -	207564
432	157961 С	С123-011306-0102	Узлы укрупненные монтажные /трубопроводы/ для отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб с гильзами, d=20 мм	м	65	1184 -	1159 С123-011306-0102	- -	76960
433	157962 С	С123-011306-0103	Узлы укрупненные монтажные /трубопроводы/ для отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб с гильзами, d=25 мм	м	50	1245 -	1219 С123-011306-0103	- -	62250
434	157963 С	С123-011306-0104	Узлы укрупненные монтажные /трубопроводы/ для отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб с гильзами, d=32 мм	м	95	1466 -	1435 С123-011306-0104	- -	139270
435	157964 С	С123-011306-0105	Узлы укрупненные монтажные /трубопроводы/ для отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб с гильзами, d=40 мм	м	80	1638 -	1604 С123-011306-0105	- -	131040
436	157966 С	С123-011306-0201	Узлы укрупненные монтажные /трубопроводы/ для водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб с гильзами, d=15 мм	м	176	1181 -	1157 С123-011306-0201	- -	207856
437	157967 С	С123-011306-0202	Узлы укрупненные монтажные /трубопроводы/ для водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб с гильзами, d=20 мм	м	21	1346 -	1318 С123-011306-0202	- -	28266
438	157968 С	С123-011306-0203	Узлы укрупненные монтажные /трубопроводы/ для водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб с гильзами, d=25 мм	м	114	1686 -	1651 С123-011306-0203	- -	192204
439	157969 С	С123-011306-0204	Узлы укрупненные монтажные /трубопроводы/ для водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб с гильзами, d=32 мм	м	15	1963	1922	-	29445

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
						-	С123-011306-0204	-	
440	157970 С	С123-011306-0205	Узлы укрупненные монтажные /трубопроводы/ для водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб с гильзами, d=40 мм	м	105	2452 -	2401 С123-011306-0205	- -	257460
441	157971 С	С123-011306-0206	Узлы укрупненные монтажные /трубопроводы/ для водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб с гильзами, d=50 мм	м	2	2725 -	2667 С123-011306-0206	- -	5450
442	157983 С	С123-011306-0306	Узлы укрупненные монтажные /трубопроводы/ для газоснабжения из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб с гильзами, d=50 мм	м	2,03	2412 -	2362 С123-011306-0306	- -	4896
443	158014 С	С123-020101-0107	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 20 мм, толщиной стенки 2,5 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)	шт.	1	134 -	131 С123-020101-0107	- -	134
444	158047 С	С123-020101-0140	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 45 мм, толщиной стенки 2,5 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)	шт.	4	300 -	294 С123-020101-0140	- -	1200
445	158048 С	С123-020101-0141	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 45 мм, толщиной стенки 3 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)	шт.	4	300 -	294 С123-020101-0141	- -	1200
446	158060 С	С123-020101-0153	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 57 мм, толщиной стенки 3,5 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)	шт.	2	454 -	445 С123-020101-0153	- -	908
447	158071 С	С123-020101-0164	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 76 мм, толщиной стенки 3,5 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)	шт.	4	624 -	611 С123-020101-0164	- -	2496

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
448	158082 С	С123-020101-0175	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 89 мм, толщиной стенки 4 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)	шт.	5	947 -	927 С123-020101-0175	- -	4735
449	158130 С	С123-020101-0232	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 159 мм, толщиной стенки 4 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)	шт.	10	3661 -	3585 С123-020101-0232	- -	36610
450	158176 С	С123-020101-0278	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 325 мм, толщиной стенки 8 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)	шт.	0,045	26411 -	25855 С123-020101-0278	- -	1188
451	158361 С	С123-020101-0601	Тройники приварные бесшовные равнопроходные из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром 20 мм, толщиной стенки 3 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001)	шт.	2	261 -	256 С123-020101-0601	- -	522
452	158362 С	С123-020101-0602	Тройники приварные бесшовные равнопроходные из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром 25 мм, толщиной стенки 3 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001)	шт.	2	377 -	369 С123-020101-0602	- -	754
453	158363 С	С123-020101-0603	Тройники приварные бесшовные равнопроходные из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром 32 мм, толщиной стенки 3 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001)	шт.	2	444 -	435 С123-020101-0603	- -	888
454	158375 С	С123-020101-0615	Тройники приварные бесшовные равнопроходные из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром 89 мм, толщиной стенки 3,5 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001)	шт.	2	1495 -	1465 С123-020101-0615	- -	2990
455	158590 С	С123-020101-1017	Переходы концентрические приварные из углеродистой и низколегированной стали, наружными диаметрами и толщинами стенок 76 мм х 3,5 мм - 57 мм х 3 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001)	шт.	2	490	480	-	980

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
						-	С123-020101-1017	-	
456	158631 С	С123-020101-1058	Переходы концентрические приварные из углеродистой и низколегированной стали, наружными диаметрами и толщинами стенок 159 мм х 4,5 мм - 89 мм х 4,5 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001)	шт.	3	2357	2309	-	7071
						-	С123-020101-1058	-	
457	158858 С	С123-020103-0110	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 6, DN 100 ГОСТ 12816-80	шт.	7	2169	2124	-	15183
						-	С123-020103-0110	-	
458	158880 С	С123-020103-0203	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 20 ГОСТ 12816-80	шт.	1	396	388	-	396
						-	С123-020103-0203	-	
459	158883 С	С123-020103-0206	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 40 ГОСТ 12816-80	шт.	2	915	896	-	1830
						-	С123-020103-0206	-	
460	158884 С	С123-020103-0207	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 50 ГОСТ 12816-80	шт.	2	1102	1079	-	2204
						-	С123-020103-0207	-	
461	158885 С	С123-020103-0208	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 65 ГОСТ 12816-80	шт.	42	1489	1457	-	62538
						-	С123-020103-0208	-	
462	158886 С	С123-020103-0209	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 80 ГОСТ 12816-80	шт.	28	1673	1637	-	46844
						-	С123-020103-0209	-	
463	158887 С	С123-020103-0210	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 100 ГОСТ 12816-80	шт.	6	2156	2110	-	12936
						-	С123-020103-0210	-	
464	158913 С	С123-020103-0307	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 50 ГОСТ 12816-80	шт.	4	1489	1457	-	5956
						-	С123-020103-0307	-	
465	158915 С	С123-020103-0309	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 80 ГОСТ 12816-80	шт.	4	2185	2139	-	8740

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
						-	С123-020103-0309	-	
466	158916 С	С123-020103-0310	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 100 ГОСТ 12816-80	шт.	4	2717	2659	-	10868
						-	С123-020103-0310	-	
467	159477 С	С123-020103-2711	Заглушки фланцевые стальные из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 150 ГОСТ 12836-67	шт.	1	4919	4817	-	4919
						-	С123-020103-2711	-	
468	164118 С	М	Пробка ц-32	шт.	2	207	203	-	414
						-	М	-	
469	172292 С	С123-020303-7306	Втулка под фланец полиэтиленовая сварная ПЭ 100 SDR 17, DN 110, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	1	1547	1515	-	1547
						-	С123-020303-7306	-	
470	172662 С	С123-020304-1007	Отвод полиэтиленовый электросварной 90° ПЭ 100 SDR 11, DN 63, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	2	1928	1890	-	3856
						-	С123-020304-1007	-	
471	173179 С	С123-020304-2610	Муфта полиэтиленовая электросварная ПЭ 100 SDR 11, DN 110, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	2	3474	3405	-	6948
						-	С123-020304-2610	-	
472	182840 С	С123-020601-0201	Отвод канализационный ПВХ 90° с уплотнительной резинкой, DN 50	шт.	15	60	57	-	900
						-	С123-020601-0201	-	
473	182842 С	С123-020601-0203	Отвод канализационный ПВХ 90° с уплотнительной резинкой, DN 100	шт.	11	207	199	-	2277
						-	С123-020601-0203	-	
474	182854 С	С123-020601-0401	Тройник канализационный ПВХ 90° с уплотнительной резинкой, DN 50x50x50	шт.	12	96	94	-	1152
						-	С123-020601-0401	-	
475	182857 С	С123-020601-0404	Тройник канализационный ПВХ 90° с уплотнительной резинкой, DN 100x50x100	шт.	14	261	256	-	3654
						-	С123-020601-0404	-	
476	182859 С	С123-020601-0406	Тройник канализационный ПВХ 90° с уплотнительной резинкой, DN 100x100x100	шт.	23	320	312	-	7360

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
						-	С123-020601-0406	-	
477	182876 С	С123-020601-0506	Тройник канализационный ПВХ 45° с уплотнительной резинкой, DN 100х100х100	шт.	1	385	377	-	385
						-	С123-020601-0506	-	
478	182889 С	С123-020601-0602	Переход канализационный ПВХ с уплотнительной резинкой, DN 100х50	шт.	4	124	121	-	496
						-	С123-020601-0602	-	
479	182901 С	С123-020601-0801	Ревизия канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой, с крышкой DN 50	шт.	2	155	151	-	310
						-	С123-020601-0801	-	
480	182903 С	С123-020601-0803	Ревизия канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой, с крышкой DN 100	шт.	2	400	392	-	800
						-	С123-020601-0803	-	
481	182924 С	С123-020601-1105	Крестовина канализационная ПВХ 45° с уплотнительной резинкой, DN 100х50х100	шт.	1	1877	1839	-	1877
						-	С123-020601-1105	-	
482	187338 С	С123-021101-1303	Прокладки из паронита марки ПМБ толщина 1 мм, d=50 мм ГОСТ 15180-86	1000 шт.	0,127	32005	31377	-	4065
						-	С123-021101-1303	-	
483	187339 С	С123-021101-1304	Прокладки из паронита марки ПМБ толщина 1 мм, d=100 мм ГОСТ 15180-86	1000 шт.	0,072	61315	60112	-	4415
						-	С123-021101-1304	-	
484	187487 С	С123-021104-0402	Кронштейны для крепления радиаторов к кирпичным и бетонным стенам при длине кронштейна 131 мм	100 шт.	1,20946	5638	5528	-	6819
						-	С123-021104-0402	-	
485	187488 С	С123-021104-0403	Кронштейны для крепления радиаторов к кирпичным и бетонным стенам при длине кронштейна 325 мм	100 шт.	1,19404	5855	5741	-	6991
						-	С123-021104-0403	-	
486	187490 С	С123-021104-0405	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	212,41	542	531	-	115126
						-	С123-021104-0405	-	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
487	187492 С	С123-021104-0407	Хомуты для крепления труб	шт.	2	419 -	411 С123-021104-0407	- -	838
488	187503 С	С123-021104-1001	Патрубки	10 шт.	49,594	1541 -	1510 С123-021104-1001	- -	76424
489	187517 С	С123-021104-1801	Колпачки типа К-440	1000 шт.	0,0735	2258 -	2214 С123-021104-1801	- -	166
490	187570 С	С123-021105-0104	Обвязки котлов, водонагревателей и насосов из стальных водогазопроводных, электросварных, бесшовных труб с фланцами, 89х3,5 мм	м	7	3334 -	3269 С123-021105-0104	- -	23338
491	187572 С	С123-021105-0106	Обвязки котлов, водонагревателей и насосов из стальных водогазопроводных, электросварных, бесшовных труб с фланцами, 159х4,5 мм	м	5	6262 -	6139 С123-021105-0106	- -	31310
492	187864 С	С123-030102-1221	Смеситель для умывальника двухрукояточный, центральный, набортный, излив с аэратором, размерами 110 мм х 70 мм ГОСТ 25809-96	шт.	11	8207 -	8044 С123-030102-1221	- -	90277
493	187865 С	С123-030102-1222	Смеситель для умывальника однорукояточный, локтевой, с подводками в раздельных отверстиях, настенный ГОСТ 25809-96	шт.	1	2270 -	2224 С123-030102-1222	- -	2270
494	187874 С	С123-030102-1231	Смеситель для душа двухрукояточный, с подводкой в различных отверстиях, настенный, с душевой сеткой на гибком шланге ГОСТ 25809-96	шт.	13	7628 -	7476 С123-030102-1231	- -	99164
495	187900 С	С123-030102-1303	Сифон трубный с унифицированным выпуском, горизонтальным или вертикальным отводом для умывальников, моек, раковин, бидэ СТУ ГОСТ 23289-94	шт.	12	1125 -	1103 С123-030102-1303	- -	13500
496	187903 С	С123-030102-1306	Сифон с выпуском для мелких душевых поддонов СПМ ГОСТ 23289-94	шт.	13	963	943	-	12519

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
						-	С123-030102-1306	-	
497	187915 С	С123-030102-1602	Полотенцесушители латунные с гальванопокрытием, d=25 мм	шт.	7	18486 -	18124 С123-030102-1602	- -	129402
498	187921 С	С123-030102-1901	Комплект для туалетной комнаты Т-7	комплект	19,5944	20493 -	20091 С123-030102-1901	- -	401548
499	187933 С	С123-030103-0201	Головки для присоединения рукавов пожарных, d 50 мм, на давление 1,2 МПа (12 кгс/см2) ГОСТ Р 53279-2009	шт.	18	725 -	710 С123-030103-0201	- -	13050
500	187935 С	С123-030103-0301	Головки для присоединения рукавов поливочных, d 25 мм ГОСТ Р 53279-2009	шт.	2	92 -	90 С123-030103-0301	- -	184
501	187939 С	С123-030103-0401	Рукава пожарные льняные сухого прядения нормальные, d 51 мм ГОСТ Р 51049-2008	м	60	705 -	691 С123-030103-0401	- -	42300
502	187944 С	С123-030103-0502	Рукава поливочные, d 25 мм ГОСТ 18698-79	м	20	982 -	962 С123-030103-0502	- -	19640
503	187953 С	С123-030103-0701	Стволы пожарные ручные марки РС, d 50 мм ГОСТ Р 53331-2009	шт.	6	4870 -	4774 С123-030103-0701	- -	29220
504	188048 С	С123-040101-0302	Задвижки параллельные фланцевые с выдвижным шпинделем 30ч6бр маховик для воды и пара, Т до 225°С, PN 10, DN 80 мм ГОСТ 5762-2002	шт.	6	14946 -	14631 С123-040101-0302	- -	89676
505	188076 С	С123-050104-0101	Воздуховоды класса Н из тонколистовой оцинкованной с непрерывных линий стали толщиной 0,5 мм круглого сечения диаметром до 200 мм	м2	53,2	2749 -	2688 С123-050104-0101	- -	146247
506	188077 С	С123-050104-0102	Воздуховоды класса Н из тонколистовой оцинкованной с непрерывных линий стали толщиной 0,6 мм круглого сечения диаметром от 250 до 450 мм	м2	5,86	2860	2795	-	16760

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
						-	С123-050104-0102	-	
507	188078 С	С123-050104-0103	Воздуховоды класса Н из тонколистовой оцинкованной с непрерывных линий стали толщиной 0,7 мм круглого сечения диаметром от 500 до 800 мм	м2	11,95	3087	3017	-	36890
						-	С123-050104-0103	-	
508	188081 С	С123-050104-0106	Воздуховоды класса Н из тонколистовой оцинкованной с непрерывных линий стали толщиной 0,5 мм прямоугольного сечения размером большей стороны до 250 мм	м2	77,02	3041	2972	-	234218
						-	С123-050104-0106	-	
509	188082 С	С123-050104-0107	Воздуховоды класса Н из тонколистовой оцинкованной с непрерывных линий стали толщиной 0,7 мм прямоугольного сечения размером большей стороны от 300 до 1000 мм	м2	172,73	3475	3394	-	600237
						-	С123-050104-0107	-	
510	188162 С	С123-050301-0401	Двери стальные для вентиляционных камер неутепленные размером 1250х500 мм	шт.	1	28727	28119	-	28727
						-	С123-050301-0401	-	
511	188174 С	С123-050301-0703	Зонты круглые из листовой стали марки 3К200 для вентиляционных шахт, d=200 мм	шт.	6	1936	1893	-	11616
						-	С123-050301-0703	-	
512	188175 С	С123-050301-0704	Зонты круглые из листовой стали марки 3К250 для вентиляционных шахт, d=250 мм	шт.	1	2904	2840	-	2904
						-	С123-050301-0704	-	
513	188179 С	С123-050301-0708	Зонты круглые из листовой стали марки 3К500 для вентиляционных шахт, d=500 мм	шт.	1	4855	4732	-	4855
						-	С123-050301-0708	-	
514	188261 С	С123-050301-2110	Дефлекторы N4 марки ЦАГИ, DN патрубка 400 мм	шт.	2	7509	7361	-	15018
						-	С123-050301-2110	-	
515	191995 С	С123-060131-0506	Кабели силовые АВВГ 5х25 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,0102	707275	692500	-	7214
						-	С123-060131-0506	-	
516	191996 С	С123-060131-0507	Кабели силовые АВВГ 5х35 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,051	902447	883603	-	46025

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
						-	С123-060131-0507	-	
517	193765 С	С123-060137-0303	Кабели силовые АВБбШв 4х6 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,151164	278877 -	272855 С123-060137-0303	- -	42156
518	197276 С	С123-060145-0503	Кабели силовые, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением ВВГнг(В)-LS 3х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,051	194950 -	190993 С123-060145-0503	- -	9942
519	197277 С	С123-060145-0504	Кабели силовые, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением ВВГнг(В)-LS 3х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,15912	297623 -	291603 С123-060145-0504	- -	47358
520	197427 С	С123-060145-0703	Кабели силовые, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением ВВГнг(В)-LS 4х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,153	278469 -	272824 С123-060145-0703	- -	42606
521	197563 С	С123-060145-0903	Кабели силовые, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением ВВГнг(В)-LS 5х4 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,0102	779771 -	764037 С123-060145-0903	- -	7954
522	198020 С	С123-060146-0304	Кабели силовые, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением ВВГнг(В)-FRLS 2х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,663	314278 -	307954 С123-060146-0304	- -	208366
523	204979 Т	С123-060401-0541	Кабели телефонные ТППэпЗ 10х2х0,5-315 ГОСТ 31943-2012	км	0,0255	309297 -	303050 С123-060401-0541	- -	7887
524	237037 С	С123-060901-0102	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с алюминиевой жилой АПВ сечением 2,5 мм2 ГОСТ 6323-79	км	0,023	14158 -	13859 С123-060901-0102	- -	326
525	237062 С	С123-060902-0105	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой ПВ1 сечением 1,5 мм2 ГОСТ 6323-79	км	5,14386	48837 -	47852 С123-060902-0105	- -	251211
526	237064 С	С123-060902-0107	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой ПВ1 сечением 2,5 мм2 ГОСТ 6323-79	км	1,25664	80508 -	78888 С123-060902-0107	- -	101170

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
527	237066 С	С123-060902-0109	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой ПВ1 сечением 4 мм2 ГОСТ 6323-79	км	1,23948	127349 -	124790 С123-060902-0109	- -	157847
528	237068 С	С123-060902-0111	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой ПВ1 сечением 6 мм2 ГОСТ 6323-79	км	0,065	186497 -	182751 С123-060902-0111	- -	12122
529	237217 С	С123-061001-0101	Провода неизолированные для воздушных линий электропередачи медные М сечением 4 мм2 ГОСТ 839-80	км	0,00924	136701 -	133972 С123-061001-0101	- -	1263
530	238242 С	С123-061401-0202	Провод ПВС соединительный со скрученными медными жилами, с ПВХ изоляцией, сечением 3х1,5 мм2	км	0,0306	167122 -	163723 С123-061401-0202	- -	5114
531	238277 С	С123-061701-0104	Боксы кабельные телефонные типа БКТ 50х2, алюминиевый корпус	шт.	1	2470 -	2422 С123-061701-0104	- -	2470
532	238442 С	С123-061702-0101	Гильза кабельная медная ГМ 2,5-2,6, внутренним диаметром 2,6 мм, сечением жил 2,5 мм2 ГОСТ 23469.0-81	шт.	145,8	19 -	19 С123-061702-0101	- -	2770
533	238444 С	С123-061702-0103	Гильза кабельная медная ГМ 6-4, внутренним диаметром 4 мм, сечением жил 6 мм2 ГОСТ 23469.0-81	шт.	617,64	32 -	32 С123-061702-0103	- -	19764
534	238448 С	С123-061702-0107	Гильза кабельная медная ГМ 35-10, внутренним диаметром 10 мм, сечением жил 35 мм2 ГОСТ 23469.0-81	шт.	1,25	141 -	138 С123-061702-0107	- -	176
535	239241 С	С123-061707-0101	Коробка телефонная распределительная, ГОСТ 12434-93 серия ТВС-К 10	шт.	1	2858 -	2801 С123-061707-0101	- -	2858
536	241447 С	С124-040201-0645	Скобы и накладки для крепления кабеля ГОСТ 51177-98	10 шт.	4,4676	248 -	243 С124-040201-0645	- -	1108
537	241448 С	С124-040201-0646	Скобы двухлапковые ГОСТ 51177-98	10 шт.	1707,2912	229	225	-	390970

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
						-	С124-040201-0646	-	
538	241449 С	С124-040201-0647	Скобы СО-14 ГОСТ 51177-98	10 шт.	1	148	145	-	148
						-	С124-040201-0647	-	
539	241456 С	С124-040201-0654	Скобы монтажные СО-6-УЗ ГОСТ 51177-98	10 шт.	1	410	402	-	410
						-	С124-040201-0654	-	
540	242674 С	С124-040207-0808	Муфты соединительные ГОСТ Р 51177-98	шт.	17,5	12	12	-	210
						-	С124-040207-0808	-	
541	242691 С	С124-040207-1008	Втулки изолирующие ГОСТ Р 51177-98	шт.	936,342	12	12	-	11236
						-	С124-040207-1008	-	
542	242694 С	С124-040207-1101	Гильзы бумажные ГБ-2,8 ГОСТ Р 51177-98	1000 шт.	0,105	3709	3637	-	389
						-	С124-040207-1101	-	
543	242695 С	С124-040207-1102	Гильзы соединительные ГОСТ Р 51177-98	100 шт.	0,01936	8247	8085	-	160
						-	С124-040207-1102	-	
544	242697 С	С124-040207-1201	Консоли для кабельных колодцев и шахт связи ККч-1 ГОСТ Р 51177-98	100 шт.	0,01	19079	18705	-	191
						-	С124-040207-1201	-	
545	242706 С	С124-040207-1302	Полоска для крепления проводов ГОСТ Р 51177-98	100 шт.	154,41	1801	1766	-	278092
						-	С124-040207-1302	-	
546	242707 С	С124-040207-1303	Полоски и пряжки для крепления проводов ГОСТ Р 51177-98	100 шт.	5,7278	1827	1791	-	10465
						-	С124-040207-1303	-	
547	242739 С	С124-040207-1810	Наконечники кабельные медные для электротехнических установок ГОСТ Р 51177-98	шт.	52,08	466	457	-	24269
						-	С124-040207-1810	-	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
548	242741 С	С124-040207-1812	Наконечники кабельные П2.5-4Д-МУ3 ГОСТ Р 51177-98	шт.	10	35 -	34 С124-040207-1812	- -	350
549	242794 С	С124-040207-2501	Сжимы ответвительные ГОСТ Р 51177-98	100 шт.	9,9935	4251 -	4168 С124-040207-2501	- -	42482
550	242795 С	С124-040207-2502	Сжимы соединительные ГОСТ Р 51177-98	100 шт.	8,3794	960 -	941 С124-040207-2502	- -	8044
551	242797 С	С124-040207-2601	Скрепы 10х2 ГОСТ Р 51177-98	кг	0,02	160 -	157 С124-040207-2601	- -	3
552	242809 С	С124-040207-2804	Колпачки изолирующие ГОСТ Р 51177-98	10 шт.	275,731	122 -	120 С124-040207-2804	- -	33639
553	242921 С	С124-040207-3915	Заглушки ГОСТ Р 51177-98	10 шт.	26,82684	160 -	157 С124-040207-3915	- -	4292
554	242938 С	С124-040207-3932	Кнопки монтажные ГОСТ Р 51177-98	1000 шт.	0,5534921	383 -	375 С124-040207-3932	- -	212
555	242957 С	С124-040207-3951	Оконцеватели маркировочные ГОСТ Р 51177-98	100 шт.	1,224	492 -	482 С124-040207-3951	- -	602
556	242966 С	С124-040207-3960	Перемычки гибкие, тип ПГС-50 ГОСТ Р 51177-98	шт.	117,686	123 -	121 С124-040207-3960	- -	14475
557	244576 С	С125-030201-0201	Семена многолетних трав	кг	19,1496	2124 -	2082 С125-030201-0201	- -	40674
558	244581 С	С126-010101-0102	Бензин АИ-92	кг	0,016	210	205	-	3

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
						-	С126-010101-0102	-	
559	244584 С	С126-010101-0201	Бензин авиационный Б-70 ГОСТ 1012-72	т	0,027	70768	68471	-	1911
						-	С126-010101-0201	-	
560	244589 С	С126-010103-0101	Электроэнергия	кВт/ч	0,18	19	19	-	3
						-	С126-010103-0101	-	
561	244666 С	С121-050307-9908	Проволока медная круглая электротехническая (мягкая), диаметром 1 мм и выше ГОСТ 16130-90	кг	0,1	3938	3860	-	394
						-	С121-050307-9908	-	
562	245423 С	С123-030102-2201	Трап чугунный эмалированный с прямым отводом Т100м ГОСТ 1811-97	комплект	3	7346	7202	-	22038
						-	С123-030102-2201	-	
563	245729 С	С121-040105-9901	Перемычки из тяжелого бетона класса В15 ГОСТ 948-84	м3	3,499	89749	86319	-	314032
						-	С121-040105-9901	-	
564	247616 С	С121-040508-9901	Камни бортовые из бетона класса В22,5 ГОСТ 6665-91	м3	15,6743	64247	61384	-	1007027
						-	С121-040508-9901	-	
565	247900 С	С121-050199-9903	Сталь листовая углеродистая обыкновенного качества марки ВСт3пс5 толщиной 4-6 мм ГОСТ 14637-89	т	0,0062	212660	207782	-	1318
						-	С121-050199-9903	-	
566	248314 С	С121-070101-9901	Лесоматериал круглый хвойных пород для строительства толщиной от 140 мм до 240 мм, длиной от 3 м до 6,5 м ГОСТ 9463-88	м3	0,05188	27261	26026	-	1414
						-	С121-070101-9901	-	
567	248324 С	С121-070201-0207	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 25 мм до 50 мм, толщиной от 16 мм до 50 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,175518	56023	54322	-	9833
						-	С121-070201-0207	-	
568	248391 С	С121-070510-0701	Инвентарные стойки деревометаллические раздвижные	шт.	1,41708	20899	20490	-	29616

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
						-	С121-070510-0701	-	
569	248403 С	С121-070510-1102	Штапик /раскладка/, размер 19х19 мм	м	4	74 -	72 С121-070510-1102	- -	296
570	248526 С	С121-100103-0708	Профилированный настил оцинкованный высотой профиля 44 мм, толщиной стали 0,7 мм СТ РК EN 508-1-2012	м2	2134,08	2145 -	2097 С121-100103-0708	- -	4577602
571	248570 С	С121-100104-0722	Профилированный настил оцинкованный высотой профиля 44 мм, толщиной стали 0,8 мм, толщиной защитного покрытия от 22 мкм до 30 мкм СТ РК EN 508-1-2012	м2	9,4185	3149 -	3080 С121-100104-0722	- -	29659
572	249081 С	С121-130202-9901	Гайка установочная заземляющая	100 шт.	0,1573	1679 -	1646 С121-130202-9901	- -	264
573	249083 С	С121-130203-9901	Шайбы плоские ГОСТ 11371-78	1000 шт.	0,00508	86232 -	84541 С121-130203-9901	- -	438
574	249098 С	С121-130211-0612	Шурупы типа LN размерами 3,5 мм х 9 мм	шт.	357,25518	1 -	1 С121-130211-0612	- -	357
575	249131 С	С121-130703-1404	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м3	29,717446	336 -	336 С121-130703-1404	- -	9985
576	249132 С	С121-130703-1405	Вода техническая	м3	345,0457159	87 -	87 С121-130703-1405	- -	30019
577	249178 С	С121-130803-9902	Брезент ГОСТ 15530-93	м2	0,00096	225 -	219 С121-130803-9902	- -	0,22
578	249182 С	С121-130809-1303	Лента разделительная для сопряжения потолка и стен	м	633,986594	51 -	50 С121-130809-1303	- -	32333

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
579	249183 С	С121-130809-1304	Лента уплотнительная самоклеящаяся	м	715,088877	40 -	39 С121-130809-1304	- -	28604
580	249184 С	С121-130809-1305	Лента армирующая бумажная	м	1154,222297	10 -	10 С121-130809-1305	- -	11542
581	249186 С	С121-130809-9901	Лента бутиловая	м	885,94931	52 -	51 С121-130809-9901	- -	46069
582	249373 С	С122-040201-0102	Белила цинковые густотертые, марка МА-011-1 ГОСТ 482-77	кг	0,08	2134 -	2091 С122-040201-0102	- -	171
583	249392 С	С122-040201-0601	Краска масляная, готовая к употреблению, цветная для наружных и внутренних работ, марка МА-15 ГОСТ 10503-71	кг	5,5092576	466 -	456 С122-040201-0601	- -	2567
584	249394 С	С122-040201-0603	Краска масляная, готовая к употреблению, цветная для наружных и внутренних работ, марка МА-15, сурик железный ГОСТ 10503-71	кг	0,862	484 -	473 С122-040201-0603	- -	417
585	249408 С	С122-040201-0701	Краска масляная густотертая цветная МА-015 ГОСТ 10503-71	кг	2,4	510 -	498 С122-040201-0701	- -	1224
586	249409 С	С122-040201-0702	Краска масляная густотертая цветная МА-015, сурик железный ГОСТ 10503-71	кг	9,8927	510 -	498 С122-040201-0702	- -	5045
587	249431 С	С122-040201-1301	Краска перхлорвиниловая фасадная ХВ-161, марка А,Б	кг	2,14	510 -	498 С122-040201-1301	- -	1091
588	249433 С	С122-040201-9902	Краска огнезащитная ГОСТ Р 53295-2009	кг	2115,6815	1872 -	1834 С122-040201-9902	- -	3960556
589	249436 С	С122-040201-9905	Краска аэрозольная, объемом 400 мл	шт.	37,6038	1033	1013	-	38845

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
						-	С122-040201-9905	-	
590	249439 С	С122-040201-9908	Краска серебристая БТ-177 ГОСТ 5631-79	кг	3,42	982 -	961 С122-040201-9908	- -	3358
591	249448 С	С122-040301-0204	Шпатлевка ПФ-002 ГОСТ 10277-90	кг	443,6289	445 -	436 С122-040301-0204	- -	197415
592	249453 С	С122-040301-9901	Шпатлевка клеевая ГОСТ 10277-90	кг	698,7001	98 -	95 С122-040301-9901	- -	68473
593	249455 С	С122-040401-0201	Пигмент кислотный желтый ГОСТ 22699-77	т	0,00001	628302 -	615144 С122-040401-0201	- -	6
594	249486 С	С122-040501-0301	Лаки канифольные КФ-965 ГОСТ Р 52165-2003	т	0,00048	609350 -	596027 С122-040501-0301	- -	292
595	249502 С	С122-040501-0801	Лак битумный БТ-577 ГОСТ Р 52165-2003	кг	2,0941	448 -	438 С122-040501-0801	- -	938
596	249504 С	С122-040501-0803	Лак битумный БТ-123 ГОСТ Р 52165-2003	кг	18,613	1662 -	1628 С122-040501-0803	- -	30935
597	249530 С	С122-040501-1314	Лак электроизоляционный 318 ГОСТ Р 52165-2003	кг	0,09	192 -	187 С122-040501-1314	- -	17
598	249623 С	С122-050102-0101	Смеси сухие - базовый клей для плитки СТ РК 1168-2006	кг	2061,75	48 -	46 С122-050102-0101	- -	98964
599	249624 С	С122-050102-0102	Смеси сухие - усиленный клей для плитки СТ РК 1168-2006	кг	2040,255	69 -	66 С122-050102-0102	- -	140778

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
600	249697 С	С122-050107-0103	Сухие смеси цементные для затирки швов плиток, серая СТ РК 1168-2006	кг	334,965	112 -	109 С122-050107-0103	- -	37516
601	249776 С	С123-010101-0120	Трубы стальные сварные водогазопроводные неоцинкованные легкие, DN 25, толщина стенки 2,5 мм ГОСТ 3262-75	м	16,2	351 -	343 С123-010101-0120	- -	5686
602	251467 С	С123-021199-9907	Сгоны стальные с муфтой и контргайкой, d 50 мм	шт.	7	135 -	130 С123-021199-9907	- -	945
603	251488 С	С123-021199-9928	Сгоны стальные с муфтой и контргайкой, d 20 мм	шт.	1	38 -	37 С123-021199-9928	- -	38
604	251517 С	С123-030102-2402	Воронки водосточные чугунные с крепежными деталями	шт.	11	16909 -	16562 С123-030102-2402	- -	185999
605	251581 С	С123-040101-0402	Задвижки клиновые фланцевые с невыдвижным шпинделем 30ч47бр для воды, PN 10, DN 80 ГОСТ 5762-2002	шт.	3	22436 -	21980 С123-040101-0402	- -	67308
606	252290 С	С123-040201-1502	Задвижки стальные фланцевые 30с41нж, клиновые литые с выдвижным шпинделем Т 425°С, PN 16, DN 80 мм ГОСТ 9698-86	шт.	4	23002 -	22524 С123-040201-1502	- -	92008
607	252433 С	С123-040501-0203	Вентили проходные муфтовые 15кч18р для воды, PN 16, DN 25 ГОСТ 5761-2005	шт.	1	1412 -	1382 С123-040501-0203	- -	1412
608	252445 С	С123-040501-0215	Вентили проходные муфтовые 15кч18п для воды и пара, PN 16, DN 25 ГОСТ 5761-2005	шт.	8	1131 -	1107 С123-040501-0215	- -	9048
609	252447 С	С123-040501-0217	Вентили проходные муфтовые 15кч18п для воды и пара, PN 16, DN 40 ГОСТ 5761-2005	шт.	8	2369 -	2319 С123-040501-0217	- -	18952
610	252948 С	С123-040702-0201	Вентили проходные латунные 15Б1бк муфтовые, для воды и пара PN 16, DN15 ГОСТ 5761-2005	шт.	50	744	729	-	37200

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
						-	С123-040702-0201	-	
611	252949 С	С123-040702-0202	Вентили проходные латунные 15Б1бк муфтовые, для воды и пара PN 16, DN 20 ГОСТ 5761-2005	шт.	2	966 -	947 С123-040702-0202	- -	1932
612	252950 С	С123-040702-0203	Вентили проходные латунные 15Б1бк муфтовые, для воды и пара PN 16, DN 25 ГОСТ 5761-2005	шт.	15	1449 -	1419 С123-040702-0203	- -	21735
613	252951 С	С123-040702-0204	Вентили проходные латунные 15Б1бк муфтовые, для воды и пара PN 16, DN 32 ГОСТ 5761-2005	шт.	2	2511 -	2460 С123-040702-0204	- -	5022
614	252952 С	С123-040702-0205	Вентили проходные латунные 15Б1бк муфтовые, для воды и пара PN 16, DN 40 ГОСТ 5761-2005	шт.	4	3574 -	3502 С123-040702-0205	- -	14296
615	252975 С	С123-040702-0602	Вентили пожарные 50-10 для воды на Ру 1 МПа, Dy 50 мм ГОСТ 5761-2005	шт.	6	5053 -	4948 С123-040702-0602	- -	30318
616	254235 С	С123-040905-0201	Краны проходные натяжные муфтовые латунные 11Б1бк для жидких сред, PN 6, DN 15 ГОСТ 21345-2005	шт.	26	1078 -	1057 С123-040905-0201	- -	28028
617	254236 С	С123-040905-0202	Краны проходные натяжные муфтовые латунные 11Б1бк для жидких сред, PN 6, DN 20 ГОСТ 21345-2005	шт.	6	1437 -	1409 С123-040905-0202	- -	8622
618	254237 С	С123-040905-0203	Краны проходные натяжные муфтовые латунные 11Б1бк для жидких сред, PN 6, DN 25 ГОСТ 21345-2005	шт.	2	1796 -	1761 С123-040905-0203	- -	3592
619	254238 С	С123-040905-0204	Краны проходные натяжные муфтовые латунные 11Б1бк для жидких сред, PN 6, DN 32 ГОСТ 21345-2005	шт.	2	3013 -	2953 С123-040905-0204	- -	6026
620	254242 С	С123-040905-0301	Краны проходные сальниковые муфтовые латунные 11Б6бк для жидких сред, Т 100°С, PN 10, DN 15 ГОСТ 21345-2005	шт.	6	628 -	615 С123-040905-0301	- -	3768

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
621	254404 С	С123-040905-1804	Краны для спуска воздуха СТД 7073В латунные ГОСТ 21345-2005	шт.	36	92 -	90 С123-040905-1804	- -	3312
622	254406 С	С123-040905-1806	Краны трехходовые регулирующие КРТП-20 натяжные муфтовые латунные 11Б18бк для жидких сред, PN 16, DN 15 ГОСТ 21345-2005	шт.	3	1255 -	1230 С123-040905-1806	- -	3765
623	254725 С	С123-040909-0107	Краны шаровые стальные сварные газовые типа Naval, Т до +200°С, PN 40, DN 50 ГОСТ 21345-2005	шт.	1	16268 -	15947 С123-040909-0107	- -	16268
624	255139 С	С123-041001-1104	Клапан обратный подъемный фланцевый 16ч6бр (п,р) для воды и пара, PN 16, DN 80 ГОСТ 11823-91	шт.	3	18283 -	17906 С123-041001-1104	- -	54849
625	255832 С	С123-041005-3606	Клапан универсальный VFG 2, фланцевый, Тмакс 200°С, PN 16, DN 50, типа Danfoss ГОСТ 30815-2002	шт.	1	488518 -	478922 С123-041005-3606	- -	488518
626	255885 С	С123-041006-2101	Клапан запорно-измерительный ручной ASV-M с внутренней резьбой, Тмакс 120°С, PN 16, DN 15, типа Danfoss ГОСТ 5761-2005	шт.	9	16185 -	15867 С123-041006-2101	- -	145665
627	255886 С	С123-041006-2102	Клапан запорно-измерительный ручной ASV-M с внутренней резьбой, Тмакс 120°С, PN 16, DN 20, типа Danfoss ГОСТ 5761-2005	шт.	2	17818 -	17468 С123-041006-2102	- -	35636
628	255889 С	С123-041006-2105	Клапан запорно-измерительный ручной ASV-M с внутренней резьбой, Тмакс 120°С, PN 16, DN 40, типа Danfoss ГОСТ 5761-2005	шт.	2	38839 -	38076 С123-041006-2105	- -	77678
629	256026 С	С123-041009-0301	Клапан балансировочный автоматический ASV-P с фиксируемой настройкой 0,1 бар, Тмакс 120°С, PN 16, DN 15, типа Danfoss ГОСТ 5761-2005	шт.	11	59013 -	57855 С123-041009-0301	- -	649143
630	256068 С	С123-041009-0701	Клапан балансировочный ручной USV-I с внутренней резьбой, Тмакс 120°С, PN 16, DN 15, типа Danfoss ГОСТ 5761-2005	шт.	2	14191	13913	-	28382

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
						-	С123-041009-0701	-	
631	256296 С	С123-041010-1703	Блок регулирующий AFP, диапазон настройки давления от 0,15 бар до 1,5 бар, типа Danfoss ГОСТ 30815-2002	шт.	1	362883 -	355755 С123-041010-1703	- -	362883
632	256317 С	С123-041010-2201	Трубка импульсная AF с одним резьбовым штуцером G1/4, с двумя втулками, типа Danfoss	шт.	1	17183 -	16846 С123-041010-2201	- -	17183
633	257201 С	С123-041013-0608	Фильтр чугунный сетчатый фланцевый, Т до +120°С, PN 16, DN 80, типа TIS СТ РК ГОСТ Р 50553-2010	шт.	2	15598 -	15273 С123-041013-0608	- -	31196
634	259004 С	С123-050308-0417	Клапаны огнезадерживающие прямоугольные КОЗП-1 типа Лиссант, размерами 600 мм х 400 мм, предел огнестойкости EI 60	шт.	2	50033 -	49035 С123-050308-0417	- -	100066
635	261296 С	С123-051001-1702	Радиаторы отопительные чугунные марки МС-90, высотой полной 588 мм, высотой монтажной 500 мм ГОСТ 31311-2005	кВт	154,2	17740 -	17355 С123-051001-1702	- -	2735508
636	261380 С	С123-051003-0108	Регистры отопительные из стальных электросварных труб, диаметр нитки 108 мм ГОСТ 31311-2005	м	2	2437 -	2389 С123-051003-0108	- -	4874
637	262179 С	С123-051208-0106	Фильтры для очистки воды в трубопроводах систем отопления, d=80 мм СТ РК ГОСТ Р 50553-2010	шт.	2	21362 -	20862 С123-051208-0106	- -	42724
638	262180 С	С123-051208-0107	Фильтры для очистки воды в трубопроводах систем отопления, d=100 мм СТ РК ГОСТ Р 50553-2010	шт.	1	28022 -	27373 С123-051208-0107	- -	28022
639	262685 С	С123-051401-0701	Датчик температуры наружного воздуха ESMT, типа Danfoss	шт.	1	26294 -	25779 С123-051401-0701	- -	26294
640	262689 С	С123-051401-0705	Датчик погружной ESMU длиной 100 мм (медь), типа Danfoss	шт.	2	43072 -	42227 С123-051401-0705	- -	86144

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
641	262755 С	С123-051501-0102	Манометры общего назначения с трехходовым краном ОБМ1-100	комплект	21	2200 -	2155 С123-051501-0102	- -	46200
642	262761 С	С123-051501-0301	Термометры прямые в оправе	шт.	5	1698 -	1663 С123-051501-0301	- -	8490
643	263710 С	С123-070101-0335	Светильники потолочные, тип НПП03-60-001 IP65 ГОСТ 17677-82	шт.	27	1100 -	1074 С123-070101-0335	- -	29700
644	264226 С	С123-070104-0301	Лампы накаливания электрические для местного освещения ГОСТ 1182-77 типа МО36-60	10 шт.	0,3	583 -	571 С123-070104-0301	- -	175
645	264670 С	С123-070203-0601	Ящик с понижающим трансформатором ЯТП-0,25 220/12-2 36 УХЛ4 IP30, типа ИЭК ГОСТ 12434-93	шт.	4	10753 -	10535 С123-070203-0601	- -	43012
646	264745 С	С123-070204-0612	Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 25А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	1	465 -	455 С123-070204-0612	- -	465
647	266945 С	С123-080302-0102	Извещатели пожарные адресные модели ИП 212-64	шт.	64	4344 -	4259 С123-080302-0102	- -	278016
648	266980 С	С123-080302-0604	Извещатели пожарные ручные модели ИПР-3 СУ	шт.	9	1625 -	1593 С123-080302-0604	- -	14625
649	267061 С	С123-080305-0106	Огнетушители порошковые ОП-10 СТ РК ГОСТ Р 51057-2005	шт.	12	14298 -	14006 С123-080305-0106	- -	171576
650	267519 С	С123-080505-0612	Разъем под винт с медным сердечником и пластиковым наконечником марки VW-13	шт.	28	103 -	101 С123-080505-0612	- -	2884
651	269306 С	С123-080304-0601	Световой указатель модели Призма-102 "Выход" ГОСТ Р 54126-2010	шт.	8	608	596	-	4864

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
						-	С123-080304-0601	-	
652	269501 С	С121-040108-9903	Плиты перекрытий железобетонные многопустотные 1ПК, высотой 220 мм, под расчетную нагрузку 8 кПа СТ РК 949-92	м2	136,14	7961 -	7608 С121-040108-9903	- -	1083811
653	269605 С	С121-090402-0103	Блоки дверные стальные внутренние, однопольные, с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003	м2	1,8837	30221 -	29973 С121-090402-0103	- -	56927
654	269617 С	С121-090402-0402	Блоки дверные стальные наружные противопожарные утепленные двупольные, с замкнутой коробкой	м2	5,46	76885 -	76272 С121-090402-0402	- -	419792
655	269627 С	С121-100402-9901	Гидроизол	м2	1492,512	283 -	277 С121-100402-9901	- -	422381
656	269817 С	С123-010506-0103	Трубы полиэтиленовые для систем внутренней канализации с раструбом SDR 33 - 50х3 ГОСТ 22689-2014	м	33,932	301 -	295 С123-010506-0103	- -	10214
657	269823 С	С123-010506-0109	Трубы полиэтиленовые для систем внутренней канализации с раструбом SDR 33 - 110х3,4 ГОСТ 22689-2014	м	66,866	916 -	897 С123-010506-0109	- -	61249
658	269856 С	С123-011305-0102	Трубы гладкие жесткие из ПВХ диаметром 20 мм	м	1646	58 -	57 С123-011305-0102	- -	95468
659	269857 С	С123-011305-0103	Трубы гладкие жесткие из ПВХ диаметром 25 мм	м	670	78 -	76 С123-011305-0103	- -	52260
660	271330 С	С123-060408-0511	Провод для монтажа охранной сигнализации и связи марки КСПВ 2х0,5	км	1,0965	18676 -	18297 С123-060408-0511	- -	20478
661	271334 С	С123-060408-0515	Провод для монтажа охранной сигнализации и связи марки КСПВ 10х0,5	км	0,0204	81136 -	79496 С123-060408-0515	- -	1655

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
662	271374 С	С123-061705-0104	Металлорукав РЗ-ЦХ 20	м	250	179 -	175 С123-061705-0104	- -	44750
663	271473 С	С123-070218-1201	Выключатель кнопочный с блокировкой, номинальное напряжение до 400 В, степень защиты IP40 ГОСТ Р 51324.1-2012	шт.	1	1091 -	1069 С123-070218-1201	- -	1091
664	271495 С	С123-080303-1001	Приборы приемно-контрольные охранно-пожарные модели Сигнал-20 П SMD	шт.	1	15483 -	15179 С123-080303-1001	- -	15483
665	271497 С	С123-080303-1101	Релейный сигнально-пусковой блок с управлением по интерфейсу модели С2000-СП1 исполнение 01	шт.	1	10571 -	10363 С123-080303-1101	- -	10571
666	271531 С	С123-080306-0208	Аккумулятор GP 12-7 S 12В, 7 А/ч	шт.	1	2133 -	2091 С123-080306-0208	- -	2133
667	271541 С	С123-080306-0306	Блок питания Скат 1200 А	шт.	2	8283 -	8120 С123-080306-0306	- -	16566
668	271553 С	С123-080307-0108	Шкаф пожарный ШПК-315 ВОБ/ВОК	шт.	6	21593 -	21151 С123-080307-0108	- -	129558
669	271786 С	С123-080505-0701	Диск жесткий HDD Sata, объем памяти 1000 ГБ	шт.	1	16014 -	15700 С123-080505-0701	- -	16014
670	271823 С	С121-040110-9903	Ступени лестничные с лицевыми бетонными поверхностями, не требующими дополнительной отделки ГОСТ 8717.0-84	м	60,4	3807 -	3666 С121-040110-9903	- -	229943
671	271825 С	С121-040405-0102	Стойки железобетонные вибрированные для опор высоковольтных линий электропередачи, марка СВ110-3,5 из тяжелого бетона класса В30 СТ РК 2387-2013	шт.	6	49217 -	47500 С121-040405-0102	- -	295302
672	271856 С	С121-040509-0402	Брусчатка бетонная фигурная серая толщиной 40 мм класса от В22,5 до В27,5 ГОСТ 17608-91	м2	363,48	1970	1867	-	716056

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
						-	С121-040509-0402	-	
673	271912 С	С121-060201-0307	Панели металлические трехслойные стеновые с утеплителем из минераловатных плит толщиной 150 мм, со скрытым креплением ГОСТ 32603-2012	м2	900,3497	9492 -	9391 С121-060201-0307	- -	8546119
674	271930 С	С121-090102-0302	Блоки дверные служебные с двупольными трудновозгораемыми полотнами ДС 21-13ГТП СТ РК 943-92	м2	2,73	44805 -	43850 С121-090102-0302	- -	122318
675	271933 С	С121-090102-0305	Люки и лазы утепленные однопольные ДЛ 10-10П, ДЛ 13-10П СТ РК 943-92	м2	1,068725	33423 -	32687 С121-090102-0305	- -	35720
676	271953 С	С121-090404-0201	Петля накладная ПН1, ПН2, ПН3 ГОСТ 5088-2005	шт.	158	588 -	584 С121-090404-0201	- -	92904
677	271955 С	С121-090404-0305	Замок цилиндровый врезной с защелкой, управляемой ручками и от ключа ЗВ7 ГОСТ 5089-2011	шт.	61	5439 -	5397 С121-090404-0305	- -	331779
678	271958 С	С121-090404-0328	Замок-защелка магнитный ЗЩМ ГОСТ 5089-2011	шт.	23	1798 -	1784 С121-090404-0328	- -	41354
679	272060 С	С121-130816-2806	Тарельчатый держатель теплоизоляции полипропиленовый с пластмассовым стержнем из полиамида 10х160 мм	шт.	716,958	16 -	16 С121-130816-2806	- -	11471
680	273310 С	С123-030301-0212	Счетчики (водомеры) холодной воды крыльчатые ВСКМ DN 32	шт.	1	18846 -	18474 С123-030301-0212	- -	18846
681	273522 С	С123-050306-1807	Декоративные алюминиевые решетки, размерами 100 мм х 200 мм	шт.	0,84	1716 -	1682 С123-050306-1807	- -	1441
682	273564 С	С123-050306-1849	Декоративные алюминиевые решетки, размерами 200 мм х 100 мм	шт.	3,12	1716 -	1682 С123-050306-1849	- -	5354

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
683	273568 С	С123-050306-1853	Декоративные алюминиевые решетки, размерами 200 мм х 200 мм	шт.	4,2	2128 -	2086 С123-050306-1853	- -	8938
684	273934 С	С123-050306-2259	Декоративные алюминиевые решетки, размерами 1000 мм х 500 мм	шт.	0,12	10469 -	10255 С123-050306-2259	- -	1256
685	273948 С	С123-050403-0801	Вентилятор вытяжной канальный типа DOSPEL, марки Styl 100 S, размерами 98 мм х 157 мм х 157 мм, Р 15 Вт, Qmax 100 м3/ч	комплект	3	4071 -	3989 С123-050403-0801	- -	12213
686	273993 С	С123-061710-0105	Канал кабельный размерами 20 мм х 10 мм	м	770	45 -	42 С123-061710-0105	- -	34650
687	273996 С	С123-061710-0108	Канал кабельный размерами 40 мм х 25 мм	м	250	159 -	155 С123-061710-0108	- -	39750
688	274003 С	С123-061710-0115	Канал кабельный размерами 100 мм х 60 мм	м	20	545 -	533 С123-061710-0115	- -	10900
689	274066 С	С123-070102-1801	Светильники для люминесцентных ламп, модели ARCTIC 236 SAN/SMS, мощность 72 Вт ГОСТ 17677-82	шт.	2	11056 -	10834 С123-070102-1801	- -	22112
690	274071 С	С123-070104-0406	Лампы компактные люминесцентные, модели DULUX L18W, напряжение электрической сети 220 В, мощность 18 Вт	шт.	144	1297 -	1272 С123-070104-0406	- -	186768
691	274166 С	С123-080201-0101	Коробка телефонная распределительная серия КРЭ-03-SC/APC-8 ГОСТ 12343-93	шт.	2	1160 -	1135 С123-080201-0101	- -	2320
692	274178 С	С123-080304-0313	Оповещатели модели Маяк-12-КП ГОСТ Р 54126-2010	шт.	10	2395 -	2348 С123-080304-0313	- -	23950
693	274214 С	С123-090101-0501	Счетчики газа бытовые диафрагменные модели ВК-G1,6, производительностью от 0,016 м3/ч до 2,5 м3/ч, с присоединительным комплектом	шт.	1	11682	11452	-	11682

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
						-	С123-090101-0501	-	
694	274656 С	С121-100502-0112	Герметик силиконовый, устойчивый к влажности и ультрафиолетовому излучению, 310 мл ГОСТ 25621-83	шт.	64,81108	1399	1372	-	90671
						-	С121-100502-0112	-	
695	274783 С	С122-041005-0201	Сурик железный тертый ГОСТ 8135-74	т	0,00001	357255	348874	-	4
						-	С122-041005-0201	-	
696	275100 С	С123-030102-0918	Умывальник керамический со спинкой, с переливом, шириной от 420 мм до 450 мм, длиной от 550 мм до 600 мм ГОСТ 30493-96	шт.	11	7252	7098	-	79772
						-	С123-030102-0918	-	
697	275793 С	С123-070218-1501	Выключатель одноклавишный, скрытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 4 А до 10 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51324.1-2012	шт.	50	306	300	-	15300
						-	С123-070218-1501	-	
698	275803 С	С123-070218-1603	Выключатель двухклавишный, открытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 4 А до 10 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51324.1-2012	шт.	6	234	229	-	1404
						-	С123-070218-1603	-	
699	275806 С	С123-070218-1702	Выключатель одноклавишный с индикатором, открытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток 10 А, степень защиты IP44 ГОСТ Р 51324.1-2012	шт.	13	449	440	-	5837
						-	С123-070218-1702	-	
700	275817 С	С123-070220-0503	Розетка штепсельная одноместная для скрытой установки с заземляющими контактами, без защитных шторок, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 10 А до 16 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51322.1-2011	шт.	30	364	357	-	10920
						-	С123-070220-0503	-	
701	275940 С	С127-010101-0104	Щиты из досок, толщина 25 мм	м2	64,327924	908	867	-	58410
						-	С127-010101-0104	-	
702	275941 С	С127-010101-0105	Щиты из досок, толщина 40 мм	м2	0,4149	1238	1177	-	514
						-	С127-010101-0105	-	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
703	276168 С	С122-060105-0102	Покрытие рулонное на основе резиновой крошки толщиной 10 мм	м2	1528,98	14899 -	14601 С122-060105-0102	- -	22780273
704	278000 С	С123-050310-0506	Узлы прохода с клапаном, с кольцом, с площадкой под электропривод, модели УП 3-16 диаметром 500 мм	шт.	2	85575 -	83754 С123-050310-0506	- -	171150
705	278042 С	С123-061705-0109	Металлорукав РЗ-ЦХ 50	м	25	586 -	574 С123-061705-0109	- -	14650
706	278044 С	С123-070104-0109	Лампы люминесцентные, цоколь G13, мощность 58 Вт ГОСТ 6825-91	шт.	92	507 -	497 С123-070104-0109	- -	46644
707	278602 С	С123-011307-0104	Трубопроводы для отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, DN 45, толщина стенки 2,5 мм	м	14	643 -	629 С123-011307-0104	- -	9002
708	278603 С	С123-011307-0105	Трубопроводы для отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, DN 57, толщина стенки 3,5 мм	м	26	1132 -	1106 С123-011307-0105	- -	29432
709	278604 С	С123-011307-0106	Трубопроводы для отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, DN 76, толщина стенки 3,5 мм	м	161	1533 -	1499 С123-011307-0106	- -	246813
710	278605 С	С123-011307-0107	Трубопроводы для отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, DN 89, толщина стенки 3,5 мм	м	0,4	1822 -	1781 С123-011307-0107	- -	729
711	278606 С	С123-011307-0108	Трубопроводы для отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, DN 108, толщина стенки 4 мм	м	6	2513 -	2457 С123-011307-0108	- -	15078
712	279219 С	С121-020101-0603	Бетон тяжелый класса В15, F50, W4 ГОСТ 7473-2010	м3	54,19085	31385 -	27340 С121-020101-0603	- -	1700780
713	279225 С	С121-020101-0609	Бетон тяжелый класса В15, F100, W6 ГОСТ 7473-2010	м3	5,2224	32086	28027	-	167566

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
						-	С121-020101-0609	-	
714	279229 С	С121-020101-0613	Бетон тяжелый класса В15, F150, W4 ГОСТ 7473-2010	м3	0,357	31945 -	27889 С121-020101-0613	- -	11404
715	279785 С	С121-050101-0401	Прокат тонколистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной от 0,55 до 2 мм ГОСТ 16523-97	т	0,25536	223484 -	218394 С121-050101-0401	- -	57069
716	279786 С	С121-050101-0402	Прокат тонколистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной от 2,3 до 3,9 мм ГОСТ 16523-97	т	0,5	219202 -	214196 С121-050101-0402	- -	109601
717	279787 С	С121-050101-0403	Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной от 4 до 12 мм ГОСТ 14637-89	т	0,7239846	212660 -	207782 С121-050101-0403	- -	153963
718	279788 С	С121-050101-0404	Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной от 14 до 50 мм ГОСТ 14637-89	т	0,04534	213364 -	208473 С121-050101-0404	- -	9674
719	279796 С	С121-050104-0302	Сталь листовая оцинкованная углеродистая толщиной от 0,5 до 0,75 мм ГОСТ 14918-80	т	0,85716	305275 -	298581 С121-050104-0302	- -	261670
720	279797 С	С121-050104-0303	Сталь листовая оцинкованная углеродистая толщиной от 0,8 до 1,2 мм ГОСТ 14918-80	т	2,452808	286693 -	280364 С121-050104-0303	- -	703203
721	279800 С	С121-050106-2402	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной от 28 до 75 мм, толщиной от 4 до 60 мм ГОСТ 535-2005	т	0,4164574	240358 -	234938 С121-050106-2402	- -	100099
722	279805 С	С121-050201-0502	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005	т	0,7238392	223676	218622	-	161905

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
						-	С121-050201-0502	-	
723	279806 С	С121-050201-0503	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 140 до 250 мм, толщиной от 9 до 35 мм ГОСТ 535-2005	т	0,08085	303403 -	296786 С121-050201-0503	- -	24530
724	279809 С	С121-050201-0701	Уголок стальной горячекатаный неравнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина большей полки от 25 до 56 мм, толщиной от 3 до 5 мм ГОСТ 535-2005	т	0,4176	234189 -	228929 С121-050201-0701	- -	97797
725	279810 С	С121-050201-0702	Уголок стальной горячекатаный неравнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина большей полки от 63 до 125 мм, толщиной от 3 до 16 мм ГОСТ 535-2005	т	0,023	223676 -	218622 С121-050201-0702	- -	5145
726	279813 С	С121-050203-0801	Балка двутавровая горячекатаная с параллельными гранями полок нормальная № 10Б-18Б из углеродистой стали обыкновенного качества СТ РК 2585-2014	т	0,1697	323985 -	316964 С121-050203-0801	- -	54980
727	279814 С	С121-050203-0802	Балка двутавровая горячекатаная с параллельными гранями полок нормальная № 20Б-35Б из углеродистой стали обыкновенного качества СТ РК 2585-2014	т	0,414472	310142 -	303393 С121-050203-0802	- -	128545
728	279826 С	С121-050204-0703	Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок № 22У-40У из углеродистой стали обыкновенного качества ГОСТ 380-2005	т	0,1235141	380905 -	372768 С121-050204-0703	- -	47047
729	279827 С	С121-050204-0801	Швеллер горячекатаный с параллельными гранями полок № 5П-10П из углеродистой стали обыкновенного качества ГОСТ 380-2005	т	0,7258	269342 -	263393 С121-050204-0801	- -	195488
730	279828 С	С121-050204-0802	Швеллер горячекатаный с параллельными гранями полок № 12П-20П из углеродистой стали обыкновенного качества ГОСТ 380-2005	т	1,13238	301900 -	295313 С121-050204-0802	- -	341866

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
731	279829 С	С121-050204-0803	Швеллер горячекатаный с параллельными гранями полок № 22П-40П из углеродистой стали обыкновенного качества ГОСТ 380-2005	т	0,41655	401396 -	392857 С121-050204-0803	- -	167202
732	279838 С	С121-050206-0802	Трубы стальные квадратные из углеродистой стали наружными размерами от 30 х 30 мм до 90 х 90 мм ГОСТ 13663-86	т	0,705476	254037 -	248348 С121-050206-0802	- -	179217
733	279845 С	С121-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	2,3645946	197031 -	192500 С121-050301-3001	- -	465898
734	279846 С	С121-050301-3002	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 14 до 25 мм СТ РК 2591-2014	т	0,03	191931 -	187500 С121-050301-3002	- -	5758
735	279851 С	С121-050301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	4,6688416	196378 -	191859 С121-050301-3201	- -	916858
736	279852 С	С121-050301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0094848	191324 -	186905 С121-050301-3202	- -	1815
737	279860 С	С121-050309-0301	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	1,7869582	277431 -	271205 С121-050309-0301	- -	495758
738	279862 С	С121-050309-0303	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,084043	220232 -	215127 С121-050309-0303	- -	18509
739	279988 С	С121-100502-1827	Клей двухкомпонентный из полиуретана	кг	1528,98	3448 -	3380 С121-100502-1827	- -	5271923
740	280103 С	МС122-030101-0300	Конструкции металлические и элементы крепежные вентилируемых фасадов	комплект	140,58	525 -	- МС122-030101-0300	- -	73805

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
741	280106 С	С122-040101-1801	Грунтовка водно-дисперсионная акриловая глубокого проникновения для внутренних и наружных работ СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	кг	205,451652	329 -	321 С122-040101-1801	- -	67594
742	280187 С	С123-021101-1401	Прокладки паронитовые ГОСТ 481-80	кг	8,55789	1577 -	1545 С123-021101-1401	- -	13496
743	282943 С	С122-030101-0401	Лист (сайдинг) хризотилцементный плоский прессованный декорированный толщиной 8 мм ГОСТ 18124-2012	м2	262,93	1371 -	1339 С122-030101-0401	- -	360477
744		С123-040101-0403	Задвижки клиновые фланцевые с невыдвижным шпинделем 30ч47бр2 для воды, PN 10, DN 100 ГОСТ 5762-2002	шт.	4	29101 -	28486 С123-040101-0403	- -	116404
745		С123-020103-0110	Фланцы стальные свободные, Ду 100 мм	шт.	1	2169 -	2124 С123-020103-0110	- -	2169
746		С123-020301-1204	Пробка ц-32	шт.	1	207 -	203 С123-020301-1204	- -	207
747		С123-051501-0301	Термометры в оправе	шт.	7	1698 -	1663 С123-051501-0301	- -	11886
748		С123-041001-1101	Клапан обратный подъемный фланцевый 16ч6бр (п,р) для воды и пара, PN 16, DN 25-40 ГОСТ 11823-91	шт.	1	7618 -	7464 С123-041001-1101	- -	7618
749		С123-020601-0803	Прочиска канализационная ПВХ DN 100	шт.	10	400 -	392 С123-020601-0803	- -	4000
750		С123-020601-0801	Прочистка канализационная ПВХ DN 50	шт.	5	155 -	151 С123-020601-0801	- -	775
751		С123-020601-1303	Крестовина канализационная ПВХ 45° с уплотнительной резинкой на 2-х плоскостях, DN 100х100	шт.	1	943	923	-	943

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
						-	С123-020601-1303	-	
752		С123-020601-0303	Отвод канализационный ПВХ 135° с уплотнительной резинкой, DN 100	шт.	4	169 -	161 С123-020601-0303	- -	676
753		С123-020601-0301	Отвод канализационный ПВХ 135° с уплотнительной резинкой, DN 50	шт.	1	51 -	47 С123-020601-0301	- -	51
754		С123-030102-0917	Умывальник керамический со спинкой, с переливом, шириной от 300 мм до 420 мм, длиной от 500 мм до 550 мм ГОСТ 30493-96/для парикмахерских/	шт.	1	5320 -	5205 С123-030102-0917	- -	5320
755		С123-041008-0417	Клапан термостатический RA-N для систем отопления, прямой, никелированный, с наружной резьбой, Т 120°С, PN 10, DN 15, типа Danfoss ГОСТ 30815-2002	шт.	41	7356 -	7212 С123-041008-0417	- -	301596
756		С123-051207-1922	Головка термостатическая RA 2940 с газонаполненным встроенным температурным датчиком, с присоединительной резьбой М 30 х 1,5, диапазон регулирования от 5°С до 26°С, типа Danfoss	шт.	41	6843 -	6708 С123-051207-1922	- -	280563
757		С123-041009-0105	Клапан балансировочный автоматический ASV-PV RP75 с изменяемой настройкой в диапазоне от 0,05 бар до 0,25 бар, Тмакс 120°С, PN 16, DN 40, типа Danfoss ГОСТ 5761-2005	шт.	1	100370 -	98398 С123-041009-0105	- -	100370
758		С123-041009-0105	Клапан балансировочный автоматический ASV-PV RP40 с изменяемой настройкой в диапазоне от 0,05 бар до 0,25 бар, Тмакс 120°С, PN 16, DN 40, типа Danfoss ГОСТ 5761-2005	шт.	1	100370 -	98398 С123-041009-0105	- -	100370
759		С123-040501-0107	Вентили проходные муфтовые 15ч8п2 для воды и пара, PN 16, DN 15 ГОСТ 5761-2005	шт.	2	623 -	611 С123-040501-0107	- -	1246
760		С123-040905-0206	Краны проходные натяжные муфтовые латунные 11Б8бк1 для газа, Ру 0,0098 МПа, Dy 15 мм ГОСТ 21345-2005	шт.	5	666	653	-	3330

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
						-	С123-040905-0206	-	
761		С123-020101-0601	Тройники приварные бесшовные равнопроходные из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром 15 мм, толщиной стенки 3 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001)	шт.	2	261	256	-	522
						-	С123-020101-0601	-	
762		С123-011307-0104	Трубопроводы для отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, DN 45, толщина стенки 3 мм	м	4	643	629	-	2572
						-	С123-011307-0104	-	
763		С123-040905-0703	Краны пробно-спускные с прямым спуском цапковые латунные 10Б9бк1 для жидких сред, Ру 0,6 МПа, Dy 15,прим	шт.	2	927	908	-	1854
						-	С123-040905-0703	-	
764		С123-040502-1206	Вентили запорные фланцевые 15кч18п для воды и пара, PN 25, DN 25 ГОСТ 5761-2005	шт.	4	10711	10493	-	42844
						-	С123-040502-1206	-	
765		С123-040502-1207	Вентили запорные фланцевые 15кч18п для воды и пара, PN 25, DN 40 ГОСТ 5761-2005	шт.	6	20401	19990	-	122406
						-	С123-040502-1207	-	
766		С123-051307-0505	Клапан регулирующий седельный двухходовой, модель VB, фланцевый, ход штока 10 мм, Kvs 22, DN 40, Tmax 150°C, PN 16, типа ГОСТ 30815-2002	шт.	1	118784	116446	-	118784
						-	С123-051307-0505	-	
767		С123-051207-2007	Привод электрический AMV 20, напряжение питания 230 В, типа Danfoss	шт.	1	236613	231972	-	236613
						-	С123-051207-2007	-	
768		С123-051401-0204	Регулятор температуры электронный ECL 300 с дисплеем и поворотной кнопкой, ~230В, типа Danfoss	шт.	1	254363	249375	-	254363
						-	С123-051401-0204	-	
769		С123-020101-1007	Переходы концентрические приварные из углеродистой и низколегированной стали, наружными диаметрами и толщинами стенок 76 мм х 3,5 мм - 45 мм х 3 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001)	шт.	2	300	293	-	600
						-	С123-020101-1007	-	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
770		С121-130814-2001	Сетки в рамках	м2	0,0201156	2657 -	2657 С121-130814-2001	- -	53
771		С123-021104-0405	Крепления воздуховодов	кг	66	542 -	531 С123-021104-0405	- -	35772
772		С ТОО INTANT АКТОБЕ	Удлинитель на 5 розеток, 3 метра,евростандарт Pilot	шТ	1	2617,86 -	- -	- -	2618
773		С ТОО INTANT АКТОБЕ	Блок питания UPS SKAT 1000	шТ	1	65088,39 -	- -	- -	65088
774		С ИП Артыкбаева	Блок питания БП 12-4-2,5	шТ	9	23495,07 -	- -	- -	211456
775		С ИП Артыкбаева	Передатчик по витой паре EISYS-TTV-01	шТ	9	5625 -	- -	- -	50625
776		С ИП Артыкбаева	Передатчик по витой паре AVT RX 234	шТ	9	9846 -	- -	- -	88614
777		С123-080306-0208	Аккумулятор АК12В 7А/Ч	шт.	1	2133 -	2091 С123-080306-0208	- -	2133
778		С123-080306-0210	Аккумулятор АК12В 65А/Ч	шт.	3	6651 -	6521 С123-080306-0210	- -	19953
779		С123-080306-0107	Коробка распределительная ОП-70,прим	шт.	7	459 -	449 С123-080306-0107	- -	3213
780		С123-080306-0107	Коробка соединительная JBS100	шт	9	459 -	449 С123-080306-0107	- -	4131
781		С123-080306-0107	Коробка соединительная JBS080	шт	9	459	449	-	4131

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
						-	С123-080306-0107	-	
782		С123-060409-0102	Кабели FUTR4 CAT сеч.4х2х0,5мм2	км	0,663	74035 -	72535 С123-060409-0102	- -	49085
783		С123-060410-0101	Кабели комбинированные для систем видеонаблюдения КВК-П-З 2х0,75мм,прим	км	0,03672	18350 -	17981 С123-060410-0101	- -	674
784		С123-080304-0101	Оповещатели модели "Выход" ГОСТ Р 54126-2010	шт.	13	641 -	629 С123-080304-0101	- -	8333
785		С123-070220-0508	Розетка телефонная RJ-11	шт.	5	373 -	366 С123-070220-0508	- -	1865
786		С123-080201-0201	Аппарат телефонный, модели Panasonic KX-TS2360	шт.	4	4420 -	4333 С123-080201-0201	- -	17680
787		С123-060408-0511	Кабель резервного питания КХ-А22В	км	0,01	18676 -	18297 С123-060408-0511	- -	187
788		С123-070209-0101	Пускатель магнитный ПМЛ3220	шт.	1	9654 -	9464 С123-070209-0101	- -	9654
789		ИП Артыкбаева	Пост сигнальный ПС-1	шт	1	17375,02 -	- -	- -	17375
790		С123-070202-1301	Коробка клеммная для соединения и разветвления электрических цепей напряжением до 660 В переменного тока и напряжением до 440 В постоянного тока, степень защиты 1Р54, тип КЗНС32	шт.	1	3592 -	3519 С123-070202-1301	- -	3592
791		С123-080304-0403	Оповещатели свето-звуковые (комбинированные) с надписью "Не входить, включен облучатель!" ГОСТ Р 54126-2010	шт.	1	1870 -	1833 С123-080304-0403	- -	1870

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
792		цена	Светильник с люминесцентными лампами с зеркальной экранирующей решеткой, встраиваемый в подвесной потолок типа Армстронг ARS/S 418 HF	шт	15	34353,47 -	- -	- -	515302
793		цена	Светильник с люминесцентными лампами с призматическим рассеивателем, встраиваемый в подвесной потолок типа Армстронг PRS/R 236 HF	шт	19	5000 -	- -	- -	95000
794		цена	Светильник с люминесцентными лампами с призматическим рассеивателем, встраиваемый в подвесной потолок типа Армстронг OWP/R 218 HF	шт	6	17243,92 -	- -	- -	103464
795		цена	Светильник с люминесцентными лампами с призматическим рассеивателем, встраиваемый в подвесной потолок типа Армстронг OWP/R 236 HF	шт	3	34330,36 -	- -	- -	102991
796		ТОО PETrOlEuM EnErgY COMPAnY	Светильник с люминесцентными лампами потолочный для спортсооружений с решеткой PRS/S 258 ES1	шт	14	35051,79 -	- -	- -	490725
797		ТОО PETrOlEuM EnErgY COMPAnY	Светильник с люминесцентными лампами с призматическим рассеивателем, встраиваемый в подвесной потолок типа Армстронг PRS/R 236 ES1	шт	6	19412,5 -	- -	- -	116475
798		ТОО PETrOlEuM EnErgY COMPAnY	Светильник с люминесцентными лампами с призматическим рассеивателем, встраиваемый в подвесной потолок типа Армстронг PRS/R 218 HF	шт	9	35758,93 -	- -	- -	321830
799		ТОО PETrOlEuM EnErgY COMPAnY	Светильник с люминесцентными лампами с призматическим рассеивателем, встраиваемый в подвесной потолок типа Армстронг PRS/R 218 ES1	шт	2	14493,75 -	- -	- -	28988
800		ТОО PETrOlEuM EnErgY COMPAnY	Светильник с люминесцентными лампами с призматическим рассеивателем, встраиваемый в подвесной потолок типа Армстронг OWP /R 218 ES1	шт	2	30544,64 -	- -	- -	61089

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
801		ТОО PETrOlEuM EnErgY COMPAnY	Светильник с люминесцентными лампами с призматическим рассеивателем, встраиваемый в подвесной потолок типа Армстронг OWP /R 236 ES1	шт	1	31685,71 -	- -	- -	31686
802		ТОО PETrOlEuM EnErgY COMPAnY	Светильник с люминесцентными лампами с зеркальной экранирующей решеткой, встраиваемый в подвесной потолок типа Армстронг ARS/S 418 ES1	шт	2	16012,5 -	- -	- -	32025
803		ТОО PETrOlEuM EnErgY COMPAnY	Светильник с люминесцентными лампами с призматическим рассеивателем потолочный PRS/S 218 HF	шт	8	35107,14 -	- -	- -	280857
804		ТОО PETrOlEuM EnErgY COMPAnY	Светильник с люминесцентными лампами с призматическим рассеивателем, потолочный PRS/S 218 ES1	шт	8	16049,11 -	- -	- -	128393
805		ТОО PETrOlEuM EnErgY COMPAnY	Светильник с люминесцентными лампами с призматическим рассеивателем потолочный PRS/S 236 HF	шт	1	35232,14 -	- -	- -	35232
806		ТОО PETrOlEuM EnErgY COMPAnY	Светильник с люминесцентными лампами с призматическим рассеивателем, потолочный PRS/S 236 ES1	шт	1	17802,68 -	- -	- -	17803
807		ТОО PETrOlEuM EnErgY COMPAnY	Светильник с люминесцентными лампами потолочный для спортсооружений с решеткой PRS/S 258 HF	шт	47	36319,64 -	- -	- -	1707023
808		С123-070102-1801	Светильники для люминесцентных ламп, модели ARCTIC 218 SAN/SMS, мощность 72 Вт ГОСТ 17677-82	шт.	1	11056 -	10834 С123-070102-1801	- -	11056
809		С123-070108-0101	Решетка для светильника модели RTX Sport 258	шт.	61	4387 -	4297 С123-070108-0101	- -	267607

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
810		С123-070101-2202	Светильники переносные для освещения рабочей зоны с отражателем, тип ЛСУ-1, длина кабеля 15 м ГОСТ 17677-82	шт.	3	4200 -	4117 С123-070101-2202	- -	12600
811		С123-070101-0821	Светильники, тип ПСХ-60 IP44 ГОСТ 17677-82	шт.	8	543 -	530 С123-070101-0821	- -	4344
812		С123-070104-0102	Лампы люминесцентные, цоколь G13, мощность 36 Вт ГОСТ 6825-91	шт.	74	367 -	367 С123-070104-0102	- -	27158
813		С123-070104-0501	Лампы накаливания, напряжение электрической сети 220 В, мощность 20 Вт	шт.	39	738 -	720 С123-070104-0501	- -	28782
814		С123-070202-0103	Коробки ответвительные настенные с кабельными вводами, степень защиты IP54, размерами 85 мм х 85 мм х 35 мм	шт.	250	335 -	329 С123-070202-0103	- -	83750
815		С123-070210-0101	Пост кнопочный ПКЕ 222-1 У2, степень защиты IP 54	шт.	5	1520 -	1490 С123-070210-0101	- -	7600
816		С121-060208-0702	Ограждения трехригельные горизонтальные из нержавеющей стали для внутренней установки, крепление сварное/ограждение фирмы АЛКОН	м	24,8	10148 -	10068 С121-060208-0702	- -	251670
817		С121-040102-0101	Плиты опорные марки ОП 4.4, размерами 380 мм х 380 мм х 140 мм из тяжелого бетона класса от В15 СТ РК 937-92 / цена для Актюбинской области	шт.	2	2760 -	- С121-040102-0101	- -	5520
818		С121-040108-9903	Плиты перекрытий железобетонные многопустотные ПТ, высотой 220 мм, под расчетную нагрузку 8 кПа СТ РК 949-92	м2	11,88	7961 -	7608 С121-040108-9903	- -	94577
819		С121-040305-0101	Подушки опорные марки ОП1, размерами 200 мм х 200 мм х 90 мм из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 937-92 / цена для Актюбинской области	шт.	7	665 -	- С121-040305-0101	- -	4655

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
820		С121-040305-0102	Подушки опорные марки ОП2, размерами 300 мм х 200 мм х 90 мм из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 937-92 / цена для Актюбинской области	шт.	12	989 -	- С121-040305-0102	- -	11868
821		С121-040305-0103	Подушки опорные марки ОП3, размерами 400 мм х 400 мм х 90 мм из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 937-92 / цена для Актюбинской области	шт.	17	1509 -	- С121-040305-0103	- -	25653
822		С121-040305-0104	Подушки опорные марки ОП4, размерами 500 мм х 500 мм х 140 мм из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 937-92 / цена для Актюбинской области	шт.	14	2882 -	- С121-040305-0104	- -	40348
823		С121-050309-0302	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-I (А240) и А-III (А300), диаметром от 6 до 16 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,12258	229786 -	224495 С121-050309-0302	- -	28167
824		С121-090404-1003	Ручки-скобы РС200, РС250, РС300, РС400, РС500, РС100 для входных дверей в здания ГОСТ 5087-80	пара	2	3175 -	3149 С121-090404-1003	- -	6350
825		ТОО АКВАГАЗ	Термозапорный клапан КТЗ-001 Ду80	шТ	1	76785,71 -	- -	- -	76786
826		ТОО АКВАГАЗ	Фильтр газовый ФГС-80	шТ	1	82410,71 -	- -	- -	82411
827		С123-010201-0107	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 20 мм, толщина стенки 2,5 мм ГОСТ 10705-80	м	10	210 -	205 С123-010201-0107	- -	2100
828		С123-040905-0902	Краны шаровые муфтовые 11Б12бк, PN 16, DN 20 ГОСТ 21345-2005	шт.	3	1004 -	984 С123-040905-0902	- -	3012
829		С123-040905-0904	Краны шаровые муфтовые 11Б12бк1, PN 16, DN 32 ГОСТ 21345-2005	шт.	4	3766 -	3691 С123-040905-0904	- -	15064

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
830		С123-070106-0423	Светильник промышленный светодиодный модель СДО 03, мощность 100 Вт, световой поток 8000 лм, цветовая температура 4000-6500 К, степень защиты IP65 СТ РК 2595-2014	шт.	16	15201 -	14899 С123-070106-0423	- -	243216
831		С123-070202-0519	Коробки монтажные распаячные для открытой установки с повышенной степенью защиты модели У994, IP55, 10 гермовводов, размерами 150 мм х 150 мм х 70 мм, типа ИЭК	шт.	6	607 -	595 С123-070202-0519	- -	3642
832		С124-040207-2503	Сжим (при ответвлении стальных проводов) ГОСТ Р 51177-98	100 шт.	0,12	1036 -	1015 С124-040207-2503	- -	124
833		С123-060131-0301	Кабели силовые АВВГ 3х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,0612	63617 -	62251 С123-060131-0301	- -	3893
834		С123-020304-2220	Переход полиэтиленовый электросварной ПЭ-сталь, ПЭ 100 SDR 11, DN 110х108, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	2	8311 -	8147 С123-020304-2220	- -	16622
835		С121-130809-1301	Лента сигнальная " Осторожно газ"	100 м	0,42	1772 -	1735 С121-130809-1301	- -	744
836		С125-010203-4208	Тополь казахстанский, с комом, высотой более 2 м до 3 м	шт.	15	7800 -	7800 С125-010203-4208	- -	117000
837		С125-030201-9902	Кустарники лиственных пород для живой изгороди	шт.	98	1500 -	1500 С125-030201-9902	- -	147000
838		С121-070503-0103	Обшивка из досок толщиной 25мм, 1200х800 ГОСТ 8242-88	м3	0,024	159090 -	155467 С121-070503-0103	- -	3818
			Всего	**тенге**				**--**	**147245093**
Конструкции заводского изготовления									
839		С121-090102-0203	Блоки дверные входные и тамбурные с остекленными окрашенными двупольными полотнами ДН 21-13 СТ РК 943-92	м2	13,65	17369	16981	-	237087

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
						-	С121-090102-0203	-	
840		С121-090102-0105	Блоки дверные внутренние двупольные с глухими полотнами ДГ 21-13 с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92	м2	10,92	4857 -	4715 С121-090102-0105	- -	53038
841		С121-090102-0103	Блоки дверные внутренние однопольные с глухими полотнами ДГ 21-9Л, ДГ 21-9 с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92	м2	47,25	4091 -	3965 С121-090102-0103	- -	193300
842		С121-090102-0102	Блоки дверные внутренние однопольные с глухими полотнами ДГ 21-7Л, ДГ 21-7 с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92	м2	20,58	4992 -	4848 С121-090102-0102	- -	102735
843		С121-090102-0301	Блоки дверные служебные с однопольными трудновозгораемыми полотнами ДС 19-9ГТ, ДС 19-9ЛГТ СТ РК 943-92	м2	8,55	33418 -	32687 С121-090102-0301	- -	285724
844		С122-030301-0107	Подвесной потолок Амстронг в комплекте	м2	84,9	2854 -	2792 С122-030301-0107	- -	242305
			Всего	**тенге**				**--**	**1114189**
Оборудование									
845		51-010101-1001	Задвижки чугунные 30ч906бр, 31ч906бр параллельные с выдвижным шпинделем фланцевые с электроприводом Т до 225°С, PN 10, DN 50 ГОСТ 5762-2002	шт.	1	168578 -	168578 -	- -	168578
846		Акватория Актобе	Насос вертикальный многоступенчатый центробежный CR 20-2, Q 24м3/час, Н	шТ	2	489000 -	489000 -	- -	978000
847		ТОО КОРФ	Вентиляторы канальные WNK 250/1	шТ	3	55852,64 -	55852,64 -	- -	167558
848		ТОО КОРФ	Приточная установка типа WNP 80-50/40-4D, в комплекте с автоматикой	коМПЛ	1	1784038,88 -	1784038,88 -	- -	1784039
849		ТОО КОРФ	Приточная установка типа WNP 60-35/31-2D, в комплекте с автоматикой	коМПЛ	1	1299330,22	1299330,22	-	1299330

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
						-	-	-	
850		ТОО КОРФ	Канальный вентилятор WRW 60-35/31-4D	шТ	1	597648,29	597648,29	-	597648
						-	-	-	
851		ТОО КОРФ	Канальный вентилятор WNK 160/1	шТ	1	43257,78	43257,78	-	43258
						-	-	-	
852		ТОО КОРФ	Канальный вентилятор WNK 200/1	шТ	2	50907,02	50907,02	-	101814
						-	-	-	
853		цена завода	Настенный вентилятор Smart 30/12 AR	шТ	2	89285,71	89285,71	-	178571
						-	-	-	
854		ТОО INTANT АКТОБЕ	Блок индикации С2000-БИ	шт	1	20225	20225	-	20225
						-	-	-	
855		ТОО INTANT АКТОБЕ	Видеокамера уличная модели RVI-169LR	шТ	9	4910,71	4910,71	-	44196
						-	-	-	
856		ТОО INTANT АКТОБЕ	Видеорегистратор RVI-R16VA-PRO	шТ	1	53597,32	53597,32	-	53597
						-	-	-	
857		ТОО INTANT АКТОБЕ	Пульт контроля и управления охранно-пожарный С2000	шт	1	33214,29	33214,29	-	33214
						-	-	-	
858		ТОО INTANT АКТОБЕ	Плата КХ-ТЕ 82474Х	шт	1	8791,07	8791,07	-	8791
						-	-	-	
859		Фирма КИП	Монитор жидкокристаллический 19, модели LG W1946SN	шТ	1	32133,93	32133,93	-	32134
						-	-	-	
860		ИП Артыкбаева	Бокс с двумя аккумуляторными батареями 12В, 7Ач	шт	1	18114	18114	-	18114
						-	-	-	
861		ИП Артыкбаева	Универсальный монтажный бокс УМБ-3/100	шТ	1	16091	16091	-	16091
						-	-	-	
862		ИП Артыкбаева	Весы медицинские электронные (до 200кг)	шт	1	11270	11270	-	11270
						-	-	-	
863		ИП Артыкбаева	Регулятор ступенчатый однофазный VRTE-1,5	шт	5	45606	45606	-	228030
						-	-	-	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
864		ИП Артыкбаева	Стойка баскетбольная тренировочная	компл	2	240000 -	240000 -	- -	480000
865		ИП Артыкбаева	Электросушитель для рук	шт	5	11300 -	11300 -	- -	56500
866		ИП Артыкбаева	Сиденья для трибун стационарные	шт	160	4380 -	4380 -	- -	700800
867		ИП Артыкбаева	Регулятор ступенчатый трехфазный VRTT-L-1,5	шт	5	134729,71 -	134729,71 -	- -	673649
868		ТОО RUBA	Цифровая мини АТС KX-TE M824	шт	1	1076651,79 -	1076651,79 -	- -	1076652
869		ТОО ST NETwOrKs	Системный IP телефон KX-T7730RU	шт	1	28143,75 -	28143,75 -	- -	28144
870		ИП "JAKON" sPOrT MArT	Велотренажер	шт	1	70000 -	70000 -	- -	70000
871		ИП "JAKON" sPOrT MArT	Ворота для мини-футбола	шт	1	30000 -	30000 -	- -	30000
872		ИП "JAKON" sPOrT MArT	Вышка судейская	шт	2	33000 -	33000 -	- -	66000
873		ИП "JAKON" sPOrT MArT	Сетка волейбольная	шт	1	3500 -	3500 -	- -	3500
874		ИП "JAKON" sPOrT MArT	Стойка волейбольная консольная	компл	1	35000 -	35000 -	- -	35000
875		ИП "JAKON" sPOrT MArT	Лежак со стойкой 400DA	шт	1	45000 -	45000 -	- -	45000
876		ИП "JAKON" sPOrT MArT	Тренажер MYGYM для всех групп мышц	шт	1	225000 -	225000 -	- -	225000
877			Трос для сетки	шт	2	5794,64 -	5794,64 -	- -	11589
878		KZTABlO.Kz	Универсальное спортивное табло 1580x1030x90	шт	1	107142,86 -	107142,86 -	- -	107143
879		цена	Весы	шт	2	7142,86	7142,86	-	14286

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
						-	-	-	
880		цена	Комплексный тренажер BS-B32GST	шт	1	165178,57	165178,57	-	165179
						-	-	-	
881		цена	Зеркало	шт	30	8928,57	8928,57	-	267857
						-	-	-	
882		цена	Весы напольные	шт	2	7142,86	7142,86	-	14286
						-	-	-	
883		цена	Стол для компьютера с подвесной тумбой 1300х600х750	шт	6	26785,71	26785,71	-	160714
						-	-	-	
884		цена	Стул полумягкий	шт	10	7142,86	7142,86	-	71429
						-	-	-	
885		цена	Зеркало 2000х3000 м	шт	1	20892,86	20892,86	-	20893
						-	-	-	
886		цена	Тренажер для единоборств	шт	2	111607,14	111607,14	-	223214
						-	-	-	
887		цена	Кресло руководителя	шт	1	40178,57	40178,57	-	40179
						-	-	-	
888		цена	Многофункциональное устройство (принтер, сканер, копир)	шт	1	54238,39	54238,39	-	54238
						-	-	-	
889		ИП «JAKON» sPOrT MArT	Беговая дорожка	шт	1	145000	145000	-	145000
						-	-	-	
890		ИП «JAKON» sPOrT MArT	Подставка под диски RA-017	шт	2	50000	50000	-	100000
						-	-	-	
891		ИП «JAKON» sPOrT MArT	Подставка для галтелей 500х500х115мм	шт	2	49000	49000	-	98000
						-	-	-	
892		ИП «JAKON» sPOrT MArT	Штанга 150 кг олимпийский гриф	шт	1	133000	133000	-	133000
						-	-	-	
893		ИП «JAKON» sPOrT MArT	Штанга 50 кг	шт	1	58000	58000	-	58000
						-	-	-	
894		ИП «JAKON» sPOrT MArT	Манекен для бокса	шт	1	110000	110000	-	110000
						-	-	-	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
895		ИП «JAKON» sPOrT MArT	Помост тяжетоотлета 4х4	шт	1	445000 -	445000 -	- -	445000
896		ИП «JAKON» sPOrT MArT	Мешок бокс	шт	2	15000 -	15000 -	- -	30000
897		ИП «JAKON» sPOrT MArT	Ринг боксерский на помосте 5000х5000х500	шт	1	1200000 -	1200000 -	- -	1200000
898		ИП «JAKON» sPOrT MArT	Кольца гимнастические	шт	1	10000 -	10000 -	- -	10000
899		ИП «JAKON» sPOrT MArT	Канат для лазания 5м. белый	шт	2	16000 -	16000 -	- -	32000
900		ИП «JAKON» sPOrT MArT	Скамья гимнастическая	шт	2	11000 -	11000 -	- -	22000
901		ИП «JAKON» sPOrT MArT	Стенка гимнастическая	шт	2	23000 -	23000 -	- -	46000
902		ИП «JAKON» sPOrT MArT	Перекладина гимнастическая	шт	2	29000 -	29000 -	- -	58000
903		ИП «JAKON» sPOrT MArT	Татами 14х14м	шт	1	627200 -	627200 -	- -	627200
904		ИП «JAKON» sPOrT MArT	Теппер-твистер	шт	1	21000 -	21000 -	- -	21000
905		ИП «JAKON» sPOrT MArT	Борцовский ковер-покрышки для ринга	шт	1	273600	273600	-	273600

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
						-	-	-	
906		ИП «JAKON» sPOrT MArT	Ковер боксерский -ринг	шт	1	800000	800000	-	800000
						-	-	-	
907		ИП «JAKON» sPOrT MArT	Манекен для борьбы двуногий	шт	5	24000	24000	-	120000
						-	-	-	
908		ТОО ArEnA S	Фен для сушки и укладки волос	шт	16	10258,93	10258,93	-	164143
						-	-	-	
909		ТОО Экспериментальный завод	Банкетка	шт	6	21084,82	21084,82	-	126509
						-	-	-	
910		ТОО Экспериментальный завод	Шкаф для одежды	шт	42	30484,82	30484,82	-	1280363
						-	-	-	
911		ТОО Экспериментальный завод	Вешалка напольная на 24 крючка 1640х540х1600	шт	6	24796,43	24796,43	-	148779
						-	-	-	
912		ТОО Экспериментальный завод	Стеллаж универсальный 920х432х1800	шт	17	59953,57	59953,57	-	1019211
						-	-	-	
913		ТОО Экспериментальный завод	Шкаф металлический 430х385х750	шт	2	38350	38350	-	76700
						-	-	-	
914		ТОО Экспериментальный завод	Шкаф для одежды 840х580х1800	шт	5	36645,54	36645,54	-	183228
						-	-	-	
915		ТОО Экспериментальный завод	Диван	шт	5	258686,61	258686,61	-	1293433
						-	-	-	
916		ТОО Экспериментальный завод	Стол обеденный 800х800х750	шт	1	12164,29	12164,29	-	12164

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
						-	-	-	
917		ТОО Экспериментальный завод	Вешалка напольная на 6 крючков	шт	2	10267,86	10267,86	-	20536
						-	-	-	
918		ТОО Экспериментальный завод	Стол приставка 800х630х750	шт	3	15838,39	15838,39	-	47515
						-	-	-	
919		ТОО Экспериментальный завод	Мобильная подставка под аппаратуру 500х400х1400, тип МП-01	шт	1	16531,25	16531,25	-	16531
						-	-	-	
920		ТОО Экспериментальный завод	Стол письменный однотумбовый (ЛДСП)	шт	1	28882,14	28882,14	-	28882
						-	-	-	
921		ТОО Экспериментальный завод	Набор корпусной мебели для учебных пособий 2520х630х750	шт	1	156961,61	156961,61	-	156962
						-	-	-	
922		ТОО Экспериментальный завод	Тумба мобильная 1000х420х575	шт	1	36111,61	36111,61	-	36112
						-	-	-	
923		ТОО Экспериментальный завод	Шкаф металлический 430х385х625	шт	1	38350	38350	-	38350
						-	-	-	
924		ИП ГАББРО	Диспенсер мощность 900Вт, напряжение 220В, HYD-DR-0,7-5	шт	3	21000	21000	-	63000
						-	-	-	
925		ТОО РЕЛПРО	Компьютер базовой комплектации	шт	6	353125	353125	-	2118750
						-	-	-	
926		ЮК-МЕД SERVICE	Банкетка трехместная	шт	2	20982,14	20982,14	-	41964
						-	-	-	
927		ЮК-МЕД SERVICE	Кушетка медицинская, 2000х600х575	шт	1	23660,71	23660,71	-	23661
						-	-	-	
928		ЮК-МЕД SERVICE	Ширма	шт	1	9732,14	9732,14	-	9732
						-	-	-	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
929		ЮК-МЕД SERVICE	Столик процедурный	шт	1	15000 -	15000 -	- -	15000
930		ЮК-МЕД SERVICE	Шкаф медицинский 700х420х1800	шт	1	45535,71 -	45535,71 -	- -	45536
931		ЮК-МЕД SERVICE	Ростомер для взрослых деревянный 5-0218	шт	1	14821,43 -	14821,43 -	- -	14821
932		KAzMEdPriBOr HOlding	Облучатель бактерицидный настенный ОБН-150	шт	1	18000 -	18000 -	- -	18000
933		KAzMEdPriBOr HOlding	Стул для медсестры кож/зам	шт	2	18000 -	18000 -	- -	36000
934		KAzMEdPriBOr HOlding	Стерилизатор паровой ГК-10-01	шт	1	195000 -	195000 -	- -	195000
935		51-080401-0401	Вводно-распределительная панель ВРУ-1-21-10, номинальный ток панели 200 А, количество и номинальный ток вводного аппарата 1х250 А, количество и номинальный ток аппаратов линий НПН2 2х60 + ПН2 4х100 А ГОСТ 30011.1-2012	шт.	1	200141 -	200141 -	- -	200141
936		51-080401-0736	Пункт распределительный ПР 11-3060-54УЗ ГОСТ 30011.1-2012	шт.	1	68148 -	68148 -	- -	68148
937		51-080401-0743	Пункт распределительный ПР 11-3074-21УЗ ГОСТ 30011.1-2012	шт.	1	91261 -	91261 -	- -	91261
938		51-080401-0729	Пункт распределительный ПР 11-3052-21У4 ГОСТ 30011.1-2012	шт.	1	68219 -	68219 -	- -	68219
939		51-080401-0140	Ящики управления Я 5411-2074 УХЛ4 с автоматическими выключателями на каждый фидер, количество фидеров - 1, номинальный ток 1,6 А, тепловое реле 1 А ГОСТ 30011.1-2012	шт.	1	75659 -	75659 -	- -	75659
940		51-080401-0726	Пункт распределительный ПР 11-3046 ГОСТ 30011.1-2012	шт.	6	36096 -	36096 -	- -	216576
941		ТОО АКВАГАЗ	Газовый счетчик G40	шт	1	385714,29 -	385714,29 -	- -	385714

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
942		ТОО АКВАГАЗ	Газорегуляторный пункт шкафной ГРПШ-400-01	шт	1	54017,86 -	54017,86 -	- -	54018
943		ТОО Элекомп	Ящик ЯУО9602С-3574	шт	1	51785,71 -	51785,71 -	- -	51786
			Всего	**тенге**				**--**	**23196912**