"SANA-2015". Версия 21.1 от 01.02.21 г.

Цены региона Павлодарская обл.

Приложение 3-1 к Правилам организации деятельности и
Заказ
Форма

Генеральный подрядчик Товарищество с ограниченной ответственностью "КазЕвроСтрой", БИН 050940013378, Республика Казахстан, Павлодарская область, г.Павлодар, ул. Бұхар Жырау, д.349, кв.4

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Субподрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "QK SUNQAR", БИН 040140008686, Республика Казахстан, Восточно-Казахстанская область г. Усть-Каменогорск, ул. Чехова, дом 39/2, каб. 404

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : Капитальный ремонт кровли в здании КГУ "Средняя общеобразовательная школа № 18 отделаобразования акимата города Экибастуза"

(наименование, адрес)

Объект : Капитальный ремонт кровли в здании КГУ "Средняя общеобразовательная школа № 18 отделаобразования акимата города Экибастуза"

Договор подряда (контракт) № 260/22 от 29.07.2022

Акт приемки выполненных работ №1 от 08.09.2022г

на Общестроительные работы

Основание:

Составлен в текущих ценах с 07.07.20 г.

тенге

№ п/п	№ поз. по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы		Выполнено работ			Накладные расходы	Всего стоимость с НР и СП	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		Раздел 1 Демонтажные работы											
1	1	1208-0101-0201	Кровли из рулонных материалов. Разборка покрытий НР = 72 %	м2 кровли	1	1616,09	0,23	1616	0	–	1163	3002	
						1615,86	0	1616	0	–	222		
2	2	1112-0101-1701	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные толщиной 15 мм. Разборка НР = 72 % ктрр1=0,8; ктрм1=0,8;	м2 стяжки	1	257,36	81,04	257	81	–	141	431	

						176,32	20,1	176	20	–	32	
3	3	1112-0101-2101	Воронки внутреннего водостока на кровле из рулонных кровельных материалов. Демонтаж НР = 72 % ктрр1=0,4; ктрм1=0,4; кэкс1=0,4; кмат1=0;	воронка	1	107,9	47,8	108	48	–	51	171
						60,1	10,4	60	10	–	13	
		Раздел 2 Кровля										
4	6	1112-0101-1701	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные толщиной 15 мм. Устройство. НР = 72 %	м2 стяжки	1	321,7	101,3	322	101	–	177	538
						220,4	25,12	220	25	–	40	
5	7	1112-0101-1702	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные. Устройство. Добавлять или исключать на каждый 1 мм изменения толщины к норме 1112-0101-1701 - на 35мм НР = 72 % ктрр1=35; ктрм1=35;	м2 стяжки	1	81,01	52,44	81	52	–	30	120
						28,57	13,6	29	14	–	9	
6	8	1106-0301-0410	Слои подстилающие и набетонки. Армирование НР = 72 %	т	0,01	14699,64	1382,67	147	14	–	100	267
						13316,97	580,87	133	6	–	20	
7	10	1112-0101-1602	Основания из бетона или раствора под водоизоляционный кровельный ковер. Огрунтовка готовой эмульсией битумной НР = 72 %	м2 кровли	1	32,61	1,08	33	1	–	23	60
						31,53	0,52	32	1	–	4	

8	11 1112-0101-0212	Кровли плоские двухслойные из наплавляемых битумно-полимерных материалов. Устройство. НР = 72 %	м2 кровли	1	153,77	14,48	154	14	–	104	278
					139,29	4,96	139	5	–	21	
9	16 1115-0201-0101	Парапет примыкание. Штукатурка улучшенная цементно-известковым раствором по камню НР = 72 %	м2 оштукатуриваемой поверхности	1	821,29	30,05	821	30	–	588	1522
					791,24	26,02	791	26	–	113	
10	12 1112-0101-0213	Кровли плоские двухслойные из наплавляемых битумно-полимерных материалов. На каждый следующий слой добавлять (исключать) к норме 1112-0101-0212 НР =	м2 кровли	1	1622,72	6,86	1623	7	–	1165	3011
					1615,86	2,36	1616	2	–	223	
11	13 1112-0101-0408	Примыкания к стенам и парапетам кровель из наплавляемых битумно-полимерных материалов. Устройство с одним	м примыканий	1	525,74	27,61	526	28	–	363	960
					498,13	6,69	498	7	–	71	
12	17 1112-0101-2101	Воронки внутреннего водостока на кровле из рулонных кровельных материалов. Установка НР = 72 %	воронка	1	269,6	119,4	270	119	–	127	428
					150,2	25,9	150	26	–	32	
13	19 1112-0101-1201	Кровли. Ограждение перилами НР = 72 %	м ограждения	1	90,76	23,03	91	23	–	53	155
					67,73	6,18	68	6	–	12	

Итого	
в том числе	**10 945**
- зарплата рабочих-строителей, тенге	5 528
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	519
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	148
- материалы, изделия и конструкции, тенге	0
- перевозка грузов, тенге	0
- накладные расходы, тенге	4 087
- сметная прибыль (8 %), тенге	811
Всего	**10 945**
Непредвиденные работы и затраты (2 %)	**219**
Итого в текущих ценах с 05.01.21 г.	**11 164**
понижающий коэф. К=0,95	10605,76
Генподрядные 10%	1 060,58
Итого	**9545,18**
НДС (12 %)	1145,42
Итого	**10 690,60**

Сдал (Субподрядчик)

Товарищество с ограниченной ответственностью "QK SUNQAR", БИН 040140008686

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор Шотабаев Д.С.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Принял (Генеральный подрядчик)

Товарищество с ограниченной ответственностью "КазЕвроСтрой", БИН 050940013378

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор Мукаев Б.К.

(должность, подпись, расшифровка подписи)