1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				2333471				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								265
		Сметная заработная плата	Тенге					413035			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				2333471				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								265
		Сметная заработная плата	Тенге					413035			
		РАЗДЕЛ 4.=Плиты=									
		плиты на отм.+6.300									
		Монолитные участки									
41	1106-0801-0107 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Перекрытия по стальным балкам и монолитные участки при сборном железобетонном перекрытии площадью до 5 м2, приведенной толщиной до 100 мм. Устройство**	м3	3,1458	31340,07	3250,92	98590	10227	31096	54166	164977
		НР - 91%; СП - 8%			18204,40	717,18	57267	2256		12220	
42	212-101-0702 РСНБ РК 2015	**Бетон тяжелый класса В20 ГОСТ 7473-2010 F100, W4**	м3	3,192987	28741,00	--	91770	--	91770	--	99112
		СП - 8%			--	--	--	--		7342	
43	261-102-0252 РСНБ РК 2015	**Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012**	т	0,024108	419679,00	--	10118	--	10118	--	10927
		СП - 8%			--	--	--	--		809	
44	214-210-0201 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	т	0,1952517	346394,00	--	67634	--	67634	--	73045
		СП - 8%			--	--	--	--		5411	
45	214-210-0202 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014**	т	0,1724961	335138,00	--	57810	--	57810	--	62435
		СП - 8%			--	--	--	--		4625	
		плиты на отм.+9.600									
		Монолитные участки									
60	1106-0801-0107 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Перекрытия по стальным балкам и монолитные участки при сборном железобетонном перекрытии площадью до 5 м2, приведенной толщиной до 100 мм. Устройство**	м3	6,832	31340,07	3250,92	214115	22211	67532	117638	358293
		НР - 91%; СП - 8%			18204,40	717,18	124372	4900		26540	
61	212-101-0702 РСНБ РК 2015	**Бетон тяжелый класса В20 ГОСТ 7473-2010 F100, W4**	м3	6,93448	28741,00	--	199304	--	199304	--	215248
		СП - 8%			--	--	--	--		15944	
62	261-102-0252 РСНБ РК 2015	**Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012**	т	0,054488	419679,00	--	22867	--	22867	--	24696
		СП - 8%			--	--	--	--		1829	
63	214-210-0201 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	т	0,335552	346394,00	--	116233	--	116233	--	125532
		СП - 8%			--	--	--	--		9299	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
64	214-210-0202 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014**	т	0,297815	335138,00	--	99809	--	99809	--	107794
		СП - 8%			--	--	--	--		7985	
		плиты на отм.+11.670									
65	1107-0504-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	**Панели перекрытий площадью до 10 м2. Установка с опиранием на две стороны**	шт. сборных конструкций	63	4421,62	929,67	278562	58569	159476	87175	394996
		НР - 118%; СП - 8%			960,58	212,07	60517	13360		29259	
66	222-203-0404 РСНБ РК 2015	**Плиты перекрытий железобетонные многопустотные непрерывного формования ПБ, высотой 220 мм, под расчетную нагрузку 8 кПа СТ РК 949-92**	м2	515,6087	9788,00	--	5046778	--	5046778	--	5450520
		СП - 8%			--	--	--	--		403742	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				6303590	91007	5970427	258979	7087575
							242156	20516	--	525005	
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				6303590				
		Материалы	Тенге				258104				
		Всего заработная плата	Тенге					262672			
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				374471				
		Местные материалы	Тенге				5337852				
		Накладные расходы	Тенге				258979				
		Сметная прибыль	Тенге				525005				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				7087574				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								198
		Сметная заработная плата	Тенге					262672			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				7087574				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								198
		Сметная заработная плата	Тенге					262672			
		РАЗДЕЛ 6.=Лестница=									
		в осях 2-3; Б-А									
74	1107-0506-0104 РСНБ РК 2015	**Марши лестничные массой более 1 т. Установка без сварки**	шт. сборных конструкций	1	6056,22	2897,60	6056	2898	120	4414	11308
		НР - 118%; СП - 8%			3038,20	702,65	3038	703		838	
75	222-301-0201 РСНБ РК 2015	**Лестничный марш ГОСТ 9818-2015**	м2	7,824	19501,00	--	152576	--	152576	--	164782
		СП - 8%			--	--	--	--		12206	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге				158632	2898	152696	4414	176090
							3038	703	--	13044	
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				158632				
		Материалы	Тенге				120				
		Всего заработная плата	Тенге					3741			
		Местные материалы	Тенге				152576				
		Накладные расходы	Тенге				4414				
		Сметная прибыль	Тенге				13044				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				176090				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								3
		Сметная заработная плата	Тенге					3741			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге				176090				