1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								3
		Сметная заработная плата	Тенге					3741			
		ИТОГО ПО ЛС 2-1-3	**Тенге**				9136584	352803	7830511	1179170	11141015
							953270	89226	--	825261	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				9136584				
	Материалы		Тенге				1581226				
	Всего заработная плата		Тенге					1042496			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				374471				
	Местные материалы		Тенге				5874815				
		Накладные расходы	Тенге				1179170				
		Сметная прибыль	Тенге				825261				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				11141015				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								699
		Сметная заработная плата	Тенге					1042496			
		ИТОГО ПО ЛС 2-1-3	Тенге				11141015				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								699
		Сметная заработная плата	Тенге					1042496			
		ЛС 2-1-5. Архитектурные решения ниже отм.0.000 Блоки А, Б, В									
		=БЛОК А=									
		РАЗДЕЛ 1.=Перегородки в осях А-Б; 3-4=									
		Фундамент									
1	**1106-0101-0120 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16**	**Фундаменты ленточные железобетонные при ширине поверху до 1000 мм /Бетон В15/. Устройство**	**м3**	**0,004**	**36273,99**	**2066,35**	**145**	**8**	**118**	**19**	**177**
		НР - 91%; СП - 8%			**4795,20**	**468,56**	**19**	**2**		**13**	
		Перегородки									
5	**1108-0401-0309 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 21 ТЧ 08 табл.1 п.3.1**	**Перегородки, неармированные толщиной в 1/2 кирпича в каркасных зданиях. Заполнение при высоте этажа до 4 м. Из кирпича размером 250x120x88 мм, применены коэффициенты к расходу кирпича - 0,77, раствора - 0,9**	**м2 перегородок (за вычетом проемов)**	**7,9**	**3100,47**	**275,79**	**24494**	**2178**	**7639**	**14183**	**41771**
		НР - 93%; СП - 8%			**1857,86**	**72,59**	**14677**	**573**		**3094**	
6	**213-101-0501 РСНБ РК 2015**	**Кирпич керамический рядовой полнотелый размерами 250 x 120 x 88 мм ГОСТ 530-2012 марки М100**	**1000 шт.**	**2,32848**	**97633,00**	**--**	**227336**	**--**	**227336**	**--**	**245523**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**18187**	
7	**1108-0201-0107 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 21 ТЧ 08 табл.1 п.3.1**	**Стены внутренние из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м. Из кирпича размером 250x120x88 мм, применены коэффициенты к расходу кирпича - 0,77, раствора - 0,9**	**м3 кладки**	**3,2**	**14208,13**	**2990,29**	**45466**	**9569**	**13895**	**22859**	**73791**
		НР - 93%; СП - 8%			**6875,52**	**805,61**	**22002**	**2578**		**5466**	
8	**213-101-0501 РСНБ РК 2015**	**Кирпич керамический рядовой полнотелый размерами 250 x 120 x 88 мм ГОСТ 530-2012 марки М100**	**1000 шт.**	**0,93632**	**97633,00**	**--**	**91416**	**--**	**91416**	**--**	**98729**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**7313**	
		Перемычки									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
10	222-102-0101 РСНБ РК 2015	Перемычка железобетонная брусковая ПБ под расчетную нагрузку 1 кН/м ГОСТ 948-84	м3	0,014	109830,00	--	1538	--	1538	--	1661
		СП - 8%			--	--	--	--		123	
11	1108-0201-0701 РСНБ РК 2015	Стены и другие конструкции. Армирование кладки	т металлических изделий	0,00127	77544,42	2419,62	98	3	--	90	203
		НР - 93%; СП - 8%			75124,80	811,62	95	1		15	
12	214-210-0201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,00127	346394,00	--	440	--	440	--	475
		СП - 8%			--	--	--	--		35	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**				390933	11758	342382	37151	462330
							36793	3154	--	34246	
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				390933				
		Материалы	Тенге				21651				
		Всего заработная плата	Тенге					39947			
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				1978				
		Местные материалы	Тенге				318752				
		Накладные расходы	Тенге				37151				
		Сметная прибыль	Тенге				34246				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				462330				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								30
		Сметная заработная плата	Тенге					39947			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				462330				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								30
		Сметная заработная плата	Тенге					39947			
		РАЗДЕЛ 3. Полы=(АР1, лист 5)									
		Венткамера									
25	1111-0101-0102 РСНБ РК 2015	Грунт. Уплотнение щебнем	м2 площади уплотнения	22,42	301,88	34,71	6768	779	4134	2023	9494
		НР - 94%; СП - 8%			82,74	13,23	1855	297		703	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	**Тенге**				6768	779	4134	2023	9494
							1855	297	--	703	
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				6768				
		Материалы	Тенге				4135				
		Всего заработная плата	Тенге					2152			
		Накладные расходы	Тенге				2023				
		Сметная прибыль	Тенге				703				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				9494				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								2
		Сметная заработная плата	Тенге					2152			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				9494				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								2
		Сметная заработная плата	Тенге					2152			
		=БЛОК Б=									
		РАЗДЕЛ 8. =Полы=									
		Техподполье									
93	1111-0101-0102 РСНБ РК 2015	Грунт. Уплотнение щебнем	м2 площади уплотнения	173	301,88	34,71	52225	6005	31906	15607	73258
		НР - 94%; СП - 8%			82,74	13,23	14314	2289		5427	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Венткамера, тепловой пункт, служебное помещение, водомерный узел.									
97	1111-0101-0102 РСНБ РК 2015	**Грунт. Уплотнение щебнем** *НР - 94%; СП - 8%*	м2 площади уплотнения	99,43	301,88 82,74	34,71 13,23	30016 8227	3451 1315	18338	8970 3119	42105
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	Тенге				82241 22541	9456 3604	50244 --	24577 8546	115363
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				82241				
		Материалы	Тенге				50244				
		Всего заработная плата	Тенге					26145			
		Накладные расходы	Тенге				24577				
		Сметная прибыль	Тенге				8546				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				115364				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								21
		Сметная заработная плата	Тенге					26145			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	Тенге				115364				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								21
		Сметная заработная плата	Тенге					26145			
		РАЗДЕЛ 11.=Прочие работы=									
		Утепление стены по наружной стене									
142	1115-0108-1807 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Фасад здания. Устройство теплоизоляционного слоя 90 мм** *НР - 80%; СП - 8%*	м2	73	1918,07 302,17	3,50 1,16	140019 22058	256 85	117705	17714 12619	170352
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 11	Тенге				140019 22058	256 85	117705 --	17714 12619	170352
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				140019				
		Материалы	Тенге				117705				
		Всего заработная плата	Тенге					22143			
		Накладные расходы	Тенге				17714				
		Сметная прибыль	Тенге				12619				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				170352				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								17
		Сметная заработная плата	Тенге					22143			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 11	Тенге				170352				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								17
		Сметная заработная плата	Тенге					22143			
		=БЛОК В=									
		РАЗДЕЛ 14.=Полы=									
		Техподполье									
166	1111-0101-0102 РСНБ РК 2015	**Грунт. Уплотнение щебнем** *НР - 94%; СП - 8%*	м2 площади уплотнения	45,97	301,88 82,74	34,71 13,23	13877 3804	1595 608	8478	4147 1442	19466
		Венткамера									
170	1111-0101-0102 РСНБ РК 2015	**Грунт. Уплотнение щебнем** *НР - 94%; СП - 8%*	м2 площади уплотнения	21,96	301,88 82,74	34,71 13,23	6629 1817	763 291	4049	1981 689	9299
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 14	Тенге				20506 5621	2358 899	12527 --	6128 2131	28765
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				20506				