1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Материалы		Тенге				12528				
	Всего заработная плата		Тенге					6520			
		Накладные расходы	Тенге				6128				
		Сметная прибыль	Тенге				2131				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				28765				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								5
		Сметная заработная плата	Тенге					6520			
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 14		Тенге				28765				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								5
		Сметная заработная плата	Тенге					6520			
	РАЗДЕЛ 17.=Прочие работы=										
	Утепление стены по наружной стене										
210	**1115-0108-1807 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16**	**Фасад здания. Устройство теплоизоляционного слоя 90 мм**	**м2**	**13,5**	**1918,07**	**3,50**	**25894**	**48**	**21767**	**3276**	**31504**
		НР - 80%; СП - 8%			**302,17**	**1,16**	**4079**	**16**		**2334**	
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 17		**Тенге**				**25894**	**48**	**21767**	**3276**	**31504**
							4079	**16**	**--**	**2334**	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				25894				
	Материалы		Тенге				21767				
	Всего заработная плата		Тенге					4095			
		Накладные расходы	Тенге				3276				
		Сметная прибыль	Тенге				2334				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				31504				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								3
		Сметная заработная плата	Тенге					4095			
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 17		Тенге				31504				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								3
		Сметная заработная плата	Тенге					4095			
	ИТОГО ПО ЛС 2-1-5		**Тенге**				**666361**	**24655**	**548759**	**90869**	**817808**
							92947	**8055**	**--**	**60579**	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				666361				
	Материалы		Тенге				228030				
	Всего заработная плата		Тенге					101002			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				1978				
	Местные материалы		Тенге				318752				
		Накладные расходы	Тенге				90869				
		Сметная прибыль	Тенге				60579				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				817809				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								78
		Сметная заработная плата	Тенге					101002			
	ИТОГО ПО ЛС 2-1-5		Тенге				817809				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								78
		Сметная заработная плата	Тенге					101002			
	ЛС 2-1-6. Архитектурные решения выше отм.0.000 Блок А										
	РАЗДЕЛ 1.=Стены=										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	1108-0201-0110 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9 ТЧ 08 табл.1 п.3.1	**Стены каркасных зданий. Заполнение кирпичом при высоте этажа до 4 м. Из кирпича размером 250х120х88 мм, применены коэффициенты к расходу кирпича - 0,77, раствора - 0,9**	м3 кладки	17,3325	12695,25	2805,30	220040	48623	65459	109444	355842
		НР - 93%; СП - 8%			6113,28	676,35	105958	11723		26359	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				220040	48623	65459	109444	355842
							105958	11723	--	26359	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				220040				
	Материалы		Тенге				65459				
	Всего заработная плата		Тенге					117681			
		Накладные расходы	Тенге				109444				
		Сметная прибыль	Тенге				26359				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				355843				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								97
		Сметная заработная плата	Тенге					117681			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				355843				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								97
		Сметная заработная плата	Тенге					117681			
		РАЗДЕЛ 2. =Окна для IB -35C -тип.А /Двукамерный стеклопакет/=									
13	1110-0501-0108 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	**Проемы оконные площадью более 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) трехстворчатых (в том числе при наличии створок глухого остекления)**	м2	123,6411	2750,45	197,35	340069	24400	150289	159306	539325
		НР - 90%; СП - 8%			1337,58	94,04	165380	11627		39950	
14	223-102-0307 РСНБ РК 2015	**Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм трехстворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом двухкамерным, поворотной фурнитурой: трехэлементный - с двумя поворотными створками**	м2	123,6411	25914,00	--	3204035	--	3204035	--	3460358
		СП - 8%			--	--	--	--		256323	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				3544104	24400	3354324	159306	3999683
							165380	11627	--	296273	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				3544104				
	Материалы		Тенге				150288				
	Всего заработная плата		Тенге					177007			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				3204035				
		Накладные расходы	Тенге				159306				
		Сметная прибыль	Тенге				296273				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				3999683				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								135
		Сметная заработная плата	Тенге					177007			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				3999683				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								135
		Сметная заработная плата	Тенге					177007			
		РАЗДЕЛ 5.=Внутренняя отделка=									
		Стены и перегородки 1 этаж									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
65	1115-0203-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону простое**	м2 оштукатуриваемой поверхности	225,87	1340,10	82,20	302688	18566	81370	174296	515142
		НР - 80%; СП - 8%			897,65	66,93	202752	15117		38159	
66	1115-0203-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону улучшенное**	м2 оштукатуриваемой поверхности	1272,58	1618,20	87,53	2059289	111389	577713	1167098	3484498
		НР - 80%; СП - 8%			1076,70	69,69	1370187	88686		258111	
		Стены и перегородки 2 этаж									
75	1115-0203-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону простое**	м2 оштукатуриваемой поверхности	320,56	1340,10	82,20	429582	26350	115481	247365	731102
		НР - 80%; СП - 8%			897,65	66,93	287751	21455		54156	
76	1115-0203-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону улучшенное**	м2 оштукатуриваемой поверхности	886,42	1618,20	87,53	1434405	77589	402408	812946	2427140
		НР - 80%; СП - 8%			1076,70	69,69	954408	61775		179788	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	**Тенге**				4225964	233894	1176972	2401705	7157882
							2815098	187033	--	530214	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				4225964				
	Материалы		Тенге				1176973				
	Всего заработная плата		Тенге					3002131			
		Накладные расходы	Тенге				2401705				
		Сметная прибыль	Тенге				530214				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				7157883				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								2102
		Сметная заработная плата	Тенге					3002131			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге				7157883				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								2102
		Сметная заработная плата	Тенге					3002131			
		РАЗДЕЛ 8.Наружная отделка=									
183	234-101-0206 РСНБ РК 2015	**Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П 140-150**	м3	217,58625	50750,00	--	11042502	--	11042502	--	11925902
		СП - 8%			--	--	--	--		883400	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	**Тенге**				11042502	--	11042502	--	11925902
							--	--	--	883400	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				11042502				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				11042502				
		Сметная прибыль	Тенге				883400				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				11925902				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	Тенге				11925902				
		ИТОГО ПО ЛС 2-1-6	**Тенге**				19032610	306917	15639257	2670455	23439309
							3086436	210383	--	1736246	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				19032610				
	Материалы		Тенге				1392720				
	Всего заработная плата		Тенге					3296819			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				14246537				