1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Накладные расходы	Тенге				2670455				
		Сметная прибыль	Тенге				1736246				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				23439311				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								2333
		Сметная заработная плата	Тенге					3296819			
		ИТОГО ПО ЛС 2-1-6	Тенге				23439311				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								2333
		Сметная заработная плата	Тенге					3296819			
		ЛС 2-1-8. Архитектурные решения выше отм.0.000 Блок В									
		РАЗДЕЛ 1.=Стены=									
1	1108-0201-0110 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9 ТЧ 08 табл.1 п.3.1	Стены каркасных зданий. Заполнение кирпичом при высоте этажа до 4 м. Из кирпича размером 250x120x88 мм, применены коэффициенты к расходу кирпича - 0,77, раствора - 0,9	м3 кладки	48,82875	12695,25	2805,30	619893	136979	184410	308322	1002472
		НР - 93%; СП - 8%			6113,28	676,35	298504	33025		74257	
3	1108-0201-0107 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 21 ТЧ 08 табл.1 п.3.1	ССтены внутренние из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м. Из кирпича размером 250x120x88 мм, применены коэффициенты к расходу кирпича - 0,77, раствора - 0,9	м3 кладки	5,31825	14208,13	2990,29	75562	15903	23093	37991	122637
		НР - 93%; СП - 8%			6875,52	805,61	36566	4284		9084	
5	1108-0301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены из легкобетонных камней. Кладка без облицовки при высоте этажа до 4 м	м3 кладки	40,404	8853,14	2742,96	357702	110827	54187	204050	606692
		НР - 93%; СП - 8%			4769,04	661,32	192688	26720		44940	
7	1108-0201-0701 РСНБ РК 2015	Стены и другие конструкции. Армирование кладки	т металлических изделий	1,3653164	519420,42	2419,62	709173	3303	603301	96420	870040
		НР - 93%; СП - 8%			75124,80	811,62	102569	1108		64447	
8	1108-0401-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 21 ТЧ 08 табл.1 п.3.1	ППерегородки армированные толщиной в 1/2 кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м. Из кирпича размером 250x120x88 мм, применены коэффициенты к расходу кирпича - 0,77, раствора - 0,9	м2 перегородок (за вычетом проемов)	105,162	3258,13	274,77	342631	28896	76834	227417	615652
		НР - 93%; СП - 8%			2252,72	72,59	236901	7634		45604	
9	213-101-0601 РСНБ РК 2015	Кирпич керамический рядовой пустотелый размерами 250 x 120 x 88 мм ГОСТ 530-2012 марки М100	1000 шт.	4,0811269	93703,00	--	382414	--	382414	--	413007
		СП - 8%			--	--	--	--		30593	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				2487375	295908	1324239	874200	3630500
							867228	72771	--	268925	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				2487375				
	Материалы		Тенге				941828				
	Всего заработная плата		Тенге					939999			
	Местные материалы		Тенге				382414				
		Накладные расходы	Тенге				874200				
		Сметная прибыль	Тенге				268925				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				3630500				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								728
		Сметная заработная плата	Тенге					939999			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				3630500				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								728
		Сметная заработная плата	Тенге					939999			
		ИТОГО ПО ЛС 2-1-8	**Тенге**				2487375	295908	1324239	874200	3630500
							867228	72771	--	268925	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				2487375				
	Материалы		Тенге				941828				
	Всего заработная плата		Тенге					939999			
	Местные материалы		Тенге				382414				
		Накладные расходы	Тенге				874200				
		Сметная прибыль	Тенге				268925				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				3630500				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								728
		Сметная заработная плата	Тенге					939999			
		ИТОГО ПО ЛС 2-1-8	Тенге				3630500				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								728
		Сметная заработная плата	Тенге					939999			
		ЛС 2-1-14 Силовое электрооборудование Блок А.									
		РАЗДЕЛ 4.=КАБЕЛЬНЫЕ ИЗДЕЛИЯ=									
138	1121-0201-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 23	**Провода одножильные или многожильные в общей оплетке, суммарное сечение до 2,5 мм2. Прокладка первого провода в проложенных трубах и металлических рукавах**	м	6125	102,98	1,30	630752	7963	65598	401442	1114770
		НР - 72%; СП - 8%			90,97	0,06	557191	368		82576	
139	1121-0201-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 23	**Провода одножильные или многожильные в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм 2. Прокладка первого провода в проложенных трубах и металлических рукавах**	м	938	120,35	1,39	112888	1303	13723	70521	198082
		НР - 72%; СП - 8%			104,33	0,09	97862	84		14673	
140	1121-0201-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 23	**Провода одножильные или многожильные в общей оплетке, суммарное сечение до 16 мм2. Прокладка первого провода в проложенных трубах и металлических рукавах**	м	100	144,88	1,91	14488	191	1995	8880	25238
		НР - 72%; СП - 8%			123,02	0,32	12302	32		1869	
140	1121-0301-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 23	**Кабели сечением до 10 мм2. Прокладка с креплением скобами**	м	315	441,68	3,43	139129	1080	11851	91001	248541
		НР - 72%; СП - 8%			400,63	0,61	126198	192		18410	
142	243-142-0113 РСНБ РК 2015	**Провода силовые изоляция из ПВХ, для электрических установок на напряжение до 450/750 В ГОСТ 26445-85, марки ПВ1 сечением 10 мм2**	км	0,103	397621,00	--	40955	--	40955	--	44231
		СП - 8%			--	--	--	--		3276	
143	243-142-0111 РСНБ РК 2015	**Провода силовые изоляция из ПВХ, для электрических установок на напряжение до 450/750 В ГОСТ 26445-85, марки ПВ1 сечением 6 мм2**	км	0,71379	235657,00	--	168210	--	168210	--	181667

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		СП - 8%			--	--	--	--		13457	
144	243-142-0109 РСНБ РК 2015	**Провода силовые изоляция из ПВХ, для электрических установок на напряжение до 450/750 В ГОСТ 26445-85, марки ПВ1 сечением 4 мм2**	км	0,25235	158098,00	--	39896	--	39896	--	43088
		СП - 8%			--	--	--	--		3192	
145	243-142-0107 РСНБ РК 2015	**Провода силовые изоляция из ПВХ, для электрических установок на напряжение до 450/750 В ГОСТ 26445-85, марки ПВ1 сечением 2,5 мм2**	км	4,71431	99903,00	--	470974	--	470974	--	508652
		СП - 8%			--	--	--	--		37678	
146	243-142-0105 РСНБ РК 2015	**Провода силовые изоляция из ПВХ, для электрических установок на напряжение до 450/750 В ГОСТ 26445-85, марки ПВ1 сечением 1,5 мм2**	км	1,59444	61691,00	--	98363	--	98363	--	106232
		СП - 8%			--	--	--	--		7869	
147	243-106-0501 РСНБ РК 2015	**Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг 3х1,5 (ок)-0,66**	км	0,2193	301095,00	--	66030	--	66030	--	71312
		СП - 8%			--	--	--	--		5282	
148	243-201-3903 РСНБ РК 2015	**Кабель контрольный не распространяющий горение, с пластмассовой изоляцией и оболочкой, число жил 4, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 26411-85, марки КВВГнг 4х1,5-0,66**	км	0,102	289894,00	--	29569	--	29569	--	31935
		СП - 8%			--	--	--	--		2366	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				1811254	10537	1007164	571844	2573748
							793553	676	--	190648	
		Стоимость монтажных работ	Тенге				913997				
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				913997				
		Сметная прибыль	Тенге				73120				
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ	Тенге				987117				
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				897257				
		Материалы	Тенге				93167				
		Всего заработная плата	Тенге					794229			
		Накладные расходы	Тенге				571844				
		Сметная прибыль	Тенге				117528				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				1586629				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								566
		Сметная заработная плата	Тенге					794229			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				2573746				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								566
		Сметная заработная плата	Тенге					794229			
		РАЗДЕЛ 5.=Трубы=									
151	1121-0101-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 23	**Трубы полимерные диаметром до 50 мм. Прокладка открытая по стенам с креплением**	м	135	446,35	3,99	60257	538	3977	40171	108462
		НР - 72%; СП - 8%			412,90	0,38	55742	51		8034	
152	1121-0101-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 23	**Трубы полимерные диаметром до 25 мм. Прокладка открытая по стенам с креплением**	м	1896	363,43	3,46	689063	6561	24855	473628	1255707

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 72%; СП - 8%			346,86	0,09	657647	171		93015	
153	241-207-0205 РСНБ РК 2015	**Труба из поливинилхлорида ПВХ гладкая жесткая диаметром 40 мм**	м	16,16	194,00	--	3135	--	3135	--	3386
		СП - 8%			--	--	--	--		251	
154	241-207-0204 РСНБ РК 2015	**Труба из поливинилхлорида ПВХ гладкая жесткая диаметром 32 мм**	м	120,19	140,00	--	16827	--	16827	--	18173
		СП - 8%			--	--	--	--		1346	
155	241-207-0203 РСНБ РК 2015	**Труба из поливинилхлорида ПВХ гладкая жесткая диаметром 25 мм**	м	59,59	90,00	--	5363	--	5363	--	5792
		СП - 8%			--	--	--	--		429	
156	241-207-0202 РСНБ РК 2015	**Труба из поливинилхлорида ПВХ гладкая жесткая диаметром 20 мм**	м	1289,77	72,00	--	92863	--	92863	--	100292
		СП - 8%			--	--	--	--		7429	
157	241-207-0201 РСНБ РК 2015	**Труба из поливинилхлорида ПВХ гладкая жесткая диаметром 16 мм**	м	565,6	53,00	--	29977	--	29977	--	32375
		СП - 8%			--	--	--	--		2398	
158	1121-0101-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 23	**Трубы стальные диаметром до 25 мм. Прокладка открытая по стенам с креплением**	м	117	417,86	4,13	48890	483	9618	28043	83088
		НР - 72%; СП - 8%			331,53	1,37	38789	160		6155	
159	241-101-0104 РСНБ РК 2015	**Труба стальная сварная водогазопроводная легкая ГОСТ 3262-75 размерами 20х2,5 мм**	м	118,17	753,00	--	88982	--	88982	--	96101
		СП - 8%			--	--	--	--		7119	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	**Тенге**				1035357	7582	275597	541842	1703376
							752178	382	--	126176	
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				798210				
		Материалы	Тенге				38451				
		Всего заработная плата	Тенге					752560			
		Накладные расходы	Тенге				541842				
		Сметная прибыль	Тенге				107204				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				1447256				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								555
		Сметная заработная плата	Тенге					752560			
		Стоимость сантехнических работ	Тенге				237147				
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				237147				
		Сметная прибыль	Тенге				18972				
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ	Тенге				256119				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге				1703375				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								555
		Сметная заработная плата	Тенге					752560			
		ИТОГО ПО ЛС 2-1-14	**Тенге**				2846611	18119	1282761	1113686	4277124
							1545731	1058	--	316824	
		Стоимость монтажных работ	Тенге				913997				
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				913997				
		Сметная прибыль	Тенге				73120				
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ	Тенге				987117				
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				1695467				
		Материалы	Тенге				131618				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Всего заработная плата		Тенге					1546789			
		Накладные расходы	Тенге				1113686				
		Сметная прибыль	Тенге				224732				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				3033885				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1122
		Сметная заработная плата	Тенге					1546789			
	Стоимость сантехнических работ		Тенге				237147				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				237147				
		Сметная прибыль	Тенге				18972				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				256119				
		ИТОГО ПО ЛС 2-1-14	Тенге				4277121				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1122
		Сметная заработная плата	Тенге					1546789			
		ЛС 2-1-17 Электроосвещение Блок А.									
		РАЗДЕЛ 4.=КАБЕЛЬНЫЕ ИЗДЕЛИЯ=									
59	1121-0201-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 23	**Провода одножильные или многожильные в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2. Прокладка первого провода в проложенных трубах и металлических рукавах**	м	2731	120,35	1,39	328676	3796	39955	205323	576719
		НР - 72%; СП - 8%			104,33	0,09	284925	246		42720	
60	1121-0201-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 23	**Провода одножильные или многожильные в общей оплетке, суммарное сечение до 2,5 мм2. Прокладка первого провода в проложенных трубах и металлических рукавах**	м	470	102,98	1,30	48401	611	5034	30805	85542
		НР - 72%; СП - 8%			90,97	0,06	42756	28		6336	
61	243-106-0701 РСНБ РК 2015	**Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 4, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг 4х1,5 (ок)-0,66**	км	0,2754	400941,00	--	110419	--	110419	--	119253
		СП - 8%			--	--	--	--		8834	
62	243-106-0502 РСНБ РК 2015	**Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг 3х2,5 (ок)-0,66**	км	0,52122	468325,00	--	244100	--	244100	--	263628
		СП - 8%			--	--	--	--		19528	
63	243-106-0501 РСНБ РК 2015	**Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг 3х1,5 (ок)-0,66**	км	1,989	301095,00	--	598878	--	598878	--	646788
		СП - 8%			--	--	--	--		47910	
64	243-106-0301 РСНБ РК 2015	**Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 2, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг 2х1,5 (ок)-0,66**	км	0,4794	201696,00	--	96693	--	96693	--	104428
		СП - 8%			--	--	--	--		7735	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				1427167	4407	1095079	236128	1796358
							327681	274	--	133063	
	Стоимость монтажных работ		Тенге				1050090				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				1050090				
		Сметная прибыль	Тенге				84007				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				1134097				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				377077				
	Материалы		Тенге				44989				
	Всего заработная плата		Тенге					327955			
		Накладные расходы	Тенге				236128				
		Сметная прибыль	Тенге				49056				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				662261				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								233
		Сметная заработная плата	Тенге					327955			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				1796358				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								233
		Сметная заработная плата	Тенге					327955			
		РАЗДЕЛ 5.=Трубы=									
65	1121-0101-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 23	**Трубы полимерные диаметром до 25 мм. Прокладка открытая по стенам с креплением**	м	2334	363,43	3,46	848246	8076	30599	583043	1545792
		НР - 72%; СП - 8%			346,86	0,09	809571	210		114503	
66	241-207-0302 РСНБ РК 2015	**Труба из поливинилхлорида ПВХ гибкая со структурированной стенкой диаметром 20 мм**	м	262,6	32,00	--	8403	--	8403	--	9075
		СП - 8%			--	--	--	--		672	
67	241-207-0301 РСНБ РК 2015	**Труба из поливинилхлорида ПВХ гибкая со структурированной стенкой диаметром 16 мм**	м	2094,74	27,00	--	56558	--	56558	--	61083
		СП - 8%			--	--	--	--		4525	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	**Тенге**				913207	8076	95560	583043	1615950
							809571	210	--	119700	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				848246				
	Материалы		Тенге				30599				
	Всего заработная плата		Тенге					809781			
		Накладные расходы	Тенге				583043				
		Сметная прибыль	Тенге				114503				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				1545792				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								597
		Сметная заработная плата	Тенге					809781			
	Стоимость сантехнических работ		Тенге				64961				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				64961				
		Сметная прибыль	Тенге				5197				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				70158				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге				1615950				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								597
		Сметная заработная плата	Тенге					809781			
		ИТОГО ПО ЛС 2-1-17	**Тенге**				2340374	12483	1190639	819171	3412308
							1137252	484	--	252763	
	Стоимость монтажных работ		Тенге				1050090				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				1050090				
		Сметная прибыль	Тенге				84007				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				1134097				
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				1225323				
	Материалы		Тенге				75588				
	Всего заработная плата		Тенге					1137736			
		Накладные расходы	Тенге				819171				
		Сметная прибыль	Тенге				163559				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				2208053				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								830
		Сметная заработная плата	Тенге					1137736			
	Стоимость сантехнических работ		Тенге				64961				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				64961				
		Сметная прибыль	Тенге				5197				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				70158				
		ИТОГО ПО ЛС 2-1-17	Тенге				3412308				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								830
		Сметная заработная плата	Тенге					1137736			
		ЛС 6-1 Наружные сети водоснабжения и канализации									
		РАЗДЕЛ 1. Водоснабжение									
3	1101-0104-0403 РСНБ РК 2015	**Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 3**	м3 грунта	153,2	42,67	42,67	6537	6537	--	1866	9076
		НР - 72%; СП - 8%			--	16,92	--	2592		672	
4	1101-0205-0503 РСНБ РК 2015	**Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 3**	м3 грунта	5	1396,34	--	6982	--	--	5027	12970
		НР - 72%; СП - 8%			1396,34	--	6982	--		961	
5	1101-0201-0502 РСНБ РК 2015	**Грунт 3, 4 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками**	м3 уплотненного грунта	153,2	209,43	95,78	32085	14674	--	17717	53786
		НР - 72%; СП - 8%			113,65	46,97	17411	7196		3984	
15	1123-0101-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Бетонный упор. Основание под трубопроводы бетонное. Устройство**	м3 основания	1,08	32666,64	2247,71	35280	2427	30966	3170	41526
		НР - 99%; СП - 8%			1747,16	1217,79	1887	1315		3076	
19	1312-1001-0506 РСНБ РК 2015	**Трубопровод условным давлением 2,5 Мпа, диаметр наружный врезаемой трубы 159 мм. Врезка в действующие магистрали**	врезка	1	26792,35	313,80	26792	314	453	15875	46081
		НР - 61%; СП - 8%			26025,00	--	26025	--		3413	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				107676	23952	31419	43655	163439
							52305	11103	--	12106	
	Стоимость монтажных работ		Тенге				26792				
	Материалы		Тенге				454				
	Всего заработная плата		Тенге					26025			
		Накладные расходы	Тенге				15875				
		Сметная прибыль	Тенге				3413				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				46080				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								15
		Сметная заработная плата	Тенге					26025			
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				80884				
	Материалы		Тенге				30966				
	Всего заработная плата		Тенге					37383			
		Накладные расходы	Тенге				27780				
		Сметная прибыль	Тенге				8693				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				117357				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								34
		Сметная заработная плата	Тенге					37383			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				163437				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								49
		Сметная заработная плата	Тенге					63408			
		РАЗДЕЛ 2. Канализация									
37	1101-0101-0363 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20	**Грунты 3 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3**	м3 грунта	237,53465	267,99	267,99	63657	63657	--	7782	77154
		НР - 72%; СП - 8%			--	45,50	--	10808		5715	
38	1101-0205-0109 РСНБ РК 2015	**Грунты 3 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 3 м**	м3 грунта	7,34643	4629,15	--	34008	--	--	24486	63173
		НР - 72%; СП - 8%			4629,15	--	34008	--		4679	
39	1101-0104-0403 РСНБ РК 2015	**Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 3**	м3 грунта	235,6691882	42,67	42,67	10056	10056	--	2871	13961
		НР - 72%; СП - 8%			--	16,92	--	3988		1034	
40	1101-0205-0503 РСНБ РК 2015	**Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2**	м3 грунта	7,2888718	1396,34	--	10178	--	--	7328	18906
		НР - 72%; СП - 8%			1396,34	--	10178	--		1400	
41	1101-0201-0502 РСНБ РК 2015	**Грунт 3, 4 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками**	м3 уплотненного грунта	235,6691882	209,43	95,78	49356	22572	--	27254	82739
		НР - 72%; СП - 8%			113,65	46,97	26784	11069		6129	
42	1123-0101-0101 РСНБ РК 2015	**Основание под трубопроводы песчаное. Устройство**	м3 основания	5,5062	3757,60	180,32	20690	993	13216	6703	29585
		НР - 99%; СП - 8%			1177,08	52,60	6481	290		2191	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**				187945	97278	13216	76424	285518
							77451	26155	--	21148	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				187945				
	Материалы		Тенге				13216				
	Всего заработная плата		Тенге					103606			
		Накладные расходы	Тенге				76424				
		Сметная прибыль	Тенге				21148				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				285517				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								88
		Сметная заработная плата	Тенге					103606			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				285517				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								88
		Сметная заработная плата	Тенге					103606			
		ИТОГО ПО ЛС 6-1	**Тенге**				295621	121230	44635	120079	448957
							129756	37258	--	33254	
	Стоимость монтажных работ		Тенге				26792				
	Материалы		Тенге				454				
	Всего заработная плата		Тенге					26025			
		Накладные расходы	Тенге				15875				
		Сметная прибыль	Тенге				3413				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				46080				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								15
		Сметная заработная плата	Тенге					26025			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				268829				
	Материалы		Тенге				44182				
	Всего заработная плата		Тенге					140989			
		Накладные расходы	Тенге				104204				
		Сметная прибыль	Тенге				29841				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				402874				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								122
		Сметная заработная плата	Тенге					140989			
		ИТОГО ПО ЛС 6-1	Тенге				448954				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								137
		Сметная заработная плата	Тенге					167014			
		ЛС 6-2-1 Теплоснабжение									
		РАЗДЕЛ 1. Земляные работы									
1	1101-0101-0363 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20	**Грунты 3 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3**	м3 грунта	408,3527922	267,99	267,99	109434	109434	--	13378	132637
		НР - 72%; СП - 8%			--	45,50	--	18580		9825	
2	1101-0205-0303 РСНБ РК 2015	**Грунты 3 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами**	м3 грунта	12,629476	3013,20	--	38055	--	--	27400	70691
		НР - 72%; СП - 8%			3013,20	--	38055	--		5236	
3	1101-0104-0403 РСНБ РК 2015	**Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 3**	м3 грунта	19,2	42,67	42,67	819	819	--	234	1137
		НР - 72%; СП - 8%			--	16,92	--	325		84	
5	1101-0104-0403 РСНБ РК 2015	**Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 3**	м3 грунта	321,425808	42,67	42,67	13715	13716	--	3916	19041
		НР - 72%; СП - 8%			--	16,92	--	5439		1410	
6	1101-0201-0502 РСНБ РК 2015	**Грунт 3, 4 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками**	м3 уплотненного грунта	321,425808	209,43	95,78	67316	30786	--	37172	112847
		НР - 72%; СП - 8%			113,65	46,97	36530	15097		8359	
7	1101-0205-0503 РСНБ РК 2015	**Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 3**	м3 грунта	80,356452	1396,34	--	112205	--	--	80788	208432
		НР - 72%; СП - 8%			1396,34	--	112205	--		15439	
8	414-104-0101 РСНБ РК 2015	**Грунт растительного слоя (перегной). Погрузка**	т	31,68	343,00	--	10866	--		--	11735
		СП - 8%			--	--	--	--		869	
9	412-101-0115 РСНБ РК 2015	**Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 5 до 10 т. Расстояние перевозки 15 км**	т·км	1151,8848	54,00	--	62202	--		--	67178
		СП - 8%			--	--	--	--		4976	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				414612	154755	--	162888	623698
							186790	39441	--	46198	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				414612				
	Всего заработная плата		Тенге					226231			
	Транспортные расходы		Тенге				73068				
		Накладные расходы	Тенге				162888				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Сметная прибыль	Тенге				46198				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				623698				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								192
		Сметная заработная плата	Тенге					226231			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				623698				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								192
		Сметная заработная плата	Тенге					226231			
		РАЗДЕЛ 2. Прокладка тепловых сетей от УТ-1 (сущ) до школы на 600 мест									
		Теплотрасса									
10	1124-0108-0107 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 21	**Трубопроводы из стальных труб предварительно изолированных пенополиуретаном с изоляцией стыков термоусаживаемыми муфтами из полиэтилена при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 140° диаметром труб 200 мм. Прокладка бесканальная**	км труб	0,09	1657923,55	607136,94	149213	54643	3985	105886	275507
		НР - 99%; СП - 8%			1006502,20	181897,89	90585	16371		20408	
11	241-402-0213 РСНБ РК 2015	**Труба стальная прямошовная изолированная пенополиуретаном тип 2 в полиэтиленовой оболочке ГОСТ 30732-2006 размерами 219х6,0 мм**	м	20,4	45174,00	--	921550	--	921550	--	995274
		СП - 8%			--	--	--	--		73724	
13	241-102-0229 РСНБ РК 2015	**Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 219х6,0 мм**	м	4,016	15326,00	--	61549	--	61549	--	66473
		СП - 8%			--	--	--	--		4924	
14	1124-0108-0407 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 21	**Компенсаторы (П-образные, Z-образные) стальные предварительно изолированные пенополиуретаном с изоляцией стыков термоусаживаемыми муфтами из полиэтилена при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 140° диаметром 200 мм. Установка**	шт.	2	42013,13	15032,99	84026	30066	2096	60239	155806
		НР - 99%; СП - 8%			25932,22	4491,31	51864	8983		11541	
15	241-402-0213 РСНБ РК 2015	**Труба стальная прямошовная изолированная пенополиуретаном тип 2 в полиэтиленовой оболочке ГОСТ 30732-2006 размерами 219х6,0 мм**	м	22,8	45174,00	--	1029967	--	1029967	--	1112364
		СП - 8%			--	--	--	--		82397	
16	1310-0904-0101 РСНБ РК 2015 Р. 1310 подр. 1310-09 гр. 1310-0904 ВУ п.9 Кзтр=0,3, Кэм=0,3	**Кабели волоконно-оптические. Прокладка в траншее. Прокладка опознавательной ленты, применен коэффициент к затратам труда - 0,3, к времени эксплуатации машин - 0,3**	км кабеля	0,11	31621,27	21604,27	3478	2377	--	1003	4839
		НР - 61%; СП - 8%			10017,00	4924,90	1102	542		358	
17	249-101-0602 РСНБ РК 2015	**Лента сигнальная предостерегающая о пролегающих подземных коммуникациях "Теплосеть", "Канализация","Водопровод" размерами 150 м х 0,2 м детекционная**	м	110	64,00	--	7040	--	7040	--	7603
		СП - 8%			--	--	--	--		563	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
19	234-204-0107 РСНБ РК 2015	Мат дублированный из сшитого вспененного полиэтилена для тепло, звуко и гидроизоляции толщиной 40 мм, плотностью 33 кг/м3	м2	40	4212,00	--	168480	--	168480	--	181958
		СП - 8%			--	--	--	--		13478	
20	241-411-0110 РСНБ РК 2015	Неподвижная опора стальная изолированная пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке тип 1 ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006 размерами 219-460х24-1	шт.	4	108684,00	--	434736	--	434736	--	469515
		СП - 8%			--	--	--	--		34779	
21	1124-0106-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	Задвижки или клапаны стальные для горячей воды и пара диаметром 200 мм. Установка	комплект	2	22945,22	10863,00	45890	21726	855	29174	81069
		НР - 99%; СП - 8%			11654,70	3079,79	23309	6160		6005	
27	241-112-0226 РСНБ РК 2015	Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°, наружным диаметром от 114 до 1220 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 219х6,0 мм	шт.	2	11695,00	--	23390	--	23390	--	25261
		СП - 8%			--	--	--	--		1871	
29	241-408-0107 РСНБ РК 2015	Муфта термоусаживаемая из полиэтилена с комплектом изоляции стыков ГОСТ 30732-2006 длиной до 600 мм, диаметром 250 мм	комплект	6	12238,00	--	73428	--	73428	--	79302
		СП - 8%			--	--	--	--		5874	
30	1339-0201-0104 РСНБ РК 2015	Трубопроводы, диаметр до 219 мм. Контроль внешним осмотром и измерением сварных соединений	стык	30	359,20	--	10776	--	--	6573	18737
		НР - 61%; СП - 8%			359,20	--	10776	--		1388	
31	1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	2	96,91	2,67	194	6	87	70	285
		НР - 69%; СП - 8%			50,33	0,30	101	1		21	
32	1113-0301-1421 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска краской БТ-177 серебристой	м2	2	110,02	3,45	220	7	169	31	271
		НР - 69%; СП - 8%			22,10	0,45	44	1		20	
		КЛАПАН-ЗАХЛОПКА									
41	1122-0801-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	ФАСОННЫЕ ЧАСТИ СТАЛЬНЫЕ СВАРНЫЕ ДИАМЕТРОМ 100-250 ММ. УСТАНОВКА	Т ФАСОННЫХ ЧАСТЕЙ	0,03	1451084,92	530517,44	43533	15916	10769	21691	70442
		НР - 99%; СП - 8%			561609,20	168721,13	16848	5062		5218	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				3057470	124741	2738101	224667	3544706
							194629	37120	--	262569	
	Стоимость монтажных работ		Тенге				14254				
	Всего заработная плата		Тенге					12420			
		Накладные расходы	Тенге				7576				
		Сметная прибыль	Тенге				1746				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				23576				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								7
		Сметная заработная плата	Тенге					12420			
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				498596				
	Материалы		Тенге				17963				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Всего заработная плата		Тенге					219329			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				175520				
		Накладные расходы	Тенге				217091				
		Сметная прибыль	Тенге				57254				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				772941				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								127
		Сметная заработная плата	Тенге					219329			
	Стоимость сантехнических работ		Тенге				2544620				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				2544620				
		Сметная прибыль	Тенге				203569				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				2748189				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				3544706				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								134
		Сметная заработная плата	Тенге					231749			
		РАЗДЕЛ 3. Вынос тепловых сетей, попадающих под пятно строительства школы на 600 мест									
		Теплотрасса									
64	1124-0108-0403 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 21	**Компенсаторы (П-образные, Z-образные) стальные предварительно изолированные пенополиуретаном с изоляцией стыков термоусаживаемыми муфтами из полиэтилена при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 140° диаметром 80 мм. Установка** *НР - 99%; СП - 8%*	шт.	2	19723,09 13843,13	5548,00 1772,09	39446 27686	11096 3544	664	30918 5629	75993
65	241-402-0208 РСНБ РК 2015	**Труба стальная прямошовная изолированная пенополиуретаном тип 2 в полиэтиленовой оболочке ГОСТ 30732-2006 размерами 89х4,0 мм** *СП - 8%*	м	11,2	12957,00 --	-- --	145118 --	-- --	145118	-- 11609	156727
71	241-411-0106 РСНБ РК 2015	**Неподвижная опора стальная изолированная пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке тип 1 ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006 размерами 89-295х16-1** *СП - 8%*	шт.	8	39205,00 --	-- --	313640 --	-- --	313640	-- 25091	338731
72	1124-0108-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 21	**Фасонные изделия стальные предварительно изолированные пенополиуретаном с изоляцией стыков термоусаживаемыми муфтами из полиэтилена при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 140° диаметром 50 мм. Установка** *НР - 99%; СП - 8%*	шт.	2	15221,15 11428,42	3559,93 1180,90	30442 22857	7120 2362	465	24966 4433	59841
82	241-408-0104 РСНБ РК 2015	**Муфта термоусаживаемая из полиэтилена с комплектом изоляции стыков ГОСТ 30732-2006 длиной до 600 мм, диаметром 180 мм** *СП - 8%*	комплект	8	7568,00 --	-- --	60544 --	-- --	60544	-- 4844	65388
84	1339-0201-0103 РСНБ РК 2015	**Трубопроводы, диаметр до 108 мм. Контроль внешним осмотром и измерением сварных соединений** *НР - 61%; СП - 8%*	стык	21	179,60 179,60	-- --	3772 3772	-- --	--	2301 486	6558
85	1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	**Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз** *НР - 69%; СП - 8%*	м2	0,28	96,91 50,33	2,67 0,30	27 14	1 --	12	10 3	40

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
86	1113-0301-1421 РСНБ РК 2015	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска краской БТ-177 серебристой**	м2	0,28	110,02	3,45	31	1	24	4	38
		НР - 69%; СП - 8%			22,10	0,45	6	--		3	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	**Тенге**				593020	18218	520467	58199	703316
							54335	5906	--	52098	
		Стоимость монтажных работ	Тенге				3772				
		Всего заработная плата	Тенге					3772			
		Накладные расходы	Тенге				2301				
		Сметная прибыль	Тенге				486				
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ	Тенге				6559				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								2
		Сметная заработная плата	Тенге					3772			
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				69946				
		Материалы	Тенге				1166				
		Всего заработная плата	Тенге					56469			
		Накладные расходы	Тенге				55898				
		Сметная прибыль	Тенге				10068				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				135912				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								33
		Сметная заработная плата	Тенге					56469			
		Стоимость сантехнических работ	Тенге				519302				
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				519302				
		Сметная прибыль	Тенге				41544				
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ	Тенге				560846				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				703317				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								35
		Сметная заработная плата	Тенге					60241			
		ИТОГО ПО ЛС 6-2-1	**Тенге**				4065102	297714	3258568	445754	4871720
							435754	82467	--	360865	
		Стоимость монтажных работ	Тенге				18026				
		Всего заработная плата	Тенге					16192			
		Накладные расходы	Тенге				9877				
		Сметная прибыль	Тенге				2232				
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ	Тенге				30135				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								9
		Сметная заработная плата	Тенге					16192			
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				983154				
		Материалы	Тенге				19129				
		Всего заработная плата	Тенге					502029			
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				175520				
		Транспортные расходы	Тенге				73068				
		Накладные расходы	Тенге				435877				
		Сметная прибыль	Тенге				113520				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				1532551				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								352
		Сметная заработная плата	Тенге					502029			
		Стоимость сантехнических работ	Тенге				3063922				
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				3063922				
		Сметная прибыль	Тенге				245113				
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ	Тенге				3309035				
		ИТОГО ПО ЛС 6-2-1	Тенге				4871721				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								361
		Сметная заработная плата	Тенге					518221			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ЛС 6-3-1 Выгреб емк.100 м3									
		Земляные работы									
4	1101-0104-0403 РСНБ РК 2015	**Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 3**	м3 грунта	16,7025	42,67	42,67	713	713	--	203	990
		НР - 72%; СП - 8%			--	16,92	--	283		73	
5	1101-0205-0503 РСНБ РК 2015	**Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 3**	м3 грунта	0,2975	1396,34	--	415	--	--	299	771
		НР - 72%; СП - 8%			1396,34	--	415	--		57	
		ИТОГО ПО ЛС 6-3-1	Тенге				1128	713	--	502	1761
							415	283	--	130	
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				1128				
		Всего заработная плата	Тенге					698			
		Накладные расходы	Тенге				502				
		Сметная прибыль	Тенге				130				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				1760				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1
		Сметная заработная плата	Тенге					698			
		ИТОГО ПО ЛС 6-3-1	Тенге				1760				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1
		Сметная заработная плата	Тенге					698			
		ПРОТОКОЛ ЗАМЕНЫ №1.									
		Локальная смета 2-1-1. Устройство фундаментов. Блоки А, Б, В									
		РАЗДЕЛ 2.=Монолитный фундамент=									
		Фундамент монолитный Фм5 - (добавляем 1 шт Всего Фм5 - 15шт)									
1	1111-0101-1303 РСНБ РК 2015 К=2	**Покрытия щебеночные с пропиткой битумом Т=100мм. Устройство**	м2 покрытия	8,41	5950,91	321,17	50047	2701	42153	5790	60304
		НР - 94%; СП - 8%			617,52	114,89	5193	966		4467	
2	1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	**Подготовка бетонная. Устройство**	м3	0,841	4286,46	1133,45	3605	953	1458	1295	5292
		НР - 91%; СП - 8%			1420,20	272,49	1194	229		392	
3	212-101-1801 РСНБ РК 2015	**Бетон тяжелый класса В10, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 без добавок**	м3	0,85782	26365,00	--	22616	--	22616	--	24425
		СП - 8%			--	--	--	--		1809	
4	1106-0101-0115 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Плиты фундаментные железобетонные плоские. Устройство**	м3	2,37	4324,89	1748,47	10250	4144	769	5803	17337
		НР - 91%; СП - 8%			2251,82	438,86	5337	1040		1284	
5	212-101-0703 РСНБ РК 2015	**Бетон тяжелый класса В20 ГОСТ 7473-2010 F100, W6**	м3	2,40555	29125,00	--	70062	--	70062	--	75667
		СП - 8%			--	--	--	--		5605	
6	261-102-0252 РСНБ РК 2015	**Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012**	т	0,1561	419679,00	--	65512	--	65512	--	70753
		СП - 8%			--	--	--	--		5241	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7	1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	**Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону**	м2 поверхности	4,94	913,58	20,40	4513	101	2862	1455	6446
		НР - 93%; СП - 8%			313,76	3,01	1550	15		477	
		Фундаментные балки									
8	1111-0101-1303 РСНБ РК 2015 К=2	**Покрытия щебеночные с пропиткой битумом Т=100мм. Устройство**	м2 покрытия	32,53	5950,91	321,17	193583	10447	163048	22396	233257
		НР - 94%; СП - 8%			617,52	114,89	20088	3737		17278	
9	1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	**Подготовка бетонная. Устройство**	м3	23,5088	4286,46	1133,45	100770	26646	40737	36212	147940
		НР - 91%; СП - 8%			1420,20	272,49	33387	6406		10959	
10	212-101-1808 РСНБ РК 2015	**Бетон тяжелый класса В10, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 F100, W4**	м3	23,995872	27069,00	--	649544	--	649544	--	701508
		СП - 8%			--	--	--	--		51964	
11	1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	**Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону**	м2 поверхности	297,64	913,58	20,40	271918	6072	172458	87684	388370
		НР - 93%; СП - 8%			313,76	3,01	93388	896		28768	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**				1442420	51064	1231219	161137	1733060
							160137	13289	--	128374	
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				1442420				
		Материалы	Тенге				423484				
		Всего заработная плата	Тенге					173426			
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				65512				
		Местные материалы	Тенге				742222				
		Накладные расходы	Тенге				160635				
		Сметная прибыль	Тенге				128244				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				1731299				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								131
		Сметная заработная плата	Тенге					173426			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				1731299				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								131
		Сметная заработная плата	Тенге					173426			
		ИТОГО ПО ПЗ№1	**Тенге**				1442420	51064	1231219	160635	1731299
							160137	13289	--	128244	
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				1442420				
		Материалы	Тенге				423484				
		Всего заработная плата	Тенге					173426			
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				65512				
		Местные материалы	Тенге				742222				
		Накладные расходы	Тенге				160635				
		Сметная прибыль	Тенге				128244				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				1731299				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								131
		Сметная заработная плата	Тенге					173426			
		ИТОГО ПО ПЗ№1	Тенге				1731299				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								131
		Сметная заработная плата	Тенге					173426			
		ИТОГО ПО АКТУ:	**Тенге**								64 427 526
		Временные здания и сооружения, (1,5%)	**Тенге**								966 413

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Итого с временными зданиями и сооружениями	**Тенге**								**65 393 939**
		Зимние удорожания, (2,42%)	**Тенге**								**1 582 533**
		Итого с зимними удорожаниями	**Тенге**								**66 976 472**
		Непредвиденные работы и затраты, (2%)	**Тенге**								**1 339 529**
		Итого с непредвиденными работами и затратами	**Тенге**								**68 316 001**
		Итого в текущих ценах, К = 1,0689749600	**Тенге**								**73 028 095**
		НДС 12%	**Тенге**								**8 763 371**
		ИТОГО с НДС ПО СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ	**Тенге**								**81 791 466**
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ С УЧЕТОМ СКИДКИ 5%	**Тенге**								**69 376 690**
		НДС 12%	**Тенге**								**8 325 203**
		ИТОГО ПО ДОГОВОРУ	**Тенге**								**77 701 893**

Заказчик:
КГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства акимата Северо-Казахстанской области" _____
М.П (подпись).

Ген.подрядчик:
Директор ТОО "Зерттеу СК" _____ Б.С. Махиня
М.П (подпись).

Технический надзор:
Эксперт ТН ТОО "KZ Стройэксперт" _____
М.П (подпись).

Авторский надзор:
Эксперт АН ТОО "TD Project Company" _____
М.П (подпись).