«Ақтөбе қаласында Ақжар т/а автомобиль жолдарын салу»
жұмыс жобасы бойынша
16.10.2023 ж. № 01-0420/23
(оң)

ҚОРЫТЫНДЫ

ТАПСЫРЫС БЕРУШІ:
"Ақтөбе қаласының тұрғын үй-коммуналдық шаруашылығы, жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімі" мемлекеттік мекемесі

БАС ЖОБАЛАУШЫ:
"Ақтөбе жол жоба" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі

Астана қаласы

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

№ 01-0420/23 от 16.10.2023 г.

(положительное)

на рабочий проект

«Строительство автомобильных дорог в ж/м Акжар в городе Актобе»

ЗАКАЗЧИК:

Государственное учреждение "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Актобе"

ГЕНПРОЕКТИРОВЩИК:

Товарищество с ограниченной ответственностью "Актобедорпроект"

город Астана

1. ВИД ДОКУМЕНТАЦИИ: Рабочий проект.

2. НАИМЕНОВАНИЕ: РП "Строительство автомобильных дорог в ж/м Акжар в городе Актобе".

3. ОСНОВАНИЕ:
Договор от 03.08.2023 г. № 190240037042/230230/00 (230230/00).

4. ЗАКАЗЧИК: Государственное учреждение "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Актобе".

5. ГЕНПРОЕКТИРОВЩИК: Товарищество с ограниченной ответственностью "Актобедорпроект", лицензия от 11.04.2014 г. №14004989 (II категория).

ГИП – Малбагарова А.Ж. (приказ № 53-I-Л/С от 01 декабря 2022 года).

6. ИСТОЧНИК ФИНАНСИРОВАНИЯ: Государственные инвестиции.

7. ОСНОВНЫЕ ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ
7.1 Основание для разработки:
задание на проектирование, утвержденный ГУ «Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Актобе», от 15 сентября 2022 года;
дополнение к техническому заданию на проектирование от 11 сентября 2023 года, утвержденный ГУ «Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Актобе»;
архитектурно-планировочное задание от 10 апреля 2023 года № KZ59VUA00871338, выданное ГУ «Отдел архитектуры и градостроительства города Актобе»;
постановление акимата города Актобе от 08 января 2021 года № 6 «Об утверждении бюджета города Актобе на 2021-2023 годы;
постановление акимата города Актобе от 14 марта 2023 года № 226 о предоставлении земельных участков ГУ «Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Актобе»;
дефектная ведомость, утвержденный заказчиком от 25 мая 2023 года;
акт обследование зеленых насаждении, выданный ГУ «Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Актобе» от 14 марта 2023 года № 02-04-1/880;
письмо заказчика о начале строительства от 20 июля 2023 года № 02-07-10/2266;
письмо заказчика о расположении ТБО от 17 сентября 2023 года № 02-07-10/1536;
письмо заказчика о транспортировки воды для технических нужд от 21 сентября 2023 года № 02-07-10/3046;
письмо Филиала НАК «Государственная корпорация «Правительство для граждан» по Актюбинской области исх. № 03-04-22-12/3541 от 13 марта 2023 года об отсутствии сибиреязвенных захоронений и очагов сибирской язвы в радиусе 1000 метров от проектируемого объекта;

отчет по инженерно–геодезическим изысканиям выполненный в ноябре 2022 года ТОО «Актобедорпроект» (ГСЛ № 002855 от 30 января 2001 г.);

отчет по инженерно–геологическим изысканиям выполненный в феврале 2023 года ИП «Дуйсенбаева А.Т.» (ГСЛ-Ф № 000040 от 28 февраля 2008 г.);

отчет по инженерно–гидрологическим изысканиям выполненный в ноябре 2022 года ТОО «Актобедорпроект»;

перечень материалов, изделий, конструкций и оборудования, принятых для проектирования, утвержденный заказчиком от 11 октября 2023 года.

Технические условия:

ГУ «Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Актобе» на подключение к электрическим сетям от 03 апреля 2023 года № 07-08/ЖКХ-52;

ГУ «Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Актобе» на переустройства ЛЭП 110/35/10/0,4 кВ от 01 февраля 2023 года № 02-07-10/379;

АО «КазТрансГаз Аймак» на проектирование и подключение к газораспределительным сетям от 07 февраля 2023 года № 03-АкГХ-2023-00000088;

ТОО «Энергосистема» на пересечение с ЛЭП 35/10 кВ от 13 января 2023 года № 297/03п;

АО «AQTOBE SU-ENERGY GROUP» на пересечение водопроводных сетей от 19 января 2023 года № 18;

ТОО «Байнур и П» на переустройство и защиту существующих кабелей связи от 19 января 2023 года № 14.

7.2 Согласования заинтересованных организаций:

ГУ «Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Актобе» - согласование рабочего проекта от 19 апреля 2023 года № 02-07-10/1297;

ГУ «Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Актобе» - согласование конструкции дорожной одежды от 19 апреля 2023 года № 02-07-10/1286;

АО «КазТрансГаз Аймак» - согласование рабочего проекта от 20 марта 2023 года № 36.2-36.30-658;

АО «AQTOBE SU-ENERGY GROUP» - согласование пересечение с сетями водоснабжения от 18 апреля 2023 года № 03/2532;

ТОО «Энергосистема» - согласование раздела электроснаюжения для наружного освещение от 21 апреля 2023 года № 297/97с;

РГУ «Жайык-Каспийская бассейновая инспекция по регулированию использования и охране водных ресурсов» - согласование проектных решении № 18-13-02-04/1684 от 26 сентября 2023 года;

Департамент полиции Актюбинской области МВД РК – согласование рабочего проекта от 08 июня 2023 года № 5-7-72/5-9014;

ГУ «Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Актобе» – согласование ведомости источников получения и способов транспортировки ДСМ от 23 марта 2023 года.

8. ОСНОВНЫЕ ДАННЫЕ ОБЪЕКТА И ПРИНЯТЫЕ ПРОЕКТНЫЕ РЕШЕНИЯ

8.1 Место размещения объекта и характеристика участка строительства

Месторасположение: Актюбинская область, Актобе.

Сейсмичность района: меньше 6 баллов.

8.2 Проектные решения

Основные проектные решения приняты в соответствии с архитектурно-планировочным заданием, заданием на проектирование и техническими условиями на устройство инженерных коммуникаций.

Рабочим проектом предусмотрена:

- строительство улиц;
- строительство моста через р. Бутак;
- переустройство инженерных сетей.

Соответствие разделов проекта строительства с учетом замечаний экспертов требованиям нормативных правовых актов и государственных нормативов, действующих в Республике Казахстан приведено в таблице 1.

Таблица 1

№ п/п	Раздел	Эксперт	Номер аттестата	Результат
1	Конструктивная часть	Кашкимбаев А.К.	KZ89VJE00047483	Соответствует
2	Инженерно-геологические изыскания	Жармаханов Б.К.	KZ73VJE00052815	Соответствует
3	Инженерно-геологические изыскания	Кашкимбаев А.К.	KZ89VJE00047483	Соответствует
4	Раздел по рассмотрению ценовых предложений по сметной документации	Наженов А.К.		Соответствует
5	Электроосвещение и силовое электрооборудование	Орлова Н.Б.	KZ46VJE00023037	Соответствует
6	Переустройство электротехнических коммуникаций и сетей связи, освещение	Орлова Н.Б.	KZ46VJE00023037	Соответствует

7	Переустройство сетей водопровода и канализации	Заиченко Н.И.	KZ67VJE00023047	Соответствует
8	Переустройство газовых сетей	Заиченко Н.И.	KZ67VJE00023047	Соответствует
9	Обустройство дороги, организация движения	Жармаханов Б.К.	KZ73VJE00052815	Соответствует
10	Наружные слаботочные сети	Мусабекова Г.Т.	KZ44VJE00051300	Соответствует
11	Мостовые сооружения	Кашкимбаев А.К.	KZ89VJE00047483	Соответствует
12	Дорожная часть	Жармаханов Б.К.	KZ73VJE00052815	Соответствует
13	Организация строительства	Бегишева С.В.	KZ86VJE00050156	Соответствует
14	Сметный раздел	Бегишева С.В.	KZ86VJE00050156	Соответствует
15	Санитарно-эпидемиологический раздел	Сансызбаев Е.И.	KZ35VJE00030510	Соответствует

9. РЕЗУЛЬТАТЫ ЭКСПЕРТИЗЫ

Оценка принятых решений

Рабочий проект разработан в необходимом объеме, в соответствии с заданием на проектирование, исходными данными, техническими условиями и требованиями.

Принятые проектные решения с внесенными изменениями по замечаниям экспертов соответствуют государственным нормативным требованиям и функциональному назначению объекта.

Уровень ответственности объекта – II (нормальный), технически сложный.

Основные технико-экономические показатели

Таблица 2

№ п/п	Наименование показателей	Ед. изм.	Показатели	
			заявленные	рекомендуемые к утверждению
1	Общая протяженность улиц	км	7,797	
2	Общая строительная длина улиц	км	7,746	

3	Категория улицы	-	Улицы местного значения: улица в жилой застройке;	
4	Количество полос движения	шт.	2	2
5	Ширина полосы движения	м	3,5;	3,5;
6	Ширина проезжей части	м	7,0	7,0
7	Категория улицы		Проезды: основные;	
8	Количество полос движения	шт.	2	2
9	Ширина полосы движения	м	3,0	3,0
10	Ширина проезжей части	м	6,0	6,0
11	Категория улицы		Проезды; второстепенные	
12	Количество полос движения	шт.	1	1
13	Ширина полосы движения	м	3,5	3,5
14	Ширина проезжей части	м	3,5	3,5
15	Тип дорожной одежды		капитальный нежесткого типа	
16	Вид покрытия		асфальтобетонный	
17	Длина мостового перехода	м	77,2	77,2
18	Схема мостового сооружения		3х24,0	3х24,0
19	Габариты мостового сооружения	п.м.	Г-10+2х1,5	Г-9+2х1,5
20	Количество полос движения	шт	2	2
21	Ширина полосы движения	м	3,5	3,5
22	Ширина полосы безопасности	м	1,5	1,0
23	Общая сметная стоимость строительства в текущих и прогнозных ценах 2023-2024 г.г., всего: в том числе: СМР оборудование прочие затраты	млн. тенге	2887,709 2474,401 0,677 412,631	2520,994 2127,309 3,821 389,864
24	Из них: 2023 г. (ПИР и экспертиза) 2024 г.	млн. тенге		60,500 2460,494
25	Продолжительность строительства	мес.	9	9

Ссылка на окончательную редакцию документации*

(нажмите на данную ссылку или отсканируйте QR-код)

*в соответствии с пунктом 6 Правил оформления экспертных заключений по градостроительным и строительным проектам (технико-экономическим обоснованиям и проектно-сметной документации), утвержденных приказом Министра национальной экономики Республики Казахстан от 2 апреля 2015 года № 305.

10. ВЫВОДЫ

1. С учетом внесенных изменений и дополнений рабочий проект «Строительство автомобильных дорог в ж/м Акжар в городе Актобе» соответствует требованиям нормативных правовых актов и государственных нормативов, действующих в Республике Казахстан, и рекомендуется для утверждения в установленном порядке.

2. Настоящее экспертное заключение выполнено с учетом исходных материалов (данных), утвержденных заказчиком для проектирования, достоверность которых гарантирована Заказчиком в соответствии с условиями договора.

3. Заказчик при приемке документации по проекту строительства от проектной организации должен проверить ее на соответствие настоящему экспертному заключению.

4. Заказчику при строительстве максимально использовать оборудование, материалы и конструкции отечественных товаропроизводителей.

10. ТҰЖЫРЫМДАР

1. Енгізілген өзгерістер мен толықтыруларды ескере отырып, «Ақтөбе қаласында Ақжар т/а автомобиль жолдарын салу» жұмыс жобасы Қазақстан Республикасында қолданылатын нормативтік құқықтық актілердің және мемлекеттік нормативтердің талаптарына сәйкес келеді және белгіленген тәртіппен бекіту үшін ұсынылады.

2. Осы сараптама қорытындысы жобалау үшін тапсырыс беруші бекіткен бастапқы материалдар (деректер) ескеріле отырып орындалды, олардың дұрыстығына шарт талаптарына сәйкес Тапсырыс беруші кепілдік етеді.

3. Тапсырыс беруші құрылыс жобасы бойынша құжаттаманы қабылдап алу кезінде оны осы сараптама қорытындысына сәйкестігіне тексеруі тиіс.

4. Тапсырыс беруші құрылыс кезінде отандық тауар өндірушілердің жабдығын, материалдарын және конструкцияларын барынша пайдалансын.

Тикибаев Е.А.

Заместитель генерального директора по производству

РГП "Госэкспертиза"

Баширов Р.К.

Начальник управления

РГП "Госэкспертиза"

Бердашев Б.Ж.

Начальник отдела

РГП "Госэкспертиза"

Рихтер Е.А.

Начальник отдела

РГП "Госэкспертиза"

Хван К.

Главный специалист

РГП "Госэкспертиза"

Мусабекова Г.Т.

Эксперт

РГП "Госэкспертиза"

Орлова Н.Б.

Эксперт

РГП "Госэкспертиза"

Заиченко Н.И.

Эксперт

РГП "Госэкспертиза"

Сансызбаев Е.И.

Эксперт

РГП "Госэкспертиза"

Бегишева С.В.

Эксперт

РГП "Госэкспертиза"

Наженов А.К.

Главный специалист

РГП "Госэкспертиза"

Кашкимбаев А.К.

Эксперт

РГП "Госэкспертиза"

Жармаханов Б.К.

Эксперт

РГП "Госэкспертиза"