230	227	1116-0501-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 20 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб	м трубопровода	12	1598,09	15,05	19177	180	131	18490	40680	
			НР - 98%; СП - 8%			1572,14	0,11	18866	1		3013		
231	228	241-205-1102 РСНБ РК 2015	Труба напорная из полипропилена PP-R не армированная SDR 6 PN 20 ГОСТ 32415-2013 размерами 20х3,4 мм	м	11,88	143,00	--	1699	--	1699	--	1835	
			СП - 8%			--	--	--	--		136		
232	229	1116-0301-0210 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 100 мм. Прокладка	м трубопровода	6	7244,98	84,84	43470	509	37140	5901	53321	
			НР - 98%; СП - 8%			970,14	33,47	5821	201		3950		
233	230	1116-0301-0208 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 80 мм. Прокладка	м трубопровода	3	5055,40	53,86	15166	162	12663	2359	18927	
			НР - 98%; СП - 8%			780,33	21,99	2341	66		1402		
234	231	1116-0301-0207 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 65 мм. Прокладка	м трубопровода	3	4417,40	53,86	13252	162	10749	2359	16860	
			НР - 98%; СП - 8%			780,33	21,99	2341	66		1249		
235	232	1116-0301-0206 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка	м трубопровода	4	3274,24	40,62	13097	163	10331	2617	16971	
			НР - 98%; СП - 8%			650,80	16,68	2603	67		1257		
236	233	1116-0301-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 40 мм. Прокладка	м трубопровода	3	2892,55	23,04	8678	69	7089	1517	11010	
			НР - 98%; СП - 8%			506,51	9,32	1520	28		816		
237	234	1116-0301-0204 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 32 мм. Прокладка	м трубопровода	6	2384,70	23,04	14308	138	11131	3033	18728	
			НР - 98%; СП - 8%			506,51	9,32	3039	56		1387		
238	235	1116-0301-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 25 мм. Прокладка	м трубопровода	6	2122,41	23,04	12734	138	9557	3033	17028	
			НР - 98%; СП - 8%			506,51	9,32	3039	56		1261		
239	236	1116-0301-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 20 мм. Прокладка	м трубопровода	3	1837,68	23,04	5513	69	3924	1517	7592	
			НР - 98%; СП - 8%			506,51	9,32	1520	28		562		
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге				201515	2095	112501	85745	310239	
								86919	576	--	22981		
		Стоимость сантехнических работ		Тенге				201515					
		Материалы		Тенге				103025					
		Всего заработная плата		Тенге					87495				
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге				9478					
			Накладные расходы	Тенге				85745					
			Сметная прибыль	Тенге				22981					
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				310241					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								59	
			Сметная заработная плата	Тенге					87495				
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге				310241					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								59	
			Сметная заработная плата	Тенге					87495				
			РАЗДЕЛ 8. Водопровод горячей воды Т3 (столовая)										
240	261	1116-0501-0204 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 40 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб	м трубопровода	3	2088,41	25,21	6265	75	51	6018	13265	
			НР - 98%; СП - 8%			2046,33	0,44	6139	1		983		
241	262	241-205-1105 РСНБ РК 2015	Труба напорная из полипропилена PP-R не армированная SDR 6 PN 20 ГОСТ 32415-2013 размерами 40х6,7 мм	м	2,97	640,00	--	1901	--	1901	--	2053	
			СП - 8%			--	--	--	--		152		
242	263	1116-0501-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 32 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб	м трубопровода	2	1883,72	21,30	3767	43	21	3630	7989	
			НР - 98%; СП - 8%			1851,70	0,29	3703	1		592		
243	264	241-205-2202 РСНБ РК 2015	Труба напорная из полипропилена PP-R армированная SDR 6 PN 20 ГОСТ 32415-2013 размерами 32х5,4 мм	м	1,98	261,00	--	517	--	517	--	558	

			СП - 8%			--	--	--	--		41		
244	265	1116-0501-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 25 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб	м трубопровода	20	1726,06	18,04	34521	361	219	33266	73209	
			НР - 98%; СП - 8%			1697,04	0,18	33941	4		5423		
245	266	241-205-2201 РСНБ РК 2015	Труба напорная из полипропилена PP-R армированная SDR 6 PN 20 ГОСТ 32415-2013 размерами 25х4,2 мм	м	19,8	143,00	--	2831	--	2831	--	3058	
			СП - 8%			--	--	--	--		227		
246	267	1116-0501-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 184)	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 20 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб	м трубопровода	6	1598,09	15,05	9589	91	65	9245	20340	
			НР - 98%; СП - 8%			1572,14	0,11	9433	1		1507		
247	268	241-205-1102 РСНБ РК 2015	Труба напорная из полипропилена PP-R не армированная SDR 6 PN 20 ГОСТ 32415-2013 размерами 20х3,4 мм	м	5,94	143,00	--	849	--	849	--	917	
			СП - 8%			--	--	--	--		68		
248	269	1116-0301-0208 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 80 мм. Прокладка	м трубопровода	5	5055,40	53,86	25277	269	21106	3931	31545	
			НР - 98%; СП - 8%			780,33	21,99	3902	110		2337		
249	270	1116-0301-0207 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 65 мм. Прокладка	м трубопровода	3	4417,40	53,86	13252	162	10749	2359	16860	
			НР - 98%; СП - 8%			780,33	21,99	2341	66		1249		
250	271	1116-0301-0206 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка	м трубопровода	4	3274,24	40,62	13097	163	10331	2617	16971	
			НР - 98%; СП - 8%			650,80	16,68	2603	67		1257		
251	272	1116-0301-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 40 мм. Прокладка	м трубопровода	4	2892,55	23,04	11570	92	9452	2022	14679	
			НР - 98%; СП - 8%			506,51	9,32	2026	37		1087		
252	273	1116-0301-0204 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 32 мм. Прокладка	м трубопровода	7	2384,70	23,04	16693	161	12986	3539	21850	
			НР - 98%; СП - 8%			506,51	9,32	3546	65		1619		
253	274	1116-0301-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 25 мм. Прокладка	м трубопровода	5	2122,41	23,04	10612	116	7963	2528	14191	
			НР - 98%; СП - 8%			506,51	9,32	2533	47		1051		
254	275	1116-0301-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 20 мм. Прокладка	м трубопровода	4	1837,68	23,04	7351	92	5233	2022	10123	
			НР - 98%; СП - 8%			506,51	9,32	2026	37		750		
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	Тенге				158092	1625	84274	71177	247608	
								72193	436	--	18343		
		Стоимость сантехнических работ		Тенге				158092					
		Материалы		Тенге				78179					
		Всего заработная плата		Тенге					72629				
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге				6098					
			Накладные расходы	Тенге				71177					
			Сметная прибыль	Тенге				18343					
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				247612					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								49	
			Сметная заработная плата	Тенге					72629				
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	Тенге				247612					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								49	
			Сметная заработная плата	Тенге					72629				
			ИТОГО ПО ЛС№2-1-10	Тенге				3385532	39845	1696729	1626422	5412906	
								1648958	10658	--	400961		
		Стоимость сантехнических работ		Тенге				3385532					
		Материалы		Тенге				1475812					
		Всего заработная плата		Тенге					1659616				
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге				220928					
			Накладные расходы	Тенге				1626422					
			Сметная прибыль	Тенге				400961					
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				5412915					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1106	
			Сметная заработная плата	Тенге					1659616				

			ИТОГО ПО ЛС№2-1-10	Тенге				5412915					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1106	
			Сметная заработная плата	Тенге					1659616				
			Локальная смета №2-1-12. Отопление. БЛОКИ А, Б, В										
			РАЗДЕЛ 1.=БЛОК А=										
255	2	1118-0701-0210 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	**Воздухоотводчики. Установка**	шт.	2	2722,06	337,33	5444	675	135	4841	11107	
			НР - 98%; СП - 8%			2317,09	152,57	4634	305		823		
256	11	1116-0602-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	**Клапаны балансировочные диаметром 32-50 мм. Установка на резьбовом соединении**	шт.	3	791,54	2,50	2375	8	332	1996	4720	
			НР - 98%; СП - 8%			678,20	0,66	2035	2		350		
257	12	242-312-0105 РСНБ РК 2015	**Клапан балансировочный автоматический, латунный муфтовый, с изменяемой настройкой в диапазоне от 0,05 до 0,25 бар, Т до +120°С, PN 16 ГОСТ 5761-2005 DN 40**	шт.	3	91880,00	--	275640	--	275640	--	297691	
			СП - 8%			--	--	--	--		22051		
258	13	1116-0602-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	**Клапаны балансировочные диаметром 32-50 мм. Установка на резьбовом соединении**	шт.	17	791,54	2,50	13456	42	1885	11310	26747	
			НР - 98%; СП - 8%			678,20	0,66	11529	11		1981		
259	14	245-507-0138 РСНБ РК 2015	**Клапан балансировочный автоматический по перепаду давления и клапаны партнеры ГОСТ 5761-2005 с возможностью присоединения привода,G 1 1/4", Qmax 1,7 м3/ч, DN 40**	шт.	3	40995,00	--	122985	--	122985	--	132824	
			СП - 8%			--	--	--	--		9839		
260	15	242-401-2403 РСНБ РК 2015	**Трубка импульсная для клапана, Т до +150°С, на PN 16 DN 40**	шт.	3	26579,00	--	79737	--	79737	--	86116	
			СП - 8%			--	--	--	--		6379		
261	16	245-506-0107 РСНБ РК 2015	**Ручной балансировочный клапан Tmax 120°С, PN 16 ГОСТ 5761-2005 резьбовой G 1 1/4", Kvs 14,2 м3/ч, DN 32**	шт.	14	27822,00	--	389508	--	389508	--	420669	
			СП - 8%			--	--	--	--		31161		
262	17	1118-1001-0102 РСНБ РК 2015	**Фильтр для очистки воды в трубопроводах систем отопления, диаметр 32 мм. Установка**	фильтр	14	1304,70	164,22	18266	2299	231	16086	37100	
			НР - 98%; СП - 8%			1123,99	48,43	15736	678		2748		
263	31	1116-0301-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр 40 х3,5 мм. Прокладка**	м трубопровода	40	2092,97	20,11	83719	805	65058	17811	109652	
			НР - 98%; СП - 8%			446,39	7,97	17856	319		8122		
264	32	1116-0301-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр 50 х3,5 мм. Прокладка**	м трубопровода	94	2388,19	37,38	224490	3514	168419	52932	299616	
			НР - 98%; СП - 8%			559,12	15,48	52557	1455		22194		
265	39	261-301-0219 РСНБ РК 2015	**Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/**	кг	253	537,00	--	135861	--	135861	--	146730	
			СП - 8%			--	--	--	--		10869		
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				1351481	7343	1239791	104976	1572972	
								104347	2770	--	116517		
		Стоимость сантехнических работ		Тенге				1351481					
		Материалы		Тенге				236061					
		Всего заработная плата		Тенге					107117				
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге				1003731					
		Сдача и испытание		Тенге				680					
			Накладные расходы	Тенге				104976					
			Сметная прибыль	Тенге				116517					
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				1572974					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								71	
			Сметная заработная плата	Тенге					107117				
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				1572974					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								71	
			Сметная заработная плата	Тенге					107117				
			РАЗДЕЛ 3.=БЛОК Б=										
266	47	1118-0301-0408 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Регистры из стальных труб сварных, диаметр нитки 100 мм. Установка**	м труб нитки регистра	156,8	3913,66	35,41	613662	5552	554804	54693	721824	
			НР - 98%; СП - 8%			339,96	15,97	53306	2503		53468		

267	48	1118-1101-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Краны воздушные. Установка	шт.	68	309,65	--	21056	--	7449	13335	37143	
			НР - 98%; СП - 8%			200,11	--	13607	--		2751		
268	49	1118-0701-0210 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Воздухоотводчики. Установка	шт.	2	2722,06	337,33	5444	675	135	4841	11107	
			НР - 98%; СП - 8%			2317,09	152,57	4634	305		823		
269	51	1116-0602-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Клапаны балансировочные диаметром 15-25 мм. Установка на резьбовом соединении	шт.	68	675,37	2,50	45925	170	4779	40201	93016	
			НР - 98%; СП - 8%			602,59	0,66	40976	45		6890		
270	53	1116-0601-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка	шт.	68	2398,34	94,10	163087	6399	18643	136285	323322	
			НР - 98%; СП - 8%			2030,07	15,03	138045	1022		23950		
271	70	1116-0301-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр 25х3,2 мм. Прокладка	м трубопровода	122	1364,83	20,11	166509	2453	109596	54323	238499	
			НР - 98%; СП - 8%			446,39	7,97	54460	972		17667		
272	71	1116-0301-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр 32 х3,2 мм. Прокладка	м трубопровода	41	1959,12	20,11	80324	825	61197	18256	106467	
			НР - 98%; СП - 8%			446,39	7,97	18302	327		7886		
273	72	1116-0301-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр 40х3,5 мм. Прокладка	м трубопровода	86	2092,97	20,11	179995	1729	139876	38293	235752	
			НР - 98%; СП - 8%			446,39	7,97	38390	685		17463		
274	80	261-301-0219 РСНБ РК 2015	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	111	537,00	--	59607	--	59607	--	64376	
			СП - 8%			--	--	--	--		4769		
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				1335609	17803	956086	360227	1831506	
								361720	5859	--	135667		
		Стоимость сантехнических работ		Тенге				1335609					
		Материалы		Тенге				896480					
		Всего заработная плата		Тенге					367579				
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге				59607					
		Сдача и испытание		Тенге				2265					
			Накладные расходы	Тенге				360227					
			Сметная прибыль	Тенге				135667					
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				1831503					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								253	
			Сметная заработная плата	Тенге					367579				
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				1831503					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								253	
			Сметная заработная плата	Тенге					367579				
			РАЗДЕЛ 4.=ЛЕСТНИЧНАЯ КЛЕТКА И ТЕХ.ПОМЕЩЕНИЯ=										
275	82	1118-1101-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Краны воздушные. Установка	комплект	4	309,65	--	1239	--	439	784	2185	
			НР - 98%; СП - 8%			200,11	--	800	--		162		
276	83	1118-1101-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Краны воздушные. Установка	шт.	4	309,65	--	1239	--	439	784	2185	
			НР - 98%; СП - 8%			200,11	--	800	--		162		
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				2478	--	878	1568	4370	
								1600	--	--	324		
		Стоимость сантехнических работ		Тенге				2478					
		Материалы		Тенге				876					
		Всего заработная плата		Тенге					1600				
		Сдача и испытание		Тенге				46					
			Накладные расходы	Тенге				1568					
			Сметная прибыль	Тенге				324					
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				4370					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1	
			Сметная заработная плата	Тенге					1600				
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				4370					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1	
			Сметная заработная плата	Тенге					1600				

			РАЗДЕЛ 5.=БЛОК В=										
277	100	1118-0701-0210 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Воздухоотводчики. Установка	шт.	2	2722,06	337,33	5444	675	135	4841	11107	
			НР - 98%; СП - 8%			2317,09	152,57	4634	305		823		
278	104	1118-1101-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Краны воздушные. Установка	шт.	64	309,65	--	19817	--	7010	12551	34957	
			НР - 98%; СП - 8%			200,11	--	12807	--		2589		
279	105	1116-0602-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Клапаны балансировочные диаметром 15-25 мм. Установка на резьбовом соединении	шт.	64	675,37	2,50	43224	160	4498	37836	87545	
			НР - 98%; СП - 8%			602,59	0,66	38566	42		6485		
280	107	1116-0601-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка	шт.	64	2398,34	94,10	153494	6022	17548	128269	304304	
			НР - 98%; СП - 8%			2030,07	15,03	129924	962		22541		
281	109	1116-0602-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Клапаны балансировочные диаметром 32-50 мм. Установка на резьбовом соединении	шт.	2	791,54	2,50	1583	5	222	1331	3147	
			НР - 98%; СП - 8%			678,20	0,66	1356	1		233		
282	110	242-312-0105 РСНБ РК 2015	Клапан балансировочный автоматический, латунный муфтовый, с изменяемой настройкой в диапазоне от 0,05 до 0,25 бар, Т до +120°С, PN 16 ГОСТ 5761-2005 DN 40	шт.	2	91880,00	--	183760	--	183760	--	198461	
			СП - 8%			--	--	--	--		14701		
283	111	1116-0602-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Клапаны балансировочные диаметром 32-50 мм. Установка на резьбовом соединении	шт.	10	791,54	2,50	7915	25	1108	6653	15733	
			НР - 98%; СП - 8%			678,20	0,66	6782	7		1165		
284	112	245-507-0138 РСНБ РК 2015	Клапан балансировочный автоматический по перепаду давления и клапаны партнеры ГОСТ 5761-2005 с возможностью присоединения привода,G 1 1/4", Qmax 1,7 м3/ч, DN 40	шт.	2	40995,00	--	81990	--	81990	--	88549	
			СП - 8%			--	--	--	--		6559		
285	113	245-506-0107 РСНБ РК 2015	Ручной балансировочный клапан Tmax 120°С, PN 16 ГОСТ 5761-2005 резьбовой G 1 1/4", Kvs 14,2 м3/ч, DN 32	шт.	8	27822,00	--	222576	--	222576	--	240382	
			СП - 8%			--	--	--	--		17806		
286	114	1118-1001-0102 РСНБ РК 2015	Фильтр для очистки воды в трубопроводах систем отопления, диаметр 32 мм. Установка	фильтр	8	1304,70	164,22	10438	1313	133	9192	21200	
			НР - 98%; СП - 8%			1123,99	48,43	8992	387		1570		
287	128	1116-0301-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр 40 х3,5 мм. Прокладка	м трубопровода	20	2092,97	20,11	41859	402	32529	8905	54826	
			НР - 98%; СП - 8%			446,39	7,97	8928	159		4061		
288	129	1116-0301-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр 50х3,5 мм. Прокладка	м трубопровода	100	2388,19	37,38	238819	3738	179169	56311	318740	
			НР - 98%; СП - 8%			559,12	15,48	55912	1548		23610		
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге				1010919	12340	730678	265889	1378951	
								267901	3411	--	102143		
		Стоимость сантехнических работ		Тенге				1010919					
		Материалы		Тенге				242351					
		Всего заработная плата		Тенге					271312				
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге				488326					
		Сдача и испытание		Тенге				828					
			Накладные расходы	Тенге				265889					
			Сметная прибыль	Тенге				102143					
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				1378951					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								185	
			Сметная заработная плата	Тенге					271312				
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге				1378951					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								185	
			Сметная заработная плата	Тенге					271312				
			РАЗДЕЛ 7.=Теплоснабжение установки Блок А=										
289	146	245-601-0205 РСНБ РК 2015	Регулятор температуры электронный ECL 310 без дисплея и поворотной кнопки, ~230В, типа Danfoss	шт.	1	191470,00	--	191470	--	191470	--	206788	

			СН - 8%			--	--	--	--		15318		
290	148	245-601-0701 РСНБ РК 2015	Датчик температуры наружного воздуха ESMT, типа Danfoss	шт.	1	19618,00	--	19618	--	19618	--	21187	
			СН - 8%			--	--	--	--		1569		
291	150	245-601-0705 РСНБ РК 2015	Датчик погружной ESMU длиной 100 мм (медь), типа Danfoss	шт.	2	32139,00	--	64278	--	64278	--	69420	
			СН - 8%			--	--	--	--		5142		
292	159	245-713-0101 РСНБ РК 2015	Термометры прямые в оправе	шт.	2	2532,00	--	5064	--	5064	--	5469	
			СН - 8%			--	--	--	--		405		
293	166	242-310-0606 РСНБ РК 2015	Клапан регулирующий трехходовой, смесительный /разделительный, чугунный с наружной резьбой, для воды, Т до +130°С, PN 16 ГОСТ 30815-2002 DN 50 пропускной способностью 40 м3/ч	шт.	1	223002,00	--	223002	--	223002	--	240842	
			СН - 8%			--	--	--	--		17840		
294	167	245-405-2517 РСНБ РК 2015	Привод электрический AMV 435, напряжение питания 230 В, типа Danfoss	шт.	1	181088,00	--	181088	--	181088	--	195575	
			СН - 8%			--	--	--	--		14487		
295	169	245-506-0107 РСНБ РК 2015	Ручной балансировочный клапан Tmax 120°С, PN 16 ГОСТ 5761-2005 резьбовой G 1 1/4", Kvs 14,2 м3/ч, DN 32	шт.	1	27822,00	--	27822	--	27822	--	30048	
			СН - 8%			--	--	--	--		2226		
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге				712342	--	712342	--	769329	
								--	--	--	56987		
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				5064					
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге				5064					
			Сметная прибыль	Тенге				405					
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				5469					
		Стоимость сантехнических работ		Тенге				707278					
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге				707278					
			Сметная прибыль	Тенге				56582					
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				763860					
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге				769329					
			РАЗДЕЛ 8.=Теплоснабжение установки Блок Б=										
296	178	245-601-0205 РСНБ РК 2015	Регулятор температуры электронный ECL 310 без дисплея и поворотной кнопки, ~230В, типа Danfoss	шт.	3	191470,00	--	574410	--	574410	--	620363	
			СН - 8%			--	--	--	--		45953		
297	180	245-601-0701 РСНБ РК 2015	Датчик температуры наружного воздуха ESMT, типа Danfoss	шт.	3	19618,00	--	58854	--	58854	--	63562	
			СН - 8%			--	--	--	--		4708		
298	182	245-601-0705 РСНБ РК 2015	Датчик погружной ESMU длиной 100 мм (медь), типа Danfoss	шт.	6	32139,00	--	192834	--	192834	--	208261	
			СН - 8%			--	--	--	--		15427		
299	201	245-713-0101 РСНБ РК 2015	Термометры прямые в оправе	шт.	6	2532,00	--	15192	--	15192	--	16407	
			СН - 8%			--	--	--	--		1215		
300	203	242-207-4301 РСНБ РК 2015	Кран латунный муфтовый трехходовой натяжной с фланцем	шт.	6	1557,00	--	9342	--	9342	--	10089	
			СН - 8%			--	--	--	--		747		
301	210	242-310-0604 РСНБ РК 2015	Клапан регулирующий трехходовой, смесительный /разделительный, чугунный с наружной резьбой, для воды, Т до +130°С, PN 16 ГОСТ 30815-2002 DN 32 пропускной способностью 16 м3/ч	шт.	1	159545,00	--	159545	--	159545	--	172309	
			СН - 8%			--	--	--	--		12764		
302	211	245-405-2517 РСНБ РК 2015	Привод электрический AMV 435, напряжение питания 230 В, типа Danfoss	шт.	1	181088,00	--	181088	--	181088	--	195575	
			СН - 8%			--	--	--	--		14487		
303	213	242-310-0605 РСНБ РК 2015	Клапан регулирующий трехходовой, смесительный /разделительный, чугунный с наружной резьбой, для воды, Т до +130°С, PN 16 ГОСТ 30815-2002 DN 40 пропускной способностью 25 м3/ч	шт.	1	203733,00	--	203733	--	203733	--	220032	
			СН - 8%			--	--	--	--		16299		

304	214	245-405-2517 РСНБ РК 2015	Привод электрический AMV 435, напряжение питания 230 В, типа Danfoss	шт.	1	181088,00	--	181088	--	181088	--	195575	
			СН - 8%			--	--	--	--		14487		
305	216	242-310-0606 РСНБ РК 2015	Клапан регулирующий трехходовой, смесительный /разделительный, чугунный с наружной резьбой, для воды, Т до +130°С, PN 16 ГОСТ 30815-2002 DN 50 пропускной способностью 40 м3/ч	шт.	1	223002,00	--	223002	--	223002	--	240842	
			СН - 8%			--	--	--	--		17840		
306	217	245-405-2517 РСНБ РК 2015	Привод электрический AMV 435, напряжение питания 230 В, типа Danfoss	шт.	1	181088,00	--	181088	--	181088	--	195575	
			СН - 8%			--	--	--	--		14487		
307	219	245-506-0105 РСНБ РК 2015	Ручной балансировочный клапан Tmax 120°С, PN 16 ГОСТ 5761-2005 резьбовой G 3/4", Kvs 5,7 м3/ч, DN 20	шт.	1	20558,00	--	20558	--	20558	--	22203	
			СН - 8%			--	--	--	--		1645		
308	220	245-506-0106 РСНБ РК 2015	Ручной балансировочный клапан Tmax 120°С, PN 16 ГОСТ 5761-2005 резьбовой G 1", Kvs 8,7 м3/ч, DN 25	шт.	1	22642,00	--	22642	--	22642	--	24453	
			СН - 8%			--	--	--	--		1811		
309	222	245-506-0107 РСНБ РК 2015	Ручной балансировочный клапан Tmax 120°С, PN 16 ГОСТ 5761-2005 резьбовой G 1 1/4", Kvs 14,2 м3/ч, DN 32	шт.	1	27822,00	--	27822	--	27822	--	30048	
			СН - 8%			--	--	--	--		2226		
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	Тенге				2051198	--	2051198	--	2215294	
								--	--	--	164096		
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				15192					
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге				15192					
			Сметная прибыль	Тенге				1215					
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				16407					
		Стоимость сантехнических работ		Тенге				2036006					
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге				2036006					
			Сметная прибыль	Тенге				162881					
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				2198887					
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	Тенге				2215294					
			РАЗДЕЛ 9.=Теплоснабжение установки Блок В=										
310	233	245-601-0205 РСНБ РК 2015	Регулятор температуры электронный ECL 310 без дисплея и поворотной кнопки, ~230В, типа Danfoss	шт.	1	191470,00	--	191470	--	191470	--	206788	
			СН - 8%			--	--	--	--		15318		
311	235	245-601-0701 РСНБ РК 2015	Датчик температуры наружного воздуха ESMT, типа Danfoss	шт.	1	19618,00	--	19618	--	19618	--	21187	
			СН - 8%			--	--	--	--		1569		
312	237	245-601-0705 РСНБ РК 2015	Датчик погружной ESMU длиной 100 мм (медь), типа Danfoss	шт.	2	32139,00	--	64278	--	64278	--	69420	
			СН - 8%			--	--	--	--		5142		
313	246	245-713-0101 РСНБ РК 2015	Термометры прямые в оправе	шт.	2	2532,00	--	5064	--	5064	--	5469	
			СН - 8%			--	--	--	--		405		
314	248	242-207-4301 РСНБ РК 2015	Кран латунный муфтовый трехходовой натяжной с фланцем	шт.	2	1557,00	--	3114	--	3114	--	3363	
			СН - 8%			--	--	--	--		249		
315	253	242-310-0503 РСНБ РК 2015	Клапан регулирующий VFG 33 смесительный фланцевый, Тмакс 200°С, PN 16, DN 40, типа Danfoss ГОСТ 5761-2005	шт.	1	655863,00	--	655863	--	655863	--	708332	
			СН - 8%			--	--	--	--		52469		
316	254	245-405-2517 РСНБ РК 2015	Привод электрический AMV 435, напряжение питания 230 В, типа Danfoss	шт.	1	181088,00	--	181088	--	181088	--	195575	
			СН - 8%			--	--	--	--		14487		
317	256	245-506-0106 РСНБ РК 2015	Ручной балансировочный клапан Tmax 120°С, PN 16 ГОСТ 5761-2005 резьбовой G 1", Kvs 8,7 м3/ч, DN 25	шт.	1	22642,00	--	22642	--	22642	--	24453	
			СН - 8%			--	--	--	--		1811		
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9	Тенге				1143137	--	1143137	--	1234587	
								--	--	--	91450		
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				5064					
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге				5064					
			Сметная прибыль	Тенге				405					

		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				5469						
		Стоимость сантехнических работ		Тенге				1138073						
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге				1138073						
			Сметная прибыль	Тенге				91045						
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				1229118						
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9	Тенге				1234587						
		РАЗДЕЛ 11.=Тепловой узел (закрытая система ГВС)-35.С (БЛОК Б)=												
318	**382**	**242-401-2705 РСНБ РК 2015**	**Регулятор перепада давления AVP, диапазон настройки от 0,3 бар до 2 бар, фланцевый, пропускной способностью 16 м3/ч, Тмакс 150°С, PN 25, DN 40, типа Danfoss**	**шт.**	**1**	**764743,00**	**--**	**764743**	**--**	**764743**	**--**	**825922**		
			СН - 8%				--	--	--			61179		
319	**383**	**241-116-0406 РСНБ РК 2015**	**Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 25, DN 40 ГОСТ 12816-80**	**шт.**	**2**	**1761,00**	**--**	**3522**	**--**	**3522**	**--**	**3804**		
			СН - 8%				--	--	--			282		
320	**384**	**242-401-2403 РСНБ РК 2015**	**Трубка импульсная AFQ при монтаже на трубопроводе DN 40, Тмакс 150°С, PN 25, типа Danfoss**	**шт.**	**1**	**26579,00**	**--**	**26579**	**--**	**26579**	**--**	**28705**		
			СН - 8%				--	--	--			2126		
321	**386**	**242-401-2606 РСНБ РК 2015**	**Регулятор перепада давления AVP, диапазон настройки от 0,2 бар до 1 бар, фланцевый, пропускной способностью 20 м3/ч, Тмакс 150°С, PN 25, DN 50, типа Danfoss**	**шт.**	**1**	**801460,00**	**--**	**801460**	**--**	**801460**	**--**	**865577**		
			СН - 8%				--	--	--			64117		
322	**388**	**242-401-2404 РСНБ РК 2015**	**Трубка импульсная AFQ при монтаже на трубопроводе DN 50, Тмакс 150°С, PN 25, типа Danfoss**	**шт.**	**1**	**26579,00**	**--**	**26579**	**--**	**26579**	**--**	**28705**		
			СН - 8%				--	--	--			2126		
323	**402**	**242-310-0107 РСНБ РК 2015**	**Клапан регулирующий двухходовой VFM 2, фланцевый, разгруженный, пропускной способностью 63 м3/ч, Тмакс 150°С, PN 16, DN 65, типа Danfoss ГОСТ 5761-2005**	**шт.**	**1**	**441949,00**	**--**	**441949**	**--**	**441949**	**--**	**477305**		
			СН - 8%				--	--	--			35356		
324	**404**	**245-405-2540 РСНБ РК 2015**	**Привод электрический AME 655, напряжение питания 230 В, типа Danfoss**	**шт.**	**1**	**577928,00**	**--**	**577928**	**--**	**577928**	**--**	**624162**		
			СН - 8%				--	--	--			46234		
325	**411**	**245-504-0105 РСНБ РК 2015**	**Клапан седельный регулирующий двухходовой зональный ГОСТ 30815-2002 G 1 1/4", Kvs 6,3 м3/ч, DN 25**	**шт.**	**1**	**63234,00**	**--**	**63234**	**--**	**63234**	**--**	**68293**		
			СН - 8%				--	--	--			5059		
326	**413**	**245-405-2523 РСНБ РК 2015**	**Привод электрический AMV 20, напряжение питания 230 В, типа Danfoss**	**шт.**	**1**	**200378,00**	**--**	**200378**	**--**	**200378**	**--**	**216408**		
			СН - 8%				--	--	--			16030		
327	**417**	**242-401-2606 РСНБ РК 2015**	**Регулятор перепада давления, на подающий трубопровод, чугунный фланцевый, диапазон настройки от 0,2 до 1 бар, Т до +150°С, PN 25 ГОСТ 30815-2002 DN 50 пропускной способностью 20 м3/ч**	**шт.**	**1**	**801460,00**	**--**	**801460**	**--**	**801460**	**--**	**865577**		
			СН - 8%				--	--	--			64117		
328	**419**	**242-401-2404 РСНБ РК 2015**	**Трубка импульсная AFQ при монтаже на трубопроводе DN 50, Тмакс 150°С, PN 25, типа Danfoss**	**шт.**	**1**	**26579,00**	**--**	**26579**	**--**	**26579**	**--**	**28705**		
			СН - 8%				--	--	--			2126		
329	**421**	**245-601-0601 РСНБ РК 2015**	**Панель клеммная для регуляторов температуры ECL Comfort 210/310**	**шт.**	**1**	**22059,00**	**--**	**22059**	**--**	**22059**	**--**	**23824**		
			СН - 8%				--	--	--			1765		
330	**422**	**245-601-0406 РСНБ РК 2015**	**Ключ программирования A 266**	**шт.**	**1**	**80598,00**	**--**	**80598**	**--**	**80598**	**--**	**87046**		
			СН - 8%				--	--	--			6448		
331	**424**	**245-601-0703 РСНБ РК 2015**	**Датчик поверхностный ESM-11, типа Danfoss**	**шт.**	**3**	**19618,00**	**--**	**58854**	**--**	**58854**	**--**	**63562**		
			СН - 8%				--	--	--			4708		
332	**426**	**245-601-0701 РСНБ РК 2015**	**Датчик температуры наружного воздуха ESMT, типа Danfoss**	**шт.**	**1**	**19618,00**	**--**	**19618**	**--**	**19618**	**--**	**21187**		
			СН - 8%				--	--	--			1569		
333	**428**	**245-601-0705 РСНБ РК 2015**	**Датчик погружной ESMU длиной 100 мм (медь), типа Danfoss**	**шт.**	**1**	**32139,00**	**--**	**32139**	**--**	**32139**	**--**	**34710**		
			СН - 8%				--	--	--			2571		

334	432	245-506-0106 РСНБ РК 2015	Ручной балансировочный клапан Tmax 120°С, PN 16 ГОСТ 5761-2005 резьбовой G 1", Kvs 8,7 м3/ч, DN 25	шт.	1	22642,00	--	22642	--	22642	--	24453	
			СП - 8%			--	--	--	--		1811		
335	437	242-207-4301 РСНБ РК 2015	Кран латунный муфтовый трехходовой натяжной с фланцем для контрольного манометра,Т до +130°С, PN 16, DN 15, марки11Б38бк ГОСТ 21345-2005 DN 15	шт.	4	1557,00	--	6228	--	6228	--	6726	
			СП - 8%			--	--	--	--		498		
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 11	Тенге				3976549	--	3976549	--	4294671	
								--	--	--	318122		
		Стоимость сантехнических работ		Тенге				3976549					
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге				3976549					
			Сметная прибыль	Тенге				318122					
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				4294671					
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 11	Тенге				4294671					
			ИТОГО ПО ЛС№2-1-12	Тенге				11583713	37486	10810659	732660	13301680	
								735568	12040	--	985306		
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				25320					
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге				25320					
			Сметная прибыль	Тенге				2025					
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				27345					
		Стоимость сантехнических работ		Тенге				11558393					
		Материалы		Тенге				1375768					
		Всего заработная плата		Тенге					747608				
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге				9409570					
		Сдача и испытание		Тенге				3819					
			Накладные расходы	Тенге				732660					
			Сметная прибыль	Тенге				983281					
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				13274334					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								511	
			Сметная заработная плата	Тенге					747608				
			ИТОГО ПО ЛС№2-1-12	Тенге				13301679					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								511	
			Сметная заработная плата	Тенге					747608				
			Локальная смета №2-1-13. Вентиляция. БЛОКИ А, Б, В										
			РАЗДЕЛ 3.=БЛОК Б=										
			ВОЗДУХОВОДЫ=										
336	155	1120-0101-0310 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр от 1100 до 1600 мм. Прокладка /200х300/	м2 поверхности воздуховодов	20,5	7435,35	46,21	152425	948	117155	34015	201355	
			НР - 98%; СП - 8%			1674,27	18,87	34322	387		14915		
337	156	1120-0101-0310 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр от 1100 до 1600 мм. Прокладка /200х400/	м2 поверхности воздуховодов	16,8	7435,35	46,21	124914	776	96010	27876	165013	
			НР - 98%; СП - 8%			1674,27	18,87	28128	317		12223		
338	157	1120-0101-0310 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр от 1100 до 1600 мм. Прокладка /200х600/	м2 поверхности воздуховодов	8,8	7435,35	46,21	65431	407	50290	14602	86435	
			НР - 98%; СП - 8%			1674,27	18,87	14734	166		6403		
339	158	1120-0101-0310 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр от 1100 до 1600 мм. Прокладка /250х500/	м2 поверхности воздуховодов	8,25	7435,35	46,21	61342	382	47147	13689	81033	
			НР - 98%; СП - 8%			1674,27	18,87	13813	156		6002		
340	159	1120-0101-0311 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр до 2400 мм. Прокладка /250х600/	м2 поверхности воздуховодов	20,4	7006,76	43,07	142938	879	116359	25537	181953	
			НР - 98%; СП - 8%			1259,82	17,56	25700	358		13478		
341	160	1120-0101-0311 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр до 2400 мм. Прокладка /250х600/	м2 поверхности воздуховодов	18,9	7006,76	43,07	132428	814	107803	23660	168575	
			НР - 98%; СП - 8%			1259,82	17,56	23811	332		12487		

342	164	1120-0101-0311 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр до 2400 мм. Прокладка /300х700/	м2 поверхности воздуховодов	112	7006,76	43,07	784757	4824	638833	140205	998959	
			НР - 98%; СП - 8%			1259,82	17,56	141100	1966		73997		
343	165	1120-0101-0312 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр до 3200 мм. Прокладка /300х1100/	м2 поверхности воздуховодов	47,6	6743,35	38,79	320983	1846	270667	48111	398622	
			НР - 98%; СП - 8%			1018,28	13,09	48470	623		29528		
344	166	1120-0101-0311 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр до 2400 мм. Прокладка /400х600/	м2 поверхности воздуховодов	5	7006,76	43,07	35034	216	28519	6259	44597	
			НР - 98%; СП - 8%			1259,82	17,56	6299	88		3303		
345	168	1120-0101-0315 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,9 мм, периметр 3700; от 4100 до 4500 мм. Прокладка /400х 1500/	м2 поверхности воздуховодов	7,6	7527,34	38,14	57208	290	50410	6477	68780	
			НР - 98%; СП - 8%			856,35	13,32	6508	101		5095		
346	169	1120-0101-0312 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр до 3200 мм. Прокладка /500х800/	м2 поверхности воздуховодов	14,3	6743,35	38,79	96430	554	81315	14454	119754	
			НР - 98%; СП - 8%			1018,28	13,09	14561	187		8871		
347	170	1120-0101-0315 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,9 мм, периметр 3700; от 4100 до 4500 мм. Прокладка /400 х1500/	м2 поверхности воздуховодов	60	7527,34	38,14	451641	2288	397972	51137	543000	
			НР - 98%; СП - 8%			856,35	13,32	51381	799		40222		
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				2425531	14224	2002480	406022	3058076	
								408827	5480	--	226524		
		Стоимость сантехнических работ		Тенге				2425531					
		Материалы		Тенге				2002481					
		Всего заработная плата		Тенге					414307				
		Сдача и испытание		Тенге				20147					
			Накладные расходы	Тенге				406022					
			Сметная прибыль	Тенге				226524					
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				3058077					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								316	
			Сметная заработная плата	Тенге					414307				
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				3058077					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								316	
			Сметная заработная плата	Тенге					414307				
			ИТОГО ПО ЛС№2-1-13	Тенге				2425531	14224	2002480	406022	3058076	
								408827	5480	--	226524		
		Стоимость сантехнических работ		Тенге				2425531					
		Материалы		Тенге				2002481					
		Всего заработная плата		Тенге					414307				
		Сдача и испытание		Тенге				20147					
			Накладные расходы	Тенге				406022					
			Сметная прибыль	Тенге				226524					
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				3058077					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								316	
			Сметная заработная плата	Тенге					414307				
			ИТОГО ПО ЛС№2-1-13	Тенге				3058077					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								316	
			Сметная заработная плата	Тенге					414307				
		Локальная смета №2-1-17. Электроосвещение Блок А											
		РАЗДЕЛ 2.=Светотехническое оборудование=											
348	26	1121-0401-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Светильники для ламп светодиодных. Установка с подвесом на крюках в помещениях с нормальными условиями среды	шт.	421	615,80	4,21	259252	1772	28818	165188	458395	
			НР - 72%; СП - 8%			543,14	1,82	228662	766		33955		
349	37	1121-0401-0505 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Светильники для люминесцентных ламп, устанавливаемых на подвесках (штангах), количество ламп до 1. Установка	шт.	36	1194,82	16,85	43014	607	474	30381	79266	
			НР - 72%; СП - 8%			1164,80	7,30	41933	263		5872		
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				302266	2379	29292	195569	537661	
								270595	1029	--	39827		

		Стоимость общестроительных работ		Тенге				302266					
		Материалы		Тенге				29291					
		Всего заработная плата		Тенге					271624				
			Накладные расходы	Тенге				195569					
			Сметная прибыль	Тенге				39827					
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				537662					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								194	
			Сметная заработная плата	Тенге					271624				
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				537662					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								194	
			Сметная заработная плата	Тенге					271624				
			ИТОГО ПО ЛС№2-1-17	**Тенге**				302266	2379	29292	195569	537661	
								270595	1029	--	39827		
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				302266					
		Материалы		Тенге				29291					
		Всего заработная плата		Тенге					271624				
			Накладные расходы	Тенге				195569					
			Сметная прибыль	Тенге				39827					
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				537662					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								194	
			Сметная заработная плата	Тенге					271624				
			ИТОГО ПО ЛС№2-1-17	Тенге				537662					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								194	
			Сметная заработная плата	Тенге					271624				
		Локальная смета №2-1-23. Технологическое оборудование											
		РАЗДЕЛ 1. Технологическое оборудование											
350	**6**	**Прайс-лист**	**Персональный компьютер базовой комплектации (системный блок, клавиатура с русским и казахским алфавитом,блок, клавиатура с русским и казахским алфавитом, монитор, манипулятор "мышь", принтер, звуковые колонки,блок бесперебойного питания UPS) U=220В: N=0,45 кВт**	**шт**	**12**	**361428,57**	**--**	**4337143**	**--**		**--**	**4337143**	
						--	--	--	--	4337143	--		
351	**65**	**Прайс-лист**	**Канат для лазания**	**шт**	**2**	**18975,00**	**--**	**37950**	**--**		**--**	**37950**	
						--	--	--	--	37950	--		
352	**76**	**Прайс-лист**	**Перекладина гимнастическая**	**шт**	**1**	**38853,57**	**--**	**38854**	**--**		**--**	**38854**	
						--	--	--	--	38854	--		
353	**87**	**Прайс-лист**	**Стол учителя 1200x600x720-750**	**шт**	**37**	**17167,86**	**--**	**635211**	**--**		**--**	**635211**	
						--	--	--	--	635211	--		
354	**93**	**Прайс-лист**	**Стол ученический двухместный с горизонтальной крышкой 1200x450x660-780**	**шт**	**100**	**21685,71**	**--**	**2168571**	**--**		**--**	**2168571**	
						--	--	--	--	2168571	--		
355	**94**	**Прайс-лист**	**Стул ученический с регулируемой высотой сидения 370x400x360-480**	**шт**	**100**	**6325,00**	**--**	**632500**	**--**		**--**	**632500**	
						--	--	--	--	632500	--		
356	**99**	**Прайс-лист**	**Оверлок трехниточный, U=0,3кВт U=220В**	**шт**	**1**	**180714,29**	**--**	**180714**	**--**		**--**	**180714**	
						--	--	--	--	180714	--		
357	**116**	**Прайс-лист**	**Утюг электрический бытовой, U=1,0кВт U=220В**	**шт**	**2**	**13372,86**	**--**	**26746**	**--**		**--**	**26746**	
						--	--	--	--	26746	--		
358	**133**	**Прайс-лист**	**Весы медицинские, от 0 до 150 кг**	**шт**	**1**	**287335,71**	**--**	**287336**	**--**		**--**	**287336**	
						--	--	--	--	287336	--		
359	**134**	**Прайс-лист**	**Аудиторная доска (трехэлементная меловая, магнитная, маркерная) габ:3000x1000**	**шт**	**41**	**33432,14**	**--**	**1370718**	**--**		**--**	**1370718**	
						--	--	--	--	1370718	--		
360	**135**	**Прайс-лист**	**Парта двухместная габ:1200x500x640**	**шт**	**100**	**7228,57**	**--**	**722857**	**--**		**--**	**722857**	
						--	--	--	--	722857	--		
361	**137**	**Прайс-лист**	**Персональный компьютер базовой комплектации (системный блок, клавиатура с русским и казахским алфавитом, монитор, манипулятор "мышь", блок бесперебойного питания UPS) U=220В N=0,45кВт**	**шт**	**46**	**316250,00**	**--**	**14547500**	**--**		**--**	**14547500**	
						--	--	--	--	14547500	--		

362	147	Прайс-лист	Персональный компьютер базовой комплектации (системный блок, клавиатура с русским и казахским алфавитом, монитор, манипулятор "мышь", звуковые колонки, МФУ (многофункциональное устройство: принтер+сканер+копир), блок бесперебойного питания UPS) U=220В Н=0,45кВт+0,6кВт	шт	6	361428,57	--	2168571	--		--	2168571	
						--	--	--	--	2168571	--		
363	177	Прайс-лист	Теннисный стол 2740х1525	шт	1	117464,29	--	117464	--		--	117464	
						--	--	--	--	117464	--		
364	178	Прайс-лист	Портативный компьютер (ноутбук), с мультиязычной клавиатурой (каз, рус, англ), Core 13/4Гб RAM/500 Гб HDD /Экран 15.6/ОС Win 8, U=220В N=0,3кВт	шт	41	253000,00	--	10373000	--		--	10373000	
						--	--	--	--	10373000	--		
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				37645134	--	--	--	37645134	
								--	--	37645134	--		
		Стоимость оборудования		Тенге				37645135					
		ВСЕГО, Стоимость оборудования		Тенге				37645135					
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				37645135					
			ИТОГО ПО ЛС№2-1-23	Тенге				37645134	--	--	--	37645134	
								--	--	37645134	--		
		Стоимость оборудования		Тенге				37645135					
		ВСЕГО, Стоимость оборудования		Тенге				37645135					
			ИТОГО ПО ЛС№2-1-23	Тенге				37645135					
		Локальная смета №7-1. Благоустройство и озеленение территории											
		РАЗДЕЛ 1. Вертикальная планировка											
365	1	1101-0203-0103 РСНБ РК 2015	Площади. Планировка механизированным способом. Группа грунтов 3	м2 спланированной площади	2637	9,23	9,23	24340	24340	--	5468	32193	
			НР - 72%; СП - 8%				2,88	--	7595		2385		
			Устройство корыт										
366	2	1101-0104-0103 РСНБ РК 2015	Грунты 3 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м	м3 грунта	2159	61,61	61,61	133016	133016	--	37976	184671	
			НР - 72%; СП - 8%				24,43	--	52744		13679		
367	3	1101-0201-0102 РСНБ РК 2015	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 30 см	м3 уплотненного грунта	2948	71,16	71,16	209780	209779	--	62807	294393	
			НР - 72%; СП - 8%				29,59	--	87231		21807		
368	4	1101-0201-0601 РСНБ РК 2015	Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой	м3 уплотненного грунта	2948	95,03	81,18	280148	239318	9139	61745	369245	
			НР - 72%; СП - 8%			10,75	18,34	31691	54066		27351		
			ВЫВОЗ ЛИШНЕГО ГРУНТА										
369	5	1101-0102-0339 РСНБ РК 2015	Грунты 3 группы в котлованах объемом до 1000 м3. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3	м3 грунта	700	437,29	437,29	306103	306103	--	40990	374861	
			НР - 72%; СП - 8%				81,33	--	56931		27767		
370	6	412-101-0115 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 5 до 10 т. Расстояние перевозки 15 км	т*км	23544	54,00	--	1271376	--		--	1373086	
			СП - 8%			--	--	--	--		101710		
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				2224763	912556	9139	208986	2628449	
								31691	258567	--	194699		
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				2224763					
		Материалы		Тенге				9139					
		Всего заработная плата		Тенге					290258				
		Транспортные расходы		Тенге				1271376					
			Накладные расходы	Тенге				208986					
			Сметная прибыль	Тенге				194699					
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				2628448					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								173	
			Сметная заработная плата	Тенге					290258				
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				2628448					

			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								173	
			Сметная заработная плата	Тенге					290258				
			РАЗДЕЛ 2. Тип 1. Асфальтобетонное покрытие = 1704+93 м2										
371	7	1127-0401-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песка. Устройство**	м3 материала основания в плотном теле	134,55	3666,28	1091,16	493298	146816	324918	60991	598632	
			НР - 108%, СП - 8%			160,27	259,45	21564	34909		44343		
372	11	1127-0201-1002 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий**	м бортового камня	325	2582,18	33,27	839208	10812	548236	307378	1238313	
			НР - 108%, СП - 8%			862,03	13,69	280160	4449		91727		
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				1332506	157628	873154	368369	1836945	
								301724	39358	--	136070		
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				1332506					
		Материалы		Тенге				873154					
		Всего заработная плата		Тенге					341082				
			Накладные расходы	Тенге				368369					
			Сметная прибыль	Тенге				136070					
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				1836945					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								267	
			Сметная заработная плата	Тенге					341082				
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				1836945					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								267	
			Сметная заработная плата	Тенге					341082				
			РАЗДЕЛ 3. Тип 2. Покрытие из брусчатки 1270+8 м2.										
373	15	1147-0301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 12	**Дорожки и площадки из брусчатки. Устройство с подготовкой**	м2	208,559912	2012,16	177,91	419656	37104	762	349793	831005	
			НР - 88%; СП - 8%			1830,60	75,29	381790	15702		61556		
374	17	1127-0201-1002 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий**	м бортового камня	152	2582,18	33,27	392491	5057	256405	143758	579149	
			НР - 108%; СП - 8%			862,03	13,69	131029	2081		42900		
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				812147	42161	257167	493551	1410154	
								512819	17783	--	104456		
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				812147					
		Материалы		Тенге				257167					
		Всего заработная плата		Тенге					530602				
			Накладные расходы	Тенге				493551					
			Сметная прибыль	Тенге				104456					
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				1410154					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								399	
			Сметная заработная плата	Тенге					530602				
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				1410154					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								399	
			Сметная заработная плата	Тенге					530602				
			РАЗДЕЛ 4. Тип 3. Песчаный асфальтобетон.										
375	19	1127-0403-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	**Основания из щебня фракции 40-70 мм, однослойные, толщиной 15 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2)**	м2 основания	1000	1057,47	258,74	1057470	258740	760650	128682	1281044	
			НР - 108%; СП - 8%			38,08	81,07	38080	81070		94892		
376	20	1127-0403-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18К=2	**Основания из щебня фракции 40-70 мм. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2). добавлять на каждый 1 см изменения толщины слоя к нормам 1127-0403-0101, 1127-0403-0102, 1127-0403-0103**	м2 основания	1000	-111,49	-20,39	-111490	-20390	-91100	-7139	-128119	
			НР - 108%; СП - 8%			--	-6,61	--	-6610		-9490		
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				945980	238350	669550	121543	1152925	
								38080	74460	--	85402		
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				945980					
		Материалы		Тенге				669550					
		Всего заработная плата		Тенге					112540				
			Накладные расходы	Тенге				121543					
			Сметная прибыль	Тенге				85402					

		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				1152925					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								70	
			Сметная заработная плата	Тенге					112540				
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				1152925					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								70	
			Сметная заработная плата	Тенге					112540				
			РАЗДЕЛ 9. МАФ										
377	47	**8601-0303-0201 УСН РК 8.02-03-2020 00**	**Конструкции урн металлические, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типоразмерам и видам: Урна на треноге (0,50 м х0,34 мх 0,51 м)**	**шт.**	**15**	**20017,00**	**--**	**300255**	**--**	**300255**	**--**	**324270**	
			СП - 1601 Тенге			**--**	**--**	**--**	**--**		**24015**		
378	49	**8601-0213-0201 УСН РК 8.02-03-2020 0**	**Модульная конструкция брусьев параллельных. Брусья параллельные, при высоте -1,7 м**	**комплект**	**1**	**92890,00**	**150,00**	**92890**	**150**	**91247**	**1231**	**101651**	
			НР - 1231 Тенге; СП - 7530 Тенге			**1493,00**	**40,00**	**1493**	**40**		**7530**		
379	50	**8601-0216-0118 УСН РК 8.02-03-2020 0**	**Модульные конструкции уличных тренажеров, с подразделением по типам (видам): Лавка для пресса с брусьями**	**комплект**	**1**	**218921,00**	**297,00**	**218921**	**297**	**209263**	**7941**	**245011**	
			НР - 7941 Тенге; СП - 18149 Тенге			**9361,00**	**78,00**	**9361**	**78**		**18149**		
380	51	**8601-0203-0103 УСН РК 8.02-03-2020 0**	**Модульные конструкции рукоходов с подразделением по типоразмерам и видам: Рукоход двухуровневый**	**комплект**	**1**	**355258,00**	**7199,00**	**355258**	**7199**	**329493**	**14867**	**399735**	
			НР - 14867 Тенге; СП - 29610 Тенге			**18566,00**	**2352,00**	**18566**	**2352**		**29610**		
381	52	**8601-0202-0101 УСН РК 8.02-03-2020 0**	**Модульные конструкции турников с подразделением по типам (видам): Турник разновысокий**	**комплект**	**1**	**133807,00**	**329,00**	**133807**	**329**	**127670**	**5102**	**150022**	
			НР - 5102 Тенге; СП - 11113 Тенге			**5808,00**	**85,00**	**5808**	**85**		**11113**		
382	53	**8601-0204-0301 УСН РК 8.02-03-2020 0**	**Конструкции спортивных лестниц, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типоразмерам: Лестница спортивная, тип ЛС, высотой 2,8 м**	**шт.**	**1**	**101870,00**	**1019,00**	**101870**	**1019**	**89151**	**10131**	**120961**	
			НР - 10131 Тенге; СП - 8960 Тенге			**11700,00**	**259,00**	**11700**	**259**		**8960**		
383	59	**8601-0805-0101 УСН РК 8.02-03-2020 0**	**Конструкции ворот футбольных, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типоразмерам и видам: Ворота футбольные игровые**	**комплект**	**1**	**110497,00**	**1925,00**	**110497**	**1925**	**102096**	**5428**	**125199**	
			НР - 5428 Тенге; СП - 9274 Тенге			**6476,00**	**628,00**	**6476**	**628**		**9274**		
384	64	**8601-0104-0102 УСН РК 8.02-03-2020 0**	**Модульные конструкции качалок - балансиров с подразделением по типам (видам): Качалка-балансир "Большая"**	**комплект**	**1**	**125184,00**	**226,00**	**125184**	**226**	**116736**	**6964**	**142720**	
			НР - 6964 Тенге; СП - 10572 Тенге			**8222,00**	**66,00**	**8222**	**66**		**10572**		
385	65	**8601-0104-0103 УСН РК 8.02-03-2020 0**	**Модульные конструкции качалок - балансиров с подразделением по типам (видам): Качалка-балансир "Средняя"**	**комплект**	**1**	**120534,00**	**226,00**	**120534**	**226**	**112086**	**6964**	**137698**	
			НР - 6964 Тенге; СП - 10200 Тенге			**8222,00**	**66,00**	**8222**	**66**		**10200**		
386	66	**8601-0103-0201 УСН РК 8.02-03-2020 0**	**Прочие конструкции для лазания, поставляемые в готовом виде с подразделением по типам (видам): Лестница-лиана**	**шт.**	**1**	**49198,00**	**212,00**	**49198**	**212**	**43990**	**4424**	**57912**	
			НР - 4424 Тенге; СП - 4290 Тенге			**4996,00**	**54,00**	**4996**	**54**		**4290**		
387	67	**8601-0104-0402 УСН РК 8.02-03-2020 0**	**Модульные конструкции качелей с подразделением по типам (видам): Качели одинарные, металлические**	**комплект**	**2**	**136810,00**	**279,00**	**273620**	**558**	**253606**	**17468**	**314376**	
			НР - 8734 Тенге; СП - 11644 Тенге			**9728,00**	**73,00**	**19456**	**146**		**23288**		
388	69	**8601-0106-0304 УСН РК 8.02-03-2020 0**	**Конструкции беседок, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типам (видам):Беседка летняя с крышей из профнастила**	**шт.**	**2**	**287841,00**	**4271,00**	**575682**	**8542**	**543258**	**19706**	**643020**	
			НР - 9853 Тенге; СП - 23816 Тенге			**11941,00**	**1391,00**	**23882**	**2782**		**47632**		
389	70	**8601-0307-0103 УСН РК 8.02-03-2020 0**	**Конструкции навесов для мусоросборников, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типам (видам): Навес над мусорными баками на 2 шт.**	**шт.**	**2**	**239761,00**	**8618,00**	**479522**	**17236**	**426136**	**30272**	**550578**	
			НР - 13136 Тенге; СП - 20392 Тенге			**18075,00**	**2823,00**	**36150**	**5646**		**40784**		
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9	**Тенге**				**2937238**	**37919**	**2744987**	**130498**	**3313153**	
								154332	**12202**	**--**	**245417**		
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				**2937238**					
		Материалы		Тенге				**2744987**					
		Всего заработная плата		Тенге					**166534**				
			Накладные расходы	Тенге				**130498**					
			Сметная прибыль	Тенге				**245417**					
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				**3313153**					

			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								135	
			Сметная заработная плата	Тенге					166534				
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9	Тенге				3313153					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								135	
			Сметная заработная плата	Тенге					166534				
			ИТОГО ПО ЛС№7-1	**Тенге**				8252634	1388614	4553997	1322947	10341626	
								1038646	402370	--	766044		
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				8252634					
		Материалы		Тенге				4553997					
		Всего заработная плата		Тенге					1441016				
		Транспортные расходы		Тенге				1271376					
			Накладные расходы	Тенге				1322947					
			Сметная прибыль	Тенге				766044					
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				10341625					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1043	
			Сметная заработная плата	Тенге					1441016				
			ИТОГО ПО ЛС№7-1	Тенге				10341625					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1043	
			Сметная заработная плата	Тенге					1441016				
		ПРОТОКОЛ ЗАМЕНЫ №2											
		Локальная смета 2-1-7. Архитектурные решения выше отм. 0,000 Блок Б											
		РАЗДЕЛ 2. =Окна											
390	**56**	**223-102-0309 РСНБ РК 2015**	**Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм трехстворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом двухкамерным, поворотно-откидной фурнитурой: трехэлементный - по одной поворотной и поворотно-откидной створками**	**м2**	**49,956**	**28339,00**	**--**	**1415703**	**--**	**1415703**	**--**	**1528959**	
			СН - 8%			--	--	--	--		113256		
391	**57**	**223-102-0205 РСНБ РК 2015**	**Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом однокамерным, поворотно-откидной фурнитурой: двухэлементный с поворотно-откидными створками (применительно:по одной поворотной и поворотно-откидной створками)**	**м2**	**32,8515**	**32082,00**	**--**	**1053942**	**--**	**1053942**	**--**	**1138257**	
			СН - 8%			--	--	--	--		84315		
392	**58**	**223-102-0208 РСНБ РК 2015**	**Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом двухкамерным, поворотно-откидной фурнитурой: двухэлементный - импост и поворотно-откидная створка**	**м2**	**37,7566**	**27177,00**	**--**	**1026111**	**--**	**1026111**	**--**	**1108200**	
			СН - 8%			--	--	--	--		82089		
393	**59**	**223-102-0106 РСНБ РК 2015**	**Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом двухкамерным, поворотно-откидной фурнитурой: одноэлементный поворотно-откидной**	**м2**	**2,16**	**32579,00**	**--**	**70371**	**--**	**70371**	**--**	**76001**	
			СН - 8%			--	--	--	--		5630		
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**				3566127	--	3566127	--	3851417	
								--	--	--	285290		
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				3566127					
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге				3566127					
			Сметная прибыль	Тенге				285290					
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				3851417					
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				3851417					
		РАЗДЕЛ 6.=Полы=											
			по ТИПУ ТД 650 - 1 этаж										
394	**68**	**1111-0101-1101 РСНБ РК 2015**	**Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство**	**м2 стяжки**	**52,6**	**842,31**	**32,16**	**44306**	**1692**	**22147**	**20029**	**69482**	
			НР - 94%; СН - 8%			389,11	15,98	20467	841		5147		
395	**69**	**1111-0101-1102 РСНБ РК 2015 К=4**	**Стяжки цементные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101**	**м2 стяжки**	**52,6**	**460,95**	**21,76**	**24246**	**1145**	**22089**	**1474**	**27778**	

			НР - 94%; СП - 8%			19,24	10,57	1012	556		2058		
			по ТИПУ ТД 446 - 1 этаж										
396	70	1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	**Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство**	м2 стяжки	711,15	842,31	32,16	599009	22870	299423	270795	939388	
			НР - 94%; СП - 8%			389,11	15,98	276716	11364		69584		
397	71	1111-0101-1102 РСНБ РК 2015 К=2	**Стяжки цементные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101**	м2 стяжки	18,8	230,48	10,88	4333	204	3948	263	4964	
			НР - 94%; СП - 8%			9,62	5,28	181	99		368		
398	72	1111-0101-1102 РСНБ РК 2015 К=4	**Стяжки цементные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101**	м2 стяжки	692,35	460,95	21,76	319139	15065	290753	19401	365623	
			НР - 94%; СП - 8%			19,24	10,57	13321	7318		27083		
			по ТИПУ ТД 288 - 1 этаж										
399	73	1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	**Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство**	м2 стяжки	83,1	842,31	32,16	69996	2673	34988	31643	109770	
			НР - 94%; СП - 8%			389,11	15,98	32335	1328		8131		
400	74	1111-0101-1102 РСНБ РК 2015 К=2	**Стяжки цементные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101**	м2 стяжки	83,1	230,48	10,88	19153	904	17450	1164	21942	
			НР - 94%; СП - 8%			9,62	5,28	799	439		1625		
			по ТИПУ ТД 452 - 2 этаж										
401	75	1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	**Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство**	м2 стяжки	28,76	842,31	32,16	24225	925	12109	10951	37990	
			НР - 94%; СП - 8%			389,11	15,98	11191	460		2814		
402	76	1111-0101-1102 РСНБ РК 2015 К=2	**Стяжки цементные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101**	м2 стяжки	28,76	230,48	10,88	6629	313	6039	403	7594	
			НР - 94%; СП - 8%			9,62	5,28	277	152		563		
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге				1111036	45791	708946	356123	1584531	
								356299	22557	--	117373		
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				1111036					
		Материалы		Тенге				708944					
		Всего заработная плата		Тенге					378856				
			Накладные расходы	Тенге				356123					
			Сметная прибыль	Тенге				117373					
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				1584532					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								344	
			Сметная заработная плата	Тенге					378856				
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге				1584532					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								344	
			Сметная заработная плата	Тенге					378856				
			РАЗДЕЛ 7.=Наружная отделка=										
403	77	234-101-0207 РСНБ РК 2015	**Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П 175-180 (применительно: плотность 170 кг/м3)**	м3	163,813025	55748,00	--	9132249	--	9132249	--	9862829	
			СП - 8%			--	--	--	--		730580		
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге				9132249	--	9132249	--	9862829	
								--	--	--	730580		
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				9132249					
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге				9132249					
			Сметная прибыль	Тенге				730580					
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				9862829					
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге				9862829					
			РАЗДЕЛ 8.=Кровля=										
			По металлическим конструкциям										
404	78	1106-0301-0410 РСНБ РК 2015	**Слои подстилающие и набетонки. Армирование**	т	0,1088005	17021,36	1538,80	1852	167	4	1597	3724	
			НР - 91%; СП - 8%			15451,20	674,02	1681	73		276		
405	79	1106-0301-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	**Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм**	т	0,1088005	22562,33	1039,29	2455	113	32	2139	4961	
			НР - 91%; СП - 8%			21235,04	364,82	2310	40		367		

406	80	214-210-0601 РСНБ РК 2015	Проволока из низкоуглеродистой стали холоднотянутая периодического профиля Вр1 ГОСТ 6727-80 диаметром от 3 до 5 мм	т	0,1088005	402152,00	--	43754	--	43754	--	47254	
			СН - 8%			--	--	--	--		3500		
			В осях И-Е										
407	81	1106-0301-0410 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие и набетонки. Армирование	т	0,0687751	17021,36	1538,80	1171	105	3	1009	2355	
			НР - 91%; СН - 8%			15451,20	674,02	1063	46		174		
408	82	1106-0301-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм	т	0,0687751	22562,33	1039,29	1552	71	21	1352	3136	
			НР - 91%; СН - 8%			21235,04	364,82	1460	25		232		
409	83	214-210-0601 РСНБ РК 2015	Проволока из низкоуглеродистой стали холоднотянутая периодического профиля Вр1 ГОСТ 6727-80 диаметром от 3 до 5 мм	т	0,0687751	402152,00	--	27658	--	27658	--	29871	
			СН - 8%			--	--	--	--		2213		
410	84	1106-0301-0410 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие и набетонки. Армирование	т	0,0687751	17021,36	1538,80	1171	105	3	1009	2355	
			НР - 91%; СН - 8%			15451,20	674,02	1063	46		174		
411	85	1106-0301-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм	т	0,0687751	22562,33	1039,29	1552	71	21	1352	3136	
			НР - 91%; СН - 8%			21235,04	364,82	1460	25		232		
412	86	214-210-0601 РСНБ РК 2015	Проволока из низкоуглеродистой стали холоднотянутая периодического профиля Вр1 ГОСТ 6727-80 диаметром от 3 до 5 мм	т	0,0687751	402152,00	--	27658	--	27658	--	29871	
			СН - 8%			--	--	--	--		2213		
			Над переходами м/у блоками										
413	93	1106-0301-0410 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие и набетонки. Армирование	т	0,034656	17021,36	1538,80	590	53	2	509	1186	
			НР - 91%; СН - 8%			15451,20	674,02	535	23		88		
414	94	1106-0301-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм	т	0,034656	22562,33	1039,29	782	36	10	681	1580	
			НР - 91%; СН - 8%			21235,04	364,82	736	13		117		
415	95	214-210-0601 РСНБ РК 2015	Проволока из низкоуглеродистой стали холоднотянутая периодического профиля Вр1 ГОСТ 6727-80 диаметром от 3 до 5 мм	т	0,034656	402152,00	--	13937	--	13937	--	15052	
			СН - 8%			--	--	--	--		1115		
416	96	1106-0301-0410 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие и набетонки. Армирование	т	0,034656	17021,36	1538,80	590	53	2	509	1186	
			НР - 91%; СН - 8%			15451,20	674,02	535	23		88		
417	97	1106-0301-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм	т	0,034656	22562,33	1039,29	782	36	10	681	1580	
			НР - 91%; СН - 8%			21235,04	364,82	736	13		117		
418	98	214-210-0601 РСНБ РК 2015	Проволока из низкоуглеродистой стали холоднотянутая периодического профиля Вр1 ГОСТ 6727-80 диаметром от 3 до 5 мм	т	0,034656	402152,00	--	13937	--	13937	--	15052	
			СН - 8%			--	--	--	--		1115		
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	Тенге				139441	810	127052	10838	162299	
								11579	327	--	12021		
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				139441					
		Материалы		Тенге				100					
		Всего заработная плата		Тенге					11906				
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге				126944					
			Накладные расходы	Тенге				10838					
			Сметная прибыль	Тенге				12021					
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				162300					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								9	
			Сметная заработная плата	Тенге					11906				
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	Тенге				162300					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								9	
			Сметная заработная плата	Тенге					11906				

			Локальная смета 2-1-8. Архитектурные решения выше отм. 0,000 Блок В										
			РАЗДЕЛ 2.=Окна для IB -35C -тип.А /Двукамерный стеклопакет/=										
			ОТКОСЫ										
419	107	1110-0405-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Откосы дверных и оконных проемов. Облицовка на клее гипсокартонными листами**	**м откоса**	**311,04**	**687,73**	**5,79**	**213912**	**1801**	**81959**	**117831**	**358282**	
			НР - 90%; СП - 8%			**418,44**	**2,48**	**130152**	**771**		**26539**		
420	108	261-107-0846 РСНБ РК 2015	**Пластики бумажнослоистые с одной декоративной стороной, толщина 2 мм**	**1000 м2**	**0,0626435**	**2819698,00**	**--**	**176636**	**--**	**176636**	**--**	**190767**	
			СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**14131**		
421	109	1134-0108-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	**Каркасы стен. Заполнение минераловатными плитами. Толщина заполнения 50 мм**	**м2 поверхности**	**47,27808**	**483,44**	**7,00**	**22856**	**330**	**--**	**17238**	**43302**	
			НР - 76%; СП - 8%			**476,44**	**3,31**	**22525**	**156**		**3208**		
422	110	234-102-0102 РСНБ РК 2015	**Плита теплоизоляционная из вспененного полистирола ГОСТ 15588-2014 с добавкой антипирена марки ПСБ-С-25**	**м3**	**0,9455616**	**23261,00**	**--**	**21995**	**--**	**21995**	**--**	**23755**	
			СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**1760**		
423	111	1110-0111-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Наличники. Установка и крепление**	**м коробок**	**311,04**	**94,29**	**1,27**	**29328**	**395**	**865**	**25429**	**59138**	
			НР - 90%; СП - 8%			**90,24**	**0,60**	**28068**	**187**		**4381**		
424	112	223-503-0101 РСНБ РК 2015	**Наличник дверной с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком ГОСТ 8242-88**	**м**	**348,3648**	**312,00**	**--**	**108690**	**--**	**108690**	**--**	**117385**	
			СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**8695**		
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**				**573417**	**2526**	**390145**	**160498**	**792629**	
								180745	**1114**	**--**	**58714**		
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				**573417**					
		Материалы		Тенге				**82824**					
		Всего заработная плата		Тенге					**181859**				
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге				**307321**					
			Накладные расходы	Тенге				**160498**					
			Сметная прибыль	Тенге				**58714**					
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				**792629**					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**136**	
			Сметная заработная плата	Тенге					**181859**				
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				**792629**					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**136**	
			Сметная заработная плата	Тенге					**181859**				
			Локальная смета 2-1-12. ОТОПЛЕНИЕ. Блок А, Б, В										
			Раздел 1. =БЛОК А=										
425	140	245-405-1501 РСНБ РК 2015	**Воздухоудалитель автоматический из латуни Т от 0°С до +100°С, PN 10, DN 10 (применительно к DN 15)**	**шт.**	**2**	**3259,00**	**--**	**6518**	**--**	**6518**	**--**	**7039**	
			СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**521**		
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**				**6518**	**--**	**6518**	**--**	**7039**	
								--	**--**	**--**	**521**		
		Стоимость сантехнических работ		Тенге				**6518**					
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге				**6518**					
			Сметная прибыль	Тенге				**521**					
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				**7039**					
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				**7039**					
			Раздел 3. =БЛОК Б=										
426	147	1118-0301-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	**Радиаторы биметаллические (алюминиевые). Установка**	**кВт**	**155,04**	**1232,62**	**17,66**	**191105**	**2739**	**69334**	**117608**	**333410**	
			НР - 98%; СП - 8%			**767,75**	**6,29**	**119032**	**976**		**24697**		
427	149	245-405-1501 РСНБ РК 2015	**Воздухоудалитель автоматический из латуни Т от 0°С до +100°С, PN 10, DN 10 (применительно к DN 15)**	**шт.**	**2**	**3259,00**	**--**	**6518**	**--**	**6518**	**--**	**7039**	
			СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**521**		
428	153	242-202-0702 РСНБ РК 2015	**Кран шаровый стальной приварной,стандартнопроходной, для воды, пара, нефтепродуктов, ГСМ, Т до +200°С, PN 40 ГОСТ 21345-2005 DN 20(применительно: ALSO, Россия)**	**шт.**	**7**	**6707,00**	**--**	**46949**	**--**	**46949**	**--**	**50705**	
			СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**3756**		
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	**Тенге**				**244572**	**2739**	**122801**	**117608**	**391154**	
								119032	**976**	**--**	**28974**		

		Стоимость сантехнических работ		Тенге				244572					
		Материалы		Тенге				69334					
		Всего заработная плата		Тенге					120008				
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге				53467					
		Сдача и испытание		Тенге				3547					
			Накладные расходы	Тенге				117608					
			Сметная прибыль	Тенге				28974					
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				391154					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								88	
			Сметная заработная плата	Тенге					120008				
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				391154					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								88	
			Сметная заработная плата	Тенге					120008				
		Раздел 4. =ЛЕСТНИЧНАЯ КЛЕТКА И ТЕХ.ПОМЕЩЕНИЯ=											
429	**157**	**242-202-0702 РСНБ РК 2015**	**Кран шаровый стальной приварной,стандартнопроходной, для воды, пара, нефтепродуктов, ГСМ, Т до +200°С, PN 40 ГОСТ 21345-2005 DN 20(применительно: ALSO, Россия)**	**шт.**	**9**	**6707,00**	**--**	**60363**	**--**	**60363**	**--**	**65192**	
			СН - 8%			--	--	--	--		4829		
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	**Тенге**				**60363**	**--**	**60363**	**--**	**65192**	
								--	--	--	4829		
		Стоимость сантехнических работ		Тенге				60363					
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге				60363					
			Сметная прибыль	Тенге				4829					
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				65192					
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				65192					
		Раздел 5. =БЛОК В=											
430	**158**	**1118-0301-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11**	**Радиаторы биметаллические (алюминиевые). Установка**	**кВт**	**154,24**	**1232,62**	**17,66**	**190119**	**2725**	**68976**	**117001**	**331689**	
			НР - 95%; СН - 8%			767,75	6,29	118418	971		24570		
431	**160**	**245-405-1501 РСНБ РК 2015**	**Воздухоудалитель автоматический из латуни Т от 0°С до +100°С, PN 10, DN 10(применительно к DN 15)**	**шт.**	**2**	**3259,00**	**--**	**6518**	**--**	**6518**	**--**	**7039**	
			СН - 8%			--	--	--	--		521		
432	**162**	**242-303-0403 РСНБ РК 2015**	**Клапан (вентиль) запорный латунный с резьбовой муфтой, радиаторный, угловой, Т до +120°С, PN 10 ГОСТ 21345-2005 DN 20 (применительно: Клапан запорный УГЛОВОЙ RLV-S Ду20 латунный, никелированный)**	**шт.**	**64**	**6439,00**	**--**	**412096**	**--**	**412096**	**--**	**445064**	
			СН - 8%			--	--	--	--		32968		
433	**164**	**242-202-0702 РСНБ РК 2015**	**Кран шаровый стальной приварной,стандартнопроходной, для воды, пара, нефтепродуктов, ГСМ, Т до +200°С, PN 40 ГОСТ 21345-2005 DN 20(применительно: ALSO, Россия)**	**шт.**	**4**	**6707,00**	**--**	**26828**	**--**	**26828**	**--**	**28974**	
			СН - 8%			--	--	--	--		2146		
434	**165**	**242-202-0704 РСНБ РК 2015**	**Кран шаровый стальной приварной,стандартнопроходной, для воды, пара, нефтепродуктов, ГСМ, Т до +200°С, PN 40 ГОСТ 21345-2005 DN 32(применительно: ALSO, Россия)**	**шт.**	**16**	**8514,00**	**--**	**136224**	**--**	**136224**	**--**	**147122**	
			СН - 8%			--	--	--	--		10898		
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	**Тенге**				**771785**	**2725**	**650642**	**117001**	**959888**	
								118418	971	--	71103		
		Стоимость сантехнических работ		Тенге				771785					
		Материалы		Тенге				68976					
		Всего заработная плата		Тенге					119389				
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге				581666					
		Сдача и испытание		Тенге				3528					
			Накладные расходы	Тенге				117001					
			Сметная прибыль	Тенге				71103					
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				959889					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								88	
			Сметная заработная плата	Тенге					119389				
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге				959889					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								88	
			Сметная заработная плата	Тенге					119389				

			Раздел 7. =Теплоснабжение установки Блок А=											
435	**167**	**511-401-0122 РСНБ РК 2015**	**Насос циркуляционный DN 32, PN 6/10, H 9,0 м вод. ст., двигатель мощностью 0,2 кВт (применительно: насос Stratos MAXO 32/0,5-8-R7 Wilo)**	**шт.**	**1**	**390093,00**	**--**	**390093**	**--**		**--**	**390093**	
						--	--	--	--	390093	--		
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	**Тенге**				**390093**	**--**	**--**	**--**	**390093**	
								--	--	390093	--		
		Стоимость оборудования		Тенге				390093					
		ВСЕГО, Стоимость оборудования		Тенге				390093					
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге				390093					
			Раздел 8. =Теплоснабжение установки Блок Б=											
436	**173**	**242-404-0807 РСНБ РК 2015**	**Фильтр сетчатый латунный муфтовый (В-В), для систем водоснабжения, Т до +130°С, PN 25 СТ РК ГОСТ Р 50553-2010 DN 50 (применительно: фильтр латунный никелированный, Yuanda)**	**шт.**	**1**	**37141,00**	**--**	**37141**	**--**	**37141**	**--**	**40112**	
			СП - 8%			--	--	--	--		2971		
437	**174**	**242-404-0806 РСНБ РК 2015**	**Фильтр сетчатый латунный муфтовый (В-В), для систем водоснабжения, Т до +130°С, PN 25 СТ РК ГОСТ Р 50553-2010 DN 40(применительно: фильтр латунный никелированный, Yuanda)**	**шт.**	**1**	**25131,00**	**--**	**25131**	**--**	**25131**	**--**	**27141**	
			СП - 8%			--	--	--	--		2010		
438	**179**	**242-202-0704 РСНБ РК 2015**	**Кран шаровый стальной приварной,стандартнопроходной, для воды, пара, нефтепродуктов, ГСМ, Т до +200°С, PN 40 ГОСТ 21345-2005 DN 32(применительно: ALSO, Россия)**	**шт.**	**7**	**8514,00**	**--**	**59598**	**--**	**59598**	**--**	**64366**	
			СП - 8%			--	--	--	--		4768		
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	**Тенге**				**121870**	**--**	**121870**	**--**	**131619**	
								--	--	--	9749		
		Стоимость сантехнических работ		Тенге				121870					
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге				121870					
			Сметная прибыль	Тенге				9749					
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				131619					
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	Тенге				131619					
			Раздел 9. =Теплоснабжение установки Блок В=											
439	**184**	**242-404-0807 РСНБ РК 2015**	**Фильтр сетчатый латунный муфтовый (В-В), для систем водоснабжения, Т до +130°С, PN 25 СТ РК ГОСТ Р 50553-2010 DN 50 (применительно: фильтр латунный никелированный, STI, Италия)**	**шт.**	**1**	**37141,00**	**--**	**37141**	**--**	**37141**	**--**	**40112**	
			СП - 8%			--	--	--	--		2971		
440	**186**	**242-202-0705 РСНБ РК 2015**	**Кран шаровый стальной приварной,стандартнопроходной, для воды, пара, нефтепродуктов, ГСМ, Т до +200°С, PN 40 ГОСТ 21345-2005 DN 40(применительно: ALSO, Россия)**	**шт.**	**1**	**10748,00**	**--**	**10748**	**--**	**10748**	**--**	**11608**	
			СП - 8%			--	--	--	--		860		
441	**187**	**242-304-0801 РСНБ РК 2015**	**Клапан обратный чугунный межфланцевый двухстворчатый, корпус из ВЧШГ, для воды и пара, Т до +120°С, PN 10/16 ГОСТ 33423-2015 DN 40(применительно: Yuanda)**	**шт.**	**1**	**42836,00**	**--**	**42836**	**--**	**42836**	**--**	**46263**	
			СП - 8%			--	--	--	--		3427		
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9	**Тенге**				**90725**	**--**	**90725**	**--**	**97983**	
								--	--	--	7258		
		Стоимость сантехнических работ		Тенге				90725					
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге				90725					
			Сметная прибыль	Тенге				7258					
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				97983					
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9	Тенге				97983					
			Раздел 11. =Тепловой узел (закрытая система ГВС)-35.С (БЛОК Б)=											
442	**189**	**242-202-0702 РСНБ РК 2015**	**Кран шаровый стальной приварной,стандартнопроходной, для воды, пара, нефтепродуктов, ГСМ, Т до +200°С, PN 40 ГОСТ 21345-2005 DN 20(применительно: ALSO, Россия)**	**шт.**	**2**	**6707,00**	**--**	**13414**	**--**	**13414**	**--**	**14487**	
			СП - 8%			--	--	--	--		1073		

443	190	242-202-0703 РСНБ РК 2015	Кран шаровый стальной приварной,стандартнопроходной, для воды, пара, нефтепродуктов, ГСМ, Т до +200°С, PN 40 ГОСТ 21345-2005 DN 25(применительно: ALSO, Россия)	шт.	17	7757,00	--	131869	--	131869	--	142419	
			СП - 8%			--	--	--	--		10550		
444	191	242-202-0704 РСНБ РК 2015	Кран шаровый стальной приварной,стандартнопроходной, для воды, пара, нефтепродуктов, ГСМ, Т до +200°С, PN 40 ГОСТ 21345-2005 DN 32(применительно: ALSO, Россия)	шт.	2	8514,00	--	17028	--	17028	--	18390	
			СП - 8%			--	--	--	--		1362		
445	192	242-202-0705 РСНБ РК 2015	Кран шаровый стальной приварной,стандартнопроходной, для воды, пара, нефтепродуктов, ГСМ, Т до +200°С, PN 40 ГОСТ 21345-2005 DN 40(применительно: ALSO, Россия)	шт.	6	10748,00	--	64488	--	64488	--	69647	
			СП - 8%			--	--	--	--		5159		
446	201	КП ТОО "KAZHEAT"	Тепловычислитель ТВ-7-01М батарея тип АА с блоком сетевого питания	шт	1	281938,39	--	281938	--	281938	--	304493	
			СП - 8%			--	--	--	--		22555		
447	202	КП ТОО "KAZHEAT"	Питерфлоу РС Ду65-60 кл.А расходомер эл-маг F1=0 F2=1 (стандартные настройки) фланец Ду 20	шт	2	613159,82	--	1226320	--	1226320	--	1324426	
			СП - 8%			--	--	--	--		98106		
448	203	КП ТОО "KAZHEAT"	Комплект термопреобразователей сопротивления с гильзой длина 80мм КТСП-Н 5.0.03.00.3.3.3 Pt100 кл.А	шт	1	46608,93	--	46609	--	46609	--	50338	
			СП - 8%			--	--	--	--		3729		
449	204	КП ТОО "KAZHEAT"	GPRS терминал TELEOFIS WRX700-R4(H)	шт	1	81394,64	--	81395	--	81395	--	87907	
			СП - 8%			--	--	--	--		6512		
450	205	КП ТОО "KAZHEAT"	Антенна 3G TELEOFIS RC30 SMA, магнит, 5dB, 2 метра кабель	шт	1	6890,18	--	6890	--	6890	--	7441	
			СП - 8%			--	--	--	--		551		
451	206	КП ТОО "KAZHEAT"	Блок питания TEEOFIS PS12-500s	шт	1	6415,18	--	6415	--	6415	--	6928	
			СП - 8%			--	--	--	--		513		
452	207	КП ТОО "KAZHEAT"	Кабель RS-232 9"п"-9"м"	шт	1	4280,36	--	4280	--	4280	--	4622	
			СП - 8%			--	--	--	--		342		
453	209	242-304-0805 РСНБ РК 2015	Клапан обратный чугунный межфланцевый двухстворчатый, корпус из ВЧШГ, для воды и пара, Т до +120°С, PN 10/16 ГОСТ 33423-2015 DN 100(применительно: Yuanda)	шт.	3	69688,00	--	209064	--	209064	--	225789	
			СП - 8%			--	--	--	--		16725		
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 11	Тенге				2089710	--	2089710	--	2256887	
								--	--	--	167177		
		Стоимость сантехнических работ		Тенге				2089710					
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге				2089710					
			Сметная прибыль	Тенге				167177					
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				2256887					
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 11	Тенге				2256887					
			ИТОГО ПО ПЗ№2	Тенге				18297906	54591	17067148	762068	20553560	
								786073	25945	390093	1493589		
		Стоимость оборудования		Тенге				390093					
		ВСЕГО, Стоимость оборудования		Тенге				390093					
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				14522270					
		Материалы		Тенге				791868					
		Всего заработная плата		Тенге					572621				
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге				13132641					
			Накладные расходы	Тенге				527459					
			Сметная прибыль	Тенге				1203978					
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				16253707					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								489	
			Сметная заработная плата	Тенге					572621				
		Стоимость сантехнических работ		Тенге				3385543					
		Материалы		Тенге				138310					
		Всего заработная плата		Тенге					239397				
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге				3004319					
		Сдача и испытание		Тенге				7075					
			Накладные расходы	Тенге				234609					
			Сметная прибыль	Тенге				289611					
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				3909763					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								176	
			Сметная заработная плата	Тенге					239397				

			ИТОГО ПО ПЗ№2	Тенге				20553563					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								665	
			Сметная заработная плата	Тенге					812018				
			Протокол замены №3										
			Предлагаемая замена										
			Локальная смета№2-1-6 Архитектурные решения выше отм.0.000 Блок А=										
			РАЗДЕЛ 6.=ПОЛЫ=										
			по ТИПУ ТД 650 - 3 этаж										
454	20	КП ТОО "SportMir"	**Линолеум гомогенный толщиной 2 мм марки IQ Zenith**	**М2**	**312**	**5580,36**	**--**	**1741072**	**--**	**1741072**	**--**	**1880358**	
			СП - 8%			--	--	--	--		139286		
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	**Тенге**				1741072	--	1741072	--	1880358	
								--	--	--	139286		
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				1741072					
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге				1741072					
			Сметная прибыль	Тенге				139286					
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				1880358					
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге				1880358					
			РАЗДЕЛ 8.=Наружная отделка=										
					Технология "мокрый фасад"								
					1слой (клей+сетка)								
455	21	1115-0207-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Стены. Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса высококачественное**	**м2 оштукатуриваемой поверхности**	**493,6784724**	**2258,10**	**45,04**	**1114775**	**22236**	**38901**	**851493**	**2123569**	
			НР - 80%; СП - 80%			**2134,26**	**21,73**	**1053638**	**10728**		**157301**		
456	22	232-502-0105 РСНБ РК 2015	**Смесь сухая клеевая СТ РК 1168-2006 для системы скрепленной теплоизоляции**	**кг**	**3949,427779**	**52,00**	**--**	**205370**	**--**	**205370**	**--**	**221800**	
			СП - 8%			--	--	--	--		16430		
457	23	КП ТОО "КонтинентСтройСевер"	**Стеклотканевая сетка фасадная щелочестойкая FMG-145**	**М2**	**533,1727502**	**276,79**	**--**	**147577**	**--**	**147577**	**--**	**159383**	
			СП - 8%			--	--	--	--		11806		
					2слой (фасадная штукатурка)								
458	24	231-401-0101 РСНБ РК 2015	**Смесь сухая для штукатурки по утеплителю фасада на основе модифицированного полимерами цемента**	**кг**	**7898,85556**	**100,00**	**--**	**789886**	**--**	**789886**	**--**	**853077**	
			СП - 8%			--	--	--	--		63191		
					3слой (декоративная штукатурка)								
459	25	232-503-0505 РСНБ РК 2015	**Смесь сухая - минеральная штукатурка СТ РК 1168-2006 для декоративной отделки "Шубка"**	**кг**	**3949,427779**	**68,00**	**--**	**268561**	**--**	**268561**	**--**	**290046**	
			СП - 8%			--	--	--	--		21485		
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	**Тенге**				2526169	22236	1450295	851493	3647875	
								1053638	10728	--	270213		
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				2526169					
		Материалы		Тенге				38902					
		Всего заработная плата		Тенге					1064366				
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге				1411394					
			Накладные расходы	Тенге				851493					
			Сметная прибыль	Тенге				270213					
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				3647875					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								709	
			Сметная заработная плата	Тенге					1064366				
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	Тенге				3647875					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								709	
			Сметная заработная плата	Тенге					1064366				
			Локальная смета№2-1-7 Архитектурные решения выше отм.0.000 Блок Б=										
			РАЗДЕЛ 6.=Полы=										
			по ТИПУ ТД 650 - 1 этаж										
460	43	КП ТОО "SportMir"	**Линолеум гомогенный толщиной 2 мм марки IQ Zenith**	**М2**	**54,704**	**5580,36**	**--**	**305268**	**--**	**305268**	**--**	**329689**	
			СП - 8%			--	--	--	--		24421		
			по ТИПУ ТД 650 - 2 этаж										

461	45	КП ТОО "SportMir"	Линолеум гомогенный толщиной 2 мм марки IQ Zenith	М2	116,532	5580,36	--	650291	--	650291	--	702314	
			СН - 8%			--	--	--	--		52023		
462	46	КП ТОО "SportMir"	Линолеум гомогенный толщиной 2 мм класс 34, марки LG SPORT	М2	667,4096	7732,14	--	5160504	--	5160504	--	5573344	
			СН - 8%			--	--	--	--		412840		
			по ТИПУ ТД 650 - 3 этаж										
463	48	КП ТОО "SportMir"	Линолеум гомогенный толщиной 2 мм марки IQ Zenith	М2	332,2904	5580,36	--	1854300	--	1854300	--	2002644	
			СН - 8%			--	--	--	--		148344		
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге				7970363	--	7970363	--	8607991	
								--	--	--	637628		
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				7970363					
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге				7970363					
			Сметная прибыль	Тенге				637628					
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				8607991					
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге				8607991					
			РАЗДЕЛ 12.=Зенитный фонарь (3 шт)=										
			Покрытие										
464	55	217-107-0103 РСНБ РК 2015	Саморез для сэндвич-панелей ГОСТ 1147-80 размерами 5,5 мм х 240-350 мм	шт.	66	464,00	--	30624	--	30624	--	33074	
			СН - 8%			--	--	--	--		2450		
			Витражи фрамуги ВФ-1, ВФ-2, ВФ-3.										
465	60	1109-0403-0203 РСНБ РК 2015	Панели навесные из герметичных стеклопакетов в пластиковой или алюминиевой обвязке. Монтаж	м2	10,8732	8303,32	523,06	90284	5688	70	60259	162586	
			НР - 69%; СН - 8%			7773,78	258,05	84526	2806		12043		
466	61	223-103-0125 РСНБ РК 2015	Блок оконный из алюминиевых профилей со стандартным покрытием толщиной от 55 мм до 62 мм одинарной конструкции ГОСТ 21519-2003 трехстворчатый с двухкамерным стеклопакетом, поворотно-откидной фурнитурой: трехэлементный - с одной поворотно-откидной створкой	м2	10,8732	55488,00	--	603332	--	603332	--	651599	
			СН - 8%			--	--	--	--		48267		
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 12	Тенге				724240	5688	634026	60259	847259	
								84526	2806	--	62760		
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				30624					
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге				30624					
			Сметная прибыль	Тенге				2450					
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				33074					
		Стоимость металломонтажных работ		Тенге				693616					
		Материалы		Тенге				70					
		Всего заработная плата		Тенге					87332				
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге				603332					
			Накладные расходы	Тенге				60259					
			Сметная прибыль	Тенге				60310					
		ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге				814185					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								56	
			Сметная заработная плата	Тенге					87332				
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 12	Тенге				847259					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								56	
			Сметная заработная плата	Тенге					87332				
			Локальная смета№2-1-8 Архитектурные решения выше отм.0.000 Блок В=										
			РАЗДЕЛ 6.=Полы=										
			по ТИПУ ТД 650 - 1 этаж										
467	68	КП ТОО "SportMir"	Линолеум гомогенный толщиной 2 мм класс 34, марки Zenith	М2	858,104	5580,36	--	4788529	--	4788529	--	5171611	
			СН - 8%			--	--	--	--		383082		
			по ТИПУ ТД 650 - 2 этаж										
468	70	КП ТОО "SportMir"	Линолеум гомогенный толщиной 2 мм класс 34, марки Zenith	М2	741,8528	5580,36	--	4139806	--	4139806	--	4470990	
			СН - 8%			--	--	--	--		331184		
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге				8928335	--	8928335	--	9642601	
								--	--	--	714266		
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				8928335					
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге				8928335					

			Сметная прибыль	Тенге				714266						
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				9642601						
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге				9642601						
			РАЗДЕЛ 8. Наружная отделка=											
					Технология "мокрый фасад"									
					1слой (клей+сетка)									
469	**71**	**1115-0207-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16**	**Стены. Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса высококачественное**	**м2 оштукатуриваемой поверхности**	**476,5592**	**2258,10**	**45,04**	**1076118**	**21465**	**37552**	**821965**	**2049930**		
			НР - 80%; СП - 8%			**2134,26**	**21,73**	**1017101**	**10356**		**151847**			
470	**72**	**232-502-0105 РСНБ РК 2015**	**Смесь сухая клеевая СТ РК 1168-2006 для системы скрепленной теплоизоляции**	**кг**	**3812,4736**	**52,00**	**--**	**198249**	**--**	**198249**	**--**	**214109**		
			СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**15860**			
471	**73**	**КП ТОО "КонтинентСтройСевер"**	**Стеклотканевая сетка фасадная щелочестойкая FMG-145**	**М2**	**514,683936**	**276,79**	**--**	**142459**	**--**	**142459**	**--**	**153856**		
			СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**11397**			
					2слой (фасадная штукатурка)									
472	**74**	**231-401-0101 РСНБ РК 2015**	**Смесь сухая для штукатурки по утеплителю фасада на основе модифицированного полимерами цемента**	**кг**	**7624,9472**	**100,00**	**--**	**762495**	**--**	**762495**	**--**	**823495**		
			СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**61000**			
					3слой (декоративная штукатурка)									
473	**75**	**232-503-0505 РСНБ РК 2015**	**Смесь сухая - минеральная штукатурка СТ РК 1168-2006 для декоративной отделки "Шубка"**	**кг**	**3812,4736**	**68,00**	**--**	**259248**	**--**	**259248**	**--**	**279988**		
			СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**20740**			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	**Тенге**				**2438569**	**21465**	**1400003**	**821965**	**3521378**		
								1017101	**10356**	**--**	**260844**			
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				**2438569**						
		Материалы		Тенге				**37553**						
		Всего заработная плата		Тенге					**1027457**					
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге				**1362451**						
			Накладные расходы	Тенге				**821965**						
			Сметная прибыль	Тенге				**260844**						
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				**3521378**						
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**685**		
			Сметная заработная плата	Тенге					**1027457**					
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	Тенге				**3521378**						
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**685**		
			Сметная заработная плата	Тенге					**1027457**					
			РАЗДЕЛ 14.=Зенитный фонарь (2 шт)=											
			Витражи фрамуги ВФ-1, ВФ-2, ВФ-3.											
474	**82**	**1109-0403-0203 РСНБ РК 2015**	**Панели навесные из герметичных стеклопакетов в пластиковой или алюминиевой обвязке. Монтаж**	**м2**	**7,2488**	**8303,32**	**523,06**	**60189**	**3792**	**46**	**40173**	**108391**		
			НР - 69%; СП - 8%			**7773,78**	**258,05**	**56351**	**1871**		**8029**			
475	**83**	**223-103-0125 РСНБ РК 2015**	**Блок оконный из алюминиевых профилей со стандартным покрытием толщиной от 55 мм до 62 мм одинарной конструкции ГОСТ 21519-2003 трехстворчатый с двухкамерным стеклопакетом, поворотно-откидной фурнитурой: трехэлементный - с одной поворотно-откидной створкой**	**м2**	**7,2488**	**55488,00**	**--**	**402221**	**--**	**402221**	**--**	**434399**		
			СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**32178**			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 14	**Тенге**				**462410**	**3792**	**402267**	**40173**	**542790**		
								56351	**1871**	**--**	**40207**			
		Стоимость металломонтажных работ		Тенге				**462410**						
		Материалы		Тенге				**47**						
		Всего заработная плата		Тенге					**58222**					
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге				**402221**						
			Накладные расходы	Тенге				**40173**						
			Сметная прибыль	Тенге				**40207**						

		ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге				542790						
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч									38	
			Сметная заработная плата	Тенге					58222					
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 14	Тенге				542790						
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч									38	
			Сметная заработная плата	Тенге					58222					
		Локальная смета№2-1-12 =Отопление. БЛОКИ А, Б, В=												
	Дополнительно													
	Трубопровод													
476	**95**	**1116-0501-0801 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18**	**Трубопроводы отопления из напорных полимерных труб, наружный диаметр 20 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб**	**м трубопровода**	**162,27**	**1311,00**	**12,70**	**212736**	**2060**	**1929**	**204596**	**450719**	
			НР - 98%; СН - 8%			**1286,42**	**0,15**	**208747**	**24**		**33387**		
			ИТОГО ПО ЛС№2-1-12	**Тенге**				**212736**	**2060**	**1929**	**204596**	**450719**	
								208747	**24**	**--**	**33387**		
		Стоимость сантехнических работ		Тенге				212736						
		Материалы		Тенге				1928						
		Всего заработная плата		Тенге					208771					
			Накладные расходы	Тенге				204596						
			Сметная прибыль	Тенге				33387						
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				450719						
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч									139	
			Сметная заработная плата	Тенге					208771					
			ИТОГО ПО ЛС№2-1-12	Тенге				450719						
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч									139	
			Сметная заработная плата	Тенге					208771					
		Локальная смета №2-1-18 Электроосвещение Блок Б												
		РАЗДЕЛ 2.=Светотехническое оборудование=												
477	**152**	**КП ТОО "Компания ЭлектроLINE"**	**Светильник LED ДВО ECO (OPAL) 36W 2700Lm 595x595x20 6500K IP20**	**шт.**	**66**	**21420,00**	**--**	**1413720**	**--**	**1413720**	**--**	**1526818**	
			СН - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**113098**		
478	**153**	**КП ТОО "Компания ЭлектроLINE"**	**Светильник LED ДПО AURA 36W 3240Lm 340x340x60 6500K IP20 MEGALIGHT (10)**	**шт.**	**46**	**21178,66**	**--**	**974218**	**--**	**974218**	**--**	**1052155**	
			СН - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**77937**		
479	**154**	**КП ТОО "Компания ЭлектроLINE"**	**Светильник LED Спот накл. KVADRO/S 18W d220-220 6500 K бел MEGALIGHT**	**шт.**	**33**	**27198,48**	**--**	**897550**	**--**	**897550**	**--**	**969354**	
			СН - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**71804**		
480	**155**	**КП ТОО "Компания ЭлектроLINE"**	**Светильник LED ДВО ECO (OPAL) 36W 2700Lm 595x595x20 6500K IP20**	**шт.**	**14**	**21420,00**	**--**	**299880**	**--**	**299880**	**--**	**323870**	
			СН - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**23990**		
481	**156**	**КП ТОО "Компания ЭлектроLINE"**	**Светильник светодиодный LED Mira ДПП 25W d270 6500K IP65**	**шт.**	**32**	**15527,68**	**--**	**496886**	**--**	**496886**	**--**	**536637**	
			СН - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**39751**		
482	**157**	**КП ТОО "Компания ЭлектроLINE"**	**Светильник ЛБО 46-36-003 CLASS**	**шт.**	**3**	**15805,45**	**--**	**47416**	**--**	**47416**	**--**	**51209**	
			СН - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**3793**		
483	**158**	**КП ТОО "Компания ЭлектроLINE"**	**Лампа TL-D-36W/765 MEGALIGHT**	**шт.**	**3**	**669,38**	**--**	**2008**	**--**	**2008**	**--**	**2169**	
			СН - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**161**		
484	**159**	**КП ТОО "Компания ЭлектроLINE"**	**Светильник светодиодный LED Triton ДСП 36w 1260x115x90mm 6000K IP65**	**шт.**	**10**	**22640,36**	**--**	**226404**	**--**	**226404**	**--**	**244516**	
			СН - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**18112**		
485	**160**	**КП ТОО "Компания ЭлектроLINE"**	**Светильник светодиодный LED Mira ДПП 25w d270 6500K IP65**	**шт.**	**9**	**11975,89**	**--**	**107783**	**--**	**107783**	**--**	**116406**	
			СН - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**8623**		
486	**161**	**КП ТОО "Компания ЭлектроLINE"**	**Светильник светодиодный PPL SPEC1 OP 36Вт 6500K IP54 176-264В 595x595x40 ДВО встраив.для чистых помещений**	**шт.**	**29**	**41851,88**	**--**	**1213705**	**--**	**1213705**	**--**	**1310801**	
			СН - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**97096**		

487	162	КП ТОО "Компания ЭлектроLINE"	Светильник LED ДПО 2х18-10 Sport (в комплекте с решеткой)	шт.	47	23623,93	--	1110325	--	1110325	--	1199151	
			СП - 8%			--	--	--	--		88826		
488	163	КП ТОО "Компания ЭлектроLINE"	Лампа светодиодная 20Вт Т8 линейная 1200мм 4000К G13 230В GENERICA LL T8-20-230-40-G13 (по две штуки)	шт.	94	1124,73	--	105725	--	105725	--	114183	
			СП - 8%			--	--	--	--		8458		
489	164	КП ТОО "Компания ЭлектроLINE"	Светильник НБП 02-60-004, 02У (Евро корпус без сетки, белый) TDM	шт.	24	2550,00	--	61200	--	61200	--	66096	
			СП - 8%			--	--	--	--		4896		
490	165	КП ТОО "Компания ЭлектроLINE"	Лампа светодиодная LED-A60-VC 15Вт 230В Е27 6500К 1430лм	шт.	24	469,02	--	11256	--	11256	--	12157	
			СП - 8%			--	--	--	--		901		
491	166	КП ТОО "Компания ЭлектроLINE"	Светильник LED ДБА EXIT Glass (Шыгу/Выход/EXIT) 370х30х200 (батарея на 1,5 часа)	шт.	28	7012,50	--	196350	--	196350	--	212058	
			СП - 8%			--	--	--	--		15708		
492	167	КП ТОО "Компания ЭлектроLINE"	Светильник переносной УП-2Р-10, 60Вт Е27 10 метров народный	шт.	5	7868,57	--	39343	--	39343	--	42490	
			СП - 8%			--	--	--	--		3147		
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				7203769	--	7203769	--	7780070	
								--	--	--	576301		
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				7203769					
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге				7203769					
			Сметная прибыль	Тенге				576301					
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				7780070					
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				7780070					
			Локальная смета №2-1-19 Электроосвещение Блок В										
			РАЗДЕЛ 2.=Светотехническое оборудование=										
493	168	КП ТОО "Компания ЭлектроLINE"	Светильник LED ДВО ECO (OPAL) 36W 2700Lm 595x595x20 6500K IP20	шт.	50	21420,00	--	1071000	--	1071000	--	1156680	
			СП - 8%			--	--	--	--		85680		
494	169	ТПРАЙС-ЛИСТ,П28	Светильник LED Спот накл. KVADRO/S 18W d220-220 6500 K бел MEGALIGHT	шт.	12	27198,48	--	326382	--	326382	--	352493	
			СП - 8%			--	--	--	--		26111		
495	170	ТПРАЙС-ЛИСТ,П32	Светильник LED ДВО ECO (OPAL) 36W 2700Lm 595x595x20 6500K IP20	шт.	187	21420,00	--	4005540	--	4005540	--	4325983	
			СП - 8%			--	--	--	--		320443		
496	171	ТПРАЙС-ЛИСТ,П33	Светильник LED ДВО 80W 5800Lm opal 1200x100x25 6500K IP20	шт.	6	98038,39	--	588230	--	588230	--	635288	
			СП - 8%			--	--	--	--		47058		
497	172	ТПРАЙС-ЛИСТ,П37	Светильник светодиодный LED Mira ДПП 25W d270 6500K IP65	шт.	22	15527,68	--	341609	--	341609	--	368938	
			СП - 8%			--	--	--	--		27329		
498	173	КП ТОО "Компания ЭлектроLINE"	Светильник ЛБО 46-36-003 CLASS	шт.	14	15805,45	--	221276	--	221276	--	238978	
			СП - 8%			--	--	--	--		17702		
499	174	КП ТОО "Компания ЭлектроLINE"	Лампа TL-D-36W/765 MEGALIGHT	шт.	14	669,38	--	9371	--	9371	--	10121	
			СП - 8%			--	--	--	--		750		
500	175	КП ТОО "Компания ЭлектроLINE"	Светильник светодиодный LED Triton ДСП 36w 1260x115x90mm 6000K IP65	шт.	1	22640,36	--	22640	--	22640	--	24451	
			СП - 8%			--	--	--	--		1811		
501	176	ТПРАЙС-ЛИСТ,П41	Светильник светодиодный LED Mira ДПП 25w d270 6500K IP65	шт.	3	11975,89	--	35928	--	35928	--	38802	
			СП - 8%			--	--	--	--		2874		
502	177	КП ТОО "Компания ЭлектроLINE"	Светильник НБП 02-60-004, 02У (Евро корпус без сетки, белый) TDM	шт.	32	2550,00	--	81600	--	81600	--	88128	
			СП - 8%			--	--	--	--		6528		
503	178	КП ТОО "Компания ЭлектроLINE"	Лампа светодиодная LED-A60-VC 15Вт 230В Е27 6500К 1430лм	шт.	32	469,02	--	15009	--	15009	--	16210	
			СП - 8%			--	--	--	--		1201		

504	179	КП ТОО "Компания ЭлектроLINE"	Светильник LED ДБА EXIT Glass (Шығу/Выход/EXIT) 370x30x200 (батарея на 1,5 часа)	шт.	4	7012,50	--	28050	--	28050	--	30294	
			СП - 8%			--	--	--	--		2244		
505	180	КП ТОО "Компания ЭлектроLINE"	Светильник переносной УП-2Р-10, 60Вт Е27 10 метров народный	шт.	1	7868,57	--	7869	--	7869	--	8498	
			СП - 8%			--	--	--	--		629		
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				6754504	--	6754504	--	7294864	
								--	--	--	540360		
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				6754504					
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге				6754504					
			Сметная прибыль	Тенге				540360					
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				7294864					
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				7294864					
			Локальная смета№2-1-23 =Технологическое оборудование=										
			РАЗДЕЛ 1. Технологическое оборудование										
506	187	Прайс-лист	Щит баскетбольный для спортивного зала (внутреннее помещение)	шт	2	148185,71	--	296371	--		--	296371	
						--	--	--	--	296371	--		
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				296371	--	--	--	296371	
								--	--	296371	--		
		Стоимость оборудования		Тенге				296371					
		ВСЕГО, Стоимость оборудования		Тенге				296371					
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				296371					
			Локальная смета №6-1-1 Наружные сети водоснабжения и канализации										
			РАЗДЕЛ 1. Водоснабжение										
507	191	244-201-0306 РСНБ РК 2015	Люк из композитных материалов СТ РК 2384-2013 полимерно-песчаный Тип-Т	комплект	1	12162,00	--	12162	--	12162	--	13135	
			СП - 8%			--	--	--	--		973		
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				12162	--	12162	--	13135	
								--	--	--	973		
		Стоимость сантехнических работ		Тенге				12162					
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге				12162					
			Сметная прибыль	Тенге				973					
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				13135					
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				13135					
			РАЗДЕЛ 2. Канализация										
			Колодцы канализационные										
508	192	244-201-0302 РСНБ РК 2015	Люк из композитных материалов СТ РК 2384-2013 полимерно-песчаный Тип Л	комплект	4	5144,00	--	20576	--	20576	--	22222	
			СП - 8%			--	--	--	--		1646		
509	193	244-201-0306 РСНБ РК 2015	Люк из композитных материалов СТ РК 2384-2013 полимерно-песчаный Тип-Т	комплект	13	12162,00	--	158106	--	158106	--	170754	
			СП - 8%			--	--	--	--		12648		
			Масложироуловитель с маслосборным колодцем - 1 шт. листы 30,31										
					жироуловитель								
510	194	244-201-0306 РСНБ РК 2015	Люк из композитных материалов СТ РК 2384-2013 полимерно-песчаный Тип-Т	комплект	1	12162,00	--	12162	--	12162	--	13135	
			СП - 8%			--	--	--	--		973		
					МАСЛОСБОРНЫЙ КОЛОДЕЦ								
511	195	244-201-0306 РСНБ РК 2015	Люк из композитных материалов СТ РК 2384-2013 полимерно-песчаный Тип-Т	комплект	1	12162,00	--	12162	--	12162	--	13135	
			СП - 8%			--	--	--	--		973		
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				203006	--	203006	--	219246	
								--	--	--	16240		
		Стоимость сантехнических работ		Тенге				203006					
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге				203006					
			Сметная прибыль	Тенге				16240					
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				219246					
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				219246					

			Локальная смета №6-2-1 Наружные сети Теплоснабжение										
			Дополнительно										
512	196	**КП ТОО "KAZHEAT"**	**Расходомер-счетчик электромагнитный "Взлет ЭР" ЭРСВ-440ЛВ Ду150 (присоединение "сэндвич", без индикатора)**	**шт**	**2**	**437634,64**	**--**	**875269**	**--**	**875269**	**--**	**945291**	
			СН - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**70022**		
513	197	**КП ТОО "KAZHEAT"**	**Термопреобразователь сопротивления "Взлет ТПС" Pt500 L=223 с гильзой и штуцером (пар)**	**шт**	**1**	**106071,43**	**--**	**106071**	**--**	**106071**	**--**	**114557**	
			СН - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**8486**		
514	198	**КП ТОО "KAZHEAT"**	**Провод ШВВП-2х0,5**	**шт**	**15**	**446,43**	**--**	**6696**	**--**	**6696**	**--**	**7232**	
			СН - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**536**		
515	199	**КП ТОО "KAZHEAT"**	**Кабель МКВЭВ-4х0,2**	**шт**	**12**	**982,14**	**--**	**11786**	**--**	**11786**	**--**	**12729**	
			СН - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**943**		
516	200	**242-202-0703 РСНБ РК 2015**	**Кран шаровый стальной приварной,стандартнопроходной, для воды, пара, нефтепродуктов, ГСМ, Т до +200°С, PN 40 ГОСТ 21345-2005 DN 25(применительно: ALSO, Россия)**	**шт.**	**2**	**7757,00**	**--**	**15514**	**--**	**15514**	**--**	**16755**	
			СН - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**1241**		
			ИТОГО ПО ЛС№6-2-1	**Тенге**				**1015336**	**--**	**1015336**	**--**	**1096564**	
								--	**--**	**--**	**81228**		
		Стоимость сантехнических работ		Тенге				**1015336**					
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге				**1015336**					
			Сметная прибыль	Тенге				**81228**					
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				**1096564**					
			ИТОГО ПО ЛС№6-2-1	Тенге				**1096564**					
			Локальная смета №7-1 Благоустройство и озеленение территории										
			РАЗДЕЛ 2. Тип 1. Асфальтобетонное покрытие = 1704+93 м2										
517	201	**1127-0401-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17**	**Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство**	**м3 материала основания в плотном теле**	**161,73**	**1313,46**	**1132,68**	**212426**	**183188**	**3318**	**75228**	**310666**	
			ПР - 108%; СН - 8%			**160,27**	**270,42**	**25920**	**43735**		**23012**		
518	202	**211-201-0711 РСНБ РК 2015**	**Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1200 СТ РК 1284-2004 фракция 0-80 мм**	**м3**	**192,9978**	**2650,00**	**--**	**511444**	**--**	**511444**	**--**	**552360**	
			СН - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**40916**		
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**				**723870**	**183188**	**514762**	**75228**	**863026**	
								25920	**43735**	**--**	**63928**		
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				**723870**					
		Материалы		Тенге				**3317**					
		Всего заработная плата		Тенге					**69655**				
		Местные материалы		Тенге				**511444**					
			Накладные расходы	Тенге				**75228**					
			Сметная прибыль	Тенге				**63928**					
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				**863026**					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**46**	
			Сметная заработная плата	Тенге					**69655**				
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				**863026**					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**46**	
			Сметная заработная плата	Тенге					**69655**				
			РАЗДЕЛ 3. Тип 2. Покрытие из брусчатки 1270+8 м2.										
519	203	**1127-0401-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17**	**Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство**	**м3 материала основания в плотном теле**	**76,68**	**1313,46**	**1132,68**	**100716**	**86854**	**1572**	**35667**	**147294**	
			ПР - 108%; СН - 8%			**160,27**	**270,42**	**12290**	**20736**		**10911**		
520	204	**211-201-0711 РСНБ РК 2015**	**Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1200 СТ РК 1284-2004 фракция 0-80 мм**	**м3**	**93,5496**	**2650,00**	**--**	**247906**	**--**	**247906**	**--**	**267739**	
			СН - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**19833**		
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	**Тенге**				**348622**	**86854**	**249478**	**35667**	**415033**	
								12290	**20736**	**--**	**30744**		
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				**348622**					
		Материалы		Тенге				**1573**					

		Всего заработная плата		Тенге					33026				
		Местные материалы		Тенге				247906					
			Накладные расходы	Тенге				35667					
			Сметная прибыль	Тенге				30744					
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				415033					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								22	
			Сметная заработная плата	Тенге					33026				
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				415033					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								22	
			Сметная заработная плата	Тенге					33026				
			РАЗДЕЛ 5. Тип 4. Спецсмесь										
521	205	1127-0401-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство**	м3 материала основания в плотном теле	59,35329	1313,46	1132,68	77958	67228	1217	27608	114011	
			НР - 108%, СП - 8%			160,27	270,42	9513	16050		8445		
522	206	211-201-0711 РСНБ РК 2015	**Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1200 СТ РК 1284-2004 фракция 0-80 мм**	м3	72,4110138	2650,00	--	191889	--	191889	--	207240	
			СП - 8%			--	--	--	--		15351		
523	207	1127-0401-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песка. Устройство**	м3 материала основания в плотном теле	140,7	1266,08	1091,16	178137	153527	2060	63779	261269	
			НР - 108%, СП - 8%			160,27	259,45	22550	36505		19353		
524	208	211-401-0103 РСНБ РК 2015	**Песок ГОСТ 8736-2014 для строительных работ: 50% природный, 50% обогащенный**	м3	154,77	2281,00	--	353030	--	353030	--	381272	
			СП - 8%			--	--	--	--		28242		
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге				801014	220755	548196	91387	963792	
								32063	52555	--	71391		
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				801014					
		Материалы		Тенге				3278					
		Всего заработная плата		Тенге					84618				
		Местные материалы		Тенге				544919					
			Накладные расходы	Тенге				91387					
			Сметная прибыль	Тенге				71391					
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				963792					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								56	
			Сметная заработная плата	Тенге					84618				
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге				963792					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								56	
			Сметная заработная плата	Тенге					84618				
			РАЗДЕЛ 6. Тип 5. 924										
525	209	1127-0401-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство**	м3 материала основания в плотном теле	64,68	1313,46	1132,68	84955	73262	1327	30086	124244	
			НР - 108%; СП - 8%			160,27	270,42	10366	17491		9203		
526	210	211-201-0711 РСНБ РК 2015	**Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1200 СТ РК 1284-2004 фракция 0-80 мм**	м3	78,9096	2650,00	--	209110	--	209110	--	225839	
			СП - 8%			--	--	--	--		16729		
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге				294065	73262	210437	30086	350083	
								10366	17491	--	25932		
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				294065					
		Материалы		Тенге				1327					
		Всего заработная плата		Тенге					27857				
		Местные материалы		Тенге				209110					
			Накладные расходы	Тенге				30086					
			Сметная прибыль	Тенге				25932					
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				350083					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								19	
			Сметная заработная плата	Тенге					27857				
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге				350083					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								19	
			Сметная заработная плата	Тенге					27857				

			РАЗДЕЛ 10. ОГРАЖДЕНИЕ МЕТАЛЛИЧЕСКОЕ ШКОЛЫ (стр 2, 13-20)										
527	211	1107-0111-0112 РСНБ РК 2015	**Ограды металлические из сетчатых панелей, высотой до 2,2 м по железобетонным столбам без цоколя. Установка (применительно: ограды из проф.труб 40х40х2 мм с заполнением 15х15х1,5 мм)**	м оград	274,44	3423,60	1160,27	939573	318425	15953	861785	1945466	
			НР - 118%; СП - 8%			2205,20	455,95	605195	125131		144109		
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 10	**Тенге**				939573	318425	15953	861785	1945466	
								605195	125131	--	144109		
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				939573					
		Материалы		Тенге				15953					
		Всего заработная плата		Тенге					730326				
			Накладные расходы	Тенге				861785					
			Сметная прибыль	Тенге				144109					
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				1945467					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч									468
			Сметная заработная плата	Тенге					730326				
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 10	Тенге				1945467					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч									468
			Сметная заработная плата	Тенге					730326				
			ИТОГО ПО ПЗ№3	**Тенге**				43596186	937725	39255893	3072639	50378621	
								3106197	285433	296371	3709797		
		Стоимость оборудования		Тенге				296371					
		ВСЕГО, Стоимость оборудования		Тенге				296371					
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				40700549					
		Материалы		Тенге				101903					
		Всего заработная плата		Тенге					3037305				
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге				35402512					
		Местные материалы		Тенге				1513379					
			Накладные расходы	Тенге				2767611					
			Сметная прибыль	Тенге				3477452					
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				46945612					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч									2005
			Сметная заработная плата	Тенге					3037305				
		Стоимость металломонтажных работ		Тенге				1156026					
		Материалы		Тенге				117					
		Всего заработная плата		Тенге					145554				
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге				1005553					
			Накладные расходы	Тенге				100432					
			Сметная прибыль	Тенге				100517					
		ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге				1356975					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч									94
			Сметная заработная плата	Тенге					145554				
		Стоимость сантехнических работ		Тенге				1443240					
		Материалы		Тенге				1928					
		Всего заработная плата		Тенге					208771				
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге				1230504					
			Накладные расходы	Тенге				204596					
			Сметная прибыль	Тенге				131828					
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				1779664					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч									139
			Сметная заработная плата	Тенге					208771				
			ИТОГО ПО ПЗ№3	Тенге				50378622					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч									2238
			Сметная заработная плата	Тенге					3391630				
			ИТОГО ПО АКТУ:	**Тенге**								200145045	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
			- Зарплата рабочих строителей	Тенге				18687143					
			- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					3314583				
			- в том числе зарплата машинистов	Тенге					1046569				
			- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						109309123			
			- Перевозка грузов	Тенге				1271376					
			- Оборудование, инвентарь	Тенге						38331599			
			- Накладные расходы	Тенге							17245041		
			- Сметная прибыль	Тенге							11986186		
			ИТОГО ПО АКТУ:	**Тенге**								200 145 045	

			Временные здания и сооружения, (1,5%)	Тенге							2 427 202	
			Итого с временными зданиями и сооружениями	Тенге							202 572 247	
			Зимние удорожания, (2,42%)	Тенге							3 974 623,68	
			Итого с зимними удорожаниями	Тенге							206 546 871	
			Непредвиденные работы и затраты, (2%)	Тенге							3 364 305	
			Итого с непредвиденными работами и затратами	Тенге							209 911 176	
			Итого в текущих ценах, К = 1,0689749600	Тенге	1,06897496						224 389 791	
			НДС 12%	Тенге							26 926 775	
			ИТОГО с НДС ПО СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ	Тенге							251 316 566	
			СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ С УЧЕТОМ СКИДКИ 5%	Тенге							213 170 302	
			НДС 12%	Тенге							25 580 436	
			ИТОГО ПО ДОГОВОРУ	Тенге							238 750 738	

Заказчик:
КГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства акимата Северо-Казахстанской области"

_____
М.П (подпись)

Технический надзор:
Эксперт ТН ТОО "KZ Стройэксперт" _____
М.П (подпись)

МУХАМБЕТОВ
БАХЫТЖАН СЕЛИХАНОВИЧ
ТЕХНИЧЕСКИЙ НАДЗОР
KZ53VJE00060353

Генподрядчик:
Директор ТОО "Зерттеу СК" _____ Е.С. Махния
М.П (подпись).

Авторский надзор:
Эксперт АН ТОО "TD Project Company" _____ Д.Р. Уратаева
М.П (подпись).