567	15	1308-0304-0501 РСНБ РК 2015	**Прибор или аппарат. Установка**	**шт.**	**19**	**1573,95**	**–**	**29905**	**–**	**246**	**21354**	**55360**	
			НР - 72%; СП - 8%			**1561,00**	**–**	**29659**	**–**		**4101**		
568	16	247-204-0759 РСНБ РК 2015	**Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 3Р 25А 4,5 кА "С"**	**шт.**	**1**	**1691,00**	**–**	**1691**	**–**	**1691**	**–**	**1826**	
			СП - 8%			**–**	**–**	**–**	**–**		**135**		
569	17	247-204-0613 РСНБ РК 2015	**Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "В" 1Р 16А 4,5 кА "В"**	**шт.**	**14**	**622,00**	**–**	**8708**	**–**	**8708**	**–**	**9405**	
			СП - 8%			**–**	**–**	**–**	**–**		**697**		
570	18	247-204-0178 РСНБ РК 2015	**Выключатель автоматический дифференциального тока ГОСТ IEC 61009-1-2014, типа АВДТ 32 С25 30 мА**	**шт.**	**4**	**4609,00**	**–**	**18436**	**–**	**18436**	**–**	**19911**	
			СП - 8%			**–**	**–**	**–**	**–**		**1475**		
571	19	1121-0502-0107 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Щитки групповые осветительные массой до 3 кг. Установка в готовой нише или на стене**	**шкаф**	**1**	**3480,18**	**60,29**	**3480**	**60**	**1017**	**1748**	**5646**	
			НР - 72%; СП - 8%			**2403,22**	**24,81**	**2403**	**25**		**418**		
572	20	247-201-0135 РСНБ РК 2015	**Щит распределительный навесной ГОСТ 32397-2013, типа ЩРн П-8 IP41**	**шт.**	**1**	**1661,00**	**–**	**1661**	**–**	**1661**	**–**	**1794**	
			СП - 8%			**–**	**–**	**–**	**–**		**133**		
573	21	1308-0304-0501 РСНБ РК 2015	**Прибор или аппарат. Установка**	**шт.**	**5**	**1573,95**	**–**	**7870**	**–**	**65**	**5620**	**14569**	
			НР - 72%; СП - 8%			**1561,00**	**–**	**7805**	**–**		**1079**		
574	22	247-204-0758 РСНБ РК 2015	**Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 3Р 20А 4,5 кА "С"**	**шт.**	**1**	**1691,00**	**–**	**1691**	**–**	**1691**	**–**	**1826**	
			СП - 8%			**–**	**–**	**–**	**–**		**135**		
575	23	247-204-0613 РСНБ РК 2015	**Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "В" 1Р 16А 4,5 кА "В"**	**шт.**	**4**	**622,00**	**–**	**2488**	**–**	**2488**	**–**	**2687**	
			СП - 8%			**–**	**–**	**–**	**–**		**199**		
576	24	1121-0502-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 23	**Трансформаторы с понизительной мощностью до 0,25 кВа. Монтаж**	**шт.**	**1**	**2002,02**	**86,29**	**2002**	**86**	**118**	**1321**	**3589**	
			НР - 72%; СП - 8%			**1798,38**	**36,49**	**1798**	**36**		**266**		
577	25	247-203-0103 РСНБ РК 2015	**Ящик с понижающим трансформатором СТ РК ГОСТ Р 51321.1-2010, типа ЯТП 0,25 220/36-2 36 УХЛ4 IP30**	**шт.**	**1**	**12892,00**	**–**	**12892**	**–**	**12892**	**–**	**13923**	
			СП - 8%			**–**	**–**	**–**	**–**		**1031**		
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**				**227843**	**326**	**124008**	**74625**	**326662**	
								103509	**136**	**–**	**24195**		
		Стоимость монтажных работ		Тенге				**211921**					
		Материалы		Тенге				**764**					
		Всего заработная плата		Тенге					**92099**				
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге				**119058**					
			Накладные расходы	Тенге				**66312**					
			Сметная прибыль	Тенге				**22257**					
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				**300490**					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**59**	
			Сметная заработная плата	Тенге					**92099**				
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				**15922**					
		Материалы		Тенге				**4185**					
		Всего заработная плата		Тенге					**11546**				
			Накладные расходы	Тенге				**8313**					
			Сметная прибыль	Тенге				**1938**					

		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				26173					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								8	
			Сметная заработная плата	Тенге					11546				
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				326663					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								67	
			Сметная заработная плата	Тенге					103645				
		РАЗДЕЛ 2.=Светотехническое оборудование=											
578	26	**1121-0401-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16**	**Светильники для ламп светодиодных. Установка с подвесом на крюках в помещениях с нормальными условиями среды**	**шт.**	**79**	**615,80**	**4,21**	**48648**	**333**	**5407**	**30997**	**86017**	
			НР - 72%; СП - 8%			**543,14**	**1,82**	**42908**	**144**		**6372**		
579	39	**1121-0401-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16**	**Указатели световые настенные. Установка**	**шт.**	**3**	**778,00**	**17,57**	**2334**	**53**	**19**	**1644**	**4296**	
			НР - 72%; СП - 8%			**753,88**	**7,30**	**2262**	**22**		**318**		
580	41	**1121-0401-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16**	**Указатели световые настенные. Установка**	**шт.**	**3**	**778,00**	**17,57**	**2334**	**53**	**19**	**1644**	**4296**	
			НР - 72%; СП - 8%			**753,88**	**7,30**	**2262**	**22**		**318**		
581	44	**247-106-0102 РСНБ РК 2015**	**Светодиодная лампа типа Т8, 1200, мощность 18 Вт, IP 20**	**шт.**	**100**	**1093,00**	**--**	**109300**	**--**	**109300**	**--**	**118044**	
			СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**8744**		
582	45	**ТПРАЙС-ЛИСТ,П80**	**Лампы люминесцентные, модели DULUX EL L 36W, напряжение электрической сети 220 В, мощность 36Вт, цоколь Е27**	**шт.**	**22**	**1548,21**	**--**	**34061**	**--**	**34061**	**--**	**36786**	
			СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**2725**		
583	46	**ТПРАЙС-ЛИСТ,П81**	**Лампы компактные люминесцентные, модели DULUX EL LL 15W, напряжение электрической сети 220 В, мощность 15 Вт, цоколь Е27**	**шт.**	**36**	**774,11**	**--**	**27868**	**--**	**27868**	**--**	**30097**	
			СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**2229**		
584	48	**247-213-0103 РСНБ РК 2015**	**Патрон карболитовый подвесной тип цоколя Е27, номинальный ток 4 А, IP20**	**шт.**	**1**	**148,00**	**--**	**148**	**--**	**148**	**--**	**160**	
			СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**12**		
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**				**224693**	**439**	**176822**	**34285**	**279696**	
								47432	**188**	**--**	**20718**		
		Стоимость монтажных работ		Тенге				109448					
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге				109448					
			Сметная прибыль	Тенге				8756					
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				118204					
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				115245					
		Материалы		Тенге				5448					
		Всего заработная плата		Тенге					47620				
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге				61929					
			Накладные расходы	Тенге				34285					
			Сметная прибыль	Тенге				11962					
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				161492					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								34	
			Сметная заработная плата	Тенге					47620				
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				279696					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								34	
			Сметная заработная плата	Тенге					47620				

			РАЗДЕЛ 3.=Электроустановочные изделия=										
585	49	1121-0202-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 23	**Выключатели одноклавишные и двухклавишные, штепсельные розетки для скрытой проводки. Установка**	**шт.**	**207**	**378,84**	**0,35**	**78420**	**72**	**19040**	**42727**	**130839**	
			НР - 72%; СП - 8%			**286,51**	**0,17**	**59308**	**35**		**9692**		
586	50	1121-0202-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 23	**Выключатели одноклавишные и двухклавишные, штепсельные розетки для открытой проводки. Установка**	**шт.**	**28**	**261,11**	**0,31**	**7311**	**9**	**270**	**5066**	**13367**	
			НР - 72%; СП - 8%			**251,13**	**0,14**	**7032**	**4**		**990**		
587	51	247-212-0101 РСНБ РК 2015	**Выключатель скрытой проводки ГОСТ 30850.2.1-2002 Одноклавишный, до 250 В, от 4 А до 10 А, IP20**	**шт.**	**150**	**345,00**	**--**	**51750**	**--**	**51750**	**--**	**55890**	
			СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**4140**		
588	52	247-212-0104 РСНБ РК 2015	**Выключатель скрытой проводки ГОСТ 30850.2.1-2002 Двухклавишный, до 250 В, от 4 А до 10 А, IP20**	**шт.**	**6**	**368,00**	**--**	**2208**	**--**	**2208**	**--**	**2385**	
			СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**177**		
589	53	247-212-0204 РСНБ РК 2015	**Выключатель открытой проводки ГОСТ 30850.2.1-2002 Одноклавишный с индикатором, до 250 В, 10 А, IP44**	**шт.**	**16**	**396,00**	**--**	**6336**	**--**	**6336**	**--**	**6843**	
			СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**507**		
590	54	247-214-0120 РСНБ РК 2015	**Розетка штепсельная Двухместная, для скрытой установки, с заземляющими контактами, сзащитными шторками, до 250 В, от 10 А до 16 А, IP20**	**шт.**	**51**	**636,00**	**--**	**32436**	**--**	**32436**	**--**	**35031**	
			СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**2595**		
591	55	247-214-0401 РСНБ РК 2015	**Розетка промышленная стационарная 2P+PE, от 16 А до 32 А, 220 В, IP44**	**шт.**	**1**	**1202,00**	**--**	**1202**	**--**	**1202**	**--**	**1298**	
			СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**96**		
592	56	247-214-0108 РСНБ РК 2015	**Розетка штепсельная Двухместная для открытой установки, с заземляющими контактами, с защитными шторками, до 250 В, от 10 А до 16 А, IP20**	**шт.**	**11**	**522,00**	**--**	**5742**	**--**	**5742**	**--**	**6201**	
			СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**459**		
593	57	243-905-0201 РСНБ РК 2015	**Коробка для разводки проводов типа КМ-202 IP20**	**шт.**	**63**	**107,00**	**--**	**6741**	**--**	**6741**	**--**	**7280**	
			СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**539**		
594	58	247-202-0415 РСНБ РК 2015	**Коробка ответвительная для открытой установки с повышенной степенью защиты типа КМ41235, IP44, 6 гермовводов, размерами 85 мм х 85 мм х 40 мм**	**шт.**	**36**	**190,00**	**--**	**6840**	**--**	**6840**	**--**	**7387**	
			СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**547**		
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	**Тенге**				**198986**	**81**	**132565**	**47793**	**266521**	
								66340	**39**	**--**	**19742**		
		Стоимость монтажных работ		Тенге				**113255**					
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге				**113255**					
			Сметная прибыль	Тенге				**9060**					
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				**122315**					
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				**85731**					
		Материалы		Тенге				**19311**					
		Всего заработная плата		Тенге					**66379**				
			Накладные расходы	Тенге				**47793**					
			Сметная прибыль	Тенге				**10682**					
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				**144206**					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**50**	

			Сметная заработная плата	Тенге					66379				
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				266521					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								50	
			Сметная заработная плата	Тенге					66379				
			ИТОГО ПО ЛС№2-1-17	**Тенге**				651522	846	433395	156703	872879	
								217281	363	–	64655		
		Стоимость монтажных работ		Тенге				434624					
		Материалы		Тенге				764					
		Всего заработная плата		Тенге					92099				
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге				341761					
			Накладные расходы	Тенге				66312					
			Сметная прибыль	Тенге				40073					
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				541009					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								59	
			Сметная заработная плата	Тенге					92099				
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				216898					
		Материалы		Тенге				28944					
		Всего заработная плата		Тенге					125545				
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге				61929					
			Накладные расходы	Тенге				90391					
			Сметная прибыль	Тенге				24582					
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				331871					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								92	
			Сметная заработная плата	Тенге					125545				
			ИТОГО ПО ЛС№2-1-17	Тенге				872880					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								151	
			Сметная заработная плата	Тенге					217644				
		Локальная смета №2-1-18. Электроосвещение Блок Б											
		РАЗДЕЛ 1.=Электрооборудование=											
595	**1**	**1121-0502-0107 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16**	**Щитки групповые осветительные массой до 3 кг. Установка в готовой нише или на стене**	**шкаф**	**1**	**3480,18**	**60,29**	**3480**	**60**	**1017**	**1748**	**5646**	
			НР - 72%; СП - 8%			**2403,22**	**24,81**	**2403**	**25**		**418**		
596	**2**	**247-201-0137 РСНБ РК 2015**	**Щит распределительный навесной ГОСТ 32397-2013, типа ЩРн П-18 IP41**	**шт.**	**1**	**3692,00**	**–**	**3692**	**–**	**3692**	**–**	**3987**	
			СП - 8%			**–**	**–**	**–**	**–**		**295**		
597	**3**	**1308-0304-0501 РСНБ РК 2015**	**Прибор или аппарат. Установка**	**шт.**	**11**	**1573,95**	**–**	**17313**	**–**	**142**	**12363**	**32050**	
			НР - 72%; СП - 8%			**1561,00**	**–**	**17171**	**–**		**2374**		
598	**4**	**247-204-0759 РСНБ РК 2015**	**Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 3Р 25А 4,5 кА "С"**	**шт.**	**1**	**1691,00**	**–**	**1691**	**–**	**1691**	**–**	**1826**	
			СП - 8%			**–**	**–**	**–**	**–**		**135**		
599	**5**	**247-204-0613 РСНБ РК 2015**	**Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "В" 1Р 16А 4,5 кА "В"**	**шт.**	**8**	**622,00**	**–**	**4976**	**–**	**4976**	**–**	**5374**	
			СП - 8%			**–**	**–**	**–**	**–**		**398**		
600	**6**	**247-204-0178 РСНБ РК 2015**	**Выключатель автоматический дифференциального тока ГОСТ IEC 61009-1-2014, типа АВДТ 32 С25 30 мА**	**шт.**	**2**	**4609,00**	**–**	**9218**	**–**	**9218**	**–**	**9955**	
			СП - 8%			**–**	**–**	**–**	**–**		**737**		
601	**7**	**1121-0502-0107 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16**	**Щитки групповые осветительные массой до 3 кг. Установка в готовой нише или на стене**	**шкаф**	**1**	**3480,18**	**60,29**	**3480**	**60**	**1017**	**1748**	**5646**	
			НР - 72%; СП - 8%			**2403,22**	**24,81**	**2403**	**25**		**418**		

602	8	247-201-0136 РСНБ РК 2015	Щит распределительный навесной ГОСТ 32397-2013, типа ЩРн П-12 IP41	шт.	1	2769,00	–	2769	–	2769	–	2991	
			СП - 8%			–	–	–	–		222		
603	9	1308-0304-0501 РСНБ РК 2015	Прибор или аппарат. Установка	шт.	6	1573,95	–	9444	–	78	6744	17482	
			НР - 72%; СП - 8%			1561,00	–	9366	–		1295		
604	10	247-204-0759 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 3Р 25А 4,5 кА "С"	шт.	1	1691,00	–	1691	–	1691	–	1826	
			СП - 8%			–	–	–	–		135		
605	11	247-204-0613 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "В" 1Р 16А 4,5 кА "В"	шт.	4	622,00	–	2488	–	2488	–	2687	
			СП - 8%			–	–	–	–		199		
606	12	247-204-0178 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический дифференциального тока ГОСТ IEC 61009-1-2014, типа АВДТ 32 С25 30 мА	шт.	1	4609,00	–	4609	–	4609	–	4978	
			СП - 8%			–	–	–	–		369		
607	13	1121-0502-0107 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Щитки групповые осветительные массой до 3 кг. Установка в готовой нише или на стене	шкаф	1	3480,18	60,29	3480	60	1017	1748	5646	
			НР - 72%; СП - 8%			2403,22	24,81	2403	25		418		
608	14	247-201-0137 РСНБ РК 2015	Щит распределительный навесной ГОСТ 32397-2013, типа ЩРн П-18 IP41	шт.	1	3692,00	–	3692	–	3692	–	3987	
			СП - 8%			–	–	–	–		295		
609	15	1308-0304-0501 РСНБ РК 2015	Прибор или аппарат. Установка	шт.	13	1573,95	–	20461	–	168	14611	37878	
			НР - 72%; СП - 8%			1561,00	–	20293	–		2806		
610	16	247-204-0759 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 3Р 25А 4,5 кА "С"	шт.	1	1691,00	–	1691	–	1691	–	1826	
			СП - 8%			–	–	–	–		135		
611	17	247-204-0613 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "В" 1Р 16А 4,5 кА "В"	шт.	11	622,00	–	6842	–	6842	–	7389	
			СП - 8%			–	–	–	–		547		
612	18	247-204-0178 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический дифференциального тока ГОСТ IEC 61009-1-2014, типа АВДТ 32 С25 30 мА	шт.	1	4609,00	–	4609	–	4609	–	4978	
			СП - 8%			–	–	–	–		369		
613	19	1121-0502-0107 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Щитки групповые осветительные массой до 3 кг. Установка в готовой нише или на стене	шкаф	1	3480,18	60,29	3480	60	1017	1748	5646	
			НР - 72%; СП - 8%			2403,22	24,81	2403	25		418		
614	20	247-201-0136 РСНБ РК 2015	Щит распределительный навесной ГОСТ 32397-2013, типа ЩРн П-12 IP41	шт.	1	2769,00	–	2769	–	2769	–	2991	
			СП - 8%			–	–	–	–		222		
615	21	1308-0304-0501 РСНБ РК 2015	Прибор или аппарат. Установка	шт.	7	1573,95	–	11018	–	91	7867	20396	
			НР - 72%; СП - 8%			1561,00	–	10927	–		1511		
616	22	247-204-0759 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 3Р 25А 4,5 кА "С"	шт.	1	1691,00	–	1691	–	1691	–	1826	
			СП - 8%			–	–	–	–		135		

617	23	247-204-0613 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "B" 1P 16A 4,5 кА "B"	шт.	5	622,00	–	3110	–	3110	–	3359	
			СП - 8%			–	–	–	–		249		
618	24	247-204-0178 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический дифференциального тока ГОСТ IEC 61009-1-2014, типа АВДТ 32 С25 30 мА	шт.	1	4609,00	–	4609	–	4609	–	4978	
			СП - 8%			–	–	–	–		369		
619	25	1121-0502-0107 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Щитки групповые осветительные массой до 3 кг. Установка в готовой нише или на стене	шкаф	1	3480,18	60,29	3480	60	1017	1748	5646	
			НР - 72%; СП - 8%			2403,22	24,81	2403	25		418		
620	26	247-201-0135 РСНБ РК 2015	Щит распределительный навесной ГОСТ 32397-2013, типа ЩРн П-8 IP41	шт.	1	1661,00	–	1661	–	1661	–	1794	
			СП - 8%			–	–	–	–		133		
621	27	1308-0304-0501 РСНБ РК 2015	Прибор или аппарат. Установка	шт.	3	1573,95	–	4722	–	39	3372	8741	
			НР - 72%; СП - 8%			1561,00	–	4683	–		647		
622	28	247-204-0759 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "C" 3P 25A 4,5 кА "C"	шт.	1	1691,00	–	1691	–	1691	–	1826	
			СП - 8%			–	–	–	–		135		
623	29	247-204-0613 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "B" 1P 16A 4,5 кА "B"	шт.	2	622,00	–	1244	–	1244	–	1344	
			СП - 8%			–	–	–	–		100		
624	30	1121-0502-0107 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Щитки групповые осветительные массой до 3 кг. Установка в готовой нише или на стене	шкаф	1	3480,18	60,29	3480	60	1017	1748	5646	
			НР - 72%; СП - 8%			2403,22	24,81	2403	25		418		
625	31	247-201-0135 РСНБ РК 2015	Щит распределительный навесной ГОСТ 32397-2013, типа ЩРн П-8 IP41	шт.	1	1661,00	–	1661	–	1661	–	1794	
			СП - 8%			–	–	–	–		133		
626	32	1308-0304-0501 РСНБ РК 2015	Прибор или аппарат. Установка	шт.	5	1573,95	–	7870	–	65	5620	14569	
			НР - 72%; СП - 8%			1561,00	–	7805	–		1079		
627	33	247-204-0759 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "C" 3P 25A 4,5 кА "C"	шт.	1	1691,00	–	1691	–	1691	–	1826	
			СП - 8%			–	–	–	–		135		
628	34	247-204-0613 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "B" 1P 16A 4,5 кА "B"	шт.	4	622,00	–	2488	–	2488	–	2687	
			СП - 8%			–	–	–	–		199		
629	35	1121-0502-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 23	Трансформаторы с понизительной мощностью до 0,25 кВа. Монтаж	шт.	4	2002,02	86,29	8008	345	469	5284	14356	
			НР - 72%; СП - 8%			1798,38	36,49	7194	146		1063		
630	36	247-203-0103 РСНБ РК 2015	Ящик с понижающим трансформатором СТ РК ГОСТ Р 51321.1-2010, типа ЯТП 0,25 220/36-2 36 УХЛ4 IP30	шт.	4	12892,00	–	51568	–	51568	–	55693	
			СП - 8%			–	–	–	–		4125		
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				221867	705	129305	66349	311270	
								91857	296	–	23054		
		Стоимость монтажных работ		Тенге				192979					
		Материалы		Тенге				583					

		Всего заработная плата		Тенге					70245				
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге				122151					
			Накладные расходы	Тенге				50577					
			Сметная прибыль	Тенге				19483					
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				263039					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								45	
			Сметная заработная плата	Тенге					70245				
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				28888					
		Материалы		Тенге				6571					
		Всего заработная плата		Тенге					21908				
			Накладные расходы	Тенге				15772					
			Сметная прибыль	Тенге				3571					
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				48231					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								15	
			Сметная заработная плата	Тенге					21908				
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				311270					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								60	
			Сметная заработная плата	Тенге					92153				
		РАЗДЕЛ 2.=Светотехническое оборудование=											
631	37	1121-0401-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Светильники для ламп светодиодных. Установка с подвесом на крюках в помещениях с нормальными условиями среды	шт.	289	615,80	4,21	177966	1217	19782	113395	314670	
			НР - 72%; СП - 8%			543,14	1,82	156967	526		23309		
632	49	1121-0401-0505 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Светильники для люминесцентных ламп, устанавливаемых на подвесках (штангах), количество ламп до 1. Установка	шт.	24	1194,82	16,85	28676	404	317	20254	52844	
			НР - 72%; СП - 8%			1164,80	7,30	27955	175		3914		
633	51	1121-0401-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Указатели световые настенные. Установка	шт.	14	778,00	17,57	10892	246	92	7673	20050	
			НР - 72%; СП - 8%			753,88	7,30	10554	102		1485		
634	53	1121-0401-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Указатели световые настенные. Установка	шт.	14	778,00	17,57	10892	246	92	7673	20050	
			НР - 72%; СП - 8%			753,88	7,30	10554	102		1485		
635	56	247-106-0102 РСНБ РК 2015	Светодиодная лампа типа Т8, 1200, мощность 18 Вт, IP 20	шт.	64	1093,00	–	69952	–	69952	–	75548	
			СП - 8%			–	–	–	–		5596		
636	57	ТПРАЙС-ЛИСТ,П80	Лампы люминесцентные, модели DULUX EL L 36W, напряжение электрической сети 220 В, мощность 36Вт, цоколь E27	шт.	3	1275,00	–	3825	–	3825	–	4131	
			СП - 8%			–	–	–	–		306		
637	58	ТПРАЙС-ЛИСТ,П81	Лампы компактные люминесцентные, модели DULUX EL L 58W, напряжение электрической сети 220 В, мощность 58 Вт, цоколь E27	шт.	94	1548,21	–	145532	–	145532	–	157175	
			СП - 8%			–	–	–	–		11643		
638	59	ТПРАЙС-ЛИСТ,П81	Лампы компактные люминесцентные, модели DULUX EL LL 15W, напряжение электрической сети 220 В, мощность 15 Вт, цоколь E27	шт.	24	774,11	–	18579	–	18579	–	20065	
			СП - 8%			–	–	–	–		1486		

639	61	247-213-0103 РСНБ РК 2015	Патрон карболитовый подвесной тип цоколя Е27, номинальный ток 4 А, IP20	шт.	5	148,00	--	740	--	740	--	799	
			СП - 8%			--	--	--	--		59		
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				467054	2113	258911	148995	665332	
								206030	905	--	49283		
		Стоимость монтажных работ		Тенге				70692					
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге				70692					
			Сметная прибыль	Тенге				5655					
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				76347					
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				396362					
		Материалы		Тенге				20282					
		Всего заработная плата		Тенге					206935				
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге				167936					
			Накладные расходы	Тенге				148995					
			Сметная прибыль	Тенге				43628					
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				588985					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								149	
			Сметная заработная плата	Тенге					206935				
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				665332					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								149	
			Сметная заработная плата	Тенге					206935				
			РАЗДЕЛ 3.=Электроустановочные изделия=										
640	62	1121-0202-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 23	Выключатели одноклавишные и двухклавишные, штепсельные розетки для скрытой проводки. Установка	шт.	101	378,84	0,35	38263	35	9290	20847	63839	
			НР - 72%; СП - 8%			286,51	0,17	28938	17		4729		
641	63	1121-0202-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 23	Выключатели одноклавишные и двухклавишные, штепсельные розетки для открытой проводки. Установка	шт.	29	261,11	0,31	7572	9	280	5247	13844	
			НР - 72%; СП - 8%			251,13	0,14	7283	4		1025		
642	64	247-212-0101 РСНБ РК 2015	Выключатель скрытой проводки ГОСТ 30850.2.1-2002 Одноклавишный, до 250 В, от 4 А до 10 А, IP20	шт.	89	345,00	--	30705	--	30705	--	33161	
			СП - 8%			--	--	--	--		2456		
643	65	247-212-0201 РСНБ РК 2015	Выключатель открытой проводки ГОСТ 30850.2.1-2002 Одноклавишный, до 250 В, от 4 А до 10 А, IP20	шт.	27	286,00	--	7722	--	7722	--	8340	
			СП - 8%			--	--	--	--		618		
644	66	247-214-0120 РСНБ РК 2015	Розетка штепсельная Двухместная, для скрытой установки, с заземляющими контактами, с защитными шторками, до 250 В, от 10 А до 16 А, IP20	шт.	12	636,00	--	7632	--	7632	--	8243	
			СП - 8%			--	--	--	--		611		
645	67	247-214-0108 РСНБ РК 2015	Розетка штепсельная Двухместная для открытой установки, с заземляющими контактами, с защитными шторками, до 250 В, от 10 А до 16 А, IP20	шт.	2	522,00	--	1044	--	1044	--	1128	
			СП - 8%			--	--	--	--		84		
646	68	243-905-0201 РСНБ РК 2015	Коробка для разводки проводов типа КМ-202 IP20	шт.	174	107,00	--	18618	--	18618	--	20107	
			СП - 8%			--	--	--	--		1489		

647	69	247-202-0415 РСНБ РК 2015	**Коробка ответвительная для открытой установки с повышенной степенью защиты типа КМ41235, IP44, 6 гермовводов, размерами 85 мм х 85 мм х 40 мм**	**шт.**	**34**	**190,00**	**–**	**6460**	**–**	**6460**	**–**	**6977**	
			СП - 8%			**–**	**–**	**–**	**–**		**517**		
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	**Тенге**				**118016**	**44**	**81751**	**26094**	**155639**	
								36221	**21**	**–**	**11529**		
		Стоимость монтажных работ		Тенге				72181					
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге				72181					
			Сметная прибыль	Тенге				5775					
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				77956					
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				45835					
		Материалы		Тенге				9570					
		Всего заработная плата		Тенге					36242				
			Накладные расходы	Тенге				26094					
			Сметная прибыль	Тенге				5754					
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				77683					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								27	
			Сметная заработная плата	Тенге					36242				
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				155639					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								27	
			Сметная заработная плата	Тенге					36242				
			ИТОГО ПО ЛС№2-1-18	**Тенге**				**806937**	**2862**	**469967**	**241438**	**1132241**	
								334108	**1222**	**–**	**83866**		
		Стоимость монтажных работ		Тенге				335852					
		Материалы		Тенге				583					
		Всего заработная плата		Тенге					70245				
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге				265024					
			Накладные расходы	Тенге				50577					
			Сметная прибыль	Тенге				30913					
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				417342					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								45	
			Сметная заработная плата	Тенге					70245				
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				471085					
		Материалы		Тенге				36423					
		Всего заработная плата		Тенге					265085				
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге				167936					
			Накладные расходы	Тенге				190861					
			Сметная прибыль	Тенге				52953					
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				714899					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								191	
			Сметная заработная плата	Тенге					265085				
			ИТОГО ПО ЛС№2-1-18	Тенге				1132241					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								236	
			Сметная заработная плата	Тенге					335330				
			Локальная смета №2-1-19. Электроосвещение Блок В										
			РАЗДЕЛ 1.=Электрооборудование=										
648	**1**	**1121-0502-0107 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16**	**Щитки групповые осветительные массой до 3 кг. Установка в готовой нише или на стене**	**шкаф**	**1**	**3480,18**	**60,29**	**3480**	**60**	**1017**	**1748**	**5646**	
			НР - 72%; СП - 8%			**2403,22**	**24,81**	**2403**	**25**		**418**		
649	**2**	**247-201-0138 РСНБ РК 2015**	**Щит распределительный навесной ГОСТ 32397-2013, типа ЩРн П-24 IP41**	**шт.**	**1**	**5229,00**	**–**	**5229**	**–**	**5229**	**–**	**5647**	
			СП - 8%			**–**	**–**	**–**	**–**		**418**		
650	**3**	**1308-0304-0501 РСНБ РК 2015**	**Прибор или аппарат. Установка**	**шт.**	**15**	**1573,95**	**–**	**23609**	**–**	**194**	**16859**	**43705**	

			НР - 72%; СП - 8%			1561,00	--	23415	--		3237		
651	4	247-204-0759 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-29 3 Р 25А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	1	1691,00	--	1691	--	1691	--	1826	
			СП - 8%			--	--	--	--		135		
652	5	247-204-0613 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 16А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	10	622,00	--	6220	--	6220	--	6718	
			СП - 8%			--	--	--	--		498		
653	6	247-204-0178 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический дифференциального тока АВДТ 32 С20 30 мА ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	4	4609,00	--	18436	--	18436	--	19911	
			СП - 8%			--	--	--	--		1475		
654	7	1121-0502-0107 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Щитки групповые осветительные массой до 3 кг. Установка в готовой нише или на стене	шкаф	1	3480,18	60,29	3480	60	1017	1748	5646	
			НР - 72%; СП - 8%			2403,22	24,81	2403	25		418		
655	8	247-201-0138 РСНБ РК 2015	Щит распределительный навесной ГОСТ 32397-2013, типа ЩРн П-24 IP41	шт.	1	5229,00	--	5229	--	5229	--	5647	
			СП - 8%			--	--	--	--		418		
656	9	1308-0304-0501 РСНБ РК 2015	Прибор или аппарат. Установка	шт.	16	1573,95	--	25183	--	207	17983	46619	
			НР - 72%; СП - 8%			1561,00	--	24976	--		3453		
657	10	247-204-0759 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-29 3 Р 25А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	1	1691,00	--	1691	--	1691	--	1826	
			СП - 8%			--	--	--	--		135		
658	11	247-204-0613 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 16А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	11	622,00	--	6842	--	6842	--	7389	
			СП - 8%			--	--	--	--		547		
659	12	247-204-0178 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический дифференциального тока АВДТ 32 С20 30 мА ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	4	4609,00	--	18436	--	18436	--	19911	
			СП - 8%			--	--	--	--		1475		
660	13	1121-0502-0107 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Щитки групповые осветительные массой до 3 кг. Установка в готовой нише или на стене	шкаф	1	3480,18	60,29	3480	60	1017	1748	5646	
			НР - 72%; СП - 8%			2403,22	24,81	2403	25		418		
661	14	247-201-0135 РСНБ РК 2015	Щиты распределительные пластиковые ЩРН-П-8	шт.	1	1661,00	--	1661	--	1661	--	1794	
			СП - 8%			--	--	--	--		133		
662	15	1308-0304-0501 РСНБ РК 2015	Прибор или аппарат. Установка	шт.	4	1573,95	--	6296	--	52	4496	11655	
			НР - 72%; СП - 8%			1561,00	--	6244	--		863		
663	16	247-204-0758 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-29 3 Р 20А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	1	1691,00	--	1691	--	1691	--	1826	
			СП - 8%			--	--	--	--		135		
664	17	247-204-0613 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-29 1 Р 16А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	3	622,00	--	1866	--	1866	--	2015	
			СП - 8%			--	--	--	--		149		
665	18	1121-0502-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 23	Трансформаторы с понизительной мощностью до 0,25 кВа. Монтаж	шт.	1	2002,02	86,29	2002	86	118	1321	3589	
			НР - 72%; СП - 8%			1798,38	36,49	1798	36		266		

666	19	247-203-0103 РСНБ РК 2015	Ящик с понижающим трансформатором ЯТП-0,25 220/36-2 36 УХЛ4 IP30, типа ИЭК ГОСТ 12434-93	шт.	1	12892,00	–	12892	–	12892	–	13923	
			СП - 8%			–	–	–	–		1031		
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**				149414	266	85506	45903	210939	
								63642	111	–	15622		
		Стоимость монтажных работ		Тенге				136972					
		Материалы		Тенге				453					
		Всего заработная плата		Тенге					54635				
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге				81884					
			Накладные расходы	Тенге				39338					
			Сметная прибыль	Тенге				14102					
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				190412					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								35	
			Сметная заработная плата	Тенге					54635				
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				12442					
		Материалы		Тенге				3168					
		Всего заработная плата		Тенге					9118				
			Накладные расходы	Тенге				6565					
			Сметная прибыль	Тенге				1520					
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				20527					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								6	
			Сметная заработная плата	Тенге					9118				
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				210939					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								41	
			Сметная заработная плата	Тенге					63753				
			РАЗДЕЛ 2.=Светотехническое оборудование=										
667	20	1121-0401-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Светильники для ламп светодиодных. Установка с подвесом на крюках в помещениях с нормальными условиями среды	шт.	295	615,80	4,21	181661	1242	20193	115750	321203	
			НР - 72%; СП - 8%			543,14	1,82	160226	537		23793		
668	29	1121-0401-0505 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Светильники для люминесцентных ламп, устанавливаемых на подвесках (штангах), количество ламп до 1. Установка	шт.	32	1194,82	16,85	38234	540	420	27005	70458	
			НР - 72%; СП - 8%			1164,80	7,30	37274	234		5219		
669	31	1121-0401-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Указатели световые настенные. Установка	шт.	2	778,00	17,57	1556	36	12	1096	2864	
			НР - 72%; СП - 8%			753,88	7,30	1508	15		212		
670	33	1121-0401-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Указатели световые настенные. Установка	шт.	2	778,00	17,57	1556	36	12	1096	2864	
			НР - 72%; СП - 8%			753,88	7,30	1508	15		212		
671	36	247-106-0102 РСНБ РК 2015	Светодиодная лампа типа Т8, 1200, мощность 18 Вт, IP 20	шт.	100	1093,00	–	109300	–	109300	–	118044	
			СП - 8%			–	–	–	–		8744		
672	37	ТПРАЙС-ЛИСТ,П80	Лампы компактные люминесцентные, модели DULUX EL LL 36W, напряжение электрической сети 220 В, мощность 36 Вт, цоколь Е 27	шт.	14	1275,00	–	17850	–	17850	–	19278	
			СП - 8%			–	–	–	–		1428		

673	38	ТПРАЙС-ЛИСТ,П81	Лампы компактные люминесцентные, модели DULUX EL LL 15W, напряжение электрической сети 220 В, мощность 15 Вт, цоколь E27	шт.	32	774,11	--	24772	--	24772	--	26754	
			СП - 8%			--	--	--	--		1982		
674	40	247-213-0103 РСНБ РК 2015	Патроны карболитовые подвесные модели E27 ГОСТ IEC 60238-2012	шт.	1	148,00	--	148	--	148	--	160	
			СП - 8%			--	--	--	--		12		
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				375077	1854	172707	144947	561625	
								200516	801	--	41602		
		Стоимость монтажных работ		Тенге				109448					
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге				109448					
			Сметная прибыль	Тенге				8756					
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				118204					
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				265629					
		Материалы		Тенге				20640					
		Всего заработная плата		Тенге					201317				
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге				42622					
			Накладные расходы	Тенге				144947					
			Сметная прибыль	Тенге				32846					
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				443422					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								144	
			Сметная заработная плата	Тенге					201317				
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				561626					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								144	
			Сметная заработная плата	Тенге					201317				
			РАЗДЕЛ 3.=Электроустановочные изделия=										
675	41	1121-0202-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 23	Выключатели одноклавишные и двухклавишные, штепсельные розетки для скрытой проводки. Установка	шт.	178	378,84	0,35	67434	62	16373	36741	112509	
			НР - 72%; СП - 8%			286,51	0,17	50999	30		8334		
676	42	1121-0202-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 23	Выключатели одноклавишные идвухклавишные, штепсельные розетки для открытой проводки. Установка	шт.	27	261,11	0,31	7050	9	260	4885	12889	
			НР - 72%; СП - 8%			251,13	0,14	6781	4		955		
677	43	247-212-0101 РСНБ РК 2015	Выключатель скрытой проводки ГОСТ 30850.2.1-2002 Одноклавишный, до 250 В, от 4 А до 10 А, IP20	шт.	95	345,00	--	32775	--	32775	--	35397	
			СП - 8%			--	--	--	--		2622		
678	44	247-212-0104 РСНБ РК 2015	Выключатель скрытой проводки ГОСТ 30850.2.1-2002 Двухклавишный, до 250 В, от 4 А до 10 А, IP20	шт.	4	368,00	--	1472	--	1472	--	1590	
			СП - 8%			--	--	--	--		118		
679	45	247-212-0204 РСНБ РК 2015	Выключатель открытой проводки ГОСТ 30850.2.1-2002 Одноклавишный с индикатором, до 250 В, 10 А, IP44	шт.	13	396,00	--	5148	--	5148	--	5560	
			СП - 8%			--	--	--	--		412		
680	46	247-214-0120 РСНБ РК 2015	Розетка штепсельная Двухместная, для скрытой установки, с заземляющими контактами, сзащитными шторками, до 250 В, от 10 А до 16 А, IP20	шт.	79	636,00	--	50244	--	50244	--	54264	
			СП - 8%			--	--	--	--		4020		

681	47	247-214-0108 РСНБ РК 2015	Розетка штепсельная Двухместная для открытой установки, с заземляющими контактами,с защитными шторками, до 250 В, от 10 А до 16 А, IP20	шт.	14	522,00	--	7308	--	7308	--	7893	
			СП - 8%			--	--	--	--		585		
682	48	243-905-0201 РСНБ РК 2015	Коробка для разводки проводов типа КМ-202 IP20	шт.	110	107,00	--	11770	--	11770	--	12712	
			СП - 8%			--	--	--	--		942		
683	49	247-202-0415 РСНБ РК 2015	Коробка ответвительная для открытой установки с повышенной степенью защиты типа КМ41235, IP44, 6 гермовводов, размерами 85 мм х 85 мм х 40 мм	шт.	38	190,00	--	7220	--	7220	--	7798	
			СП - 8%			--	--	--	--		578		
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	**Тенге**				190421	71	132570	41626	250612	
								57780	34	--	18566		
		Стоимость монтажных работ		Тенге				115937					
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге				115937					
			Сметная прибыль	Тенге				9277					
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				125214					
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				74484					
		Материалы		Тенге				16633					
		Всего заработная плата		Тенге					57814				
			Накладные расходы	Тенге				41626					
			Сметная прибыль	Тенге				9289					
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				125399					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								43	
			Сметная заработная плата	Тенге					57814				
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				250613					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								43	
			Сметная заработная плата	Тенге					57814				
			ИТОГО ПО ЛС№2-1-19	**Тенге**				714912	2191	390783	232476	1023176	
								321938	946	--	75790		
		Стоимость монтажных работ		Тенге				362357					
		Материалы		Тенге				453					
		Всего заработная плата		Тенге					54635				
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге				307269					
			Накладные расходы	Тенге				39338					
			Сметная прибыль	Тенге				32135					
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				433830					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								35	
			Сметная заработная плата	Тенге					54635				
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				352555					
		Материалы		Тенге				40441					
		Всего заработная плата		Тенге					268249				
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге				42622					
			Накладные расходы	Тенге				193138					
			Сметная прибыль	Тенге				43655					
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				589348					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								194	
			Сметная заработная плата	Тенге					268249				
			ИТОГО ПО ЛС№2-1-19	Тенге				1023178					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								229	
			Сметная заработная плата	Тенге					322884				
		Локальная смета №2-1-23. Технологическое оборудование											
		РАЗДЕЛ 1. Технологическое оборудование											

684	10	Прайс-лист	Весы напольные электронные от 0 до 300кг, габ:390x540, N=0,15кВт, U=220В	шт	1	94875,00	--	94875	--		--	94875	
						--	--	--	--	94875	--		
685	15	Прайс-лист	Ванна сварная двойная габ:530x1010, сифоны в комплекте	шт	5	90357,14	--	451786	--		--	451786	
						--	--	--	--	451786	--		
686	23	Прайс-лист	Ванна сварная одинарная габ:530x530, сифон в комплекте, ВС 10-530	шт	3	72285,71	--	216857	--		--	216857	
						--	--	--	--	216857	--		
687	25	Прайс-лист	Колода для рубки мяса 700x700x1000мм	шт	1	163546,43	--	163546	--		--	163546	
						--	--	--	--	163546	--		
688	28	Прайс-лист	Электроплита 4-х конфорочная без духовки, U=380В N=12,0кВт, габ:1050x895x860, ЭП-4	шт	2	460821,43	--	921643	--		--	921643	
						--	--	--	--	921643	--		
689	29	Прайс-лист	Котел пищеварочный, U=380В, N=9,0кВт, объем 60литр подвод ХВ, габ:640x970x1100, КПЭМ-60/7Т	шт	1	740928,57	--	740929	--		--	740929	
						--	--	--	--	740929	--		
690	35	Прайс-лист	Сковорода с цельнотянутой чашей, полезный объем 40литров нерж. габ:800x860x960мм, U=380В N=9,0 кВт, ЭКС-80-0,27-40	шт	1	713821,43	--	713821	--		--	713821	
						--	--	--	--	713821	--		
691	36	Прайс-лист	Кипятильник электрический, габ:345x275x360 произв.50л/час, U=380В, N=6,0кВт КНЭ-50	шт	1	103910,71	--	103911	--		--	103911	
						--	--	--	--	103911	--		
692	38	Прайс-лист	МАРМИТ ДЛЯ 1-ых БЛЮД, габ:1120x1035x1190мм ПОДСВЕТКА, ДВОЙНАЯ ПОЛКА, НАПРАВЛЯЮЩИЕ, U=380В N=2,8кВт, ПМЭС-70М	шт	2	433714,29	--	867429	--		--	867429	
						--	--	--	--	867429	--		
693	39	Прайс-лист	МАРМИТ ДЛЯ 2-ых БЛЮД, габ:1120x1035x1370мм ПОДСВЕТКА, ДВОЙНАЯ ПОЛКА, НАПРАВЛЯЮЩИЕ, U=380В N=2,4кВт, ЭМК-70М	шт	2	587321,43	--	1174643	--		--	1174643	
						--	--	--	--	1174643	--		
694	40	Прайс-лист	Прилавок для горячих напитков с направляющими габ:1120x1038x850, U=220В, N=2,2кВт ПГН-70	шт	1	406607,14	--	406607	--		--	406607	
						--	--	--	--	406607	--		
695	1	Прайс-лист	ПРИЛАВОК НЕЙТРАЛЬНЫЙ, ДЛЯ СТОЛОВЫХ ПРИБОРОВ И ПОДНОСОВ, габ:630x790x1362, ПСП	шт	1	207821,43	--	207821	--		--	207821	
						--	--	--	--	207821	--		
696	52	Прайс-лист	Прилавок охлаждаемый, (t 0...+10С), с направляющими, габ:1120x1038x1720, U=220В, N=0,72кВт, ПВВ-70КМ-С-02	шт	2	1490892,86	--	2981786	--		--	2981786	
						--	--	--	--	2981786	--		

697	56	Прайс-лист	ВАННА МОЕЧНАЯ ТРЕХСЕКЦИОННАЯ НЕРЖ, габ:1667х704х860 БЕЗ СМЕСИТЕЛЯ, СИФОН В КОМПЛЕКТЕ, ВМП-7-3	шт	1	158125,00	--	158125	--		--	158125	
						--	--	--	--	158125	--		
698	63	Прайс-лист	Шкаф пекарский, 6 уровней габ:870х920х785мм, U=380В N=8,4Вт, P906RXS	шт	1	1310178,57	--	1310179	--		--	1310179	
						--	--	--	--	1310179	--		
699	87	Прайс-лист	Стол учителя 1200х600х720-750	шт	16	17167,86	--	274686	--		--	274686	
						--	--	--	--	274686	--		
700	93	Прайс-лист	Стол ученический двухместный с горизонтальной крышкой 1200х450х660-780	шт	63	21685,71	--	1366200	--		--	1366200	
						--	--	--	--	1366200	--		
701	94	Прайс-лист	Стул ученический с регулируемой высотой сидения 370х400х360-480	шт	600	6325,00	--	3795000	--		--	3795000	
						--	--	--	--	3795000	--		
702	107	Прайс-лист	Плита электрическая 4-х конфорочная с духовым шкафом, габ:500х600х860мм, U=220В N=5,8 кВт	шт	1	131017,86	--	131018	--		--	131018	
						--	--	--	--	131018	--		
703	111	Прайс-лист	Мойка кухонная двойная с тумбой	шт	1	225892,86	--	225893	--		--	225893	
						--	--	--	--	225893	--		
704	115	Прайс-лист	Электроточило настольное, U=220В N=0,4кВт	шт	1	94875,00	--	94875	--		--	94875	
						--	--	--	--	94875	--		
705	135	Прайс-лист	Парта двухместная габ:1200х500х640	шт	25	7228,57	--	180714	--		--	180714	
						--	--	--	--	180714	--		
706	138	Прайс-лист	Шкаф для учебных пособий габ:1350х600х2200	шт	10	22137,50	--	221375	--		--	221375	
						--	--	--	--	221375	--		
707	164	Прайс-лист	Шкаф пекарский 2-х секц.(лиц.нерж), 1300х1083х1320мм, 3Ф 380В 10,4кВт, ЭШ-2К	шт	1	722857,14	--	722857	--		--	722857	
						--	--	--	--	722857	--		
708	165	Прайс-лист	Шкаф расстойный и камера на 12 противней (со стекл.дверцами), 830х939х1530мм, 220В 1,3кВт, ШРТ-4ЭШ	шт	1	768035,71	--	768036	--		--	768036	
						--	--	--	--	768036	--		
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				18294610	--	--	--	18294610	
								--	--	18294610	--		
		Стоимость оборудования		Тенге				18294612					
		ВСЕГО, Стоимость оборудования		Тенге				18294612					
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				18294612					
			ИТОГО ПО ЛС№2-1-23	Тенге				18294610	--	--	--	18294610	
								--	--	18294610	--		
		Стоимость оборудования		Тенге				18294612					
		ВСЕГО, Стоимость оборудования		Тенге				18294612					
			ИТОГО ПО ЛС№2-1-23	Тенге				18294612					
		Локальная смета №7-1. Благоустройство и озеленение территории											
		РАЗДЕЛ 1. Вертикальная планировка											

709	1	1101-0203-0103 РСНБ РК 2015	Площади. Планировка механизированным способом. Группа грунтов 3	м2 спланированной площади	1000	9,23	9,23	9230	9230	–	2074	12208	
			НР - 72%; СП - 8%			–	2,88	–	2880		904		
			Устройство корыт										
710	2	1101-0104-0103 РСНБ РК 2015	Грунты 3 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м	м3 грунта	1000	61,61	61,61	61610	61610	–	17590	85536	
			НР - 72%; СП - 8%			–	24,43	–	24430		6336		
711	3	1101-0201-0102 РСНБ РК 2015	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 30 см	м3 уплотненного грунта	2000	71,16	71,16	142320	142320	–	42610	199724	
			НР - 72%; СП - 8%			–	29,59	–	59180		14794		
712	4	1101-0201-0601 РСНБ РК 2015	Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой	м3 уплотненного грунта	2000	95,03	81,18	190060	162360	6200	41890	250506	
			НР - 72%; СП - 8%			10,75	18,34	21500	36680		18556		
			ВЫВОЗ ЛИШНЕГО ГРУНТА										
713	5	1101-0102-0339 РСНБ РК 2015	Грунты 3 группы в котлованах объемом до 1000 м3. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3	м3 грунта	1000	437,29	437,29	437290	437290	–	58558	535515	
			НР - 72%; СП - 8%			–	81,33	–	81330		39668		
714	6	412-101-0115 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 5 до 10 т. Расстояние перевозки 15 км	т·км	10100	54,00	–	545400	–		–	589032	
			СП - 8%			–	–	–	–		43632		
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				1385910	812810	6200	162722	1672521	
								21500	204500	–	123890		
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				1385910					
		Материалы		Тенге				6200					
		Всего заработная плата		Тенге					226000				
		Транспортные расходы		Тенге				545400					
			Накладные расходы	Тенге				162722					
			Сметная прибыль	Тенге				123890					
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				1672522					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								130	
			Сметная заработная плата	Тенге					226000				
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				1672522					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								130	
			Сметная заработная плата	Тенге					226000				
			РАЗДЕЛ 2. Тип 1. Асфальтобетонное покрытие = 1704+93 м2										
715	7	1127-0401-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песка. Устройство	м3 материала основания в плотном теле	135	3666,28	1091,16	494948	147307	326005	61195	600635	
			НР - 108%; СП - 8%			160,27	259,45	21636	35026		44491		

716	9	1127-0602-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство	м2 покрытия	1797	2182,22	210,03	3921449	377424	3498543	100822	4344053	
			НР - 108%; СП - 8%			25,31	26,64	45482	47872		321782		
717	10	1127-0602-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20 К=2	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0301	м2 покрытия	1797	487,25	0,04	875588	72	867501	8656	954983	
			НР - 108%; СП - 8%			4,46	–	8015	–		70740		
718	11	1127-0201-1002 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий	м бортового камня	200	2582,18	33,27	516436	6654	337376	189156	762039	
			НР - 108%; СП - 8%			862,03	13,69	172406	2738		56447		
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				5808421	531457	5029425	359829	6661710	
								247539	85636	–	493460		
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				5808421					
		Материалы		Тенге				5029426					
		Всего заработная плата		Тенге					333175				
			Накладные расходы	Тенге				359829					
			Сметная прибыль	Тенге				493460					
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				6661710					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								241	
			Сметная заработная плата	Тенге					333175				
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				6661710					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								241	
			Сметная заработная плата	Тенге					333175				
		РАЗДЕЛ 3. Тип 2. Покрытие из брусчатки 1270+8 м2.											
719	15	1147-0301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 12	Дорожки и площадки из брусчатки. Устройство с подготовкой	м2	300	2012,16	177,91	603648	53373	1095	503155	1195347	
			НР - 88%; СП - 8%			1830,60	75,29	549180	22587		88544		
720	17	1127-0201-1002 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий	м бортового камня	200	2582,18	33,27	516436	6654	337376	189156	762039	
			НР - 108%; СП - 8%			862,03	13,69	172406	2738		56447		
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				1120084	60027	338471	692311	1957386	
								721586	25325	–	144991		
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				1120084					
		Материалы		Тенге				338471					
		Всего заработная плата		Тенге					746911				
			Накладные расходы	Тенге				692311					
			Сметная прибыль	Тенге				144991					
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				1957386					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								560	
			Сметная заработная плата	Тенге					746911				
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				1957386					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								560	
			Сметная заработная плата	Тенге					746911				
		РАЗДЕЛ 4. Тип 3. Песчаный асфальтобетон.											
721	21	1127-0701-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	Покрытия дорожек и тротуаров асфальтобетонные однослойные из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см. Устройство	м2 покрытия	1000	1758,11	3,23	1758110	3230	1548960	223668	2140320	
			НР - 108%; СП - 8%			205,92	1,18	205920	1180		158542		

722	22	1127-0701-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2 К=4	Покрытия дорожек и тротуаров асфальтобетонные однослойные из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси. Устройство. На каждый 0,5 см изменения толщины добавлять к нормам 1127-0701-0101	м2 покрытия	1000	1100,87	–	1100870	–	968150	143338	1343744	
			НР - 108%; СП - 8%			132,72	–	132720	–		99537		
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	**Тенге**				2858980	3230	2517110	367006	3484064	
								338640	1180	–	258079		
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				2858980					
		Материалы		Тенге				2517110					
		Всего заработная плата		Тенге					339820				
			Накладные расходы	Тенге				367006					
			Сметная прибыль	Тенге				258079					
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				3484065					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								238	
			Сметная заработная плата	Тенге					339820				
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				3484065					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								238	
			Сметная заработная плата	Тенге					339820				
			РАЗДЕЛ 5. Тип 4. Спецсмесь										
723	23	1127-0401-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песка. Устройство	м3 материала основания в плотном теле	100,5	3666,28	1091,16	368461	109662	242692	45556	447139	
			НР - 108%; СП - 8%			160,27	259,45	16107	26075		33121		
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	**Тенге**				368461	109662	242692	45556	447139	
								16107	26075	–	33121		
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				368461					
		Материалы		Тенге				242692					
		Всего заработная плата		Тенге					42182				
			Накладные расходы	Тенге				45556					
			Сметная прибыль	Тенге				33121					
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				447138					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								28	
			Сметная заработная плата	Тенге					42182				
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге				447138					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								28	
			Сметная заработная плата	Тенге					42182				
			РАЗДЕЛ 6. Тип 5. 924										
724	27	1106-0101-0115 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Плиты фундаментные железобетонные плоские. Устройство	м3	56	31646,66	1748,47	1772213	97914	1548197	137117	2062076	
			НР - 91%; СП - 8%			2251,82	438,86	126102	24576		152746		
725	29	8601-0703-0102 УСН РК 8.02-03-2020 0	Модульные изделия (Искусственные покрытия) с подразделением по типам (видам): Покрытие из искусственной травы монофиламентной, высота ворса h-40 мм (без учета работ по подготовке основания)	м2	800	5598,00	463,00	4478400	370400	3334400	836000	5739200	
			НР - 1045 Тенге; СП - 531 Тенге			967,00	138,00	773600	110400		424800		
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	**Тенге**				6250613	468314	4882597	973117	7801276	
								899702	134976	–	577546		
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				6250613					

		Материалы		Тенге				4882597					
		Всего заработная плата		Тенге					1034678				
			Накладные расходы	Тенге				973117					
			Сметная прибыль	Тенге				577546					
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				7801276					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								844	
			Сметная заработная плата	Тенге					1034678				
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге				7801276					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								844	
			Сметная заработная плата	Тенге					1034678				
			РАЗДЕЛ 8. Озеленение										
726	34	1147-0112-0103 РСНБ РК 2015	**Газоны партерные и обыкновенные. Подготовка почвы механизированным способом. С внесением растительной земли слоем 15 см**	м2	307	-303,98	-11,27	-93322	-3460	–	-79851	-187027	
			НР - 88%; СП - 8%			-292,71	-2,86	-89862	-878		-13854		
727	36	1147-0102-0116 РСНБ РК 2015	**Деревья и кустарники с круглым комом земли, размеры 0,8х0,6 м. Подготовка стандартных посадочных мест механизированным способом. В естественном грунте**	яма	79	1633,71	233,50	129063	18446	–	104085	251799	
			НР - 88%; СП - 8%			1400,21	96,98	110617	7661		18652		
728	37	1147-0102-0111 РСНБ РК 2015	**Деревья и кустарники с круглым комом земли, размеры 0,5х0,4 м. Подготовка стандартных посадочных мест механизированным способом. В естественном грунте**	яма	460	803,70	85,18	369702	39183	–	304244	727861	
			НР - 88%; СП - 8%			718,52	33,07	330519	15212		53916		
729	38	1147-0103-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	**Деревья и кустарники с комом земли, размеры кома 0,5х0,4 м. Посадка**	шт.	460	2953,34	950,59	1358536	437271	54275	894227	2432985	
			НР - 88%; СП - 8%			1884,76	324,30	866990	149178		180221		
730	39	1147-0103-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	**Деревья и кустарники с комом земли, размеры кома 0,8х0,6 м. Посадка**	шт.	79	3934,85	1108,72	310853	87589	9419	214549	567434	
			НР - 88%; СП - 8%			2706,90	379,25	213845	29961		42032		
731	40	254-103-1603 РСНБ РК 2015	**Ива древовидная Н свыше 3,5 м до 4 м, размеры кома 1 м х 1 м х 0,6 м**	шт.	31	9611,00	–	297941	–	297941	–	321776	
			СП - 8%			–	–	–	–		23835		
732	41	254-102-3101 РСНБ РК 2015	**Тополь Н свыше 1,5 м до 2 м**	шт.	48	981,00	–	47088	–	47088	–	50855	
			СП - 8%			–	–	–	–		3767		
733	42	254-104-0403 РСНБ РК 2015	**Сирень с комом земли размерами 0,5 м х 0,5 м х 0,4 м**	шт.	460	9562,00	–	4398520	–	4398520	–	4750402	
			СП - 8%			–	–	–	–		351882		
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	Тенге				6818381	579029	4807243	1437254	8916085	
								1432109	201134	–	660451		
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				6818381					
		Материалы		Тенге				63694					
		Всего заработная плата		Тенге					1633243				
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге				4696461					
		Местные материалы		Тенге				47088					
			Накладные расходы	Тенге				1437254					
			Сметная прибыль	Тенге				660451					
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				8916086					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1162	

			Сметная заработная плата	Тенге					1633243				
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	Тенге				8916086					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1162	
			Сметная заработная плата	Тенге					1633243				
			РАЗДЕЛ 9. МАФ										
			РАЗДЕЛ 10. ОГРАЖДЕНИЕ МЕТАЛЛИЧЕСКОЕ ШКОЛЫ (стр 2, 13-20)										
734	73	1107-0111-0208 РСНБ РК 2015	**Калитки. Устройство с установкой столбов металлических**	**шт.**	**2**	**12440,58**	**119,30**	**24881**	**238**	**135**	**29027**	**58220**	
			НР - 118%; СП - 8%			**12253,85**	**45,62**	**24508**	**91**		**4313**		
735	74	1107-0111-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	**Ворота распашные. Устройство с установкой столбов металлических**	**шт.**	**2**	**33725,71**	**5285,60**	**67451**	**10571**	**2341**	**69429**	**147830**	
			НР - 118%; СП - 8%			**27269,60**	**2149,41**	**54539**	**4299**		**10950**		
736	76	241-102-0184 РСНБ РК 2015	**Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 114х4,5 мм**	**м**	**20,8**	**5560,00**	**–**	**115648**	**–**	**115648**	**–**	**124900**	
			СП - 8%			**–**	**–**	**–**	**–**		**9252**		
737	77	1111-0101-1303 РСНБ РК 2015	**Покрытия щебеночные с пропиткой битумом. Устройство**	**м2 покрытия**	**35,4**	**2166,90**	**160,59**	**76708**	**5685**	**60093**	**12186**	**96005**	
			НР - 94%; СП - 8%			**308,76**	**57,44**	**10930**	**2033**		**7112**		
738	78	212-101-2001 РСНБ РК 2015	**Бетон тяжелый класса В15, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 без добавок**	**м3**	**17,32**	**28106,00**	**–**	**486796**	**–**	**486796**	**–**	**525740**	
			СП - 8%			**–**	**–**	**–**	**–**		**38944**		
739	79	1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	**Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону**	**м2 поверхности**	**175,6**	**913,58**	**20,40**	**160425**	**3583**	**101746**	**51731**	**229129**	
			НР - 93%; СП - 8%			**313,76**	**3,01**	**55096**	**529**		**16972**		
740	80	1107-0107-0103 РСНБ РК 2015	**Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка**	**т стальных элементов**	**0,16072**	**991820,88**	**7057,90**	**159405**	**1135**	**147159**	**13404**	**186634**	
			НР - 118%; СП - 8%			**69131,30**	**1548,09**	**11111**	**249**		**13825**		
			ПАНЕЛЬ ВМ-1 - 2 ШТ (стр 14)										
741	90	261-107-0997 РСНБ РК 2015	**Петля накладная**	**шт.**	**8**	**295,00**	**–**	**2360**	**–**	**2360**	**–**	**2549**	
			СП - 8%			**–**	**–**	**–**	**–**		**189**		
742	91	223-502-0903 РСНБ РК 2015	**Ручка на планке**	**пара**	**2**	**3337,00**	**–**	**6674**	**–**	**6674**	**–**	**7208**	
			СП - 8%			**–**	**–**	**–**	**–**		**534**		
			ПАНЕЛЬ КМ-1 - 2 ШТ (стр 15)										
743	96	261-107-0997 РСНБ РК 2015	**Петля накладная**	**шт.**	**4**	**295,00**	**–**	**1180**	**–**	**1180**	**–**	**1274**	
			СП - 8%			**–**	**–**	**–**	**–**		**94**		
744	97	223-502-0903 РСНБ РК 2015	**Ручка на планке**	**пара**	**2**	**3337,00**	**–**	**6674**	**–**	**6674**	**–**	**7208**	
			СП - 8%			**–**	**–**	**–**	**–**		**534**		
745	118	1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	**Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз**	**м2**	**401,301594**	**96,91**	**2,67**	**38890**	**1071**	**17621**	**14019**	**57142**	
			НР - 69%; СП - 8%			**50,33**	**0,30**	**20198**	**120**		**4233**		

746	119	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	401,301594	82,39	1,90	33063	762	20495	8229	44596	
			НР - 69%; СП - 8%			29,42	0,30	11806	120		3303		
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 10	**Тенге**				**1180155**	**23045**	**968922**	**198025**	**1488435**	
								188188	**7441**	**--**	**110255**		
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				**1051159**					
		Материалы		Тенге				**349590**					
		Всего заработная плата		Тенге					**195629**				
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге				**3540**					
		Местные материалы		Тенге				**486796**					
			Накладные расходы	Тенге				**198025**					
			Сметная прибыль	Тенге				**99935**					
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				**1349119**					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**129**	
			Сметная заработная плата	Тенге					**195629**				
		Стоимость металломонтажных работ		Тенге				**13348**					
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге				**13348**					
			Сметная прибыль	Тенге				**1068**					
		ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге				**14416**					
		Стоимость сантехнических работ		Тенге				**115648**					
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге				**115648**					
			Сметная прибыль	Тенге				**9252**					
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				**124900**					
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 10	Тенге				**1488435**					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**129**	
			Сметная заработная плата	Тенге					**195629**				
			ИТОГО ПО ЛС№2-1-23	**Тенге**				**25791005**	**2587574**	**18792660**	**4235820**	**32428616**	
								3865371	**686267**	**--**	**2401793**		
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				**25662009**					
		Материалы		Тенге				**13429780**					
		Всего заработная плата		Тенге					**4551638**				
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге				**4700001**					
		Местные материалы		Тенге				**533884**					
		Транспортные расходы		Тенге				**545400**					
			Накладные расходы	Тенге				**4235820**					
			Сметная прибыль	Тенге				**2391473**					
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				**32289302**					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**3332**	
			Сметная заработная плата	Тенге					**4551638**				
		Стоимость металломонтажных работ		Тенге				**13348**					
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге				**13348**					
			Сметная прибыль	Тенге				**1068**					
		ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге				**14416**					
		Стоимость сантехнических работ		Тенге				**115648**					
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге				**115648**					
			Сметная прибыль	Тенге				**9252**					
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				**124900**					
			ИТОГО ПО ЛС№2-1-23	Тенге				**32428618**					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**3332**	
			Сметная заработная плата	Тенге					**4551638**				
		ПРОТОКОЛ ЗАМЕНЫ №2											
		Локальная смета 2-1-5. Архитектурные решения ниже отм. 0,000 Блок А,Б,В											
		ОТДЕЛ 2.=БЛОК Б=											
		РАЗДЕЛ 7.=Внутренняя отделка технического подполья=											
			Потолок										

747	6	1126-0201-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Поверхности покрытий и перекрытий, холодные. Изоляция снизу изделиями из волокнистых и зернистых материалов на клее	м2 изолируемой поверхности	960,27	2671,38	27,41	2565246	26321	649190	1443000	4328906	
			НР - 76%; СП - 8%			1967,92	9,32	1889735	8950		320660		
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	**Тенге**				**2565246**	**26321**	**649190**	**1443000**	**4328906**	
								1889735	**8950**	**–**	**320660**		
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				**2565246**					
		Материалы		Тенге				**649191**					
		Всего заработная плата		Тенге					**1898685**				
			Накладные расходы	Тенге				**1443000**					
			Сметная прибыль	Тенге				**320660**					
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				**4328906**					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**1374**	
			Сметная заработная плата	Тенге					**1898685**				
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге				**4328906**					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**1374**	
			Сметная заработная плата	Тенге					**1898685**				
		Локальная смета 2-1-6. Архитектурные решения выше отм. 0,000 Блок А											
		РАЗДЕЛ 2.=Окна для IB -35C -тип.А /Двукамерный стеклопакет/=											
			ОТКОСЫ										
748	23	1112-0101-1001 РСНБ РК 2015	Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство	м2 покрытия	60,45	1263,99	14,69	76408	888	1603	68229	156208	
			НР - 92%; СП - 8%			1222,78	4,06	73917	245		11571		
749	24	224-104-0303 РСНБ РК 2015	Лист стальной оцинкованный плоский с полимерным покрытием ГОСТ Р 52146-2003 толщиной стали 0,45 мм	м2	64,077	2789,00	–	178711	–	178711	–	193008	
			СП - 8%			–	–	–	–		14297		
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**				**255119**	**888**	**180314**	**68229**	**349216**	
								73917	**245**	**–**	**25868**		
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				**255119**					
		Материалы		Тенге				**1603**					
		Всего заработная плата		Тенге					**74162**				
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге				**178711**					
			Накладные расходы	Тенге				**68229**					
			Сметная прибыль	Тенге				**25868**					
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				**349216**					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**59**	
			Сметная заработная плата	Тенге					**74162**				
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				**349216**					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**59**	
			Сметная заработная плата	Тенге					**74162**				
		Локальная смета 2-1-7. Архитектурные решения выше отм. 0,000 Блок Б											
		РАЗДЕЛ 2. =Окна											
			ОТКОСЫ										
750	60	1110-0405-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Откосы дверных и оконных проемов. Облицовка на клее гипсокартонными листами	м откоса	282,24	687,73	5,79	194105	1634	74370	106920	325107	
			НР - 90%; СП - 8%			418,44	2,48	118101	700		24082		
751	61	261-107-0846 РСНБ РК 2015	Пластики бумажнослоистые с одной декоративной стороной, толщина 2 мм	1000 м2	0,0568431	2819698,00	–	160280	–	160280	–	173102	
			СП - 8%			–	–	–	–		12822		

752	62	1134-0108-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	Каркасы стен. Заполнение минераловатными плитами. Толщина заполнения 50 мм	м2 поверхности	42,90048	483,44	7,00	20740	300	–	15642	39292	
			НР - 76%; СП - 8%			476,44	3,31	20440	142		2911		
753	63	234-102-0102 РСНБ РК 2015	Плита теплоизоляционная из вспененного полистирола ГОСТ 15588-2014 с добавкой антипирена марки ПСБ-С-25	м3	0,8580096	23261,00	–	19958	–	19958	–	21555	
			СП - 8%			–	–	–	–		1597		
754	64	1110-0111-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Наличники. Установка и крепление	м коробок	282,24	94,29	1,27	26612	358	785	23075	53662	
			НР - 90%; СП - 8%			90,24	0,60	25469	169		3975		
755	65	223-503-0101 РСНБ РК 2015	Наличник дверной с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком ГОСТ 8242-88	м	316,1088	312,00	–	98626	–	98626	–	106516	
			СП - 8%			–	–	–	–		7890		
756	66	1112-0101-1001 РСНБ РК 2015	Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство	м2 покрытия	31,85	1263,99	14,69	40258	468	844	35949	82303	
			НР - 92%; СП - 8%			1222,78	4,06	38946	129		6097		
757	67	224-104-0303 РСНБ РК 2015	Лист стальной оцинкованный плоский с полимерным покрытием ГОСТ Р 52146-2003 толщиной стали 0,45 мм	м2	33,761	2789,00	–	94159	–	94159	–	101692	
			СП - 8%			–	–	–	–		7533		
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**				**654738**	**2760**	**449022**	**181586**	**903229**	
								202956	**1140**	–	**66907**		
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				**654738**					
		Материалы		Тенге				**76000**					
		Всего заработная плата		Тенге					**204096**				
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге				**373023**					
			Накладные расходы	Тенге				**181586**					
			Сметная прибыль	Тенге				**66907**					
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				**903231**					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**154**	
			Сметная заработная плата	Тенге					**204096**				
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				**903231**					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**154**	
			Сметная заработная плата	Тенге					**204096**				
		Локальная смета 2-1-8. Архитектурные решения выше отм. 0,000 Блок В											
		РАЗДЕЛ 2.=Окна для IB -35C -тип.A /Двукамерный стеклопакет/=											
758	113	1112-0101-1001 РСНБ РК 2015	Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство	м2 покрытия	35,1	1263,99	14,69	44366	516	930	39617	90702	
			НР - 92%; СП - 8%			1222,78	4,06	42920	143		6719		
759	114	224-104-0303 РСНБ РК 2015	Лист стальной оцинкованный плоский с полимерным покрытием ГОСТ Р 52146-2003 толщиной стали 0,45 мм	м2	37,206	2789,00	–	103768	–	103768	–	112069	
			СП - 8%			–	–	–	–		8301		
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**				**148134**	**516**	**104698**	**39617**	**202771**	
								42920	**143**	–	**15020**		
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				**148134**					
		Материалы		Тенге				**931**					
		Всего заработная плата		Тенге					**43063**				
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге				**103768**					

			Накладные расходы	Тенге				39617					
			Сметная прибыль	Тенге				15020					
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				202771					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								34	
			Сметная заработная плата	Тенге					43063				
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				202771					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								34	
			Сметная заработная плата	Тенге					43063				
			Локальная смета 6-3-1. Выгреб емк.100 м3										
					Земляные работы								
760	214	1101-0104-0403 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 3	м3 грунта	204,9445875	42,67	42,67	8745	8745	–	2497	12141	
			НР - 72%; СП - 8%			–	16,92	–	3468		899		
761	215	1101-0205-0503 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 3	м3 грунта	4,2245875	1396,34	–	5899	–	–	4247	10958	
			НР - 72%; СП - 8%			1396,34	–	5899	–		812		
762	216	1101-0201-0502 РСНБ РК 2015	Грунт 3, 4 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	208,595	209,43	95,78	43686	19980	–	24123	73234	
			НР - 72%; СП - 8%			113,65	46,97	23707	9798		5425		
					Приямок Пр-1								
763	232	1109-0601-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Устройство приямка. Монтаж/прим.	т конструкций	0,107	110590,04	5147,75	11833	551	231	7784	21186	
			НР - 69%; СП - 8%			103281,80	2148,73	11051	230		1569		
764	233	241-102-0261 РСНБ РК 2015	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 630х8,0 мм	м	0,6	60397,00	–	36238	–	36238	–	39137	
			СП - 8%			–	–	–	–		2899		
765	234	214-102-0102 РСНБ РК 2015	Прокат листовой горячекатаный из низколегированной стали ГОСТ 19281-2014 толщиной от 4 до 12 мм	т	0,033	457179,00	–	15087	–	15087	–	16294	
			СП - 8%			–	–	–	–		1207		
					Фановая труба с дефлектором								
766	240	1120-0801-0102 РСНБ РК 2015	Дефлекторы, диаметр патрубка 400 мм. Установка	дефлектор	2	11901,94	83,99	23804	168	15341	8160	34521	
			НР - 98%; СП - 8%			4147,63	15,78	8295	32		2557		
767	241	241-201-0616 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 160х9,5 мм	м	4	3280,00	–	13120	–	13120	–	14170	
			СП - 8%			–	–	–	–		1050		
768	242	1106-1401-0501 РСНБ РК 2015	Емкости. Испытание на водонепроницаемость	м3 емкости	74,592	210,46	2,86	15699	214	8834	6144	23591	
			НР - 91%; СП - 8%			89,17	1,35	6651	101		1747		
			ИТОГО ПО ЛС№6-3-1	Тенге				174111	29658	88851	52955	245232	
								55603	13629	–	18165		
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				89116					
		Материалы		Тенге				8834					
		Всего заработная плата		Тенге					49624				
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге				15087					
			Накладные расходы	Тенге				37011					

			Сметная прибыль	Тенге				10090					
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				136217					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								46	
			Сметная заработная плата	Тенге					49624				
		Стоимость металломонтажных работ		Тенге				11833					
		Материалы		Тенге				231					
		Всего заработная плата		Тенге					11281				
			Накладные расходы	Тенге				7784					
			Сметная прибыль	Тенге				1569					
		ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге				21186					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								9	
			Сметная заработная плата	Тенге					11281				
		Стоимость сантехнических работ		Тенге				73162					
		Материалы		Тенге				15341					
		Всего заработная плата		Тенге					8327				
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге				49358					
		Сдача и испытание		Тенге				403					
			Накладные расходы	Тенге				8160					
			Сметная прибыль	Тенге				6506					
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				87828					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								7	
			Сметная заработная плата	Тенге					8327				
			ИТОГО ПО ЛС№6-3-1	Тенге				245231					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								62	
			Сметная заработная плата	Тенге					69232				
			ИТОГО ПО ПЗ№2	**Тенге**				3797348	60143	1472075	1785387	6029354	
								2265131	24107	--	446620		
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				3712353					
		Материалы		Тенге				736559					
		Всего заработная плата		Тенге					2269630				
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге				670589					
			Накладные расходы	Тенге				1769443					
			Сметная прибыль	Тенге				438545					
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				5920341					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1668	
			Сметная заработная плата	Тенге					2269630				
		Стоимость металломонтажных работ		Тенге				11833					
		Материалы		Тенге				231					
		Всего заработная плата		Тенге					11281				
			Накладные расходы	Тенге				7784					
			Сметная прибыль	Тенге				1569					
		ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге				21186					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								9	
			Сметная заработная плата	Тенге					11281				
		Стоимость сантехнических работ		Тенге				73162					
		Материалы		Тенге				15341					
		Всего заработная плата		Тенге					8327				
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге				49358					
		Сдача и испытание		Тенге				403					
			Накладные расходы	Тенге				8160					
			Сметная прибыль	Тенге				6506					
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				87828					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								7	
			Сметная заработная плата	Тенге					8327				
			ИТОГО ПО ПЗ№2	Тенге				6029355					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1683	
			Сметная заработная плата	Тенге					2289238				

			Протокол замены №3									
			Локальная смета№2-1-6 Архитектурные решения выше отм.0.000 Блок А=									
			РАЗДЕЛ 3.=Витражи=									
			Наружные витражи ВРН-2									
769	8	223-102-0310 РСНБ РК 2015	**Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм трехстворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом двухкамерным, поворотно-откидной фурнитурой: трехэлементный - с одной поворотно-откидной створкой**	**м2**	**8,6595**	**23913,00**	**--**	**207075**	**--**	**207075**	**--**	**223641**
			СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**16566**	
			Витражи внутренние									
770	9	КП ТОО "Prestizh SK"	**Витраж из ПВХ белый Exprof Prono 60 mm с глухим заполнением нижней (верхней) части из сэндвича, с заполнением верхней (нижней) части одинарным закаленным стеклом толщ.4мм**	**М2**	**157,74**	**62500,00**	**--**	**9858750**	**--**	**9858750**	**--**	**10647450**
			СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**788700**	
771	10	КП ТОО "Prestizh SK"	**Дверной блок из ПВХ белый Exprof Prono 60 mm с глухим заполнением нижней (верхней) части из сэндвича, с заполнением верхней (нижней) части одинарным закаленным стеклом толщ.4мм**	**М2**	**18,9**	**64285,71**	**--**	**1215000**	**--**	**1215000**	**--**	**1312200**
			СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**97200**	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	**Тенге**				**11280825**	**--**	**11280825**	**--**	**12183291**
								--	**--**	**--**	**902466**	
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				**11280825**				
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге				**11280825**				
			Сметная прибыль	Тенге				**902466**				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				**12183291**				
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				**12183291**				
			РАЗДЕЛ 5.=Внутренняя отделка=									
			Потолок									
772	11	1115-0206-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	**Потолки сборные панельные. Отделка поверхностей под окраску или оклейку обоями**	**м2 отделываемой поверхности**	**229,46**	**99,17**	**2,67**	**22756**	**613**	**4149**	**14649**	**40397**
			НР - 80%; СП - 8%			**78,42**	**1,38**	**17994**	**317**		**2992**	
773	12	1115-0108-1401 РСНБ РК 2015	**Потолки подвесные из декоративно-акустических плит. Устройство**	**м2**	**229,46**	**1656,09**	**164,72**	**380006**	**37797**	**--**	**288160**	**721619**
			НР - 80%; СП - 8%			**1491,37**	**78,40**	**342210**	**17990**		**53453**	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	**Тенге**				**402762**	**38410**	**4149**	**302809**	**762016**
								360204	**18307**	**--**	**56445**	
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				**402762**				
		Материалы		Тенге				**4149**				
		Всего заработная плата		Тенге					**378511**			
			Накладные расходы	Тенге				**302809**				
			Сметная прибыль	Тенге				**56445**				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				**762016**				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**261**
			Сметная заработная плата	Тенге					**378511**			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге				**762016**				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**261**
			Сметная заработная плата	Тенге					**378511**			

			РАЗДЕЛ 6.=ПОЛЫ=										
			по ТИПУ ТД 650 - 1 этаж										
774	15	1111-0101-3601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 22	**Покрытия из линолеума. Устройство**	м2 покрытия	769,65	466,65	47,43	359157	36504	97284	225954	631920	
			НР - 94%; СП - 8%			292,82	19,50	225369	15008		46809		
			по ТИПУ ТД 650 - 2 этаж										
775	17	1111-0101-3601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 22	**Покрытия из линолеума. Устройство**	м2 покрытия	868,65	466,65	47,43	405356	41200	109798	255019	713205	
			НР - 94%; СП - 8%			292,82	19,50	254358	16939		52830		
			по ТИПУ ТД 650 - 3 этаж										
776	19	1111-0101-3601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 22	**Покрытия из линолеума. Устройство**	м2 покрытия	909,92	466,65	47,43	424614	43157	115014	267135	747089	
			НР - 94%; СП - 8%			292,82	19,50	266443	17743		55340		
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге				1189127	120861	322096	748108	2092214	
								746170	49690	--	154979		
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				1189127					
		Материалы		Тенге				322095					
		Всего заработная плата		Тенге					795860				
			Накладные расходы	Тенге				748108					
			Сметная прибыль	Тенге				154979					
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				2092214					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								642	
			Сметная заработная плата	Тенге					795860				
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге				2092214					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								642	
			Сметная заработная плата	Тенге					795860				
			РАЗДЕЛ 8.=Наружная отделка=										
					Технология "мокрый фасад"								
					1слой (клей+сетка)								
777	21	1115-0207-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Стены. Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса высококачественное**	м2 оштукатуриваемой поверхности	123,4196181	2258,10	45,04	278694	5559	9725	212873	530893	
			НР - 80%; СП - 8%			2134,26	21,73	263410	2682		39325		
778	22	232-502-0105 РСНБ РК 2015	**Смесь сухая клеевая СТ РК 1168-2006 для системы скрепленной теплоизоляции**	кг	987,356945	52,00	--	51343	--	51343	--	55450	
			СП - 8%			--	--	--	--		4107		
779	23	КП ТОО "КонтинентСтройСевер"	**Стеклотканевая сетка фасадная щелочестойкая FMG-145**	М2	133,2931875	276,79	--	36894	--	36894	--	39846	
			СП - 8%			--	--	--	--		2952		
					2слой (фасадная штукатурка)								
780	24	231-401-0101 РСНБ РК 2015	**Смесь сухая для штукатурки по утеплителю фасада на основе модифицированного полимерами цемента**	кг	1974,71389	100,00	--	197471	--	197471	--	213269	
			СП - 8%			--	--	--	--		15798		
					3слой (декоративная штукатурка)								
781	25	232-503-0505 РСНБ РК 2015	**Смесь сухая - минеральная штукатурка СТ РК 1168-2006 для декоративной отделки "Шубка"**	кг	987,356945	68,00	--	67140	--	67140	--	72511	
			СП - 8%			--	--	--	--		5371		
					4слой (окраска фасада)								

782	26	1115-0405-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Стены. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке	м2 окрашиваемой поверхности	1381,5	717,96	5,26	991862	7267	254003	587248	1705439	
			НР - 80%; СП - 8%			528,84	2,51	730592	3468		126329		
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	Тенге				1623404	12826	616576	800121	2617408	
								994002	6150	–	193882		
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				1623404					
		Материалы		Тенге				263728					
		Всего заработная плата		Тенге					1000152				
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге				352848					
			Накладные расходы	Тенге				800121					
			Сметная прибыль	Тенге				193882					
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				2617407					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								718	
			Сметная заработная плата	Тенге					1000152				
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	Тенге				2617407					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								718	
			Сметная заработная плата	Тенге					1000152				
			РАЗДЕЛ 15.=Прочие работы=										
			Покрытие вент.шахт										
783	36	212-401-0107 РСНБ РК 2015	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М200	м3	0,6218318	22977,00	–	14288	–	14288	–	15431	
			СП - 8%			–	–	–	–		1143		
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 15	Тенге				14288	–	14288	–	15431	
								–	–	–	1143		
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				14288					
		Местные материалы		Тенге				14288					
			Сметная прибыль	Тенге				1143					
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				15431					
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 15	Тенге				15431					
			Локальная смета№2-1-7 Архитектурные решения выше отм.0.000 Блок Б=										
			РАЗДЕЛ 3.=Витражи=										
			Витражи внутренние										
784	37	1109-0403-0203 РСНБ РК 2015	Панели навесные из герметичных стеклопакетов в пластиковой или алюминиевой обвязке. Монтаж	м2	13,86	8303,32	523,06	115084	7250	89	76812	207247	
			НР - 69%; СП - 8%			7773,78	258,05	107745	3577		15352		
785	38	223-301-0204 РСНБ РК 2015	Дверь из алюминиевых профилей для конструкций витражей внутренняя толщиной от 45 мм до 48 мм стандартного цвета, глухим заполнением нижней части, с заполнением верхней части одинарным закаленным стеклом	м2	6,3	69930,00	–	440559	–	440559	–	475804	
			СП - 8%			–	–	–	–		35245		
786	39	223-301-0104 РСНБ РК 2015	Витраж из алюминиевых профилей стандартного цвета ГОСТ 25116-82 внутренний толщиной от 45 мм до 48 мм, глухим заполнением нижней (верхней) части, с заполнением верхней (нижней) части одинарным закаленным стеклом	м2	7,56	69940,00	–	528746	–	528746	–	571046	
			СП - 8%			–	–	–	–		42300		
787	40	КП ТОО "Prestizh SK"	Витраж из ПВХ белый Exprof Prono 60 mm с глухим заполнением нижней (верхней) части из сэндвича, с заполнением верхней (нижней) части одинарным закаленным стеклом толщ.4мм	М2	91,98	62500,00	–	5748750	–	5748750	–	6208650	

			СП - 8%				–	–	–	–		459900		
788	41	КП ТОО "Prestizh SK"	**Дверной блок из ПВХ белый Exprof Prono 60 mm с глухим заполнением нижней (верхней) части из сэндвича, с заполнением верхней (нижней) части одинарным закаленным стеклом толщ.4мм**	**М2**	**27,9**	**64285,71**	**–**	**1793571**	**–**	**1793571**	**–**	**1937057**	
			СП - 8%				–	–	–		143486		
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	**Тенге**				**8626710**	**7250**	**8511715**	**76812**	**9399804**	
								107745	**3577**	**–**	**696283**		
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				**7542321**					
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге				**7542321**					
			Сметная прибыль	Тенге				**603386**					
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				**8145707**					
		Стоимость металломонтажных работ		Тенге				**1084389**					
		Материалы		Тенге				**90**					
		Всего заработная плата		Тенге					**111322**				
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге				**969305**					
			Накладные расходы	Тенге				**76812**					
			Сметная прибыль	Тенге				**92897**					
		ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге				**1254098**					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**72**	
			Сметная заработная плата	Тенге					**111322**				
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				**9399805**					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**72**	
			Сметная заработная плата	Тенге					**111322**				
			РАЗДЕЛ 6.=Полы=										
			по ТИПУ ТД 650 - 1 этаж										
789	42	**1111-0101-3601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 22**	**Покрытия из линолеума. Устройство**	**м2 покрытия**	**52,6**	**466,65**	**47,43**	**24546**	**2495**	**6649**	**15442**	**43187**	
			НР - 94%; СП - 8%			**292,82**	**19,50**	**15402**	**1026**		**3199**		
			по ТИПУ ТД 650 - 2 этаж										
790	44	**1111-0101-3601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 22**	**Покрытия из линолеума. Устройство**	**м2 покрытия**	**753,79**	**466,65**	**47,43**	**351756**	**35752**	**95279**	**221298**	**618899**	
			НР - 94%; СП - 8%			**292,82**	**19,50**	**220725**	**14699**		**45844**		
			по ТИПУ ТД 650 - 3 этаж										
791	47	**1111-0101-3601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 22**	**Покрытия из линолеума. Устройство**	**м2 покрытия**	**319,51**	**466,65**	**47,43**	**149099**	**15154**	**40386**	**93802**	**262333**	
			НР - 94%; СП - 8%			**292,82**	**19,50**	**93559**	**6230**		**19432**		
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	**Тенге**				**525401**	**53401**	**142314**	**330542**	**924419**	
								329686	**21955**	**–**	**68475**		
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				**525401**					
		Материалы		Тенге				**142314**					
		Всего заработная плата		Тенге					**351641**				
			Накладные расходы	Тенге				**330542**					
			Сметная прибыль	Тенге				**68475**					
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				**924418**					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**284**	
			Сметная заработная плата	Тенге					**351641**				
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге				**924418**					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**284**	
			Сметная заработная плата	Тенге					**351641**				
			РАЗДЕЛ 7.=Наружная отделка=										
					Технология "мокрый фасад"								

					1слой (клей+сетка)									
784	49	1115-0207-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Стены. Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса высококачественное	м2 оштукатуриваемой поверхности	593,79768	2258,10	45,04	1340855	26744	46792	1024177	2554235	
			НР - 80%; СП - 8%			2134,26	21,73	1267319	12903		189203		
785	50	232-502-0105 РСНБ РК 2015	Смесь сухая клеевая СТ РК 1168-2006 для системы скрепленной теплоизоляции	кг	4750,38144	52,00	–	247020	–	247020	–	266782	
			СП - 8%			–	–	–	–		19762		
786	51	КП ТОО "КонтинентСтройСевер"	Стеклотканевая сетка фасадная щелочестойкая FMG-145	М2	641,3014944	276,79	–	177506	–	177506	–	191706	
			СП - 8%			–	–	–	–		14200		
					2слой (фасадная штукатурка)									
787	52	231-401-0101 РСНБ РК 2015	Смесь сухая для штукатурки по утеплителю фасада на основе модифицированного полимерами цемента	кг	9500,76288	100,00	–	950076	–	950076	–	1026082	
			СП - 8%			–	–	–	–		76006		
					3слой (декоративная штукатурка)									
788	53	232-503-0505 РСНБ РК 2015	Смесь сухая - минеральная штукатурка СТ РК 1168-2006 для декоративной отделки "Шубка"	кг	4750,38144	68,00	–	323026	–	323026	–	348868	
			СП - 8%			–	–	–	–		25842		
					4слой (окраска фасада)									
789	54	1115-0405-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Стены. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке	м2 окрашиваемой поверхности	593,79768	717,96	5,26	426323	3123	109176	252412	733033	
			НР - 80%; СП - 8%			528,84	2,51	314024	1490		54299		
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	**Тенге**				3464806	29867	1853596	1276589	5120706	
								1581343	14393	–	379312		
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				3464806					
		Материалы		Тенге				155967					
		Всего заработная плата		Тенге					1595736				
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге				1697628					
			Накладные расходы	Тенге				1276589					
			Сметная прибыль	Тенге				379312					
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				5120707					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1086	
			Сметная заработная плата	Тенге					1595736				
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге				5120707					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1086	
			Сметная заработная плата	Тенге					1595736				
			РАЗДЕЛ 13.=Прочие работы=										
			Покрытие вент.шахт										
798	62	1107-0512-0111 РСНБ РК 2015	Конструкции мелкие (подоконники, сливы, парапеты и другие) массой до 0,5 т. Установка	шт. сборных конструкций	17	2133,73	59,85	36273	1017	11075	28823	70304	
			НР - 118%; СП - 8%			1422,43	14,43	24181	245		5208		
799	63	КП ТОО "НТС-БЕТОН"	Плита сплошная плоская ПТ 12.5-8-6 серия 1.243.1-4	шт	17	8616,07	–	146473	–	146473	–	158191	
			СП - 8%			–	–	–	–		11718		
800	64	212-401-0107 РСНБ РК 2015	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М200	м3	0,6218318	22977,00	–	14288	–	14288	–	15431	

			СП - 8%			--	--	--	--		1143		
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 13	**Тенге**				197034	1017	171836	28823	243926	
								24181	245	--	18069		
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				197034					
		Материалы		Тенге				11075					
		Всего заработная плата		Тенге					24426				
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге				146473					
		Местные материалы		Тенге				14288					
			Накладные расходы	Тенге				28823					
			Сметная прибыль	Тенге				18069					
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				243926					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								18	
			Сметная заработная плата	Тенге					24426				
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 13	Тенге				243926					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								18	
			Сметная заработная плата	Тенге					24426				
			ИТОГО ПО ПЗ№3	**Тенге**				27305908	263474	22907524	3557006	33331948	
								4134911	114241	--	2469033		
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				26221519					
		Материалы		Тенге				898497					
		Всего заработная плата		Тенге					4137830				
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге				21011056					
		Местные материалы		Тенге				28576					
			Накладные расходы	Тенге				3480194					
			Сметная прибыль	Тенге				2376136					
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				32077849					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								3004	
			Сметная заработная плата	Тенге					4137830				
		Стоимость металломонтажных работ		Тенге				1084389					
		Материалы		Тенге				90					
		Всего заработная плата		Тенге					111322				
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге				969305					
			Накладные расходы	Тенге				76812					
			Сметная прибыль	Тенге				92897					
		ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге				1254098					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								72	
			Сметная заработная плата	Тенге					111322				
			ИТОГО ПО ПЗ№3	Тенге				33331947					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								3075	
			Сметная заработная плата	Тенге					4249152				
			ИТОГО ПО АКТУ:	**Тенге**								148861912	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
			- Зарплата рабочих строителей	Тенге				28030655					
			- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					3836063				
			- в том числе зарплата машинистов	Тенге					1230943				
			- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						64457731			
			- Перевозка грузов	Тенге				545400					
			- Оборудование, инвентарь	Тенге						18294612			
			- Накладные расходы	Тенге							24026171		
			- Сметная прибыль	Тенге							9671294		
			ИТОГО ПО АКТУ:	**Тенге**								148 861 912	
			Временные здания и сооружения, (1,5%)	**Тенге**								1 958 510	
			Итого с временными зданиями и сооружениями	**Тенге**								150 820 422	
			Зимние удорожания, (2,42%)	**Тенге**								3 207 125	
			Итого с зимними удорожаниями	**Тенге**								154 027 546	
			Непредвиденные работы и затраты, (2%)	**Тенге**								2 714 659	
			Итого с непредвиденными работами и затратами	**Тенге**								156 742 205	

			Итого в текущих ценах, К = 1,0689749600	**Тенге**	**1,06897496**						**167 553 492**	
			НДС 12%	**Тенге**							**20 106 419**	
			ИТОГО с НДС ПО СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ	**Тенге**							**187 659 911**	
			СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ С УЧЕТОМ СКИДКИ 5%	**Тенге**							**159 175 818**	
			НДС 12%	**Тенге**							**19 101 098**	
			ИТОГО ПО ДОГОВОРУ	**Тенге**							**178 276 916**	

Заказчик:
КГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства акимата Северо-Казахстанской области" _____
М.П. (подпись)

Ген.подрядчик:
Директор ТОО "Зертгеу GK" _____ Е.С. Махния
М.П. (подпись)

Технический надзор:
Эксперт ТН ТОО "KZ Стройэксперт" _____ М.Ж. Мухамбетов
М.П. (подпись)

Авторский надзор:
Эксперт АН ТОО "TD Project Company" _____ Д.Г. Уразаева
М.П. (подпись)