| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1-3-9753 | Плиты тепло- звукоизоляционные из минеральной ваты на основе горных пород базальтовой группы ТехноНиколь Технoблок Оптима, толщина 50мм, плотность 50кг/м3 | м3 | 0,0515 | | 1,521 ✓ | | |
| | 1-3-9884 | Плита из минеральной ваты на основе горных пород базальтовой группы на синтетическом связующем жесткая гидрофобизированная толщина 50 мм, плотность 80кг/м3 | м3 | 0,0515 | | 0,000 1,521 | | |
| | 1-1-2053 | Тарельчатый держатель теплоизоляции полипропиленовый с пластмассовым стержнем из полиамида 10х120 мм | шт | 10,000 | | 295,4 | | |
| 3 | BI-14-02-01-01 | **Устройство наружной теплоизоляции зданий толщиной 150 мм** | м.п | | 20,310 | | Внутренная отделка | ТОО "Stroy Opt" |
| | 1-3-9753 | Плиты тепло- звукоизоляционные из минеральной ваты на основе горных пород базальтовой группы ТехноНиколь Технoблок Оптима, толщина 50мм, плотность 50кг/м3 | м3 | 0,0515 | | 1,046 ✓ | | |
| | 1-3-9884 | Плита из минеральной ваты на основе горных пород базальтовой группы на синтетическом связующем жесткая гидрофобизированная толщина 50 мм, плотность 80кг/м3 | м3 | 0,0515 | | 1,046 ✓ | | |
| | 1-3-9884 | Плита из минеральной ваты на основе горных пород базальтовой группы на синтетическом связующем жесткая гидрофобизированная толщина 50 мм, плотность 80кг/м3 | м3 | 0,0515 | | 1,046 ✓ | | |
| | 1-1-2053 | Тарельчатый держатель теплоизоляции полипропиленовый с пластмассовым стержнем из полиамида 10х120 мм | шт | 10,000 | | 203,1 | | |
| | 1-1-2056 | Тарельчатый держатель теплоизоляции полипропиленовый с пластмассовым стержнем из полиамида 10х180 мм | шт | 10,000 | | 203,1 | | |
| 4 | BI-12-05-04-04 | **Устройство внутренних оконных откосов из гипсокартонных листов шириной 300мм с креплением на металлический каркас** | м.п | | 34,480 | | Внутренная отделка | ТОО "Stroy Opt" |
| | 1-1-2189 | Листы гипсокартонные ГКЛ, ГОСТ 6266-97, толщина 12,5 мм | м2 | 1,050 | | 36,204 ✓ | | |
| | 1-1-8569 | Анкер клиновый 6х40мм | шт | 6,000 | | 205,88 | | |
| | 1-1-8907 | Шуруп-саморез оцинкованный с полусферической головкой и прессшайбой 3,5х25мм | шт | 14,000 | | 482,72 | | |
| | 1-1-8909 | Шуруп для крепления профилей для гипсокартона 3,5х9,5мм (семечки) | шт | 21,000 | | 724,08 | | |
| | 1-1-8924 | Профиль направляющий Knauf ПН 50/40 | мп | 0,700 | | 24,136 ✓ | | |
| | 1-1-8925 | Профиль стоечный Knauf ПС 50/50 | мп | 2,000 | | 68,960 ✓ | | |
| 5 | BI-12-04-05-02 | **Облицовка стен гипсокартонными листами в 1 слой с одной стороны с креплением на пристенный металлический каркас без утепления** | м2 | | 13,200 | | Внутренная отделка | ТОО "Stroy Opt" |
| | 1-1-2189 | Листы гипсокартонные ГКЛ, ГОСТ 6266-97, толщина 12,5 мм | м2 | 1,050 | | 13,860 ✓ | | |
| | 1-1-8889 | Профиль направляющий ПН 28/27х3м, толщиной 0,6мм | мп | 1,500 | | 19,800 ✓ | | |
| | 1-1-8888 | Профиль потолочный ПП 60/27х3м, толщиной 0,6мм | мп | 2,900 | | 38,280 ✓ | | |
| | 1-1-8569 | Анкер клиновый 6х40мм | шт | 6,000 | | 79,2 | | |
| | 1-1-8909 | Шуруп для крепления профилей для гипсокартона 3,5х9,5мм (семечки) | шт | 21,000 | | 277,2 | | |
| | 1-1-8928 | Шуруп самонарезающий прокалывающий TN 3,5х25мм | шт | 14,000 | | 184,8 | | |
| 6 | BI-12-05-04-04 | **Устройство внутренних оконных откосов из гипсокартонных листов шириной 300мм с креплением на металлический каркас** | м.п | | 32,000 | | Внутренная отделка | ТОО "Stroy Opt" |
| | 1-1-2189 | Листы гипсокартонные ГКЛ, ГОСТ 6266-97, толщина 12,5 мм | м2 | 1,050 | | 33,600 ✓ | | |
| | 1-1-8569 | Анкер клиновый 6х40мм | шт | 6,000 | | 192 ✓ | | |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1-1-8907 | Шуруп-саморез оцинкованный с полусферической головкой и прессшайбой 3,5х25мм | шт | 14,000 | | 448 | | |
| | 1-1-8909 | Шуруп для крепления профилей для гипсокартона 3,5х9,5мм (семечки) | шт | 21,000 | | 672 | | |
| | 1-1-8889 | Профиль направляющий ПН 28/27х3м, толщиной 0,6мм | мп | 1,500 | | 48,000 | | |
| | 1-1-8888 | Профиль потолочный ПП 60/27х3м, толщиной 0,6мм | мп | 2,900 | | 92,800 | | |
| | | **4 Этаж** | | | | | | |
| 1 | BI-12-04-05-02 | **Облицовка стен гипсокартонными листами в 1 слой с одной стороны с креплением на пристенный металлический каркас без утепления** | м2 | | 49,850 | | Внутренная отделка | ТОО "Stroy Opt" |
| | 1-1-2189 | Листы гипсокартонные ГКЛ, ГОСТ 6266-97, толщина 12,5 мм | м2 | 1,050 | | 52,343 | | |
| | 1-1-8924 | Профиль направляющий Knauf ПН 50/40 | мп | 0,700 | | 34,895 | | |
| | 1-1-8925 | Профиль стоечный Knauf ПС 50/50 | мп | 2,000 | | 99,700 | | |
| | 1-1-8569 | Анкер клиновый 6х40мм | шт | 6,000 | | 299,1 | | |
| | 1-1-8909 | Шуруп для крепления профилей для гипсокартона 3,5х9,5мм (семечки) | шт | 21,000 | | 1046,85 | | |
| | 1-1-8928 | Шуруп самонарезающий прокалывающий TN 3,5х25мм | шт | 14,000 | | 698,3 | | |
| 2 | BI-14-02-01-01 | **Устройство наружной теплоизоляции зданий толщиной 100 мм** | м2 | | 29,540 | | Внутренная отделка | ТОО "Stroy Opt" |
| | 1-3-9753 | Плиты тепло- звукоизоляционные из минеральной ваты на основе горных пород базальтовой группы ТехноНиколь Технолок Оптима, толщина 50мм, плотность 50кг/м3 | м3 | 0,0515 | | 1,521 | | |
| | 1-3-9884 | Плита из минеральной ваты на основе горных пород базальтовой группы на синтетическом связующем жесткая гидрофобизированная толщина 50 мм, плотность 80кг/м3 | м3 | 0,0515 | | 0,000 1,521 | | |
| | 1-1-2053 | Тарельчатый держатель теплоизоляции полипропиленовый с пластмассовым стержнем из полиамида 10х120 мм | шт | 10,000 | | 295,4 | | |
| 3 | BI-14-02-01-01 | **Устройство наружной теплоизоляции зданий толщиной 150 мм** | м.п | | 20,310 | | Внутренная отделка | ТОО "Stroy Opt" |
| | 1-3-9753 | Плиты тепло- звукоизоляционные из минеральной ваты на основе горных пород базальтовой группы ТехноНиколь Технолок Оптима, толщина 50мм, плотность 50кг/м3 | м3 | 0,0515 | | 1,046 | | |
| | 1-3-9884 | Плита из минеральной ваты на основе горных пород базальтовой группы на синтетическом связующем жесткая гидрофобизированная толщина 50 мм, плотность 80кг/м3 | м3 | 0,0515 | | 1,046 | | |
| | 1-3-9884 | Плита из минеральной ваты на основе горных пород базальтовой группы на синтетическом связующем жесткая гидрофобизированная толщина 50 мм, плотность 80кг/м3 | м3 | 0,0515 | | 1,046 | | |
| | 1-1-2053 | Тарельчатый держатель теплоизоляции полипропиленовый с пластмассовым стержнем из полиамида 10х120 мм | шт | 10,000 | | 203,1 | | |
| | 1-1-2056 | Тарельчатый держатель теплоизоляции полипропиленовый с пластмассовым стержнем из полиамида 10х180 мм | шт | 10,000 | | 203,1 | | |
| 4 | BI-12-05-04-04 | **Устройство внутренних оконных откосов из гипсокартонных листов шириной 300мм с креплением на металлический каркас** | м.п | | 34,480 | | Внутренная отделка | ТОО "Stroy Opt" |
| | 1-1-2189 | Листы гипсокартонные ГКЛ, ГОСТ 6266-97, толщина 12,5 мм | м2 | 1,050 | | 36,204 | | |
| | 1-1-8569 | Анкер клиновый 6х40мм | шт | 6,000 | | 206,88 | | |
| | 1-1-8907 | Шуруп-саморез оцинкованный с полусферической головкой и прессшайбой 3,5х25мм | шт | 14,000 | | 482,72 | | |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1-1-8909 | Шуруп для крепления профилей для гипсокартона 3,5х9,5мм (семечки) | шт | 21,000 | | 724,08 | | |
| | 1-1-8924 | Профиль направляющий Knauf ПН 50/40 | мп | 0,700 | | 24,136 | | |
| | 1-1-8925 | Профиль стоечный Knauf ПС 50/50 | мп | 2,000 | | 68,960 | | |
| 5 | **ВІ-12-04-05-02** | **Облицовка стен гипсокартонными листами в 1 слой с одной стороны с креплением на пристенный металлический каркас без утепления** | **м2** | | **13,200** | | **Внутренная отделка** | **ТОО "Stroy Opt"** |
| | 1-1-2189 | Листы гипсокартонные ГКЛ, ГОСТ 6266-97, толщина 12,5 мм | м2 | 1,050 | | 13,860 | | |
| | 1-1-8889 | Профиль направляющий ПН 28/27х3м, толщиной 0,6мм | мп | 1,500 | | 19,800 | | |
| | 1-1-8888 | Профиль потолочный ПП 60/27х3м, толщиной 0,6мм | мп | 2,900 | | 38,280 | | |
| | 1-1-8569 | Анкер клиновый 6х40мм | шт | 6,000 | | 79,2 | | |
| | 1-1-8909 | Шуруп для крепления профилей для гипсокартона 3,5х9,5мм (семечки) | шт | 21,000 | | 277,2 | | |
| | 1-1-8928 | Шуруп самонарезающий прокалывающий TN 3,5х25мм | шт | 14,000 | | 184,8 | | |
| 6 | **ВІ-12-05-04-04** | **Устройство внутренних оконных откосов из гипсокартонных листов шириной 300мм с креплением на металлический каркас** | **м.п** | | **32,000** | | **Внутренная отделка** | **ТОО "Stroy Opt"** |
| | 1-1-2189 | Листы гипсокартонные ГКЛ, ГОСТ 6266-97, толщина 12,5 мм | м2 | 1,050 | | 33,600 | | |
| | 1-1-8569 | Анкер клиновый 6х40мм | шт | 6,000 | | 192 | | |
| | 1-1-8907 | Шуруп-саморез оцинкованный с полусферической головкой и прессшайбой 3,5х25мм | шт | 14,000 | | 448 | | |
| | 1-1-8909 | Шуруп для крепления профилей для гипсокартона 3,5х9,5мм (семечки) | шт | 21,000 | | 672 | | |
| | 1-1-8889 | Профиль направляющий ПН 28/27х3м, толщиной 0,6мм | мп | 1,500 | | 48,000 | | |
| | 1-1-8888 | Профиль потолочный ПП 60/27х3м, толщиной 0,6мм | мп | 2,900 | | 92,800 | | |
| | | **5 Этаж** | | | | | | |
| 1 | **ВІ-12-04-05-02** | **Облицовка стен гипсокартонными листами в 1 слой с одной стороны с креплением на пристенный металлический каркас без утепления** | **м2** | | **51,180** | | **Внутренная отделка** | **ТОО "Stroy Opt"** |
| | 1-1-2189 | Листы гипсокартонные ГКЛ, ГОСТ 6266-97, толщина 12,5 мм | м2 | 1,050 | | 53,739 | | |
| | 1-1-8924 | Профиль направляющий Knauf ПН 50/40 | мп | 0,700 | | 35,826 | | |
| | 1-1-8925 | Профиль стоечный Knauf ПС 50/50 | мп | 2,000 | | 102,360 | | |
| | 1-1-8569 | Анкер клиновый 6х40мм | шт | 6,000 | | 307,08 | | |
| | 1-1-8909 | Шуруп для крепления профилей для гипсокартона 3,5х9,5мм (семечки) | шт | 21,000 | | 1 075,71 | | |
| | 1-1-8928 | Шуруп самонарезающий прокалывающий TN 3,5х25мм | шт | 14,000 | | 716,52 | | |
| 2 | **ВІ-14-02-01-01** | **Устройство наружной теплоизоляции зданий толщиной 100 мм** | **м2** | | **30,400** | | **Внутренная отделка** | **ТОО "Stroy Opt"** |
| | 1-3-9753 | Плиты тепло- звукоизоляционные из минеральной ваты на основе горных пород базальтовой группы ТехноНиколь Технолок Оптима, толщина 50мм, плотность 50кг/м3 | м3 | 0,0515 | | 1,566 | | |
| | 1-3-9884 | Плита из минеральной ваты на основе горных пород базальтовой группы на синтетическом связующем жесткая гидрофобизированная толщина 50 мм, плотность 80кг/м3 | м3 | 0,0515 | | 0,000 1,566 | | |
| | 1-1-2053 | Тарельчатый держатель теплоизоляции полипропиленовый с пластмассовым стержнем из полиамида 10х120 мм | шт | 10,000 | | 304 | | |
| 3 | **ВІ-14-02-01-01** | **Устройство наружной теплоизоляции зданий толщиной 150 мм** | **м.п** | | **20,780** | | **Внутренная отделка** | **ТОО "Stroy Opt"** |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1-3-9753 | Плиты тепло- звукоизоляционные из минеральной ваты на основе горных пород базальтовой группы ТехноНиколь Технoблок Оптима, толщина 50мм, плотность 50кг/м3 | м3 | 0,0515 | | 1,070 | | |
| | 1-3-9884 | Плита из минеральной ваты на основе горных пород базальтовой группы на синтетическом связующем жесткая гидрофобизированная толщина 50 мм, плотность 80кг/м3 | м3 | 0,0515 | | 1,070 | | |
| | 1-3-9884 | Плита из минеральной ваты на основе горных пород базальтовой группы на синтетическом связующем жесткая гидрофобизированная толщина 50 мм, плотность 80кг/м3 | м3 | 0,0515 | | 1,070 | | |
| | 1-1-2053 | Тарельчатый держатель теплоизоляции полипропиленовый с пластмассовым стержнем из полиамида 10х120 мм | шт | 10,000 | | 208,18 | | |
| | 1-1-2056 | Тарельчатый держатель теплоизоляции полипропиленовый с пластмассовым стержнем из полиамида 10х180 мм | шт | 10,000 | | 208,18 | | |
| 4 | BI-12-05-04-04 | **Устройство внутренних оконных откосов из гипсокартонных листов шириной 300мм с креплением на металлический каркас** | **м.п** | | **29,670** | | **Внутренная отделка** | **ТОО "Stroy Opt"** |
| | 1-1-2189 | Листы гипсокартонные ГКЛ, ГОСТ 6266-97, толщина 12,5 мм | м2 | 1,050 | | 31,154 | | |
| | 1-1-8569 | Анкер клиновый 6х40мм | шт | 6,000 | | 178,02 | | |
| | 1-1-8907 | Шуруп-саморез оцинкованный с полусферической головкой и прессшайбой 3,5х25мм | шт | 14,000 | | 415,38 | | |
| | 1-1-8909 | Шуруп для крепления профилей для гипсокартона 3,5х9,5мм (семечки) | шт | 21,000 | | 623,07 | | |
| | 1-1-8924 | Профиль направляющий Knauf ПН 50/40 | мп | 0,700 | | 20,769 | | |
| | 1-1-8925 | Профиль стоечный Knauf ПС 50/50 | мп | 2,000 | | 59,340 | | |
| 5 | BI-12-04-05-02 | **Облицовка стен гипсокартонными листами в 1 слой с одной стороны с креплением на пристенный металлический каркас без утепления** | **м2** | | **14,040** | | **Внутренная отделка** | **ТОО "Stroy Opt"** |
| | 1-1-2189 | Листы гипсокартонные ГКЛ, ГОСТ 6266-97, толщина 12,5 мм | м2 | 1,050 | | 14,742 | | |
| | 1-1-8889 | Профиль направляющий ПН 28/27х3м, толщиной 0,6мм | мп | 1,500 | | 21,060 | | |
| | 1-1-8888 | Профиль потолочный ПП 60/27х3м, толщиной 0,6мм | мп | 2,900 | | 40,716 | | |
| | 1-1-8569 | Анкер клиновый 6х40мм | шт | 6,000 | | 84,24 | | |
| | 1-1-8909 | Шуруп для крепления профилей для гипсокартона 3,5х9,5мм (семечки) | шт | 21,000 | | 294,84 | | |
| | 1-1-8928 | Шуруп самонарезающий прокалывающий TN 3,5х25мм | шт | 14,000 | | 196,56 | | |
| 6 | BI-12-05-04-04 | **Устройство внутренних оконных откосов из гипсокартонных листов шириной 300мм с креплением на металлический каркас** | **м.п** | | **32,000** | | **Внутренная отделка** | **ТОО "Stroy Opt"** |
| | 1-1-2189 | Листы гипсокартонные ГКЛ, ГОСТ 6266-97, толщина 12,5 мм | м2 | 1,050 | | 33,600 | | |
| | 1-1-8569 | Анкер клиновый 6х40мм | шт | 6,000 | | 192 | | |
| | 1-1-8907 | Шуруп-саморез оцинкованный с полусферической головкой и прессшайбой 3,5х25мм | шт | 14,000 | | 448 | | |
| | 1-1-8909 | Шуруп для крепления профилей для гипсокартона 3,5х9,5мм (семечки) | шт | 21,000 | | 672 | | |
| | 1-1-8889 | Профиль направляющий ПН 28/27х3м, толщиной 0,6мм | мп | 1,500 | | 48,000 | | |
| | 1-1-8888 | Профиль потолочный ПП 60/27х3м, толщиной 0,6мм | мп | 2,900 | | 92,800 | | |
| | | **6 Этаж** | | | | | | |
| 1 | BI-12-04-05-02 | **Облицовка стен гипсокартонными листами в 1 слой с одной стороны с креплением на пристенный металлический каркас без утепления** | **м2** | | **51,180** | | **Внутренная отделка** | **ТОО "Stroy Opt"** |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1-1-2189 | Листы гипсокартонные ГКЛ, ГОСТ 6266-97, толщина 12,5 мм | м2 | 1,050 | | 53,739 | | |
| | 1-1-8924 | Профиль направляющий Knauf ПН 50/40 | мп | 0,700 | | 35,826 | | |
| | 1-1-8925 | Профиль стоечный Knauf ПС 50/50 | мп | 2,000 | | 102,360 | | |
| | 1-1-8569 | Анкер клиновый 6х40мм | шт | 6,000 | | 307,08 | | |
| | 1-1-8909 | Шуруп для крепления профилей для гипсокартона 3,5х9,5мм (семечки) | шт | 21,000 | | 1 075,78 | | |
| | 1-1-8928 | Шуруп самонарезающий прокалывающий TN 3,5х25мм | шт | 14,000 | | 716,52 | | |
| 2 | BI-14-02-01-01 | **Устройство наружной теплоизоляции зданий толщиной 100 мм** | **м2** | | **30,400** | | **Внутренная отделка** | **ТОО "Stroy Opt"** |
| | 1-3-9753 | Плиты тепло- звукоизоляционные из минеральной ваты на основе горных пород базальтовой группы ТехноНиколь Технблок Оптима, толщина 50мм, плотность 50кг/м3 | м3 | 0,0515 | | 1,566 | | |
| | 1-3-9884 | Плита из минеральной ваты на основе горных пород базальтовой группы на синтетическом связующем жесткая гидрофобизированная толщина 50 мм, плотность 80кг/м3 | м3 | 0,0515 | | 0,000 1,566 | | |
| | 1-1-2053 | Тарельчатый держатель теплоизоляции полипропиленовый с пластмассовым стержнем из полиамида 10х120 мм | шт | 10,000 | | 304 | | |
| 3 | BI-14-02-01-01 | **Устройство наружной теплоизоляции зданий толщиной 150 мм** | **м.п** | | **20,780** | | **Внутренная отделка** | **ТОО "Stroy Opt"** |
| | 1-3-9753 | Плиты тепло- звукоизоляционные из минеральной ваты на основе горных пород базальтовой группы ТехноНиколь Технблок Оптима, толщина 50мм, плотность 50кг/м3 | м3 | 0,0515 | | 1,070 | | |
| | 1-3-9884 | Плита из минеральной ваты на основе горных пород базальтовой группы на синтетическом связующем жесткая гидрофобизированная толщина 50 мм, плотность 80кг/м3 | м3 | 0,0515 | | 1,070 | | |
| | 1-3-9884 | Плита из минеральной ваты на основе горных пород базальтовой группы на синтетическом связующем жесткая гидрофобизированная толщина 50 мм, плотность 80кг/м3 | м3 | 0,0515 | | 1,070 | | |
| | 1-1-2053 | Тарельчатый держатель теплоизоляции полипропиленовый с пластмассовым стержнем из полиамида 10х120 мм | шт | 10,000 | | 208,18 | | |
| | 1-1-2056 | Тарельчатый держатель теплоизоляции полипропиленовый с пластмассовым стержнем из полиамида 10х180 мм | шт | 10,000 | | 208,18 | | |
| 4 | BI-12-05-04-04 | **Устройство внутренних оконных откосов из гипсокартонных листов шириной 300мм с креплением на металлический каркас** | **м.п** | | **29,670** | | **Внутренная отделка** | **ТОО "Stroy Opt"** |
| | 1-1-2189 | Листы гипсокартонные ГКЛ, ГОСТ 6266-97, толщина 12,5 мм | м2 | 1,050 | | 31,154 | | |
| | 1-1-8569 | Анкер клиновый 6х40мм | шт | 6,000 | | 178,02 | | |
| | 1-1-8907 | Шуруп-саморез оцинкованный с полусферической головкой и прессшайбой 3,5х25мм | шт | 14,000 | | 415,38 | | |
| | 1-1-8909 | Шуруп для крепления профилей для гипсокартона 3,5х9,5мм (семечки) | шт | 21,000 | | 623,07 | | |
| | 1-1-8924 | Профиль направляющий Knauf ПН 50/40 | мп | 0,700 | | 20,769 | | |
| | 1-1-8925 | Профиль стоечный Knauf ПС 50/50 | мп | 2,000 | | 59,340 | | |
| 5 | BI-12-04-05-02 | **Облицовка стен гипсокартонными листами в 1 слой с одной стороны с креплением на пристенный металлический каркас без утепления** | **м2** | | **14,040** | | **Внутренная отделка** | **ТОО "Stroy Opt"** |
| | 1-1-2189 | Листы гипсокартонные ГКЛ, ГОСТ 6266-97, толщина 12,5 мм | м2 | 1,050 | | 14,742 | | |
| | 1-1-8889 | Профиль направляющий ПН 28/27х3м, толщиной 0,6мм | мп | 1,500 | | 21,060 | | |
| | 1-1-8888 | Профиль потолочный ПП 60/27х3м, толщиной 0,6мм | мп | 2,900 | | 40,716 | | |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1-1-8569 | Анкер клиновый 6х40мм | шт | 6,000 | | 84 124 | | |
| | 1-1-8909 | Шуруп для крепления профилей для гипсокартона 3,5х9,5мм (семечки) | шт | 21,000 | | 298 294 | | |
| | 1-1-8928 | Шуруп самонарезающий прокалывающий TN 3,5х25мм | шт | 14,000 | | 198 52 | | |
| 6 | BI-12-05-04-04 | **Устройство внутренних оконных откосов из гипсокартонных листов шириной 300мм с креплением на металлический каркас** | м.п | | 32,000 | | Внутренная отделка | ТОО "Stroy Opt" |
| | 1-1-2189 | Листы гипсокартонные ГКЛ, ГОСТ 6266-97, толщина 12,5 мм | м2 | 1,050 | | 33,600 ✓ | | |
| | 1-1-8569 | Анкер клиновый 6х40мм | шт | 6,000 | | 192 ✓ | | |
| | 1-1-8907 | Шуруп-саморез оцинкованный с полусферической головкой и прессшайбой 3,5х25мм | шт | 14,000 | | 448 ✓ | | |
| | 1-1-8909 | Шуруп для крепления профилей для гипсокартона 3,5х9,5мм (семечки) | шт | 21,000 | | 672 ✓ | | |
| | 1-1-8889 | Профиль направляющий ПН 28/27х3м, толщиной 0,6мм | мп | 1,500 | | 48,000 ✓ | | |
| | 1-1-8888 | Профиль потолочный ПП 60/27х3м, толщиной 0,6мм | мп | 2,900 | | 92,800 ✓ | | |
| | | **7 Этаж** | | | | | | |
| 1 | BI-12-04-05-02 | **Облицовка стен гипсокартонными листами в 1 слой с одной стороны с креплением на пристенный металлический каркас без утепления** | м2 | | 51,180 | | Внутренная отделка | ТОО "Stroy Opt" |
| | 1-1-2189 | Листы гипсокартонные ГКЛ, ГОСТ 6266-97, толщина 12,5 мм | м2 | 1,050 | | 53,739 ✓ | | |
| | 1-1-8924 | Профиль направляющий Knauf ПН 50/40 | мп | 0,700 | | 35,826 ✓ | | |
| | 1-1-8925 | Профиль стоечный Knauf ПС 50/50 | мп | 2,000 | | 102,360 ✓ | | |
| | 1-1-8569 | Анкер клиновый 6х40мм | шт | 6,000 | | 307 09 | | |
| | 1-1-8909 | Шуруп для крепления профилей для гипсокартона 3,5х9,5мм (семечки) | шт | 21,000 | | 1 075 | | |
| | 1-1-8928 | Шуруп самонарезающий прокалывающий TN 3,5х25мм | шт | 14,000 | | 717 | | |
| 2 | BI-14-02-01-01 | **Устройство наружной теплоизоляции зданий толщиной 100 мм** | м2 | | 30,400 | | Внутренная отделка | ТОО "Stroy Opt" |
| | 1-3-9753 | Плиты тепло- звукоизоляционные из минеральной ваты на основе горных пород базальтовой группы ТехноНиколь Технoблок Оптима, толщина 50мм, плотность 50кг/м3 | м3 | 0,0515 | | 1,566 ✓ | | |
| | 1-3-9884 | Плита из минеральной ваты на основе горных пород базальтовой группы на синтетическом связующем жесткая гидрофобизированная толщина 50 мм, плотность 80кг/м3 | м3 | 0,0515 | | 0,000 1,566 | | |
| | 1-1-2053 | Тарельчатый держатель теплоизоляции полипропиленовый с пластмассовым стержнем из полиамида 10х120 мм | шт | 10,000 | | 304 ✓ | | |
| 3 | BI-14-02-01-01 | **Устройство наружной теплоизоляции зданий толщиной 150 мм** | м.п | | 20,780 | | Внутренная отделка | ТОО "Stroy Opt" |
| | 1-3-9753 | Плиты тепло- звукоизоляционные из минеральной ваты на основе горных пород базальтовой группы ТехноНиколь Технoблок Оптима, толщина 50мм, плотность 50кг/м3 | м3 | 0,0515 | | 1,070 ✓ | | |
| | 1-3-9884 | Плита из минеральной ваты на основе горных пород базальтовой группы на синтетическом связующем жесткая гидрофобизированная толщина 50 мм, плотность 80кг/м3 | м3 | 0,0515 | | 1,070 ✓ | | |
| | 1-3-9884 | Плита из минеральной ваты на основе горных пород базальтовой группы на синтетическом связующем жесткая гидрофобизированная толщина 50 мм, плотность 80кг/м3 | м3 | 0,0515 | | 1,070 ✓ | | |
| | 1-1-2053 | Тарельчатый держатель теплоизоляции полипропиленовый с пластмассовым стержнем из полиамида 10х120 мм | шт | 10,000 | | 208 7,8 | | |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1-1-2056 | Тарельчатый держатель теплоизоляции полипропиленовый с пластмассовым стержнем из полиамида 10х180 мм | шт | 10,000 | | 208,9 | | |
| 4 | BI-12-05-04-04 | **Устройство внутренних оконных откосов из гипсокартонных листов шириной 300мм с креплением на металлический каркас** | **м.п** | | **29,670** | | **Внутренная отделка** | **ТОО "Stroy Opt"** |
| | 1-1-2189 | Листы гипсокартонные ГКЛ, ГОСТ 6266-97, толщина 12,5 мм | м2 | 1,050 | | 31,154 ✓ | | |
| | 1-1-8569 | Анкер клиновый 6х40мм | шт | 6,000 | | 178,02 | | |
| | 1-1-8907 | Шуруп-саморез оцинкованный с полусферической головкой и прессшайбой 3,5х25мм | шт | 14,000 | | 415,38 | | |
| | 1-1-8909 | Шуруп для крепления профилей для гипсокартона 3,5х9,5мм (семечки) | шт | 21,000 | | 623,07 | | |
| | 1-1-8924 | Профиль направляющий Knauf ПН 50/40 | мп | 0,700 | | 20,769 ✓ | | |
| | 1-1-8925 | Профиль стоечный Knauf ПС 50/50 | мп | 2,000 | | 59,340 ✓ | | |
| 5 | BI-12-04-05-02 | **Облицовка стен гипсокартонными листами в 1 слой с одной стороны с креплением на пристенный металлический каркас без утепления** | **м2** | | **14,040** | | **Внутренная отделка** | **ТОО "Stroy Opt"** |
| | 1-1-2189 | Листы гипсокартонные ГКЛ, ГОСТ 6266-97, толщина 12,5 мм | м2 | 1,050 | | 14,742 ✓ | | |
| | 1-1-8889 | Профиль направляющий ПН 28/27х3м, толщиной 0,6мм | мп | 1,500 | | 21,060 ✓ | | |
| | 1-1-8888 | Профиль потолочный ПП 60/27х3м, толщиной 0,6мм | мп | 2,900 | | 40,716 ✓ | | |
| | 1-1-8569 | Анкер клиновый 6х40мм | шт | 6,000 | | 84,24 | | |
| | 1-1-8909 | Шуруп для крепления профилей для гипсокартона 3,5х9,5мм (семечки) | шт | 21,000 | | 294,84 | | |
| | 1-1-8928 | Шуруп самонарезающий прокалывающий TN 3,5х25мм | шт | 14,000 | | 196,56 | | |
| 6 | BI-12-05-04-04 | **Устройство внутренних оконных откосов из гипсокартонных листов шириной 300мм с креплением на металлический каркас** | **м.п** | | **32,000** | | **Внутренная отделка** | **ТОО "Stroy Opt"** |
| | 1-1-2189 | Листы гипсокартонные ГКЛ, ГОСТ 6266-97, толщина 12,5 мм | м2 | 1,050 | | 33,600 ✓ | | |
| | 1-1-8569 | Анкер клиновый 6х40мм | шт | 6,000 | | 192 ✓ | | |
| | 1-1-8907 | Шуруп-саморез оцинкованный с полусферической головкой и прессшайбой 3,5х25мм | шт | 14,000 | | 448 ✓ | | |
| | 1-1-8909 | Шуруп для крепления профилей для гипсокартона 3,5х9,5мм (семечки) | шт | 21,000 | | 672 ✓ | | |
| | 1-1-8889 | Профиль направляющий ПН 28/27х3м, толщиной 0,6мм | мп | 1,500 | | 48,000 ✓ | | |
| | 1-1-8888 | Профиль потолочный ПП 60/27х3м, толщиной 0,6мм | мп | 2,900 | | 92,800 ✓ | | |
| | | **8 Этаж** | | | | | | |
| 1 | BI-12-04-05-02 | **Облицовка стен гипсокартонными листами в 1 слой с одной стороны с креплением на пристенный металлический каркас без утепления** | **м2** | | **51,180** | | **Внутренная отделка** | **ТОО "Stroy Opt"** |
| | 1-1-2189 | Листы гипсокартонные ГКЛ, ГОСТ 6266-97, толщина 12,5 мм | м2 | 1,050 | | 53,739 ✓ | | |
| | 1-1-8924 | Профиль направляющий Knauf ПН 50/40 | мп | 0,700 | | 35,826 ✓ | | |
| | 1-1-8925 | Профиль стоечный Knauf ПС 50/50 | мп | 2,000 | | 102,360 ✓ | | |
| | 1-1-8569 | Анкер клиновый 6х40мм | шт | 6,000 | | 307,08 | | |
| | 1-1-8909 | Шуруп для крепления профилей для гипсокартона 3,5х9,5мм (семечки) | шт | 21,000 | | 1 074,78 | | |
| | 1-1-8928 | Шуруп самонарезающий прокалывающий TN 3,5х25мм | шт | 14,000 | | 716,52 | | |
| 2 | BI-14-02-01-01 | **Устройство наружной теплоизоляции зданий толщиной 100 мм** | **м2** | | **30,400** | | **Внутренная отделка** | **ТОО "Stroy Opt"** |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1-3-9753 | Плиты тепло- звукоизоляционные из минеральной ваты на основе горных пород базальтовой группы ТехноНиколь Технoблок Оптима, толщина 50мм, плотность 50кг/м3 | м3 | 0,0515 | | 1,566 | | |
| | 1-3-9884 | Плита из минеральной ваты на основе горных пород базальтовой группы на синтетическом связующем жесткая гидрофобизированная толщина 50 мм, плотность 80кг/м3 | м3 | 0,0515 | | 0,000 1,566 | | |
| | 1-1-2053 | Тарельчатый держатель теплоизоляции полипропиленовый с пластмассовым стержнем из полиамида 10х120 мм | шт | 10,000 | | 304 | | |
| 3 | ВІ-14-02-01-01 | **Устройство наружной теплоизоляции зданий толщиной 150 мм** | м.п | | 20,780 | | Внутренная отделка | ТОО "Stroy Opt" |
| | 1-3-9753 | Плиты тепло- звукоизоляционные из минеральной ваты на основе горных пород базальтовой группы ТехноНиколь Технoблок Оптима, толщина 50мм, плотность 50кг/м3 | м3 | 0,0515 | | 1,070 | | |
| | 1-3-9884 | Плита из минеральной ваты на основе горных пород базальтовой группы на синтетическом связующем жесткая гидрофобизированная толщина 50 мм, плотность 80кг/м3 | м3 | 0,0515 | | 1,070 | | |
| | 1-3-9884 | Плита из минеральной ваты на основе горных пород базальтовой группы на синтетическом связующем жесткая гидрофобизированная толщина 50 мм, плотность 80кг/м3 | м3 | 0,0515 | | 1,070 | | |
| | 1-1-2053 | Тарельчатый держатель теплоизоляции полипропиленовый с пластмассовым стержнем из полиамида 10х120 мм | шт | 10,000 | | 207,8 | | |
| | 1-1-2056 | Тарельчатый держатель теплоизоляции полипропиленовый с пластмассовым стержнем из полиамида 10х180 мм | шт | 10,000 | | 207,8 | | |
| 4 | ВІ-12-05-04-04 | **Устройство внутренних оконных откосов из гипсокартонных листов шириной 300мм с креплением на металлический каркас** | м.п | | 29,670 | | Внутренная отделка | ТОО "Stroy Opt" |
| | 1-1-2189 | Листы гипсокартонные ГКЛ, ГОСТ 6266-97, толщина 12,5 мм | м2 | 1,050 | | 31,154 | | |
| | 1-1-8569 | Анкер клиновый 6х40мм | шт | 6,000 | | 178,02 | | |
| | 1-1-8907 | Шуруп-саморез оцинкованный с полусферической головкой и прессшайбой 3,5х25мм | шт | 14,000 | | 415,38 | | |
| | 1-1-8909 | Шуруп для крепления профилей для гипсокартона 3,5х9,5мм (семечки) | шт | 21,000 | | 623,07 | | |
| | 1-1-8924 | Профиль направляющий Knauf ПН 50/40 | мп | 0,700 | | 20,769 | | |
| | 1-1-8925 | Профиль стоечный Knauf ПС 50/50 | мп | 2,000 | | 59,340 | | |
| 5 | ВІ-12-04-05-02 | **Облицовка стен гипсокартонными листами в 1 слой с одной стороны с креплением на пристенный металлический каркас без утепления** | м2 | | 14,040 | | Внутренная отделка | ТОО "Stroy Opt" |
| | 1-1-2189 | Листы гипсокартонные ГКЛ, ГОСТ 6266-97, толщина 12,5 мм | м2 | 1,050 | | 14,742 | | |
| | 1-1-8889 | Профиль направляющий ПН 28/27х3м, толщиной 0,6мм | мп | 1,500 | | 21,060 | | |
| | 1-1-8888 | Профиль потолочный ПП 60/27х3м, толщиной 0,6мм | мп | 2,900 | | 40,716 | | |
| | 1-1-8569 | Анкер клиновый 6х40мм | шт | 6,000 | | 84,24 | | |
| | 1-1-8909 | Шуруп для крепления профилей для гипсокартона 3,5х9,5мм (семечки) | шт | 21,000 | | 294,84 | | |
| | 1-1-8928 | Шуруп самонарезающий прокалывающий TN 3,5х25мм | шт | 14,000 | | 196,56 | | |
| 6 | ВІ-12-05-04-04 | **Устройство внутренних оконных откосов из гипсокартонных листов шириной 300мм с креплением на металлический каркас** | м.п | | 32,000 | | Внутренная отделка | ТОО "Stroy Opt" |
| | 1-1-2189 | Листы гипсокартонные ГКЛ, ГОСТ 6266-97, толщина 12,5 мм | м2 | 1,050 | | 33,600 | | |
| | 1-1-8569 | Анкер клиновый 6х40мм | шт | 6,000 | | 192 | | |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1-1-8907 | Шуруп-саморез оцинкованный с полусферической головкой и прессшайбой 3,5х25мм | шт | 14,000 | | 448 | | |
| | 1-1-8909 | Шуруп для крепления профилей для гипсокартона 3,5х9,5мм (семечки) | шт | 21,000 | | 672 | | |
| | 1-1-8889 | Профиль направляющий ПН 28/27х3м, толщиной 0,6мм | мп | 1,500 | | 48,000 | | |
| | 1-1-8888 | Профиль потолочный ПП 60/27х3м, толщиной 0,6мм | мп | 2,900 | | 92,800 | | |
| | | **9 Этаж** | | | | | | |
| 1 | BI-12-04-05-02 | **Облицовка стен гипсокартонными листами в 1 слой с одной стороны с креплением на пристенный металлический каркас без утепления** | м2 | | 51,180 | | Внутренная отделка | ТОО "Stroy Opt" |
| | 1-1-2189 | Листы гипсокартонные ГКЛ, ГОСТ 6266-97, толщина 12,5 мм | м2 | 1,050 | | 53,739 | | |
| | 1-1-8924 | Профиль направляющий Knauf ПН 50/40 | мп | 0,700 | | 35,826 | | |
| | 1-1-8925 | Профиль стоечный Knauf ПС 50/50 | мп | 2,000 | | 102,360 | | |
| | 1-1-8569 | Анкер клиновый 6х40мм | шт | 6,000 | | 307,08 | | |
| | 1-1-8909 | Шуруп для крепления профилей для гипсокартона 3,5х9,5мм (семечки) | шт | 21,000 | | 1 07[illegible]1,78 | | |
| | 1-1-8928 | Шуруп самонарезающий прокалывающий TN 3,5х25мм | шт | 14,000 | | 71[illegible]5,52 | | |
| 2 | BI-14-02-01-01 | **Устройство наружной теплоизоляции зданий толщиной 100 мм** | м2 | | 30,400 | | Внутренная отделка | ТОО "Stroy Opt" |
| | 1-3-9753 | Плиты тепло- звукоизоляционные из минеральной ваты на основе горных пород базальтовой группы ТехноНиколь Технолок Оптима, толщина 50мм, плотность 50кг м3 | м3 | 0,0515 | | 1,566 | | |
| | 1-3-9884 | Плита из минеральной ваты на основе горных пород базальтовой группы на синтетическом связующем жесткая гидрофобизированная толщина 50 мм, плотность 80кг м3 | м3 | 0,0515 | | ~~0,000~~ 1,566 | | |
| | 1-1-2053 | Тарельчатый держатель теплоизоляции полипропиленовый с пластмассовым стержнем из полиамида 10х120 мм | шт | 10,000 | | 304 | | |
| 3 | BI-14-02-01-01 | **Устройство наружной теплоизоляции зданий толщиной 150 мм** | м.п | | 20,780 | | Внутренная отделка | ТОО "Stroy Opt" |
| | 1-3-9753 | Плиты тепло- звукоизоляционные из минеральной ваты на основе горных пород базальтовой группы ТехноНиколь Технолок Оптима, толщина 50мм, плотность 50кг м3 | м3 | 0,0515 | | 1,070 | | |
| | 1-3-9884 | Плита из минеральной ваты на основе горных пород базальтовой группы на синтетическом связующем жесткая гидрофобизированная толщина 50 мм, плотность 80кг м3 | м3 | 0,0515 | | 1,070 | | |
| | 1-3-9884 | Плита из минеральной ваты на основе горных пород базальтовой группы на синтетическом связующем жесткая гидрофобизированная толщина 50 мм, плотность 80кг м3 | м3 | 0,0515 | | 1,070 | | |
| | 1-1-2053 | Тарельчатый держатель теплоизоляции полипропиленовый с пластмассовым стержнем из полиамида 10х120 мм | шт | 10,000 | | 20[illegible]7,8 | | |
| | 1-1-2056 | Тарельчатый держатель теплоизоляции полипропиленовый с пластмассовым стержнем из полиамида 10х180 мм | шт | 10,000 | | 20[illegible]7,8 | | |
| 4 | BI-12-05-04-04 | **Устройство внутренних оконных откосов из гипсокартонных листов шириной 300мм с креплением на металлический каркас** | м.п | | 29,670 | | Внутренная отделка | ТОО "Stroy Opt" |
| | 1-1-2189 | Листы гипсокартонные ГКЛ, ГОСТ 6266-97, толщина 12,5 мм | м2 | 1,050 | | 31,154 | | |
| | 1-1-8569 | Анкер клиновый 6х40мм | шт | 6,000 | | 178,02 | | |
| | 1-1-8907 | Шуруп-саморез оцинкованный с полусферической головкой и прессшайбой 3,5х25мм | шт | 14,000 | | 415,38 | | |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1-1-8909 | Шуруп для крепления профилей для гипсокартона 3,5х9,5мм (семечки) | шт | 21,000 | | 623,07 | | |
| | 1-1-8924 | Профиль направляющий Knauf ПН 50/40 | мп | 0,700 | | 20,769 | | |
| | 1-1-8925 | Профиль стоечный Knauf ПС 50/50 | мп | 2,000 | | 59,340 | | |
| 5 | BI-12-04-05-02 | **Облицовка стен гипсокартонными листами в 1 слой с одной стороны с креплением на пристенный металлический каркас без утепления** | м2 | | 14,040 | | Внутренная отделка | ТОО "Stroy Opt" |
| | 1-1-2189 | Листы гипсокартонные ГКЛ, ГОСТ 6266-97, толщина 12,5 мм | м2 | 1,050 | | 14,742 | | |
| | 1-1-8889 | Профиль направляющий ПН 28/27х3м, толщиной 0,6мм | мп | 1,500 | | 21,060 | | |
| | 1-1-8888 | Профиль потолочный ПП 60/27х3м, толщиной 0,6мм | мп | 2,900 | | 40,716 | | |
| | 1-1-8569 | Анкер клиновый 6х40мм | шт | 6,000 | | 84,24 | | |
| | 1-1-8909 | Шуруп для крепления профилей для гипсокартона 3,5х9,5мм (семечки) | шт | 21,000 | | 295,84 | | |
| | 1-1-8928 | Шуруп самонарезающий прокалывающий TN 3,5х25мм | шт | 14,000 | | 196,56 | | |
| 6 | BI-12-05-04-04 | **Устройство внутренних оконных откосов из гипсокартонных листов шириной 300мм с креплением на металлический каркас** | м.п | | 32,000 | | Внутренная отделка | ТОО "Stroy Opt" |
| | 1-1-2189 | Листы гипсокартонные ГКЛ, ГОСТ 6266-97, толщина 12,5 мм | м2 | 1,050 | | 33,600 | | |
| | 1-1-8569 | Анкер клиновый 6х40мм | шт | 6,000 | | 192 | | |
| | 1-1-8907 | Шуруп-саморез оцинкованный с полусферической головкой и прессшайбой 3,5х25мм | шт | 14,000 | | 448 | | |
| | 1-1-8909 | Шуруп для крепления профилей для гипсокартона 3,5х9,5мм (семечки) | шт | 21,000 | | 672 | | |
| | 1-1-8889 | Профиль направляющий ПН 28/27х3м, толщиной 0,6мм | мп | 1,500 | | 48,000 | | |
| | 1-1-8888 | Профиль потолочный ПП 60/27х3м, толщиной 0,6мм | мп | 2,900 | | 92,800 | | |
| | | **10 Этаж** | | | | | | |
| 1 | BI-12-04-05-02 | **Облицовка стен гипсокартонными листами в 1 слой с одной стороны с креплением на пристенный металлический каркас без утепления** | м2 | | 51,180 | | Внутренная отделка | ТОО "Stroy Opt" |
| | 1-1-2189 | Листы гипсокартонные ГКЛ, ГОСТ 6266-97, толщина 12,5 мм | м2 | 1,050 | | 53,739 | | |
| | 1-1-8924 | Профиль направляющий Knauf ПН 50/40 | мп | 0,700 | | 35,826 | | |
| | 1-1-8925 | Профиль стоечный Knauf ПС 50/50 | мп | 2,000 | | 102,360 | | |
| | 1-1-8569 | Анкер клиновый 6х40мм | шт | 6,000 | | 307,08 | | |
| | 1-1-8909 | Шуруп для крепления профилей для гипсокартона 3,5х9,5мм (семечки) | шт | 21,000 | | 1 074,78 | | |
| | 1-1-8928 | Шуруп самонарезающий прокалывающий TN 3,5х25мм | шт | 14,000 | | 716,52 | | |
| 2 | BI-14-02-01-01 | **Устройство наружной теплоизоляции зданий толщиной 100 мм** | м2 | | 30,400 | | Внутренная отделка | ТОО "Stroy Opt" |
| | 1-3-9753 | Плиты тепло- звукоизоляционные из минеральной ваты на основе горных пород базальтовой группы ТехноНиколь Технoблок Оптима, толщина 50мм, плотность 50кг/м3 | м3 | 0,0515 | | 1,566 | | |
| | 1-3-9884 | Плита из минеральной ваты на основе горных пород базальтовой группы на синтетическом связующем жесткая гидрофобизированная толщина 50 мм, плотность 80кг/м3 | м3 | 0,0515 | | 0,000 1,566 | | |
| | 1-1-2053 | Тарельчатый держатель теплоизоляции полипропиленовый с пластмассовым стержнем из полиамида 10х120 мм | шт | 10,000 | | 304 | | |
| 3 | BI-14-02-01-01 | **Устройство наружной теплоизоляции зданий толщиной 150 мм** | м.п | | 20,780 | | Внутренная отделка | ТОО "Stroy Opt" |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1-3-9753 | Плиты тепло- звукоизоляционные из минеральной ваты на основе горных пород базальтовой группы ТехноНиколь Техноблок Оптима, толщина 50мм, плотность 50кг/м3 | м3 | 0,0515 | | 1,070 | | |
| | 1-3-9884 | Плита из минеральной ваты на основе горных пород базальтовой группы на синтетическом связующем жесткая гидрофобизированная толщина 50 мм, плотность 80кг/м3 | м3 | 0,0515 | | 1,070 | | |
| | 1-3-9884 | Плита из минеральной ваты на основе горных пород базальтовой группы на синтетическом связующем жесткая гидрофобизированная толщина 50 мм, плотность 80кг/м3 | м3 | 0,0515 | | 1,070 | | |
| | 1-1-2053 | Тарельчатый держатель теплоизоляции полипропиленовый с пластмассовым стержнем из полиамида 10х120 мм | шт | 10,000 | | 207,8 | | |
| | 1-1-2056 | Тарельчатый держатель теплоизоляции полипропиленовый с пластмассовым стержнем из полиамида 10х180 мм | шт | 10,000 | | 207,8 | | |
| 4 | ВІ-12-05-04-04 | **Устройство внутренних оконных откосов из гипсокартонных листов шириной 300мм с креплением на металлический каркас** | **м.п** | | **29,670** | | **Внутренная отделка** | **ТОО "Stroy Opt"** |
| | 1-1-2189 | Листы гипсокартонные ГКЛ, ГОСТ 6266-97, толщина 12,5 мм | м2 | 1,050 | | 31,154 | | |
| | 1-1-8569 | Анкер клиновый 6х40мм | шт | 6,000 | | 178,02 | | |
| | 1-1-8907 | Шуруп-саморез оцинкованный с полусферической головкой и прессшайбой 3,5х25мм | шт | 14,000 | | 415,38 | | |
| | 1-1-8909 | Шуруп для крепления профилей для гипсокартона 3,5х9,5мм (семечки) | шт | 21,000 | | 623,07 | | |
| | 1-1-8924 | Профиль направляющий Knauf ПН 50/40 | мп | 0,700 | | 20,769 | | |
| | 1-1-8925 | Профиль стоечный Knauf ПС 50/50 | мп | 2,000 | | 59,340 | | |
| 5 | ВІ-12-04-05-02 | **Облицовка стен гипсокартонными листами в 1 слой с одной стороны с креплением на пристенный металлический каркас без утепления** | **м2** | | **14,040** | | **Внутренная отделка** | **ТОО "Stroy Opt"** |
| | 1-1-2189 | Листы гипсокартонные ГКЛ, ГОСТ 6266-97, толщина 12,5 мм | м2 | 1,050 | | 14,742 | | |
| | 1-1-8889 | Профиль направляющий ПН 28/27х3м, толщиной 0,6мм | мп | 1,500 | | 21,060 | | |
| | 1-1-8888 | Профиль потолочный ПП 60/27х3м, толщиной 0,6мм | мп | 2,900 | | 40,716 | | |
| | 1-1-8569 | Анкер клиновый 6х40мм | шт | 6,000 | | 84,24 | | |
| | 1-1-8909 | Шуруп для крепления профилей для гипсокартона 3,5х9,5мм (семечки) | шт | 21,000 | | 294,84 | | |
| | 1-1-8928 | Шуруп самонарезающий прокалывающий TN 3,5х25мм | шт | 14,000 | | 196,56 | | |
| 6 | ВІ-12-05-04-04 | **Устройство внутренних оконных откосов из гипсокартонных листов шириной 300мм с креплением на металлический каркас** | **м.п** | | **32,000** | | **Внутренная отделка** | **ТОО "Stroy Opt"** |
| | 1-1-2189 | Листы гипсокартонные ГКЛ, ГОСТ 6266-97, толщина 12,5 мм | м2 | 1,050 | | 33,600 | | |
| | 1-1-8569 | Анкер клиновый 6х40мм | шт | 6,000 | | 192 | | |
| | 1-1-8907 | Шуруп-саморез оцинкованный с полусферической головкой и прессшайбой 3,5х25мм | шт | 14,000 | | 448 | | |
| | 1-1-8909 | Шуруп для крепления профилей для гипсокартона 3,5х9,5мм (семечки) | шт | 21,000 | | 672 | | |
| | 1-1-8889 | Профиль направляющий ПН 28/27х3м, толщиной 0,6мм | мп | 1,500 | | 48,000 | | |
| | 1-1-8888 | Профиль потолочный ПП 60/27х3м, толщиной 0,6мм | мп | 2,900 | | 92,800 | | |
| | | **11 Этаж** | | | | | | |
| 1 | ВІ-12-04-05-02 | **Облицовка стен гипсокартонными листами в 1 слой с одной стороны с креплением на пристенный металлический каркас без утепления** | **м2** | | **51,180** | | **Внутренная отделка** | **ТОО "Stroy Opt"** |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1-1-2189 | Листы гипсокартонные ГКЛ, ГОСТ 6266-97, толщина 12,5 мм | м2 | 1,050 | | 53,739 | | |
| | 1-1-8924 | Профиль направляющий Knauf ПН 50/40 | мп | 0,700 | | 35,826 | | |
| | 1-1-8925 | Профиль стоечный Knauf ПС 50/50 | мп | 2,000 | | 102,360 | | |
| | 1-1-8569 | Анкер клиновый 6х40мм | шт | 6,000 | | 307,08 | | |
| | 1-1-8909 | Шуруп для крепления профилей для гипсокартона 3,5х9,5мм (семечки) | шт | 21,000 | | 1 076,78 | | |
| | 1-1-8928 | Шуруп самонарезающий прокалывающий TN 3,5х25мм | шт | 14,000 | | 716,52 | | |
| 2 | ВІ-14-02-01-01 | **Устройство наружной теплоизоляции зданий толщиной 100 мм** | м2 | | 30,400 | | Внутренная отделка | ТОО "Stroy Opt" |
| | 1-3-9753 | Плиты тепло- звукоизоляционные из минеральной ваты на основе горных пород базальтовой группы ТехноНиколь Техноблок Оптима, толщина 50мм, плотность 50кг/м3 | м3 | 0,0515 | | 1,566 | | |
| | 1-3-9884 | Плита из минеральной ваты на основе горных пород базальтовой группы на синтетическом связующем жесткая гидрофобизированная толщина 50 мм, плотность 80кг/м3 | м3 | 0,0515 | | ~~0,000~~ 1,566 | | |
| | 1-1-2053 | Тарельчатый держатель теплоизоляции полипропиленовый с пластмассовым стержнем из полиамида 10х120 мм | шт | 10,000 | | 304 | | |
| 3 | ВІ-14-02-01-01 | **Устройство наружной теплоизоляции зданий толщиной 150 мм** | м.п | | 20,780 | | Внутренная отделка | ТОО "Stroy Opt" |
| | 1-3-9753 | Плиты тепло- звукоизоляционные из минеральной ваты на основе горных пород базальтовой группы ТехноНиколь Техноблок Оптима, толщина 50мм, плотность 50кг/м3 | м3 | 0,0515 | | 1,070 | | |
| | 1-3-9884 | Плита из минеральной ваты на основе горных пород базальтовой группы на синтетическом связующем жесткая гидрофобизированная толщина 50 мм, плотность 80кг/м3 | м3 | 0,0515 | | 1,070 | | |
| | 1-3-9884 | Плита из минеральной ваты на основе горных пород базальтовой группы на синтетическом связующем жесткая гидрофобизированная толщина 50 мм, плотность 80кг/м3 | м3 | 0,0515 | | 1,070 | | |
| | 1-1-2053 | Тарельчатый держатель теплоизоляции полипропиленовый с пластмассовым стержнем из полиамида 10х120 мм | шт | 10,000 | | 208,78 | | |
| | 1-1-2056 | Тарельчатый держатель теплоизоляции полипропиленовый с пластмассовым стержнем из полиамида 10х180 мм | шт | 10,000 | | 208,78 | | |
| 4 | ВІ-12-05-04-04 | **Устройство внутренних оконных откосов из гипсокартонных листов шириной 300мм с креплением на металлический каркас** | м.п | | 29,670 | | Внутренная отделка | ТОО "Stroy Opt" |
| | 1-1-2189 | Листы гипсокартонные ГКЛ, ГОСТ 6266-97, толщина 12,5 мм | м2 | 1,050 | | 31,154 | | |
| | 1-1-8569 | Анкер клиновый 6х40мм | шт | 6,000 | | 178,02 | | |
| | 1-1-8907 | Шуруп-саморез оцинкованный с полусферической головкой и прессшайбой 3,5х25мм | шт | 14,000 | | 415,38 | | |
| | 1-1-8909 | Шуруп для крепления профилей для гипсокартона 3,5х9,5мм (семечки) | шт | 21,000 | | 623,07 | | |
| | 1-1-8924 | Профиль направляющий Knauf ПН 50/40 | мп | 0,700 | | 20,769 | | |
| | 1-1-8925 | Профиль стоечный Knauf ПС 50/50 | мп | 2,000 | | 59,340 | | |
| 5 | ВІ-12-04-05-02 | **Облицовка стен гипсокартонными листами в 1 слой с одной стороны с креплением на пристенный металлический каркас без утепления** | м2 | | 14,040 | | Внутренная отделка | ТОО "Stroy Opt" |
| | 1-1-2189 | Листы гипсокартонные ГКЛ, ГОСТ 6266-97, толщина 12,5 мм | м2 | 1,050 | | 14,742 | | |
| | 1-1-8889 | Профиль направляющий ПН 28/27х3м, толщиной 0,6мм | мп | 1,500 | | 21,060 | | |
| | 1-1-8888 | Профиль потолочный ПП 60/27х3м, толщиной 0,6мм | мп | 2,900 | | 40,716 | | |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1-1-8569 | Анкер клиновый 6х40мм | шт | 6,000 | | 84 | | |
| | 1-1-8909 | Шуруп для крепления профилей для гипсокартона 3,5х9,5мм (семечки) | шт | 21,000 | | 294 | | |
| | 1-1-8928 | Шуруп самонарезающий прокалывающий TN 3,5х25мм | шт | 14,000 | | 196 | | |
| 6 | **BI-12-05-04-04** | **Устройство внутренних оконных откосов из гипсокартонных листов шириной 300мм с креплением на металлический каркас** | **м.п** | | **32,000** | | **Внутренная отделка** | **ТОО "Stroy Opt"** |
| | 1-1-2189 | Листы гипсокартонные ГКЛ, ГОСТ 6266-97, толщина 12,5 мм | м2 | 1,050 | | 33,600 | | |
| | 1-1-8569 | Анкер клиновый 6х40мм | шт | 6,000 | | 192 | | |
| | 1-1-8907 | Шуруп-саморез оцинкованный с полусферической головкой и прессшайбой 3,5х25мм | шт | 14,000 | | 448 | | |
| | 1-1-8909 | Шуруп для крепления профилей для гипсокартона 3,5х9,5мм (семечки) | шт | 21,000 | | 672 | | |
| | 1-1-8889 | Профиль направляющий ПН 28/27х3м, толщиной 0,6мм | мп | 1,500 | | 48,000 | | |
| | 1-1-8888 | Профиль потолочный ПП 60/27х3м, толщиной 0,6мм | мп | 2,900 | | 92,800 | | |

**Принял:**

ТОО "Master Construction" ЖК "Bi City" блок A,B,D начальник участка Бекболат Нурберик

Начальник участка: _____

Прораб: _____ Прораб Мухаметханов Тимур объект Bi City Tokyo

Инженер ПТО: _____ ТЕХНАДЗОР ТОО "Engineering Services" № 16

Инженер ОТК: _____

Ведущий инженер ПТО Хайрулина А.С. «___» _____ 20___ г.

**Сдал:**

Карибаев Б

**Заказчик: ТОО "КентауСтройИнвест"**

**Подрядчик: ТОО "Stroy Opt"**

**Наименование строительства и его адрес: Многоквартирный жилой комплекс со встроенно-пристроенными помещениями и паркингом, расположенный по адресу: г. Астана, район пересечения пр. Сарыарка и улиц Сарайшык (12) и Сыганак (№19) (ЖК "BI City" правая сторона 5га, блок D)**

**Договор: № КСИ/Под/ВС-D/3566 от «22» ноября 2018 года**

## Справка об объемах выполненных работ
## за Апрель месяц 2019 года

| № | Код | Наименование работ и материалов | Единица измерения | Норма расхода | Объем работ | Количество материала | Конструктив | Подрядчик |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| | | **Раздел 1.Внутренняя отделка. Секция 5** | | | | | | |
| | | **2 Этаж** | | | | | | |
| 1 | BI-12-04-05-02 | **Облицовка стен гипсокартонными листами в 1 слой с одной стороны с креплением на пристенный металлический каркас без утепления** | **м2** | | ~~52,240~~ 47,37 | | **Внутренная отделка** | **ТОО "Stroy Opt"** |
| | *1-1-2189* | *Листы гипсокартонные ГКЛ, ГОСТ 6266-97, толщина 12,5 мм* | *м2* | *1,050* | | *54,852* | | |
| | *1-1-8924* | *Профиль направляющий Knauf ПН 50/40* | *мп* | *0,700* | | *36,568* | | |
| | *1-1-8925* | *Профиль стоечный Knauf ПС 50/50* | *мп* | *2,000* | | *104,480* | | |
| | *1-1-8569* | *Анкер клиновый 6х40мм* | *шт* | *6,000* | | *313* | | |
| | *1-1-8909* | *Шуруп для крепления профилей для гипсокартона 3,5х9,5мм (семечки)* | *шт* | *21,000* | | *1 097* | | |
| | *1-1-8928* | *Шуруп самонарезающий прокалывающий TN 3,5х25мм* | *шт* | *14,000* | | *731* | | |
| 2 | BI-14-02-01-01 | **Устройство наружной теплоизоляции зданий толщиной 100 мм** | **м2** | | **39,860** | | **Внутренная отделка** | **ТОО "Stroy Opt"** |
| | *1-3-9753* | *Плиты тепло- звукоизоляционные из минеральной ваты на основе горных пород базальтовой группы ТехноНиколь Техноблок Оптима, толщина 50мм, плотность 50кг/м3* | *м3* | *0,0515* | | *2,053* | | |
| | *1-3-9884* | *Плита из минеральной ваты на основе горных пород базальтовой группы на синтетическом связующем жесткая гидрофобизированная толщина 50 мм, плотность 80кг/м3* | *м3* | *0,0515* | | *0,000* | | |
| | *1-1-2053* | *Тарельчатый держатель теплоизоляции полипропиленовый с пластмассовым стержнем из полиамида 10х120 мм* | *шт* | *10,000* | | *399* | | |
| 3 | BI-14-02-01-01 | **Устройство наружной теплоизоляции зданий толщиной 150 мм** | **м.п** | | **12,380** | | **Внутренная отделка** | **ТОО "Stroy Opt"** |
| | *1-3-9753* | *Плиты тепло- звукоизоляционные из минеральной ваты на основе горных пород базальтовой группы ТехноНиколь Техноблок Оптима, толщина 50мм, плотность 50кг/м3* | *м3* | *0,0515* | | *0,638* | | |
| | *1-3-9884* | *Плита из минеральной ваты на основе горных пород базальтовой группы на синтетическом связующем жесткая гидрофобизированная толщина 50 мм, плотность 80кг/м3* | *м3* | *0,0515* | | *0,638* | | |
| | *1-3-9884* | *Плита из минеральной ваты на основе горных пород базальтовой группы на синтетическом связующем жесткая гидрофобизированная толщина 50 мм, плотность 80кг/м3* | *м3* | *0,0515* | | *0,638* | | |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1-1-2053 | Тарельчатый держатель теплоизоляции полипропиленовый с пластмассовым стержнем из полиамида 10х120 мм | шт | 10,000 | | 124 | | |
| | 1-1-2056 | Тарельчатый держатель теплоизоляции полипропиленовый с пластмассовым стержнем из полиамида 10х180 мм | шт | 10,000 | | 124 | | |
| 4 | BI-12-05-04-04 | **Устройство внутренних оконных откосов из гипсокартонных листов шириной 300мм с креплением на металлический каркас** | **м.п** | | **31,400** | | **Внутренная отделка** | **ТОО "Stroy Opt"** |
| | 1-1-2189 | Листы гипсокартонные ГКЛ, ГОСТ 6266-97, толщина 12,5 мм | м2 | 1,050 | | 32,970 | | |
| | 1-1-8569 | Анкер клиновый 6х40мм | шт | 6,000 | | 188 | | |
| | 1-1-8907 | Шуруп-саморез оцинкованный с полусферической головкой и прессшайбой 3,5х25мм | шт | 14,000 | | 440 | | |
| | 1-1-8909 | Шуруп для крепления профилей для гипсокартона 3,5х9,5мм (семечки) | шт | 21,000 | | 659 | | |
| | 1-1-8924 | Профиль направляющий Knauf ПН 50/40 | мп | 0,700 | | 21,980 | | |
| | 1-1-8925 | Профиль стоечный Knauf ПС 50/50 | мп | 2,000 | | 62,800 | | |
| 5 | BI-12-04-05-02 | **Облицовка стен гипсокартонными листами в 1 слой с одной стороны с креплением на пристенный металлический каркас без утепления** | **м2** | | **17,200** | | **Внутренная отделка** | **ТОО "Stroy Opt"** |
| | 1-1-2189 | Листы гипсокартонные ГКЛ, ГОСТ 6266-97, толщина 12,5 мм | м2 | 1,050 | | 18,060 | | |
| | 1-1-8889 | Профиль направляющий ПН 28/27х3м, толщиной 0,6мм | мп | 1,500 | | 25,800 | | |
| | 1-1-8888 | Профиль потолочный ПП 60/27х3м, толщиной 0,6мм | мп | 2,900 | | 49,880 | | |
| | 1-1-8569 | Анкер клиновый 6х40мм | шт | 6,000 | | 103 | | |
| | 1-1-8909 | Шуруп для крепления профилей для гипсокартона 3,5х9,5мм (семечки) | шт | 21,000 | | 361 | | |
| | 1-1-8928 | Шуруп самонарезающий прокалывающий TN 3,5х25мм | шт | 14,000 | | 241 | | |
| 6 | BI-12-05-04-04 | **Устройство внутренних оконных откосов из гипсокартонных листов шириной 300мм с креплением на металлический каркас** | **м.п** | | **28,900** | | **Внутренная отделка** | **ТОО "Stroy Opt"** |
| | 1-1-2189 | Листы гипсокартонные ГКЛ, ГОСТ 6266-97, толщина 12,5 мм | м2 | 1,050 | | 30,345 | | |
| | 1-1-8569 | Анкер клиновый 6х40мм | шт | 6,000 | | 173 | | |
| | 1-1-8907 | Шуруп-саморез оцинкованный с полусферической головкой и прессшайбой 3,5х25мм | шт | 14,000 | | 405 | | |
| | 1-1-8909 | Шуруп для крепления профилей для гипсокартона 3,5х9,5мм (семечки) | шт | 21,000 | | 607 | | |
| | 1-1-8889 | Профиль направляющий ПН 28/27х3м, толщиной 0,6мм | мп | 1,500 | | 43,350 | | |
| | 1-1-8888 | Профиль потолочный ПП 60/27х3м, толщиной 0,6мм | мп | 2,900 | | 83,810 | | |
| | | **3 Этаж** | | | | | | |
| 1 | BI-12-04-05-02 | **Облицовка стен гипсокартонными листами в 1 слой с одной стороны с креплением на пристенный металлический каркас без утепления** | **м2** | | ~~52,240~~ 47,37 | | **Внутренная отделка** | **ТОО "Stroy Opt"** |
| | 1-1-2189 | Листы гипсокартонные ГКЛ, ГОСТ 6266-97, толщина 12,5 мм | м2 | 1,050 | | 54,852 | | |
| | 1-1-8924 | Профиль направляющий Knauf ПН 50/40 | мп | 0,700 | | 36,568 | | |
| | 1-1-8925 | Профиль стоечный Knauf ПС 50/50 | мп | 2,000 | | 104,480 | | |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1-1-8569 | Анкер клиновый 6х40мм | шт | 6,000 | | 313 | | |
| | 1-1-8909 | Шуруп для крепления профилей для гипсокартона 3,5х9,5мм (семечки) | шт | 21,000 | | 1 097 | | |
| | 1-1-8928 | Шуруп самонарезающий прокалывающий TN 3,5х25мм | шт | 14,000 | | 731 | | |
| 2 | BI-14-02-01-01 | **Устройство наружной теплоизоляции зданий толщиной 100 мм** | м2 | | 39,860 | | Внутренная отделка | ТОО "Stroy Opt" |
| | 1-3-9753 | Плиты тепло- звукоизоляционные из минеральной ваты на основе горных пород базальтовой группы ТехноНиколь Техноблок Оптима, толщина 50мм, плотность 50кг/м3 | м3 | 0,0515 | | 2,053 | | |
| | 1-3-9884 | Плита из минеральной ваты на основе горных пород базальтовой группы на синтетическом связующем жесткая гидрофобизированная толщина 50 мм, плотность 80кг/м3 | м3 | 0,0515 | | 0,000 | | |
| | 1-1-2053 | Тарельчатый держатель теплоизоляции полипропиленовый с пластмассовым стержнем из полиамида 10х120 мм | шт | 10,000 | | 399 | | |
| 3 | BI-14-02-01-01 | **Устройство наружной теплоизоляции зданий толщиной 150 мм** | м.п | | 12,380 | | Внутренная отделка | ТОО "Stroy Opt" |
| | 1-3-9753 | Плиты тепло- звукоизоляционные из минеральной ваты на основе горных пород базальтовой группы ТехноНиколь Техноблок Оптима, толщина 50мм, плотность 50кг/м3 | м3 | 0,0515 | | 0,638 | | |
| | 1-3-9884 | Плита из минеральной ваты на основе горных пород базальтовой группы на синтетическом связующем жесткая гидрофобизированная толщина 50 мм, плотность 80кг/м3 | м3 | 0,0515 | | 0,638 | | |
| | 1-3-9884 | Плита из минеральной ваты на основе горных пород базальтовой группы на синтетическом связующем жесткая гидрофобизированная толщина 50 мм, плотность 80кг/м3 | м3 | 0,0515 | | 0,638 | | |
| | 1-1-2053 | Тарельчатый держатель теплоизоляции полипропиленовый с пластмассовым стержнем из полиамида 10х120 мм | шт | 10,000 | | 124 | | |
| | 1-1-2056 | Тарельчатый держатель теплоизоляции полипропиленовый с пластмассовым стержнем из полиамида 10х180 мм | шт | 10,000 | | 124 | | |
| 4 | BI-12-05-04-04 | **Устройство внутренних оконных откосов из гипсокартонных листов шириной 300мм с креплением на металлический каркас** | м.п | | 31,400 | | Внутренная отделка | ТОО "Stroy Opt" |
| | 1-1-2189 | Листы гипсокартонные ГКЛ, ГОСТ 6266-97, толщина 12,5 мм | м2 | 1,050 | | 32,970 | | |
| | 1-1-8569 | Анкер клиновый 6х40мм | шт | 6,000 | | 188 | | |
| | 1-1-8907 | Шуруп-саморез оцинкованный с полусферической головкой и прессшайбой 3,5х25мм | шт | 14,000 | | 440 | | |
| | 1-1-8909 | Шуруп для крепления профилей для гипсокартона 3,5х9,5мм (семечки) | шт | 21,000 | | 659 | | |
| | 1-1-8924 | Профиль направляющий Knauf ПН 50/40 | мп | 0,700 | | 21,980 | | |
| | 1-1-8925 | Профиль стоечный Knauf ПС 50/50 | мп | 2,000 | | 62,800 | | |
| 5 | BI-12-04-05-02 | **Облицовка стен гипсокартонными листами в 1 слой с одной стороны с креплением на пристенный металлический каркас без утепления** | м2 | | 17,200 | | Внутренная отделка | ТОО "Stroy Opt" |
| | 1-1-2189 | Листы гипсокартонные ГКЛ, ГОСТ 6266-97, толщина 12,5 мм | м2 | 1,050 | | 18,060 | | |
| | 1-1-8889 | Профиль направляющий ПН 28/27х3м, толщиной 0,6мм | мп | 1,500 | | 25,800 | | |
| | 1-1-8888 | Профиль потолочный ПП 60/27х3м, толщиной 0,6мм | мп | 2,900 | | 49,880 | | |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1-1-8569 | Анкер клиновый 6х40мм | шт | 6,000 | | 103 | | |
| | 1-1-8909 | Шуруп для крепления профилей для гипсокартона 3,5х9,5мм (семечки) | шт | 21,000 | | 361 | | |
| | 1-1-8928 | Шуруп самонарезающий прокалывающий TN 3,5х25мм | шт | 14,000 | | 241 | | |
| 6 | BI-12-05-04-04 | **Устройство внутренних оконных откосов из гипсокартонных листов шириной 300мм с креплением на металлический каркас** | м.п | | 28,900 | | Внутренная отделка | ТОО "Stroy Opt" |
| | 1-1-2189 | Листы гипсокартонные ГКЛ, ГОСТ 6266-97, толщина 12,5 мм | м2 | 1,050 | | 30,345 | | |
| | 1-1-8569 | Анкер клиновый 6х40мм | шт | 6,000 | | 173 | | |
| | 1-1-8907 | Шуруп-саморез оцинкованный с полусферической головкой и прессшайбой 3,5х25мм | шт | 14,000 | | 405 | | |
| | 1-1-8909 | Шуруп для крепления профилей для гипсокартона 3,5х9,5мм (семечки) | шт | 21,000 | | 607 | | |
| | 1-1-8889 | Профиль направляющий ПН 28/27х3м, толщиной 0,6мм | мп | 1,500 | | 43,350 | | |
| | 1-1-8888 | Профиль потолочный ПП 60/27х3м, толщиной 0,6мм | мп | 2,900 | | 83,810 | | |
| | | **4 Этаж** | | | | | | |
| 1 | BI-12-04-05-02 | **Облицовка стен гипсокартонными листами в 1 слой с одной стороны с креплением на пристенный металлический каркас без утепления** | м2 | | ~~52,240~~ 47,37 | | Внутренная отделка | ТОО "Stroy Opt" |
| | 1-1-2189 | Листы гипсокартонные ГКЛ, ГОСТ 6266-97, толщина 12,5 мм | м2 | 1,050 | | 54,852 | | |
| | 1-1-8924 | Профиль направляющий Knauf ПН 50/40 | мп | 0,700 | | 36,568 | | |
| | 1-1-8925 | Профиль стоечный Knauf ПС 50/50 | мп | 2,000 | | 104,480 | | |
| | 1-1-8569 | Анкер клиновый 6х40мм | шт | 6,000 | | 313 | | |
| | 1-1-8909 | Шуруп для крепления профилей для гипсокартона 3,5х9,5мм (семечки) | шт | 21,000 | | 1 097 | | |
| | 1-1-8928 | Шуруп самонарезающий прокалывающий TN 3,5х25мм | шт | 14,000 | | 731 | | |
| 2 | BI-14-02-01-01 | **Устройство наружной теплоизоляции зданий толщиной 100 мм** | м2 | | 39,860 | | Внутренная отделка | ТОО "Stroy Opt" |
| | 1-3-9753 | Плиты тепло- звукоизоляционные из минеральной ваты на основе горных пород базальтовой группы ТехноНиколь Технoблок Оптима, толщина 50мм, плотность 50кг/м3 | м3 | 0,0515 | | 2,053 | | |
| | 1-3-9884 | Плита из минеральной ваты на основе горных пород базальтовой группы на синтетическом связующем жесткая гидрофобизированная толщина 50 мм, плотность 80кг/м3 | м3 | 0,0515 | | 0,000 | | |
| | 1-1-2053 | Тарельчатый держатель теплоизоляции полипропиленовый с пластмассовым стержнем из полиамида 10х120 мм | шт | 10,000 | | 399 | | |
| 3 | BI-14-02-01-01 | **Устройство наружной теплоизоляции зданий толщиной 150 мм** | м.п | | 12,380 | | Внутренная отделка | ТОО "Stroy Opt" |
| | 1-3-9753 | Плиты тепло- звукоизоляционные из минеральной ваты на основе горных пород базальтовой группы ТехноНиколь Технoблок Оптима, толщина 50мм, плотность 50кг/м3 | м3 | 0,0515 | | 0,638 | | |
| | 1-3-9884 | Плита из минеральной ваты на основе горных пород базальтовой группы на синтетическом связующем жесткая гидрофобизированная толщина 50 мм, плотность 80кг/м3 | м3 | 0,0515 | | 0,638 | | |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1-3-9884 | Плита из минеральной ваты на основе горных пород базальтовой группы на синтетическом связующем жесткая гидрофобизированная толщина 50 мм, плотность 80кг/м3 | м3 | 0,0515 | | 0,638 | | |
| | 1-1-2053 | Тарельчатый держатель теплоизоляции полипропиленовый с пластмассовым стержнем из полиамида 10х120 мм | шт | 10,000 | | 124 | | |
| | 1-1-2056 | Тарельчатый держатель теплоизоляции полипропиленовый с пластмассовым стержнем из полиамида 10х180 мм | шт | 10,000 | | 124 | | |
| 4 | BI-12-05-04-04 | **Устройство внутренних оконных откосов из гипсокартонных листов шириной 300мм с креплением на металлический каркас** | м.п | | 31,400 | | Внутренная отделка | ТОО "Stroy Opt" |
| | 1-1-2189 | Листы гипсокартонные ГКЛ, ГОСТ 6266-97, толщина 12,5 мм | м2 | 1,050 | | 32,970 | | |
| | 1-1-8569 | Анкер клиновый 6х40мм | шт | 6,000 | | 188 | | |
| | 1-1-8907 | Шуруп-саморез оцинкованный с полусферической головкой и прессшайбой 3,5х25мм | шт | 14,000 | | 440 | | |
| | 1-1-8909 | Шуруп для крепления профилей для гипсокартона 3,5х9,5мм (семечки) | шт | 21,000 | | 659 | | |
| | 1-1-8924 | Профиль направляющий Knauf ПН 50/40 | мп | 0,700 | | 21,980 | | |
| | 1-1-8925 | Профиль стоечный Knauf ПС 50/50 | мп | 2,000 | | 62,800 | | |
| 5 | BI-12-04-05-02 | **Облицовка стен гипсокартонными листами в 1 слой с одной стороны с креплением на пристенный металлический каркас без утепления** | м2 | | 17,200 | | Внутренная отделка | ТОО "Stroy Opt" |
| | 1-1-2189 | Листы гипсокартонные ГКЛ, ГОСТ 6266-97, толщина 12,5 мм | м2 | 1,050 | | 18,060 | | |
| | 1-1-8889 | Профиль направляющий ПН 28/27х3м, толщиной 0,6мм | мп | 1,500 | | 25,800 | | |
| | 1-1-8888 | Профиль потолочный ПП 60/27х3м, толщиной 0,6мм | мп | 2,900 | | 49,880 | | |
| | 1-1-8569 | Анкер клиновый 6х40мм | шт | 6,000 | | 103 | | |
| | 1-1-8909 | Шуруп для крепления профилей для гипсокартона 3,5х9,5мм (семечки) | шт | 21,000 | | 361 | | |
| | 1-1-8928 | Шуруп самонарезающий прокалывающий TN 3,5х25мм | шт | 14,000 | | 241 | | |
| 6 | BI-12-05-04-04 | **Устройство внутренних оконных откосов из гипсокартонных листов шириной 300мм с креплением на металлический каркас** | м.п | | 28,900 | | Внутренная отделка | ТОО "Stroy Opt" |
| | 1-1-2189 | Листы гипсокартонные ГКЛ, ГОСТ 6266-97, толщина 12,5 мм | м2 | 1,050 | | 30,345 | | |
| | 1-1-8569 | Анкер клиновый 6х40мм | шт | 6,000 | | 173 | | |
| | 1-1-8907 | Шуруп-саморез оцинкованный с полусферической головкой и прессшайбой 3,5х25мм | шт | 14,000 | | 405 | | |
| | 1-1-8909 | Шуруп для крепления профилей для гипсокартона 3,5х9,5мм (семечки) | шт | 21,000 | | 607 | | |
| | 1-1-8889 | Профиль направляющий ПН 28/27х3м, толщиной 0,6мм | мп | 1,500 | | 43,350 | | |
| | 1-1-8888 | Профиль потолочный ПП 60/27х3м, толщиной 0,6мм | мп | 2,900 | | 83,810 | | |
| | | **5 Этаж** | | | | | | |
| 1 | BI-12-04-05-02 | **Облицовка стен гипсокартонными листами в 1 слой с одной стороны с креплением на пристенный металлический каркас без утепления** | м2 | | ~~49,020~~ 46,81 | | Внутренная отделка | ТОО "Stroy Opt" |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1-1-2189 | Листы гипсокартонные ГКЛ, ГОСТ 6266-97, толщина 12,5 мм | м2 | 1,050 | | 51,471 | | |
| | 1-1-8924 | Профиль направляющий Knauf ПН 50/40 | мп | 0,700 | | 34,314 | | |
| | 1-1-8925 | Профиль стоечный Knauf ПС 50/50 | мп | 2,000 | | 98,040 | | |
| | 1-1-8569 | Анкер клиновый 6х40мм | шт | 6,000 | | 294 | | |
| | 1-1-8909 | Шуруп для крепления профилей для гипсокартона 3,5х9,5мм (семечки) | шт | 21,000 | | 1 029 | | |
| | 1-1-8928 | Шуруп самонарезающий прокалывающий TN 3,5х25мм | шт | 14,000 | | 686 | | |
| 2 | BI-14-02-01-01 | **Устройство наружной теплоизоляции зданий толщиной 100 мм** | **м2** | | **40,100** | | **Внутренная отделка** | **ТОО "Stroy Opt"** |
| | 1-3-9753 | Плиты тепло- звукоизоляционные из минеральной ваты на основе горных пород базальтовой группы ТехноНиколь Технoблок Оптима, толщина 50мм, плотность 50кг/м3 | м3 | 0,0515 | | 2,065 | | |
| | 1-3-9884 | Плита из минеральной ваты на основе горных пород базальтовой группы на синтетическом связующем жесткая гидрофобизированная толщина 50 мм, плотность 80кг/м3 | м3 | 0,0515 | | 0,000 | | |
| | 1-1-2053 | Тарельчатый держатель теплоизоляции полипропиленовый с пластмассовым стержнем из полиамида 10х120 мм | шт | 10,000 | | 401 | | |
| 3 | BI-14-02-01-01 | **Устройство наружной теплоизоляции зданий толщиной 150 мм** | **м.п** | | **8,920** | | **Внутренная отделка** | **ТОО "Stroy Opt"** |
| | 1-3-9753 | Плиты тепло- звукоизоляционные из минеральной ваты на основе горных пород базальтовой группы ТехноНиколь Технoблок Оптима, толщина 50мм, плотность 50кг/м3 | м3 | 0,0515 | | 0,459 | | |
| | 1-3-9884 | Плита из минеральной ваты на основе горных пород базальтовой группы на синтетическом связующем жесткая гидрофобизированная толщина 50 мм, плотность 80кг/м3 | м3 | 0,0515 | | 0,459 | | |
| | 1-3-9884 | Плита из минеральной ваты на основе горных пород базальтовой группы на синтетическом связующем жесткая гидрофобизированная толщина 50 мм, плотность 80кг/м3 | м3 | 0,0515 | | 0,459 | | |
| | 1-1-2053 | Тарельчатый держатель теплоизоляции полипропиленовый с пластмассовым стержнем из полиамида 10х120 мм | шт | 10,000 | | 89 | | |
| | 1-1-2056 | Тарельчатый держатель теплоизоляции полипропиленовый с пластмассовым стержнем из полиамида 10х180 мм | шт | 10,000 | | 89 | | |
| 4 | BI-12-05-04-04 | **Устройство внутренних оконных откосов из гипсокартонных листов шириной 300мм с креплением на металлический каркас** | **м.п** | | **30,800** | | **Внутренная отделка** | **ТОО "Stroy Opt"** |
| | 1-1-2189 | Листы гипсокартонные ГКЛ, ГОСТ 6266-97, толщина 12,5 мм | м2 | 1,050 | | 32,340 | | |
| | 1-1-8569 | Анкер клиновый 6х40мм | шт | 6,000 | | 185 | | |
| | 1-1-8907 | Шуруп-саморез оцинкованный с полусферической головкой и прессшайбой 3,5х25мм | шт | 14,000 | | 431 | | |
| | 1-1-8909 | Шуруп для крепления профилей для гипсокартона 3,5х9,5мм (семечки) | шт | 21,000 | | 647 | | |
| | 1-1-8924 | Профиль направляющий Knauf ПН 50/40 | мп | 0,700 | | 21,560 | | |
| | 1-1-8925 | Профиль стоечный Knauf ПС 50/50 | мп | 2,000 | | 61,600 | | |
| 5 | BI-12-04-05-02 | **Облицовка стен гипсокартонными листами в 1 слой с одной стороны с креплением на пристенный металлический каркас без утепления** | **м2** | | **18,200** | | **Внутренная отделка** | **ТОО "Stroy Opt"** |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1-1-2189 | Листы гипсокартонные ГКЛ, ГОСТ 6266-97, толщина 12,5 мм | м2 | 1,050 | | 19,110 | | |
| | 1-1-8889 | Профиль направляющий ПН 28/27х3м, толщиной 0,6мм | мп | 1,500 | | 27,300 | | |
| | 1-1-8888 | Профиль потолочный ПП 60/27х3м, толщиной 0,6мм | мп | 2,900 | | 52,780 | | |
| | 1-1-8569 | Анкер клиновый 6х40мм | шт | 6,000 | | 109 | | |
| | 1-1-8909 | Шуруп для крепления профилей для гипсокартона 3,5х9,5мм (семечки) | шт | 21,000 | | 382 | | |
| | 1-1-8928 | Шуруп самонарезающий прокалывающий TN 3,5х25мм | шт | 14,000 | | 255 | | |
| 6 | ВІ-12-05-04-04 | **Устройство внутренних оконных откосов из гипсокартонных листов шириной 300мм с креплением на металлический каркас** | **м.п** | | **30,800** | | **Внутренная отделка** | **ТОО "Stroy Opt"** |
| | 1-1-2189 | Листы гипсокартонные ГКЛ, ГОСТ 6266-97, толщина 12,5 мм | м2 | 1,050 | | 32,340 | | |
| | 1-1-8569 | Анкер клиновый 6х40мм | шт | 6,000 | | 185 | | |
| | 1-1-8907 | Шуруп-саморез оцинкованный с полусферической головкой и прессшайбой 3,5х25мм | шт | 14,000 | | 431 | | |
| | 1-1-8909 | Шуруп для крепления профилей для гипсокартона 3,5х9,5мм (семечки) | шт | 21,000 | | 647 | | |
| | 1-1-8889 | Профиль направляющий ПН 28/27х3м, толщиной 0,6мм | мп | 1,500 | | 46,200 | | |
| | 1-1-8888 | Профиль потолочный ПП 60/27х3м, толщиной 0,6мм | мп | 2,900 | | 89,320 | | |
| | | **6 Этаж** | | | | | | |
| 1 | ВІ-12-04-05-02 | **Облицовка стен гипсокартонными листами в 1 слой с одной стороны с креплением на пристенный металлический каркас без утепления** | **м2** | | ~~49,020~~ 46,81 | | **Внутренная отделка** | **ТОО "Stroy Opt"** |
| | 1-1-2189 | Листы гипсокартонные ГКЛ, ГОСТ 6266-97, толщина 12,5 мм | м2 | 1,050 | | 51,471 | | |
| | 1-1-8924 | Профиль направляющий Knauf ПН 50/40 | мп | 0,700 | | 34,314 | | |
| | 1-1-8925 | Профиль стоечный Knauf ПС 50/50 | мп | 2,000 | | 98,040 | | |
| | 1-1-8569 | Анкер клиновый 6х40мм | шт | 6,000 | | 294 | | |
| | 1-1-8909 | Шуруп для крепления профилей для гипсокартона 3,5х9,5мм (семечки) | шт | 21,000 | | 1 029 | | |
| | 1-1-8928 | Шуруп самонарезающий прокалывающий TN 3,5х25мм | шт | 14,000 | | 686 | | |
| 2 | ВІ-14-02-01-01 | **Устройство наружной теплоизоляции зданий толщиной 100 мм** | **м2** | | **40,100** | | **Внутренная отделка** | **ТОО "Stroy Opt"** |
| | 1-3-9753 | Плиты тепло- звукоизоляционные из минеральной ваты на основе горных пород базальтовой группы ТехноНиколь Технoблок Оптима, толщина 50мм, плотность 50кг/м3 | м3 | 0,0515 | | 2,065 | | |
| | 1-3-9884 | Плита из минеральной ваты на основе горных пород базальтовой группы на синтетическом связующем жесткая гидрофобизированная толщина 50 мм, плотность 80кг/м3 | м3 | 0,0515 | | 0,000 | | |
| | 1-1-2053 | Тарельчатый держатель теплоизоляции полипропиленовый с пластмассовым стержнем из полиамида 10х120 мм | шт | 10,000 | | 401 | | |
| 3 | ВІ-14-02-01-01 | **Устройство наружной теплоизоляции зданий толщиной 150 мм** | **м.п** | | **8,920** | | **Внутренная отделка** | **ТОО "Stroy Opt"** |
| | 1-3-9753 | Плиты тепло- звукоизоляционные из минеральной ваты на основе горных пород базальтовой группы ТехноНиколь Технoблок Оптима, толщина 50мм, плотность 50кг/м3 | м3 | 0,0515 | | 0,459 | | |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1-3-9884 | Плита из минеральной ваты на основе горных пород базальтовой группы на синтетическом связующем жесткая гидрофобизированная толщина 50 мм, плотность 80кг/м3 | м3 | 0,0515 | | 0,459 | | |
| | 1-3-9884 | Плита из минеральной ваты на основе горных пород базальтовой группы на синтетическом связующем жесткая гидрофобизированная толщина 50 мм, плотность 80кг/м3 | м3 | 0,0515 | | 0,459 | | |
| | 1-1-2053 | Тарельчатый держатель теплоизоляции полипропиленовый с пластмассовым стержнем из полиамида 10х120 мм | шт | 10,000 | | 89 | | |
| | 1-1-2056 | Тарельчатый держатель теплоизоляции полипропиленовый с пластмассовым стержнем из полиамида 10х180 мм | шт | 10,000 | | 89 | | |
| **4** | **BI-12-05-04-04** | **Устройство внутренних оконных откосов из гипсокартонных листов шириной 300мм с креплением на металлический каркас** | **м.п** | | **30,800** | | **Внутренная отделка** | **ТОО "Stroy Opt"** |
| | 1-1-2189 | Листы гипсокартонные ГКЛ, ГОСТ 6266-97, толщина 12,5 мм | м2 | 1,050 | | 32,340 | | |
| | 1-1-8569 | Анкер клиновый 6х40мм | шт | 6,000 | | 185 | | |
| | 1-1-8907 | Шуруп-саморез оцинкованный с полусферической головкой и прессшайбой 3,5х25мм | шт | 14,000 | | 431 | | |
| | 1-1-8909 | Шуруп для крепления профилей для гипсокартона 3,5х9,5мм (семечки) | шт | 21,000 | | 647 | | |
| | 1-1-8924 | Профиль направляющий Knauf ПН 50/40 | мп | 0,700 | | 21,560 | | |
| | 1-1-8925 | Профиль стоечный Knauf ПС 50/50 | мп | 2,000 | | 61,600 | | |
| **5** | **BI-12-04-05-02** | **Облицовка стен гипсокартонными листами в 1 слой с одной стороны с креплением на пристенный металлический каркас без утепления** | **м2** | | **18,200** | | **Внутренная отделка** | **ТОО "Stroy Opt"** |
| | 1-1-2189 | Листы гипсокартонные ГКЛ, ГОСТ 6266-97, толщина 12,5 мм | м2 | 1,050 | | 19,110 | | |
| | 1-1-8889 | Профиль направляющий ПН 28/27х3м, толщиной 0,6мм | мп | 1,500 | | 27,300 | | |
| | 1-1-8888 | Профиль потолочный ПП 60/27х3м, толщиной 0,6мм | мп | 2,900 | | 52,780 | | |
| | 1-1-8569 | Анкер клиновый 6х40мм | шт | 6,000 | | 109 | | |
| | 1-1-8909 | Шуруп для крепления профилей для гипсокартона 3,5х9,5мм (семечки) | шт | 21,000 | | 382 | | |
| | 1-1-8928 | Шуруп самонарезающий прокалывающий TN 3,5х25мм | шт | 14,000 | | 255 | | |
| **6** | **BI-12-05-04-04** | **Устройство внутренних оконных откосов из гипсокартонных листов шириной 300мм с креплением на металлический каркас** | **м.п** | | **30,800** | | **Внутренная отделка** | **ТОО "Stroy Opt"** |
| | 1-1-2189 | Листы гипсокартонные ГКЛ, ГОСТ 6266-97, толщина 12,5 мм | м2 | 1,050 | | 32,340 | | |
| | 1-1-8569 | Анкер клиновый 6х40мм | шт | 6,000 | | 185 | | |
| | 1-1-8907 | Шуруп-саморез оцинкованный с полусферической головкой и прессшайбой 3,5х25мм | шт | 14,000 | | 431 | | |
| | 1-1-8909 | Шуруп для крепления профилей для гипсокартона 3,5х9,5мм (семечки) | шт | 21,000 | | 647 | | |
| | 1-1-8889 | Профиль направляющий ПН 28/27х3м, толщиной 0,6мм | мп | 1,500 | | 46,200 | | |
| | 1-1-8888 | Профиль потолочный ПП 60/27х3м, толщиной 0,6мм | мп | 2,900 | | 89,320 | | |
| | | **7 Этаж** | | | | | | |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BI-12-04-05-02 | **Облицовка стен гипсокартонными листами в 1 слой с одной стороны с креплением на пристенный металлический каркас без утепления** | **м2** | | ~~49,020~~ 46,8 | | **Внутренная отделка** | **ТОО "Stroy Opt"** |
| | *1-1-2189* | *Листы гипсокартонные ГКЛ, ГОСТ 6266-97, толщина 12,5 мм* | *м2* | *1,050* | | *51,471* | | |
| | *1-1-8924* | *Профиль направляющий Knauf ПН 50/40* | *мп* | *0,700* | | *34,314* | | |
| | *1-1-8925* | *Профиль стоечный Knauf ПС 50/50* | *мп* | *2,000* | | *98,040* | | |
| | *1-1-8569* | *Анкер клиновый 6х40мм* | *шт* | *6,000* | | *294* | | |
| | *1-1-8909* | *Шуруп для крепления профилей для гипсокартона 3,5х9,5мм (семечки)* | *шт* | *21,000* | | *1 029* | | |
| | *1-1-8928* | *Шуруп самонарезающий прокалывающий TN 3,5х25мм* | *шт* | *14,000* | | *686* | | |
| 2 | BI-14-02-01-01 | **Устройство наружной теплоизоляции зданий толщиной 100 мм** | **м2** | | **40,100** | | **Внутренная отделка** | **ТОО "Stroy Opt"** |
| | *1-3-9753* | *Плиты тепло- звукоизоляционные из минеральной ваты на основе горных пород базальтовой группы ТехноНиколь Техноблок Оптима, толщина 50мм, плотность 50кг/м3* | *м3* | *0,0515* | | *2,065* | | |
| | *1-3-9884* | *Плита из минеральной ваты на основе горных пород базальтовой группы на синтетическом связующем жесткая гидрофобизированная толщина 50 мм, плотность 80кг/м3* | *м3* | *0,0515* | | *0,000* | | |
| | *1-1-2053* | *Тарельчатый держатель теплоизоляции полипропиленовый с пластмассовым стержнем из полиамида 10х120 мм* | *шт* | *10,000* | | *401* | | |
| 3 | BI-14-02-01-01 | **Устройство наружной теплоизоляции зданий толщиной 150 мм** | **м.п** | | **8,920** | | **Внутренная отделка** | **ТОО "Stroy Opt"** |
| | *1-3-9753* | *Плиты тепло- звукоизоляционные из минеральной ваты на основе горных пород базальтовой группы ТехноНиколь Техноблок Оптима, толщина 50мм, плотность 50кг/м3* | *м3* | *0,0515* | | *0,459* | | |
| | *1-3-9884* | *Плита из минеральной ваты на основе горных пород базальтовой группы на синтетическом связующем жесткая гидрофобизированная толщина 50 мм, плотность 80кг/м3* | *м3* | *0,0515* | | *0,459* | | |
| | *1-3-9884* | *Плита из минеральной ваты на основе горных пород базальтовой группы на синтетическом связующем жесткая гидрофобизированная толщина 50 мм, плотность 80кг/м3* | *м3* | *0,0515* | | *0,459* | | |
| | *1-1-2053* | *Тарельчатый держатель теплоизоляции полипропиленовый с пластмассовым стержнем из полиамида 10х120 мм* | *шт* | *10,000* | | *89* | | |
| | *1-1-2056* | *Тарельчатый держатель теплоизоляции полипропиленовый с пластмассовым стержнем из полиамида 10х180 мм* | *шт* | *10,000* | | *89* | | |
| 4 | BI-12-05-04-04 | **Устройство внутренних оконных откосов из гипсокартонных листов шириной 300мм с креплением на металлический каркас** | **м.п** | | **30,800** | | **Внутренная отделка** | **ТОО "Stroy Opt"** |
| | *1-1-2189* | *Листы гипсокартонные ГКЛ, ГОСТ 6266-97, толщина 12,5 мм* | *м2* | *1,050* | | *32,340* | | |
| | *1-1-8569* | *Анкер клиновый 6х40мм* | *шт* | *6,000* | | *185* | | |
| | *1-1-8907* | *Шуруп-саморез оцинкованный с полусферической головкой и прессшайбой 3,5х25мм* | *шт* | *14,000* | | *431* | | |
| | *1-1-8909* | *Шуруп для крепления профилей для гипсокартона 3,5х9,5мм (семечки)* | *шт* | *21,000* | | *647* | | |
| | *1-1-8924* | *Профиль направляющий Knauf ПН 50/40* | *мп* | *0,700* | | *21,560* | | |
| | *1-1-8925* | *Профиль стоечный Knauf ПС 50/50* | *мп* | *2,000* | | *61,600* | | |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | BI-12-04-05-02 | **Облицовка стен гипсокартонными листами в 1 слой с одной стороны с креплением на пристенный металлический каркас без утепления** | **м2** | | **18,200** | | **Внутренная отделка** | **ТОО "Stroy Opt"** |
| | *1-1-2189* | *Листы гипсокартонные ГКЛ, ГОСТ 6266-97, толщина 12,5 мм* | *м2* | *1,050* | | *19,110* | | |
| | *1-1-8889* | *Профиль направляющий ПН 28/27х3м, толщиной 0,6мм* | *мп* | *1,500* | | *27,300* | | |
| | *1-1-8888* | *Профиль потолочный ПП 60/27х3м, толщиной 0,6мм* | *мп* | *2,900* | | *52,780* | | |
| | *1-1-8569* | *Анкер клиновый 6х40мм* | *шт* | *6,000* | | *109* | | |
| | *1-1-8909* | *Шуруп для крепления профилей для гипсокартона 3,5х9,5мм (семечки)* | *шт* | *21,000* | | *382* | | |
| | *1-1-8928* | *Шуруп самонарезающий прокалывающий TN 3,5х25мм* | *шт* | *14,000* | | *255* | | |
| 6 | BI-12-05-04-04 | **Устройство внутренних оконных откосов из гипсокартонных листов шириной 300мм с креплением на металлический каркас** | **м.п** | | **30,800** | | **Внутренная отделка** | **ТОО "Stroy Opt"** |
| | *1-1-2189* | *Листы гипсокартонные ГКЛ, ГОСТ 6266-97, толщина 12,5 мм* | *м2* | *1,050* | | *32,340* | | |
| | *1-1-8569* | *Анкер клиновый 6х40мм* | *шт* | *6,000* | | *185* | | |
| | *1-1-8907* | *Шуруп-саморез оцинкованный с полусферической головкой и прессшайбой 3,5х25мм* | *шт* | *14,000* | | *431* | | |
| | *1-1-8909* | *Шуруп для крепления профилей для гипсокартона 3,5х9,5мм (семечки)* | *шт* | *21,000* | | *647* | | |
| | *1-1-8889* | *Профиль направляющий ПН 28/27х3м, толщиной 0,6мм* | *мп* | *1,500* | | *46,200* | | |
| | *1-1-8888* | *Профиль потолочный ПП 60/27х3м, толщиной 0,6мм* | *мп* | *2,900* | | *89,320* | | |
| | | **8 Этаж** | | | | | | |
| 1 | BI-12-04-05-02 | **Облицовка стен гипсокартонными листами в 1 слой с одной стороны с креплением на пристенный металлический каркас без утепления** | **м2** | | ~~49,020~~ 46,81 | | **Внутренная отделка** | **ТОО "Stroy Opt"** |
| | *1-1-2189* | *Листы гипсокартонные ГКЛ, ГОСТ 6266-97, толщина 12,5 мм* | *м2* | *1,050* | | *51,471* | | |
| | *1-1-8924* | *Профиль направляющий Knauf ПН 50/40* | *мп* | *0,700* | | *34,314* | | |
| | *1-1-8925* | *Профиль стоечный Knauf ПС 50/50* | *мп* | *2,000* | | *98,040* | | |
| | *1-1-8569* | *Анкер клиновый 6х40мм* | *шт* | *6,000* | | *294* | | |
| | *1-1-8909* | *Шуруп для крепления профилей для гипсокартона 3,5х9,5мм (семечки)* | *шт* | *21,000* | | *1 029* | | |
| | *1-1-8928* | *Шуруп самонарезающий прокалывающий TN 3,5х25мм* | *шт* | *14,000* | | *686* | | |
| 2 | BI-14-02-01-01 | **Устройство наружной теплоизоляции зданий толщиной 100 мм** | **м2** | | **40,100** | | **Внутренная отделка** | **ТОО "Stroy Opt"** |
| | *1-3-9753* | *Плиты тепло- звукоизоляционные из минеральной ваты на основе горных пород базальтовой группы ТехноНиколь Технoблок Оптима, толщина 50мм, плотность 50кг/м3* | *м3* | *0,0515* | | *2,065* | | |
| | *1-3-9884* | *Плита из минеральной ваты на основе горных пород базальтовой группы на синтетическом связующем жесткая гидрофобизированная толщина 50 мм, плотность 80кг/м3* | *м3* | *0,0515* | | *0,000* | | |
| | *1-1-2053* | *Тарельчатый держатель теплоизоляции полипропиленовый с пластмассовым стержнем из полиамида 10х120 мм* | *шт* | *10,000* | | *401* | | |
| 3 | BI-14-02-01-01 | **Устройство наружной теплоизоляции зданий толщиной 150 мм** | **м.п** | | **8,920** | | **Внутренная отделка** | **ТОО "Stroy Opt"** |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1-3-9753 | Плиты тепло- звукоизоляционные из минеральной ваты на основе горных пород базальтовой группы ТехноНиколь Техноблок Оптима, толщина 50мм, плотность 50кг/м3 | м3 | 0,0515 | | 0,459 | | |
| | 1-3-9884 | Плита из минеральной ваты на основе горных пород базальтовой группы на синтетическом связующем жесткая гидрофобизированная толщина 50 мм, плотность 80кг/м3 | м3 | 0,0515 | | 0,459 | | |
| | 1-3-9884 | Плита из минеральной ваты на основе горных пород базальтовой группы на синтетическом связующем жесткая гидрофобизированная толщина 50 мм, плотность 80кг/м3 | м3 | 0,0515 | | 0,459 | | |
| | 1-1-2053 | Тарельчатый держатель теплоизоляции полипропиленовый с пластмассовым стержнем из полиамида 10х120 мм | шт | 10,000 | | 89 | | |
| | 1-1-2056 | Тарельчатый держатель теплоизоляции полипропиленовый с пластмассовым стержнем из полиамида 10х180 мм | шт | 10,000 | | 89 | | |
| 4 | BI-12-05-04-04 | **Устройство внутренних оконных откосов из гипсокартонных листов шириной 300мм с креплением на металлический каркас** | м.п | | 30,800 | | Внутренная отделка | ТОО "Stroy Opt" |
| | 1-1-2189 | Листы гипсокартонные ГКЛ, ГОСТ 6266-97, толщина 12,5 мм | м2 | 1,050 | | 32,340 | | |
| | 1-1-8569 | Анкер клиновый 6х40мм | шт | 6,000 | | 185 | | |
| | 1-1-8907 | Шуруп-саморез оцинкованный с полусферической головкой и прессшайбой 3,5х25мм | шт | 14,000 | | 431 | | |
| | 1-1-8909 | Шуруп для крепления профилей для гипсокартона 3,5х9,5мм (семечки) | шт | 21,000 | | 647 | | |
| | 1-1-8924 | Профиль направляющий Knauf ПН 50/40 | мп | 0,700 | | 21,560 | | |
| | 1-1-8925 | Профиль стоечный Knauf ПС 50/50 | мп | 2,000 | | 61,600 | | |
| 5 | BI-12-04-05-02 | **Облицовка стен гипсокартонными листами в 1 слой с одной стороны с креплением на пристенный металлический каркас без утепления** | м2 | | 18,200 | | Внутренная отделка | ТОО "Stroy Opt" |
| | 1-1-2189 | Листы гипсокартонные ГКЛ, ГОСТ 6266-97, толщина 12,5 мм | м2 | 1,050 | | 19,110 | | |
| | 1-1-8889 | Профиль направляющий ПН 28/27х3м, толщиной 0,6мм | мп | 1,500 | | 27,300 | | |
| | 1-1-8888 | Профиль потолочный ПП 60/27х3м, толщиной 0,6мм | мп | 2,900 | | 52,780 | | |
| | 1-1-8569 | Анкер клиновый 6х40мм | шт | 6,000 | | 109 | | |
| | 1-1-8909 | Шуруп для крепления профилей для гипсокартона 3,5х9,5мм (семечки) | шт | 21,000 | | 382 | | |
| | 1-1-8928 | Шуруп самонарезающий прокалывающий TN 3,5х25мм | шт | 14,000 | | 255 | | |
| 6 | BI-12-05-04-04 | **Устройство внутренних оконных откосов из гипсокартонных листов шириной 300мм с креплением на металлический каркас** | м.п | | 30,800 | | Внутренная отделка | ТОО "Stroy Opt" |
| | 1-1-2189 | Листы гипсокартонные ГКЛ, ГОСТ 6266-97, толщина 12,5 мм | м2 | 1,050 | | 32,340 | | |
| | 1-1-8569 | Анкер клиновый 6х40мм | шт | 6,000 | | 185 | | |
| | 1-1-8907 | Шуруп-саморез оцинкованный с полусферической головкой и прессшайбой 3,5х25мм | шт | 14,000 | | 431 | | |
| | 1-1-8909 | Шуруп для крепления профилей для гипсокартона 3,5х9,5мм (семечки) | шт | 21,000 | | 647 | | |
| | 1-1-8889 | Профиль направляющий ПН 28/27х3м, толщиной 0,6мм | мп | 1,500 | | 46,200 | | |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1-1-8888 | Профиль потолочный ПП 60/27х3м, толщиной 0,6мм | мп | 2,900 | | 89,320 | | |
| | | **9 Этаж** | | | | | | |
| 1 | BI-12-04-05-02 | **Облицовка стен гипсокартонными листами в 1 слой с одной стороны с креплением на пристенный металлический каркас без утепления** | м2 | | ~~49,020~~ 46,81 | | Внутренная отделка | ТОО "Stroy Opt" |
| | 1-1-2189 | Листы гипсокартонные ГКЛ, ГОСТ 6266-97, толщина 12,5 мм | м2 | 1,050 | | 51,471 | | |
| | 1-1-8924 | Профиль направляющий Knauf ПН 50/40 | мп | 0,700 | | 34,314 | | |
| | 1-1-8925 | Профиль стоечный Knauf ПС 50/50 | мп | 2,000 | | 98,040 | | |
| | 1-1-8569 | Анкер клиновый 6х40мм | шт | 6,000 | | 294 | | |
| | 1-1-8909 | Шуруп для крепления профилей для гипсокартона 3,5х9,5мм (семечки) | шт | 21,000 | | 1 029 | | |
| | 1-1-8928 | Шуруп самонарезающий прокалывающий TN 3,5х25мм | шт | 14,000 | | 686 | | |
| 2 | BI-14-02-01-01 | **Устройство наружной теплоизоляции зданий толщиной 100 мм** | м2 | | 40,100 | | Внутренная отделка | ТОО "Stroy Opt" |
| | 1-3-9753 | Плиты тепло- звукоизоляционные из минеральной ваты на основе горных пород базальтовой группы ТехноНиколь Техноблок Оптима, толщина 50мм, плотность 50кг/м3 | м3 | 0,0515 | | 2,065 | | |
| | 1-3-9884 | Плита из минеральной ваты на основе горных пород базальтовой группы на синтетическом связующем жесткая гидрофобизированная толщина 50 мм, плотность 80кг/м3 | м3 | 0,0515 | | 0,000 | | |
| | 1-1-2053 | Тарельчатый держатель теплоизоляции полипропиленовый с пластмассовым стержнем из полиамида 10х120 мм | шт | 10,000 | | 401 | | |
| 3 | BI-14-02-01-01 | **Устройство наружной теплоизоляции зданий толщиной 150 мм** | м.п | | 8,920 | | Внутренная отделка | ТОО "Stroy Opt" |
| | 1-3-9753 | Плиты тепло- звукоизоляционные из минеральной ваты на основе горных пород базальтовой группы ТехноНиколь Техноблок Оптима, толщина 50мм, плотность 50кг/м3 | м3 | 0,0515 | | 0,459 | | |
| | 1-3-9884 | Плита из минеральной ваты на основе горных пород базальтовой группы на синтетическом связующем жесткая гидрофобизированная толщина 50 мм, плотность 80кг/м3 | м3 | 0,0515 | | 0,459 | | |
| | 1-3-9884 | Плита из минеральной ваты на основе горных пород базальтовой группы на синтетическом связующем жесткая гидрофобизированная толщина 50 мм, плотность 80кг/м3 | м3 | 0,0515 | | 0,459 | | |
| | 1-1-2053 | Тарельчатый держатель теплоизоляции полипропиленовый с пластмассовым стержнем из полиамида 10х120 мм | шт | 10,000 | | 89 | | |
| | 1-1-2056 | Тарельчатый держатель теплоизоляции полипропиленовый с пластмассовым стержнем из полиамида 10х180 мм | шт | 10,000 | | 89 | | |
| 4 | BI-12-05-04-04 | **Устройство внутренних оконных откосов из гипсокартонных листов шириной 300мм с креплением на металлический каркас** | м.п | | 30,800 | | Внутренная отделка | ТОО "Stroy Opt" |
| | 1-1-2189 | Листы гипсокартонные ГКЛ, ГОСТ 6266-97, толщина 12,5 мм | м2 | 1,050 | | 32,340 | | |
| | 1-1-8569 | Анкер клиновый 6х40мм | шт | 6,000 | | 185 | | |
| | 1-1-8907 | Шуруп-саморез оцинкованный с полусферической головкой и прессшайбой 3,5х25мм | шт | 14,000 | | 431 | | |
| | 1-1-8909 | Шуруп для крепления профилей для гипсокартона 3,5х9,5мм (семечки) | шт | 21,000 | | 647 | | |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1-1-8924 | Профиль направляющий Knauf ПН 50/40 | мп | 0,700 | | 21,560 | | |
| | 1-1-8925 | Профиль стоечный Knauf ПС 50/50 | мп | 2,000 | | 61,600 | | |
| 5 | BI-12-04-05-02 | **Облицовка стен гипсокартонными листами в 1 слой с одной стороны с креплением на пристенный металлический каркас без утепления** | м2 | | 18,200 | | Внутренная отделка | ТОО "Stroy Opt" |
| | 1-1-2189 | Листы гипсокартонные ГКЛ, ГОСТ 6266-97, толщина 12,5 мм | м2 | 1,050 | | 19,110 | | |
| | 1-1-8889 | Профиль направляющий ПН 28/27х3м, толщиной 0,6мм | мп | 1,500 | | 27,300 | | |
| | 1-1-8888 | Профиль потолочный ПП 60/27х3м, толщиной 0,6мм | мп | 2,900 | | 52,780 | | |
| | 1-1-8569 | Анкер клиновый 6х40мм | шт | 6,000 | | 109 | | |
| | 1-1-8909 | Шуруп для крепления профилей для гипсокартона 3,5х9,5мм (семечки) | шт | 21,000 | | 382 | | |
| | 1-1-8928 | Шуруп самонарезающий прокалывающий TN 3,5х25мм | шт | 14,000 | | 255 | | |
| 6 | BI-12-05-04-04 | **Устройство внутренних оконных откосов из гипсокартонных листов шириной 300мм с креплением на металлический каркас** | м.п | | 30,800 | | Внутренная отделка | ТОО "Stroy Opt" |
| | 1-1-2189 | Листы гипсокартонные ГКЛ, ГОСТ 6266-97, толщина 12,5 мм | м2 | 1,050 | | 32,340 | | |
| | 1-1-8569 | Анкер клиновый 6х40мм | шт | 6,000 | | 185 | | |
| | 1-1-8907 | Шуруп-саморез оцинкованный с полусферической головкой и прессшайбой 3,5х25мм | шт | 14,000 | | 431 | | |
| | 1-1-8909 | Шуруп для крепления профилей для гипсокартона 3,5х9,5мм (семечки) | шт | 21,000 | | 647 | | |
| | 1-1-8889 | Профиль направляющий ПН 28/27х3м, толщиной 0,6мм | мп | 1,500 | | 46,200 | | |
| | 1-1-8888 | Профиль потолочный ПП 60/27х3м, толщиной 0,6мм | мп | 2,900 | | 89,320 | | |
| | | **10 Этаж** | | | | | | |
| 1 | BI-12-04-05-02 | **Облицовка стен гипсокартонными листами в 1 слой с одной стороны с креплением на пристенный металлический каркас без утепления** | м2 | | ~~49,020~~ 46,81 | | Внутренная отделка | ТОО "Stroy Opt" |
| | 1-1-2189 | Листы гипсокартонные ГКЛ, ГОСТ 6266-97, толщина 12,5 мм | м2 | 1,050 | | 31,471 | | |
| | 1-1-8924 | Профиль направляющий Knauf ПН 50/40 | мп | 0,700 | | 34,314 | | |
| | 1-1-8925 | Профиль стоечный Knauf ПС 50/50 | мп | 2,000 | | 98,040 | | |
| | 1-1-8569 | Анкер клиновый 6х40мм | шт | 6,000 | | 294 | | |
| | 1-1-8909 | Шуруп для крепления профилей для гипсокартона 3,5х9,5мм (семечки) | шт | 21,000 | | 1 029 | | |
| | 1-1-8928 | Шуруп самонарезающий прокалывающий TN 3,5х25мм | шт | 14,000 | | 686 | | |
| 2 | BI-14-02-01-01 | **Устройство наружной теплоизоляции зданий толщиной 100 мм** | м2 | | 40,100 | | Внутренная отделка | ТОО "Stroy Opt" |
| | 1-3-9753 | Плиты тепло- звукоизоляционные из минеральной ваты на основе горных пород базальтовой группы ТехноНиколь Технoблок Оптима, толщина 50мм, плотность 50кг/м3 | м3 | 0,0515 | | 2,065 | | |
| | 1-3-9884 | Плита из минеральной ваты на основе горных пород базальтовой группы на синтетическом связующем жесткая гидрофобизированная толщина 50 мм, плотность 80кг/м3 | м3 | 0,0515 | | 0,000 | | |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1-1-2053 | Тарельчатый держатель теплоизоляции полипропиленовый с пластмассовым стержнем из полиамида 10х120 мм | шт | 10,000 | | 401 | | |
| 3 | BI-14-02-01-01 | **Устройство наружной теплоизоляции зданий толщиной 150 мм** | **м.п** | | **8,920** | | **Внутренная отделка** | **ТОО "Stroy Opt"** |
| | 1-3-9753 | Плиты тепло- звукоизоляционные из минеральной ваты на основе горных пород базальтовой группы ТехноНиколь Технoблок Оптима, толщина 50мм, плотность 50кг/м3 | м3 | 0,0515 | | 0,459 | | |
| | 1-3-9884 | Плита из минеральной ваты на основе горных пород базальтовой группы на синтетическом связующем жесткая гидрофобизированная толщина 50 мм, плотность 80кг/м3 | м3 | 0,0515 | | 0,459 | | |
| | 1-3-9884 | Плита из минеральной ваты на основе горных пород базальтовой группы на синтетическом связующем жесткая гидрофобизированная толщина 50 мм, плотность 80кг/м3 | м3 | 0,0515 | | 0,459 | | |
| | 1-1-2053 | Тарельчатый держатель теплоизоляции полипропиленовый с пластмассовым стержнем из полиамида 10х120 мм | шт | 10,000 | | 89 | | |
| | 1-1-2056 | Тарельчатый держатель теплоизоляции полипропиленовый с пластмассовым стержнем из полиамида 10х180 мм | шт | 10,000 | | 89 | | |
| 4 | BI-12-05-04-04 | **Устройство внутренних оконных откосов из гипсокартонных листов шириной 300мм с креплением на металлический каркас** | **м.п** | | **30,800** | | **Внутренная отделка** | **ТОО "Stroy Opt"** |
| | 1-1-2189 | Листы гипсокартонные ГКЛ, ГОСТ 6266-97, толщина 12,5 мм | м2 | 1,050 | | 32,340 | | |
| | 1-1-8569 | Анкер клиновый 6х40мм | шт | 6,000 | | 185 | | |
| | 1-1-8907 | Шуруп-саморез оцинкованный с полусферической головкой и прессшайбой 3,5х25мм | шт | 14,000 | | 431 | | |
| | 1-1-8909 | Шуруп для крепления профилей для гипсокартона 3,5х9,5мм (семечки) | шт | 21,000 | | 647 | | |
| | 1-1-8924 | Профиль направляющий Knauf ПН 50/40 | мп | 0,700 | | 21,560 | | |
| | 1-1-8925 | Профиль стоечный Knauf ПС 50/50 | мп | 2,000 | | 61,600 | | |
| 5 | BI-12-04-05-02 | **Облицовка стен гипсокартонными листами в 1 слой с одной стороны с креплением на пристенный металлический каркас без утепления** | **м2** | | **18,200** | | **Внутренная отделка** | **ТОО "Stroy Opt"** |
| | 1-1-2189 | Листы гипсокартонные ГКЛ, ГОСТ 6266-97, толщина 12,5 мм | м2 | 1,050 | | 19,110 | | |
| | 1-1-8889 | Профиль направляющий ПН 28/27х3м, толщиной 0,6мм | мп | 1,500 | | 27,300 | | |
| | 1-1-8888 | Профиль потолочный ПП 60/27х3м, толщиной 0,6мм | мп | 2,900 | | 52,780 | | |
| | 1-1-8569 | Анкер клиновый 6х40мм | шт | 6,000 | | 109 | | |
| | 1-1-8909 | Шуруп для крепления профилей для гипсокартона 3,5х9,5мм (семечки) | шт | 21,000 | | 382 | | |
| | 1-1-8928 | Шуруп самонарезающий прокалывающий TN 3,5х25мм | шт | 14,000 | | 255 | | |
| 6 | BI-12-05-04-04 | **Устройство внутренних оконных откосов из гипсокартонных листов шириной 300мм с креплением на металлический каркас** | **м.п** | | **30,800** | | **Внутренная отделка** | **ТОО "Stroy Opt"** |
| | 1-1-2189 | Листы гипсокартонные ГКЛ, ГОСТ 6266-97, толщина 12,5 мм | м2 | 1,050 | | 32,340 | | |
| | 1-1-8569 | Анкер клиновый 6х40мм | шт | 6,000 | | 185 | | |
| | 1-1-8907 | Шуруп-саморез оцинкованный с полусферической головкой и прессшайбой 3,5х25мм | шт | 14,000 | | 431 | | |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1-1-8909 | Шуруп для крепления профилей для гипсокартона 3,5х9,5мм (семечки) | шт | 21,000 | | 647 | | |
| | 1-1-8889 | Профиль направляющий ПН 28/27х3м, толщиной 0,6мм | мп | 1,500 | | 46,200 | | |
| | 1-1-8888 | Профиль потолочный ПП 60/27х3м, толщиной 0,6мм | мп | 2,900 | | 89,320 | | |
| | | **11 Этаж** | | | | | | |
| 1 | BI-12-04-05-02 | **Облицовка стен гипсокартонными листами в 1 слой с одной стороны с креплением на пристенный металлический каркас без утепления** | м2 | | ~~49,020~~ 46,81 | | Внутренная отделка | ТОО "Stroy Opt" |
| | 1-1-2189 | Листы гипсокартонные ГКЛ, ГОСТ 6266-97, толщина 12,5 мм | м2 | 1,050 | | 51,471 | | |
| | 1-1-8924 | Профиль направляющий Knauf ПН 50/40 | мп | 0,700 | | 34,314 | | |
| | 1-1-8925 | Профиль стоечный Knauf ПС 50/50 | мп | 2,000 | | 98,040 | | |
| | 1-1-8569 | Анкер клиновый 6х40мм | шт | 6,000 | | 294 | | |
| | 1-1-8909 | Шуруп для крепления профилей для гипсокартона 3,5х9,5мм (семечки) | шт | 21,000 | | 1 029 | | |
| | 1-1-8928 | Шуруп самонарезающий прокалывающий TN 3,5х25мм | шт | 14,000 | | 686 | | |
| 2 | BI-14-02-01-01 | **Устройство наружной теплоизоляции зданий толщиной 100 мм** | м2 | | 40,100 | | Внутренная отделка | ТОО "Stroy Opt" |
| | 1-3-9753 | Плиты тепло- звукоизоляционные из минеральной ваты на основе горных пород базальтовой группы ТехноНиколь Техноблок Оптима, толщина 50мм, плотность 50кг/м3 | м3 | 0,0515 | | 2,065 | | |
| | 1-3-9884 | Плита из минеральной ваты на основе горных пород базальтовой группы на синтетическом связующем жесткая гидрофобизированная толщина 50 мм, плотность 80кг/м3 | м3 | 0,0515 | | 0,000 | | |
| | 1-1-2053 | Тарельчатый держатель теплоизоляции полипропиленовый с пластмассовым стержнем из полиамида 10х120 мм | шт | 10,000 | | 401 | | |
| 3 | BI-14-02-01-01 | **Устройство наружной теплоизоляции зданий толщиной 150 мм** | м.п | | 8,920 | | Внутренная отделка | ТОО "Stroy Opt" |
| | 1-3-9753 | Плиты тепло- звукоизоляционные из минеральной ваты на основе горных пород базальтовой группы ТехноНиколь Техноблок Оптима, толщина 50мм, плотность 50кг/м3 | м3 | 0,0515 | | 0,459 | | |
| | 1-3-9884 | Плита из минеральной ваты на основе горных пород базальтовой группы на синтетическом связующем жесткая гидрофобизированная толщина 50 мм, плотность 80кг/м3 | м3 | 0,0515 | | 0,459 | | |
| | 1-3-9884 | Плита из минеральной ваты на основе горных пород базальтовой группы на синтетическом связующем жесткая гидрофобизированная толщина 50 мм, плотность 80кг/м3 | м3 | 0,0515 | | 0,459 | | |
| | 1-1-2053 | Тарельчатый держатель теплоизоляции полипропиленовый с пластмассовым стержнем из полиамида 10х120 мм | шт | 10,000 | | 89 | | |
| | 1-1-2056 | Тарельчатый держатель теплоизоляции полипропиленовый с пластмассовым стержнем из полиамида 10х180 мм | шт | 10,000 | | 89 | | |
| 4 | BI-12-05-04-04 | **Устройство внутренних оконных откосов из гипсокартонных листов шириной 300мм с креплением на металлический каркас** | м.п | | 30,800 | | Внутренная отделка | ТОО "Stroy Opt" |
| | 1-1-2189 | Листы гипсокартонные ГКЛ, ГОСТ 6266-97, толщина 12,5 мм | м2 | 1,050 | | 32,340 | | |
| | 1-1-8569 | Анкер клиновый 6х40мм | шт | 6,000 | | 185 | | |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | *1-1-8907* | *Шуруп-саморез оцинкованный с полусферической головкой и прессшайбой 3,5х25мм* | *шт* | *14,000* | | *431* | | |
| | *1-1-8909* | *Шуруп для крепления профилей для гипсокартона 3,5х9,5мм (семечки)* | *шт* | *21,000* | | *647* | | |
| | *1-1-8924* | *Профиль направляющий Knauf ПН 50/40* | *мп* | *0,700* | | *21,560* | | |
| | *1-1-8925* | *Профиль стоечный Knauf ПС 50/50* | *мп* | *2,000* | | *61,600* | | |
| **5** | **BI-12-04-05-02** | **Облицовка стен гипсокартонными листами в 1 слой с одной стороны с креплением на пристенный металлический каркас без утепления** | **м2** | | **18,200** | | **Внутренная отделка** | **ТОО "Stroy Opt"** |
| | *1-1-2189* | *Листы гипсокартонные ГКЛ, ГОСТ 6266-97, толщина 12,5 мм* | *м2* | *1,050* | | *19,110* | | |
| | *1-1-8889* | *Профиль направляющий ПН 28/27х3м, толщиной 0,6мм* | *мп* | *1,500* | | *27,300* | | |
| | *1-1-8888* | *Профиль потолочный ПП 60/27х3м, толщиной 0,6мм* | *мп* | *2,900* | | *52,780* | | |
| | *1-1-8569* | *Анкер клиновый 6х40мм* | *шт* | *6,000* | | *109* | | |
| | *1-1-8909* | *Шуруп для крепления профилей для гипсокартона 3,5х9,5мм (семечки)* | *шт* | *21,000* | | *382* | | |
| | *1-1-8928* | *Шуруп самонарезающий прокалывающий TN 3,5х25мм* | *шт* | *14,000* | | *255* | | |
| **6** | **BI-12-05-04-04** | **Устройство внутренних оконных откосов из гипсокартонных листов шириной 300мм с креплением на металлический каркас** | **м.п** | | **30,800** | | **Внутренная отделка** | **ТОО "Stroy Opt"** |
| | *1-1-2189* | *Листы гипсокартонные ГКЛ, ГОСТ 6266-97, толщина 12,5 мм* | *м2* | *1,050* | | *32,340* | | |
| | *1-1-8569* | *Анкер клиновый 6х40мм* | *шт* | *6,000* | | *185* | | |
| | *1-1-8907* | *Шуруп-саморез оцинкованный с полусферической головкой и прессшайбой 3,5х25мм* | *шт* | *14,000* | | *431* | | |
| | *1-1-8909* | *Шуруп для крепления профилей для гипсокартона 3,5х9,5мм (семечки)* | *шт* | *21,000* | | *647* | | |
| | *1-1-8889* | *Профиль направляющий ПН 28/27х3м, толщиной 0,6мм* | *мп* | *1,500* | | *46,200* | | |
| | *1-1-8888* | *Профиль потолочный ПП 60/27х3м, толщиной 0,6мм* | *мп* | *2,900* | | *89,320* | | |

**Принял:**

ТОО "Master Construction"
ЖК "Bi City" блок A,B,D
начальник участка
Бекболат Нурсерик

**Сдал:**

Керимбаев Б

Начальник участка: _____

Прораб: Нуркасимов А.

Инженер ПТО: _____

Инженер ОТН: _____

ТЕХНАДЗОР
ТОО "Engineering Services"
№ 16

Ведущий инженер ПТО
Хабрулина А.С.
"__" _____ 20__ г.

Заказчик: ТОО "КентауСтройИнвест"
Подрядчик: ТОО "Stroy Opt"
Стройка: Bi-City (D блок) 5 га

| Номер документа | Дата составления |
|---|---|
| 2 | 16.05.2019 |

| Отчетный период | |
|---|---|
| с | по |
| 01.05.2019 | 31.05.2019 |

**Акт № 2 приемки выполненных работ**

по смете 2-9-1-2 Чистовая отделка холлов. Блок С2 (Общестроительные работы) за май 2019 г.

| Номер п / п | Обоснование сметной стоимости | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | На един. измерения | | Прямые затраты | Заработная плата | Машины и механизмы | Материалы | Затраты труда рабочих не занятых обслуживанием механизмов, чел-час. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Норма | Цена | | | в т.ч. зарплата машинистов | | Обслуж. мех |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| | | **Раздел 1.Первый этаж** | | | | | | | | | |
| | | **Подраздел 3.Отделка полов** | | | | | | | | | |
| 8 | BI-10-06-02-02 | Устройство покрытий из керамогранита на клее | м2 | 45,2 | | 2 410,71 | 108 964,09 | 108 964,09 | | | |
| 9 | BI-10-06-11-03 | Устройство плинтусов из керамогранита | м | 32 | | 267,86 | 8 571,52 | 8 571,52 | | | |
| | Итого по подразделу | | | | | | 117 535,61 | 117 535,61 | | | |
| | | **Раздел 2.Второй этаж** | | | | | | | | | |
| | | **Подраздел 3.Устройство покрытия пола** | | | | | | | | | |
| 23 | BI-10-06-02-02 | Устройство покрытий из керамогранита на клее | м2 | 33,5 | | 2 410,71 | 80 758,79 | 80 758,79 | | | |
| 24 | BI-10-06-11-03 | Устройство плинтусов из керамогранита | м | 25,1 | | 267,86 | 6 723,29 | 6 723,29 | | | |
| | Итого по подразделу | | | | | | 87 482,07 | 87 482,07 | | | |
| | | **Раздел 3.Третий этаж** | | | | | | | | | |
| | | **Подраздел 3.Устройство покрытия пола** | | | | | | | | | |
| 36 | BI-10-06-02-02 | Устройство покрытий из керамогранита на клее | м2 | 37,5 | | 2 410,71 | 90 401,63 | 90 401,63 | | | |
| 37 | BI-10-06-11-03 | Устройство плинтусов из керамогранита | м | 30,78 | | 267,86 | 8 244,73 | 8 244,73 | | | |
| | Итого по подразделу | | | | | | 98 646,36 | 98 646,36 | | | |
| | | **Раздел 4.Четвертый этаж** | | | | | | | | | |

**Подраздел 3.Устройство покрытия пола**

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 48 | BI-10-06-02-02 | Устройство покрытий из керамогранита на клее | м2 | 37,5 | 2 410,71 | 90 401,63 | 90 401,63 |
| 49 | BI-10-06-11-03 | Устройство плинтусов из керамогранита | м | 30,78 | 267,86 | 8 244,73 | 8 244,73 |
| Итого по подразделу | | | | | | 98 646,36 | 98 646,36 |

**Раздел 5.Пятый этаж**

**Подраздел 3.Устройство покрытия пола**

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 60 | BI-10-06-02-02 | Устройство покрытий из керамогранита на клее | м2 | 37,5 | 2 410,71 | 90 401,63 | 90 401,63 |
| 61 | BI-10-06-11-03 | Устройство плинтусов из керамогранита | м | 30,78 | 267,86 | 8 244,73 | 8 244,73 |
| Итого по подразделу | | | | | | 98 646,36 | 98 646,36 |

**Раздел 6.Шестой этаж**

**Подраздел 3.Устройство покрытия пола**

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 72 | BI-10-06-02-02 | Устройство покрытий из керамогранита на клее | м2 | 37,5 | 2 410,71 | 90 401,63 | 90 401,63 |
| 73 | BI-10-06-11-03 | Устройство плинтусов из керамогранита | м | 30,78 | 267,86 | 8 244,73 | 8 244,73 |
| Итого по подразделу | | | | | | 98 646,36 | 98 646,36 |

**Раздел 7.Седьмой этаж**

**Подраздел 3.Устройство покрытия пола**

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 84 | BI-10-06-02-02 | Устройство покрытий из керамогранита на клее | м2 | 37,5 | 2 410,71 | 90 401,63 | 90 401,63 |
| 85 | BI-10-06-11-03 | Устройство плинтусов из керамогранита | м | 30,78 | 267,86 | 8 244,73 | 8 244,73 |
| Итого по подразделу | | | | | | 98 646,36 | 98 646,36 |

**Раздел 8.Восьмой этаж**

**Подраздел 3.Устройство покрытия пола**

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 96 | BI-10-06-02-02 | Устройство покрытий из керамогранита на клее | м2 | 37,5 | 2 410,71 | 90 401,63 | 90 401,63 |
| 97 | BI-10-06-11-03 | Устройство плинтусов из керамогранита | м | 30,78 | 267,86 | 8 244,73 | 8 244,73 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Итого по подразделу | | | | | 98 646,36 | 98 646,36 |

**Раздел 9.Девятый этаж**

**Подраздел 3.Устройство покрытия пола**

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 108 | ВІ-10-06-02-02 | Устройство покрытий из керамогранита на клее | м2 | 37,5 | 2 410,71 | 90 401,63 | 90 401,63 |
| 109 | ВІ-10-06-11-03 | Устройство плинтусов из керамогранита | м | 30,78 | 267,86 | 8 244,73 | 8 244,73 |
| | Итого по подразделу | | | | | 98 646,36 | 98 646,36 |

**Раздел 11.Лестничная клетка**

**Подраздел 2.Устройство покрытия пола**

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 127 | ВІ-10-06-02-02 | Устройство покрытий из керамогранита на клее | м2 | 122,2 | 2 410,71 | 294 588,76 | 294 588,76 |
| 128 | ВІ-10-06-12-01 | Облицовка ступеней и подступенков керамогранитными плитами на клее | м2 | 123,5 | 3 125,00 | 385 937,5 | 385 937,5 |
| 129 | ВІ-10-06-11-03 | Устройство плинтусов из керамогранита | м | 200 | 267,86 | 53 572 | 53 572 |
| | Итого по подразделу | | | | | 734 098,26 | 734 098,26 |
| | Итого | | | | | 1 629 640,44 | 1 629 640,44 |
| | Всего | | | | | 1 629 640,44 | 1 629 640,44 |
| | Сметная зарплата | | | | | 1 629 640,44 | |
| | В том числе, строительные работы (ремонтно-строительные) | | | | | 1 629 640,44 | 1 629 640,44 |
| | Всего по смете | | | | | 1 629 640,44 | 1 629 640,44 |
| | НДС (от всего по смете без материалов), 12 % | | | | | 195 556,85 | |
| | Всего с НДС | | | | | 1 825 197,29 | |

ТОО "Кентау Строй Инвест" _____ Ахметкалиева

ТОО "Stroy Opt" _____

Ведущий инженер ПТО _____ Хайрулина А. С.

Начальник участка _____ Бекболат Н.

Инженер-сметчик _____ Омарова А.Т.

Заказчик: ТОО "КентауСтройИнвест"
Подрядчик: ТОО "Stroy Opt"
Стройка: Bi-City (D блок) 5 га

| Номер документа | Дата составления |
|---|---|
| 2 | 16.05.2019 |

| Отчетный период | |
|---|---|
| с | по |
| 01.05.2019 | 31.05.2019 |

**Акт № 2 приемки выполненных работ**

по смете 2-9-1-3 Чистовая отделка холлов. Блок С3 (Общестроительные работы) за май 2019 г.

| Номер п / п | Обоснование сметной стоимости | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | На един. измерения | | Прямые затраты | Заработная плата | Машины и механизмы | Материалы | Затраты труда рабочих не занятых обслуживанием механизмов, чел-час. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Норма | Цена | | | в т.ч. зарплата машинистов | | Обслуж. мех |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| **Раздел 1.Первый этаж** | | | | | | | | | | | |
| **Подраздел 3.Отделка полов** | | | | | | | | | | | |
| 8 | BI-10-06-02-02 | Устройство покрытий из керамогранита на клее | м2 | 32,8 | | 2 410,71 | 79 071,29 | 79 071,29 | | | |
| 9 | BI-10-06-11-03 | Устройство плинтусов из керамогранита | м | 30 | | 267,86 | 8 035,8 | 8 035,8 | | | |
| Итого по подразделу | | | | | | | 87 107,09 | 87 107,09 | | | |
| **Раздел 2.Второй этаж** | | | | | | | | | | | |
| **Подраздел 2.Устройство покрытия пола** | | | | | | | | | | | |
| 19 | BI-10-06-02-02 | Устройство покрытий из керамогранита на клее | м2 | 32,9 | | 2 410,71 | 79 312,36 | 79 312,36 | | | |
| 20 | BI-10-06-11-03 | Устройство плинтусов из керамогранита | м | 27,8 | | 267,86 | 7 446,51 | 7 446,51 | | | |
| Итого по подразделу | | | | | | | 86 758,87 | 86 758,87 | | | |
| **Раздел 3.Третий этаж** | | | | | | | | | | | |
| **Подраздел 4.Устройство покрытия пола** | | | | | | | | | | | |
| 38 | BI-10-06-02-02 | Устройство покрытий из керамогранита на клее | м2 | 32,9 | | 2 410,71 | 79 312,36 | 79 312,36 | | | |
| 39 | BI-10-06-11-03 | Устройство плинтусов из керамогранита | м | 27,8 | | 267,86 | 7 446,51 | 7 446,51 | | | |
| Итого по подразделу | | | | | | | 86 758,87 | 86 758,87 | | | |

**Раздел 4.Четвертый этаж**

**Подраздел 2.Устройство покрытия пола**

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 46 | BI-10-06-02-02 Устройство покрытий из керамогранита на клее | м2 | 32,9 | 2 410,71 | 79 312,36 | 79 312,36 |
| 47 | BI-10-06-11-03 Устройство плинтусов из керамогранита | м | 27,8 | 267,86 | 7 446,51 | 7 446,51 |
| | Итого по подразделу | | | | 86 758,87 | 86 758,87 |

**Раздел 5.Пятый этаж**

**Подраздел 4.Устройство покрытия пола**

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 62 | BI-10-06-02-02 Устройство покрытий из керамогранита на клее | м2 | 32,9 | 2 410,71 | 79 312,36 | 79 312,36 |
| 63 | BI-10-06-11-03 Устройство плинтусов из керамогранита | м | 27,8 | 267,86 | 7 446,51 | 7 446,51 |
| | Итого по подразделу | | | | 86 758,87 | 86 758,87 |

**Раздел 6.Шестой этаж**

**Подраздел 2.Устройство покрытия пола**

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 68 | BI-10-06-02-02 Устройство покрытий из керамогранита на клее | м2 | 32,9 | 2 410,71 | 79 312,36 | 79 312,36 |
| 69 | BI-10-06-11-03 Устройство плинтусов из керамогранита | м | 27,8 | 267,86 | 7 446,51 | 7 446,51 |
| | Итого по подразделу | | | | 86 758,87 | 86 758,87 |

**Раздел 7.Седьмой этаж**

**Подраздел 2.Устройство покрытия пола**

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 82 | BI-10-06-02-02 Устройство покрытий из керамогранита на клее | м2 | 32,9 | 2 410,71 | 79 312,36 | 79 312,36 |
| 83 | BI-10-06-11-03 Устройство плинтусов из керамогранита | м | 27,8 | 267,86 | 7 446,51 | 7 446,51 |
| | Итого по подразделу | | | | 86 758,87 | 86 758,87 |

**Раздел 8.Восьмой этаж**

**Подраздел 2.Устройство покрытия пола**

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 92 | BI-10-06-02- Устройство покрытий из керамогранита на клее | м2 | 32,9 | 2 410,71 | 79 312,36 | 79 312,36 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 02 | | | | | | |
| 93 | BI-10-06-11-03 | Устройство плинтусов из керамогранита | м | 27,8 | 267,86 | 7 446,51 | 7 446,51 |
| | Итого по подразделу | | | | | 86 758,87 | 86 758,87 |

**Раздел 9.Девятый этаж**

**Подраздел 3.Устройство покрытия пола**

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 107 | BI-10-06-02-02 | Устройство покрытий из керамогранита на клее | м2 | 32,9 | 2 410,71 | 79 312,36 | 79 312,36 |
| 108 | BI-10-06-11-03 | Устройство плинтусов из керамогранита | м | 27,8 | 267,86 | 7 446,51 | 7 446,51 |
| | Итого по подразделу | | | | | 86 758,87 | 86 758,87 |

**Раздел 11.Лестничная клетка**

**Подраздел 2.Устройство покрытия пола**

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 128 | BI-10-06-02-02 | Устройство покрытий из керамогранита на клее | м2 | 122,2 | 2 410,71 | 294 588,76 | 294 588,76 |
| 129 | BI-10-06-12-01 | Облицовка ступеней и подступенков керамогранитными плитами на клее | м2 | 123,5 | 3 125,00 | 385 937,5 | 385 937,5 |
| 130 | BI-10-06-11-03 | Устройство плинтусов из керамогранита | м | 200 | 267,86 | 53 572 | 53 572 |
| | Итого по подразделу | | | | | 734 098,26 | 734 098,26 |
| | Итого | | | | | 1 515 276,29 | 1 515 276,29 |
| | Всего | | | | | 1 515 276,29 | 1 515 276,29 |
| | Сметная зарплата | | | | | 1 515 276,29 | |
| | В том числе, строительные работы (ремонтно-строительные) | | | | | 1 515 276,29 | 1 515 276,29 |
| | Всего по смете | | | | | 1 515 276,29 | 1 515 276,29 |
| | НДС (от всего по смете без материалов), 12 % | | | | | 181 833,15 | |
| | Всего с НДС | | | | | 1 697 109,44 | |

ТОО "Кентау Строй Инвест" _____ Ахметкалиева Г. Е.

ТОО "Stroy Opt" _____

Ведущий инженер ПТО _____ Хайрулина А. С.

Начальник участка _____ Бекболат Н.

Инженер - сметчик
Омарова А.Т.
«___» _____ 20___ г.

Заказчик: ТОО "КентауСтройИнвест"
Подрядчик: ТОО "Stroy Opt"
Стройка: Bi-City (D блок) 5 га

| Номер документа | Дата составления |
|---|---|
| 1 | 16.05.2019 |

| Отчетный период | |
|---|---|
| с | по |
| 01.05.2019 | 31.05.2019 |

**Акт № 1 приемки выполненных работ**
по смете 2-9-1-4 Чистовая отделка холлов. Блок С4 (Общестроительные работы) за май 2019 г.

| Номер п/п | Обоснование сметной стоимости | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | На един. измерения | | Прямые затраты | Заработная плата | Машины и механизмы | Материалы | Затраты труда рабочих не занятых обслуживанием механизмов, чел-час. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Норма | Цена | | | в т.ч. зарплата машинистов | | Обслуж. мех. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| | | **Раздел 1.Первый этаж** | | | | | | | | | |
| | | **Подраздел 3.Отделка полов** | | | | | | | | | |
| 8 | BI-10-06-02-02 | Устройство покрытий из керамогранита на клее | м2 | 45,8 | | 2 410,71 | 110 410,52 | 110 410,52 | | | |
| 9 | BI-10-06-11-03 | Устройство плинтусов из керамогранита | м | 34 | | 267,86 | 9 107,24 | 9 107,24 | | | |
| | Итого по подразделу | | | | | | 119 517,76 | 119 517,76 | | | |
| | | **Раздел 2.Второй этаж** | | | | | | | | | |
| | | **Подраздел 3.Устройство покрытия пола** | | | | | | | | | |
| 20 | BI-10-06-02-02 | Устройство покрытий из керамогранита на клее | м2 | 49,6 | | 2 410,71 | 119 571,22 | 119 571,22 | | | |
| 21 | BI-10-06-11-03 | Устройство плинтусов из керамогранита | м | 29 | | 267,86 | 7 767,94 | 7 767,94 | | | |
| | Итого по подразделу | | | | | | 127 339,16 | 127 339,16 | | | |
| | | **Раздел 3.Третий этаж** | | | | | | | | | |
| | | **Подраздел 4.Устройство покрытия пола** | | | | | | | | | |
| 38 | BI-10-06-02-02 | Устройство покрытий из керамогранита на клее | м2 | 30,5 | | 2 410,71 | 73 526,66 | 73 526,66 | | | |
| 39 | BI-10-06-11-03 | Устройство плинтусов из керамогранита | м | 26 | | 267,86 | 6 964,36 | 6 964,36 | | | |
| | Итого по подразделу | | | | | | 80 491,02 | 80 491,02 | | | |
| | | **Раздел 4.Четвертый этаж** | | | | | | | | | |
| | | **Подраздел 2.Устройство покрытия пола** | | | | | | | | | |
| 46 | BI-10-06-02-02 | Устройство покрытий из керамогранита на клее | м2 | 30,5 | | 2 410,71 | 73 526,66 | 73 526,66 | | | |
| 47 | BI-10-06-11-03 | Устройство плинтусов из керамогранита | м | 26 | | 267,86 | 6 964,36 | 6 964,36 | | | |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | 80 491,02 | 80 491,02 |

Итого по подразделу

**Раздел 5.Пятый этаж**

**Подраздел 4.Устройство покрытия пола**

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 62 | BI-10-06-02-02 | Устройство покрытий из керамогранита на клее | м2 | 30,5 | 2 410,71 | 73 526,66 | 73 526,66 |
| | | | | | | 73 526,66 | 73 526,66 |

Итого по подразделу

**Раздел 6.Шестой этаж**

**Подраздел 2.Устройство покрытия пола**

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 68 | BI-10-06-02-02 | Устройство покрытий из керамогранита на клее | м2 | 30,5 | 2 410,71 | 73 526,66 | 73 526,66 |
| 69 | BI-10-06-11-03 | Устройство плинтусов из керамогранита | м | 26 | 267,86 | 6 964,36 | 6 964,36 |
| | | | | | | 80 491,02 | 80 491,02 |

Итого по подразделу

**Раздел 7.Седьмой этаж**

**Подраздел 2.Устройство покрытия пола**

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 82 | BI-10-06-02-02 | Устройство покрытий из керамогранита на клее | м2 | 30,5 | 2 410,71 | 73 526,66 | 73 526,66 |
| 83 | BI-10-06-11-03 | Устройство плинтусов из керамогранита | м | 26 | 267,86 | 6 964,36 | 6 964,36 |
| | | | | | | 80 491,02 | 80 491,02 |

Итого по подразделу

**Раздел 8.Восьмой этаж**

**Подраздел 2.Устройство покрытия пола**

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 92 | BI-10-06-02-02 | Устройство покрытий из керамогранита на клее | м2 | 30,5 | 2 410,71 | 73 526,66 | 73 526,66 |
| 93 | BI-10-06-11-03 | Устройство плинтусов из керамогранита | м | 26 | 267,86 | 6 964,36 | 6 964,36 |
| | | | | | | 80 491,02 | 80 491,02 |

Итого по подразделу

**Раздел 9.Девятый этаж**

**Подраздел 3.Устройство покрытия пола**

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 107 | BI-10-06-02-02 | Устройство покрытий из керамогранита на клее | м2 | 30,5 | 2 410,71 | 73 526,66 | 73 526,66 |
| 108 | BI-10-06-11-03 | Устройство плинтусов из керамогранита | м | 26 | 267,86 | 6 964,36 | 6 964,36 |
| | | | | | | 80 491,02 | 80 491,02 |

Итого по подразделу

**Раздел 10.Десятый этаж**

**Подраздел 4.Устройство покрытия пола**

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 122 | BI-10-06-02-02 | Устройство покрытий из керамогранита на клее | м2 | 30,5 | 2 410,71 | 73 526,66 | 73 526,66 |
| 123 | BI-10-06-11-03 | Устройство плинтусов из керамогранита | м | 26 | 267,86 | 6 964,36 | 6 964,36 |
| | Итого по подразделу | | | | | 80 491,02 | 80 491,02 |

**Раздел 11.Одиннадцатый этаж**

**Подраздел 4.Устройство покрытия пола**

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 134 | BI-10-06-02-02 | Устройство покрытий из керамогранита на клее | м2 | 30,5 | 2 410,71 | 73 526,66 | 73 526,66 |
| 135 | BI-10-06-11-03 | Устройство плинтусов из керамогранита | м | 26 | 267,86 | 6 964,36 | 6 964,36 |
| | Итого по подразделу | | | | | 80 491,02 | 80 491,02 |

**Раздел 12..Лестничная клетка**

**Подраздел 2.Устройство покрытия пола**

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 140 | BI-10-06-02-02 | Устройство покрытий из керамогранита на клее | м2 | 135,38 | 2 410,71 | 326 361,92 | 326 361,92 |
| 141 | BI-10-06-12-01 | Облицовка ступеней и подступенков керамогранитными плитами на клее | м2 | 133,07 | 3 125,00 | 415 843,75 | 415 843,75 |
| 142 | BI-10-06-11-03 | Устройство плинтусов из керамогранита | м | 257,6 | 267,86 | 69 000,74 | 69 000,74 |
| | Итого по подразделу | | | | | 811 206,41 | 811 206,41 |
| | Итого | | | | | 1 775 518,09 | 1 775 518,09 |
| | Всего | | | | | 1 775 518,09 | 1 775 518,09 |
| | Сметная зарплата | | | | | 1 775 518,09 | |
| | В том числе, строительные работы (ремонтно-строительные) | | | | | 1 775 518,09 | 1 775 518,09 |
| | Всего по смете | | | | | 1 775 518,09 | 1 775 518,09 |
| | НДС (от всего по смете без материалов), 12 % | | | | | 213 062,17 | |
| | Всего с НДС | | | | | 1 988 580,26 | |

ТОО "Кентау Строй Инвест" _____ Ахметкалиева Г. Е.

Ведущий инженер ПТО _____ Хайрулина А. С.

Начальник участка _____ Бекболат Н.

Инженер-сметчик _____ Омарова А.Т.

ТОО "Stroy Opt" _____

**Заказчик: ТОО "КентауСтройИнвест"**
**Подрядчик: ТОО "Stroy Opt"**
**Наименование строительства и его адрес: Многоквартирный жилой комплекс со встроенно-пристроенными помещениями и паркингом, расположенный по адресу: г. Астана, район пересечения пр. Сарыарка и улиц Сарайшык (12) и Сыганак (№19) (ЖК "BI City" правая сторона 5га, блок D)**
**Договор: № КСИ/Под/BC-D/3567 от «22» ноября 2018 года**

## Справка об объемах выполненных работ
## за апрель месяц 2019 года

| № | Код | Наименование работ и материалов | Единица измерения | Норма расхода | Объем работ | Количество материала | Конструктив | Подрядчик |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| | | **Раздел 1.Чистовая отделка. Секция 2** | | | | | | |
| **1 этаж** | | | | | | | | |
| 1 | **BI-10-06-02-02** | **Устройство покрытий из керамогранита на клее** | **м2** | | ~~56,000~~ 45,2 | | Чистовая отделка | **ТОО "Stroy Opt"** |
| | *30-2-59* | *Сухие смеси для затирки швов плитки* | *кг* | *0,300* | | *16,800* | | |
| | *30-2-9870* | *Клей для плитки и кафеля внутренних и наружных работ "Alit" Стандарт* | *кг* | *8,500* | | *476,000* | | |
| 2 | **BI-10-06-11-03** | **Устройство плинтусов из керамогранита** | **м** | | ~~34,000~~ 32 | | Чистовая отделка | **ТОО "Stroy Opt"** |
| | *30-2-59* | *Сухие смеси для затирки швов плитки* | *кг* | *0,060* | | *2,040* | | |
| | *30-2-9870* | *Клей для плитки и кафеля внутренних и наружных работ "Alit" Стандарт* | *кг* | *0,640* | | *21,760* | | |
| **МОП, 2 этаж** | | | | | | | | |
| 1 | **BI-10-06-02-02** | **Устройство покрытий из керамогранита на клее** | **м2** | | ~~39,780~~ 33,5 | | Чистовая отделка | **ТОО "Stroy Opt"** |
| | *30-2-59* | *Сухие смеси для затирки швов плитки* | *кг* | *0,300* | | *11,934* | | |
| | *30-2-9870* | *Клей для плитки и кафеля внутренних и наружных работ "Alit" Стандарт* | *кг* | *8,500* | | *338,130* | | |
| 2 | **BI-10-06-11-03** | **Устройство плинтусов из керамогранита** | **м** | | ~~30,780~~ 29 | | Чистовая отделка | **ТОО "Stroy Opt"** |
| | *30-2-59* | *Сухие смеси для затирки швов плитки* | *кг* | *0,060* | | *1,847* | | |
| | *30-2-9870* | *Клей для плитки и кафеля внутренних и наружных работ "Alit" Стандарт* | *кг* | *0,640* | | *19,699* | | |
| **МОП, 3 этаж** | | | | | | | | |
| 1 | **BI-10-06-02-02** | **Устройство покрытий из керамогранита на клее** | **м2** | | ~~39,780~~ 37,5 | | Чистовая отделка | **ТОО "Stroy Opt"** |
| | *30-2-59* | *Сухие смеси для затирки швов плитки* | *кг* | *0,300* | | *11,934* | | |
| | *30-2-9870* | *Клей для плитки и кафеля внутренних и наружных работ "Alit" Стандарт* | *кг* | *8,500* | | *338,130* | | |
| 2 | **BI-10-06-11-03** | **Устройство плинтусов из керамогранита** | **м** | | **30,780** | | Чистовая отделка | **ТОО "Stroy Opt"** |
| | *30-2-59* | *Сухие смеси для затирки швов плитки* | *кг* | *0,060* | | *1,847* | | |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | *30-2-9870* | *Клей для плитки и кафеля внутренних и наружных работ "Alit" Стандарт* | *кг* | *0,640* | | *19,699* | | |
| | **МОП, 4 этаж** | | | | | | | |
| **1** | **BI-10-06-02-02** | **Устройство покрытий из керамогранита на клее** | **м2** | | ~~39,780~~ 37,5 | | Чистовая отделка | **ТОО "Stroy Opt"** |
| | *30-2-59* | *Сухие смеси для затирки швов плитки* | *кг* | *0,300* | | *11,934* | | |
| | *30-2-9870* | *Клей для плитки и кафеля внутренних и наружных работ "Alit" Стандарт* | *кг* | *8,500* | | *338,130* | | |
| **2** | **BI-10-06-11-03** | **Устройство плинтусов из керамогранита** | **м** | | **30,780** | | Чистовая отделка | **ТОО "Stroy Opt"** |
| | *30-2-59* | *Сухие смеси для затирки швов плитки* | *кг* | *0,060* | | *1,847* | | |
| | *30-2-9870* | *Клей для плитки и кафеля внутренних и наружных работ "Alit" Стандарт* | *кг* | *0,640* | | *19,699* | | |
| | **МОП, 5 этаж** | | | | | | | |
| **1** | **BI-10-06-02-02** | **Устройство покрытий из керамогранита на клее** | **м2** | | ~~39,780~~ 37,5 | | Чистовая отделка | **ТОО "Stroy Opt"** |
| | *30-2-59* | *Сухие смеси для затирки швов плитки* | *кг* | *0,300* | | *11,934* | | |
| | *30-2-9870* | *Клей для плитки и кафеля внутренних и наружных работ "Alit" Стандарт* | *кг* | *8,500* | | *338,130* | | |
| **2** | **BI-10-06-11-03** | **Устройство плинтусов из керамогранита** | **м** | | **30,780** | | Чистовая отделка | **ТОО "Stroy Opt"** |
| | *30-2-59* | *Сухие смеси для затирки швов плитки* | *кг* | *0,060* | | *1,847* | | |
| | *30-2-9870* | *Клей для плитки и кафеля внутренних и наружных работ "Alit" Стандарт* | *кг* | *0,640* | | *19,699* | | |
| | **МОП, 6 этаж** | | | | | | | |
| **1** | **BI-10-06-02-02** | **Устройство покрытий из керамогранита на клее** | **м2** | | ~~39,780~~ 37,5 | | Чистовая отделка | **ТОО "Stroy Opt"** |
| | *30-2-59* | *Сухие смеси для затирки швов плитки* | *кг* | *0,300* | | *11,934* | | |
| | *30-2-9870* | *Клей для плитки и кафеля внутренних и наружных работ "Alit" Стандарт* | *кг* | *8,500* | | *338,130* | | |
| **2** | **BI-10-06-11-03** | **Устройство плинтусов из керамогранита** | **м** | | **30,780** | | Чистовая отделка | **ТОО "Stroy Opt"** |
| | *30-2-59* | *Сухие смеси для затирки швов плитки* | *кг* | *0,060* | | *1,847* | | |
| | *30-2-9870* | *Клей для плитки и кафеля внутренних и наружных работ "Alit" Стандарт* | *кг* | *0,640* | | *19,699* | | |
| | **МОП, 7 этаж** | | | | | | | |
| **1** | **BI-10-06-02-02** | **Устройство покрытий из керамогранита на клее** | **м2** | | ~~39,780~~ 37,5 | | Чистовая отделка | **ТОО "Stroy Opt"** |
| | *30-2-59* | *Сухие смеси для затирки швов плитки* | *кг* | *0,300* | | *11,934* | | |
| | *30-2-9870* | *Клей для плитки и кафеля внутренних и наружных работ "Alit" Стандарт* | *кг* | *8,500* | | *338,130* | | |
| **2** | **BI-10-06-11-03** | **Устройство плинтусов из керамогранита** | **м** | | **30,780** | | Чистовая отделка | **ТОО "Stroy Opt"** |
| | *30-2-59* | *Сухие смеси для затирки швов плитки* | *кг* | *0,060* | | *1,847* | | |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | *30-2-9870* | *Клей для плитки и кафеля внутренних и наружных работ "Alit" Стандарт* | *кг* | *0,640* | | *19,699* | | |
| | | **МОП, 8 этаж** | | | | | | |
| **1** | **BI-10-06-02-02** | **Устройство покрытий из керамогранита на клее** | **м2** | | ~~**39,780**~~ 37,5 | | Чистовая отделка | **ТОО "Stroy Opt"** |
| | *30-2-59* | *Сухие смеси для затирки швов плитки* | *кг* | *0,300* | | *11,934* | | |
| | *30-2-9870* | *Клей для плитки и кафеля внутренних и наружных работ "Alit" Стандарт* | *кг* | *8,500* | | *338,130* | | |
| **2** | **BI-10-06-11-03** | **Устройство плинтусов из керамогранита** | **м** | | **30,780** | | Чистовая отделка | **ТОО "Stroy Opt"** |
| | *30-2-59* | *Сухие смеси для затирки швов плитки* | *кг* | *0,060* | | *1,847* | | |
| | *30-2-9870* | *Клей для плитки и кафеля внутренних и наружных работ "Alit" Стандарт* | *кг* | *0,640* | | *19,699* | | |
| | | **МОП, 9 этаж** | | | | | | |
| **1** | **BI-10-06-02-02** | **Устройство покрытий из керамогранита на клее** | **м2** | | ~~**39,780**~~ 37,5 | | Чистовая отделка | **ТОО "Stroy Opt"** |
| | *30-2-59* | *Сухие смеси для затирки швов плитки* | *кг* | *0,300* | | *11,934* | | |
| | *30-2-9870* | *Клей для плитки и кафеля внутренних и наружных работ "Alit" Стандарт* | *кг* | *8,500* | | *338,130* | | |
| **2** | **BI-10-06-11-03** | **Устройство плинтусов из керамогранита** | **м** | | **30,780** | | Чистовая отделка | **ТОО "Stroy Opt"** |
| | *30-2-59* | *Сухие смеси для затирки швов плитки* | *кг* | *0,060* | | *1,847* | | |
| | *30-2-9870* | *Клей для плитки и кафеля внутренних и наружных работ "Alit" Стандарт* | *кг* | *0,640* | | *19,699* | | |
| | | **Лестничная клетка** | | | | | | |
| **1** | **BI-10-06-02-02** | **Устройство покрытий из керамогранита на клее** | **м2** | | ~~**158,000**~~ 122,2 | | Чистовая отделка | **ТОО "Stroy Opt"** |
| | *30-2-59* | *Сухие смеси для затирки швов плитки* | *кг* | *0,300* | | *47,400* | | |
| | *30-2-9870* | *Клей для плитки и кафеля внутренних и наружных работ "Alit" Стандарт* | *кг* | *8,500* | | *1 343,000* | | |
| **2** | **BI-10-06-12-01** | **Облицовка ступеней и подступенков керамогранитными плитами на клее** | **м2** | | ~~**176,520**~~ 123,5 | | Чистовая отделка | **ТОО "Stroy Opt"** |
| | *30-2-59* | *Сухие смеси для затирки швов плитки* | *кг* | *0,300* | | *52,956* | | |
| | *30-2-9870* | *Клей для плитки и кафеля внутренних и наружных работ "Alit" Стандарт* | *кг* | *8,500* | | *1 500,420* | | |
| **3** | **BI-10-06-11-03** | **Устройство плинтусов из керамогранита** | **м** | | ~~**210,000**~~ 200 | | Чистовая отделка | **ТОО "Stroy Opt"** |
| | *30-2-59* | *Сухие смеси для затирки швов плитки* | *кг* | *0,060* | | *12,600* | | |
| | *30-2-9870* | *Клей для плитки и кафеля внутренних и наружных работ "Alit" Стандарт* | *кг* | *0,640* | | *134,400* | | |

**Принял**:

_____

**Сдал:**

_____

Начальник участка: _____

Прораб: _____

Инженер ПТО: _____

Инженер ОТН: _____

**Заказчик: ТОО "КентауСтройИнвест"**
**Подрядчик: ТОО "Stroy Opt"**
**Наименование строительства и его адрес: Многоквартирный жилой комплекс со встроенно-пристроенными помещениями и паркингом, расположенный по адресу: г. Астана, район пересечения пр. Сарыарка и улиц Сарайшык (12) и Сыганак (№19) (ЖК "BI City" правая сторона 5га, блок D)**
**Договор: № КСИ/Под/ВС-D/3567 от «22» ноября 2018 года**

## Справка об объемах выполненных работ
## за апрель месяц 2019 года

| № | Код | Наименование работ и материалов | Единица измерения | Норма расхода | Объем работ | Количество материала | Конструктив | Подрядчик |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| | | **Раздел 1.Чистовая отделка. Секция 3** | | | | | | |
| **1 этаж** | | | | | | | | |
| 1 | BI-10-06-02-02 | Устройство покрытий из керамогранита на клее | м2 | | ~~56,000~~ 32,8 | | Чистовая отделка | ТОО "Stroy Opt" |
| | 30-2-59 | *Сухие смеси для затирки швов плитки* | кг | 0,300 | | 16,800 | | |
| | 30-2-9870 | *Клей для плитки и кафеля внутренних и наружных работ "Alit" Стандарт* | кг | 8,500 | | 476,000 | | |
| 2 | BI-10-06-11-03 | Устройство плинтусов из керамогранита | м | | ~~34,000~~ 30 | | Чистовая отделка | ТОО "Stroy Opt" |
| | 30-2-59 | *Сухие смеси для затирки швов плитки* | кг | 0,060 | | 2,040 | | |
| | 30-2-9870 | *Клей для плитки и кафеля внутренних и наружных работ "Alit" Стандарт* | кг | 0,640 | | 21,760 | | |
| **МОП, 2 этаж** | | | | | | | | |
| 1 | BI-10-06-02-02 | Устройство покрытий из керамогранита на клее | м2 | | ~~39,780~~ 32,8 | | Чистовая отделка | ТОО "Stroy Opt" |
| | 30-2-59 | *Сухие смеси для затирки швов плитки* | кг | 0,300 | | 11,934 | | |
| | 30-2-9870 | *Клей для плитки и кафеля внутренних и наружных работ "Alit" Стандарт* | кг | 8,500 | | 338,130 | | |
| 2 | BI-10-06-11-03 | Устройство плинтусов из керамогранита | м | | ~~30,780~~ 27,8 | | Чистовая отделка | ТОО "Stroy Opt" |
| | 30-2-59 | *Сухие смеси для затирки швов плитки* | кг | 0,060 | | 1,847 | | |
| | 30-2-9870 | *Клей для плитки и кафеля внутренних и наружных работ "Alit" Стандарт* | кг | 0,640 | | 19,699 | | |
| **МОП, 3 этаж** | | | | | | | | |
| 1 | BI-10-06-02-02 | Устройство покрытий из керамогранита на клее | м2 | | ~~39,780~~ 32,8 | | Чистовая отделка | ТОО "Stroy Opt" |
| | 30-2-59 | *Сухие смеси для затирки швов плитки* | кг | 0,300 | | 11,934 | | |
| | 30-2-9870 | *Клей для плитки и кафеля внутренних и наружных работ "Alit" Стандарт* | кг | 8,500 | | 338,130 | | |
| 2 | BI-10-06-11-03 | Устройство плинтусов из керамогранита | м | | ~~30,780~~ 27,8 | | Чистовая отделка | ТОО "Stroy Opt" |
| | 30-2-59 | *Сухие смеси для затирки швов плитки* | кг | 0,060 | | 1,847 | | |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 30-2-9870 | Клей для плитки и кафеля внутренних и наружных работ "Alit" Стандарт | кг | 0,640 | | 19,699 | | |
| **МОП, 4 этаж** | | | | | | | | |
| 1 | BI-10-06-02-02 | Устройство покрытий из керамогранита на клее | м2 | | ~~39,780~~ 328 | | Чистовая отделка | ТОО "Stroy Opt" |
| | 30-2-59 | Сухие смеси для затирки швов плитки | кг | 0,300 | | 11,934 | | |
| | 30-2-9870 | Клей для плитки и кафеля внутренних и наружных работ "Alit" Стандарт | кг | 8,500 | | 338,130 | | |
| 2 | BI-10-06-11-03 | Устройство плинтусов из керамогранита | м | | ~~30,780~~ 278 | | Чистовая отделка | ТОО "Stroy Opt" |
| | 30-2-59 | Сухие смеси для затирки швов плитки | кг | 0,060 | | 1,847 | | |
| | 30-2-9870 | Клей для плитки и кафеля внутренних и наружных работ "Alit" Стандарт | кг | 0,640 | | 19,699 | | |
| **МОП, 5 этаж** | | | | | | | | |
| 1 | BI-10-06-02-02 | Устройство покрытий из керамогранита на клее | м2 | | ~~39,780~~ 328 | | Чистовая отделка | ТОО "Stroy Opt" |
| | 30-2-59 | Сухие смеси для затирки швов плитки | кг | 0,300 | | 11,934 | | |
| | 30-2-9870 | Клей для плитки и кафеля внутренних и наружных работ "Alit" Стандарт | кг | 8,500 | | 338,130 | | |
| 2 | BI-10-06-11-03 | Устройство плинтусов из керамогранита | м | | ~~30,780~~ 278 | | Чистовая отделка | ТОО "Stroy Opt" |
| | 30-2-59 | Сухие смеси для затирки швов плитки | кг | 0,060 | | 1,847 | | |
| | 30-2-9870 | Клей для плитки и кафеля внутренних и наружных работ "Alit" Стандарт | кг | 0,640 | | 19,699 | | |
| **МОП, 6 этаж** | | | | | | | | |
| 1 | BI-10-06-02-02 | Устройство покрытий из керамогранита на клее | м2 | | ~~39,780~~ 328 | | Чистовая отделка | ТОО "Stroy Opt" |
| | 30-2-59 | Сухие смеси для затирки швов плитки | кг | 0,300 | | 11,934 | | |
| | 30-2-9870 | Клей для плитки и кафеля внутренних и наружных работ "Alit" Стандарт | кг | 8,500 | | 338,130 | | |
| 2 | BI-10-06-11-03 | Устройство плинтусов из керамогранита | м | | ~~30,780~~ 278 | | Чистовая отделка | ТОО "Stroy Opt" |
| | 30-2-59 | Сухие смеси для затирки швов плитки | кг | 0,060 | | 1,847 | | |
| | 30-2-9870 | Клей для плитки и кафеля внутренних и наружных работ "Alit" Стандарт | кг | 0,640 | | 19,699 | | |
| **МОП, 7 этаж** | | | | | | | | |
| 1 | BI-10-06-02-02 | Устройство покрытий из керамогранита на клее | м2 | | ~~39,780~~ 328 | | Чистовая отделка | ТОО "Stroy Opt" |
| | 30-2-59 | Сухие смеси для затирки швов плитки | кг | 0,300 | | 11,934 | | |
| | 30-2-9870 | Клей для плитки и кафеля внутренних и наружных работ "Alit" Стандарт | кг | 8,500 | | 338,130 | | |
| 2 | BI-10-06-11-03 | Устройство плинтусов из керамогранита | м | | ~~30,780~~ 278 | | Чистовая отделка | ТОО "Stroy Opt" |
| | 30-2-59 | Сухие смеси для затирки швов плитки | кг | 0,060 | | 1,847 | | |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 30-2-9870 | Клей для плитки и кафеля внутренних и наружных работ "Alit" Стандарт | кг | 0,640 | | 19,699 | | |
| | | **МОП, 8 этаж** | | | | | | |
| 1 | **BI-10-06-02-02** | **Устройство покрытий из керамогранита на клее** | **м2** | | ~~39,780~~ 328 | | Чистовая отделка | **ТОО "Stroy Opt"** |
| | 30-2-59 | Сухие смеси для затирки швов плитки | кг | 0,300 | | 11,934 | | |
| | 30-2-9870 | Клей для плитки и кафеля внутренних и наружных работ "Alit" Стандарт | кг | 8,500 | | 338,130 | | |
| 2 | **BI-10-06-11-03** | **Устройство плинтусов из керамогранита** | **м** | | ~~30,780~~ 278 | | Чистовая отделка | **ТОО "Stroy Opt"** |
| | 30-2-59 | Сухие смеси для затирки швов плитки | кг | 0,060 | | 1,847 | | |
| | 30-2-9870 | Клей для плитки и кафеля внутренних и наружных работ "Alit" Стандарт | кг | 0,640 | | 19,699 | | |
| | | **МОП, 9 этаж** | | | | | | |
| 1 | **BI-10-06-02-02** | **Устройство покрытий из керамогранита на клее** | **м2** | | ~~39,780~~ 328 | | Чистовая отделка | **ТОО "Stroy Opt"** |
| | 30-2-59 | Сухие смеси для затирки швов плитки | кг | 0,300 | | 11,934 | | |
| | 30-2-9870 | Клей для плитки и кафеля внутренних и наружных работ "Alit" Стандарт | кг | 8,500 | | 338,130 | | |
| 2 | **BI-10-06-11-03** | **Устройство плинтусов из керамогранита** | **м** | | ~~30,780~~ 278 | | Чистовая отделка | **ТОО "Stroy Opt"** |
| | 30-2-59 | Сухие смеси для затирки швов плитки | кг | 0,060 | | 1,847 | | |
| | 30-2-9870 | Клей для плитки и кафеля внутренних и наружных работ "Alit" Стандарт | кг | 0,640 | | 19,699 | | |
| | | **Лестничная клетка** | | | | | | |
| 1 | **BI-10-06-02-02** | **Устройство покрытий из керамогранита на клее** | **м2** | | ~~158,000~~ 122,2 | | Чистовая отделка | **ТОО "Stroy Opt"** |
| | 30-2-59 | Сухие смеси для затирки швов плитки | кг | 0,300 | | 47,400 | | |
| | 30-2-9870 | Клей для плитки и кафеля внутренних и наружных работ "Alit" Стандарт | кг | 8,500 | | 1 343,000 | | |
| 2 | **BI-10-06-12-01** | **Облицовка ступеней и подступенков керамогранитными плитами на клее** | **м2** | | ~~176,520~~ 123,5 | | Чистовая отделка | **ТОО "Stroy Opt"** |
| | 30-2-59 | Сухие смеси для затирки швов плитки | кг | 0,300 | | 52,956 | | |
| | 30-2-9870 | Клей для плитки и кафеля внутренних и наружных работ "Alit" Стандарт | кг | 8,500 | | 1 500,420 | | |
| 3 | **BI-10-06-11-03** | **Устройство плинтусов из керамогранита** | **м** | | ~~210,000~~ 200 | | Чистовая отделка | **ТОО "Stroy Opt"** |
| | 30-2-59 | Сухие смеси для затирки швов плитки | кг | 0,060 | | 12,600 | | |
| | 30-2-9870 | Клей для плитки и кафеля внутренних и наружных работ "Alit" Стандарт | кг | 0,640 | | 134,400 | | |

**Принял:**

**Сдал:**

Начальник участка: _____

Прораб: _____

Инженер ПТО: _____

Инженер ОТН: _____

**Заказчик: ТОО "КентауСтройИнвест"**
**Подрядчик: ТОО "Stroy Opt"**
**Наименование строительства и его адрес: Многоквартирный жилой комплекс со встроенно-пристроенными помещениями и паркингом, расположенный по адресу: г. Астана, район пересечения пр. Сарыарка и улиц Сарайшык (12) и Сыганак (№19) (ЖК "BI City" правая сторона 5га, блок D)**
**Договор: № КСИ/Под/ВС-D/3567 от «22» ноября 2018 года**

## Справка об объемах выполненных работ
## за апрель месяц 2019 года

| № | Код | Наименование работ и материалов | Единица измерения | Норма расхода | Объем работ | Количество материала | Конструктив | Подрядчик |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| | | **Раздел 1.Чистовая отделка. Секция 4** | | | | | | |
| **1 этаж** | | | | | | | | |
| 1 | **BI-10-06-02-02** | **Устройство покрытий из керамогранита на клее** | **м2** | | ~~58,000~~ 45,8 | | Чистовая отделка | **ТОО "Stroy Opt"** |
| | *30-2-59* | *Сухие смеси для затирки швов плитки* | *кг* | *0,300* | | *17,400* | | |
| | *30-2-9870* | *Клей для плитки и кафеля внутренних и наружных работ "Alit" Стандарт* | *кг* | *8,500* | | *493,000* | | |
| 2 | **BI-10-06-11-03** | **Устройство плинтусов из керамогранита** | **м** | | **34,000** | | Чистовая отделка | **ТОО "Stroy Opt"** |
| | *30-2-59* | *Сухие смеси для затирки швов плитки* | *кг* | *0,060* | | *2,040* | | |
| | *30-2-9870* | *Клей для плитки и кафеля внутренних и наружных работ "Alit" Стандарт* | *кг* | *0,640* | | *21,760* | | |
| **МОП, 2 этаж** | | | | | | | | |
| 1 | **BI-10-06-02-02** | **Устройство покрытий из керамогранита на клее** | **м2** | | ~~56,000~~ 49,6 | | Чистовая отделка | **ТОО "Stroy Opt"** |
| | *30-2-59* | *Сухие смеси для затирки швов плитки* | *кг* | *0,300* | | *16,800* | | |
| | *30-2-9870* | *Клей для плитки и кафеля внутренних и наружных работ "Alit" Стандарт* | *кг* | *8,500* | | *476,000* | | |
| 2 | **BI-10-06-11-03** | **Устройство плинтусов из керамогранита** | **м** | | ~~35,000~~ 29 | | Чистовая отделка | **ТОО "Stroy Opt"** |
| | *30-2-59* | *Сухие смеси для затирки швов плитки* | *кг* | *0,060* | | *2,100* | | |
| | *30-2-9870* | *Клей для плитки и кафеля внутренних и наружных работ "Alit" Стандарт* | *кг* | *0,640* | | *22,400* | | |
| **МОП, 3 этаж** | | | | | | | | |
| 1 | **BI-10-06-02-02** | **Устройство покрытий из керамогранита на клее** | **м2** | | **42,000** 30,5 | | Чистовая отделка | **ТОО "Stroy Opt"** |
| | *30-2-59* | *Сухие смеси для затирки швов плитки* | *кг* | *0,300* | | *12,600* | | |
| | *30-2-9870* | *Клей для плитки и кафеля внутренних и наружных работ "Alit" Стандарт* | *кг* | *8,500* | | *357,000* | | |
| 2 | **BI-10-06-11-03** | **Устройство плинтусов из керамогранита** | **м** | | ~~31,000~~ 26 | | Чистовая отделка | **ТОО "Stroy Opt"** |
| | *30-2-59* | *Сухие смеси для затирки швов плитки* | *кг* | *0,060* | | *1,860* | | |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 30-2-9870 | Клей для плитки и кафеля внутренних и наружных работ "Alit" Стандарт | кг | 0,640 | | 19,840 | | |
| | **МОП, 4 этаж** | | | | | | | |
| 1 | **BI-10-06-02-02** | **Устройство покрытий из керамогранита на клее** | **м2** | | ~~42,000~~ 45,8 30,5 | | Чистовая отделка | **ТОО "Stroy Opt"** |
| | 30-2-59 | Сухие смеси для затирки швов плитки | кг | 0,300 | | 12,600 | | |
| | 30-2-9870 | Клей для плитки и кафеля внутренних и наружных работ "Alit" Стандарт | кг | 8,500 | | 357,000 | | |
| 2 | **BI-10-06-11-03** | **Устройство плинтусов из керамогранита** | **м** | | 31,000 26 | | Чистовая отделка | **ТОО "Stroy Opt"** |
| | 30-2-59 | Сухие смеси для затирки швов плитки | кг | 0,060 | | 1,860 | | |
| | 30-2-9870 | Клей для плитки и кафеля внутренних и наружных работ "Alit" Стандарт | кг | 0,640 | | 19,840 | | |
| | **МОП, 5 этаж** | | | | | | | |
| 1 | **BI-10-06-02-02** | **Устройство покрытий из керамогранита на клее** | **м2** | | ~~42,000~~ 30,5 | | Чистовая отделка | **ТОО "Stroy Opt"** |
| | 30-2-59 | Сухие смеси для затирки швов плитки | кг | 0,300 | | 12,600 | | |
| | 30-2-9870 | Клей для плитки и кафеля внутренних и наружных работ "Alit" Стандарт | кг | 8,500 | | 357,000 | | |
| 2 | **BI-10-06-11-03** | **Устройство плинтусов из керамогранита** | **м** | | ~~31,000~~ 26 | | Чистовая отделка | **ТОО "Stroy Opt"** |
| | 30-2-59 | Сухие смеси для затирки швов плитки | кг | 0,060 | | 1,860 | | |
| | 30-2-9870 | Клей для плитки и кафеля внутренних и наружных работ "Alit" Стандарт | кг | 0,640 | | 19,840 | | |
| | **МОП, 6 этаж** | | | | | | | |
| 1 | **BI-10-06-02-02** | **Устройство покрытий из керамогранита на клее** | **м2** | | ~~42,000~~ 30,5 | | Чистовая отделка | **ТОО "Stroy Opt"** |
| | 30-2-59 | Сухие смеси для затирки швов плитки | кг | 0,300 | | 12,600 | | |
| | 30-2-9870 | Клей для плитки и кафеля внутренних и наружных работ "Alit" Стандарт | кг | 8,500 | | 357,000 | | |
| 2 | **BI-10-06-11-03** | **Устройство плинтусов из керамогранита** | **м** | | ~~31,000~~ 26 | | Чистовая отделка | **ТОО "Stroy Opt"** |
| | 30-2-59 | Сухие смеси для затирки швов плитки | кг | 0,060 | | 1,860 | | |
| | 30-2-9870 | Клей для плитки и кафеля внутренних и наружных работ "Alit" Стандарт | кг | 0,640 | | 19,840 | | |
| | **МОП, 7 этаж** | | | | | | | |
| 1 | **BI-10-06-02-02** | **Устройство покрытий из керамогранита на клее** | **м2** | | ~~42,000~~ 30,5 | | Чистовая отделка | **ТОО "Stroy Opt"** |
| | 30-2-59 | Сухие смеси для затирки швов плитки | кг | 0,300 | | 12,600 | | |
| | 30-2-9870 | Клей для плитки и кафеля внутренних и наружных работ "Alit" Стандарт | кг | 8,500 | | 357,000 | | |
| 2 | **BI-10-06-11-03** | **Устройство плинтусов из керамогранита** | **м** | | ~~31,000~~ 26 | | Чистовая отделка | **ТОО "Stroy Opt"** |
| | 30-2-59 | Сухие смеси для затирки швов плитки | кг | 0,060 | | 1,860 | | |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 30-2-9870 | Клей для плитки и кафеля внутренних и наружных работ "Alit" Стандарт | кг | 0,640 | | 19,840 | | |
| **МОП, 8 этаж** | | | | | | | | |
| 1 | **BI-10-06-02-02** | **Устройство покрытий из керамогранита на клее** | **м2** | | ~~42,000~~ 30,5 | | Чистовая отделка | **ТОО "Stroy Opt"** |
| | 30-2-59 | Сухие смеси для затирки швов плитки | кг | 0,300 | | 12,600 | | |
| | 30-2-9870 | Клей для плитки и кафеля внутренних и наружных работ "Alit" Стандарт | кг | 8,500 | | 357,000 | | |
| 2 | **BI-10-06-11-03** | **Устройство плинтусов из керамогранита** | **м** | | ~~31,000~~ 26 | | Чистовая отделка | **ТОО "Stroy Opt"** |
| | 30-2-59 | Сухие смеси для затирки швов плитки | кг | 0,060 | | 1,860 | | |
| | 30-2-9870 | Клей для плитки и кафеля внутренних и наружных работ "Alit" Стандарт | кг | 0,640 | | 19,840 | | |
| **МОП, 9 этаж** | | | | | | | | |
| 1 | **BI-10-06-02-02** | **Устройство покрытий из керамогранита на клее** | **м2** | | ~~42,000~~ 30,5 | | Чистовая отделка | **ТОО "Stroy Opt"** |
| | 30-2-59 | Сухие смеси для затирки швов плитки | кг | 0,300 | | 12,600 | | |
| | 30-2-9870 | Клей для плитки и кафеля внутренних и наружных работ "Alit" Стандарт | кг | 8,500 | | 357,000 | | |
| 2 | **BI-10-06-11-03** | **Устройство плинтусов из керамогранита** | **м** | | ~~31,000~~ 26 | | Чистовая отделка | **ТОО "Stroy Opt"** |
| | 30-2-59 | Сухие смеси для затирки швов плитки | кг | 0,060 | | 1,860 | | |
| | 30-2-9870 | Клей для плитки и кафеля внутренних и наружных работ "Alit" Стандарт | кг | 0,640 | | 19,840 | | |
| **МОП, 10 этаж** | | | | | | | | |
| 1 | **BI-10-06-02-02** | **Устройство покрытий из керамогранита на клее** | **м2** | | ~~42,000~~ 30,5 | | Чистовая отделка | **ТОО "Stroy Opt"** |
| | 30-2-59 | Сухие смеси для затирки швов плитки | кг | 0,300 | | 12,600 | | |
| | 30-2-9870 | Клей для плитки и кафеля внутренних и наружных работ "Alit" Стандарт | кг | 8,500 | | 357,000 | | |
| 2 | **BI-10-06-11-03** | **Устройство плинтусов из керамогранита** | **м** | | ~~31,000~~ 26 | | Чистовая отделка | **ТОО "Stroy Opt"** |
| | 30-2-59 | Сухие смеси для затирки швов плитки | кг | 0,060 | | 1,860 | | |
| | 30-2-9870 | Клей для плитки и кафеля внутренних и наружных работ "Alit" Стандарт | кг | 0,640 | | 19,840 | | |
| **МОП, 11 этаж** | | | | | | | | |
| 1 | **BI-10-06-02-02** | **Устройство покрытий из керамогранита на клее** | **м2** | | ~~42,000~~ 30,5 | | Чистовая отделка | **ТОО "Stroy Opt"** |
| | 30-2-59 | Сухие смеси для затирки швов плитки | кг | 0,300 | | 12,600 | | |
| | 30-2-9870 | Клей для плитки и кафеля внутренних и наружных работ "Alit" Стандарт | кг | 8,500 | | 357,000 | | |
| 2 | **BI-10-06-11-03** | **Устройство плинтусов из керамогранита** | **м** | | ~~31,000~~ 26 | | Чистовая отделка | **ТОО "Stroy Opt"** |
| | 30-2-59 | Сухие смеси для затирки швов плитки | кг | 0,060 | | 1,860 | | |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | *30-2-9870* | *Клей для плитки и кафеля внутренних и наружных работ "Alit" Стандарт* | *кг* | *0,640* | | *19,840* | | |
| | | **Лестничная клетка** | | | | | | |
| **1** | **BI-10-06-02-02** | **Устройство покрытий из керамогранита на клее** | **м2** | | ~~148,000~~ | 135,38 | Чистовая отделка | **ТОО "Stroy Opt"** |
| | *30-2-59* | *Сухие смеси для затирки швов плитки* | *кг* | *0,300* | | *44,400* | | |
| | *30-2-9870* | *Клей для плитки и кафеля внутренних и наружных работ "Alit" Стандарт* | *кг* | *8,500* | | *1 258,000* | | |
| **2** | **BI-10-06-12-01** | **Облицовка ступеней и подступенков керамогранитными плитами на клее** | **м2** | | ~~187,140~~ | 133,07 | Чистовая отделка | **ТОО "Stroy Opt"** |
| | *30-2-59* | *Сухие смеси для затирки швов плитки* | *кг* | *0,300* | | *56,142* | | |
| | *30-2-9870* | *Клей для плитки и кафеля внутренних и наружных работ "Alit" Стандарт* | *кг* | *8,500* | | *1 590,690* | | |
| **3** | **BI-10-06-11-03** | **Устройство плинтусов из керамогранита** | **м** | | ~~292,900~~ | 254,6 | Чистовая отделка | **ТОО "Stroy Opt"** |
| | *30-2-59* | *Сухие смеси для затирки швов плитки* | *кг* | *0,060* | | *17,574* | | |
| | *30-2-9870* | *Клей для плитки и кафеля внутренних и наружных работ "Alit" Стандарт* | *кг* | *0,640* | | *187,456* | | |

**Принял:**

_____

**Сдал:**

_____

Начальник участка: _____

Прораб: _____

Инженер ПТО: _____

Инженер ОТН: _____

**Заказчик: ТОО "КентауСтройИнвест"**
**Подрядчик: ТОО "Stroy Opt"**
**Наименование строительства и его адрес: Многоквартирный жилой комплекс со встроенно-пристроенными помещениями и паркингом, расположенный по адресу: г. Астана, район пересечения пр. Сарыарка и улиц Сарайшык (12) и Сыганак (№19) (ЖК "BI City" правая сторона 5га, блок D)**
**Договор: № КСИ/Под/BC-D/3567 от «22» ноября 2018 года**

## Справка об объемах выполненных работ за апрель месяц 2019 года

| № | Код | Наименование работ и материалов | Единица измерения | Норма расхода | Объем работ | Количество материала | Конструктив | Подрядчик |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| | | **Раздел 1.Чистовая отделка. Секция 5** | | | | | | |
| | | **МОП, 7 этаж** | | | | | | |
| 1 | **BI-10-06-02-02** | **Устройство покрытий из керамогранита на клее** | м2 | | ~~38,000~~ 37,5 | | Чистовая отделка | ТОО "Stroy Opt" |
| | *30-2-59* | *Сухие смеси для затирки швов плитки* | *кг* | *0,300* | | *11,400* | | |
| | *30-2-9870* | *Клей для плитки и кафеля внутренних и наружных работ "Alit" Стандарт* | *кг* | *8,500* | | *323,000* | | |
| 2 | **BI-10-06-11-03** | **Устройство плинтусов из керамогранита** | м | | ~~42,000~~ 31,5 | | Чистовая отделка | ТОО "Stroy Opt" |
| | *30-2-59* | *Сухие смеси для затирки швов плитки* | *кг* | *0,060* | | *2,520* | | |
| | *30-2-9870* | *Клей для плитки и кафеля внутренних и наружных работ "Alit" Стандарт* | *кг* | *0,640* | | *26,880* | | |

**Принял:**

**Сдал:**

Начальник участка: _____

Прораб: _____

Инженер ПТО: _____

Инженер ОТН: _____

Заказчик: ТОО "КентауСтройИнвест"
Подрядчик: ТОО "Stroy Opt"
Стройка: Bi-City (D блок) 5 га
Объект:

| Номер документа | Дата составления |
|---|---|
| 5 | 03.04.2019 |

| Отчетный период | |
|---|---|
| с | по |
| 01.03.2019 | 31.03.2019 |

**Акт № 5 приемки выполненных работ**
по смете 2-6-1-2 Внутренняя отделка. Блок С2 за март 2019 г.

| Номер п/п | Обоснование сметной стоимости | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | На един. измерения | | Прямые затраты | Заработная плата | Машины и механизмы | Материалы | Затраты труда рабочих не занятых обслуживанием механизмов, чел-час. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Норма | Цена | | | в т.ч. зарплата машинистов | | Обслуж. мех |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| | | **Раздел 10.Девятый этаж** | | | | | | | | | |
| | | **Подраздел 1.Отделка жилых комнат** | | | | | | | | | |
| 171 | BI-12-01-02-02 | Сплошное выравнивание бетонных поверхностей потолков (монолитные плиты перекрытия) гипсовой смесью толщиной до 4мм | м2 | 309,86 | | 502,68 | 155 760,42 | 155 760,42 | | | |
| 172 | BI-12-01-03-17 | Улучшенная штукатурка поверхностей стен и перегородок из газоблока высотой более 3м сухой смесью на гипсовой основе толщиной до 10мм ручного и машинного нанесения | м2 | 457 | | 1 116,07 | 510 043,99 | 510 043,99 | | | |
| 173 | BI-12-01-03-20 | Улучшенная штукатурка поверхностей стен и перегородок из кирпича и монолитных стен высотой более 3м сухой смесью на гипсовой основе толщиной до 15мм ручного и машинного нанесения | м2 | 137,01 | | 1 116,07 | 152 912,75 | 152 912,75 | | | |
| 174 | BI-12-01-02-04 | Сплошное выравнивание бетонных поверхностей стен гипсовой смесью толщиной до 2мм | м2 | 90,5 | | 424,11 | 38 381,96 | 38 381,96 | | | |
| | | **Подраздел 2.Отделка санузлов** | | | | | | | | | |
| 178 | BI-12-01-05-07 | Штукатурка поверхностей стен и перегородок сухой смесью на цементной основе толщиной до 5мм ручного нанесения без маяков | м2 | 119,4 | | 785,71 | 93 813,77 | 93 813,77 | | | |
| | | **Раздел 11.Десятый этаж** | | | | | | | | | |
| | | **Подраздел 1.Отделка жилых комнат** | | | | | | | | | |
| 193 | BI-12-01-02-02 | Сплошное выравнивание бетонных поверхностей потолков (монолитные плиты | м2 | 309,86 | | 502,68 | 155 760,42 | 155 760,42 | | | |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | перекрытия) гипсовой смесью толщиной до 4мм | | | | | |
| 194 | BI-12-01-03-17 | Улучшенная штукатурка поверхностей стен и перегородок из газоблока высотой более 3м сухой смесью на гипсовой основе толщиной до 10мм ручного и машинного нанесения | м2 | 457 | 1 116,07 | 510 043,99 | 510 043,99 |
| 195 | BI-12-01-03-20 | Улучшенная штукатурка поверхностей стен и перегородок из кирпича и монолитных стен высотой более 3м сухой смесью на гипсовой основе толщиной до 15мм ручного и машинного нанесения | м2 | 137,01 | 1 116,07 | 152 912,75 | 152 912,75 |
| 196 | BI-12-01-02-04 | Сплошное выравнивание бетонных поверхностей стен гипсовой смесью толщиной до 2мм | м2 | 90,5 | 424,11 | 38 381,96 | 38 381,96 |

**Подраздел 2.Отделка санузлов**

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 200 | BI-12-01-05-07 | Штукатурка поверхностей стен и перегородок сухой смесью на цементной основе толщиной до 5мм ручного нанесения без маяков | м2 | 119,4 | 785,71 | 93 813,77 | 93 813,77 |

| | | |
|---|---|---|
| Итого | 1 901 825,79 | 1 901 825,79 |
| Всего | 1 901 825,79 | 1 901 825,79 |
| Сметная зарплата | 1 901 825,79 | |
| В том числе, строительные работы (ремонтно-строительные) | 1 901 825,79 | 1 901 825,79 |
| Всего по смете | 1 901 825,79 | 1 901 825,79 |
| НДС (от всего по смете без материалов), 12 % | 228 219,09 | |
| Всего с НДС | 2 130 044,88 | |

**ТОО "Кентау Строй Инвест"** **Ахметкалиева Г. Е.**

**ТОО "Stroy Opt":**

**Начальник участка:** **Бекболат Н.**

**Ведущий инженер ПТО:** **Хайрулина А.С**

**Инженер-сметчик:** **Омарова А.Т**

Заказчик: ТОО "КентауСтройИнвест"
Подрядчик: ТОО "Stroy Opt"
Стройка: Bi-City (D блок) 5 га

| Номер документа | Дата составления |
|---|---|
| 10 | 03.04.2019 |

| Отчетный период | |
|---|---|
| с | по |
| 01.03.2019 | 31.03.2019 |

**Акт № 10 приемки выполненных работ**
по смете 2-3-1-2 Каркас здания. Блок С-2 за март 2019 г.

| Номер п/п | Обоснование сметной стоимости | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | На един. измерения | | Прямые затраты | Заработная плата | Машины и механизмы | Материалы | Затраты труда рабочих не занятых обслуживанием механизмов, чел-час. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Норма | Цена | | | в т.ч. зарплата машинистов | | Обслуж. мех |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| | | **Раздел 10.Девятый этаж** | | | | | | | | | |
| | | **Подраздел 9.Кладка внутренних стен и перегородок с перемычками** | | | | | | | | | |
| 570 | BI-12-04-05-05 | Облицовка стен гипсокартонными листами на клее | м2 | 113,6 | | 892,86 | 101 428,9 | 101 428,9 | | | |
| | | **Раздел 11.Десятый этаж** | | | | | | | | | |
| | | **Подраздел 9.Кладка внутренних стен и перегородок с перемычками** | | | | | | | | | |
| 639 | BI-12-04-05-05 | Облицовка стен гипсокартонными листами на клее | м2 | 113,6 | | 892,86 | 101 428,9 | 101 428,9 | | | |
| | | Итого | | | | | 202 857,79 | 202 857,79 | | | |
| | | Всего | | | | | 202 857,79 | 202 857,79 | | | |
| | | Сметная зарплата | | | | | 202 857,79 | | | | |
| | | В том числе, строительные работы (ремонтно-строительные) | | | | | 202 857,79 | 202 857,79 | | | |
| | | Всего по смете | | | | | 202 857,79 | 202 857,79 | | | |
| | | НДС (от всего по смете без материалов), 12 % | | | | | 24 342,94 | | | | |
| | | Всего с НДС | | | | | 227 200,73 | | | | |

**ТОО "Кентау Строй Инвест"** **Ахметкалиева Г. Е.**

**ТОО "Stroy Opt":**

**Начальник участка:** **Бекболат Н.**

**Ведущий инженер ПТО:** **Хайрулина А.С**

**Инженер-сметчик:** **Омарова А.Т**

Заказчик: ТОО "КентауСтройИнвест"
Подрядчик: ТОО "Stroy Opt"
Стройка: Bi-City (D блок) 5 га

| Номер документа | Дата составления |
|---|---|
| 4 | 03.04.2019 |

| Отчетный период | |
|---|---|
| с | по |
| 01.03.2019 | 31.03.2019 |

**Акт № 4 приемки выполненных работ**
по смете 2-6-1-4 Внутренняя отделка. Блок С4 за март 2019 г.

| Номер п/п | Обоснование сметной стоимости | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | На един. измерения | | Прямые затраты | Заработная плата | Машины и механизмы | Материалы | Затраты труда рабочих не занятых обслуживанием механизмов, чел-час. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Норма | Цена | | | в т.ч. зарплата машинистов | | Обслуж. мех |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| | | **Раздел 10.Девятый этаж** | | | | | | | | | |
| | | **Подраздел 1.Отделка жилых комнат** | | | | | | | | | |
| 129 | BI-12-01-02-02 | Сплошное выравнивание бетонных поверхностей потолков (монолитные плиты перекрытия) гипсовой смесью толщиной до 4мм | м2 | 340,51 | | 502,68 | 171 167,57 | 171 167,57 | | | |
| 130 | BI-12-01-03-17 | Улучшенная штукатурка поверхностей стен и перегородок из газоблока высотой более 3м сухой смесью на гипсовой основе толщиной до 10мм ручного и машинного нанесения | м2 | 566,8 | | 1 116,07 | 632 588,48 | 632 588,48 | | | |
| 131 | BI-12-01-03-20 | Улучшенная штукатурка поверхностей стен и перегородок из кирпича и монолитных стен высотой более 3м сухой смесью на гипсовой основе толщиной до 15мм ручного и машинного нанесения | м2 | 156,02 | | 1 116,07 | 174 129,24 | 174 129,24 | | | |
| 132 | BI-12-01-02-04 | Сплошное выравнивание бетонных поверхностей стен гипсовой смесью толщиной до 2мм | м2 | 77 | | 424,11 | 32 656,47 | 32 656,47 | | | |
| | | **Подраздел 2.Отделка санузлов** | | | | | | | | | |
| 136 | BI-12-01-05-07 | Штукатурка поверхностей стен и перегородок сухой смесью на цементной основе толщиной до 5мм ручного нанесения без маяков | м2 | 99,78 | | 785,71 | 78 398,14 | 78 398,14 | | | |
| | | **Раздел 11.Десятый этаж** | | | | | | | | | |
| | | **Подраздел 1.Отделка жилых комнат** | | | | | | | | | |
| 145 | BI-12-01-02-02 | Сплошное выравнивание бетонных поверхностей потолков (монолитные плиты | м2 | 340,51 | | 502,68 | 171 167,57 | 171 167,57 | | | |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | перекрытия) гипсовой смесью толщиной до 4мм | | | | | |
| 146 | BI-12-01-03-17 | Улучшенная штукатурка поверхностей стен и перегородок из газоблока высотой более 3м сухой смесью на гипсовой основе толщиной до 10мм ручного и машинного нанесения | м2 | 566,8 | 1 116,07 | 632 588,48 | 632 588,48 |
| 147 | BI-12-01-03-20 | Улучшенная штукатурка поверхностей стен и перегородок из кирпича и монолитных стен высотой более 3м сухой смесью на гипсовой основе толщиной до 15мм ручного и машинного нанесения | м2 | 156,02 | 1 116,07 | 174 129,24 | 174 129,24 |
| 148 | BI-12-01-02-04 | Сплошное выравнивание бетонных поверхностей стен гипсовой смесью толщиной до 2мм | м2 | 77 | 424,11 | 32 656,47 | 32 656,47 |

**Подраздел 2.Отделка санузлов**

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 152 | BI-12-01-05-07 | Штукатурка поверхностей стен и перегородок сухой смесью на цементной основе толщиной до 5мм ручного нанесения без маяков | м2 | 99,78 | 785,71 | 78 398,14 | 78 398,14 |

| | | |
|---|---|---|
| Итого | 2 177 879,8 | 2 177 879,8 |
| Всего | 2 177 879,8 | 2 177 879,8 |
| Сметная зарплата | 2 177 879,8 | |
| В том числе, строительные работы (ремонтно-строительные) | 2 177 879,8 | 2 177 879,8 |
| Всего по смете | 2 177 879,8 | 2 177 879,8 |
| НДС (от всего по смете без материалов), 12 % | 261 345,58 | |
| Всего с НДС | 2 439 225,38 | |

**ТОО "Кентау Строй Инвест"** **Ахметкалиева Г. Е.**

**ТОО "Stroy Opt":**

**Начальник участка:** **Бекболат Н.**

**Ведущий инженер ПТО:** **Хайрулина А.С**

Ведущий инженер ПТО Хайрулина А.С. «___» ___ 20___ г.

**Инженер-сметчик:** **Омарова А.Т**

Инженер-сметчик Омарова А.Т «___» ___ 20___ г.

Заказчик: ТОО "КентауСтройИнвест"
Подрядчик: ТОО "Stroy Opt"
Стройка: Bi-City (D блок) 5 га

| Номер документа | Дата составления |
|---|---|
| 11 | 03.04.2019 |

| Отчетный период | |
|---|---|
| с | по |
| 01.03.2019 | 31.03.2019 |

**Акт № 11 приемки выполненных работ**
по смете 2-3-1-4 Каркас здания. Блок С-4 за март 2019 г.

| Номер п/п | Обоснование сметной стоимости | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | На един. измерения | | Прямые затраты | Заработная плата | Машины и механизмы | Материалы | Затраты труда рабочих не занятых обслуживанием механизмов, чел-час. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Норма | Цена | | | в т.ч. зарплата машинистов | | Обслуж. мех |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| | | **Раздел 10.Девятый этаж** | | | | | | | | | |
| | | **Подраздел 9.Кладка внутренних стен и перегородок с перемычками** | | | | | | | | | |
| 574 | BI-12-04-05-05 | Облицовка стен гипсокартонными листами на клее | м2 | 135,76 | | 892,86 | 121 214,67 | 121 214,67 | | | |
| | BI-200 | Работы по облицовке стен гипсокартонными листами на клее (затраты труда рабочих) | чел.час | 135,76 | 1 | 892,86 | | 121 214,67 | | | |
| | 1-1-2189 | Листы гипсокартонные ГКЛ, ГОСТ 6266-97, толщина 12,5 мм | м2 | 142,548 | 1,05 | | | | | | |
| | 30-2-60 | Сухие смеси для монтажа гипсокартонных листов | кг | 475,16 | 3,5 | | | | | | |
| | | **Раздел 11.Десятый этаж** | | | | | | | | | |
| | | **Подраздел 9.Кладка внутренних стен и перегородок с перемычками** | | | | | | | | | |
| 634 | BI-12-04-05-05 | Облицовка стен гипсокартонными листами на клее | м2 | 135,76 | | 892,86 | 121 214,67 | 121 214,67 | | | |
| | BI-200 | Работы по облицовке стен гипсокартонными листами на клее (затраты труда рабочих) | чел.час | 135,76 | 1 | 892,86 | | 121 214,67 | | | |
| | 1-1-2189 | Листы гипсокартонные ГКЛ, ГОСТ 6266-97, толщина 12,5 мм | м2 | 142,548 | 1,05 | | | | | | |
| | 30-2-60 | Сухие смеси для монтажа гипсокартонных листов | кг | 475,16 | 3,5 | | | | | | |
| | Итого | | | | | | 242 429,35 | 242 429,35 | | | |
| | Всего | | | | | | 242 429,35 | 242 429,35 | | | |
| | Сметная зарплата | | | | | | 242 429,35 | | | | |
| | В том числе, строительные работы (ремонтно-строительные) | | | | | | 242 429,35 | 242 429,35 | | | |
| | Всего по смете | | | | | | 242 429,35 | 242 429,35 | | | |
| | НДС (от всего по смете без материалов), 12 % | | | | | | 29 091,52 | | | | |
| | Всего с НДС | | | | | | 271 520,87 | | | | |

**ТОО "Кентау Строй Инвест"** Ахметкалиева Г. Е.

**ТОО "Stroy Opt":**

**Начальник участка:** Бекболат Н.

**Ведущий инженер ПТО:** Хайрулина А.С

**Инженер-сметчик:** Омарова А.Т

Ведущий инженер ПТО
Хайрулина А.С.
«___» _____ г.

Инженер-сметчик
Омарова А.Т.
«___» _____ 20___ г.

Заказчик: ТОО "КентауСтройИнвест"
Подрядчик: ТОО "Stroy Opt"
Стройка: Bi-City (D блок) 5 га

| Номер документа | Дата составления |
|---|---|
| 5 | 03.04.2019 |

| Отчетный период | |
|---|---|
| с | по |
| 01.03.2019 | 31.03.2019 |

**Акт № 5 приемки выполненных работ**
по смете 2-6-1-5 Внутренняя отделка. Блок С5 за март 2019 г.

| Номер п/п | Обоснование сметной стоимости | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | На един. измерения | | Прямые затраты | Заработная плата | Машины и механизмы | Материалы | Затраты труда рабочих не занятых обслуживанием механизмов, чел-час. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Норма | Цена | | | в т.ч. зарплата машинистов | | Обслуж. мех |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| | | **Раздел 11.Десятый этаж** | | | | | | | | | |
| | | **Подраздел 1.Отделка жилых комнат** | | | | | | | | | |
| 150 | BI-12-01-02-02 | Сплошное выравнивание бетонных поверхностей потолков (монолитные плиты перекрытия) гипсовой смесью толщиной до 4мм | м2 | 376,68 | | 502,68 | 189 349,5 | 189 349,5 | | | |
| 151 | BI-12-01-03-17 | Улучшенная штукатурка поверхностей стен и перегородок из газоблока высотой более 3м сухой смесью на гипсовой основе толщиной до 10мм ручного и машинного нанесения | м2 | 579,4 | | 1 116,07 | 646 650,96 | 646 650,96 | | | |
| 152 | BI-12-01-03-20 | Улучшенная штукатурка поверхностей стен и перегородок из кирпича и монолитных стен высотой более 3м сухой смесью на гипсовой основе толщиной до 15мм ручного и машинного нанесения | м2 | 260 | | 1 116,07 | 290 178,2 | 290 178,2 | | | |
| 153 | BI-12-01-02-04 | Сплошное выравнивание бетонных поверхностей стен гипсовой смесью толщиной до 2мм | м2 | 66,7 | | 424,11 | 28 288,14 | 28 288,14 | | | |
| | | **Подраздел 2.Отделка санузлов** | | | | | | | | | |
| 157 | BI-12-01-05-07 | Штукатурка поверхностей стен и перегородок сухой смесью на цементной основе толщиной до 5мм ручного нанесения без маяков | м2 | 136,5 | | 785,71 | 107 249,42 | 107 249,42 | | | |
| | | **Раздел 12.Одиннадцатый этаж** | | | | | | | | | |
| | | **Подраздел 1.Отделка жилых комнат** | | | | | | | | | |
| 166 | BI-12-01-02-02 | Сплошное выравнивание бетонных поверхностей потолков (монолитные плиты | м2 | 376,68 | | 502,68 | 189 349,5 | 189 349,5 | | | |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | перекрытия) гипсовой смесью толщиной до 4мм | | | | | |
| 167 | BI-12-01-03-17 | Улучшенная штукатурка поверхностей стен и перегородок из газоблока высотой более 3м сухой смесью на гипсовой основе толщиной до 10мм ручного и машинного нанесения | м2 | 579,4 | 1 116,07 | 646 650,96 | 646 650,96 |
| 168 | BI-12-01-03-20 | Улучшенная штукатурка поверхностей стен и перегородок из кирпича и монолитных стен высотой более 3м сухой смесью на гипсовой основе толщиной до 15мм ручного и машинного нанесения | м2 | 260 | 1 116,07 | 290 178,2 | 290 178,2 |
| 169 | BI-12-01-02-04 | Сплошное выравнивание бетонных поверхностей стен гипсовой смесью толщиной до 2мм | м2 | 66,7 | 424,11 | 28 288,14 | 28 288,14 |

**Подраздел 2.Отделка санузлов**

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 173 | BI-12-01-05-07 | Штукатурка поверхностей стен и перегородок сухой смесью на цементной основе толщиной до 5мм ручного нанесения без маяков | м2 | 136,5 | 785,71 | 107 249,42 | 107 249,42 |

| | | |
|---|---|---|
| Итого | 2 523 432,42 | 2 523 432,42 |
| Всего | 2 523 432,42 | 2 523 432,42 |
| Сметная зарплата | 2 523 432,42 | |
| В том числе, строительные работы (ремонтно-строительные) | 2 523 432,42 | 2 523 432,42 |
| Всего по смете | 2 523 432,42 | 2 523 432,42 |
| НДС (от всего по смете без материалов), 12 % | 302 811,89 | |
| Всего с НДС | 2 826 244,31 | |

**ТОО "Кентау Строй Инвест"** **Ахметкалиева Г. Е.**

**ТОО "Stroy Opt":**

**Начальник участка:** **Бекболат Н.**

**Ведущий инженер ПТО:** **Хайрулина А.С**

**Инженер-сметчик:** **Омарова А.Т**

Заказчик: ТОО "КентауСтройИнвест"
Подрядчик: ТОО "Stroy Opt"
Стройка: Bi-City (D блок) 5 га

| Номер документа | Дата составления |
|---|---|
| 11 | 03.04.2019 |

| Отчетный период | |
|---|---|
| с | по |
| 01.03.2019 | 31.03.2019 |

**Акт № 11 приемки выполненных работ**
по смете 2-3-1-4 Каркас здания. Блок С-5 за март 2019 г.

| Номер п/п | Обоснование сметной стоимости | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | На един. измерения | | Прямые затраты | Заработная плата | Машины и механизмы | Материалы | Затраты труда рабочих не занятых обслуживанием механизмов, чел-час. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Норма | Цена | | | в т.ч. зарплата машинистов | | Обслуж. мех |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| | | **Раздел 10.Девятый этаж** | | | | | | | | | |
| | | **Подраздел 9.Кладка внутренних стен и перегородок с перемычками** | | | | | | | | | |
| 574 | BI-12-04-05-05 | Облицовка стен гипсокартонными листами на клее | м2 | 80,00 | | 892,86 | 71 428,80 | 71 428,80 | | | |
| | BI-200 | Работы по облицовке стен гипсокартонными листами на клее (затраты труда рабочих) | чел.час | 80,00 | 1 | 892,86 | | 71 428,80 | | | |
| | 1-1-2189 | Листы гипсокартонные ГКЛ, ГОСТ 6266-97, толщина 12,5 мм | м2 | 84,000 | 1,05 | | | | | | |
| | 30-2-60 | Сухие смеси для монтажа гипсокартонных листов | кг | 280,00 | 3,5 | | | | | | |
| | | **Раздел 11.Десятый этаж** | | | | | | | | | |
| | | **Подраздел 9.Кладка внутренних стен и перегородок с перемычками** | | | | | | | | | |
| 634 | BI-12-04-05-05 | Облицовка стен гипсокартонными листами на клее | м2 | 80,00 | | 892,86 | 71 428,80 | 71 428,80 | | | |
| | BI-200 | Работы по облицовке стен гипсокартонными листами на клее (затраты труда рабочих) | чел.час | 80,00 | 1 | 892,86 | | 71 428,80 | | | |
| | 1-1-2189 | Листы гипсокартонные ГКЛ, ГОСТ 6266-97, толщина 12,5 мм | м2 | 84,000 | 1,05 | | | | | | |
| | 30-2-60 | Сухие смеси для монтажа гипсокартонных листов | кг | 280,00 | 3,5 | | | | | | |
| | Итого | | | | | | 142 857,60 | 142 857,60 | | | |
| | Всего | | | | | | 142 857,60 | 142 857,60 | | | |
| | Сметная зарплата | | | | | | 142 857,60 | | | | |
| | В том числе, строительные работы (ремонтно-строительные) | | | | | | 142 857,60 | 142 857,60 | | | |
| | Всего по смете | | | | | | 142 857,60 | 142 857,60 | | | |
| | НДС (от всего по смете без материалов), 12 % | | | | | | 17 142,91 | | | | |
| | Всего с НДС | | | | | | 160 000,51 | | | | |

**ТОО "Кентау Строй Инвест"** **Ахметкалиева Г. Е.**

**ТОО "Stroy Opt":**

**Начальник участка:** **Бекболат Н.**

**Ведущий инженер ПТО:** **Хайрулина А.С**

**Инженер-сметчик:** **Омарова А.Т**

**Заказчик: ТОО "КентауСтройИнвест"**

**Подрядчик: ТОО "Stroy Opt"**

**Наименование строительства и его адрес: Многоквартирный жилой комплекс со встроенно-пристроенными помещениями и паркингом, расположенный по адресу: г. Астана, район пересечения пр. Сарыарка и улиц Сарайшык (12) и Сыганак (№19) (ЖК "BI City" правая сторона 5га, блок D)**

**Договор: № КСИ/Под/ВС-D/2440 «05» сентября 2018 года**

## Справка об объемах выполненных работ
## март 2019 года

| № | Код | Наименование работ и материалов | Единица измерения | Норма расхода | Объем работ | Количество материала | Конструктив | Подрядчик |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| | | **Раздел 1.Внутренняя отделка. Секция 2** | | | | | | |
| **9 этаж** | | | | | | | | |
| 1 | **BI-12-01- 03-17** | **Улучшенная штукатурка поверхностей стен и перегородок из газоблока высотой более 3м сухой смесью на гипсовой основе толщиной до 10мм ручного и машинного нанесения** | **м2** | | **457,000** | | Внутренняя отделка | **ТОО "Stroy Opt"** |
| | *1-1-1964* | *Грунтовка глубокого проникновения для внутренних и наружных работ* | *кг* | *0,100* | | *45,700* | | |
| | *1-1-8916* | *Маяк штукатурный оцинкованный 22х6мм, длиной 3м* | *мп* | *1,300* | | *594,100* | | |
| | *30-2-9909* | *Штукатурка "BIG Elite Гипс" гипсовая белая ручного и машинного нанесения* | *кг* | *12,000* | | *5 484,000* | | |
| 2 | **BI-12-01-03-20** | **Улучшенная штукатурка поверхностей стен и перегородок из кирпича и монолитных стен высотой более 3м сухой смесью на гипсовой основе толщиной до 15мм ручного и машинного нанесения** | **м2** | | **137,010** | | Внутренняя отделка | **ТОО "Stroy Opt"** |
| | *1-1-8898* | *Грунтовка глубокого проникновения для внутренних и наружных работ Бетоноконтакт* | *кг* | *0,270* | | *36,993* | | |
| | *1-1-8916* | *Маяк штукатурный оцинкованный 22х6мм, длиной 3м* | *мп* | *1,300* | | *178,113* | | |
| | *30-2-9909* | *Штукатурка "BIG Elite Гипс" гипсовая белая ручного и машинного нанесения* | *кг* | *16,000* | | *2 192,160* | | |
| 3 | **BI-12-01-02-04** | **Сплошное выравнивание бетонных поверхностей стен гипсовой смесью толщиной до 2мм** | **м2** | | **90,500** | | Внутренняя отделка | **ТОО "Stroy Opt"** |
| | *1-1-1964* | *Грунтовка глубокого проникновения для внутренних и наружных работ* | *кг* | *0,100* | | *9,050* | | |
| | *30-2-9909* | *Штукатурка "BIG Elite Гипс" гипсовая белая ручного и машинного нанесения* | *кг* | *2,000* | | *181,000* | | |
| 4 | **BI-12-01-02-02** | **Сплошное выравнивание бетонных поверхностей потолков (монолитные плиты перекрытия) гипсовой смесью толщиной до 4мм** | **м2** | | **309,860** | | Внутренняя отделка | **ТОО "Stroy Opt"** |
| | *1-1-1964* | *Грунтовка глубокого проникновения для внутренних и наружных работ* | *кг* | *0,100* | | *30,986* | | |
| | *30-2-9909* | *Штукатурка "BIG Elite Гипс" гипсовая белая ручного и машинного нанесения* | *кг* | *4,800* | | *1 487,328* | | |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | **BI-12-01-05-07** | **Штукатурка поверхностей стен и перегородок сухой смесью на цементной основе толщиной до 5мм ручного нанесения без маяков** | **м2** | | **119,400** | | Внутренняя отделка | **ТОО "Stroy Opt"** |
| | *1-1-3176* | *Гидрофобизатор Гидротекс-Ф* | *л* | *0,250* | | *29,850* | | |
| | *30-2-9907* | *Штукатурка "BIG Elite Грэй" выравнивающая цементная (серая)* | *кг* | *6,000* | | *716,400* | | |
| | | **10 этаж** | | | | | | |
| 1 | **BI-12-01- 03-17** | **Улучшенная штукатурка поверхностей стен и перегородок из газоблока высотой более 3м сухой смесью на гипсовой основе толщиной до 10мм ручного и машинного нанесения** | **м2** | | **457,000** | | Внутренняя отделка | **ТОО "Stroy Opt"** |
| | *1-1-1964* | *Грунтовка глубокого проникновения для внутренних и наружных работ* | *кг* | *0,100* | | *45,700* | | |
| | *1-1-8916* | *Маяк штукатурный оцинкованный 22х6мм, длиной 3м* | *мп* | *1,300* | | *594,100* | | |
| | *30-2-55* | *Сухие смеси: шпаклевки* | *кг* | *12,000* | | *5 484,000* | | |
| 2 | **BI-12-01-03-20** | **Улучшенная штукатурка поверхностей стен и перегородок из кирпича и монолитных стен высотой более 3м сухой смесью на гипсовой основе толщиной до 15мм ручного и машинного нанесения** | **м2** | | **137,010** | | Внутренняя отделка | **ТОО "Stroy Opt"** |
| | *1-1-8898* | *Грунтовка глубокого проникновения для внутренних и наружных работ Бетоноконтакт* | *кг* | *0,270* | | *36,993* | | |
| | *1-1-8916* | *Маяк штукатурный оцинкованный 22х6мм, длиной 3м* | *мп* | *1,300* | | *178,113* | | |
| | *30-2-55* | *Сухие смеси: шпаклевки* | *кг* | *16,000* | | *2 192,160* | | |
| 3 | **BI-12-01-02-04** | **Сплошное выравнивание бетонных поверхностей стен гипсовой смесью толщиной до 2мм** | **м2** | | **90,500** | | Внутренняя отделка | **ТОО "Stroy Opt"** |
| | *1-1-1964* | *Грунтовка глубокого проникновения для внутренних и наружных работ* | *кг* | *0,100* | | *9,050* | | |
| | *30-2-56* | *Сухие смеси: шпаклевки для "финишной" отделки поверхностей на гипсовой основе* | *кг* | *2,400* | | *217,200* | | |
| 4 | **BI-12-01-02-02** | **Сплошное выравнивание бетонных поверхностей потолков (монолитные плиты перекрытия) гипсовой смесью толщиной до 4мм** | **м2** | | **309,860** | | Внутренняя отделка | **ТОО "Stroy Opt"** |
| | *1-1-1964* | *Грунтовка глубокого проникновения для внутренних и наружных работ* | *кг* | *0,100* | | *30,986* | | |
| | *30-2-9909* | *Штукатурка "BIG Elite Гипс" гипсовая белая ручного и машинного нанесения* | *кг* | *4,800* | | *1 487,328* | | |
| 5 | **BI-12-01-05-07** | **Штукатурка поверхностей стен и перегородок сухой смесью на цементной основе толщиной до 5мм ручного нанесения без маяков** | **м2** | | **119,400** | | Внутренняя отделка | **ТОО "Stroy Opt"** |
| | *1-1-3176* | *Гидрофобизатор Гидротекс-Ф* | *л* | *0,250* | | *29,850* | | |
| | *30-2-9907* | *Штукатурка "BIG Elite Грэй" выравнивающая цементная (серая)* | *кг* | *6,000* | | *716,400* | | |

**Принял:**

**Сдал:**

ТОО "Master Construction"
ЖК "Bi City" блок A,B,D
начальник участка
Бекболат Нурсерик

Начальник участка: _____

Прораб: _____

Ведущий инженер ПТО
Хайрулина А.С.
«__» 03 2019 г.

Инженер ПТО: _____

ТЕХНАДЗОР
ТОО "Engineering Services"
№ 16

Инженер ОТН: _____

**Заказчик: ТОО "КентауСтройИнвест"**
**Подрядчик: ТОО "Stroy Opt"**
**Наименование строительства и его адрес: Многоквартирный жилой комплекс со встроенно-пристроенными помещениями и паркингом, расположенный по адресу: г. Астана, район пересечения пр. Сарыарка и улиц Сарайшык (12) и Сыганак (№19) (ЖК "BI City" правая сторона 5га, блок D)**
**Договор: № КСИ/Под/BC-D/2440 от «05» сентября 2018 года**

## Справка об объемах выполненных работ
## март 2019 года

| № | Код | Наименование работ и материалов | Единица измерения | Норма расхода | Объем работ | Количество материала | Конструктив | Подрядчик |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| | | **Раздел 2.Каркас здания. Секция 2** | | | | | | |
| | **9 этаж** | | | | | | | |
| 1 | **BI-12-04- 05-05** | **Облицовка стен гипсокартонными листами на клее** | **м2** | | **113,600** | | Каркас здания | **ТОО "Stroy Opt"** |
| | *1-1-2189* | *Листы гипсокартонные ГКЛ, ГОСТ 6266-97, толщина 12,5 мм* | *м2* | *1,050* | | *119,280* | | |
| | *30-2-60* | *Сухие смеси для монтажа гипсокартонных листов* | *кг* | *3,500* | | *397,600* | | |
| | **10 этаж** | | | | | | | |
| 1 | **BI-12-04- 05-05** | **Облицовка стен гипсокартонными листами на клее** | **м2** | | **113,600** | | Каркас здания | **ТОО "Stroy Opt"** |
| | *1-1-2189* | *Листы гипсокартонные ГКЛ, ГОСТ 6266-97, толщина 12,5 мм* | *м2* | *1,050* | | *119,280* | | |
| | *30-2-60* | *Сухие смеси для монтажа гипсокартонных листов* | *кг* | *3,500* | | *397,600* | | |

**Принял:**

ТОО "Master Construction"
ЖК "BI City" блок A,B,D
начальник участка
Бекболат Нурсерик

**Сдал:**

Начальник участка: _____

Прораб: _____

Ведущий инженер ПТО
Хайрулина А.С.
«____» _____ 20____ г.

Инженер ПТО: _____

ТЕХНАДЗОР
ТОО "Engineering Services"
№ 16

Инженер ОТН: _____

**Заказчик: ТОО "КентауСтройИнвест"**

**Подрядчик: ТОО "Stroy Opt"**

**Наименование строительства и его адрес: Многоквартирный жилой комплекс со встроенно-пристроенными помещениями и паркингом, расположенный по адресу: г. Астана, район пересечения пр. Сарыарка и улиц Сарайшык (12) и Сыганак (№19) (ЖК "BI City" правая сторона 5га, блок D)**

**Договор: № КСИ/Под/BC-D/2440 «05» сентября 2018 года**

## Справка об объемах выполненных работ
## март 2019 года

| № | Код | Наименование работ и материалов | Единица измерения | Норма расхода | Объем работ | Количество материала | Конструктив | Подрядчик |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| | | **Раздел 1.Внутренняя отделка. Секция 4** | | | | | | |
| **9 этаж** | | | | | | | | |
| **1** | **BI-12-01- 03-17** | **Улучшенная штукатурка поверхностей стен и перегородок из газоблока высотой более 3м сухой смесью на гипсовой основе толщиной до 10мм ручного и машинного нанесения** | **м2** | | **566,800** ✓ | | Внутренняя отделка | **ТОО "Stroy Opt"** |
| | *1-1-1964* | *Грунтовка глубокого проникновения для внутренних и наружных работ* | *кг* | *0,100* | | *56,680* | | |
| | *1-1-8916* | *Маяк штукатурный оцинкованный 22х6мм, длиной 3м* | *мп* | *1,300* | | *736,840* | | |
| | *30-2-9909* | *Штукатурка "BIG Elite Гипс" гипсовая белая ручного и машинного нанесения* | *кг* | *12,000* | | *6 801,600* | | |
| **2** | **BI-12-01-03-20** | **Улучшенная штукатурка поверхностей стен и перегородок из кирпича и монолитных стен высотой более 3м сухой смесью на гипсовой основе толщиной до 15мм ручного и машинного нанесения** | **м2** | | **156,020** ✓ | | Внутренняя отделка | **ТОО "Stroy Opt"** |
| | *1-1-8898* | *Грунтовка глубокого проникновения для внутренних и наружных работ Бетоноконтакт* | *кг* | *0,270* | | *42,125* | | |
| | *1-1-8916* | *Маяк штукатурный оцинкованный 22х6мм, длиной 3м* | *мп* | *1,300* | | *202,826* | | |
| | *30-2-9909* | *Штукатурка "BIG Elite Гипс" гипсовая белая ручного и машинного нанесения* | *кг* | *16,000* | | *2 496,320* | | |
| **3** | **BI-12-01-02-04** | **Сплошное выравнивание бетонных поверхностей стен гипсовой смесью толщиной до 2мм** | **м2** | | **77,000** ✓ | | Внутренняя отделка | **ТОО "Stroy Opt"** |
| | *1-1-1964* | *Грунтовка глубокого проникновения для внутренних и наружных работ* | *кг* | *0,100* | | *7,700* | | |
| | *30-2-9909* | *Штукатурка "BIG Elite Гипс" гипсовая белая ручного и машинного нанесения* | *кг* | *2,000* | | *154,000* | | |
| **4** | **BI-12-01-02-02** | **Сплошное выравнивание бетонных поверхностей потолков (монолитные плиты перекрытия) гипсовой смесью толщиной до 4мм** | **м2** | | **340,510** ✓ | | Внутренняя отделка | **ТОО "Stroy Opt"** |
| | *1-1-1964* | *Грунтовка глубокого проникновения для внутренних и наружных работ* | *кг* | *0,100* | | *34,051* | | |
| | *30-2-9909* | *Штукатурка "BIG Elite Гипс" гипсовая белая ручного и машинного нанесения* | *кг* | *4,800* | | *1 634,448* | | |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **5** | **ВІ-12-01-05-07** | **Штукатурка поверхностей стен и перегородок сухой смесью на цементной основе толщиной до 5мм ручного нанесения без маяков** | **м2** | | **99,780** | | Внутренняя отделка | **ТОО "Stroy Opt"** |
| | *1-1-3176* | *Гидрофобизатор Гидротекс-Ф* | *л* | *0,250* | | *24,945* | | |
| | *30-2-9907* | *Штукатурка "BIG Elite Грэй" выравнивающая цементная (серая)* | *кг* | *6,000* | | *598,680* | | |
| | | **10 этаж** | | | | | | |
| **1** | **ВІ-12-01- 03-17** | **Улучшенная штукатурка поверхностей стен и перегородок из газоблока высотой более 3м сухой смесью на гипсовой основе толщиной до 10мм ручного и машинного нанесения** | **м2** | | **566,800** | | Внутренняя отделка | **ТОО "Stroy Opt"** |
| | *1-1-1964* | *Грунтовка глубокого проникновения для внутренних и наружных работ* | *кг* | *0,100* | | *56,680* | | |
| | *1-1-8916* | *Маяк штукатурный оцинкованный 22х6мм, длиной 3м* | *мп* | *1,300* | | *736,840* | | |
| | *30-2-55* | *Сухие смеси: шпаклевки* | *кг* | *12,000* | | *6 801,600* | | |
| **2** | **ВІ-12-01-03-20** | **Улучшенная штукатурка поверхностей стен и перегородок из кирпича и монолитных стен высотой более 3м сухой смесью на гипсовой основе толщиной до 15мм ручного и машинного нанесения** | **м2** | | **156,020** | | Внутренняя отделка | **ТОО "Stroy Opt"** |
| | *1-1-8898* | *Грунтовка глубокого проникновения для внутренних и наружных работ Бетоноконтакт* | *кг* | *0,270* | | *42,125* | | |
| | *1-1-8916* | *Маяк штукатурный оцинкованный 22х6мм, длиной 3м* | *мп* | *1,300* | | *202,826* | | |
| | *30-2-55* | *Сухие смеси: шпаклевки* | *кг* | *16,000* | | *2 496,320* | | |
| **3** | **ВІ-12-01-02-04** | **Сплошное выравнивание бетонных поверхностей стен гипсовой смесью толщиной до 2мм** | **м2** | | **77,000** | | Внутренняя отделка | **ТОО "Stroy Opt"** |
| | *1-1-1964* | *Грунтовка глубокого проникновения для внутренних и наружных работ* | *кг* | *0,100* | | *7,700* | | |
| | *30-2-56* | *Сухие смеси: шпаклевки для "финишной" отделки поверхностей на гипсовой основе* | *кг* | *2,400* | | *184,800* | | |
| **4** | **ВІ-12-01-02-02** | **Сплошное выравнивание бетонных поверхностей потолков (монолитные плиты перекрытия) гипсовой смесью толщиной до 4мм** | **м2** | | **340,510** | | Внутренняя отделка | **ТОО "Stroy Opt"** |
| | *1-1-1964* | *Грунтовка глубокого проникновения для внутренних и наружных работ* | *кг* | *0,100* | | *34,051* | | |
| | *30-2-9909* | *Штукатурка "BIG Elite Гипс" гипсовая белая ручного и машинного нанесения* | *кг* | *4,800* | | *1 634,448* | | |
| **5** | **ВІ-12-01-05-07** | **Штукатурка поверхностей стен и перегородок сухой смесью на цементной основе толщиной до 5мм ручного нанесения без маяков** | **м2** | | **99,780** | | Внутренняя отделка | **ТОО "Stroy Opt"** |
| | *1-1-3176* | *Гидрофобизатор Гидротекс-Ф* | *л* | *0,250* | | *24,945* | | |
| | *30-2-9907* | *Штукатурка "BIG Elite Грэй" выравнивающая цементная (серая)* | *кг* | *6,000* | | *598,680* | | |

**Принял:**

**Сдал:**

Начальник участка: _____

Прораб: _____

Инженер ПТО: _____

Инженер ОТН: _____

**Заказчик: ТОО "КентауСтройИнвест"**

**Подрядчик: ТОО "Stroy Opt"**

**Наименование строительства и его адрес: Многоквартирный жилой комплекс со встроенно-пристроенными помещениями и паркингом, расположенный по адресу: г. Астана, район пересечения пр. Сарыарка и улиц Сарайшык (12) и Сыганак (№19) (ЖК "BI City" правая сторона 5га, блок D)**

**Договор: № КСИ/Под/BC-D/2440 от «05» сентября 2018 года**

## Справка об объемах выполненных работ
## март 2019 года

| № | Код | Наименование работ и материалов | Единица измерения | Норма расхода | Объем работ | Количество материала | Конструктив | Подрядчик |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| | | **Раздел 2.Каркас здания. Секция 4** | | | | | | |
| | **9 этаж** | | | | | | | |
| 1 | **BI-12-04- 05-05** | **Облицовка стен гипсокартонными листами на клее** | **м2** | | **135,760** | | Каркас здания | **ТОО "Stroy Opt"** |
| | *1-1-2189* | *Листы гипсокартонные ГКЛ, ГОСТ 6266-97, толщина 12,5 мм* | *м2* | *1,050* | | *142,548* | | |
| | *30-2-60* | *Сухие смеси для монтажа гипсокартонных листов* | *кг* | *3,500* | | *475,160* | | |
| | **10 этаж** | | | | | | | |
| 1 | **BI-12-04- 05-05** | **Облицовка стен гипсокартонными листами на клее** | **м2** | | **135,760** | | Каркас здания | **ТОО "Stroy Opt"** |
| | *1-1-2189* | *Листы гипсокартонные ГКЛ, ГОСТ 6266-97, толщина 12,5 мм* | *м2* | *1,050* | | *142,548* | | |
| | *30-2-60* | *Сухие смеси для монтажа гипсокартонных листов* | *кг* | *3,500* | | *475,160* | | |

**Принял:**

**Сдал:**

ТОО "Master Construction"
ЖК "BI City" блок A,B,D
начальник участка
Бекболат Нурсерик

Прораб
Мухаметханов Тимур
объект BI City Tokyo

ТЕХНАДЗОР
ТОО "Engineering Services"
№ 16

Начальник участка: _____

Прораб: _____

Инженер ПТО: _____

Инженер ОТН: _____

**Заказчик: ТОО "КентауСтройИнвест"**

**Подрядчик: ТОО "Stroy Opt"**

**Наименование строительства и его адрес: Многоквартирный жилой комплекс со встроенно-пристроенными помещениями и паркингом, расположенный по адресу: г. Астана, район пересечения пр. Сарыарка и улиц Сарайшык (12) и Сыганак (№19) (ЖК "BI City" правая сторона 5га, блок D)**

**Договор: № КСИ/Под/ВС-D/2440 «05» сентября 2018 года**

## Справка об объемах выполненных работ
## март 2019 года

| № | Код | Наименование работ и материалов | Единица измерения | Норма расхода | Объем работ | Количество материала | Конструктив | Подрядчик |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| | | **Раздел 1.Внутренняя отделка. Секция 5** | | | | | | |
| **10 этаж** | | | | | | | | |
| 1 | BI-12-01- 03-17 | **Улучшенная штукатурка поверхностей стен и перегородок из газоблока высотой более 3м сухой смесью на гипсовой основе толщиной до 10мм ручного и машинного нанесения** | м2 | | 579,400 | | Внутренняя отделка | ТОО "Stroy Opt" |
| | *1-1-1964* | *Грунтовка глубокого проникновения для внутренних и наружных работ* | *кг* | *0,100* | | *57,940* | | |
| | *1-1-8916* | *Маяк штукатурный оцинкованный 22х6мм, длиной 3м* | *мп* | *1,300* | | *753,220* | | |
| | *30-2-9909* | *Штукатурка "BIG Elite Гипс" гипсовая белая ручного и машинного нанесения* | *кг* | *12,000* | | *6 952,800* | | |
| 2 | BI-12-01-03-20 | **Улучшенная штукатурка поверхностей стен и перегородок из кирпича и монолитных стен высотой более 3м сухой смесью на гипсовой основе толщиной до 15мм ручного и машинного нанесения** | м2 | | 260,000 | | Внутренняя отделка | ТОО "Stroy Opt" |
| | *1-1-8898* | *Грунтовка глубокого проникновения для внутренних и наружных работ Бетоноконтакт* | *кг* | *0,270* | | *70,200* | | |
| | *1-1-8916* | *Маяк штукатурный оцинкованный 22х6мм, длиной 3м* | *мп* | *1,300* | | *338,000* | | |
| | *30-2-9909* | *Штукатурка "BIG Elite Гипс" гипсовая белая ручного и машинного нанесения* | *кг* | *16,000* | | *4 160,000* | | |
| 3 | BI-12-01-02-04 | **Сплошное выравнивание бетонных поверхностей стен гипсовой смесью толщиной до 2мм** | м2 | | 66,700 | | Внутренняя отделка | ТОО "Stroy Opt" |
| | *1-1-1964* | *Грунтовка глубокого проникновения для внутренних и наружных работ* | *кг* | *0,100* | | *6,670* | | |
| | *30-2-9909* | *Штукатурка "BIG Elite Гипс" гипсовая белая ручного и машинного нанесения* | *кг* | *2,000* | | *133,400* | | |
| 4 | BI-12-01-02-02 | **Сплошное выравнивание бетонных поверхностей потолков (монолитные плиты перекрытия) гипсовой смесью толщиной до 4мм** | м2 | | 376,680 | | Внутренняя отделка | ТОО "Stroy Opt" |
| | *1-1-1964* | *Грунтовка глубокого проникновения для внутренних и наружных работ* | *кг* | *0,100* | | *37,668* | | |
| | *30-2-9909* | *Штукатурка "BIG Elite Гипс" гипсовая белая ручного и машинного нанесения* | *кг* | *4,800* | | *1 808,064* | | |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **5** | **BI-12-01-05-07** | **Штукатурка поверхностей стен и перегородок сухой смесью на цементной основе толщиной до 5мм ручного нанесения без маяков** | **м2** | | **136,500** | | Внутренняя отделка | **ТОО "Stroy Opt"** |
| | *1-1-3176* | *Гидрофобизатор Гидротекс-Ф* | *л* | *0,250* | | *34,125* | | |
| | *30-2-9907* | *Штукатурка "BIG Elite Грэй" выравнивающая цементная (серая)* | *кг* | *6,000* | | *819,000* | | |
| | | **11 этаж** | | | | | | |
| **1** | **BI-12-01- 03-17** | **Улучшенная штукатурка поверхностей стен и перегородок из газоблока высотой более 3м сухой смесью на гипсовой основе толщиной до 10мм ручного и машинного нанесения** | **м2** | | **579,400** | | Внутренняя отделка | **ТОО "Stroy Opt"** |
| | *1-1-1964* | *Грунтовка глубокого проникновения для внутренних и наружных работ* | *кг* | *0,100* | | *57,940* | | |
| | *1-1-8916* | *Маяк штукатурный оцинкованный 22х6мм, длиной 3м* | *мп* | *1,300* | | *753,220* | | |
| | *30-2-55* | *Сухие смеси: шпаклевки* | *кг* | *12,000* | | *6 952,800* | | |
| **2** | **BI-12-01-03-20** | **Улучшенная штукатурка поверхностей стен и перегородок из кирпича и монолитных стен высотой более 3м сухой смесью на гипсовой основе толщиной до 15мм ручного и машинного нанесения** | **м2** | | **260,000** | | Внутренняя отделка | **ТОО "Stroy Opt"** |
| | *1-1-8898* | *Грунтовка глубокого проникновения для внутренних и наружных работ Бетоноконтакт* | *кг* | *0,270* | | *70,200* | | |
| | *1-1-8916* | *Маяк штукатурный оцинкованный 22х6мм, длиной 3м* | *мп* | *1,300* | | *338,000* | | |
| | *30-2-55* | *Сухие смеси: шпаклевки* | *кг* | *16,000* | | *4 160,000* | | |
| **3** | **BI-12-01-02-04** | **Сплошное выравнивание бетонных поверхностей стен гипсовой смесью толщиной до 2мм** | **м2** | | **66,700** | | Внутренняя отделка | **ТОО "Stroy Opt"** |
| | *1-1-1964* | *Грунтовка глубокого проникновения для внутренних и наружных работ* | *кг* | *0,100* | | *6,670* | | |
| | *30-2-56* | *Сухие смеси: шпаклевки для "финишной" отделки поверхностей на гипсовой основе* | *кг* | *2,400* | | *160,080* | | |
| **4** | **BI-12-01-02-02** | **Сплошное выравнивание бетонных поверхностей потолков (монолитные плиты перекрытия) гипсовой смесью толщиной до 4мм** | **м2** | | **376,680** | | Внутренняя отделка | **ТОО "Stroy Opt"** |
| | *1-1-1964* | *Грунтовка глубокого проникновения для внутренних и наружных работ* | *кг* | *0,100* | | *37,668* | | |
| | *30-2-9909* | *Штукатурка "BIG Elite Гипс" гипсовая белая ручного и машинного нанесения* | *кг* | *4,800* | | *1 808,064* | | |
| **5** | **BI-12-01-05-07** | **Штукатурка поверхностей стен и перегородок сухой смесью на цементной основе толщиной до 5мм ручного нанесения без маяков** | **м2** | | **136,500** | | Внутренняя отделка | **ТОО "Stroy Opt"** |
| | *1-1-3176* | *Гидрофобизатор Гидротекс-Ф* | *л* | *0,250* | | *34,125* | | |
| | *30-2-9907* | *Штукатурка "BIG Elite Грэй" выравнивающая цементная (серая)* | *кг* | *6,000* | | *819,000* | | |

**Заказчик: ТОО "КентауСтройИнвест"**

**Подрядчик: ТОО "Stroy Opt"**

**Наименование строительства и его адрес: Многоквартирный жилой комплекс со встроенно-пристроенными помещениями и паркингом, расположенный по адресу: г. Астана, район пересечения пр. Сарыарка и улиц Сарайшык (12) и Сыганак (№19) (ЖК "BI City" правая сторона 5га, блок D)**

**Договор: № КСИ/Под/BC-D/2440 от «05» сентября 2018 года**

## Справка об объемах выполненных работ

**март 2019 года**

| № | Код | Наименование работ и материалов | Единица измерения | Норма расхода | Объем работ | Количество материала | Конструктив | Подрядчик |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| | | **Раздел 2.Каркас здания. Секция 5** | | | | | | |
| | | **10 этаж** | | | | | | |
| 1 | **BI-12-04- 05-05** | **Облицовка стен гипсокартонными листами на клее** | **м2** | | **80,000** | | Каркас здания | **ТОО "Stroy Opt"** |
| | *1-1-2189* | *Листы гипсокартонные ГКЛ, ГОСТ 6266-97, толщина 12,5 мм* | *м2* | *1,050* | | *84,000* | | |
| | *30-2-60* | *Сухие смеси для монтажа гипсокартонных листов* | *кг* | *3,500* | | *280,000* | | |
| | | **11 этаж** | | | | | | |
| 1 | **BI-12-04- 05-05** | **Облицовка стен гипсокартонными листами на клее** | **м2** | | **80,000** | | Каркас здания | **ТОО "Stroy Opt"** |
| | *1-1-2189* | *Листы гипсокартонные ГКЛ, ГОСТ 6266-97, толщина 12,5 мм* | *м2* | *1,050* | | *84,000* | | |
| | *30-2-60* | *Сухие смеси для монтажа гипсокартонных листов* | *кг* | *3,500* | | *280,000* | | |

**Сдал:**

**Принял:**

ТОО "Master Construction" ЖК "BI City" блок A,B,D начальник участка Бекболат Нурсерик

Начальник участка:

Прораб: Нурсерик А.

Инженер ПТО:

Инженер ОТН:

ТЕХНАДЗОР ТОО "Engineering Services" № 16

Ведущий инженер ПТО Хайрулина А.С. «25» 03 2019 г.

Заказчик: ТОО "КентауСтройИнвест"
Подрядчик: ТОО "Stroy Opt"
Стройка: Bi-City (D блок) 5 га

| Номер документа | Дата составления |
|---|---|
| 2 | 23.04.2019 |

| Отчетный период | |
|---|---|
| с | по |
| 01.04.2019 | 30.04.2019 |

**Акт № 2 приемки выполненных работ**
по смете 2-11-3 Фасад. Блок С3 за апрель 2019 г

| Номер п / п | Обоснование сметной стоимости | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | На един. измерения | | Прямые затраты | Заработная плата | Машины и механизмы | Материалы | Затраты труда рабочих не занятых обслуживанием механизмов, чел-час. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Норма | Цена | | | в т.ч. зарплата машинистов | | Обслуж. мех |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| | | **Раздел 1.Блок С3** | | | | | | | | | |
| | | **Подраздел 2.Устройство теплоизоляции и пароизоляции** | | | | | | | | | |
| 30 | 1-3-9753 | Плиты тепло- звукоизоляционные из минеральной ваты на основе горных пород базальтовой группы ТехноНиколь Технoблок Оптима, плотность 50кг/м3, толщина | м3 | 82,84 | | | | | | | |
| 31 | 1-3-9750 | Плиты тепло- звукоизоляционные из минеральной ваты на основе горных пород базальтовой группы ТехноНиколь Техновент Стандарт, толщина 50мм | м3 | 111,5 | | | | | | | |
| | | **Подраздел 3.Монтаж отделочного материала** | | | | | | | | | |
| 32 | BI-14-05-14-01 | Облицовка стен фасадов зданий панелями Fundermax на металлическом каркасе с утеплением | м2 | 2 145,43 | | 5 542,86 | 11 891 818,13 | 11 891 818,13 | | | |
| | | Итого | | | | | 11 891 818,13 | 11 891 818,13 | | | |
| | | Всего | | | | | 11 891 818,13 | 11 891 818,13 | | | |
| | | Сметная зарплата | | | | | 11 891 818,13 | | | | |
| | | В том числе, строительные работы (ремонтно-строительные) | | | | | 11 891 818,13 | 11 891 818,13 | | | |
| | | Всего по смете | | | | | 11 891 818,13 | 11 891 818,13 | | | |
| | | НДС (от всего по смете без материалов), 12 % | | | | | 1 427 018,18 | | | | |
| | | Всего с НДС | | | | | **13 318 836,31** | | | | |

**ТОО "Кентау Строй Инвест"** **Ахметкалиева Г. Е.**

**ТОО "Stroy Opt":**

**Начальник участка:** **Бекболат Н.**

**Ведущий инженер ПТО:** **Хайрулина А.С**

**Инженер-сметчик:** **Омарова А.Т**

Заказчик: ТОО "КентауСтройИнвест"
Подрядчик: ТОО "Stroy Opt"
Стройка: Bi-City (D блок) 5 га

| Номер документа | Дата составления |
|---|---|
| 2 | 23.04.2019 |

| Отчетный период | |
|---|---|
| с | по |
| 01.04.2019 | 30.04.2019 |

**Акт № 2 приемки выполненных работ**
по смете 2-11-4 Фасад. Блок С4 за апрель 2019 г

| Номер п / п | Обоснование сметной стоимости | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | На един. измерения | | Прямые затраты | Заработная плата | Машины и механизмы | Материалы | Затраты труда рабочих не занятых обслуживанием механизмов, чел-час. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Норма | Цена | | | в т.ч. зарплата машинистов | | Обслуж. мех |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| | | **Раздел 1.Блок С4** | | | | | | | | | |
| | | **Подраздел 2.Устройство теплоизоляции и пароизоляции** | | | | | | | | | |
| 36 | 1-3-9753 | Плиты тепло- звукоизоляционные из минеральной ваты на основе горных пород базальтовой группы ТехноНиколь Технобло | м3 | 96,68 | | | | | | | |
| 37 | 1-3-9750 | Плиты тепло- звукоизоляционные из минеральной ваты на основе горных пород базальтовой группы ТехноНиколь Техновент | м3 | 101,405 | | | | | | | |
| | | **Подраздел 3.Монтаж отделочного материала** | | | | | | | | | |
| 38 | BI-14-05-14-01 | Облицовка стен фасадов зданий панелями Fundermax на металлическом каркасе с утеплением | м2 | 2 350,4 | | 5 542,86 | 13 027 938,14 | 13 027 938,14 | | | |
| | | Итого | | | | | 13 027 938,14 | 13 027 938,14 | | | |
| | | Всего | | | | | 13 027 938,14 | 13 027 938,14 | | | |
| | | Сметная зарплата | | | | | 13 027 938,14 | | | | |
| | | В том числе, строительные работы (ремонтно-строительные) | | | | | 13 027 938,14 | 13 027 938,14 | | | |
| | | Всего по смете | | | | | 13 027 938,14 | 13 027 938,14 | | | |
| | | НДС (от всего по смете без материалов), 12 % | | | | | 1 563 352,58 | | | | |
| | | Всего с НДС | | | | | **14 591 290,72** | | | | |

**ТОО "Кентау Строй Инвест"** **Ахметкалиева Г. Е.**

**ТОО "Stroy Opt":**

**Начальник участка:** **Бекболат Н.**

**Ведущий инженер ПТО:** **Хайрулина А.С**

**Инженер-сметчик:** **Омарова А.Т**

500,51

Заказчик: ТОО "КентауСтройИнвест"
Подрядчик: ТОО "Stroy Opt"
Наименование строительства и его адрес: Многоквартирный жилой комплекс со встроенно-пристроенными помещениями и паркингом, расположенный по адресу: г. Астана, район пересечения пр. Сарыарка и улиц Сарайшык (12) и Сыганак (№19) (ЖК "BI City" правая сторона 5га, блок D)
Договор: № КСИ/Под/ВС-D/2797 от «27» сентября 2018 года

## Справка об объемах выполненных работ
## за Апрель месяц 2019 года

| № | Код | Наименование работ и материалов | Единица измерения | Норма расхода | Объем работ | Количество материала | Конструктив | Подрядчик |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| | | **Раздел 1.Фасад** | | | | | | |
| | | **Секция 4** | | | | | | |
| 1 | BI-14-05-14-01 | **Облицовка стен фасадов зданий панелями Fundermax на металлическом каркасе с утеплением** | м2 | | ~~2 376,350~~ | 2350,4 | Фасад | ТОО "Stroy Opt" |
| | *1-1-2053* | *Тарельчатый держатель теплоизоляции полипропиленовый с пластмассовым стержнем из полиамида 10х120 мм* | *шт* | *6,000* + | | *14 258* | | |
| | *1-1-2056* | *Тарельчатый держатель теплоизоляции полипропиленовый с пластмассовым стержнем из полиамида 10х180 мм* | *шт* | *14,000* + | | *33 269* | | |
| | *1-1-9691* | *Паро- гидроизоляционная пленка Изоспан D* | *м2* | *1,100* + | | *2 613,985* | | |
| | *1-3-9750* | *Плиты тепло- звукоизоляционные из минеральной ваты на основе горных пород базальтовой группы ТехноНиколь Техновент Стандарт, плотность 55кг/м3, толщина 50мм* ***(первый слой)*** | *м3* | | | *27,450* | | |
| | *1-3-9944* | *Плиты тепло- звукоизоляционные из минеральной ваты на основе горных пород базальтовой группы ТехноНиколь Техноблок Оптима, плотность 55кг/м3, толщиной 30-200мм* ***(второй слой)*** | *м3* | | | ~~*101,405*~~ 96,68 | | |
| | *1-3-9944* | *Плиты тепло- звукоизоляционные из минеральной ваты на основе горных пород базальтовой группы ТехноНиколь Техноблок Оптима, плотность 80кг/м3, толщиной 30-200мм* ***(третий слой)*** | *м3* | | | *101,405* + | | |

Принял:

Сдал: Калбеков Б.А. "Stroy Opt"

Мастер: Айбулдинов Д.К.

Начальник участка:

Инженер ОТН:

Инженер ПТО:

Экономист:

ТОО "Master Construction" ЖК "BI City" блок A,B,D Начальник мастера Сайбулах Курсеник

Ведущий инженер ПТО Хайнуллин А.Д. "___" _____ 20___ г.

КАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ АСТАНА ҚАЛАСЫ ЖАУАПКЕРШІЛІГІ ШЕКТЕУЛІ СЕРІКТЕСТІГІ "Stroy Opt" ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ГОРОД АСТАНА РЕСПУБЛИКА КАЗАХСТАН

Заказчик: ТОО "КентауСтройИнвест"
Подрядчик: ТОО "Stroy Opt"
Наименование строительства и его адрес: Многоквартирный жилой комплекс со встроенно-пристроенными помещениями и паркингом, расположенный по адресу: г. Астана, район пересечения пр. Сарыарка и улиц Сарайшык (12) и Сыганак (№19) (ЖК "BI City" правая сторона 5га, блок D)
Договор: № КСИ/Под/BC-D/2797 от «27» сентября 2018 года

## Справка об объемах выполненных работ
## за Апрель месяц 2019 года

| № | Код | Наименование работ и материалов | Единица измерения | Норма расхода | Объем работ | Количество материала | Конструктив | Подрядчик |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| | | **Раздел 1.Фасад** | | | | | | |
| | | **Секция 3** | | | | | | |
| 1 | BI-14-05-14-01 | **Облицовка стен фасадов зданий панелями Fundermax на металлическом каркасе с утеплением** | м2 | | ~~2 158,190~~ 2 145,43 | | Фасад | ТОО "Stroy Opt" |
| | 1-1-2053 | *Тарельчатый держатель теплоизоляции полипропиленовый с пластмассовым стержнем из полиамида 10х120 мм* | шт | 6,000 | | 12 949,160 | | |
| | 1-1-2056 | *Тарельчатый держатель теплоизоляции полипропиленовый с пластмассовым стержнем из полиамида 10х180 мм* | шт | 14,000 | | 30 214,660 | | |
| | 1-1-9691 | *Паро- гидроизоляционная пленка Изоспан D* | м2 | 1,100 | | 2 374,009 | | |
| | 1-3-9750 | *Плиты тепло- звукоизоляционные из минеральной ваты на основе горных пород базальтовой группы ТехноНиколь Техновент Стандарт, плотность 55кг/м3, толщина 50мм* ***(первый слой)*** | м3 | | | 32,800 | | |
| | 1-3-9944 | *Плиты тепло- звукоизоляционные из минеральной ваты на основе горных пород базальтовой группы ТехноНиколь Техноблок Оптима, плотность 55кг/м3, толщиной 30-200мм* ***(второй слой)*** | м3 | | | ~~93,562~~ 82,84 | | |
| | 1-3-9944 | *Плиты тепло- звукоизоляционные из минеральной ваты на основе горных пород базальтовой группы ТехноНиколь Техноблок Оптима, плотность 80кг/м3, толщиной 30-200мм* ***(третий слой)*** | м3 | | | ~~93,562~~ 111,5 | | |

Принял:

Мастер: Айбулдинов Д.К.

Начальник участка:

Инженер ОТН: Мухатеев Т.К.

Инженер ПТО:

Экономист:

ТОО "Master Construction" ЖК "BI City" блок A,B,D начальник участка

ТЕХНАДЗОР ТОО "Engineering Services" № 16 Ведущий инженер ПТО Хайрулин А.С. 20 г.

Сдал:

Қалбеков Е.А.

ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ АСТАНА ҚАЛАСЫ ЖАУАПКЕРШІЛІГІ ШЕКТЕУЛІ СЕРІКТЕСТІГІ "Stroy Opt" ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ГОРОД АСТАНА РЕСПУБЛИКА КАЗАХСТАН

Заказчик: ТОО "КентауСтройИнвест"
Подрядчик: ТОО "Stroy Opt"
Стройка: Bi-City (D блок) 5 га

| Номер документа | Дата составления |
|---|---|
| 2 | 23.04.2019 |

| Отчетный период | |
|---|---|
| с | по |
| 01.04.2019 | 30.04.2019 |

**Акт № 2 приемки выполненных работ**
по смете 2-11-3 Фасад. Блок С3 за апрель 2019 г

| Номер п/п | Обоснование сметной стоимости | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | На един. измерения | | Прямые затраты | Заработная плата | Машины и механизмы | Материалы | Затраты труда рабочих не занятых обслуживанием механизмов, чел-час. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Норма | Цена | | | в т.ч. зарплата машинистов | | Обслуж. мех |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| | | **Раздел 1.Блок С3** | | | | | | | | | |
| | | **Подраздел 2.Устройство теплоизоляции и пароизоляции** | | | | | | | | | |
| 30 | 1-3-9753 | Плиты тепло- звукоизоляционные из минеральной ваты на основе горных пород базальтовой группы ТехноНиколь Технoблок Оптима, плотность 50кг/м3, толщина | м3 | 82,84 | | | | | | | |
| 31 | 1-3-9750 | Плиты тепло- звукоизоляционные из минеральной ваты на основе горных пород базальтовой группы ТехноНиколь Технoвент Стандарт, толщина 50мм | м3 | 111,5 | | | | | | | |
| | | **Подраздел 3.Монтаж отделочного материала** | | | | | | | | | |
| 32 | BI-14-05-14-01 | Облицовка стен фасадов зданий панелями Fundermax на металлическом каркасе с утеплением | м2 | 2 145,43 | | 5 542,86 | 11 891 818,13 | 11 891 818,13 | | | |
| | | Итого | | | | | 11 891 818,13 | 11 891 818,13 | | | |
| | | Всего | | | | | 11 891 818,13 | 11 891 818,13 | | | |
| | | Сметная зарплата | | | | | 11 891 818,13 | | | | |
| | | В том числе, строительные работы (ремонтно-строительные) | | | | | 11 891 818,13 | 11 891 818,13 | | | |
| | | Всего по смете | | | | | 11 891 818,13 | 11 891 818,13 | | | |
| | | НДС (от всего по смете без материалов), 12 % | | | | | 1 427 018,18 | | | | |
| | | Всего с НДС | | | | | **13 318 836,31** | | | | |

**ТОО "Кентау Строй Инвест"** **Ахметкалиева Г. Е.**

**ТОО "Stroy Opt":**

**Начальник участка:** **Бекболат Н.**

**Ведущий инженер ПТО:** **Хайрулина А.С**

**Инженер-сметчик:** **Омарова А.Т**

Заказчик: ТОО "КентауСтройИнвест"
Подрядчик: ТОО "Stroy Opt"
Стройка: Bi-City (D блок) 5 га

| Номер документа | Дата составления |
|---|---|
| 2 | 23.04.2019 |

| Отчетный период | |
|---|---|
| с | по |
| 01.04.2019 | 30.04.2019 |

**Акт № 2 приемки выполненных работ**
по смете 2-11-4 Фасад. Блок С4 за апрель 2019 г

| Номер п / п | Обоснование сметной стоимости | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | На един. измерения | | Прямые затраты | Заработная плата | Машины и механизмы | Материалы | Затраты труда рабочих не занятых обслуживанием механизмов, чел-час. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Норма | Цена | | | в т.ч. зарплата машинистов | | Обслуж. мех |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| | | **Раздел 1.Блок С4** | | | | | | | | | |
| | | **Подраздел 2.Устройство теплоизоляции и пароизоляции** | | | | | | | | | |
| 36 | 1-3-9753 | Плиты тепло- звукоизоляционные из минеральной ваты на основе горных пород базальтовой группы ТехноНиколь Технoблок | м3 | 96,68 | | | | | | | |
| 37 | 1-3-9750 | Плиты тепло- звукоизоляционные из минеральной ваты на основе горных пород базальтовой группы ТехноНиколь Технoвент | м3 | 101,405 | | | | | | | |
| | | **Подраздел 3.Монтаж отделочного материала** | | | | | | | | | |
| 38 | BI-14-05-14-01 | Облицовка стен фасадов зданий панелями Fundermax на металлическом каркасе с утеплением | м2 | 2 350,4 | | 5 542,86 | 13 027 938,14 | 13 027 938,14 | | | |
| | | Итого | | | | | 13 027 938,14 | 13 027 938,14 | | | |
| | | Всего | | | | | 13 027 938,14 | 13 027 938,14 | | | |
| | | Сметная зарплата | | | | | 13 027 938,14 | | | | |
| | | В том числе, строительные работы (ремонтно-строительные) | | | | | 13 027 938,14 | 13 027 938,14 | | | |
| | | Всего по смете | | | | | 13 027 938,14 | 13 027 938,14 | | | |
| | | НДС (от всего по смете без материалов), 12 % | | | | | 1 563 352,58 | | | | |
| | | Всего с НДС | | | | | **14 591 290,72** | | | | |

**ТОО "Кентау Строй Инвест"** **Ахметкалиева Г. Е.**

**ТОО "Stroy Opt":**

**Начальник участка:** **Бекболат Н.**

**Ведущий инженер ПТО:** **Хайрулина А.С**

**Инженер-сметчик:** **Омарова А.Т**

**Заказчик:** ТОО "КентауСтройИнвест"

**Подрядчик:** ТОО "Stroy Opt"

**Наименование строительства и его адрес:** Многоквартирный жилой комплекс со встроенно-пристроенными помещениями и паркингом, расположенный по адресу: г. Астана, район пересечения пр. Сарыарка и улиц Сарайшык (12) и Сыганак (№19) (ЖК "BI City" правая сторона 5га, блок D)

**Договор:** № КСИ/Под/BC-D/2797 от «27» сентября 2018 года

## Справка об объемах выполненных работ
### за Апрель месяц 2019 года

| № | Код | Наименование работ и материалов | Единица измерения | Норма расхода | Объем работ | Количество материала | Конструктив | Подрядчик |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| | | **Раздел 1.Фасад** | | | | | | |
| | **Секция 4** | | | | | | | |
| 1 | BI-14-05-14-01 | **Облицовка стен фасадов зданий панелями Fundermax на металлическом каркасе с утеплением** | м2 | | ~~2 376,350~~ 2350,4 | | Фасад | ТОО "Stroy Opt" |
| | *1-1-2053* | *Тарельчатый держатель теплоизоляции полипропиленовый с пластмассовым стержнем из полиамида 10х120 мм* | *шт* | *6,000* | | *14 258* | | |
| | *1-1-2056* | *Тарельчатый держатель теплоизоляции полипропиленовый с пластмассовым стержнем из полиамида 10х180 мм* | *шт* | *14,000* | | *33 269* | | |
| | *1-1-9691* | *Паро- гидроизоляционная пленка Изоспан D* | *м2* | *1,100* | | *2 613,985* | | |
| | *1-3-9750* | *Плиты тепло- звукоизоляционные из минеральной ваты на основе горных пород базальтовой группы ТехноНиколь Техновент Стандарт, плотность 55кг/м3, толщина 50мм* ***(первый слой)*** | *м3* | | | *27,450* | | |
| | *1-3-9944* | *Плиты тепло- звукоизоляционные из минеральной ваты на основе горных пород базальтовой группы ТехноНиколь Техноблок Оптима, плотность 55кг/м3, толщиной 30-200мм* ***(второй слой)*** | *м3* | | | ~~*101,405*~~ 96,68 | | |
| | *1-3-9944* | *Плиты тепло- звукоизоляционные из минеральной ваты на основе горных пород базальтовой группы ТехноНиколь Техноблок Оптима, плотность 80кг/м3, толщиной 30-200мм* ***(третий слой)*** | *м3* | | | *101,405* | | |

ТОО "Master Construction" ЖК "Bi City" блок A,B,D начальник участка

**Принял:**

Мастер: _____

Начальник участка: _____

Инженер ОТН: _____

Инженер ПТО: _____

Экономист: _____

ТЕХНАДЗОР ТОО "Engineering" Ведущий инженер ПТО Хайрулин А.С. «__» _____ 20__ г.

**Сдал:**

Калбеков Е.А. _____

"Stroy opt"

Заказчик: ТОО "КентауСтройИнвест"
Подрядчик: ТОО "Stroy Opt"
Наименование строительства и его адрес: Многоквартирный жилой комплекс со встроенно-пристроенными помещениями и паркингом, расположенный по адресу: г. Астана, район пересечения пр. Сарыарка и улиц Сарайшык (12) и Сыганак (№19) (ЖК "BI City" правая сторона 5га, блок D)
Договор: № КСИ/Под/ВС-D/2797 от «27» сентября 2018 года

## Справка об объемах выполненных работ
## за Апрель месяц 2019 года

| № | Код | Наименование работ и материалов | Единица измерения | Норма расхода | Объем работ | Количество материала | Конструктив | Подрядчик |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| | | **Раздел 1.Фасад** | | | | | | |
| | | **Секция 3** | | | | | Фасад | ТОО "Stroy Opt" |
| 1 | BI-14-05-14-01 | **Облицовка стен фасадов зданий панелями Fundermax на металлическом каркасе с утеплением** | м2 | | ~~3158,190~~ 2145,43 | | | |
| | 1-1-2053 | Тарельчатый держатель теплоизоляции полипропиленовый с пластмассовым стержнем из полиамида 10х120 мм | шт | 6,000 | | 12 942,160 | | |
| | 1-1-2056 | Тарельчатый держатель теплоизоляции полипропиленовый с пластмассовым стержнем из полиамида 10х180 мм | шт | 14,000 | | 30 214,660 | | |
| | 1-1-9691 | Паро- гидроизоляционная пленка Изоспан D | м2 | 1,100 | | 2 374,009 | | |
| | 1-3-9750 | Плиты тепло- звукоизоляционные из минеральной ваты на основе горных пород базальтовой группы ТехноНиколь Техновент Стандарт, плотность 55кг/м3, толщина 50мм ***(первый слой)*** | м3 | | | 32,800 | | |
| | 1-3-9944 | Плиты тепло- звукоизоляционные из минеральной ваты на основе горных пород базальтовой группы ТехноНиколь Техноблок Оптима, плотность 55кг/м3, толщиной 30-200мм ***(второй слой)*** | м3 | | | ~~93,562~~ 82,84 | | |
| | 1-3-9944 | Плиты тепло- звукоизоляционные из минеральной ваты на основе горных пород базальтовой группы ТехноНиколь Техноблок Оптима, плотность 80кг/м3, толщиной 30-200мм ***(третий слой)*** | м3 | | | ~~93,562~~ 111,5 | | |

Принял:

Мастер: Дибульдинов Д.К.

Начальник участка:

Инженер ОТН:

Инженер ПТО:

Экономист:

Сдал:

Калбеков Б.А.

Заказчик: Товарищество с ограниченной ответственностью «Кентау Строй Инвест»

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Stroy Opt" форма В2

Объект: Многоквартирный жилой комплекс со встроенно-пристроенными помещениями и паркингом, расположенный по адресу: г. Астана, район пересечения пр. Сарыарка и улиц Сарайшык (12) и Сыганак (№19) (ЖК «BI City» правая сторона 5 га, блок D)

Договор подряда № КСИ/Под/ВС-D/2440 от «05» сентября 2018 года

**Акт**

приемки выполненных строительно- монтажных работ

за Февраль месяц 2019 года

| № п/п | Наименование работ | Един. Изм | Кол-во | Стоимость за ед. | Итого стоимость |
|---|---|---|---|---|---|
| **Блок секция 2** | | | | | |
| | **Этаж 8** | | | | |
| 1 | Облицовка стен гипсокартонными листами на клее | м2 | 113,6 | 892,86 | 101 428,90 |
| **Блок секция 3** | | | | | |
| | **Этаж 8** | | | | |
| 2 | Облицовка стен гипсокартонными листами на клее | м2 | 77,24 | 892,86 | 68 964,51 |
| **Блок секция 4** | | | | | |
| | **Этаж 4** | | | | |
| 3 | Облицовка стен гипсокартонными листами на клее | м2 | 135,76 | 892,86 | 121 214,67 |
| | **Этаж 5** | | | | |
| 4 | Облицовка стен гипсокартонными листами на клее | м2 | 135,76 | 892,86 | 121 214,67 |
| **Блок секция 5** | | | | | |
| | **Этаж 8** | | | | |
| 5 | Облицовка стен гипсокартонными листами на клее | м2 | 80,00 | 892,86 | 71 428,80 |
| | **Этаж 9** | | | | |
| 6 | Облицовка стен гипсокартонными листами на клее | м2 | 80,00 | 892,86 | 71 428,80 |
| **Итого** | | | | | **555 680,35** |
| **НДС** | | | | | **66 680,65** |
| **Итого с НДС** | | | | | **622 361,00** |

**Принял:**

**Заказчик: ТОО «Кентау Строй Инвест»**

**Сдал:**

**Подрядчик: ТОО "Stroy Opt"**

Заказчик: ТОО "КентауСтройИнвест"
Подрядчик: ТОО "Stroy Opt"
Стройка: Bi-City (D блок) 5 га

| Номер документа | Дата составления |
|---|---|
| 8 | 04.03.2019 |

| Отчетный период | |
|---|---|
| с | по |
| 01.02.2019 | 28.02.2019 |

**Акт № 8 приемки выполненных работ**
по смете 2-3-1-2 Каркас здания. Блок С-2 за февраль

| Номер п/п | Обоснование сметной стоимости | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | На един. измерения | | Прямые затраты | Заработная плата | Машины и механизмы | Материалы | Затраты труда рабочих не занятых обслуживанием механизмов, чел-час. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Норма | Цена | | | в т.ч. зарплата машинистов | | Обслуж. мех |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| | | **Раздел 9.Восьмой этаж** | | | | | | | | | |
| | | **Подраздел 9.Кладка внутренних стен и перегородок с перемычками** | | | | | | | | | |
| 506 | BI-12-04-05-05 | Облицовка стен гипсокартонными листами на клее | м2 | 113,6 | | 892.86 | 101 428,9 | 101 428,9 | | | |
| | | Итого по подразделу | | | | | 101 428,9 | 101 428,9 | | | |
| | | Всего стоимость оборудования | | | | | | | | | |
| | | Всего по подразделу | | | | | 101 428,9 | 101 428,9 | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | | | | | 101 428,9 | | | | |
| | | Сметная зарплата | | | | | 101 428,9 | 101 428,9 | | | |
| | | Итого по разделу | | | | | | | | | |
| | | Всего стоимость оборудования | | | | | 101 428,9 | 101 428,9 | | | |
| | | Всего по разделу | | | | | | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | | | | | 101 428,9 | | | | |
| | | Сметная зарплата | | | | | 101 428,9 | 101 428,9 | | | |
| | | Итого | | | | | 101 428,9 | 101 428,9 | | | |
| | | Всего | | | | | 101 428,9 | | | | |
| | | Сметная зарплата | | | | | 101 428,9 | 101 428,9 | | | |
| | | В том числе, строительные работы (ремонтно-строительные) | | | | | 101 428,9 | 101 428,9 | | | |
| | | Всего по смете | | | | | 12 171.47 | | | | |
| | | НДС (от всего по смете без материалов), 12 % | | | | | 113 600.37 | | | | |
| | | Всего с НДС | | | | | | | | | |

ТОО "Кентау Строй Инвест" — Ахметкалиева Г. Е.

Начальник участка — Бекболат Нурсерик

ТОО "Stroy Opt" — Шегебаев К.Т

Ведущий инженер ПТО — Хайрулина А.С

Инженер-сметчик — Омарова А.Т

Заказчик: ТОО "КентауСтройИнвест"
Подрядчик: ТОО "Stroy Opt"
Стройка: Bi-City (D блок) 5 га

| Номер документа | Дата составления |
|---|---|
| 10 | 05.03.2019 |

| Отчетный период | |
|---|---|
| с | по |
| 01.02.2019 | 28.02.2019 |

## Акт № 10 приемки выполненных работ

по смете 2-3-1-3 Каркас здания. Блок С-3 за февраль

| Номер п/п | Обоснование сметной стоимости | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | На един. измерения | | Прямые затраты | Заработная плата | Машины и механизмы | Материалы | Затраты труда рабочих не занятых обслуживанием механизмов, чел-час. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Норма | Цена | | | в т.ч. зарплата машинистов | | Обслуж. мех. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| | | **Раздел 9.Восьмой этаж** | | | | | | | | | |
| | | **Подраздел 9.Кладка внутренних стен и перегородок с перемычками** | | | | | | | | | |
| 526 | Bi-12-04-05-05 | Облицовка стен гипсокартонными листами на клее | м2 | 77,24 | | 892,86 | 68 964,51 | 68 964,51 | | | |
| | | Итого по подразделу | | | | | 68 964,51 | 68 964,51 | | | |
| | | Всего стоимость оборудования | | | | | | | | | |
| | | Всего по подразделу | | | | | 68 964,51 | 68 964,51 | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | | | | | 68 964,51 | | | | |
| | | Сметная зарплата | | | | | 68 964,51 | 68 964,51 | | | |
| | | Итого по разделу | | | | | | | | | |
| | | Всего стоимость оборудования | | | | | 68 964,51 | 68 964,51 | | | |
| | | Всего по разделу | | | | | | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | | | | | 68 964,51 | | | | |
| | | Сметная зарплата | | | | | 68 964,51 | 68 964,51 | | | |
| | | Итого | | | | | 68 964,51 | 68 964,51 | | | |
| | | Всего | | | | | 68 964,51 | | | | |
| | | Сметная зарплата | | | | | 68 964,51 | 68 964,51 | | | |
| | | В том числе, строительные работы (ремонтно-строительные) | | | | | 68 964,51 | 68 964,51 | | | |
| | | Всего по смете | | | | | 11 275,74 | | | | |
| | | НДС (от всего по смете без материалов), 12 % | | | | | 77 240,25 | | | | |
| | | Всего с НДС | | | | | | | | | |

ТОО "Кентау Строй Инвест" Ахметкалиева Г. Е.

ТОО "Stroy Opt" Шегебаев К.Т

ТОО "Master Construction" ЖК "Bi City" блок A,B,D начальник участка Бекболат Нурсерик

Начальник участка Бекболат Нурсерик

Ведущий инженер ПТО Хайрулина А.С. «05» 03 2019 г.

Ведущий инженер ПТО Хайрулина А.С

Инженер - сметчик Омарова А.Т. «05» 03 2019 г.

Инженер-сметчик Омарова А.Т

Заказчик: ТОО "КентауСтройИнвест"
Подрядчик: ТОО "Stroy Opt"
Стройка: Bi-City (D блок) 5 га

| Номер документа | Дата составления |
|---|---|
| 8 | 05.03.2019 |

| Отчётный период | |
|---|---|
| с | по |
| 01.02.2019 | 28.02.2019 |

**Акт № 8 приемки выполненных работ**
по смете 2-3-1-4 Каркас здания. Блок С-4 за февраль

| Номер п/п | Обоснование сметной стоимости | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | На един. измерения | | Прямые затраты | Заработная плата | Машины и механизмы | Материалы | Затраты труда рабочих не занятых обслуживанием механизмов, чел-час. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Норма | Цена | | | в т.ч. зарплата машинистов | | Обслуж. мех. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| | | **Раздел 5.Четвертый этаж** | | | | | | | | | |
| | | **Подраздел 9.Кладка внутренних стен и перегородок с перемычками** | | | | | | | | | |
| 267 | BI-12-04-05-05 | Облицовка стен гипсокартонными листами на клее | м2 | 135,76 | | | 892,86 | 121 214,67 | | 121 214,67 | |
| | BI-200 | Работы по облицовке стен гипсокартонными листами на клее (затраты труда рабочих) | чел.час | 135,76 | 1 | | 892,86 | | | 121 214,67 | |
| | 1-1-2189 | Листы гипсокартонные ГКЛ, ГОСТ 6266-97, толщина 12,5 мм | м2 | 142,548 | 1,05 | | | | | | |
| | 30-2-60 | Сухие смеси для монтажа гипсокартонных листов | кг | 475,16 | 3,5 | | | | | | |
| | | **Раздел 6.Пятый этаж** | | | | | | | | | |
| | | **Подраздел 9.Кладка внутренних стен и перегородок с перемычками** | | | | | | | | | |
| 326 | BI-12-04-05-05 | Облицовка стен гипсокартонными листами на клее | м2 | 135,76 | | | 892,86 | 121 214,67 | | 121 214,67 | |
| | BI-200 | Работы по облицовке стен гипсокартонными листами на клее (затраты труда рабочих) | чел.час | 135,76 | 1 | | 892,86 | | | 121 214,67 | |
| | 1-1-2189 | Листы гипсокартонные ГКЛ, ГОСТ 6266-97, толщина 12,5 мм | м2 | 142,548 | 1,05 | | | | | | |
| | 30-2-60 | Сухие смеси для монтажа гипсокартонных листов | кг | 475,16 | 3,5 | | | | | | |
| | Итого | | | | | | | 242 429,35 | | 242 429,35 | |
| | Всего | | | | | | | 242 429,35 | | 242 429,35 | |
| | Сметная зарплата | | | | | | | 242 429,35 | | | |
| | В том числе: строительные работы (ремонтно-строительные) | | | | | | | 242 429,35 | | 242 429,35 | |
| | Всего по смете | | | | | | | 242 429,35 | | 242 429,35 | |
| | НДС (от всего по смете без материалов), 12 % | | | | | | | 29 091,52 | | | |
| | Всего с НДС | | | | | | | 271 520,87 | | | |

ТОО "Кентау Строй Инвест" Ахметкалиева Г. Е.

ТОО "Stroy Opt" Шегебаев К.Т

Начальник участка Бекболат Нурсерик

Ведущий инженер ПТО Хайрулина А.С

Инженер-сметчик Омарова А.Т

Заказчик: ТОО "КентауСтройИнвест"
Подрядчик: ТОО "Stroy Opt"
Стройка: Bi-City (D блок) 5 га

| Номер документа | Дата составления |
|---|---|
| 7 | 05.03.2019 |

| Отчетный период | |
|---|---|
| с | по |
| 01.02.2019 | 28.02.2019 |

**Акт № 7 приемки выполненных работ**
по смете 2-3-1-5 Каркас здания. Блок С-5 за февраль

| Номер п/п | Обоснование сметной стоимости | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | На един. измерения | | Прямые затраты | Заработная плата | Машины и механизмы | Материалы | Затраты труда рабочих не занятых обслуживанием механизмов, чел-час. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Норма | Цена | | | в т.ч. зарплата машинистов | | Обслуж. мех |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| | | **Раздел 9.Восьмой этаж** | | | | | | | | | |
| | | **Подраздел 9.Кладка внутренних стен и перегородок с перемычками** | | | | | | | | | |
| 563 | BI-12-04-05-05 | Облицовка стен гипсокартонными листами на клее | м2 | 80 | | 892.86 | 71 428.8 | 71 428.8 | | | |
| | | **Раздел 10.Девятый этаж** | | | | | | | | | |
| | | **Подраздел 9.Кладка внутренних стен и перегородок с перемычками** | | | | | | | | | |
| 629 | BI-12-04-05-05 | Облицовка стен гипсокартонными листами на клее | м2 | 80 | | 892.86 | 71 428.8 | 71 428.8 | | | |
| | Итого | | | | | | 142 857.6 | 142 857.6 | | | |
| | Всего | | | | | | 142 857.6 | 142 857.6 | | | |
| | Сметная зарплата | | | | | | 142 857.6 | | | | |
| | В том числе, строительные работы (ремонтно-строительные) | | | | | | 142 857.6 | 142 857.6 | | | |
| | Всего по смете | | | | | | 142 857.6 | 142 857.6 | | | |
| | НДС (от всего по смете без материалов), 12 % | | | | | | 17 142.91 | | | | |
| | Всего с НДС | | | | | | 160 000.51 | | | | |

ТОО "Кентау Строй Инвест" Ахметкалиева Г.Е

ТОО "Stroy Opt" Шегебаев К.Т

Ведущий инженер ПТО Хайрулина А.С

Инженер-сметчик Омарова А.Т

ТОО "Master Construction"
ЖК "Bi City" блок A,B,D
начальник участка
Бекболат Нурсерик

Заказчик: Товарищество с ограниченной ответственностью «Кентау Строй Инвест»
Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Stroy Opt"
Объект Многоквартирный жилой комплекс со встроенно-пристроенными помещениями и паркингом, расположенный по адресу: г. Астана, район пересечения пр. Сарыарка и улиц Сарайшык (12) и Сыганак (№19) (ЖК «BI City» правая сторона 5 га, блок D)

**Справка**
об объемах выполненных работ
за Январь месяц 2019 года

| № п/п | Наименование работ | Един. Изм | Кол-во |
|---|---|---|---|
| | **Блок секция 2** | | |
| | **Этаж 8** | | |
| 1 | Облицовка стен гипсокартонными листами на клее | м2 | 113,6 |

**Принял**

Прораб участка

Начальник участка

Инженер технического надора

Инженер ПТО

**Сдал**
**ТОО "Stroy Opt"**

Заказчик: Товарищество с ограниченной ответственностью «Кентау Строй Инвест»
Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Stroy Opt"
Объек Многоквартирный жилой комплекс со встроенно-пристроенными помещениями и паркингом, расположенный по адресу: г. Астана, район пересечения пр. Сарыарка и улиц Сарайшык (12) и Сыганак (№19) (ЖК «BI City» правая сторона 5 га, блок D)

**Справка**
об объемах выполненных работ
за Январь месяц 2019 года

| № п/п | Наименование работ | Един. Изм | Кол-во |
|---|---|---|---|
| | **Блок секция 3** | | |
| | **Этаж 8** | | |
| 1 | Облицовка стен гипсокартонными листами на клее | м2 | 77,24 |

**Принял**

**Сдал**
**ТОО "Stroy Opt"**

ТОО "Master Construction" ЖК "BI City" Блок A,B,D Бекболат Нурсерик

ТЕХНАДЗОР ТОО "Engineering Services" № 16

Прораб участка

Начальник участка

Инженер технического надора

Инженер ПТО 22.01.18

Заказчик: Товарищество с ограниченной ответственностью «Кентау Строй Инвест»
Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Stroy Opt"
Объек Многоквартирный жилой комплекс со встроенно-пристроенными помещениями и паркингом, расположенный по адресу: г. Астана, район пересечения пр. Сарыарка и улиц Сарайшык (12) и Сыганак (№19) (ЖК «BI City» правая сторона 5 га, блок D)

**Справка**

об объемах выполненных работ

за Январь месяц 2019 года

| № п/п | Наименование работ | Един. Изм | Кол-во |
|---|---|---|---|
| | **Блок секция 4** | | |
| | **Этаж 4** | | |
| 1 | Облицовка стен гипсокартонными листами на клее | м2 | 135,76 |
| | **Этаж 5** | | |
| 2 | Облицовка стен гипсокартонными листами на клее | м2 | 135,76 |

**Принял**

**Сдал**
**ТОО "Stroy Opt"**

Прораб участка

Начальник участка

Инженер технического надора

Инженер ПТО

ТОО "Master Construction" ЖК "BI City" блок A,B,D начальник участка Бекболат Нурсерик

ТЕХНАДЗОР Project Engineering Services № 16

22.01.19

Заказчик: Товарищество с ограниченной ответственностью «Кентау Строй Инвест»
Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Stroy Opt"
Объек Многоквартирный жилой комплекс со встроенно-пристроенными помещениями и паркингом, расположенный по адресу: г. Астана, район пересечения пр. Сарыарка и улиц Сарайшык (12) и Сыганак (№19) (ЖК «BI City» правая сторона 5 га, блок D)

**Справка**

об объемах выполненных работ

за Январь месяц 2019 года

| № п/п | Наименование работ | Един. Изм | Кол-во |
|---|---|---|---|
| | **Блок секция 5** | | |
| | **Этаж 8** | | |
| 1 | Облицовка стен гипсокартонными листами на клее | м2 | 80,00 |
| | **Этаж 9** | | |
| 2 | Облицовка стен гипсокартонными листами на клее | м2 | 80,00 |

**Принял**

**Сдал**
**ТОО "Stroy Opt"**

Прораб участка

Начальник участка

Инженер технического надора

Инженер ПТО

Master Construction
ЖК "Bi City" блок A,B,D
Начальник участка
Бекболат Нурсерик

ТЕХНАДЗОР
ТОО "Engineering Services"
№ 16

22.01.18

Заказчик: ТОО "КентауСтройИнвест"
Подрядчик: ТОО "Stroy Opt"
Стройка: Bi-City (D блок) 5 га

| Номер документа | Дата составления |
|---|---|
| 4 | 04.03.2019 |

| Отчетный период | |
|---|---|
| с | по |
| 01.02.2019 | 28.02.2019 |

## Акт № 4 приемки выполненных работ

по смете 2-6-1-2 Внутренняя отделка. Блок С2 за февраль

| Номер п/п | Обоснование сметной стоимости | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | На един. измерения | | Прямые затраты | Заработная плата | Машины и механизмы | Материалы | Затраты труда рабочих не занятых обслуживанием механизмов, чел-час. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Норма | Цена | | | в т.ч. зарплата машинистов | | Обслуж. мех |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| | | **Раздел 9.Восьмой этаж** | | | | | | | | | |
| | | **Подраздел 1.Отделка жилых комнат** | | | | | | | | | |
| 149 | BI-12-01-02-02 | Сплошное выравнивание бетонных поверхностей потолков (монолитные плиты перекрытия) гипсовой смесью толщиной до 4мм | м2 | 309,86 | | 502,68 | 155 760,42 | 155 760,42 | | | |
| 150 | BI-12-01-03-17 | Улучшенная штукатурка поверхностей стен и перегородок из газоблока высотой более 3м сухой смесью на гипсовой основе толщиной до 10мм ручного и машинного нанесения | м2 | 457 | | 1 116,07 | 510 043,99 | 510 043,99 | | | |
| 151 | BI-12-01-03-20 | Улучшенная штукатурка поверхностей стен и перегородок из кирпича и монолитных стен высотой более 3м сухой смесью на гипсовой основе толщиной до 15мм ручного и машинного нанесения | м2 | 137,01 | | 1 116,07 | 152 912,75 | 152 912,75 | | | |
| 154 | BI-12-01-02-04 | Сплошное выравнивание бетонных поверхностей стен гипсовой смесью толщиной до 2мм | м2 | 90,5 | | 424,11 | 38 381,96 | 38 381,96 | | | |
| | | **Подраздел 2.Отделка санузлов** | | | | | | | | | |
| 156 | BI-12-01-05-07 | Штукатурка поверхностей стен и перегородок сухой смесью на цементной основе толщиной до 5мм ручного нанесения без маяков | м2 | 119,4 | | 785,71 | 93 813,77 | 93 813,77 | | | |
| | | Итого по разделу | | | | | 950 912,89 | 950 912,89 | | | |
| | | Всего стоимость оборудования | | | | | 950 912,89 | 950 912,89 | | | |
| | | Всего по разделу | | | | | 950 912,89 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | | | | | 950 912,89 | 950 912,89 | | | |
| | | Сметная зарплата | | | | | 950 912,89 | 950 912,89 | | | |
| | | Итого | | | | | 950 912,89 | | | | |
| | | Всего | | | | | 950 912,89 | 950 912,89 | | | |
| | | Сметная зарплата | | | | | 950 912,89 | | | | |
| | | В том числе, строительные работы (ремонтно-строительные) | | | | | 950 912,89 | 950 912,89 | | | |
| | | Всего по смете | | | | | 950 912,89 | 950 912,89 | | | |
| | | НДС (от всего по смете без материалов), 12 % | | | | | 114 109,55 | | | | |
| | | Всего с НДС | | | | | 1 065 022,44 | | | | |

ТОО "Кентау Строй Инвест" — Ахметкалиева Г. Е.

ТОО "Stroy Opt" — Шегебаев К.Т

Начальник участка — Бекболат Нурсерик

Ведущий инженер ПТО — Хайрулина А.С

Инженер-сметчик — Омарова А.Т

ТОО "Master Construction" ЖК "Bi City" блок A,B,D начальник участка Бекболат Нурсерик

Ведущий инженер ПТО Хайрулина А.С. «05» 02 2019 г.

Инженер - сметчик Омарова А.Т. «05» 03 2019 г.

Заказчик: ТОО "КентауСтройИнвест"
Подрядчик: ТОО "Stroy Opt"
Стройка: Bi-City (D блок) 5 га

| Номер документа | Дата составления |
|---|---|
| 3 | 04.03.2019 |

| Отчетный период | |
|---|---|
| с | по |
| 01.02.2019 | 28.02.2019 |

**Акт № 3 приемки выполненных работ**
по смете 2-6-1-3 Внутренняя отделка. Блок С3 за февраль

| Номер п/п | Обоснование сметной стоимости | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | На един. измерения | | Прямые затраты | Заработная плата | Машины и механизмы | Материалы | Затраты труда рабочих не занятых обслуживанием механизмов, чел-час. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Норма | Цена | | | в т.ч. зарплата машинистов | | Обслуж. мех |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| | | **Раздел 9.Восьмой этаж** | | | | | | | | | |
| | | **Подраздел 1.Отделка жилых комнат** | | | | | | | | | |
| 117 | Bl-12-01-02-04 | Сплошное выравнивание бетонных поверхностей стен гипсовой смесью толщиной до 2мм | м2 | 55,5 | | 424,11 | 23 538,11 | 23 538,11 | | | |
| 118 | Bl-12-01-02-02 | Сплошное выравнивание бетонных поверхностей потолков (монолитные плиты перекрытия) гипсовой смесью толщиной до 4мм | м2 | 308,15 | | 502,68 | 154 900,84 | 154 900,84 | | | |
| 119 | Bl-12-01-03-17 | Улучшенная штукатурка поверхностей стен и перегородок из газоблока высотой более 3м сухой смесью на гипсовой основе толщиной до 10мм ручного и машинного нанесения | м2 | 491,6 | | 1 116,07 | 548 660,01 | 548 660,01 | | | |
| 120 | Bl-12-01-03-20 | Улучшенная штукатурка поверхностей стен и перегородок из кирпича и монолитных стен высотой более 3м сухой смесью на гипсовой основе толщиной до 15мм ручного и машинного нанесения | м2 | 158,42 | | 1 116,07 | 176 807,81 | 176 807,81 | | | |
| | | **Подраздел 2.Отделка санузлов** | | | | | | | | | |
| 124 | Bl-12-01-05-07 | Штукатурка поверхностей стен и перегородок сухой смесью на цементной основе толщиной до 5мм ручного нанесения без маяков | м2 | 112,6 | | 785,71 | 88 470,95 | 88 470,95 | | | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| Сметная зарплата | | 992 377,71 | |
| Итого | | 992 377,71 | 992 377,71 |
| Всего | | 992 377,71 | 992 377,71 |
| Сметная зарплата | | 992 377,71 | |
| В том числе, строительные работы (ремонтно-строительные) | | 992 377,71 | 992 377,71 |
| Всего по смете | | 992 377,71 | 992 377,71 |
| НДС (от всего по смете без материалов), 12 % | | 119 085,33 | |
| Всего с НДС | | 1 111 463,04 | |

ТОО "Кентау Строй Инвест" — Ахметкалиева Г. Е.

ТОО "Stroy Opt" — Шегебаев К.Т

Начальник участка — Бекболат Нурсерик

ТОО "Master Constructio
ЖК "Bi City" блок А,В,С
начальник участка
Бекболат Нурсерик

Ведущий инженер ПТО
Хайрулина А.С.
«05» 03 2019 г.

Ведущий инженер ПТО — Хайрулина А.С

Инженер - сметчик
Омарова А.Т.
«05» 03 2019 г.

Инженер-сметчик — Омарова А.Т

Заказчик: ТОО "КентауСтройИнвест"
Подрядчик: ТОО "Stroy Opt"
Стройка: Bi-City (D блок) 5 га

| Номер документа | Дата составления |
|---|---|
| 3 | 04.03.2019 |

| Отчетный период | |
|---|---|
| с | по |
| 01.02.2019 | 28.02.2019 |

**Акт № 3 приемки выполненных работ**
по смете 2-8-1-4 Внутренняя отделка. Блок С4 за февраль

| Номер п/п | Обоснование сметной стоимости | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | На един. измерения | | Прямые затраты | Заработная плата | Машины и механизмы | Матер.-алы | Затраты труда рабочих не занятых обслуживанием механизмов, чел-час |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Норма | Цена | | | в т.ч. зарплата машинистов | | Обслуж. мех. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| | | **Раздел 5.Четвертый этаж** | | | | | | | | | |
| | | **Подраздел 1.Отделка жилых комнат** | | | | | | | | | |
| 50 | Bl-12-01-02-04 | Сплошное выравнивание бетонных поверхностей стен гипсовой смесью толщиной до 2мм | м2 | 77 | | 424,11 | 32 656,47 | 32 656,47 | | | |
| 51 | Bl-12-01-02-02 | Сплошное выравнивание бетонных поверхностей потолков (монолитные плиты перекрытия) гипсовой смесью толщиной до 4мм | м2 | 340,51 | | 502,68 | 171 167,57 | 171 167,57 | | | |
| 52 | Bl-12-01-03-17 | Улучшенная штукатурка поверхностей стен и перегородок из газоблока высотой более 3м сухой смесью на гипсовой основе толщиной до 10мм ручного и машинного нанесения | м2 | 566,8 | | 1 116,07 | 632 588,48 | 632 588,48 | | | |
| 53 | Bl-12-01-03-20 | Улучшенная штукатурка поверхностей стен и перегородок из кирпича и монолитных стен высотой более 3м сухой смесью на гипсовой основе толщиной до 15мм ручного и машинного нанесения | м2 | 156,02 | | 1 116,07 | 174 129,24 | 174 129,24 | | | |
| | | **Подраздел 2.Отделка санузлов** | | | | | | | | | |
| 57 | Bl-12-01-05-07 | Штукатурка поверхностей стен и перегородок сухой смесью на цементной основе толщиной до 5мм ручного нанесения без маяков | м2 | 99,78 | | 785,71 | 78 398,14 | 78 398,14 | | | |
| | | **Раздел 6.Пятый этаж** | | | | | | | | | |
| | | **Подраздел 1.Отделка жилых комнат** | | | | | | | | | |
| 66 | Bl-12-01-02-02 | Сплошное выравнивание бетонных поверхностей потолков (монолитные плиты перекрытия) гипсовой смесью толщиной до 4мм | м2 | 340,51 | | 502,68 | 171 167,57 | 171 167,57 | | | |
| 67 | Bl-12-01-03-17 | Улучшенная штукатурка поверхностей стен и перегородок из газоблока высотой более 3м сухой смесью на гипсовой основе толщиной до 10мм ручного и машинного нанесения | м2 | 566,8 | | 1 116,07 | 632 588,48 | 632 588,48 | | | |
| 68 | Bl-12-01-03-20 | Улучшенная штукатурка поверхностей стен и перегородок из кирпича и монолитных стен высотой более 3м сухой смесью на гипсовой основе толщиной до 15мм ручного и машинного нанесения | м2 | 156,02 | | 1 116,07 | 174 129,24 | 174 129,24 | | | |
| 69 | Bl-12-01-02-04 | Сплошное выравнивание бетонных поверхностей стен гипсовой смесью толщиной до 2мм | м2 | 77 | | 424,11 | 32 656,47 | 32 656,47 | | | |
| | | **Подраздел 2.Отделка санузлов** | | | | | | | | | |
| 73 | Bl-12-01-05-07 | Штукатурка поверхностей стен и перегородок сухой смесью на цементной основе толщиной до 5мм ручного нанесения без маяков | м2 | 99,78 | | 785,71 | 78 398,14 | 78 398,14 | | | |
| | | Итого | | | | | 2 177 879,8 | 2 177 879,8 | | | |
| | | Всего | | | | | 2 177 879,8 | 2 177 879,8 | | | |
| | | Сметная зарплата | | | | | 2 177 879,8 | | | | |
| | | В том числе, строительные работы (ремонтно-строительные) | | | | | 2 177 879,8 | 2 177 879,8 | | | |
| | | Всего по смете | | | | | 2 177 879,8 | 2 177 879,8 | | | |
| | | НДС (от всего по смете без материалов), 12 % | | | | | 261 345,58 | | | | |
| | | Всего с НДС | | | | | 2 439 225,38 | | | | |

ТОО "Кентау Строй Инвест" Ахметкалиева Г. Е.

ТОО "Stroy Opt" Шегебаев К.Т

Начальник участка Бекболат Нурсерик

Ведущий инженер ПТО Хайрулина А.С

Инженер-сметчик Омарова А.Т

Заказчик ТОО "КентауСтройИнвест"
Подрядчик ТОО "Stroy Opt"
Стройка Bi-City (D блок) 5 гв

| Номер документа | Дата составления |
|---|---|
| 3 | 04.03.2019 |

| Отчетный период | |
|---|---|
| с | по |
| 01.02.2019 | 28.02.2019 |

**Акт № 3 приемки выполненных работ**
по смете 2-6-1-5 Внутренняя отделка. Блок С5 за февраль

| Номер п/п | Обоснование сметной стоимости | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | На един. измерения | | Прямые затраты | Заработная плата | Машины и механизмы | Материалы | Затраты труда рабочих не занятых обслуживанием механизмов, чел-час |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Норма | Цена | | | в т.ч. зарплата машинистов | | Обслуж. мех |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| | | **Раздел 9.Восьмой этаж** | | | | | | | | | |
| | | **Подраздел 1.Отделка жилых комнат** | | | | | | | | | |
| 114 | BI-12-01-02-02 | Сплошное выравнивание бетонных поверхностей потолков (монолитные плиты перекрытия) гипсовой смесью толщиной до 4мм | м2 | 376,68 | | 502,68 | 189 349,5 | 189 349,5 | | | |
| 115 | BI-12-01-03-17 | Улучшенная штукатурка поверхностей стен и перегородок из газоблока высотой более 3м сухой смесью на гипсовой основе толщиной до 10мм ручного и машинного нанесения | м2 | 579,4 | | 1 116,07 | 646 650,96 | 646 650,96 | | | |
| 116 | BI-12-01-03-20 | Улучшенная штукатурка поверхностей стен и перегородок из кирпича и монолитных стен высотой более 3м сухой смесью на гипсовой основе толщиной до 15мм ручного и машинного нанесения | м2 | 260 | | 1 116,07 | 290 178,2 | 290 178,2 | | | |
| 117 | BI-12-01-02-04 | Сплошное выравнивание бетонных поверхностей стен гипсовой смесью толщиной до 2мм | м2 | 66,7 | | 424,11 | 28 288,14 | 28 288,14 | | | |
| | | **Подраздел 2.Отделка санузлов** | | | | | | | | | |
| 121 | BI-12-01-05-07 | Штукатурка поверхностей стен и перегородок сухой смесью на цементной основе толщиной до 5мм ручного нанесения без маяков | м2 | 136,5 | | 785,71 | 107 249,42 | 107 249,42 | | | |
| | | **Раздел 10.Девятый этаж** | | | | | | | | | |
| | | **Подраздел 1.Отделка жилых комнат** | | | | | | | | | |
| 130 | BI-12-01-02-02 | Сплошное выравнивание бетонных поверхностей потолков (монолитные плиты перекрытия) гипсовой смесью толщиной до 4мм | м2 | 376,68 | | 502,68 | 189 349,5 | 189 349,5 | | | |
| 131 | BI-12-01-03-17 | Улучшенная штукатурка поверхностей стен и перегородок из газоблока высотой более 3м сухой смесью на гипсовой основе толщиной до 10мм ручного и машинного нанесения | м2 | 579,4 | | 1 116,07 | 646 650,96 | 646 650,96 | | | |
| 132 | BI-12-01-03-20 | Улучшенная штукатурка поверхностей стен и перегородок из кирпича и монолитных стен высотой более 3м сухой смесью на гипсовой основе толщиной до 15мм ручного и машинного нанесения | м2 | 260 | | 1 116,07 | 290 178,2 | 290 178,2 | | | |
| 133 | BI-12-01-02-04 | Сплошное выравнивание бетонных поверхностей стен гипсовой смесью толщиной до 2мм | м2 | 66,7 | | 424,11 | 28 288,14 | 28 288,14 | | | |
| | | **Подраздел 2.Отделка санузлов** | | | | | | | | | |
| 137 | BI-12-01-05-07 | Штукатурка поверхностей стен и перегородок сухой смесью на цементной основе толщиной до 5мм ручного нанесения без маяков | м2 | 136,5 | | 785,71 | 107 249,42 | 107 249,42 | | | |
| | | Итого | | | | | 2 523 432,42 | 2 523 432,42 | | | |
| | | Всего | | | | | 2 523 432,42 | 2 523 432,42 | | | |
| | | Сметная зарплата | | | | | 2 523 432,42 | | | | |
| | | В том числе, строительные работы (ремонтно-строительные) | | | | | 2 523 432,42 | 2 523 432,42 | | | |
| | | Всего по смете | | | | | 2 523 432,42 | 2 523 432,42 | | | |
| | | НДС (от всего по смете без материалов), 12 % | | | | | 302 811,89 | | | | |
| | | Всего с НДС | | | | | 2 826 244,31 | | | | |

ТОО "Кентау Строй Инвест" Ахметкалиева Г. Е.

ТОО "Stroy Opt" Шегебаев К.Т

Начальник участка Бекболат Нурсерик

ТОО "Master Construction" ЖК "Bi City" блок A,B,D начальник участка Бекболат Нурсерик

Ведущий инженер ПТО Хайрулина А.С

Ведущий инженер ПТО Хайрулина А.С. «___» _____ 20___ г.

Инженер-сметчик Омарова А.Т

Инженер-сметчик Омарова А.Т. «___» _____ 20___ г.

Заказчик: Товарищество с ограниченной ответственностью «Кентау Строй Инвест»

форма В2

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Stroy Opt"

Объект: Многоквартирный жилой комплекс со встроенно-пристроенными помещениями и паркингом, расположенный по адресу: г. Астана, район пересечения пр. Сарыарка и улиц Сарайшык (12) и Сыганак (№19) (ЖК «BI City» правая сторона 5 га, блок D)

Договор подряда № КСИ/Под/ВС-D/2440 от «05» сентября 2018 года

**Акт**

приемки выполненных строительно- монтажных работ

за Январь месяц 2019 года

| № п/п | Наименование работ | Един. Изм | Кол-во | Стоимость за ед. | Итого стоимость |
|---|---|---|---|---|---|
| | **Блок секция 2** | | | | |
| | **Этаж 8** | | | | |
| 1 | Улучшенная штукатурка поверхностей стен и перегородок из газоблока высотой более 3м сухой смесью на гипсовой основе толщиной до 10мм ручного и машинного нанесения | м2 | 457 | 1116,07 | 510 043,99 |
| 2 | Улучшенная штукатурка поверхностей стен и перегородок из кирпича и монолитных стен высотой более 3м сухой смесью на гипсовой основе толщиной до 15мм ручного и машинного нанесения | м2 | 137,01 | 1116,07 | 152 912,75 |
| 3 | Сплошное выравнивание бетонных поверхностей стен гипсовой смесью толщиной до 2мм | м2 | 90,5 | 424,11 | 38 381,96 |
| 4 | Сплошное выравнивание бетонных поверхностей потолков (монолитные плиты перекрытия) гипсовой смесью толщиной до 4мм | м2 | 309,86 | 502,68 | 155 760,42 |
| 5 | Штукатурка поверхностей стен и перегородок сухой смесью на цементной основе толщиной до 5мм ручного нанесения без маяков | м2 | 119,4 | 785,71 | 93 813,77 |
| | **Блок секция 3** | | | | |
| | **Этаж 8** | | | | |
| 1 | Улучшенная штукатурка поверхностей стен и перегородок из газоблока высотой более 3м сухой смесью на гипсовой основе толщиной до 10мм ручного и машинного нанесения | м2 | 491,6 | 1116,07 | 548 660,01 |
| 2 | Улучшенная штукатурка поверхностей стен и перегородок из кирпича и монолитных стен высотой более 3м сухой смесью на гипсовой основе толщиной до 15мм ручного и машинного нанесения | м2 | 158,42 | 1116,07 | 176 807,81 |
| 3 | Сплошное выравнивание бетонных поверхностей стен гипсовой смесью толщиной до 2мм | м2 | 55,5 | 424,11 | 23 538,11 |
| 4 | Сплошное выравнивание бетонных поверхностей потолков (монолитные плиты перекрытия) гипсовой смесью толщиной до 4мм | м2 | 308,15 | 502,68 | 154 900,84 |
| 5 | Штукатурка поверхностей стен и перегородок сухой смесью на цементной основе толщиной до 5мм ручного нанесения без маяков | м2 | 112,6 | 785,71 | 88 470,95 |
| | **Блок секция 4** | | | | |
| | **Этаж 4** | | | | |
| 1 | Улучшенная штукатурка поверхностей стен и перегородок из газоблока высотой более 3м сухой смесью на гипсовой основе толщиной до 10мм ручного и машинного нанесения | м2 | 566,8 | 1116,07 | 632 588,48 |
| 2 | Улучшенная штукатурка поверхностей стен и перегородок из кирпича и монолитных стен высотой более 3м сухой смесью на гипсовой основе толщиной до 15мм ручного и машинного нанесения | м2 | 156,02 | 1116,07 | 174 129,24 |
| 3 | Сплошное выравнивание бетонных поверхностей стен гипсовой смесью толщиной до 2мм | м2 | 77 | 424,11 | 32 656,47 |
| 4 | Сплошное выравнивание бетонных поверхностей потолков (монолитные плиты перекрытия) гипсовой смесью толщиной до 4мм | м2 | 340,51 | 502,68 | 171 167,57 |
| 5 | Штукатурка поверхностей стен и перегородок сухой смесью на цементной основе толщиной до 5мм ручного нанесения без маяков | м2 | 99,78 | 785,71 | 78 398,14 |

| № п/п | Наименование работ | Един. Изм | Кол-во | Стоимость за ед. | Итого стоимость |
|---|---|---|---|---|---|
| | **Этаж 5** | | | | |
| 1 | Улучшенная штукатурка поверхностей стен и перегородок из газоблока высотой более 3м сухой смесью на гипсовой основе толщиной до 10мм ручного и машинного нанесения | м2 | 566,8 | 1116,07 | 632 588,48 |
| 2 | Улучшенная штукатурка поверхностей стен и перегородок из кирпича и монолитных стен высотой более 3м сухой смесью на гипсовой основе толщиной до 15мм ручного и машинного нанесения | м2 | 156,02 | 1116,07 | 174 129,24 |
| 3 | Сплошное выравнивание бетонных поверхностей стен гипсовой смесью толщиной до 2мм | м2 | 77 | 424,11 | 32 656,47 |
| 4 | Сплошное выравнивание бетонных поверхностей потолков (монолитные плиты перекрытия) гипсовой смесью толщиной до 4мм | м2 | 340,51 | 502,68 | 171 167,57 |
| 5 | Штукатурка поверхностей стен и перегородок сухой смесью на цементной основе толщиной до 5мм ручного нанесения без маяков | м2 | 99,78 | 785,71 | 78 398,14 |
| | **Блок секция 5** | | | | |
| | **Этаж 8** | | | | |
| 1 | Улучшенная штукатурка поверхностей стен и перегородок из газоблока высотой более 3м сухой смесью на гипсовой основе толщиной до 10мм ручного и машинного нанесения | м2 | 579,4 | 1116,07 | 646 650,96 |
| 2 | Улучшенная штукатурка поверхностей стен и перегородок из кирпича и монолитных стен высотой более 3м сухой смесью на гипсовой основе толщиной до 15мм ручного и машинного нанесения | м2 | 260 | 1116,07 | 290 178,20 |
| 3 | Сплошное выравнивание бетонных поверхностей стен гипсовой смесью толщиной до 2мм | м2 | 66,7 | 424,11 | 28 288,14 |
| 4 | Сплошное выравнивание бетонных поверхностей потолков (монолитные плиты перекрытия) гипсовой смесью толщиной до 4мм | м2 | 376,68 | 502,68 | 189 349,50 |
| 5 | Штукатурка поверхностей стен и перегородок сухой смесью на цементной основе толщиной до 5мм ручного нанесения без маяков | м2 | 136,5 | 785,71 | 107 249,42 |
| | **Этаж 9** | | | | |
| 1 | Улучшенная штукатурка поверхностей стен и перегородок из газоблока высотой более 3м сухой смесью на гипсовой основе толщиной до 10мм ручного и машинного нанесения | м2 | 579,4 | 1116,07 | 646 650,96 |
| 2 | Улучшенная штукатурка поверхностей стен и перегородок из кирпича и монолитных стен высотой более 3м сухой смесью на гипсовой основе толщиной до 15мм ручного и машинного нанесения | м2 | 260 | 1116,07 | 290 178,20 |
| 3 | Сплошное выравнивание бетонных поверхностей стен гипсовой смесью толщиной до 2мм | м2 | 66,7 | 424,11 | 28 288,14 |
| 4 | Сплошное выравнивание бетонных поверхностей потолков (монолитные плиты перекрытия) гипсовой смесью толщиной до 4мм | м2 | 376,68 | 502,68 | 189 349,50 |
| 5 | Штукатурка поверхностей стен и перегородок сухой смесью на цементной основе толщиной до 5мм ручного нанесения без маяков | м2 | 136,5 | 785,71 | 107 249,42 |
| | **Итого** | | | | **6 644 602,83** |
| | **НДС** | | | | **797 352,34** |
| | **Итого с НДС** | | | | **7 441 955,17** |

**Принял:**

**Заказчик: ТОО «Кентау Строй Инвест»**

**Сдал:**

**Подрядчик: ТОО "Stroy Opt"**

Коментарь: внутр. отделка

Заказчик: Товарищество с ограниченной ответственностью «Кентау Строй Инвест»
Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Stroy Opt"
Объект Многоквартирный жилой комплекс со встроенно-пристроенными помещениями и паркингом, расположенный по адресу: г. Астана, район пересечения пр. Сарыарка и улиц Сарайшык (12) и Сыганак (№19) (ЖК «BI City» правая сторона 5 га, блок D)

**Справка**
об объемах выполненных работ
за Январь месяц 2019 года

| № п/п | Наименование работ | Един. Изм | Кол-во |
|---|---|---|---|
| | **Блок секция 2** | | |
| | **Этаж 8** | | |
| 1 | Улучшенная штукатурка поверхностей стен и перегородок из газоблока высотой более 3м сухой смесью на гипсовой основе толщиной до 10мм ручного и машинного нанесения | м2 | ✓ 457 |
| 2 | Улучшенная штукатурка поверхностей стен и перегородок из кирпича и монолитных стен высотой более 3м сухой смесью на гипсовой основе толщиной до 15мм ручного и машинного нанесения | м2 | ✓ 137,01 |
| 3 | Сплошное выравнивание бетонных поверхностей стен гипсовой смесью толщиной до 2мм | м2 | ✓ 90,5 |
| 4 | Сплошное выравнивание бетонных поверхностей потолков (монолитные плиты перекрытия) гипсовой смесью толщиной до 4мм | м2 | ✓ 309,86 |
| 5 | Штукатурка поверхностей стен и перегородок сухой смесью на цементной основе толщиной до 5мм ручного нанесения без маяков | м2 | ✓ 119,4 |

**Принял**

Прораб участка

Начальник участка

Инженер технического надора

Инженер ПТО

**Сдал**
**ТОО "Stroy Opt"**

22.01.19

Заказчик: Товарищество с ограниченной ответственностью «Кентау Строй Инвест»
Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Stroy Opt"
Объек Многоквартирный жилой комплекс со встроенно-пристроенными помещениями и паркингом, расположенный по адресу: г. Астана, район пересечения пр. Сарыарка и улиц Сарайшык (12) и Сыганак (№19) (ЖК «BI City» правая сторона 5 га, блок D)

**Справка**
об объемах выполненных работ
за Январь месяц 2019 года

| № п/п | Наименование работ | Един. Изм | Кол-во |
|---|---|---|---|
| | **Блок секция 3** | | |
| | **Этаж 8** | | |
| 1 | Улучшенная штукатурка поверхностей стен и перегородок из газоблока высотой более 3м сухой смесью на гипсовой основе толщиной до 10мм ручного и машинного нанесения | м2 | ✓ 491,6 |
| 2 | Улучшенная штукатурка поверхностей стен и перегородок из кирпича и монолитных стен высотой более 3м сухой смесью на гипсовой основе толщиной до 15мм ручного и машинного нанесения | м2 | ✓ 158,42 |
| 3 | Сплошное выравнивание бетонных поверхностей стен гипсовой смесью толщиной до 2мм | м2 | ✓ 55,5 |
| 4 | Сплошное выравнивание бетонных поверхностей потолков (монолитные плиты перекрытия) гипсовой смесью толщиной до 4мм | м2 | ✓ 308,15 |
| 5 | Штукатурка поверхностей стен и перегородок сухой смесью на цементной основе толщиной до 5мм ручного нанесения без маяков | м2 | ✓ 112,6 |

**Принял**

Прораб участка

Начальник участка

Инженер технического надора

Инженер ПТО 22.01.19

**Сдал**
**ТОО "Stroy Opt"**

Заказчик: Товарищество с ограниченной ответственностью «Кентау Строй Инвест»
Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Stroy Opt"
Объек Многоквартирный жилой комплекс со встроенно-пристроенными помещениями и паркингом, расположенный по адресу: г. Астана, район пересечения пр. Сарыарка и улиц Сарайшык (12) и Сыганак (№19) (ЖК «BI City» правая сторона 5 га, блок D)

**Справка**
об объемах выполненных работ
за Январь месяц 2019 года

| № п/п | Наименование работ | Един. Изм | Кол-во |
|---|---|---|---|
| | **Блок секция 4** | | |
| | **Этаж 4** | | |
| 1 | Улучшенная штукатурка поверхностей стен и перегородок из газоблока высотой более 3м сухой смесью на гипсовой основе толщиной до 10мм ручного и машинного нанесения | м2 | √ 566,8 |
| 2 | Улучшенная штукатурка поверхностей стен и перегородок из кирпича и монолитных стен высотой более 3м сухой смесью на гипсовой основе толщиной до 15мм ручного и машинного нанесения | м2 | √ 156,02 |
| 3 | Сплошное выравнивание бетонных поверхностей стен гипсовой смесью толщиной до 2мм | м2 | √ 77 |
| 4 | Сплошное выравнивание бетонных поверхностей потолков (монолитные плиты перекрытия) гипсовой смесью толщиной до 4мм | м2 | √ 340,51 |
| 5 | Штукатурка поверхностей стен и перегородок сухой смесью на цементной основе толщиной до 5мм ручного нанесения без маяков | м2 | √ 99,78 |
| | **Этаж 5** | | |
| 1 | Улучшенная штукатурка поверхностей стен и перегородок из газоблока высотой более 3м сухой смесью на гипсовой основе толщиной до 10мм ручного и машинного нанесения | м2 | √ 566,8 |
| 2 | Улучшенная штукатурка поверхностей стен и перегородок из кирпича и монолитных стен высотой более 3м сухой смесью на гипсовой основе толщиной до 15мм ручного и машинного нанесения | м2 | √ 156,02 |
| 3 | Сплошное выравнивание бетонных поверхностей стен гипсовой смесью толщиной до 2мм | м2 | √ 77 |
| 4 | Сплошное выравнивание бетонных поверхностей потолков (монолитные плиты перекрытия) гипсовой смесью толщиной до 4мм | м2 | √ 340,51 |
| 5 | Штукатурка поверхностей стен и перегородок сухой смесью на цементной основе толщиной до 5мм ручного нанесения без маяков | м2 | √ 99,78 |

**Принял**

**Сдал "Stroy opt"**
**ТОО "Stroy Opt"**

Прораб участка

Начальник участка

Инженер технического надора

Инженер ПТО

12.01.19

Заказчик: Товарищество с ограниченной ответственностью «Кентау Строй Инвест»
Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Stroy Opt"
Объек Многоквартирный жилой комплекс со встроенно-пристроенными помещениями и паркингом, расположенный по адресу: г. Астана, район пересечения пр. Сарыарка и улиц Сарайшык (12) и Сыганак (№19) (ЖК «BI City» правая сторона 5 га, блок D)

**Справка**
об объемах выполненных работ
за Январь месяц 2019 года

| № п/п | Наименование работ | Един. Изм | Кол-во |
|---|---|---|---|
| | **Блок секция 5** | | |
| | **Этаж 8** | | |
| 1 | Улучшенная штукатурка поверхностей стен и перегородок из газоблока высотой более 3м сухой смесью на гипсовой основе толщиной до 10мм ручного и машинного нанесения | м2 | ✓ 579,4 |
| 2 | Улучшенная штукатурка поверхностей стен и перегородок из кирпича и монолитных стен высотой более 3м сухой смесью на гипсовой основе толщиной до 15мм ручного и машинного нанесения | м2 | ✓ 260 |
| 3 | Сплошное выравнивание бетонных поверхностей стен гипсовой смесью толщиной до 2мм | м2 | ✓ 66,7 |
| 4 | Сплошное выравнивание бетонных поверхностей потолков (монолитные плиты перекрытия) гипсовой смесью толщиной до 4мм | м2 | ✓ 376,68 |
| 5 | Штукатурка поверхностей стен и перегородок сухой смесью на цементной основе толщиной до 5мм ручного нанесения без маяков | м2 | ✓ 136,5 |
| | **Этаж 9** | | |
| 1 | Улучшенная штукатурка поверхностей стен и перегородок из газоблока высотой более 3м сухой смесью на гипсовой основе толщиной до 10мм ручного и машинного нанесения | м2 | ✓ 579,4 |
| 2 | Улучшенная штукатурка поверхностей стен и перегородок из кирпича и монолитных стен высотой более 3м сухой смесью на гипсовой основе толщиной до 15мм ручного и машинного нанесения | м2 | ✓ 260 |
| 3 | Сплошное выравнивание бетонных поверхностей стен гипсовой смесью толщиной до 2мм | м2 | ✓ 66,7 |
| 4 | Сплошное выравнивание бетонных поверхностей потолков (монолитные плиты перекрытия) гипсовой смесью толщиной до 4мм | м2 | ✓ 376,68 |
| 5 | Штукатурка поверхностей стен и перегородок сухой смесью на цементной основе толщиной до 5мм ручного нанесения без маяков | м2 | ✓ 136,5 |

**Принял**

Прораб участка

Начальник участка

Инженер технического надора

Инженер ПТО

**Сдал**
**ТОО "Stroy Opt"**

22.01.19

Инвестор:
Заказчик: ТОО "Кентау Строй Инвест"
Подрядчик: ТОО "Stroy Opt"
Стройка: Bi-City (D блок) 5 га
Объект:

| Номер документа | Дата составления |
|---|---|
| 31 | 03.10.2019 |

| Отчетный период | |
|---|---|
| с | по |
| 01.09.2019 | 30.09.2019 |

**Акт № 31 приемки выполненных работ**
по смете 2-6-1-1 Внутренняя отделка. Блок С1 за 19.05.2018.

| Номер п/п | Обоснование сметной стоимости | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | На един. измерения | | Прямые затраты | Заработная плата | Машины и механизмы | Материалы | Затраты труда рабочих не занятых обслуживанием механизмов, чел-час. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Норма | Цена | | | в т.ч. зарплата машинистов | | Обслуж. мех |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| | | **Раздел 2.Первый этаж** | | | | | | | | | |
| | | **Подраздел 2.4.Отделка балконов( тамбур, лоджии)** | | | | | | | | | |
| 30 | BI-12-04-05-02 | Облицовка стен гипсокартонными листами в 1 слой с одной стороны с креплением на пристенный металлический каркас без утепления | м2 | 25,42 | | 1 198,21 | 30 458,5 | 30 458,5 | | | |
| | BI-197 | Работы по облицовке стен гипсокартонными листами в 1 слой с одной стороны с креплением на пристенный металлический карка | чел.час | 25,42 | 1 | 1 198,21 | | 30 458,5 | | | |
| | 1-1-2189 | Листы гипсокартонные ГКЛ, ГОСТ 6266-97, толщина 12,5 мм | м2 | 26,691 | 1,05 | | | | | | |
| | 1-1-8924 | Профиль направляющий Knauf ПН 50/40 | мп | 17,794 | 0,7 | | | | | | |
| | 1-1-8925 | Профиль стоечный Knauf ПС 50/50 | мп | 50,84 | 2 | | | | | | |
| | 1-1-8926 | Дюбель пластиковый Knauf К 6/35 | шт | 40,672 | 1,6 | | | | | | |
| | 1-1-8929 | Шуруп самонарезающий прокалывающий TN 3,5х35мм | шт | 355,88 | 14 | | | | | | |
| | 1-1-9180 | Шуруп-саморез оцинкованный с полусферической головкой и прессшайбой 4,2х13 мм | шт | 30,504 | 1,2 | | | | | | |
| 31 | BI-12-05-04-04 | Устройство внутренних оконных откосов из гипсокартонных листов шириной 300мм с креплением на металлический каркас | м | 6 | | 892,86 | 5 357,16 | 5 357,16 | | | |
| | 1-1-2188 | Листы гипсокартонные ГКЛ, ГОСТ 6266-97, толщина 9,5 мм | м2 | 1,89 | 0,315 | | | | | | |
| | 1-1-8907 | Шуруп-саморез оцинкованный с полусферической головкой и прессшайбой 3,5х25мм | шт | 84 | 14 | | | | | | |
| | 1-1-8909 | Шуруп для крепления профилей для гипсокартона 3,5х9,5мм (семечки) | шт | 126 | 21 | | | | | | |
| | 1-1-8924 | Профиль направляющий Knauf ПН 50/40 | мп | 4,5 | 0,75 | | | | | | |
| | 1-1-8925 | Профиль стоечный Knauf ПС 50/50 | мп | 24 | 4 | | | | | | |
| | BI-638 | Работы по устройству внутренних оконных откосов из гипсокартонных листов шириной 300мм с креплением на металлический кар | чел.час | 6 | 1 | 892,86 | | 5 357,16 | | | |
| | 1-1-8569 | Анкер клиновый 6х40мм | шт | 36 | 6 | | | | | | |
| | Итог по разделу | | | | | | 35 815,66 | 35 815,66 | | | |
| | Итого по смете | | | | | | 35 815,66 | 35 815,66 | | | |
| | НДС (от всего по смете без материалов), 12% | | | | | | 4 297,88 | | | | |
| | Всего с НДС | | | | | | 40 113,54 | | | | |

**ТОО "КентауСтройИнвест"**

**ТОО "Stroy Opt":**

**Начальник участка:** Бекболат Н.

**Старший Инженер ПТО:** Хайрулина А.С

**Инженер-сметчик:** Омарова А.Т

Прораб
Мухаметханов Тимур
объект Bi City Tokyo

Инвестор:
Заказчик: ТОО "Кентау Строй Инвест"
Подрядчик: ТОО "Stroy Opt"
Стройка: Bi-City (D блок) 5 га
Объект:

| Номер документа | Дата составления |
|---|---|
| 18 | 03.10.2019 |

| Отчетный период | |
|---|---|
| с | по |
| 01.09.2019 | 30.09.2019 |

**Акт № 18 приемки выполненных работ**
по смете 2-6-1-2 Внутренняя отделка. Блок С2 за 19.05.2018.

| Номер п/п | Обоснование сметной стоимости | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | На един. измерения | | Прямые затраты | Заработная плата | Машины и механизмы | Материалы | Затраты труда рабочих не занятых обслуживанием механизмов, чел-час. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Норма | Цена | | | в т.ч. зарплата машинистов | | Обслуж. мех |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| | | **Раздел 2.Первый этаж** | | | | | | | | | |
| | | **Подраздел 2.4.Отделка балконов( тамбур, лоджи)** | | | | | | | | | |
| 25 | BI-12-04-05-02 | Облицовка стен гипсокартонными листами в 1 слой с одной стороны с креплением на пристенный металлический каркас без утепления | м2 | 25,42 | | 1 198,21 | 30 458,5 | 30 458,5 | | | |
| | BI-197 | Работы по облицовке стен гипсокартонными листами в 1 слой с одной стороны с креплением на пристенный металлический карка | чел.час | 25,42 | 1 | 1 198,21 | | 30 458,5 | | | |
| | 1-1-2192 | Листы гипсокартонные ГКЛВ, ГОСТ 6266-97, толщина 12,5 мм | м2 | 26,691 | 1,05 | | | | | | |
| | 1-1-8924 | Профиль направляющий Knauf ПН 50/40 | мп | 17,794 | 0,7 | | | | | | |
| | 1-1-8929 | Шуруп самонарезающий прокалывающий TN 3,5x35мм | шт | 355,88 | 14 | | | | | | |
| | 1-1-2126 | Шуруп-саморез оцинкованный с полусферической головкой и прессшайбой 4,2x32 мм | шт | 30,504 | 1,2 | | | | | | |
| 26 | BI-12-05-04-04 | Устройство внутренних оконных откосов из гипсокартонных листов шириной 300мм с креплением на металлический каркас | м | 6 | | 892,86 | 5 357,16 | 5 357,16 | | | |
| | 1-1-2192 | Листы гипсокартонные ГКЛВ, ГОСТ 6266-97, толщина 12,5 мм | м2 | 1,89 | 0,315 | | | | | | |
| | 1-1-8907 | Шуруп-саморез оцинкованный с полусферической головкой и прессшайбой 3,5x25мм | шт | 84 | 14 | | | | | | |
| | 1-1-8928 | Шуруп самонарезающий прокалывающий TN 3,5x25мм | шт | 126 | 21 | | | | | | |
| | 1-1-8924 | Профиль направляющий Knauf ПН 50/40 | мп | 4,5 | 0,75 | | | | | | |
| | BI-638 | Работы по устройству внутренних оконных откосов из гипсокартонных листов шириной 300мм с креплением на металлический кар | чел.час | 6 | 1 | 892,86 | | 5 357,16 | | | |
| | Итог по разделу | | | | | | 35 815,66 | 35 815,66 | | | |
| | Итого по смете | | | | | | 35 815,66 | 35 815,66 | | | |
| | НДС (от всего по смете без материалов), 12% | | | | | | 4 297,88 | | | | |
| | Всего с НДС | | | | | | 40 113,54 | | | | |

ТОО "КентауСтройИнвест"

ТОО "Stroy Opt":

Прораб
Мухаметханов Тимур
объект BI City Tokyo

Начальник участка: Бекболат Н.

Старший Инженер ПТО: Хайрулина А.С

Инженер-сметчик: Омарова А.Т

Инвестор:
Заказчик: ТОО "Master construction"
Подрядчик: ТОО "Stroy Opt"
Стройка: Bi-City (D блок) 5 га
Объект:

| Номер документа | Дата составления |
|---|---|
| 12 | 03.10.2019 |

| Отчетный период | |
|---|---|
| с | по |
| 01.09.2019 | 30.09.2019 |

**Акт № 12 приемки выполненных работ**
по смете 2-6-1-3 Внутренняя отделка. Блок С3 за 19.05.2018.

| Номер п/п | Обоснование сметной стоимости | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | На един. измерения | | Прямые затраты | Заработная плата | Машины и механизмы | Материалы | Затраты труда рабочих не занятых обслуживанием механизмов, чел-час. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Норма | Цена | | | в т.ч. зарплата машинистов | | Обслуж. мех |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| | | **Раздел 2.Первый этаж** | | | | | | | | | |
| | | **Подраздел 2.3.Отделка балконов** | | | | | | | | | |
| 19 | BI-12-04-05-02 | Облицовка стен гипсокартонными листами в 1 слой с одной стороны с креплением на пристенный металлический каркас без утепления | м2 | 11,18 | 1 198,21 | | 13 395,99 | 13 395,99 | | | |
| | | Итог по разделу | | | | | 13 395,99 | 13 395,99 | | | |
| | | Итого по смете | | | | | 13 395,99 | 13 395,99 | | | |
| | | НДС (от всего по смете без материалов), 12% | | | | | 1 607,52 | | | | |
| | | Всего с НДС | | | | | 15 003,51 | | | | |

**ТОО "Master construction"**

**ТОО "Stroy Opt":**

**Начальник участка:** Прораб Мухаметханов Тимур объект Bi City Tokyo — **Бекболат Н.**

**Старший Инженер ПТО:** **Хайрулина А.С**

**Инженер-сметчик:** **Омарова А.Т**

Инвестор:
Заказчик: ТОО "Master construction"
Подрядчик: ТОО "Stroy Opt"
Стройка: Bi-City (D блок) 5 га
Объект:

| Номер документа | Дата составления |
|---|---|
| 18 | 03.10.2019 |

| Отчетный период | |
|---|---|
| с | по |
| 01.09.2019 | 30.09.2019 |

**Акт № 18 приемки выполненных работ**
по смете 2-6-1-5 Внутренняя отделка. Блок С5 за 19.05.2018.

| Номер п/п | Обоснование сметной стоимости | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | На един. измерения | | Прямые затраты | Заработная плата | Машины и механизмы | Материалы | Затраты труда рабочих не занятых обслуживанием механизмов, чел-час. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Норма | Цена | | | в т.ч. зарплата машинистов | | Обслуж. мех |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| | | **Раздел 2.Первый этаж** | | | | | | | | | |
| | | **Подраздел 2.3.Отделка балконов** | | | | | | | | | |
| 36 | BI-12-04-05-02 | Облицовка стен гипсокартонными листами в 1 слой с одной стороны с креплением на пристенный металлический каркас без утепления | м2 | 14,7 | | 1 198,21 | 17 613,69 | 17 613,69 | | | |
| | | Итог по разделу | | | | | 17 613,69 | 17 613,69 | | | |
| | | Итого по смете | | | | | 17 613,69 | 17 613,69 | | | |
| | | НДС (от всего по смете без материалов), 12% | | | | | 2 113,64 | | | | |
| | | Всего с НДС | | | | | 19 727,33 | | | | |

**ТОО "Master construction"**

**ТОО "Stroy Opt":**

Прораб
Мухаметханов Тимур
объект BI City Tokyo

**Начальник участка:** Бекболат Н.

**Старший Инженер ПТО:** Хайрулина А.С

**Инженер-сметчик:** Омарова А.Т

Инвестор:
Заказчик: ТОО "Master construction"
Подрядчик: ТОО "Stroy Opt"
Стройка: Bi-City (D блок) 5 га
Объект:

| Номер документа | Дата составления |
|---|---|
| 28 | 03.10.2019 |

| Отчетный период | |
|---|---|
| с | по |
| 01.09.2019 | 30.09.2019 |

**Акт № 28 приемки выполненных работ**
по смете 2-6-1-6 Внутренняя отделка. Блок С6 за 19.05.2018.

| Номер п/п | Обоснование сметной стоимости | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | На един. измерения | | Прямые затраты | Заработная плата | Машины и механизмы | Материалы | Затраты труда рабочих не занятых обслуживанием механизмов, чел-час. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Норма | Цена | | | в т.ч. зарплата машинистов | | Обслуж. мех |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| | | **Раздел 2.Первый этаж** | | | | | | | | | |
| | | **Подраздел 2.3.Отделка балконов** | | | | | | | | | |
| 26 | BI-12-04-05-02 | Облицовка стен гипсокартонными листами в 1 слой с одной стороны с креплением на пристенный металлический каркас без утепления | м2 | 14,7 | | 1 198,21 | 17 613,69 | 17 613,69 | | | |
| | | Итог по разделу | | | | | 17 613,69 | 17 613,69 | | | |
| | | Итого по смете | | | | | 17 613,69 | 17 613,69 | | | |
| | | НДС (от всего по смете без материалов), 12% | | | | | 2 113,64 | | | | |
| | | Всего с НДС | | | | | 19 727,33 | | | | |

ТОО "Master construction"

ТОО "Stroy Opt":

Начальник участка: Прораб Мухаметханов Тимур объект Bi City Tokyo — Бекболат Н.

Старший Инженер ПТО: Хайрулина А.С

Инженер-сметчик: Омарова А.Т

Заказчик: ТОО "КентауСтройИнвест"

Подрядчик: ТОО "Stroy Opt"

Наименование строительства и его адрес: Многоквартирный жилой комплекс со встроенно-пристроенными помещениями и паркингом, расположенный по адресу: г. Астана, район пересечения пр. Сарыарка и улиц Сарайшык (12) и Сыганак (№19) (ЖК "BI City" правая сторона 5га, блок D)

Договор: № КСИ/Под/BC-D/3566 от «22» ноября 2018 года

## Справка об объемах выполненных работ
## за Сентябрь месяц 2019 года

| № | Код | Наименование работ и материалов | Единица измерения | Норма расхода | Объем работ | Количество материала | Конструктив | Подрядчик |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| | | **Раздел 1.Внутренняя отделка. Секция 1** | | | | | | |
| | | **Тамбур на 1 этаже** | | | | | | |
| 1 | BI-12-04-05-02 | **Облицовка стен гипсокартонными листами в 1 слой с одной стороны с креплением на пристенный металлический каркас без утепления** | м2 | | 25,420 | | Внутренная отделка | ТОО "Stroy Opt" |
| | *1-1-2189* | *Листы гипсокартонные ГКЛ, ГОСТ 6266-97, толщина 12,5 мм* | *м2* | *1,050* | | *26,691* | | |
| | *1-1-8924* | *Профиль направляющий Knauf ПН 50/40* | *мп* | *0,700* | | *17,794* | | |
| | *1-1-8925* | *Профиль стоечный Knauf ПС 50/50* | *мп* | *2,000* | | *50,840* | | |
| | *1-1-8569* | *Анкер клиновый 6х40мм* | *шт* | *6,000* | | *153* | | |
| | *1-1-8909* | *Шуруп для крепления профилей для гипсокартона 3,5х9,5мм (семечки)* | *шт* | *21,000* | | *534* | | |
| | *1-1-8928* | *Шуруп самонарезающий прокалывающий TN 3,5х25мм* | *шт* | *14,000* | | *356* | | |
| 2 | BI-12-05-04-04 | **Устройство внутренних оконных откосов из гипсокартонных листов шириной 300мм с креплением на металлический каркас** | м.п | | 6,000 | | Внутренная отделка | ТОО "Stroy Opt" |
| | *1-1-2189* | *Листы гипсокартонные ГКЛ, ГОСТ 6266-97, толщина 12,5 мм* | *м2* | *1,050* | | *6,300* | | |
| | *1-1-8569* | *Анкер клиновый 6х40мм* | *шт* | *6,000* | | *36* | | |
| | *1-1-8907* | *Шуруп-саморез оцинкованный с полусферической головкой и прессшайбой 3,5х25мм* | *шт* | *14,000* | | *84* | | |
| | *1-1-8909* | *Шуруп для крепления профилей для гипсокартона 3,5х9,5мм (семечки)* | *шт* | *21,000* | | *126* | | |
| | *1-1-8924* | *Профиль направляющий Knauf ПН 50/40* | *мп* | *0,700* | | *4,200* | | |
| | *1-1-8925* | *Профиль стоечный Knauf ПС 50/50* | *мп* | *2,000* | | *12,000* | | |
| | | **Раздел 1.Внутренняя отделка. Секция 2** | | | | | | |
| | | **Тамбур на 1 этаже** | | | | | | |
| 1 | BI-12-04-05-02 | **Облицовка стен гипсокартонными листами в 1 слой с одной стороны с креплением на пристенный металлический каркас без утепления** | м2 | | 25,420 | | Внутренная отделка | ТОО "Stroy Opt" |
| | *1-1-2189* | *Листы гипсокартонные ГКЛ, ГОСТ 6266-97, толщина 12,5 мм* | *м2* | *1,050* | | *26,691* | | |
| | *1-1-8924* | *Профиль направляющий Knauf ПН 50/40* | *мп* | *0,700* | | *17,794* | | |
| | *1-1-8925* | *Профиль стоечный Knauf ПС 50/50* | *мп* | *2,000* | | *50,840* | | |
| | *1-1-8569* | *Анкер клиновый 6х40мм* | *шт* | *6,000* | | *153* | | |
| | *1-1-8909* | *Шуруп для крепления профилей для гипсокартона 3,5х9,5мм (семечки)* | *шт* | *21,000* | | *534* | | |
| | *1-1-8928* | *Шуруп самонарезающий прокалывающий TN 3,5х25мм* | *шт* | *14,000* | | *356* | | |
| 2 | BI-12-05-04-04 | **Устройство внутренних оконных откосов из гипсокартонных листов шириной 300мм с креплением на металлический каркас** | м.п | | 6,000 | | Внутренная отделка | ТОО "Stroy Opt" |
| | *1-1-2189* | *Листы гипсокартонные ГКЛ, ГОСТ 6266-97, толщина 12,5 мм* | *м2* | *1,050* | | *6,300* | | |
| | *1-1-8569* | *Анкер клиновый 6х40мм* | *шт* | *6,000* | | *36* | | |
| | *1-1-8907* | *Шуруп-саморез оцинкованный с полусферической головкой и прессшайбой 3,5х25мм* | *шт* | *14,000* | | *84* | | |
| | *1-1-8909* | *Шуруп для крепления профилей для гипсокартона 3,5х9,5мм (семечки)* | *шт* | *21,000* | | *126* | | |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1-1-8924 | Профиль направляющий Knauf ПН 50/40 | мп | 0,700 | | 4,200 | | |
| | 1-1-8925 | Профиль стоечный Knauf ПС 50/50 | мп | 2,000 | | 12,000 | | |
| | | **Раздел 1.Внутренняя отделка. Секция 3** | | | | | | |
| | | **Тамбур на 1 этаже** | | | | | | |
| 1 | BI-12-04-05-02 | **Облицовка стен гипсокартонными листами в 1 слой с одной стороны с креплением на пристенный металлический каркас без утепления** | м2 | | 11,180 | | Внутренная отделка | ТОО "Stroy Opt" |
| | 1-1-2189 | Листы гипсокартонные ГКЛ, ГОСТ 6266-97, толщина 12,5 мм | м2 | 1,050 | | 11,739 | | |
| | 1-1-8924 | Профиль направляющий Knauf ПН 50/40 | мп | 0,700 | | 7,826 | | |
| | 1-1-8925 | Профиль стоечный Knauf ПС 50/50 | мп | 2,000 | | 22,360 | | |
| | 1-1-8569 | Анкер клиновый 6х40мм | шт | 6,000 | | 67 | | |
| | 1-1-8909 | Шуруп для крепления профилей для гипсокартона 3,5х9,5мм (семечки) | шт | 21,000 | | 235 | | |
| | 1-1-8928 | Шуруп самонарезающий прокалывающий TN 3,5х25мм | шт | 14,000 | | 157 | | |
| | | **Раздел 1.Внутренняя отделка. Секция 5** | | | | | | |
| | | **Тамбур на 1 этаже** | | | | | | |
| 1 | BI-12-04-05-02 | **Облицовка стен гипсокартонными листами в 1 слой с одной стороны с креплением на пристенный металлический каркас без утепления** | м2 | | 14,700 | | Внутренная отделка | ТОО "Stroy Opt" |
| | 1-1-2189 | Листы гипсокартонные ГКЛ, ГОСТ 6266-97, толщина 12,5 мм | м2 | 1,050 | | 15,435 | | |
| | 1-1-8924 | Профиль направляющий Knauf ПН 50/40 | мп | 0,700 | | 10,290 | | |
| | 1-1-8925 | Профиль стоечный Knauf ПС 50/50 | мп | 2,000 | | 29,400 | | |
| | 1-1-8569 | Анкер клиновый 6х40мм | шт | 6,000 | | 88 | | |
| | 1-1-8909 | Шуруп для крепления профилей для гипсокартона 3,5х9,5мм (семечки) | шт | 21,000 | | 309 | | |
| | 1-1-8928 | Шуруп самонарезающий прокалывающий TN 3,5х25мм | шт | 14,000 | | 206 | | |
| | | **Раздел 1.Внутренняя отделка. Секция 6** | | | | | | |
| | | **Тамбур на 1 этаже** | | | | | | |
| 1 | BI-12-04-05-02 | **Облицовка стен гипсокартонными листами в 1 слой с одной стороны с креплением на пристенный металлический каркас без утепления** | м2 | | 14,700 | | Внутренная отделка | ТОО "Stroy Opt" |
| | 1-1-2189 | Листы гипсокартонные ГКЛ, ГОСТ 6266-97, толщина 12,5 мм | м2 | 1,050 | | 15,435 | | |
| | 1-1-8924 | Профиль направляющий Knauf ПН 50/40 | мп | 0,700 | | 10,290 | | |
| | 1-1-8925 | Профиль стоечный Knauf ПС 50/50 | мп | 2,000 | | 29,400 | | |
| | 1-1-8569 | Анкер клиновый 6х40мм | шт | 6,000 | | 88 | | |
| | 1-1-8909 | Шуруп для крепления профилей для гипсокартона 3,5х9,5мм (семечки) | шт | 21,000 | | 309 | | |
| | 1-1-8928 | Шуруп самонарезающий прокалывающий TN 3,5х25мм | шт | 14,000 | | 206 | | |

**Принял:**

Начальник участка: Андрей Андиртыев И.С.

Прораб: _____

Инженер ПТО: _____

ИНЖЕНЕР ПТО
Хайрулина А.С.
_____ 20____ г.

**Сдал:**

Куандыков

КАЗАКСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ НҰР-СҰЛТАН ҚАЛАСЫ
ЖАУАПКЕРШІЛІГІ ШЕКТЕУЛІ СЕРІКТЕСТІГІ
"Stroy opt"
ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
ГОРОД НУР-СУЛТАН РЕСПУБЛИКА КАЗАХСТАН

Инвестор:
Заказчик: ТОО "Master construction"
Подрядчик: ТОО "Stroy Opt"
Стройка: Bi-City (D блок) 5 га
Объект:

| Номер документа | Дата составления |
|---|---|
| 15 | 03.10.2019 |

| Отчетный период | |
|---|---|
| с | по |
| 01.09.2019 | 30.09.2019 |

**Акт № 15 приемки выполненных работ**
по смете 2-9-1-1 Чистовая отделка холлов. Блок С1 (Общестроительные работы) за 16.02.2018.

| Номер п/п | Обоснование сметной стоимости | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | На един. измерения | | Прямые затраты | Заработная плата | Машины и механизмы | Материалы | Затраты труда рабочих не занятых обслуживанием механизмов, чел-час. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Норма | Цена | | | в т.ч. зарплата машинистов | | Обслуж. мех |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| | | **Раздел 1.Первый этаж** | | | | | | | | | |
| | | **Подраздел 1.1.Отделка стен** | | | | | | | | | |
| 1 | BI-12-01-02-04 | Сплошное выравнивание бетонных поверхностей стен гипсовой смесью толщиной до 2мм | м2 | 29,36 | | 424,11 | 12 451,87 | 12 451,87 | | | |
| 2 | BI-12-02-04-02 | Окраска оштукатуренных стен поливинилацетатными водоэмульсионными составами за 2 раза | м2 | 29,36 | | 357,14 | 10 485,63 | 10 485,63 | | | |
| | | **Подраздел 1.2.Отделка потолков** | | | | | | | | | |
| 14 | BI-12-02-04-04 | Окраска оштукатуренных потолков поливинилацетатными водоэмульсионными составами за 2 раза | м2 | 6,69 | | 364,29 | 2 437,1 | 2 437,1 | | | |
| 15 | BI-12-01-02-05 | Сплошное выравнивание бетонных поверхностей потолков гипсовой смесью толщиной до 2мм | м2 | 6,69 | | 502,68 | 3 362,93 | 3 362,93 | | | |
| | | Итог по разделу | | | | | 28 737,53 | 28 737,53 | | | |
| | | Итого по смете | | | | | 28 737,53 | 28 737,53 | | | |
| | | НДС (от всего по смете без материалов), 12% | | | | | 3 448,5 | | | | |
| | | Всего с НДС | | | | | 32 186,03 | | | | |

ТОО "Master construction"

ТОО "Stroy Opt":

Начальник участка: Бекболат Н.

Прораб
Мухаметханов Тимур
объект BI City Tokyo

Старший Инженер ПТО: Хайрулина А.С

Инженер-сметчик: Омарова А.Т

**Инвестор:**
**Заказчик:** ТОО "Кентау Строй Инвест"
**Подрядчик:** ТОО "Stroy Opt"
**Стройка:** Bi-City (D блок) 5 га
**Объект:**

| Номер документа | Дата составления |
|---|---|
| 32 | 03.10.2019 |

| Отчетный период | |
|---|---|
| с | по |
| 01.09.2019 | 30.09.2019 |

**Акт № 32 приемки выполненных работ**
по смете 2-6-1-1 Внутренняя отделка. Блок С1 за 19.05.2018.

| Номер п/п | Обоснование сметной стоимости | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | На един. измерения | | Прямые затраты | Заработная плата | Машины и механизмы | Материалы | Затраты труда рабочих не занятых обслуживанием механизмов, чел-час. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Норма | Цена | | | в т.ч. зарплата машинистов | | Обслуж. мех |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| | | **Раздел 2.Первый этаж** | | | | | | | | | |
| | | **Подраздел 2.4.Отделка балконов( тамбур, лоджии)** | | | | | | | | | |
| 32 | BI-12-01-02-06 | Сплошное выравнивание бетонных поверхностей откосов гипсовой смесью толщиной до 2мм | м2 | 1,5 | | | 453,57 | 680,36 | 680,36 | | |
| | BI-167 | Работы по сплошному выравниванию бетонных поверхностей откосов гипсовой смесью толщиной до 2мм (затраты труда рабочих) | чел.час | 1,5 | 1 | | 453,57 | | 680,36 | | |
| | 1-1-1964 | Грунтовка глубокого проникновения для внутренних и наружных работ | кг | 0,15 | 0,1 | | | | | | |
| | 30-2-9909 | Штукатурка "BIG Elite Гипс" гипсовая белая ручного и машинного нанесения | кг | 3,6 | 2,4 | | | | | | |
| 33 | BI-12-01-02-04 | Сплошное выравнивание бетонных поверхностей стен гипсовой смесью толщиной до 2мм | м2 | 25,42 | | | 424,11 | 10 780,88 | 10 780,88 | | |
| | BI-165 | Работы по сплошному выравниванию бетонных поверхностей стен гипсовой смесью толщиной до 2мм (затраты труда рабочих) | чел.час | 25,42 | 1 | | 424,11 | | 10 780,88 | | |
| | 30-2-9909 | Штукатурка "BIG Elite Гипс" гипсовая белая ручного и машинного нанесения | кг | 61,008 | 2,4 | | | | | | |
| | Итог по разделу | | | | | | | 11 461,24 | 11 461,24 | | |
| | Итого по смете | | | | | | | 11 461,24 | 11 461,24 | | |
| | НДС (от всего по смете без материалов), 12% | | | | | | | 1 375,35 | | | |
| | Всего с НДС | | | | | | | 12 836,59 | | | |

**ТОО "КентауСтройИнвест"**

**ТОО "Stroy Opt":**

**Начальник участка:** Бекболат Н.

Прораб
Мухаметханов Тимур
объект BI City Tokyo

**Старший Инженер ПТО:** Хайрулина А.С

**Инженер-сметчик:** Омарова А.Т

Инвестор:
Заказчик: ТОО "Кентау Строй Инвест"
Подрядчик: ТОО "Stroy Opt"
Стройка: Bi-City (D блок) 5 га
Объект:

| Номер документа | Дата составления |
|---|---|
| 19 | 03.10.2019 |

| Отчетный период | |
|---|---|
| с | по |
| 01.09.2019 | 30.09.2019 |

**Акт № 19 приемки выполненных работ**
по смете 2-6-1-2 Внутренняя отделка. Блок С2 за 19.05.2018.

| Номер п/п | Обоснование сметной стоимости | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | На един. измерения | | Прямые затраты | Заработная плата | Машины и механизмы | Материалы | Затраты труда рабочих не занятых обслуживанием механизмов, чел-час. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Норма | Цена | | | в т.ч. зарплата машинистов | | Обслуж. мех |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| | | **Раздел 2.Первый этаж** | | | | | | | | | |
| | | **Подраздел 2.4.Отделка балконов( тамбур, лоджи)** | | | | | | | | | |
| 32 | BI-12-01-02-06 | Сплошное выравнивание бетонных поверхностей откосов гипсовой смесью толщиной до 2мм | м2 | 1,5 | | | 453,57 | 680,36 | 680,36 | | |
| | BI-167 | Работы по сплошному выравниванию бетонных поверхностей откосов гипсовой смесью толщиной до 2мм (затраты труда рабочих) | чел.час | 1,5 | 1 | | 453,57 | | 680,36 | | |
| | 1-1-1964 | Грунтовка глубокого проникновения для внутренних и наружных работ | кг | 0,15 | 0,1 | | | | | | |
| | 30-2-9909 | Штукатурка "BIG Elite Гипс" гипсовая белая ручного и машинного нанесения | кг | 3,6 | 2,4 | | | | | | |
| 33 | BI-12-01-02-04 | Сплошное выравнивание бетонных поверхностей стен гипсовой смесью толщиной до 2мм | м2 | 25,42 | | | 424,11 | 10 780,88 | 10 780,88 | | |
| | BI-165 | Работы по сплошному выравниванию бетонных поверхностей стен гипсовой смесью толщиной до 2мм (затраты труда рабочих) | чел.час | 25,42 | 1 | | 424,11 | | 10 780,88 | | |
| | 30-2-9909 | Штукатурка "BIG Elite Гипс" гипсовая белая ручного и машинного нанесения | кг | 61,008 | 2,4 | | | | | | |
| | Итог по разделу | | | | | | | 11 461,24 | 11 461,24 | | |
| | Итого по смете | | | | | | | 11 461,24 | 11 461,24 | | |
| | НДС (от всего по смете без материалов), 12% | | | | | | | 1 375,35 | | | |
| | Всего с НДС | | | | | | | 12 836,59 | | | |

ТОО "КентауСтройИнвест"

ТОО "Stroy Opt":

Начальник участка: Прораб Мухаметханов Тимур объект BI City Tokyo — Бекболат Н.

Старший Инженер ПТО: — Хайрулина А.С

Инженер-сметчик: — Омарова А.Т

Инвестор:
Заказчик: ТОО "Master construction"
Подрядчик: ТОО "Stroy Opt"
Стройка: Bi-City (D блок) 5 га
Объект:

| Номер документа | Дата составления |
|---|---|
| 14 | 03.10.2019 |

| Отчетный период | |
|---|---|
| с | по |
| 01.09.2019 | 30.09.2019 |

**Акт № 14 приемки выполненных работ**

по смете 2-9-1-2 Чистовая отделка холлов. Блок С2 (Общестроительные работы) за 19.02.2018.

| Номер п/п | Обоснование сметной стоимости | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | На един. измерения | | Прямые затраты | Заработная плата | Машины и механизмы | Материалы | Затраты труда рабочих не занятых обслуживанием механизмов, чел-час. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Норма | Цена | | | в т.ч. зарплата машинистов | | Обслуж. мех |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| | | **Раздел 1.Первый этаж** | | | | | | | | | |
| | | **Подраздел 1.1.Отделка стен** | | | | | | | | | |
| 1 | Bl-12-01-02-04 | Сплошное выравнивание бетонных поверхностей стен гипсовой смесью толщиной до 2мм | м2 | 29,36 | | 424,11 | 12 451,87 | 12 451,87 | | | |
| 2 | Bl-12-02-04-02 | Окраска оштукатуренных стен поливинилацетатными водоэмульсионными составами за 2 раза | м2 | 29,36 | | 357,14 | 10 485,63 | 10 485,63 | | | |
| | | **Подраздел 1.2.Отделка потолков** | | | | | | | | | |
| 13 | Bl-12-01-02-05 | Сплошное выравнивание бетонных поверхностей потолков гипсовой смесью толщиной до 2мм | м2 | 6,69 | | 502,68 | 3 362,93 | 3 362,93 | | | |
| 14 | Bl-12-02-04-04 | Окраска оштукатуренных потолков поливинилацетатными водоэмульсионными составами за 2 раза | м2 | 6,69 | | 364,29 | 2 437,1 | 2 437,1 | | | |
| | | Итог по разделу | | | | | 28 737,53 | 28 737,53 | | | |
| | | Итого по смете | | | | | 28 737,53 | 28 737,53 | | | |
| | | НДС (от всего по смете без материалов), 12% | | | | | 3 448,5 | | | | |
| | | Всего с НДС | | | | | 32 186,03 | | | | |

**ТОО "Master construction"**

**ТОО "Stroy Opt":**

**Начальник участка:** Прораб Мухаметханов Тимур объект Bl City Tokyo — Бекболат Н.

**Старший Инженер ПТО:** — Хайрулина А.С

**Инженер-сметчик:** — Омарова А.Т

Инвестор:
Заказчик: ТОО "Master construction"
Подрядчик: ТОО "Stroy Opt"
Стройка: Bi-City (D блок) 5 га
Объект:

| Номер документа | Дата составления |
|---|---|
| 13 | 03.10.2019 |

| Отчетный период | |
|---|---|
| с | по |
| 01.09.2019 | 30.09.2019 |

**Акт № 13 приемки выполненных работ**
по смете 2-6-1-3 Внутренняя отделка. Блок С3 за 19.05.2018.

| Номер п/п | Обоснование сметной стоимости | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | На един. измерения | | Прямые затраты | Заработная плата | Машины и механизмы | Материалы | Затраты труда рабочих не занятых обслуживанием механизмов, чел-час. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Норма | Цена | | | в т.ч. зарплата машинистов | | Обслуж. мех |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| | | **Раздел 2.Первый этаж** | | | | | | | | | |
| | | **Подраздел 2.3.Отделка балконов** | | | | | | | | | |
| 20 | BI-12-01-02-04 | Сплошное выравнивание бетонных поверхностей стен гипсовой смесью толщиной до 2мм | м2 | 11,18 | | 424,11 | 4 741,55 | 4 741,55 | | | |
| | | Итог по разделу | | | | | 4 741,55 | 4 741,55 | | | |
| | | Итого по смете | | | | | 4 741,55 | 4 741,55 | | | |
| | | НДС (от всего по смете без материалов), 12% | | | | | 568,99 | | | | |
| | | Всего с НДС | | | | | 5 310,54 | | | | |

**ТОО "Master construction"**

**ТОО "Stroy Opt":**

**Начальник участка:** Бекболат Н.

Прораб
Мухаметханов Тимур
объект BI City Tokyo

**Старший Инженер ПТО:** Хайрулина А.С

**Инженер-сметчик:** Омарова А.Т

Инвестор:
Заказчик: ТОО "Master construction"
Подрядчик: ТОО "Stroy Opt"
Стройка: Bi-City (D блок) 5 га
Объект:

| Номер документа | Дата составления |
|---|---|
| 13 | 03.10.2019 |

| Отчетный период | |
|---|---|
| с | по |
| 01.09.2019 | 30.09.2019 |

**Акт № 13 приемки выполненных работ**
по смете 2-9-1-3 Чистовая отделка холлов. Блок С3 (Общестроительные работы) за 19.02.2018.

| Номер п/п | Обоснование сметной стоимости | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | На един. измерения | | Прямые затраты | Заработная плата | Машины и механизмы | Материалы | Затраты труда рабочих не занятых обслуживанием механизмов, чел-час. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Норма | Цена | | | в т.ч. зарплата машинистов | | Обслуж. мех |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| | | **Раздел 1.Первый этаж** | | | | | | | | | |
| | | **Подраздел 1.1.Отделка стен** | | | | | | | | | |
| 1 | BI-12-01-02-04 | Сплошное выравнивание бетонных поверхностей стен гипсовой смесью толщиной до 2мм | м2 | 33,44 | | 424,11 | 14 182,24 | 14 182,24 | | | |
| 2 | BI-12-02-04-02 | Окраска оштукатуренных стен поливинилацетатными водоэмульсионными составами за 2 раза | м2 | 33,44 | | 357,14 | 11 942,76 | 11 942,76 | | | |
| | | **Подраздел 1.2.Отделка потолков** | | | | | | | | | |
| 13 | BI-12-01-02-05 | Сплошное выравнивание бетонных поверхностей потолков гипсовой смесью толщиной до 2мм | м2 | 8,05 | | 502,68 | 4 046,57 | 4 046,57 | | | |
| 14 | BI-12-02-04-04 | Окраска оштукатуренных потолков поливинилацетатными водоэмульсионными составами за 2 раза | м2 | 8,05 | | 364,29 | 2 932,53 | 2 932,53 | | | |
| | | Итог по разделу | | | | | 33 104,1 | 33 104,1 | | | |
| | | Итого по смете | | | | | 33 104,1 | 33 104,1 | | | |
| | | НДС (от всего по смете без материалов), 12% | | | | | 3 972,49 | | | | |
| | | Всего с НДС | | | | | 37 076,59 | | | | |

ТОО "Master construction"

ТОО "Stroy Opt":

Начальник участка: Прораб Мухаметханов Тимур объект BI City Tokyo — Бекболат Н.

Старший Инженер ПТО: — Хайрулина А.С

Инженер-сметчик: — Омарова А.Т

Инвестор:
Заказчик: ТОО "Master construction"
Подрядчик: ТОО "Stroy Opt"
Стройка: Bi-City (D блок) 5 га
Объект:

| Номер документа | Дата составления |
|---|---|
| 19 | 03.10.2019 |

| Отчетный период | |
|---|---|
| с | по |
| 01.09.2019 | 30.09.2019 |

**Акт № 19 приемки выполненных работ**
по смете 2-6-1-5 Внутренняя отделка. Блок С5 за 19.05.2018.

| Номер п/п | Обоснование сметной стоимости | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | На един. измерения | | Прямые затраты | Заработная плата | Машины и механизмы | Материалы | Затраты труда рабочих не занятых обслуживанием механизмов, чел-час. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Норма | Цена | | | в т.ч. зарплата машинистов | | Обслуж. мех |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| | | **Раздел 2.Первый этаж** | | | | | | | | | |
| | | **Подраздел 2.3.Отделка балконов** | | | | | | | | | |
| 37 | BI-12-01-02-04 | Сплошное выравнивание бетонных поверхностей стен гипсовой смесью толщиной до 2мм | м2 | 14,7 | | 424,11 | 6 234,42 | 6 234,42 | | | |
| | | Итог по разделу | | | | | 6 234,42 | 6 234,42 | | | |
| | | Итого по смете | | | | | 6 234,42 | 6 234,42 | | | |
| | | НДС (от всего по смете без материалов), 12% | | | | | 748,13 | | | | |
| | | Всего с НДС | | | | | 6 982,55 | | | | |

**ТОО "Master construction"**

**ТОО "Stroy Opt":**

**Начальник участка:** Бекболат Н.

Прораб
Мухаметханов Тимур
объект BI City Tokyo

**Старший Инженер ПТО:** Хайрулина А.С

**Инженер-сметчик:** Омарова А.Т

Инвестор:
Заказчик: ТОО "Master construction"
Подрядчик: ТОО "Stroy Opt"
Стройка: Bi-City (D блок) 5 га
Объект:

| Номер документа | Дата составления |
|---|---|
| 16 | 03.10.2019 |

| Отчетный период | |
|---|---|
| с | по |
| 01.09.2019 | 30.09.2019 |

**Акт № 16 приемки выполненных работ**
по смете 2-9-1-5 Чистовая отделка холлов. Блок С5 (Общестроительные работы) за 20.02.2018.

| Номер п/п | Обоснование сметной стоимости | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | На един. измерения | | Прямые затраты | Заработная плата | Машины и механизмы | Материалы | Затраты труда рабочих не занятых обслуживанием механизмов, чел-час. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Норма | Цена | | | в т.ч. зарплата машинистов | | Обслуж. мех |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| | | **Раздел 1.Первый этаж** | | | | | | | | | |
| | | **Подраздел 1.1.Отделка стен** | | | | | | | | | |
| 1 | BI-12-01-02-04 | Сплошное выравнивание бетонных поверхностей стен гипсовой смесью толщиной до 2мм | м2 | 19,5 | | 424,11 | 8 270,15 | 8 270,15 | | | |
| 2 | BI-12-02-04-02 | Окраска оштукатуренных стен поливинилацетатными водозмульсионными составами за 2 раза | м2 | 19,5 | | 357,14 | 6 964,23 | 6 964,23 | | | |
| | | **Подраздел 1.2.Отделка потолков** | | | | | | | | | |
| 13 | BI-12-01-02-05 | Сплошное выравнивание бетонных поверхностей потолков гипсовой смесью толщиной до 2мм | м2 | 4,46 | | 502,68 | 2 241,95 | 2 241,95 | | | |
| 14 | BI-12-02-04-04 | Окраска оштукатуренных потолков поливинилацетатными водозмульсионными составами за 2 раза | м2 | 4,46 | | 364,29 | 1 624,73 | 1 624,73 | | | |
| | | Итог по разделу | | | | | 19 101,06 | 19 101,06 | | | |
| | | Итого по смете | | | | | 19 101,06 | 19 101,06 | | | |
| | | НДС (от всего по смете без материалов), 12% | | | | | 2 292,13 | | | | |
| | | Всего с НДС | | | | | 21 393,19 | | | | |

**ТОО"Master construction"**

**ТОО "Stroy Opt":**

**Начальник участка:** Прораб Мухаметханов Тимур объект Bi City Tokyo — **Бекболат Н.**

**Старший Инженер ПТО:** **Хайрулина А.С**

**Инженер-сметчик:** **Омарова А.Т**

Инвестор:
Заказчик: ТОО "Master construction"
Подрядчик: ТОО "Stroy Opt"
Стройка: Bi-City (D блок) 5 га
Объект:

| Номер документа | Дата составления |
|---|---|
| 29 | 03.10.2019 |

| Отчетный период | |
|---|---|
| с | по |
| 01.09.2019 | 30.09.2019 |

**Акт № 29 приемки выполненных работ**
по смете 2-6-1-6 Внутренняя отделка. Блок С6 за 19.05.2018.

| Номер п / п | Обоснование сметной стоимости | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | На един. измерения | | Прямые затраты | Заработная плата | Машины и механизмы | Материалы | Затраты труда рабочих не занятых обслуживанием механизмов, чел-час. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Норма | Цена | | | в т.ч. зарплата машинистов | | Обслуж. мех |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| | | **Раздел 2.Первый этаж** | | | | | | | | | |
| | | **Подраздел 2.3.Отделка балконов** | | | | | | | | | |
| 27 | BI-12-01-02-04 | Сплошное выравнивание бетонных поверхностей стен гипсовой смесью толщиной до 2мм | м2 | 14,7 | | 424,11 | 6 234,42 | 6 234,42 | | | |
| | Итог по разделу | | | | | | 6 234,42 | 6 234,42 | | | |
| | Итого по смете | | | | | | 6 234,42 | 6 234,42 | | | |
| | НДС (от всего по смете без материалов), 12% | | | | | | 748,13 | | | | |
| | Всего с НДС | | | | | | 6 982,55 | | | | |

**ТОО "Master construction"**

**ТОО "Stroy Opt":**

**Начальник участка:** Бекболат Н.

Прораб
Мухаметханов Тимур
объект BI City Tokyo

**Старший Инженер ПТО:** Хайрулина А.С

**Инженер-сметчик:** Омарова А.Т

Инвестор:
Заказчик: ТОО "Master construction"
Подрядчик: ТОО "Stroy Opt"
Стройка: Bi-City (D блок) 5 га
Объект:

| Номер документа | Дата составления |
|---|---|
| 16 | 03.10.2019 |

| Отчетный период | |
|---|---|
| с | по |
| 01.09.2019 | 30.09.2019 |

**Акт № 16 приемки выполненных работ**

по смете 2-9-1-6 Чистовая отделка холлов. Блок С6 (Общестроительные работы) за 20.02.2018.

| Номер п/п | Обоснование сметной стоимости | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | На един. измерения | | Прямые затраты | Заработная плата | Машины и механизмы | Материалы | Затраты труда рабочих не занятых обслуживанием механизмов, чел-час. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Норма | Цена | | | в т.ч. зарплата машинистов | | Обслуж. мех |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| | | **Раздел 1.Первый этаж** | | | | | | | | | |
| | | **Подраздел 1.1.Отделка стен** | | | | | | | | | |
| 1 | BI-12-01-02-04 | Сплошное выравнивание бетонных поверхностей стен гипсовой смесью толщиной до 2мм | м2 | 19,5 | | 424,11 | 8 270,15 | 8 270,15 | | | |
| 2 | BI-12-02-04-02 | Окраска оштукатуренных стен поливинилацетатными водоэмульсионными составами за 2 раза | м2 | 19,5 | | 357,14 | 6 964,23 | 6 964,23 | | | |
| | | **Подраздел 1.2.Отделка потолков** | | | | | | | | | |
| 13 | BI-12-01-02-05 | Сплошное выравнивание бетонных поверхностей потолков гипсовой смесью толщиной до 2мм | м2 | 4,46 | | 502,68 | 2 241,95 | 2 241,95 | | | |
| 14 | BI-12-02-04-04 | Окраска оштукатуренных потолков поливинилацетатными водоэмульсионными составами за 2 раза | м2 | 4,46 | | 364,29 | 1 624,73 | 1 624,73 | | | |
| | | Итог по разделу | | | | | 19 101,06 | 19 101,06 | | | |
| | | Итого по смете | | | | | 19 101,06 | 19 101,06 | | | |
| | | НДС (от всего по смете без материалов), 12% | | | | | 2 292,13 | | | | |
| | | Всего с НДС | | | | | 21 393,19 | | | | |

**ТОО "Master construction"**

**ТОО "Stroy Opt":**

**Начальник участка:** Прораб Мухаметханов Тимур объект Bi City Tokyo — **Бекболат Н.**

**Старший Инженер ПТО:** **Хайрулина А.С**

**Инженер-сметчик:** **Омарова А.Т**

Заказчик: ТОО "КентауСтройИнвест"

Подрядчик: ТОО "Stroy Opt"

Наименование строительства и его адрес: Многоквартирный жилой комплекс со встроенно-пристроенными помещениями и паркингом, расположенный по адресу: г. Астана, район пересечения пр. Сарыарка и улиц Сарайшык (12) и Сыганак (№19) (ЖК "BI City" правая сторона 5га, блок D)

Договор: № КСИ/Под/ВС-D/2440 от «05» сентября 2018 года

## Справка об объемах выполненных работ
## за Сентябрь месяц 2019 года

| № | Код | Наименование работ и материалов | Единица измерения | Норма расхода | Объем работ | Количество материала | Конструктив | Подрядчик |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| | | **Раздел 1.Внутренняя отделка. Секция 1** | | | | | | |
| | | **Тамбур на 1 этаже** | | | | | | |
| 1 | BI-12-01-02-01 | **Сплошное выравнивание бетонных поверхностей стен гипсовой смесью толщиной до 4мм** | м2 | | 25,420 | | Внутренная отделка | ТОО "Stroy Opt" |
| | 30-2-9909 | *Штукатурка "BIG Elite Гипс" гипсовая белая ручного и машинного нанесения* | кг | 4,800 | | 122,016 | | |
| 2 | BI-12-01-02-04 | **Сплошное выравнивание бетонных поверхностей стен гипсовой смесью толщиной до 2мм** | м2 | | 29,360 | | Внутренняя отделка | ТОО "Stroy Opt" |
| | 1-1-1964 | *Грунтовка глубокого проникновения для внутренних и наружных работ* | кг | 0,100 | | 2,936 | | |
| | 30-2-56 | *Сухие смеси: шпаклевки для "финишной" отделки поверхностей на гипсовой основе* | кг | 2,400 | | 70,464 | | |
| 3 | BI-12-02-04-02 | **Окраска оштукатуренных стен поливинилацетатными водоэмульсионными составами за 2 раза** | м2 | | 29,360 | | Внутренняя отделка | ТОО "Stroy Opt" |
| | 1-1-1964 | *Грунтовка глубокого проникновения для внутренних и наружных работ* | кг | 0,100 | | 2,936 | | |
| | 1-1-276 | *Краска водно-дисперсионная поливинилацетатная, марка ВД-ВА-17* | кг | 0,340 | | ~~9,982~~ | | |
| | 30-2-55 | *Сухие смеси: шпаклевки выравнивающие на гипсовой основе* | кг | 0,510 | | ~~14,974~~ | | |
| 4 | BI-12-01-02-05 | **Сплошное выравнивание бетонных поверхностей потолков гипсовой смесью толщиной до 2мм** | м2 | | 6,690 | | Внутренняя отделка | ТОО "Stroy Opt" |
| | 1-1-1964 | *Грунтовка глубокого проникновения для внутренних и наружных работ* | кг | 0,100 | | 0,669 | | |
| | 30-2-56 | *Сухие смеси: шпаклевки для "финишной" отделки поверхностей на гипсовой основе* | кг | 2,400 | | 16,056 | | |
| 5 | BI-12-02-04-04 | **Окраска оштукатуренных потолков поливинилацетатными водоэмульсионными составами за 2 раза** | м2 | | 6,690 | | Внутренняя отделка | ТОО "Stroy Opt" |
| | 1-1-1964 | *Грунтовка глубокого проникновения для внутренних и наружных работ* | кг | 0,100 | | 0,669 | | |
| | 1-1-276 | *Краска водно-дисперсионная поливинилацетатная, марка ВД-ВА-17* | кг | 0,340 | | 2,275 | | |
| | 30-2-55 | *Сухие смеси: шпаклевки выравнивающие на гипсовой основе* | кг | 0,550 | | ~~3,680~~ | | |
| 6 | BI-12-01-03-06 | **Гипсовая штукатурка оконных и дверных откосов шириной до 250мм гипсовой смесью толщиной до 15мм ручного нанесения** | мп | | 6,000 | | Внутренняя отделка | ТОО "Stroy Opt" |
| | 1-1-1964 | *Грунтовка глубокого проникновения для внутренних и наружных работ* | кг | 0,025 | | 0,150 | | |
| | 1-1-2166 | *Уголок перфорированный стальной оцинкованный t=0,5мм* | кг | ~~1,010~~ | | 6,060 | | |
| | 30-2-9909 | *Штукатурка "BIG Elite Гипс" гипсовая белая ручного и машинного нанесения* | кг | 3,750 | | 22,500 | | |
| | | **Раздел 1.Внутренняя отделка. Секция 2** | | | | | | |
| | | **Тамбур на 1 этаже** | | | | | | |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | **BI-12-01-02-01** | **Сплошное выравнивание бетонных поверхностей стен гипсовой смесью толщиной до 4мм** | **м2** | | **25,420** | | **Внутренная отделка** | **ТОО "Stroy Opt"** |
| | *30-2-9909* | *Штукатурка "BIG Elite Гипс" гипсовая белая ручного и машинного нанесения* | *кг* | *4,800* | | *122,016* | | |
| 2 | **BI-12-01-02-04** | **Сплошное выравнивание бетонных поверхностей стен гипсовой смесью толщиной до 2мм** | **м2** | | **29,360** | | Внутренняя отделка | **ТОО "Stroy Opt"** |
| | *1-1-1964* | *Грунтовка глубокого проникновения для внутренних и наружных работ* | *кг* | *0,100* | | *2,936* | | |
| | *30-2-56* | *Сухие смеси: шпаклевки для "финишной" отделки поверхностей на гипсовой основе* | *кг* | *2,400* | | *70,464* | | |
| 3 | **BI-12-02-04-02** | **Окраска оштукатуренных стен поливинилацетатными водоэмульсионными составами за 2 раза** | **м2** | | **29,360** | | Внутренняя отделка | **ТОО "Stroy Opt"** |
| | *1-1-1964* | *Грунтовка глубокого проникновения для внутренних и наружных работ* | *кг* | *0,100* | | *2,936* | | |
| | *1-1-276* | *Краска водно-дисперсионная поливинилацетатная, марка ВД-ВА-17* | *кг* | *0,340* | | *9,982* | | |
| | *30-2-55* | *Сухие смеси: шпаклевки выравнивающие на гипсовой основе* | *кг* | *0,510* | | *14,974* | | |
| 4 | **BI-12-01-02-05** | **Сплошное выравнивание бетонных поверхностей потолков гипсовой смесью толщиной до 2мм** | **м2** | | **6,690** | | Внутренняя отделка | **ТОО "Stroy Opt"** |
| | *1-1-1964* | *Грунтовка глубокого проникновения для внутренних и наружных работ* | *кг* | *0,100* | | *0,669* | | |
| | *30-2-56* | *Сухие смеси: шпаклевки для "финишной" отделки поверхностей на гипсовой основе* | *кг* | *2,400* | | *16,056* | | |
| 5 | **BI-12-02-04-04** | **Окраска оштукатуренных потолков поливинилацетатными водоэмульсионными составами за 2 раза** | **м2** | | **6,690** | | ~~Внутренняя отделка~~ | **ТОО "Stroy Opt"** |
| | *1-1-1964* | *Грунтовка глубокого проникновения для внутренних и наружных работ* | *кг* | *0,100* | | *0,669* | | |
| | *1-1-276* | *Краска водно-дисперсионная поливинилацетатная, марка ВД-ВА-17* | *кг* | *0,340* | | *2,275* | | |
| | *30-2-55* | *Сухие смеси: шпаклевки выравнивающие на гипсовой основе* | *кг* | *0,550* | | *3,680* | | |
| 6 | **BI-12-01-03-06** | **Гипсовая штукатурка оконных и дверных откосов шириной до 250мм гипсовой смесью толщиной до ~~15мм~~ ручного нанесения** | **мп** | | **6,000** | | Внутренняя отделка | **ТОО "Stroy Opt"** |
| | *1-1-1964* | *Грунтовка глубокого проникновения для внутренних и наружных работ* | *кг* | *0,025* | | *0,150* | | |
| | *1-1-2166* | *Уголок перфорированный стальной оцинкованный t=0,5мм* | *кг* | *1,010* | | *6,060* | | |
| | *30-2-9909* | *Штукатурка "BIG Elite Гипс" гипсовая белая ручного и машинного нанесения* | *кг* | *3,750* | | *22,500* | | |
| | | **Раздел 1.Внутренняя отделка. Секция 3** | | | | | | |
| | | **Тамбур на 1 этаже** | | | | | | |
| 1 | **BI-12-01-02-01** | **Сплошное выравнивание бетонных поверхностей стен гипсовой смесью толщиной до 4мм** | **м2** | | **11,180** | | **Внутренная отделка** | **ТОО "Stroy Opt"** |
| | *30-2-9909* | *Штукатурка "BIG Elite Гипс" гипсовая белая ручного и машинного нанесения* | *кг* | *4,800* | | *53,664* | | |
| 2 | **BI-12-01-02-04** | **Сплошное выравнивание бетонных поверхностей стен гипсовой смесью толщиной до 2мм** | **м2** | | **33,440** | | ~~Внутренняя отделка~~ | **ТОО "Stroy Opt"** |
| | *1-1-1964* | *Грунтовка глубокого проникновения для внутренних и наружных работ* | *кг* | *0,100* | | *3,344* | | |
| | *30-2-56* | *Сухие смеси: шпаклевки для "финишной" отделки поверхностей на гипсовой основе* | *кг* | *2,400* | | *80,256* | | |
| 3 | **BI-12-02-04-02** | **Окраска оштукатуренных стен поливинилацетатными водоэмульсионными составами за 2 раза** | **м2** | | **33,440** | | ~~Внутренняя отделка~~ | **ТОО "Stroy Opt"** |
| | *1-1-1964* | *Грунтовка глубокого проникновения для внутренних и наружных работ* | *кг* | *0,100* | | *3,344* | | |
| | *1-1-276* | *Краска водно-дисперсионная поливинилацетатная, марка ВД-ВА-17* | *кг* | *0,340* | | *11,370* | | |
| | *30-2-55* | *Сухие смеси: шпаклевки выравнивающие на гипсовой основе* | *кг* | *0,510* | | *17,054* | | |
| 4 | **BI-12-01-02-05** | **Сплошное выравнивание бетонных поверхностей потолков гипсовой смесью толщиной до 2мм** | **м2** | | **8,050** | | ~~Внутренняя отделка~~ | **ТОО "Stroy Opt"** |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1-1-1964 | Грунтовка глубокого проникновения для внутренних и наружных работ | кг | 0,100 | | 0,805 | | | |
| | 30-2-56 | Сухие смеси: шпаклевки для "финишной" отделки поверхностей на гипсовой основе | кг | 2,400 | | 19,320 | | | |
| 5 | BI-12-02-04-04 | **Окраска оштукатуренных потолков поливинилацетатными водоэмульсионными составами за 2 раза** | м2 | | 8,050 | | | Внутренняя отделка | ТОО "Stroy Opt" |
| | 1-1-1964 | Грунтовка глубокого проникновения для внутренних и наружных работ | кг | 0,100 | | 0,805 | | | |
| | 1-1-276 | Краска водно-дисперсионная поливинилацетатная, марка ВД-ВА-17 | кг | 0,340 | | 2,737 | | | |
| | 30-2-55 | Сухие смеси: шпаклевки выравнивающие на гипсовой основе | кг | 0,550 | | 4,428 | | | |
| | | **Раздел 1.Внутренняя отделка. Секция 5** | | | | | | | |
| | | **Тамбур на 1 этаже** | | | | | | | |
| 1 | BI-12-01-02-01 | **Сплошное выравнивание бетонных поверхностей стен гипсовой смесью толщиной до 4мм** 2 мм | м2 | | 14,700 | | | Внутренная отделка | ТОО "Stroy Opt" |
| | 30-2-9909 | Штукатурка "BIG Elite Гипс" гипсовая белая ручного и машинного нанесения | кг | 4,800 | | 70,560 | | | |
| 2 | BI-12-01-02-04 | **Сплошное выравнивание бетонных поверхностей стен гипсовой смесью толщиной до 2мм** | м2 | | 19,500 | | | Внутренняя отделка | ТОО "Stroy Opt" |
| | 1-1-1964 | Грунтовка глубокого проникновения для внутренних и наружных работ | кг | 0,100 | | 1,950 | | | |
| | 30-2-56 | Сухие смеси: шпаклевки для "финишной" отделки поверхностей на гипсовой основе | кг | 2,400 | | 46,800 | | | |
| 3 | BI-12-02-04-02 | **Окраска оштукатуренных стен поливинилацетатными водоэмульсионными составами за 2 раза** | м2 | | 19,500 | | | Внутренняя отделка | ТОО "Stroy Opt" |
| | 1-1-1964 | Грунтовка глубокого проникновения для внутренних и наружных работ | кг | 0,100 | | 1,950 | | | |
| | 1-1-276 | Краска водно-дисперсионная поливинилацетатная, марка ВД-ВА-17 | кг | 0,340 | | 6,630 | | | |
| | 30-2-55 | Сухие смеси: шпаклевки выравнивающие на гипсовой основе | кг | 0,510 | | 9,945 | | | |
| 4 | BI-12-01-02-05 | **Сплошное выравнивание бетонных поверхностей потолков гипсовой смесью толщиной до 2мм** | м2 | | 4,460 | | | Внутренняя отделка | ТОО "Stroy Opt" |
| | 1-1-1964 | Грунтовка глубокого проникновения для внутренних и наружных работ | кг | 0,100 | | 0,446 | | | |
| | 30-2-56 | Сухие смеси: шпаклевки для "финишной" отделки поверхностей на гипсовой основе | кг | 2,400 | | 10,704 | | | |
| 5 | BI-12-02-04-04 | **Окраска оштукатуренных потолков поливинилацетатными водоэмульсионными составами за 2 раза** | м2 | | 4,460 | | | Внутренняя отделка | ТОО "Stroy Opt" |
| | 1-1-1964 | Грунтовка глубокого проникновения для внутренних и наружных работ | кг | 0,100 | | 0,446 | | | |
| | 1-1-276 | Краска водно-дисперсионная поливинилацетатная, марка ВД-ВА-17 | кг | 0,340 | | 1,516 | | | |
| | 30-2-55 | Сухие смеси: шпаклевки выравнивающие на гипсовой основе | кг | 0,550 | | 2,453 | | | |
| | | **Раздел 1.Внутренняя отделка. Секция 6** | | | | | | | |
| | | **Тамбур на 1 этаже** | | | | | | | |
| 1 | BI-12-01-02-01 | **Сплошное выравнивание бетонных поверхностей стен гипсовой смесью толщиной до 4мм** 2 мм | м2 | | 14,700 | | | Внутренная отделка | ТОО "Stroy Opt" |
| | 30-2-9909 | Штукатурка "BIG Elite Гипс" гипсовая белая ручного и машинного нанесения | кг | 4,800 | | 70,560 | | | |
| 2 | BI-12-01-02-04 | **Сплошное выравнивание бетонных поверхностей стен гипсовой смесью толщиной до 2мм** | м2 | | 19,500 | | | Внутренняя отделка | ТОО "Stroy Opt" |
| | 1-1-1964 | Грунтовка глубокого проникновения для внутренних и наружных работ | кг | 0,100 | | 1,950 | | | |
| | 30-2-56 | Сухие смеси: шпаклевки для "финишной" отделки поверхностей на гипсовой основе | кг | 2,400 | | 46,800 | | | |
| 3 | BI-12-02-04-02 | **Окраска оштукатуренных стен поливинилацетатными водоэмульсионными составами за 2 раза** | м2 | | 19,500 | | | Внутренняя отделка | ТОО "Stroy Opt" |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | *1-1-1964* | *Грунтовка глубокого проникновения для внутренних и наружных работ* | *кг* | *0,100* | | *1,950* | | |
| | *1-1-276* | *Краска водно-дисперсионная поливинилацетатная, марка ВД-ВА-17* | *кг* | *0,340* | | ~~*6,630*~~ | | |
| | *30-2-55* | *Сухие смеси: шпаклевки выравнивающие на гипсовой основе* | *кг* | *0,510* | | ~~*9,945*~~ | | |
| **4** | **ВІ-12-01-02-05** | **Сплошное выравнивание бетонных поверхностей потолков гипсовой смесью толщиной до 2мм** | **м2** | | **4,460** | | ~~Внутренняя отделка~~ | **ТОО "Stroy Opt"** |
| | *1-1-1964* | *Грунтовка глубокого проникновения для внутренних и наружных работ* | *кг* | *0,100* | | *0,446* | | |
| | *30-2-56* | *Сухие смеси: шпаклевки для "финишной" отделки поверхностей на гипсовой основе* | *кг* | *2,400* | | *10,704* | | |
| **5** | **ВІ-12-02-04-04** | **Окраска оштукатуренных потолков поливинилацетатными водоэмульсионными составами за 2 раза** | **м2** | | **4,460** | | ~~Внутренняя отделка~~ | **ТОО "Stroy Opt"** |
| | *1-1-1964* | *Грунтовка глубокого проникновения для внутренних и наружных работ* | *кг* | *0,100* | | *0,446* | | |
| | *1-1-276* | *Краска водно-дисперсионная поливинилацетатная, марка ВД-ВА-17* | *кг* | *0,340* | | *1,516* | | |
| | *30-2-55* | *Сухие смеси: шпаклевки выравнивающие на гипсовой основе* | *кг* | *0,550* | | ~~*2,455*~~ | | |

**Принял**:

Начальник участка: _____

Прораб: _____

Инженер ПТО: _____

ИНЖЕНЕР ПТО
Хайрулина А.С.

**Сдал:**

_____

Заказчик: ТОО "КентауСтройИнвест"
Подрядчик: ТОО "Stroy Opt"
Стройка: Bi-City (D блок) 5 га

| Номер документа | Дата составления |
|---|---|
| 17 | 28.09.2019 |

| Отчетный период | |
|---|---|
| с | по |
| 01.09.2019 | 30.09.2019 |

**Акт № 17 приемки выполненных работ**
по смете 2-6-1-5 Внутренняя отделка. Блок С5 за сентябрь 2019 г

| Номер п/п | Обоснование сметной стоимости | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | На един. измерения | | Прямые затраты | Заработная плата | Машины и механизмы | Материалы | Затраты труда рабочих не занятых обслуживанием механизмов, чел-час. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Норма | Цена | | | в т.ч. зарплата машинистов | | Обслуж. мех |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| | | **Раздел 3.Второй этаж** | | | | | | | | | |
| | | **Подраздел 3.1.Отделка жилых комнат** | | | | | | | | | |
| 54 | BI-12-01-02-02 | Сплошное выравнивание бетонных поверхностей потолков (монолитные плиты перекрытия) гипсовой смесью толщиной до 4мм | м2 | 23,5 | | 502,68 | 11 812,98 | 11 812,98 | | | |
| 56 | BI-12-01-03-17 | Улучшенная штукатурка поверхностей стен и перегородок из газоблока высотой более 3м сухой смесью на гипсовой основе толщиной до 10мм | м2 | 75 | | 1 116,07 | 83 705,25 | 83 705,25 | | | |
| | | Итог по разделу | | | | | 95 518,23 | 95 518,23 | | | |
| | | **Раздел 4.Третий этаж** | | | | | | | | | |
| | | **Подраздел 4.1.Отделка жилых комнат** | | | | | | | | | |
| 87 | BI-12-01-02-02 | Сплошное выравнивание бетонных поверхностей потолков (монолитные плиты перекрытия) гипсовой смесью толщиной до 4мм | м2 | 25,7 | | 502,68 | 12 918,88 | 12 918,88 | | | |
| 90 | BI-12-01-03-17 | Улучшенная штукатурка поверхностей стен и перегородок из газоблока высотой более 3м сухой смесью на гипсовой основе толщиной до 10мм | м2 | 77 | | 1 116,07 | 85 937,39 | 85 937,39 | | | |
| | | Итог по разделу | | | | | 98 856,27 | 98 856,27 | | | |
| | | **Раздел 5.Четвертый этаж** | | | | | | | | | |
| | | **Подраздел 5.1.Отделка жилых комнат** | | | | | | | | | |
| 120 | BI-12-01-02-02 | Сплошное выравнивание бетонных поверхностей потолков (монолитные плиты перекрытия) гипсовой смесью толщиной до 4мм | м2 | 24,9 | | 502,68 | 12 516,73 | 12 516,73 | | | |
| 122 | BI-12-01-03-17 | Улучшенная штукатурка поверхностей стен и перегородок из газоблока высотой более 3м сухой смесью на гипсовой основе толщиной до 10мм | м2 | 74 | | 1 116,07 | 82 589,18 | 82 589,18 | | | |
| | | Итог по разделу | | | | | 95 105,91 | 95 105,91 | | | |
| | | **Раздел 6.Пятый этаж** | | | | | | | | | |
| | | **Подраздел 6.1.Отделка жилых комнат** | | | | | | | | | |
| 150 | BI-12-01-02-02 | Сплошное выравнивание бетонных поверхностей потолков (монолитные плиты перекрытия) гипсовой смесью толщиной до 4мм | м2 | 23,8 | | 502,68 | 11 963,78 | 11 963,78 | | | |
| 152 | BI-12-01-03-17 | Улучшенная штукатурка поверхностей стен и перегородок из газоблока высотой более 3м сухой смесью на гипсовой основе толщино 10мм | м2 | 78 | | 1 116,07 | 87 053,46 | 87 053,46 | | | |
| | | Итог по разделу | | | | | 99 017,24 | 99 017,24 | | | |

**Раздел 8.Седьмой этаж**

**Подраздел 8.1.Отделка жилых комнат**

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 207 | BI-12-01-02-02 | Сплошное выравнивание бетонных поверхностей потолков (монолитные плиты перекрытия) гипсовой смесью толщиной до 4мм | м2 | 24,5 | 502,68 | 12 315,66 | 12 315,66 |
| 209 | BI-12-01-03-17 | Улучшенная штукатурка поверхностей стен и перегородок из газоблока высотой более 3м сухой смесью на гипсовой основе толщиной до 10мм | м2 | 76 | 1 116,07 | 84 821,32 | 84 821,32 |
| | Итог по разделу | | | | | 97 136,98 | 97 136,98 |
| | Итого по смете | | | | | 485 634,63 | 485 634,63 |
| | НДС (от всего по смете без материалов), 12% | | | | | 58 276,16 | |
| | Всего с НДС | | | | | 543 910,79 | |

ТОО "КентауСтройИнвест"

ТОО "Stroy Opt":

Начальник участка: Мухаметханов Тимур

Бекболат Н.

Старший Инженер ПТО:

Хайрулина А.С

Инженер-сметчик:

Омарова А.Т

Заказчик: ТОО "КентауСтройИнвест"
Подрядчик: ТОО "Stroy Opt"
Наименование строительства и его адрес: Многоквартирный жилой комплекс со встроенно-пристроенными помещениями и паркингом, расположенный по адресу: г. Астана, район пересечения пр. Сарыарка и улиц Сарайшык (12) и
Договор: № КСИ/Под/ВС-D/2440 от «05» сентября 2018 года

## Справка об объемах выполненных работ
## за Сентябрь месяц 2019 года

| № | Код | Наименование работ и материалов | Единица измерения | Норма расхода | Объем работ | Количество материала | Конструктив | Подрядчик |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| | | **Раздел 1.Внутренняя отделка. Секция 5** | | | | | | |
| | | **2 Этаж** | | | | | | |
| | | **Отделка квартир** 44 кв | | | | | | |
| 1 | BI-12-01- 03-17 | **Улучшен ная ш тукату рка поверхностей стен и перегородок из газоблока высотой более 3м сухой смесью на гипсовой основе толщиной до 10мм ручного и машинного нанесения** | **м2** | | **75,000** | | **Внутренная отделка** | **ТОО "Stroy Opt"** |
| | *1-1-1964* | *Грунтовка глубокого проникновения для внутренних и наружных работ* | *кг* | *0,100* | | *7,500* | | |
| | *1-1-8916* | *Маяк штукатурный оцинкованный 22х6мм, длиной 3м* | *мп* | *1,300* | | *97,500* | | |
| | *30-2-9909* | *Штукатурка "BIG Elite Гипс" гипсовая белая ручного и машинного нанесения* | *кг* | *12,000* | | *900,000* | | |
| 2 | BI-12-01-02-02 | **Сплошное выравнивание бетонных поверхностей потолков (монолитные плиты перекрытия) гипсовой смесью толщиной до 4мм** | **м2** | | **23,500** | | **Внутренная отделка** | **ТОО "Stroy Opt"** |
| | *1-1-1964* | *Грунтовка глубокого проникновения для внутренних и наружных работ* | *кг* | *0,100* | | *2,350* | | |
| | *30-2-9909* | *Штукатурка "BIG Elite Гипс" гипсовая белая ручного и машинного нанесения* | *кг* | *4,800* | | *112,800* | | |
| | | **3 Этаж** 48 кв | | | | | | |
| | | **Отделка квартир** | | | | | | |
| 1 | BI-12-01- 03-17 | **Улучшен ная ш тукату рка поверхностей стен и перегородок из газоблока высотой более 3м сухой смесью на гипсовой основе толщиной до 10мм ручного и машинного нанесения** | **м2** | | **77,000** | | **Внутренная отделка** | **ТОО "Stroy Opt"** |
| | *1-1-1964* | *Грунтовка глубокого проникновения для внутренних и наружных работ* | *кг* | *0,100* | | *7,700* | | |
| | *1-1-8916* | *Маяк штукатурный оцинкованный 22х6мм, длиной 3м* | *мп* | *1,300* | | *100,100* | | |
| | *30-2-9909* | *Штукатурка "BIG Elite Гипс" гипсовая белая ручного и машинного нанесения* | *кг* | *12,000* | | *924,000* | | |
| 2 | BI-12-01-02-02 | **Сплошное выравнивание бетонных поверхностей потолков (монолитные плиты перекрытия) гипсовой смесью толщиной до 4мм** | **м2** | | **25,700** | | **Внутренная отделка** | **ТОО "Stroy Opt"** |
| | *1-1-1964* | *Грунтовка глубокого проникновения для внутренних и наружных работ* | *кг* | *0,100* | | *2,570* | | |
| | *30-2-9909* | *Штукатурка "BIG Elite Гипс" гипсовая белая ручного и машинного нанесения* | *кг* | *4,800* | | *123,360* | | |
| | | **4 Этаж** | | | | | | |
| | | **Отделка квартир** 52 кв | | | | | | |
| 1 | BI-12-01- 03-17 | **Улучшен ная ш тукату рка поверхностей стен и перегородок из газоблока высотой более 3м сухой смесью на гипсовой основе толщиной до 10мм ручного и машинного нанесения** | **м2** | | **74,000** | | **Внутренная отделка** | **ТОО "Stroy Opt"** |
| | *1-1-1964* | *Грунтовка глубокого проникновения для внутренних и наружных работ* | *кг* | *0,100* | | *7,400* | | |
| | *1-1-8916* | *Маяк штукатурный оцинкованный 22х6мм, длиной 3м* | *мп* | *1,300* | | *96,200* | | |
| | *30-2-9909* | *Штукатурка "BIG Elite Гипс" гипсовая белая ручного и машинного нанесения* | *кг* | *12,000* | | *888,000* | | |
| 2 | BI-12-01-02-02 | **Сплошное выравнивание бетонных поверхностей потолков (монолитные плиты перекрытия) гипсовой смесью толщиной до 4мм** | **м2** | | **24,900** | | **Внутренная отделка** | **ТОО "Stroy Opt"** |
| | *1-1-1964* | *Грунтовка глубокого проникновения для внутренних и наружных работ* | *кг* | *0,100* | | *2,490* | | |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 30-2-9909 | *Штукатурка "BIG Elite Гипс" гипсовая белая ручного и машинного нанесения* | *кг* | *4,800* | | *119,520* | | |
| | | **5 Этаж** | | | | | | |
| | | **Отделка квартир** 56кв | | | | | | |
| 1 | **BI-12-01- 03-17** | **Улучшен ная ш тукату рка поверхностей стен и перегородок из газоблока высотой более 3м сухой смесью на гипсовой основе толщиной до 10мм ручного и машинного нанесения** | **м2** | | **78,000** | | **Внутренная отделка** | **ТОО "Stroy Opt"** |
| | *1-1-1964* | *Грунтовка глубокого проникновения для внутренних и наружных работ* | *кг* | *0,100* | | *7,800* | | |
| | *1-1-8916* | *Маяк штукатурный оцинкованный 22х6мм, длиной 3м* | *мп* | *1,300* | | *101,400* | | |
| | *30-2-9909* | *Штукатурка "BIG Elite Гипс" гипсовая белая ручного и машинного нанесения* | *кг* | *12,000* | | *936,000* | | |
| 2 | **BI-12-01-02-02** | **Сплошное выравнивание бетонных поверхностей потолков (монолитные плиты перекрытия) гипсовой смесью толщиной до 4мм** | **м2** | | **23,800** | | **Внутренная отделка** | **ТОО "Stroy Opt"** |
| | *1-1-1964* | *Грунтовка глубокого проникновения для внутренних и наружных работ* | *кг* | *0,100* | | *2,380* | | |
| | *30-2-9909* | *Штукатурка "BIG Elite Гипс" гипсовая белая ручного и машинного нанесения* | *кг* | *4,800* | | *114,240* | | |
| | | **7 Этаж** | | | | | | |
| | | **Отделка квартир** 64кв. | | | | | | |
| 1 | **BI-12-01- 03-17** | **Улучшен ная ш тукату рка поверхностей стен и перегородок из газоблока высотой более 3м сухой смесью на гипсовой основе толщиной до 10мм ручного и машинного нанесения** | **м2** | | **76,000** | | **Внутренная отделка** | **ТОО "Stroy Opt"** |
| | *1-1-1964* | *Грунтовка глубокого проникновения для внутренних и наружных работ* | *кг* | *0,100* | | *7,600* | | |
| | *1-1-8916* | *Маяк штукатурный оцинкованный 22х6мм, длиной 3м* | *мп* | *1,300* | | *98,800* | | |
| | *30-2-9909* | *Штукатурка "BIG Elite Гипс" гипсовая белая ручного и машинного нанесения* | *кг* | *12,000* | | *912,000* | | |
| 2 | **BI-12-01-02-02** | **Сплошное выравнивание бетонных поверхностей потолков (монолитные плиты перекрытия) гипсовой смесью толщиной до 4мм** | **м2** | | **24,500** | | **Внутренная отделка** | **ТОО "Stroy Opt"** |
| | *1-1-1964* | *Грунтовка глубокого проникновения для внутренних и наружных работ* | *кг* | *0,100* | | *2,450* | | |
| | *30-2-9909* | *Штукатурка "BIG Elite Гипс" гипсовая белая ручного и машинного нанесения* | *кг* | *4,800* | - | *117,600* | | |

**Принял:**

Начальник участка: Прораб Ундирбаев Нуржан ЕБК BI City Tekus

Прораб: Ахалдиков С.С.

Инженер ПТО: ИНЖЕНЕР ПТО Хайрулина А.С.

**Сдал:**

Куандыков

ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ НҰР-СҰЛТАН ҚАЛАСЫ ЖАУАПКЕРШІЛІГІ ШЕКТЕУЛІ СЕРІКТЕСТІГІ "Stroy opt" ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ГОРОД НУР-СУЛТАН РЕСПУБЛИКА КАЗАХСТАН