			Стоимость общестроительных работ	Тенге				113713					
			Материалы	Тенге				13955					
			Всего заработная плата	Тенге					10028				
			Стоимость материалов и конструкций	Тенге				89102					
			Накладные расходы	Тенге				6919					
			Сметная прибыль	Тенге				9651					
			ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				130283					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								6	
			Сметная заработная плата	Тенге					10028				
			Стоимость сантехнических работ	Тенге				52290					
			Материалы	Тенге				1755					
			Всего заработная плата	Тенге					49906				
			Накладные расходы	Тенге				48908					
			Сметная прибыль	Тенге				8096					
			ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ	Тенге				109294					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								26	
			Сметная заработная плата	Тенге					49906				
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				239577					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								32	
			Сметная заработная плата	Тенге					59934				
			РАЗДЕЛ 5.=БЛОК В=										
195	125	234-303-0210 РСНБ РК 2015	**Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 9 мм, диаметром 28 мм ГОСТ 16381-77**	м	90,2	276,00	–	24895	–	24895	–	26887	
			СП - 8%			–	–	–	–		1992		
196	126	234-303-0212 РСНБ РК 2015	**Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 9 мм, диаметром 35 мм ГОСТ 16381-77**	м	95,7	325,00	–	31102	–	31102	–	33590	
			СП - 8%			–	–	–	–		2488		
197	127	234-303-0214 РСНБ РК 2015	**Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 9 мм, диаметром 42 мм ГОСТ 16381-77**	м	262,9	364,00	–	95696	–	95696	–	103352	
			СП - 8%			–	–	–	–		7656		
198	130	1116-1101-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое**	м трубопровода	1106	99,79	1,20	110368	1327	3706	103229	230684	
			НР - 98%; СП - 8%			95,24	–	105335	–		17088		
199	132	234-303-0216 РСНБ РК 2015	**Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 9 мм, диаметром 54 мм ГОСТ 16381-77**	м	127,6	536,00	–	68394	–	68394	–	73865	
			СП - 8%			–	–	–	–		5471		

200	133	1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	**Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз**	м2	84	96,91	2,67	8140	224	3688	2935	11961	
			НР - 69%; СП - 8%			50,33	0,30	4228	25		886		
201	134	1113-0301-1421 РСНБ РК 2015	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска краской БТ-177 серебристой**	м2	42	110,02	3,45	4621	145	3548	653	5696	
			НР - 69%; СП - 8%			22,10	0,45	928	19		422		
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге				343216	1696	231029	106817	486035	
								110491	44	–	36003		
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				232848					
		Материалы		Тенге				7236					
		Всего заработная плата		Тенге					5200				
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге				220087					
			Накладные расходы	Тенге				3588					
			Сметная прибыль	Тенге				18915					
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				255351					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								3	
			Сметная заработная плата	Тенге					5200				
		Стоимость сантехнических работ		Тенге				110368					
		Материалы		Тенге				3705					
		Всего заработная плата		Тенге					105335				
			Накладные расходы	Тенге				103229					
			Сметная прибыль	Тенге				17088					
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				230685					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								55	
			Сметная заработная плата	Тенге					105335				
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге				486036					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								59	
			Сметная заработная плата	Тенге					110535				
			РАЗДЕЛ 6.=Дренаж=										
202	142	1116-1101-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое**	м трубопровода	53	99,79	1,20	5289	64	177	4947	11055	
			НР - 98%; СП - 8%			95,24	–	5048	–		819		
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге				5289	64	177	4947	11055	
								5048	–	–	819		
		Стоимость сантехнических работ		Тенге				5289					
		Материалы		Тенге				178					
		Всего заработная плата		Тенге					5048				
			Накладные расходы	Тенге				4947					
			Сметная прибыль	Тенге				819					
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				11055					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								3	
			Сметная заработная плата	Тенге					5048				
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге				11055					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								3	
			Сметная заработная плата	Тенге					5048				
			РАЗДЕЛ 7.=Теплоснабжение установки Блок А=										
203	164	1116-1101-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое**	м трубопровода	128	99,79	1,20	12773	154	428	11947	26698	
			НР - 98%; СП - 8%			95,24	–	12191	–		1978		

204	170	1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	**Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз**	м2	18,1	96,91	2,67	1754	48	795	632	2577	
			НР - 69%; СП - 8%			50,33	0,30	911	5		191		
205	171	1113-0301-1421 РСНБ РК 2015	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска краской БТ-177 серебристой /за 2 раза/**	м2	36,2	110,02	3,45	3983	125	3058	563	4910	
			НР - 69%; СП - 8%			22,10	0,45	800	16		364		
206	173	234-303-0208 РСНБ РК 2015	**Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 9 мм, диаметром 22 мм ГОСТ 16381-77**	м	3,3	211,00	–	696	–	696	–	752	
			СП - 8%			–	–	–	–		56		
207	174	234-303-0215 РСНБ РК 2015	**Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 9 мм, диаметром 48 мм ГОСТ 16381-77**	м	137,5	431,00	–	59262	–	59262	–	64003	
			СП - 8%			–	–	–	–		4741		
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге				78468	327	64239	13142	98940	
								13902	21	–	7330		
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				65695					
		Материалы		Тенге				3853					
		Всего заработная плата		Тенге					1732				
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге				59958					
			Накладные расходы	Тенге				1195					
			Сметная прибыль	Тенге				5352					
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				72242					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1	
			Сметная заработная плата	Тенге					1732				
		Стоимость сантехнических работ		Тенге				12773					
		Материалы		Тенге				429					
		Всего заработная плата		Тенге					12191				
			Накладные расходы	Тенге				11947					
			Сметная прибыль	Тенге				1978					
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				26698					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								6	
			Сметная заработная плата	Тенге					12191				
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге				98940					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								8	
			Сметная заработная плата	Тенге					13923				
			РАЗДЕЛ 8.=Теплоснабжение установки Блок Б=										
208	208	1116-1101-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое**	м трубопровода	95	99,79	1,20	9480	114	318	8867	19815	
			НР - 98%; СП - 8%			95,24	–	9048	–		1468		
209	223	1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	**Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз**	м2	15,5	96,91	2,67	1502	42	680	541	2207	
			НР - 69%; СП - 8%			50,33	0,30	780	5		163		
210	224	1113-0301-1421 РСНБ РК 2015	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска краской БТ-177 серебристой /за 2 раза/**	м2	31	110,02	3,45	3411	107	2619	482	4205	

			НР - 69%; СП - 8%			22,10	0,45	685	14		311		
211	226	234-303-0208 РСНБ РК 2015	**Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 9 мм, диаметром 22 мм ГОСТ 16381-77**	м	9,9	211,00	–	2089	–	2089	–	2256	
			СП - 8%			–	–	–	–		167		
212	227	234-303-0213 РСНБ РК 2015	**Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 9 мм, диаметром 38 мм ГОСТ 16381-77**	м	35,2	423,00	–	14890	–	14890	–	16081	
			СП - 8%			–	–	–	–		1191		
213	228	234-303-0215 РСНБ РК 2015	**Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 9 мм, диаметром 48 мм ГОСТ 16381-77**	м	28,6	431,00	–	12327	–	12327	–	13313	
			СП - 8%			–	–	–	–		986		
214	229	234-303-0217 РСНБ РК 2015	**Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 9 мм, диаметром 57 мм ГОСТ 16381-77**	м	30,8	564,00	–	17371	–	17371	–	18761	
			СП - 8%			–	–	–	–		1390		
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	**Тенге**				61070	263	50294	9890	76638	
								10513	19	–	5676		
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				51590					
		Материалы		Тенге				3300					
		Всего заработная плата		Тенге					1484				
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге				46677					
			Накладные расходы	Тенге				1023					
			Сметная прибыль	Тенге				4208					
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				56821					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1	
			Сметная заработная плата	Тенге					1484				
		Стоимость сантехнических работ		Тенге				9480					
		Материалы		Тенге				318					
		Всего заработная плата		Тенге					9048				
			Накладные расходы	Тенге				8867					
			Сметная прибыль	Тенге				1468					
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				19815					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								5	
			Сметная заработная плата	Тенге					9048				
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	Тенге				76636					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								6	
			Сметная заработная плата	Тенге					10532				
	РАЗДЕЛ 9.=Теплоснабжение установки Блок В=												

215	251	1116-1101-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое**	м трубопровода	111	99,79	1,20	11077	133	372	10360	23152	
			НР - 98%; СП - 8%			95,24	–	10572	–		1715		
216	257	1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	**Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз**	м2	15,5	96,91	2,67	1502	42	680	541	2207	
			НР - 69%; СП - 8%			50,33	0,30	780	5		163		
217	258	1113-0301-1421 РСНБ РК 2015	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска краской БТ-177 серебристой /за 2 раза/**	м2	31	110,02	3,45	3411	107	2619	482	4205	
			НР - 69%; СП - 8%			22,10	0,45	685	14		311		
218	260	234-303-0208 РСНБ РК 2015	**Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 9 мм, диаметром 22 мм ГОСТ 16381-77**	м	3,3	211,00	–	696	–	696	–	752	
			СП - 8%			–	–	–	–		56		
219	261	234-303-0215 РСНБ РК 2015	**Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 9 мм, диаметром 48 мм ГОСТ 16381-77**	м	118,8	431,00	–	51203	–	51203	–	55299	
			СП - 8%			–	–	–	–		4096		
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9	Тенге				67889	282	55570	11383	85615	
								12037	19	–	6341		
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				56812					
		Материалы		Тенге				3300					
		Всего заработная плата		Тенге					1484				
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге				51899					
			Накладные расходы	Тенге				1023					
			Сметная прибыль	Тенге				4626					
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				62461					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1	
			Сметная заработная плата	Тенге					1484				
		Стоимость сантехнических работ		Тенге				11077					
		Материалы		Тенге				372					
		Всего заработная плата		Тенге					10572				
			Накладные расходы	Тенге				10360					
			Сметная прибыль	Тенге				1715					
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				23152					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								6	
			Сметная заработная плата	Тенге					10572				
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9	Тенге				85613					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								7	
			Сметная заработная плата	Тенге					12056				
			РАЗДЕЛ 11.=Тепловой узел (закрытая система ГВС)-35.С (БЛОК Б)=										
220	387	241-116-0407 РСНБ РК 2015	**Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 25, DN 50 ГОСТ 12816-80**	шт.	2	2325,00	–	4650	–	4650	–	5022	
			СП - 8%			–	–	–	–		372		

221	391	241-116-0308 РСНБ РК 2015	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 65 ГОСТ 12816-80	шт.	2	2157,00	–	4314	–	4314	–	4659	
			СП - 8%			–	–	–	–		345		
222	394	241-116-0309 РСНБ РК 2015	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 80 ГОСТ 12816-80	шт.	4	2486,00	–	9944	–	9944	–	10740	
			СП - 8%			–	–	–	–		796		
223	397	241-116-0310 РСНБ РК 2015	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 100 ГОСТ 12816-80	шт.	6	3071,00	–	18426	–	18426	–	19900	
			СП - 8%			–	–	–	–		1474		
224	400	241-116-0308 РСНБ РК 2015	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 65 ГОСТ 12816-80	шт.	4	2157,00	–	8628	–	8628	–	9318	
			СП - 8%			–	–	–	–		690		
225	403	241-116-0308 РСНБ РК 2015	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 65 ГОСТ 12816-80	шт.	2	2157,00	–	4314	–	4314	–	4659	
			СП - 8%			–	–	–	–		345		
226	407	241-116-0308 РСНБ РК 2015	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 65 ГОСТ 12816-80	шт.	2	2157,00	–	4314	–	4314	–	4659	
			СП - 8%			–	–	–	–		345		
227	409	241-116-0310 РСНБ РК 2015	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 100 ГОСТ 12816-80	шт.	6	3071,00	–	18426	–	18426	–	19900	
			СП - 8%			–	–	–	–		1474		
228	412	241-116-0404 РСНБ РК 2015	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 25, DN 25 ГОСТ 12816-80	шт.	2	946,00	–	1892	–	1892	–	2043	
			СП - 8%			–	–	–	–		151		
229	418	241-116-0407 РСНБ РК 2015	Фланец плоский приварной PN 25 ГОСТ 33259-2015 диаметром 50 мм	шт.	2	2325,00	–	4650	–	4650	–	5022	
			СП - 8%			–	–	–	–		372		
230	435	261-401-0438 РСНБ РК 2015	Бобышки прямые тип БМ20	шт.	14	202,00	–	2828	–	2828	–	3054	
			СП - 8%			–	–	–	–		226		
231	438	261-401-0438 РСНБ РК 2015	Бобышки прямые тип БМ20	шт.	39	202,00	–	7878	–	7878	–	8508	
			СП - 8%			–	–	–	–		630		
232	447	1116-1101-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое	м трубопровода	114	99,79	1,20	11376	137	382	10640	23778	
			НР - 98%; СП - 8%			95,24	–	10857	–		1761		
233	448	1116-1101-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 100 мм. Испытание гидравлическое	м трубопровода	76	107,99	1,20	8207	91	878	7093	16525	

			НР - 98%; СП - 8%			95,24	–	7238	–		1224		
234	450	234-303-0310 РСНБ РК 2015	**Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 13 мм, диаметром 35 мм ГОСТ 16381-77**	м	6,6	437,00	–	2884	–	2884	–	3115	
			СП - 8%			–	–	–	–		231		
235	451	234-303-0213 РСНБ РК 2015	**Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 9 мм диаметром 38 мм**	м	6	423,00	–	2538	–	2538	–	2741	
			СП - 8%			–	–	–	–		203		
236	452	234-303-0214 РСНБ РК 2015	**Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 9 мм диаметром 42 мм**	м	26	364,00	–	9464	–	9464	–	10221	
			СП - 8%			–	–	–	–		757		
237	453	234-303-0217 РСНБ РК 2015	**Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 9 мм диаметром 57 мм**	м	40	564,00	–	22560	–	22560	–	24365	
			СП - 8%			–	–	–	–		1805		
238	454	234-303-0221 РСНБ РК 2015	**Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 9 мм диаметром 76 мм**	м	20	759,00	–	15180	–	15180	–	16394	
			СП - 8%			–	–	–	–		1214		
239	455	234-303-0223 РСНБ РК 2015	**Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 9 мм диаметром 89 мм**	м	21	947,00	–	19887	–	19887	–	21478	
			СП - 8%			–	–	–	–		1591		
240	456	234-303-0225 РСНБ РК 2015	**Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 9 мм диаметром 108 мм**	м	9	1555,00	–	13995	–	13995	–	15115	
			СП - 8%			–	–	–	–		1120		
241	457	234-303-0310 РСНБ РК 2015	**Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 13 мм диаметром 35 мм**	м	6	437,00	–	2622	–	2622	–	2832	
			СП - 8%			–	–	–	–		210		
242	458	234-303-0311 РСНБ РК 2015	**Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 13 мм диаметром 38 мм**	м	6	609,00	–	3654	–	3654	–	3946	
			СП - 8%			–	–	–	–		292		

243	459	234-303-0313 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 13 мм диаметром 48 мм	м	12	545,00	–	6540	–	6540	–	7063	
			СП - 8%			–	–	–	–		523		
244	460	234-303-0315 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 13 мм диаметром 57 мм	м	12	724,00	–	8688	–	8688	–	9383	
			СП - 8%			–	–	–	–		695		
245	461	234-303-0319 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 13 мм диаметром 76 мм	м	2	879,00	–	1758	–	1758	–	1899	
			СП - 8%			–	–	–	–		141		
246	462	234-303-0321 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 13 мм диаметром 89 мм	м	15	1136,00	–	17040	–	17040	–	18403	
			СП - 8%			–	–	–	–		1363		
247	463	234-303-0323 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 13 мм диаметром 108 мм	м	9	1661,00	–	14949	–	14949	–	16145	
			СП - 8%			–	–	–	–		1196		
248	464	1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	43,12	96,91	2,67	4179	115	1894	1506	6140	
			НР - 69%; СП - 8%			50,33	0,30	2170	13		455		
249	465	1113-0301-1421 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска краской БТ-177 серебристой	м2	86,24	110,02	3,45	9488	298	7284	1342	11696	
			НР - 69%; СП - 8%			22,10	0,45	1906	39		866		
250	466	261-301-0219 РСНБ РК 2015	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	102,8	537,00	–	55204	–	55204	–	59620	
			СП - 8%			–	–	–	–		4416		
251	467	261-107-0882 РСНБ РК 2015	Шланги	м	10	451,00	–	4510	–	4510	–	4871	
			СП - 8%			–	–	–	–		361		
252	468	1118-0601-0101 РСНБ РК 2015	Гребенки пароводораспределительные из стальных труб, наружный диаметр корпуса 133 мм. Установка	шт.	4	10975,40	231,01	43902	924	498	41925	92693	
			НР - 98%; СП - 8%			10619,90	75,17	42480	301		6866		
253	469	261-305-0217 РСНБ РК 2015	Узлы укрупненные монтажные /трубопроводы/ для водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб с гильзами, d=133 мм	м	16,8	7555,00	–	126924	–	126924	–	137078	
			СП - 8%			–	–	–	–		10154		
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 11	Тенге				495813	1565	429597	62506	602985	
								64651	353	–	44664		
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				170642					

		Материалы		Тенге				9178					
		Всего заработная плата		Тенге					4128				
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге				156975					
			Накладные расходы	Тенге				2848					
			Сметная прибыль	Тенге				13879					
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				187369					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								3	
			Сметная заработная плата	Тенге					4128				
		Стоимость сантехнических работ		Тенге				325171					
		Материалы		Тенге				1758					
		Всего заработная плата		Тенге					60876				
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге				261686					
		Сдача и испытание		Тенге				1264					
			Накладные расходы	Тенге				59658					
			Сметная прибыль	Тенге				30785					
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				415614					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								38	
			Сметная заработная плата	Тенге					60876				
			~~ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 11~~	~~Тенге~~				~~602983~~					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								41	
			Сметная заработная плата	Тенге					65004				
			ИТОГО ПО ЛС№2-1-12	**Тенге**				**1262139**	**11685**	**649313**	**573003**	**1981956**	
								601141	**824**	**–**	**146810**		
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				1183029					
		Материалы		Тенге				88546					
		Всего заработная плата		Тенге					58350				
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге				1032263					
			Накладные расходы	Тенге				40260					
			Сметная прибыль	Тенге				97861					
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				1321150					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								36	
			Сметная заработная плата	Тенге					58350				
		Стоимость сантехнических работ		Тенге				79110					
		Материалы		Тенге				18247					
		Всего заработная плата		Тенге					543615				
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге				-489744					
		Сдача и испытание		Тенге				1264					
			Накладные расходы	Тенге				532743					
			Сметная прибыль	Тенге				48949					
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				660802					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								291	
			Сметная заработная плата	Тенге					543615				
			ИТОГО ПО ЛС№2-1-12	Тенге				1981952					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								327	
			Сметная заработная плата	Тенге					601965				
	Локальная смета №2-1-13. Вентиляция. БЛОКИ А, Б, В												
	РАЗДЕЛ 1.=БЛОК А=												
			ПРИТОЧНАЯ УСТАНОВКА П1										
254	1	1120-2501-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Камеры приточные типовые без секции орошения, производительность до 20 тыс м3/час. Установка**	**камера**	1	98817,39	6143,94	98817	6143	10296	82813	196160	
			НР - 98%; СП - 8%			82377,54	2125,44	82378	2125		14530		
			ВЕНТИЛЯТОРЫ=										
255	3	1120-1501-0101 РСНБ РК 2015	**Вентиляторы осевые, масса до 0,025 т. Установка**	**вентилятор**	1	6055,80	246,92	6056	247	49	5729	12728	
			НР - 98%; СП - 8%			5760,25	85,66	5760	86		943		

256	4	246-401-0410 РСНБ РК 2015	Вентиляторы канальные для прямоугольных воздуховодов из оцинкованной стали, марки ВКП-50-25-4Е (220В), Р 0,48 кВт, n 1500 об/мин, Qmax 1600 м3/ч ГОСТ 7402-84	комплект	1	76934,00	–	76934	–	76934	–	83089	
			СП - 8%			–	–	–	–		6155		
257	7	1120-1501-0101 РСНБ РК 2015	Вентиляторы осевые, масса до 0,025 т. Установка	вентилятор	1	6055,80	246,92	6056	247	49	5729	12728	
			НР - 98%; СП - 8%			5760,25	85,66	5760	86		943		
258	8	246-401-0109 РСНБ РК 2015	Вентиляторы канальные для круглых воздуховодов, общего назначения из оцинкованной стали, марки ВК-160Б, Р 0,10 кВт, n 2800 об/мин, Qmax 710 м3/ч ГОСТ 7402-84	комплект	1	24032,00	–	24032	–	24032	–	25955	
			СП - 8%			–	–	–	–		1923		
259	9	246-101-0606 РСНБ РК 2015	Хомут металлический для выполнения стыковки воздуховодов DN от 140 до 160	шт.	2	25,00	–	50	–	50	–	54	
			СП - 8%			–	–	–	–		4		
			Решетки вентиляционные регулируемые										
260	21	1120-0301-0205 РСНБ РК 2015	Решетки жалюзийные стальные, регулирующие (РР), номер 1, размер 100х150 мм. Установка	решетка	45	1794,47	59,22	80751	2665	9530	67881	160522	
			НР - 98%; СП - 8%			1523,47	15,78	68556	710		11891		
261	23	1120-0301-0205 РСНБ РК 2015	Решетки жалюзийные стальные, регулирующие (РР), номер 1, размер 200х100 мм. Установка	решетка	38	1794,47	59,22	68190	2251	8047	57322	135552	
			НР - 98%; СП - 8%			1523,47	15,78	57892	600		10041		
262	25	1120-0301-0207 РСНБ РК 2015	Решетки жалюзийные стальные, регулирующие (РР), номер 3, размер 250х150 мм. Установка	решетка	20	1794,47	59,22	35889	1185	4235	30169	71343	
			НР - 98%; СП - 8%			1523,47	15,78	30469	316		5285		
263	27	1120-0301-0207 РСНБ РК 2015	Решетки жалюзийные стальные, регулирующие (РР), номер 3, размер 200х200 мм. Установка	решетка	14	1794,47	59,22	25123	829	2965	21118	49941	
			НР - 98%; СП - 8%			1523,47	15,78	21329	221		3699		
264	30	1120-0301-0208 РСНБ РК 2015	Решетки жалюзийные стальные, регулирующие (РР), номер 4, размер 400х400 мм. Установка	решетка	9	1798,59	59,22	16187	533	1943	13576	32144	
			НР - 98%; СП - 8%			1523,47	15,78	13711	142		2381		
265	32	1120-0101-0316 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,9 мм, периметр до 5200 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	3,5145	7513,83	41,35	26407	145	23537	2721	31459	
			НР - 98%; СП - 8%			775,37	14,78	2725	52		2330		
266	33	1120-0301-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Решетки жалюзийные, площадь в свету до 1,5 м2. Установка	решетка	1	3164,07	149,45	3164	149	651	2369	5976	
			НР - 98%; СП - 8%			2363,51	54,10	2364	54		443		
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				467656	14394	162318	289427	817651	
								290944	4392	–	60568		
		Стоимость сантехнических работ		Тенге				467656					
		Материалы		Тенге				61304					
		Всего заработная плата		Тенге					295336				
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге				101016					
		Сдача и испытание		Тенге				14539					
			Накладные расходы	Тенге				289427					
			Сметная прибыль	Тенге				60568					
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				817651					

			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								214	
			Сметная заработная плата	Тенге					295336				
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				817651					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								214	
			Сметная заработная плата	Тенге					295336				
			РАЗДЕЛ 3.=БЛОК Б=										
			ПРИТОЧНАЯ УСТАНОВКА П3										
267	83	1120-2501-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Камеры приточные типовые без секции орошения, производительность до 10 тыс м3/час. Установка**	**камера**	**1**	**68182,25**	**3435,13**	**68182**	**3436**	**5546**	**59012**	**137369**	
			НР - 98%; СП - 8%			**59199,63**	**1016,52**	**59200**	**1017**		**10176**		
			ВЕНТИЛЯТОРЫ=										
268	85	1120-1501-0101 РСНБ РК 2015	**Вентиляторы осевые, масса до 0,025 т. Установка**	**вентилятор**	**2**	**6055,80**	**246,92**	**12112**	**494**	**98**	**11458**	**25456**	
			НР - 98%; СП - 8%			**5760,25**	**85,66**	**11520**	**171**		**1886**		
269	86	246-401-0410 РСНБ РК 2015	**Вентиляторы канальные для прямоугольных воздуховодов из оцинкованной стали, марки ВКП-50-25-4Е (220В), Р 0,48 кВт, n 1500 об/мин, Qmax 1600 м3/ч ГОСТ 7402-84**	**комплект**	**2**	**76934,00**	**–**	**153868**	**–**	**153868**	**–**	**166177**	
			СП - 8%			**–**	**–**	**–**	**–**		**12309**		
270	87	1120-1201-0101 РСНБ РК 2015	**Вставки гибкие к радиальным вентиляторам. Установка**	**м2**	**1,8**	**8089,60**	**33,39**	**14561**	**60**	**297**	**13948**	**30789**	
			НР - 98%; СП - 8%			**7891,01**	**15,78**	**14204**	**28**		**2281**		
271	88	246-305-0102 РСНБ РК 2015	**Гибкая вставка для прямоугольных каналовТ от -40°С до 80°С, размерами 500 мм х 250 мм**	**шт.**	**4**	**7846,00**	**–**	**31384**	**–**	**31384**	**–**	**33895**	
			СП - 8%			**–**	**–**	**–**	**–**		**2511**		
272	89	1120-1601-0101 РСНБ РК 2015	**Вентиляторы крышные, масса до 0,1 т. Установка**	**вентилятор**	**1**	**10922,37**	**1244,52**	**10922**	**1244**	**1740**	**8285**	**20744**	
			НР - 98%; СП - 8%			**7938,09**	**516,15**	**7938**	**516**		**1537**		
273	90	246-408-0104 РСНБ РК 2015	**Вентиляторы крышные радиальные, низкого давления из углеродистой стали, марки ВКР-6,3, Р 3 кВт, n 1000 об/мин ГОСТ 24814-81**	**комплект**	**1**	**196377,00**	**–**	**196377**	**–**	**196377**	**–**	**212087**	
			СП - 8%			**–**	**–**	**–**	**–**		**15710**		
274	91	261-301-1713 РСНБ РК 2015	**Кольца опорно-центрирующие для трубопроводов DN 400**	**шт.**	**1**	**17138,00**	**–**	**17138**	**–**	**17138**	**–**	**18509**	
			СП - 8%			**–**	**–**	**–**	**–**		**1371**		
275	92	1120-1601-0101 РСНБ РК 2015	**Вентиляторы крышные, масса до 0,1 т. Установка**	**вентилятор**	**1**	**10922,37**	**1244,52**	**10922**	**1244**	**1740**	**8285**	**20744**	
			НР - 98%; СП - 8%			**7938,09**	**516,15**	**7938**	**516**		**1537**		
276	93	246-502-0102 РСНБ РК 2015	**Вентиляторы крышные радиальные дымоудаления, низкого давления, марки ВКР-8 ДУ (400°С), Р 3 кВт, n 1000 об/мин ГОСТ 24814-81**	**комплект**	**1**	**270900,00**	**–**	**270900**	**–**	**270900**	**–**	**292572**	
			СП - 8%			**–**	**–**	**–**	**–**		**21672**		
277	94	261-301-1715 РСНБ РК 2015	**Кольца опорно-центрирующие для трубопроводов DN 600**	**шт.**	**1**	**21698,00**	**–**	**21698**	**–**	**21698**	**–**	**23434**	
			СП - 8%			**–**	**–**	**–**	**–**		**1736**		
278	95	1120-1601-0101 РСНБ РК 2015	**Вентиляторы крышные, масса до 0,1 т. Установка**	**вентилятор**	**1**	**10922,37**	**1244,52**	**10922**	**1244**	**1740**	**8285**	**20744**	
			НР - 98%; СП - 8%			**7938,09**	**516,15**	**7938**	**516**		**1537**		

279	96	246-502-0202 РСНБ РК 2015	Вентиляторы крышные радиальные дымоудаления, низкого давления, марки ВКР-9 ДУ (600°С), Р 3 кВт, n 1000 об/мин ГОСТ 24814-81	комплект	1	282234,00	–	282234	–	282234	–	304813	
			СП - 8%			–	–	–	–		22579		
280	97	261-301-1716 РСНБ РК 2015	Кольца опорно-центрирующие для трубопроводов DN 700	шт.	1	22712,00	–	22712	–	22712	–	24529	
			СП - 8%			–	–	–	–		1817		
281	98	1120-1701-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Агрегаты воздушно-отопительные, масса до 0,25 т. Установка	агрегат	3	11915,92	895,63	35748	2687	2183	31009	72098	
			НР - 98%; СП - 8%			10292,63	254,70	30878	764		5341		
			ВЕНТИЛЯЦИЯ=										
			Решетки вентиляционные регулируемые										
282	111	1120-0301-0205 РСНБ РК 2015	Решетки жалюзийные стальные, регулирующие (РР), номер 1, размер 100х100 мм. Установка	решетка	30	1794,47	59,22	53834	1776	6354	45254	107015	
			НР - 98%; СП - 8%			1523,47	15,78	45704	473		7927		
283	113	1120-0301-0205 РСНБ РК 2015	Решетки жалюзийные стальные, регулирующие (РР), номер 1, размер 100х150 мм. Установка	решетка	3	1794,47	59,22	5383	177	636	4525	10701	
			НР - 98%; СП - 8%			1523,47	15,78	4570	47		793		
284	115	1120-0301-0205 РСНБ РК 2015	Решетки жалюзийные стальные, регулирующие (РР), номер 1, размер 200х100 мм. Установка	решетка	3	1794,47	59,22	5383	177	636	4525	10701	
			НР - 98%; СП - 8%			1523,47	15,78	4570	47		793		
285	117	1120-0301-0205 РСНБ РК 2015	Решетки жалюзийные стальные, регулирующие (РР), номер 1, размер 100х250 мм. Установка	решетка	1	1794,47	59,22	1794	59	212	1508	3567	
			НР - 98%; СП - 8%			1523,47	15,78	1523	16		264		
286	119	1120-0301-0206 РСНБ РК 2015	Решетки жалюзийные стальные, регулирующие (РР), номер 2, размер 100х300 мм. Установка	решетка	1	1794,47	59,22	1794	59	212	1508	3567	
			НР - 98%; СП - 8%			1523,47	15,78	1523	16		264		
287	121	1120-0301-0209 РСНБ РК 2015	Решетки жалюзийные стальные, регулирующие (РР), номер 5, размер 100х500 мм. Установка	решетка	9	1798,59	59,22	16187	533	1943	13576	32144	
			НР - 98%; СП - 8%			1523,47	15,78	13711	142		2381		
288	123	1120-0301-0207 РСНБ РК 2015	Решетки жалюзийные стальные, регулирующие (РР), номер 3, размер 150х300 мм. Установка	решетка	26	1794,47	59,22	46656	1539	5507	39220	92746	
			НР - 98%; СП - 8%			1523,47	15,78	39610	410		6870		
289	125	1120-0301-0208 РСНБ РК 2015	Решетки жалюзийные стальные, регулирующие (РР), номер 4, размер 150х400 мм. Установка	решетка	1	1798,59	59,22	1799	59	217	1508	3572	
			НР - 98%; СП - 8%			1523,47	15,78	1523	16		265		
290	127	1120-0301-0208 РСНБ РК 2015	Решетки жалюзийные стальные, регулирующие (РР), номер 4, размер 150х500 мм. Установка	решетка	2	1798,59	59,22	3597	119	431	3017	7143	
			НР - 98%; СП - 8%			1523,47	15,78	3047	32		529		
291	129	1120-0301-0207 РСНБ РК 2015	Решетки жалюзийные стальные, регулирующие (РР), номер 3, размер 250х150 мм. Установка	решетка	12	1794,47	59,22	21534	710	2542	18102	42806	
			НР - 98%; СП - 8%			1523,47	15,78	18282	189		3171		
292	132	1120-0301-0207 РСНБ РК 2015	Решетки жалюзийные стальные, регулирующие (РР), номер 3, размер 200х250 мм. Установка	решетка	2	1794,47	59,22	3589	119	423	3017	7134	
			НР - 98%; СП - 8%			1523,47	15,78	3047	32		528		

293	135	1120-0101-0317 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,9 мм, периметр до 7200 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	1,4055	7370,94	41,82	10360	59	9460	846	12102	
			НР - 98%; СП - 8%			598,34	15,55	841	22		896		
294	136	1120-0101-0316 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,9 мм, периметр до 5200 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	1,772	7513,83	41,35	13315	73	11868	1372	15862	
			НР - 98%; СП - 8%			775,37	14,78	1374	26		1175		
295	137	1120-0101-0315 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,9 мм, периметр 3700; от 4100 до 4500 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	1,2495	7527,34	38,14	9405	48	8287	1065	11308	
			НР - 98%; СП - 8%			856,35	13,32	1070	17		838		
296	138	1120-0301-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Решетки жалюзийные, площадь в свету до 1,5 м2. Установка	решетка	2	3164,07	149,45	6328	299	1302	4739	11952	
			НР - 98%; СП - 8%			2363,51	54,10	4727	108		885		
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				1360638	16215	1059685	284064	1776280	
								284738	5121	–	131579		
		Стоимость сантехнических работ		Тенге				1360638					
		Материалы		Тенге				63370					
		Всего заработная плата		Тенге					289859				
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге				996311					
		Сдача и испытание		Тенге				14329					
			Накладные расходы	Тенге				284064					
			Сметная прибыль	Тенге				131579					
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				1776281					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								210	
			Сметная заработная плата	Тенге					289859				
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				1776281					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								210	
			Сметная заработная плата	Тенге					289859				
			РАЗДЕЛ 4.=БЛОК В=										
			ВЕНТИЛЯТОРЫ=										
297	199	1120-1501-0101 РСНБ РК 2015	Вентиляторы осевые, масса до 0,025 т. Установка	вентилятор	1	6055,80	246,92	6056	247	49	5729	12728	
			НР - 98%; СП - 8%			5760,25	85,66	5760	86		943		
298	200	246-401-0410 РСНБ РК 2015	Вентиляторы канальные для прямоугольных воздуховодов из оцинкованной стали, марки ВКП-50-25-4Е (220В), Р 0,48 кВт, n 1500 об/мин, Qmax 1600 м3/ч ГОСТ 7402-84	комплект	1	76934,00	–	76934	–	76934	–	83089	
			СП - 8%			–	–	–	–		6155		
299	201	1120-1201-0101 РСНБ РК 2015	Вставки гибкие к радиальным вентиляторам. Установка	м2	0,9	8089,60	33,39	7281	30	149	6974	15395	
			НР - 98%; СП - 8%			7891,01	15,78	7102	14		1140		
300	202	246-305-0102 РСНБ РК 2015	Гибкая вставка для прямоугольных каналовТ от -40°С до 80°С, размерами 500 мм х 250 мм	шт.	2	7846,00	–	15692	–	15692	–	16947	
			СП - 8%			–	–	–	–		1255		
301	203	1120-1501-0101 РСНБ РК 2015	Вентиляторы осевые, масса до 0,025 т. Установка	вентилятор	1	6055,80	246,92	6056	247	49	5729	12728	
			НР - 98%; СП - 8%			5760,25	85,66	5760	86		943		

302	204	246-401-0102 РСНБ РК 2015	**Вентиляторы канальные для круглых воздуховодов, общего назначения из оцинкованной стали, марки ВК-100Б, Р 0,076 кВт, n 2800 об/мин, Qmax 250 м3/ч ГОСТ 7402-84**	комплект	1	17345,00	–	17345	–	17345	–	18733	
			СП - 8%			–	–	–	–		1388		
			Решетки вентиляционные регулируемые										
303	211	1120-0301-0205 РСНБ РК 2015	**Решетки жалюзийные стальные, регулирующие (РР), номер 1, размер 100х150 мм. Установка**	решетка	24	1794,47	59,22	43067	1422	5082	36203	85612	
			НР - 98%; СП - 8%			1523,47	15,78	36563	379		6342		
304	213	1120-0301-0205 РСНБ РК 2015	**Решетки жалюзийные стальные, регулирующие (РР), номер 1, размер 200х100 мм. Установка**	решетка	11	1794,47	59,22	19739	652	2329	16593	39239	
			НР - 98%; СП - 8%			1523,47	15,78	16758	174		2907		
305	215	1120-0301-0207 РСНБ РК 2015	**Решетки жалюзийные стальные, регулирующие (РР), номер 3, размер 250х150 мм. Установка**	решетка	20	1794,47	59,22	35889	1185	4235	30169	71343	
			НР - 98%; СП - 8%			1523,47	15,78	30469	316		5285		
306	217	1120-0301-0207 РСНБ РК 2015	**Решетки жалюзийные стальные, регулирующие (РР), номер 3, размер 200х200 мм. Установка**	решетка	11	1794,47	59,22	19739	652	2329	16593	39239	
			НР - 98%; СП - 8%			1523,47	15,78	16758	174		2907		
307	220	1120-0301-0208 РСНБ РК 2015	**Решетки жалюзийные стальные, регулирующие (РР), номер 4, размер 400х400 мм. Установка**	решетка	8	1798,59	59,22	14389	474	1727	12068	28573	
			НР - 98%; СП - 8%			1523,47	15,78	12188	126		2117		
308	222	1120-0101-0316 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	**Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,9 мм, периметр до 5200 мм. Прокладка**	м2 поверхности воздуховодов	3,37744	7513,83	41,35	25378	140	22619	2615	30233	
			НР - 98%; СП - 8%			775,37	14,78	2619	50		2239		
309	223	1120-0301-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	**Решетки жалюзийные, площадь в свету до 1,5 м2. Установка**	решетка	1,38	3164,07	149,45	4366	207	897	3270	8246	
			НР - 98%; СП - 8%			2363,51	54,10	3262	75		611		
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				291931	5256	149436	135943	462105	
								137239	1480	–	34232		
		Стоимость сантехнических работ		Тенге				291931					
		Материалы		Тенге				39471					
		Всего заработная плата		Тенге					138719				
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге				109971					
		Сдача и испытание		Тенге				6785					
			Накладные расходы	Тенге				135943					
			Сметная прибыль	Тенге				34232					
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				462106					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								102	
			Сметная заработная плата	Тенге					138719				
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				462106					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								102	
			Сметная заработная плата	Тенге					138719				
			ИТОГО ПО ЛС№2-1-13	Тенге				2120225	35865	1371439	709434	3056036	
								712921	10993	–	226379		
		Стоимость сантехнических работ		Тенге				2120225					
		Материалы		Тенге				164145					
		Всего заработная плата		Тенге					723914				
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге				1207298					
		Сдача и испытание		Тенге				35653					
			Накладные расходы	Тенге				709434					

			Сметная прибыль	Тенге				226379					
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				3056038					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								526	
			Сметная заработная плата	Тенге					723914				
			ИТОГО ПО ЛС№2-1-13	Тенге				3056038					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								526	
			Сметная заработная плата	Тенге					723914				
	Локальная смета №2-1-14. Силовое электрооборудование Блок А												
	РАЗДЕЛ 2.=Система обогрева=												
310	96	1311-0201-0101 РСНБ РК 2015	**Прибор, масса до 1,5 кг. Установка на резьбовых соединениях**	шт.	2	1662,98	–	3326	–	110	2412	6197	
			НР - 75%; СП - 8%			1607,83	–	3216	–		459		
311	97	245-712-0301 РСНБ РК 2015	**Датчики к терморегуляторам модели TST 05-2.0, PT330**	шт.	1	1905,00	–	1905	–	1905	–	2057	
			СП - 8%			–	–	–	–		152		
~~312~~	~~98~~	~~245-712-0301 РСНБ РК 2015~~	~~**Датчики к терморегуляторам модели TST 05-2.0, PT330**~~										
				шт.	1	1905,00	–	1905	–	1905	–	2057	
			СП - 8%			–	–	–	–		152		
313	99	243-906-2104 РСНБ РК 2015	**Комплект концевых заделок для нагревательных кабелей V-MZ**	шт.	5	2410,00	–	12050	–	12050	–	13014	
			СП - 8%			–	–	–	–		964		
314	100	1121-0301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 23	**Кабели сечением до 6 мм2. Прокладка с креплением скобами**	м	130,08	403,49	2,81	52486	366	4893	34036	93444	
			НР - 72%; СП - 8%			363,06	0,35	47227	46		6922		
315	101	243-403-0101 РСНБ РК 2015	**Кабель саморегулирующийся нагревательный марки 2710-21ROO 33 Вт/м**	м	130,08	4315,00	–	561295	–	561295	–	606199	
			СП - 8%			–	–	–	–		44904		
316	102	1311-0201-0101 РСНБ РК 2015	**Прибор, масса до 1,5 кг. Установка на резьбовых соединениях**	шт.	2	1662,98	–	3326	–	110	2412	6197	
			НР - 75%; СП - 8%			1607,83	–	3216	–		459		
317	103	245-712-0102 РСНБ РК 2015	**Терморегуляторы без датчика модели PT330**	шт.	1	20587,00	–	20587	–	20587	–	22234	
			СП - 8%			–	–	–	–		1647		
318	104	245-712-0101 РСНБ РК 2015	**Терморегуляторы без датчика модели PT320**	шт.	1	21913,00	–	21913	–	21913	–	23666	
			СП - 8%			–	–	–	–		1753		
319	105	1308-0304-0501 РСНБ РК 2015	**Прибор или аппарат. Установка**	шт.	7	1573,95	–	11018	–	91	7867	20396	
			НР - 72%; СП - 8%			1561,00	–	10927	–		1511		
320	106	247-204-0714 РСНБ РК 2015	**Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 1Р 20А 4,5 кА "С"**	шт.	1	558,00	–	558	–	558	–	603	
			СП - 8%			–	–	–	–		45		
321	107	247-204-0711 РСНБ РК 2015	**Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 1Р 10А 4,5 кА "С"**	шт.	2	527,00	–	1054	–	1054	–	1138	
			СП - 8%			–	–	–	–		84		
322	108	247-204-0609 РСНБ РК 2015	**Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "В" 1Р 6А 4,5 кА "В"**	шт.	2	655,00	–	1310	–	1310	–	1415	
			СП - 8%			–	–	–	–		105		

323	109	247-208-0131 РСНБ РК 2015	Контактор малогабаритный типа КМИ 22510, 25 А, 24 В/АС-3, 1НО	шт.	1	5319,00	–	5319	–	5319	–	5745	
			СП - 8%			–	–	–	–		426		
324	110	247-204-2407 РСНБ РК 2015	Устройство защитного отключения типа ВД1-63 2Р 25А 100 мА	шт.	1	7489,00	–	7489	–	7489	–	8088	
			СП - 8%			–	–	–	–		599		
325	111	1121-0502-0107 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Щитки групповые осветительные массой до 3 кг. Установка в готовой нише или на стене	шкаф	1	3480,18	60,29	3480	60	1017	1748	5646	
			НР - 72%; СП - 8%			2403,22	24,81	2403	25		418		
326	112	247-201-0138 РСНБ РК 2015	Щит распределительный навесной ГОСТ 32397-2013, типа ЩРн П-24 IP41	шт.	1	5229,00	–	5229	–	5229	–	5647	
			СП - 8%			–	–	–	–		418		
327	113	1308-0306-1101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Коробка клеммная, количество зажимов до 24х24. Монтаж оборудования	шт.	4	57704,02	23,14	230816	93	140147	65215	319713	
			НР - 72%; СП - 8%			22644,00	–	90576	–		23682		
328	114	243-906-2202 РСНБ РК 2015	Колодка клеммная соединительная 1р, 11х5,3 мм2	шт.	2	1673,00	–	3346	–	3346	–	3614	
			СП - 8%			–	–	–	–		268		
329	115	243-906-2202 РСНБ РК 2015	Колодка клеммная соединительная 1р, 11х5,3 мм2	шт.	2	1673,00	–	3346	–	3346	–	3614	
			СП - 8%			–	–	–	–		268		
330	116	247-202-0415 РСНБ РК 2015	Коробка ответвительная для открытой установки с повышенной степенью защиты типа КМ41235, IP44, 6 гермовводов, размерами 85 мм х 85 мм х 40 мм	шт.	5	190,00	–	950	–	950	–	1026	
			СП - 8%			–	–	–	–		76		
331	117	1121-0201-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 23	Провода одножильные или многожильные в общей оплетке, суммарное сечение до 2,5 мм2. Прокладка первого провода в проложенных трубах и металлических рукавах	м	120	102,98	1,30	12358	156	1286	7865	21841	
			НР - 72%; СП - 8%			90,97	0,06	10916	7		1618		
332	118	243-106-0501 РСНБ РК 2015	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг 3х1,5 (ок)-0,66	км	0,1224	301095,00	–	36854	–	36854	–	39802	
			СП - 8%			–	–	–	–		2948		
333	119	1121-0101-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 23	Трубы полимерные диаметром до 25 мм. Прокладка в готовых бороздах, по основанию пола	м	120	221,31	2,74	26557	329	600	18460	48619	
			НР - 72%; СП - 8%			213,57	0,09	25628	11		3601		
334	120	1121-0101-0208 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 23	Трубы полимерные диаметром до 63 мм. Прокладка в готовых бороздах, по основанию пола	м	2	332,69	4,61	665	9	97	403	1154	
			НР - 72%; СП - 8%			279,34	0,72	559	1		85		
335	121	241-207-0202 РСНБ РК 2015	Труба из поливинилхлорида ПВХ гладкая жесткая диаметром 20 мм	м	120	72,00	–	8640	–	8640	–	9331	
			СП - 8%			–	–	–	–		691		

336	122	241-201-1204 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 41 ГОСТ 18599-2001 размерами 110x2,7 мм	м	2	697,00	–	1394	–	1394	–	1506	
			СП - 8%			–	–	–	–		112		
337	123	241-211-0102 РСНБ РК 2015	Муфта полиэтиленовая с компрессионным соединение, PN 10 диаметром 20 мм	шт.	12	219,00	–	2628	–	2628	–	2838	
			СП - 8%			–	–	–	–		210		
338	124	241-221-0102 РСНБ РК 2015	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) диаметром 20 мм	шт.	240	7,00	–	1680	–	1680	–	1814	
			СП - 8%			–	–	–	–		134		
339	125	261-301-0220 РСНБ РК 2015	Хомутики для крепления труб	100 шт.	0,08	4092,00	–	327	–	327	–	353	
			СП - 8%			–	–	–	–		26		
340	126	243-906-2203 РСНБ РК 2015	Муфта сальник для кабелей PG16	шт.	8	258,00	–	2064	–	2064	–	2229	
			СП - 8%			–	–	–	–		165		
341	127	1126-0101-1801 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 13	Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция рулонным материалом из вспененного каучука	м2 изолируемой поверхности	1	2226,47	136,74	2226	137	1152	761	3226	
			НР - 76%; СП - 8%			936,60	64,63	937	65		239		
342	128	234-304-0101 РСНБ РК 2015	Рулонная изоляция из вспененного каучука СТ РК 3364-2019, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 толщиной 3 мм	м2	1,1	1854,00	–	2039	–	2039	–	2202	
			СП - 8%			–	–	–	–		163		
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				1050140	1150	853385	141179	1286625	
								195605	155	–	95304		
		Стоимость монтажных работ		Тенге				935660					
		Материалы		Тенге				140459					
		Всего заработная плата		Тенге					107935				
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге				687174					
			Накладные расходы	Тенге				77906					
			Сметная прибыль	Тенге				81085					
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				1094651					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								79	
			Сметная заработная плата	Тенге					107935				
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				99811					
		Материалы		Тенге				9046					
		Всего заработная плата		Тенге					87825				
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге				2039					
			Накладные расходы	Тенге				63273					
			Сметная прибыль	Тенге				13046					
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				176130					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								64	
			Сметная заработная плата	Тенге					87825				
		Стоимость сантехнических работ		Тенге				14669					
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге				14669					
			Сметная прибыль	Тенге				1173					
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				15842					
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				1286623					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								143	
			Сметная заработная плата	Тенге					195760				
			РАЗДЕЛ 7.=Заземление=										

343	169	1308-0208-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Проводник заземляющий скрыто из стали полосовой сечением 100 мм2. Монтаж в подливке пола**	м	150	670,85	61,19	100628	9178	63078	22596	133082	
			НР - 72%; СП - 8%			189,15	20,07	28372	3010		9858		
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге				100628	9178	63078	22596	133082	
								28372	3010	–	9858		
		Стоимость монтажных работ		Тенге				100628					
		Материалы		Тенге				63076					
		Всего заработная плата		Тенге					31382				
			Накладные расходы	Тенге				22596					
			Сметная прибыль	Тенге				9858					
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				133082					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								21	
			Сметная заработная плата	Тенге					31382				
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге				133082					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								21	
			Сметная заработная плата	Тенге					31382				
			РАЗДЕЛ 8.=Молниезащита=										
344	170	1308-0208-0208 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Проводник заземляющий открыто из круглой стали диаметром 6 мм. Монтаж по строительным основаниям**	м	380	463,59	15,66	176164	5951	76220	68772	264531	
			НР - 72%; СП - 8%			247,35	4,01	93993	1524		19595		
345	171	1308-0208-0208 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Проводник заземляющий открыто из круглой стали диаметром 8 мм. Монтаж по строительным основаниям**	м	60	524,05	15,66	31443	940	15662	10859	45686	
			НР - 72%; СП - 8%			247,35	4,01	14841	241		3384		
346	172	1308-0208-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Заземлитель вертикальный из круглой стали диаметром 16 мм. Монтаж оборудования**	шт.	2	4381,52	168,38	8763	337	6389	1540	11127	
			НР - 72%; СП - 8%			1018,50	51,09	2037	102		824		
347	173	1308-0208-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Заземлитель вертикальный из круглой стали диаметром 16 мм. Монтажоборудования**	шт.	9	3137,19	168,38	28235	1516	17553	6931	37979	
			НР - 72%; СП - 8%			1018,50	51,09	9166	460		2813		
348	174	1308-0208-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Заземлитель горизонтальный из стали полосовой сечением 160 мм2. Монтаж оборудования**	м	18	874,82	24,93	15747	449	11631	2744	19970	
			НР - 72%; СП - 8%			203,70	8,03	3667	145		1479		
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	Тенге				260352	9193	127455	90846	379293	
								123704	2472	–	28095		
		Стоимость монтажных работ		Тенге				260352					
		Материалы		Тенге				127455					
		Всего заработная плата		Тенге					126176				
			Накладные расходы	Тенге				90846					
			Сметная прибыль	Тенге				28095					
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				379293					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								86	
			Сметная заработная плата	Тенге					126176				
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	Тенге				379293					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								86	
			Сметная заработная плата	Тенге					126176				
			ИТОГО ПО ЛС№2-1-14	Тенге				1411120	19521	1043918	254621	1799000	
								347681	5637	–	133257		
		Стоимость монтажных работ		Тенге				1296640					
		Материалы		Тенге				330990					

		Всего заработная плата		Тенге					265493				
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге				687174					
			Накладные расходы	Тенге				191348					
			Сметная прибыль	Тенге				119038					
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				1607026					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								187	
			Сметная заработная плата	Тенге					265493				
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				99811					
		Материалы		Тенге				9046					
		Всего заработная плата		Тенге					87825				
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге				2039					
			Накладные расходы	Тенге				63273					
			Сметная прибыль	Тенге				13046					
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				176130					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								64	
			Сметная заработная плата	Тенге					87825				
		Стоимость сантехнических работ		Тенге				14669					
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге				14669					
			Сметная прибыль	Тенге				1173					
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				15842					
			ИТОГО ПО ЛС№2-1-14	Тенге				1798998					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								250	
			Сметная заработная плата	Тенге					353318				
		Локальная смета №2-1-15. Силовое электрооборудование Блок Б											
		РАЗДЕЛ 2.=Система обогрева=											
349	**157**	**1311-0201-0101 РСНБ РК 2015**	**Прибор, масса до 1,5 кг. Установка на резьбовых соединениях**	**шт.**	**2**	**1662,98**	**–**	**3326**	**–**	**110**	**2412**	**6197**	
			НР - 75%; СП - 8%			**1607,83**	**–**	**3216**	**–**		**459**		
350	**158**	**245-712-0301 РСНБ РК 2015**	**Датчики к терморегуляторам модели TST 05-2.0, PT330**	**шт.**	**1**	**1905,00**	**–**	**1905**	**–**	**1905**	**–**	**2057**	
			СП - 8%			**–**	**–**	**–**	**–**		**152**		
351	**159**	**245-712-0301 РСНБ РК 2015**	**Датчики к терморегуляторам модели TST 05-2.0, PT330**	**шт.**	**1**	**1905,00**	**–**	**1905**	**–**	**1905**	**–**	**2057**	
			СП - 8%			**–**	**–**	**–**	**–**		**152**		
352	**160**	**243-906-2104 РСНБ РК 2015**	**Комплект концевых заделок для нагревательных кабелей V-MZ**	**шт.**	**3**	**2410,00**	**–**	**7230**	**–**	**7230**	**–**	**7808**	
			СП - 8%			**–**	**–**	**–**	**–**		**578**		
353	**161**	**1121-0301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 23**	**Кабели сечением до 6 мм2. Прокладка с креплением скобами**	**м**	**43,36**	**403,49**	**2,81**	**17495**	**122**	**1631**	**11345**	**31148**	
			НР - 72%; СП - 8%			**363,06**	**0,35**	**15742**	**15**		**2307**		
354	**162**	**243-403-0101 РСНБ РК 2015**	**Кабель саморегулирующийся нагревательный марки 2710-21ROO 33 Вт/м**	**м**	**43,36**	**4315,00**	**–**	**187098**	**–**	**187098**	**–**	**202066**	
			СП - 8%			**–**	**–**	**–**	**–**		**14968**		
355	**163**	**1311-0201-0101 РСНБ РК 2015**	**Прибор, масса до 1,5 кг. Установка на резьбовых соединениях**	**шт.**	**2**	**1662,98**	**–**	**3326**	**–**	**110**	**2412**	**6197**	
			НР - 75%; СП - 8%			**1607,83**	**–**	**3216**	**–**		**459**		
356	**164**	**245-712-0102 РСНБ РК 2015**	**Терморегуляторы без датчика модели PT330**	**шт.**	**1**	**20587,00**	**–**	**20587**	**–**	**20587**	**–**	**22234**	
			СП - 8%			**–**	**–**	**–**	**–**		**1647**		
357	**165**	**245-712-0101 РСНБ РК 2015**	**Терморегуляторы без датчика модели PT320**	**шт.**	**1**	**21913,00**	**–**	**21913**	**–**	**21913**	**–**	**23666**	

			СП - 8%			–	–	–	–		1753		
358	166	1308-0304-0501 РСНБ РК 2015	**Прибор или аппарат. Установка**	шт.	4	1573,95	–	6296	–	52	4496	11655	
			НР - 72%; СП - 8%			1561,00	–	6244	–		863		
359	167	247-204-0711 РСНБ РК 2015	**Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 1Р 10А 4,5 кА "С"**	шт.	1	527,00	–	527	–	527	–	569	
			СП - 8%			–	–	–	–		42		
360	168	247-204-0709 РСНБ РК 2015	**Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 1Р 6А 4,5 кА "С"**	шт.	3	527,00	–	1581	–	1581	–	1707	
			СП - 8%			–	–	–	–		126		
361	169	1308-0303-0901 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Контактор постоянного тока на ток до 160 А. Установка на конструкции**	шт.	1	13644,92	119,74	13645	119	8843	3398	18406	
			НР - 72%; СП - 8%			4683,00	36,49	4683	36		1363		
362	170	247-208-0131 РСНБ РК 2015	**Контактор малогабаритный типа КМИ 22510, 25 А, 24 В/АС-3, 1НО**	шт.	1	5319,00	–	5319	–	5319	–	5745	
			СП - 8%			–	–	–	–		426		
363	171	1308-0303-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне**	шт.	1	3117,46	23,62	3117	24	1613	1066	4517	
			НР - 72%; СП - 8%			1480,00	–	1480	–		335		
364	172	247-204-2406 РСНБ РК 2015	**Устройство защитного отключения типа ВД1-63 2Р 25А 30 мА**	шт.	1	4711,00	–	4711	–	4711	–	5088	
			СП - 8%			–	–	–	–		377		
365	173	1121-0502-0107 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Щитки групповые осветительные массой до 3 кг. Установка в готовой нише или на стене**	шкаф	1	3480,18	60,29	3480	60	1017	1748	5646	
			НР - 72%; СП - 8%			2403,22	24,81	2403	25		418		
366	174	247-201-0136 РСНБ РК 2015	**Щит распределительный навесной ГОСТ 32397-2013, типа ЩРн П-12 IP41**	шт.	1	2769,00	–	2769	–	2769	–	2991	
			СП - 8%			–	–	–	–		222		
367	175	1308-0306-1101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	**Коробка клеммная, количество зажимов до 24х24. Монтаж оборудования**	шт.	4	57704,02	23,14	230816	93	140147	65215	319713	
			НР - 72%; СП - 8%			22644,00	–	90576	–		23682		
368	176	243-906-2202 РСНБ РК 2015	**Колодка клеммная соединительная 1р, 11х5,3 мм2**	шт.	4	1673,00	–	6692	–	6692	–	7227	
			СП - 8%			–	–	–	–		535		
369	177	1308-0201-0901 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах**	м кабеля	70	352,80	157,49	24696	11024	3151	10194	37682	
			НР - 72%; СП - 8%			150,30	51,97	10521	3638		2791		
370	178	243-106-0501 РСНБ РК 2015	**Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг 3х1,5 (ок)-0,66**	км	0,0714	301095,00	–	21498	–	21498	–	23218	
			СП - 8%			–	–	–	–		1720		
371	179	1121-0101-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 23	**Трубы полимерные диаметром до 25 мм. Прокладка открытая по стенам с креплением**	м	70	363,43	3,46	25440	242	918	17486	46360	
			НР - 72%; СП - 8%			346,86	0,09	24280	6		3434		

372	180	241-207-0202 РСНБ РК 2015	Труба из поливинилхлорида ПВХ гладкая жесткая диаметром 20 мм	м	70,7	72,00	–	5090	–	5090	–	5497	
			СП - 8%			–	–	–	–		407		
373	181	241-211-0102 РСНБ РК 2015	Муфта полиэтиленовая с компрессионным соединение, PN 10 диаметром 20 мм	шт.	8	219,00	–	1752	–	1752	–	1892	
			СП - 8%			–	–	–	–		140		
374	182	241-221-0102 РСНБ РК 2015	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) диаметром 20 мм	шт.	140	7,00	–	980	–	980	–	1058	
			СП - 8%			–	–	–	–		78		
375	183	261-301-0220 РСНБ РК 2015	Хомутики для крепления труб	100 шт.	0,04	4092,00	–	164	–	164	–	177	
			СП - 8%			–	–	–	–		13		
376	184	243-906-2203 РСНБ РК 2015	Муфта сальник для кабелей PG16	шт.	4	258,00	–	1032	–	1032	–	1115	
			СП - 8%			–	–	–	–		83		
377	185	1126-0101-1801 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 13	Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция рулонным материалом из вспененного каучука	м2 изолируемой поверхности	1	2226,47	136,74	2226	137	1152	761	3226	
			НР - 76%; СП - 8%			936,60	64,63	937	65		239		
378	186	234-304-0101 РСНБ РК 2015	Рулонная изоляция из вспененного каучука СТ РК 3364-2019, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 толщиной 3 мм	м2	1,1	1854,00	–	2039	–	2039	–	2202	
			СП - 8%			–	–	–	–		163		
379	187	247-202-0415 РСНБ РК 2015	Коробка ответвительная для открытой установки с повышенной степенью защиты типа КМ41235, IP44, 6 гермовводов, размерами 85 мм х 85 мм х 40 мм	шт.	3	190,00	–	570	–	570	–	616	
			СП - 8%			–	–	–	–		46		
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				629225	11821	454106	120533	809737	
								163298	3785	–	59978		
		Стоимость монтажных работ		Тенге				570559					
		Материалы		Тенге				154027					
		Всего заработная плата		Тенге					123610				
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге				285337					
			Накладные расходы	Тенге				89193					
			Сметная прибыль	Тенге				52779					
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				712531					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								90	
			Сметная заработная плата	Тенге					123610				
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				50680					
		Материалы		Тенге				4719					
		Всего заработная плата		Тенге					43473				
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге				2039					
			Накладные расходы	Тенге				31340					
			Сметная прибыль	Тенге				6561					
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				88581					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								32	
			Сметная заработная плата	Тенге					43473				
		Стоимость сантехнических работ		Тенге				7986					
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге				7986					
			Сметная прибыль	Тенге				638					
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				8624					
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				809736					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								121	

			Сметная заработная плата	Тенге					167083				
			РАЗДЕЛ 6.=Дополнительная система уравнивания потенциалов=										
380	238	1121-0101-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 23	**Трубы полимерные диаметром до 25 мм. Прокладка открытая по стенам с креплением**	м	64	363,43	3,46	23260	222	839	15987	42387	
			НР - 72%; СП - 8%			346,86	0,09	22199	6		3140		
381	239	241-207-0301 РСНБ РК 2015	**Труба из поливинилхлорида ПВХгибкая со структурированной стенкой диаметром 16 мм**	м	64,64	27,00	–	1745	–	1745	–	1885	
			СП - 8%			–	–	–	–		140		
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге				25005	222	2584	15987	44272	
								22199	6	–	3280		
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				23260					
		Материалы		Тенге				839					
		Всего заработная плата		Тенге					22205				
			Накладные расходы	Тенге				15987					
			Сметная прибыль	Тенге				3140					
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				42387					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								16	
			Сметная заработная плата	Тенге					22205				
		Стоимость сантехнических работ		Тенге				1745					
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге				1745					
			Сметная прибыль	Тенге				140					
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				1885					
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге				44272					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								16	
			Сметная заработная плата	Тенге					22205				
			РАЗДЕЛ 7.=Заземление=										
382	240	1308-0208-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Заземлитель вертикальный из круглой стали диаметром 16 мм. Монтажоборудования**	шт.	6	3137,19	168,38	18823	1011	11701	4621	25319	
			НР - 72%; СП - 8%			1018,50	51,09	6111	307		1876		
383	241	1308-0208-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Заземлитель горизонтальный из стали полосовой сечением 160 мм2. Монтаж оборудования**	м	20	874,82	24,93	17496	499	12923	3049	22189	
			НР - 72%; СП - 8%			203,70	8,03	4074	161		1644		
384	242	1308-0208-0209 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Проводник заземляющий открыто из круглой стали диаметром 16 мм. Монтаж по строительным основаниям**	м	8	896,39	22,70	7171	181	4895	1548	9417	
			НР - 72%; СП - 8%			261,90	6,93	2095	55		698		
385	243	1308-0208-0209 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Проводник заземляющий открыто из круглой стали диаметром 10 мм. Монтаж по строительным основаниям**	м	8	528,68	22,70	4229	181	1953	1548	6240	
			НР - 72%; СП - 8%			261,90	6,93	2095	55		462		
386	244	1308-0208-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Проводник заземляющий скрыто из стали полосовой сечением 100 мм2. Монтаж в подливке пола**	м	270	670,85	61,19	181130	16521	113539	40672	239547	
			НР - 72%; СП - 8%			189,15	20,07	51070	5419		17744		
387	245	1308-0208-0210 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Проводник заземляющий открыто из медного изолированного провода сечением 25 мм2. Монтаж по строительным основаниям**	м	2	627,12	4,18	1254	8	111	819	2239	
			НР - 72%; СП - 8%			567,45	1,09	1135	2		166		

388	246	247-215-0204 РСНБ РК 2015	**Шина медная марки М1 размерами 3 ммх 25 мм х 4000 мм**	шт.	2	10406,00	–	20812	–	20812	–	22477	
			СП - 8%			–	–	–	–		1665		
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге				250915	18401	165934	52257	327428	
								66580	5999	–	24255		
		Стоимость монтажных работ		Тенге				250915					
		Материалы		Тенге				145122					
		Всего заработная плата		Тенге					72579				
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге				20812					
			Накладные расходы	Тенге				52257					
			Сметная прибыль	Тенге				24255					
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				327427					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								49	
			Сметная заработная плата	Тенге					72579				
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге				327427					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								49	
			Сметная заработная плата	Тенге					72579				
			РАЗДЕЛ 8.=Молниезащита=										
389	247	1308-0208-0208 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Проводник заземляющий открыто изкруглой стали диаметром 6 мм. Монтаж по строительным основаниям**	м	450	463,59	15,66	208616	7046	90262	81441	313261	
			НР - 72%; СП - 8%			247,35	4,01	111308	1804		23204		
390	248	1308-0208-0208 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Проводник заземляющий открыто из круглой стали диаметром 8 мм. Монтаж по строительным основаниям**	м	60	399,98	15,66	23999	940	8218	10859	37646	
			НР - 72%; СП - 8%			247,35	4,01	14841	241		2789		
391	249	1308-0208-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Заземлитель вертикальный из круглой стали диаметром 16 мм. Монтаж оборудования**	шт.	2	4381,52	168,38	8763	337	6389	1540	11127	
			НР - 72%; СП - 8%			1018,50	51,09	2037	102		824		
392	250	1308-0208-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Заземлитель вертикальный из круглой стали диаметром 16 мм. Монтаж оборудования**	шт.	9	3137,19	168,38	28235	1516	17553	6931	37979	
			НР - 72%; СП - 8%			1018,50	51,09	9166	460		2813		
393	251	1308-0208-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Заземлитель горизонтальный из стали полосовой сечением 160 мм2. Монтаж оборудования**	м	18	874,82	24,93	15747	449	11631	2744	19970	
			НР - 72%; СП - 8%			203,70	8,03	3667	145		1479		
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	Тенге				285360	10288	134053	103515	419983	
								141019	2752	–	31109		
		Стоимость монтажных работ		Тенге				285360					
		Материалы		Тенге				134052					
		Всего заработная плата		Тенге					143771				
			Накладные расходы	Тенге				103515					
			Сметная прибыль	Тенге				31109					
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				419984					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								98	
			Сметная заработная плата	Тенге					143771				
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	Тенге				419984					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								98	
			Сметная заработная плата	Тенге					143771				
			ИТОГО ПО ЛС№2-1-15	Тенге				1190505	40732	756677	292292	1601420	
								393096	12542	–	118622		
		Стоимость монтажных работ		Тенге				1106834					
		Материалы		Тенге				433201					

		Всего заработная плата		Тенге					339960				
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге				306149					
			Накладные расходы	Тенге				244965					
			Сметная прибыль	Тенге				108143					
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				1459942					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								237	
			Сметная заработная плата	Тенге					339960				
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				73940					
		Материалы		Тенге				5558					
		Всего заработная плата		Тенге					65678				
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге				2039					
			Накладные расходы	Тенге				47327					
			Сметная прибыль	Тенге				9701					
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				130968					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								48	
			Сметная заработная плата	Тенге					65678				
		Стоимость сантехнических работ		Тенге				9731					
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге				9731					
			Сметная прибыль	Тенге				778					
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				10509					
			ИТОГО ПО ЛС№2-1-15	Тенге				1601419					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								285	
			Сметная заработная плата	Тенге					405638				
		Локальная смета №2-1-16. Силовое электрооборудование Блок В											
		РАЗДЕЛ 2.=Система обогрева=											
394	44	1311-0201-0101 РСНБ РК 2015	**Прибор, масса до 1,5 кг. Установка на резьбовых соединениях**	шт.	2	1662,98	–	3326	–	110	2412	6197	
			НР - 75%; СП - 8%			1607,83	–	3216	–		459		
395	45	245-712-0301 РСНБ РК 2015	**Датчики к терморегуляторам модели TST 05-2.0, PT330**	шт.	1	1905,00	–	1905	–	1905	–	2057	
			СП - 8%			–	–	–	–		152		
396	46	245-712-0301 РСНБ РК 2015	**Датчики к терморегуляторам модели TST 05-2.0, PT330**	шт.	1	1905,00	–	1905	–	1905	–	2057	
			СП - 8%			–	–	–	–		152		
397	47	243-906-2104 РСНБ РК 2015	**Комплект концевых заделок для нагревательных кабелей V-MZ**	шт.	5	2410,00	–	12050	–	12050	–	13014	
			СП - 8%			–	–	–	–		964		
398	48	1121-0301-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 23	**Кабели сечением до 10 мм2. Прокладка с креплением скобами**	м	90	441,68	3,43	39751	309	3385	26000	71011	
			НР - 72%; СП - 8%			400,63	0,61	36057	55		5260		
399	49	243-403-0101 РСНБ РК 2015	**Кабель саморегулирующийся нагревательный марки 2710-21ROO 33 Вт/м**	м	91,8	4315,00	–	396117	–	396117	–	427806	
			СП - 8%			–	–	–	–		31689		
400	50	245-712-0102 РСНБ РК 2015	**Терморегуляторы без датчика модели PT330**	шт.	1	20587,00	–	20587	–	20587	–	22234	
			СП - 8%			–	–	–	–		1647		
401	51	245-712-0101 РСНБ РК 2015	**Терморегуляторы без датчика модели PT320**	шт.	1	21913,00	–	21913	–	21913	–	23666	
			СП - 8%			–	–	–	–		1753		
402	52	1308-0304-0501 РСНБ РК 2015	**Прибор или аппарат. Установка**	шт.	5	1573,95	–	7870	–	65	5620	14569	
			НР - 72%; СП - 8%			1561,00	–	7805	–		1079		

403	53	247-204-0714 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 1Р 20А 4,5 кА "С"	шт.	1	558,00	–	558	–	558	–	603	
			СП - 8%			–	–	–	–		45		
404	54	247-204-0711 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 1Р 10А 4,5 кА "С"	шт.	2	527,00	–	1054	–	1054	–	1138	
			СП - 8%			–	–	–	–		84		
405	55	247-204-0609 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "В" 1Р 6А 4,5 кА "В"	шт.	2	655,00	–	1310	–	1310	–	1415	
			СП - 8%			–	–	–	–		105		
406	56	1308-0303-0901 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Контактор постоянного тока на ток до 160 А. Установка на конструкции	шт.	1	13644,92	119,74	13645	119	8843	3398	18406	
			НР - 72%; СП - 8%			4683,00	36,49	4683	36		1363		
407	57	247-208-0131 РСНБ РК 2015	Контактор малогабаритный типа КМИ 22510, 25 А, 24 В/АС-3, 1НО	шт.	1	5319,00	–	5319	–	5319	–	5745	
			СП - 8%			–	–	–	–		426		
408	58	1308-0303-0602 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 100 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	1	5800,72	117,00	5801	117	2724	2157	8595	
			НР - 72%; СП - 8%			2960,00	36,49	2960	36		637		
409	59	247-204-2415 РСНБ РК 2015	Устройство защитного отключения типа ВД1-63 2Р 40А 100 мА	шт.	1	6995,00	–	6995	–	6995	–	7555	
			СП - 8%			–	–	–	–		560		
410	60	1121-0502-0107 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Щитки групповые осветительные массой до 3 кг. Установка в готовой нише или на стене	шкаф	1	3480,18	60,29	3480	60	1017	1748	5646	
			НР - 72%; СП - 8%			2403,22	24,81	2403	25		418		
411	61	247-201-0138 РСНБ РК 2015	Щит распределительный навесной ГОСТ 32397-2013, типа ЩРн П-24 IP41	шт.	1	5229,00	–	5229	–	5229	–	5647	
			СП - 8%			–	–	–	–		418		
412	62	1308-0306-1101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Коробка клеммная, количество зажимов до 24х24. Монтаж оборудования	шт.	4	57704,02	23,14	230816	93	140147	65215	319713	
			НР - 72%; СП - 8%			22644,00	–	90576	–		23682		
413	63	243-906-2202 РСНБ РК 2015	Колодка клеммная соединительная 1р, 11х5,3 мм2	шт.	2	1673,00	–	3346	–	3346	–	3614	
			СП - 8%			–	–	–	–		268		
414	64	243-906-2202 РСНБ РК 2015	Колодка клеммная соединительная 1р, 11х5,3 мм2	шт.	2	1673,00	–	3346	–	3346	–	3614	
			СП - 8%			–	–	–	–		268		
415	65	247-202-0415 РСНБ РК 2015	Коробка ответвительная для открытой установки с повышенной степенью защиты типа КМ41235, IP44, 6 гермовводов, размерами 85 мм х 85 мм х 40 мм	шт.	5	190,00	–	950	–	950	–	1026	
			СП - 8%			–	–	–	–		76		
416	66	1308-0201-0901 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах	м кабеля	140	352,80	157,49	49392	22049	6301	20389	75363	
			НР - 72%; СП - 8%			150,30	51,97	21042	7276		5582		

417	67	243-106-0501 РСНБ РК 2015	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг 3х1,5 (ок)-0,66	км	0,1428	301095,00	–	42996	–	42996	–	46436	
			СП - 8%			–	–	–	–		3440		
418	68	1121-0101-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 23	Трубы полимерные диаметром до 25 мм. Прокладка открытая по стенам с креплением	м	140	363,43	3,46	50880	485	1835	34973	92721	
			НР - 72%; СП - 8%			346,86	0,09	48560	13		6868		
419	69	241-207-0202 РСНБ РК 2015	Труба из поливинилхлорида ПВХ гладкая жесткая диаметром 20 мм	м	141,4	72,00	–	10181	–	10181	–	10995	
			СП - 8%			–	–	–	–		814		
420	70	1121-0101-0204 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 23	Трубы полимерные диаметром до 63 мм. Прокладка открытая по стенам с креплением	м	2	513,12	4,90	1026	9	185	600	1756	
			НР - 72%; СП - 8%			416,16	0,72	832	1		130		
421	71	241-201-1204 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 41 ГОСТ 18599-2001 размерами 110х2,7 мм	м	2	697,00	–	1394	–	1394	–	1506	
			СП - 8%			–	–	–	–		112		
422	72	241-211-0102 РСНБ РК 2015	Муфта полиэтиленовая с компрессионным соединение, PN 10 диаметром 20 мм	шт.	12	219,00	–	2628	–	2628	–	2838	
			СП - 8%			–	–	–	–		210		
423	73	241-221-0102 РСНБ РК 2015	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) диаметром 20 мм	шт.	240	7,00	–	1680	–	1680	–	1814	
			СП - 8%			–	–	–	–		134		
424	74	261-301-0220 РСНБ РК 2015	Хомутики для крепления труб	100 шт.	0,08	4092,00	–	327	–	327	–	353	
			СП - 8%			–	–	–	–		26		
425	75	243-906-2203 РСНБ РК 2015	Муфта сальник для кабелей PG16	шт.	8	258,00	–	2064	–	2064	–	2229	
			СП - 8%			–	–	–	–		165		
426	76	1126-0101-1801 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 13	Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция рулонным материалом из вспененного каучука	м2 изолируемой поверхности	1	2226,47	136,74	2226	137	1152	761	3226	
			НР - 76%; СП - 8%			936,60	64,63	937	65		239		
427	77	234-304-0101 РСНБ РК 2015	Рулонная изоляция из вспененного каучука СТ РК 3364-2019, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 толщиной 3 мм	м2	1	1854,00	–	1854	–	1854	–	2002	
			СП - 8%			–	–	–	–		148		
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				953921	23378	711472	163273	1206567	
		Стоимость монтажных работ		Тенге				219071	7507	–	89373		
		Материалы		Тенге				838494					
		Всего заработная плата		Тенге				158190					
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге					137630				
			Накладные расходы	Тенге				527644					
			Сметная прибыль	Тенге				99191					
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				75014					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч				1012699				99	
			Сметная заработная плата	Тенге					137630				
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				99217					
		Материалы		Тенге				7575					

			Всего заработная плата	Тенге					88948				
			Стоимость материалов и конструкций	Тенге				1854					
			Накладные расходы	Тенге				64082					
			Сметная прибыль	Тенге				13063					
			ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				176362					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								65	
			Сметная заработная плата	Тенге					88948				
			Стоимость сантехнических работ	Тенге				16210					
			Стоимость материалов и конструкций	Тенге				16210					
			Сметная прибыль	Тенге				1296					
			ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ	Тенге				17506					
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				1206567					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								164	
			Сметная заработная плата	Тенге					226578				
			РАЗДЕЛ 7.=Заземление=										
428	113	1308-0208-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Проводник заземляющий скрыто из стали полосовой сечением 100 мм2. Монтаж в подливке пола**	м	150	670,85	61,19	100628	9178	63078	22596	133082	
			НР - 72%; СП - 8%			189,15	20,07	28372	3010		9858		
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге				100628	9178	63078	22596	133082	
								28372	3010	–	9858		
			Стоимость монтажных работ	Тенге				100628					
			Материалы	Тенге				63076					
			Всего заработная плата	Тенге					31382				
			Накладные расходы	Тенге				22596					
			Сметная прибыль	Тенге				9858					
			ВСЕГО, Стоимость монтажных работ	Тенге				133082					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								21	
			Сметная заработная плата	Тенге					31382				
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге				133082					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								21	
			Сметная заработная плата	Тенге					31382				
			РАЗДЕЛ 8.=Молниезащита=										
429	114	1308-0208-0208 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Проводник заземляющий открыто изкруглой стали диаметром 6 мм. Монтаж по строительным основаниям**	м	140	463,59	15,66	64903	2192	28082	25337	97459	
			НР - 72%; СП - 8%			247,35	4,01	34629	561		7219		
430	115	1308-0208-0208 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Проводник заземляющий открыто из круглой стали диаметром 8 мм. Монтаж по строительным основаниям**	м	60	399,98	15,66	23999	940	8218	10859	37646	
			НР - 72%; СП - 8%			247,35	4,01	14841	241		2789		
431	116	1308-0208-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Заземлитель вертикальный из круглой стали диаметром 16 мм. Монтаж оборудования**	шт.	2	4381,52	168,38	8763	337	6389	1540	11127	
			НР - 72%; СП - 8%			1018,50	51,09	2037	102		824		
432	117	1308-0208-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Заземлитель вертикальный из круглой стали диаметром 16 мм. Монтаж оборудования**	шт.	9	3137,19	168,38	28235	1516	17553	6931	37979	
			НР - 72%; СП - 8%			1018,50	51,09	9166	460		2813		
433	118	1308-0208-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Заземлитель горизонтальный из стали полосовой сечением 160 мм2. Монтаж оборудования**	м	18	874,82	24,93	15747	449	11631	2744	19970	
			НР - 72%; СП - 8%			203,70	8,03	3667	145		1479		
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	Тенге				141647	5434	71873	47411	204181	

								64340	1509	–	15124		
		Стоимость монтажных работ		Тенге				141647					
		Материалы		Тенге				71872					
		Всего заработная плата		Тенге					65849				
			Накладные расходы	Тенге				47411					
			Сметная прибыль	Тенге				15124					
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				204182					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								45	
			Сметная заработная плата	Тенге					65849				
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	Тенге				204182					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								45	
			Сметная заработная плата	Тенге					65849				
			ИТОГО ПО ЛС№2-1-16	**Тенге**				**1196196**	**37990**	**846423**	**233280**	**1543830**	
								311783	**12026**	**–**	**114355**		
		Стоимость монтажных работ		Тенге				1080769					
		Материалы		Тенге				293138					
		Всего заработная плата		Тенге					234861				
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге				527644					
			Накладные расходы	Тенге				169198					
			Сметная прибыль	Тенге				99996					
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				1349963					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								166	
			Сметная заработная плата	Тенге					234861				
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				99217					
		Материалы		Тенге				7575					
		Всего заработная плата		Тенге					88948				
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге				1854					
			Накладные расходы	Тенге				64082					
			Сметная прибыль	Тенге				13063					
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				176362					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								65	
			Сметная заработная плата	Тенге					88948				
		Стоимость сантехнических работ		Тенге				16210					
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге				16210					
			Сметная прибыль	Тенге				1296					
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				17506					
			ИТОГО ПО ЛС№2-1-16	Тенге				1543831					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								230	
			Сметная заработная плата	Тенге					323809				
			Локальная смета №2-1-20. Пожарная сигнализация										
			=Разное=										
434	44	1311-0401-0701 РСНБ РК 2015	**Блоки съемные и выдвижные (модули,ячейки, ТЭЗ), масса до 5 кг. Монтаж оборудования**	**шт.**	**1**	**1313,80**	**31,80**	**1314**	**32**	**–**	**973**	**2470**	
			НР - 75%; СП - 8%			**1282,00**	**15,03**	**1282**	**15**		**133**		
435	45	**ТПРАЙС лист,п66**	**Модуль сопряжения МС-1**	**шт**	**1**	**21300,70**	**–**	**21301**	**–**	**21301**	**–**	**23005**	
			СП - 8%			**–**	**–**	**–**	**–**		**1704**		
			=Стоечное оборудование=										
436	49	1310-0701-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	**Устройство ультразвуковое блок питания и контроля. Монтаж оборудования**	**шт.**	**1**	**8228,50**	**1,56**	**8228**	**2**	**131**	**4938**	**14219**	
			НР - 61%; СП - 8%			**8095,00**	**–**	**8095**	**–**		**1053**		
437	50	**ТПРАЙС лист,п111**	**Блок зарядки аккумулятора SEP-3352**	**шт**	**1**	**171086,79**	**–**	**171087**	**–**	**171087**	**–**	**184774**	
			СП - 8%			**–**	**–**	**–**	**–**		**13687**		
			ИТОГО ПО ЛС№2-1-20	**Тенге**				**201930**	**34**	**192519**	**5911**	**224468**	
								9377	**15**	**–**	**16627**		

		Стоимость монтажных работ		Тенге				201930					
		Материалы		Тенге				132					
		Всего заработная плата		Тенге					9392				
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге				192388					
			Накладные расходы	Тенге				5911					
			Сметная прибыль	Тенге				16627					
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				224468					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								6	
			Сметная заработная плата	Тенге					9392				
			ИТОГО ПО ЛС№2-1-20	Тенге				224468					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								6	
			Сметная заработная плата	Тенге					9392				
	Локальная смета №2-1-21. Пожарная сигнализация												
	РАЗДЕЛ 1.=Телефонизация и локальная сеть=												
438	1	1310-0203-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	**Аппарат телефонный системы ЦБ или АТС настольный. Монтаж оборудования**	шт.	11	1289,86	–	14188	–	2284	7261	23165	
			НР - 61%; СП - 8%			1082,16		11904			1716		
439	3	1310-0902-1201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	**Шкаф для трубных проводок напольный, размер до 600х600 мм. Монтаж оборудования**	шт.	1	3446,94	81,18	3447	81	1058	1426	5263	
			НР - 61%; СП - 8%			2308,00	30,06	2308	30		390		
440	4	Прайс-лист,п129	**Шкаф коммутационный в сборе**	шт.	1	238452,50	–	238453	–		–	238453	
						–	–	–	–	238453	–		
441	5	ТПРАЙС-ЛИСТ,П130	**Оптическая панель на 8 слотов /прим/**	шт.	1	9535,18	–	9535	–	9535	–	10298	
			СП - 8%			–	–	–	–		763		
442	6	1310-0302-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	**Коммутатор служебной связи. Монтаж оборудования**	шт.	6	11597,03	1391,04	69582	8346	7128	34491	112399	
			НР - 61%; СП - 8%			9018,00	405,81	54108	2435		8326		
443	7	Прайс лист,п131	**Электронный коммутатор Cisco WS-C3750G-48TS-S**	шт.	1	476727,00	–	476727	–		–	476727	
						–	–	–	–	476727	–		
444	8	Прайс лист,п132	**Электронный коммутатор Cisco WS-C29605-48TD-L**	шт.	5	2299954,33	–	11499772	–		–	11499772	
						–	–	–	–	11499772	–		
445	9	1310-0905-0501 РСНБ РК 2015	**Компоненты сетевые (мост, маршрутизатор, модем и т п). Конфигурация и настройка**	шт.	1	82736,00	–	82736	–	–	50469	143861	
			НР - 61%; СП - 8%			82736,00	–	82736	–		10656		
446	10	Прайс лист,п133	**Маршрутизатор 2911-K9**	шт.	1	1488001,43	–	1488001	–		–	1488001	
						–	–	–	–	1488001	–		
447	11	Прайс лист,п134	**Распределительная патч-панель на 48 портов**	шт.	2	18693,32	–	37387	–	37387	–	40378	
			СП - 8%			–	–	–	–		2991		
448	12	Прайс лист,п135	**Кабельный организатор 1U**	шт.	5	2641,07	–	13205	–	13205	–	14261	
			СП - 8%			–	–	–	–		1056		
449	13	1308-0305-0112 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Блоки с тремя выключателями и одной штепсельной розеткой утопленного типа. Монтаж при скрытой проводке**	шт.	1	999,41	6,16	999	7	24	699	1834	
			НР - 72%; СП - 8%			967,82	2,55	968	3		136		

450	14	ТПРАЙС-ЛИСТ,П136	Блок силовых розеток (8 розеток)	компл	1	8879,46	–	8879	–	8879	–	9589	
			СП - 8%			–	–	–	–		710		
451	15	ТПРАЙС-ЛИСТ,П53	Патч-корд RJ45	шт	240	1275,00	–	306000	–	306000	–	330480	
			СП - 8%			–	–	–	–		24480		
452	16	ТПРАЙС-ЛИСТ,П52	Патч-корд оптический SC	шт	3	546,43	–	1639	–	1639	–	1770	
			СП - 8%			–	–	–	–		131		
453	17	ТПРАЙС-ЛИСТ,П137	Полка до 45 кг	шт	1	30754,82	–	30755	–	30755	–	33215	
			СП - 8%			–	–	–	–		2460		
454	18	1308-0305-0110 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Розетка штепсельная полугерметическая и герметическая. Монтаж оборудования	шт.	240	1182,75	18,82	283860	4517	24588	184181	505484	
			НР - 72%; СП - 8%			1061,48	4,38	254755	1051		37443		
455	19	ТПРАЙС-ЛИСТ,П138	Двухпортовая информационная розетка 2xRJ45	шт	240	746,79	–	179230	–	179230	–	193568	
			СП - 8%								14338		
456	20	ТПРАЙС-ЛИСТ,П45	Рамка под два модуля	шт	120	867,00	–	104040	–	104040	–	112363	
			СП - 8%			–	–	–	–		8323		
457	21	1310-0302-0108 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Шкаф вводный к коммутаторам. Монтаж оборудования	шт.	1	14101,21	1723,65	14101	1724	353	7637	23477	
			НР - 61%; СП - 8%			12024,00	495,99	12024	496		1739		
458	24	ТПРАЙС-ЛИСТ,П141	Клавиатура	шт	1	2185,71	–	2186	–	2186	–	2361	
			СП - 8%			–	–	–	–		175		
459	25	ТПРАЙС-ЛИСТ,П142	Мышь компьютерная	шт	1	1721,25	–	1721	–	1721	–	1859	
			СП - 8%			–	–	–	–		138		
460	27	1310-0302-0108 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Шкаф вводный к коммутаторам. Монтаж оборудования	шт.	3	14101,21	1723,65	42304	5171	1061	22912	70433	
			НР - 61%; СП - 8%			12024,00	495,99	36072	1488		5217		
461	28	Прайс-лист,п144	Шкаф коммутационный 7U	шт.	3	35022,43	–	105067	–		–	105067	
						–	–	–	–	105067	–		
462	29	1310-0701-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Устройство ультразвуковое блок питания и контроля. Монтаж оборудования	шт.	1	8228,50	1,56	8228	2	131	4938	14219	
			НР - 61%; СП - 8%			8095,00	–	8095	–		1053		
463	30	ТПРАЙС-ЛИСТ,П145	Источник бесперебойного питания 200 ВА	шт.	1	398710,71	–	398711	–	398711	–	430608	
			СП - 8%			–	–	–	–		31897		
			Кабельно-проводниковая продукция										
464	31	1121-0201-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 23	Провода одножильные или многожильные в общей оплетке, суммарное сечение до 2,5 мм2. Прокладка первого провода в проложенных трубах и металлических рукавах	м	300	102,98	1,30	30894	390	3213	19662	54601	
			НР - 72%; СП - 8%			90,97	0,06	27291	18		4045		
465	32	1121-0301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 23	Кабели сечением до 6 мм2. Прокладка с креплением скобами	м	13425	403,49	2,81	5416853	37724	505049	3512721	9643940	
			НР - 72%; СП - 8%			363,06	0,35	4874080	4699		714366		
466	33	243-304-0102 РСНБ РК 2015	Кабель UTP 4x2xAWG 24/1 PVC CAT5E	км	13,9995	102442,00	–	1434137	–	1434137	–	1548868	