799	38	1101-0205-0109 РСНБ РК 2015	Грунты 3 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 3 м	м3 грунта	5,84405	4629,15	–	27053	–	–	19478	50254	
			НР - 72%; СП - 8%			4629,15	–	27053	–		3722		
800	39	1101-0104-0403 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 3	м3 грунта	102,1811882	42,67	42,67	4360	4360	–	1245	6053	
			НР - 72%; СП - 8%			–	16,92	–	1729		448		
801	40	1101-0205-0503 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта	5,7478718	1396,34	–	8026	–	–	5779	14909	
			НР - 72%; СП - 8%			1396,34	–	8026	–		1104		
802	41	1101-0201-0502 РСНБ РК 2015	Грунт 3, 4 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	102,1811882	209,43	95,78	21400	9786	–	11817	35874	
			НР - 72%; СП - 8%			113,65	46,97	11613	4799		2657		
~~803~~	~~42~~	~~1123-0101-0101 РСНБ~~ РК 2015	~~Основание под трубопроводы песчаное. Устройство~~	м3 основания	4,977	3757,60	180,32	18702	898	11946	6059	26742	
			НР - 99%; СП - 8%			1177,08	52,60	5858	262		1981		
			Колодцы канализационные										
804	47	1123-0601-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 8	Колодцы канализационные круглые сборные железобетонные, диаметр 1,5 м. Устройство. Грунты сухие	м3 конструкций колодца	24,613	39260,34	7729,34	966315	190243	447893	404989	1481008	
			НР - 99%; СП - 8%			13333,55	3286,91	328179	80901		109704		
805	48	225-101-0602 РСНБ РК 2015	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПН15	шт.	3	25477,00	–	76431	–	76431	–	82545	
			СП - 8%			–	–	–	–		6114		
806	49	225-101-0108 РСНБ РК 2015	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 15-6	шт.	4	17365,00	–	69460	–	69460	–	75017	
			СП - 8%			–	–	–	–		5557		
807	50	225-101-0109 РСНБ РК 2015	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 15-9	шт.	1	23102,00	–	23102	–	23102	–	24950	
			СП - 8%			–	–	–	–		1848		
808	52	225-101-0201 РСНБ РК 2015	Кольцо опорное ГОСТ 8020-2016 марки КО 6	шт.	17	4569,00	–	77673	–	77673	–	83887	
			СП - 8%			–	–	–	–		6214		
809	53	225-101-0101 РСНБ РК 2015	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 7-3	шт.	15	10664,00	–	159960	–	159960	–	172757	
			СП - 8%			–	–	–	–		12797		
810	56	222-503-0201 РСНБ РК 2015	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши	т	0,2297	887579,00		203877	–	203877	–	220187	
			СП - 8%			–	–	–	–		16310		
811	57	1111-0101-0102 РСНБ РК 2015	Грунт. Уплотнение щебнем	м2 площади уплотнения	90,95	301,88	34,71	27456	3157	16774	8205	38514	
			НР - 94%; СП - 8%			82,74	13,23	7525	1203		2853		
812	58	1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная. Устройство	м3	9,095	26528,58	1133,45	241277	10308	218052	14009	275709	
			НР - 91%; СП - 8%			1420,20	272,49	12917	2478		20423		
			Масложироуловитель с маслосборным колодцем - 1 шт. листы 30,31		жироуловитель								
813	59	1123-0601-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 8	Колодцы канализационные круглые сборные железобетонные, диаметр 1,5 м. Устройство. Грунты сухие	м3 конструкций колодца	0,47	39260,34	7729,34	18452	3633	8552	7734	28280	

			НР - 99%; СП - 8%			13333,55	3286,91	6267	1545		2095		
814	61	212-101-0601 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	0,2	26918,00	–	5384	–	5384	–	5815	
			СП - 8%			–	–	–	–		431		
815	62	225-101-0602 РСНБ РК 2015	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПН15	шт.	1	25477,00	–	25477	–	25477	–	27515	
			СП - 8%			–	–	–	–		2038		
816	63	225-101-0108 РСНБ РК 2015	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 15-6	шт.	1	17365,00	–	17365	–	17365	–	18754	
			СП - 8%			–	–	–	–		1389		
817	66	225-101-0201 РСНБ РК 2015	Кольцо опорное ГОСТ 8020-2016 марки КО 6	шт.	1	4569,00	–	4569	–	4569	–	4935	
			СП - 8%			–	–	–	–		366		
818	68	1122-0801-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка	т фасонных частей	0,0609	1451084,92	530517,44	88371	32308	21861	44032	142996	
			НР - 99%; СП - 8%			561609,20	168721,13	34202	10275		10592		
~~819~~	~~69~~	~~215-204-0304 РСНБ~~ РК 2015	~~Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной~~ от 75 мм до 150 мм, толщиной 25 мм ГОСТ 8486-86 сорт 4	м3	0,08	100670,00	–	8054	–	8054	–	8698	
			СП - 8%			–	–	–	–		644		
~~820~~	~~70~~	~~1107-0107-0103 РСНБ~~ РК 2015	~~Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка~~	т стальных элементов	0,0166	991820,88	7057,90	16464	117	15199	1384	19276	
			НР - 118%; СП - 8%			69131,30	1548,09	1148	26		1428		
821	71	1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	В15. Подготовка бетонная. Устройство	м3	0,2	31742,82	1133,45	6349	226	5839	308	7190	
			НР - 91%; СП - 8%			1420,20	272,49	284	54		533		
822	72	1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	В10. Подготовка бетонная. Устройство	м3	0,4	30051,66	1133,45	12021	453	11000	616	13648	
			НР - 91%; СП - 8%			1420,20	272,49	568	109		1011		
823	73	1111-0101-1903 РСНБ РК 2015	Покрытия асфальтобетонные жесткие толщиной 25 мм. Устройство	м2 покрытия	5	1368,93	79,39	6845	397	5565	973	8443	
			НР - 94%; СП - 8%			176,60	30,36	883	152		625		
824	74	1111-0101-1904 РСНБ РК 2015	Вычитается позиция: Покрытия асфальтобетонные жесткие. Устройство. исключать на каждые 5 мм изменения толщины к норме 1111-0101-1903	м2 покрытия	5	-237,37	-3,94	-1187	-20	-1043	-126	-1418	
			НР - 94%; СП - 8%			-24,82	-1,95	-124	-10		-105		
825	75	1113-0301-0401 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ХС-010 за один раз	м2	2,2475	171,71	2,99	386	7	293	60	482	
			НР - 69%; СП - 8%			38,46	0,45	86	1		36		
826	76	1113-0301-0905 РСНБ РК 2015 К=3	Поверхности огрунтованные бетонные и оштукатуренные. Окраска эмалями ХС-759	м2	2,2475	662,58	5,71	1489	13	1308	117	1735	
			НР - 69%; СП - 8%			74,58	0,90	168	2		128		
827	77	1111-0101-0203 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие песчано-гравийные. Устройство с уплотнением трамбовками	м3 подстилающего слоя	0,61525	8745,12	1858,11	5380	1144	2035	2547	8561	
			НР - 94%; СП - 8%			3577,40	826,65	2201	509		634		
828	78	1111-0101-1903 РСНБ РК 2015	Покрытия асфальтобетонные жесткие толщиной 25 мм. Устройство	м2 покрытия	5	1368,93	79,39	6845	397	5565	973	8443	
			НР - 94%; СП - 8%			176,60	30,36	883	152		625		

829	79	1111-0101-1904 РСНБ РК 2015	Вычитается позиция: Покрытия асфальтобетонные жесткие. Устройство. исключать на каждые 5 мм изменения толщины к норме 1111-0101-1903	м2 покрытия	5	237,37	3,94	1187	20	1043	126	1418	
			НР - 94%; СП - 8%			24,82	1,95	124	10		105		
					МАСЛОСБОРНЫЙ КОЛОДЕЦ								
830	80	1123-0601-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 8	Колодцы канализационные круглые сборные железобетонные, диаметр 1 м. Устройство. Грунты сухие	м3 конструкций колодца	0,02	45613,95	11498,55	912	230	299	474	1497	
			НР - 99%; СП - 8%			19153,09	4794,13	383	96		111		
831	83	225-101-0201 РСНБ РК 2015	Кольцо опорное ГОСТ 8020-2016 марки КО 6	шт.	1	4569,00	--	4569	--	4569	--	4935	
			СП - 8%			--	--	--	--		366		
832	87	1122-0801-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка	т фасонных частей	0,0203	1451084,92	530517,44	29457	10769	7287	14677	47665	
			НР - 99%; СП - 8%			561609,20	168721,13	11401	3425		3531		
833	90	1111-0101-1903 РСНБ РК 2015	Покрытия асфальтобетонные жесткие толщиной 25 мм. Устройство	м2 покрытия	5	1368,93	79,39	6845	397	5565	973	8443	
			НР - 94%; СП - 8%			176,60	30,36	883	152		625		
834	91	1111-0101-1904 РСНБ РК 2015	Вычитается позиция: Покрытия асфальтобетонные жесткие. Устройство. исключать на каждые 5 мм изменения толщины к норме 1111-0101-1903	м2 покрытия	5	-237,37	-3,94	-1187	-20	-1043	-126	-1418	
			НР - 94%; СП - 8%			-24,82	-1,95	-124	-10		-105		
835	92	1113-0301-0401 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ХС-010 за один раз	м2	0,5887	171,71	2,99	101	1	77	16	126	
			НР - 69%; СП - 8%			38,46	0,45	23	--		9		
836	93	1113-0301-0905 РСНБ РК 2015 К=3	Поверхности огрунтованные бетонные и оштукатуренные. Окраска эмалями ХС-759	м2	0,5887	662,58	5,71	390	4	342	31	454	
			НР - 69%; СП - 8%			74,58	0,90	44	1		34		
837	94	1111-0101-0203 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие песчано-гравийные. Устройство с уплотнением трамбовками	м3 подстилающего слоя	0,61525	8745,12	1858,11	5380	1144	2035	2547	8561	
			НР - 94%; СП - 8%			3577,40	826,65	2201	509		634		
838	95	1111-0101-1903 РСНБ РК 2015	Покрытия асфальтобетонные жесткие толщиной 25 мм. Устройство	м2 покрытия	5	1368,93	79,39	6845	397	5565	973	8443	
			НР - 94%; СП - 8%			176,60	30,36	883	152		625		
839	96	1111-0101-1904 РСНБ РК 2015	Вычитается позиция: Покрытия асфальтобетонные жесткие. Устройство. исключать на каждые 5 мм изменения толщины к норме 1111-0101-1903	м2 покрытия	5	237,37	3,94	1187	20	1043	126	1418	
			НР - 94%; СП - 8%			24,82	1,95	124	10		105		
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				2231259	298606	1468973	553465	3007501	
								463679	113323	--	222775		
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				2027382					
		Материалы		Тенге				793056					
		Всего заработная плата		Тенге					577002				
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге				8054					
		Местные материалы		Тенге				463990					
			Накладные расходы	Тенге				553465					

			Сметная прибыль	Тенге				206465					
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				2787312					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								404	
			Сметная заработная плата	Тенге					577002				
		Стоимость металломонтажных работ		Тенге				203877					
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге				203877					
			Сметная прибыль	Тенге				16310					
		ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге				220187					
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				3007499					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								404	
			Сметная заработная плата	Тенге					577002				
			ИТОГО ПО ЛС№6-1-1	**Тенге**				2505279	331474	1658686	617609	3372717	
								515118	127051	–	249830		
		Стоимость монтажных работ		Тенге				2224					
		Материалы		Тенге				1293					
		Всего заработная плата		Тенге					932				
			Накладные расходы	Тенге				671					
			Сметная прибыль	Тенге				232					
		~~ВСЕГО, Стоимость монтажных работ~~		~~Тенге~~				~~3127~~					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1	
			Сметная заработная плата	Тенге					932				
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				2204244					
		Материалы		Тенге				836859					
		~~Всего заработная плата~~		~~Тенге~~					~~639177~~				
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге				8054					
		Местные материалы		Тенге				515831					
			Накладные расходы	Тенге				614919					
			Сметная прибыль	Тенге				225532					
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				3044695					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								448	
			Сметная заработная плата	Тенге					639177				
		Стоимость металломонтажных работ		Тенге				230504					
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге				230504					
			Сметная прибыль	Тенге				18440					
		ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге				248944					
		Стоимость сантехнических работ		Тенге				68307					
		Материалы		Тенге				274					
		Всего заработная плата		Тенге					2060				
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге				65877					
			Накладные расходы	Тенге				2019					
			Сметная прибыль	Тенге				5626					
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				75952					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1	
			Сметная заработная плата	Тенге					2060				
			ИТОГО ПО ЛС№6-1-1	Тенге				3372718					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								450	
			Сметная заработная плата	Тенге					642169				
		Локальная смета №6-2-1. Теплоснабжение											
		РАЗДЕЛ 2.Прокладка тепловых сетей от УТ-1 (сущ) до школы на 600 мест											
			Теплотрасса										
840	**18**	**1126-0201-0503 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16**	**Изоляция снизу изделиями из пенопласта**	**м3 изоляции**	**1,6**	**44762,72**	**1726,52**	**71620**	**2763**	**13114**	**43077**	**123873**	
			НР - 76%; СП - 8%			**34839,20**	**586,17**	**55743**	**938**		**9176**		
841	**33**	**1126-0101-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 21**	**Трубопроводы. Изоляция цилиндрами и полуцилиндрами из минеральной ваты на синтетическом вязующем**	**м3 изоляции**	**0,15**	**92219,07**	**1216,72**	**13833**	**182**	**9760**	**3021**	**18202**	

			НР - 76%; СП - 8%			25940,70	556,11	3891	83		1348		
842	34	1126-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 22	**Поверхность изоляции. Обертывание рулонными материалами насухо с проклейкой швов**	м2 поверхности покрытия изоляции	3,5	550,47	15,76	1927	56	525	1040	3205	
			НР - 76%; СП - 8%			384,60	6,46	1346	23		237		
843	35	261-105-0190 РСНБ РК 2015	**Стеклопластик рулонный, марка РСТ-А-Л-В**	1000 м2	0,004025	419709,00	–	1689	–	1689	–	1824	
			СП - 8%			–	–	–	–		135		
			ДРЕНАЖНЫЙ КОЛОДЕЦ Н=4,64М Д=1М										
844	53	244-202-0105 РСНБ РК 2015	**Люк чугунный ГОСТ 3634-99 с шарниром и замком, тип Л (А15)**	комплект	1	38353,00	–	38353	–	38353	–	41421	
			СП - 8%			–	–	–	–		3068		
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				127422	3001	63441	47138	188525	
								60980	1044	–	13964		
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				89069					
		Материалы		Тенге				23399					
		~~Всего заработная плата~~		~~Тенге~~					~~62024~~				
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге				1689					
			Накладные расходы	Тенге				47138					
			Сметная прибыль	Тенге				10896					
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				147103					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								42	
			Сметная заработная плата	Тенге					62024				
		Стоимость сантехнических работ		Тенге				38353					
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге				38353					
			Сметная прибыль	Тенге				3068					
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				41421					
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				188524					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								42	
			Сметная заработная плата	Тенге					62024				
			РАЗДЕЛ 3.Вынос тепловых сетей, попадающих под пятно строительства школы на 600 мест										
			Теплотрасса										
845	74	241-405-0203 РСНБ РК 2015	**Отвод стальной на 90° изолированный пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке тип 2 ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006 размерами 89х4,0 мм**	шт.	4	-31104,00	–	-124416	–	-124416	–	-134369	
			СП - 8%			–	–	–	–		-9953		
846	77	1126-0201-0503 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Изоляция снизу изделиями из пенопласта**	м3 изоляции	0,32	44762,72	1726,52	14324	553	2622	8615	24775	
			НР - 76%; СП - 8%			34839,20	586,17	11149	188		1835		
847	78	234-204-0103 РСНБ РК 2015	**Мат дублированный из сшитого вспененного полиэтилена для тепло, звуко и гидроизоляции толщиной 20 мм, плотностью 33 кг/м3**	м2	16	2077,00	–	33232	–	33232	–	35891	
			СП - 8%			–	–	–	–		2659		
848	87	1126-0101-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 21	**Трубопроводы. Изоляция цилиндрами и полуцилиндрами из минеральной ваты на синтетическом вязующем**	м3 изоляции	0,1	92219,07	1216,72	9222	122	6506	2014	12135	
			НР - 76%; СП - 8%			25940,70	556,11	2594	56		899		
849	88	1126-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 22	**Поверхность изоляции. Обертывание рулонными материалами насухо с проклейкой швов**	м2 поверхности покрытия изоляции	2,8	550,47	15,76	1541	44	420	832	2563	

			НР - 76%; СП - 8%			384,60	6,46	1077	18		190		
850	89	261-105-0190 РСНБ РК 2015	Стеклопластик рулонный, марка РСТ-А-Л-В	1000 м2	0,00322	419709,00	–	1351	–	1351	–	1459	
			СП - 8%			–	–	–	–		108		
851	90	1122-0701-0102 РСНБ РК 2015	Трубопроводы диаметром 80 мм. Промывка с дезинфекцией	км трубопровода	0,4112	73031,30	–	30030	–	3390	26374	60916	
			НР - 99%; СП - 8%			64787,00	–	26640	–		4512		
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				-34716	719	-76895	37835	3370	
								41460	262	–	250		
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				89700					
		Материалы		Тенге				12939					
		Всего заработная плата		Тенге					41722				
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге				34583					
			Накладные расходы	Тенге				37835					
			Сметная прибыль	Тенге				10203					
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				137738					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								32	
			Сметная заработная плата	Тенге					41722				
		Стоимость сантехнических работ		Тенге				-124416					
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге				-124416					
			Сметная прибыль	Тенге				-9953					
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				-134369					
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				-3369					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								32	
			Сметная заработная плата	Тенге					41722				
			РАЗДЕЛ 4. Транзитная сеть										
852	128	1124-0101-0107 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	Трубопроводы надземные и в каналах при условном давлении 0,6 МПа, температуре до 115°С диаметром труб 200 мм. Прокладка	км трубопровода	0,162	1972263,22	869880,30	319507	140920	6844	208351	570087	
			НР - 99%; СП - 8%			1060144,00	238965,42	171743	38712		42229		
853	129	222-519-0201 РСНБ РК 2015	Опоры скользящие	т	0,09536	821622,00	–	78350	–	78350	–	84618	
			СП - 8%			–	–	–	–		6268		
854	130	222-519-0202 РСНБ РК 2015	Опоры неподвижные	т	0,0104	821622,00	–	8545	–	8545	–	9229	
			СП - 8%			–	–	–	–		684		
855	131	1107-0512-0111 РСНБ РК 2015	Конструкции мелкие (подоконники, сливы, парапеты и другие) массой до 0,5 т. Установка	шт. сборных конструкций	32	2133,73	59,85	68279	1915	20846	54256	132338	
			НР - 118%; СП - 8%			1422,43	14,43	45518	462		9803		
856	132	225-205-0103 РСНБ РК 2015	Подушка опорная ОП ГОСТ 13015-2012 марки ОП3	шт.	32	5321,00	–	170272	–	170272	–	183894	
			СП - 8%			–	–	–	–		13622		
857	135	242-301-0401 РСНБ РК 2015	Клапан (вентиль) запорный чугунный фланцевый для воды и пара, Т до +225°С, PN 16, марки 15ч9п,15кч19п ГОСТ 5761-2005 DN 25	шт.	2	3052,00	–	6104	–	6104	–	6592	
			СП - 8%			–	–	–	–		488		
858	137	242-301-1201 РСНБ РК 2015	Клапан (вентиль) запорный чугунный муфтовый, для воды и пара, Т до +225°С, PN 16, марки 15кч18п(р),15кч33п ГОСТ 5761-2005 DN 15	шт.	2	858,00	–	1716	–	1716	–	1853	
			СП - 8%			–	–	–	–		137		

859	138	1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	**Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз**	м2	112	96,91	2,67	10854	299	4918	3913	15948	
			НР - 69%; СП - 8%			50,33	0,30	5637	34		1181		
860	139	1113-0301-1421 РСНБ РК 2015	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска краской БТ-177 серебристой**	м2	112	110,02	3,45	12322	386	9461	1743	15190	
			НР - 69%; СП - 8%			22,10	0,45	2475	50		1125		
861	140	1126-0101-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 21	**Трубопроводы. Изоляция цилиндрами и полуцилиндрами из минеральной ваты на синтетическом вязующем**	м3 изоляции	8,5	92219,07	1216,72	783862	10342	553024	171169	1031434	
			НР - 76%; СП - 8%			25940,70	556,11	220496	4727		76403		
862	141	1126-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 22	**Поверхность изоляции. Обертывание рулонными материалами насухо с проклейкой швов**	м2 поверхности покрытия изоляции	183	550,47	15,76	100736	2884	27470	54389	167535	
			НР - 76%; СП - 8%			384,60	6,46	70382	1182		12410		
863	142	261-105-0190 РСНБ РК 2015	**Стеклопластик рулонный, марка РСТ-А-Л-В**	1000 м2	0,21045	419709,00	–	88328	–	88328	–	95394	
			СП - 8%			–	–	–	–		7066		
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				1648875	156746	975878	493821	2314112	
								516251	45167	–	171416		
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				1554160					
		Материалы		Тенге				622562					
		Всего заработная плата		Тенге					561418				
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге				88328					
		Местные материалы		Тенге				170272					
			Накладные расходы	Тенге				493821					
			Сметная прибыль	Тенге				163839					
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				2211820					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								386	
			Сметная заработная плата	Тенге					561418				
		Стоимость металломонтажных работ		Тенге				86895					
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге				86895					
			Сметная прибыль	Тенге				6952					
		ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге				93847					
		Стоимость сантехнических работ		Тенге				7820					
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге				7820					
			Сметная прибыль	Тенге				625					
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				8445					
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				2314112					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								386	
			Сметная заработная плата	Тенге					561418				
			ИТОГО ПО ЛС№6-2-1	Тенге				1741581	160466	962424	578794	2506007	
								618691	46473	–	185630		
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				1732929					
		Материалы		Тенге				658900					
		Всего заработная плата		Тенге					665164				
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге				124600					
		Местные материалы		Тенге				170272					
			Накладные расходы	Тенге				578794					
			Сметная прибыль	Тенге				184938					
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				2496661					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								460	
			Сметная заработная плата	Тенге					665164				
		Стоимость металломонтажных работ		Тенге				86895					
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге				86895					
			Сметная прибыль	Тенге				6952					

		ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге				93847					
		Стоимость сантехнических работ		Тенге				-78243					
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге				-78243					
			Сметная прибыль	Тенге				-6260					
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				-84503					
			ИТОГО ПО ЛС№6-2-1	Тенге				2506005					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								460	
			Сметная заработная плата	Тенге					665164				
			Локальная смета №6-3-1. Выгреб емк.100 м3										
					Колодец								
864	**9**	**214-210-0202 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм**	**т**	**1,3978**	**335138,00**	**–**	**468456**	**–**	**468456**	**–**	**505932**	
			СП - 8%			**–**	**–**	**–**	**–**		**37476**		
865	**10**	**214-210-0101 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	**т**	**0,0359**	**349485,00**	**–**	**12547**	**–**	**12547**	**–**	**13551**	
			СП - 8%			**–**	**–**	**–**	**–**		**1004**		
866	**18**	**214-210-0201 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	**т**	**0,47152**	**346394,00**	**–**	**163332**	**–**	**163332**	**–**	**176399**	
			СП - 8%			**–**	**–**	**–**	**–**		**13067**		
867	**19**	**214-210-0101 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	**т**	**0,0301**	**349485,00**	**–**	**10519**	**–**	**10519**	**–**	**11361**	
			СП - 8%			**–**	**–**	**–**	**–**		**842**		
					Дефлектор								
868	**45**	**1109-0304-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16**	**Лестницы прямолинейные икриволинейные, пожарные с ограждением. Монтаж**	**т конструкций**	**0,07902**	**81860,17**	**27049,86**	**6469**	**2137**	**1009**	**2808**	**10020**	
			НР - 69%; СП - 8%			**42049,50**	**9458,90**	**3323**	**747**		**742**		
869	**46**	**222-503-0201 РСНБ РК 2015**	**Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы**	**т**	**0,077**	**887579,00**	**–**	**68344**	**–**	**68344**	**–**	**73811**	
			СП - 8%			**–**	**–**	**–**	**–**		**5467**		
870	**47**	**261-107-0620 РСНБ РК 2015**	**Скобы металлические**	**кг**	**5**	**154,00**	**–**	**770**	**–**	**770**	**–**	**832**	
			СП - 8%			**–**	**–**	**–**	**–**		**62**		
871	**51**	**1106-1401-0501 РСНБ РК 2015**	**Емкости. Испытание на водонепроницаемость**	**м3 емкости**	**100**	**210,46**	**2,86**	**21046**	**286**	**11843**	**8237**	**31626**	
			НР - 91%; СП - 8%			**89,17**	**1,35**	**8917**	**135**		**2343**		
			ИТОГО ПО ЛС№6-3-1	**Тенге**				**751483**	**2423**	**736820**	**11045**	**823532**	
								12240	**882**	**–**	**61003**		
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				676670					
		Материалы		Тенге				11843					
		Всего заработная плата		Тенге					9052				
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге				655624					
			Накладные расходы	Тенге				8237					
			Сметная прибыль	Тенге				54794					
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				739701					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								8	
			Сметная заработная плата	Тенге					9052				
		Стоимость металломонтажных работ		Тенге				74813					
		Материалы		Тенге				1008					
		Всего заработная плата		Тенге					4070				
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге				68344					

			Накладные расходы	Тенге				2808					
			Сметная прибыль	Тенге				6209					
		ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге				83830					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								3	
			Сметная заработная плата	Тенге					4070				
			ИТОГО ПО ЛС№6-3-1	Тенге				823531					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								11	
			Сметная заработная плата	Тенге					13122				
	Локальная смета №6-4-1. СОДК5												
872	1	ТПРАЙС-ЛИСТ,П175	Детектор повреждений стационарный ОДК	компл	1	38250,00	–	38250	–	38250	–	41310	
			СП - 8%			–	–	–	–		3060		
873	2	1124-0108-0501 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Коверы наземные системы ОДК при прокладке стальных трубопроводов предварительно изолированных пенополиуретаном. Монтаж	ковер	1	32365,83	698,33	32366	698	28562	3402	38629	
			НР - 99%; СП - 8%			3105,88	330,06	3106	330		2861		
~~874~~	~~3~~	~~1124-0108-0503 РСНБ~~	~~Терминалы системы ОДК при прокладке стальных~~										
		РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	трубопроводов предварительно изолированных пенополиуретаном. Монтаж с подключением пятижильного кабеля	терминал	4	629,56	0,64	2518	2	44	2448	5364	
			НР - 99%; СП - 8%			618,00	0,30	2472	1		397		
875	4	245-403-0201 РСНБ РК 2015	Терминал коммутационный КТ-11 системы ОДК	шт.	4	11531,00	–	46124	–	46124	–	49814	
			СП - 8%			–	–	–	–		3690		
876	5	1308-0201-0901 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах	м кабеля	88	352,80	157,49	31046	13859	3961	12816	47371	
			НР - 72%; СП - 8%			150,30	51,97	13226	4573		3509		
877	6	243-122-0302 РСНБ РК 2015	Кабели силовые с концентрическим проводником NYM-J 3x1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,08976	292556,00	–	26260	–	26260	–	28361	
			СП - 8%			–	–	–	–		2101		
878	7	1134-0201-0301 РСНБ РК 2015	Трубопроводы из полиэтиленовыхтруб. Устройство. До 2-х отверстий	канало-километр трубопровода	0,088	168310,60	–	14811	–	357	10985	27860	
			НР - 76%; СП - 8%			164255,00	–	14454	–		2064		
879	8	241-207-0202 РСНБ РК 2015	Труба из поливинилхлорида ПВХ гладкая жесткая диаметром 20 мм	м	88	72,00	–	6336	–	6336	–	6843	
			СП - 8%			–	–	–	–		507		
880	9	1124-0108-0502 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Коверы настенные системы ОДК при прокладке стальных трубопроводов предварительно изолированных пенополиуретаном. Монтаж	ковер	3	25194,95	13,34	75585	40	74481	1065	82782	
			НР - 99%; СП - 8%			354,69	3,91	1064	12		6132		
881	10	1122-0301-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Трубы водопроводные стальные, диаметр 50 мм. Укладка с пневматическим испытанием	км трубопровода	0,016	803975,07	227902,19	12864	3646	358	10439	25168	
			НР - 99%; СП - 8%			553728,00	105323,82	8860	1685		1864		
882	11	241-102-0137 РСНБ РК 2015	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 57x3,0 мм	м	16,064	1891,00	–	30377	–	30377	–	32807	
			СП - 8%			–	–	–	–		2430		
			ИТОГО ПО ЛС№6-4-1	Тенге				316537	18245	255110	41155	386309	

								43182	6601	–	28615		
		Стоимость монтажных работ		Тенге				95556					
		Материалы		Тенге				3961					
		Всего заработная плата		Тенге					17799				
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге				64510					
			Накладные расходы	Тенге				12816					
			Сметная прибыль	Тенге				8670					
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				117042					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								12	
			Сметная заработная плата	Тенге					17799				
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				138144					
		Материалы		Тенге				103802					
		Всего заработная плата		Тенге					31984				
			Накладные расходы	Тенге				28339					
			Сметная прибыль	Тенге				13318					
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				179801					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								23	
			Сметная заработная плата	Тенге					31984				
		~~Стоимость сантехнических работ~~		~~Тенге~~				~~82837~~					
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге				82837					
			Сметная прибыль	Тенге				6627					
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				89464					
			ИТОГО ПО ЛС№6-4-1	Тенге				386307					
			~~Нормативная трудоемкость~~	~~чел.-ч~~								35	
			Сметная заработная плата	Тенге					49783				
		Локальная смета №7-1. Благоустройство и озеленение территории											
		РАЗДЕЛ 9. МАФ											
883	**58**	**8601-0210-0101 УСН РК 8.02-03-2020 0**	**Модульные конструкции комплексов для волейбола с подразделением по типам (видам): Стойка волейбольная высотой 2,9 м**	**комплект**	**2**	**157453,00**	**2126,00**	**314906**	**4252**	**286374**	**20142**	**361852**	
			НР - 10071 Тенге; СП - 13402 Тенге			**12140,00**	**651,00**	**24280**	**1302**		**26804**		
884	**60**	**8601-0209-0104 УСН РК 8.02-03-2020 0**	**Модульные конструкции для комплексов для баскетбола с подразделением по типоразмерам и видам: Стойка баскетбольная для детей**	**комплект**	**2**	**169586,00**	**2132,00**	**339172**	**4264**	**315506**	**15592**	**383146**	
			НР - 7796 Тенге; СП - 14191 Тенге			**9701,00**	**678,00**	**19402**	**1356**		**28382**		
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9	**Тенге**				**654078**	**8516**	**1593810**	**87934**	**1954839**	
								43682	**2658**	**–**	**144804**		
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				654078					
		Материалы		Тенге				601880					
		Всего заработная плата		Тенге					46340				
			Накладные расходы	Тенге				35734					
			Сметная прибыль	Тенге				55186					
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				744998					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								37	
			Сметная заработная плата	Тенге					46340				
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9	Тенге				744998					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								37	
			Сметная заработная плата	Тенге					46340				
			ИТОГО ПО ЛС№7-1	**Тенге**				654078	8516	601880	35734	744998	
								43682	2658	–	55186		
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				654078					
		Материалы		Тенге				601880					
		Всего заработная плата		Тенге					46340				
			Накладные расходы	Тенге				35734					
			Сметная прибыль	Тенге				55186					
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				744998					

			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								37	
			Сметная заработная плата	Тенге					46340				
			ИТОГО ПО ЛС№7-1	Тенге				744998					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								37	
			Сметная заработная плата	Тенге					46340				
	ПРОТОКОЛ ЗАМЕНЫ №2												
	Локальная смета 6-3-1. Выгреб емк.100 м3												
					Люк								
885	**235**	**244-202-0105 РСНБ РК 2015**	**Люк чугунный ГОСТ 3634-99 с шарниром и замком, тип Л (А15)**	**комплект**	**1**	**38353,00**	**–**	**38353**	**–**	**38353**	**–**	**41421**	
			СП - 8%			**–**	**–**	**–**	**–**		**3068**		
			ИТОГО ПО ЛС№6-3-1	**Тенге**				**38353**	**–**	**38353**	**–**	**41421**	
								–	**–**	**–**	**3068**		
		Стоимость сантехнических работ		Тенге				**38353**					
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге				**38353**					
			Сметная прибыль	Тенге				**3068**					
		~~ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ~~		~~Тенге~~				~~41421~~					
			ИТОГО ПО ЛС№6-3-1	Тенге				**41421**					
	ПРОТОКОЛ ЗАМЕНЫ №1												
	Локальная смета 2-1-2. Конструкции железобетонные ниже отм. 0.000 Блоки А, Б, В												
	РАЗДЕЛ 3.=Ригели=												
886	**243**	**411-103-0221 РСНБ РК 2015**	**Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки свыше 200 км**	**т·км**	**3581,08**	**-23,00**	**–**	**-82365**	**–**		**–**	**-88954**	
			СП - 8%			**–**	**–**	**–**	**–**		**-6589**		
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	**Тенге**				**-82365**	**–**	**–**	**–**	**-88954**	
								–	**–**	**–**	**-6589**		
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				**-82365**					
		Транспортные расходы		Тенге				**-82365**					
			Сметная прибыль	Тенге				**-6589**					
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				**-88954**					
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				**-88954**					
			ИТОГО ПО ПРОТОКОЛУ ЗАМЕНЫ №2	**Тенге**				**-44012**	**–**	**38353**	**–**	**-47533**	
								–	**–**	**–**	**-3521**		
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				**-82365**					
		Транспортные расходы		Тенге				**-82365**					
			Сметная прибыль	Тенге				**-6589**					
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				**-88954**					
		Стоимость сантехнических работ		Тенге				**38353**					
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге				**38353**					
			Сметная прибыль	Тенге				**3068**					
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				**41421**					
			ИТОГО ПО ПРОТОКОЛУ ЗАМЕНЫ №2	Тенге				**-47533**					
	Протокол замены №3												
	Локальная смета№2-1-6 Архитектурные решения выше отм.0.000 Блок А=												
	РАЗДЕЛ 5.=Внутренняя отделка=												
			Стены. Гипсокартон.1,2,3 этаж Блок А										
887	**14**	**1115-0108-1503 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 23**	**Стены глухие. Облицовка гипсокартонными листами на клее**	**м2 стен (за вычетом проемов)**	**281,7772**	**-1526,78**	**-16,09**	**-430212**	**-4534**	**-223227**	**-163523**	**-641234**	
			НР - 80%; СП - 8%			**-718,48**	**-6,93**	**-202451**	**-1953**		**-47499**		
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	**Тенге**				**-430212**	**-4534**	**-223227**	**-163523**	**-641234**	
								-202451	**-1953**	**–**	**-47499**		

		Стоимость общестроительных работ		Тенге				-430212					
		Материалы		Тенге				-223227					
		Всего заработная плата		Тенге					-204404				
			Накладные расходы	Тенге				-163523					
			Сметная прибыль	Тенге				-47499					
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				-641234					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								-153	
			Сметная заработная плата	Тенге					-204404				
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге				-641234					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								-153	
			Сметная заработная плата	Тенге					-204404				
	Локальная смета№2-1-7 Архитектурные решения выше отм.0.000 Блок Б												
	РАЗДЕЛ 6.=Полы=												
			по ТИПУ ТД 650 - 1 этаж										
888	**42**	**1111-0101-3601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 22**	**Покрытия из линолеума. Устройство**	**м2 покрытия**	**12,21**	**466,65**	**47,43**	**5698**	**579**	**1544**	**3585**	**10025**	
			НР - 94%; СП - 8%			**292,82**	**19,50**	**3575**	**238**		**743**		
889	**43**	**КП ТОО "SportMir"**	**Линолеум гомогенный толщиной 2 мм марки IQ Zenith**	**М2**	**12,6984**	**5580,36**	**–**	**70862**	**–**	**70862**	**–**	**76531**	
			СП - 8%			**–**	**–**	**–**	**–**		**5669**		
			по ТИПУ ТД 650 - 2 этаж										
890	**44**	**1111-0101-3601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 22**	**Покрытия из линолеума. Устройство**	**м2 покрытия**	**53,25**	**466,65**	**47,43**	**24849**	**2525**	**6731**	**15633**	**43721**	
			НР - 94%; СП - 8%			**292,82**	**19,50**	**15593**	**1038**		**3239**		
891	**45**	**КП ТОО "SportMir"**	**Линолеум гомогенный толщиной 2 мм марки IQ Zenith**	**М2**	**55,38**	**5580,36**	**–**	**309040**	**–**	**309040**	**–**	**333763**	
			СП - 8%			**–**	**–**	**–**	**–**		**24723**		
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	**Тенге**				**410449**	**3104**	**388177**	**19218**	**464040**	
								19168	**1276**	**–**	**34374**		
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				410449					
		Материалы		Тенге				8274					
		Всего заработная плата		Тенге					20444				
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге				379902					
			Накладные расходы	Тенге				19218					
			Сметная прибыль	Тенге				34374					
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				464041					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								16	
			Сметная заработная плата	Тенге					20444				
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге				464041					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								16	
			Сметная заработная плата	Тенге					20444				
	Локальная смета№2-1-8 Архитектурные решения выше отм.0.000 Блок В												
	РАЗДЕЛ 6.=Полы=												
			по ТИПУ ТД 650 - 1 этаж										
892	**67**	**1111-0101-3601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 22**	**Покрытия из линолеума. Устройство**	**м2 покрытия**	**14,04**	**466,65**	**47,43**	**6552**	**666**	**1775**	**4122**	**11528**	
			НР - 94%; СП - 8%			**292,82**	**19,50**	**4111**	**274**		**854**		
893	**68**	**КП ТОО "SportMir"**	**Линолеум гомогенный толщиной 2 мм класс 34, марки Zenith**	**М2**	**14,6016**	**5580,36**	**–**	**81482**	**–**	**81482**	**–**	**88001**	
			СП - 8%			**–**	**–**	**–**	**–**		**6519**		
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	**Тенге**				**88034**	**666**	**83257**	**4122**	**99529**	

								4111	274	–	7373		
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				88034					
		Материалы		Тенге				1775					
		Всего заработная плата		Тенге					4385				
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге				81482					
			Накладные расходы	Тенге				4122					
			Сметная прибыль	Тенге				7373					
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				99529					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								4	
			Сметная заработная плата	Тенге					4385				
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге				99529					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								4	
			Сметная заработная плата	Тенге					4385				
	Локальная смета№2-1-20 =Пожарная сигнализация=												
	Дополнительно												
894	**181**	**КП ТОО "Группа"Три А"**	**Блок индикации и управления R3-Рубеж-БИУ для сбора информации с приемно-контрольных прибороб или контролера адресных устройств**										
				шт	**1**	**84526,79**	**–**	**84527**	**–**	**84527**	**–**	**91289**	
			СП - 8%			**–**	**–**	**–**	**–**		**6762**		
895	**182**	**КП ТОО "Группа"Три А"**	**Адресный релейный модуль на одно реле с контролем цепи исполнительного устройства РМ-4К-R3**										
				шт	**1**	**14695,54**	**–**	**14696**	**–**	**14696**	**–**	**15872**	
			СП - 8%			**–**	**–**	**–**	**–**		**1176**		
			ИТОГО ПО ЛС№2-1-20	**Тенге**				**99223**	**–**	**99223**	**–**	**107161**	
								–	**–**	**–**	**7938**		
		Стоимость монтажных работ		Тенге				99223					
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге				99223					
			Сметная прибыль	Тенге				7938					
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				107161					
			ИТОГО ПО ЛС№2-1-20	Тенге				107161					
	Локальная смета№2-1-22 =Автоматическое газовое пожаротушение=												
	Дополнительно												
896	**184**	**КП ТОО "Группа"Три А"**	**Адресный модуль управления пожаротушением МПТ-1-R3**	**шт**	**1**	**33433,93**	**–**	**33434**	**–**	**33434**	**–**	**36109**	
			СП - 8%			**–**	**–**	**–**	**–**		**2675**		
897	**185**	**КП ТОО "Группа"Три А"**	**ИВЭПР 12/2 1х7 Р Импульсный источник питания**	**шт**	**1**	**19665,18**	**–**	**19665**	**–**	**19665**	**–**	**21238**	
			СП - 8%			**–**	**–**	**–**	**–**		**1573**		
898	**186**	**КП ТОО "Группа"Три А"**	**Аккумулятор гелевый, необслуживаемый / 12х7,0**	**шт**	**1**	**6241,07**	**–**	**6241**	**–**	**6241**	**–**	**6740**	
			СП - 8%			**–**	**–**	**–**	**–**		**499**		
			ИТОГО ПО ЛС№2-1-22	**Тенге**				**59340**	**–**	**59340**	**–**	**64087**	
								–	**–**	**–**	**4747**		
		Стоимость монтажных работ		Тенге				59340					
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге				59340					
			Сметная прибыль	Тенге				4747					
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				64087					
			ИТОГО ПО ЛС№2-1-22	Тенге				64087					
	Локальная смета№5-1-1 Внутриплощадочные сети телефонизации												
			Прокладка методом ГНБ										

899	189	1122-1401-1101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 22	**Трубопроводы из полимерных труб диаметром 110 мм протяженностью до 100 м. Прокладка методом горизонтального направленного бурения с поэтапным расширением бурового канала в грунтах 1-3 групп**	м	10	-7101,82	-3564,07	-71018	-35640	-27595	-15376	-93306	
			НР - 99%; СП - 8%			-778,33	-774,85	-7783	-7748		-6912		
900	190	241-201-0613 РСНБ РК 2015	**Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 110х6,6 мм**	м	10,1	-1590,00	–	-16059	–	-16059	–	-17344	
			СП - 8%			–	–	–	–		-1285		
			ИТОГО ПО ЛС№5-1-1	Тенге				-87077	-35640	-43654	-15376	-110650	
								-7783	-7748	–	-8197		
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				-71018					
		Материалы		Тенге				-27594					
		Всего заработная плата		Тенге					-15531				
			Накладные расходы	Тенге				-15376					
			Сметная прибыль	Тенге				-6912					
		~~ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ~~		~~Тенге~~				~~93306~~					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								-9	
			Сметная заработная плата	Тенге					-15531				
		Стоимость сантехнических работ		Тенге				-16059					
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге				-16059					
			Сметная прибыль	Тенге				-1285					
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				-17344					
			ИТОГО ПО ЛС№5-1-1	Тенге				-110650					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								-9	
			Сметная заработная плата	Тенге					-15531				
			ИТОГО ПО ПРОТОКОЛУ ЗАМЕНЫ №3	**Тенге**				139757	-36404	363116	-155559	-17067	
								-186955	-8151	–	-1264		
		Стоимость монтажных работ		Тенге				158563					
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге				158563					
			Сметная прибыль	Тенге				12685					
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				171248					
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				-2747					
		Материалы		Тенге				-240772					
		Всего заработная плата		Тенге					-195106				
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге				461384					
			Накладные расходы	Тенге				-155559					
			Сметная прибыль	Тенге				-12664					
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				-170970					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								-142	
			Сметная заработная плата	Тенге					-195106				
		Стоимость сантехнических работ		Тенге				-16059					
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге				-16059					
			Сметная прибыль	Тенге				-1285					
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				-17344					
			ИТОГО ПО ПРОТОКОЛУ ЗАМЕНЫ №3	Тенге				-17066					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								-142	
			Сметная заработная плата	Тенге					-195106				
			ПРОТОКОЛ ЗАМЕНЫ№4										
			Локальная смета 2-1-3. Конструкции железобетонные выше отм. 0.000 Блоки А, Б, В										
			РАЗДЕЛ 3.=Ригели=										
901	1	411-103-0221 РСНБ РК 2015	**Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки свыше 200 км**	т·км	279180,871	23,00	–	6421160	–		–	6934853	

			СП - 8%			–	–	–	–		513693		
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	**Тенге**				**6421160**	–	–	–	**6934853**	
								–	–	–	**513693**		
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				**6421160**					
		Транспортные расходы		Тенге				**6421160**					
			Сметная прибыль	Тенге				**513693**					
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				**6934853**					
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				**6934853**					
	Локальная смета №2-1-5. Архитектурные решения ниже отм.0.000 Блоки А, Б, В												
			Отмостка										
902	**2**	**1108-0101-0202 РСНБ РК 2015**	**Основание под фундаменты щебеночное. Устройство**	**м3 основания**	**27,82**	**2812,77**	**1827,22**	**78251**	**50833**	**129**	**46984**	**135253**	
			НР - 93%; СП - 8%.			**980,90**	**835,06**	**27289**	**23231**		**10019**		
903	**3**	**211-201-0706 РСНБ РК 2015**	**Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1200 СТ РК 1284-2004 фракция 20-40 мм**	**м3**	**31,993**	**3669,00**		**117382**		**117382**		**126773**	
			СП - 8%			–	–	–	–		**9391**		
904	**4**	**1111-0101-0209 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14**	**Слои подстилающие бетонные. Устройство**	**м3 подстилающего слоя**	**33,384**	**6608,01**	**7,20**	**220602**	**240**	**79360**	**132542**	**381395**	
			НР - 94%; СП - 8%			**4223,64**	–	**141002**	–		**28251**		
905	**5**	**212-101-0702 РСНБ РК 2015**	**Бетон тяжелый класса В20 ГОСТ 7473-2010 F100, W4**	**м3**	**34,05168**	**28741,00**	–	**978679**	–	**978679**	–	**1056973**	
			СП - 8%			–	–	–	–		**78294**		
906	**6**	**1106-0301-0410 РСНБ РК 2015**	**Слои подстилающие и набетонки. Армирование**	**т**	**0,300456**	**16990,00**	**1538,80**	**5105**	**463**	–	**4409**	**10275**	
			НР - 91%; СП - 8%			**15451,20**	**674,02**	**4642**	**203**		**761**		
907	**7**	**214-403-0101 РСНБ РК 2015**	**Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм**	**т**	**0,300456**	**441876,00**	–	**132764**	–	**132764**	–	**143385**	
			СП - 8%			–	–	–	–		**10621**		
			ИТОГО ПО ЛС№2-1-5	**Тенге**				**1532783**	**51536**	**1308314**	**183935**	**1854054**	
								172933	**23434**	–	**137337**		
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				**1532783**					
		Материалы		Тенге				**79488**					
		Всего заработная плата		Тенге					**196367**				
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге				**132764**					
		Местные материалы		Тенге				**1096061**					
			Накладные расходы	Тенге				**183935**					
			Сметная прибыль	Тенге				**137337**					
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				**1854055**					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**164**	
			Сметная заработная плата	Тенге					**196367**				
			ИТОГО ПО ЛС№2-1-5	Тенге				**1854055**					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**164**	
			Сметная заработная плата	Тенге					**196367**				
	Локальная смета №2-1-6. Архитектурные решения выше отм.0.000 Блок А												
	РАЗДЕЛ 6. ПОЛЫ												
			по ТИПУ ТД 650 - 1 этаж										
908	**8**	**1111-0101-2101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17**	**Покрытия полимерцементные однослойные наливные толщиной 4 мм. Устройство**	**М2**	**304,94**	**1464,72**	**164,67**	**446652**	**50214**	**152730**	**269838**	**773809**	
			НР - 94%; СП - 8%			**799,20**	**142,17**	**243708**	**43353**		**57319**		
			по ТИПУ ТД 650 - 2 этаж										

909	9	1111-0101-2101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Покрытия полимерцементные однослойные наливные толщиной 4 мм. Устройство	М2	331,59	1464,72	164,67	485687	54603	166077	293420	841435	
			НР - 94%; СП - 8%			799,20	142,17	265007	47142		62329		
			по ТИПУ ТД 650 - 3 этаж										
910	10	1111-0101-2101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Покрытия полимерцементные однослойные наливные толщиной 4 мм. Устройство	М2	331,86	1464,72	164,67	486082	54648	166211	293659	842120	
			НР - 94%; СП - 8%			799,20	142,17	265223	47181		62379		
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге				1418421	159465	485018	856917	2457364	
								773938	137676	–	182027		
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				1418421					
		Материалы		Тенге				485018					
		Всего заработная плата		Тенге					911614				
			Накладные расходы	Тенге				856917					
			Сметная прибыль	Тенге				182027					
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				2457365					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								689	
			Сметная заработная плата	Тенге					911614				
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге				2457365					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								689	
			Сметная заработная плата	Тенге					911614				
			РАЗДЕЛ 8. Наружная отделка										
					Технология "мокрый фасад"								
					1слой (клей+сетка)								
911	11	1115-0207-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Стены. Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса высококачественное	м2 оштукатуриваемой поверхности	234,72	2258,10	45,04	530021	10571	18496	404843	1009653	
			НР - 80%; СП - 8%			2134,26	21,73	500954	5100		74789		
912	12	232-502-0105 РСНБ РК 2015	Смесь сухая клеевая СТ РК 1168-2006 для системы скрепленной теплоизоляции	кг	1877,76	52,00	–	97644	–	97644	–	105455	
			СП - 8%			–	–	–	–		7811		
913	13	КП ТОО "КонтинентСтройСевер"	Стеклотканевая сетка фасадная щелочестойкая FMG-145	М2	253,4976	276,79	–	70166	–	70166	–	75779	
			СП - 8%			–	–	–	–		5613		
					2слой (фасадная штукатурка)								
914	14	231-401-0101 РСНБ РК 2015	Смесь сухая для штукатурки по утеплителю фасада на основе модифицированного полимерами цемента	кг	3755,52	100,00	–	375552	–	375552	–	405596	
			СП - 8%			–	–	–	–		30044		
					3слой (декоративная штукатурка)								
915	15	232-503-0505 РСНБ РК 2015	Смесь сухая - минеральная штукатурка СТ РК 1168-2006 для декоративной отделки "Шубка"	кг	1877,76	68,00	–	127688	–	127688	–	137903	
			СП - 8%			–	–	–	–		10215		
					4слой (окраска фасада)								
916	16	1115-0405-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Стены. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке	м2 окрашиваемой поверхности	234,72	717,96	5,26	168520	1234	43157	99775	289758	
			НР - 80%; СП - 8%			528,84	2,51	124129	589		21464		
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	Тенге				1369591	11805	732703	504618	2024144	
								625083	5689	–	149936		
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				1369591					

		Материалы		Тенге				61652					
		Всего заработная плата		Тенге					630772				
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге				671050					
			Накладные расходы	Тенге				504618					
			Сметная прибыль	Тенге				149936					
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				2024145					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								429	
			Сметная заработная плата	Тенге					630772				
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	Тенге				2024145					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								429	
			Сметная заработная плата	Тенге					630772				
	РАЗДЕЛ 11.Козырьки												
			Козырек №4										
917	**17**	**231-101-0201 РСНБ РК 2015**	**/плоский шифер/ Лист (сайдинг) хризотилцементный плоский прессованный декорированный толщиной 8 мм ГОСТ 18124-2012**	**м2**	**1,265**	**1345,00**	**–**	**1701**	**–**	**1701**	**–**	**1837**	
			СП - 8%								**136**		
918	**18**	**1115-0201-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 3**	**Карнизы, тяги, наличники прямолинейные. Штукатурка высококачественная цементно-известковым раствором по камню**	**м2 проекции на стену**	**1,265**	**10487,68**	**13,73**	**13267**	**17**	**3383**	**7894**	**22854**	
			НР - 80%; СП - 8%			**7800,06**	**–**	**9867**	**–**		**1693**		
919	**19**	**1115-0405-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4**	**Стены, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами простая по штукатурке и сборным конструкциям**	**м2 окрашиваемой поверхности**	**1,265**	**309,40**	**2,79**	**391**	**4**	**150**	**191**	**628**	
			НР - 80%; СП - 8%			**187,13**	**1,33**	**237**	**2**		**47**		
920	**20**	**1109-0306-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14**	**/подшивка низа козырька металлосайдингом/ Потолки из панелей типа "сэндвич". Монтаж**	**м2**	**5,435**	**837,07**	**149,89**	**4549**	**814**	**331**	**2501**	**7614**	
			НР - 69%; СП - 8%			**626,25**	**40,53**	**3404**	**220**		**564**		
921	**21**	**КП ТОО "Север Интеркабель"**	**Металлосайдинг 1200х600 мм цвет белый**	**шт.**	**5,5437**	**13705,36**	**–**	**75978**	**–**	**75978**	**–**	**82056**	
			СП - 8%			**–**	**–**	**–**	**–**		**6078**		
			Козырек №5										
922	**22**	**231-101-0201 РСНБ РК 2015**	**/плоский шифер/ Лист (сайдинг) хризотилцементный плоский прессованный декорированный толщиной 8 мм ГОСТ 18124-2012**	**м2**	**2,36**	**1345,00**	**–**	**3174**	**–**	**3174**	**–**	**3428**	
			СП - 8%			**–**	**–**	**–**	**–**		**254**		
923	**23**	**1115-0201-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 3**	**Карнизы, тяги, наличники прямолинейные. Штукатурка высококачественная цементно-известковым раствором по камню**	**м2 проекции на стену**	**2,36**	**10487,68**	**13,73**	**24751**	**32**	**6311**	**14727**	**42636**	
			НР - 80%; СП - 8%			**7800,06**	**–**	**18408**	**–**		**3158**		
924	**24**	**1115-0405-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4**	**Стены, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами простая по штукатурке и сборным конструкциям**	**м2 окрашиваемой поверхности**	**2,36**	**309,40**	**2,79**	**730**	**6**	**282**	**356**	**1173**	
			НР - 80%; СП - 8%			**187,13**	**1,33**	**442**	**3**		**87**		
925	**25**	**1109-0306-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14**	**/подшивка низа козырька металлосайдингом/ Потолки из панелей типа "сэндвич". Монтаж**	**м2**	**7,84**	**837,07**	**149,89**	**6563**	**1175**	**478**	**3607**	**10984**	
			НР - 69%; СП - 8%			**626,25**	**40,53**	**4910**	**318**		**814**		

926	26	КП ТОО "Север Интеркабель"	Металлосайдинг 1200х600 мм цвет белый	шт.	7,9968	13705,36	–	109599	–	109599	–	118367	
			СП - 8%			–	–	–	–		8768		
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 11	Тенге				240703	2048	201387	29276	291577	
								37268	543	–	21599		
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				44014					
		Материалы		Тенге				10125					
		Всего заработная плата		Тенге					28959				
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге				4875					
			Накладные расходы	Тенге				23168					
			Сметная прибыль	Тенге				5375					
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				72557					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								16	
			Сметная заработная плата	Тенге					28959				
		Стоимость металломонтажных работ		Тенге				11112					
		Материалы		Тенге				809					
		Всего заработная плата		Тенге					8852				
			Накладные расходы	Тенге				6108					
			Сметная прибыль	Тенге				1378					
		ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге				18598					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								7	
			Сметная заработная плата	Тенге					8852				
		Стоимость сантехнических работ		Тенге				185577					
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге				185577					
			Сметная прибыль	Тенге				14846					
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				200423					
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 11	Тенге				291578					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								23	
			Сметная заработная плата	Тенге					37811				
			РАЗДЕЛ 14.=Зенитный фонарь-2шт=										
	Установка автоматического открывания створки при пожаре												
927	27	1308-0304-0501 РСНБ РК 2015	Прибор или аппарат. Установка	шт.	4	1573,95	–	6296	–	52	4496	11655	
			НР - 72%; СП - 8%			1561,00	–	6244	–		863		
928	28	КП ТОО "Т.Б.М. - Казахстан"	Электропривод VARIA UNI оконный цепной Giesse 230V, белый (для монтажа на ПВХ)	шт.	4	35418,75	–	141675	–		–	141675	
						–	–	–	–	141675	–		
929	29	1121-0301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 23	Кабели сечением до 6 мм2. Прокладка с креплением скобами	м	10	403,49	2,81	4035	29	375	2617	7184	
			НР - 72%; СП - 8%			363,06	0,35	3631	4		532		
930	30	243-106-0501 РСНБ РК 2015	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг 3х1,5 (ок)-0,66	км	0,153	301095,00	–	46068	–	46068	–	49753	
			СП - 8%			–	–	–	–		3685		
931	31	1108-0701-0201 РСНБ РК 2015	Леса внутренние инвентарные трубчатые. Установка и разборка. Высота помещений до 6 м	м2 горизонтальной проекции	24	1251,31	5,72	30031	137	8295	20148	54193	
			НР - 93%; СП - 8%			899,96	2,71	21599	65		4014		
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 14	Тенге				228105	166	54790	27261	264460	
								31474	69	141675	9094		
		Стоимость оборудования		Тенге				141675					
		ВСЕГО, Стоимость оборудования		Тенге				141675					
		Стоимость монтажных работ		Тенге				52364					
		Материалы		Тенге				52					

		Всего заработная плата		Тенге					6244				
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге				46068					
			Накладные расходы	Тенге				4496					
			Сметная прибыль	Тенге				4548					
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				61408					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								4	
			Сметная заработная плата	Тенге					6244				
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				34066					
		Материалы		Тенге				8671					
		Всего заработная плата		Тенге					25299				
			Накладные расходы	Тенге				22765					
			Сметная прибыль	Тенге				4546					
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				61377					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								20	
			Сметная заработная плата	Тенге					25299				
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 14	Тенге				264460					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								24	
			Сметная заработная плата	Тенге					31543				
		Локальная смета №2-1-7. Архитектурные решения выше отм.0.000 Блок Б											
		РАЗДЕЛ 5. Внутренняя отделка											
			Стены. Гипсокартон.1,2,3 этаж. Обшивка.										
932	32	1115-0108-1503 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 23	**Стены глухие. Облицовка гипсокартонными листами на клее**	м2 стен (за вычетом проемов)	93,7	1526,78	16,09	143059	1507	74230	54377	213231	
			НР - 80%; СП - 8%			718,48	6,93	67322	649		15795		
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге				143059	1507	74230	54377	213231	
								67322	649	–	15795		
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				143059					
		Материалы		Тенге				74230					
		Всего заработная плата		Тенге					67971				
			Накладные расходы	Тенге				54377					
			Сметная прибыль	Тенге				15795					
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				213231					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								51	
			Сметная заработная плата	Тенге					67971				
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге				213231					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								51	
			Сметная заработная плата	Тенге					67971				
		РАЗДЕЛ 6. ПОЛЫ											
			по ТИПУ ТД 650 - 1 этаж										
933	33	1111-0101-2101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Покрытия полимерцементные однослойные наливные толщиной 4 мм. Устройство**	М2	32,7	1464,72	164,67	47896	5385	16377	28936	82978	
			НР - 94%; СП - 8%			799,20	142,17	26134	4649		6147		
			по ТИПУ ТД 446 - 1 этаж										
934	34	1111-0101-2101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Покрытия полимерцементные однослойные наливные толщиной 4 мм. Устройство**	М2	153,7	1464,72	164,67	225127	25310	76980	136007	390025	
			НР - 94%; СП - 8%			799,20	142,17	122837	21852		28891		
			по ТИПУ ТД 650 - 2 этаж										
935	35	1111-0101-2101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Покрытия полимерцементные однослойные наливные толщиной 4 мм. Устройство**	М2	52,1	1464,72	164,67	76312	8579	26095	46103	132208	
			НР - 94%; СП - 8%			799,20	142,17	41638	7407		9793		
			по ТИПУ ТД 650 - 3 этаж										

936	36	1111-0101-2101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Покрытия полимерцементные однослойные наливные толщиной 4 мм. Устройство	м2 покрытия	319,51	1464,72	164,67	467993	52614	160027	282731	810781	
			НР - 94%; СП - 8%			799,20	142,17	255352	45425		60058		
	Спортзал (подготовка к укладке спортивного линолеума)												
937	37	1111-0101-1507 РСНБ РК 2015	Покрытия бетонные и металлоцементные. Шлифовка	м2 покрытия	641,74	1033,27	77,36	663091	49645	1938	593765	1357404	
			НР - 94%; СП - 8%			952,89	31,41	611508	20157		100548		
938	38	1111-0101-2101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Покрытия полимерцементные однослойные наливные толщиной 4 мм. Устройство	м2 покрытия	641,74	1464,72	164,67	939969	105675	321415	567868	1628464	
			НР - 94%; СП - 8%			799,20	142,17	512879	91236		120627		
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге				2420388	247208	602832	1655410	4401860	
								1570348	190726	–	326064		
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				2420388					
		Материалы		Тенге				602833					
		Всего заработная плата		Тенге					1761074				
			Накладные расходы	Тенге				1655410					
			Сметная прибыль	Тенге				326064					
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				4401862					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1310	
			Сметная заработная плата	Тенге					1761074				
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге				4401862					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1310	
			Сметная заработная плата	Тенге					1761074				
	РАЗДЕЛ 8. Наружная отделка												
					Технология "мокрый фасад"								
					1слой (клей+сетка)								
939	39	1115-0207-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Стены. Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса высококачественное	м2 оштукатуриваемой поверхности	428,85	2258,10	45,04	968386	19315	33794	739677	1844708	
			НР - 80%; СП - 8%			2134,26	21,73	915277	9319		136645		
940	40	232-502-0105 РСНБ РК 2015	Смесь сухая клеевая СТ РК 1168-2006 для системы скрепленной теплоизоляции	кг	3430,8	52,00	–	178402	–	178402	–	192674	
			СП - 8%			–	–	–	–		14272		
941	41	КП ТОО "КонтинентСтройСевер"	Стеклотканевая сетка фасадная щелочестойкая FMG-145	М2	463,158	276,79	–	128198	–	128198	–	138454	
			СП - 8%			–	–	–	–		10256		
					2слой (фасадная штукатурка)								
942	42	231-401-0101 РСНБ РК 2015	Смесь сухая для штукатурки по утеплителю фасада на основе модифицированного полимерами цемента	кг	6861,6	100,00	–	686160	–	686160	–	741053	
			СП - 8%			–	–	–	–		54893		
					3слой (декоративная штукатурка)								
943	43	232-503-0505 РСНБ РК 2015	Смесь сухая - минеральная штукатурка СТ РК 1168-2006 для декоративной отделки "Шубка"	кг	3430,8	68,00	–	233294	–	233294	–	251958	
			СП - 8%			–	–	–	–		18664		
					4слой (окраска фасада)								
944	44	1115-0405-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Стены. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке	м2 окрашиваемой поверхности	428,85	717,96	5,26	307897	2255	78849	182296	529408	

			НР - 80%; СП - 8%			528,84	2,51	226793	1076		39215		
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	Тенге				2502337	21570	1338697	921973	3698255	
								1142070	10395	–	273945		
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				2502337					
		Материалы		Тенге				112641					
		Всего заработная плата		Тенге					1152465				
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге				1226054					
			Накладные расходы	Тенге				921973					
			Сметная прибыль	Тенге				273945					
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				3698255					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								784	
			Сметная заработная плата	Тенге					1152465				
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	Тенге				3698255					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								784	
			Сметная заработная плата	Тенге					1152465				
			РАЗДЕЛ 10.=Козырьки=										
			Козырек №6 (крыльцо №1)										
945	45	224-204-0102 РСНБ РК 2015	**Труба водосточная пластиковая диаметром 85 мм**	м	9	852,00	–	7668	–	7668	–	8281	
			СП - 8%			–	–	–	–		613		
946	46	224-204-0103 РСНБ РК 2015	**Колено трубы водосточной пластиковое диаметром 85 мм**	шт.	1	811,00	–	811	–	811	–	876	
			СП - 8%			–	–	–	–		65		
947	47	224-204-0106 РСНБ РК 2015	**Воронка выпускная пластиковая диаметром 85 мм**	шт.	2	1442,00	–	2884	–	2884	–	3115	
			СП - 8%			–	–	–	–		231		
948	48	224-204-0112 РСНБ РК 2015	**Держатель трубы водосточной пластиковый**	шт.	6	436,00	–	2616	–	2616	–	2825	
			СП - 8%			–	–	–	–		209		
			Козырек №7										
949	49	231-101-0201 РСНБ РК 2015	**/плоский шифер/ Лист (сайдинг) хризотилцементный плоский прессованный декорированный толщиной 8 мм ГОСТ 18124-2012**	м2	2,725	1345,00	–	3665	–	3665	–	3958	
			СП - 8%			–	–	–	–		293		
950	50	1115-0201-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 3	**Карнизы, тяги, наличники прямолинейные. Штукатурка высококачественная цементно-известковым раствором по камню**	м2 проекции на стену	2,725	10487,68	13,73	28579	37	7287	17004	49230	
			НР - 80%; СП - 8%			7800,06	–	21255	–		3647		
951	51	1115-0405-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	**Стены, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами простая по штукатурке и сборным конструкциям**	м2 окрашиваемой поверхности	2,725	309,40	2,79	843	8	325	411	1354	
			НР - 80%; СП - 8%			187,13	1,33	510	4		100		
952	52	1109-0306-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	**/подшивка низа козырька металлосайдингом/ Потолки из панелей типа "сэндвич". Монтаж**	м2	14,675	837,07	149,89	12284	2200	894	6752	20558	
			НР - 69%; СП - 8%			626,25	40,53	9190	595		1523		
953	53	КП ТОО "Север Интеркабель"	**Металлосайдинг 1200х600 мм цвет белый**	шт.	14,9685	13705,36	–	205149	–	205149	–	221561	
			СП - 8%			–	–	–	–		16412		
			Козырек №7										

954	54	1109-0301-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Колонны одноэтажных и многоэтажных зданий и крановых эстакад высотой до 25 м цельного сечения массой до 1 т. Монтаж	т конструкций	0,2862	27771,16	11925,01	7948	3412	774	3312	12161	
			НР - 69%; СП - 8%			13146,10	3625,05	3762	1037		901		
955	55	1109-0301-0212 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Балки, ригели перекрытия, покрытия и под установку оборудования многоэтажных зданий высотой до 25 м. Монтаж	т конструкций	0,25493	60553,91	28545,46	15437	7277	1437	5814	22951	
			НР - 69%; СП - 8%			26373,51	6680,43	6723	1703		1700		
956	56	222-525-0301 РСНБ РК 2015	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0,47884	856578,00	–	410164	–	410164	–	442977	
			СП - 8%			–	–	–	–		32813		
957	57	222-525-0101 РСНБ РК 2015	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей средняя масса сборочной единицы до 0,1 т										
				т	0,06229	818975,00	–	51014	–	51014	–	55095	
			СП - 8%			–	–	–	–		4081		
958	58	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	29,22102	82,39	1,90	2408	56	1492	599	3248	
			НР - 69%; СП - 8%			29,42	0,30	860	9		241		
959	59	1110-0114-0402 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Прогоны из брусьев. Укладка по фермам	м3 древесины в конструкции	0,065625	153206,37	1456,23	10054	96	8597	1263	12222	
			НР - 90%; СП - 8%			20741,40	637,53	1361	42		905		
960	60	1110-0115-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Конструкции деревянные ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов. Огнезащита	м3 древесины в конструкции	0,065625	8958,44	64,38	588	4	518	61	701	
			НР - 90%; СП - 8%			999,96	28,77	66	2		52		
961	61	1109-0401-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5	Покрытие кровельное из профилированного листа при высоте здания до 25 м. Монтаж	м2 покрытия	7,9	721,08	173,90	5697	1374	1050	2561	8918	
			НР - 69%; СП - 8%			414,32	55,44	3273	438		661		
962	62	224-102-1006 РСНБ РК 2015	Профилированный настил оцинкованный высотой профиля 60 мм СТ РК EN 508-1-2012 толщиной стали 0,8 мм	м2	8,216	6341,00	–	52098	–	52098	–	56266	
			СП - 8%			–	–	–	–		4168		
963	63	1106-0301-0407 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 22	Детали закладные весом до 4 кг. Установка	т	0,0057	274892,55	1454,55	1567	9	–	1422	3228	
			НР - 91%; СП - 8%			273438,00	637,53	1559	4		239		
964	64	1106-0301-0408 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 22	Детали закладные весом до 20 кг. Установка	т	0,04415	81552,55	1454,55	3601	64	–	3244	7392	
			НР - 91%; СП - 8%			80098,00	637,53	3536	28		548		
965	65	1110-0102-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Элементы каркаса из брусьев. Установка	м3 древесины в конструкции	0,056	170536,02	1201,35	9550	67	7952	1405	11831	
			НР - 90%; СП - 8%			27337,50	541,08	1531	30		876		
966	66	1112-0101-1001 РСНБ РК 2015	Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство	м2 покрытия	2,7	5259,04	14,69	14199	40	10857	3047	18626	

			НР - 92%; СП - 8%			1222,78	4,06	3302	11		1380		
967	67	231-101-0201 РСНБ РК 2015	/плоский шифер/ Лист (сайдинг) хризотилцементный плоский прессованный декорированный толщиной 8 мм ГОСТ 18124-2012	м2	2,725	1345,00	–	3665	–	3665	–	3958	
			СП - 8%			–	–	–	–		293		
968	68	1115-0201-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 3	Карнизы, тяги, наличники прямолинейные. Штукатурка высококачественная цементно-известковым раствором по камню	м2 проекции на стену	2,725	10487,68	13,73	28579	37	7287	17004	49230	
			НР - 80%; СП - 8%			7800,06	–	21255	–		3647		
969	69	1115-0405-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Стены, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами простая по штукатурке и сборным конструкциям	м2 окрашиваемой поверхности	2,725	309,40	2,79	843	8	325	411	1354	
			НР - 80%; СП - 8%			187,13	1,33	510	4		100		
970	70	1109-0306-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	/подшивка низа козырька металлосайдингом/ Потолки из панелей типа "сэндвич". Монтаж	м2	14,675	837,07	149,89	12284	2200	894	6752	20558	
			НР - 69%; СП - 8%			626,25	40,53	9190	595		1523		
971	71	КП ТОО "Север Интеркабель"	Металлосайдинг 1200х600 мм цвет белый	шт.	14,9685	13705,36	–	205149	–	205149	–	221561	
			СП - 8%			–	–	–	–		16412		
972	72	214-210-0101 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,0012	349485,00	–	419	–	419	–	453	
			СП - 8%			–	–	–	–		34		
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 10	Тенге				1099763	16889	994991	71062	1264488	
								87883	4502	–	93667		
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				174637					
		Материалы		Тенге				44641					
		Всего заработная плата		Тенге					55879				
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге				73826					
			Накладные расходы	Тенге				45871					
			Сметная прибыль	Тенге				17641					
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				238149					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								33	
			Сметная заработная плата	Тенге					55879				
		Стоимость металломонтажных работ		Тенге				514828					
		Материалы		Тенге				5048					
		Всего заработная плата		Тенге					36506				
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге				461178					
			Накладные расходы	Тенге				25191					
			Сметная прибыль	Тенге				43202					
		ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге				583221					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								27	
			Сметная заработная плата	Тенге					36506				
		Стоимость сантехнических работ		Тенге				410298					
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге				410298					
			Сметная прибыль	Тенге				32824					
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				443122					
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 10	Тенге				1264492					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								60	
			Сметная заработная плата	Тенге					92385				
	РАЗДЕЛ 12.=Зенитный фонарь - 3шт=												
	Установка автоматического открывания створки при пожаре												

973	73	1308-0304-0501 РСНБ РК 2015	**Прибор или аппарат. Установка**	шт.	6	1573,95	–	9444	–	78	6744	17482	
			НР - 72%; СП - 8%			1561,00	–	9366	–		1295		
974	74	КП ТОО "Т.Б.М. - Казахстан"	**Электропривод VARIA UNI оконный цепной Giesse 230V, белый (для монтажа на ПВХ)**	шт.	6	35418,75	–	212513	–		–	212513	
						–	–	–	–	212513	–		
975	75	1121-0301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 23	**Кабели сечением до 6 мм2. Прокладка с креплением скобами**	м	15	403,49	2,81	6052	42	564	3925	10775	
			НР - 72%; СП - 8%			363,06	0,35	5446	5		798		
976	76	243-106-0501 РСНБ РК 2015	**Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг 3х1,5 (ок)-0,66**	км	0,153	301095,00	–	46068	–	46068	–	49753	
			СП - 8%			–	–	–	–		3685		
977	77	1108-0701-0201 РСНБ РК 2015	**Леса внутренние инвентарные трубчатые. Установка и разборка. Высота помещений до 6 м**	м2 горизонтальной проекции	36	1251,31	5,72	45047	206	12442	30221	81290	
			НР - 93%; СП - 8%			899,96	2,71	32399	98		6021		
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 12	Тенге				319124	248	59152	40890	371813	
								47211	103	212513	11799		
		Стоимость оборудования		Тенге				212512					
		ВСЕГО, Стоимость оборудования		Тенге				212512					
		Стоимость монтажных работ		Тенге				55512					
		Материалы		Тенге				78					
		Всего заработная плата		Тенге					9366				
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге				46068					
			Накладные расходы	Тенге				6744					
			Сметная прибыль	Тенге				4980					
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				67236					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								6	
			Сметная заработная плата	Тенге					9366				
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				51099					
		Материалы		Тенге				13007					
		Всего заработная плата		Тенге					37948				
			Накладные расходы	Тенге				34146					
			Сметная прибыль	Тенге				6819					
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				92064					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								29	
			Сметная заработная плата	Тенге					37948				
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 12	Тенге				371812					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								35	
			Сметная заработная плата	Тенге					47314				
			Локальная смета №2-1-8. Архитектурные решения выше отм.0.000 Блок В										
			РАЗДЕЛ 5. Внутренняя отделка										
			Стены. Гипсокартон.1,2,3 этаж. Обшивка.										
978	78	1115-0108-1503 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 23	**Стены глухие. Облицовка гипсокартонными листами на клее**	м2 стен (за вычетом проемов)	200,38	1526,78	16,09	305936	3224	158743	116286	456000	
			НР - 80%; СП - 8%			718,48	6,93	143969	1389		33778		
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге				305936	3224	158743	116286	456000	
								143969	1389	–	33778		
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				305936					
		Материалы		Тенге				158743					
		Всего заработная плата		Тенге					145358				
			Накладные расходы	Тенге				116286					

			Сметная прибыль	Тенге				33778					
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				456000					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								109	
			Сметная заработная плата	Тенге					145358				
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге				456000					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								109	
			Сметная заработная плата	Тенге					145358				
			РАЗДЕЛ 6. ПОЛЫ										
			по ТИПУ ТД 650 - 1 этаж										
979	79	**1111-0101-2101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17**	**Покрытия полимерцементные однослойные наливные толщиной 4 мм. Устройство**	**м2 покрытия**	**333,7**	**1464,72**	**164,67**	**488777**	**54950**	**167134**	**295287**	**846789**	
			НР - 94%; СП - 8%			**799,20**	**142,17**	**266693**	**47442**		**62725**		
			по ТИПУ ТД 650 - 2 этаж										
980	80	**1111-0101-2101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17**	**Покрытия полимерцементные однослойные наливные толщиной 4 мм. Устройство**	**м2 покрытия**	**264,85**	**1464,72**	**164,67**	**387931**	**43613**	**132650**	**234363**	**672077**	
			НР - 94%; СП - 8%			**799,20**	**142,17**	**211668**	**37654**		**49783**		
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	**Тенге**				**876708**	**98563**	**299784**	**529650**	**1518866**	
								478361	**85096**	**–**	**112508**		
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				**876708**					
		Материалы		Тенге				**299784**					
		Всего заработная плата		Тенге					**563457**				
			Накладные расходы	Тенге				**529650**					
			Сметная прибыль	Тенге				**112508**					
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				**1518866**					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**426**	
			Сметная заработная плата	Тенге					**563457**				
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге				**1518866**					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**426**	
			Сметная заработная плата	Тенге					**563457**				
			РАЗДЕЛ 8. =Наружная отделка=										
					Технология "мокрый фасад"								
					1слой (клей+сетка)								
981	81	**1115-0207-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16**	**Стены. Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса высококачественное**	**м2 оштукатуриваемой поверхности**	**520,86**	**2258,10**	**45,04**	**1176154**	**23459**	**41044**	**898375**	**2240491**	
			НР - 80%; СП - 8%			**2134,26**	**21,73**	**1111651**	**11318**		**165962**		
982	82	**232-502-0105 РСНБ РК 2015**	**Смесь сухая клеевая СТ РК 1168-2006 для системы скрепленной теплоизоляции**	**кг**	**4166,88**	**52,00**	**–**	**216678**	**–**	**216678**	**–**	**234012**	
			СП - 8%			**–**	**–**	**–**	**–**		**17334**		
983	83	**КП ТОО "КонтинентСтройСевер"**	**Стеклотканевая сетка фасадная щелочестойкая FMG-145**	**М2**	**562,5288**	**276,79**	**–**	**155702**	**–**	**155702**	**–**	**168158**	
			СП - 8%			**–**	**–**	**–**	**–**		**12456**		
					2слой (фасадная штукатурка)								
984	84	**231-401-0101 РСНБ РК 2015**	**Смесь сухая для штукатурки по утеплителю фасада на основе модифицированного полимерами цемента**	**кг**	**8333,76**	**100,00**	**–**	**833376**	**–**	**833376**	**–**	**900046**	
			СП - 8%			**–**	**–**	**–**	**–**		**66670**		
					3слой (декоративная штукатурка)								
985	85	**232-503-0505 РСНБ РК 2015**	**Смесь сухая - минеральная штукатурка СТ РК 1168-2006 для декоративной отделки "Шубка"**	**кг**	**4166,88**	**68,00**	**–**	**283348**	**–**	**283348**	**–**	**306016**	

			СП - 8%			–	–	–	–		22668		
					4слой (окраска фасада)								
986	86	1115-0405-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	**Стены. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке**	м2 окрашиваемой поверхности	520,86	717,96	5,26	373957	2739	95766	221407	642993	
			НР - 80%; СП - 8%			528,84	2,51	275452	1307		47629		
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	Тенге				3039215	26198	1625914	1119782	4491716	
								1387103	12625	–	332719		
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				3039215					
		Материалы		Тенге				136809					
		Всего заработная плата		Тенге					1399728				
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге				1489104					
			Накладные расходы	Тенге				1119782					
			Сметная прибыль	Тенге				332719					
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				4491716					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								952	
			Сметная заработная плата	Тенге					1399728				
			~~ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8~~	~~Тенге~~				~~4491716~~					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								952	
			Сметная заработная плата	Тенге					1399728				
					РАЗДЕЛ 11.=Козырьки=								
			Козырек №5										
987	87	231-101-0201 РСНБ РК 2015	**/плоский шифер/ Лист (сайдинг) хризотилцементный плоский прессованный декорированный толщиной 8 мм ГОСТ 18124-2012**	м2	1,85	1345,00	–	2488	–	2488	–	2687	
			СП - 8%			–	–	–	–		199		
988	88	1115-0201-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 3	**Карнизы, тяги, наличники прямолинейные. Штукатурка высококачественная цементно-известковым раствором по камню**	м2 проекции на стену	1,85	10487,68	13,73	19402	25	4947	11544	33422	
			НР - 80%; СП - 8%			7800,06	–	14430	–		2476		
989	89	1115-0405-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	**Стены, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами простая по штукатурке и сборным конструкциям**	м2 окрашиваемой поверхности	1,85	309,40	2,79	572	5	221	279	919	
			НР - 80%; СП - 8%			187,13	1,33	346	2		68		
990	90	1109-0306-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	**/подшивка низа козырька металлосайдингом/ Потолки из панелей типа "сэндвич". Монтаж**	м2	8,35	837,07	149,89	6990	1251	510	3842	11698	
			НР - 69%; СП - 8%			626,25	40,53	5229	338		866		
991	91	КП ТОО "Север Интеркабель"	**Металлосайдинг 1200х600 мм цвет белый**	шт.	8,35	13705,36	–	114440	–	114440	–	123595	
			СП - 8%			–	–	–	–		9155		
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 11	Тенге				143892	1281	122606	15665	172321	
								20005	340	–	12764		
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				22462					
		Материалы		Тенге				5168					
		Всего заработная плата		Тенге					14778				
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге				2488					
			Накладные расходы	Тенге				11823					
			Сметная прибыль	Тенге				2743					
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				37028					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								8	
			Сметная заработная плата	Тенге					14778				
		Стоимость металломонтажных работ		Тенге				6990					

		Материалы		Тенге				509					
		Всего заработная плата		Тенге					5567				
			Накладные расходы	Тенге				3842					
			Сметная прибыль	Тенге				866					
		ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге				11698					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								5	
			Сметная заработная плата	Тенге					5567				
		Стоимость сантехнических работ		Тенге				114440					
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге				114440					
			Сметная прибыль	Тенге				9155					
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				123595					
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 11	Тенге				172321					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								13	
			Сметная заработная плата	Тенге					20345				
	РАЗДЕЛ 14.=Зенитный фонарь - 2шт=												
	Установка автоматического открывания створки при пожаре												
992	**92**	**1308-0304-0501 РСНБ РК 2015**	**Прибор или аппарат. Установка**	**шт.**	**4**	**1573,95**		**6296**		**52**	**4496**	**11655**	
			НР - 72%; СП - 8%			**1561,00**	**–**	**6244**	**–**		**863**		
993	**93**	**КП ТОО "Т.Б.М. - Казахстан"**	**Электропривод VARIA UNI оконный цепной Giesse 230V, белый (для монтажа на ПВХ)**	**шт.**	**4**	**35418,75**	**–**	**141675**	**–**		**–**	**141675**	
										141675			
994	**94**	**1121-0301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 23**	**Кабели сечением до 6 мм2. Прокладка с креплением скобами**	**м**	**10**	**403,49**	**2,81**	**4035**	**29**	**375**	**2617**	**7184**	
			НР - 72%; СП - 8%			**363,06**	**0,35**	**3631**	**4**		**532**		
995	**95**	**243-106-0501 РСНБ РК 2015**	**Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг 3х1,5 (ок)-0,66**	**км**	**0,102**	**301095,00**	**–**	**30712**	**–**	**30712**	**–**	**33169**	
			СП - 8%			**–**	**–**	**–**	**–**		**2457**		
996	**96**	**1108-0701-0201 РСНБ РК 2015**	**Леса внутренние инвентарные трубчатые. Установка и разборка. Высота помещений до 6 м**	**м2 горизонтальной проекции**	**24**	**1251,31**	**5,72**	**30031**	**137**	**8295**	**20148**	**54193**	
			НР - 93%; СП - 8%			**899,96**	**2,71**	**21599**	**65**		**4014**		
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 14	**Тенге**				**212749**	**166**	**39434**	**27261**	**247876**	
								31474	**69**	**141675**	**7866**		
		Стоимость оборудования		Тенге				**141675**					
		ВСЕГО, Стоимость оборудования		Тенге				**141675**					
		Стоимость монтажных работ		Тенге				**37008**					
		Материалы		Тенге				**52**					
		Всего заработная плата		Тенге					**6244**				
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге				**30712**					
			Накладные расходы	Тенге				**4496**					
			Сметная прибыль	Тенге				**3320**					
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				**44824**					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**4**	
			Сметная заработная плата	Тенге					**6244**				
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				**34066**					
		Материалы		Тенге				**8671**					
		Всего заработная плата		Тенге					**25299**				
			Накладные расходы	Тенге				**22765**					
			Сметная прибыль	Тенге				**4546**					
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				**61377**					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**20**	
			Сметная заработная плата	Тенге					**25299**				

			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 14	Тенге				247876					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								24	
			Сметная заработная плата	Тенге					31543				
			Локальная смета №2-1-10. Водопровод. Блоки А,Б,В										
	Трубопроводная арматура ниже отм.0,000 водопровода В1, Т3, Т4												
	Блок А												
997	97	КП ТОО "IRON PLAST"	**Шаровый вентиль Dy 20 ПЭ**	шт.	49	676,79	–	33163	–	33163	–	35816	
			СП - 8%			–	–	–	–		2653		
998	98	КП ТОО "IRON PLAST"	**Адаптер с внешней резьбой 20х3/4**	шт.	49	354,46	–	17369	–	17369	–	18758	
			СП - 8%			–	–	–	–		1389		
999	99	КП ТОО "IRON PLAST"	**Шаровый вентиль Dy 25 ПЭ**	шт.	39	949,11	–	37015	–	37015	–	39976	
			СП - 8%			–	–	–	–		2961		
1000	100	КП ТОО "IRON PLAST"	**Адаптер с внешней резьбой 25х3/4**	шт.	39	314,29	–	12257	–	12257	–	13238	
			СП - 8%			–	–	–	–		981		
1001	101	КП ТОО "IRON PLAST"	**Шаровый вентиль Dy 32 ПЭ**	шт.	10	1386,61	–	13866	–	13866	–	14975	
			СП - 8%			–	–	–	–		1109		
1002	102	КП ТОО "IRON PLAST"	**Адаптер с внешней резьбой 32х3/4**	шт.	10	408,04	–	4080	–	4080	–	4406	
			СП - 8%			–	–	–	–		326		
	Блок Б												
1003	103	КП ТОО "IRON PLAST"	**Шаровый вентиль Dy 20 ПЭ**	шт.	28	676,79	–	18950	–	18950	–	20466	
			СП - 8%			–	–	–	–		1516		
1004	104	КП ТОО "IRON PLAST"	**Адаптер с внешней резьбой 20х3/4**	шт.	28	354,46	–	9925	–	9925	–	10719	
			СП - 8%			–	–	–	–		794		
1005	105	КП ТОО "IRON PLAST"	**Шаровый вентиль Dy 25 ПЭ**	шт.	3	949,11	–	2847	–	2847	–	3075	
			СП - 8%			–	–	–	–		228		
1006	106	КП ТОО "IRON PLAST"	**Адаптер с внешней резьбой 25х3/4**	шт.	3	314,29	–	943	–	943	–	1018	
			СП - 8%			–	–	–	–		75		
1007	107	КП ТОО "IRON PLAST"	**Шаровый вентиль Dy 32 ПЭ**	шт.	11	1386,61	–	15253	–	15253	–	16473	
			СП - 8%			–	–	–	–		1220		
1008	108	КП ТОО "IRON PLAST"	**Адаптер с внешней резьбой 32х3/4**	шт.	11	408,04	–	4488	–	4488	–	4847	
			СП - 8%			–	–	–	–		359		
1009	109	КП ТОО "IRON PLAST"	**Шаровый вентиль Dy 40 ПЭ**	шт.	14	4310,71	–	60350	–	60350	–	65178	
			СП - 8%			–	–	–	–		4828		
1010	110	КП ТОО "IRON PLAST"	**Адаптер с внешней резьбой 32х1 1/4**	шт.	14	1430,36	–	20025	–	20025	–	21627	
			СП - 8%			–	–	–	–		1602		
	Блок В												
1011	111	КП ТОО "IRON PLAST"	**Шаровый вентиль Dy 20 ПЭ**	шт.	30	676,79	–	20304	–	20304	–	21928	
			СП - 8%			–	–	–	–		1624		
1012	112	КП ТОО "IRON PLAST"	**Адаптер с внешней резьбой 20х3/4**	шт.	30	354,46	–	10634	–	10634	–	11485	
			СП - 8%			–	–	–	–		851		
1013	113	КП ТОО "IRON PLAST"	**Шаровый вентиль Dy 25 ПЭ**	шт.	24	949,11	–	22779	–	22779	–	24601	

			СП - 8%			–	–	–	–		1822		
1014	114	КП ТОО "IRON PLAST"	Адаптер с внешней резьбой 25х3/4	шт.	24	314,29	–	7543	–	7543	–	8146	
			СП - 8%			–	–	–	–		603		
1015	115	КП ТОО "IRON PLAST"	Шаровый вентиль Dy 32 ПЭ	шт.	2	1386,61	–	2773	–	2773	–	2995	
			СП - 8%			–	–	–	–		222		
1016	116	КП ТОО "IRON PLAST"	Адаптер с внешней резьбой 32х3/4	шт.	2	408,04	–	816	–	816	–	881	
			СП - 8%			–	–	–	–		65		
	ГВС												
1017	117	1307-0401-0103 РСНБ РК 2015	Агрегат насосный лопастный центробежный одноступенчатый, многоступенчатый объемный, вихревой, поршневой, приводной, роторный на общей фундаментной плите или моноблочный, масса 0,425 т. Монтаж оборудования	шт.	2	49436,52	2918,40	98873	5836	2827	56141	167415	
			НР - 61%; СП - 8%			45105,00	912,25	90210	1824		12401		
~~1018~~	~~118~~	~~511-403-0209 РСНБ~~ РК 2015	~~Насос циркуляционный с бронзовым корпусом для~~ систем ГВС Q 12,0 м3/ч, Н 6,2 м вод. ст.,фланцевый (применительно: Wilo)	шт.	2	488777,00	–	977554	–		–	977554	
						–	–	–	–	977554	–		
~~1019~~	~~119~~	~~242-202-0304 РСНБ~~ РК 2015	~~Кран шаровый стальной приварной,~~ стандартнопроходной, для воды, пара, нефтепродуктов,Т до +200°С, PN 25 ГОСТ 21345-2005 DN 32	шт.	4	5884,00	–	23536	–	23536	–	25419	
			СП - 8%			–	–	–	–		1883		
1020	120	242-404-0805 РСНБ РК 2015	Фильтр сетчатый латунный муфтовый (В-В), для систем водоснабжения, Т до +130°С, PN 25 СТ РК ГОСТ Р 50553-2010 DN 32	шт.	2	17908,00	–	35816	–	35816	–	38681	
			СП - 8%			–	–	–	–		2865		
1021	121	242-307-0304 РСНБ РК 2015	Клапан обратный латунный с наружной резьбой (Н-Н), пружинный, для воды, Т до +80°С, PN 16, DN 15 ГОСТ 33423-2015 DN 32	шт.	2	32651,00	–	65302	–	65302	–	70526	
			СП - 8%			–	–	–	–		5224		
			ИТОГО ПО ЛС№2-1-10	Тенге				1516461	5836	442861	56141	1620203	
								90210	1824	977554	47601		
		Стоимость оборудования		Тенге				977554					
		ВСЕГО, Стоимость оборудования		Тенге				977554					
		Стоимость монтажных работ		Тенге				98873					
		Материалы		Тенге				2826					
		Всего заработная плата		Тенге					92034				
			Накладные расходы	Тенге				56141					
			Сметная прибыль	Тенге				12401					
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				167415					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								63	
			Сметная заработная плата	Тенге					92034				
		Стоимость сантехнических работ		Тенге				440034					
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге				440034					
			Сметная прибыль	Тенге				35200					
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				475234					
			ИТОГО ПО ЛС№2-1-10	Тенге				1620203					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								63	
			Сметная заработная плата	Тенге					92034				

			Локальная смета №2-1-11. Канализация. Блоки А,Б,В										
			Дополнительно. Поручни в сан.узлах										
1022	**122**	**КП ТОО "ТПК "ЛУЧ", п3**	**Поручень настенный стационарный, с доставкой /для маломобильных групп населения**	**шт.**	**4**	**37500,00**	**–**	**150000**	**–**		**–**	**150000**	
						–	**–**	**–**	**–**	**150000**	**–**		
			ИТОГО ПО ЛС№2-1-11	**Тенге**				**150000**	**–**	**–**	**–**	**150000**	
								–	**–**	**150000**	**–**		
		Стоимость оборудования		Тенге				**150000**					
		ВСЕГО, Стоимость оборудования		Тенге				**150000**					
			ИТОГО ПО ЛС№2-1-11	Тенге				**150000**					
			ОТДЕЛ 1.=КАНАЛИЗАЦИЯ К1										
			РАЗДЕЛ 1.Блок А										
1023	**123**	**244-102-0801 РСНБ РК 2015**	**Поддон стальной эмалированный ГОСТ 23695-94 мелкий размерами 800х800х130 мм(применительно:800х800х150 мм)**	**шт.**	**2**	**11208,00**	**–**	**22416**	**–**	**22416**	**–**	**24209**	
			СП - 8%								**1793**		
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**				**22416**	**–**	**22416**	**–**	**24209**	
								–	**–**	**–**	**1793**		
		Стоимость сантехнических работ		Тенге				**22416**					
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге				**22416**					
			Сметная прибыль	Тенге				**1793**					
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				**24209**					
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				**24209**					
			РАЗДЕЛ 2.Блок Б										
1024	**124**	**244-102-0801 РСНБ РК 2015**	**Поддон стальной эмалированный ГОСТ 23695-94 мелкий размерами 800х800х130 мм(применительно:800х800х150 мм)**	**шт.**	**10**	**11208,00**	**–**	**112080**	**–**	**112080**	**–**	**121046**	
			СП - 8%			**–**	**–**	**–**	**–**		**8966**		
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**				**112080**	**–**	**112080**	**–**	**121046**	
								–	**–**	**–**	**8966**		
		Стоимость сантехнических работ		Тенге				**112080**					
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге				**112080**					
			Сметная прибыль	Тенге				**8966**					
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				**121046**					
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				**121046**					
			РАЗДЕЛ 3.Блок В										
1025	**125**	**244-102-0801 РСНБ РК 2015**	**Поддон стальной эмалированный ГОСТ 23695-94 мелкий размерами 800х800х130 мм(применительно:800х800х150 мм)**	**шт.**	**2**	**11208,00**	**–**	**22416**	**–**	**22416**	**–**	**24209**	
			СП - 8%			**–**	**–**	**–**	**–**		**1793**		
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	**Тенге**				**22416**	**–**	**22416**	**–**	**24209**	
								–	**–**	**–**	**1793**		
		Стоимость сантехнических работ		Тенге				**22416**					
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге				**22416**					
			Сметная прибыль	Тенге				**1793**					
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				**24209**					
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				**24209**					
			РАЗДЕЛ 4.Блок А										