PAVLODAR QALASYNYŃ ÁKIMDIGI

«PAVLODAR QALASYNYŃ TÚRĞYN ŬI INSPEKSIASY JÁNE KOMUNALDYQ SARUASYLYQ BÖLIMI» memlekettik mekemesi

АКИМАТ ГОРОДА ПАВЛОДАРА

государственное учреждение «ОТДЕЛ ЖИЛИЩНОЙ ИНСПЕКЦИИ И КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА ГОРОДА ПАВЛОДАРА»

Zań mekenjaiy: 140000, Pavlodar q., Krivenko kós., 25 úi

Юридический адрес: 140000, г. Павлодар, ул. Кривенко 25

Утверждаю
Руководитель ГУ "Отдел жилищной инспекции и коммунального хозяйства, города Павлодар"
_____ Н. Рашитов
" 27 " 12 2021 г.

Дефектный акт

Реконструкция напорных колекторов от КНС-3 по улицам Пахомова - Парковая - Абая - Ш. Кудайбергена - М. Жусупа до ул. Теплова д.500 мм (2 нитки) с увеличением диаметра до 600 мм в городе Павлодар

№№ пп	Наименование работ	Единица измерения	Количество
1	2	3	4
	Демонтажные работы		
1	Демонтаж дорожного покрытия асфальтобетона: Асфальтобетон мелкозернисты - 40 мм. Асфальтобетон крупнозернисты - 60 мм. Щебень верхний слой h-100 фракции 40-70 мм. Щебень нижний слой h-150 фракция 40-70 мм. Песок - 100 мм.	м2	5463,3
2	Замена бордюра на бетонном основании.	м	225
3	Демонтаж труб стальных диаметр 500 мм.	м	3187
4	Демонтаж трубопроводов железобетонных диаметр 500 мм.	м	432
5	Демонтаж канализационных прямоугольных бетонных камер, размером 3500*2000 мм.	м3	21,27
6	Демонтаж канализационных прямоугольных бетонных камер, размером 3500*2000 мм.	м3	9,64

Аманов,320460
Заяц,322303
Жуматаев,322303