ТОО «STROYCONSALTING»
Гос.лицензия №20013489, от 15.09.2020 г.

Заказчик: ГУ « Макатский районный отдел строительства»

Рабочий проект

«Строительство много функционального спортивной зал поселке Макат Макатского района»

Том 2

Паспорт проекта

Директор **Кусайнова Д.А**

Главный инженер проекта **Утежанов А.М.**

г. Уральск 2022 год

Паспорт проекта

Заказчик: ГУ « Макатский районный отдел строительства» **Разработчик:** Генпроектировщик- ТОО «STROYCONSALTING» **Место расположения:** поселке Макат Макатского района.	**«Строительство много функционального спортивной зал поселке Макат Макатского района»**	**Продолжительность строительство – 8 месяцев**

План фасада 1-15
М1:100



План фасада 15-1
М1:100



План фасада Ё–А
М1:100



План фасада А–Ё
М1:100



Планы фасада

Конструктивные решения

Проектируемое здание двухэтажное, с размерами в осях 83,15х42,0м;
Высота первого этажа от пола до пола -4,0 м;
Высота второго этажа от пола до потолка - 4,0 м;
Фундаменты - фундаментная плита железобетонная
Стены наружные - сэндвич панели стеновые толщиной150мм;
Крыша - двухскатная;
Кровля - сэндвич панель кровельная;
Перекрытие - ферма металлическая;
Каркас здания - колонны металлические со связями.
Оконные рамы и переплеты - пластиковые двухкамерные;
Двери наружные - металлические утепленные.

Директор: Кусайнова Д.А подпись, МП

Должность и Ф.И.О. ответственного за составление паспорта,
ГИП проекта :Утежанов А. _____ подпись

дата составления : 01.10.22 г.