«Ақтөбе облысы Әйтеке би ауданы Қияқты және Ұлғайсын ауылдарына жеткізуші және кентішілік газ құбырын салу»
жұмыс жобасы бойынша
20.04.2023 ж. № 04-0109/23
(оң)

ҚОРЫТЫНДЫ

ТАПСЫРЫС БЕРУШІ:
«Ақтөбе облысының энергетика және тұрғын-үй коммуналдық шаруашылығы басқармасы» мемлекеттік мекемесі

БАС ЖОБАЛАУШЫ:
«Строй-проект-инвентаризация» жауапкершілігі шектеулі серіктестігі

Ақтөбе қаласы

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

№ 04-0109/23 от 20.04.2023 г.

(положительное)

на рабочий проект

«Строительство подводящего и внутрипоселкового газопровода в с.Киякты и Улгайсын Айтекебийского района Актюбинской области»

ЗАКАЗЧИК:

Государственное учреждение «Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Актюбинской области»

ГЕНПРОЕКТИРОВЩИК:

Товарищество с ограниченной ответственностью «Строй-проект-инвентаризация»

город Актобе

1. ВИД ДОКУМЕНТАЦИИ: Рабочий проект.

2. НАИМЕНОВАНИЕ: РП «Строительство подводящего и внутрипоселкового газопровода в с.Киякты и Улгайсын Айтекебийского района Актюбинской области».

3. ОСНОВАНИЕ:
Договор от 18.01.2023 г. № 061240003738/230006/00 (01).

4. ЗАКАЗЧИК: Государственное учреждение «Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Актюбинской области».

5. ГЕНПРОЕКТИРОВЩИК: Товарищество с ограниченной ответственностью «Строй-проект-инвентаризация», лицензия от 10.10.2017 г. №17017450 (I категория).

5.1. ПРОЕКТИРОВЩИК:
ТОО «Асад-ЛТД», лицензия от 14.05.2019 г. 05-ГСЛ №015679 (II категория).

6. ИСТОЧНИК ФИНАНСИРОВАНИЯ: Государственные инвестиции.

7. ОСНОВНЫЕ ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ
7.1 Основание для разработки:

задание на проектирование от 4 ноября 2021 года, утверждённое руководителем ГУ «Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Актюбинской области» Е. Муздыбаевым;

дополнение к заданию на проектирование от 20 декабря 2022 года, утверждённое руководителем ГУ «Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Актюбинской области» Е. Муздыбаевым;

постановление акимата Актюбинской области от 15 декабря 2021 года №406 о реализации решения областного маслихата «Об областном бюджете на 2022-2024 годы»;

архитектурно-планировочное задание от 24 марта 2023 года №01-08, утверждённое руководителем ГУ «Айтекебийский районный отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог, архитектуры градостроительства и строительства» Рахметовым Т.Б.;

решение Акимата Аралтогайского сельского округа от 17 июля 2020 года №22, об отводе земельных участков под строительство газопроводных сетей;

технический отчёт по результатам инженерно-геологических изысканий, выполненный ТОО «А-Геоинжиниринг» в 2022 году (государственная лицензия 25 августа 2020 года №20012362);

технический отчёт по результатам инженерно-топографических изысканий (выполненный ТОО «Сейтказы-БЕК» в 2022 году (государственная лицензия от 5 февраля 2016 года №16002125);

заключение об определении сферы охвата оценки воздействия на окружающую среду и скрининга воздействия намечаемой деятельности выданное департаментом экологии по Актюбинской области Комитета экологического регулирования и контроля Министерства экологии, геологии и природных ресурсов Республики Казахстан от 14 декабря 2022 года № KZ02VWF00083639;

перечень оборудований, изделий и материалов, отсутствующих в действующей сметно-нормативной базе, принятых по прайс-листам и ценовым предложениям (8 позиций), утверждённый заказчиком от 12 апреля 2023 года;

письмо ГУ «Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Актюбинской области» от 12 апреля 2023 года №01-07-17/651 о сроках начала и продолжительности строительства объекта;

письмо ГУ «Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Актюбинской области» от 12 апреля 2023 года №01-07-17/651 о источнике финансирования объекта строительства;

справка о потребителях, выданная Акиматом Аралтогайского сельского округа №2 от 25 апреля 2022 года.

Технические условия:

АО «КазТрансГаз Аймак» от 21 июня 2022 года №03-АйГХ-2022-0000099, на присоединение к газораспределительным сетям.

7.2 Согласования заинтересованных организаций:

письмо-согласование №01-07-17/452 от 13 марта 2023 года, утверждённое заместителем руководителя ГУ «Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Актюбинской области» Н. Сертаевым, о ситуационных схемах размещения ГРПШ в соответствии с указанными координатами;

письмо-согласование РГУ «Тобол-Торгайская бассейновая инспекция по регулированию использования и охране водных ресурсов» №3523 от 1 сентября 2022 года, по рабочему проекту.

8. ОСНОВНЫЕ ДАННЫЕ ОБЪЕКТА И ПРИНЯТЫЕ ПРОЕКТНЫЕ РЕШЕНИЯ

8.1 Место размещения объекта и характеристика участка строительства

Месторасположение: Актюбинская область, Айтекебийский район.

Сейсмичность района: меньше, либо 6 баллов.

8.2 Проектные решения

Соответствие разделов проекта строительства требованиям нормативных правовых актов и государственных нормативов, действующих в Республике Казахстан приведено в таблице 1.

Таблица 1

№ п/п	Раздел	Эксперт	Номер аттестата	Результат
1	Газоснабжение	Малышев А.А.	KZ47VJE00054932	Соответствует
2	Архитектурно-строительная часть	Бектемирова Р.Т.	KZ45VJE00033628	Соответствует
3	Проект организации строительства	Бактыгалиев Б.Б.	KZ30VJE00055529	Соответствует
4	Инженерно-геологические изыскания	Бектемирова Р.Т.	KZ45VJE00033628	Соответствует

5	Раздел по рассмотрению ценовых предложений по сметной документации	Умирзаков Е.А.		Соответствует
6	Электроснабжение	Ермончик И.В.	KZ69VJE00022817	Соответствует
7	Генеральный план	Жумагалиев М.Н.	KZ88VJE00076310	Соответствует
8	Санитарно-эпидемиологический раздел	Куанышкалиев Т.К.	KZ08VJE00029638	Соответствует
9	Сметный раздел	Бактыгалиев Б.Б.	KZ30VJE00055529	Соответствует

9. РЕЗУЛЬТАТЫ ЭКСПЕРТИЗЫ

Оценка принятых решений

Рабочий проект разработан в необходимом объеме, в соответствии с заданием на проектирование, исходными данными, техническими условиями и требованиями.

Принятые проектные решения соответствуют государственным нормативным требованиям и функциональному назначению объекта.

Уровень ответственности объекта – II (нормальный), относящийся к технически сложным.

Основные технико-экономические показатели

Таблица 2

№ п/п	Наименование показателей	Ед. изм.	Показатели	
			заявленные	рекомендуемые к утверждению
1	Газопотребление с. Киякты	м³/час	241	241
2	Газопотребление с. Улгайсын	м³/час	316	316
3	Протяженность газопровода высокого давления (Р≤0,6 МПа)	м	40027	40027
4	Протяженность газопровода среднего давления (Р≤0,3 МПа)	м	727	727
5	Протяженность газопровода низкого давления (Р≤0,005 МПа)	м	5358	5358
6	Общая сметная стоимость строительства в текущих и прогнозных ценах, в том числе:	млн. тенге	625,807	614,330
6.1	СМР	млн. тенге	512,845	505,301
6.2	оборудование	млн. тенге	6,274	3,945
6.3	прочие затраты	млн. тенге	106,688	105,084
7	В ценах по годам строительства			

7.1	В ценах 2022 года	млн. тенге		17,377
7.2	В ценах 2023 года	млн. тенге		378,363
7.3	В ценах 2024 года	млн. тенге		218,590
8	Нормативный срок строительства	месяц	13,000	13,000

Ссылка на окончательную редакцию документации*

(нажмите на данную ссылку или отсканируйте QR-код)

*в соответствии с пунктом 6 Правил оформления экспертных заключений по градостроительным и строительным проектам (технико-экономическим обоснованиям и проектно-сметной документации), утвержденных приказом Министра национальной экономики Республики Казахстан от 2 апреля 2015 года № 305.

10. ВЫВОДЫ

1. С учетом внесенных изменений и дополнений рабочий проект «Строительство подводящего и внутрипоселкового газопровода в с.Киякты и Улгайсын Айтекебийского района Актюбинской области» соответствует требованиям нормативных правовых актов и государственных нормативов, действующих в Республике Казахстан, и рекомендуется для утверждения в установленном порядке.

2. Настоящее экспертное заключение выполнено с учетом исходных материалов (данных), утвержденных заказчиком для проектирования, достоверность которых гарантирована Заказчиком в соответствии с условиями договора.

3. Заказчик при приемке документации по проекту строительства от проектной организации должен проверить ее на соответствие настоящему экспертному заключению.

4. Заказчику при строительстве максимально использовать оборудование, материалы и конструкции отечественных товаропроизводителей.

10. ТҰЖЫРЫМДАР

1. Енгізілген өзгерістер мен толықтыруларды ескере отырып, «Ақтөбе облысы Әйтеке би ауданы Қиақты және Ұлғайсын ауылдарына жеткізуші және кентішілік газ құбырын салу» жұмыс жобасы Қазақстан Республикасында қолданылатын нормативтік құқықтық актілердің және мемлекеттік нормативтердің талаптарына сәйкес келеді және белгіленген тәртіппен бекіту үшін ұсынылады.

2. Осы сараптама қорытындысы жобалау үшін тапсырыс беруші бекіткен бастапқы материалдар (деректер) ескеріле отырып орындалды, олардың дұрыстығына шарт талаптарына сәйкес Тапсырыс беруші кепілдік етеді.

3. Тапсырыс беруші құрылыс жобасы бойынша құжаттаманы қабылдап алу кезінде оны осы сараптама қорытындысына сәйкестігіне тексеруі тиіс.

4. Тапсырыс беруші құрылыс кезінде отандық тауар өндірушілердің жабдығын, материалдарын және конструкцияларын барынша пайдалансын.

Кандыгулов К.К.

Директор

Филиал РГП «Госэкспертиза» по Актюбинской и Западно-Казахстанской областям

Мендыгалиев С.М.

Начальник производственного отдела

Филиал РГП «Госэкспертиза» по Актюбинской и Западно-Казахстанской областям

Валиев А.М.

Директор департамента

Филиал РГП «Госэкспертиза» по Актюбинской и Западно-Казахстанской областям

Жумагалиев М.Н.

Эксперт

Филиал РГП «Госэкспертиза» по Актюбинской и Западно-Казахстанской областям

Бектемирова Р.Т.

Эксперт

Филиал РГП «Госэкспертиза» по Актюбинской и Западно-Казахстанской областям

Куанышкалиев Т.К.

Эксперт

Филиал РГП «Госэкспертиза» по Актюбинской и Западно-Казахстанской областям

Умирзаков Е.А.

Главный специалист по рассмотрению ценовых предложений по сметной документации

Филиал РГП «Госэкспертиза» по Актюбинской и Западно-Казахстанской областям

Малышев А.А.

Эксперт

Филиал РГП «Госэкспертиза» по Актюбинской и Западно-Казахстанской областям

Бактыгалиев Б.Б.

Эксперт

Филиал РГП «Госэкспертиза» по Актюбинской и Западно-Казахстанской областям

Ермончик И.В.

Эксперт

Филиал РГП «Госэкспертиза» по Актюбинской и Западно-Казахстанской областям