Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **КГУ "Детско-юношеская спортивная школа "Кызылжар" КГУ "Управление физической культуры и спорта акимата Северо-Казахстанской области", БИН 041140005658, Северо-Казахстанская область, г.Петропавловск, ИМЕНИ КАНЫША САТПАЕВА, 11**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "Заңғар-LTD", БИН/ИИН 991040005463, Северо-Казахстанская область, г.Петропавловск, Медведева, 41, Тел.: 87772414488**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **«Капитальный ремонт устройство вентилируемых фасадов на административном здании КГУ ДЮСШ Кызылжар расположенного по адресу Северо-Казахстанская область г.Петропавловск ул.Сатпаева 11»**
(наименование, адрес)

Объект : **«Капитальный ремонт устройство вентилируемых фасадов на административном здании КГУ ДЮСШ Кызылжар расположенного по адресу Северо-Казахстанская область г.Петропавловск ул.Сатпаева 11»**
(наименование)

Договор подряда (контракт) **№18** от **15.03.2023**

Акт выполненных работ№2

за **Октябрь 2023** (месяц, год)

Составлен (а) в текущих ценах на 23.08.2023

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			ЛС 2-1-1. Общестроительные работы										
			РАЗДЕЛ 1. Фасад										
1	2	Е11-080701-0101 Изм. и доп. вып. 19	Леса наружные инвентарные высотой до 16 м трубчатые для кладки и облицовки. Установка и разборка	м2 вертикальной проекции	280,81	850,85	47,06	238927	13215	69472	151111	421241	
						556,39	22,24	156240	6245		31203		
2	3	Е11-150108-1801 Изм. и доп. вып. 16	Фасад здания из алюминиевых панелей. Устройство несущего каркаса с шагом 600 мм из Г-образного профиля	м2	13,15	1908,07	18,66	-25091	-246	-3420	-17178	-45650	
						1629,37	3,48	-21426	-46		-3381		
3	4	Е11-150108-1807 Изм. и доп. вып. 16	Фасад здания из алюминиевых панелей. Устройство теплоизоляционного слоя 100 мм	м2	49,61	540,87	3,5	-26833	-174	-11668	-12039	-41982	
						302,17	1,16	-14991	-58		-3110		
4	5	С1234-101-0205	Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П 120-130	м3	5,20905	43126		-224645		-224645		-242617	Казахстан
											-17972		
5	6	С1261-105-0703	Мембрана паро-влаго-ветрозащитная паропроницаемая из однослойного полипропиленового полотна удельным весом 110 г/м2	м2	46,288	91		-4212		-4212		-4549	
											-337		
6	7	Е11-150108-1808 Изм. и доп. вып. 3	Фасад здания из алюминиевых панелей. Облицовка фасадными панелями	м2	681,17	458,19	2,83	312105	1928	0	248774	605749	
						455,36	1,16	310178	790		44870		
7	9	СПрайс лист	Крепежный кронштейн усиленный ККУ 150х80 t=2,0мм	шт	2208	398,69		-880308		-880308		-950733	
			Итого по разделу: 1. Фасад								-70425		
												-258541	
			РАЗДЕЛ 2. Витраж В-1										
8	22	Е11-100501-0704 Изм. и доп. вып. 14	Проемы оконные площадью более 3 м2 в каменных и бетонных стенах. Установка блоков из алюминиевых профилей со стеклопакетами	м2	33,273	1912,82	27,97	63645	931	13956	44054	116315	
						1465,41	5,71	48759	190		8616		
9	23	Е11-100501-0803 Изм. и доп. вып. 14	Проемы дверные внутренние площадью до 3 м2 в каменных стенах и перегородках. Установка блоков из алюминиевых профилей	м2	2,937	1882,37	41,06	5529	121	1207	3826	10103	
						1430,43	17,05	4201	50		748		
10	25	С1223-301-0206	Дверь из алюминиевых профилей для конструкций витражей наружная толщиной 55 мм стандартного цвета, глухим заполненнем нижней части, с заполнением верхней части однокамерным стеклопакетом из закаленного стекла	м2	2,937	80328		235923		235923		254797	
			Итого по разделу: 2. Витраж В-1								18874		
												381215	
			РАЗДЕЛ 3. Крыльцо										
11	28	Е11-080101-0202	Основание под фундаменты щебеночное. Устройство	м3 основания	2,75	8949,17	1827,22	24610	5024	16888	4644	31595	
						980,9	835,06	2697	2296		2340		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
12	29	Е11-060201-0104 Изм. и доп. вып. 16	Фундаменты общего назначения железобетонные объемом до 5 м3. Устройство	м3	1,1	34897,99 5001,75	670,73 260,04	38388 5502	738 286	32148	5267 3492	47147	
13	30	С1261-102-0251	Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-I (А240) и А-II (А300), диаметром от 6 до 16 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,07263	447247		32484		32484	2599	35083	
14	31	Е11-060201-0104 Изм. и доп. вып. 16	Фундаменты общего назначения железобетонные объемом до 5 м3. Устройство	м3	0,13	32700,51 5001,75	670,73 260,04	4251 650	87 34	3514	622 390	5263	
15	32	С1261-102-0251	Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-I (А240) и А-II (А300), диаметром от 6 до 16 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,00458	447247		2048		2048	164	2212	
16	34	Е11-090101-0101 Изм. и доп. вып. 16	Каркасы одноэтажных производственных зданий одно- и многопролетных без фонарей пролетом до 24 м, высотой до 15 м без кранов. Монтаж	т конструкций	0,2729	62539,13 30060	17840,67 5321,05	17067 8203	4869 1452	3995	6662 1898	25628	
17	35	С1222-512-0801	Прогоны дополнительные и кровельные из прокатных профилей /ПР-1/	т	0,03072	816313		25077		25077	2006	27083	
18	36	С1222-512-0501	Стойки /С-1/	т	0,09732	824318		80223		80223	6418	86641	
19	37	С1222-504-0101	Ферма /Ф-1/	т	0,10282	894640		91987		91987	7359	99346	
20	38	С1214-205-0102	Труба стальная квадратная из углеродистой стали ГОСТ 13663-86 наружными размерами от 30 х 30 мм до 90 х 90 мм /40х3/	т	0,01964	478807		9404		9404	752	10156	
21	39	С1214-205-0201	Труба стальная прямоугольная из углеродистой стали ГОСТ 13663-86 наружными размерами от 15 х 10 мм до 40 х 30 мм /30х20х2/	т	0,0224	487071		10910		10910	873	11783	
22	40	Е11-070107-0104	Изделия монтажные массой свыше 20 кг. Установка	т стальных элементов	0,0585	63938,7 50836,6	6862,34 1533,06	3740 2974	402 90	365	3615 588	7944	
23	41	С1214-203-0202	Швеллер горячекатаный с параллельными гранями полок из углеродистой сталиГОСТ 380-2005 № 12П-20П	т	0,0585	470303		27513		27513	2201	29714	
24	42	Е11-130301-1406 Изм. и доп. вып. 18 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	14,58	164,77 58,84	3,8 0,6	2402 858	56 9	1489	598 240	3240	
25	43	Е11-150108-1801 Изм. и доп. вып. 16	Фасад здания из алюминиевых панелей. Устройство несущего каркаса с шагом 600 мм из Г-образного профиля	м2	6	4255,17 1629,37	18,66 3,48	25531 9776	112 21	15643	7838 2669	36038	
26	44	Е11-150108-1808 Изм. и доп. вып. 3	Фасад здания из алюминиевых панелей. Облицовка фасадными панелями	м2	6	805,99 455,36	2,83 1,16	4836 2732	17 7	2087	2191 562	7589	
27	46	Е11-120101-0716 Изм. и доп. вып. 19	Покрытия кровельные из профилированного оцинкованного листа. Устройство	м2 кровли	7,6	865,32 767,9	22,72 8,95	6576 5836	173 68	568	5432 961	12968	
28	47	С1224-103-0719	Профилированный настил оцинкованный с защитным покрытием высотой профиля 44 мм СТ РК EN 508-1-2012 толщиной стали 0,7 мм, толщиной защитного покрытия от 22 мкм до 30 мкм	м2	8,74	6133		53602		53602	4288	57890	Казахстан
29	48	Е11-120101-0716 Изм. и доп. вып. 19	Покрытия кровельные из профилированного оцинкованного листа. Устройство /подшивка козырька/	м2 кровли	7,56	865,32 767,9	22,72 8,95	6542 5805	172 68	565	5403 956	12901	
30	49	С1224-103-0719	Профилированный настил оцинкованный с защитным покрытием высотой профиля 44 мм СТ РК EN 508-1-2012 толщиной стали 0,7 мм, толщиной защитного покрытия от 22 мкм до 30 мкм /сайдинг/	м2	8,694	6133		53320		53320	4266	57586	
			Итого по разделу: 3. Крыльцо									607807	
			Раздел 4. Световая вывеска										

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
31	50	СЦеновое предложение	**Изготовление наружных световых вывесок "КЫЗЫЛЖАР БЖСМ" и "ДЮСША КЫЗЫЛЖАР". Объемные световые буквы высотой 52 см, лицо акрил 3 мм пленка транслюцентная, борт и основа ПВХ пластик, покраска. Металлоконструкция для монтажа на крышу из трубы 40х20 мм, покраска серым цветом. Монтаж с помощью автоподъемника.**	шт	2	561000		1122000		1122000		1211760	
											89760		
			Итого по разделу: 4. Световая вывеска									1211760	
			РАЗДЕЛ 5. Прочие работы										
32	51	С3414-104-0601	**Мусор строительный (ручная). Погрузка**	т	1,373	891		1223				1321	
											98		
33	52	С3412-101-0210	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 5 до 10 т. Расстояние перевозки 10 км**	т·км	11,5	40		460				497	
											37		
			Итого по разделу: 5. Прочие работы									1818	
			ЛС 2-1-2. Электроосвещение и электросиловое оборудование										
34	1	Ц13-080305-0605 Изм. и доп. вып. 17	**Прожектор с лампой мощностью 500 Вт. Установка отдельно на кронштейне, установленном на опоре**	шт.	10	13410,69	7670,24	134107	76702	12136	51312	200252	
						4526,9	2599,71	45269	25997		14833		
35	2	С1247-103-0923	**Прожектор типа PFL-S светодиодный, мощностью 30 Вт, IP65, ГОСТ IEC 60598-1-2013, ГОСТ IEC 60598-2-5-2012**	шт.	10	4135		41350		41350		44658	
											3308		
36	3	Ц13-100702-0501 Изм. и доп. вып. 19	**Коробка ответвительная. Монтаж на стене**	шт.	11	776,95	0	8546	0	120	5140	14781	
						766	0	8426	0		1095		
37	4	С1247-202-0417	**Коробка ответвительная для открытой установки с повышенной степенью защиты типа КМ41234, IP55, 6 гермовводов, размерами 100 мм х 100 мм х 50 мм**	шт.	11	333		3663		3663		3956	
											293		
38	5	С1247-306-0307	**Кронштейн типа КРП-01**	шт.	10	10585		105850		105850		114318	
											8468		
39	6	Е11-070107-0103	**Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка**	т стальных элементов	0,048	991820,88	7057,9	47607	338	43950	4003	55739	
						69131,3	1548,09	3318	74		4129		
40	7	Е11-090501-0301	**Постановка болтов строительных с гайками и шайбами**	болт	80	165,29	0,95	13223	76	0	9096	24105	
						164,34	0,45	13147	36		1786		
41	8	С1217-104-0102	**Шпилька ГОСТ 1759.0-87 резьбовая**	кг	3,826	513		1963		1963		2120	Казахстан
											157		
42	9	С1261-107-0983	**Гайка диаметром резьбы от 6 мм до 51 мм ГОСТ 1759.0-87**	кг	0,128	758		97		97		105	
											8		
43	13	Ц13-080305-0306 Изм. и доп. вып. 19	**Светильник потолочный или настенный для помещений с нормальными условиями среды, одноламповый. Монтаж с креплением винтами или болтами**	шт.	3	2155,42	849,88	6466	2550	404	3788	11074	
						1170,75	583,02	3512	1749		820		
44	14	СПрайс лист	**Светильник STAR NBT LED 18 black 3000K**	шт	3	31966,07		95898		95898		103570	
											7672		
45	15	Ц13-080201-0901 Изм. и доп. вып. 17	**Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах**	м кабеля	90	352,8	157,49	31752	14174	4051	13107	48448	
						150,3	51,97	13527	4677		3589		
46	16	С1243-107-1501	**Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(В)-LS 3х1,5 (ок)-0,66**	км	0,0918	241970		22213		22213		23990	Казахстан
											1777		
47	17	Ц13-080206-1901 Изм. и доп. вып. 23	**Труба винипластовая диаметром до 25 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами**	м	80	381,58	14,48	30526	1159	3760	18669	53131	
						320,1	4,01	25608	321		3936		
48	18	С1241-207-0302	**Труба из поливинилхлорида ПВХ гибкая со структурированной стенкой диаметром 20 мм**	м	81,6	32		2611		2611		2820	
											209		
49	19	Ц13-080304-0501	**Прибор или аппарат. Установка**	шт.	2	1573,95	0	3148	0	26	2248	5828	
						1561	0	3122	0		432		
50	20	С1247-204-0611	**Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "В" 1Р 10А 4,5 кА "В"**		2	622		1244		1244		1344	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				шт.							100		
51	21	Е11-202601-1603 Изм. и доп. вып. 19	Сплит-системы с внутренним блоком мощностью до 5 кВт. Демонтаж на стене	1 сплит-система	1	2072,36 2068,99	3,37 0	2072 2069	3 0	0 0	2028 328	4428	
52	22	Е11-202601-1603 Изм. и доп. вып. 19	Сплит-системы с внутренним блоком мощностью до 5 кВт. Установка на стене	1 сплит-система	1	7054,43 6896,64	11,22 0	7054 6897	11 0	147 0	6759 1105	14918	
53	23	СПрайс лист	Тепловая завеса "ALMACOM" AC-06J	шт	1	66026,79		66027		66027	5282	71309	
54	24	Ц13-101001-0102 Изм. и доп. вып. 7	Камеры видеонаблюдения на кронштейне. Демонтаж	камера	4	2198,64 2194,42	4,22 0	8795 8778	17 0	0 0	5354 1132	15281	
55	25	Ц13-101001-0102 Изм. и доп. вып. 7	Камеры видеонаблюдения на кронштейне. Монтаж	камера	4	5496,58 5486,04	10,54 0	21986 21944	42 0	0 0	13386 2830	38202	
56	26	Е11-150203-0601 Изм. и доп. вып. 22	Стены внутренние. Оштукатуривание поверхностей сухими смесями на гипсовой основе толщиной до 10 мм	м2 оштукатуриваемой поверхности	7	1255,27 758,95	19,73 6,64	8787 5313	138 46	3336	4287 1046	14120	
57	27	Е11-150403-0308 Изм. и доп. вып. 17	Стены. Окраска улучшенная масляными составами по штукатурке	м2 окрашиваемой поверхности	7	900,65 646,31	3,74 1,78	6305 4524	26 12	1754	3629 795	10729	
			Итого по разделу: 5. Прочие работы									879226	
			ПРОТОКОЛ ЗАМЕНЫ №1. ПРЕДЛАГАЕМАЯ ЗАМЕНА										
			РАЗДЕЛ 1. Фасад										
58	1	СПрайс лист	Крепежный кронштейн усиленный ККУ 150х80 t=1,2 мм	шт	2208	386		852288		852288	68183	920471	
59	2	СПрайс лист	ЛИНЕАРНЫЕ ПАНЕЛИ	м2	715,2285	7095,38		5074818		5074818	405985	5480803	
60	3	С1224-105-0115	Планка из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80 (прим. Планка наружного угла)	м	52	819		42588		42588	3407	45995	
61	4	С1224-105-0115	Планка из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80 (прим. Планка внутреннего угла)	м	102	819		83538		83538	6683	90221	
62	5	С1261-404-0539	Планка Z-образная оцинкованная ГОСТ Р 51177-2017	шт.	56	2189		122584		122584	9807	132391	
63	6	С1224-105-0115	Планка из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80 (прим. Планка вертикального стыка)	м	445,42	819		364799		364799	29184	393983	
64	7	С1224-105-0115	Планка соединительная с защитным покрытием ГОСТ 14918-80	м	110	819		90090		90090	7207	97297	
65	8	С1224-105-0115	Планка из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80 (прим. Планка уголков наружных и внутренних)	м	62,608	819		51276		51276	4102	55378	
66	9	Е11-120101-1001	Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство (+ откосы и отливы наружные из стали с полимерным покрытием)	м2 покрытия	144,2554	1263,99 1222,78	14,69 4,06	182337 176393	2119 586	3826	162820 27613	372770	
67	10	С1224-104-0304	Лист стальной оцинкованный плоский с полимерным покрытием ГОСТ Р 52146-2003 толщиной стали 0,5 мм	м2	151,46817	3314		501966		501966	40157	542123	Казахстан
68	11	Е11-260201-0504 Изм. и доп. вып. 16	Поверхности перегородок холодные. Изоляция изделиями из пенопласта	м3 изоляции	4,327662	32304,24 23976	1137,94 526,05	139802 103760	4925 2277	31117	80588 17631	238021	
69	12	С1234-102-0203	Плита теплоизоляционная из экструзионного пенополистирола ГОСТ 32310-2012 без антипирена плотностью от 35 кг/м3 до 39 кг/м3	м3	4,1978321	42045		176498		176498	14120	190618	Казахстан
70	13	Е11-120101-1001	Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство (+ обшивка карниза и выступа вокруг витража)	м2 покрытия	25,0088	1263,99 1222,78	14,69 4,06	31611 30580	368 102	663	28227 4787	64625	
71	14	С1224-104-0304	Лист стальной оцинкованный плоский с полимерным покрытием ГОСТ Р 52146-2003 толщиной стали 0,5 мм		26,25924	3314		87023		87023		93985	Казахстан

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				м2							6962		
72	15	Е11-090305-0301 Изм. и доп. вып. 16	Конструкции опорные для крепления трубопроводов внутри зданий и сооружений массой до 0,1 т. Монтаж (прим.)	т конструкций	0,001644	116938,51	6418,96	192	11	15	116	333	
						101641,6	476,54	167	1		25		
73	16	С1241-102-0123	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 40х3,0 мм	м	0,6	1321		793		793		856	Казахстан
			Итого по разделу: 1. Фасад								63		
												8719870	
			Раздел: 2. Витраж В-1										
74	17	Е11-100501-0704 Изм. и доп. вып. 14	Проемы оконные площадью более 3 м2 в каменных и бетонных стенах. Установка блоков из алюминиевых профилей со стеклопакетами	м2	2,83	1912,82	27,97	5413	79	1187	3747	9893	
						1465,41	5,71	4147	16		733		
75	18	С1223-301-0106	Витраж из алюминиевых профилей стандартного цвета ГОСТ 25116-82 наружный толщиной 55 мм, глухим заполнением нижней (верхней) части, с заполнением верхней (нижней) части однокамерным стеклопакетом из закаленного стекла	м2	36,4766	80352		2930968		2930968		3165445	
76	19	С1217-402-0102	Стеклопакет общего назначения ГОСТ 24866-2014 однокамерный СПО 20	м2	33,6346	5319		-178902		-178902	234477	-193214	Казахстан
77	20	С1217-401-0105 ССЦ РК 8.04-08-2020 таб.9 К=1,06	Стекло листовое бесцветное ГОСТ 111-2014 толщиной 6 мм (тонированное стекло)	м2	31,4906	5146,3		162060		162060	-14312	175025	
78	21	С1223-102-0103	Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом однокамерным, поворотно-откидной фурнитурой: одноэлементный поворотно-откидной	м2	2,144	30683		65784		65784	12965	71047	
79	22	Е12-060101-1001	Полотна дверные. Снятие	м2	2,86	396,54	0	1134	0	0	5263	2107	
						396,54	0	1134	0		817		
80	23	Е12-060101-0901	Коробки дверные в каменных стенах. Демонтаж с отбивкой штукатурки в откосах	шт.	1	2305,47	123,66	2305	124	0	156	4233	
						2181,81	59,67	2182	60		1614		
81	24	Е11-150108-1901 Изм. и доп. вып. 19	Откосы оконные наружные из оцинкованной стали с полимерным покрытием шириной 250 мм. Устройство (ДЕМОНТАЖ ОТКОСОВ)	м	5,7	311,86	4,06	1778	23	0	314	3441	
						307,8	0,9	1754	5		1408		
82	25	Е11-150204-0102	Откосы криволинейные оконные и дверные. Штукатурка поверхностей по бетону и камню	м2 оштукатуриваемой поверхности	5,42	6432,87	49,96	34866	270	5143	255	63223	
						5434	25,91	29452	140		23674		
83	26	Е11-260201-0504 Изм. и доп. вып. 16	Поверхности перегородок холодные. Изоляция изделиями из пенопласта	м3 изоляции	0,271	32304,24	1137,94	8754	309	1949	4683	14904	
						23976	526,05	6497	143		5046		
84	27	С1234-102-0203	Плита теплоизоляционная из экструзионного пенополистирола ГОСТ 32310-2012 без антипирена плотностью от 35 кг/м3 до 39 кг/м3	м3	0,26287	42045		11052		11052	1104	11936	Казахстан
85	28	Е11-100405-0101 Изм. и доп. вып. 19	Откосы дверных и оконных проемов. Облицовка по металлическому каркасу гипсокартонными листами	м откоса	5,7	517,35	5,2	2949	29	424	884	5622	
						437,78	2,18	2495	12		2257		
86	29	С1261-107-0846	Пластики бумажнослоистые с одной декоративной стороной, толщина 2 мм	1000 м2	0,00542	2819698		15283		15283	416	16506	
			Итого по разделу: 2. Витраж В-1								1223		
												3350168	
			РАЗДЕЛ 3. Крыльцо										
87	30	Е11-460401-0102	Фундаменты бетонные. Разборка	м3	0,6	19862,24	8846,6	11917	5308	0	7703	21190	
						11015,64	4268,52	6609	2561		1570		
88	31	Е12-180101-1204	Покрытия и основания асфальтобетонные. Разборка с помощью молотков отбойных	м3 конструкции	0,0864	4426,49	1520,89	382	132	0	222	652	
						2905,6	655,24	251	57		48		
89	32	Е11-080101-0202	Основание под фундаменты щебеночное. Устройство	м3 основания	0,432	8949,17	1827,22	3866	790	2653	730	4964	
						980,9	835,06	424	361		368		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
90	33	Е11-060201-0104 Изм. и доп. вып. 16	Фундаменты общего назначения железобетонные объемом до 5 м3. Устройство	м3	0,1152	34897,99	670,73	4020	77	3367	552	4938	
						5001,75	260,04	576	30		366		
91	34	С1261-102-0251	Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-I (А240) и А-II (А300), диаметром от 6 до 16 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,0123	447247		5501		5501		5941	
											440		
92	35	Е11-110101-2707 Изм. и доп. вып. 17	Покрытия из плит керамогранитных на клее из сухих смесей. Устройство	м2 покрытия	13,24	5018,96	150,64	66451	1994	48613	15733	88759	
						1196,67	67,48	15844	893		6575		
93	36	СПрайс лист	ЛИНЕАРНЫЕ ПАНЕЛИ	м2	6,3	7095,38		44701		44701		48277	
											3576		
94	37	Е11-090101-0101 Изм. и доп. вып. 16	Каркасы одноэтажных производственных зданий одно- и многопролетных без фонарей пролетом до 24 м, высотой до 15 м без кранов. Монтаж	т конструкций	0,014112	62539,13	17840,67	883	252	207	345	1326	
						30060	5321,05	424	75		98		
95	38	С1214-205-0102	Труба стальная квадратная из углеродистой стали ГОСТ 13663-86 наружными размерами от 30 х 30 мм до 90 х 90 мм /40х40х3/	т	0,014112	478807		6757		6757		7298	
			Итого по разделу: 3. Крыльцо								541		
												183345	
			ИТОГО:					13020649	139471	11803364	939225	15076669	
			В том числе :					1076137	51733		1116792		
			Стоимость оборудования, всего							0			
			в том числе, оборудование поставки заказчика							0			
			Временные здания и сооружения			1,2 %		180920					
			Итого с временными									15257589	
			Зимние удорожания			2,2 %		335667					
			Итого с зимними удорожаниями									15593256	
			Непредвиденные работы и затраты			2 %		311865					
			Итого с непредвиденными работами и затратами									15905121	
			В текущих ценах на 2022 год		К=1,0500514	100%						16701195	
			Коэффициент перехода к договорной стоимости			0,95						15866134,80	
			НДС			12 %		1903936,26					
			Итого с НДС									17770071,06	

Сдал (Подрядчик)

ТОО "Зайгар-LTD", БИН 991040005463

Директор _____ **Макенов С.С.**

Эксперт (ы) технического надзора:
ТОО "Стройсервис КНС"
№ KZ50VJE00068294 от 21.07.2021 г, № KZ96VJE00067727 от 04.08.2021 г, № KZ33VJE00068473 от 27.08.2021 г.

Эксперт _____ **Ахметжавнов К.А.**
ИИН 960223350961

Принял (Заказчик)

КГУ "Детско-юношеская спортивная школа "Кызылжар" КГУ "Управление физической культуры и спорта акимата Северо-Казахстанской области",
БИН 041140005658

Руководитель _____ **Шакиров А.Ш.**

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора :
ТОО «Vector SK+»
БИН 180740031228

Документ проверен

Директор _____ **Обыденный А.Н.**
Приказ № _____