1	2	3	4	5	6	7	8
		Итого материалов:				**1333,33**	**413705,82**
		Накладные расходы	%	--		584,45	181341,65
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		235,55	73087,75
		Сметная стоимость:				**3179,98**	**986684,65**
261	**Е11-080201-0205 11-080201-0205 РСНБ РК 2015**	**Перегородки неармированные толщиной в 1/2 кирпича при высоте этажа до 4 м. Кладка из керамического кирпича М75 на растворе М25**	**м2 перегородок (за вычетом проемов)**	90,6467		**2907,90**	**263591,32**
		Итого оплата труда:				**914,72**	**82916,63**
		Итого эксплуатация машин:				**145,71**	**13208,22**
		Итого материалов:				**1881,25**	**170528,78**
		Накладные расходы	%	--		607,68	55083,88
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		281,25	25494,02
		Сметная стоимость:				**3796,82**	**344169,22**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ			Тенге				**995846,57**
		Накладные расходы -	Тенге				**236425,53**
		Сметная прибыль -	Тенге				**98581,77**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ	Тенге				**1330853,86**
		РАЗДЕЛ 20.Перекрытие выше отметки 0.000					
265	**Е11-070504-0105 11-070504-0105 РСНБ РК 2015**	**Панели перекрытий площадью до 5 м2. Установка с опиранием на две стороны**	**шт. сборных конструкций**	32,0000		**2708,03**	**86656,92**
		Итого оплата труда:				**1514,25**	**48455,98**
		Итого эксплуатация машин:				**583,15**	**18660,81**
		Итого материалов:				**743,79**	**23801,23**
		Накладные расходы	%	--		1095,04	35041,28
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		304,25	9735,86
		Сметная стоимость:				**4107,31**	**131434,06**
266	**Е11-070504-0106 11-070504-0106 РСНБ РК 2015**	**Панели перекрытий площадью до 10 м2. Установка с опиранием на две стороны**	**шт. сборных конструкций**	50,0000		**4099,40**	**204969,77**
		Итого оплата труда:				**2342,94**	**117146,97**
		Итого эксплуатация машин:				**783,66**	**39183,10**
		Итого материалов:				**1153,79**	**57689,58**
		Накладные расходы	%	--		1690,47	84523,51
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		463,19	23159,46
		Сметная стоимость:				**6253,05**	**312652,74**
267	**С121-040108-9907 21-040108-9907 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2016 года**	**Плиты перекрытий железобетонные многопустотные непрерывного формования ПБ, высотой 220 мм, под рассчетную нагрузку 8 кПа СТ РК 949-92**	**м2**	3265,9680		**5135,14**	**16771202,92**
		Накладные расходы	%	--		217,73	711099,00
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		428,23	1398584,15

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная стоимость:				**5781,10**	**18880886,07**
268	**С121-040108-9910 21-040108-9910 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2016 года**	**Плиты перекрытий железобетонные многопустотные непрерывного формования ПБ, высотой 220 мм, под рассчетную нагрузку 16 кПа СТ РК 949-92**	**м2**	**152,0640**		**4618,93**	**702372,97**
		Накладные расходы	%	--		195,84	29780,62
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		385,18	58572,29
		Сметная стоимость:				**5199,95**	**790725,87**
269	**С121-040108-9910 21-040108-9910 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2016 года**	**Плиты перекрыия ж/б многопустотные ПБ высотой 220мм,под расчетную нагрузку 12**	**м2**	**622,0800**		**4618,93**	**2873344,00**
		Накладные расходы	%	--		195,84	121829,78
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		385,18	239613,90
		Сметная стоимость:				**5199,95**	**3234787,69**
270	**С121-040302-9904 21-040302-9904 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2016 года**	**Стоимость плит П15д-5**	**м3**	**4,8000**		**32703,01**	**156974,45**
		Накладные расходы	%	--		1386,61	6655,72
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		2727,17	13090,41
		Сметная стоимость:				**36816,79**	**176720,58**
274	**Е11-070512-0106 11-070512-0106 РСНБ РК 2015**	**Плиты балконов и козырьков площадью до 5 м2. Установка в зданиях кирпичных и блочных**	**шт. сборных конструкций**	**4,0000**		**7834,11**	**31336,44**
		Итого оплата труда:				**4625,65**	**18502,61**
		Итого эксплуатация машин:				**3832,96**	**15331,83**
		Итого материалов:				**256,41**	**1025,62**
		Накладные расходы	%	--		3326,49	13305,97
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		892,85	3571,39
		Сметная стоимость:				**12053,45**	**48213,80**
275	**С143021-1 Т143021-1**	**Плиты балконов**	**м2**	**199,6200**		**4919,80**	**982090,48**
		Накладные расходы	%	--		208,60	41640,64
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		410,27	81898,49
		Сметная стоимость:				**5538,67**	**1105629,60**
285	**С121-050204-9903 21-050204-9903 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2016 года**	**Швеллеры из горячекатаного проката немерной длины, нормальной (обычной) точности прокатки из углеродистой стали спокойной Ст0, N16-40 ГОСТ 535-2005**	**т**	**2,8224**		**182063,99**	**513857,41**
		Накладные расходы	%	--		7719,51	21787,55
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		15182,68	42851,60
		Сметная стоимость:				**204966,18**	**578496,56**

1	2	3	4	5	6	7	8
286	**С121-050201-0156 21-050201-0156 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2016 года**	**Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества размерами 125 мм х 125 мм х 10 мм ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 8509-93)**	**т**	**0,7176**		**115532,16**	**82905,88**
		Накладные расходы	%	--		4898,56	3515,21
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		9634,46	6913,69
		Сметная стоимость:				**130065,18**	**93334,77**
287	**С121-050101-0117 21-050101-0117 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2016 года**	**Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной 8 мм ГОСТ 14637-89 (ГОСТ 19903-74)**	**т**	**0,9878**		**164521,30**	**162514,14**
		Накладные расходы	%	--		6975,70	6890,60
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		13719,76	13552,38
		Сметная стоимость:				**185216,76**	**182957,12**
288	**Е11-070107-0101 11-070107-0101 РСНБ РК 2015**	**Установка анкеров**	**т стальных элементов**	**0,0673**		**174783,56**	**11763,63**
		Итого оплата труда:				**149066,81**	**10032,79**
		Итого эксплуатация машин:				**9656,02**	**649,89**
		Итого материалов:				**16940,24**	**1140,15**
		Накладные расходы	%	--		103906,30	6993,31
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		22295,19	1500,56
		Сметная стоимость:				**300985,05**	**20257,50**
289	**С121-050301-0104 21-050301-0104 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2016 года**	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 12 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**0,6310**		**169074,87**	**106693,01**
		Накладные расходы	%	--		7168,77	4523,78
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		14099,49	8897,34
		Сметная стоимость:				**190343,14**	**120114,13**
290	**С121-050301-0105 21-050301-0105 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2016 года**	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 14 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**0,0420**		**168164,16**	**7062,89**
		Накладные расходы	%	--		7130,16	299,47
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		14023,55	588,99
		Сметная стоимость:				**189317,87**	**7951,35**
291	**С121-050301-9918 21-050301-9918 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2016 года**	**Металлизация анкерных деталей**	**т**	**0,6730**		**103400,57**	**69592,72**
		Накладные расходы	%	--		4384,18	2950,73

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		8622,78	5803,48
		Сметная стоимость:				**116407,53**	**78346,93**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ			Тенге				**22763337,63**
		Накладные расходы -	Тенге				**1090837,17**
		Сметная прибыль -	Тенге				**1908333,98**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ	Тенге				**25762508,78**
		РАЗДЕЛ 24.Лестница №1					
336	**Е11-070503-0110 11-070503-0110 РСНБ РК 2015**	**Монтаж перемычек и опорных подушек**	**шт. сборных конструкций**	**6,0000**		**284,41**	**1706,47**
		Итого оплата труда:				**145,91**	**875,48**
		Итого эксплуатация машин:				**149,19**	**895,12**
		Итого материалов:				**24,66**	**147,93**
		Накладные расходы	%	--		106,51	639,08
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		31,27	187,64
		Сметная стоимость:				**422,20**	**2533,19**
337	**С121-040102-0105 21-040102-0105 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2016 года**	**Плиты опорные марки ОП 6.4, размерами 640 мм х 380 мм х 220 мм СТ РК 937-92**	**шт.**	**38,0000**		**3478,12**	**132168,56**
		Накладные расходы	%	--		147,47	5603,95
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		290,05	11021,80
		Сметная стоимость:				**3915,64**	**148794,31**
338	**С121-040105-9901 21-040105-9901 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2016 года**	**Перемычки из тяжелого бетона класса В15 ГОСТ 948-84**	**м3**	**1,1760**		**62743,34**	**73786,17**
		Накладные расходы	%	--		2660,32	3128,53
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		5232,29	6153,18
		Сметная стоимость:				**70635,95**	**83067,88**
339	**Е11-090302-0401 11-090302-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5**	**Монтаж лобовых балок**	**т конструкций**	**0,3054**		**20337,18**	**6210,93**
		Итого оплата труда:				**12257,41**	**3743,39**
		Итого эксплуатация машин:				**7144,91**	**2182,04**
		Итого материалов:				**2658,44**	**811,88**
		Накладные расходы	%	--		8643,56	2639,72
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		2318,46	708,05
		Сметная стоимость:				**31299,20**	**9558,71**

1	2	3	4	5	6	7	8
340	**С121-050204-0214 21-050204-0214 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2016 года**	**Швеллер горячекатаный с параллельными гранями полок № 27П из углеродистой стали обыкновенного качества ГОСТ 19281-89 (ГОСТ 8240-97)**	**т**	**2,5966**		**182064,39**	**472744,75**
		Накладные расходы	%	--		7719,53	20044,38
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		15182,71	39423,13
		Сметная стоимость:				**204966,63**	**532212,26**
341	**С121-050101-0119 21-050101-0119 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2016 года**	**Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной 12 мм ГОСТ 14637-89 (ГОСТ 19903-74)**	**т**	**0,1520**		**164521,30**	**25007,24**
		Накладные расходы	%	--		6975,70	1060,31
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		13719,76	2085,40
		Сметная стоимость:				**185216,76**	**28152,95**
342	**Е11-090304-0101 11-090304-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5**	**Монтаж металлических косоуров**	**т конструкций**	**0,2916**		**46269,59**	**13493,04**
		Итого оплата труда:				**28187,35**	**8219,93**
		Итого эксплуатация машин:				**15647,36**	**4563,05**
		Итого материалов:				**7417,26**	**2163,00**
		Накладные расходы	%	--		19855,77	5790,30
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		5290,03	1542,67
		Сметная стоимость:				**71415,39**	**20826,00**
343	**С121-050204-0211 21-050204-0211 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2016 года**	**Швеллер горячекатаный с параллельными гранями полок № 20П из углеродистой стали обыкновенного качества ГОСТ 19281-89 (ГОСТ 8240-97)**	**т**	**2,4878**		**176488,09**	**439060,01**
		Накладные расходы	%	--		7483,10	18616,14
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		14717,69	36614,09
		Сметная стоимость:				**198688,88**	**494290,25**
344	**С121-050101-0119 21-050101-0119 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2016 года**	**Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной 12 мм ГОСТ 14637-89 (ГОСТ 19903-74)**	**т**	**0,0976**		**164521,30**	**16050,70**
		Накладные расходы	%	--		6975,70	680,55
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		13719,76	1338,50
		Сметная стоимость:				**185216,76**	**18069,75**

1	2	3	4	5	6	7	8
345	**С121-050201-9903 21-050201-9903 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2016 года**	**Прокат угловой равнополочный толщиной 4-10 мм, при ширине полки 60-100 мм, немерной длины, нормальной (обычной) точности прокатки из углеродистой стали Ст3кп, Ст3пс ГОСТ 535-2005**	**т**	**0,0392**		**155381,64**	**6097,18**
		Накладные расходы	%	--		6588,18	258,52
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		12957,59	508,46
		Сметная стоимость:				**174927,41**	**6864,15**
346	**Е11-070107-0103 11-070107-0103 РСНБ РК 2015**	**Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка**	**т стальных элементов**	**0,0005**		**50158,71**	**25,21**
		Итого оплата труда:				**38067,79**	**19,14**
		Итого эксплуатация машин:				**5050,54**	**2,54**
		Итого материалов:				**7887,01**	**3,96**
		Накладные расходы	%	--		26769,17	13,46
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		6154,23	3,09
		Сметная стоимость:				**83082,11**	**41,76**
347	**С121-050201-0124 21-050201-0124 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2016 года**	**Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества размерами 50 мм х 50 мм х 5 мм ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 8509-93)**	**т**	**0,0045**		**157417,73**	**712,16**
		Накладные расходы	%	--		6674,51	30,20
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		13127,38	59,39
		Сметная стоимость:				**177219,62**	**801,74**
348	**Е11-070518-0101 11-070518-0101 РСНБ РК 2015**	**Лестницы из отдельных ступеней гладкие. Устройство по готовому основанию**	**м ступеней**	**25,0000**		**891,13**	**22278,34**
		Итого оплата труда:				**851,07**	**21276,81**
		Итого эксплуатация машин:				**31,87**	**796,67**
		Итого материалов:				**21,93**	**548,31**
		Накладные расходы	%	--		588,71	14717,72
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		118,39	2959,68
		Сметная стоимость:				**1598,23**	**39955,74**
349	**С121-040110-9903 21-040110-9903 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2016 года**	**Ступени лестничные с лицевыми бетонными поверхностями, не требующими дополнительной отделки ГОСТ 8717.0-84**	**м**	**223,0000**		**2524,81**	**563032,63**
		Накладные расходы	%	--		107,05	23872,58
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		210,55	46952,42
		Сметная стоимость:				**2842,41**	**633857,63**
350	**С121-060405-1406 21-060405-1406 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2016 года**	**Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием профильного проката, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке ГОСТ 23118-2012**	**т**	**0,7855**		**364881,35**	**286628,90**

1	2	3	4	5	6	7	8
		Накладные расходы	%	--		15470,97	12153,07
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		30428,19	23902,56
		Сметная стоимость:				**410780,50**	**322684,52**
351	**С121-050301-9918 21-050301-9918 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2016 года**	**Металлизация закладных деталей**	**т**	**0,7855**		**103400,57**	**81225,28**
		Накладные расходы	%	--		4384,18	3443,95
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		8622,78	6773,54
		Сметная стоимость:				**116407,53**	**91442,77**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ			Тенге				**2140227,56**
		Накладные расходы -	Тенге				**112692,46**
		Сметная прибыль -	Тенге				**180233,60**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ	Тенге				**2433153,62**

РАЗДЕЛ 26.Ограждение лоджий

369	**Е11-080201-0205 11-080201-0205 РСНБ РК 2015**	**Перегородки неармированные толщиной в 1/2 кирпича при высоте этажа до 4 м. Кладка**	**м2 перегородок (за вычетом проемов)**	43,7744		**3509,81**	**153639,79**
		Итого оплата труда:				**914,72**	**40041,51**
		Итого эксплуатация машин:				**145,71**	**6378,37**
		Итого материалов:				**2483,15**	**108698,69**
		Накладные расходы	%	--		633,20	27717,88
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		331,44	14508,61
		Сметная стоимость:				**4474,44**	**195866,28**
370	**Е11-070107-0103 11-070107-0103 РСНБ РК 2015**	**Армирование кирпичного ограждения**	**т стальных элементов**	0,6729		**415040,06**	**279277,69**
		Итого оплата труда:				**38067,79**	**25615,56**
		Итого эксплуатация машин:				**5050,54**	**3398,47**
		Итого материалов:				**372768,36**	**250833,34**
		Накладные расходы	%	--		42240,14	28423,11
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		36582,42	24616,06
		Сметная стоимость:				**493862,62**	**332316,86**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ			Тенге				**432917,48**
		Накладные расходы -	Тенге				**56140,98**
		Сметная прибыль -	Тенге				**39124,68**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ	Тенге				**528183,14**

ОТДЕЛ 1.Тепловой пункт

1	2	3	4	5	6	7	8
		РАЗДЕЛ 1.Сантехнические работы					
2	**С123-051101-0618 23-051101-0618 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2016 года**	**Теплообменник пластинчатый сборный, модель S14-38а, для системы отопления мощностью 300 кВт, тип пластин TKTL32, Т в греющем контуре Т1 110°С/Т2**	**шт.**	**2,0000**		**360961,49**	**721922,98**
		Накладные расходы	%	--		15304,77	30609,53
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		30101,30	60202,60
		Сметная стоимость:				**406367,56**	**812735,12**
3	**С123-051101-0704 23-051101-0704 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2016 года**	**Теплообменник пластинчатый сборный, модель S8-34а, для горячего водоснабжения, подключение от тепловых сетей, Q 2 м3/ч, тип пластин TL, Т в греющем контуре Т1 70°С/Т2**	**шт.**	**2,0000**		**198278,69**	**396557,38**
		Накладные расходы	%	--		8407,02	16814,03
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		16534,86	33069,71
		Сметная стоимость:				**223220,56**	**446441,13**
4	**С123-051101-0707 23-051101-0707 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2016 года**	**Теплообменник пластинчатый сборный, модель S14-27а, для горячего водоснабжения, подключение от тепловых сетей, Q 4 м3/ч, тип пластин TKTL81, Т в греющем контуре Т1 70°С/Т2**	**шт.**	**1,0000**		**295678,34**	**295678,34**
		Накладные расходы	%	--		12536,76	12536,76
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		24657,21	24657,21
		Сметная стоимость:				**332872,31**	**332872,31**
6	**прайслист ТПРАЙСЛИСТ**	**Циркуляционный насос системы отопления Wilo IL40/140-2.2/2-2,2кВт Q 8м3/час**	**шт**	**2,0000**		**280818,35**	**561636,71**
		Накладные расходы	%	--		11906,70	23813,40
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		23418,00	46836,01
		Сметная стоимость:				**316143,06**	**632286,11**
7	**прайслист ТПРАЙСЛИСТ**	**Циркуляционный насос системы горячего водоснабжения Wilo IL40/140-2.2/2-2,2кВт Q 8м3/час**	**шт**	**2,0000**		**280818,35**	**561636,71**
		Накладные расходы	%	--		11906,70	23813,40
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		23418,00	46836,01
		Сметная стоимость:				**316143,06**	**632286,11**
8	**прайслист ТПРАЙСЛИСТ**	**Подпиточный многоступенчатый вертикальный насос Grundfos CR1-16 A-FGJ-A-E-HQQE 3x230/400HZ**	**шт**	**1,0000**		**223959,69**	**223959,69**
		Накладные расходы	%	--		9495,89	9495,89
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		18676,45	18676,45
		Сметная стоимость:				**252132,02**	**252132,02**
11	**С123-070502-0310 23-070502-0310 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2016 года**	**Расходомер электромагнитный д-100мм "Взлет ЭР" Q 283м3/час**	**шт.**	**2,0000**		**114850,99**	**229701,98**
		Накладные расходы	%	--		4869,68	9739,36

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		9577,65	19155,31
		Сметная стоимость:				**129298,33**	**258596,65**
12	**С123-070502-0210 23-070502-0210 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2016 года**	**Тепловычислитель ТСР033 д-100мм Q 283м3/час**	**комплект**	**1,0000**		**234327,47**	**234327,47**
		Накладные расходы	%	--		9935,48	9935,48
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		19541,04	19541,04
		Сметная стоимость:				**263803,99**	**263803,99**
13	**прайслист ТПРАЙСЛИСТ**	**Теплопреобразователь сопротивления Pt 500**	**шт**	**2,0000**		**20273,01**	**40546,02**
		Накладные расходы	%	--		859,58	1719,15
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1690,61	3381,21
		Сметная стоимость:				**22823,19**	**45646,38**
15	**С123-041013-0209 23-041013-0209 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2016 года**	**Фильтр сетчатый чугунный фланцевый со сливным краном, Т от -10°С до +150°С, DN 100 СТ РК ГОСТ Р 50553-2010**	**шт.**	**2,0000**		**20607,62**	**41215,24**
		Накладные расходы	%	--		873,76	1747,53
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1718,51	3437,02
		Сметная стоимость:				**23199,89**	**46399,79**
17	**С123-040103-0101 23-040103-0101 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2016 года**	**Затвор дисковый поворотный фланцевый модели 3800 S, для воды, корпус из высокопрочного чугуна с шаровидным графитом, строительная длина согласно EN 558-1 series 13, Т 80°С, PN 16, DN 100, типа FAF ГОСТ 13547-79**	**шт.**	**4,0000**		**85264,25**	**341057,00**
		Накладные расходы	%	--		3615,20	14460,82
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		7110,36	28441,43
		Сметная стоимость:				**95989,81**	**383959,24**
19	**прайслист ТПРАЙСЛИСТ**	**Регулятор перепада давления AFR/VFG2 д-65мм**	**шт**	**1,0000**		**1169328,63**	**1169328,63**
		Накладные расходы	%	--		49579,53	49579,53
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		97512,65	97512,65
		Сметная стоимость:				**1316420,81**	**1316420,81**
20	**прайслист ТПРАЙСЛИСТ**	**Регулятор температуры прямого действия AIT/VIG2 д-32мм**	**шт**	**1,0000**		**780885,09**	**780885,09**
		Накладные расходы	%	--		33109,53	33109,53
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		65119,57	65119,57
		Сметная стоимость:				**879114,18**	**879114,18**
22	**прайслист ТПРАЙСЛИСТ**	**Регулирующий клапан VB2 д-50мм**	**шт**	**1,0000**		**223813,18**	**223813,18**
		Накладные расходы	%	--		9489,68	9489,68
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		18664,23	18664,23
		Сметная стоимость:				**251967,09**	**251967,09**
23	**прайслист ТПРАЙСЛИСТ**	**Электропривод AMV30**	**шт**	**1,0000**		**256892,82**	**256892,82**

1	2	3	4	5	6	7	8
		Накладные расходы	%	--		10892,26	10892,26
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		21422,81	21422,81
		Сметная стоимость:				**289207,89**	**289207,89**
25	**прайслист ТПРАЙСЛИСТ**	**Подпиточный соленоидный клапан EV220B 20B нормально закрытый с электромеханическим реле давления(прессостатом) KPI35 д-25мм**	**шт**	**1,0000**		**95341,43**	**95341,43**
		Накладные расходы	%	--		4042,48	4042,48
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		7950,71	7950,71
		Сметная стоимость:				**107334,62**	**107334,62**
27	**прайслист ТПРАЙСЛИСТ**	**Шкаф управления HRN-50 для передачи показаний теплосчетчиков на диспетчерский пункт**	**шт**	**1,0000**		**802473,31**	**802473,31**
		Накладные расходы	%	--		34024,87	34024,87
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		66919,85	66919,85
		Сметная стоимость:				**903418,03**	**903418,03**
29	**С123-040201-1503 23-040201-1503 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2016 года**	**Задвижки стальные фланцевые 30с41нж, клиновые литые с выдвижным шпинделем Т 425°С, PN 16, DN 100 мм ГОСТ 9698-86**	**шт.**	**3,0000**		**56940,09**	**170820,27**
		Накладные расходы	%	--		2414,26	7242,78
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		4748,35	14245,04
		Сметная стоимость:				**64102,70**	**192308,09**
31	**С123-040902-0107 23-040902-0107 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2016 года**	**Краны шаровые стальные сварные типа Naval, Т до +200°С, PN 40, DN 50 ГОСТ 21345-2005**	**шт.**	**13,0000**		**12478,57**	**162221,41**
		Накладные расходы	%	--		529,09	6878,19
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1040,61	13527,97
		Сметная стоимость:				**14048,27**	**182627,57**
33	**С123-040902-0108 23-040902-0108 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2016 года**	**Краны шаровые стальные сварные типа Naval, Т до +200°С, PN 25, DN 65 ГОСТ 21345-2005**	**шт.**	**22,0000**		**19310,84**	**424838,48**
		Накладные расходы	%	--		818,78	18013,15
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1610,37	35428,13
		Сметная стоимость:				**21739,99**	**478279,76**
34	**С123-040902-0110 23-040902-0110 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2016 года**	**Краны шаровые стальные сварные типа Naval, Т до +200°С, PN 25, DN 100 ГОСТ 21345-2005**	**шт.**	**4,0000**		**34704,59**	**138818,36**
		Накладные расходы	%	--		1471,47	5885,90
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		2894,09	11576,34
		Сметная стоимость:				**39070,15**	**156280,60**

1	2	3	4	5	6	7	8
36	**С123-040905-1003 23-040905-1003 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2016 года**	**Краны шаровые латунные муфтовые 11Б41п, Т 100°С, PN 16, DN 25 ГОСТ 21345-2005**	**шт.**	**4,0000**		**1502,99**	**6011,96**
		Накладные расходы	%	--		63,73	254,91
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		125,34	501,35
		Сметная стоимость:				**1692,05**	**6768,22**
37	**С123-040905-1001 23-040905-1001 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2016 года**	**Краны шаровые латунные муфтовые 11Б41п, Т 100°С, PN 16, DN 15 ГОСТ 21345-2005**	**шт.**	**6,0000**		**650,88**	**3905,28**
		Накладные расходы	%	--		27,60	165,58
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		54,28	325,67
		Сметная стоимость:				**732,76**	**4396,53**
38	**С123-040905-2431 23-040905-2431 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2016 года**	**Кран спускной шаровый латунный с насадкой для шланга д-25мм**	**шт.**	**8,0000**		**4549,61**	**36396,88**
		Накладные расходы	%	--		192,90	1543,23
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		379,40	3035,21
		Сметная стоимость:				**5121,91**	**40975,32**
40	**С123-041001-1102 23-041001-1102 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2016 года**	**Клапан обратный подъемный фланцевый 16ч6бр (п,р) для воды и пара, PN 16, DN 50 ГОСТ 11823-91**	**шт.**	**1,0000**		**5524,19**	**5524,19**
		Накладные расходы	%	--		234,23	234,23
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		460,67	460,67
		Сметная стоимость:				**6219,09**	**6219,09**
42	**С123-041001-1103 23-041001-1103 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2016 года**	**Клапан обратный подъемный фланцевый 16ч6бр (п,р) для воды и пара, PN 16, DN 65 ГОСТ 11823-91**	**шт.**	**2,0000**		**7105,08**	**14210,16**
		Накладные расходы	%	--		301,26	602,51
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		592,51	1185,01
		Сметная стоимость:				**7998,84**	**15997,68**
43	**С123-041001-1806 23-041001-1806 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2016 года**	**Клапан обратный пружинный латунный, муфтовый, Т от -20°С до 130°С, PN 25, DN 50 типа VALTEC ГОСТ 11823-91**	**шт.**	**2,0000**		**4480,63**	**8961,26**
		Накладные расходы	%	--		189,98	379,96

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		373,65	747,30
		Сметная стоимость:				**5044,26**	**10088,51**
45	**С123-041013-0423 23-041013-0423 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2016 года**	**Фильтр сетчатый FVF фланцевый с пробкой, чугунный, Тмакс 150°С, PN 16, DN 100, типа Danfoss CT PK ГОСТ Р 50553-2010**	**шт.**	**2,0000**		**64993,55**	**129987,10**
		Накладные расходы	%	--		2755,73	5511,45
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		5419,94	10839,88
		Сметная стоимость:				**73169,22**	**146338,44**
47	**С123-041013-0421 23-041013-0421 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2016 года**	**Фильтр сетчатый FVF фланцевый с пробкой, чугунный, Тмакс 150°С, PN 16, DN 65, типа Danfoss CT PK ГОСТ Р 50553-2010**	**шт.**	**1,0000**		**36575,90**	**36575,90**
		Накладные расходы	%	--		1550,82	1550,82
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		3050,14	3050,14
		Сметная стоимость:				**41176,86**	**41176,86**
49	**С123-041013-0420 23-041013-0420 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2016 года**	**Фильтр сетчатый FVF фланцевый с пробкой, чугунный, Тмакс 150°С, PN 16, DN 50, типа Danfoss CT PK ГОСТ Р 50553-2010**	**шт.**	**1,0000**		**27834,96**	**27834,96**
		Накладные расходы	%	--		1180,20	1180,20
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		2321,21	2321,21
		Сметная стоимость:				**31336,38**	**31336,38**
51	**С123-041013-0417 23-041013-0417 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2016 года**	**Фильтр сетчатый FVF фланцевый с пробкой, чугунный, Тмакс 150°С, PN 16, DN 25, типа Danfoss CT PK ГОСТ Р 50553-2010**	**шт.**	**1,0000**		**18513,78**	**18513,78**
		Накладные расходы	%	--		784,98	784,98
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1543,90	1543,90
		Сметная стоимость:				**20842,67**	**20842,67**
55	**С123-051501-0301 23-051501-0301 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2016 года**	**Термометры прямые в оправе**	**шт.**	**24,0000**		**1288,26**	**30918,24**
		Накладные расходы	%	--		54,62	1310,93
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		107,43	2578,33
		Сметная стоимость:				**1450,31**	**34807,51**

1	2	3	4	5	6	7	8
56	**С123-040905-1806 23-040905-1806 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2016 года**	**Краны трехходовые регулирующие КРТП-20 натяжные муфтовые латунные 11Б18бк для жидких сред, PN 16, DN 15 ГОСТ 21345-2005 (дополнительные)**	**шт.**	**23,0000**		**1111,33**	**25560,59**
		Накладные расходы	%	--		47,12	1083,77
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		92,68	2131,55
		Сметная стоимость:				**1251,13**	**28775,91**
57	**С123-021199-9910 23-021199-9910 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2016 года**	**Штуцер**	**т**	**0,0230**		**324022,38**	**7452,51**
		Накладные расходы	%	--		13738,55	315,99
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		27020,87	621,48
		Сметная стоимость:				**364781,80**	**8389,98**
63	**С123-010201-0125 23-010201-0125 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2016 года**	**Трубы стальные электросварные прямошовные, D 40 мм, толщина стенки 2,5 мм ГОСТ 10705-80 д-38х2,5мм**	**м**	**16,0000**		**424,22**	**6787,52**
		Накладные расходы	%	--		17,99	287,79
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		35,38	566,02
		Сметная стоимость:				**477,58**	**7641,34**
64	**С123-010201-0118 23-010201-0118 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2016 года**	**Трубы стальные электросварные прямошовные, D 32 мм, толщина стенки 2,5 мм ГОСТ 10705-80**	**м**	**12,0000**		**334,23**	**4010,76**
		Накладные расходы	%	--		14,17	170,06
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		27,87	334,47
		Сметная стоимость:				**376,27**	**4515,28**
65	**С123-010201-0107 23-010201-0107 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2016 года**	**Трубы стальные электросварные прямошовные, D 20 мм, толщина стенки 2,0 мм ГОСТ 10705-80 д-18х2мм**	**м**	**6,0000**		**166,32**	**997,92**
		Накладные расходы	%	--		7,05	42,31
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		13,87	83,22
		Сметная стоимость:				**187,24**	**1123,45**
68	**С123-021199-9910 23-021199-9910 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2016 года**	**Фасонные части стальные сварные, d до 800 мм**	**т**	**0,0650**		**324022,38**	**21061,45**
		Накладные расходы	%	--		13738,55	893,01

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		27020,87	1756,36
		Сметная стоимость:				**364781,80**	**23710,82**
69	**С123-021104-0405 23-021104-0405 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2016 года**	**Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/**	**кг**	**86,0000**		**511,02**	**43947,72**
		Накладные расходы	%	--		21,67	1863,38
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		42,61	3664,89
		Сметная стоимость:				**575,30**	**49475,99**
71	**прайслист ТПРАЙСЛИСТ**	**Ручной насос БКФ-4**	**шт**	**1,0000**		**63353,16**	**63353,16**
		Накладные расходы	%	--		2686,17	2686,17
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		5283,15	5283,15
		Сметная стоимость:				**71322,48**	**71322,48**
73	**С123-050401-0102 23-050401-0102 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2016 года**	**Вентиляторы канальные для круглых воздуховодов, общего назначения из оцинкованной стали, марки ВК-125Б, Р 0,076 кВт, n 2800 об/мин, Qmax 350 м3/ч ГОСТ 7402-84**	**комплект**	**1,0000**		**21020,28**	**21020,28**
		Накладные расходы	%	--		891,26	891,26
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1752,92	1752,92
		Сметная стоимость:				**23664,46**	**23664,46**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ			Тенге				**8386704,12**
		Накладные расходы -	Тенге				**355596,26**
		Сметная прибыль -	Тенге				**699384,03**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ	Тенге				**9441684,41**

ОТДЕЛ 2.Отопление ниже отметки 0.000

РАЗДЕЛ 3.Сантехнические работы

84	**Е11-160401-0206 11-160401-0206 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6**	**Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 125 мм. Прокладка**	**м трубопровода**	**15,0000**		**3421,42**	**51321,36**
		Итого оплата труда:				**863,86**	**12957,85**
		Итого эксплуатация машин:				**61,41**	**921,19**
		Итого материалов:				**2514,74**	**37721,12**
		Накладные расходы	%	--		688,96	10334,41
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		328,83	4932,46
		Сметная стоимость:				**4439,22**	**66588,24**
85	**Е11-160401-0205 11-160401-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6**	**Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 100 мм. Прокладка**	**м трубопровода**	**118,0000**		**2575,99**	**303966,65**

1	2	3	4	5	6	7	8
		Итого оплата труда:				**619,66**	**73119,96**
		Итого эксплуатация машин:				**45,44**	**5361,37**
		Итого материалов:				**1925,72**	**227235,20**
		Накладные расходы	%	--		499,37	58925,21
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		246,03	29031,35
		Сметная стоимость:				**3321,38**	**391923,21**
86	**Е11-160401-0204 11-160401-0204 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6**	**Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 80 мм. Прокладка д-89х3мм**	**м трубопровода**	**40,0000**		**1895,19**	**75807,54**
		Итого оплата труда:				**619,66**	**24786,43**
		Итого эксплуатация машин:				**45,44**	**1817,41**
		Итого материалов:				**1244,92**	**49796,88**
		Накладные расходы	%	--		470,50	18820,01
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		189,26	7570,20
		Сметная стоимость:				**2554,94**	**102197,76**
87	**Е11-160401-0201 11-160401-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6**	**Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 40 мм. Прокладка**	**м трубопровода**	**70,0000**		**508,91**	**35623,94**
		Итого оплата труда:				**470,25**	**32917,47**
		Итого эксплуатация машин:				**25,94**	**1816,02**
		Итого материалов:				**21,63**	**1514,11**
		Накладные расходы	%	--		317,65	22235,61
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		66,13	4628,76
		Сметная стоимость:				**892,69**	**62488,32**
88	**С123-010201-0116 23-010201-0116 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2016 года**	**Трубы стальные электросварные прямошовные, D 32 мм, толщина стенки 2,0 мм ГОСТ 10705-80**	**м**	**50,0000**		**277,19**	**13859,50**
		Накладные расходы	%	--		11,75	587,64
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		23,12	1155,77
		Сметная стоимость:				**312,06**	**15602,91**
89	**С123-010201-0111 23-010201-0111 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2016 года**	**Трубы стальные электросварные прямошовные, D 25 мм, толщина стенки 2,0 мм ГОСТ 10705-80**	**м**	**20,0000**		**211,64**	**4232,80**
		Накладные расходы	%	--		8,97	179,47
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		17,65	352,98
		Сметная стоимость:				**238,26**	**4765,25**
90	**Е11-160501-0201 11-160501-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6**	**Прокладка трубопроводов отопления из полипропиленовых армированных труб д-20мм**	**м трубопровода**	**20,0000**		**1703,53**	**34070,66**