1	2	3	4	5	6	7	8
		Итого оплата труда:				**1488,98**	**29779,63**
		Итого эксплуатация машин:				**301,40**	**6027,92**
		Итого материалов:				**12,83**	**256,55**
		Накладные расходы	%	--		1009,71	20194,14
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		217,06	4341,18
		Сметная стоимость:				**2930,30**	**58605,98**
91	**С123-010602-0204 23-010602-0204 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2016 года**	**Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 6-32x5,4 PN 20 армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010**	**м**	**20,0000**		**339,20**	**6784,00**
		Накладные расходы	%	--		14,38	287,64
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		28,29	565,73
		Сметная стоимость:				**381,87**	**7637,37**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ			Тенге				**525666,45**
		Накладные расходы -	Тенге				**131564,13**
		Сметная прибыль -	Тенге				**52578,45**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ	Тенге				**709809,03**

ЛОКАЛЬНАЯ РЕСУРСНАЯ СМЕТА № № 2-4-1

на **общестроительные работы блока Г**

		РАЗДЕЛ 2.Фундаменты					
39	Е11-070501-0101 11-070501-0101 РСНБ РК 2015	**Блоки стен подвалов массой до 0,5 т. Установка**	шт. сборных конструкций	**148,0000**		**1010,83**	**149602,55**
		Итого оплата труда:				**542,97**	**80359,42**
		Итого эксплуатация машин:				**473,67**	**70103,81**
		Итого материалов:				**181,54**	**26868,45**
		Накладные расходы	%	--		394,34	58362,24
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		112,41	16637,18
		Сметная стоимость:				**1517,58**	**224601,98**
40	Е11-070501-0102 11-070501-0102 РСНБ РК 2015	**Блоки стен подвалов массой до 1 т. Установка**	шт. сборных конструкций	**300,0000**		**1436,84**	**431052,84**
		Итого оплата труда:				**762,96**	**228887,83**
		Итого эксплуатация машин:				**665,63**	**199688,59**
		Итого материалов:				**272,16**	**81649,42**
		Накладные расходы	%	--		554,81	166442,69
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		159,33	47799,64
		Сметная стоимость:				**2150,98**	**645295,17**

1	2	3	4	5	6	7	8
41	Е11-070501-0103 11-070501-0103 РСНБ РК 2015	**Блоки стен подвалов массой до 1,5 т. Установка**	шт. сборных конструкций	**42,0000**		**2138,00**	**89796,05**
		Итого оплата труда:				**1139,28**	**47849,81**
		Итого эксплуатация машин:				**1057,35**	**44408,89**
		Итого материалов:				**363,38**	**15262,06**
		Накладные расходы	%	--		828,14	34781,99
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		237,29	9966,24
		Сметная стоимость:				**3203,44**	**134544,28**
42	Е11-070501-0104 11-070501-0104 РСНБ РК 2015	**Блоки стен подвалов массой более 1,5 т. Установка**	шт. сборных конструкций	**143,0000**		**3022,82**	**432263,94**
		Итого оплата труда:				**1552,70**	**222036,79**
		Итого эксплуатация машин:				**1598,85**	**228635,71**
		Итого материалов:				**520,70**	**74459,45**
		Накладные расходы	%	--		1133,28	162059,16
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		332,49	47545,85
		Сметная стоимость:				**4488,59**	**641868,94**
47	**Е11-060101-0119 11-060101-0119 РСНБ РК 2015**	**Местные заделки между блоками из бетона В12,5.Устройство.**	**м3**	**6,0000**		**19512,61**	**117075,64**
		Итого оплата труда:				**2265,99**	**13595,92**
		Итого эксплуатация машин:				**792,69**	**4756,14**
		Итого материалов:				**16640,87**	**99845,23**
		Накладные расходы	%	--		1972,94	11837,61
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1718,84	10313,06
		Сметная стоимость:				**23204,39**	**139226,32**
48	**С121-020199-9925 21-020199-9925 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2016 года**	**Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 4 кг/ см2**	**м3**	**6,0000**		**110,00**	**660,00**
		Накладные расходы	%	--		4,66	27,98
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		9,17	55,04
		Сметная стоимость:				**123,84**	**743,02**
49	**Е11-080301-0101 11-080301-0101 РСНБ РК 2015**	**Местные заделки между блоками из полнотелых бетонных камней на растворе М75.Кладка.**	**м3 кладки**	**50,0000**		**5598,45**	**279922,31**
		Итого оплата труда:				**3104,24**	**155211,84**
		Итого эксплуатация машин:				**1559,92**	**77996,16**
		Итого материалов:				**1295,95**	**64797,65**
		Накладные расходы	%	--		1881,19	94059,46
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		598,37	29918,54
		Сметная стоимость:				**8078,01**	**403900,31**

1	2	3	4	5	6	7	8
51	Е11-080201-0701 11-080201-0701 РСНБ РК 2015	**Арматурные сетки.Укладка**	т металлических изделий	**0,3303**		**44007,24**	**14537,26**
		Итого оплата труда:				**43098,06**	**14236,93**
		Итого эксплуатация машин:				**1353,05**	**446,96**
		Накладные расходы	%	--		24688,02	8155,39
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		5495,62	1815,41
		Сметная стоимость:				**74190,88**	**24508,07**
52	С121-050301-2708 21-050301-2708 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2016 года	**Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 4 мм ГОСТ 10922-2012**	т	**0,2962**		**217233,59**	**64351,11**
		Накладные расходы	%	--		9210,70	2728,49
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		18115,54	5366,37
		Сметная стоимость:				**244559,84**	**72445,96**
53	С121-050301-0101 21-050301-0101 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2016 года	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 6 мм СТ РК 2591-2014**	т	**0,0265**		**126271,01**	**3347,95**
		Накладные расходы	%	--		5353,89	141,95
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		10529,99	279,19
		Сметная стоимость:				**142154,89**	**3769,09**
54	С121-050301-2203 21-050301-2203 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2016 года	**Проволока Вр1 диаметром 4 мм, периодического профиля ГОСТ 6727-80**	т	**0,0076**		**197610,59**	**1500,65**
		Накладные расходы	%	--		8378,69	63,63
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		16479,14	125,14
		Сметная стоимость:				**222468,42**	**1689,43**
55	Е11-060301-0601 11-060301-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	**Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм**	т	**0,0341**		**13188,94**	**449,85**
		Итого оплата труда:				**12476,91**	**425,56**
		Итого эксплуатация машин:				**624,06**	**21,29**
		Итого материалов:				**275,40**	**9,39**
		Накладные расходы	%	--		6867,09	234,22
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1604,48	54,73
		Сметная стоимость:				**21660,51**	**738,80**

1	2	3	4	5	6	7	8
56	Е11-220101-0101 11-220101-0101 РСНБ РК 2015	**Асбестоцементные трубы диаметром 100мм.Укладка**	км трубопровода	**0,0130**		**880423,74**	**11445,51**
		Итого оплата труда:				**212614,46**	**2763,99**
		Итого эксплуатация машин:				**1841,40**	**23,94**
		Итого материалов:				**666761,94**	**8667,91**
		Накладные расходы	%	--		174961,77	2274,50
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		84430,84	1097,60
		Сметная стоимость:				**1139816,35**	**14817,61**
57	Е11-070104-0301 11-070104-0301 РСНБ РК 2015	**Перемычки массой от 0,3 до 0,7 т. Укладка. Наибольшая масса монтажных элементов в здании до 5 т**	шт. сборных конструкций	**4,0000**		**1393,33**	**5573,34**
		Итого оплата труда:				**784,92**	**3139,69**
		Итого эксплуатация машин:				**765,78**	**3063,12**
		Итого материалов:				**20,18**	**80,71**
		Накладные расходы	%	--		567,18	2268,72
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		156,84	627,36
		Сметная стоимость:				**2117,36**	**8469,43**
58	Е11-070503-0110 11-070503-0110 РСНБ РК 2015	**Перемычки, масса до 0,3 т. Укладка**	шт. сборных конструкций	**85,0000**		**284,41**	**24174,93**
		Итого оплата труда:				**145,91**	**12402,57**
		Итого эксплуатация машин:				**149,19**	**12680,92**
		Итого материалов:				**24,66**	**2095,75**
		Накладные расходы	%	--		106,51	9053,58
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		31,27	2658,28
		Сметная стоимость:				**422,20**	**35886,79**
61	**Е11-070107-0103 11-070107-0103 РСНБ РК 2015**	**Металлические перемычки.Укладка**	**т стальных элементов**	**0,2384**		**50158,71**	**11959,84**
		Итого оплата труда:				**38067,79**	**9076,88**
		Итого эксплуатация машин:				**5050,54**	**1204,25**
		Итого материалов:				**7887,01**	**1880,58**
		Накладные расходы	%	--		26769,17	6382,84
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		6154,23	1467,41
		Сметная стоимость:				**83082,11**	**19810,10**
62	**С121-050204-0209 21-050204-0209 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2016 года**	**Швеллер горячекатаный с параллельными гранями полок № 18П из углеродистой стали обыкновенного качества ГОСТ 19281-89 (ГОСТ 8240-97)**	**т**	**0,1434**		**161789,16**	**23207,04**
		Накладные расходы	%	--		6859,86	983,98
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		13491,92	1935,28
		Сметная стоимость:				**182140,94**	**26126,30**

1	2	3	4	5	6	7	8
63	**С121-050301-0304 21-050301-0304 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2016 года**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 12 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**0,0950**		**170440,95**	**16191,89**
		Накладные расходы	%	--		7226,70	686,54
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		14213,41	1350,27
		Сметная стоимость:				**191881,06**	**18228,70**
64	**Е11-340101-1502 11-340101-1502 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2**	**Окраска металлоконструкций за два раза**	**т металлоконструкций**	**0,2384**		**17072,62**	**4070,80**
		Итого оплата труда:				**11540,99**	**2751,83**
		Итого эксплуатация машин:				**862,45**	**205,64**
		Итого материалов:				**4882,89**	**1164,28**
		Накладные расходы	%	--		8194,71	1953,95
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		2021,39	481,98
		Сметная стоимость:				**27288,72**	**6506,72**
65	**Е11-080101-0301 11-080101-0301 РСНБ РК 2015**	**Стены, фундаменты. Гидроизоляция горизонтальная цементная с жидким стеклом**	**м2 поверхности**	**103,7000**		**532,44**	**55213,89**
		Итого оплата труда:				**281,40**	**29181,49**
		Итого эксплуатация машин:				**6,94**	**719,39**
		Итого материалов:				**247,39**	**25653,96**
		Накладные расходы	%	--		171,59	17793,81
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		56,32	5840,62
		Сметная стоимость:				**760,35**	**78848,31**
66	**Е11-120101-0209 11-120101-0209 РСНБ РК 2015**	**Устройство гидроизоляции из двух слоев наплавляемого материала(Техноэласт)**	**м2 кровли**	**105,1000**		**786,68**	**82680,42**
		Итого оплата труда:				**104,50**	**10982,67**
		Итого эксплуатация машин:				**8,93**	**939,03**
		Итого материалов:				**675,78**	**71023,99**
		Накладные расходы	%	--		94,79	9962,51
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		70,52	7411,43
		Сметная стоимость:				**951,99**	**100054,37**
67	**Е11-120101-0210 11-120101-0210 РСНБ РК 2015**	**Устройство гидроизоляции из одного слоя наплавляемого материала(Техноэласт) под перегородки**	**м2 кровли**	**5,4100**		**346,79**	**1876,12**
		Итого оплата труда:				**61,62**	**333,36**
		Итого эксплуатация машин:				**4,89**	**26,43**
		Итого материалов:				**281,68**	**1523,89**
		Накладные расходы	%	--		50,93	275,54
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		31,82	172,13
		Сметная стоимость:				**429,54**	**2323,79**
68	**Е11-080101-0307 11-080101-0307 РСНБ РК 2015**	**Боковая гидроизоляция мастикой "Технониколь"**	**м2 поверхности**	**397,3800**		**719,55**	**285934,70**

1	2	3	4	5	6	7	8
		Итого оплата труда:				**173,95**	**69123,88**
		Итого эксплуатация машин:				**12,56**	**4990,43**
		Итого материалов:				**534,69**	**212473,66**
		Накладные расходы	%	--		122,62	48727,43
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		67,37	26772,97
		Сметная стоимость:				**909,55**	**361435,10**
69	Е11-060701-0201 11-060701-0201 РСНБ РК 2015	**Пояса в опалубке. Устройство**	м3	**13,4300**		**27074,15**	**363605,80**
		Итого оплата труда:				**6912,02**	**92828,37**
		Итого эксплуатация машин:				**2872,19**	**38573,55**
		Итого материалов:				**17886,66**	**240217,87**
		Накладные расходы	%	--		4642,41	62347,57
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		2537,32	34076,27
		Сметная стоимость:				**34253,88**	**460029,64**
70	С121-050301-0102 21-050301-0102 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2016 года	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 8 мм СТ РК 2591-2014**	т	**0,6415**		**126271,31**	**80997,99**
		Накладные расходы	%	--		5353,90	3434,31
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		10530,02	6754,58
		Сметная стоимость:				**142155,23**	**91186,89**
71	С121-050301-2709 21-050301-2709 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2016 года	**Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм ГОСТ 10922-2012**	т	**0,0887**		**217840,49**	**19313,74**
		Накладные расходы	%	--		9236,44	818,90
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		18166,15	1610,61
		Сметная стоимость:				**245243,08**	**21743,25**
72	Е11-060301-0601 11-060301-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	**Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм**	т	**0,2761**		**13188,94**	**3640,94**
		Итого оплата труда:				**12476,91**	**3444,38**
		Итого эксплуатация машин:				**624,06**	**172,28**
		Итого материалов:				**275,40**	**76,03**
		Накладные расходы	%	--		6867,09	1895,73
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1604,48	442,93
		Сметная стоимость:				**21660,51**	**5979,60**

1	2	3	4	5	6	7	8
73	Е11-060701-0201 11-060701-0201 РСНБ РК 2015	**Пояса в опалубке. Устройство**	м3	**8,2400**		**27074,15**	**223090,98**
		Итого оплата труда:				**6912,02**	**56955,01**
		Итого эксплуатация машин:				**2872,19**	**23666,87**
		Итого материалов:				**17886,66**	**147386,10**
		Накладные расходы	%	--		4642,41	38253,46
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		2537,32	20907,55
		Сметная стоимость:				**34253,88**	**282251,99**
74	С121-050301-0201 21-050301-0201 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2016 года	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-II диаметром 10 мм СТ РК 2591-2014**	т	**0,6271**		**129404,34**	**81150,76**
		Накладные расходы	%	--		5486,74	3440,79
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		10791,29	6767,32
		Сметная стоимость:				**145682,37**	**91358,87**
75	Е11-080201-0701 11-080201-0701 РСНБ РК 2015	**Устройство арматурного пояса**	т металлических изделий	**0,6396**		**44007,24**	**28145,75**
		Итого оплата труда:				**43098,06**	**27564,27**
		Итого эксплуатация машин:				**1353,05**	**865,37**
		Накладные расходы	%	--		24688,02	15789,74
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		5495,62	3514,84
		Сметная стоимость:				**74190,88**	**47450,33**
76	С121-050301-0201 21-050301-0201 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2016 года	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-II диаметром 10 мм СТ РК 2591-2014**	т	**0,6240**		**129404,34**	**80741,84**
		Накладные расходы	%	--		5486,74	3423,45
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		10791,29	6733,22
		Сметная стоимость:				**145682,37**	**90898,52**
77	С121-050301-9910 21-050301-9910 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2016 года	**Проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В1, ВР1 диаметром 3 мм ГОСТ 7348-81 ГОСТ 6727-80**	т	**0,0156**		**198521,30**	**3101,10**
		Накладные расходы	%	--		8417,30	131,49
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		16555,09	258,61
		Сметная стоимость:				**223493,69**	**3491,19**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ			Тенге				**2990677,53**

1	2	3	4	5	6	7	8
		Накладные расходы -	Тенге				**768793,65**
		Сметная прибыль -	Тенге				**300757,69**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ	Тенге				**4060228,87**
		РАЗДЕЛ 3.Перекрытие ниже отметки 0.000					
83	**Е11-070504-0105 11-070504-0105 РСНБ РК 2015**	**Панели перекрытий площадью до 5 м2. Установка с опиранием на две стороны**	**шт. сборных конструкций**	**31,0000**		**2708,03**	**83948,89**
		Итого оплата труда:				**1514,25**	**46941,73**
		Итого эксплуатация машин:				**583,15**	**18077,65**
		Итого материалов:				**743,79**	**23057,44**
		Накладные расходы	%	--		1095,04	33946,24
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		304,25	9431,61
		Сметная стоимость:				**4107,31**	**127326,74**
84	**Е11-070504-0106 11-070504-0106 РСНБ РК 2015**	**Панели перекрытий площадью до 10 м2. Установка с опиранием на две стороны**	**шт. сборных конструкций**	**46,0000**		**4099,40**	**188572,18**
		Итого оплата труда:				**2342,94**	**107775,21**
		Итого эксплуатация машин:				**783,66**	**36048,45**
		Итого материалов:				**1153,79**	**53074,42**
		Накладные расходы	%	--		1690,47	77761,63
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		463,19	21306,71
		Сметная стоимость:				**6253,05**	**287640,52**
88	**Е11-070512-0106 11-070512-0106 РСНБ РК 2015**	**Плиты балконов и козырьков площадью до 5 м2. Установка в зданиях кирпичных и блочных**	**шт. сборных конструкций**	**2,0000**		**7834,11**	**15668,22**
		Итого оплата труда:				**4625,65**	**9251,31**
		Итого эксплуатация машин:				**3832,96**	**7665,91**
		Итого материалов:				**256,41**	**512,81**
		Накладные расходы	%	--		3326,49	6652,98
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		892,85	1785,70
		Сметная стоимость:				**12053,45**	**24106,90**
90	**Е11-070503-0110 11-070503-0110 РСНБ РК 2015**	**Опорные подушки.Монтаж**	**шт. сборных конструкций**	**2,0000**		**284,41**	**568,82**
		Итого оплата труда:				**145,91**	**291,83**
		Итого эксплуатация машин:				**149,19**	**298,37**
		Итого материалов:				**24,66**	**49,31**
		Накладные расходы	%	--		106,51	213,03
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		31,27	62,55
		Сметная стоимость:				**422,20**	**844,39**
91	**С121-040102-0105 21-040102-0105 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2016 года**	**Плиты опорные марки ОП 6.4, размерами 640 мм х 380 мм х 220 мм СТ РК 937-92**	**шт.**	**2,0000**		**3478,12**	**6956,24**

1	2	3	4	5	6	7	8
		Накладные расходы	%	--		147,47	294,94
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		290,05	580,09
		Сметная стоимость:				**3915,64**	**7831,28**
92	**Е11-070503-0110 11-070503-0110 РСНБ РК 2015**	**Перемычки, масса до 0,3 т. Укладка**	**шт. сборных конструкций**	**3,0000**		**284,41**	**853,23**
		Итого оплата труда:				**145,91**	**437,74**
		Итого эксплуатация машин:				**149,19**	**447,56**
		Итого материалов:				**24,66**	**73,97**
		Накладные расходы	%	--		106,51	319,54
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		31,27	93,82
		Сметная стоимость:				**422,20**	**1266,59**
93	**С121-040105-9901 21-040105-9901 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2016 года**	**Перемычки из тяжелого бетона класса В15 ГОСТ 948-84**	**м3**	**0,2610**		**62743,34**	**16376,01**
		Накладные расходы	%	--		2660,32	694,34
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		5232,29	1365,63
		Сметная стоимость:				**70635,95**	**18435,98**
94	**Е11-070104-0301 11-070104-0301 РСНБ РК 2015**	**Монтаж прогонов**	**шт. сборных конструкций**	**1,0000**		**1393,33**	**1393,33**
		Итого оплата труда:				**784,92**	**784,92**
		Итого эксплуатация машин:				**765,78**	**765,78**
		Итого материалов:				**20,18**	**20,18**
		Накладные расходы	%	--		567,18	567,18
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		156,84	156,84
		Сметная стоимость:				**2117,36**	**2117,36**
95	**С121-040106-9901 21-040106-9901 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2016 года**	**Прогоны железобетонные для гражданского строительства из тяжелого бетона класса В20 СТ РК 937-92**	**м3**	**0,1700**		**76540,17**	**13011,83**
		Накладные расходы	%	--		3245,30	551,70
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		6382,84	1085,08
		Сметная стоимость:				**86168,31**	**14648,61**
96	**Е11-070107-0103 11-070107-0103 РСНБ РК 2015**	**Закладная деталь М-3.Монтаж**	**т стальных элементов**	**0,0060**		**415040,06**	**2490,24**
		Итого оплата труда:				**38067,79**	**228,41**
		Итого эксплуатация машин:				**5050,54**	**30,30**
		Итого материалов:				**372768,36**	**2236,61**
		Накладные расходы	%	--		42240,14	253,44
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		36582,42	219,49
		Сметная стоимость:				**493862,62**	**2963,18**

1	2	3	4	5	6	7	8
97	**Е11-070107-0101 11-070107-0101 РСНБ РК 2015**	**Анкера.Установка**	**т стальных элементов**	**0,0668**		**174783,56**	**11672,05**
		Итого оплата труда:				**149066,81**	**9954,68**
		Итого эксплуатация машин:				**9656,02**	**644,83**
		Итого материалов:				**16940,24**	**1131,27**
		Накладные расходы	%	--		103906,30	6938,86
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		22295,19	1488,87
		Сметная стоимость:				**300985,05**	**20099,78**
98	**С121-050301-0104 21-050301-0104 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2016 года**	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 12 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**0,0628**		**169074,87**	**10614,52**
		Накладные расходы	%	--		7168,77	450,06
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		14099,49	885,17
		Сметная стоимость:				**190343,14**	**11949,74**
99	**С121-050301-0105 21-050301-0105 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2016 года**	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 14 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**0,0040**		**168164,16**	**672,66**
		Накладные расходы	%	--		7130,16	28,52
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		14023,55	56,09
		Сметная стоимость:				**189317,87**	**757,27**
100	**С121-050301-9918 21-050301-9918 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2016 года**	**Металлизация анкерных деталей**	**т**	**0,0776**		**103400,57**	**8021,82**
		Накладные расходы	%	--		4384,18	340,13
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		8622,78	668,96
		Сметная стоимость:				**116407,53**	**9030,90**
101	**Е11-120101-1301 11-120101-1301 РСНБ РК 2015**	**Укладка пенопласта между балконной плитой и плитой перекрытия**	**м2 утепляемого покрытия**	**0,8684**		**168,05**	**145,94**
		Итого оплата труда:				**143,16**	**124,32**
		Итого эксплуатация машин:				**32,63**	**28,34**
		Накладные расходы	%	--		91,29	79,28
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		20,75	18,02
		Сметная стоимость:				**280,09**	**243,23**
102	**С121-130816-2907 21-130816-2907 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2016 года**	**Пенопласт ФРП-1**	**м3**	**0,1968**		**35804,04**	**7045,50**
		Накладные расходы	%	--		1518,09	298,73

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		2985,77	587,54
		Сметная стоимость:				**40307,90**	**7931,76**
103	**Е11-060801-0103 11-060801-0103 РСНБ РК 2015**	**Устройство монолитных участков из бетона В15**	**м3**	**0,3600**		**24903,04**	**8965,09**
		Итого оплата труда:				**4451,47**	**1602,53**
		Итого эксплуатация машин:				**887,88**	**319,64**
		Итого материалов:				**19775,97**	**7119,35**
		Накладные расходы	%	--		3306,39	1190,30
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		2256,75	812,43
		Сметная стоимость:				**30466,18**	**10967,83**
104	**С121-050301-0102 21-050301-0102 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2016 года**	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 8 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**0,0126**		**126271,31**	**1591,02**
		Накладные расходы	%	--		5353,90	67,46
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		10530,02	132,68
		Сметная стоимость:				**142155,23**	**1791,16**
105	**С121-050301-0304 21-050301-0304 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2016 года**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 12 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**0,0144**		**170440,95**	**2454,35**
		Накладные расходы	%	--		7226,70	104,06
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		14213,41	204,67
		Сметная стоимость:				**191881,06**	**2763,09**
106	**С121-050301-0306 21-050301-0306 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2016 года**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром от 16 мм до 18 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**0,0336**		**160605,23**	**5396,34**
		Накладные расходы	%	--		6809,66	228,80
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		13393,19	450,01
		Сметная стоимость:				**180808,08**	**6075,15**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ			Тенге				**386418,28**
		Накладные расходы -	Тенге				**130981,22**
		Сметная прибыль -	Тенге				**41391,96**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ	Тенге				**558791,46**
		РАЗДЕЛ 4.Перекрытие в осях 4с-7с ниже отметки 0.000					
107	**Е11-070504-0105 11-070504-0105 РСНБ РК 2015**	**Панели перекрытий площадью до 5 м2. Установка с опиранием на две стороны**	**шт. сборных конструкций**	**6,0000**		**2708,03**	**16248,17**
		Итого оплата труда:				**1514,25**	**9085,50**

1	2	3	4	5	6	7	8
		Итого эксплуатация машин:				**583,15**	**3498,90**
		Итого материалов:				**743,79**	**4462,73**
		Накладные расходы	%	--		1095,04	6570,24
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		304,25	1825,47
		Сметная стоимость:				**4107,31**	**24643,89**
108	**Е11-070504-0106 11-070504-0106 РСНБ РК 2015**	**Панели перекрытий площадью до 10 м2. Установка с опиранием на две стороны**	**шт. сборных конструкций**	**2,0000**		**4099,40**	**8198,79**
		Итого оплата труда:				**2342,94**	**4685,88**
		Итого эксплуатация машин:				**783,66**	**1567,32**
		Итого материалов:				**1153,79**	**2307,58**
		Накладные расходы	%	--		1690,47	3380,94
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		463,19	926,38
		Сметная стоимость:				**6253,05**	**12506,11**
113	**Е11-070107-0101 11-070107-0101 РСНБ РК 2015**	**Анкера из арматуры диаметром 12АI.Установка**	**т стальных элементов**	**0,0082**		**343858,43**	**2833,39**
		Итого оплата труда:				**149066,81**	**1228,31**
		Итого эксплуатация машин:				**9656,02**	**79,57**
		Итого материалов:				**186015,11**	**1532,76**
		Накладные расходы	%	--		111075,07	915,26
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		36394,68	299,89
		Сметная стоимость:				**491328,18**	**4048,54**
114	**С121-050301-9918 21-050301-9918 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2016 года**	**Металлизация анкерных деталей**	**т**	**0,0082**		**103400,57**	**852,02**
		Накладные расходы	%	--		4384,18	36,13
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		8622,78	71,05
		Сметная стоимость:				**116407,53**	**959,20**
115	**Е11-060801-0103 11-060801-0103 РСНБ РК 2015**	**Устройство монолитной плиты МП-2 из бетона В15**	**м3**	**0,0200**		**24903,04**	**498,06**
		Итого оплата труда:				**4451,47**	**89,03**
		Итого эксплуатация машин:				**887,88**	**17,76**
		Итого материалов:				**19775,97**	**395,52**
		Накладные расходы	%	--		3306,39	66,13
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		2256,75	45,14
		Сметная стоимость:				**30466,18**	**609,32**
116	**С121-050301-0202 21-050301-0202 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2016 года**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-II диаметром 12 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**0,0037**		**127870,26**	**473,12**
		Накладные расходы	%	--		5421,70	20,06
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		10663,36	39,45
		Сметная стоимость:				**143955,32**	**532,63**

1	2	3	4	5	6	7	8
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ			Тенге				**29103,55**
		Накладные расходы -	Тенге				**10988,76**
		Сметная прибыль -	Тенге				**3207,38**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ	Тенге				**43299,69**
		РАЗДЕЛ 6.Перегородки подвала					
121	**Е11-080201-0205 11-080201-0205 РСНБ РК 2015**	**Перегородки неармированные толщиной в 1/2 кирпича при высоте этажа до 4 м. Кладка из керамического кирпича М75 на растворе М25**	**м2 перегородок (за вычетом проемов)**	**43,8200**		**2973,02**	**130277,89**
		Итого оплата труда:				**914,72**	**40083,18**
		Итого эксплуатация машин:				**145,71**	**6385,06**
		Итого материалов:				**1946,37**	**85290,03**
		Накладные расходы	%	--		610,44	26749,40
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		286,68	12562,18
		Сметная стоимость:				**3870,14**	**169589,48**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ			Тенге				**130277,89**
		Накладные расходы -	Тенге				**26749,40**
		Сметная прибыль -	Тенге				**12562,18**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ	Тенге				**169589,47**

		РАЗДЕЛ 7.Вход в подвал					
122	**Е11-070501-0101 11-070501-0101 РСНБ РК 2015**	**Блоки стен подвалов массой до 0,5 т. Установка**	**шт. сборных конструкций**	**1,0000**		**1010,83**	**1010,83**
		Итого оплата труда:				**542,97**	**542,97**
		Итого эксплуатация машин:				**473,67**	**473,67**
		Итого материалов:				**181,54**	**181,54**
		Накладные расходы	%	--		394,34	394,34
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		112,41	112,41
		Сметная стоимость:				**1517,58**	**1517,58**
123	**Е11-070501-0102 11-070501-0102 РСНБ РК 2015**	**Блоки стен подвалов массой до 1 т. Установка**	**шт. сборных конструкций**	**3,0000**		**1436,84**	**4310,53**
		Итого оплата труда:				**762,96**	**2288,88**
		Итого эксплуатация машин:				**665,63**	**1996,89**
		Итого материалов:				**272,16**	**816,49**
		Накладные расходы	%	--		554,81	1664,43
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		159,33	478,00
		Сметная стоимость:				**2150,98**	**6452,95**
124	**Е11-070501-0103 11-070501-0103 РСНБ РК 2015**	**Блоки стен подвалов массой до 1,5 т. Установка**	**шт. сборных конструкций**	**3,0000**		**2138,00**	**6414,00**
		Итого оплата труда:				**1139,28**	**3417,84**

1	2	3	4	5	6	7	8
		Итого эксплуатация машин:				**1057,35**	**3172,06**
		Итого материалов:				**363,38**	**1090,15**
		Накладные расходы	%	--		828,14	2484,43
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		237,29	711,87
		Сметная стоимость:				**3203,44**	**9610,31**
125	**С121-041201-9903 21-041201-9903 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2016 года**	**Блоки бетонные для стен подвалов объемом до 0,3 м3 из тяжелого бетона класса В7,5 ГОСТ 13579-78**	**м3**	**0,9900**		**21646,53**	**21430,06**
		Накладные расходы	%	--		917,81	908,63
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1805,15	1787,10
		Сметная стоимость:				**24369,49**	**24125,80**
126	**С121-041201-9911 21-041201-9911 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2016 года**	**Блоки бетонные для стен подвалов объемом 0,5 м3 и более из тяжелого бетона класса В7,5 ГОСТ 13579-78**	**м3**	**1,6290**		**19360,38**	**31538,06**
		Накладные расходы	%	--		820,88	1337,21
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1614,50	2630,02
		Сметная стоимость:				**21795,76**	**35505,29**
127	**С121-020199-9925 21-020199-9925 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2016 года**	**Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 4 кг/ см2**	**м3**	**2,6190**		**110,00**	**288,09**
		Накладные расходы	%	--		4,66	12,22
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		9,17	24,02
		Сметная стоимость:				**123,84**	**324,33**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ			Тенге				**64991,57**
		Накладные расходы -	Тенге				**6801,26**
		Сметная прибыль -	Тенге				**5743,43**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ	Тенге				**77536,26**

РАЗДЕЛ 9.Шахта лифта

149	**Е11-080101-0202 11-080101-0202 РСНБ РК 2015**	**Засыпка щебнем**	**м3 основания**	**9,5294**		**4655,41**	**44363,07**
		Итого оплата труда:				**1046,58**	**9973,23**
		Итого эксплуатация машин:				**1031,86**	**9832,99**
		Итого материалов:				**3030,80**	**28881,58**
		Накладные расходы	%	--		751,59	7162,21
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		432,56	4122,02
		Сметная стоимость:				**5839,57**	**55647,31**

1	2	3	4	5	6	7	8
150	**Е11-110101-0209 11-110101-0209 РСНБ РК 2015**	**Слои подстилающие бетонные. Устройство с уплотнением трамбовками**	**м3 подстилающего слоя**	**0,4718**		**21058,90**	**9934,53**
		Итого оплата труда:				**2552,30**	**1204,05**
		Итого эксплуатация машин:				**5,24**	**2,47**
		Итого материалов:				**18501,35**	**8728,01**
		Накладные расходы	%	--		2513,15	1185,58
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1885,76	889,61
		Сметная стоимость:				**25457,81**	**12009,72**
151	**Е11-110101-1503 11-110101-1503 РСНБ РК 2015**	**Покрытия цементные, толщина 20 мм. Устройство**	**м2 покрытия**	**4,7175**		**533,56**	**2517,05**
		Итого оплата труда:				**203,46**	**959,84**
		Итого эксплуатация машин:				**59,32**	**279,83**
		Итого материалов:				**291,77**	**1376,43**
		Накладные расходы	%	--		151,79	716,05
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		54,83	258,65
		Сметная стоимость:				**740,17**	**3491,75**
152	**Е11-110101-1504 11-110101-1504 РСНБ РК 2015**	**Покрытия цементные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины к норме 11-110101-1503 до толщины 50мм**	**м2 покрытия**	**28,3050**		**71,78**	**2031,67**
		Итого оплата труда:				**8,23**	**233,07**
		Итого эксплуатация машин:				**2,69**	**76,15**
		Итого материалов:				**62,24**	**1761,60**
		Накладные расходы	%	--		8,27	234,10
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		6,40	181,26
		Сметная стоимость:				**86,45**	**2447,03**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ			Тенге				**58846,32**
		Накладные расходы -	Тенге				**9297,94**
		Сметная прибыль -	Тенге				**5451,54**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ	Тенге				**73595,80**

РАЗДЕЛ 15.Стены

187	**Е11-080201-0103 11-080201-0103 РСНБ РК 2015**	**Стены наружные из кирпича средней сложности при высоте этажа до 4 м. Кладка из силикатного рядового кирпича М150 на растворе М100**	**м3 кладки**	**131,7600**		**18412,80**	**2426070,00**
		Итого оплата труда:				**3884,89**	**511872,95**
		Итого эксплуатация машин:				**1418,11**	**186850,44**
		Итого материалов:				**13438,58**	**1770667,75**
		Накладные расходы	%	--		2837,90	373922,16
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1700,06	223999,37
		Сметная стоимость:				**22950,76**	**3023991,56**
192	**Е11-260301-0802 11-260301-0802 РСНБ РК 2015**	**Устройство пароизоляции из пленки**	**м2 поверхности покрытия изоляции**	**247,6456**		**201,02**	**49782,62**