1	2	3	4	5	6	7	8
325	**С121-040108-9910 21-040108-9910 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2016 года**	**Плиты перекрытий железобетонные многопустотные непрерывного формования ПБ, высотой 220 мм, под рассчетную нагрузку 16 кПа СТ РК 949-92**	**м2**	**5,2800**		**4618,93**	**24387,95**
		Накладные расходы	%	--		195,84	1034,05
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		385,18	2033,76
		Сметная стоимость:				**5199,95**	**27455,76**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ			Тенге				**1155453,89**
		Накладные расходы -	Тенге				**48991,25**
		Сметная прибыль -	Тенге				**96355,61**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ	Тенге				**1300800,75**

РАЗДЕЛ 29.Ограждение лоджий

394	**Е11-080201-0205 11-080201-0205 РСНБ РК 2015**	**Перегородки неармированные толщиной в 1/2 кирпича при высоте этажа до 4 м. Кладка**	**м2 перегородок (за вычетом проемов)**	42,1756		**3509,81**	**148028,00**
		Итого оплата труда:				**914,72**	**38578,97**
		Итого эксплуатация машин:				**145,71**	**6145,40**
		Итого материалов:				**2483,15**	**104728,41**
		Накладные расходы	%	--		633,20	26705,46
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		331,44	13978,68
		Сметная стоимость:				**4474,44**	**188712,14**
395	**Е11-070107-0103 11-070107-0103 РСНБ РК 2015**	**Армирование кирпичного ограждения**	**т стальных элементов**	0,6556		**415040,06**	**272095,65**
		Итого оплата труда:				**38067,79**	**24956,82**
		Итого эксплуатация машин:				**5050,54**	**3311,08**
		Итого материалов:				**372768,36**	**244382,79**
		Накладные расходы	%	--		42240,14	27692,17
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		36582,42	23983,03
		Сметная стоимость:				**493862,62**	**323770,84**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ			Тенге				**420123,65**
		Накладные расходы -	Тенге				**54397,63**
		Сметная прибыль -	Тенге				**37961,70**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ	Тенге				**512482,98**

ЛОКАЛЬНАЯ РЕСУРСНАЯ СМЕТА № № 2-2-2

отопление блока Б

ОТДЕЛ 2.Отопление ниже отметки 0.000

РАЗДЕЛ 3.Сантехнические работы

1	2	3	4	5	6	7	8
		Исключить ошибочно по Акту №2					
84	**Е11-160401-0206 11-160401-0206 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6**	**Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 125 мм. Прокладка**	**м трубопровода**	**-110,0000**		**3421,42**	**-376356,67**
		Итого оплата труда:				**863,86**	**-95024,24**
		Итого эксплуатация машин:				**61,41**	**-6755,37**
		Итого материалов:				**2514,74**	**-276621,55**
		Накладные расходы	%	--		688,96	-75785,70
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		328,83	-36171,39
		Сметная стоимость:				**4439,22**	**-488313,75**
		Включить					
84	**Е11-160401-0206 11-160401-0206 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6**	**Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 125 мм. Прокладка**	**м трубопровода**	**70,0000**		**3421,42**	**239499,70**
		Итого оплата труда:				**863,86**	**60469,97**
		Итого эксплуатация машин:				**61,41**	**4298,87**
		Итого материалов:				**2514,74**	**176031,90**
		Накладные расходы	%	--		688,96	48227,26
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		328,83	23018,16
		Сметная стоимость:				**4439,22**	**310745,12**
		ОТДЕЛ 3.Отопление выше отметки 0.000					
		РАЗДЕЛ 5.Сантехнические работы					
128	**С123-051501-1005 23-051501-1005 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2016 года**	**Теплосчетчик механический компактный M-Cal Compact, расход Gном 2,5 м3/ч, монтажной длиной 130 мм, присоединительным диаметром G1B, установка - подача, Т макс 90°С, PN 16, DN 20, типа Danfoss**	**шт.**	**54,0000**		**93633,57**	**5056212,78**
		Накладные расходы	%	--		3970,06	214383,42
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		7808,29	421647,70
		Сметная стоимость:				**105411,92**	**5692243,90**
130	**С123-041009-0612 23-041009-0612 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2016 года**	**Клапан балансировочный автоматический комбинированный AB-QM с измерительными ниппелями, с наружной резьбой, Тмакс 120°С, PN 16, DN 20, типа Danfoss ГОСТ 5761-2005**	**шт.**	**54,0000**		**78898,50**	**4260519,00**
		Накладные расходы	%	--		3345,30	180646,01
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		6579,50	355293,20
		Сметная стоимость:				**88823,30**	**4796458,21**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ			Тенге				**9179874,81**
		Накладные расходы -	Тенге				**367470,99**
		Сметная прибыль -	Тенге				**763787,66**

1	2	3	4	5	6	7	8
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ	Тенге				**10311133,46**

ЛОКАЛЬНАЯ РЕСУРСНАЯ СМЕТА № 2-2-8

внутреннее газоснабжение блока Б

		РАЗДЕЛ 1.Сантехнические работы					
26	**прайслист ТПРАЙСЛИСТ**	**Система автоматического контроля загазованности на 2 порога:электромагнитный клапан диаметр 15мм,сигнализатор загазованности природного газа,сигнализатор загазованности оксида углерода,соединительный кабель для блока-5метров,соединительный кабель для клапана-5метров**	**комплект**	**54,0000**		**33872,82**	**1829132,32**
		Накладные расходы	%	--		1436,21	77555,21
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		2824,72	152535,00
		Сметная стоимость:				**38133,75**	**2059222,53**
28	**С123-090101-0203 23-090101-0203 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2016 года**	**Плиты газовые бытовые напольные отдельно стоящие со щитком, духовым и сушильным шкафом четырехгорелочные**	**шт.**	**54,0000**		**37573,68**	**2028978,72**
		Накладные расходы	%	--		1593,12	86028,70
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		3133,34	169200,59
		Сметная стоимость:				**42300,15**	**2284208,00**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ			Тенге				**3858111,04**
		Накладные расходы -	Тенге				**163583,91**
		Сметная прибыль -	Тенге				**321735,60**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ	Тенге				**4343430,55**

ЛОКАЛЬНАЯ РЕСУРСНАЯ СМЕТА № 2-3-1

общестроительные работы блока В

		РАЗДЕЛ 6.Перегородки подвала					
		Исключить ошибочно по Акту					
121	**Е11-080201-0205 11-080201-0205 РСНБ РК 2015**	**Перегородки неармированные толщиной в 1/2 кирпича при высоте этажа до 4 м. Кладка из керамического кирпича М75 на растворе М25**	**м2 перегородок (за вычетом проемов)**	**-57,8200**		**2973,02**	**-171900,23**
		Итого оплата труда:				**914,72**	**-52889,31**
		Итого эксплуатация машин:				**145,71**	**-8425,01**
		Итого материалов:				**1946,37**	**-112539,23**
		Накладные расходы	%	--		610,44	-35295,53
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		286,68	-16575,66
		Сметная стоимость:				**3870,14**	**-223771,42**
		Включить по Акту					

1	2	3	4	5	6	7	8
121	**Е11-080201-0205 11-080201-0205 РСНБ РК 2015**	**Перегородки неармированные толщиной в 1/2 кирпича при высоте этажа до 4 м. Кладка из керамического кирпича М75 на растворе М25**	**м2 перегородок (за вычетом проемов)**	**43,8200**		**2973,02**	**130277,89**
		Итого оплата труда:				**914,72**	**40083,18**
		Итого эксплуатация машин:				**145,71**	**6385,06**
		Итого материалов:				**1946,37**	**85290,03**
		Накладные расходы	%	--		610,44	26749,40
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		286,68	12562,18
		Сметная стоимость:				**3870,14**	**169589,48**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ			Тенге				**-41622,34**
		Накладные расходы -	Тенге				**-8546,13**
		Сметная прибыль -	Тенге				**-4013,48**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ	Тенге				**-54181,95**
		РАЗДЕЛ 15.Стены					
188	**Е11-080201-0103 11-080201-0103 РСНБ РК 2015**	**Стены наружные из кирпича средней сложности при высоте этажа до 4 м. Кладка из силикатного рядового кирпича М150 на растворе М75**	**м3 кладки**	87,0467		**18355,93**	**1597822,62**
		Итого оплата труда:				**3884,89**	**338166,72**
		Итого эксплуатация машин:				**1418,11**	**123441,75**
		Итого материалов:				**13381,72**	**1164834,12**
		Накладные расходы	%	--		2835,49	246820,16
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1695,31	147571,42
		Сметная стоимость:				**22886,74**	**1992214,21**
192	**Е11-260301-0802 11-260301-0802 РСНБ РК 2015**	**Устройство пароизоляции из пленки**	**м2 поверхности покрытия изоляции**	208,3589		**201,02**	**41885,07**
		Итого оплата труда:				**109,34**	**22781,05**
		Итого эксплуатация машин:				**4,34**	**903,39**
		Итого материалов:				**89,41**	**18628,79**
		Накладные расходы	%	--		71,55	14908,00
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		21,81	4543,45
		Сметная стоимость:				**294,38**	**61336,51**
193	**Е11-260201-0101 11-260201-0101 РСНБ РК 2015**	**Утепление стен теплоизоляционными плитами на базальтовой основе**	**м3 изоляции**	20,6944		**31780,68**	**657683,44**
		Итого оплата труда:				**17039,44**	**352621,71**
		Итого эксплуатация машин:				**1577,67**	**32649,02**
		Итого материалов:				**13730,73**	**284149,77**
		Накладные расходы	%	--		11169,84	231153,57
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		3436,04	71106,96
		Сметная стоимость:				**46386,55**	**959943,98**

1	2	3	4	5	6	7	8
195	**Е11-080201-0103 11-080201-0103 РСНБ РК 2015**	**Облицовка стен цветным лицевым кирпичом М125 на растворе М75**	**м3 кладки**	22,5900		**24722,37**	**558478,36**
		Итого оплата труда:				**3884,89**	**87759,67**
		Итого эксплуатация машин:				**1418,11**	**32035,10**
		Итого материалов:				**19748,16**	**446110,93**
		Накладные расходы	%	--		3105,43	70151,65
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		2226,22	50290,40
		Сметная стоимость:				**30054,02**	**678920,41**
201	**Е11-080201-1027 11-080201-1027 РСНБ РК 2015**	**Стены наружные из кирпича, толщиной 510 мм при высоте этажа до 4 м. Кладка с цепной перевязкой швов с облицовкой с двух сторон лицевым кирпичом из рядового кирпича М150 на растворе М75 с облицовкой цветным лицевым кирпичом М125**	**м3 кладки**	8,1400		**25250,50**	**205539,05**
		Итого оплата труда:				**5709,99**	**46479,32**
		Итого эксплуатация машин:				**1169,94**	**9523,31**
		Итого материалов:				**18641,81**	**151744,33**
		Накладные расходы	%	--		4094,29	33327,49
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		2347,58	19109,32
		Сметная стоимость:				**31692,37**	**257975,86**
208	**Е11-080701-0101 11-080701-0101 РСНБ РК 2015**	**Леса наружные инвентарные высотой до 16 м трубчатые для кладки и облицовки. Установка и разборка**	**м2 вертикальной проекции**	414,6950		**450,99**	**187024,68**
		Итого оплата труда:				**320,54**	**499913,91**
		Итого эксплуатация машин:				**1,21**	**1893,36**
		Итого материалов:				**129,81**	**202454,79**
		Накладные расходы	%	--		188,86	78319,97
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		51,19	21227,57
		Сметная стоимость:				**691,04**	**286572,22**
		Исключить ошибочно по Акту №2					
210	**Е11-080201-0107 11-080201-0107 РСНБ РК 2015**	**Стены из кирпича внутренние при высоте этажа до 4 м. Кладка из силикатного кирпича М150 на растворе М100**	**м3 кладки**	-146,2200		**17737,42**	**-2593566,00**
		Итого оплата труда:				**3436,97**	**-502553,37**
		Итого эксплуатация машин:				**1418,11**	**-207356,34**
		Итого материалов:				**13211,13**	**-1931731,64**
		Накладные расходы	%	--		2572,08	-376088,91
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1624,76	-237572,39
		Сметная стоимость:				**21934,26**	**-3207227,27**
		Включить					
210	**Е11-080201-0107 11-080201-0107 РСНБ РК 2015**	**Стены из кирпича внутренние при высоте этажа до 4 м. Кладка из силикатного кирпича М150 на растворе М100**	**м3 кладки**	**145,4900**		**17737,42**	**2580617,65**
		Итого оплата труда:				**3436,97**	**500044,39**
		Итого эксплуатация машин:				**1418,11**	**206321,11**
		Итого материалов:				**13211,13**	**1922087,52**
		Накладные расходы	%	--		2572,08	374211,29
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1624,76	236386,32
		Сметная стоимость:				**21934,26**	**3191215,26**

1	2	3	4	5	6	7	8
211	**Е11-080201-0107 11-080201-0107 РСНБ РК 2015**	**Стены из кирпича внутренние при высоте этажа до 4 м. Кладка из силикатного кирпича М150 на растворе М75**	**м3 кладки**	**118,4500**		**17682,83**	**2094531,51**
		Итого оплата труда:				**3436,97**	**407109,10**
		Итого эксплуатация машин:				**1418,11**	**167975,13**
		Итого материалов:				**13156,54**	**1558392,16**
		Накладные расходы	%	--		2569,76	304388,20
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1620,21	191913,58
		Сметная стоимость:				**21872,80**	**2590833,28**
218	**Е11-070503-0110 11-070503-0110 РСНБ РК 2015**	**Перемычки, масса до 0,3 т. Укладка**	**шт. сборных конструкций**	**136,0000**		**284,41**	**38679,89**
		Итого оплата труда:				**145,91**	**19844,11**
		Итого эксплуатация машин:				**149,19**	**20289,47**
		Итого материалов:				**24,66**	**3353,19**
		Накладные расходы	%	--		106,51	14485,72
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		31,27	4253,25
		Сметная стоимость:				**422,20**	**57418,86**
219	**Е11-070104-0301 11-070104-0301 РСНБ РК 2015**	**Перемычки массой от 0,3 до 0,7 т. Укладка. Наибольшая масса монтажных элементов в здании до 5 т**	**шт. сборных конструкций**	**6,0000**		**1393,33**	**8360,01**
		Итого оплата труда:				**784,92**	**4709,53**
		Итого эксплуатация машин:				**765,78**	**4594,68**
		Итого материалов:				**20,18**	**121,07**
		Накладные расходы	%	--		567,18	3403,09
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		156,84	941,05
		Сметная стоимость:				**2117,36**	**12704,14**
220	**С121-040105-9901 21-040105-9901 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2016 года**	**Перемычки из тяжелого бетона класса В15 ГОСТ 948-84**	**м3**	**6,9257**		**62743,34**	**434539,46**
		Накладные расходы	%	--		2660,32	18424,47
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		5232,29	36237,11
		Сметная стоимость:				**70635,95**	**489201,05**
221	**Е11-070503-0110 11-070503-0110 РСНБ РК 2015**	**Монтаж опорных подушек**	**шт. сборных конструкций**	**2,0000**		**284,41**	**568,82**
		Итого оплата труда:				**145,91**	**291,83**
		Итого эксплуатация машин:				**149,19**	**298,37**
		Итого материалов:				**24,66**	**49,31**
		Накладные расходы	%	--		106,51	213,03
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		31,27	62,55
		Сметная стоимость:				**422,20**	**844,40**
223	**Е11-070503-0110 11-070503-0110 РСНБ РК 2015**	**Монтаж прогонов массой до 0,3тн**	**шт. сборных конструкций**	**3,0000**		**284,41**	**853,23**
		Итого оплата труда:				**145,91**	**437,74**
		Итого эксплуатация машин:				**149,19**	**447,56**

1	2	3	4	5	6	7	8
		Итого материалов:				**24,66**	**73,97**
		Накладные расходы	%	--		106,51	319,54
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		31,27	93,82
		Сметная стоимость:				**422,20**	**1266,59**
		Исключить ошибочно по Акту №2					
228	**Е11-070107-0104 11-070107-0104 РСНБ РК 2015**	**Монтаж металлических перемычек**	**т стальных элементов**	**-1,1489**		**38178,20**	**-43864,46**
		Итого оплата труда:				**28209,48**	**-32411,00**
		Итого эксплуатация машин:				**4891,88**	**-5620,48**
		Итого материалов:				**5915,26**	**-6796,28**
		Накладные расходы	%	--		19879,61	-22840,47
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		4644,62	-5336,39
		Сметная стоимость:				**62702,43**	**-72041,33**
		Включить					
228	**Е11-070107-0104 11-070107-0104 РСНБ РК 2015**	**Монтаж металлических перемычек**	**т стальных элементов**	**0,2553**		**38178,20**	**9747,66**
		Итого оплата труда:				**28209,48**	**7202,44**
		Итого эксплуатация машин:				**4891,88**	**1248,99**
		Итого материалов:				**5915,26**	**1510,28**
		Накладные расходы	%	--		19879,61	5075,66
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		4644,62	1185,87
		Сметная стоимость:				**62702,43**	**16009,18**
237	**Е11-080201-0701 11-080201-0701 РСНБ РК 2015**	**Укладка кладочной сетки диаметром 4ВрI**	**т металлических изделий**	**1,0632**		**261240,83**	**277748,35**
		Итого оплата труда:				**43098,06**	**45821,38**
		Итого эксплуатация машин:				**1353,05**	**1438,55**
		Итого материалов:				**217233,59**	**230960,34**
		Накладные расходы	%	--		33898,72	36040,74
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		23611,16	25103,13
		Сметная стоимость:				**318750,71**	**338892,22**
		Исключить ошибочно по Акту №2					
236	**Е11-080201-0701 11-080201-0701 РСНБ РК 2015**	**Укладка связевых сеток**	**т металлических изделий**	**-0,8059**		**44007,24**	**-35465,61**
		Итого оплата труда:				**43098,06**	**-34732,90**
		Итого эксплуатация машин:				**1353,05**	**-1090,43**
		Накладные расходы	%	--		24688,02	-19896,17
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		5495,62	-4428,94
		Сметная стоимость:				**74190,88**	**-59790,72**
		Включить					
238	**Е11-080201-0701 11-080201-0701 РСНБ РК 2015**	**Укладка связевых сеток**	**т металлических изделий**	**0,1972**		**44007,24**	**8678,89**
		Итого оплата труда:				**43098,06**	**8499,59**

1	2	3	4	5	6	7	8
		Итого эксплуатация машин:				**1353,05**	**266,84**
		Накладные расходы	%	--		24688,02	4868,85
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		5495,62	1083,82
		Сметная стоимость:				**74190,88**	**14631,56**
		Исключить ошибочно по Акту №2					
240	**С121-050301-0101 21-050301-0101 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2016 года**	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 6 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**-0,2105**		**126271,01**	**-26580,05**
		Накладные расходы	%	--		5353,89	-1126,99
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		10529,99	-2216,56
		Сметная стоимость:				**142154,89**	**-29923,60**
240	**С121-050301-0101 21-050301-0101 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2016 года**	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 6 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**0,2104**		**126271,01**	**26567,42**
		Накладные расходы	%	--		5353,89	1126,46
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		10529,99	2215,51
		Сметная стоимость:				**142154,89**	**29909,39**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ			Тенге				**6029849,99**
		Накладные расходы -	Тенге				**1017285,34**
		Сметная прибыль -	Тенге				**563770,83**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ	Тенге				**7610906,15**

РАЗДЕЛ 19.Перегородки

261	**Е11-080201-0205 11-080201-0205 РСНБ РК 2015**	**Перегородки неармированные толщиной в 1/2 кирпича при высоте этажа до 4 м. Кладка из силикатного кирпича М75 на растворе М25**	**м2 перегородок (за вычетом проемов)**	**311,5800**		**2359,98**	**735323,22**
		Итого оплата труда:		-		**914,72**	**285009,54**
		Итого эксплуатация машин:				**145,71**	**45400,64**
		Итого материалов:				**1333,33**	**415439,15**
		Накладные расходы	%	--		584,45	182101,43
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		235,55	73393,97
		Сметная стоимость:				**3179,98**	**990818,62**
262	**Е11-080201-0205 11-080201-0205 РСНБ РК 2015**	**Перегородки неармированные толщиной в 1/2 кирпича при высоте этажа до 4 м. Кладка из керамического кирпича М75 на растворе М25**	**м2 перегородок (за вычетом проемов)**	**90,6467**		**2907,90**	**263591,32**
		Итого оплата труда:				**914,72**	**82916,63**
		Итого эксплуатация машин:				**145,71**	**13208,22**
		Итого материалов:				**1881,25**	**170528,78**
		Накладные расходы	%	--		607,68	55083,88

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		281,25	25494,02
		Сметная стоимость:				**3796,82**	**344169,22**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ			Тенге				**998914,54**
		Накладные расходы -	Тенге				**237185,31**
		Сметная прибыль -	Тенге				**98887,99**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ	Тенге				**1334987,84**

РАЗДЕЛ 20.Перекрытие выше отметки 0.000

267	**С121-040108-9907 21-040108-9907 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2016 года**	**Плиты перекрытий железобетонные многопустотные непрерывного формования ПБ, высотой 220 мм, под рассчетную нагрузку 8 кПа СТ РК 949-92**	**м2**	**816,4920**		**5135,14**	**4192800,73**
		Накладные расходы	%	--		217,73	177774,75
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		428,23	349646,04
		Сметная стоимость:				**5781,10**	**4720221,52**
268	**С121-040108-9910 21-040108-9910 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2016 года**	**Плиты перекрытий железобетонные многопустотные непрерывного формования ПБ, высотой 220 мм, под рассчетную нагрузку 16 кПа СТ РК 949-92**	**м2**	**38,0160**		**4618,93**	**175593,24**
		Накладные расходы	%	--		195,84	7445,15
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		385,18	14643,07
		Сметная стоимость:				**5199,95**	**197681,47**
269	**С121-040108-9910 21-040108-9910 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2016 года**	**Плиты перекрыия ж/б многопустотные ПБ высотой 220мм,под расчетную нагрузку 12**	**м2**	**155,5200**		**4618,93**	**718336,00**
		Накладные расходы	%	--		195,84	30457,45
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		385,18	59903,48
		Сметная стоимость:				**5199,95**	**808696,92**
273	**С143021-2 Т143021-2**	**Плиты лоджии**	**м2**	**118,0800**		**4485,70**	**529671,46**
		Накладные расходы	%	--		190,19	22458,07
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		374,07	44170,36
		Сметная стоимость:				**5049,97**	**596299,89**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ			Тенге				**5616401,43**
		Накладные расходы -	Тенге				**238135,42**
		Сметная прибыль -	Тенге				**468362,95**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ	Тенге				**6322899,80**

1	2	3	4	5	6	7	8
		РАЗДЕЛ 21.Перекрытие в осях 4с-7с выше отметки 0.000					
303	**С121-040108-9907 21-040108-9907 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2016 года**	**Плиты перекрытий железобетонные многопустотные непрерывного формования ПБ, высотой 220 мм, под рассчетную нагрузку 8 кПа СТ РК 949-92**	**м2**	**220,2600**		**5135,14**	**1131065,94**
		Накладные расходы	%	--		217,73	47957,20
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		428,23	94321,85
		Сметная стоимость:				**5781,10**	**1273345,00**
304	**С121-040108-9910 21-040108-9910 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2016 года**	**Плиты перекрытий железобетонные многопустотные непрерывного формования ПБ, высотой 220 мм, под рассчетную нагрузку 16 кПа СТ РК 949-92**	**м2**	**5,2800**		**4618,93**	**24387,95**
		Накладные расходы	%	--		195,84	1034,05
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		385,18	2033,76
		Сметная стоимость:				**5199,95**	**27455,76**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ			Тенге				**1155453,89**
		Накладные расходы -	Тенге				**48991,25**
		Сметная прибыль -	Тенге				**96355,61**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ	Тенге				**1300800,75**
		РАЗДЕЛ 26.Ограждение лоджий					
369	**Е11-080201-0205 11-080201-0205 РСНБ РК 2015**	**Перегородки неармированные толщиной в 1/2 кирпича при высоте этажа до 4 м. Кладка**	**м2 перегородок (за вычетом проемов)**	**43,7744**		**3509,81**	**153639,79**
		Итого оплата труда:				**914,72**	**40041,51**
		Итого эксплуатация машин:				**145,71**	**6378,37**
		Итого материалов:				**2483,15**	**108698,69**
		Накладные расходы	%	--		633,20	27717,88
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		331,44	14508,61
		Сметная стоимость:				**4474,44**	**195866,28**
370	**Е11-070107-0103 11-070107-0103 РСНБ РК 2015**	**Армирование кирпичного ограждения**	**т стальных элементов**	**0,6729**		**415040,06**	**279277,69**
		Итого оплата труда:				**38067,79**	**25615,56**
		Итого эксплуатация машин:				**5050,54**	**3398,47**
		Итого материалов:				**372768,36**	**250833,34**
		Накладные расходы	%	--		42240,14	28423,11
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		36582,42	24616,06
		Сметная стоимость:				**493862,62**	**332316,86**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ			Тенге				**432917,48**

1	2	3	4	5	6	7	8
		Накладные расходы -	Тенге				56140,98
		Сметная прибыль -	Тенге				39124,68
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ	Тенге				528183,14

ЛОКАЛЬНАЯ РЕСУРСНАЯ СМЕТА № 2-3-2

отопление блока В

		ОТДЕЛ 3.Отопление выше отметки 0.000					
		РАЗДЕЛ 5.Сантехнические работы					
128	**С123-051501-1005 23-051501-1005 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2016 года**	**Теплосчетчик механический компактный M-Cal Compact, расход Gnom 2,5 м3/ч, монтажной длиной 130 мм, присоединительным диаметром G1B, установка - подача, Т макс 90°С, PN 16, DN 20, типа Danfoss**	**шт.**	**54,0000**		**93633,57**	**5056212,78**
		Накладные расходы	%	--		3970,06	214383,42
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		7808,29	421647,70
		Сметная стоимость:				**105411,92**	**5692243,90**
130	**С123-041009-0612 23-041009-0612 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2016 года**	**Клапан балансировочный автоматический комбинированный AB-QM с измерительными ниппелями, с наружной резьбой, Тмакс 120°С, PN 16, DN 20, типа Danfoss ГОСТ 5761-2005**	**шт.**	**54,0000**		**78898,50**	**4260519,00**
		Накладные расходы	%	--		3345,30	180646,01
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		6579,50	355293,20
		Сметная стоимость:				**88823,30**	**4796458,21**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ			Тенге				**9316731,78**
		Накладные расходы -	Тенге				**395029,43**
		Сметная прибыль -	Тенге				**776940,90**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ	Тенге				**10488702,11**

ЛОКАЛЬНАЯ РЕСУРСНАЯ СМЕТА № 2-3-8

внутреннее газоснабжение блока В

		РАЗДЕЛ 1.Сантехнические работы					
26	**прайслист ТПРАЙСЛИСТ**	**Система автоматического контроля загазованности на 2 порога:электромагнитный клапан диаметр 15мм,сигнализатор загазованности природного газа,сигнализатор загазованности оксида углерода,соединительный кабель для блока-5метров,соединительный кабель для клапана-5метров**	**комплект**	**54,0000**		**33872,82**	**1829132,32**
		Накладные расходы	%	--		1436,21	77555,21
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		2824,72	152535,00
		Сметная стоимость:				**38133,75**	**2059222,53**

1	2	3	4	5	6	7	8
28	**С123-090101-0203 23-090101-0203 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2016 года**	**Плиты газовые бытовые напольные отдельно стоящие со щитком, духовым и сушильным шкафом четырехгорелочные**	**шт.**	**54,0000**		**37573,68**	**2028978,72**
		Накладные расходы	%	--		1593,12	86028,70
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		3133,34	169200,59
		Сметная стоимость:				**42300,15**	**2284208,00**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ			Тенге				**3858111,04**
		Накладные расходы -	Тенге				**163583,91**
		Сметная прибыль -	Тенге				**321735,60**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ	Тенге				**4343430,55**

ЛОКАЛЬНАЯ РЕСУРСНАЯ СМЕТА № 2-4-1

общестроительные работы блока Г

		РАЗДЕЛ 15.Стены					
188	**Е11-080201-0103 11-080201-0103 РСНБ РК 2015**	**Стены наружные из кирпича средней сложности при высоте этажа до 4 м. Кладка из силикатного рядового кирпича М150 на растворе М75**	**м3 кладки**	**105,3067**		**18355,93**	**1933001,93**
		Итого оплата труда:				**3884,89**	**409104,82**
		Итого эксплуатация машин:				**1418,11**	**149336,44**
		Итого материалов:				**13381,72**	**1409184,33**
		Накладные расходы	%	--		2835,49	298596,25
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1695,31	178527,85
		Сметная стоимость:				**22886,74**	**2410126,03**
192	**Е11-260301-0802 11-260301-0802 РСНБ РК 2015**	**Устройство пароизоляции из пленки**	**м2 поверхности покрытия изоляции**	**247,6456**		**201,02**	**49782,62**
		Итого оплата труда:				**109,34**	**27076,48**
		Итого эксплуатация машин:				**4,34**	**1073,73**
		Итого материалов:				**89,41**	**22141,30**
		Накладные расходы	%	--		71,55	17718,94
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		21,81	5400,13
		Сметная стоимость:				**294,38**	**72901,69**
193	**Е11-260201-0101 11-260201-0101 РСНБ РК 2015**	**Утепление стен теплоизоляционными плитами на базальтовой основе**	**м3 изоляции**	**20,6944**		**31780,68**	**657683,44**
		Итого оплата труда:				**17039,44**	**352621,71**
		Итого эксплуатация машин:				**1577,67**	**32649,02**
		Итого материалов:				**13730,73**	**284149,77**
		Накладные расходы	%	--		11169,84	231153,57
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		3436,04	71106,96

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная стоимость:				**46386,55**	**959943,98**
195	**Е11-080201-0103 11-080201-0103 РСНБ РК 2015**	**Облицовка стен цветным лицевым кирпичом М125 на растворе М75**	**м3 кладки**	**26,8843**		**24722,37**	**664643,29**
		Итого оплата труда:				**3884,89**	**104442,49**
		Итого эксплуатация машин:				**1418,11**	**38124,87**
		Итого материалов:				**19748,16**	**530915,18**
		Накладные расходы	%	--		3105,43	83487,25
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		2226,22	59850,44
		Сметная стоимость:				**30054,02**	**807980,98**
201	**Е11-080201-1027 11-080201-1027 РСНБ РК 2015**	**Стены наружные из кирпича, толщиной 510 мм при высоте этажа до 4 м. Кладка с цепной перевязкой швов с облицовкой с двух сторон лицевым кирпичом из рядового кирпича М150 на растворе М75 с облицовкой цветным лицевым кирпичом М125**	**м3 кладки**	**8,1400**		**25250,50**	**205539,05**
		Итого оплата труда:				**5709,99**	**46479,32**
		Итого эксплуатация машин:				**1169,94**	**9523,31**
		Итого материалов:				**18641,81**	**151744,33**
		Накладные расходы	%	--		4094,29	33327,49
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		2347,58	19109,32
		Сметная стоимость:				**31692,37**	**257975,86**
208	**Е11-080701-0101 11-080701-0101 РСНБ РК 2015**	**Леса наружные инвентарные высотой до 16 м трубчатые для кладки и облицовки. Установка и разборка**	**м2 вертикальной проекции**	**492,6150**		**450,99**	**222166,09**
		Итого оплата труда:				**320,54**	**499913,91**
		Итого эксплуатация машин:				**1,21**	**1893,36**
		Итого материалов:				**129,81**	**202454,79**
		Накладные расходы	%	--		188,86	93036,06
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		51,19	25216,17
		Сметная стоимость:				**691,04**	**340418,32**
211	**Е11-080201-0107 11-080201-0107 РСНБ РК 2015**	**Стены из кирпича внутренние при высоте этажа до 4 м. Кладка из силикатного кирпича М150 на растворе М75**	**м3 кладки**	**97,1300**		**17682,83**	**1717533,52**
		Итого оплата труда:				**3436,97**	**333832,90**
		Итого эксплуатация машин:				**1418,11**	**137741,02**
		Итого материалов:				**13156,54**	**1277894,73**
		Накладные расходы	%	--		2569,76	249600,89
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1620,21	157370,75
		Сметная стоимость:				**21872,80**	**2124505,16**
218	**Е11-070503-0110 11-070503-0110 РСНБ РК 2015**	**Перемычки, масса до 0,3 т. Укладка**	**шт. сборных конструкций**	**136,0000**		**284,41**	**38679,89**
		Итого оплата труда:				**145,91**	**19844,11**
		Итого эксплуатация машин:				**149,19**	**20289,47**
		Итого материалов:				**24,66**	**3353,19**
		Накладные расходы	%	--		106,51	14485,72
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		31,27	4253,25
		Сметная стоимость:				**422,20**	**57418,86**

1	2	3	4	5	6	7	8
219	**Е11-070104-0301 11-070104-0301 РСНБ РК 2015**	**Перемычки массой от 0,3 до 0,7 т. Укладка. Наибольшая масса монтажных элементов в здании до 5 т**	**шт. сборных конструкций**	**6,0000**		**1393,33**	**8360,01**
		Итого оплата труда:				**784,92**	**4709,53**
		Итого эксплуатация машин:				**765,78**	**4594,68**
		Итого материалов:				**20,18**	**121,07**
		Накладные расходы	%	--		567,18	3403,09
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		156,84	941,05
		Сметная стоимость:				**2117,36**	**12704,14**
221	**Е11-070503-0110 11-070503-0110 РСНБ РК 2015**	**Монтаж опорных подушек**	**шт. сборных конструкций**	**2,0000**		**284,41**	**568,82**
		Итого оплата труда:				**145,91**	**291,83**
		Итого эксплуатация машин:				**149,19**	**298,37**
		Итого материалов:				**24,66**	**49,31**
		Накладные расходы	%	--		106,51	213,03
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		31,27	62,55
		Сметная стоимость:				**422,20**	**844,40**
223	**Е11-070503-0110 11-070503-0110 РСНБ РК 2015**	**Монтаж прогонов массой до 0,3тн**	**шт. сборных конструкций**	**3,0000**		**284,41**	**853,23**
		Итого оплата труда:				**145,91**	**437,74**
		Итого эксплуатация машин:				**149,19**	**447,56**
		Итого материалов:				**24,66**	**73,97**
		Накладные расходы	%	--		106,51	319,54
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		31,27	93,82
		Сметная стоимость:				**422,20**	**1266,59**
228	**Е11-070107-0104 11-070107-0104 РСНБ РК 2015**	**Монтаж металлических перемычек**	**т стальных элементов**	**0,1277**		**38178,20**	**4873,83**
		Итого оплата труда:				**28209,48**	**3601,22**
		Итого эксплуатация машин:				**4891,88**	**624,50**
		Итого материалов:				**5915,26**	**755,14**
		Накладные расходы	%	--		19879,61	2537,83
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		4644,62	592,93
		Сметная стоимость:				**62702,43**	**8004,59**
237	**Е11-080201-0701 11-080201-0701 РСНБ РК 2015**	**Укладка кладочной сетки диаметром 4ВрI**	**т металлических изделий**	**1,0632**		**261240,83**	**277748,35**
		Итого оплата труда:				**43098,06**	**45821,38**
		Итого эксплуатация машин:				**1353,05**	**1438,55**
		Итого материалов:				**217233,59**	**230960,34**
		Накладные расходы	%	--		33898,72	36040,74
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		23611,16	25103,13
		Сметная стоимость:				**318750,71**	**338892,22**
238	**Е11-080201-0701 11-080201-0701 РСНБ РК 2015**	**Укладка связевых сеток**	**т металлических изделий**	**0,0986**		**44007,24**	**4339,45**
		Итого оплата труда:				**43098,06**	**4249,79**

1	2	3	4	5	6	7	8
		Итого эксплуатация машин:				**1353,05**	**133,42**
		Накладные расходы	%	--		24688,02	2434,42
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		5495,62	541,91
		Сметная стоимость:				**74190,88**	**7315,78**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ			Тенге				**5785773,50**
		Накладные расходы -	Тенге				**1066354,83**
		Сметная прибыль -	Тенге				**548170,27**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ	Тенге				**7400298,60**

РАЗДЕЛ 19.Перегородки

261	**Е11-080201-0205 11-080201-0205 РСНБ РК 2015**	**Перегородки неармированные толщиной в 1/2 кирпича при высоте этажа до 4 м. Кладка из силикатного кирпича М75 на растворе М25**	**м2 перегородок (за вычетом проемов)**	308,1900		**2359,98**	**727322,88**
		Итого оплата труда:				**914,72**	**281908,63**
		Итого эксплуатация машин:				**145,71**	**44906,67**
		Итого материалов:				**1333,33**	**410919,16**
		Накладные расходы	%	--		584,45	180120,16
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		235,55	72595,44
		Сметная стоимость:				**3179,98**	**980038,49**
262	**Е11-080201-0205 11-080201-0205 РСНБ РК 2015**	**Перегородки неармированные толщиной в 1/2 кирпича при высоте этажа до 4 м. Кладка из керамического кирпича М75 на растворе М25**	**м2 перегородок (за вычетом проемов)**	90,6467		**2907,90**	**263591,32**
		Итого оплата труда:				**914,72**	**82916,63**
		Итого эксплуатация машин:				**145,71**	**13208,22**
		Итого материалов:				**1881,25**	**170528,78**
		Накладные расходы	%	--		607,68	55083,88
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		281,25	25494,02
		Сметная стоимость:				**3796,82**	**344169,22**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ			Тенге				**990914,20**
		Накладные расходы -	Тенге				**235204,04**
		Сметная прибыль -	Тенге				**98089,46**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ	Тенге				**1324207,70**

РАЗДЕЛ 20.Перекрытие выше отметки 0.000

267	**С121-040108-9907 21-040108-9907 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2016 года**	**Плиты перекрытий железобетонные многопустотные непрерывного формования ПБ, высотой 220 мм, под рассчетную нагрузку 8 кПа СТ РК 949-92**	**м2**	755,5800		**5135,14**	**3880009,08**
		Накладные расходы	%	--		217,73	164512,39
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		428,23	323561,72

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная стоимость:				**5781,10**	**4368083,18**
268	**С121-040108-9910 21-040108-9910 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2016 года**	**Плиты перекрытий железобетонные многопустотные непрерывного формования ПБ, высотой 220 мм, под рассчетную нагрузку 16 кПа СТ РК 949-92**	**м2**	**10,3680**		**4618,93**	**47889,07**
		Накладные расходы	%	--		195,84	2030,50
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		385,18	3993,56
		Сметная стоимость:				**5199,95**	**53913,13**
269	**С121-040108-9910 21-040108-9910 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2016 года**	**Плиты перекрыия ж/б многопустотные ПБ высотой 220мм,под расчетную нагрузку12**	**м2**	**129,6000**		**4618,93**	**598613,33**
		Накладные расходы	%	--		195,84	25381,21
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		385,18	49919,56
		Сметная стоимость:				**5199,95**	**673914,10**
273	**С143021-2 Т143021-2**	**Плиты лоджии**	**м2**	**0,0000**		**4485,70**	**0,00**
		Накладные расходы	%	--		190,19	0,00
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		374,07	0,00
		Сметная стоимость:		-		**5049,97**	**0,00**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ			Тенге				**4526511,48**
		Накладные расходы -	Тенге				**191924,09**
		Сметная прибыль -	Тенге				**377474,85**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ	Тенге				**5095910,41**

РАЗДЕЛ 21.Перекрытие в осях 4с-7с выше отметки 0.000

303	**С121-040108-9907 21-040108-9907 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2016 года**	**Плиты перекрытий железобетонные многопустотные непрерывного формования ПБ, высотой 220 мм, под рассчетную нагрузку 8 кПа СТ РК 949-92**	**м2**	**220,2600**		**5135,14**	**1131065,94**
		Накладные расходы	%	--		217,73	47957,20
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		428,23	94321,85
		Сметная стоимость:				**5781,10**	**1273345,00**
304	**С121-040108-9910 21-040108-9910 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2016 года**	**Плиты перекрытий железобетонные многопустотные непрерывного формования ПБ, высотой 220 мм, под рассчетную нагрузку 16 кПа СТ РК 949-92**	**м2**	**5,2800**		**4618,93**	**24387,95**
		Накладные расходы	%	--		195,84	1034,05
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		385,18	2033,76
		Сметная стоимость:				**5199,95**	**27455,76**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ			Тенге				**1155453,89**

1	2	3	4	5	6	7	8
		Накладные расходы -	Тенге				**48991,25**
		Сметная прибыль -	Тенге				**96355,61**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ	Тенге				**1300800,75**

РАЗДЕЛ 26.Ограждение лоджий

371	**Е11-080201-0205 11-080201-0205 РСНБ РК 2015**	**Перегородки неармированные толщиной в 1/2 кирпича при высоте этажа до 4 м. Кладка**	**м2 перегородок (за вычетом проемов)**	43,7744		**3509,81**	**153639,79**
		Итого оплата труда:				**914,72**	**40041,51**
		Итого эксплуатация машин:				**145,71**	**6378,37**
		Итого материалов:				**2483,15**	**108698,69**
		Накладные расходы	%	--		633,20	27717,88
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		331,44	14508,61
		Сметная стоимость:				**4474,44**	**195866,28**
372	**Е11-070107-0103 11-070107-0103 РСНБ РК 2015**	**Армирование кирпичного ограждения**	**т стальных элементов**	0,6729		**415040,06**	**279277,69**
		Итого оплата труда:				**38067,79**	**25615,56**
		Итого эксплуатация машин:				**5050,54**	**3398,47**
		Итого материалов:				**372768,36**	**250833,34**
		Накладные расходы	%	--		42240,14	28423,11
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		36582,42	24616,06
		Сметная стоимость:				**493862,62**	**332316,86**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ			Тенге				**432917,48**
		Накладные расходы -	Тенге				**56140,98**
		Сметная прибыль -	Тенге				**39124,68**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ	Тенге				**528183,15**

ЛОКАЛЬНАЯ РЕСУРСНАЯ СМЕТА № 2-4-2

отопление блока Г

ОТДЕЛ 3.Отопление выше отметки 0.000

РАЗДЕЛ 5.Сантехнические работы

126	**С123-051501-1005 23-051501-1005 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2016 года**	**Теплосчетчик механический компактный M-Cal Compact, расход Gном 2,5 м3/ч, монтажной длиной 130 мм, присоединительным диаметром G1B, установка - подача, Т макс 90°С, PN 16, DN 20, типа Danfoss**	**шт.**	54,0000		**93633,57**	**5056212,78**
		Накладные расходы	%	--		3970,06	214383,42
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		7808,29	421647,70
		Сметная стоимость:				**105411,92**	**5692243,90**

1	2	3	4	5	6	7	8
128	**С123-041009-0612 23-041009-0612 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2016 года**	**Клапан балансировочный автоматический комбинированный АВ-QM с измерительными ниппелями, с наружной резьбой, Тмакс 120°С, PN 16, DN 20, типа Danfoss ГОСТ 5761-2005**	**шт.**	**54,0000**		**78898,50**	**4260519,00**
		Накладные расходы	%	--		3345,30	180646,01
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		6579,50	355293,20
		Сметная стоимость:				**88823,30**	**4796458,21**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ			Тенге				**9316731,78**
		Накладные расходы -	Тенге				**395029,43**
		Сметная прибыль -	Тенге				**776940,90**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ	Тенге				**10488702,11**

ЛОКАЛЬНАЯ РЕСУРСНАЯ СМЕТА № 2-4-8

внутреннее газоснабжение блока Г

		РАЗДЕЛ 1.Сантехнические работы					
26	**прайслист ТПРАЙСЛИСТ**	**Система автоматического контроля загазованности на 2 порога:электромагнитный клапан диаметр 15мм,сигнализатор загазованности природного газа,сигнализатор загазованности оксида углерода,соединительный кабель для блока-5метров,соединительный кабель для клапана-5метров**	**комплект**	**54,0000**		**33872,82**	**1829132,32**
		Накладные расходы	%	--		1436,21	77555,21
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		2824,72	152535,00
		Сметная стоимость:				**38133,75**	**2059222,53**
28	**С123-090101-0203 23-090101-0203 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2016 года**	**Плиты газовые бытовые напольные отдельно стоящие со щитком, духовым и сушильным шкафом четырехгорелочные**	**шт.**	**54,0000**		**37573,68**	**2028978,72**
		Накладные расходы	%	--		1593,12	86028,70
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		3133,34	169200,59
		Сметная стоимость:				**42300,15**	**2284208,00**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ			Тенге				**3858111,04**
		Накладные расходы -	Тенге				**163583,91**
		Сметная прибыль -	Тенге				**321735,60**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ	Тенге				**4343430,55**

Итого прямые затраты	**148 632 539**
Накладные расходы , тенге	8 325 055
Итого с накладными расходами , тенге	**156 957 594**
Сметная прибыль (8 %), тенге	12 556 608

1	2	3	4	5	6	7	8
		Итого на подряд, тенге					**169 514 202**
		Итого по акту:					169 514 202
		Строительно-монтажные работы					169 514 202
		Временные здания и сооружения		0,9%			1 525 628
		ИТОГО					171 039 830
		Зимнее удорожание		2,73%			4 669 387
		Итого					175 709 217
		в ценах 2017 г (К=1,0697784)					187 969 925
		НДС 12%		12%			22 556 391
		Итого с НДС					210 526 316

Итого по акту:

Заказчик:

_____ **Алимбаев А.С.**

Подрядчик:

_____ **Акмади А.А.**

Технадзор :

_____ **Илиманов Е.Б.**