015 22.2.1 от 24.06.2022 г.

Цена региона Павлодарская область Баянаульский район

Приложение 3-1 к Правилам организации деятельности и осуществления функций заказчика (застройщика)

Форма

ик: Коммунальное государственное предприятие на праве хозяйственного ведения "Баянаульская районная больница" управления здравоохранения дарской области,акимата Павлодарской области, БИН 010240002480, Павлодарская область, Баянаульский район, с.Баянаул, Жалантос батыра, 1, 9-15-46

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

дчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "АСТ-Билдинг КОМПАНИ", БИН 071240004024, г. Астана, жилой массив "Юго-Восток" (правая сторона), ул. итау, 78, 87013612363

наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

ка : Капитальный ремонт здания медицинского пункта с. Аксан, Павлодарская область, Баянаульский район, с. Аксан

(наименование, адрес)

т : Капитальный ремонт здания медицинского пункта с. Аксан

(наименование)

р подряда (контракт) №203 от 02.08.2023 г.

Акт приемки выполненных работ №1

за октябрь месяц от 06.10.2023 г

Архитектурное решение

злена в текущих ценах с 01.04.2022 г.

№ в смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами НР и СП сметной прибылью, тенге	Страна происхождения
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
					зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
л 1 Демонтажные работы												
1	1146-0401-0504	Перегородки деревянные из фанеры толщиной 100 мм. Разборка НР=72%	м2	26,28	1 458,19	104,29	38 321	2 741	-	26 844	70 378	
					1 353,90	64,81	35 580	1 703	-	5 213		
2	1206-0101-0101	Коробки оконные в каменных стенах. Демонтаж с отбивкой штукатурки в откосах НР=72%	шт.	10	2 023,23	82,66	20 232	827	-	14 260	37 251	
					1 940,57	39,96	19 406	400	-	2 759		
3	1208-0101-0401	Пояски, сандрики, желоба, отливы, свесы и тому подобное. Разборка НР=72%	м	12,7	125,12	0,04	1 589	1	-	1 144	2 952	

					125,08	-	1 589	-	-	219		
4	1206-0101-0901	Коробки дверные в каменных стенах. Демонтаж с отбивкой штукатурки в откосах НР=72%	шт.	8	3 026,07	175,68	24 209	1 405	-	16 867	44 362	
					2 850,39	77,93	22 803	623	-	3 286		
5	1206-0101-1001	Полотна дверные. Снятие НР=72%	м2	12,6	518,04	-	6 527	-	-	4 700	12 125	
					518,04	-	6 527	-	-	898		
6	1109-0403-0402	Блоки дверные стальные однопольные. Разборка (демонтаж) металлических конструкций, применен коэффициент к затратам труда-0,6, к времени эсплуатации машин-0,7, к расходу материалов-0,5 НР=72%	м2	3,2	2 623,79	48,17	8 396	154	1 029	5 242	14 729	
					2 254,04	21,23	7 213	68	-	1 091		
щение 6												
7	1146-0201-0802	Стены и потолки. Отбивка штукатурки с кирпичных поверхностей НР=72%	м2	16,04	322,29	-	5 170	-	-	3 722	9 603	
					322,29	-	5 170	-	-	711		
8	1213-0103-0105	Облицовка стен из плит керамических глазурованных. Разборка НР=72%	м2 облицовки	36,1	1 123,33	81,83	40 552	2 954	-	28 057	74 098	
					1 041,50	37,94	37 598	1 370	-	5 489		
щение 1,2,4												
9	1146-0201-0802	Стены и потолки. Отбивка штукатурки с кирпичных поверхностей НР=72%	м2	103	322,29	-	33 196	-	-	23 901	61 665	
					322,29	-	33 196	-	-	4 568		
щение 5,7,10												
10	1146-0201-0802	Стены и потолки. Отбивка штукатурки с кирпичных поверхностей НР=72%	м2	155,2	322,29	-	50 019	-	-	36 014	92 916	
					322,29	-	50 019	-	-	6 883		
щение 3,8,9												
11	1146-0201-0802	Стены и потолки. Отбивка штукатурки с кирпичных поверхностей НР=72%	м2	116,4	322,29	-	37 515	-	-	27 011	69 688	
					322,29	-	37 515	-	-	5 162		
щение 11,12												

12	1146-0201-0802	Стены и потолки. Отбивка штукатурки с кирпичных поверхностей НР=72%	м2	67,72	322,29	-	21 825	-	-	15 714	40 542	
					322,29	-	21 825	-	-	3 003		
ы												
13	1207-0101-0301	Плинтусы деревянные и из пластмассовых материалов. Разборка НР=72%	м	120	51,82	-	6 218	-	-	4 477	11 551	
					51,82	-	6 218	-	-	856		
14	1207-0101-0205	Полы из линолеума и релина. Разборка покрытия НР=72%	м2	102,5	160,00	3,44	16 400	352	-	11 712	30 361	
					156,56	2,14	16 047	219	-	2 249		
15	1207-0101-0201	Полы дощатые. Разборка покрытия НР=72%	м2	128,3	484,56	22,73	62 169	2 916	-	43 967	114 627	
					461,83	14,13	59 253	1 813	-	8 491		
16	1146-0401-0801	Основания бетонные под полы на гравии. Разборка НР=72%	м3	4,35	24 549,39	10 276,67	106 790	44 704	-	58 980	179 032	
					14 272,72	4 558,69	62 086	19 830	-	13 262		
ление												
17	1215-0102-0801	Радиатор весом до 80 кг. Демонтаж НР=72%	шт.	14	1 601,12	59,21	22 416	829	-	15 913	41 396	
					1 541,91	36,79	21 587	515	-	3 066		
18	1215-0102-0101	Баки расширительные и конденсационные при емкости до 0,9 м3. Демонтаж НР=72%	шт.	1	3 448,24	76,65	3 448	77	-	2 462	6 383	
					3 371,59	47,64	3 372	48	-	473		
19	1118-0501-0101	Насос циркуляционный. Демонтаж НР=72%	насос	1	9 673,09	225,52	9 673	225	-	6 858	17 854	
					9 447,57	77,44	9 448	77	-	1 322		
20	1215-0102-0301	Трубопроводы из водогазопроводных труб на резьбе диаметром до 32 мм. Разборка в зданиях и сооружениях НР=72%	м трубопровода	61,6	620,92	-	38 249	-	-	27 539	71 051	
					620,92	-	38 249	-	-	5 263		
ктроосвещение												
21	1121-0501-0101	Демонтаж вводно-распределительный шкаф. НР=72%	шкаф	1	5 113,20	384,47	5 113	385	-	3 521	9 325	
					4 728,73	161,63	4 729	162	-	691		
22	1217-0101-0706	Электросчетчики. Демонтаж НР=72%	шт.	1	424,34	1,85	424	2	-	305	787	
					422,49	1,15	422	1	-	58		

23	1217-0101-0705	Светильники для люминесцентных ламп. Демонтаж НР=72%	шт.	41	262,24	2,11	10 752	87	-	7 718	19 947	
					260,13	1,31	10 665	54	-	1 478		
24	1217-0101-0601	Кабель. Демонтаж НР=72%	м	285	132,76	0,26	37 837	75	-	27 223	70 264	
					132,50	0,16	37 763	46	-	5 204		
25	1217-0101-0701	Выключатели и розетки. Демонтаж НР=72%	шт.	27	80,27	-	2 167	-	-	1 560	4 025	
					80,27	-	2 167	-	-	298		
ьцо												
26	1207-0101-0207	Полы из керамических плиток. Разборка покрытия НР=72%	м2	4,6	1 185,76	38,06	5 454	175	-	3 880	10 080	
					1 147,70	23,65	5 279	109	-	747		
ное помещение												
28	1208-0101-0204	Кровли из волнистых асбестоцементных листов. Разборка покрытий НР=72%	м2 кровли	13	397,11	1,94	5 162	25	-	3 699	9 570	
					395,17	-	5 137	-	-	709		
29	1203-0101-0104	Разборка стен из деревянных конструкций НР=72%	м2 стен	27,4	954,52	193,80	26 154	5 311	-	16 595	46 169	
					760,72	80,46	20 844	2 205	-	3 420		
30	1207-0101-0201	Полы дощатые. Разборка покрытия НР=72%	м2	13	484,56	22,73	6 299	296	-	4 455	11 614	
					461,83	14,13	6 004	184	-	860		
31	1146-0401-0801	Основания бетонные под полы на гравии. Разборка НР=72%	м3	0,39	24 549,39	10 276,67	9 574	4 008	-	5 288	16 051	
					14 272,72	4 558,69	5 566	1 778	-	1 189		
32	1146-0401-0104	Стены кирпичные. Разборка НР=72%	м3	1,64	17 920,67	5 229,28	29 390	8 576	-	17 725	50 884	
					12 691,39	2 319,69	20 814	3 804	-	3 769		
33	1101-0203-0105	Площади. Планировка ручным способом. Группа грунтов 2 НР=72%	м2 спланированной площади	13	207,60	-	2 699	-	-	1 943	5 014	
					207,60	-	2 699	-	-	371		
ия												
34	1208-0101-0204	Кровли из волнистых асбестоцементных листов. Разборка покрытий НР=72%	м2 кровли	220	397,11	1,94	87 364	427	-	62 594	161 955	
					395,17	-	86 937	-	-	11 997		

35	1208-0101-0103	Крыши. Разборка деревянных элементов конструкций: стропила со стойками и подкосами из брусьев и бревен НР=72%	м2 кровли	220	430,20	29,35	94 644	6 457	-	64 799	172 198	
					400,85	8,24	88 187	1 813	-	12 756		
36	1208-0101-0104	Крыши. Разборка деревянных элементов конструкций: мауэрлаты НР=72%	м2 кровли	220	114,96	18,87	25 291	4 151	-	16 060	44 660	
					96,09	5,30	21 140	1 166	-	3 309		
37	1208-0101-0302	Окна слуховые прямоугольные односкатные. Разборка НР=72%	окно	1	4 418,48	1,99	4 418	2	-	3 180	8 206	
					4 416,49	-	4 416	-	-	608		
38	1108-0801-0501	Трубы дымовые кирпичные. Разборка НР=72%	м3 кладки (без вычета пустот)	0,19	18 961,83	2 264,51	3 603	430	-	2 414	6 499	
					16 697,32	951,81	3 172	181	-	481		
чее												
39	414-104-0601	Мусор строительный (ручная). Погрузка	1 т	54,34	924,00	-	50 210	-	-	-	54 227	
					-	-	-	-	-	4 017		
40	412-102-0215	Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 15 км	1 т·км	815,1	29,00	-	23 638	-	-	-	25 529	
					-	-	-	-	-	1 891		
дел 2 Монтажные работы												
раздел 1. Перегородки /лист 5/												
41	1110-0402-0602	Перегородки с одинарным металлическим каркасом с однослойной обшивкой с двух сторон гипсокартонными листами. Общая толщина перегородки 75-125 мм. С одним дверным проемом. Устройство /поз.1 помещение 3/ НР=72%	м2 перегородок (за вычетом проемов)	11,49	5 826,37	43,90	66 945	504	43 835	16 426	90 041	
					1 967,41	18,12	22 606	208	-	6 670		
42	234-101-0204	Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П 100	1 м3	0,59174	41 869,00	-	24 775	-	24 775	-	26 757	
					-	-	-	-	-	1 982		
раздел 2. Проемы /лист 7/												

а												
43	1110-0501-0106	Проемы оконные площадью более 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) двухстворчатых НР=72%	м2	2,2035	3 281,81	250,73	7 231	553	3 522	2 470	10 477	
					1 432,08	124,67	3 156	275	-	776		
44	223-102-0507	Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 70 мм двухстворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом двухкамерным, поворотно-откидной фурнитурой: двухэлементный - импост и поворотно-откидная створка размером 1950*1130мм-1шт	1 м2	2,2035	40 167,00	-	88 508	-	88 508	-	95 589	
					-	-	-	-	-	7 081		
45	1110-0501-0105	Проемы оконные площадью до 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) двухстворчатых НР=72%	м2	15,28	4 346,09	254,43	66 408	3 888	32 716	22 831	96 378	
					1 950,54	124,67	29 804	1 905	-	7 139		
46	223-102-0507	Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 70 мм двухстворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом двухкамерным, поворотно-откидной фурнитурой: двухэлементный - импост и поворотно-откидная створка размером ОК-1 1150*1450мм-8шт, ОК-2 1550*1250мм-1шт	1 м2	15,28	40 167,00	-	613 752	-	613 752	-	662 852	
					-	-	-	-	-	49 100		
49	1112-0101-1001	Устройство наружные свесы из листовой оцинкованной стали толщ.0,7мм НР=72%	м2 покрытия	4,5	5 291,31	22,37	23 811	101	16 328	5 333	31 476	
					1 640,58	5,44	7 383	24	-	2 332		
ри												
56	1109-0403-0401	Блоки дверные стальные однопольные. Установка в кирпичных стенах НР=72%	м2	3,4	4 239,57	67,87	14 415	231	2 187	8 712	24 977	
					3 528,54	30,33	11 997	103	-	1 850		

57	223-207-0301	Блок дверной металиический входной BELWOODDOORS размерами покрытие полипропилен, ДВ1 ДГ900*2000 мм	1 комплект	1	385 269,00	-	385 269	-	385 269	-	416 091	
					-	-	-	-	-	30 822		
58	223-207-0201	Блок дверной стальной противопожарный с замкнутой коробкой утепленный, однопольныйДВ2 ДГ800*2000 мм	1 м2	1,6	82 686,00	-	132 298	-	132 298	-	142 882	
					-	-	-	-	-	10 584		
сы /лист 9/												
60	1115-0203-0701	Откосы оконные и дверные. Оштукатуривание внутренних поверхностей сухими смесями толщиной до 10 мм НР=72%	м2 оштукатуриваемой поверхности	21,3	2 363,71	27,12	50 347	577	18 961	22 331	78 492	
					1 446,42	9,68	30 809	206	-	5 814		
61	1115-0206-0203	Откосы оконные и дверные. Отделка внутренних оштукатуренных поверхностей под окраску (финишный слой) сухими смесями на гипсовой основе НР=72%	м2 отделываемой поверхности	21,3	792,91	6,02	16 889	128	6 488	7 430	26 264	
					482,26	2,19	10 272	47	-	1 945		
аздел 3. Полы /лист 10/												
64	1111-0101-0204	Слои подстилающие щебеночные. Устройство с уплотнением трамбовками НР=72%	м3 подстилающего слоя	3,875	15 263,02	2 480,53	59 144	9 612	31 127	16 181	81 351	
					4 749,78	1 049,98	18 405	4 069	-	6 026		
65	1106-0101-0101	Подготовка бетонная. Устройство бетон кл. В7,5 НР=72%	м3	3,1	40 001,11	1 749,52	124 003	5 424	112 668	5 072	139 401	
					1 906,63	365,70	5 911	1 134	-	10 326		
66	1111-0101-0901	Тепло- и звукоизоляция сплошная из плит или матов минераловатных или стекловолокнистых. Устройство НР=72%	м2 изолируемой поверхности	77,5	490,49	46,08	38 013	3 571	-	26 002	69 136	
					444,41	21,58	34 442	1 672	-	5 121		
67	234-102-0203	Плита теплоизоляционная из экструзионного пенополистирола ГОСТ 32310-2012 без антипирена плотностью от 35 кг/м3 до 39 кг/м3	1 м3	3,875	47 286,00	-	183 233	-	183 233	-	197 892	
					-	-	-	-	-	14 659		

68	1111-0101-1103	Стяжки бетонные толщиной 20 мм. Устройство НР=72%	м2 стяжки	77,5	1 279,13	33,79	99 133	2 618	58 600	28 431	137 769	
					489,22	20,29	37 915	1 572	-	10 205		
69	1111-0101-1104	Стяжки бетонные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1103 /толщиной 30 мм/ НР=72%	м2 стяжки	77,5	401,20	11,93	31 093	925	29 256	1 032	34 694	
					11,77	6,71	912	520	-	2 570		
70	1111-0101-2705	Покрытия из плиток многоцветных или одноцветных на клее из сухих смесей. Устройство НР=72%	м2 покрытия	77,5	2 699,35	26,75	209 200	2 073	31 010	127 423	363 553	
					2 272,48	11,09	176 117	859	-	26 930		
71	233-202-0103	Плитка керамическая ГОСТ 6787-2001 неглазурованная одноцветная толщиной от 7,5 мм до 13 мм	1 м2	79,05	1 902,00	-	150 353	-	150 353	-	162 381	
					-	-	-	-	-	12 028		
72	1111-0101-3904	Плинтуса из плиток керамических. Устройство НР=72%	м плинтусов	29,75	484,06	2,54	14 401	75	1 131	9 525	25 840	
					443,54	1,15	13 195	34	-	1 914		
73	233-202-0103	Плитка керамическая ГОСТ 6787-2001 неглазурованная одноцветная толщиной от 7,5 мм до 13 мм	1 м2	3,6414	1 902,00	-	6 926	-	6 926	-	7 480	
					-	-	-	-	-	554		
76	1111-0101-0204	Слои подстилающие щебеночные. Устройство с уплотнением трамбовками НР=72%	м3 подстилающего слоя	2,635	15 263,02	2 480,53	40 218	6 536	21 166	11 003	55 319	
					4 749,78	1 049,98	12 516	2 767	-	4 098		
77	1106-0101-0101	Подготовка бетонная. Устройство бетон кл. В7,5 НР=72%	м3	2,108	40 001,11	1 749,52	84 322	3 688	76 615	3 449	94 793	
					1 906,63	365,70	4 019	771	-	7 022		
78	1111-0101-0901	Тепло- и звукоизоляция сплошная из плит или матов минераловатных или стекловолокнистых. Устройство НР=72%	м2 изолируемой поверхности	52,7	490,49	46,08	25 849	2 428	-	17 681	47 013	
					444,41	21,58	23 420	1 138	-	3 482		

79	234-102-0203	Плита теплоизоляционная из экструзионного пенополистирола ГОСТ 32310-2012 без антипирена плотностью от 35 кг/м3 до 39 кг/м3	1 м3	2,635	47 286,00	-	124 599	-	124 599	-	134 567	
					-	-	-	-	-	9 968		
80	1111-0101-1103	Стяжки бетонные толщиной 20 мм. Устройство НР=72%	м2 стяжки	52,7	1 279,13	33,79	67 410	1 780	39 848	19 333	93 683	
					489,22	20,29	25 782	1 069	-	6 940		
81	1111-0101-1104	Стяжки бетонные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1103 /толщиной 30 мм/ НР=72%	м2 стяжки	52,7	401,20	11,93	21 143	629	19 894	701	23 592	
					11,77	6,71	620	354	-	1 748		
В												
88	1111-0101-0204	Слои подстилающие щебеночные. Устройство с уплотнением трамбовками НР=72%	м3 подстилающего слоя	0,8615	15 263,02	2 480,53	13 149	2 137	6 920	3 597	18 086	
					4 749,78	1 049,98	4 092	905	-	1 340		
89	1106-0101-0101	Подготовка бетонная. Устройство бетон кл. В7,5 НР=72%	м3	0,6892	40 001,11	1 749,52	27 569	1 206	25 049	1 128	30 992	
					1 906,63	365,70	1 314	252	-	2 296		
90	1111-0101-1103	Стяжки бетонные толщиной 20 мм. Устройство НР=72%	м2 стяжки	17,23	1 279,13	33,79	22 039	583	13 027	6 321	30 629	
					489,22	20,29	8 429	350	-	2 269		
91	1111-0101-1104	Стяжки бетонные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1103 /толщиной 30 мм/ НР=72%	м2 стяжки	17,23	401,20	11,93	6 913	206	6 504	229	7 714	
					11,77	6,71	203	116	-	571		
92	1111-0101-1508	Покрытия цементные. Железнение НР=72%	м2 покрытия	17,23	209,15	4,72	3 604	82	284	2 354	6 434	
					187,94	1,78	3 238	31	-	477		
раздел 4. Внутренняя отделка помещений.												
ещение №1 /лист 11/												
94	1115-0206-0206	Потолки. Отделка внутренних поверхностей за два раза. Сухими смесями на гипсовой основе НР=72%	м2 отделываемой поверхности	18,89	1 450,56	9,42	27 401	178	8 247	13 709	44 399	
					1 004,53	3,44	18 976	65	-	3 289		

96	1115-0203-0601	Стены внутренние. Оштукатуривание поверхностей сухими смесями на гипсовой основе толщиной до 10 мм НР=72%	м2 оштукатуриваемой поверхности	33,83	1 769,19 964,08	23,58 8,44	59 852 32 615	798 286	26 439 -	23 688 6 683	90 223	
97	1115-0206-0203	Стены. Отделка внутренних оштукатуренных поверхностей под окраску (финишный слой) сухими смесями на гипсовой основе НР=72%	м2 отделываемой поверхности	33,83	792,91 482,26	6,02 2,19	26 824 16 315	204 74	10 305 -	11 800 3 090	41 714	
цение №2												
101	1115-0206-0206	Потолки. Отделка внутренних поверхностей за два раза. Сухими смесями на гипсовой основе НР=72%	м2 отделываемой поверхности	3,3	1 450,56 1 004,53	9,42 3,44	4 787 3 315	31 11	1 441 -	2 395 575	7 756	
104	1115-0203-0601	Стены внутренние. Оштукатуривание поверхностей сухими смесями на гипсовой основе толщиной до 10 мм НР=72%	м2 оштукатуриваемой поверхности	15,73	1 769,19 964,08	23,58 8,44	27 829 15 165	371 133	12 293 -	11 014 3 107	41 951	
105	1115-0206-0203	Стены. Отделка внутренних оштукатуренных поверхностей под окраску (финишный слой) сухими смесями на гипсовой основе НР=72%	м2 отделываемой поверхности	15,73	792,91 482,26	6,02 2,19	12 472 7 586	94 34	4 792 -	5 487 1 437	19 395	
цение №4												
108	1115-0206-0206	Потолки. Отделка внутренних поверхностей за два раза. Сухими смесями на гипсовой основе НР=72%	м2 отделываемой поверхности	9,04	1 450,56 1 004,53	9,42 3,44	13 113 9 081	85 31	3 947 -	6 561 1 574	21 248	
110	1115-0203-0601	Стены внутренние. Оштукатуривание поверхностей сухими смесями на гипсовой основе толщиной до 10 мм НР=72%	м2 оштукатуриваемой поверхности	22,25	1 769,19 964,08	23,58 8,44	39 364 21 451	525 188	17 388 -	15 580 4 395	59 339	

111	1115-0206-0203	Стены. Отделка внутренних оштукатуренных поверхностей под окраску (финишный слой) сухими смесями на гипсовой основе НР=72%	м2 отделываемой поверхности	22,25	792,91	6,02	17 642	134	6 778	7 761	27 435	
					482,26	2,19	10 730	49	-	2 032		
мещение №5,7,10 /лист 12/												
114	1115-0206-0206	Потолки. Отделка внутренних поверхностей за два раза. Сухими смесями на гипсовой основе НР=72%	м2 отделываемой поверхности	52,06	1 450,56	9,42	75 516	490	22 730	37 782	122 362	
					1 004,53	3,44	52 296	179	-	9 064		
116	1115-0203-0601	Стены внутренние. Оштукатуривание поверхностей сухими смесями на гипсовой основе толщиной до 10 мм НР=72%	м2 оштукатуриваемой поверхности	103,12	1 769,19	23,50	182 439	2 431	80 592	72 206	275 016	
					964,08	8,44	99 416	870	-	20 371		
117	1115-0206-0203	Стены. Отделка внутренних оштукатуренных поверхностей под окраску (финишный слой) сухими смесями на гипсовой основе НР=72%	м2 отделываемой поверхности	103,12	792,91	6,02	81 765	621	31 413	35 968	127 152	
					482,26	2,19	49 731	226	-	9 419		
мещение №3,6,8,9 /лист 13/												
120	1115-0206-0206	Потолки. Отделка внутренних поверхностей за два раза. Сухими смесями на гипсовой основе НР=72%	м2 отделываемой поверхности	45,02	1 450,56	9,42	65 304	424	19 656	32 673	105 815	
					1 004,53	3,44	45 224	155	-	7 838		
123	1115-0107-0105	Стены. Облицовка керамическими плитками на клее из сухих смесей по готовому основанию НР=72%	м2 поверхности облицовки	123,88	5 005,58	21,15	620 091	2 620	293 258	234 310	922 753	
					2 617,15	9,84	324 213	1 219	-	68 352		
мещение №11,12 /лист 14/												
124	1115-0203-0501	Стены. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) цементно-известковым раствором НР=72%	м2 оштукатуриваемой поверхности	42,9	802,01	6,43	34 406	276	7 782	19 094	57 780	
					614,19	3,99	26 349	171	-	4 280		

128	1115-0401-0201	Поверхности внутри помещений. Окраска водными составами известковая по штукатурке НР=72%	м2 окрашиваемой поверхности	42,9	145,90	1,10	6 260	48	426	4 182	11 277	
					134,87	0,54	5 786	23	-	835		
л 3 ФАСАД /лист 16/												
129	1115-0109-0501	Устройство с облицовкой металлосайдингом и теплоизоляционным слоем с лесов /наружных стен, дверных и оконных откосов/ НР=72%	м2 поверхности облицовки	146	5 081,79	17,80	741 938	2 597	320 060	302 273	1 127 748	
					2 871,79	3,71	419 281	542	-	83 537		
130	234-101-0202	Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П 50	1 м3	7,204	19 969,00	-	143 857	-	143 857	-	155 366	
					-	-	-	-	-	11 509		
131	261-201-0115	Сайдинг Lбрус-15*240 (ECOSTEEL_MA-01-Сосна-0,5)	1 м2	146	4 905,00	-	716 130	-	716 130	-	773 420	
					-	-	-	-	-	57 290		
132	1115-0109-0401	Устройство ветрогидрозащитного слоя из паропроницаемой мембраны НР=72%	м2 поверхности облицовки	157,68	336,01	0,29	52 984	46	44 970	5 753	63 436	
					50,52	0,14	7 968	22	-	4 699		
133	1115-0109-0503	Обрамление наружных стен из металлосайдинга, монтаж доборных элементов с лесов /Откосная планка, планка угловая, планка стыковочная, планка завершающая/ НР=72%	м	322	4 600,96	14,13	1 481 509	4 550	800 003	487 945	2 127 010	
					2 102,35	2,32	676 957	744	-	157 556		
134	1115-0109-0502	Фасады вентилируемые. Устройство с облицовкой металлосайдингом без теплоизоляционного слоя с лесов /софит/ НР=72%	м2 поверхности облицовки	22,32	3 635,18	11,56	81 137	258	39 021	30 175	120 217	
					1 875,34	2,32	41 858	52	-	8 905		
135	261-201-0115	Сайдинг Lбрус-15*240 (ECOSTEEL_MA-01-Сосна-0,5)	1 м2	24,552	4 905,00	-	120 428	-	120 428	-	130 062	
					-	-	-	-	-	9 634		

	136	1108-0701-0101	Леса наружные инвентарные высотой до 16 м трубчатые для кладки и облицовки. Установка и разборка НР=72%	м2 вертикальной проекции	93,6	1 193,82	66,14	111 742	6 191	35 622	52 361	177 231	
						747,11	29,85	69 929	2 794	-	13 128		
дел 4 Кровля													
Г /см.лист 17/													
	138	1112-0101-1501	Пароизоляция оклеечная. Устройство в один слой НР=72%	м2 изолируемой поверхности	129,46	863,04	37,97	111 729	4 916	67 618	28 804	151 776	
						302,76	6,25	39 195	810	-	11 243		
	139	261-105-0707	Мембрана паро-влаго-ветрозащитная паронепроницаемая трехслойная армированная удельным весом 110 г/м2	1 м2	142,406	194,00	-	27 627	-	27 627	-	29 837	
						-	-	-	-	-	2 210		
Д													
	140	1112-0101-1501	Пароизоляция оклеечная. Устройство в один слой НР=72%	м2 изолируемой поверхности	45,87	863,04	37,97	39 588	1 742	23 958	10 206	53 777	
						302,76	6,25	13 888	287	-	3 983		
	141	261-105-0707	Мембрана паро-влаго-ветрозащитная паронепроницаемая трехслойная армированная удельным весом 110 г/м2	1 м2	50,457	194,00	-	9 789	-	9 789	-	10 572	
						-	-	-	-	-	783		
ропила /см.лист 18/													
1	142	1110-0105-0101	Стропила. Установка с изготовлением НР=72%	м3 древесины в конструкции	6,07	187 241,66	1 148,15	1 136 557	6 970	910 367	159 769	1 400 033	
						36 115,36	441,80	219 220	2 682	-	103 706		
2	143	1112-0101-0108	Кровли скатные из ПВХ-мембраны. Устройство НР=72%	м2 кровли	191	565,03	21,09	107 921	4 029	15 279	64 281	185 979	
						463,94	3,49	88 613	667	-	13 777		
3	144	261-105-0707	Мембрана паро-влаго-ветрозащитная паронепроницаемая	1 м2	210,1	194,00	-	40 759	-	40 759	-	44 020	

					-	-	-	-	-	3 261		
145	1112-0101-1503	Пароизоляция прокладная. Устройство в один слой НР=72%	м2 изолируемой поверхности	175,33	251,05	18,83	44 018	3 301	19 374	15 955	64 771	
					121,72	4,67	21 343	817	-	4 798		
146	261-107-0510	Пленка пароизоляционная ЮТАФОЛ /3-х слойная полиэтиленовая с армированным слоем из полиэтиленовых полос/	1 м2	192,863	137,00	-	26 422	-	26 422	-	28 536	
					-	-	-	-	-	2 114		
147	1126-0101-1101	Поверхности плоские. Изоляция матами минераловатными прошивными безобкладочными и в обкладках, плитами минераловатными на синтетическом связующем, плитами из стеклянного штапельного волокна НР=72%	м3 изоляции	8,7665	33 880,59	2 286,71	297 014	20 046	27 900	185 821	521 462	
					28 411,26	1 028,73	249 067	9 018	-	38 627		
148	234-101-0204	Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П 100-110	1 м3	9,46782	41 869,00	-	396 408	-	396 408	-	428 121	
					-	-	-	-	-	31 713		
149	1112-0101-2006	Планки карнизные для кровель из металлочерепицы. Устройство 100*69*2000 мм НР=72%	м планки	10	696,03	5,77	6 960	58	2 916	2 881	10 628	
					398,66	1,35	3 987	14	-	787		
150	224-105-0103	Планка карнизная для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80	1 м	10	1 177,00	-	11 770	-	11 770	-	12 712	
					-	-	-	-	-	942		
151	1112-0101-0513	Ендовы для кровель из металлочерепицы. Устройство НР=72%	м ендовы	40	979,41	8,65	39 176	346	12 614	18 914	62 737	
					655,39	1,35	26 216	54	-	4 647		
152	224-105-0101	Планка ендовы нижней для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80 размерами 298*298*2000 мм	1 м	20	2 731,00	-	54 620	-	54 620	-	58 990	
					-	-	-	-	-	4 370		

153	224-105-0102	Планка ендовы верхней для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80 размерами 76*76*2000 мм	1 м	20	1 761,00	-	35 220	-	35 220	-	38 038	
					-	-	-	-	-	2 818		
154	1112-0101-0514	Коньки для кровель из металлочерепицы. Устройство НР=72%	м конька	38	3 619,71	8,65	137 549	328	101 904	25 465	176 055	
					929,40	1,35	35 317	51	-	13 041		
155	224-105-0111	Планка конька плоского для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80	1 м	38	1 989,00	-	75 582	-	75 582	-	81 629	
					-	-	-	-	-	6 047		
159	1112-0101-0705	Покрытия кровельные из металлочерепицы. Устройство по деревянной обрешетке с ее устройством НР=72%	м2 кровли	253	3 250,44	33,69	822 361	8 523	385 276	309 745	1 222 675	
					1 693,92	6,48	428 562	1 639	-	90 569		
160	224-101-0501	Металлочерепица, толщина оцинкованной стали 0,70 мм СТ РК 2083-2011 толщина защитного покрытия от 22 мкм до 30 мкм	1 м2	279,818	5 136,00	-	1 437 145	-	1 437 145	-	1 552 117	
					-	-	-	-	-	114 972		
161	1110-0106-0101	Окна слуховые. Устройство НР=72%	слуховое окно	1	36 107,55	1 257,48	36 108	1 257	24 588	7 777	47 396	
					10 262,07	538,75	10 262	539	-	3 511		
162	223-101-0102	Блок оконный из деревянных профилей толщиной 78 мм одностворчатый одинарной конструкции ГОСТ 24700-99 со стеклопакетом однокамерным, с поворотной фурнитурой: одноэлементный поворотный	1 м2	0,5	51 992,00	-	25 996	-	25 996	-	28 076	
					-	-	-	-	-	2 080		
стка /лист 22/												
164	1108-0101-0202	Основание под фундаменты щебеночное. Устройство НР=72%	м3 основания	2,01	10 787,50	2 613,23	21 683	5 253	13 784	3 527	27 227	
					1 316,62	1 120,69	2 646	2 253	-	2 017		
165	1106-0101-0119	Устройство отмостки бетон кл. В7,5 НР=72%	м3	1,21	43 586,74	2 130,33	52 740	2 578	44 288	4 629	61 959	
					4 854,46	459,44	5 874	556	-	4 590		
ел 5 Ремонт крыльца КР-1 с устройством пандуса. /см.лист 22/												

175	1101-0205-0302	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами НР=72%	м3 грунта	0,685	2 509,58	-	1 719	-	-	1 238	3 193	
					2 509,58	-	1 719	-	-	237		
176	1101-0205-0502	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2 НР=72%	м3 грунта	0,77	1 309,64	-	1 008	-	-	726	1 873	
					1 309,64	-	1 008	-	-	139		
177	1111-0101-0204	Слои подстилающие щебеночные. Устройство с уплотнением трамбовками НР=72%	м3 подстилающего слоя	0,7	15 263,02	2 480,53	10 684	1 736	5 623	2 923	14 696	
					4 749,78	1 049,98	3 325	735	-	1 089		
178	1106-0101-0120	Фундаменты ленточные железобетонные при ширине поверху до 1000 мм. Устройство НР=72%	м3	1,15	48 276,62	3 092,07	55 518	3 556	44 562	5 849	66 276	
					6 435,07	628,84	7 400	723	-	4 909		
179	1106-0101-0115	Плиты фундаментные железобетонные плоские. Устройство НР=72%	м3	1,44	41 700,81	2 672,38	60 049	3 848	51 850	3 743	68 895	
					3 021,23	588,99	4 351	848	-	5 103		
180	214-210-0201	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 10 мм	1 т	0,051	431 408,00	-	22 002	-	22 002	-	23 762	
					-	-	-	-	-	1 760		
181	214-210-0202	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 мм	1 т	0,418	409 726,00	-	171 265	-	171 265	-	184 966	
					-	-	-	-	-	13 701		
182	214-210-0201	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 12 мм	1 т	0,072	431 408,00	-	31 061	-	31 061	-	33 546	
					-	-	-	-	-	2 485		
ройство козырька Кр-1												
194	1109-0302-0301	Связи и распорки из одиночных и парных уголков, гнутосварные профили для пролетов до 24 м при высоте здания до 25 м. Монтаж НР=72%	т конструкций	0,05035	131 411,46	29 094,10	6 617	1 465	162	3 910	11 369	
					99 096,48	8 768,67	4 990	442	-	842		

195	214-205-0102	Труба стальная квадратная из углеродистой стали ГОСТ 13663-86 наружными размерами от 30 х 30 мм	1 т	0,02903	488 405,00	-	14 178	-	14 178	-	15 312	
					-	-	-	-	-	1 134		
196	214-201-0102	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 ширина полки 63*63*5	1 т	0,02132	521 841,00	-	11 126	-	11 126	-	12 016	
					-	-	-	-	-	890		
дел 6 Устройство крыльца Кр-2. Устройство козырька Кр-2 /см.лист 23/												
200	1101-0205-0302	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами НР=72%	м3 грунта	0,28	2 509,58	-	703	-	-	506	1 306	
					2 509,58	-	703	-	-	97		
201	1101-0205-0502	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2 НР=72%	м3 грунта	0,7	1 309,64	-	917	-	-	660	1 703	
					1 309,64	-	917	-	-	126		
202	1111-0101-0204	Слои подстилающие щебеночные. Устройство с уплотнением трамбовками НР=72%	м3 подстилающего слоя	0,49	15 263,02	2 480,53	7 479	1 215	3 937	2 046	10 287	
					4 749,78	1 049,98	2 327	514	-	762		
203	1106-0101-0120	Фундаменты ленточные железобетонные при ширине поверху до 1000 мм. Устройство НР=72%	м3	0,59	48 276,62	3 092,07	28 483	1 824	22 862	3 001	34 002	
					6 435,07	628,84	3 797	371	-	2 519		
204	1106-0101-0115	Плиты фундаментные железобетонные плоские. Устройство НР=72%	м3	0,59	41 700,81	2 672,38	24 603	1 577	21 243	1 534	28 228	
					3 021,23	588,99	1 783	348	-	2 091		
205	214-210-0201	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 10 мм	1 т	0,01303	431 408,00	-	5 621	-	5 621	-	6 071	
					-	-	-	-	-	450		
206	214-210-0202	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 мм	1 т	0,03632	409 726,00	-	14 881	-	14 881	-	16 071	
					-	-	-	-	-	1 190		

207	214-210-0201	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 12 мм	1 т	0,11297	431 408,00	-	48 736	-	48 736	-	52 635	
					-	-	-	-	-	3 899		
ырек Кр-2												
213	1109-0302-0301	Связи и распорки из одиночных и парных уголков, гнутосварные профили для пролетов до 24 м при высоте здания до 25 м. Монтаж НР=72%	т конструкций	0,04893	131 411,46	29 094,10	6 430	1 424	157	3 800	11 048	
					99 096,48	8 768,67	4 849	429	-	818		
214	214-205-0102	Труба стальная квадратная из углеродистой стали ГОСТ 13663-86 наружными размерами от 30 х 30 мм	1 т	0,02865	488 405,00	-	13 993	-	13 993	-	15 112	
					-	-	-	-	-	1 119		
215	214-201-0102	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 ширина полки 63*63*5	1 т	0,02028	521 841,00	-	10 583	-	10 583	-	11 430	
					-	-	-	-	-	847		
216	1112-0101-0716	Покрытия кровельные из профилированного оцинкованного листа. Устройство НР=72%	м2 кровли	4,94	1 143,71	30,46	5 650	150	408	3 709	10 107	
					1 030,67	12,01	5 092	59	-	749		
217	1110-0102-0401	Элементы каркаса из брусьев. Установка НР=72%	м3 древесины в конструкции	0,025	182 360,24	1 669,89	4 559	42	3 600	673	5 651	
					36 666,00	726,16	917	18	-	419		
тавка строительных материалов автомобильным транспортом с г. Экибастуз до с.Аксан. Расстояние 109км /см.ПОС стр.14/												
219	412-102-0220	Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 138 км	1 т·км	12862	17,00	-	218 654	-	-	-	236 146	
					-	-	-	-	-	17 492		

го	**19 019 092**
эплата рабочих-строителей, тенге	4 448 803
траты на эксплуатацию машин, тенге	236 297
.ч. зарплата машинистов, тенге	90 290

ериалы, изделия и конструкции, тенге	9 364 513
ладные расходы, тенге	3 268 151
. зарплата, тенге	294 134
евозка грузов, тенге	292 502
етная прибыль (8 %), тенге	1 408 828
го	**19 019 092**
менные здания и сооружения (1,5%) К=0,8%	228 229
раты на производство строительно-монтажных работ в климатических условиях пературной зоны по отраслям (1,3%)	250 215
редвиденные работы и затраты (2%)	**389 951**
го в текущих ценах 2022 г.	**19 887 487**
го с учетом понижающего коэф. (0,95)	**18 893 113**
С (12 %)	2 267 174
го	**21 160 287**

Сдал (Подрядчик)

Товарищество с ограниченной ответственностью "АСТ-Билдинг КОМПАНИ", БИН 071240004024

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор _____ Алпыспаева Г.Б.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Принял (Заказчик)

Коммунальное государственное предприятие на праве хозяйственного ведения "Баянаульская районная больница" управления здравоохранения Павлодарской области,акимата Павлодарской области, БИН 010240002480

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Руководитель _____ Арынов С.А.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Эксперт(ы) технического надзора:

Эксперт Ерманов Нурлан Жуманазарович, ИИН 620226300048, KZKZ95VJE00071528, KZ93VJE00024131, KZ68VJE00071529

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

Место печати (при наличии)

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора:

Эксперт по авторскому надзору Култасов Марат Абилгазыевич, ИИН 910307350686

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата или приказа, подпись)

Место печати (при наличии)