Приложение №4 к приказу и.о. Министра индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан от 5 августа 2021 года № 420

ЗАКАЗЧИК : Коммунальное государственное предприятие на праве хозяйственного ведения "Многопрофильная городская больница скорой медицинской помощи" коммунального государственного учреждения "Управление здравоохранения акимата Северо-Казахстанской области"

ПОДРЯДЧИК: ТОО "ПетроBuilding", БИН 020740005287 адрес г.Петропавловск, ул.Нурсултана Назарбаева ,327 б-75

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ : Капитальный ремонт правого крыла отделения хирургии главного корпуса в КГП на ПХВ " Многопрофильная городская больница скорой медицинской помощи" КГУ УЗ акимата Северо-Казахстанской области" по адресу СКО, г. Петропавловск, ул. Мухамед-Рахимова,д.27

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЬЕКТА : Капитальный ремонт правого крыла отделения хирургии главного корпуса в КГП на ПХВ "Многопрофильная городская больница скорой медицинской помощи" КГУ УЗ акимата Северо-Казахстанской области" по адресу СКО, г. Петропавловск, ул. Мухамед-Рахимова,д.27

СПРАВКА №3

о стоимости выполненных работ и затрат

ЗА ИЮНЬ МЕСЯЦ 2023 Г

Код	Код	Договор		Источник		Организационно-правовая форма	
заказчика	подрядчика	номер	дата	наименование	код	наименование	код
		3	**24.03.2023г**				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
	с начала строительства по отчетный месяц включительно С НДС	в отчетном месяце (за июнь)без НДС	из графы 1							
			Строительно-монтажные работы ПО СМЕТЕ	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в СМР в сметном уровне цен 2020 г.	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Капитальный ремонт правого крыла отделения хирургии главного корпуса в КГП на ПХВ "Многопрофильная городская больница скорой медицинской помощи" КГУ УЗ акимата Северо-Казахстанской области" по адресу СКО, г. Петропавловск, ул. Мухамед-Рахимова,д.27	**75 945 095,75**	**20 426 233,81**	**67 808 121,20**	**20 426 233,81**					**2 451 148,06**	**22 877 381,87**

Принял:
Заказчик :КГП на ПХВ "Многопрофильная городская больница скорой медицинской помощи" КГУ УЗ
Директор_____Маутова Ж.К.
МП

Эксперт технического надзора ТОО "Есиль-Строй-Экспертиза"
Эксперт _____ Сыздыков А.Г.

Сдал:
Подрядчик ТОО "ПетроBuilding", БИН 020740005287
Директор_____Игнатьева Т.Л.
МП

Форма 4

Наименование стройки - Капитальный ремонт правого крыла отделения хирургии главного корпуса в КГП на ПХВ Многопрофильная городская больница КГУ УЗ акимата СКО по адресу СКО, г. Петропавловск, ул. Мухамед-Рахимова, д.27

Форма 4

Северо-Казахстанская обл.

Приложение 3-1
к Правилам организации деятельности и осуществления функций заказчика (застройщика)

ЗАКАЗЧИК : Коммунальное государственное предприятие на праве хозяйственного ведения "Многопрофильная городская больница скорой медицинской помощи" коммунального государственного учреждения "Управление здравоохранения акимата Северо-Казахстанской области"

ПОДРЯДЧИК: ТОО "ПетроBuilding", БИН 020740005287 адрес г.Петропавловск, ул.Нурсултана Назарбаева ,327 б-75

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ : Капитальный ремонт правого крыла отделения хирургии главного корпуса в КГП на ПХВ " Многопрофильная городская больница скорой медицинской помощи" КГУ УЗ акимата Северо-Казахстанской области" по адресу СКО, г. Петропавловск, ул. Мухамед-Рахимова,д.27

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЬЕКТА : Капитальный ремонт правого крыла отделения хирургии главного корпуса в КГП на ПХВ "Многопрофильная городская больница скорой медицинской помощи" КГУ УЗ акимата Северо-Казахстанской области" по адресу СКО, г. Петропавловск, ул. Мухамед-Рахимова,д.27

Договор № 3 от 24.03.2023г

АКТ ПРИЕМКИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ № 3

за ИЮНЬ 2023 года

Капитальный ремонт правого крыла отделения хирургии главного корпуса в КГП на ПХВ "Многопрофильная городская больница скорой медицинской помощи" КГУ УЗ акимата Северо-Казахстанской области" по адресу СКО, г. Петропавловск, ул. Мухамед-Рахимова,д.27

Составлен(а) в текущих ценах 2 квартала 2022 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
				на единицу измерения	по проекту	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 2. СМЕТА 2-1-1 Демонтажные работы										
1	1206-0101-0302 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09	Доски подоконные деревянные в зданиях каменных. Снятие	м²	7,38		1379,89	--	10184	--	--	7332	18917
						1379,89	--	10184	--		1401	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге					10184	--	--	7332	18917
								10184	--	--	1401	
		РАЗДЕЛ 3.Окна										
2	1110-0501-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 26 к=1,15; 1,25	Доски подоконные из ПВХ. Установка встенах каменных толщиной до 0,51 м	м	13		1549,93	9,18	20149	120	15127	3570	25617
						377,09	4,37	4902	57		1898	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
3	1110-0405-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 к=1,15;1,25	Откосы дверных и оконных проемов. Облицовка по металлическому каркасу листами ПВХ	м откоса	67,911	734,12	8,92	49855	606	3415	33179	89676
					674,91	3,65	45834	248		6642	
4	261-107-0846 РСНБ РК 2022	Пластики бумажнослоистые с одной декоративной стороной, толщина 2 мм	1000 м²	0,0257715	3715098,00	--	95744	--	95744	--	103403
					--	--	--	--		7659	
5	1126-0201-0505 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 к=1,15; 1,25	Откосы и подоконники. Изоляция изделиямиз пенопласта насухо	м³ изоляции	2,36877	49507,92	1771,74	117273	4196	62746	37570	167230
					21247,80	780,77	50331	1849		12387	
6	217-202-0202 РСНБ РК 2022	Москитные сетки	м²	10,8	1385,00	--	14958	--	14958	--	16155
					--	--	--	--		1197	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				297979	4922	191990	74319	402081
							101067	2154	--	29783	
		РАЗДЕЛ 4.Двери									
7	1110-0501-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 25 к=1,15; 1,25	Проемы дверные наружныеи внутренние площадью до 3 м² в каменных стенах. Установка блоков из ПВХ профилей	м²	34,439	2939,61	322,72	101237	11114	31140	46375	159421
					1712,67	157,59	58983	5427		11809	
8	223-203-0203 РСНБ РК 2022	Блок дверной внутренний из ПВХ профилей глухой, с заполнением панелями или другими непрозрачными материаламиГОСТ 30970-2014 ДПВ 21-9, однопольный	м²	1,908	-40202,00	--	-76705	--	-76705	--	-82841
					--	--	--	--		-6136	
9	223-203-0204 РСНБ РК 2022	Блок дверной внутренний из ПВХ профилей глухой, с заполнением панелями или другими непрозрачными материаламиГОСТ 30970-2014 ДПВ 21-11, однопольный	м²	14,374	-38739,00	--	-556834	--	-556834	--	-601381
					--	--	--	--		-44547	
10	223-203-0210 РСНБ РК 2022	Блок дверной внутренний из ПВХ профилей глухой, с заполнением панелями или другими непрозрачными материаламиГОСТ 30970-2014 ДПВ 24-19, двупольный /2,3x1,8/	м²	4,14	-38984,00	--	-161394	--	-161394	--	-174306
					--	--	--	--		-12912	
11	223-203-0205 РСНБ РК 2022	Блок дверной внутренний из ПВХ профилей глухой, с заполнением панелями или другими непрозрачными материалами ГОСТ30970-2014 ДПВ 21-12, однопольный /2x1,2/	м²	28,185	-34850,00	--	-982247	--	-982247	--	-1060827
					--	--	--	--		-78580	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
12	1109-0403-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 25 к=1,15; 1,25	Блоки дверные стальные однопольные площадью до 2 м² .Установка в кирпичных стенах	м²	2,31	4784,54 4055,23	86,15 37,87	11052 9368	199 87	1485	6808 1429	19288
13	1109-0403-0501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 к=1,15; 1,25	Доводчики дверные. Установка	шт.	1	2204,23 2200,90	3,33 --	2204 2201	3 --	--	1585 303	4092
14	223-502-0101 РСНБ РК 2022	Доводчик дверной ГОСТ Р 56177-2014 2 класса, на массу дверного полотна до 40 кг	комплект	1	3949,00 --	-- --	3949 --	-- --	3949	-- 316	4265
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				-1658738 70552	11316 5514	-1740606 --	54768 -128318	-1732289
		РАЗДЕЛ 5.Перегородки ПВХ									
15	1110-0501-0501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 26 к=1,15; 1,25	Проемы высотой до 5 м. Установкавитражных блоков из ПВХ	м²	18,89	2650,12 1995,20	5,56 --	50061 37689	105 --	12267	27136 6176	83373
16	223-203-0201 РСНБ РК 2022	Блок дверной внутренний из ПВХ профилей глухой, с заполнением панелями или другими непрозрачными материалами ГОСТ 30970-2014 ДПВ 21-7, однопольный	м²	1,89	-47110,00 --	-- --	-89038 --	-- --	-89038	-- -7123	-96161
17	223-203-0306 РСНБ РК 2022	Блок дверной внутренний из ПВХ профилей комбинированный со светопрозрачным заполнением верхней части однокамерным стеклопакетом и глухим заполнением нижней части полотна ГОСТ 30970-2014 ДПВ 21-13, двупольный	м²	1,68	-48873,00 --	-- --	-82107 --	-- --	-82107	-- -6569	-88676
18	223-102-0301 РСНБ РК 2022	Витраж из ПВХ профилей толщиной 60 мм трехстворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом однокамерным, глухой	м²	7,39	-23075,00 --	-- --	-170524 --	-- --	-170524	-- -13642	-184166
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге				-291608 37689	105 --	-329402 --	27136 -21158	-285630
		РАЗДЕЛ 6.Отделочные работы									
19	1110-0403-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 25 к=1,15; 1,25	Потолки подвесные на одноуровневом металлическомкаркасе с однослойной обшивкой гипсокартонными листами. Устройство на прямых подвесах	м² потолка	18,445	4313,42 2119,80	25,84 10,40	79561 39100	477 192	39984	28290 8628	116479

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
20	1115-0206-0207 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 к=1,15; 1,25	Потолки. Отделка внутренних поверхностей, облицованных гипсокартоннымилистами. Сухими смесями на гипсовой основе	м² отделываемой поверхности	50,991	1034,23 858,57	2,96 0,98	52736 43779	151 50	8806	31557 6744	91037
21	1211-0101-0110 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09	Штукатурка потолков внутри здания.Выравнивание сплошное (однослойная штукатурка) сухой растворной смесьютолщиной 10 мм для последующей окраски или оклейки обоями	м²	32,3	2907,77 1896,11	41,80 35,13	93921 61244	1350 1135	31327	44913 11107	149941
22	1115-0405-0106 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 к=1,15; 1,25	Потолки, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям	м² окрашиваемой поверхности	133,3938	745,60 514,71	5,61 2,58	99458 68659	748 344	30051	49683 11931	161071
23	1115-0403-0311 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 к=1,15; 1,25	Потолки. Окраска улучшенная масляными составами по сборнымконструкциям, подготовленным под окраску	м² окрашиваемой поверхности	93,87	941,05 685,10	2,96 1,39	88336 64310	277 130	23749	46397 10779	145512
24	1211-0101-0109 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09	Штукатурка стен внутри здания.Выравнивание сплошное (однослойная штукатурка) сухой растворной смесьютолщиной 10 мм для последующей окраски или оклейки обоями	м²	283	2344,88 1474,50	37,57 31,19	663601 417284	10633 8827	235684	306800 77633	1048034
25	1115-0405-0105 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 к=1,15; 1,25	Стены, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатнымиводоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям	м² окрашиваемой поверхности	361,17	668,77 457,30	5,61 2,58	241540 165163	2026 932	74351	119587 28890	390017
26	1115-0403-0310 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 к=1,15; 1,25	Стены. Окраска улучшенная масляными составами по сборнымконструкциям, подготовленным под окраску	м² окрашиваемой поверхности	480,6	845,84 624,65	2,44 1,15	406511 300207	1173 553	105131	216549 49843	672903
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге				1725664 1159746	16835 12163	549083 --	843776 205555	2774994
		РАЗДЕЛ 7.Полы									
		Тип пола 1									
27	1111-0101-3905 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 к=1,15; 1,25	Плинтуса керамогранитные. Устройство	м	11,419	2494,99 455,32	21,56 8,06	28490 5199	246 92	23045	3810 2584	34884
		Тип пола 2									
28	1111-0101-4003 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 к=1,15; 1,25	Плинтуса поливинилхлоридные. Установка на самонарезающих винтах	м плинтусов	161,021	320,85 141,43	3,86 1,55	51664 22773	622 250	28269	16577 5459	73700

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге				80154	868	51314	20387	108584
							27972	342	--	8043	
		РАЗДЕЛ 8.Прочее									
29	Прайс-лист	Отбойная доска	м	86	-5000,00	--	-430000	--	-430000	--	-464400
					--	--	--	--		-34400	
30	1117-0201-0104 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 к=1,15; 1,25	Гарнитура туалетная: вешалки, подстаканники, поручни для ванн и тому подобное. Установка	шт.	7	622,09	0,19	4355	1	56	3095	8046
					614,03	--	4298	--		596	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	Тенге				-425645	1	-429944	3095	-456354
							4298	--	--	-33804	
		РАЗДЕЛ 9.Водопровод хозяйствено-питьевой и противопожарный В1									
31	1116-0401-0203 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 к=1,15; 1,25	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб,диаметр до 65 мм. Прокладка	м трубопровода	9	4850,25	105,29	43652	947	29513	9695	57615
					1465,79	30,37	13192	273		4268	
32	241-209-1901 РСНБ РК 2022	Тройник полипропиленовый PP-R равнопроходной приварной под углом 90° диаметром 20 мм	шт.	12	-37,00	--	-444	--	-444	--	-480
					--	--	--	--		-36	
33	241-210-0602 РСНБ РК 2022	Переход полиэтиленовый электросварной ПЭ-сталь, ПЭ 100 SDR 11, PN 16 размерами 32х20 мм	шт.	12	-2138,00	--	-25656	--	-25656	--	-27708
					--	--	--	--		-2052	
34	1116-0501-0212 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Подводки гибкие к водоразборной арматуре. Монтаж	м подводок	8,4	1017,32	--	8545	--	4401	2984	12451
					493,32	--	4144	--		922	
35	1116-1101-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 26 к=1,15; 1,25	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое	м трубопровода	107,22	144,40	1,83	15483	196	383	10731	28311
					139,00	--	14904	--		2097	
36	1116-1101-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 26 к=1,15; 1,25	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром более 50 мм. Испытание гидравлическое	м трубопровода	9	153,16	1,83	1378	16	111	901	2461
					139,00	--	1251	--		182	
37	1116-0701-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 к=1,15; 1,25	Краны пожарные диаметром 50 мм. Установка	кран	4	44310,53	223,57	177242	894	168453	5890	197783
					1973,68	71,51	7895	286		14651	
38	248-305-0106 РСНБ РК 2022	Огнетушитель порошковый СТ РК ГОСТ Р 51057-2005, типа ОП 10	шт.	8	15934,00	--	127472	--	127472	--	137670

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
39	1110-0111-0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 к=1,15; 1,25	Шкаф пожарный. Установка	изделие	4	--	--	--	--		10198	
					1946,55	196,88	7786	788	2349	3632	12331
					1162,34	98,68	4649	395		913	
40	248-307-0105 РСНБ РК 2022	Шкаф пожарный, типа ШПК 320 НЗК/НЗБ	шт.	4	23463,00	--	93852	--	93852	--	101360
					--	--	--	--		7508	
41	1113-0301-0406 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 к=1,15; 1,25	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м²	0,92	125,19	4,01	115	3	44	49	177
					73,43	0,48	68	--		13	
42	1113-0301-1406 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 К=2 к=1,15; 1,25	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м²	0,92	203,55	5,85	187	6	102	57	264
					85,84	0,95	79	1		20	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9	Тенге				449612	2850	400580	33939	522235
							46182	955	--	38684	
		РАЗДЕЛ 10.Горячее водоснабжение Т3, Т4									
43	1116-0501-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 26 к=1,15; 1,25	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 20 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб	м трубопровода	43,18	-2328,97	-22,84	-100565	-986	-531	-71320	-185636
					-2293,85	-0,17	-99048	-7		-13751	
44	241-205-1102 РСНБ РК 2022	Труба напорная из полипропилена PP-R не армированная SDR 6 PN 20 ГОСТ 32415-2013 размерами 20х3,4 мм	м	42,7482	-217,00	--	-9276	--	-9276	--	-10018
					--	--	--	--		-742	
45	241-209-1901 РСНБ РК 2022	Тройник полипропиленовый PP-R равнопроходной приварной под углом 90° диаметром 20 мм	шт.	12	-37,00	--	-444	--	-444	--	-480
					--	--	--	--		-36	
46	241-210-0602 РСНБ РК 2022	Переход полиэтиленовый электросварной ПЭ-сталь, ПЭ 100 SDR 11, PN 16 размерами 32х20 мм	шт.	12	-2138,00	--	-25656	--	-25656	--	-27708
					--	--	--	--		-2052	
47	1116-1101-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 26 к=1,15; 1,25	Трубопроводы систем отопления, водопровода игорячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое	м трубопровода	107,22	144,40	1,83	15483	196	383	10731	28311
					139,00	--	14904	--		2097	
48	1116-0501-0212 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Подводки гибкие к водоразборной арматуре. Монтаж	м подводок	8,4	1017,32	--	8545	--	4401	2984	12451
					493,32	--	4144	--		922	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 10	Тенге				-111913	-790	-31123	-57605	-183080

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
							-80000	-7	--	-13562	
		РАЗДЕЛ 11.Канализация К1									
49	1117-0101-0108 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 к=1,15; 1,25	Биде. Установка	комплект	2	2716,54 2367,72	63,60 29,30	5433 4735	128 59	570	3452 711	9595
50	244-104-0603 РСНБ РК 2022	Сифон ГОСТ 23289-94 трубный с унифицированным выпуском, горизонтальным или вертикальным отводом для умывальников, моек,раковин, бидэ СТУ	шт.	2	966,00 --	-- --	1932 --	-- --	1932	-- 155	2087
51	244-101-0801 РСНБ РК 2022	Биде ГОСТ 30493-96 с переливом и без перелива размерами L 640 мм, В 360 мм	комплект	2	24358,00 --	-- --	48716 --	-- --	48716	-- 3897	52613
52	1215-0101-0617 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09	Ванна стальная. Смена санитарно-технических приборов	прибор	1	10220,32 9589,02	238,04 122,48	10220 9589	238 122	393	6992 1377	18589
53	244-102-0203 РСНБ РК 2022	Ванна стальная эмалированная ГОСТ 23695-94 размерами 1700х750х380 мм	шт.	1	39946,00 --	-- --	39946 --	-- --	39946	-- 3196	43142
54	244-104-0508 РСНБ РК 2022	Смеситель общий для душа и ванны однорукояточный/двухрукояточный настенный, с душевой сеткой на гибком шланге	шт.	1	11437,00 --	-- --	11437 --	-- --	11437	-- 915	12352
55	244-104-0604 РСНБ РК 2022	Сифон ГОСТ 23289-94 с выпуском и переливом для ванн и глубоких душевых поддонов СВПГ	шт.	1	1583,00 --	-- --	1583 --	-- --	1583	-- 127	1710
56	1215-0101-0613 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09	Унитаз. Смена санитарно-технических приборов	прибор	3	6566,60 6390,88	28,00 14,41	19700 19173	84 43	443	13835 2683	36218
57	244-101-0301 РСНБ РК 2022	Унитаз тарельчатый ГОСТ 30493-96 размерами не менее L 605 мм, В 340 мм	комплект	3	19691,00 --	-- --	59073 --	-- --	59073	-- 4726	63799
58	244-101-0601 РСНБ РК 2022	Бачок смывной ГОСТ 30493-96 устанавливаемый на унитазе с боковым или верхним пуском размерами L 430 мм	комплект	3	14807,00 --	-- --	44421 --	-- --	44421	-- 3554	47975
59	244-104-0201 РСНБ РК 2022	Сиденье ГОСТ 15062-83 для унитаза	шт.	3	1783,00 --	-- --	5349 --	-- --	5349	-- 428	5777

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
60	1117-0101-0106 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 к=1,15; 1,25	Умывальники одиночные. Установка с подводкой холодной и горячей воды	комплект	19	4703,39 4276,31	158,56 78,38	89364 81250	3012 1489	5102	59572 11915	160851
61	244-101-0103 РСНБ РК 2022	Умывальник без пьедестала ГОСТ 30493-96 полукруглый, овальный, прямоугольный, трапециевидный со спинкой или без спинки размерами L 600 мм, B 450 мм	комплект	19	14550,00 --	-- --	276450 --	-- --	276450	-- 22116	298566
62	244-104-0409 РСНБ РК 2022	Смеситель для умывальника однорукояточный/двухрукояточный с изогнутым изливом набортный/настенный, излив с аэратором	шт.	8	9414,00 --	-- --	75312 --	-- --	75312	-- 6025	81337
63	1215-0101-0615 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09	Мойка на два отделения. Смена санитарно-технических приборов	прибор	2	7843,93 7344,02	63,01 32,42	15688 14688	126 65	874	10622 2105	28415
64	244-102-0602 РСНБ РК 2022	Мойка из нержавеющей стали ГОСТ Р 50851-96 с двумя чашами, сливной полкой, накладная	шт.	2	15074,00 --	-- --	30148 --	-- --	30148	-- 2412	32560
65	244-104-0404 РСНБ РК 2022	Смеситель для умывальника однорукояточный, локтевой, с подводками в раздельных отверстиях, настенный	шт.	4	3735,00 --	-- --	14940 --	-- --	14940	-- 1195	16135
66	244-104-0601 РСНБ РК 2022	Сифон ГОСТ 23289-94 бутылочный унифицированный с выпуском и вертикальным или горизонтальным отводом для умывальников, моек, раковин, биде СБУ	шт.	23	922,00 --	-- --	21206 --	-- --	21206	-- 1696	22902
67	1117-0101-0110 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 к=1,15; 1,25	Поддоны душевые чугунные и стальные мелкие. Установка	комплект	1	2897,61 2171,05	401,82 193,68	2898 2171	402 194	325	1703 368	4969
68	244-102-0802 РСНБ РК 2022	Поддон стальной эмалированный ГОСТ 23695-94 мелкий размерами 900x900x130 мм	шт.	1	15649,00 --	-- --	15649 --	-- --	15649	-- 1252	16901
69	244-104-0505 РСНБ РК 2022	Смеситель для душа двухрукояточный, с подводкой в различных отверстиях, настенный, с душевой сеткой на гибком шланге	шт.	1	11439,00 --	-- --	11439 --	-- --	11439	-- 915	12354
70	244-104-0605 РСНБ РК 2022	Сифон ГОСТ 23289-94 с выпуском для мелких душевых поддонов СПМ	шт.	1	1264,00 --	-- --	1264 --	-- --	1264	-- 101	1365

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
71	1215-0101-0801 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09	Трубопроводы из полиэтиленовых канализационных труб диаметром до 50 мм. Смена	м трубопровода с фасонными частями	70,58	-1205,85 -1189,09	-7,00 -3,60	-85109 -83926	-494 -254	-689	-60610 -11658	-157377
72	241-203-0101 РСНБ РК 2022	Труба полиэтиленовая для систем внутреннего водоотведения SDR 26 ГОСТ 22689-2014 размерами 50х3 мм	м	69,8742	-314,00 --	-- --	-21940 --	-- --	-21940	-- -1755	-23695
73	1116-0501-0212 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Подводки гибкие к водоразборной арматуре. Монтаж	м подводок	4,8	1017,32 493,32	-- --	4883 2368	-- --	2515	1705 527	7115
74	241-220-0201 РСНБ РК 2022	Ревизия канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой диаметром 50 мм	шт.	8	-236,00 --	-- --	-1888 --	-- --	-1888	-- -151	-2039
75	241-209-2401 РСНБ РК 2022	Тройник из поливинилхлорида ПВХ 90° для напорных канализационных труб размерами 50х50х50 мм, с уплотнительной резинкой	шт.	18	-147,00 --	-- --	-2646 --	-- --	-2646	-- -212	-2858
76	241-208-3603 РСНБ РК 2022	Отвод из поливинилхлорида ПВХ 90° для напорных канализационных труб диаметром 100 мм, с уплотнительной резинкой	шт.	1	-319,00 --	-- --	-319 --	-- --	-319	-- -26	-345
77	241-210-1102 РСНБ РК 2022	Переход канализационный ПВХ с уплотнительной резинкой размерами 100х50 мм	шт.	4	-176,00 --	-- --	-704 --	-- --	-704	-- -56	-760
78	241-216-0201 РСНБ РК 2022	Хомут для крепления труб ПВХ с уплотнительной резинкой диаметром 50 мм	шт.	57	-65,00 --	-- --	-3705 --	-- --	-3705	-- -296	-4001
79	241-212-0502 РСНБ РК 2022	Крестовина канализационная ПВХ 90° с уплотнительной резинкой диаметром 100 мм	шт.	1	-956,00 --	-- --	-956 --	-- --	-956	-- -76	-1032
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 11	Тенге				689784 50048	3496 1718	636240 --	37271 58166	785220
		РАЗДЕЛ 12.Электрощитоое оборудование									
80	1121-0502-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 к=1,15; 1,25	Щитки групповые осветительные массой до 3 кг. Установка на конструкции в готовой нише или на стене	шкаф	1	7372,86 5193,49	207,32 83,17	7373 5193	207 83	1973	3799 894	12066
81	247-201-0214 РСНБ РК 2022	Щит распределительный встраиваемый ГОСТ 32397-2013, типа ЩРв 48з-1 36 УХЛ3 IP31	шт.	1	15941,00	--	15941	--	15941	--	17216

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
82	1311-0301-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09	Приборы, масса до 5 кг. Установка на металлоконструкциях, щитах и пультах	шт.	26	1045,46 1018,06	-- --	27182 26470	-- --	712	1275 19058 3699	49939
83	247-204-0763 РСНБ РК 2022	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 3Р 63А 4,5 кА "С"	шт.	1	2278,00 --	-- --	2278 --	-- --	2278	-- 182	2460
84	247-204-0613 РСНБ РК 2022	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "В" 1Р 16А 4,5 кА "В"	шт.	18	700,00 --	-- --	12600 --	-- --	12600	-- 1008	13608
85	247-204-0757 РСНБ РК 2022	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 3Р 16А 4,5 кА "С"	шт.	1	1788,00 --	-- --	1788 --	-- --	1788	-- 143	1931
86	247-204-0346 РСНБ РК 2022	Выключатель автоматический дифференциального тока ГОСТ IEC 61009-1-2014, типа АВДТ 63 2Р С16 30 мА	шт.	6	5012,00 --	-- --	30072 --	-- --	30072	-- 2406	32478
		Дополнительное оборудование в ВРУ									
87	1311-0301-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09	Приборы, масса до 5 кг. Установка на металлоконструкциях, щитах и пультах	шт.	2	1045,46 1018,06	-- --	2091 2036	-- --	55	1466 285	3842
88	247-204-3412 РСНБ РК 2022	Выключатель автоматический типа ВА88 33 3Р 32А 35кА	шт.	1	20535,00 --	-- --	20535 --	-- --	20535	-- 1643	22178
89	247-204-3417 РСНБ РК 2022	Выключатель автоматический типа ВА88 33 3Р 100А 35кА	шт.	1	20340,00 --	-- --	20340 --	-- --	20340	-- 1627	21967
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 12	Тенге				140200 33699	207 83	106294 --	24323 13162	177685
		РАЗДЕЛ 13.Кабельно-проводниковая продукция									
90	1121-0201-0109 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 к=1,15; 1,25	Провода одножильные или многожильные в общей оплетке, суммарноесечение до 70 мм2. Прокладка первого провода в проложенные трубы и металлические рукава	м	160	489,11 312,97	4,13 1,01	78258 50075	661 162	27522	36171 9154	123583
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 13	Тенге				78258 50075	661 162	27522 --	36171 9154	123583
		РАЗДЕЛ 14.Светотехническое оборудование									
91	1121-0401-0104 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 к=1,15; 1,25	Светильники для ламп светодиодных. Установка на кронштейнах	шт.	50	2007,78	86,67	100389	4334	394	70197	184233

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
92	1121-0401-0108 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 26 к=1,15; 1,25	Светильники для ламп светодиодных местного освещения. Установка			1913,22	36,69	95661	1835		13647	
			шт.	15	1284,83	15,41	19272	231	821	13185	35053
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 14	Тенге		1214,67	6,12	18220	92		2597	
							119661	4565	1215	83382	219286
							113881	1927	--	16244	
		РАЗДЕЛ 15.Электроустановочные изделия									
93	1121-0202-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 26 к=1,15; 1,25	Выключатели одноклавишные и двухклавишные,штепсельные розетки для скрытой проводки. Установка									
			шт.	90	443,51	0,61	39916	55	115	28635	74035
					441,62	0,28	39746	25		5484	
94	247-212-0101 РСНБ РК 2022	Выключатель скрытой проводки ГОСТ 30850.2.1-2002 Одноклавишный, до 250 В, от 4 А до 10 А, IP20									
			шт.	65	384,00	--	24960	--	24960	--	26957
					--	--	--	--		1997	
95	247-214-0120 РСНБ РК 2022	Розетка штепсельная Двухместная, для скрытой установки, с заземляющими контактами, с защитными шторками, до 250 В, от 10 А до 16 А, IP20									
			шт.	25	699,00	--	17475	--	17475	--	18873
					--	--	--	--		1398	
96	247-214-0108 РСНБ РК 2022	Розетка штепсельная Двухместная для открытой установки, с заземляющими контактами, с защитными шторками, до 250 В, от 10 А до 16 А, IP20									
			шт.	1	617,00	--	617	--	617	--	666
					--	--	--	--		49	
97	247-202-0603 РСНБ РК 2022	Коробка ответвительная для твердых стен типа КМ41004, диаметром 80 мм, глубиной 40 мм									
			шт.	116	117,00	--	13572	--	13572	--	14658
					--	--	--	--		1086	
98	247-202-0601 РСНБ РК 2022	Коробка ответвительная для твердых стен типа КМ41001, размерами 92 мм х 92 мм х 45 мм									
			шт.	200	170,00	--	34000	--	34000	--	36720
					--	--	--	--		2720	
99	Прайс-лист	Разъем РШ ВШ 32 А									
			шт	3	1070,54	--	3212	--	3212	--	3469
					--	--	--	--		257	
100	1334-0108-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09	Облучатель бактерицидный настенный. Монтаж оборудования									
			шт.	35	18027,01	--	630945	--	325	454046	1171790
					18017,70	--	630620	--		86799	
101	Прайс-лист	Бактерицидный облучатель ОБН01-2х30-013 с лампами в комплекте									
			шт	16	15042,00	--	240672	--	240672	--	259926
					--	--	--	--		19254	
102	Прайс-лист	Рециркулятор УФ-бактерицидный									
			шт	19	89285,70	--	1696428	--	1696428	--	1832142
					--	--	--	--		135714	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 15	Тенге				2701797	55	2031376	482681	3439236
							670366	25	--	254758	
		РАЗДЕЛ 16.Пожаротушение									
103	1311-0301-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09	Приборы, масса до 5 кг. Установка на металлоконструкциях, щитах и пультах	шт.	2	1045,46	--	2091	--	55	1466	3842
					1018,06	--	2036	--		285	
104	247-209-0101 РСНБ РК 2022	Пост кнопочный ПКЕ 222-2 У2, степень защиты IP 54	шт.	2	1098,00	--	2196	--	2196	--	2372
					--	--	--	--		176	
105	1121-0101-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 к=1,15; 1,25	Трубы полимерные диаметром до 25 мм. Прокладка открытая по стенам скреплением	м	60	-554,72	-5,47	-33283	-329	-850	-23122	-60917
					-535,06	-0,16	-32104	-10		-4513	
106	241-207-0202 РСНБ РК 2022	Труба из поливинилхлорида ПВХ гладкая жесткая диаметром 20 мм	м	60,6	-88,00	--	-5333	--	-5333	--	-5760
					--	--	--	--		-427	
107	1121-0201-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 к=1,15; 1,25	Провода одножильные или многожильные в общей оплетке, суммарноесечение до 6 мм2. Прокладка первого провода в проложенные трубы и металлические рукава	м	60	-177,05	-2,10	-10623	-126	-846	-6956	-18985
					-160,85	-0,16	-9651	-10		-1406	
108	243-201-0103 РСНБ РК 2022	Кабель контрольный с пластмассовой изоляцией и оболочкой, число жил 4, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 26411-85, марки КВВГ 4х1,5-0,66	км	0,0618	-505285,00	--	-31227	--	-31227	--	-33725
					--	--	--	--		-2498	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 16	Тенге				-76179	-455	-36005	-28612	-113173
							-39719	-20	--	-8383	
		РАЗДЕЛ 17.Подключение к вентиляции									
109	1121-0502-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 к=1,15; 1,25	Щитки групповые осветительные массой до 3 кг. Установка на конструкции в готовой нише или на стене	шкаф	1	7372,86	207,32	7373	207	1973	3799	12066
					5193,49	83,17	5193	83		894	
110	247-201-0214 РСНБ РК 2022	Щит распределительный встраиваемый ГОСТ 32397-2013, типа ЩРв 48з-1 36 УХЛ3 IP31	шт.	1	15941,00	--	15941	--	15941	--	17216
					--	--	--	--		1275	
111	1311-0301-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09	Приборы, масса до 5 кг. Установка на металлоконструкциях, щитах и пультах	шт.	6	1045,46	--	6273	--	165	4398	11525
					1018,06	--	6108	--		854	
112	247-205-0416 РСНБ РК 2022	Выключатель-разъединитель ВН-102 3Р 25А	шт.	1	1885,00	--	1885	--	1885	--	2036
					--	--	--	--		151	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
113	247-204-0714 РСНБ РК 2022	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 1Р 20А 4,5 кА "С"	шт.	5	633,00 --	-- --	3165 --	-- --	3165	-- 253	3418
114	1308-0303-1001 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09 Изм. и доп. вып. 26	Пускатель магнитный общего назначения отдельно стоящий на ток до 40 А. Установка на конструкции на полу	шт.	1	9049,95 3732,16	142,16 47,61	9050 3732	143 48	5175	2721 942	12713
115	247-208-1537 РСНБ РК 2022	Контактор малогабаритный КМЭ 2510, 25А 220В 1NO	шт.	1	5112,00 --	-- --	5112 --	-- --	5112	-- 409	5521
116	1121-0202-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 26 к=1,15; 1,25	Провода установочные. Прокладка под штукатурку по стенам или в готовых бороздах	м	155	328,87 302,76	3,18 0,11	50975 46928	493 17	3554	33801 6783	91559
117	243-107-0503 РСНБ РК 2022	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-LS 3х4 (ок)-0,66	км	0,1596	982364,00 --	-- --	156785 --	-- --	156785	-- 12543	169328
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 17	Тенге				256559 61961	843 148	193755 --	44719 24104	325382
		РАЗДЕЛ 18.Отопление									
118	1118-0301-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 к=1,15; 1,25	Радиаторы чугунные. Установка	кВт	15,44	23128,60 1390,63	279,66 139,94	357106 21471	4318 2161	331317	17015 29930	404051
119	1116-0301-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 к=1,15; 1,25	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 15 мм. Прокладка	м трубопровода	14	2101,67 651,31	34,79 12,63	29423 9118	487 177	19818	6693 2889	39005
120	1116-0301-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 к=1,15; 1,25	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 20 мм. Прокладка	м трубопровода	50	2265,26 651,31	34,79 12,63	113263 32565	1740 632	78958	23902 10973	148138
121	1116-0301-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 к=1,15; 1,25	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 25 мм. Прокладка	м трубопровода	60	-1869,05 -651,31	-34,79 -12,63	-112143 -39079	-2088 -758	-70976	-28682 -11266	-152092

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
122	1116-1101-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 26 к=1,15; 1,25	Трубопроводы систем отопления,водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм.Испытание гидравлическое	м трубопровода	174	144,40	1,83	25126	318	622	17414	45943
					139,00	--	24186	--		3403	
123	1113-0301-0406 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 к=1,15; 1,25	Поверхности металлические.Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м²	73	125,19	4,01	9139	293	3486	3885	14066
					73,43	0,48	5360	35		1042	
124	1113-0301-1421 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 к=1,15; 1,25	Поверхности металлические огрунтованные.Окраска краской БТ-177 серебристой	м²	146	164,14	5,18	23964	756	18501	3465	29623
					32,24	0,72	4707	105		2194	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 18	Тенге				445878	5824	381726	43692	528734
							58328	2352	--	39165	
		РАЗДЕЛ 19.Теплоснабжение П1									
125	1116-1101-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 26 к=1,15; 1,25	Трубопроводы систем отопления,водопровода и горячеводоснабжения диаметром до 50 мм.Испытание гидравлическое	м трубопровода	116	144,40	1,83	16750	212	414	11609	30628
					139,00	--	16124	--		2269	
126	242-207-0604 РСНБ РК 2022	Кран шаровый латунный, муфтовый (В-В) с рычажной рукояткой, для воды, пара, нейтральных жидкостей, Т до +150°С, PN 25 ГОСТ 21345-2005 DN 32	шт.	2	6850,00	--	13700	--	13700	--	14796
					--	--	--	--		1096	
127	242-207-0603 РСНБ РК 2022	Кран шаровый латунный, муфтовый (В-В) с рычажной рукояткой, для воды, пара, нейтральных жидкостей, Т до +150°С, PN 25 ГОСТ 21345-2005 DN 25	шт.	2	5675,00	--	11350	--	11350	--	12258
					--	--	--	--		908	
128	242-207-0501 РСНБ РК 2022	Кран шаровый латунный муфтовый (В-В), для скрытого монтажа, для воды, пара, нейтральных жидкостей, Т до +110°С, PN 16 ГОСТ 21345-2005 DN 15	шт.	2	3866,00	--	7732	--	7732	--	8351
					--	--	--	--		619	
129	261-301-0219 РСНБ РК 2022	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	16	708,00	--	11328	--	11328	--	12234
					--	--	--	--		906	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 19	Тенге				60860	212	44524	11609	78267
							16124	--	--	5798	
		РАЗДЕЛ 20.Вентиляция									
		Система П1									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
130	1120-0101-0311 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 к=1,15; 1,25	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм,периметр до 2400 мм. Прокладка	м² поверхности воздуховодов	17,986	9745,33	70,01	175280	1259	140947	24174	215410
					1838,87	27,85	33074	501		15956	
131	1120-0101-0310 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 к=1,15; 1,25	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм,периметр от 1100 до 1600 мм. Прокладка	м² поверхности воздуховодов	23,6	10372,86	75,10	244799	1772	185353	42034	309779
					2443,81	29,92	57674	706		22947	
132	1120-0101-0303 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 к=1,15; 1,25	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм,периметр 800, 1000 мм. Прокладка	м² поверхности воздуховодов	5,78	9357,80	75,10	54088	434	37329	11879	71244
					2824,41	29,92	16325	173		5277	
133	1120-0101-0302 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 к=1,15; 1,25	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм,периметр до 600 мм. Прокладка	м² поверхности воздуховодов	9,2	9637,94	94,73	88669	872	59417	20686	118104
					3084,81	38,10	28380	351		8748	
134	1120-0302-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 к=1,15; 1,25	Решетки вентиляционные пластиковые (алюминиевые), площадь в свету до 0,05 м². Установка	решетка	14	563,95	5,09	7895	71	99	5567	14539
					551,79	0,50	7725	7		1077	
135	246-304-0108 РСНБ РК 2022	Вентиляционная решетка регулируемая однорядная, пластмассовая шириной до 350 мм размерами 200 мм х 200 мм	шт.	7	2435,00	--	17045	--	17045	--	18409
					--	--	--	--		1364	
136	246-301-0503 РСНБ РК 2022	Средство для крепления воздуховодов: хомут СТД 205	кг	94	790,00	--	74260	--	74260	--	80201
					--	--	--	--		5941	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 20	Тенге				662036	4408	514450	104340	827686
							143178	1738	--	61310	
		РАЗДЕЛ 21.Кондиционирование									
137	Прайс лист	Кондиционер AVA ACTN-07BF	шт	1	116063,00	--	116063	--		--	116063
					--	--	--	--	116063	--	
138	Прайс лист	Кондиционер AVA ACTN-12BF	шт	1	169634,00	--	169634	--		--	169634
					--	--	--	--	169634	--	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 21	Тенге				285697	--	--	--	285697
							--	--	285697	--	
	Стоимость оборудования		Тенге				285697				
	ВСЕГО, Стоимость оборудования		Тенге				285697				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 21	Тенге				285697				
		РАЗДЕЛ 22.Система В1									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
139	1120-0101-0307 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 к=1,15; 1,25	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм,диаметр от 500 до 560 мм. Прокладка	м² поверхности воздуховодов	4,71	10758,88 2443,81	70,12 20,41	50674 11510	330 96	38834	8357 4722	63753
140	1120-0101-0311 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 к=1,15; 1,25	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм,периметр до 2400 мм. Прокладка	м² поверхности воздуховодов	11,9	9745,33 1838,87	70,01 27,85	115969 21883	833 331	93253	15994 10557	142520
141	1120-0101-0310 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 к=1,15; 1,25	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина0,7 мм, периметр от 1100 до 1600 мм. Прокладка	м² поверхности воздуховодов	20,4	10372,86 2443,81	75,10 29,92	211606 49854	1532 610	160220	36334 19835	267776
142	1120-0101-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 к=1,15; 1,25	Воздуховоды	м² поверхности воздуховодов	19,59	9611,80 2824,41	75,10 29,92	188295 55330	1471 586	131494	40260 18284	246839
143	1120-0101-0302 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 к=1,15; 1,25	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм,периметр до 600 мм. Прокладка	м² поверхности воздуховодов	4,68	9637,94 3084,81	94,73 38,10	45106 14437	443 178	30226	10523 4450	60079
144	1120-0302-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 к=1,15; 1,25	Решетки вентиляционные пластиковые (алюминиевые), площадь всвету до 0,05 м². Установка	решетка	14	563,95 551,79	5,09 0,50	7895 7725	71 7	99	5567 1077	14539
145	246-304-0108 РСНБ РК 2022	Вентиляционная решетка регулируемая однорядная, пластмассовая шириной до 350 мм размерами 200 мм х 200 мм	шт.	7	2435,00 –	– –	17045 –	– –	17045	– 1364	18409
146	1120-1001-0205 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 к=1,15; 1,25	Глушители шума вентиляционных установок, трубчатые типа ГТП 1-5 сечением 400х400 мм. Установка	глушитель шума	1	67253,67 3713,24	157,04 50,05	67254 3713	157 50	63384	2710 5597	75561
147	1120-0401-0106 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 к=1,15; 1,25	Клапаны обратные, периметр до 1600 мм. Установка	клапан	2	3064,31 2611,51	87,54 25,03	6129 5223	175 50	731	3797 794	10720
148	246-302-0202 РСНБ РК 2022	Клапан обратный из листовой и сортовой стали прямоугольного сечения в горизонтальном или вертикальном воздуховоде марки КОП2, сечением 400х400 мм	шт.	2	24109,00 –	– –	48218 –	– –	48218	– 3857	52075

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
149	1120-0701-0404 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 к=1,15; 1,25	Зонты из листовой оцинкованной стали, прямоугольного сечения, периметр 2000 мм. Установка над шахтами	зонт	1	26141,46	114,08	26141	114	24150	1369	29711
					1877,02	25,03	1877	25		2201	
150	246-301-0503 РСНБ РК 2022	Средство для крепления воздуховодов: хомут СТД 205	кг	96	790,00	--	75840	--	75840	--	81907
					--	--	--	--		6067	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 22	Тенге				860172	5126	683494	124911	1063889
							171552	1933	--	78805	
		РАЗДЕЛ 23.Естественная вентиляция									
151	1120-0101-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 к=1,15; 1,25	воздухов	м² поверхности воздуховодов	2,3	9891,94	94,73	22751	218	15438	5172	30156
					3084,81	38,10	7095	88		2234	
152	1120-0302-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 к=1,15; 1,25	Решетки вентиляционные пластиковые (алюминиевые), площадь в свету до 0,05 м². Установка	решетка	6	563,95	5,09	3384	31	42	2386	6231
					551,79	0,50	3311	3		462	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 23	Тенге				26135	249	15480	7558	36387
							10406	91	--	2696	
		РАЗДЕЛ 24.Пожарная сигнализация									
153	1310-0701-0304 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09	Устройство ультразвуковое преобразователь (излучатель или приемник),комплект.Монтаж оборудования	шт.	1	9891,77	1,98	9892	2	85	7059	18307
					9804,55	--	9805	--		1356	
154	ПРАЙС	Прибор речевого оповещения "Соната-К"	шт	1	8308,04	--	8308	--	8308	--	8973
					--	--	--	--		665	
155	1308-0105-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09 Изм. и доп. вып. 26	Аккумулятор кислотный стационарный,тип С-1,СК-1.Монтаж оборудования	шт.	1	4283,87	--	4284	--	362	2824	7676
					3921,82	--	3922	--		569	
156	Прайс-лист	Аккумуляторная батарея 7А/ч	шт	1	4116,07	--	4116	--	4116	--	4445
					--	--	--	--		329	
157	1308-0105-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09 Изм. и доп. вып. 26	Резервированный источник питания.монтаж оборудования	шт.	1	3921,82	--	3922	--	--	2824	7285
					3921,82	--	3922	--		540	
158	248-306-0305 РСНБ РК 2022	Источник питания резервированный РИП-12,исполнение 01	шт.	1	20353,00	--	20353	--	20353	--	21981

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
159	1310-0701-0202 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09	Извещатель ПС автоматический дымовой,фотоэлектрический,радиоизотопный,световой в нормальном исполнении.Монтажоборудования	шт.	46	3990,06 3921,82	2,44 –	183543 180404	112 –	3027	129891 25075	338508
160	1308-0103-3001 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09 Изм. и доп. вып. 26	Аппарат (кнопка,ключ управления,замок электромагнитной блокировки,звуковой сигнал,сигнальная лампа) управления исигнализации,количество подключаемых концов до 2.Монтаж оборудования	шт.	4	2459,56 1960,91	449,86 190,44	9838 7844	1800 762	194	6196 1283	17317
161	248-302-0503 РСНБ РК 2022	Извещатель пожарный ручной модели ИПР-3 СУ	шт.	4	1531,00 –	– –	6124 –	– –	6124	– 490	6614
162	1121-0401-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Указатели световые настенные.Установка	шт.	4	1043,70 1011,01	24,05 9,78	4175 4044	96 39	35	2940 569	7684
163	248-304-0101 РСНБ РК 2022	Оповещатель световой модели КРИСТАЛЛ-12 "Выход"	шт.	4	1126,00 –	– –	4504 –	– –	4504	– 360	4864
164	248-306-0101 РСНБ РК 2022	Разветвительная коробка типа УК-2П	шт.	58	203,00 –	– –	11774 –	– –	11774	– 942	12716
165	261-404-0590 РСНБ РК 2022	Резисторы ГОСТ Р 51177-2017	шт.	5	63,00 –	– –	315 –	– –	315	– 25	340
166	1310-0411-0207 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09	Громкоговоритель или звуковая колонка.монтаж в помещении	Шт.	7	3870,61 3603,54	– –	27094 25225	– –	1869	18162 3620	48876
167	ПРАЙС	Модуль аккустический,"СОНАТА Т-100-3/1"	ШТ	7	5392,86 –	– –	37750 –	– –	37750	– 3020	40770
168	1121-0102-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Короба (кабель-каналы) ПВХ периметром до 60 мм.Прокладка	м	470	381,61 365,98	4,36 0,06	179357 172011	2049 28	5297	123869 24257	327482
169	243-907-0105 РСНБ РК 2022	Канал кабельный из ПВХ, размерами 25 мм х 16 мм	м	517	173,00 –	– –	89441 –	– –	89441	– 7155	96596
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 24	Тенге				604790 407177	4059 829	193554 –	293765 71883	970434
		РАЗДЕЛ 25.Демонтаж									
170	1310-0701-0202 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09 к-0,3	Извещатель ПС автоматический дымовой,фотоэлектрический,радиоизотопный,световой внормальном исполнении.Демонтаж оборудования	шт.	48	1177,28	0,73	56509	35	–	40662	104944

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
171	1310-0701-0304 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09 к-0,3	Устройство ультразвуковое преобразователь (излучатель илиприемник),комплект.Демонтаж оборудования	шт.	1	1176,55 2941,97 2941,37	– 0,60 –	56474 2942 2941	– 1 –	– –	7774 2118 405	5465
172	1310-0411-0207 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09 к-0,3	Громкоговоритель или звуковая колонка.монтаж в помещении	Шт.	7	1081,06 1081,06	– –	7567 7567	– –	– –	5449 1041	14057
173	414-104-0601 РСНБ РК 2022	Мусор строительный (ручная).Погрузка	т	0,2	924,00 –	– –	185 –	– –		– 15	200
174	412-101-0110 РСНБ РК 2022	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах.Грузоподъемность свыше 5 до 10 т.Расстояниеперевозки 10 км	т·км	2	69,00 –	– –	138 –	– –		– 11	149
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 25	Тенге				67341 66982	36 –	– –	48229 9246	124815
		РАЗДЕЛ 26.ПРОТОКОЛ 1									
Полы											
175	1207-0101-0207 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09	Полы из керамических плиток. Разборка покрытия	м²	4,03	1185,16 1146,94	38,22 23,64	4776 4622	154 95	–	3397 654	8826
Отделка											
176	1211-0101-0110 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09	Штукатурка потолков внутри здания.Выравнивание сплошное (однослойная штукатурка) сухой растворной смесью толщиной 10 мм для последующей окраски или оклейки обоями	м²	25,116	2907,77 1896,11	41,80 35,13	73032 47623	1050 882	24359	34924 8636	116592
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 26	Тенге				77808 52245	1204 977	24359 –	38321 9290	125418
		РАЗДЕЛ 27.Протокол 2									
		Отделочные работы									
177	1211-0101-0110 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09	Штукатурка потолков внутри здания.Выравнивание сплошное (однослойная штукатурка) сухой растворной смесьютолщиной 10 мм для последующей окраски или оклейки обоями	м²	15,546	2907,77 1896,11	41,80 35,13	45204 29477	650 546	15077	21617 5346	72166
178	1115-0403-0311 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 к=1,15; 1,25	Потолки. Окраска улучшенная масляными составами по сборнымконструкциям, подготовленным под окраску	м² окрашиваемой поверхности	0,747	941,05 685,10	2,96 1,39	703 512	2 1	189	369 86	1158

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
179	1115-0403-0310 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 к=1,15; 1,25	Стены. Окраска улучшенная масляными составами по сборнымконструкциям, подготовленным под окраску	м² окрашиваемой поверхности	7,51	845,84	2,44	6352	19	1642	3384	10515
					624,65	1,15	4691	9		779	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 27	Тенге				52259	671	16908	25370	83839
							34680	556	--	6211	
		РАЗДЕЛ 28.ПРОТОКОЛ 3									
		Двери									
180	223-203-0201 РСНБ РК 2022	Блок дверной внутренний из ПВХ профилей глухой, с заполнением панелями или другими непрозрачными материалами ГОСТ30970-2014 ДПВ 21-7, однопольный	м²	21,906	47110,00	--	1031992	--	1031992	--	1114551
					--	--	--	--		82559	
		Окна									
181	1110-0501-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 25 к=1,15; 1,25	Проемы оконные площадью до 2 м². Установка блоков из ПВХ профилей глухих	м²	1,8	5236,07	308,83	9425	555	3855	3810	14294
					2786,12	153,59	5015	276		1059	
182	223-102-0104 РСНБ РК 2022	Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом двухкамерным, не открывающийся: глухой	м²	1,8	25501,00	--	45902	--	45902	--	49574
					--	--	--	--		3672	
183	1110-0111-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 к=1,15; 1,25	Наличники. Установка и крепление	м коробок	159	1803,60	2,23	286772	355	264302	16038	327036
					139,09	1,01	22115	161		24225	
184	1206-0101-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09	Ремонт оконных створок с заменой ножниц, уплотнительных резинок,регулировкой.	коробка	7	5916,85	5,65	41418	40	3679	27156	74060
					5385,60	2,55	37699	18		5486	
185	223-102-0101 РСНБ РК 2022	Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом однокамерным, не открывающийся: глухой	м²	1,95	21807,00	--	42524	--	42524	--	45926
					--	--	--	--		3402	
186	ТЦЕНА ФИРМЫ	Смена стеклопакета	шт	2	12400,00	--	24800	--	24800	--	26784
					--	--	--	--		1984	
		Отделка									
187	1110-0404-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 25 к=1,15; 1,25	Стены. Глухие. Обшивка по одинарному металлическому каркасу из ПП-профиля одним слоем гипсокартонных листов	м² стен (за вычетом проемов)	39	3560,83	25,82	138872	1007	72310	47491	201272

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
188	1115-0206-0208 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 к=1,15; 1,25	Стены. Отделка внутренних поверхностей облицованных гипсокартонными листами. Сухими смесями на гипсовой основе	м² отделываемой поверхности	39	1680,89 660,04	10,40 2,96	65555 25742	406 115	6736	14909 13629	42521
		Прочие			484,38	0,98	18891	38		3150	
189	1121-0103-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 к=1,15; 1,25	Поручень отбойник из металлическго оцинкованного профиля шириной 200-400 мм. Прокладка по стенам на кронштейнах	м	--	2781,39 917,44	6,68 2,52	-- --	-- --	--	-- --	--
190	Прайс-лист	Поручень-отбойник, алюминиевый профиль с виниловой крышкой	м	100	17597,77 --	-- --	1759777 --	-- --	1759777	-- 140782	1900559
191	1110-0111-0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 к=1,15; 1,25	Перегородка в санузлах. Установка	изделие	1	1946,55 1162,34	196,88 98,68	1947 1162	197 99	588	908 228	3083
192	ТЦЕНА ФИРМЫ	Перегородка в санузлах	шт	1	141380,55 --	-- --	141381 --	-- --	141381	-- 11310	152691
193	ТЦЕНА ФИРМЫ	Тумбочка медицинская прикроватная	шт	30	38400,00 --	-- --	1152000 --	-- --	1152000	-- 92160	1244160
		Водопровод									
194	241-208-2501 РСНБ РК 2022	Отвод полипропиленовый PP-R 90° приварной диаметром 20 мм	шт.	4	23,00 --	-- --	92 --	-- --	92	-- 7	99
195	241-208-2501 РСНБ РК 2022	Отвод полипропиленовый PP-R 90° приварной диаметром 20 мм	шт.	4	23,00 --	-- --	92 --	-- --	92	-- 7	99
		Горячее водоснабжение									
196	ТЦЕНА ФИРМЫ	Электрический накопительный водонагреватель LYDOS R FDS 80V	шт	1	104500,00 --	-- --	104500 --	-- --	104500	-- 8360	112860
197	ТЦЕНА ФИРМЫ	Электрический накопительный водонагреватель LYDOS R FDS 50V	шт	2	99950,00 --	-- --	199900 --	-- --	199900	-- 15992	215892
		Светотехническое оборудование									
198	ТЦЕНА ФИРМЫ	Светильник светодиодный, ПСС КТ А30, степень защиты IP65, аварийный 1,5 часа	шт.	23	93250,00 --	-- --	2144750 --	-- --	2144750	-- 171580	2316330
		Канализация									
199	244-104-0101 РСНБ РК 2022	Пьедестал для умывальника	шт.	19	5326,00	--	101194	--	101194	--	109290

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
200	244-104-0409 РСНБ РК 2022	Смеситель для умывальника однорукояточный/двухрукояточный с изогнутым изливом набортный/настенный, излив с аэратором	шт.	11	9414,00 --	-- --	103554 --	-- --	103554	-- 8096	111838
201	1215-0101-0802 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09	Трубопроводы из полиэтиленовых канализационных труб диаметром до 100 мм. Смена	м трубопровода с фасонными частями	39,3	1296,32 1260,36	14,00 7,20	50945 49532	550 283	863	35867 6945	93757
202	241-203-0107 РСНБ РК 2022	Труба полиэтиленовая для систем внутреннего водоотведения SDR 26 ГОСТ 22689-2014 размерами 110х4,2 мм	м	38,907	1784,00 --	-- --	69410 --	-- --	69410	-- 5553	74963
203	241-220-0204 РСНБ РК 2022	Ревизия канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой диаметром 100 мм	шт.	10	846,00 --	-- --	8460 --	-- --	8460	-- 677	9137
204	241-220-0207 РСНБ РК 2022	Ревизия канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой диаметром 200 мм	шт.	13	7818,00 --	-- --	101634 --	-- --	101634	-- 8131	109765
205	241-209-2406 РСНБ РК 2022	Тройник из поливинилхлорида ПВХ 90° для напорных канализационных труб размерами 100х100х100 мм, с уплотнительной резинкой	шт.	1	488,00 --	-- --	488 --	-- --	488	-- 39	527
206	241-209-2404 РСНБ РК 2022	Тройник из поливинилхлорида ПВХ 90° для напорных канализационных труб размерами 100х50х100 мм, с уплотнительной резинкой	шт.	8	362,00 --	-- --	2896 --	-- --	2896	-- 232	3128
207	241-208-3601 РСНБ РК 2022	Отвод из поливинилхлорида ПВХ 90° для напорных канализационных труб диаметром 50 мм, с уплотнительной резинкой	шт.	1	94,00 --	-- --	94 --	-- --	94	-- 8	102
208	241-216-0203 РСНБ РК 2022	Хомут для крепления труб ПВХ с уплотнительной резинкой диаметром 100 мм	шт.	33	212,00 --	-- --	6996 --	-- --	6996	-- 560	7556
		Отопление									
209	1118-0301-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 к=1,15; 1,25	Радиаторы чугунные. Установка	кВт	4,86	23128,60 1390,63	279,66 139,94	112405 6758	1359 680	104288	5356 9421	127182
210	1116-0301-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 к=1,15; 1,25	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 20 мм. Прокладка	м трубопровода	148,84	2265,26	34,79	337161	5178	235042	71151	440977

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
211	1116-1101-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 26 к=1,15; 1,25	Трубопроводы систем отопления,водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм.Испытание гидравлическое	м трубопровода	38,84	651,31 144,40	12,63 1,83	96941 5608	1880 71	138	32664 3887	10255
212	1113-0301-0406 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 к=1,15; 1,25	Поверхности металлические.Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м²	73	139,00 125,19	-- 4,01	5399 9139	-- 293	3486	760 3885	14066
		Вентиляция			73,43	0,48	5360	35		1042	
Вентиляция П1											
213	1120-0101-0310 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр от 1100 до 1600 мм. Прокладка	м² поверхности воздуховодов	6,675	10039,08 2125,05	60,08 23,94	67011 14185	401 160	52425	10328 6187	83526
214	1120-0101-0302 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 к=1,15; 1,25	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм,периметр до 600 мм. Прокладка	м² поверхности воздуховодов	1,678	9637,94 3084,81	94,73 38,10	16172 5176	159 64	10837	3773 1596	21541
215	246-304-0108 РСНБ РК 2022	Вентиляционная решетка регулируемая однорядная, пластмассовая шириной до 350 мм размерами 200 мм х 200 мм	шт.	7	2435,00 --	-- --	17045 --	-- --	17045	-- 1364	18409
Система В1											
216	1120-0101-0310 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр от 1100 до 1600 мм. Прокладка	м² поверхности воздуховодов	40,71	10039,08 2125,05	60,08 23,94	408691 86511	2446 975	319734	62989 37735	509415
217	246-304-0108 РСНБ РК 2022	Вентиляционная решетка регулируемая однорядная, пластмассовая шириной до 350 мм размерами 200 мм х 200 мм	шт.	7	2435,00 --	-- --	17045 --	-- --	17045	-- 1364	18409
Естественная вентиляция											
218	1120-0302-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 к=1,15; 1,25	Решетки вентиляционные пластиковые(алюминиевые), площадь всвету до 0,05 м². Установка	решетка	18	563,95 551,79	5,09 0,50	10151 9932	92 9	127	7158 1385	18693
219	246-304-0108 РСНБ РК 2022	Вентиляционная решетка регулируемая однорядная, пластмассовая шириной до 350 мм размерами 200 мм х 200 мм	шт.	1	2435,00	--	2435	--	2435	--	2630

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					--	--	--	--		195	
220	246-304-0105 РСНБ РК 2022	Вентиляционная решетка регулируемая однорядная,пластмассовая шириной до 350 мм размерами 150 мм х 150 мм	шт.	23	2131,00	--	49013	--	49013	--	52934
					--	--	--	--		3921	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 28	Тенге				8649433	12818	8206384	313426	9679891
							430231	5084	--	717031	
		ИТОГО ПО АКТУ :	Тенге								19931745
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				3708904				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					80086			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					38724			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						11703167		
		- Перевозка грузов	Тенге				323				
		- Оборудование, инвентарь	Тенге						285697		
		- Накладные расходы	Тенге							2698303	
		- Сметная прибыль	Тенге							1455264	
		ИТОГО ПО АКТУ № 2 В ЦЕНАХ 2022 Г	ТЕНГЕ			19 931 745,0					
НДЗ РК 8.04-05-2015		Временные здания и сооружения 1,2%	1,20%			239 180,94					
НДЗ РК 8.04-06-2015		Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ связанные с климатическими условиями температурной зоны стройки 0%	0%			0,00					
ГН ОССС		Непредвиденные работы и затраты-2%	2%			403 418,52					
		ИТОГО ПО АКТУ				20 574 344,46					
		ИТОГО В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ НА 2023 г.-100%, К=1,0450539	1,0450539			21 501 298,92					
		С учетом скидки по договору	5%			20 426 233,81					
		НДС 12%	12%			2 451 148,06					
		ИТОГО ПО АКТУ В ЦЕНАХ 2021 Г С НДС				22 877 381,87					

Принял:
Заказчик : КГП на ПХВ "Многопрофильная городская больница скорой
Директор _____ **Маутова Ж.К.**
МП

Эксперт технического надзора ТОО "Есиль-Строй-Экспертиза"
Эксперт _____ **Сыздыков А.Г. аттестат KZ05VJE00072275 от 11.02.2022.**
МП

Авторский надзор ТОО "ПТС Компания"
Гл.инженер _____ **Авхадов Х.А.**
МП

Сдал:
Подрядчик ТОО "ПетроBuilding", БИН 020740005287
Директор _____ **Игнатьева Т.Л.**
МП