17	17	243-903-2004	Муфта концевая для 3-х и 4-х жильного кабеля с пластмассовой изоляцией, с болтовыми наконечниками со срывными головками, напряжение до 1 кВ ГОСТ 13781.0-86 типа ЕРКТ-0031-СЕЕ01-	шт.	4	36345		145380		145380	–	157010
						–		–		–	11630	
18	18	1308-0201-2201	Заделка концевая из самосклеивающихся лент для 3-жильного кабеля с бумажной изоляцией напряжением до 10 кВ, сечение одной жилы до 35 мм2. Монтаж оборудования. НР=72 %	шт.	2	3428,6	90,64	6857	181	168	4743	12528
						3254	39,51	6508	79	–	928	

Всего	**731 312**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	90 926
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	146 332
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	53 333
- материалы, изделия и конструкции, тенге	336 016
- накладные расходы, тенге	103 867
в т.ч. зарплата, тенге	9 348
- сметная прибыль (8 %), тенге	54 170
Всего	**731 312**
Временные здания и сооружения (2,9 %)	16 966
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,07 %), К=0,8	15 489
Непредвиденные работы и затраты (2 %)	**15 275**
Итого в текущих ценах с 20.09.21 г.	**779 042**
С разбивкой по годам	
2022 г - 100 % К=1,05	**817994**
Итого по акту	**817 994**
НДС 12%	98159
Итого	**916 153**

Скидка подрядчика 5% 45 808

Всего к оплате 870 346

Подрядчик: ТОО " Техно Снаб 2002"

Директор **Анаркулов М.Е.**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Директор
ТОО "Мегалиты Алматы" **Жаксымбетов С.А.**

М.П. (при наличии)

Заказчик: ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта, автомобильных дорог и жилищной инспекции Уйгурского района",

Руководитель **Исмаилов Д.М.**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Эксперт авторского надзора
ТОО «Гидротехник Жоба» **Имашов Е.Ж**

М.П. (при наличии)

"SANA-2015". Версия 21.4Д от 27.09.21 г.

Цены региона Алматинская обл.

Приложение 3-1

Заказчик: ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта, автомобильных дорог и жилищной инспекции Уйгурского района" Алматинская область, Уйгурский район, с.Чунджа, АЛ-ФАРАБИ, 100 БИН 130940013852 БИК KKMFKZ2A ИИК KZ61070103KSN0910000 РГУ "КОМИТЕТ КАЗНАЧЕЙСТВА МИНИСТЕРСТВА ФИНАНСОВ РК"

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: ТОО "Техно Снаб 2002"КР г.Алматы облысы,Жамбыл ауд.,Қаргалы ауү,Ә. Бейсеуов к-сі, 115 БИН 020740004090 ИИК: KZ338560000000446569 БИК: KCJBKZKX в АО "Банк Центр Кредит"

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : РП "Реконструкция и строительство системы водоснабжения в с.Рахат в Уйгурском районе

(наименование, адрес)

Объект : Наружные сети электроснабжения на Наружное освещение.

(наименование)

Договор подряда (контракт) №___7____ от __10.05.2023г.

Акт приемки выполненных работ № 27
за октябрь 2023 год

Составлен в текущих ценах с 20.09.21 г.

тенге

№ п/п	№ поз. по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы		Выполнено работ			Накладные расходы	Всего стоимость с НР и СП	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел 1 Электротехническая продукция.										
1	1	1308-0304-0203	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф) высота и ширина до 600х600 мм. Установка на стене НР=72 %	шт.	1	17707,73	1068,1	17708	1068	13260	2718	22060	
						3380	395,1	3380	395	–	1634		

2	2 588-304-0203 (пл) (об)	Ящик управления освещением ЯУО9601 У1 с реле 2РВМ	шт	1	110235,65		110236		–	–	110236
					–		–		110236	–	
3	3 1308-0208-0210	Проводник заземляющий открыто из медного изолированного провода сечением 25 мм2. Монтаж по строительным основаниям НР=72 %	м	9	674,38	4,64	6069	42	499	3988	10862
					614,25	1,19	5528	11	–	805	
4	4 243-142-0311	Провода силовые изоляция из ПВХ, для электрических установок на напряжение до 450/750 В ГОСТ 26445-85, марки ПВ3 сечением 6 мм2 К=1,020;	км	0,00918	243487		2235		2235	–	2414
					–		–		–	179	
5	5 1308-0301-1401	Наконечник медный флажковый (фигурный) кабельный сечением до 360 мм2. Присоединение машины к электрической сети. Добавлять за каждое присоединение к соответствующей норме НР=72 %	шт.	2	1575,01	38,57	3150	77	132	2123	5695
					1470,3	3,55	2941	7	–	422	
6	6 243-902-1001	Наконечник медный луженый кабельный ГОСТ 23469.0-81 марки JG-6	100 шт.	0,02	5962		119		119	–	129
					–		–		–	10	
	Раздел 2 Опора наружного освещения.										
7	7 1133-0304-0401	Опоры стальные круглоконические и многогранные с воздушным вводом и сборным железобетонным фундаментом, высотой до 12 м. Установка НР=80 % К=17,000;	опора	17	10881,09	6085,52	184979	103454	3429	96538	304038
					4593,84	2504,57	78095	42578	–	22521	
8	8 297-101-0105 (пл)	Фундамент сборный Ф-18А (сульфатостойкий с гидроизоляцией) К=17,000;	шт	17	59670		1014390		1014390	–	1095541

					–		–		–	81151		
9	9 293-000-0004 (пл)	Закладной фундамент ЗДФ 1,2-А К=17,000;	шт	17	15027		255459		255459	–	275896	
					–		–		–	20437		
10	10 293-000-1000 (пл)	Стойка гранённая Н=6 м СГКФ 6-3 70/136-А К=17,000;	шт	17	84592		1438064		1438064	–	1553109	
					–		–		–	115045		
11	11 1133-0207-0102	Светильники с лампами люминесцентными. Установка НР=80 % К=17,000;	светильник	17	5992,46	3074,55	101872	52267	331	57342	171951	
					2898,42	1317,87	49273	22404	–	12737		
12	12 247-306-0305	Кронштейн гнутый типа КРГ1,5/15-0,96 высотой 960 мм, длина вылета 1500 мм, угол наклона оси крепления светильника к горизонтали 15°, толщиной 3,2 мм К=17,000;	шт.	17	7560		128520		128520	–	138802	
					–		–		–	10282		
13	13 247-103-0232	Светильник уличный светодиодный LED типа Виктория LED-65-ШБ/К50 (5Y), мощность 65 Вт, IP65 СТ РК 2942-2016 К=17,000;	шт.	17	47363		805171		805171	–	869585	
					–		–		–	64414		
14	14 1308-0201-0901	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах НР=72 % К=17,000;	м кабеля	170	371,11	163,45	63089	27787	7643	26802	97082	
					162,7	56,27	27659	9566	–	7191		
15	15 243-106-0502	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг 3х2,5 (ок)-0,66 К=17,000;	км	0,1734	468325		81208		81208	–	87705	
					–		–		–	6497		

16	16 1308-0303-0601	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне НР=72 % К=17,000;	шт.	17	3248,35	27,9	55222	474	27514	19608	80816
					1602	–	27234	–	–	5986	
17	17 247-204-0707	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 1Р 4А 4,5 кА "С" К=17,000;	шт.	17	681		11577		11577	–	12503
					–		–		–	926	
18	18 247-215-0110	Шина алюминиевая марки АД31Т размерами 4 мм х 40 мм х 4000 мм (DIN рейка)	шт.	1	2659		2659		2659	–	2872
					–		–		–	213	
19	19 261-404-0567	Клемма заземления КС-124 ГОСТ Р 51177-2017 (Клемма вводная силовая КВС 6-50мм2 РЕ) К=17,000;	шт.	17	499		8483		8483	–	9162
					–		–		–	679	
20	20 261-404-0530	Сжимы ответвительные	100 шт.	0,76	4263		3240		3240	–	3499
					–		–		–	259	
21	21 1133-0105-1102	Заземлители. Забивка вручную на глубину до 3 м НР=80 % К=17,000;	заземлитель	17	2764,73	75,12	47000	1277	30210	12410	64163
					912,54	–	15513	–	–	4753	
22	22 1133-0209-0101	Опоры ВЛ 0,38-10 кВ. Монтаж контура заземления НР=80 %	м шин заземления	25,5	307,34	64,15	7837	1636	65	5242	14125
					240,66	16,27	6137	415	–	1046	
23	23 214-208-0102	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 шириной от 28 до 70 мм, толщиной от 4 до 60 мм	т	0,03213	294313		9456		9456	–	10212
					–		–		–	756	

Раздел 3 КЛ 0,4 кВ наружного освещения.

3.1 КЛ 0,4 кВ

24	24 1101-0205-0304	Грунты 4 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами НР=72 %	м3 грунта	58,32	4848,72	–	282777	–	–	203599	525286
					4848,72	–	282777	–	–	38910	
25	25 1101-0205-0504	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 4 НР=72 %	м3 грунта	38,88	2137,62	–	83111	–	–	59840	154387
					2137,62	–	83111	–	–	11436	
26	26 1101-0107-1306	Кавальеры (отвалы). Разравнивание бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м. Группа грунтов 3 НР=72 %	м3 грунта	19,44	57,23	57,23	1113	1113	–	317	1544
					–	22,64	–	440	–	114	
27	27 1308-0201-0301	Кабель в траншее один. Устройство постели НР=72 %	м кабеля	324	549,91	452,29	178171	146542	–	68766	266692
					97,62	197,16	31629	63880	–	19755	
28	28 211-401-0101	Песок ГОСТ 8736-2014 природный	м3	19,44	4100		79704		79704	–	86080
					–		–		–	6376	
29	29 1308-0201-3410	Трубопровод полиэтиленовый для кабельных линий, диаметр труб до 110 мм. Прокладка в траншеях НР=72 %	м	46	326,08	179,68	15000	8265	105	6668	23401
					144,12	57,19	6630	2631	–	1733	
30	30 241-201-0812	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 21 ГОСТ 18599-2001 размерами 110х5,3 мм К=1,020;	м	46,92	1304		61184		61184	–	66079
					–		–		–	4895	
31	31 1121-0302-0104	Вводы кабельные гибкие наружным диаметром до 78 мм. Монтаж НР=72 %	ввод	1	1952,71	4,72	1953	5	689	906	3088
					1259,35	–	1259	–	–	229	

32	32 241-201-0812	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 21 ГОСТ 18599-2001 размерами 110х5,3 мм К=1,020;	м	1,02	1304		1330		1330	–	1436
					–		–		–	106	
33	33 1308-0201-0901	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах НР=72 %	м кабеля	1	371,11	163,45	371	163	45	158	571
					162,7	56,27	163	56	–	42	
34	34 1310-0904-0101	Кабели волоконно-оптические. Прокладка в траншее (Сигнальная лента) НР=61 % ктрр1=0,3; ктрм1=0,3; кэкс1=0,3; кмат1=0;	км кабеля	0,278	32750,72	21908,42	9105	6091	–	2743	12796
					10842,3	5332,46	3014	1482	–	948	
35	35 249-101-0503	Лента сигнальная предостерегающая о пролегающих подземных коммуникациях "Электра" размерами 100 м х 0,3 м	м	278	76		21128		21128	–	22818
					–		–		–	1690	
36	36 1308-0206-0101	Короба пластмассовые шириной до 40 мм. Монтаж оборудования НР=72 %	м	10	280,14	2,38	2801	24	168	1880	5056
					260,97	0,14	2610	1	–	375	
37	37 243-907-0106	Канал кабельный из ПВХ, размерами 20 мм х 30 мм К=1,020;	м	10,2	113		1153		1153	–	1245
					–		–		–	92	
38	38 1308-0201-0901	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах НР=72 %	м кабеля	95	371,11	163,45	35255	15528	4271	14978	54252
					162,7	56,27	15457	5346	–	4019	
39	39 1308-0201-0201	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Монтаж в готовых траншеях без покрытий НР=72 %	м кабеля	295	417,6	172,85	123192	50991	19405	50602	187698
					178,97	59,27	52796	17485	–	13904	

40	40 1308-0201-0702	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка с креплением накладными скобами НР=72 %	м кабеля	3	827,5	489,1	2483	1467	332	862	3613
					227,78	171,32	683	514	–	268	
41	41 243-113-0802	Кабель силовой число жил 4, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВБбШв 4х4 (ок)-0,66 К=1,020;	км	0,39066	351460		137301		137301	–	148285
					–		–		–	10984	
42	42 243-106-0703	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 4, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг 4х4 (ок)-0,66 К=1,020;	км	0,0102	989835		10096		10096	–	10904
					–		–		–	808	

Всего	**6 517 688**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	695 889
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	418 271
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	167 211
- материалы, изделия и конструкции, тенге	4 180 575
- оборудование, тенге	110 236
- накладные расходы, тенге	638 090
в т.ч. зарплата, тенге	57 429
- сметная прибыль (8 %), тенге	474 627
Всего	**6 517 688**
Временные здания и сооружения (2,9 %)	148 653
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,07 %), К=0,8	135 711
Непредвиденные работы и затраты (2 %)	**133 836**
Итого в текущих ценах с 20.09.21 г.	**6 935 888**
С разбивкой по годам	
2022 г - 100 % К=1,05	7282682
Итого по акту	**7 282 682**

НДС 12%	873922
Итого	**8 156 604**
Скидка подрядчика 5%	407 830
Всего к оплате	**7 748 774**

Подрядчик: ТОО "Техно Снаб 2002"

Директор **Анаркулов М.Е.**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Директор
ТОО "Мегалиты Алматы"

Жаксымбетов С.А.

М.П. (при наличии)

Заказчик: ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта, автомобильных дорог и жилищной инспекции Уйгурского района",

Руководитель **Исмаилов Д.М.**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Эксперт авторского надзора
ТОО «Гидротехник Жоба»

Имашов Е.Ж

М.П. (при наличии)

Заказчик: ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта, автомобильных дорог и жилищной инспекции Уйгурского района" Алматинская область, Уйгурский район, с.Чунджа, АЛ-ФАРАБИ, 100 БИН 130940013852 БИК KKMFKZ2A ИИК KZ61070103KSN0910000 РГУ "КОМИТЕТ КАЗНАЧЕЙСТВА МИНИСТЕРСТВА ФИНАНСОВ РК"

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: ТОО "Техно Снаб 2002"КР г.Алматы облысы,Жамбыл ауд.,Қаргалы ауү,Ә. Бейсеуов к-сі, 115 БИН 020740004090 ИИК: KZ338560000000446569 БИК: KCJBKZKX в АО "Банк Центр Кредит"

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : РП "Реконструкция и строительство системы водоснабжения в с.Рахат в Уйгурском районе

(наименование, адрес)

Объект : Благоустройство на Озеленение

(наименование)

Договор подряда (контракт) №___7____ от __10.05.2023г.

Акт приемки выполненных работ № 31
за октябрь 2023 год

Составлен в текущих ценах с 20.09.21 г.

тенге

№ п/п	№ поз. по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы		Выполнено работ			Накладные расходы	Всего стоимость с НР и СП	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуата-ция машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		Раздел 1 Озеленение											
2	2	1147-0105-0101	Деревья-саженцы с оголенной корневой системой. Посадка в ямы. Размер ям 0,7х0,7 м, НР=88 %	шт.	10	1628,11	181,49	16281	1815	1109	12141	30696	
						1335,77	43,93	13358	439	–	2274		
3	3	254-102-0701	Вяз перистоветвистый (карагач перистоветвистый) Н свыше 1,5 м до 2 м	шт.	8,0	1230		9818		9818	–	10603	

	–	–	–	785

Всего	**41 299**
Временные здания и сооружения (2,9 %) К=0,8	958
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,07 %),	875
Непредвиденные работы и затраты (2 %)	**863**
Итого в текущих ценах с 20.09.21 г.	**43 995**
С разбивкой по годам	
2022 г - 100 % К=1,05	**46195**
Итого по акту	**46 195**
НДС 12%	5543
Итого	**51 738**
Скидка подрядчика 5%	2 587
Всего к оплате	**49 151,5**

Подрядчик: **ТОО " Техно Снаб 2002"**

Директор **Анаркулов М.Е.**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Директор
ТОО "Мегалиты Алматы" **Жаксымбетов С.А.**

М.П. (при наличии)

Заказчик: **ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта, автомобильных дорог и жилищной инспекции Уйгурского района".**

Руководитель **Исмаилов Д.М.**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Эксперт авторского надзора
ТОО «Гидротехник Жоба» **Имашов Е.Ж**

М.П. (при наличии)