78	Ц0108-142-1	Устройство постели при одном кабеле в траншее	16	36,70	27,80	587	445	239	0,06	1
		м		8,80	6,90	141	110	95	0,04	1
79	Ц0108-141-1	Кабель до 35 кВ, прокладываемый в готовых траншеях без покрытий, масса 1 м до 1 кг	16	26,40	3,10	422	50	298	0,11	2
		м		19,10	0,50	306	8	95	--	--
80	Ц0108-148-1	Кабели до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса	24	27,70	2,10	665	50	461	0,10	2
		м		19,70	0,50	473	12	95	--	--
81	С151601-545 Изм. и доп. вып. 25	Кабели силовые АВБбШв 4х35 (мк)-1 ГОСТ 16442-80	0,063	288211,00	--	18157	--	--	--	--
		км		--	--	--	--	--	--	--
82	Ц0108-158-15	Заделка концевая сухая для 3-4-жильного кабеля с пластмассовой и резиновой изоляциями напряжением до 1 кВ, сечение одной жилы до 35 мм2	8	273,20	--	2186	--	1520	1,00	8
		шт		200,00	--	1600	--	95	--	--
83	С151610-58 Изм. и доп.вып.5 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004, СН РК 8.02-06ОБ-2002	Муфты концевые термоусаживающие для силовых кабелей с алюминиевыми или медными жилами, с пластмассовой изоляцией, на напряжение до 1 кВ, тип 4КНТпН 1х70-120	8	4170,00	--	33360	--	--	--	--
		комплект		--	--	--	--	--	--	--
84	Е0134-101-3	Устройство трубопроводов из асбестоцементных труб с соединением манжетами полиэтиленовыми до 2-х отверстий	0,003	296452,38	--	889	--	74	144,00	--
		кан.-км		22500,00	--	68	--	110	--	--
				Линейная арматура ВЛ-0,4кВ						
85	ССПРАЙС-ЛИСТстр.8	Поддерживающий зажим PS 1500	108	311,56	--	33649	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
86	ССПРАЙС-ЛИСТстр.9	Анкерный зажим DN 35	14	1360,44	--	19046	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
87	ССПРАЙС-ЛИСТстр.9	Ответвительный зажим Р 70	16	751,99	--	12032	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
88	С151804-1332 Изм. и доп. вып. 25	Изолятор колпачок К-6 (КП-20) СТ РК ГОСТ Р 51204-2004	32	14,00	--	448	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
89	ССПРАЙС-	Крюк CF 16	122	365,39	--	44578	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
90	ССПРАЙС-ЛИСТстр.10	Металлическая лента F 207	244	3,91	--	955	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
91	ССПРАЙС-ЛИСТстр.11	Скрепка NC 20	244	44,04	--	10747	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			2657967	37674			806

			Тенге			138933	10305			60
	Стоимость оборудования -		Тенге			30994				
	ВСЕГО, Стоимость оборудования -		Тенге			30994				
	Стоимость монтажных работ -		Тенге			2626084				
	Материалы -		Тенге			53789				
	Всего заработная плата -		Тенге				149170			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			2395756				
		Накладные расходы -	Тенге			141712				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р.	чел.-ч							71
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				21257			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			166068				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -		Тенге			2933864				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							937
		Сметная заработная плата -	Тенге				170427			
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			889				
	Материалы -		Тенге			822				
	Всего заработная плата -		Тенге				68			
		Накладные расходы -	Тенге			74				
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				11			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			58				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			1021				
		Сметная заработная плата -	Тенге				79			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			2965879				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							937
		Сметная заработная плата -	Тенге				170506			

РАЗДЕЛ 4. Сети уличного освещения Участок №6.Улица Капал Батыра (Каратюбинское шоссе до поворота СЭЗ)

		Земляные работы								
92	Ц0108-599-3	Щиток осветительный, устанавливаемый в нише распорными дюбелями, масса щитка до 25 кг	1	1320,30	44,30	1320	44	682	4,00	4
		шт		711,00	6,80	711	7	95	0,04	--
93	ССПРАЙС-ЛИСТстр.1	Щит управления освещением ЯУО-9603-3974 80А	1	25055,61	--	25056	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
94	Ц0108-526-3	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне, на ток до 100 А	1	1008,70	32,70	1009	33	423	2,00	2
		шт		441,00	4,50	441	4	95	0,03	--
95	ССПРАЙС-ЛИСТстр.2	Автомат ИЭКВА 57-35/125А	1	3491,80	--	3492	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
96	Ц0108-158-15	Заделка концевая сухая для 3-4-жильного кабеля с пластмассовой и резиновой изоляциями напряжением до 1 кВ, сечение одной жилы до 35 мм2	4	273,20	--	1093	--	760	1,00	4
		шт		200,00	--	800	--	95	--	--

97	С151 610-58 Изм. и доп. вып.5 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004, СН РК 8.02-06ОБ-2002	Муфты концевые термоусаживающие для силовых кабелей с алюминиевыми или медными жилами, с пластмассовой изоляцией, на напряжение до 1 кВ, тип 4КНТпН 1х70-120								
			4	4170,00	--	16680	--	--	--	--
		комплект		--	--	--	--	--	--	--
		Опора уличного освещения 218шт								
98	ССПРАЙС-ЛИСТстр.3	Кронштейн 1,5мх1,5м								
			218	2096,45	--	457026	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
99	Ц0108-595-2	Светильник с ртутными лампами на кронштейнах на стенах, колоннах и фермах, включая установку ПРА								
			218	758,30	283,00	165309	61694	108106	2,48	541
		шт		441,00	81,00	96138	17658	95	0,47	102
100	ССПРАЙС-ЛИСТстр.5	Светильник MAG-160-236								
			218	23489,63	--	5120739	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
101	Ц0108-412-2	Затягивание проводов в проложенные трубы и металлические рукава: провод первый одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2								
			872	10,60	0,10	9243	87	7373	0,06	52
		м		8,80	0,10	7674	87	95	--	1
102	С151601-163 Изм. и доп. вып. 25	Кабели силовые АВВГ 3х2,5 (ок)-1 ГОСТ 16442-80								
			0,872	21923,00	--	19117	--	--	--	--
		км		--	--	--	--	--	--	--
103	С151804-2369 Изм. и доп. вып. 25	Зажимы ответвительные прессуемые ОА-240-1 ГОСТ Р 51177-98								
			436	269,00	--	117284	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
104	Ц0108-545-1	Коробка /ящик/ с зажимами для кабелей и проводов сечением до 6 мм2, устанавливаемая на конструкции на стене или колонне, с количеством зажимов до 10								
			218	843,50	19,50	183883	4251	99677	3,00	654
		шт		479,00	2,30	104422	501	95	0,01	3
105	ССПРАЙС-ЛИСТстр.6	Корпус предохранителя PF-4								
			218	1083,13	--	236123	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
106	Ц0108-61-1	Предохранитель								
			218	276,50	18,60	60277	4055	42352	1,00	218
		шт		200,00	4,50	43600	981	95	0,03	6
107	ССПРАЙС-ЛИСТстр.6	Предохранитель PF-106								
			218	221,85	--	48363	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
108	Ц0108-600-2	Счетчик, устанавливаемый на готовом основании трехфазный								
			1	166,90	5,40	167	5	152	1,00	1
		шт		158,00	2,30	158	2	95	0,01	--
109	ССПРАЙС-	Счетчик 3-х ф. CE301S 31 146 JAVZ Энергомер 5-100 А	1	12429,93	--	12430	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
110	Ц0108-601-1	Щиток лабораторный								
			1	805,50	15,50	806	16	625	4,00	4

			шт		653,00	4,50	653	4	95	0,03	--
111	С151803-677 Изм. и доп. вып. 24	Щиты вводно-учетные модели ЩУ 3/1-1 74 У1 IP54, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001									
			1	3573,00	--	3573	--	--	--	--	--
			шт.	--	--	--	--	--	--	--	--
112	Е0134-101-3	Устройство трубопроводов из асбестоцементных труб с соединением манжетами полиэтиленовыми до 2-х отверстий									
			0,008	296452,38	--	2372	--	198	144,00	1	
			кан.-км	22500,00	--	180	--	110	--	--	
113	Е0122-8-1	Укладка стальных водопроводных труб диам. 50 мм с гидравлическим испытанием									
			0,002	62546,88	6788,50	125	14	125	253,00	1	
			км	45675,00	2565,00	91	5	130	12,52	--	
114	С130806-60 Изм. и доп. вып. 24	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 40 мм, толщина стенки 2,5 мм ГОСТ 10705-80									
			2,008	146,00	--	293	--	--	--	--	--
			м	--	--	--	--	--	--	--	--
				Линейная арматура ВЛ-0,4кВ							
115	ССПРАЙС-ЛИСТстр.8	Поддерживающий зажим PS 1500									
			214	311,56	--	66675	--	--	--	--	--
			шт	--	--	--	--	--	--	--	--
116	ССПРАЙС-ЛИСТстр.8	Поддерживающий зажим PA 1500									
			6	636,18	--	3817	--	--	--	--	--
			шт	--	--	--	--	--	--	--	--
117	ССПРАЙС-ЛИСТстр.9	Ответвительный зажим P 70									
			16	751,99	--	12032	--	--	--	--	--
			шт	--	--	--	--	--	--	--	--
118	С151804-1332 Изм. и доп. вып. 25	Изолятор колпачок К-6 (КП-20) СТ РК ГОСТ Р 51204-2004									
			24	14,00	--	336	--	--	--	--	--
			шт	--	--	--	--	--	--	--	--
119	ССПРАЙС-ЛИСТстр.9	Крюк CF 16									
			220	365,39	--	80387	--	--	--	--	--
			шт	--	--	--	--	--	--	--	--
120	ССПРАЙС-ЛИСТстр.10	Металлическая лента F 207									
			440	3,91	--	1723	--	--	--	--	--
			шт	--	--	--	--	--	--	--	--
121	ССПРАЙС-ЛИСТстр.11	Скрепка NC 20									
			440	44,04	--	19379	--	--	--	--	--
			шт	--	--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 4		Тенге			6670127	70198			1482
				Тенге			254868	19251			112
	Стоимость оборудования -			Тенге			15922				
	ВСЕГО, Стоимость оборудования -			Тенге			15922				
	Стоимость монтажных работ -			Тенге			6651415				
	Материалы -			Тенге			98325				
	Всего заработная плата -			Тенге				273842			
	Стоимость материалов и конструкций -			Тенге			6228308				
		Накладные расходы -		Тенге			260150				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -		чел.-ч							130
		Сметная заработная плата в Н.Р. -		Тенге				39023			

		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			414694				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -		Тенге			7326259				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							1722
		Сметная заработная плата -	Тенге				312865			
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			2497				
	Материалы -		Тенге			2212				
	Всего заработная плата -		Тенге				276			
		Накладные расходы -	Тенге			323				
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				49			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			169				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			2989				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							2
		Сметная заработная плата -	Тенге				325			
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге			293				
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			293				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			18				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге			311				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге			7345481				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							1724
		Сметная заработная плата -	Тенге				313190			
		РАЗДЕЛ 5. Сети уличного освещения Участок №10.Улица Валиханова и Абдуразакова (н/п Тассай)								
		Земляные работы								
122	Ц0108-599-3	Щиток осветительный, устанавливаемый в нише распорными дюбелями, масса щитка до 25 кг								
			1	1320,30	44,30	1320	44	682	4,00	4
		шт		711,00	6,80	711	7	95	0,04	--
123	ССПРАЙС-ЛИСТстр.1	Щит управления освещением ЯУО-9603-3474								
			1	15817,98	--	15818	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
124	Ц0108-526-1	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне, на ток до 25 А								
			1	501,20	13,20	501	13	218	1,00	1
		шт		227,00	2,30	227	2	95	0,01	--
125	ССПРАЙС-ЛИСТстр.2	Автомат ИЭКВА 57-35/40А								
			1	3067,03	--	3067	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		Опора уличного освещения 37шт								
126	ССПРАЙС-ЛИСТстр.3	Кронштейн 1,5мх1,5м								
			37	2096,45	--	77569	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
127	Ц0108-595-2	Светильник с ртутными лампами на кронштейнах на стенах, колоннах и фермах, включая установку ПРА								
			37	758,30	283,00	28057	10471	18348	2,48	92
		шт		441,00	81,00	16317	2997	95	0,47	17
128	ССПРАЙС-ЛИСТстр.5	Светильник Gemera-Street 150 S								
			37	14964,20	--	553675	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--

129	Ц0108-412-2	Затягивание проводов в проложенные трубы и металлические рукава: провод первый одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2								
			148	10,60	0,10	1569	15	1251	0,06	9
		м		8,80	0,10	1302	15	95	--	--
130	С151601-163 Изм. и доп. вып. 25	Кабели силовые АВВГ 3х2,5 (ок)-1 ГОСТ 16442-80								
			0,148	21923,00	--	3245	--	--	--	--
		км		--	--	--	--	--	--	--
131	С151804-2369 Изм. и доп. вып. 25прим.	Зажимы ответвительные Р4								
			74	269,00	--	19906	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
132	Ц0108-545-1	Коробка /ящик/ с зажимами для кабелей и проводов сечением до 6 мм2, устанавливаемая на конструкции на стене или колонне, с количеством зажимов до 10								
			37	843,50	19,50	31210	722	16918	3,00	111
		шт		479,00	2,30	17723	85	95	0,01	--
133	ССПРАЙС-ЛИСТстр.6	Корпус предохранителя PF-4								
			37	1083,13	--	40076	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
134	Ц0108-61-1	Предохранитель								
			37	276,50	18,60	10231	688	7188	1,00	37
		шт		200,00	4,50	7400	167	95	0,03	1
		Опора уличного освещения 14шт								
135	ССПРАЙС-ЛИСТстр.3	Кронштейн 1,5мх1,5м								
			28	2096,45	--	58701	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
136	Ц0108-595-2	Светильник с ртутными лампами на кронштейнах на стенах, колоннах и фермах, включая установку ПРА								
			28	758,30	283,00	21232	7924	13885	2,48	69
		шт		441,00	81,00	12348	2268	95	0,47	13
137	ССПРАЙС-ЛИСТстр.5	Светильник Gemera-Street 150 S								
			28	14964,20	--	418998	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
138	Ц0108-412-2	Затягивание проводов в проложенные трубы и металлические рукава: провод первый одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2								
			56	10,60	0,10	594	6	473	0,06	3
		м		8,80	0,10	493	6	95	--	--
139	С151601-163 Изм. и доп. вып. 25	Кабели силовые АВВГ 3х2,5 (ок)-1 ГОСТ 16442-80								
			0,056	21923,00	--	1228	--	--	--	--
		км		--	--	--	--	--	--	--
140	С151804-2369 Изм. и доп. вып. 25	Зажимы ответвительные Р4								
			28	269,00	--	7532	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
141	Ц0108-545-1	Коробка /ящик/ с зажимами для кабелей и проводов сечением до 6 мм2, устанавливаемая на конструкции на стене или колонне, с количеством зажимов до 10								
			14	843,50	19,50	11809	273	6401	3,00	42

		шт		479,00	2,30	6706	32		95	0,01	--
142	ССПРАЙС-ЛИСТстр.6	Корпус предохранителя PF-4	14	1083,13	--	15164	--		--	--	--
		шт		--	--	--	--		--	--	--
143	Ц0108-61-1	Предохранитель	14	276,50	18,60	3871	260		2720	1,00	14
		шт		200,00	4,50	2800	63		95	0,03	--
144	Ц0108-600-2	Счетчик, устанавливаемый на готовом основании трехфазный	1	166,90	5,40	167	5		152	1,00	1
		шт		158,00	2,30	158	2		95	0,01	--
145	ССПРАЙС-ЛИСТстр.7	Счетчик 3-х ф. CE301S 31 146 JAVZ Энергомер 5-100 А	1	12429,93	--	12430	--		--	--	--
		шт		--	--	--	--		--	--	--
146	Ц0108-601-1	Щиток лабораторный	1	805,50	15,50	806	16		625	4,00	4
		шт		653,00	4,50	653	4		95	0,03	--
147	С151803-677 Изм. и доп. вып. 24	Щиты вводно-учетные модели ЩУ 3/1-1 74 У1 IP54, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001	1	3573,00	--	3573	--		--	--	--
		шт.		--	--	--	--		--	--	--
148	Ц0108-142-1	Устройство постели при одном кабеле в траншее	84	36,70	27,80	3083	2335		1253	0,06	5
		м		8,80	6,90	739	580		95	0,04	3
149	Ц0108-141-1	Кабель до 35 кВ, прокладываемый в готовых траншеях без покрытий, масса 1 м до 1 кг	84	26,40	3,10	2218	260		1564	0,11	9
		м		19,10	0,50	1604	42		95	--	--
150	Ц0108-148-1	Кабели до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м до 1 кг	12	27,70	2,10	332	25		230	0,10	1
		м		19,70	0,50	236	6		95	--	--
151	С151601-545 Изм. и доп. вып. 25	Кабели силовые АВБбШв 4х35 (мк)-1 ГОСТ 16442-80	0,112	288211,00	--	32280	--		--	--	--
		км		--	--	--	--		--	--	--
152	Ц0108-158-15	Заделка концевая сухая для 3-4-жильного кабеля с пластмассовой и резиновой изоляциями напряжением до 1 кВ, сечение одной жилы до 35 мм2	4	273,20	--	1093	--		760	1,00	4
		шт		200,00	--	800	--		95	--	--
153	С151610-57 Изм. и доп.вып.5 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004, СН РК 8.02-06ОБ-2002	Муфты концевые ПКВ 1	4	3570,00	--	14280	--		--	--	--
		комплект		--	--	--	--		--	--	--
154	Е0134-101-3	Устройство трубопроводов из асбестоцементных труб с соединением манжетами полиэтиленовыми до 2-х отверстий	0,008	296452,38	--	2372	--		198	144,00	1
		кан.-км		22500,00	--	180	--		110	--	--

Линейная арматура ВЛ-0,4кВ

155	ССПРАЙС-ЛИСТстр.8	Поддерживающий зажим PS 1500	46	311,56	--	14332	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
156	ССПРАЙС-ЛИСТстр.9	Анкерный зажим DN 35	9	1360,44	--	12244	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
157	ССПРАЙС-ЛИСТстр.9	Ответвительный зажим P 70	16	751,99	--	12032	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
158	С151804-1332 Изм. и доп. вып. 25	Изолятор колпачок К-6 (КП-20) СТ РК ГОСТ Р 51204-2004	20	14,00	--	280	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
159	ССПРАЙС-ЛИСТстр.9	Крюк CF 16	55	365,39	--	20097	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
160	ССПРАЙС-ЛИСТстр.10	Металлическая лента F 207	110	3,91	--	431	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
161	ССПРАЙС-ЛИСТстр.11	Скрепка NC 20	110	44,04	--	4845	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		Вскрытие и восстановление покрытий								
162	Е0127-53-6	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей пористых крупнозернистых плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3	4	368,25	15,35	1473	61	59	0,03	--
		м2		5,94	5,06	24	20	133	0,02	--
163	Е0127-53-1	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых с плотностью каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 типа АБВ	4	383,49	15,35	1534	61	59	0,03	--
		м2		5,94	5,06	24	20	133	0,02	--
164	Е01031-А26-1	Погрузка мусора строительного при автомобильных перевозках	2,624	27,10	27,10	71	71	50	--	--
		т		--	18,97	--	50	100	0,40	1
165	Е010333-А15-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 15 км, класс груза 1	2,624	97,38	97,38	256	256	51	--	--
		т		--	19,48	--	51	100	0,41	1
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 5	**Тенге**			1465596	23507			408
			Тенге			70446	6417			39
	Стоимость оборудования -		Тенге			15497				
	ВСЕГО, Стоимость оборудования -		Тенге			15497				
	Стоимость монтажных работ -		Тенге			1444394				
	Материалы -		Тенге			24816				
	Всего заработная плата -		Тенге				76494			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			1326303				
		Накладные расходы -	Тенге			72669				

Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч						36
Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			10900			
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге		91024				
ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -	Тенге		1608087				
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч						480
Сметная заработная плата -	Тенге			87394			
Стоимость общестроительных работ -	Тенге		5705				
Материалы -	Тенге		2217				
Всего заработная плата -	Тенге			369			
Местные материалы -	Тенге		2811				
Накладные расходы -	Тенге		416				
Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			62			
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге		367				
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге		6488				
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч						4
Сметная заработная плата -	Тенге			431			
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге		1630073				
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч						484
Сметная заработная плата -	Тенге			87826			
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	**Тенге**		13937608	175601			3612
	Тенге		622419	48010			280
Стоимость оборудования -	Тенге		108903				
ВСЕГО, Стоимость оборудования -	Тенге		108903				
Стоимость монтажных работ -	Тенге		13816652				
Материалы -	Тенге		239601				
Всего заработная плата -	Тенге			669514			
Стоимость материалов и конструкций -	Тенге		12780263				
Накладные расходы -	Тенге		636038				
Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч						318
Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			95406			
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге		867161				
ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -	Тенге		15319851				
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч						4203
Сметная заработная плата -	Тенге			764919			
Стоимость общестроительных работ -	Тенге		11759				
Материалы -	Тенге		7717				
Всего заработная плата -	Тенге			915			
Местные материалы -	Тенге		2811				
Накладные расходы -	Тенге		1036				
Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч						1
Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			155			
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге		768				
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге		13563				
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч						8
Сметная заработная плата -	Тенге			1071			
Стоимость сантехнических работ -	Тенге		293				
Стоимость материалов и конструкций -	Тенге		293				
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге		18				
ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -	Тенге		311				
ИТОГО ПО СМЕТЕ СМР:	Тенге		15333726				

	Временные здания и сооружения 2,8%, в том числе остаток от май месяца	Тенге			824636				
	Итого	Тенге			16158362				
	Зимнее удорожание 0,7%	Тенге			113109				
	Выслуга лет 0,4 %	Тенге			64633				
	Доп отпуска 1%	Тенге			161584				
	Итого	Тенге			16497687				
	Итого в ценах 2001 г.	Тенге			16497687				
	Итого по сметному расчету в текущих ценах 2016г. (к =2,73677)	Тенге			45150445				
	Налоги, сборы и обязательные платежи в бюджет 2%	Тенге			903009				
	Итого	Тенге			46053454				
	Итого с понижающим коэф. согласно договору К=0,9399935	Тенге			43289948				
	Налог на добавленную стоимость 12%	Тенге			5194794				
	ИТОГО СМР	Тенге			48484741				
	Оборудование Итого в ценах 2001 г.	Тенге			108903				
	Итого по сметному расчету в текущих ценах 2016г. (к =2,73677)	Тенге			298043				
	Налоги, сборы и обязательные платежи в бюджет 2%	Тенге			5961				
	Итого	Тенге			304004				
	Итого с понижающим коэф. согласно договору К=0,9399935	Тенге			285762				
	Налог на добавленную стоимость 12%	Тенге			34291				
	ИТОГО Оборудование	Тенге			320053				
	ИТОГО СМР и Оборудование	Тенге			43575709				
	Налог на добавленную стоимость 12%	Тенге			5229085				
	ИТОГО СМР и Оборудование	Тенге			48804794				

ИНЖЕНЕР:

Генеральный директор ТОО "ServicePro&Co"

_____ Турсункулулы Т.

Инженер ТОО "ServicePro&Co"

_____ Турсункулулы Т.

ПОДРЯДЧИК:

Директор ТОО "АКСЕМСЕР-СТРОЙСЕРВИС"

_____ Дубаев Ж.Т.

Инженер ТОО "АКСЕМСЕР-СТРОЙСЕРВИС"

_____ Сахиев Б.Д.