Наименование стройки:Капитальный ремонт по утеплению зданий и сооружений на территории НАО "МУС" по адресу: г.Семей, ул.Абая 103 и дом студентов №1

Дефектный акт

№ п/п	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество
1	2	3	4
	Главный корпус		
1	Проемы оконные площадью более 2 м2. Демонтаж блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) трехстворчатых (в том числе при наличии створок глухого остекления)	м2	1585,5
2	Проемы оконные площадью более 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) трехстворчатых (в том числе при наличии створок глухого остекления)	м2	1585,5
3	Доски подоконные из ПВХ. Демонтаж в стенах каменных глубиной проема (шириной) до 0,50 м	м	1132,5
4	Доски подоконные из ПВХ. Установка в стенах каменных глубиной проема (шириной) до 0,50 м	м	1132,5
5	Откосы дверных и оконных проемов. Облицовка на клее пластиком	м откоса	2114
6	Блоки дверные стальные двупольные. Демонтаж в кирпичных стенах	м2	31
7	Блоки дверные стальные двупольные. Установка в кирпичных стенах	м2	31
8	Стены. Глухие. Обшивка по одинарному металлическому каркасу, отнесенному от базовой стены, из ПН и ПС профилей одним слоем гипсокартонных листов (стена актового зала)	м2 стен (за вычетом проемов)	90
9	Поверхности покрытий и перекрытий, холодные. Изоляция изделиями из пенопласта насухо	м3 изоляции	4,5
10	Стены. Отделка внутренних поверхностей, облицованных гипсокартонными листами. Сухими смесями на гипсовой основе	м2 отделываемой поверхности	90
11	Стены, подготовленные под окраску. Окраска акриловыми водоэмульсионными составами за один раз	м2 окрашиваемой поверхности	90
12	Стены, подготовленные под окраску. Окраска акриловыми водоэмульсионными составами. Добавлять на следующий слой к норме 11-150405-0111	м2 окрашиваемой поверхности	90
	Химический корпус		
1	Проемы оконные площадью более 2 м2. Демонтаж блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) трехстворчатых (в том числе при наличии створок глухого остекления)	м2	321,3
2	Проемы оконные площадью более 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) трехстворчатых (в том числе при наличии створок глухого остекления)	м2	321,3

3	Доски подоконные из ПВХ. Демонтаж в стенах каменных глубиной проема (шириной) до 0,50 м	м	255
4	Доски подоконные из ПВХ. Установка в стенах каменных глубиной проема (шириной) до 0,50 м	м	255
5	Откосы дверных и оконных проемов. Облицовка на клее гипсокартонными листами	м откоса	428,4

Морфологический корпус

1	Проемы оконные площадью более 2 м2. Демонтаж блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) трехстворчатых (в том числе при наличии створок глухого остекления)	м2	543,78
2	Проемы оконные площадью более 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) трехстворчатых (в том числе при наличии створок глухого остекления)	м2	543,78
3	Доски подоконные из ПВХ. Демонтаж в стенах каменных глубиной проема (шириной) до 0,50 м	м	318
4	Доски подоконные из ПВХ. Установка в стенах каменных глубиной проема (шириной) до 0,50 м	м	318
5	Откосы дверных и оконных проемов. Облицовка на клее гипсокартонными листами	м откоса	1187,2

Виварий

1	Проемы оконные площадью более 2 м2. Демонтаж блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) трехстворчатых (в том числе при наличии створок глухого остекления)	м2	32,76
2	Проемы оконные площадью более 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) трехстворчатых (в том числе при наличии створок глухого остекления)	м2	32,76
3	Доски подоконные из ПВХ. Демонтаж в стенах каменных глубиной проема (шириной) до 0,50 м	м	120,75
4	Доски подоконные из ПВХ. Установка в стенах каменных глубиной проема (шириной) до 0,50 м	м	120,75
5	Откосы дверных и оконных проемов. Облицовка на клее гипсокартонными листами	м откоса	43,7

Общежитие №1

1	Проемы оконные площадью более 2 м2. Демонтаж блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) трехстворчатых (в том числе при наличии створок глухого остекления)	м2	573,3
2	Проемы оконные площадью более 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) трехстворчатых (в том числе при наличии створок глухого остекления)	м2	573,3
3	Доски подоконные из ПВХ. Демонтаж в стенах каменных глубиной проема (шириной) до 0,50 м	м	630,5
4	Доски подоконные из ПВХ. Установка в стенах каменных глубиной проема (шириной) до 0,50 м	м	630,5
5	Откосы дверных и оконных проемов. Облицовка на клее пластиком	м откоса	764,4

Общежитие №3

1	Проемы оконные площадью более 2 м2. Демонтаж блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) трехстворчатых (в том числе при наличии створок глухого остекления)	м2	595,14

2	Проемы оконные площадью более 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) трехстворчатых (в том числе при наличии створок глухого остекления)	м2	595,14
3	Доски подоконные из ПВХ. Демонтаж в стенах каменных глубиной проема (шириной) до 0,50 м	м	654
4	Доски подоконные из ПВХ. Установка в стенах каменных глубиной проема (шириной) до 0,50 м	м	654
5	Откосы дверных и оконных проемов. Облицовка на клее пластиком	м откоса	793,52

Директор ТОО "Восток МассивПроект" Ракишев К.К.

ГИП ТОО "Восток МассивПроект" Пономарев В.М.