«Қызылорда қаласында Н. Назарбаев даңғылынан темір жолға дейін Астана даңғылын реконструкциялау»

Жұмыс жобасы бойынша

21.04.2023 ж. № 01-0154/23

(оң)

ҚОРЫТЫНДЫ

ТАПСЫРЫС БЕРУШІ:

Қызылорда қаласы әкімдігінің "Қызылорда қаласының тұрғын үй-коммуналдық шаруашылығы, жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімі" коммуналдық мемлекеттік мекемесі

БАС ЖОБАЛАУШЫ:

"Казгражданстройпроект" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі

Астана қаласы

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

№ 01-0154/23 от 21.04.2023 г.

(положительное)

на Рабочий проект

«Реконструкция проспекта Астана от проспекта Н.Назарбаева до железной дороги в г. Кызылорда»

ЗАКАЗЧИК:

Коммунальное государственное учреждение "Кызылординский городской отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог" акимата города Кызылорда

ГЕНПРОЕКТИРОВЩИК:

Товарищество с ограниченной ответственностью "Казгражданстройпроект"

город Астана

1. ВИД ДОКУМЕНТАЦИИ: Рабочий проект.

2. НАИМЕНОВАНИЕ: РП «Реконструкция проспекта Астана от проспекта Н.Назарбаева до железной дороги в г. Кызылорда».

3. ОСНОВАНИЕ:
Договор от 20.01.2023 г. № 190140008898/230019/00 (19)

4. ЗАКАЗЧИК: Коммунальное государственное учреждение "Кызылординский городской отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог" акимата города Кызылорда

5. ГЕНПРОЕКТИРОВЩИК: Товарищество с ограниченной ответственностью "Казгражданстройпроект", лицензия от 24.02.2017 г. №17003387 (I категория).

ГИП – Карибаев И. (приказ № 13 от 11 ноября 2022 года).

6. ИСТОЧНИК ФИНАНСИРОВАНИЯ: Государственные инвестиции.

7. ОСНОВНЫЕ ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ
7.1 Основание для разработки:
задание на проектирование, выданное КГУ «Кызылординский городской отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог» Акимата города Кызылорда, от 12 декабря 2022 года;
архитектурно-планировочное задание от 11 января 2023 года № 26, выданное КГУ «Кызылординский городской отдел архитектуры и градостроительства»;
постановление акимата города Кызылорды от 30 декабря 2022 года № 1538 о реконструкции проспекта Астана от проспекта Н. Назарбаева до железной дороги в городе Кызылорда;
акт на право постоянного землепользования (кадастровый № 10-156-041-637) общей площадью 6,9801 га, изготовленный Кызылординским филиалом РГП «НПЦзем», от 17 января 2013 года;
заключение о техническом состоянии улицы, выполненной в марте 2022 года ТОО «TechPower Build» (свидетельство об аккредитации № KZ70VWC00061221 от 19 марта 2024 года на право осуществления экспертных работ по техническому обследованию надежности и устойчивости зданий и сооружений на технически и технологически сложных объектах первого и второго уровней ответственности, выданное «Комитетом по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства Министерства по инвестициям и развитию Республики Казахстан»);
дефектный акт, утвержденный заказчиком от 12 декабря 2022 года;
письмо КГУ «Кызылординский городской отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог» от 24 марта 2023 года № 01-03/325 о место расположении полигона ТБО;
отчет по инженерно–геодезическим изысканиям выполненный в октябре 2022 года ТОО «КАЗГОСПРОЕКТ» (ГСЛ № 17007028 от 20 апреля 2017 г.);

отчет об инженерно–геологических изысканиях выполненный ТОО «КАЗГОСПРОЕКТ» (ГСЛ № 17007028 от 20 апреля 2017 г.) в октябре 2022 году;

Перечень материалов, изделий, конструкций и оборудования, принятых для проектирования, утвержденный КГУ «Кызылординский городской отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог» от 21 апреля 2023 года;

письмо КГП на ПХВ «Кызылординская городская ветеринарная станция «Кызылординского областного управления ветеринарии» от 14 апреля 2023 года исх.№01-211 об отсутствии в районе реконструкции проспекта Астана и в радиусе 1000м скотомогильников, пунктов почвенных очагов стационарно-неблагополучных по сибирской язве.

Технические условия:

АО «КРЭК» от 22 сентября 2022 года № 0310 для электроснабжения уличного освещения.

7.2 Согласования заинтересованных организаций:

РГУ «Арало-Сырдарьинская бассейновая инспекция по регулированию использования и охране водных ресурсов Комитета по водным ресурсам Министерства экологии, геологии и природных ресурсов Республики Казахстан» -согласование рабочего проекта от 28 марта 2023 года № KZ94VRC00015929;

КГУ «Кызылординский городской отдел архитектуры и градостроительства» - согласование типового поперечного профиля от 07 апреля 2023 года (листы 7-9);

УВД УП города Кызылорда - согласование плана «Обустройства дороги, организация и безопасность движения» от 07 апреля 2023 года (листы – 3,4);

КГУ «Кызылординский городской отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог» акимата города Кызылорда - согласование ведомости источников получения основных ДСМ от 07 апреля 2023 года.

8. ОСНОВНЫЕ ДАННЫЕ ОБЪЕКТА И ПРИНЯТЫЕ ПРОЕКТНЫЕ РЕШЕНИЯ

8.1 Место размещения объекта и характеристика участка строительства

Месторасположение: Кызылординская область, Кызылорда.

Сейсмичность района: меньше 6 баллов.

8.2 Проектные решения

Рабочим проектом предусмотрено реконструкция проспекта Астана от проспекта Н. Назарбаева до железной дороги в г. Кызылорда.

Соответствие разделов проекта строительства требованиям нормативных правовых актов и государственных нормативов, действующих в Республике Казахстан приведено в таблице 1.

Таблица 1

№ п/п	Раздел	Эксперт	Номер аттестата	Результат
1	Генеральный план и транспорт	Жармаханов Б.К.	KZ73VJE00052815	Соответствует

2	Раздел по рассмотрению ценовых предложений по сметной документации	Жоламан А.Ж.		Соответствует
3	Обустройство дороги, организация движения	Жармаханов Б.К.	KZ73VJE00052815	Соответствует
4	Дорожная часть	Жармаханов Б.К.	KZ73VJE00052815	Соответствует
5	Санитарно-эпидемиологический раздел	Сагандыков Р.К.	KZ33VJE00034620	Соответствует
6	Наружные сети электроснабжения	Искалиев А.Н.	KZ33VJE00047812	Соответствует
7	Организация строительства	Ажнов С.В.	KZ71VJE00023460	Соответствует
8	Наружное освещение	Искалиев А.Н.	KZ33VJE00047812	Соответствует
9	Сметный раздел	Ажнов С.В.	KZ71VJE00023460	Соответствует

9. РЕЗУЛЬТАТЫ ЭКСПЕРТИЗЫ

Оценка принятых решений

Рабочий проект разработан в необходимом объеме, в соответствии с заданием на проектирование, исходными данными, техническими условиями и требованиями.

Принятые проектные решения с внесенными изменениями по замечаниям экспертов соответствуют государственным нормативным требованиям и функциональному назначению объекта.

Уровень ответственности объекта – II (нормальный), технически сложный.

Основные технико-экономические показатели

Таблица 2

№ п/п	Наименование показателей	Ед. изм.	Показатели	
			заявленные	рекомендуемые к утверждению
1	Протяженность улицы	км	2,830	
2	Категория улицы	-	Магистральная улица общегородского значения: регулируемого движения;	

3	Количество полос движения	шт.	6	6
4	Ширина полосы движения	м	3,5	3,5
5	Ширина проезжей части	м	21,0	21,0
6	Категория улицы	-	Улица в жилой застройке;	
7	Количество полос движения	шт.	2	2
8	Ширина полосы движения	м	3,5	3,5
9	Ширина проезжей части	м	7,0	7,0
10	Тип дорожной одежды		капитальный нежесткого типа	
11	Вид покрытия		асфальтобетонный, ЩМА	
12	Общая сметная стоимость строительства в текущих ценах 2022-2023 г.г., всего в том числе:	млн. тенге	1 266,148	1 219,646
12.1	СМР	млн. тенге	1 046,676	998,052
12.2	оборудование	млн. тенге	8,093	5,591
12.3	прочие затраты	млн. тенге	211,379	216,003
13	В ценах по годам строительства			
13.1	В ценах 2022 года (ПИР)	млн. тенге		7,766
13.2	В ценах 2023 года (в том числе экспертиза)	млн. тенге		1 211,880
14	Нормативный срок строительства	месяц	7,0	7,0

Ссылка на окончательную редакцию документации*

(нажмите на данную ссылку или отсканируйте QR-код)

*в соответствии с пунктом 6 Правил оформления экспертных заключений по градостроительным и строительным проектам (технико-экономическим обоснованиям и проектно-сметной документации), утвержденных приказом Министра национальной экономики Республики Казахстан от 2 апреля 2015 года № 305.

10. ВЫВОДЫ

1. С учетом внесенных изменений и дополнений рабочий проект «Реконструкция проспекта Астана от проспекта Н.Назарбаева до железной дороги в г. Кызылорда» соответствует требованиям нормативных правовых актов и государственных нормативов, действующих в Республике Казахстан, и рекомендуется для утверждения в установленном порядке.

2. Настоящее экспертное заключение выполнено с учетом исходных материалов (данных), утвержденных заказчиком для проектирования, достоверность которых гарантирована Заказчиком в соответствии с условиями договора.

3. Заказчик при приемке документации по проекту строительства от проектной организации должен проверить ее на соответствие настоящему экспертному заключению.

4. Заказчику при строительстве максимально использовать оборудование, материалы и конструкции отечественных товаропроизводителей.

10. ТҰЖЫРЫМДАР

1. Енгізілген өзгерістер мен толықтыруларды ескере отырып, «Қызылорда қаласында Н. Назарбаев даңғылынан темір жолға дейін Астана даңғылын реконструкциялау» жұмыс жобасы Қазақстан Республикасында қолданылатын нормативтік құқықтық актілердің және мемлекеттік нормативтердің талаптарына сәйкес келеді және белгіленген тәртіппен бекіту үшін ұсынылады.

2. Осы сараптама қорытындысы жобалау үшін тапсырыс беруші бекіткен бастапқы материалдар (деректер) ескеріле отырып орындалды, олардың дұрыстығына шарт талаптарына сәйкес Тапсырыс беруші кепілдік етеді.

3. Тапсырыс беруші құрылыс жобасы бойынша құжаттаманы қабылдап алу кезінде оны осы сараптама қорытындысына сәйкестігіне тексеруі тиіс.

4. Тапсырыс беруші құрылыс кезінде отандық тауар өндірушілердің жабдығын, материалдарын және конструкцияларын барынша пайдалансын.

Тикибаев Е.А.

Заместитель генерального директора по производству

РГП "Госэкспертиза"



Рихтер Е.А.

Начальник отдела

РГП "Госэкспертиза"



Хван К.

Руководитель сектора

РГП "Госэкспертиза"



Баширов Р.К.

Начальник управления

РГП "Госэкспертиза"



Бердашев Б.Ж.

Начальник отдела

РГП "Госэкспертиза"



Жоламан А.Ж.

Главный специалист

РГП "Госэкспертиза"



Ажнов С.В.

Эксперт

РГП "Госэкспертиза"



Сагандыков Р.К.

Эксперт

РГП "Госэкспертиза"



Искалиев А.Н.

Эксперт

РГП "Госэкспертиза"



Жармаханов Б.К.

Эксперт

РГП "Госэкспертиза"