SANA-2015 22.3.2 от 09.08.2022 г.

Приложение 3-1 к Правилам организации деятельности и осуществления функций заказчика (застройщика)

Заказчик: Государственное учреждение "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства Уланского района" РК, Восточно-Казахстанская область, Уланский район, с.Касыма Кайсенова, АБАЯ КУНАНБАЕВА, 5 БИН 140140007890 БИК KKMFKZ2A ИИК KZ79070103KSN1811000 РГУ "КОМИТЕТ КАЗНАЧЕЙСТВА МИНИСТЕРСТВА ФИНАНСОВ РК" Форма

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: ТОО "DK Proekt", БИН 970340000010 ИИК KZ808560000000004470 АО "Банк ЦентрКредит" БИК KCJBKZKX, РК, город Усть-Каменогорск, улица А. Чехова 39/2

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Субподрядчик: ТОО «QK SUNQAR», БИН 040140008686 , РК, город Усть-Каменогорск, улица А. Чехова 39/2, к.404

Стройка : «Строительство наружных сетей и благоустройство к двум 40-квартирным жилым домам (Корпус А и Б) в п.Касыма Кайсенова, Уланского района ВКО в рамках программы «Нұрлы Жер»

(наименование, адрес)

Договор подряда (контракт) № 10-С от 26.07.2022 г.

Акт приемки выполненных работ за октябрь 2022 года

Составлена в текущих ценах с 10.06.2022 г.

№ п/п	№ в смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14

Локальная смета № 02-01-02

Наружные сети канализации

Раздел 1 Земляные работы

14	8	1101-0205-0303	**Грунты 3 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами НР=72%т.ч.п.3.179:К1трр=1,2;**	м3 грунта	41,83	4 615,78	-	193 078	-	-	139 016,00	358 662,00
						4 615,78	-	193 078	-	-	26 568,00	
15	9	1101-0101-0307	**Грунты 1 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3 НР=0%**	м3 грунта	135,08	165,01	165,01	22 290	22 290	-	-	24 073,00
						-	41,95	-	5 667	-	1 783,00	
16	10	1101-0205-0302	**Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами НР=72%т.ч.п.3.179:К1трр=1,2;**	м3 грунта	4,18	2 866,25	-	11 981	-	-	8 626,00	22 256,00
						2 866,25	-	11 981	-	-	1 649,00	
18	12	1101-0104-0406	**Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 3 НР=72%**	м3 грунта	3045,89	39,64	39,64	120 739	120 739	-	26 032,00	158 513,00
						-	11,87	-	36 155	-	11 742,00	

Раздел 2 Сети канализации К-1

23	17	1123-0101-0101	**Основание под трубопроводы песчаное. Устройство НР=99%**	м3 основания	32,94	12 261,32 1 503,48	196,74 67,17	403 888 49 525	6 481 2 213	347 883 -	51 221,00 36 409,00	491 518,00
24	18	1122-0501-0404	**Трубопроводы из полимерных труб наружным диаметром 160 мм. Укладка в траншею НР=99%**	км трубопровода	0,168	644 663,53 340 423,93	304 239,60 92 619,95	108 303 57 191	51 112 15 560	- -	72 023,00 14 426,00	194 752,00
			Итого по смете			**1 249 774,00**						1 249 774,00

Всего по акту **1 249 774,00**

Временные здания и сооружения (2,9%)	36243,45
Затраты на производство строительно-монтажных работ в климатических условиях температурной зоны по отраслям (3,39%)	43595,99
Непредвиденные работы и затраты (2%)	**26 592,27**
Итого в текущих ценах с 10.06.2022 г.	**1 356 205,71**
Итого в текущих ценах с учетом договорной скидки	**1 031 689,29**
НДС (12%)	123802,71
Итого	**1 155 492,00**

Подрядчик

ТОО "DK Proekt", БИН 970340000010

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор Шакиров М. А.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Субподрядчик

ТОО «QK SUNQAR», БИН 040140008686

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор Шотабаев Д. С.

(должность, подпись, расшифровка подписи)