ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «STROYCONSALTING»

Заказчик: ГУ «Отдел строительства Индерского района»

Р А Б О Ч И Й П Р О Е К Т

Строительство спортивных площадок для средней казахской школы Коктем в пос.Индербор, Индерского района (корректировка)

ТОМ V

СМЕТНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ

Книга 1

Директор ТОО «STROYCONSALTING» **Кусайнова Д.А.**

Главный инженер **Утежанов А.М.**

г. Уральск-2023г.

Пояснительная записка

К сводному сметному расчету на «Строительство спортивных площадок для средней казахской школы Коктем в пос.Индербор, Индерского района (корректировка)»

Сметная документация к рабочему проекту составлена в соответствии с "Нормативным документом по определению сметной стоимости строительства в Республике Казахстан" утвержденной приказом Председателя Комитета по делам строительства, жилищно-коммунального хозяйства Министерства по инвестициям и развитию Республики Казахстан от 01.10.2022 № 181-НҚ. № 249-НҚ

Сметная документация составлена ресурсным методом с применением программного комплекса «АВС-4», редакция 2023.11, в текущих ценах 4 квартала 2023 года Основанием для составление сметной документации является Задание на проектирование.

- Сметные нормы и расценки для 6.3-го территориального района, Атырауская область

При составлении смет использованы:

- ССЦ РК 8.04-08-2023 «Сборники сметных цен в текущем уровне на строительные материалы, изделия и конструкции» 2023 год (20 сборников) Выпуск 3;
- ССЦ РК 8.04-09-2023 «Сборник сметных цен в текущем уровне на инженерное оборудование объектов строительства» 2023 год Выпуск 3;
- СЦПГ РК 8.04-12-2023 «Сборник сметных цен в текущем уровне на перевозки грузов для строительства» Отдел 1 Автомобильные перевозки 2023 год;
- СЦПГ РК 8.04-12-2023 «Сборник сметных цен в текущем уровне на перевозки грузов для строительства» Отдел 2 Железнодорожные перевозки 2023 год;
- СЦЭМ РК 8.04-11-2023 «Сборник сметных цен в текущем уровне на эксплуатацию строительных машин и механизмов» 2023 год;
- СЦЗТ РК 8.04-13-2023 «Сборник сметных цен на затраты труда в строительстве»;
- Сборники элементных сметных норм расхода ресурсов на строительные, ремонтно-строительные работы и монтаж оборудования (ЭСН РК 8.04-01-2022, ЭСН РК 8.05-01-2022, ЭСН РК 8.04-02-2022, СЦЭМ РК 8.04- 11-2022) Изменения и дополнения Выпуск 27.

В сметном расчете стоимости строительства учтены дополнительные затраты:

- накладные расходы, определённые в соответствии с Нормативным документом по - определению величины накладных расходов и сметной прибыли в строительстве (приложение 2 к приказу от 14ноября 2017 года №249-нк);
- сметная прибыль в размере 8% от суммы сметных прямых затрат и накладных расходов (п.16, приложение 2 к приказу от 14 ноября 2017 года №249-нк);
- затраты на строительство временных зданий и сооружений (НДЗ РК 8.04-05-2019 таб.1,п.35в),тчп 2.4) -1,3%
- дополнительные затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (ЭСН РК 8.04-01-2022 табл Г3) – 0%
- средства на непредвиденные работы и затраты для подрядных работ в размере 2% от стоимости строительно-монтажных работ по главам 1-9 сметного расчета стоимости строительства (п.72, приложение 1 к приказу от 14 ноября 2017 года №249-нк);
- Затраты заказчика на технический надзор – 3,24%
- Затраты заказчика на авторский надзор – 1,12%

Технико-экономические показатели по сводному сметному расчету:

Всего сметная стоимость строительства	261469,934 тыс.тенге
в т. ч. НДС	28014,636 тыс.тенге

Составил Гениев С.Д.

Форма 1

Заказчик ГУ «Отдел строительства Индерского района»

(наименование организации)

"Утвержден"

Сводный сметный расчет в сумме 261469,934 тыс.тенге

в том числе:

налог на добавленную стоимость (НДС) 28014,636 тыс.тенге

(ссылка на документ о согласовании)

"____"_____ 20 г.

СВОДНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ

Сводная сметаСтроительство спортивных площадок для средней казахской школы Коктем в пос.Индербор, Индерского района (корректировка)

(наименование стройки)

Составлен в текущих ценах 2022-2024г

№ п/п	Номера смет и расчетов, иные документы	Наименование расчетов, объектов, работ и затрат	Сметная стоимость, тысяч тенге			Общая сметная стоимость, тыс. тенге
			строительно-монтажных работ	оборудования, мебели и инвентаря	прочих работ и затрат	
1	2	3	4	5	6	7
		Раздел I. Проектирование				
1	ГН СПР (расчет)	Проектные работы			2 000	2 000
2	Правила КВЭП	Средства на комплексную вневедомственную экспертизу проекта			400	400
		Итого по разделу I			**2 400**	**2 400**
		Раздел II. Сметная стоимость подрядных работ				

1	2	3	4	5	6	7
3	Сметный расчет стоимости строительства	Сметная стоимость строительства	220 997,016	405,148	0,0	221 402,164
4		в том числе в текущих ценах на 2023	80 247,363	147,115	0,0	80 394,479
5		в том числе в текущих ценах на 2024	140 749,652	258,033	0,0	141 007,685
		Раздел III. Инжиниринговые услуги				
6	Правила оказания инж. услуг	Затраты заказчика на технический надзор на 2023 г. - 80394,479.3,24% = 2604,781			2 604,781	2 604,781
7	Правила оказания инж. услуг	Затраты заказчика на технический надзор на 2024 г. - 141007,685.3,24% = 4568,649			4 568,649	4 568,649
9	Правила оказания инж. услуг	Затраты заказчика на авторский надзор на 2023 г. - 80394,479.1,12% = 900,418			900,418	900,418
10	Правила оказания инж. услуг	Затраты заказчика на авторский надзор на 2024 г. - 141007,685.1,12% = 1579,286			1 579,286	1 579,286
		Итого по разделу III			**9 653,134**	**9 653,134**
		Итого по сводному сметному расчету	**220 997,016**	**405,148**	**12 053,134**	**233 455,298**
		В том числе:				
		В 2022 году				
		Стоимость проектных и изыскательских работ:				2 000
10	Налоговый кодекс РК	Налог на добавленную стоимость, 12%				240
		Всего в 2022 году				2 240
		В 2023 году				
		Средства на комплексную вневедомственную экспертизу проекта в 2023				400
		Сметная стоимость подрядных работ на 2023	80 247,363	147,115	0,0	80 394,479
		Затраты заказчика на технический надзор на 2023 г.				2 604,781
		Затраты заказчика на авторский надзор на 2023 г.				900,418
		Налог на добавленную стоимость, 12% на 2023 г.				10 115,961
		Всего в 2023 году				94 415,639
		В 2024 году				
		Сметная стоимость подрядных работ на 2024	140 749,652	258,033	0,0	141 007,685
		Затраты заказчика на технический надзор на 2024 г.				4 568,649
		Затраты заказчика на авторский надзор на 2024 г.				1 579,286

1	2	3	4	5	6	7
		Налог на добавленную стоимость, 12% на 2024 г.				17 658,674
		Всего в 2024 году				164 814,294
		Всего по годам	**220 997,016**	**405,148**	**12 053,134**	**233 455,298**
11	Налоговый кодекс РК	Налог на добавленную стоимость, 12%			28 014,636	28 014,636
		Всего по сводному сметному расчету	**220 997,016**	**405,148**	**40 067,77**	**261 469,934**

Руководитель проектной организации Кусайнова Д.А.

Главный инженер проекта Утежанов А.М.

Форма 2

Заказчик ГУ «Отдел строительства Индерского района»

Утвержден

Сметный расчет стоимости строительства в сумме 247970,424 тыс.тнг.

в том числе:

налог на добавленную стоимость 26568,260 тыс.тнг.

(ссылка на документ об утверждении)

"___" _____ 20___г.

СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ СТОИМОСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА

Строительство спортивных площадок для средней казахской школы Коктем в пос.Индербор, Индерского района (корректировка)

(наименование стройки)

в текущих ценах на 01.07.2023 г.

№ п/п	Номера смет и расчетов, иные документы	Наименование глав, объектов, работ и затрат	Сметная стоимость, тыс. тенге			Общая сметная стоимость, тыс. тенге
			Строительно-монтажных работ	Оборудования, мебели и инвентаря	Прочих работ и затрат	
1	2	3	4	5	6	7
		Глава 2. Основные объекты строительства				
1	2-01	Благоустройство	187 870,054	164,724	--	188 034,778
		Всего по главе	**187 870,054**	**164,724**	**--**	**188 034,778**
		Глава 4. Объекты энергетического хозяйства				
2	4-01	Наружное электроснабжение	13 907,985	217,877	--	14 125,862
		Всего по главе	**13 907,985**	**217,877**	**--**	**14 125,862**
		Глава 5. Объекты транспортного хозяйства и связи				
3	5-01	Наружное видеонаблюдение	2 601,568	4,545	--	2 606,113
		Всего по главе	**2 601,568**	**4,545**	**--**	**2 606,113**
		ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1-7	**204 379,607**	**387,146**	**--**	**204 766,753**
		Глава 8. Временные здания и сооружения				
4	НДЗ РК 8.04-05-2015	Временные здания и сооружения 1,3%	2 656,935	--	--	2 656,935
		Всего по главе	**2 656,935**	**--**	**--**	**2 656,935**

		ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1-8	**207 036,542**	**387,146**	**--**	**207 423,688**

		Глава 9. Прочие работы и затраты				
5	ЭСН РК 8.04-01-2015 Прил. Д, Табл. Д3	Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ связанные с климатическими условиями температурной зоны стройки 0%	--	--	--	--
		Всего по главе	**--**	**--**	**--**	**--**
		ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1-9	**207 036,542**	**387,146**	**--**	**207 423,688**
6	ГН ОССС	Непредвиденные работы и затраты-2%	4 140,731	--	--	4 140,731
		ИТОГО СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ	**211 177,273**	**387,146**	**--**	**211 564,419**
7		в том числе на 2023 год - 38 %	80 247,364	147,115	--	80 394,479
8		в том числе на 2024 год - 62 %	130 929,909	240,031	--	131 169,94
9	НДЦС РК 8.04-07-2022 Индексы стоимости для строительства, табл. 2	в том числе в текущих ценах на 2023 год - 38 %, К=1	80 247,364	147,115	--	80 394,479
10		НДС на 2023 год, - 12 %	--	--	9 647,337	9 647,337
11		Итого в текущих ценах на 2023 год	80 247,364	147,115	9 647,337	90 041,817
12	НДЦС РК 8.04-07-2022 Индексы стоимости для строительства, табл. 2	в том числе в текущих ценах на 2024 год - 62 %, К=1,075	140 749,652	258,033	--	141 007,685
13		НДС на 2024 год, - 12 %	--	--	16 920,922	16 920,922
14		Итого в текущих ценах на 2024 год	140 749,652	258,033	16 920,922	157 928,607
15	Налоговый кодекс РК	Налог на добавленную стоимость - 12 %	--	--	26 568,26	26 568,26
		ВСЕГО ПО СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ	**220 997,016**	**405,148**	**26 568,26**	**247 970,424**

Руководитель проектной организации Кусайнова Д.А.

Главный инженер проекта Утежанов А.М.

ПРОЕКТНО-СМЕТНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ СТРОИТЕЛЬСТВА

РАЗДЕЛ "СМЕТНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ"

Стройка **СК-195-23**
Шифр стройки **Строительство спортивных площадок для средней казахской школы Коктем в пос.Индербор, Индерского района (корректировка)**

№ п/п	Страница	Уровень	Шифр	Наименование	Документ	Наименование документа
1	2	Смета	2-01-01-01	Благоустройство	К9	Локальная смета Казахстана
2	13	Смета	4-01-01-01	Наружное электроснабжение	К9	Локальная смета Казахстана
3	18	Смета	5-01-01-01	Наружное видеонаблюдение	К9	Локальная смета Казахстана

Форма 4

Наименование стройки - Строительство спортивных площадок для средней казахской школы Коктем в пос.Индербор, Индерского района (корректировка)
Шифр стройки СК-195-23
Наименование объекта - Благоустройство
Шифр объекта 2-01

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 2-01-01-01
(Локальный сметный расчет)

на Благоустройство
(наименование работ и затрат)

Основание: ГП

Сметная стоимость	188034,778	тыс.тенге
Сметная заработная плата	18999,199	тыс.тенге
Нормативная трудоемкость	8,085	тыс.чел-ч

Составлен(а) в текущих ценах на 4 квартал 2023г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
				на единицу измерения	по проекту	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1. ДЕМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ л.3-ГП										
1	**Е11-070111-0110 1107-0111-0110 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 28 ЭСНРК 8.05-01-2022 п.3.17 К=0,6;0,7;0,5 ДЕМОНТАЖ**	**Ограды металлические из сетчатых панелей, высотой до 1,2 м по железобетонным столбам без цоколя. Демонтаж**	**м оград**	**138,8**		**3 695,02**	**1 386,42**	**512869**	**192435**	**--**	**477447**	**1069541**
		НР - 118%; СП - 8%				**2 308,6**	**606,5**	**320434**	**84182**		**79225**	
2	**Е12-180101-2001 1218-0101-2001 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06**	**Тротуары и дорожки из плит. Разборка с отноской и укладкой в штабель**	**$м^2$ основания**	**118,42**		**354,84**	**--**	**42020**	**--**	**--**	**30255**	**78056**
		НР - 72%; СП - 8%				**354,84**	**--**	**42020**	**--**		**5782**	
3	**Е12-200401-0102 1220-0401-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 28**	**Бортовые камни на бетонном основании. Разборка с помощью отбойного молотка**	**м**	**148,76**		**2 187,58**	**532,08**	**325424**	**79152**	**--**	**205928**	**573860**
		НР - 72%; СП - 8%				**1 655,5**	**267,13**	**246272**	**39738**		**42508**	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**				**880313**	**271587**	**--**	**713630**	**1721457**
							608726	**123920**	**--**	**127515**	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				**880313**				
	Всего заработная плата		Тенге					**732646**			
		Накладные расходы	Тенге				**713630**				
		Сметная прибыль	Тенге				**127515**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				**1721458**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**289**
		Сметная заработная плата	Тенге					**732646**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				**1721458**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**289**
		Сметная заработная плата	Тенге					**732646**			
		РАЗДЕЛ 2. ВЕРТИКАЛЬНАЯ ПЛАНИРОВКА л.6-ГП									
4	**Е11-010104-0202 1101-0104-0202 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08**	**Разработка грунта с перемещением до 10 м бульдозерами, мощность 96 кВт (130 л с) группа грунта 2 (СРЕЗКА ГРУНТА)**	**м^3**	**1 494,7**	**117,42**	**117,42**	**175508**	**175508**	**--**	**44500**	**237609**
		НР - 72%; СП - 8%			**--**	**41,35**	**--**	**61806**		**17601**	
5	**Е11-010104-0502 1101-0104-0502 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08**	**Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами, мощность 96 кВт (130 л с) группа грунта 2 НАСЫПЬ ПЛАНИРОВКА ТЕРРИТОРИИ**	**м^3**	**697,2**	**71,62**	**71,62**	**49933**	**49933**	**--**	**12665**	**67606**
		НР - 72%; СП - 8%			**--**	**25,23**	**--**	**17590**		**5008**	
6	**Е11-010102-0320 1101-0102-0320 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08**	**Разработка грунта в карьерах с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 1 м^3 группа грунта 2 НЕДОСТАТОК ПРИГОДНОГО ГРУНТА**	**м^3**	**727,78**	**220,6**	**210,5**	**160548**	**153197**	**--**	**35779**	**212033**
		НР - 72%; СП - 8%			**10,1**	**58,18**	**7351**	**42342**		**15706**	
7	**С3412-102-0215 412-102-0215 РСНБ РК 2022**	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 15 км**	**т·км**	**19 104,225**	**30**	**--**	**573127**	**--**		**--**	**618977**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**45850**	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**				**959116**	**378638**	**--**	**92944**	**1136225**
							7351	**121738**	**--**	**84165**	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				**959116**				
	Всего заработная плата		Тенге					**129089**			
	Транспортные расходы		Тенге				**573127**				
		Накладные расходы	Тенге				**92944**				
		Сметная прибыль	Тенге				**84165**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				**1136225**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**36**
		Сметная заработная плата	Тенге					**129089**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				**1136225**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**36**
		Сметная заработная плата	Тенге					**129089**			
		РАЗДЕЛ 3. ПОКРЫТИЯ л.7-ГП									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Подраздел 1. Тартановое покрытие ТИП 1									
8	Е11-270401-0101 1127-0401-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 25	**Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка**	$м^3$	269,011875	18 249,18	1 824,77	4909246	490885	4335274	234974	5555758
		НР - 108%; СП - 8%			308,86	499,91	83087	134482		411538	
9	Е11-270403-0301 1127-0403-0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 25	**Устройство оснований из щебня фракции 40-70 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие до 68,6 МПа (300 кгс/см2), однослойных, толщина 15 см**	$м^2$	1 793,4125	3 033,93	309,85	5441088	555688	4753781	353443	6258093
		НР - 108%; СП - 8%			73,39	109,09	131619	195643		463562	
10	Е11-060101-0101 1106-0101-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 28	**Устройство бетонной подготовки В15**	$м^3$	269,011875	50 032,14	1 908,64	13459240	513447	12209206	798802	15398686
		НР - 91%; СП - 8%			2 738,12	524,95	736587	141218		1140643	
11	Е11-060301-0410 1106-0301-0410 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 28	**Армирование слоя подстилающего и набетонки**	т	4,4297289	32 570,34	2 645,33	144278	11718	702	125225	291064
		НР - 91%; СП - 8%			29 766,53	1 298,66	131858	5753		21560	
12	С1214-403-0103 214-403-0103 РСНБ РК 2022	**Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012**	т	4,4297289	344 381	--	1525514	--	1525514	--	1647555
		СП - 8%			--	--	--	--		122041	
13	Е11-470402-0102 1147-0402-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 31	**Наливное тартановое покрытие из резиновой крошки толщиной 30 мм для детских и спортивных площадок. Устройство**	$м^2$	1 793,4125	12 260,44	53,69	21988026	96288	21303212	543044	24333555
		НР - 88%; СП - 8%			328,16	15,93	588526	28569		1802486	
		ИТОГО ПО ПОДРАЗДЕЛУ 1									
		Зарплата рабочих строителей	Тенге				1671677				
		Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					1668026			
		- в том числе: Зарплата машинистов	Тенге					505665			
		Материалы, изделия и конструкции	Тенге						44127689		
	Накладные расходы		Тенге							2055488	
	Сметная прибыль		Тенге							3961830	
	ВСЕГО ПО ПОДРАЗДЕЛУ 1		Тенге								53484710
		Подраздел 2. Искуственный газон тип 2									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
14	Е11-270401-0101 1127-0401-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 25	**Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка**	$м^3$	320	18 249,18	1 824,77	5839738	583926	5156977	279511	6608789
		НР - 108%; СП - 8%			308,86	499,91	98835	159971		489540	
15	Е11-270403-0301 1127-0403-0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 25	**Устройство оснований из щебня фракции 40-70 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие до 68,6 МПа (300 кгс/см2), однослойных, толщина 15 см**	$м^2$	1 600	3 033,93	309,85	4854288	495760	4241104	315325	5583183
		НР - 108%; СП - 8%			73,39	109,09	117424	174544		413569	
16	Е11-270403-0304 1127-0403-0304 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 К=5	**Устройство оснований из щебня фракции 40-70 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие до 68,6 МПа (300 кгс/см2), добавлять на каждый 1 см изменения толщины слоя к нормам 7101-0403-0301, 7101-0403-0302, 7101-0403-0303**	$м^2$	1 600	897,44	87,01	1435904	139216	1296688	55002	1610179
		НР - 108%; СП - 8%			--	31,83	--	50928		119272	
17	Е11-060101-0101 1106-0101-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 28	**Устройство бетонной подготовки D15**	$м^3$	240	50 032,14	1 908,64	12007714	458074	10892491	712654	13737998
		НР - 91%; СП - 8%			2 738,12	524,95	657149	125988		1017629	
18	Е11-470402-0101 1147-0402-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 31	**Наливное тартановое покрытие из резиновой крошки толщиной 10 мм для детских и спортивных площадок. Устройство**	$м^2$	1 600	7 455,03	40,16	11928048	64256	11383424	439845	13357325
		НР - 88%; СП - 8%			300,23	12,16	480368	19456		989431	
19	У86-010703-0105 8601-0703-0105 УСН РК 8.02-03-2023 0	**Модульные изделия (Искусственные покрытия) с подразделением по типам (видам): Покрытие из искусственной травы 60 мм прим**	$м^2$	1 600	7 748	7	12396800	11200	10251200	2007840	15557011
		НР - 94%; СП - 8%			1 334	1	2134400	1600		1152371	
		ИТОГО ПО ПОДРАЗДЕЛУ 2									
		Зарплата рабочих строителей	Тенге				3488176				
		Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					1752432			
		- в том числе: Зарплата машинистов	Тенге					532487			
		Материалы, изделия и конструкции	Тенге						43221883		
	Накладные расходы		Тенге							3810177	
	Сметная прибыль		Тенге							4181812	
	ВСЕГО ПО ПОДРАЗДЕЛУ 2		Тенге								56454481

Подраздел 3. Покрытие из брусчатки тип 3

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
20	Е11-470301-0102 1147-0301-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 31	**Дорожки и площадки из брусчатки. Устройство основания из песка.**	$м^3$	41,748	21 219,41	959,33	885868	40050	672723	165544	1135525
		НР - 88%; СП - 8%			4 146,18	359,87	173095	15024		84113	
21	Е11-470301-0103 1147-0301-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 31	**Дорожки и площадки из брусчатки. Устройство основания из щебня.**	$м^3$	125,244	26 378,64	1 126,46	3303766	141082	2428839	692045	4315476
		НР - 88%; СП - 8%			5 859,32	419,74	733845	52570		319665	
22	Е11-470301-0101 1147-0301-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 31	**Устройство дорожки и площадки из брусчатки с подготовкой**	$м^2$	834,96	1 924,91	186,35	1607223	155595	--	1324355	3166104
		НР - 88%; СП - 8%			1 738,56	63,86	1451628	53321		234526	
23	Е11-061501-0406 1106-1501-0406 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 28	**Приготовление в построечных условиях раствора тяжелого отделочного цементного, состав 1:3**	$м^3$	25,0488	29 431,92	2 141,71	737234	53648	581468	120197	926025
		НР - 91%; СП - 8%			4 076,76	1 196,33	102118	29967		68594	
24	С1255-102-0603 255-102-0603 РСНБ РК 2022	**Плита бетонная фигурная толщиной 50 мм серая ГОСТ 17608-2017**	$м^2$	834,96	3 827	--	3195392	--	3195392	--	3451023
		СП - 8%			--	--	--	--		255631	
		ИТОГО ПО ПОДРАЗДЕЛУ 3									
		Зарплата рабочих строителей	Тенге				2460686				
		Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					390375			
		- в том числе: Зарплата машинистов	Тенге					150882			
		Материалы, изделия и конструкции	Тенге						6878423		
	Накладные расходы		Тенге							2302141	
	Сметная прибыль		Тенге							962529	
	ВСЕГО ПО ПОДРАЗДЕЛУ 3		Тенге								12994153
Подраздел 4. Покрытие из песка тип 4											
25	Е11-470301-0102 1147-0301-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 31	**Дорожки и площадки. Устройство основания из песка.**	$м^3$	4,2	21 219,41	959,33	89122	4029	67679	16654	114238
		НР - 88%; СП - 8%			4 146,18	359,87	17414	1511		8462	
Бортовой камень БР 100.20.8											

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
26	Е11-270201-1002 1127-0201-1002 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	**Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий.** **Другие виды покрытий: бетон класса В15, применен коэффициент к норме расхода бетона В15 (М200) - 0,86.** **Другие виды покрытий: раствор цементный, применен коэффициент к норме расхода раствора цементного - 0,33**	м бортового камня	1 262,47	1 903,61	56,9	2403251	71835	234819	2300293	5079827
		НР - 108%; СП - 8%			1 660,71	26,38	2096597	33304		376283	
27	С1255-101-0101 255-101-0101 РСНБ РК 2022	**Камень бортовой дорожный ГОСТ 6665-91**	$м^3$	20,192	71 142	--	1436499	--	1436499	--	1551419
		СП - 8%			--	--	--	--		114920	
28	С1212-101-0624 212-101-0624 РСНБ РК 2022	**Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 F300, W6**	$м^3$	40,38	44 009	--	1777083	--	1777083	--	1919250
		СП - 8%			--	--	--	--		142167	
		ИТОГО ПО ПОДРАЗДЕЛУ 4									
		Зарплата рабочих строителей	Тенге				2114011				
		Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					75864			
		- в том числе: Зарплата машинистов	Тенге					34815			
		Материалы, изделия и конструкции	Тенге						3516079		
	Накладные расходы		Тенге							2316947	
	Сметная прибыль		Тенге							641832	
	ВСЕГО ПО ПОДРАЗДЕЛУ 4		Тенге								8664734
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	**Тенге**				111365322	3886697	97744075	10484753	131598083
							9734550	1223849	--	9748003	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				111365322				
	Материалы		Тенге				89809586				
	Всего заработная плата		Тенге					10958399			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				7934488				
		Накладные расходы	Тенге				10484753				
		Сметная прибыль	Тенге				9748003				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				131598078				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								4657
		Сметная заработная плата	Тенге					10958399			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				131598078				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								4657
		Сметная заработная плата	Тенге					10958399			
		РАЗДЕЛ 4. Озеленение л.7-ГП									
		Газон									
29	Е11-470112-0103 1147-0112-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	**Подготовка почвы для газона партерного и обыкновенного с внесением растительной земли слоем 15 см, механизированным способом**	$м^2$	2 064	834,24	16,75	1721871	34572	523224	1034376	2976747
		НР - 88%; СП - 8%			563,99	5,5	1164075	11352		220500	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
30	Е11-470112-0106 1147-0112-0106 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	**Посев газона партерного, мавританские и обыкновенного вручную**	$м^2$	2 064	431,47	264,37	890554	545660	87080	370983	1362460
		НР - 88%; СП - 8%			124,91	79,34	257814	163758		100923	
		Деревья									
31	Е11-470102-0210 1147-0102-0210 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	**Подготовка стандартного посадочного места для дерева и кустарника с квадратным комом земли, размер 0,8х0,8х0,5 м механизированным способом, добавление растительной земли до 100%**	яма	33	13 743,68	742,48	453541	24501	142304	260970	771672
		НР - 88%; СП - 8%			8 688,98	297,59	286736	9820		57161	
32	Е11-470103-0106 1147-0103-0106 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 28	**Посадка дерева и кустарника с комом земли, размер кома: 0,8х0,8х0,5 м**	шт.	33	10 749,11	2 060,35	354721	67991	4186	272214	677090
		НР - 88%; СП - 8%			8 561,94	811,83	282544	26790		50155	
33	С1254-103-0702 254-103-0702 РСНБ РК 2022	**Вяз перистоветвистый Н свыше 3 м до 3,5 м, размеры кома 0,8 м х 0,8 м х 0,5 м**	шт.	33	18 475	--	609675	--	609675	--	658449
		СП - 8%			--	--	--	--		48774	
34	Е11-470102-0205 1147-0102-0205 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	**Подготовка стандартного посадочного места для дерева и кустарника с квадратным комом земли, размер 0,5х0,5х0,4 м механизированным способом, добавление растительной земли до 100%**	яма	196	8 999,83	431,68	1763967	84609	531674	1039804	3028073
		НР - 88%; СП - 8%			5 855,53	173,02	1147684	33912		224302	
35	Е11-470103-0105 1147-0103-0105 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 28	**Посадка дерева и кустарника с комом земли, размер кома, 0,5х0,5х0,4 м**	шт.	196	7 148,94	1 664,64	1401192	326270	23886	1040967	2637532
		НР - 88%; СП - 8%			5 362,43	672,86	1051036	131881		195373	
36	С1254-104-0103 254-104-0103 РСНБ РК 2022	**Ирга с комом земли размерами 0,5 м х 0,5 м х 0,4 м**	шт.	196	14 162	--	2775752	--	2775752	--	2997812
		СП - 8%			--	--	--	--		222060	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	**Тенге**				9971273	1083603	4697781	4019314	15109835
							4189889	377513	--	1119248	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				9971273				
	Материалы		Тенге				1312353				
	Всего заработная плата		Тенге					4567402			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				3385427				
		Накладные расходы	Тенге				4019314				
		Сметная прибыль	Тенге				1119248				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				15109835				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								2101
		Сметная заработная плата	Тенге					4567402			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				15109835				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								2101

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Сметная заработная плата	Тенге					4567402			
		РАЗДЕЛ 5. МАФ л.8-ГП									
37	У86-010302-0312 8601-0302-0312 УСН РК 8.02-03-2023 0	**Конструкции скамеек с металлическим каркасом, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типам (видам): Скамья "Статус" без спинки**	шт.	5	78 799	341	393995	1705	371985	18869	445893
		НР - 91%; СП - 8%			4 061	86	20305	430		33029	
38	У86-010303-0201 8601-0303-0201 УСН РК 8.02-03-2023	**Конструкции урн металлические, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типоразмерам и видам: Урна на треноге (0,40 м х 0,34 м х 0,50 м)**	шт.	7	23 545	--	164815	--	91	--	164822
		СП - 8%			--	--	--	--	164724	7	
39	У86-010216-0106 8601-0216-0106 УСН РК 8.02-03-2023 0	**Модульные конструкции уличных тренажеров, с подразделением по типам (видам): Тренажер "Лыжный ход"**	комплект	1	291 579	3 707	291579	3707	268781	18643	335040
		НР - 91%; СП - 8%			19 091	1 396	19091	1396		24818	
40	У86-010213-0201 8601-0213-0201 УСН РК 8.02-03-2023 0	**Модульная конструкция брусьев параллельных: Брусья параллельные**	комплект	1	131 029	188	131029	188	128178	2469	144178
		НР - 91%; СП - 8%			2 663	50	2663	50		10680	
41	У86-010216-0111 8601-0216-0111 УСН РК 8.02-03-2023 0	**Модульные конструкции уличных тренажеров, с подразделением по типам (видам): Тренажер "Гребля"**	комплект	1	171 228	1 554	171228	1554	160292	9068	194720
		НР - 91%; СП - 8%			9 382	583	9382	583		14424	
42	У86-010216-0118 8601-0216-0118 УСН РК 8.02-03-2023 0	**Модульные конструкции уличных тренажеров, с подразделением по типам (видам): Лавка для пресса с брусьями**	комплект	1	369 368	371	369368	371	352296	15288	415428
		НР - 91%; СП - 8%			16 701	99	16701	99		30772	
43	У86-010216-0108 8601-0216-0108 УСН РК 8.02-03-2023 0	**Модульные конструкции уличных тренажеров, с подразделением по типам (видам): Тренажер "Скороход"**	комплект	1	290 624	3 098	290624	3098	260893	25192	341081
		НР - 91%; СП - 8%			26 633	1 050	26633	1050		25265	
44	У86-010216-0107 8601-0216-0107 УСН РК 8.02-03-2023 0	**Модульные конструкции уличных тренажеров, с подразделением по типам (видам): Тренажер "Шейкер"**	комплект	1	206 801	1 733	206801	1733	190715	13604	238037
		НР - 91%; СП - 8%			14 353	596	14353	596		17632	
45	У86-010216-0101 8601-0216-0101 УСН РК 8.02-03-2023 0	**Модульные конструкции уличных тренажеров, с подразделением по типам (видам): Тренажер "Жим ногами"**	комплект	1	243 819	2 768	243819	2768	222389	17886	282641
		НР - 91%; СП - 8%			18 662	993	18662	993		20936	
46	У86-010216-0109 8601-0216-0109 УСН РК 8.02-03-2023 0	**Модульные конструкции уличных тренажеров, с подразделением по типам (видам): Тренажер "Жим от груди"**	комплект	1	289 739	2 763	289739	2763	267682	18457	332851
		НР - 91%; СП - 8%			19 294	988	19294	988		24656	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
47	У86-010216-0105 8601-0216-0105 УСН РК 8.02-03-2023 0	**Модульные конструкции уличных тренажеров, с подразделением по типам (видам): Тренажер "Тяга верхняя"** *НР - 91%; СП - 8%*	комплект	1	271 861 19 656	2 675 954	271861 19656	2675 954	249530	18755 23249	313865
48	У86-010805-0103 8601-0805-0103 УСН РК 8.02-03-2023 0	**Конструкции ворот футбольных, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типоразмерам и видам: Ворота футбольные игровые (3,0х2,0)** *НР - 91%; СП - 8%*	комплект	1	271 824 10 577	1 723 643	271824 10577	1723 643	259524	10210 22563	304597
49	У86-010209-0106 8601-0209-0106 УСН РК 8.02-03-2023 0	**Модульные конструкции для комплексов для баскетбола с подразделением по типоразмерам и видам: Стойка баскетбольная (2 шт) (1200х800х3500)** *НР - 69%; СП - 8%*	комплект	1	297 531 34 618	4 750 1 713	297531 34618	4750 1713	258163	25068 25808	348407
50	У86-010210-0101 8601-0210-0101 УСН РК 8.02-03-2023 0	**Модульные конструкции комплексов для волейбола с подразделением по типам (видам): Стойка волейбольная высотой 2,9 м** *НР - 69%; СП - 8%*	комплект	1	200 425 21 661	2 427 822	200425 21661	2427 822	176337	15513 17275	233213
51	У86-010201-0119 8601-0201-0119 УСН РК 8.02-03-2023 0	**Модульные конструкции гимнастических комплексов с подразделением по типоразмерам и видам: Спортивный комплекс (5,300 м х 3,030 м х 2,600 м)** *НР - 91%; СП - 8%*	комплект	1	1 139 507 58 426	11 056 4 180	1139507 58426	11056 4180	1070025	56971 95718	1292197
52	У86-010201-0122 8601-0201-0122 УСН РК 8.02-03-2023 0	**Модульные конструкции гимнастических комплексов с подразделением по типоразмерам и видам: Спортивный комплекс (2,334 м х 2,242 м х 2,300 м)** *НР - 91%; СП - 8%*	комплект	1	705 391 42 915	1 188 482	705391 42915	1188 482	661288	39491 59591	804473
53	У86-010201-0118 8601-0201-0118 УСН РК 8.02-03-2023 0	**Модульные конструкции гимнастических комплексов с подразделением по типоразмерам и видам: Спортивный комплекс (3,000 м х3,020 м х 2,600 м)** *НР - 91%; СП - 8%*	комплект	1	787 954 40 297	7 362 2 776	787954 40297	7362 2776	740295	39196 66172	893322
54	У86-010201-0117 8601-0201-0117 УСН РК 8.02-03-2023 0	**Модульные конструкции гимнастических комплексов с подразделением по типоразмерам и видам: Спортивный комплекс (6,325 м х 1,935 м х 2,600 м)** *НР - 91%; СП - 8%*	комплект	1	868 912 39 670	8 919 3 377	868912 39670	8919 3377	820323	39173 72647	980732
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	**Тенге**				**7096402** **414904**	**57987** **21132**	**6458787** **164724**	**383853** **585242**	**8065497**
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				**7096402**				
	Материалы		Тенге				**6458787**				
	Всего заработная плата		Тенге					**436036**			
		Накладные расходы	Тенге				**383853**				
		Сметная прибыль	Тенге				**585242**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				**8065497**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**221**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Сметная заработная плата	Тенге					436036			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге				8065497				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								221
		Сметная заработная плата	Тенге					436036			
		РАЗДЕЛ 6. Ограждение л.11-16-ГП									
55	Е11-070111-0112 1107-0111-0112 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 28	**Ограды металлические из сетчатых панелей, высотой до 4 м по столбам без цоколя. Установка**	м оград	406	6 562,63	2 003,72	2664428	813511	126765	2455419	5529435
		НР - 118%; СП - 8%			4 246,68	878,6	1724152	356712		409588	
56	Е11-070111-0208 1107-0111-0208 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 28	**Калитки. Устройство с установкой столбов металлических**	шт.	4	26 222,03	202,52	104888	810	9667	111820	234045
		НР - 118%; СП - 8%			23 602,75	87,9	94411	352		17337	
57	С1212-101-0603 212-101-0603 РСНБ РК 2022	**Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 F50, W4**	$м^3$	12,96	41 213	--	534120	--	534120	--	576850
		СП - 8%			--	--	--	--		42730	
58	С1241-102-0185 241-102-0185 РСНБ РК 2022	**Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 114х5,0 мм**	м	360	5 623	--	2024280	--	2024280	--	2186222
		СП - 8%			--	--	--	--		161942	
59	С1222-509-1601 222-509-1601 РСНБ РК 2022	**Сварная решетка ограждения**	т	16,72222	1 102 385	--	18434324	--	18434324	--	19909070
		СП - 8%			--	--	--	--		1474746	
60	С1214-401-0113 214-401-0113 РСНБ РК 2022	**Сетка стальная плетеная одинарная без покрытия ГОСТ 5336-80 размерами 3 мм х 50 мм**	$м^2$	756,92	1 621	--	1226967	--	1226967	--	1325124
		СП - 8%			--	--	--	--		98157	
61	ССЦ СТССЦ РК 8.04-08-2022 Р.21-06 табл. 7п.7	**Окраска металлоконструкций ПФ115 2 раза**	т	22,57222	24 882	--	561642	--	561642	--	606573
		СП - 8%			--	--	--	--		44931	
62	С1223-502-0304 223-502-0304 РСНБ РК 2022	**Замок ГОСТ 5089-2011 цилиндровый врезной с защелкой, управляемой ручками и от ключа ЗВ7**	шт.	4	4 785	--	19140	--	19140	--	20671
		СП - 8%			--	--	--	--		1531	
63	С1223-502-0902 223-502-0902 РСНБ РК 2022	**Ручка раздельная**	пара	4	3 633	--	14532	--	14532	--	15695
		СП - 8%			--	--	--	--		1163	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	**Тенге**				**25584321**	**814321**	**22951437**	**2567239**	**30403685**
							1818563	**357064**	**--**	**2252125**	
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				**25584321**				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Материалы		Тенге				**136432**				
	Всего заработная плата		Тенге					**2175627**			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				**22815005**				
		Накладные расходы	Тенге				**2567239**				
		Сметная прибыль	Тенге				**2252125**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				**30403685**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**782**
		Сметная заработная плата	Тенге					**2175627**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге				**30403685**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**782**
		Сметная заработная плата	Тенге					**2175627**			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								**188034778**
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				**16773983**				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					**6492833**			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					**2225216**			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						**131852078**		
		- Перевозка грузов	Тенге				**573127**				
		- Оборудование, инвентарь	Тенге						**164724**		
		- Накладные расходы	Тенге							**18261733**	
		- Сметная прибыль	Тенге							**13916298**	

Составил Гениев С.Д.

Форма 4

Наименование стройки - Строительство спортивных площадок для средней казахской школы Коктем в пос.Индербор, Индерского района (корректировка)
Шифр стройки СК-195-23
Наименование объекта - Наружное электроснабжение
Шифр объекта 4-01

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 4-01-01-01
(Локальный сметный расчет)

на Наружное электроснабжение
(наименование работ и затрат)

Основание: ЭН

Сметная стоимость	14125,862	тыс.тенге
Сметная заработная плата	1151,559	тыс.тенге
Нормативная трудоемкость	0,442	тыс.чел-ч

Составлен(а) в текущих ценах на 4 квартал 2023г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
				на единицу измерения	по проекту	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		Подраздел 1. Кабельная линия										
1	**Е11-010101-0431 1101-0101-0431 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08**	**Разработка грунта в траншеях в отвал экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,25 м^3 группа грунта 2**	**м^3**	**238,71**		**320,26**	**320,26**	**76449**	**76449**	**--**	**24444**	**108964**
		НР - 72%; СП - 8%				**--**	**142,22**	**--**	**33949**		**8071**	
2	**Е11-010104-0401 1101-0104-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08**	**Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами, мощность 59 кВт (80 л с) группа грунта 1**	**м^3**	**279,7**		**55,29**	**55,29**	**15465**	**15465**	**--**	**4030**	**21054**
		НР - 72%; СП - 8%				**--**	**20,01**	**--**	**5597**		**1560**	
3	**Е11-010201-0501 1101-0201-0501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08**	**Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунта 1,2**	**м^3**	**238,71**		**333,07**	**149,83**	**79507**	**35766**	**--**	**44558**	**133990**
		НР - 72%; СП - 8%				**183,24**	**76,01**	**43741**	**18144**		**9925**	
4	**Ц13-080201-3410 1308-0201-3410 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 28**	**Прокладка в готовых траншеях труб полимерных, диаметр до 110 мм**	**м**	**93**		**272,89**	**16,76**	**25379**	**1559**	**404**	**16905**	**45667**
		НР - 72%; СП - 8%				**251,78**	**0,69**	**23416**	**64**		**3383**	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5	С1241-207-0207 241-207-0207 РСНБ РК 2022	Труба из поливинилхлорида ПВХ гладкая жесткая диаметром 63 мм	м	93	431	--	40083	--	40083	--	43290
		СП - 8%			--	--	--	--		3207	
6	Ц13-080206-2101 1308-0206-2101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 26	Рукав металлический наружным диаметром до 48 мм. Прокладка	м	10	1 357,28	79,76	13573	798	4798	5853	20980
		НР - 72%; СП - 8%			797,7	15,18	7977	152		1554	
7	С1243-904-0107 243-904-0107 РСНБ РК 2022	Металлорукав типа РЗ-ЦХ 32	м	10	580	--	5800	--	5800	--	6264
		СП - 8%			--	--	--	--		464	
8	Ц13-080201-0901 1308-0201-0901 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 26	Прокладка в проложенных трубах, блоках или коробах кабеля до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг	м	103	591,88	240,43	60964	24764	6928	28363	96473
		НР - 72%; СП - 8%			284,19	98,27	29272	10122		7146	
9	Ц13-080201-0601 1308-0201-0601 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 26	Прокладка по дну канала без креплений кабеля до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг	м	1 432	401,14	160,86	574432	230352	99910	245491	885516
		НР - 72%; СП - 8%			170,51	67,59	244170	96789		65594	
10	С1243-110-1104 243-110-1104 РСНБ РК 2022	Кабель силовой число жил 5, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВВГ 5х10 (ок)-1	км	0,01	562 613	--	5626	--	5626	--	6076
		СП - 8%			--	--	--	--		450	
11	С1243-113-1104 243-113-1104 РСНБ РК 2022	Кабель силовой число жил 5, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВБбШв 5х10 (ок)-1	км	0,315	990 863	--	312122	--	312122	--	337092
		СП - 8%			--	--	--	--		24970	
12	С1243-113-1103 243-113-1103 РСНБ РК 2022	Кабель силовой число жил 5, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВБбШв 5х6 (ок)-1	км	0,374	735 249	--	274983	--	274983	--	296982
		СП - 8%			--	--	--	--		21999	
13	С1243-113-0603 243-113-0603 РСНБ РК 2022	Кабель силовой число жил 3, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВБбШв 3х6 (ок)-1	км	0,836	540 202	--	451609	--	451609	--	487738
		СП - 8%			--	--	--	--		36129	
14	Ц13-080201-0405 1308-0201-0405 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 26	Покрытие кабеля, проложенного в траншеях, лентой сигнальной	м	1 400	11,18	1,08	15652	1512	--	10755	28520
		НР - 72%; СП - 8%			10,1	0,57	14140	798		2113	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
15	С1249-101-0501 249-101-0501 РСНБ РК 2022	Лента сигнальная предостерегающая о пролегающих подземных коммуникациях "Электра" размерами 100 м х 0,15 м	м	1 400	40	--	56000	--	56000	--	60480
		СП - 8%			--	--	--	--		4480	
		Освещение									
16	Е11-330304-0401 1133-0304-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Опоры стальные круглоконические и многогранные с воздушным вводом и сборным железобетонным фундаментом, высотой до 12 м. Установка	опора	19	17 820,82	9 215,57	338596	175096	8135	192033	573079
		НР - 80%; СП - 8%			8 177,09	4 456,63	155365	84676		42450	
17	С1247-306-0512 247-306-0512 РСНБ РК 2022	Стойка металлическая оцинкованная, граненная, коническая, фланцевая для уличного освещения, толщиной 4 мм, СТВ 10-4 68/175 высотой 10000 мм, диаметром 68/175 мм	шт.	19	149 057	--	2832083	--	2832083	--	3058650
		СП - 8%			--	--	--	--		226567	
18	С1247-306-0927 247-306-0927 СпрСЦ 11.2023	Фундамент закладной анкерный ЗФ-0,133-1,5-160	шт.	19	22 715	--	431585	--	431585	--	466112
		СП - 8%			--	--	--	--		34527	
19	С1247-306-0307 247-306-0307 РСНБ РК 2022	Кронштейн гнутый типа КРГ2,5/15-1,23 высотой 1230 мм, длина вылета 2500 мм, угол наклона оси крепления светильника к горизонтали 15°, толщиной 3,2 мм	шт.	38	15 207	--	577866	--	577866	--	624095
		СП - 8%			--	--	--	--		46229	
20	С1247-306-0914 247-306-0914 СпрСЦ 11.2023	Насадка для кронштейнов НВ-2-60/48	шт.	38	8 357	--	317566	--	317566	--	342971
		СП - 8%			--	--	--	--		25405	
21	Ц13-080305-0409 1308-0305-0409 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 26	Светильник. Установка на кронштейнах	шт.	38	8 474,69	1 720,83	322038	65391	88438	158743	519243
		НР - 72%; СП - 8%			4 426,56	1 375,45	168209	52267		38462	
22	С1247-103-0918 247-103-0918 РСНБ РК 2022	Прожектор типа LED LS PS 100 промышленный, мощностью 100 Вт, IP66	шт.	38	97 601	--	3708838	--	3708838	--	4005545
		СП - 8%			--	--	--	--		296707	
23	С1247-202-1334 247-202-1334 РСНБ РК 2022	Коробка распределительная для силового оборудования Т350 KL, с 1 клеммной колодкой, полипропиленовая, армированная с уплотнениями 16хМ32 + 8хМ40, наружний размер: 285х201х120 мм, IP66, 500В, сечение кабеля: 35 мм2,крышка с полем для надписи, с возможностью пломбировки	шт.	19	37 095	--	704805	--	704805	--	761189
		СП - 8%			--	--	--	--		56384	
24	С1212-101-0702 212-101-0702 РСНБ РК 2022	Бетон тяжелый класса В20 ГОСТ 7473-2010 F100, W4	$м^3$	7,448	41 576	--	309658	--	309658	--	334431

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		СП - 8%			--	--	--	--		24773	
25	Е11-210201-0101 1121-0201-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 28	**Прокладка в проложенной трубе или металлическом рукаве первого провода одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение до 2,5 мм2**	м	420	195,08	1,56	81934	655	7674	53029	145760
		НР - 72%; СП - 8%			175,25	0,11	73605	46		10797	
26	С1243-801-0203 243-801-0203 РСНБ РК 2022	**Провод соединительный со скрученными медными жилами, с ПВХ изоляцией, число жил 3, марки ПВС 3х1,5 мм2**	км	0,42	298 540	--	125387	--	125387	--	135418
		СП - 8%			--	--	--	--		10031	
				Оборудование							
27	Ц13-080304-0304 1308-0304-0304 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 26	**Установка шкафа (пульта) управления навесного высота, ширина и глубина до 600х600х350 мм**	шт.	1	8 617,7	2 425,06	8618	2425	291	5047	14759
		НР - 72%; СП - 8%			5 902,08	1 108,25	5902	1108		1093	
28	515-301-0256 515-301-0256 РСНБ РК 2022	**Устройство (ящик) управления ГОСТ 30011.1-2003 типа ЯУО 9601-2874А**	шт.	1	217 877	--	217877	--		--	217877
					--	--	--	--	217877	--	
29	Ц13-080303-0501 1308-0303-0501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 28	**Монтаж, на устанавливаемые конструкции на стене или колонне, выключателя или переключателя пакетного в металлической оболочке с количеством зажимов для подключения до 9, на ток до 25 А**	шт.	5	9 714,86	35,22	48574	176	19979	20461	74558
		НР - 72%; СП - 8%			5 683,72	--	28419	--		5523	
30	С1247-204-8514 247-204-8514 РСНБ РК 2022	**Выключатель автоматический АП50Б**	шт.	5	14 439	--	72195	--	72195	--	77971
		СП - 8%			--	--	--	--		5776	
				Заземление							
31	Ц13-080208-0104 1308-0208-0104 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 26	**Монтаж заземлителя вертикального из стали круглой, диаметр 16 мм**	шт.	19	5 256,02	266,41	99864	5062	58218	27662	137728
		НР - 72%; СП - 8%			1 925,49	96,61	36584	1836		10202	
32	Ц13-080208-0202 1308-0208-0202 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 26	**Монтаж заземлителей горизонтальных из стали полосовой, сечение 160 мм2**	м	38	1 110,15	39,57	42186	1504	26048	10952	57389
		НР - 72%; СП - 8%			385,1	15,18	14634	577		4251	
		ИТОГО ПО ПОДРАЗДЕЛУ 1									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Зарплата рабочих строителей	Тенге				**845434**				
		Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					**636974**			
		- в том числе: Зарплата машинистов	Тенге					**306125**			
		Материалы, изделия и конструкции	Тенге						**10547030**		
		Оборудование, инвентарь	Тенге						**217877**		
	Накладные расходы		Тенге							**848326**	
	Сметная прибыль		Тенге							**1030222**	
	ВСЕГО ПО ПОДРАЗДЕЛУ 1		Тенге								**14125862**
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								**14125862**
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				**845434**				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					**636974**			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					**306125**			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						**10547030**		
		- Оборудование, инвентарь	Тенге						**217877**		
		- Накладные расходы	Тенге							**848326**	
		- Сметная прибыль	Тенге							**1030222**	

Составил Гениев С.Д.

Форма 4

Наименование стройки - Строительство спортивных площадок для средней казахской школы Коктем в пос.Индербор, Индерского района (корректировка)
Шифр стройки СК-195-23
Наименование объекта - Наружное видеонаблюдение
Шифр объекта 5-01

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 5-01-01-01
(Локальный сметный расчет)

на Наружное видеонаблюдение
(наименование работ и затрат)

Основание: ВН

Сметная стоимость	2606,113	тыс.тенге
Сметная заработная плата	765,943	тыс.тенге
Нормативная трудоемкость	0,268	тыс.чел-ч

Составлен(а) в текущих ценах на 4 квартал 2023г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
				на единицу измерения	по проекту	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		Земляные работы ВН										
1	**Е11-010101-0431 1101-0101-0431 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08**	**Разработка грунта в траншеях в отвал экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,25 м^3 группа грунта 2**	**м^3**	**92,6**		**320,26**	**320,26**	**29656**	**29657**	**--**	**9482**	**42269**
		НР - 72%; СП - 8%				**--**	**142,22**	**--**	**13170**		**3131**	
2	**Е11-010104-0401 1101-0104-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08**	**Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами, мощность 59 кВт (80 л с), группа грунта 1**	**м^3**	**92,6**		**55,29**	**55,29**	**5120**	**5120**	**--**	**1334**	**6970**
		НР - 72%; СП - 8%				**--**	**20,01**	**--**	**1853**		**516**	
3	**Е11-010201-0501 1101-0201-0501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08**	**Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунта 1,2**	**м^3**	**92,6**		**333,07**	**149,83**	**30842**	**13875**	**--**	**17285**	**51977**
		НР - 72%; СП - 8%				**183,24**	**76,01**	**16968**	**7039**		**3850**	
4	**Ц13-100904-0301 1310-0904-0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06**	**Прокладка в канализации трубопровода по свободному каналу, в одну нитку трубки полиэтиленовой**	**м**	**650**		**356,92**	**131,06**	**231998**	**85188**	**--**	**113443**	**373076**
		НР - 61%; СП - 8%				**225,86**	**60,25**	**146809**	**39162**		**27635**	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5	Ц13-100904-0203 1310-0904-0203 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 28	Прокладка кабеля волоконно-оптического в канализации в полиэтиленовой трубе по свободному каналу	м	820	620,12	182,37	508498	149544	1188	260169	830160
		НР - 61%; СП - 8%			436,3	83,83	357766	68741		61493	
6	Е11-210101-0103 1121-0101-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 28	Прокладка трубы стальной по стене, с креплением, диаметр до 50 мм	м	15	1 108,88	12,44	16633	187	2689	9965	28726
		НР - 72%; СП - 8%			917,11	5,58	13757	84		2128	
7	Ц13-080201-0405 1308-0201-0405 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 26	Покрытие кабеля, проложенного в траншеях, лентой сигнальной	м	314	11,18	1,08	3511	339	--	2412	6397
		НР - 72%; СП - 8%			10,1	0,57	3171	179		474	
8	С1249-101-0501 249-101-0501 РСНБ РК 2022	Лента сигнальная предостерегающая о пролегающих подземных коммуникациях "Электра" размерами 100 м х 0,15 м	м	314	40	--	12560	--	12560	--	13565
		СП - 8%			--	--	--	--		1005	
		Монтажные работы ВН.СО									
9	Ц13-101001-0101 1310-1001-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Монтаж камеры видеонаблюдения фиксированной	шт.	5	8 913,49	6,85	44567	34	--	27165	77471
		НР - 61%; СП - 8%			8 906,64	--	44533	--		5739	
10	Ц13-100410-0114 1310-0410-0114 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Монтаж оборудования: устройство цифровой регистрации	шт.	1	21 110,77	--	21111	--	216	12746	36565
		НР - 61%; СП - 8%			20 894,72	--	20895	--		2709	
11	Ц13-100202-0206 1310-0202-0206 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 28	Монтаж оборудования отдельно устанавливаемого преобразователя или блока питания	шт.	1	36 890,08	3 784,37	36890	3784	2540	19408	60802
		НР - 61%; СП - 8%			30 566,16	1 250,42	30566	1250		4504	
		Материалы и оборудование не учтенные ценником									
12	С1248-402-0101 248-402-0101 РСНБ РК 2022	Уличная IP видеокамера модели UNIVIEW IPC322LR3-UVSPF28-F-C, объектив 2,8 мм, 2 Мп Starlight с ИК подсветкой дальностью до 30 м	шт.	5	33 917	--	169585	--	169585	--	183152
		СП - 8%			--	--	--	--		13567	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
13	С1248-403-0103 248-403-0103 РСНБ РК 2022	Видеорегистратор модели UNIVIEW NVR301-08X-C, 8-ми канальный сетевой (поддержка HDD дисков: 1 SATA до 10 Tb)	шт.	1	54 936	--	54936	--	54936	--	59331
		СП - 8%			--	--	--	--		4395	
14	С1248-404-0305 248-404-0305 РСНБ РК 2022	Диск жесткий HDD Uniview на 6Тб	шт.	1	83 492	--	83492	--	83492	--	90171
		СП - 8%			--	--	--	--		6679	
15	С1248-404-0201 248-404-0201 РСНБ РК 2022	Монитор Uniview MW3222-V с диагональю 22"	шт.	1	97 415	--	97415	--	97415	--	105208
		СП - 8%			--	--	--	--		7793	
16	С1248-306-0302 248-306-0302 РСНБ РК 2022	Блок питания Скат 1200 А	шт.	1	5 415	--	5415	--	5415	--	5848
		СП - 8%			--	--	--	--		433	
17	С1245-405-3101 245-405-3101 РСНБ РК 2022	Источник бесперебойного питания для электрических приводов мощность 24 В пер. тока/ 40 ВА, рабочая t от -10 до +50	шт.	1	172 203	--	172203	--	172203	--	185979
		СП - 8%			--	--	--	--		13776	
18	С1248-306-0305 248-306-0305 РСНБ РК 2022	Аккумулятор прим.	шт.	2	18 030	--	36060	--	36060	--	38945
		СП - 8%			--	--	--	--		2885	
19	521-101-0401017 521-101-0401017 СпрСЦ 11.2023	Мышь Defender Killem All GM-480L, Black, Wired, Gaming, Optical, 3200dpi, Backlight, USB	шт.	1	4 545	--	4545	--		--	4545
					--	--	--	--	4545	--	
20	С1243-302-0103 243-302-0103 РСНБ РК 2022	Кабель коаксиальный со сплошной изоляцией обычной теплостойкости марки RG-11	км	0,82	219 990	--	180392	--	180392	--	194823
		СП - 8%			--	--	--	--		14431	
21	С1243-906-2203 243-906-2203 РСНБ РК 2022	Муфта сальник для кабелей PG16	шт.	10	389	--	3890	--	3890	--	4201
		СП - 8%			--	--	--	--		311	
22	С1241-207-0204 241-207-0204 РСНБ РК 2022	Труба из поливинилхлорида ПВХ гладкая жесткая диаметром 32 мм	м	650	172	--	111800	--	111800	--	120744
		СП - 8%			--	--	--	--		8944	
23	С1247-202-1321 247-202-1321 РСНБ РК 2022	Коробка распределительная для оборудования Т100 KL , с 1 клеммной колодкой, полипропиленовая, с уплотнениями 10хМ25, наружний размер: 150х116х67 мм, IP66; 500В; сечение кабеля: 10 мм2; крышка с полем для надписи, с возможностью пломбировки	шт.	5	10 591	--	52955	--	52955	--	57191
		СП - 8%			--	--	--	--		4236	
24	С1214-205-0102 214-205-0102 РСНБ РК 2022	Труба стальная квадратная из углеродистой стали ГОСТ 13663-86 наружными размерами от 30 х 30 мм до 90 х 90 мм	т	0,06375	406 626	--	25922	--	25922	--	27996

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		СП - 8%			--	--	--	--		2074	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								**2606113**
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				634465				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					287728			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					131478			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						1013260		
		- Оборудование, инвентарь	Тенге						4545		
		- Накладные расходы	Тенге							473409	
		- Сметная прибыль	Тенге							192708	

Составил Гениев С.Д.

Форма 7

Заказчик ГУ «Отдел строительства Индерского района»

Наименование стройки Строительство спортивных площадок для средней казахской школы Коктем в пос.Индербор, Индерского района (корректировка)

Наименование объекта

Объект номер -

Сводная ведомость материальных ресурсов и оборудования

по

Ведомость ресурсов на стройку

(наименование здания, сооружения, объекта, стройки)

Основание:

Локальные сметы

№ п/п	Коды ресурсов	Наименование ресурсов	Единица измерения	Количество	Происхождение товара (страна-изготовитель)
1	2	3	4	5	6
I. Материалы					
1	212-101-0601 *РСНБ РК 2022*	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок	$м^3$	519,1921125	Казахстан
2	217-701-0218 *РСНБ РК 2022*	Клей однокомпонентный полиуретановый	кг	##########	Казахстан
3	222-509-1601 *РСНБ РК 2022*	Сварная решетка ограждения	т	16,72222	Казахстан
4	211-401-0101 *РСНБ РК 2022*	Песок ГОСТ 8736-2014 природный	$м^3$	698,4558625	Казахстан
5	211-201-0207 *РСНБ РК 2022*	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М300 СТ РК 1284-2004 фракция 40-80 (70) мм	$м^3$	742,1549625	Казахстан
6	217-701-0306 *РСНБ РК 2022*	Крошка резиновая фракции 2-4 мм	кг	55 841,9	Казахстан
7	247-103-0918 *РСНБ РК 2022*	Прожектор типа LED LS PS 100 промышленный, мощностью 100 Вт, IP66	шт.	38	Казахстан
8	255-102-0603 *РСНБ РК 2022*	Плита бетонная фигурная толщиной 50 мм серая ГОСТ 17608-2017	$м^2$	834,96	Казахстан
9	217-701-0119 *РСНБ РК 2022*	Пигмент для резиновой крошки	кг	##########	Казахстан

1	2	3	4	5	6
10	211-201-0204 *РСНБ РК 2022*	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М300 СТ РК 1284-2004 фракция 10-20 мм	$м^3$	200,8182555	Казахстан
11	247-306-0512 *РСНБ РК 2022*	Стойка металлическая оцинкованная, граненная, коническая, фланцевая для уличного освещения, толщиной 4 мм, СТВ 10-4 68/175 высотой 10000 мм, диаметром 68/175 мм	шт.	19	Казахстан
12	254-104-0103 *РСНБ РК 2022*	Ирга с комом земли размерами 0,5 м х 0,5 м х 0,4 м	шт.	196	Казахстан
13	241-102-0185 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 114х5,0 мм	м	360	Казахстан
14	212-101-0624 *РСНБ РК 2022*	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 F300, W6	$м^3$	40,38	Казахстан
15	214-403-0103 *РСНБ РК 2022*	Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	4,4297289	Казахстан
16	255-101-0101 *РСНБ РК 2022*	Камень бортовой дорожный ГОСТ 6665-91	$м^3$	20,192	Казахстан
17	214-401-0113 *РСНБ РК 2022*	Сетка стальная плетеная одинарная без покрытия ГОСТ 5336-80 размерами 3 мм х 50 мм	$м^2$	756,92	Казахстан
18	236-104-0103 *РСНБ РК 2022*	Растворитель Р-4 ГОСТ 7827-74	т	1,0180238	Казахстан
19	218-103-0206 *РСНБ РК 2022*	Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 $м^2$	130,6879688	Казахстан
20	211-101-0102 *РСНБ РК 2022*	Земля растительная	$м^3$	525,99	Казахстан
21	247-202-1334 *РСНБ РК 2022*	Коробка распределительная для силового оборудования Т350 KL, с 1 клеммной колодкой, полипропиленовая, армированная с уплотнениями 16хМ32 + 8хМ40, наружний размер: 285х201х120 мм, IP66, 500В, сечение кабеля: 35 мм2,крышка с полем для надписи, с возможностью пломбировки	шт.	19	Казахстан
22	254-103-0702 *РСНБ РК 2022*	Вяз перистоветвистый Н свыше 3 м до 3,5 м, размеры кома 0,8 м х 0,8 м х 0,5 м	шт.	33	Казахстан
23	247-306-0307 *РСНБ РК 2022*	Кронштейн гнутый типа КРГ2,5/15-1,23 высотой 1230 мм, длина вылета 2500 мм, угол наклона оси крепления светильника к горизонтали 15°, толщиной 3,2 мм	шт.	38	Казахстан
24	СТССЦ	Окраска металлоконструкций ПФ115 2 раза	т	22,57222	Казахстан
25	212-101-0603 *РСНБ РК 2022*	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 F50, W4	$м^3$	12,96	Казахстан
26	243-113-0603 *РСНБ РК 2022*	Кабель силовой число жил 3, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВБбШв 3х6 (ок)-1	км	0,836	Казахстан
27	247-306-0927 *СпрСЦ 11.2023*	Фундамент закладной анкерный ЗФ-0,133-1,5-160	шт.	19	Казахстан
28	211-401-0102 *РСНБ РК 2022*	Песок ГОСТ 8736-2014 природный для строительных работ 1 и 2 класса	$м^3$	27,804168	Казахстан

1	2	3	4	5	6
29	247-306-0914 *СпрСЦ 11.2023*	Насадка для кронштейнов НВ-2-60/48	шт.	38	Казахстан
30	243-113-1104 *РСНБ РК 2022*	Кабель силовой число жил 5, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВБбШв 5х10 (ок)-1	км	0,315	Казахстан
31	212-101-0702 *РСНБ РК 2022*	Бетон тяжелый класса В20 ГОСТ 7473-2010 F100, W4	$м^3$	7,448	Казахстан
32	261-501-0105 *РСНБ РК 2022*	Перегной	$м^3$	72,707	Казахстан
33	243-113-1103 *РСНБ РК 2022*	Кабель силовой число жил 5, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВБбШв 5х6 (ок)-1	км	0,374	Казахстан
34	211-201-0201 *РСНБ РК 2022*	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М300 СТ РК 1284-2004 фракция 5-10 мм	$м^3$	16,657452	Казахстан
35	215-201-0104 *РСНБ РК 2022*	Брус необрезной хвойных пород длиной от 3 м до 6,5 м, толщиной от 100 до 125 мм, любой ширины ГОСТ 8486-86 сорт 4	$м^3$	2,146199	Казахстан
36	243-302-0103 *РСНБ РК 2022*	Кабель коаксиальный со сплошной изоляцией обычной теплостойкости марки RG-11	км	0,82	Казахстан
37	216-101-1001 *РСНБ РК 2022*	Шлакопортландцемент СТ РК 3716-2021 ШПЦ 400	т	6,2622	Казахстан
38	245-405-3101 *РСНБ РК 2022*	Источник бесперебойного питания для электрических приводов мощность 24 В пер. тока/ 40 ВА, рабочая t от -10 до +50	шт.	1	Казахстан
39	248-402-0101 *РСНБ РК 2022*	Уличная IP видеокамера модели UNIVIEW IPC322LR3-UVSPF28-F-C, объектив 2,8 мм, 2 Мп Starlight с ИК подсветкой дальностью до 30 м	шт.	5	Казахстан
40	243-801-0203 *РСНБ РК 2022*	Провод соединительный со скрученными медными жилами, с ПВХ изоляцией, число жил 3, марки ПВС 3х1,5 мм2	км	0,42	Казахстан
41	217-301-0207 *РСНБ РК 2022*	Электрод типа Э38, Э42, Э46, Э50 ГОСТ 9467-75, марки АНО-6 диаметром 6 мм	кг	49,52	Казахстан
42	241-207-0204 *РСНБ РК 2022*	Труба из поливинилхлорида ПВХ гладкая жесткая диаметром 32 мм	м	650	Казахстан
43	248-404-0201 *РСНБ РК 2022*	Монитор Uniview MW3222-V с диагональю 22"	шт.	1	Казахстан
44	261-107-0808 *РСНБ РК 2022*	Хомутик	шт.	77,52	Казахстан
45	248-404-0305 *РСНБ РК 2022*	Диск жесткий HDD Uniview на 6Тб	шт.	1	Казахстан
46	254-106-0101 *РСНБ РК 2022*	Семена многолетних трав	кг	24,768	Казахстан
47	247-204-8514 *РСНБ РК 2022*	Выключатель автоматический АП50Б	шт.	5	Казахстан
48	249-101-0501 *РСНБ РК 2022*	Лента сигнальная предостерегающая о пролегающих подземных коммуникациях "Электра" размерами 100 м х 0,15 м	м	1 714	Казахстан

1	2	3	4	5	6
49	261-107-0967 *РСНБ РК 2022*	Припои оловянно-свинцовые в чушках бессурьмянистые, марка ПОС30 ГОСТ 21930-76	т	0,007681	Казахстан
50	248-403-0103 *РСНБ РК 2022*	Видеорегистратор модели UNIVIEW NVR301-08X-C, 8-ми канальный сетевой (поддержка HDD дисков: 1 SATA до 10 Tb)	шт.	1	Казахстан
51	247-202-1321 *РСНБ РК 2022*	Коробка распределительная для оборудования T100 KL , с 1 клеммной колодкой, полипропиленовая, с уплотнениями 10xM25, наружний размер: 150x116x67 мм, IP66; 500В; сечение кабеля: 10 мм2; крышка с полем для надписи, с возможностью пломбировки	шт.	5	Казахстан
52	214-206-0202 *РСНБ РК 2022*	Прокат стальной горячекатаный круглый из углеродистой обыкновенной и низколегированной стали ГОСТ 535-2005 диаметром 11-36 мм	т	0,1539	Казахстан
53	214-302-0201 *РСНБ РК 2022*	Роли свинцовые ГОСТ 89-73 толщиной 1,0 мм	т	0,01228	Казахстан
54	241-207-0207 *РСНБ РК 2022*	Труба из поливинилхлорида ПВХ гладкая жесткая диаметром 63 мм	м	93	Казахстан
55	248-306-0305 *РСНБ РК 2022*	Аккумулятор прим.	шт.	2	Казахстан
56	214-205-0102 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная квадратная из углеродистой стали ГОСТ 13663-86 наружными размерами от 30 х 30 мм до 90 х 90 мм	т	0,06375	Казахстан
57	214-208-0102 *РСНБ РК 2022*	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 шириной от 28 до 70 мм, толщиной от 4 до 60 мм	т	0,0494	Казахстан
58	223-502-0304 *РСНБ РК 2022*	Замок ГОСТ 5089-2011 цилиндровый врезной с защелкой, управляемой ручками и от ключа ЗВ7	шт.	4	Казахстан
59	223-502-0902 *РСНБ РК 2022*	Ручка раздельная	пара	4	Казахстан
60	217-603-0104 *РСНБ РК 2022*	Вода техническая	$м^3$	402,0166085	Казахстан
61	222-509-0801 *РСНБ РК 2022*	Конструкции стальные индивидуальные решетчатые ГОСТ 23118-2012 сварные массой до 0,1 т	т	0,01	Казахстан
62	212-401-0104 *РСНБ РК 2022*	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М100	$м^3$	0,2865091	Казахстан
63	217-108-0101 *РСНБ РК 2022*	Гвоздь ГОСТ 283-75 строительный	кг	12,6247	Казахстан
64	252-207-3979 *РСНБ РК 2022*	Перемычки гибкие, тип ПГС-50	шт.	6,7	Казахстан
65	222-509-1006 *РСНБ РК 2022*	Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012 массой не более 50 кг с преобладанием профильного проката, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке	т	0,00812	Казахстан
66	261-201-0351 *РСНБ РК 2022*	Лак битумный БТ-123 ГОСТ Р 52165-2003	кг	6,127	Казахстан
67	212-101-0301 *РСНБ РК 2022*	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок	$м^3$	0,2	Казахстан

1	2	3	4	5	6
68	243-904-0107 *РСНБ РК 2022*	Металлорукав типа РЗ-ЦХ 32	м	10	Казахстан
69	243-110-1104 *РСНБ РК 2022*	Кабель силовой число жил 5, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВВГ 5х10 (ок)-1	км	0,01	Казахстан
70	248-306-0302 *РСНБ РК 2022*	Блок питания Скат 1200 А	шт.	1	Казахстан
71	214-209-0106 *РСНБ РК 2022*	Проволока стальная термически обработанная, без покрытия ГОСТ 3282-74 диаметром 1,6 мм	кг	8,12	Казахстан
72	241-207-0301 *РСНБ РК 2022*	Труба из поливинилхлорида ПВХ гибкая со структурированной стенкой диаметром 16 мм	м	95	Казахстан
73	243-906-2203 *РСНБ РК 2022*	Муфта сальник для кабелей PG16	шт.	10	Казахстан
74	211-201-0502 *РСНБ РК 2022*	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800 СТ РК 1284-2004 фракция 5-20 мм	$м^3$	0,2527	Казахстан
75	243-902-1401 *РСНБ РК 2022*	Соединительный изолирующий зажим СИЗ-2 сечение от 3 до 10 мм2	100 шт.	1,68	Казахстан
76	261-107-0501 *РСНБ РК 2022*	Лента монтажная К226 с кнопками	100 м	1,384608	Казахстан
77	217-302-0105 *РСНБ РК 2022*	Электрод типа Э42А, Э46А, Э50А ГОСТ 9467-75, марки УОНИ-13/45 диаметром 4 мм	кг	2,379	Казахстан
78	214-208-0103 *РСНБ РК 2022*	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 шириной от 80 до 200 мм, толщиной от 5 до 60 мм	т	0,00515	Казахстан
79	261-107-0452 *РСНБ РК 2022*	Шпагат из пенькового волокна ГОСТ 17308-88	т	0,00687	Казахстан
80	247-216-1101 *РСНБ РК 2022*	Изолента прорезиненная на ХБ основе	кг	0,754	Казахстан
81	217-105-0102 *РСНБ РК 2022*	Дюбель полипропиленовый универсальный с шурупами	кг	1,12602	Казахстан
82	217-101-0107 *РСНБ РК 2022*	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 строительный	т	0,000725	Казахстан
83	252-207-3981 *РСНБ РК 2022*	Втулки В17	1000 шт.	0,0504	Казахстан
84	261-107-0961 *РСНБ РК 2022*	Бирки маркировочные	100 шт.	0,697023	Казахстан
85	261-102-0222 *РСНБ РК 2022*	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 3 мм ГОСТ 3282-74	кг	8,2	Казахстан
86	261-404-0209 *РСНБ РК 2022*	Скобы двухлапковые ГОСТ Р 51177-2017	10 шт.	2,905	Казахстан
87	214-209-1001 *РСНБ РК 2022*	Проволока медная круглая электротехническая (мягкая), диаметром 1 мм и выше	кг	0,1	Казахстан
88	214-209-0204 *РСНБ РК 2022*	Проволока стальная термически обработанная, оцинкованная ГОСТ 3282-74 диаметром 1,1 мм	кг	1,2403241	Казахстан

1	2	3	4	5	6
89	214-209-0210 *РСНБ РК 2022*	Проволока стальная термически обработанная, оцинкованная ГОСТ 3282-74 диаметром 3 мм	кг	0,914	Казахстан
90	261-107-0783 *РСНБ РК 2022*	Трубка полихлорвиниловая	кг	1,1742	Казахстан
91	252-207-0441 *РСНБ РК 2022*	Наконечник кабельный типа П2.5-4Д-МУЗ	шт.	10	Казахстан
92	236-203-0109 *РСНБ РК 2022*	Эмаль СТ РК ГОСТ Р 51691-2003 ПФ-115	т	0,000526	Казахстан
93	236-104-0102 *РСНБ РК 2022*	Уайт-спирит ГОСТ 3134-78	т	0,000558	Казахстан
94	261-107-0966 *РСНБ РК 2022*	Припои оловянно-свинцовые в чушках бессурьмянистые, марка ПОС40 ГОСТ 21930-76	т	0,00006	Казахстан
95	217-102-0102 *РСНБ РК 2022*	Винт ГОСТ ISO 8992-2015 с полукруглой головкой	кг	0,218	Казахстан
96	247-216-1102 *РСНБ РК 2022*	Изолента ПВХ	кг	0,08	Казахстан
97	261-107-0203 *РСНБ РК 2022*	Гайка установочная заземляющая	100 шт.	0,0975	Казахстан
98	261-301-0227 *РСНБ РК 2022*	Патрубки	10 шт.	0,1	Казахстан
99	235-202-0120 *РСНБ РК 2022*	Герметик ГОСТ 25621-83 для резьбовых, ниппельных и фланцевых соединений (ФУМ лента)	кг	0,0051	Казахстан
100	236-101-0107 *РСНБ РК 2022*	Грунтовка глифталевая ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,000189	Казахстан
101	252-207-0442 *РСНБ РК 2022*	Наконечник кабельный типа П6-4Д-МУЗ	шт.	2	Казахстан
102	261-107-0784 *РСНБ РК 2022*	Трубка полихлорвиниловая ПХВ-305 диаметром 6-10 мм	кг	0,08	Казахстан
103	261-404-0574 *РСНБ РК 2022*	Кнопки монтажные ГОСТ Р 51177-2017	1000 шт.	0,127712	Казахстан
104	261-107-0498 *РСНБ РК 2022*	Лента полиэтиленовая с липким слоем А50 ГОСТ 20477-86	кг	0,0082	Казахстан
105	216-103-0101 *РСНБ РК 2022*	Гипсовое вяжущее ГОСТ 125-2018 марки Г-3	т	0,001497	Казахстан
106	261-107-0914 *РСНБ РК 2022*	Вазелин технический	кг	0,03	Казахстан
107	261-107-0224 *РСНБ РК 2022*	Дюбели распорные полипропиленовые	100 шт.	0,035	Казахстан
108	212-401-0101 *РСНБ РК 2022*	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М25	$м^3$	0,0006	Казахстан
109	261-404-0439 *РСНБ РК 2022*	Муфты соединительные ГОСТ Р 51177-2017	шт.	1	Казахстан

1	2	3	4	5	6
110	261-404-0449 *РСНБ РК 2022*	Втулки изолирующие ГОСТ Р 51177-2017	шт.	1	Казахстан
111	261-107-0936 *РСНБ РК 2022*	Канифоль сосновая ГОСТ 19113-84	т	0,00001	Казахстан
112	261-201-0361 *РСНБ РК 2022*	Лак электроизоляционный 318 ГОСТ Р 52165-2003	кг	0,06	Казахстан
113	218-103-0201 *РСНБ РК 2022*	Ветошь	кг	0,0093	Казахстан
114	261-107-0458 *РСНБ РК 2022*	Нитки швейные ГОСТ 6309-93	кг	0,005	Казахстан
115	236-202-0301 *РСНБ РК 2022*	Краска водоэмульсионная СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	т	0,00002	Казахстан
116	261-404-0533 *РСНБ РК 2022*	Скрепы 10х2 ГОСТ Р 51177-2017	кг	0,02	Казахстан
117	261-107-0450 *РСНБ РК 2022*	Шпагат бумажный ГОСТ 17308-88	кг	0,005	Казахстан
118	261-107-0456 *РСНБ РК 2022*	Нитки суровые	кг	0,0005	Казахстан
II. Оборудование					
1	515-301-0256 *РСНБ РК 2022*	Устройство (ящик) управления ГОСТ 30011.1-2003 типа ЯУО 9601-2874А	шт.	1	Казахстан
2	521-101-0401017 *СпрСЦ 11.2023*	Мышь Defender Killem All GM-480L, Black, Wired, Gaming, Optical, 3200dpi, Backlight, USB	шт.	1	Казахстан

СН РК 1.02-03-2022
Приложение Е *(обязат ельное)*

«Утверждаю»

Заказчик ГУ «Отдел строительства Индерского района»

Стройка: СК-195-23

Строительство спортивных площадок для средней казахской школы Коктем в пос.Индербор, Индерского района (корректировка)

Сводная ведомость потребности основных материалов, изделий, конструкций и оборудования

№№ п.п.	Наименование материала	Ед. изм.	Количество	Объем ресурсов по смете, млн. тенге	Стоимость ресурсов казахстанского содержания, млн. тенге	Удельный вес отечественного материала, в %	Происхождение товара (страна-изготовитель)
1	2	3	4	5	6	7	8
	I. Строительные материалы, изделия и конструкции						
1	**Песок строительный**	**м3**	**726,26003**	**10,638983**	**10,638983**	**100,00**	**Казахстан**
100328	Песок ГОСТ 8736-2014 природный	м3	698,45586	10,231680	10,231680	100,00	Казахстан
100329	Песок ГОСТ 8736-2014 природный для строительных работ 1 и 2 класса	м3	27,80417	0,407303	0,407303	100,00	Казахстан
2	**Щебень**	**м3**	**959,88337**	**12,720902**	**12,720902**	**100,00**	**Казахстан**
100074	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800 СТ РК 1284-2004 фракция 5-20 мм	м3	0,2527	0,003860	0,003860	100,00	Казахстан
293005	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М300 СТ РК 1284-2004 фракция 40-80 (70) мм	м3	742,15496	9,547081	9,547081	100,00	Казахстан
309207	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М300 СТ РК 1284-2004 фракция 5-10 мм	м3	16,65745	0,246047	0,246047	100,00	Казахстан
309210	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М300 СТ РК 1284-2004 фракция 10-20 мм	м3	200,81826	2,923914	2,923914	100,00	Казахстан
3	**Бетоны**	**м3**	**580,18011**	**24,838678**	**24,838678**	**100,00**	**Казахстан**
100467	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	0,2	0,007816	0,007816	100,00	Казахстан
100533	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	519,19211	22,210000	22,210000	100,00	Казахстан
279219	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 F50, W4	м3	12,96	0,534120	0,534120	100,00	Казахстан
279240	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 F300, W6	м3	40,38	1,777083	1,777083	100,00	Казахстан
279243	Бетон тяжелый класса В20 ГОСТ 7473-2010 F100, W4	м3	7,448	0,309658	0,309658	100,00	Казахстан
4	**Растворы**	**м3**	**0,28711**	**0,010564**	**0,010564**	**100,00**	**Казахстан**
102633	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М25	м3	0,0006	0,000020	0,000020	100,00	Казахстан
102636	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М100	м3	0,28651	0,010544	0,010544	100,00	Казахстан
5	**Кирпич керамический и силикатный**						
6	**Бетонные изделия**	**м2**	**834,96**	**3,195392**	**3,195392**	**100,00**	**Казахстан**

116643	Плита бетонная фигурная толщиной 50 мм серая ГОСТ 17608-2017	м2	834,96	3,195392	3,195392	100,00	Казахстан
7	**Конструкции и изделия из железобетона**	**м3**	**20,192**	**1,436499**	**1,436499**	**100,00**	**Казахстан**
247617	Камень бортовой дорожный ГОСТ 6665-91	м3	20,192	1,436499	1,436499	100,00	Казахстан
8	**Изделия из гипса (гипсокартон)**						
9	**Изделия из облегченного бетона**						
10	**Асфальтобетон**						
11	**Краски и лаки**	**т**	**1,01932**	**1,074819**	**1,074819**	**100,00**	**Казахстан**
149219	Грунтовка глифталевая ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,00019	0,000144	0,000144	100,00	Казахстан (задано проектом)
149372	Уайт-спирит ГОСТ 3134-78	т	0,00056	0,000395	0,000395	100,00	Казахстан (задано проектом)
149589	Краска водоэмульсионная СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	т	0,00002	0,000005	0,000005	100,00	Казахстан (задано проектом)
272105	Растворитель Р-4 ГОСТ 7827-74	т	1,01802	1,073796	1,073796	100,00	Казахстан (задано проектом)
287782	Эмаль СТ РК ГОСТ Р 51691-2003 ПФ-115	т	0,00053	0,000478	0,000478	100,00	Казахстан (задано проектом)
	Краски и лаки	**кг**	**6,187**	**0,007937**	**0,007937**	**100,00**	**Казахстан**
249504	Лак битумный БТ-123 ГОСТ Р 52165-2003	кг	6,127	0,007922	0,007922	100,00	Казахстан (задано проектом)
249530	Лак электроизоляционный 318 ГОСТ Р 52165-2003	кг	0,06	0,000015	0,000015	100,00	Казахстан (задано проектом)
12	**Сухие строительные смеси**	**т**	**6,2637**	**0,173938**	**0,173938**	**100,00**	**Казахстан**
144512	Шлакопортландцемент СТ РК 3716-2021 ШПЦ 400	т	6,2622	0,173901	0,173901	100,00	Казахстан
144613	Гипсовое вяжущее ГОСТ 125-2018 марки Г-3	т	0,0015	0,000037	0,000037	100,00	Казахстан
13	**Плитки и плиты керамические**						
14	**Окна, двери застекленные и их рамы из пластмасс**						
15	**Трубы из пластмасс**	**м**	**838**	**0,156158**	**0,156158**	**100,00**	**Казахстан**
154778	Труба из поливинилхлорида ПВХ гибкая со структурированной стенкой диаметром 16 мм	м	95	0,004275	0,004275	100,00	Казахстан (задано проектом)
269858	Труба из поливинилхлорида ПВХ гладкая жесткая диаметром 32 мм	м	650	0,111800	0,111800	100,00	Казахстан (задано проектом)
269861	Труба из поливинилхлорида ПВХ гладкая жесткая диаметром 63 мм	м	93	0,040083	0,040083	100,00	Казахстан (задано проектом)
16	**Изделия кровельные и гидроизоляционные**	**кг**	**0,0051**	**0,000161**	**0,000161**	**100,00**	**Казахстан**
316030	Герметик ГОСТ 25621-83 для резьбовых, ниппельных и фланцевых соединений (ФУМ лента)	кг	0,0051	0,000161	0,000161	100,00	Казахстан
17	**Санитарно-технические изделия из керамики**						
18	**Материалы теплоизоляционные (минвата, стекловата, базальтовая вата)**						
19	**Напольные покрытия**						
20	**Лесоматериалы**	**м3**	**2,1462**	**0,215195**	**0,215195**	**100,00**	**Казахстан**
131571	Брус необрезной хвойных пород длиной от 3 м до 6,5 м, толщиной от 100 до 125 мм, любой ширины ГОСТ 8486-86 сорт 4	м3	2,1462	0,215195	0,215195	100,00	Казахстан (задано проектом)
21	**Металлопрокат (арматура, уголки, швеллеры)**	**кг**	**18,57432**	**0,007429**	**0,007429**	**100,00**	**Казахстан**

127909	Проволока стальная термически обработанная, без покрытия ГОСТ 3282-74 диаметром 1,6 мм	кг	8,12	0,004369	0,004369	100,00	Казахстан (задано проектом)
127921	Проволока стальная термически обработанная, оцинкованная ГОСТ 3282-74 диаметром 1,1 мм	кг	1,24032	0,000702	0,000702	100,00	Казахстан
127927	Проволока стальная термически обработанная, оцинкованная ГОСТ 3282-74 диаметром 3 мм	кг	0,914	0,000644	0,000644	100,00	Казахстан (задано проектом)
128066	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 3 мм ГОСТ 3282-74	кг	8,2	0,000918	0,000918	100,00	Казахстан (задано проектом)
244666	Проволока медная круглая электротехническая (мягкая), диаметром 1 мм и выше	кг	0,1	0,000795	0,000795	100,00	Казахстан (задано проектом)
	Металлопрокат (арматура, уголки, швеллеры)	**м2**	**756,92**	**1,226967**	**1,226967**	**100,00**	**Казахстан**
128122	Сетка стальная плетеная одинарная без покрытия ГОСТ 5336-80 размерами 3 мм х 50 мм	м2	756,92	1,226967	1,226967	100,00	Казахстан
	Металлопрокат (арматура, уголки, швеллеры)	**т**	**4,65046**	**1,644836**	**1,644836**	**100,00**	**Казахстан**
129039	Роли свинцовые ГОСТ 89-73 толщиной 1,0 мм	т	0,01228	0,041538	0,041538	100,00	Казахстан (задано проектом)
279800	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 шириной от 28 до 70 мм, толщиной от 4 до 60 мм	т	0,0494	0,023815	0,023815	100,00	Казахстан (задано проектом)
279801	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 шириной от 80 до 200 мм, толщиной от 5 до 60 мм	т	0,00515	0,002464	0,002464	100,00	Казахстан (задано проектом)
286033	Прокат стальной горячекатаный круглый из углеродистой обыкновенной и низколегированной стали ГОСТ 535-2005 диаметром 11-36 мм	т	0,1539	0,051504	0,051504	100,00	Казахстан (задано проектом)
320540	Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	4,42973	1,525515	1,525515	100,00	Казахстан (задано проектом)
22	**Материалы верхнего строения пути (за исключением балласта)**						
23	**Металлоконструкции строительные**	**т**	**16,74034**	**18,455093**	**18,455093**	**100,00**	**Казахстан**
129995	Конструкции стальные индивидуальные решетчатые ГОСТ 23118-2012 сварные массой до 0,1 т	т	0,01	0,011238	0,011238	100,00	Казахстан
130010	Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012 массой не более 50 кг с преобладанием профильного проката, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке	т	0,00812	0,009531	0,009531	100,00	Казахстан
300125	Сварная решетка ограждения	т	16,72222	18,434324	18,434324	100,00	Казахстан
24	**Радиаторы, ванны чугунные и стальные**						
25	**Трубы чугунные**						
26	**Трубы стальные**	**м**	**360**	**2,024280**	**2,024280**	**100,00**	**Казахстан**
150617	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 114х5,0 мм	м	360	2,024280	2,024280	100,00	Казахстан (задано проектом)
	Трубы стальные	**10 шт.**	**0,1**	**0,000201**	**0,000201**	**100,00**	**Казахстан**
187503	Патрубки	10 шт.	0,1	0,000201	0,000201	100,00	Казахстан (задано проектом)
	Трубы стальные	**т**	**0,06375**	**0,025922**	**0,025922**	**100,00**	**Казахстан**
279838	Труба стальная квадратная из углеродистой стали ГОСТ 13663-86 наружными размерами от 30 х 30 мм до 90 х 90 мм	т	0,06375	0,025922	0,025922	100,00	Казахстан
27	**Кабели и провода на напряжение не более 1000 В**	**км**	**2,775**	**1,350119**	**1,350119**	**100,00**	**Казахстан**

192258	Кабель силовой число жил 5, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВВГ 5х10 (ок)-1	км	0,01	0,005626	0,005626	100,00	Казахстан
193848	Кабель силовой число жил 3, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВБбШв 3х6 (ок)-1	км	0,836	0,451609	0,451609	100,00	Казахстан
193989	Кабель силовой число жил 5, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВБбШв 5х6 (ок)-1	км	0,374	0,274983	0,274983	100,00	Казахстан
193990	Кабель силовой число жил 5, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВБбШв 5х10 (ок)-1	км	0,315	0,312122	0,312122	100,00	Казахстан
238242	Провод соединительный со скрученными медными жилами, с ПВХ изоляцией, число жил 3, марки ПВС 3х1,5 мм2	км	0,42	0,125387	0,125387	100,00	Казахстан
271315	Кабель коаксиальный со сплошной изоляцией обычной теплостойкости марки RG-11	км	0,82	0,180392	0,180392	100,00	Казахстан (задано проектом)
28	**Кабели на напряжение более 1000 В**						
29	**Аппаратура осветительная**	**шт.**	**38**	**3,708838**	**3,708838**	**100,00**	**Казахстан**
289060	Прожектор типа LED LS PS 100 промышленный, мощностью 100 Вт, IP66	шт.	38	3,708838	3,708838	100,00	Казахстан (задано проектом)
30	**Монтажные и электроустановочные материалы и изделия**	**10 шт.**	**2,905**	**0,000872**	**0,000872**	**100,00**	**Казахстан**
241448	Скобы двухлапковые ГОСТ Р 51177-2017	10 шт.	2,905	0,000872	0,000872	100,00	Казахстан (задано проектом)
	Монтажные и электроустановочные материалы и изделия	**шт.**	**106,7**	**4,129005**	**4,129005**	**100,00**	**Казахстан**
242674	Муфты соединительные ГОСТ Р 51177-2017	шт.	1	0,000017	0,000017	100,00	Казахстан (задано проектом)
242691	Втулки изолирующие ГОСТ Р 51177-2017	шт.	1	0,000016	0,000016	100,00	Казахстан (задано проектом)
242741	Наконечник кабельный типа П2.5-4Д-МУ3	шт.	10	0,000500	0,000500	100,00	Казахстан (задано проектом)
242742	Наконечник кабельный типа П6-4Д-МУ3	шт.	2	0,000140	0,000140	100,00	Казахстан (задано проектом)
242966	Перемычки гибкие, тип ПГС-50	шт.	6,7	0,009688	0,009688	100,00	Казахстан (задано проектом)
271390	Муфта сальник для кабелей PG16	шт.	10	0,003890	0,003890	100,00	Казахстан (задано проектом)
289324	Кронштейн гнутый типа КРГ2,5/15-1,23 высотой 1230 мм, длина вылета 2500 мм, угол наклона оси крепления светильника к горизонтали 15°, толщиной 3,2 мм	шт.	38	0,577866	0,577866	100,00	Казахстан
308079	Стойка металлическая оцинкованная, граненная, коническая, фланцевая для уличного освещения, толщиной 4 мм, СТВ 10-4 68/175 высотой 10000 мм, диаметром 68/175 мм	шт.	19	2,832083	2,832083	100,00	Казахстан
336976	Коробка распределительная для силового оборудования Т350 KL, с 1 клеммной колодкой, полипропиленовая, армированная с уплотнениями 16хМ32 + 8хМ40, наружний размер: 285х201х120 мм, IP66, 500В, сечение кабеля: 35 мм2,крышка с полем для надписи, с возможностью пломбировки	шт.	19	0,704805	0,704805	100,00	Казахстан (задано проектом)
	Монтажные и электроустановочные материалы и изделия	**кг**	**0,854**	**0,002345**	**0,002345**	**100,00**	**Казахстан**
242797	Скрепы 10х2 ГОСТ Р 51177-2017	кг	0,02	0,000004	0,000004	100,00	Казахстан (задано проектом)

316047	Изолента прорезиненная на ХБ основе	кг	0,754	0,002066	0,002066	100,00	Казахстан
316048	Изолента ПВХ	кг	0,08	0,000275	0,000275	100,00	Казахстан
	Монтажные и электроустановочные материалы и изделия	**1000 шт.**	**0,17811**	**0,001114**	**0,001114**	**100,00**	**Казахстан**
242938	Кнопки монтажные ГОСТ Р 51177-2017	1000 шт.	0,12771	0,000064	0,000064	100,00	Казахстан (задано проектом)
308101	Втулки В17	1000 шт.	0,0504	0,001050	0,001050	100,00	Казахстан (задано проектом)
	Монтажные и электроустановочные материалы и изделия	**м**	**10**	**0,005800**	**0,005800**	**100,00**	**Казахстан**
278040	Металлорукав типа РЗ-ЦХ 32	м	10	0,005800	0,005800	100,00	Казахстан (задано проектом)
	Монтажные и электроустановочные материалы и изделия	**100 шт.**	**1,68**	**0,003780**	**0,003780**	**100,00**	**Казахстан**
286292	Соединительный изолирующий зажим СИЗ-2 сечение от 3 до 10 мм2	100 шт.	1,68	0,003780	0,003780	100,00	Казахстан (задано проектом)
31	**Арматура для трубопроводов и водозаборная**						
32	**Материалы и изделия для систем водоснабжения, канализации и водостоков**						
33	**Материалы и изделия для систем теплоснабжения**						
34	**Материалы и изделия для систем газоснабжения**						
35	**Высоковольтное электрическое оборудование (трансформаторы, коммутационная аппаратура и др.)**	**шт.**	**1**	**0,005415**	**0,005415**	**100,00**	**Казахстан**
271541	Блок питания Скат 1200 А	шт.	1	0,005415	0,005415	100,00	Казахстан (задано проектом)
II. Инженерное оборудование							
36	**Лифты пассажирские и грузовые**						
37	**Насосы электрические**						
38	**Вентиляторы и кондиционеры**	**шт.**	**1**	**0,172203**	**0,172203**	**100,00**	**Казахстан**
262172	Источник бесперебойного питания для электрических приводов мощность 24 В пер. тока/ 40 ВА, рабочая t от -10 до +50	шт.	1	0,172203	0,172203	100,00	Казахстан (задано проектом)
III. Технологическое оборудование							
39	**Оборудование промышленных предприятий**						
40	**Мебель и инвентарь**						
41	**Прочие**	**м3**	**1000,71361**	**1,210467**	**1,210467**	**100,00**	**Казахстан**
100005	Земля растительная	м3	525,99	0,888923	0,888923	100,00	Казахстан
244573	Перегной	м3	72,707	0,308278	0,308278	100,00	Казахстан (задано проектом)
249132	Вода техническая	м3	402,01661	0,013267	0,013267	100,00	Казахстан
	Прочие	**т**	**22,58757**	**0,624942**	**0,624942**	**100,00**	**Казахстан**
144746	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 строительный	т	0,00073	0,001102	0,001102	100,00	Казахстан
146848	Канифоль сосновая ГОСТ 19113-84	т	0,00001	0,000016	0,000016	100,00	Казахстан (задано проектом)
147087	Шпагат из пенькового волокна ГОСТ 17308-88	т	0,00687	0,002178	0,002178	100,00	Казахстан (задано проектом)
147652	Припои оловянно-свинцовые в чушках бессурьмянистые, марка ПОС40 ГОСТ 21930-76	т	0,00006	0,000380	0,000380	100,00	Казахстан (задано проектом)
147653	Припои оловянно-свинцовые в чушках бессурьмянистые, марка ПОС30 ГОСТ 21930-76	т	0,00768	0,059625	0,059625	100,00	Казахстан (задано проектом)

СССЦ РК 8.04-08-2022 Р.21-06 табл. 7п.7	Окраска металлоконструкций ПФ115 2 раза	т	22,57222	0,561642	0,561642	100,00	Казахстан (задано проектом)
	Прочие	**100 шт.**	**0,82952**	**0,001237**	**0,001237**	**100,00**	**Казахстан**
145785	Дюбели распорные полипропиленовые	100 шт.	0,035	0,000021	0,000021	100,00	Казахстан (задано проектом)
249081	Гайка установочная заземляющая	100 шт.	0,0975	0,000213	0,000213	100,00	Казахстан (задано проектом)
287764	Бирки маркировочные	100 шт.	0,69702	0,001002	0,001002	100,00	Казахстан (задано проектом)
	Прочие	**кг**	**67248,15668**	**31,822069**	**31,822069**	**100,00**	**Казахстан**
146716	Вазелин технический	кг	0,03	0,000028	0,000028	100,00	Казахстан (задано проектом)
147084	Шпагат бумажный ГОСТ 17308-88	кг	0,005	0,000002	0,000002	100,00	Казахстан (задано проектом)
147094	Нитки суровые	кг	0,0005	0,000001	0,000001	100,00	Казахстан (задано проектом)
147096	Нитки швейные ГОСТ 6309-93	кг	0,005	0,000007	0,000007	100,00	Казахстан (задано проектом)
147182	Лента полиэтиленовая с липким слоем А50 ГОСТ 20477-86	кг	0,0082	0,000045	0,000045	100,00	Казахстан (задано проектом)
147733	Трубка полихлорвиниловая	кг	1,1742	0,000578	0,000578	100,00	Казахстан (задано проектом)
147734	Трубка полихлорвиниловая ПХВ-305 диаметром 6-10 мм	кг	0,08	0,000065	0,000065	100,00	Казахстан (задано проектом)
244576	Семена многолетних трав	кг	24,768	0,080273	0,080273	100,00	Казахстан
274674	Электрод типа Э42А, Э46А, Э50А ГОСТ 9467-75, марки УОНИ-13/45 диаметром 4 мм	кг	2,379	0,002890	0,002890	100,00	Казахстан (задано проектом)
276143	Электрод типа Э38, Э42, Э46, Э50 ГОСТ 9467-75, марки АНО-6 диаметром 6 мм	кг	49,52	0,113351	0,113351	100,00	Казахстан (задано проектом)
286164	Гвоздь ГОСТ 283-75 строительный	кг	12,6247	0,010428	0,010428	100,00	Казахстан
287729	Дюбель полипропиленовый универсальный с шурупами	кг	1,12602	0,001279	0,001279	100,00	Казахстан (задано проектом)
290057	Винт ГОСТ ISO 8992-2015 с полукруглой головкой	кг	0,218	0,000288	0,000288	100,00	Казахстан
315996	Ветошь	кг	0,0093	0,000010	0,000010	100,00	Казахстан
320546	Пигмент для резиновой крошки	кг	2145,05938	2,951602	2,951602	100,00	Казахстан (задано проектом)
320547	Клей однокомпонентный полиуретановый	кг	9169,24938	20,731673	20,731673	100,00	Казахстан (задано проектом)
320548	Крошка резиновая фракции 2-4 мм	кг	55841,9	7,929550	7,929550	100,00	Казахстан (задано проектом)
	Прочие	**100 м**	**1,38461**	**0,003203**	**0,003203**	**100,00**	**Казахстан**
147184	Лента монтажная К226 с кнопками	100 м	1,38461	0,003203	0,003203	100,00	Казахстан (задано проектом)

	Прочие	**шт.**	**389,52**	**5,030608**	**5,030608**	**100,00**	**Казахстан**
147763	Хомутик	шт.	77,52	0,087830	0,087830	100,00	Казахстан (задано проектом)
271955	Замок ГОСТ 5089-2011 цилиндровый врезной с защелкой, управляемой ручками и от ключа ЗВ7	шт.	4	0,019140	0,019140	100,00	Казахстан (задано проектом)
295234	Вяз перистоветвистый Н свыше 3 м до 3,5 м, размеры кома 0,8 м х 0,8 м х 0,5 м	шт.	33	0,609675	0,609675	100,00	Казахстан
295329	Ирга с комом земли размерами 0,5 м х 0,5 м х 0,4 м	шт.	196	2,775752	2,775752	100,00	Казахстан
303432	Уличная IP видеокамера модели UNIVIEW IPC322LR3-UVSPF28-F-C, объектив 2,8 мм, 2 Мп Starlight с ИК подсветкой дальностью до 30 м	шт.	5	0,169585	0,169585	100,00	Казахстан (задано проектом)
303464	Видеорегистратор модели UNIVIEW NVR301-08X-C, 8-ми канальный сетевой (поддержка HDD дисков: 1 SATA до 10 Tb)	шт.	1	0,054936	0,054936	100,00	Казахстан (задано проектом)
303473	Монитор Uniview MW3222-V с диагональю 22"	шт.	1	0,097415	0,097415	100,00	Казахстан (задано проектом)
303480	Диск жесткий HDD Uniview на 6Тб	шт.	1	0,083492	0,083492	100,00	Казахстан
360345	Насадка для кронштейнов НВ-2-60/48	шт.	38	0,317566	0,317566	100,00	Казахстан
515-301-0256	Устройство (ящик) управления ГОСТ 30011.1-2003 типа ЯУО 9601-2874А	шт.	1	0,217877	0,217877	100,00	Казахстан (задано проектом, корр. наим.)
521-101-0401017	Мышь Defender Killem All GM-480L, Black, Wired, Gaming, Optical, 3200dpi, Backlight, USB	шт.	1	0,004545	0,004545	100,00	Казахстан
С1247-202-1321	Коробка распределительная для оборудования Т100 KL , с 1 клеммной колодкой, полипропиленовая, с уплотнениями 10хМ25, наружний размер: 150х116х67 мм, IP66; 500В; сечение кабеля: 10 мм2; крышка с полем для надписи, с возможностью пломбировки	шт.	5	0,052955	0,052955	100,00	Казахстан (задано проектом, корр. наим.)
С1247-204-8514	Выключатель автоматический АП50Б	шт.	5	0,072195	0,072195	100,00	Казахстан (задано проектом, корр. наим.)
С1247-306-0927	Фундамент закладной анкерный ЗФ-0,133-1,5-160	шт.	19	0,431585	0,431585	100,00	Казахстан (задано проектом, корр. наим.)
С1248-306-0305	Аккумулятор прим.	шт.	2	0,036060	0,036060	100,00	Казахстан (задано проектом, корр. наим.)
	Прочие	**пара**	**4**	**0,014532**	**0,014532**	**100,00**	**Казахстан**
271969	Ручка раздельная	пара	4	0,014532	0,014532	100,00	Казахстан (задано проектом)
	Прочие	**м**	**1714**	**0,068560**	**0,068560**	**100,00**	**Казахстан**
290075	Лента сигнальная предостерегающая о пролегающих подземных коммуникациях "Электра" размерами 100 м х 0,15 м	м	1714	0,068560	0,068560	100,00	Казахстан (задано проектом)
	Прочие	**10 м2**	**130,68797**	**0,915731**	**0,915731**	**100,00**	**Казахстан**
316000	Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 м2	130,68797	0,915731	0,915731	100,00	Казахстан
	Итого:			**126,924795**	**126,924795**	**100,00**	

*** Стоимость в текущих ценах.**