«Ақжар к., Ақжар-2 т/а, Қарғалы а., Заречный-1 к., Заречный-2 к. айналымымен жоғары, орташа қысымды газ құбырларын жаңғырту. 1-кезек»

жұмыс жобасы бойынша

27.09.2023 ж. № 04-0220/23

(оң)

ҚОРЫТЫНДЫ

ТАПСЫРЫС БЕРУШІ:

«ҚазТрансГаз Аймақ» акционерлік қоғамы Ақтөбе өндірістік филиалы

БАС ЖОБАЛАУШЫ:

«Ешимкулов Н.Т.» жеке кәсіпкер

Ақтөбе қаласы

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

№ 04-0220/23 от 27.09.2023 г.

(положительное)

на рабочий проект

«Модернизация газопроводов высокого, среднего давления с закольцовкой п.Акжар, ж/м Акжар-2, с.Каргалинское, п.Заречный-1, п. Заречный-2. 1 очередь»

ЗАКАЗЧИК:

Актюбинский производственный филиал Акционерного общества «КазТрансГаз Аймак»

ГЕНПРОЕКТИРОВЩИК:

Индивидуальный предприниматель «Ешимкулов Н.Т.»

город Актобе

1. ВИД ДОКУМЕНТАЦИИ: Рабочий проект.

2. НАИМЕНОВАНИЕ: «Модернизация газопроводов высокого, среднего давления с закольцовкой п.Акжар, ж/м Акжар-2, с.Каргалинское, п.Заречный-1, п. Заречный-2. 1 очередь».

3. ОСНОВАНИЕ: Договор от 14.07.2023 г. №01-1093.
Дополнительное соглашение от 04.08.2023 г. №1.

4. ЗАКАЗЧИК: Актюбинский производственный филиал Акционерного общества «КазТрансГаз Аймак».

5. ГЕНПРОЕКТИРОВЩИК: Индивидуальный предприниматель «Ешимкулов Н.Т.», лицензия от 13.07.2018 г. №18013742 (I категория).
ГИП - Инсенбаев А. Р.

6. ИСТОЧНИК ФИНАНСИРОВАНИЯ: Средства субъектов квазигосударственного сектора.

7. ОСНОВНЫЕ ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ
7.1 Основание для разработки:
задание на проектирование, утвержденное заказчиком от 28.10.2021 года;
дефектный акт обследования газопроводов, составленный и подписанный комиссией;
дефектная ведомость на демонтажные работы (газопроводов из стальных труб диаметром 530 мм и диаметром 219 мм и ГРПШ – 4 шт.), утвержденная заказчиком от 06.09.2023 года;
постановление акима города Актобе №4197 от 26.07.2022 года о предоставлении АО «КазТрансГаз Аймақ» земельных участков;
письмо исх.№36.1-36.31-2097 от 31.08.2023 года о том, что землеустроительные проекты для прокладки газопроводных сетей и устройства ПГБ – 3 шт. на стадии разработки, выданное заказчиком;
архитектурно-планировочное задание №KZ83VUA00729868 от 23.08.2022 года, утвержденное руководителем ГУ «Отдел архитектуры и градостроительства города Актобе»;
перечень оборудований, изделий и материалов, отсутствующих в действующей сметно-нормативной базе, принятых по прайс-листам и ценовым предложениям (4 позиций), утверждённый заказчиком от 15.09.2023 года;
отчет по инженерно-геодезическим работам от 2022 года, выполненный ИП «Ешимкулов Н.Т» (ГСЛ №000381 от 27.07.2005 года, приложение к лицензии от 05.07.2012 года);
заключение об инженерно-геологических условиях участка от 2022 года, выполненное ТОО «Изыскание платинум» (ГСЛ №20004191 от 04.03.2020 года);
техническое заключение по результатам технического обследования и оценки технического состояния объекта, выполненное ТОО «Актобе ГенСтрой» от 28.02.2022 года (аттестат эксперта №KZ83VJE00034981 от 09.02.2018 года, свидетельство об аккредитации № KZ36VWC00002081 от 04.05.2020 года);
письмо исх.№36,1-36,30-1570 от 27.06.2023 года о расходах газа на перспективу, выданное заказчиком;
письмо №36.2-36.31-343 от 08.02.2023 года о сроках строительства III-квартал 2023 года, и о согласовании принятых проектных решений, выданное заказчиком.
Технические условия:

№297/26т от 16.11.2022 года на пересечение электрических сетей, выданные ТОО «Энергосистема»;

№475 исх.№03/9207 от 20.11.2022 года на пересечение с существующими коммуникациями, выданные АО «Aqtobe su-energy Group»;

№03-АкГХ-2021-0001477 от 02.11.2021 года на проектирование и подключение к газораспределительным сетям, выданные ПТО АПФ АО «КазТрансГаз Аймақ».

7.2 Согласования заинтересованных организаций:

письмо – согласование № KZ57VRC00016110 от 02.05.2023 года на переход через реку Каргалы, выданное РГУ «Жайык-Каспийская бассейновая инспекция по регулированию использования и охране водных ресурсов Комитета по водным ресурсам Министерства экологии, геологии и природных ресурсов Республики Казахстан»;

план газопроводов согласован с ГУ «Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Актобе» от 27.03.2023 года, АО «Aqtobe su-energy Group» от 24.03.2023 года, ТОО «Энергосистема» от 15.03.2023 года, «Дивизион-сеть» филиала АО «Казахтелеком» от 24.03.2023 года (печати и подписи на листах 2 и 3 альбома 01-21 ГСН 002.001);

письмо – согласование исх.№36.2-36.30-82 от 12.01.2023 года рабочего проекта, выданное заказчиком.

8. ОСНОВНЫЕ ДАННЫЕ ОБЪЕКТА И ПРИНЯТЫЕ ПРОЕКТНЫЕ РЕШЕНИЯ

8.1 Место размещения объекта и характеристика участка строительства

Месторасположение: Актюбинская область, город Актобе, п.Акжар, ж/м Акжар-2, с.Каргалинское, п.Заречный-1, п. Заречный-2.

Сейсмичность района: меньше, либо 6 баллов.

Сейсмичность площадки: меньше, либо 6 баллов.

8.2 Проектные решения

Соответствие разделов проекта строительства требованиям нормативных правовых актов и государственных нормативов, действующих в Республике Казахстан приведено в таблице №1.

Таблица №1

№ п/п	Раздел	Эксперт	Номер аттестата	Результат
1	Проект организации строительства	Стефанишина М.А.	KZ17VJE00023171	Соответствует
2	Инженерно-геологические изыскания	Куздибаева С.Р.	KZ48VJE00022516	Соответствует
3	Раздел по рассмотрению ценовых предложений по сметной документации	Умирзаков Е.А.		Соответствует
4	Наружное газоснабжение	Куздибаева С.Р.	KZ48VJE00022516	Соответствует
5	Конструктивные решения	Калменов Б.К.	KZ04VJE00022144	Соответствует
6	Генеральный план	Біртай Б.Б.	KZ00VJE00025708	Соответствует
7	Молниезащита	Ермончик И.В.	KZ69VJE00022817	Соответствует
8	Сметный раздел	Стефанишина М.А.	KZ17VJE00023171	Соответствует
9	Санитарно-эпидемиологический раздел	Алтаева А.Г.	KZ46VJE00029148	Соответствует

9. РЕЗУЛЬТАТЫ ЭКСПЕРТИЗЫ

Оценка принятых решений

Рабочий проект разработан в необходимом объеме, в соответствии с заданием на проектирование, исходными данными, техническими условиями и требованиями.

Принятые проектные решения соответствуют государственным нормативным требованиям и функциональному назначению объекта.

Уровень ответственности объекта – II (нормальный), относящийся к технически сложным.

Основные технико-экономические показатели

Таблица №2

№ п/п	Наименование показателей	Ед. изм.	Показатели	
			заявленные	рекомендуемые к утверждению
	ПГБ №1			
1	Площадь участка	га	0,0102	0,0102
2	Площадь застройки	м²	27,72	27,72
3	Площадь покрытия	м²	74,28	74,28
	ПГБ №2			
4	Площадь участка	га	0,0102	0,0102
5	Площадь застройки	м²	27,72	27,72
6	Площадь покрытия	м²	74,28	74,28
7	Протяженность газопровода высокого давления	м	23,0	23,0
8	ПГБ-16-2ВУ-1 без измерительного комплекса	шт.	1	1
9	ГРПШ-16-2ВУ-1 без измерительного комплекса	шт.	1	1
10	ПГБ-16-2НУ-1 без измерительного комплекса	шт.	1	1
11	ГРПШ-15-2Н-У1 без измерительного комплекса	шт.	4	4
12	Протяженность газопровода среднего давления	м	4 915,0	4 915,0
13	Общая сметная стоимость строительства в текущих и прогнозных ценах 2023-2024 гг.	млн. тенге	609,377	601,477
13.1	в том числе: СМР	млн. тенге	449,000	440,584
13.2	оборудование	млн. тенге	45,864	47,521
13.3	прочие затраты	млн. тенге	114,513	113,372
14	В ценах по годам строительства			
14.1	В ценах 2023 года	млн. тенге	309,717	30,964
14.2	В ценах 2024 года	млн. тенге	299,660	570,513
15	Нормативный срок строительства	мес.	6,0	6,0

Ссылка на окончательную редакцию документации*

(нажмите на данную ссылку или отсканируйте QR-код)

*в соответствии с пунктом 6 Правил оформления экспертных заключений по градостроительным и строительным проектам (технико-экономическим обоснованиям и проектно-сметной документации), утвержденных приказом Министра национальной экономики Республики Казахстан от 2 апреля 2015 года №305.

10. ВЫВОДЫ

1. С учетом внесенных изменений и дополнений рабочий проект «Модернизация газопроводов высокого, среднего давления с закольцовкой п.Акжар, ж/м Акжар-2, с.Каргалинское, п.Заречный-1, п. Заречный-2. 1 очередь» соответствует требованиям нормативных правовых актов и государственных нормативов, действующих в Республике Казахстан, и рекомендуется для утверждения в установленном порядке.

2. Настоящее экспертное заключение выполнено с учетом исходных материалов (данных), утвержденных заказчиком для проектирования, достоверность которых гарантирована Заказчиком в соответствии с условиями договора.

3. Заказчик при приемке документации по проекту строительства от проектной организации должен проверить ее на соответствие настоящему экспертному заключению.

4. Заказчику при строительстве максимально использовать оборудование, материалы и конструкции отечественных товаропроизводителей.

10. ТҰЖЫРЫМДАР

1. Енгізілген өзгерістер мен толықтыруларды ескере отырып, «Ақжар к., Ақжар-2 т/а, Қарғалы а., Заречный-1 к., Заречный-2 к. айналымымен жоғары, орташа қысымды газ құбырларын жаңғырту. 1-кезек» жұмыс жобасы Қазақстан Республикасында қолданылатын нормативтік құқықтық актілердің және мемлекеттік нормативтердің талаптарына сәйкес келеді және белгіленген тәртіппен бекіту үшін ұсынылады.

2. Осы сараптама қорытындысы жобалау үшін тапсырыс беруші бекіткен бастапқы материалдар (деректер) ескеріле отырып орындалды, олардың дұрыстығына шарт талаптарына сәйкес Тапсырыс беруші кепілдік етеді.

3. Тапсырыс беруші құрылыс жобасы бойынша құжаттаманы қабылдап алу кезінде оны осы сараптама қорытындысына сәйкестігіне тексеруі тиіс.

4. Тапсырыс беруші құрылыс кезінде отандық тауар өндірушілердің жабдығын, материалдарын және конструкцияларын барынша пайдалансын.

Кандыгулов К.К.

Директор

Филиал РГП «Госэкспертиза» по Актюбинской и Западно-Казахстанской областям

Алтаева А.Г.

Эксперт

Филиал РГП «Госэкспертиза» по Актюбинской и Западно-Казахстанской областям

Умирзаков Е.А.

Главный специалист по рассмотрению ценовых предложений по сметной документации

Филиал РГП «Госэкспертиза» по Актюбинской и Западно-Казахстанской областям

Стефанишина М.А.

Эксперт

Филиал РГП «Госэкспертиза» по Актюбинской и Западно-Казахстанской областям

Ермончик И.В.

Эксперт

Филиал РГП «Госэкспертиза» по Актюбинской и Западно-Казахстанской областям

Калменов Б.К.

Эксперт

Филиал РГП «Госэкспертиза» по Актюбинской и Западно-Казахстанской областям

Біртай Б.Б.

Эксперт

Филиал РГП «Госэкспертиза» по Актюбинской и Западно-Казахстанской областям

Табылдин Т.Ж.

Начальник производственного отдела

Филиал РГП «Госэкспертиза» по Актюбинской и Западно-Казахстанской областям

Куздибаева С.Р.

Эксперт

Филиал РГП «Госэкспертиза» по Актюбинской и Западно-Казахстанской областям