**Товарищество с ограниченной ответственностью**
**«Ремстройпроект»**

# РАБОЧИЙ ПРОЕКТ

# 43/22

# «Капитальный ремонт здания управления СЭК Енбекшиказахского района»

**Сметная документация**

**Том 3**

**г. Актобе 2022 г.**

**Товарищество с ограниченной ответственностью**
**«Ремстройпроект»**

**Заказчик: РГУ "Департамент санитарно -эпидемиологического контроля Алматинской области Комитета санитарно-эпидемиологического контроля Министерства здравоохранения Республики Казахстан"**

# РАБОЧИЙ ПРОЕКТ

## 43/22

# «Капитальный ремонт здания управления СЭК Енбекшиказахского района»

**Сметная документация**

**Том 3**

**Директор** **Иманбаев М.М.**

**Главный архитектор проекта** **Иманбаев М.М.**

**г. Актобе 2022 г.**

## ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

к сметной документации корректировка **«Капитальный ремонт здания управления СЭК Енбекшиказахского района»**

Сметная документация разработана в соответствии с Нормативным документом по определению сметной стоимости строительства в Республике Казахстан, утвержденным приказом Комитета по делам строительства, жилищно-коммунального хозяйства и управления земельными ресурсами Министерства по инвестициям и развитию Республики Казахстан от 14 декабря 2018 года № 249-нқ, на основании государственных сметных нормативов и принятых проектных решений.

Сметная документация составлена ресурсным методом с использованием программного комплекса АВС-4 (редакция 2022.11) по выпуску сметной документации в текущих ценах 4 квартала 2022 года, версия программы АВС-4, редакция 2022.1 от 09.11.2022г.

При составлении смет использованы:
сборники элементные сметные нормы на строительные работы, ЭСН РК 8.04-01-2022;
сборники элементные сметные нормы на монтажные работы ЭСН РК 8.04-02-2012;
сборники элементные сметные нормы на ремонтно-строительные работы ЭСН РК 8.05-01-2012;
сборники сметных цен в текущем уровне на строительные материалы, изделия и конструкции ССЦ РК 8.04-08-2021;
сборник сметных цен в текущем уровне на эксплуатацию строительных машин и механизмов СЦЭМ РК 8.04-11-2022; 2022 год
сборник сметных цен на затраты труда в строительстве СЦЗТ РК 8.04-13-2021;
сборник сметных тарифных ставок в строительстве СТС РК 8.04-07-2020;
сборник сметных цен в текущем уровне на инженерное оборудование объектов строительства ССЦ РК 8.04-09-2021; 2022 год
сборник сметных цен в текущем уровне на перевозки грузов для строительства СЦПГ РК 8.04-12-2021; 2022год
В сметной стоимости строительства учтены дополнительные затраты:
накладные расходы, определённые в соответствии с Нормативным документом по определению величины накладных расходов и сметной прибыли в строительстве (приложение 2 к приказу от 14 ноября 2017 года № 249-нқ);
сметная прибыль в размере 8% от суммы прямых затрат и накладных расходов в соответствии с Нормативным документом по определению величины накладных расходов и сметной прибыли в строительстве (п.16, приложение 2 к приказу от 14 ноября 2017 года № 249-нқ);
средства на непредвиденные работы и затраты в размере 2% от стоимости строительно-монтажных работ по главам 1-9 сметного расчета стоимости строительства (п.72, приложения 1 к приказу от 14 ноября 2017 года № 249-нқ);
затраты на строительство временных зданий и сооружений (НДЗ РК 8.04-05-2015);
Сметная стоимость строительства определена в ценах 2022 года с учетом текущего и (прогнозного) уровня инфляции согласно протокола РБК Республики Казахстан от 29 апреля 2019 года № 8 «Прогноза социально-экономического развития Республики Казахстан на 2020-2024 годы»
Налог на добавленную стоимость принят в размере, установленном законодатель-ством Республики Казахстан на период, соответствующий периоду строительства, от сметной стоимости строительства.

Составила Гулицкая Н.А.

Форма 1

(наименование организации)

**"Утвержден"**

Сводный сметный расчет в сумме 134989,732 тыс.тенге

в том числе:

налог на добавленную стоимость (НДС) 14463,186 тыс.тенге

*(ссылка на документ о согласовании)*

"____"_____ 20 г.

# СВОДНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ

Капитальный ремонт здания управления СЭК Енбекшиказахского района

*(наименование стройки)*

Составлен в текущих ценах по состоянию на 2 квартал 2023 г.

| № п/п | Номера смет и расчетов, иные документы | Наименование расчетов, объектов, работ и затрат | Сметная стоимость, тысяч тенге | | | Общая сметная стоимость, тыс. тенге |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | строительно-монтажных работ | оборудования, мебели и инвентаря | прочих работ и затрат | |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** |
| | | **Раздел I. Проектирование** | | | | |
| 1 | ГН СПР (расчет) | Проектные работы | | | 4798,390 | 4798,390 |
| 2 | ГН СИИз | Изыскательские работы | | | 200,000 | 200,000 |
| 3 | Правила КВЭП | Средства на комплексную вневедомственную экспертизу проекта | | | 828,956 | 828,956 |
| | | **Итого по разделу I** | | | **5827,346** | **5827,346** |
| | | **Раздел II. Сметная стоимость подрядных работ** | | | | |
| 4 | Сметный расчет стоимости строительства | Сметная стоимость строительства | 109591,151 | 316,093 | 0,000 | 109907,244 |
| | | **Раздел III. Инжиниринговые услуги** | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | Правила оказания инж. | Затраты заказчика на технический надзор - 109907,244.3,24% = 3560,995 | | | 3560,995 | 3560,995 |
| 6 | Правила оказания инж. | Затраты заказчика на авторский надзор - 109907,244.1,12% = 1230,961 | | | 1230,961 | 1230,961 |
| | | **Итого по разделу III** | | | **4791,956** | **4791,956** |
| | | **Итого по сводному сметному расчету** | **109591,151** | **316,093** | **10619,302** | **120526,546** |
| 7 | Налоговый кодекс РК | Налог на добавленную стоимость, 12% | | | 14463,186 | 14463,186 |
| | | **Всего по сводному сметному расчету** | **109591,151** | **316,093** | **25082,488** | **134989,732** |

Руководитель проектной организации Иманбаев М.М.

Главный архитектор проекта Иманбаев М.М.

Начальник сметного отдела Гулицкая Н.А.

Форма 2

Заказчик _____

**Утвержден**

Сметный расчет стоимости строительства в сумме 123096,114 тыс.тнг.

в том числе:

налог на добавленную стоимость 13188,869 тыс.тнг.

_____

*(ссылка на документ об утверждении)*

_____ "___" _____ 20___г.

# СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ СТОИМОСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА

Капитальный ремонт здания управления СЭК Енбекшиказахского района

*(наименование стройки)*

в текущих ценах на 2022 г.

| № п/п | Номера смет и расчетов, иные документы | Наименование глав, объектов, работ и затрат | Сметная стоимость, тыс. тенге | | | Общая сметная стоимость, тыс. тенге |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Строительно-монтажных работ | Оборудования, мебели и инвентаря | Прочих работ и затрат | |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** |
| **Глава 1. Затраты на подготовительные работы по территории строительства** | | | | | | |
| 1 | 1-1 | ДЕМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ БЛОК А | 1274,33 | -- | -- | 1274,33 |
| 2 | 1-3 | ДЕМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ БЛОК А 31а | 4344,616 | -- | -- | 4344,616 |
| 3 | 1-2 | ДЕМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ БЛОК Б | 3337,153 | -- | -- | 3337,153 |
| 4 | 1-4 | ДЕМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ ГП | 526,426 | -- | -- | 526,426 |
| | | **Всего по главе** | **9482,525** | **--** | **--** | **9482,525** |
| **Глава 2. Основные объекты строительства** | | | | | | |
| 5 | 2-1 | БЛОК А | 16062,534 | 65,1 | -- | 16127,634 |
| 6 | 2-3 | БЛОК А 31а | 25395,883 | 195,3 | -- | 25591,183 |
| 7 | 2-2 | БЛОК Б | 33638,334 | 32,55 | -- | 33670,884 |
| | | **Всего по главе** | **75096,751** | **292,95** | **--** | **75389,701** |
| **Глава 3. Объекты подсобного и обслуживающего назначения** | | | | | | |
| 8 | 3-1 | ТУАЛЕТ НА 2 ОЧКА | 970,021 | -- | -- | 970,021 |
| | | **Всего по главе** | **970,021** | **--** | **--** | **970,021** |
| **Глава 4. Объекты энергетического хозяйства** | | | | | | |
| 9 | 4-1 | НАРУЖНИЕ СЕТИ.ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЕ | 244,209 | -- | -- | 244,209 |
| | | **Всего по главе** | **244,209** | **--** | **--** | **244,209** |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Глава 6. Наружные сети и сооружения водоснабжения, канализации, теплоснабжения и газоснабжения** | | | | | | |
| 10 | 6-1 | НАРУЖНИЕ СЕТИ.НВК | 3696,126 | -- | -- | 3696,126 |
| | | **Всего по главе** | **3696,126** | **--** | **--** | **3696,126** |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Глава 7. Благоустройство и озеленение территории** | | | | | | |
| 11 | 7-1 | БЛАГОУСТРОЙСТВО | 8614,62 | -- | -- | 8614,62 |
| | | **Всего по главе** | **8614,62** | **--** | **--** | **8614,62** |
| | | **ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1-7** | **98104,252** | **292,95** | **--** | **98397,202** |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Глава 8. Временные здания и сооружения** | | | | | | |
| 12 | НДЗ РК 8.04-05-2015 | Временные здания и сооружения 1,5% | 1471,564 | -- | -- | 1471,564 |
| | | **Всего по главе** | **1471,564** | **--** | **--** | **1471,564** |
| | | **ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1-8** | **99575,816** | **292,95** | **--** | **99868,766** |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Глава 9. Прочие работы и затраты** | | | | | | |
| 13 | ЭСН РК 8.04-01-2015 Прил. Д, Табл. Д3 | Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ связанные с климатическими условиями температурной зоны стройки 0% | -- | -- | -- | -- |
| | | **Всего по главе** | **--** | **--** | **--** | **--** |
| | | **ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1-9** | **99575,816** | **292,95** | **--** | **99868,766** |
| 14 | ГН ОССС | Непредвиденные работы и затраты-2% | 1991,516 | -- | -- | 1991,516 |
| | | **ИТОГО СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ** | **101567,332** | **292,95** | **--** | **101860,282** |
| 15 | НДЦС РК 8.04-07-2022 Индексы стоимости для строительства, табл. 2 | в том числе в текущих ценах на 2023 год - 100 %, К=1,079 | 109591,151 | 316,093 | -- | 109907,244 |
| 16 | Налоговый кодекс РК | Налог на добавленную стоимость - 12 % | -- | -- | 13188,869 | 13188,869 |
| | | **ВСЕГО ПО СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ** | **109591,151** | **316,093** | **13188,869** | **123096,114** |

Руководитель проектной организации Иманбаев М.М.

Главный архитектор проекта Иманбаев М.М.

Начальник сметного отдела Гулицкая Н.А.

Форма 3

Наименование стройки Капитальный ремонт здания управления СЭК Енбекшиказахского района

# Объектная смета № 2-1

(Объектный сметный расчет)

на строительство БЛОК А

(наименование объекта)

| | | |
|---|---|---|
| Сметная стоимость работ и затрат | 16127,634 | тыс.тнг. |
| Нормативная трудоемкость | 1,697 | тыс.чел.-ч |
| Сметная заработная плата | 3017,17 | тыс.тнг. |

в текущих ценах на 2022 г.

| № п/п | Номера смет и расчетов | Наименование работ и затрат | Сметная стоимость, тыс. тенге | | | | Нормативная трудоемкость, тыс. чел.-ч | Сметная заработная плата, тысяч тенге | Показатели единичной стоимости |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | строительно-монтажных работ | оборудования, мебели и инвентаря | прочих затрат | всего | | | |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** | **10** |
| 1. | 2-1-1 | ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ | 11744,009 | -- | -- | 11744,009 | 1,101 | 1851,42 | -- |
| 2. | 2-1-2 | ВОДОПРОВОД КАНАЛИЗАЦИЯ | 787,33 | 65,1 | -- | 852,43 | 0,121 | 228,268 | -- |
| 3. | 2-1-3 | ОТОПЛЕНИЕ ВЕНТИЛЯЦИЯ | 693,443 | -- | -- | 693,443 | 0,051 | 99,493 | -- |
| 4. | 2-1-4 | ЭЛЕКТРООСВЕЩЕНИЕ | 1120,297 | -- | -- | 1120,297 | 0,137 | 246,462 | -- |
| 5. | 2-1-5 | ПОЖАРНАЯ СИГНАЛИЗАЦИЯ | 1717,455 | -- | -- | 1717,455 | 0,287 | 591,527 | -- |
| | | **ИТОГО** | **16062,534** | **65,1** | **--** | **16127,634** | **1,697** | **3017,17** | |

Руководитель проектной организации Иманбаев М.М.

Главный архитектор проекта Иманбаев М.М.

Начальник сметного отдела Гулицкая Н.А.

Форма 3

Наименование стройки Капитальный ремонт здания управления СЭК Енбекшиказахского района

# Объектная смета № 2-2

## (Объектный сметный расчет)

на строительство БЛОК Б

(наименование объекта)

| | | |
|---|---|---|
| Сметная стоимость работ и затрат | 33670,884 | тыс.тнг. |
| Нормативная трудоемкость | 3,261 | тыс.чел.-ч |
| Сметная заработная плата | 5583,846 | тыс.тнг. |

в текущих ценах на 2022 г.

| № п/п | Номера смет и расчетов | Наименование работ и затрат | Сметная стоимость, тыс. тенге | | | | Нормативная трудоемкость, тыс. чел.-ч | Сметная заработная плата, тысяч тенге | Показатели единичной стоимости |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | строительно-монтажных работ | оборудования, мебели и инвентаря | прочих затрат | всего | | | |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** | **10** |
| 1. | 2-2-1 | ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ | 30674,235 | -- | -- | 30674,235 | 2,826 | 4746,495 | -- |
| 2. | 2-2-5 | ПОЖАРНАЯ СИГНАЛИЗАЦИЯ | 1047,017 | -- | -- | 1047,017 | 0,189 | 377,966 | -- |
| 3. | 2-2-4 | ЭЛЕКТРООСВЕЩЕНИЕ | 470,107 | -- | -- | 470,107 | 0,054 | 98,117 | -- |
| 4. | 2-2-2 | ВОДОПРОВОД КАНАЛИЗАЦИЯ | 727,91 | 32,55 | -- | 760,46 | 0,102 | 191,682 | -- |
| 5. | 2-2-3 | ОТОПЛЕНИЕ ВЕНТИЛЯЦИЯ | 719,065 | -- | -- | 719,065 | 0,09 | 169,586 | -- |
| | | **ИТОГО** | **33638,334** | **32,55** | **--** | **33670,884** | **3,261** | **5583,846** | |

Руководитель проектной организации Иманбаев М.М.

Главный архитектор проекта Иманбаев М.М.

Начальник сметного отдела Рулицкая Н.А.

Форма 3

Наименование стройки Капитальный ремонт здания управления СЭК Енбекшиказахского района

# Объектная смета № 2-3

## (Объектный сметный расчет)

на строительство БЛОК А 31а

(наименование объекта)

| | | |
|---|---|---|
| Сметная стоимость работ и затрат | 25591,183 | тыс.тнг. |
| Нормативная трудоемкость | 2,817 | тыс.чел.-ч |
| Сметная заработная плата | 4952,108 | тыс.тнг. |

в текущих ценах на 2022 г.

| № п/п | Номера смет и расчетов | Наименование работ и затрат | Сметная стоимость, тыс. тенге | | | | Нормативная трудоемкость, тыс. чел.-ч | Сметная заработная плата, тысяч тенге | Показатели единичной стоимости |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | строительно-монтажных работ | оборудования, мебели и инвентаря | прочих затрат | всего | | | |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** | **10** |
| 1. | 2-3-1 | ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ | 19044,279 | -- | -- | 19044,279 | 2,01 | 3391,622 | -- |
| 2. | 2-3-5 | ПОЖАРНАЯ СИГНАЛИЗАЦИЯ | 1673,928 | -- | -- | 1673,928 | 0,274 | 562,681 | -- |
| 3. | 2-3-4 | ЭЛЕКТРООСВЕЩЕНИЕ | 1118,791 | -- | -- | 1118,791 | 0,108 | 189,942 | -- |
| 4. | 2-3-2 | ВОДОПРОВОД КАНАЛИЗАЦИЯ | 1900,85 | 195,3 | -- | 2096,15 | 0,306 | 579,154 | -- |
| 5. | 2-3-3 | ОТОПЛЕНИЕ ВЕНТИЛЯЦИЯ | 1658,035 | -- | -- | 1658,035 | 0,119 | 228,709 | -- |
| | | **ИТОГО** | **25395,883** | **195,3** | **--** | **25591,183** | **2,817** | **4952,108** | |

Руководитель проектной организации Иманбаев М.М.

Главный архитектор проекта Иманбаев М.М.

Начальник сметного отдела Гулицкая Н.А.

# ПРОЕКТНО-СМЕТНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ СТРОИТЕЛЬСТВА

## РАЗДЕЛ "СМЕТНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ"

Стройка **ЕСИК**
Шифр стройки **КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ: АЛМАТИНСКАЯ ОБЛАСТЬ, ЕНБЕКШИКАЗАХСКИЙ РАЙОН, Г.ЕСИК, УЛ.ОРЫМБЕТОВА 31**

| № п/п | Страница | Уровень | Шифр | Наименование | Документ | Наименование документа |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | Смета | 1-1-1 | ДЕМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ | К9 | Локальная смета Казахстана |
| 2 | 4 | Смета | 1-2-1 | ДЕМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ | К9 | Локальная смета Казахстана |
| 3 | 6 | Смета | 1-3-1 | ДЕМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ | К9 | Локальная смета Казахстана |
| 4 | 8 | Смета | 1-4-1 | ДЕМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ.БЛАГОУСТРОЙСТВО | К9 | Локальная смета Казахстана |
| 5 | 9 | Смета | 2-1-1 | ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ | К9 | Локальная смета Казахстана |
| 6 | 15 | Смета | 2-1-2 | ВОДОПРОВОД КАНАЛИЗАЦИЯ | К9 | Локальная смета Казахстана |
| 7 | 19 | Смета | 2-1-3 | ОТОПЛЕНИЕ ВЕНТИЛЯЦИЯ | К9 | Локальная смета Казахстана |
| 8 | 23 | Смета | 2-1-4 | ЭЛЕКТРООСВЕЩЕНИЕ | К9 | Локальная смета Казахстана |
| 9 | 29 | Смета | 2-1-5 | ПОЖАРНАЯ СИГНАЛИЗАЦИЯ | К9 | Локальная смета Казахстана |
| 10 | 32 | Смета | 2-2-1 | ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ | К9 | Локальная смета Казахстана |
| 11 | 38 | Смета | 2-2-2 | ВОДОПРОВОД КАНАЛИЗАЦИЯ | К9 | Локальная смета Казахстана |
| 12 | 42 | Смета | 2-2-3 | ОТОПЛЕНИЕ ВЕНТИЛЯЦИЯ | К9 | Локальная смета Казахстана |
| 13 | 45 | Смета | 2-2-4 | ЭЛЕКТРООСВЕЩЕНИЕ | К9 | Локальная смета Казахстана |
| 14 | 49 | Смета | 2-2-5 | ПОЖАРНАЯ СИГНАЛИЗАЦИЯ | К9 | Локальная смета Казахстана |
| 15 | 52 | Смета | 2-3-1 | ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ | К9 | Локальная смета Казахстана |
| 16 | 58 | Смета | 2-3-2 | ВОДОПРОВОД КАНАЛИЗАЦИЯ | К9 | Локальная смета Казахстана |
| 17 | 62 | Смета | 2-3-3 | ОТОПЛЕНИЕ ВЕНТИЛЯЦИЯ | К9 | Локальная смета Казахстана |
| 18 | 66 | Смета | 2-3-4 | ЭЛЕКТРООСВЕЩЕНИЕ | К9 | Локальная смета Казахстана |
| 19 | 70 | Смета | 2-3-5 | ПОЖАРНАЯ СИГНАЛИЗАЦИЯ | К9 | Локальная смета Казахстана |
| 20 | 73 | Смета | 3-1-1 | ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ | К9 | Локальная смета Казахстана |
| 21 | 76 | Смета | 4-1-1 | ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЕ КЛ 0,22кВ | К9 | Локальная смета Казахстана |
| 22 | 78 | Смета | 6-1-1 | ВОДОПРОВОД КАНАЛИЗАЦИЯ | К9 | Локальная смета Казахстана |
| 23 | 83 | Смета | 7-1-1 | БЛАГОУСТРОЙСТВО | К9 | Локальная смета Казахстана |

Форма 4

Наименование стройки - КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ: АЛМАТИНСКАЯ ОБЛАСТЬ, ЕНБЕКШИКАЗАХСКИЙ РАЙОН, Г.ЕСИК, УЛ.ОРЫМБЕТОВА 31
Шифр стройки ЕСИК
Наименование объекта - ДЕМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ БЛОК А
Шифр объекта 1-1

# ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 1-1-1
## (Локальный сметный расчет)

на ДЕМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ
*(наименование работ и затрат)*

Основание: ДВ

| | | |
|---|---|---|
| Сметная стоимость | 1274,330 | тыс.тенге |
| Сметная заработная плата | 613,717 | тыс.тенге |
| Нормативная трудоемкость | 0,405 | тыс.чел-ч |

Составлен(а) в текущих ценах по состоянию на 4 квартал 2022 года

| № п/п | Шифр норм, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость единицы, тенге | | Общая стоимость, тенге | | | Накладные расходы, тенге | Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Всего | эксплуатация машин | Всего | эксплуатация машин | материалы | | |
| | | | | | зарплата рабочих-строителей | зарплата машинистов | зарплата рабочих-строителей | зарплата машинистов | оборудование, мебель, инвентарь | Сметная прибыль, тенге | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1 | 1146-0201-0802 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 | Стены . Отбивка штукатурки с кирпичных поверхностей | $м^2$ | 137,52 | 325,81 | -- | 44805 | -- | -- | 37636 | 89037 |
| | | | | | 325,81 | -- | 44805 | -- | | 6595 | |
| 2 | 1146-0401-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 | Отмостка. Разборка | $м^3$ | 4,22 | 27901,49 | 12958,92 | 117744 | 54687 | -- | 73485 | 206527 |
| | | | | | 14942,57 | 5787,81 | 63058 | 24425 | | 15298 | |
| 3 | 1146-0401-1103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 | Заполнение дверных и воротных проемов деревянное. Разборка | $м^2$ | 9,66 | 1612,89 | 211,07 | 15581 | 2039 | -- | 12447 | 30270 |
| | | | | | 1401,82 | 132,08 | 13542 | 1276 | | 2242 | |
| 4 | 1146-0401-1101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 | Заполнение оконных проемов деревянное с подоконными досками. Разборка | $м^2$ | 12,75 | 2754,63 | 211,07 | 35122 | 2691 | -- | 28656 | 68880 |
| | | | | | 2543,56 | 132,08 | 32430 | 1684 | | 5102 | |
| 5 | 1146-0201-0802 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 | Потолки. Отбивка штукатурки с кирпичных поверхностей | $м^2$ | 63,2 | 325,81 | -- | 20591 | -- | -- | 17297 | 40919 |
| | | | | | 325,81 | -- | 20591 | -- | | 3031 | |
| 6 | 1146-0201-0802 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 | Стены . Отбивка штукатурки с кирпичных поверхностей | $м^2$ | 173,8 | 325,81 | -- | 56626 | -- | -- | 47566 | 112527 |
| | | | | | 325,81 | -- | 56626 | -- | | 8335 | |
| 7 | 1146-0201-0804 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 | Откосы. Отбивка штукатурки с кирпичных поверхностей | $м^2$ | 14 | 480,30 | -- | 6724 | -- | -- | 5648 | 13362 |
| | | | | | 480,30 | -- | 6724 | -- | | 990 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | 1146-0401-0801 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 | Основания бетонные под полы на гравии. Разборка | $м^3$ | 3,16 | 24740,64 | 10312,38 | 78180 | 32587 | -- | 50524 | 139000 |
| | | | | | 14428,26 | 4605,79 | 45593 | 14554 | | 10296 | |
| 9 | 1207-0101-0208 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 | Полы цементные. Разборка покрытия | $м^2$ | 63,2 | 2770,43 | 908,05 | 175091 | 57389 | -- | 103593 | 300978 |
| | | | | | 1862,38 | 414,19 | 117702 | 26177 | | 22294 | |
| 10 | 1207-0101-0207 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 | Полы из керамических плиток. Разборка покрытия | $м^2$ | 63,2 | 1208,73 | 38,54 | 76392 | 2435 | -- | 54346 | 141197 |
| | | | | | 1170,19 | 24,12 | 73956 | 1524 | | 10459 | |
| 11 | 1207-0101-0302 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 | Плинтусы цементные и из керамической плитки. Разборка | м | 74,64 | 200,11 | -- | 14936 | -- | -- | 10754 | 27746 |
| | | | | | 200,11 | -- | 14936 | -- | | 2056 | |
| 12 | 1208-0101-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 | Крыши. Разборка деревянных элементов конструкций: обрешетка из брусков с прозорами | $м^2$ кровли | 143,6 | 251,46 | 30,82 | 36110 | 4426 | -- | 23763 | 64663 |
| | | | | | 220,64 | 9,20 | 31684 | 1321 | | 4790 | |
| 13 | 1208-0101-0202 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 | Кровли из листовой стали. Разборка покрытий | $м^2$ кровли | 143,6 | 147,08 | 0,08 | 21121 | 11 | -- | 15199 | 39225 |
| | | | | | 147,00 | -- | 21109 | -- | | 2905 | |
| | | ИТОГО ПО СМЕТЕ: | Тенге | | | | | | | | 1274330 |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | |
| | | - Зарплата рабочих строителей | Тенге | | | | 542756 | | | | |
| | | - Затраты на эксплуатацию машин | Тенге | | | | | 156265 | | | |
| | | - в том числе зарплата машинистов | Тенге | | | | | 70961 | | | |
| | | - Накладные расходы | Тенге | | | | | | | 480914 | |
| | | - Сметная прибыль | Тенге | | | | | | | 94393 | |

Составил Гулицкая Н.А.

Форма 4

Наименование стройки - КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ: АЛМАТИНСКАЯ ОБЛАСТЬ, ЕНБЕКШИКАЗАХСКИЙ РАЙОН, Г.ЕСИК, УЛ.ОРЫМБЕТОВА 31
Шифр стройки ЕСИК
Наименование объекта - ДЕМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ БЛОК Б
Шифр объекта 1-2

# ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 1-2-1
## (Локальный сметный расчет)

на ДЕМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ
*(наименование работ и затрат)*

Основание: ДВ

| | | |
|---|---|---|
| Сметная стоимость | 3337,153 | тыс.тенге |
| Сметная заработная плата | 1599,002 | тыс.тенге |
| Нормативная трудоемкость | 1,029 | тыс.чел-ч |

Составлен(а) в текущих ценах по состоянию на 4 квартал 2022 года

| № п/п | Шифр норм, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость единицы, тенге | | Общая стоимость, тенге | | | Накладные расходы, тенге | Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Всего | эксплуатация машин | Всего | эксплуатация машин | материалы | | |
| | | | | | зарплата рабочих-строителей | зарплата машинистов | зарплата рабочих-строителей | зарплата машинистов | оборудование, мебель, инвентарь | Сметная прибыль, тенге | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1 | 1146-0201-0802 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 | Стены . Отбивка штукатурки с кирпичных поверхностей | $м^2$ | 281,4 | 325,81 | -- | 91683 | -- | -- | 77014 | 182192 |
| | | | | | 325,81 | -- | 91683 | -- | | 13496 | |
| 2 | 1146-0401-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 | Отмостка. Разборка | $м^3$ | 9,7 | 27901,49 | 12958,92 | 270644 | 125702 | -- | 168911 | 474720 |
| | | | | | 14942,57 | 5787,81 | 144943 | 56142 | | 35164 | |
| 3 | 1146-0401-1103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 | Заполнение дверных и воротных проемов деревянное. Разборка | $м^2$ | 11,76 | 1612,89 | 211,07 | 18968 | 2482 | -- | 15153 | 36850 |
| | | | | | 1401,82 | 132,08 | 16485 | 1553 | | 2730 | |
| 4 | 1146-0401-1101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 | Заполнение оконных проемов деревянное с подоконными досками. Разборка | $м^2$ | 2,67 | 2754,63 | 211,07 | 7355 | 564 | -- | 6001 | 14424 |
| | | | | | 2543,56 | 132,08 | 6791 | 353 | | 1068 | |
| 5 | 1206-0101-1902 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 | Ворота. Разборка | $м^2$ полотна | 58,8 | 3640,76 | 14,20 | 214077 | 835 | -- | 153534 | 397020 |
| | | | | | 3626,56 | -- | 213242 | -- | | 29409 | |
| 6 | 1146-0201-0802 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 | Потолки. Отбивка штукатурки с кирпичных поверхностей | $м^2$ | 220,3 | 325,81 | -- | 71776 | -- | -- | 60292 | 142633 |
| | | | | | 325,81 | -- | 71776 | -- | | 10566 | |
| 7 | 1146-0201-0802 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 | Стены . Отбивка штукатурки с кирпичных поверхностей | $м^2$ | 520,9 | 325,81 | -- | 169714 | -- | -- | 142560 | 337256 |
| | | | | | 325,81 | -- | 169714 | -- | | 24982 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | 1146-0201-0804 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 | Откосы. Отбивка штукатурки с кирпичных поверхностей | $м^2$ | 14 | 480,30 | -- | 6724 | -- | -- | 5648 | 13362 |
| | | | | | 480,30 | -- | 6724 | -- | | 990 | |
| 9 | 1146-0401-0801 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 | Основания бетонные под полы на гравии. Разборка | $м^3$ | 11,015 | 24740,64 | 10312,38 | 272518 | 113591 | -- | 176114 | 484523 |
| | | | | | 14428,26 | 4605,79 | 158927 | 50733 | | 35891 | |
| 10 | 1207-0101-0208 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 | Полы цементные. Разборка покрытия | $м^2$ | 220,3 | 2770,43 | 908,05 | 610326 | 200043 | -- | 361100 | 1049139 |
| | | | | | 1862,38 | 414,19 | 410282 | 91246 | | 77713 | |
| 11 | 1207-0101-0207 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 | Полы из керамических плиток. Разборка покрытия | $м^2$ | 15,3 | 1208,73 | 38,54 | 18494 | 590 | -- | 13156 | 34182 |
| | | | | | 1170,19 | 24,12 | 17904 | 369 | | 2532 | |
| 12 | 1207-0101-0205 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 | Полы из линолеума и релина. Разборка покрытия | $м^2$ | 35,1 | 163,09 | 3,48 | 5724 | 123 | -- | 4089 | 10598 |
| | | | | | 159,61 | 2,18 | 5602 | 77 | | 785 | |
| 13 | 1207-0101-0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 | Плинтусы деревянные и из пластмассовых материалов. Разборка | м | 33,8 | 52,83 | -- | 1786 | -- | -- | 1286 | 3317 |
| | | | | | 52,83 | -- | 1786 | -- | | 246 | |
| 14 | 1207-0101-0302 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 | Плинтусы цементные и из керамической плитки. Разборка | м | 142,7 | 200,11 | -- | 28556 | -- | -- | 20560 | 53046 |
| | | | | | 200,11 | -- | 28556 | -- | | 3930 | |
| 15 | 1208-0101-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 | Крыши. Разборка деревянных элементов конструкций: обрешетка из брусков с прозорами | $м^2$ кровли | 143,6 | 251,46 | 30,82 | 36110 | 4426 | -- | 23763 | 64663 |
| | | | | | 220,64 | 9,20 | 31684 | 1321 | | 4790 | |
| 16 | 1208-0101-0202 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 | Кровли из листовой стали. Разборка покрытий | $м^2$ кровли | 143,6 | 147,08 | 0,08 | 21121 | 11 | -- | 15199 | 39225 |
| | | | | | 147,00 | -- | 21109 | -- | | 2905 | |
| | | ИТОГО ПО СМЕТЕ: | Тенге | | | | | | | | 3337153 |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | |
| | | - Зарплата рабочих строителей | Тенге | | | | 1397208 | | | | |
| | | - Затраты на эксплуатацию машин | Тенге | | | | | 448367 | | | |
| | | - в том числе зарплата машинистов | Тенге | | | | | 201794 | | | |
| | | - Накладные расходы | Тенге | | | | | | | 1244380 | |
| | | - Сметная прибыль | Тенге | | | | | | | 247197 | |

Составил Гулицкая Н.А.

Форма 4

Наименование стройки - КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ: АЛМАТИНСКАЯ ОБЛАСТЬ, ЕНБЕКШИКАЗАХСКИЙ РАЙОН, Г.ЕСИК, УЛ.ОРЫМБЕТОВА 31
Шифр стройки ЕСИК
Наименование объекта - ДЕМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ БЛОК А 31а
Шифр объекта 1-3

# ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 1-3-1
## (Локальный сметный расчет)

на ДЕМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ
*(наименование работ и затрат)*

Основание: ДВ

| | | |
|---|---|---|
| Сметная стоимость | 4344,616 | тыс.тенге |
| Сметная заработная плата | 1965,693 | тыс.тенге |
| Нормативная трудоемкость | 1,249 | тыс.чел-ч |

Составлен(а) в текущих ценах по состоянию на 4 квартал 2022 года

| № п/п | Шифр норм, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость единицы, тенге | | Общая стоимость, тенге | | | Накладные расходы, тенге | Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Всего | эксплуатация машин | Всего | эксплуатация машин | материалы | | |
| | | | | | зарплата рабочих-строителей | зарплата машинистов | зарплата рабочих-строителей | зарплата машинистов | оборудование, мебель, инвентарь | Сметная прибыль, тенге | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1 | 1146-0201-0802 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 | Стены . Отбивка штукатурки с кирпичных поверхностей | $м^2$ | 215,36 | 325,81 | -- | 70166 | -- | -- | 58940 | 139434 |
| | | | | | 325,81 | -- | 70166 | -- | | 10329 | |
| 2 | 1146-0401-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 | Отмостка. Разборка | $м^3$ | 4,45 | 27901,49 | 12958,92 | 124162 | 57667 | -- | 77490 | 217784 |
| | | | | | 14942,57 | 5787,81 | 66494 | 25756 | | 16132 | |
| 3 | 1146-0401-1103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 | Заполнение дверных и воротных проемов деревянное. Разборка | $м^2$ | 27,09 | 1612,89 | 211,07 | 43693 | 5718 | -- | 34905 | 84886 |
| | | | | | 1401,82 | 132,08 | 37975 | 3578 | | 6288 | |
| 4 | 1146-0401-1101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 | Заполнение оконных проемов деревянное с подоконными досками. Разборка | $м^2$ | 34,2 | 2754,63 | 211,07 | 94208 | 7218 | -- | 76866 | 184760 |
| | | | | | 2543,56 | 132,08 | 86990 | 4517 | | 13686 | |
| 5 | 1146-0201-0802 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 | Потолки. Отбивка штукатурки с кирпичных поверхностей | $м^2$ | 150,3 | 325,81 | -- | 48969 | -- | -- | 41134 | 97311 |
| | | | | | 325,81 | -- | 48969 | -- | | 7208 | |
| 6 | 1146-0201-0802 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 | Стены . Отбивка штукатурки с кирпичных поверхностей | $м^2$ | 428,1 | 325,81 | -- | 139479 | -- | -- | 117162 | 277173 |
| | | | | | 325,81 | -- | 139479 | -- | | 20532 | |
| 7 | 1146-0201-0804 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 | Откосы. Отбивка штукатурки с кирпичных поверхностей | $м^2$ | 35,7 | 480,30 | -- | 17147 | -- | -- | 14403 | 34074 |
| | | | | | 480,30 | -- | 17147 | -- | | 2524 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | 1146-0401-0801 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 | Основания бетонные под полы на гравии. Разборка | $м^3$ | 7,515 | 24740,64 | 10312,38 | 185926 | 77498 | -- | 120154 | 330567 |
| | | | | | 14428,26 | 4605,79 | 108428 | 34613 | | 24486 | |
| 9 | 1207-0101-0208 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 | Полы цементные. Разборка покрытия | $м^2$ | 150,3 | 2770,43 | 908,05 | 416396 | 136480 | -- | 246361 | 715777 |
| | | | | | 1862,38 | 414,19 | 279916 | 62253 | | 53020 | |
| 10 | 1207-0101-0207 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 | Полы из керамических плиток. Разборка покрытия | $м^2$ | 150,3 | 1208,73 | 38,54 | 181672 | 5792 | -- | 129243 | 335788 |
| | | | | | 1170,19 | 24,12 | 175880 | 3625 | | 24873 | |
| 11 | 1207-0101-0302 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 | Плинтусы цементные и из керамической плитки. Разборка | м | 193,17 | 200,11 | -- | 38655 | -- | -- | 27832 | 71807 |
| | | | | | 200,11 | -- | 38655 | -- | | 5320 | |
| 12 | 1208-0101-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 | Крыши. Разборка деревянных элементов конструкций: обрешетка из брусков с прозорами | $м^2$ кровли | 163,99 | 251,46 | 30,82 | 41237 | 5054 | -- | 27137 | 73845 |
| | | | | | 220,64 | 9,20 | 36183 | 1509 | | 5471 | |
| 13 | 1208-0101-0202 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 | Кровли из листовой стали. Разборка покрытий | $м^2$ кровли | 163,99 | 147,08 | 0,08 | 24120 | 13 | -- | 17357 | 44794 |
| | | | | | 147,00 | -- | 24107 | -- | | 3318 | |
| 14 | 1146-0401-0203 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 | Конструкции бетонные, объем более 1 $м^3$, бетон класса В15. Разборка при помощи отбойных молотков | $м^3$ | 8 | 127554,53 | 72506,07 | 1020436 | 580048 | -- | 587541 | 1736615 |
| | | | | | 55048,46 | 32383,18 | 440388 | 259065 | | 128638 | |
| | | ИТОГО ПО СМЕТЕ: | Тенге | | | | | | | | 4344616 |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | |
| | | - Зарплата рабочих строителей | Тенге | | | | 1570777 | | | | |
| | | - Затраты на эксплуатацию машин | Тенге | | | | | 875488 | | | |
| | | - в том числе зарплата машинистов | Тенге | | | | | 394916 | | | |
| | | - Накладные расходы | Тенге | | | | | | | 1576525 | |
| | | - Сметная прибыль | Тенге | | | | | | | 321825 | |

Составил Гулицкая Н.А.

Форма 4

Наименование стройки - КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ: АЛМАТИНСКАЯ ОБЛАСТЬ, ЕНБЕКШИКАЗАХСКИЙ РАЙОН, Г.ЕСИК, УЛ.ОРЫМБЕТОВА 31
Шифр стройки ЕСИК
Наименование объекта - ДЕМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ ГП
Шифр объекта 1-4

# ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 1-4-1
## (Локальный сметный расчет)

на ДЕМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ.БЛАГОУСТРОЙСТВО
*(наименование работ и затрат)*

Основание: ДВ

| | | |
|---|---|---|
| Сметная стоимость | 526,426 | тыс.тенге |
| Сметная заработная плата | 221,558 | тыс.тенге |
| Нормативная трудоемкость | 0,136 | тыс.чел-ч |

Составлен(а) в текущих ценах по состоянию на 4 квартал 2022 года

| № п/п | Шифр норм, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость единицы, тенге | | Общая стоимость, тенге | | | Накладные расходы, тенге | Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Всего | эксплуатация машин | Всего | эксплуатация машин | материалы | | |
| | | | | | зарплата рабочих-строителей | зарплата машинистов | зарплата рабочих-строителей | зарплата машинистов | оборудование, мебель, инвентарь | Сметная прибыль, тенге | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1 | 1218-0101-1208 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 | Покрытия асфальтобетонные деформированные. Снятие самоходными холодными фрезами с шириной фрезерования 500-1000 мм и толщиной слоя до 70 мм | $м^2$ покрытия | 330 | 229,80 | 215,97 | 75834 | 71270 | -- | 19648 | 103122 |
| | | | | | 13,83 | 68,86 | 4564 | 22724 | | 7640 | |
| 2 | 1107-0111-0109 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 К=0,8 | Демонтаж ограждения высотой до 2,2 м по железобетонным столбам без цоколя. Демонтаж | м оград | 26 | 4352,62 | 892,23 | 113168 | 23198 | -- | 116959 | 248537 |
| | | | | | 3460,38 | 351,84 | 89970 | 9148 | | 18410 | |
| 3 | 1109-0305-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 ТЧ 09 табл.3 п.3.5 Кзтр=0,6, Кэм=0,7, Кмр=0,5 | Ограждения защитные оборудования. Монтаж. Разборка (демонтаж) металлических конструкций, применен коэффициент к затратам труда - 0,6, к времени эксплуатации машин - 0,7, к расходу материалов - 0,5 | т конструкций | 1,009144 | 95295,85 | 1520,85 | 96167 | 1534 | -- | 65655 | 174768 |
| | | | | | 93775,00 | 515,63 | 94632 | 520 | | 12946 | |
| | | ИТОГО ПО СМЕТЕ: | Тенге | | | | | | | | 526426 |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | |
| | | - Зарплата рабочих строителей | Тенге | | | | 189166 | | | | |
| | | - Затраты на эксплуатацию машин | Тенге | | | | | 96002 | | | |
| | | - в том числе зарплата машинистов | Тенге | | | | | 32392 | | | |
| | | - Накладные расходы | Тенге | | | | | | | 202262 | |
| | | - Сметная прибыль | Тенге | | | | | | | 38995 | |

Составил Гулицкая Н.А.

Форма 4

Наименование стройки - КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ: АЛМАТИНСКАЯ ОБЛАСТЬ, ЕНБЕКШИКАЗАХСКИЙ РАЙОН, Г.ЕСИК, УЛ.ОРЫМБЕТОВА 31
Шифр стройки ЕСИК
Наименование объекта - БЛОК А
Шифр объекта 2-1

# ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 2-1-1
## (Локальный сметный расчет)

на ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ
*(наименование работ и затрат)*

Основание: АС

| | | |
|---|---|---|
| Сметная стоимость | 11744,009 | тыс.тенге |
| Сметная заработная плата | 1851,417 | тыс.тенге |
| Нормативная трудоемкость | 1,101 | тыс.чел-ч |

Составлен(а) в текущих ценах по состоянию на 4 квартал 2022 года

| № п/п | Шифр норм, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость единицы, тенге | | Общая стоимость, тенге | | | Накладные расходы, тенге | Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Всего | эксплуатация машин | Всего | эксплуатация машин | материалы | | |
| | | | | | зарплата рабочих-строителей | зарплата машинистов | зарплата рабочих-строителей | зарплата машинистов | оборудование, мебель, инвентарь | Сметная прибыль, тенге | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| | | **ФАСАД** | | | | | | | | | |
| 1 | 1115-0109-0502 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 | Фасады вентилируемые. Устройство с облицовкой металлосайдингом без теплоизоляционного слоя с лесов | $м^2$ поверхности облицовки | 137,52 | 3688,18 | 11,00 | 507199 | 1512 | 240425 | 191224 | 754298 |
| | | | | | 1928,90 | 2,38 | 265262 | 327 | | 55874 | |
| 2 | 231-102-0104 РСНБ РК 2022 | Подсистема профильная алюминиевая для навесных вентилируемых фасадов тип облицовки: металлокассета | $м^2$ | 151,272 | 10842,00 | -- | 1640091 | -- | 1640091 | -- | 1771298 |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | | 131207 | |
| | | **ОТМОСТКА** | | | | | | | | | |
| 3 | 1108-0101-0202 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 | Основание под фундаменты щебеночное. Устройство | $м^3$ основания | 4,22 | 9105,51 | 2622,13 | 38425 | 11066 | 21746 | 7482 | 49580 |
| | | | | | 1330,18 | 1132,38 | 5613 | 4779 | | 3673 | |
| 4 | 1106-0101-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 | Подготовка бетонная. Устройство | $м^3$ | 4,22 | 28552,81 | 1651,33 | 120493 | 6968 | 105391 | 6979 | 137670 |
| | | | | | 1927,48 | 369,48 | 8134 | 1559 | | 10198 | |
| | | **КРОВЛЯ** | | | | | | | | | |
| 5 | 1112-0101-1303 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 | Покрытия. Утепление плитами из минеральной ваты или перлита на битумной мастике в один слой | $м^2$ утепляемого покрытия | 68,5 | 1466,70 | 76,32 | 100469 | 5228 | 39847 | 40804 | 152575 |
| | | | | | 808,67 | 18,66 | 55394 | 1278 | | 11302 | |
| 6 | 234-101-0208 РСНБ РК 2022 | Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П 200 | $м^3$ | 14,111 | 67633,00 | -- | 954369 | -- | 954369 | -- | 1030719 |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | | 76350 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | 1110-0102-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 | Элементы каркаса из брусьев. Установка | $м^3$ древесины в конструкции | 3,36 | 201941,64 | 1632,47 | 678524 | 5485 | 548526 | 91424 | 831544 |
| | | | | | 37057,50 | 733,67 | 124513 | 2465 | | 61596 | |
| 8 | 214-210-0601 РСНБ РК 2022 | Проволока из низкоуглеродистой стали холоднотянутая периодического профиля Вр1 ГОСТ 6727-80 диаметром от 3 до 5 мм | т | 0,00714 | 379988,00 | -- | 2713 | -- | 2713 | -- | 2930 |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | | 217 | |
| 9 | 214-210-0101 РСНБ РК 2022 | Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм | т | 0,0090699 | 376202,00 | -- | 3412 | -- | 3412 | -- | 3685 |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | | 273 | |
| 10 | 1110-0105-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 | Стропила. Установка с изготовлением | $м^3$ древесины в конструкции | 1,61 | 224423,17 | 1150,80 | 361321 | 1853 | 300701 | 42830 | 436483 |
| | | | | | 36500,98 | 446,53 | 58767 | 719 | | 32332 | |
| 11 | 1110-0104-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 | Потолки. Подшивка досками обшивки | $м^2$ потолков | 21,1 | 3915,68 | 33,22 | 82621 | 701 | 62610 | 14128 | 104489 |
| | | | | | 915,18 | 14,79 | 19310 | 312 | | 7740 | |
| 12 | 1112-0101-0716 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 | Покрытия кровельные из профилированного оцинкованного листа. Устройство | $м^2$ кровли | 143,6 | 1155,04 | 30,28 | 165864 | 4348 | 11859 | 109008 | 296862 |
| | | | | | 1042,18 | 12,14 | 149657 | 1743 | | 21989 | |
| 13 | 224-102-0907 РСНБ РК 2022 | Профилированный настил оцинкованный высотой профиля 57 мм СТ РК EN 508-1-2012 толщиной стали 0,8 мм | $м^2$ | 165,14 | 4417,00 | -- | 729423 | -- | 729423 | -- | 787777 |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | | 58354 | |
| 14 | 1112-0101-0901 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 | Желоба настенные. Устройство | м желобов | 43 | 12756,27 | 222,41 | 548520 | 9564 | 483925 | 41844 | 637593 |
| | | | | | 1279,80 | 71,74 | 55031 | 3085 | | 47229 | |
| 15 | 224-106-0101 РСНБ РК 2022 | Желоб водосточный металлический оцинкованный с полимерным покрытием круглого сечения диаметром 125 мм | м | 43 | 2557,00 | -- | 109951 | -- | 109951 | -- | 118747 |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | | 8796 | |
| 16 | 224-106-0102 РСНБ РК 2022 | Труба водосточная металлическая оцинкованная с полимерным покрытием круглого сечения диаметром 100 мм | м | 14 | 3310,00 | -- | 46340 | -- | 46340 | -- | 50047 |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | | 3707 | |
| 17 | 224-106-0103 РСНБ РК 2022 | Колено трубы водосточной металлическое оцинкованное с полимерным покрытием круглого сечения диаметром 100 мм | шт. | 4 | 3330,00 | -- | 13320 | -- | 13320 | -- | 14386 |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | | 1066 | |
| 18 | 224-106-0104 РСНБ РК 2022 | Воронка выпускная металлическая оцинкованная с полимерным покрытием круглого сечения диаметром 100 мм | шт. | 4 | 3680,00 | -- | 14720 | -- | 14720 | -- | 15898 |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | | 1178 | |
| 19 | 224-106-0111 РСНБ РК 2022 | Отвод металлический оцинкованный круглого сечения диаметром 100 мм | шт. | 4 | 3667,00 | -- | 14668 | -- | 14668 | -- | 15841 |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | | 1173 | |
| 20 | 224-106-0110 РСНБ РК 2022 | Соединитель желоба водосточного металлический оцинкованный с полимерным покрытием круглого сечения диаметром 125 мм | шт. | 20 | 2195,00 | -- | 43900 | -- | 43900 | -- | 47412 |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | | 3512 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21 | 224-106-0108 РСНБ РК 2022 | Держатель трубы водосточной круглого сечения металлический оцинкованный с полимерным покрытием диаметром 100 мм | шт. | 74 | 1426,00 | -- | 105524 | -- | 105524 | -- | 113966 |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | | 8442 | |
| 22 | 224-106-0102 РСНБ РК 2022 | Капельник из листовой стали | м | 43 | 3310,00 | -- | 142330 | -- | 142330 | -- | 153716 |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | | 11386 | |
| 23 | 1109-0402-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 | Ограждение кровли. Монтаж | т конструкций | 0,18994 | 92131,95 | 28716,38 | 17500 | 5454 | 1682 | 8398 | 27970 |
| | | | | | 54566,03 | 6844,78 | 10364 | 1300 | | 2072 | |
| 24 | 214-210-0102 РСНБ РК 2022 | Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 25 мм | т | 0,18994 | 356318,00 | -- | 67679 | -- | 67679 | -- | 73093 |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | | 5414 | |
| | | ПРОЕМЫ | | | | | | | | | |
| 25 | 1110-0501-0105 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 25 | Проемы оконные площадью до 2 м$^2$. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) двухстворчатых | м$^2$ | 12,75 | 4363,38 | 250,10 | 55633 | 3188 | 27300 | 19261 | 80886 |
| | | | | | 1972,16 | 125,99 | 25145 | 1606 | | 5991 | |
| 26 | 223-102-0506 РСНБ РК 2022 | Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 70 мм двухстворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом двухкамерным, поворотной фурнитурой: двухэлементный - импост и поворотная створка | м$^2$ | 12,75 | 38100,00 | -- | 485775 | -- | 485775 | -- | 524637 |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | | 38862 | |
| 27 | 1110-0501-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 26 | Доски подоконные из ПВХ. Установка в стенах каменных глубиной проема (шириной) до 0,50 м | м | 8,5 | 1502,57 | 7,19 | 12772 | 61 | 9891 | 2052 | 16010 |
| | | | | | 331,72 | 3,54 | 2820 | 30 | | 1186 | |
| 28 | 223-501-0105 РСНБ РК 2022 | Доска подоконная из ПВХ профилей ГОСТ 23166-99 не ламинированная шириной 350 мм | м | 8,5 | 1733,00 | -- | 14731 | -- | 14731 | -- | 15909 |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | | 1178 | |
| 29 | 1115-0108-1902 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 | Отливы оконные наружные из оцинкованной стали с полимерным покрытием шириной 250 мм. Устройство | м | 8,5 | 2224,16 | 5,78 | 18905 | 49 | 13159 | 4112 | 24859 |
| | | | | | 670,26 | 1,68 | 5697 | 14 | | 1841 | |
| 30 | 1109-0403-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 25 | Блоки дверные стальные однопольные. Установка в кирпичных стенах | м$^2$ | 2,1 | 4294,45 | 67,85 | 9018 | 142 | 1384 | 5441 | 15615 |
| | | | | | 3567,65 | 30,65 | 7492 | 64 | | 1157 | |
| 31 | 223-207-0101 РСНБ РК 2022 | Блок дверной стальной с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003 утепленный, однопольный | м$^2$ | 2,1 | 55181,00 | -- | 115880 | -- | 115880 | -- | 125150 |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | | 9270 | |
| 32 | 1110-0107-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 26 | Проемы дверные внутрение площадью до 3 м$^2$ в каменных стенах. Установка блоков | м$^2$ | 7,56 | 3869,42 | 1065,28 | 29253 | 8053 | 8291 | 10814 | 43272 |
| | | | | | 1707,59 | 279,03 | 12909 | 2109 | | 3205 | |
| 33 | 223-201-0103 РСНБ РК 2022 | Блок дверной внутренний с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92 однопольный с глухими полотнами ДГ 21-9П, ДГ 21-10П | м$^2$ | 7,56 | 7373,00 | -- | 55740 | -- | 55740 | -- | 60199 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | -- | -- | -- | -- | | 4459 | |
| | | **ВНУТРЕНЯЯ ОТДЕЛКА** | | | | | | | | | |
| 34 | 1115-0206-0206 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 | Потолки. Отделка внутренних поверхностей за два раза. Сухими смесями на гипсовой основе | $м^2$ отделываемой поверхности | 63,2 | 1478,98 | 9,59 | 93472 | 606 | 27597 | 47154 | 151876 |
| | | | | | 1032,73 | 3,53 | 65269 | 223 | | 11250 | |
| 35 | 1115-0405-0104 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 | Потолки. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке | $м^2$ окрашиваемой поверхности | 63,2 | 1158,30 | 7,24 | 73205 | 457 | 17868 | 39672 | 121907 |
| | | | | | 868,36 | 3,47 | 54880 | 219 | | 9030 | |
| 36 | 1115-0203-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 | Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону простое | $м^2$ оштукатуриваемой поверхности | 173,8 | 1639,98 | 104,71 | 285029 | 18199 | 62987 | 157706 | 478154 |
| | | | | | 1172,86 | 87,42 | 203843 | 15194 | | 35419 | |
| 37 | 1115-0203-0601 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 25 | Стены внутренние. Оштукатуривание поверхностей сухими смесями на гипсовой основе толщиной до 10 мм | $м^2$ оштукатуриваемой поверхности | 173,8 | 1797,58 | 24,02 | 312419 | 4175 | 135855 | 125206 | 472635 |
| | | | | | 991,88 | 8,68 | 172389 | 1509 | | 35010 | |
| 38 | 1115-0405-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 | Стены. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке | $м^2$ окрашиваемой поверхности | 173,8 | 957,18 | 6,82 | 166358 | 1185 | 45053 | 86897 | 273514 |
| | | | | | 691,14 | 3,27 | 120120 | 568 | | 20260 | |
| 39 | 1115-0204-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 | Откосы плоские оконные и дверные. Штукатурка поверхностей по бетону и камню | $м^2$ оштукатуриваемой поверхности | 14 | 4334,98 | 54,10 | 60690 | 758 | 13124 | 34043 | 102312 |
| | | | | | 3343,43 | 33,85 | 46808 | 474 | | 7579 | |
| 40 | 1115-0203-0701 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 25 | Откосы оконные и дверные. Оштукатуривание внутренних поверхностей сухими смесями толщиной до 10 мм | $м^2$ оштукатуриваемой поверхности | 14 | 2406,16 | 27,61 | 33686 | 386 | 12465 | 15102 | 52691 |
| | | | | | 1488,23 | 9,96 | 20835 | 139 | | 3903 | |
| 41 | 1115-0405-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 | Откосы. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке | $м^2$ окрашиваемой поверхности | 14 | 957,18 | 6,82 | 13401 | 96 | 3629 | 7000 | 22033 |
| | | | | | 691,14 | 3,27 | 9676 | 46 | | 1632 | |
| | | **ПОЛЫ** | | | | | | | | | |
| 42 | 1111-0101-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 | Грунт. Уплотнение щебнем | $м^2$ площади уплотнения | 63,2 | 380,18 | 47,15 | 24027 | 2979 | 14222 | 5700 | 32105 |
| | | | | | 108,00 | 17,27 | 6826 | 1091 | | 2378 | |
| 43 | 1111-0101-1303 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 26 | Покрытия щебеночные с пропиткой битумом. Устройство | $м^2$ покрытия | 63,2 | 3182,86 | 241,12 | 201157 | 15239 | 160421 | 21772 | 240764 |
| | | | | | 403,44 | 75,03 | 25497 | 4742 | | 17834 | |
| 44 | 1111-0101-1501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 | Покрытия бетонные, толщина 30 мм. Устройство | $м^2$ покрытия | 63,2 | 1406,84 | 140,21 | 88912 | 8862 | 47472 | 25872 | 123967 |
| | | | | | 515,48 | 53,08 | 32578 | 3355 | | 9183 | |
| 45 | 1111-0101-1502 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 К=4 | Покрытия бетонные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины к норме 1111-0101-1501 | $м^2$ покрытия | 63,2 | 533,97 | 20,73 | 33747 | 1310 | 28683 | 3271 | 39980 |
| | | | | | 59,40 | 12,49 | 3754 | 789 | | 2962 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 46 | 1111-0101-0803 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 | Тепло- и звукоизоляция засыпная керамзитовая. Устройство | $м^3$ изоляции | 3,16 | 23684,39 | 2340,28 | 74843 | 7395 | 49586 | 14739 | 96749 |
| | | | | | 5652,61 | 825,65 | 17862 | 2609 | | 7167 | |
| 47 | 1111-0101-1101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 | Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство | $м^2$ стяжки | 63,2 | 991,17 | 35,52 | 62642 | 2245 | 28270 | 24081 | 93661 |
| | | | | | 508,34 | 20,87 | 32127 | 1319 | | 6938 | |
| 48 | 1111-0101-1102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 К=4 | Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101 | $м^2$ стяжки | 63,2 | 495,64 | 24,28 | 31324 | 1534 | 28202 | 1771 | 35743 |
| | | | | | 25,13 | 13,80 | 1588 | 872 | | 2647 | |
| 49 | 1111-0101-2702 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 | Покрытия из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на цементном растворе. Устройство | $м^2$ покрытия | 63,2 | 5324,35 | 97,06 | 336499 | 6134 | 215964 | 84660 | 454851 |
| | | | | | 1810,14 | 50,35 | 114401 | 3182 | | 33693 | |
| 50 | 1111-0101-3904 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 | Плинтуса из плиток керамических. Устройство | м плинтусов | 74,64 | 938,79 | 2,52 | 70071 | 188 | 35845 | 24571 | 102213 |
| | | | | | 456,03 | 1,18 | 34038 | 88 | | 7571 | |
| | | КРЫЛЬЦО КР-1 | | | | | | | | | |
| 51 | 1106-0101-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 | Подготовка бетонная. Устройство | $м^3$ | 0,2 | 29799,25 | 1651,33 | 5960 | 330 | 5245 | 331 | 6794 |
| | | | | | 1927,48 | 369,48 | 385 | 74 | | 503 | |
| 52 | 1106-0101-0114 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 | Плиты фундаментные бетонные плоские. Устройство | $м^3$ | 5,81 | 27618,75 | 1783,13 | 160465 | 10360 | 140488 | 8660 | 182655 |
| | | | | | 1655,21 | 414,93 | 9617 | 2411 | | 13530 | |
| 53 | 1111-0101-3904 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 | Плинтуса из плиток керамических. Устройство | м плинтусов | 9 | 938,79 | 2,52 | 8449 | 23 | 4322 | 2963 | 12325 |
| | | | | | 456,03 | 1,18 | 4104 | 11 | | 913 | |
| 54 | 1109-0304-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 | Ограждение. Монтаж | т конструкций | 0,03633 | 115970,59 | 34053,37 | 4213 | 1237 | 488 | 2124 | 6844 |
| | | | | | 68471,35 | 12718,57 | 2488 | 462 | | 507 | |
| 55 | 222-503-0201 РСНБ РК 2022 | Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы | т | 0,03633 | 1004968,00 | -- | 36510 | -- | 36510 | -- | 39431 |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | | 2921 | |
| 56 | 1113-0301-0406 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 | Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз | $м^2$ | 0,98091 | 116,65 | 3,15 | 114 | 3 | 47 | 47 | 174 |
| | | | | | 65,75 | 0,39 | 64 | -- | | 13 | |
| 57 | 1113-0301-1406 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 | Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 | $м^2$ | 0,98091 | 96,67 | 2,30 | 95 | 2 | 55 | 27 | 132 |
| | | | | | 38,44 | 0,39 | 38 | -- | | 10 | |
| | | КОЗЫРЕК | | | | | | | | | |
| 58 | 1109-0304-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 | Ограждение. Монтаж | т конструкций | 0,02474 | 115970,59 | 34053,37 | 2869 | 843 | 332 | 1446 | 4660 |
| | | | | | 68471,35 | 12718,57 | 1694 | 315 | | 345 | |
| 59 | 222-503-0201 РСНБ РК 2022 | Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы | т | 0,02474 | 1004968,00 | -- | 24863 | -- | 24863 | -- | 26852 |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | | 1989 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **60** | **1115-0504-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04** | **Козырьки входные (типа "Горка", "Арочный", "Домик"). Облицовка поликарбонатными листами** | **$м^2$ поверхности козырька** | **3,616** | **5199,73** | **7,69** | **18802** | **28** | **15435** | **2409** | **22908** |
| | | | | | **923,44** | **1,96** | **3339** | **7** | | **1697** | |
| **61** | **217-206-0102 РСНБ РК 2022** | **Панель сотовая поликарбонатная прозрачная толщиной 6 мм** | **$м^2$** | **3,68832** | **2753,00** | **--** | **10154** | **--** | **10154** | **--** | **10966** |
| | | | | | **--** | **--** | **--** | **--** | | **812** | |
| | | **ИТОГО ПО СМЕТЕ:** | **Тенге** | | | | | | | | **11744009** |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | |
| | | - Зарплата рабочих строителей | Тенге | | | | **1790328** | | | | |
| | | - Затраты на эксплуатацию машин | Тенге | | | | | **148246** | | | |
| | | - в том числе зарплата машинистов | Тенге | | | | | **61089** | | | |
| | | - Материалов, изделий и конструкций | Тенге | | | | | | **7602478** | | |
| | | - Накладные расходы | Тенге | | | | | | | **1333025** | |
| | | - Сметная прибыль | Тенге | | | | | | | **869925** | |

Составил Гулицкая Н.А.

Форма 4

Наименование стройки - КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ: АЛМАТИНСКАЯ ОБЛАСТЬ, ЕНБЕКШИКАЗАХСКИЙ РАЙОН, Г.ЕСИК, УЛ.ОРЫМБЕТОВА 31
Шифр стройки ЕСИК
Наименование объекта - БЛОК А
Шифр объекта 2-1

# ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 2-1-2
## (Локальный сметный расчет)

на ВОДОПРОВОД КАНАЛИЗАЦИЯ
*(наименование работ и затрат)*

Основание: ВК

| | | |
|---|---|---|
| Сметная стоимость | 852,430 | тыс.тенге |
| Сметная заработная плата | 228,268 | тыс.тенге |
| Нормативная трудоемкость | 0,121 | тыс.чел-ч |

Составлен(а) в текущих ценах по состоянию на 4 квартал 2022 года

| № п/п | Шифр норм, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость единицы, тенге | | Общая стоимость, тенге | | | Накладные расходы, тенге | Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Всего | эксплуатация машин | Всего | эксплуатация машин | материалы | | |
| | | | | | зарплата рабочих-строителей | зарплата машинистов | зарплата рабочих-строителей | зарплата машинистов | оборудование, мебель, инвентарь | Сметная прибыль, тенге | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| | | **ОБОРУДОВАНИЕ** | | | | | | | | | |
| 1 | 1117-0101-0106 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 | Умывальники одиночные. Установка с подводкой холодной и горячей воды | комплект | 4 | 4381,59 | 126,82 | 17526 | 507 | 1712 | 11207 | 31032 |
| | | | | | 3826,84 | 64,54 | 15307 | 258 | | 2299 | |
| 2 | 244-101-0103 РСНБ РК 2022 | Умывальник без пьедестала полукруглый, овальный, прямоугольный, трапециевидный со спинкой или без спинки размерами L 600 мм, B 450 мм | комплект | 4 | 14550,00 | -- | 58200 | -- | 58200 | -- | 62856 |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | | 4656 | |
| 3 | 244-104-0101 РСНБ РК 2022 | Пьедестал для умывальника | шт. | 4 | 5326,00 | -- | 21304 | -- | 21304 | -- | 23008 |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | | 1704 | |
| 4 | 1117-0201-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 | Смесители. Установка | шт. | 4 | 1409,54 | 0,16 | 5638 | 1 | 142 | 3956 | 10362 |
| | | | | | 1373,74 | -- | 5495 | -- | | 768 | |
| 5 | 244-104-0403 РСНБ РК 2022 | Смеситель для умывальника двухрукояточный, с центральной подводкой, набортный, излив с аэратором, размерами 110 мм х 70 мм | шт. | 4 | 11364,00 | -- | 45456 | -- | 45456 | -- | 49092 |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | | 3636 | |
| 6 | 1117-0801-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 | Нагреватели индивидуальные водоводяные. Установка | комплект | 2 | 15640,73 | 625,62 | 31281 | 1252 | 122 | 21976 | 57517 |
| | | | | | 14953,63 | 307,31 | 29907 | 615 | | 4261 | |
| 7 | 513-106-0101 РСНБ РК 2022 | Электрический накопительный водонагреватель настенный мощностью 1,5 кВт ГОСТ Р 52084-2003 объем 10 л | комплект | 2 | 32550,00 | -- | 65100 | -- | | -- | 65100 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | -- | -- | -- | -- | 65100 | -- | |
| | | **ВОДОПРОВОД В1,Т3** | | | | | | | | | |
| 8 | 1116-0501-0203 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 | Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 32 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб | м трубопровода | 23,4 | 2457,34 | 26,61 | 57502 | 623 | 303 | 40741 | 106102 |
| | | | | | 2417,77 | 0,38 | 56576 | 9 | | 7859 | |
| 9 | 1116-0501-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 26 | Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 20 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб | м трубопровода | 25 | 2082,92 | 18,47 | 52073 | 462 | 292 | 36952 | 96147 |
| | | | | | 2052,75 | 0,14 | 51319 | 4 | | 7122 | |
| 10 | 241-205-0104 РСНБ РК 2022 | Труба напорная из полиэтилена повышенной термостойкости PERT ГОСТ 32415-2013 PERT-I; 32x2,9; PN 10 | м | 23,4 | 545,00 | -- | 12753 | -- | 12753 | -- | 13773 |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | | 1020 | |
| 11 | 241-205-0102 РСНБ РК 2022 | Труба напорная из полиэтилена повышенной термостойкости PERT ГОСТ 32415-2013 PERT-I; 20x1,9; PN 10 | м | 25 | 343,00 | -- | 8575 | -- | 8575 | -- | 9261 |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | | 686 | |
| 12 | 1126-0101-1701 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 | Трубопроводы диаметром до 160 мм. Изоляция трубками из вспененного каучука | м трубопровода | 23,4 | 938,24 | 109,00 | 21955 | 2550 | 8954 | 8383 | 32765 |
| | | | | | 446,64 | 50,95 | 10451 | 1192 | | 2427 | |
| 13 | 234-303-0310 РСНБ РК 2022 | Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 13 мм диаметром 35 мм | м | 23,4 | 456,00 | -- | 10670 | -- | 10670 | -- | 11524 |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | | 854 | |
| 14 | 241-221-0102 РСНБ РК 2022 | Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) диаметром 20 мм | шт. | 23 | 8,00 | -- | 184 | -- | 184 | -- | 199 |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | | 15 | |
| 15 | 241-221-0104 РСНБ РК 2022 | Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) диаметром 32 мм | шт. | 23 | 17,00 | -- | 391 | -- | 391 | -- | 422 |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | | 31 | |
| 16 | 241-211-0501 РСНБ РК 2022 | Муфта полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 20 мм | шт. | 7 | 1299,00 | -- | 9093 | -- | 9093 | -- | 9820 |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | | 727 | |
| 17 | 241-211-0503 РСНБ РК 2022 | Муфта полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 32 мм | шт. | 7 | 1299,00 | -- | 9093 | -- | 9093 | -- | 9820 |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | | 727 | |
| 18 | 1116-0601-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 | Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка | шт. | 4 | 3083,30 | 127,16 | 12333 | 508 | 1215 | 7696 | 21631 |
| | | | | | 2652,47 | 19,62 | 10610 | 78 | | 1602 | |
| 19 | 242-301-1102 РСНБ РК 2022 | Клапан (вентиль) запорный чугунный фланцевый, для воды и пара Т до +250°С, PN 16 ГОСТ 5761-2005 DN 20 | шт. | 2 | 19772,00 | -- | 39544 | -- | 39544 | -- | 42708 |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | | 3164 | |
| 20 | 242-303-0202 РСНБ РК 2022 | Клапан (вентиль) запорный латунный муфтовый, для воды и пара, Т до +200, PN 16 марки 15Б1п (бк) ГОСТ 5761-2005 DN 20 | шт. | 2 | 2876,00 | -- | 5752 | -- | 5752 | -- | 6212 |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | | 460 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | **ВОДОМЕРНЫЙ УЗЕЛ** | | | | | | | | | |
| 21 | 1116-0601-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 | Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка | шт. | 3 | 3083,30 | 127,16 | 9250 | 382 | 911 | 5772 | 16223 |
| | | | | | 2652,47 | 19,62 | 7957 | 59 | | 1202 | |
| 22 | 242-301-0301 РСНБ РК 2022 | Клапан (вентиль) запорный чугунный фланцевый для воды, Т до +50°С, PN 16, марки 15ч9рГОСТ 5761-2005 DN 25 | шт. | 3 | 3753,00 | -- | 11259 | -- | 11259 | -- | 12160 |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | | 901 | |
| 23 | 241-116-0204 РСНБ РК 2022 | Фланец плоский приварной PN 10 ГОСТ 33259-2015 диаметром 25 мм | шт. | 2 | 1105,00 | -- | 2210 | -- | 2210 | -- | 2387 |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | | 177 | |
| 24 | 241-117-0101 РСНБ РК 2022 | Заглушка фланцевая PN 10 диаметром 50 мм | шт. | 1 | 1368,00 | -- | 1368 | -- | 1368 | -- | 1477 |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | | 109 | |
| 25 | 1118-1001-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 | Фильтр для очистки воды в трубопроводах систем отопления, диаметр 25 мм. Установка | фильтр | 1 | 18267,82 | 227,95 | 18268 | 228 | 16572 | 1110 | 20928 |
| | | | | | 1467,81 | 73,63 | 1468 | 74 | | 1550 | |
| 26 | 1116-0301-0203 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 | Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 25 мм. Прокладка | м трубопровода | 2,115 | 2788,26 | 31,31 | 5897 | 66 | 4432 | 1026 | 7476 |
| | | | | | 661,36 | 12,17 | 1399 | 26 | | 554 | |
| 27 | 1116-0901-0501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 | Счетчики (водомеры), диаметр до 40 мм. Установка | счетчик (водомер) | 1 | 840,51 | 41,98 | 841 | 42 | 20 | 575 | 1529 |
| | | | | | 779,03 | 19,62 | 779 | 20 | | 113 | |
| 28 | 244-301-0504 РСНБ РК 2022 | Счетчик холодной воды многоструйный крыльчатый ВСКМ DN 25 | шт. | 1 | 34126,00 | -- | 34126 | -- | 34126 | -- | 36856 |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | | 2730 | |
| 29 | 241-116-0204 РСНБ РК 2022 | Фланец плоский приварной PN 10 ГОСТ 33259-2015 диаметром 25 мм | шт. | 2 | 1105,00 | -- | 2210 | -- | 2210 | -- | 2387 |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | | 177 | |
| 30 | 1118-1101-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 | Манометры с трехходовым краном. Установка | комплект | 1 | 3351,40 | -- | 3351 | -- | 2889 | 333 | 3978 |
| | | | | | 461,90 | -- | 462 | -- | | 295 | |
| 31 | 1116-0601-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 | Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка | шт. | 1 | 3083,30 | 127,16 | 3083 | 128 | 303 | 1924 | 5407 |
| | | | | | 2652,47 | 19,62 | 2652 | 20 | | 401 | |
| 32 | 242-301-1201 РСНБ РК 2022 | Клапан (вентиль) запорный чугунный муфтовый, для воды и пара, Т до +225°С, PN 16, марки 15кч18п(р),15кч33п ГОСТ 5761-2005 DN 15 | шт. | 1 | 1051,00 | -- | 1051 | -- | 1051 | -- | 1135 |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | | 84 | |
| 33 | 1116-0301-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 | Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 15 мм. Прокладка | м трубопровода | 0,2 | 2315,42 | 31,31 | 463 | 6 | 325 | 97 | 605 |
| | | | | | 661,36 | 12,17 | 132 | 2 | | 45 | |
| 34 | 1116-0301-0203 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 | Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 25 мм. Прокладка | м трубопровода | 0,366 | 2788,26 | 31,31 | 1021 | 11 | 768 | 177 | 1294 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | 661,36 | 12,17 | 242 | 4 | | 96 | |
| | | **КАНАЛИЗАЦИЯ** | | | | | | | | | |
| 35 | 1116-0501-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 26 | Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 50 мм. Прокладка | м трубопровода | 6 | 1195,13 | 1,97 | 7171 | 12 | 16 | 5146 | 13302 |
| | | | | | 1190,43 | 0,67 | 7143 | 4 | | 985 | |
| 36 | 1116-0501-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 26 | Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 100 мм. Прокладка | м трубопровода | 21 | 1153,69 | 4,80 | 24227 | 100 | 155 | 17283 | 44831 |
| | | | | | 1141,50 | 1,54 | 23972 | 32 | | 3321 | |
| 37 | 241-203-0401 РСНБ РК 2022 | Труба из поливинилхлорида ПВХ для систем внутреннего водоотведения размерами 50х2,2 мм | м | 6 | 344,00 | -- | 2064 | -- | 2064 | -- | 2229 |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | | 165 | |
| 38 | 241-203-0406 РСНБ РК 2022 | Труба из поливинилхлорида ПВХ для систем внутреннего водоотведения размерами 100х2,2 мм | м | 21 | 832,00 | -- | 17472 | -- | 17472 | -- | 18870 |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | | 1398 | |
| | | **ИТОГО ПО СМЕТЕ:** | **Тенге** | | | | | | | | 852430 |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | |
| | | - Зарплата рабочих строителей | Тенге | | | | 225871 | | | | |
| | | - Затраты на эксплуатацию машин | Тенге | | | | | 6878 | | | |
| | | - в том числе зарплата машинистов | Тенге | | | | | 2397 | | | |
| | | - Материалов, изделий и конструкций | Тенге | | | | | | 331909 | | |
| | | - Оборудование, инвентарь | Тенге | | | | | | 65100 | | |
| | | - Накладные расходы | Тенге | | | | | | | 164354 | |
| | | - Сметная прибыль | Тенге | | | | | | | 58321 | |

Составил Гулицкая Н.А.

Форма 4

Наименование стройки - КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ: АЛМАТИНСКАЯ ОБЛАСТЬ, ЕНБЕКШИКАЗАХСКИЙ РАЙОН, Г.ЕСИК, УЛ.ОРЫМБЕТОВА 31
Шифр стройки ЕСИК
Наименование объекта - БЛОК А
Шифр объекта 2-1

# ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 2-1-3
## (Локальный сметный расчет)

на ОТОПЛЕНИЕ ВЕНТИЛЯЦИЯ
*(наименование работ и затрат)*

Основание: ОВ

| | | |
|---|---|---|
| Сметная стоимость | 693,443 | тыс.тенге |
| Сметная заработная плата | 99,494 | тыс.тенге |
| Нормативная трудоемкость | 0,051 | тыс.чел-ч |

Составлен(а) в текущих ценах по состоянию на 4 квартал 2022 года

| № п/п | Шифр норм, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость единицы, тенге | | Общая стоимость, тенге | | | Накладные расходы, тенге | Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Всего | эксплуатация машин | Всего | эксплуатация машин | материалы | | |
| | | | | | зарплата рабочих-строителей | зарплата машинистов | зарплата рабочих-строителей | зарплата машинистов | оборудование, мебель, инвентарь | Сметная прибыль, тенге | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| | | **РАЗДЕЛ 1. СИСТЕМА ОТОПЛЕНИЯ** | | | | | | | | | |
| 1 | 1118-0301-0104 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 | Радиаторы биметаллические (алюминиевые). Установка | кВт | 5,05 | 1024,05 | 20,67 | 5171 | 105 | -- | 3678 | 9557 |
| | | | | | 1003,38 | 8,22 | 5067 | 42 | | 708 | |
| 2 | 245-103-0109 РСНБ РК 2022 | Радиатор отопления биметаллический ГОСТ 31311-2005 с межосевым расстоянием 500 мм, теплоотдачей до 160 Вт | секция | 48 | 3839,00 | -- | 184272 | -- | 184272 | -- | 199014 |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | | 14742 | |
| 3 | 1116-0602-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 | Клапаны термостатические проходные. Установка на резьбовом соединении | шт. | 7 | 680,37 | 0,84 | 4763 | 6 | 137 | 3329 | 8739 |
| | | | | | 660,03 | 0,39 | 4620 | 3 | | 647 | |
| 4 | 1116-0603-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 | Арматура запорная муфтовая диаметром 15-25 мм. Установка на трубопроводах из полимерных труб | шт. | 7 | 614,05 | 5,91 | 4298 | 41 | 58 | 3026 | 7910 |
| | | | | | 599,87 | 0,59 | 4199 | 4 | | 586 | |
| 5 | 245-510-0203 РСНБ РК 2022 | Клапан термостатической регулировки радиаторов ГОСТ 30815-2002 латунный с преднастройкой, Tmax 120°C, PN 10, прямой с резьбой R 1/2", DN 15 | шт. | 7 | 7136,00 | -- | 49952 | -- | 49952 | -- | 53948 |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | | 3996 | |
| 6 | 245-510-0401 РСНБ РК 2022 | Головка для термостатических клапанов ГОСТ 30815-2002 жидкостная, диапазон настройки от 6°C до 28°C | шт. | 7 | 2219,00 | -- | 15533 | -- | 15533 | -- | 16776 |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | | 1243 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | 245-510-0301 РСНБ РК 2022 | Клапан запорный радиаторный ГОСТ 30815-2002 Tmax 120°C, PN 10, угловой с резьбой R 1/2", DN 15 | шт. | 7 | 2527,00 | -- | 17689 | -- | 17689 | -- | 19104 |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | | 1415 | |
| 8 | 1116-0501-0502 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 | Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 20 мм. Прокладка с соединением на компрессионных фитингах | м трубопровода | 35 | 847,98 | 2,30 | 29679 | 81 | 408 | 21019 | 54754 |
| | | | | | 834,00 | 0,10 | 29190 | 4 | | 4056 | |
| 9 | 1116-0501-0503 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 | Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 25 мм. Прокладка с соединением на компрессионных фитингах | м трубопровода | 20 | 848,52 | 1,72 | 16970 | 35 | 235 | 12026 | 31316 |
| | | | | | 835,01 | 0,14 | 16700 | 3 | | 2320 | |
| 10 | 241-205-0205 РСНБ РК 2022 | Труба напорная многослойная PE-RT СТ РК 1893-2009 PE-RT/Al/PE-RT размерами 20х2,0 мм | м | 35 | 485,00 | -- | 16975 | -- | 16975 | -- | 18333 |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | | 1358 | |
| 11 | 241-205-0208 РСНБ РК 2022 | Труба напорная многослойная PE-RT СТ РК 1893-2009 PE-RT/Al/PE-RT размерами 26х3,0 мм | м | 20 | 1499,00 | -- | 29980 | -- | 29980 | -- | 32378 |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | | 2398 | |
| 12 | 1118-1101-0105 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 | Краны воздушные. Установка | шт. | 7 | 400,83 | -- | 2806 | -- | 977 | 1317 | 4453 |
| | | | | | 261,33 | -- | 1829 | -- | | 330 | |
| 13 | 261-301-0219 РСНБ РК 2022 | Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/ | кг | 15 | 708,00 | -- | 10620 | -- | 10620 | -- | 11470 |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | | 850 | |
| 14 | 1116-0601-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 | Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка | шт. | 2 | 3083,30 | 127,16 | 6167 | 254 | 608 | 3848 | 10816 |
| | | | | | 2652,47 | 19,62 | 5305 | 39 | | 801 | |
| 15 | 242-207-0801 РСНБ РК 2022 | Кран шаровый латунный, муфтовый (В-В), рукоятка-бабочка, для воды, пара, нейтральных жидкостей, Т до +180°C, PN 25 ГОСТ 21345-2005 DN 15 | шт. | 2 | 1735,00 | -- | 3470 | -- | 3470 | -- | 3748 |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | | 278 | |
| 16 | 1126-0101-1701 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 | Трубопроводы диаметром до 160 мм. Изоляция трубками из вспененного каучука | м трубопровода | 50 | 938,24 | 109,00 | 46912 | 5451 | 19129 | 17913 | 70011 |
| | | | | | 446,64 | 50,95 | 22332 | 2548 | | 5186 | |
| 17 | 234-303-0207 РСНБ РК 2022 | Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°C до +105°C, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°C, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 9 мм диаметром 20 мм | м | 30 | 225,00 | -- | 6750 | -- | 6750 | -- | 7290 |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | | 540 | |
| 18 | 234-303-0210 РСНБ РК 2022 | Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°C до +105°C, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°C, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 9 мм диаметром 28 мм | м | 20 | 291,00 | -- | 5820 | -- | 5820 | -- | 6286 |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | | 466 | |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1 | Тенге | | | | 457827 | 5973 | 362613 | 66156 | 565903 |
| | | | | | | | 89242 | 2643 | -- | 41920 | |
| | Стоимость общестроительных работ | | Тенге | | | | 387973 | | | | |
| | Материалы | | Тенге | | | | 19130 | | | | |
| | Всего заработная плата | | Тенге | | | | | 24880 | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Стоимость материалов и конструкций | | Тенге | | | | 341061 | | | | |
| | | Накладные расходы | Тенге | | | | 17913 | | | | |
| | | Сметная прибыль | Тенге | | | | 32472 | | | | |
| | ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ | | Тенге | | | | 438358 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | 12 |
| | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | 24880 | | | |
| | Стоимость сантехнических работ | | Тенге | | | | 69854 | | | | |
| | Материалы | | Тенге | | | | 2424 | | | | |
| | Всего заработная плата | | Тенге | | | | | 67005 | | | |
| | Сдача и испытание | | Тенге | | | | 204 | | | | |
| | | Накладные расходы | Тенге | | | | 48243 | | | | |
| | | Сметная прибыль | Тенге | | | | 9448 | | | | |
| | ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ | | Тенге | | | | 127545 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | 35 |
| | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | 67005 | | | |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1 | Тенге | | | | 565903 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | 47 |
| | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | 91885 | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | **РАЗДЕЛ 2. ВЕНТИЛЯЦИЯ** | | | | | | | | | |
| **19** | **1120-0401-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04** | **Клапаны обратные, диаметр до 355 мм. Установка** | **клапан** | **4** | **2253,50** | **64,24** | **9014** | **257** | **1230** | **5479** | **15652** |
| | | | | | **1881,73** | **20,60** | **7527** | **82** | | **1159** | |
| **20** | **246-302-0201 РСНБ РК 2022** | **Клапан обратный из листовой и сортовой стали прямоугольного сечения в горизонтальном или вертикальном воздуховоде марки КОП1, сечением 250х250 мм** | **шт.** | **4** | **25900,00** | **--** | **103600** | **--** | **103600** | **--** | **111888** |
| | | | | | **--** | **--** | **--** | **--** | | **8288** | |
| | | **ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2** | **Тенге** | | | | **112614** | **257** | **104830** | **5479** | **127540** |
| | | | | | | | **7527** | **82** | **--** | **9447** | |
| | Стоимость общестроительных работ | | Тенге | | | | 103600 | | | | |
| | Стоимость материалов и конструкций | | Тенге | | | | 103600 | | | | |
| | | Сметная прибыль | Тенге | | | | 8288 | | | | |
| | ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ | | Тенге | | | | 111888 | | | | |
| | Стоимость сантехнических работ | | Тенге | | | | 9014 | | | | |
| | Материалы | | Тенге | | | | 1230 | | | | |
| | Всего заработная плата | | Тенге | | | | | 7609 | | | |
| | Сдача и испытание | | Тенге | | | | 371 | | | | |
| | | Накладные расходы | Тенге | | | | 5479 | | | | |
| | | Сметная прибыль | Тенге | | | | 1159 | | | | |
| | ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ | | Тенге | | | | 15652 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | 4 |
| | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | 7609 | | | |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2 | Тенге | | | | 127540 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | 4 |
| | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | 7609 | | | |
| | | **ИТОГО ПО СМЕТЕ:** | **Тенге** | | | | | | | | **693443** |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | |
| | | - Зарплата рабочих строителей | Тенге | | | | 96769 | | | | |
| | | - Затраты на эксплуатацию машин | Тенге | | | | | 6230 | | | |
| | | - в том числе зарплата машинистов | Тенге | | | | | 2725 | | | |
| | | - Материалов, изделий и конструкций | Тенге | | | | | | 467445 | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | - Накладные расходы | Тенге | | | | | | | **71635** | |
| | | - Сметная прибыль | Тенге | | | | | | | **51367** | |

Составил Гулицкая Н.А.

Форма 4

Наименование стройки - КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ: АЛМАТИНСКАЯ ОБЛАСТЬ, ЕНБЕКШИКАЗАХСКИЙ РАЙОН, Г.ЕСИК, УЛ.ОРЫМБЕТОВА 31
Шифр стройки ЕСИК
Наименование объекта - БЛОК А
Шифр объекта 2-1

# ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 2-1-4
## (Локальный сметный расчет)

на ЭЛЕКТРООСВЕЩЕНИЕ
*(наименование работ и затрат)*

Основание: ЭО

| | | |
|---|---|---|
| Сметная стоимость | 1120,297 | тыс.тенге |
| Сметная заработная плата | 246,462 | тыс.тенге |
| Нормативная трудоемкость | 0,137 | тыс.чел-ч |

Составлен(а) в текущих ценах по состоянию на 4 квартал 2022 года

| № п/п | Шифр норм, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость единицы, тенге | | Общая стоимость, тенге | | | Накладные расходы, тенге | Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Всего | эксплуатация машин | Всего | эксплуатация машин | материалы | | |
| | | | | | зарплата рабочих-строителей | зарплата машинистов | зарплата рабочих-строителей | зарплата машинистов | оборудование, мебель, инвентарь | Сметная прибыль, тенге | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| | | **РАЗДЕЛ 1. ВВОДНО-РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНОЕ УСТРОЙСТВО** | | | | | | | | | |
| | | **ВРУ-1** | | | | | | | | | |
| 1 | 1121-0502-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 | Щитки групповые осветительные массой до 3 кг. Установка на конструкции в готовой нише или на стене | шкаф | 1 | 6717,81 | 163,24 | 6718 | 163 | 1988 | 3337 | 10859 |
| | | | | | 4567,28 | 67,32 | 4567 | 67 | | 804 | |
| 2 | 247-201-0408 РСНБ РК 2022 | Щит учетно-распределительный встраиваемый ГОСТ 32397-2013, типа ЩУРв 3/30зо-1 36 УХЛ3 IP31 | шт. | 1 | 17306,00 | -- | 17306 | -- | 17306 | -- | 18690 |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | | 1384 | |
| 3 | 1308-0303-0602 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 26 | Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 100 А. Установка на конструкции на стене или колонне | шт. | 1 | 7206,99 | 168,92 | 7207 | 169 | 3099 | 2871 | 10884 |
| | | | | | 3938,96 | 48,58 | 3939 | 49 | | 806 | |
| 4 | 1308-0303-0601 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 26 | Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне | шт. | 3 | 3812,54 | 32,88 | 11438 | 99 | 5431 | 4254 | 16947 |
| | | | | | 1969,48 | -- | 5908 | -- | | 1255 | |
| 5 | 1308-0305-1002 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 26 | Счетчики трехфазные. Установка на готовом основании | шт. | 1 | 1956,01 | 111,24 | 1956 | 112 | 36 | 1336 | 3556 |
| | | | | | 1807,51 | 48,58 | 1808 | 49 | | 263 | |
| 6 | 247-204-0760 РСНБ РК 2022 | Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 3Р 32А 4,5 кА "С" | шт. | 1 | 1838,00 | -- | 1838 | -- | 1838 | -- | 1985 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | -- | -- | -- | -- | | 147 | |
| 7 | 247-204-0715 РСНБ РК 2022 | Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 1Р 25А 4,5 кА "С" | шт. | 3 | 564,00 | -- | 1692 | -- | 1692 | -- | 1827 |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | | 135 | |
| 8 | 247-301-0233 РСНБ РК 2022 | Счетчик электрической энергии трехфазный, однотарифный марки STAR 302/1 С4-5(60)Э ГОСТ 31818.11-2012 | шт. | 1 | 11237,00 | -- | 11237 | -- | 11237 | -- | 12136 |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | | 899 | |
| 9 | 247-215-0104 РСНБ РК 2022 | Шина алюминиевая марки АД31Т размерами 3 мм х 30 мм х 4000 мм | шт. | 1 | 795,00 | -- | 795 | -- | 795 | -- | 859 |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | | 64 | |
| 10 | 247-215-0204 РСНБ РК 2022 | Шина медная марки М1 размерами 3 мм х 25 мм х 4000 мм | шт. | 1 | 8942,00 | -- | 8942 | -- | 8942 | -- | 9657 |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | | 715 | |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1 | Тенге | | | | 69129 | 543 | 52364 | 11798 | 87400 |
| | | | | | | | 16222 | 165 | -- | 6472 | |
| | Стоимость монтажных работ | | Тенге | | | | 20601 | | | | |
| | Материалы | | Тенге | | | | 8567 | | | | |
| | Всего заработная плата | | Тенге | | | | | 11753 | | | |
| | | Накладные расходы | Тенге | | | | 8461 | | | | |
| | | Сметная прибыль | Тенге | | | | 2324 | | | | |
| | ВСЕГО, Стоимость монтажных работ | | Тенге | | | | 31386 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | 6 |
| | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | 11753 | | | |
| | Стоимость общестроительных работ | | Тенге | | | | 48528 | | | | |
| | Материалы | | Тенге | | | | 1987 | | | | |
| | Всего заработная плата | | Тенге | | | | | 4634 | | | |
| | Стоимость материалов и конструкций | | Тенге | | | | 41810 | | | | |
| | | Накладные расходы | Тенге | | | | 3337 | | | | |
| | | Сметная прибыль | Тенге | | | | 4148 | | | | |
| | ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ | | Тенге | | | | 56013 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | 2 |
| | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | 4634 | | | |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1 | Тенге | | | | 87399 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | 8 |
| | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | 16387 | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | **РАЗДЕЛ 2. ЩИТЫ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЕ И ОСВЕЩЕНИЯ** | | | | | | | | | |
| | | **ЩО-1** | | | | | | | | | |
| 11 | 1121-0502-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 | Щитки групповые осветительные массой до 3 кг. Установка на конструкции в готовой нише или на стене | шкаф | 1 | 6717,81 | 163,24 | 6718 | 163 | 1988 | 3337 | 10859 |
| | | | | | 4567,28 | 67,32 | 4567 | 67 | | 804 | |
| 12 | 247-201-0220 РСНБ РК 2022 | Щит распределительный встраиваемый ГОСТ 32397-2013, типа ЩРв 12з-3 36 УХЛ3 IP31 | шт. | 1 | 6498,00 | -- | 6498 | -- | 6498 | -- | 7018 |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | | 520 | |
| 13 | 1308-0303-0601 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 26 | Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне | шт. | 5 | 3812,54 | 32,88 | 19063 | 164 | 9052 | 7090 | 28245 |
| | | | | | 1969,48 | -- | 9847 | -- | | 2092 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14 | 247-204-0713 РСНБ РК 2022 | Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 1Р 16А 4,5 кА "С" | шт. | 3 | 536,00 | -- | 1608 | -- | 1608 | -- | 1737 |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | | 129 | |
| 15 | 247-204-2810 РСНБ РК 2022 | Автомат дифференциальный типа АД12 2Р 16А 30 мА | шт. | 2 | 3627,00 | -- | 7254 | -- | 7254 | -- | 7834 |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | | 580 | |
| 16 | 247-215-0104 РСНБ РК 2022 | Шина алюминиевая марки АД31Т размерами 3 мм х 30 мм х 4000 мм | шт. | 1 | 795,00 | -- | 795 | -- | 795 | -- | 859 |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | | 64 | |
| 17 | 247-215-0204 РСНБ РК 2022 | Шина медная марки М1 размерами 3 мм х 25 мм х 4000 мм | шт. | 1 | 8942,00 | -- | 8942 | -- | 8942 | -- | 9657 |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | | 715 | |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2 | Тенге | | | | 50878 | 327 | 36137 | 10427 | 66209 |
| | | | | | | | 14414 | 67 | -- | 4904 | |
| | Стоимость монтажных работ | | Тенге | | | | 19063 | | | | |
| | Материалы | | Тенге | | | | 9051 | | | | |
| | Всего заработная плата | | Тенге | | | | | 9847 | | | |
| | | Накладные расходы | Тенге | | | | 7090 | | | | |
| | | Сметная прибыль | Тенге | | | | 2092 | | | | |
| | ВСЕГО, Стоимость монтажных работ | | Тенге | | | | 28245 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | 5 |
| | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | 9847 | | | |
| | Стоимость общестроительных работ | | Тенге | | | | 31815 | | | | |
| | Материалы | | Тенге | | | | 1987 | | | | |
| | Всего заработная плата | | Тенге | | | | | 4634 | | | |
| | Стоимость материалов и конструкций | | Тенге | | | | 25097 | | | | |
| | | Накладные расходы | Тенге | | | | 3337 | | | | |
| | | Сметная прибыль | Тенге | | | | 2812 | | | | |
| | ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ | | Тенге | | | | 37964 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | 2 |
| | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | 4634 | | | |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2 | Тенге | | | | 66209 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | 7 |
| | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | 14481 | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | **РАЗДЕЛ 3. КАБЕЛЬНАЯ ПРОДУКЦИЯ** | | | | | | | | | |
| 18 | 1121-0202-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 26 | Провода установочные. Прокладка под штукатурку по стенам или в готовых бороздах | м | 600 | 317,95 | 2,30 | 190770 | 1380 | 29514 | 115152 | 330396 |
| | | | | | 266,46 | 0,09 | 159876 | 54 | | 24474 | |
| 19 | 243-106-0501 РСНБ РК 2022 | Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг 3х1,5 (ок)-0,66 | км | 0,35 | 372858,00 | -- | 130500 | -- | 130500 | -- | 140940 |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | | 10440 | |
| 20 | 243-106-0502 РСНБ РК 2022 | Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг 3х2,5 (ок)-0,66 | км | 0,25 | 574495,00 | -- | 143624 | -- | 143624 | -- | 155114 |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | | 11490 | |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3 | Тенге | | | | 464894 | 1380 | 303638 | 115152 | 626450 |
| | | | | | | | 159876 | 54 | -- | 46404 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Стоимость общестроительных работ | | Тенге | | | | 464894 | | | | |
| | Материалы | | Тенге | | | | 29514 | | | | |
| | Всего заработная плата | | Тенге | | | | | 159930 | | | |
| | Стоимость материалов и конструкций | | Тенге | | | | 274124 | | | | |
| | | Накладные расходы | Тенге | | | | 115152 | | | | |
| | | Сметная прибыль | Тенге | | | | 46404 | | | | |
| | ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ | | Тенге | | | | 626450 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | 92 |
| | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | 159930 | | | |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3 | Тенге | | | | 626450 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | 92 |
| | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | 159930 | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| **РАЗДЕЛ 4. ОСВЕТИТЕЛЬНЫЕ ПРИБОРЫ** | | | | | | | | | | | |
| **21** | **1121-0401-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08** | **Светильники для ламп светодиодных. Установка с подвесом на крюках в помещениях с нормальными условиями среды** | **шт.** | **21** | **835,22** | **5,67** | **17540** | **119** | **1948** | **11178** | **31015** |
| | | | | | **736,79** | **2,47** | **15473** | **52** | | **2297** | |
| **22** | **247-102-0149 РСНБ РК 2022** | **Светильник офисный для светодиодных ламп типа GALAD Пиксель LED-18-d250/B/M/4000, мощность 18 Вт, IP20 СТ РК 2595-2014** | **шт.** | **3** | **10785,00** | **--** | **32355** | **--** | **32355** | **--** | **34943** |
| | | | | | **--** | **--** | **--** | **--** | | **2588** | |
| **23** | **247-102-0150 РСНБ РК 2022** | **Светильник офисный для светодиодных ламп типа GALAD Пиксель LED-24-d250/B/M/4000, мощность 24 Вт, IP20 СТ РК 2595-2014** | **шт.** | **1** | **12235,00** | **--** | **12235** | **--** | **12235** | **--** | **13214** |
| | | | | | **--** | **--** | **--** | **--** | | **979** | |
| **24** | **247-102-0121 РСНБ РК 2022** | **Светильник офисный для светодиодных ламп типа СПС-12-220Д, мощность 12 Вт,IP 20 СТ РК 2595-2014** | **шт.** | **5** | **4160,00** | **--** | **20800** | **--** | **20800** | **--** | **22464** |
| | | | | | **--** | **--** | **--** | **--** | | **1664** | |
| **25** | **247-102-0128 РСНБ РК 2022** | **Светильник офисный для светодиодных ламп типа ДВО 1609, мощность 24 Вт, IP 20 СТ РК 2595-2014** | **шт.** | **12** | **6002,00** | **--** | **72024** | **--** | **72024** | **--** | **77786** |
| | | | | | **--** | **--** | **--** | **--** | | **5762** | |
| | | **ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4** | **Тенге** | | | | **154954** | **119** | **139362** | **11178** | **179422** |
| | | | | | | | **15473** | **52** | **--** | **13290** | |
| | Стоимость общестроительных работ | | Тенге | | | | 154954 | | | | |
| | Материалы | | Тенге | | | | 1948 | | | | |
| | Всего заработная плата | | Тенге | | | | | 15525 | | | |
| | Стоимость материалов и конструкций | | Тенге | | | | 137414 | | | | |
| | | Накладные расходы | Тенге | | | | 11178 | | | | |
| | | Сметная прибыль | Тенге | | | | 13290 | | | | |
| | ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ | | Тенге | | | | 179422 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | 9 |
| | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | 15525 | | | |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4 | Тенге | | | | 179422 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | 9 |
| | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | 15525 | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| **РАЗДЕЛ 5. ЭЛЕКТРОУСТОНОВОЧНЫЕ ИЗДЕЛИЯ** | | | | | | | | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26 | 1121-0202-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 26 | Выключатели одноклавишные и двухклавишные, штепсельные розетки для скрытой проводки. Установка | шт. | 31 | 433,42 | 0,48 | 13436 | 15 | 1373 | 8680 | 23885 |
| | | | | | 388,65 | 0,22 | 12048 | 7 | | 1769 | |
| 27 | 247-214-0119 РСНБ РК 2022 | Розетка штепсельная Двухместная, для скрытой установки, с заземляющими контактами, без защитных шторок, до 250 В, от 10 А до 16 А, IP20 | шт. | 16 | 626,00 | -- | 10016 | -- | 10016 | -- | 10817 |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | | 801 | |
| 28 | 247-212-0104 РСНБ РК 2022 | Выключатель скрытой проводки ГОСТ 30850.2.1-2002 Двухклавишный, до 250 В, от 4 А до 10 А, IP20 | шт. | 5 | 438,00 | -- | 2190 | -- | 2190 | -- | 2365 |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | | 175 | |
| 29 | 247-212-0101 РСНБ РК 2022 | Выключатель скрытой проводки ГОСТ 30850.2.1-2002 Одноклавишный, до 250 В, от 4 А до 10 А, IP20 | шт. | 10 | 390,00 | -- | 3900 | -- | 3900 | -- | 4212 |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | | 312 | |
| 30 | 247-202-0601 РСНБ РК 2022 | Коробка ответвительная для твердых стен типа КМ41001, размерами 92 мм х 92 мм х 45 мм | шт. | 31 | 170,00 | -- | 5270 | -- | 5270 | -- | 5692 |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | | 422 | |
| 31 | 247-202-0701 РСНБ РК 2022 | Коробка ответвительная с клеммными колодками типа КМ-212, IP 20 | шт. | 12 | 642,00 | -- | 7704 | -- | 7704 | -- | 8320 |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | | 616 | |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5 | Тенге | | | | 42516 | 15 | 30453 | 8680 | 55291 |
| | | | | | | | 12048 | 7 | -- | 4095 | |
| | Стоимость общестроительных работ | | Тенге | | | | 42516 | | | | |
| | Материалы | | Тенге | | | | 1373 | | | | |
| | Всего заработная плата | | Тенге | | | | | 12055 | | | |
| | Стоимость материалов и конструкций | | Тенге | | | | 29080 | | | | |
| | | Накладные расходы | Тенге | | | | 8680 | | | | |
| | | Сметная прибыль | Тенге | | | | 4095 | | | | |
| | ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ | | Тенге | | | | 55291 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | 7 |
| | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | 12055 | | | |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5 | Тенге | | | | 55291 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | 7 |
| | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | 12055 | | | |
| | | **РАЗДЕЛ 6. ЗАЗЕМЛЕНИЕ** | | | | | | | | | |
| 32 | 1308-0208-0207 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 26 | Проводник заземляющий открыто из полосовой стали сечением 160 мм2. Монтаж по строительным основаниям | м | 60 | 1062,74 | 36,14 | 63764 | 2168 | 40681 | 15584 | 85696 |
| | | | | | 348,59 | 12,14 | 20915 | 728 | | 6348 | |
| 33 | 1308-0208-0209 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 26 | Проводник заземляющий открыто из круглой стали диаметром 12 мм. Монтаж по строительным основаниям | м | 18 | 762,45 | 29,47 | 13724 | 530 | 6919 | 4637 | 19830 |
| | | | | | 348,59 | 9,23 | 6275 | 166 | | 1469 | |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6 | Тенге | | | | 77488 | 2698 | 47600 | 20221 | 105526 |
| | | | | | | | 27190 | 894 | -- | 7817 | |
| | Стоимость монтажных работ | | Тенге | | | | 77488 | | | | |
| | Материалы | | Тенге | | | | 47600 | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Всего заработная плата | | | Тенге | | | | | **28084** | | | |
| | | Накладные расходы | Тенге | | | | **20221** | | | | |
| | | Сметная прибыль | Тенге | | | | **7817** | | | | |
| ВСЕГО, Стоимость монтажных работ | | | Тенге | | | | **105526** | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | **14** |
| | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | **28084** | | | |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6 | Тенге | | | | **105526** | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | **14** |
| | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | **28084** | | | |
| | | **ИТОГО ПО СМЕТЕ:** | **Тенге** | | | | | | | | **1120297** |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | |
| | | - Зарплата рабочих строителей | Тенге | | | | **245223** | | | | |
| | | - Затраты на эксплуатацию машин | Тенге | | | | | **5082** | | | |
| | | - в том числе зарплата машинистов | Тенге | | | | | **1239** | | | |
| | | - Материалов, изделий и конструкций | Тенге | | | | | | **609552** | | |
| | | - Накладные расходы | Тенге | | | | | | | **177456** | |
| | | - Сметная прибыль | Тенге | | | | | | | **82982** | |

Составил Гулицкая Н.А.

Форма 4

Наименование стройки - КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ: АЛМАТИНСКАЯ ОБЛАСТЬ, ЕНБЕКШИКАЗАХСКИЙ РАЙОН, Г.ЕСИК, УЛ.ОРЫМБЕТОВА 31
Шифр стройки ЕСИК
Наименование объекта - БЛОК А
Шифр объекта 2-1

# ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 2-1-5
## (Локальный сметный расчет)

на ПОЖАРНАЯ СИГНАЛИЗАЦИЯ
*(наименование работ и затрат)*

Основание: ПС

| | | |
|---|---|---|
| Сметная стоимость | 1717,455 | тыс.тенге |
| Сметная заработная плата | 591,527 | тыс.тенге |
| Нормативная трудоемкость | 0,287 | тыс.чел-ч |

Составлен(а) в текущих ценах по состоянию на 4 квартал 2022 года

| № п/п | Шифр норм, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость единицы, тенге | | Общая стоимость, тенге | | | Накладные расходы, тенге | Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Всего | эксплуатация машин | Всего | эксплуатация машин | материалы | | |
| | | | | | зарплата рабочих-строителей | зарплата машинистов | зарплата рабочих-строителей | зарплата машинистов | оборудование, мебель, инвентарь | Сметная прибыль, тенге | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| | | **МОНТАЖНАЯ РАБОТА** | | | | | | | | | |
| 1 | 1310-0701-0701 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 | Приборы приемно-контрольные охранно-пожарные. Монтаж оборудования | шт. | 1 | 6422,94 | 7,63 | 6423 | 8 | 39 | 4592 | 11896 |
| | | | | | 6375,87 | 1,80 | 6376 | 2 | | 881 | |
| 2 | 248-303-0203 РСНБ РК 2022 | Прибор приемно-контрольный охранно-пожарный модели Гранит-4 | шт. | 1 | 33505,00 | -- | 33505 | -- | 33505 | -- | 36185 |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | | 2680 | |
| 3 | 1310-0701-0203 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 | Извещатель ПС автоматический тепловой, дымовой, световой во взрывозащищенном исполнении. Монтаж оборудования | шт. | 40 | 5226,88 | 3,02 | 209075 | 121 | 2636 | 148549 | 386234 |
| | | | | | 5157,96 | -- | 206318 | -- | | 28610 | |
| 4 | 248-302-0203 РСНБ РК 2022 | Извещатель пожарный дымовой модели ИП 212-45 | шт. | 11 | 2482,00 | -- | 27302 | -- | 27302 | -- | 29486 |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | | 2184 | |
| 5 | 248-302-0501 РСНБ РК 2022 | Извещатель пожарный ручной модели ИПР 513-10 | шт. | 9 | 1153,00 | -- | 10377 | -- | 10377 | -- | 11207 |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | | 830 | |
| 6 | 248-304-0101 РСНБ РК 2022 | Оповещатель световой модели КРИСТАЛЛ-12 "Выход" | шт. | 10 | 1126,00 | -- | 11260 | -- | 11260 | -- | 12161 |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | | 901 | |
| 7 | 248-304-0201 РСНБ РК 2022 | Оповещатель комбинированный свето-звуковой модели ЛЮКС-12-К "Выход" | шт. | 10 | 2349,00 | -- | 23490 | -- | 23490 | -- | 25369 |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | | 1879 | |
| 8 | 1310-0701-0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 | Прибор сигнализирующий емкостной. Монтаж оборудования | шт. | 8 | 22605,54 | 2,07 | 180844 | 17 | 1356 | 129219 | 334868 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | 22433,84 | -- | 179471 | -- | | 24805 | |
| 9 | 248-301-0201 РСНБ РК 2022 | Извещатель охранный тревожной сигнализации модели KBPN 01 | шт. | 2 | 12977,00 | -- | 25954 | -- | 25954 | -- | 28030 |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | | 2076 | |
| 10 | 248-202-0201 СпрСЦ 11.2022 | РЕЗИСТОР | шт. | 3 | 5045,00 | -- | 15135 | -- | 15135 | -- | 16346 |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | | 1211 | |
| 11 | 248-202-0301 СпрСЦ 11.2022 | ДИОД | шт. | 3 | 7693,00 | -- | 23079 | -- | 23079 | -- | 24925 |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | | 1846 | |
| 12 | 1310-0701-0303 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 | Устройство ультразвуковое блок питания и контроля. Монтаж оборудования | шт. | 1 | 10920,67 | 2,07 | 10921 | 2 | 144 | 7758 | 20173 |
| | | | | | 10774,90 | -- | 10775 | -- | | 1494 | |
| 13 | 248-306-0303 РСНБ РК 2022 | Блок питания БИРП 12/1,6 | шт. | 1 | 10789,00 | -- | 10789 | -- | 10789 | -- | 11652 |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | | 863 | |
| 14 | 1310-0204-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 | Устройство центральное управляющее. Монтаж оборудования | устройство | 1 | 182679,06 | 24604,71 | 182679 | 24605 | 57 | 118799 | 325596 |
| | | | | | 158017,38 | 6980,77 | 158017 | 6981 | | 24118 | |
| 15 | 248-404-0421 СпрСЦ 11.2022 | Сетевое оборудование UMG1-26/24P, сетевой коммутатор на 24 порта | шт. | 1 | 145086,00 | -- | 145086 | -- | 145086 | -- | 156693 |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | | 11607 | |
| 16 | 1310-0902-1212 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 | Коробка оконечная. Монтаж оборудования | шт. | 10 | 452,86 | -- | 4529 | -- | 450 | 2937 | 8063 |
| | | | | | 407,88 | -- | 4079 | -- | | 597 | |
| 17 | 248-306-0201 РСНБ РК 2022 | Коробка распределительная типа Forteza Барьер-КР-М для радиоволнового извещателя | шт. | 10 | 19092,00 | -- | 190920 | -- | 190920 | -- | 206194 |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | | 15274 | |
| 18 | 1308-0206-2201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 26 | Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 2,5 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава | м | 200 | 122,07 | 1,11 | 24414 | 222 | 4826 | 14014 | 41502 |
| | | | | | 96,83 | 0,49 | 19366 | 98 | | 3074 | |
| 19 | 243-303-0411 РСНБ РК 2022 | Провод для монтажа охранной сигнализации и связи, марки КСПВ 2х0,5 | км | 0,15 | 47824,00 | -- | 7174 | -- | 7174 | -- | 7748 |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | | 574 | |
| 20 | 243-204-0101 РСНБ РК 2022 | Кабель контрольный не распространяющий горение, число жил 4 ГОСТ 26411-85, марки КВВГЭнг 4х0,75 | км | 0,05 | 420479,00 | -- | 21024 | -- | 21024 | -- | 22706 |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | | 1682 | |
| 21 | 1121-0102-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 | Короба (кабель-каналы) ПВХ периметром до 60 мм. Прокладка | м | 0,12 | 385,79 | 4,12 | 46 | -- | 2 | 32 | 84 |
| | | | | | 370,40 | 0,06 | 44 | -- | | 6 | |
| 22 | 243-907-0104 РСНБ РК 2022 | Канал кабельный из ПВХ, размерами 20мм х 10 мм | м | 0,12 | 122,00 | -- | 15 | -- | 15 | -- | 16 |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | | 1 | |
| 23 | 243-907-5402 РСНБ РК 2022 | Соединительный комплект для соединения лотков и аксессуаров между собой типа MDS20 M6x20, двойной | шт. | 1 | 297,00 | -- | 297 | -- | 297 | -- | 321 |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | | 24 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | **ИТОГО ПО СМЕТЕ:** | **Тенге** | | | | | | | | **1717455** |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | |
| | | - Зарплата рабочих строителей | Тенге | | | | **584446** | | | | |
| | | - Затраты на эксплуатацию машин | Тенге | | | | | **24975** | | | |
| | | - в том числе зарплата машинистов | Тенге | | | | | **7081** | | | |
| | | - Материалов, изделий и конструкций | Тенге | | | | | | **554917** | | |
| | | - Накладные расходы | Тенге | | | | | | | **425900** | |
| | | - Сметная прибыль | Тенге | | | | | | | **127217** | |

Составил Гулицкая Н.А.

Форма 4

Наименование стройки - КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ: АЛМАТИНСКАЯ ОБЛАСТЬ, ЕНБЕКШИКАЗАХСКИЙ РАЙОН, Г.ЕСИК, УЛ.ОРЫМБЕТОВА 31
Шифр стройки ЕСИК
Наименование объекта - БЛОК Б
Шифр объекта 2-2

# ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 2-2-1
## (Локальный сметный расчет)

на ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ
*(наименование работ и затрат)*

Основание: АС

| | | |
|---|---|---|
| Сметная стоимость | 30674,235 | тыс.тенге |
| Сметная заработная плата | 4746,492 | тыс.тенге |
| Нормативная трудоемкость | 2,826 | тыс.чел-ч |

Составлен(а) в текущих ценах по состоянию на 4 квартал 2022 года

| № п/п | Шифр норм, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость единицы, тенге | | Общая стоимость, тенге | | | Накладные расходы, тенге | Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Всего | эксплуатация машин | Всего | эксплуатация машин | материалы | | |
| | | | | | зарплата рабочих-строителей | зарплата машинистов | зарплата рабочих-строителей | зарплата машинистов | оборудование, мебель, инвентарь | Сметная прибыль, тенге | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| | | **ФАСАД** | | | | | | | | | |
| 1 | 1115-0109-0502 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 | Фасады вентилируемые. Устройство с облицовкой металлосайдингом без теплоизоляционного слоя с лесов | $м^2$ поверхности облицовки | 281,4 | 3688,18 | 11,00 | 1037854 | 3096 | 491966 | 391292 | 1543479 |
| | | | | | 1928,90 | 2,38 | 542792 | 670 | | 114333 | |
| 2 | 231-102-0104 РСНБ РК 2022 | Подсистема профильная алюминиевая для навесных вентилируемых фасадов тип облицовки: металлокассета | $м^2$ | 309,54 | 10842,00 | -- | 3356033 | -- | 3356033 | -- | 3624516 |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | | 268483 | |
| | | **ОТМОСТКА** | | | | | | | | | |
| 3 | 1108-0101-0202 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 | Основание под фундаменты щебеночное. Устройство | $м^3$ основания | 9,7 | 9105,51 | 2622,13 | 88323 | 25435 | 49985 | 17198 | 113963 |
| | | | | | 1330,18 | 1132,38 | 12903 | 10984 | | 8442 | |
| 4 | 1106-0101-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 | Подготовка бетонная. Устройство | $м^3$ | 9,7 | 28552,81 | 1651,33 | 276962 | 16018 | 242247 | 16042 | 316444 |
| | | | | | 1927,48 | 369,48 | 18697 | 3584 | | 23440 | |
| | | **КРОВЛЯ** | | | | | | | | | |
| 5 | 1112-0101-1303 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 | Покрытия. Утепление плитами из минеральной ваты или перлита на битумной мастике в один слой | $м^2$ утепляемого покрытия | 213,5 | 1466,70 | 76,32 | 313140 | 16294 | 124195 | 127178 | 475543 |
| | | | | | 808,67 | 18,66 | 172651 | 3984 | | 35225 | |
| 6 | 234-101-0208 РСНБ РК 2022 | Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П 200 | $м^3$ | 43,981 | 67633,00 | -- | 2974567 | -- | 2974567 | -- | 3212532 |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | | 237965 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | 1110-0102-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 | Элементы каркаса из брусьев. Установка | $м^3$ древесины в конструкции | 10,18 | 201941,64 | 1632,47 | 2055766 | 16619 | 1661902 | 276994 | 2519381 |
| | | | | | 37057,50 | 733,67 | 377245 | 7469 | | 186621 | |
| 8 | 214-210-0601 РСНБ РК 2022 | Проволока из низкоуглеродистой стали холоднотянутая периодического профиля Вр1 ГОСТ 6727-80 диаметром от 3 до 5 мм | т | 0,017 | 379988,00 | -- | 6460 | -- | 6460 | -- | 6977 |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | | 517 | |
| 9 | 214-210-0101 РСНБ РК 2022 | Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм | т | 0,021595 | 376202,00 | -- | 8124 | -- | 8124 | -- | 8774 |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | | 650 | |
| 10 | 1110-0105-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 | Стропила. Установка с изготовлением | $м^3$ древесины в конструкции | 4,7 | 224423,17 | 1150,80 | 1054789 | 5409 | 877825 | 125030 | 1274205 |
| | | | | | 36500,98 | 446,53 | 171555 | 2099 | | 94386 | |
| 11 | 1110-0104-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 | Потолки. Подшивка досками обшивки | $м^2$ потолков | 48,41 | 3915,68 | 33,22 | 189558 | 1608 | 143646 | 32414 | 239730 |
| | | | | | 915,18 | 14,79 | 44304 | 716 | | 17758 | |
| 12 | 1112-0101-0716 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 | Покрытия кровельные из профилированного оцинкованного листа. Устройство | $м^2$ кровли | 143,6 | 1155,04 | 30,28 | 165864 | 4348 | 11859 | 109008 | 296862 |
| | | | | | 1042,18 | 12,14 | 149657 | 1743 | | 21989 | |
| 13 | 224-102-0907 РСНБ РК 2022 | Профилированный настил оцинкованный высотой профиля 57 мм СТ РК EN 508-1-2012 толщиной стали 0,8 мм | $м^2$ | 475,594 | 4417,00 | -- | 2100699 | -- | 2100699 | -- | 2268755 |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | | 168056 | |
| 14 | 1109-0402-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 | Ограждение кровли. Монтаж | т конструкций | 0,20051 | 92131,95 | 28716,38 | 18473 | 5757 | 1775 | 8866 | 29526 |
| | | | | | 54566,03 | 6844,78 | 10941 | 1372 | | 2187 | |
| 15 | 214-210-0102 РСНБ РК 2022 | Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 25 мм | т | 0,20051 | 356318,00 | -- | 71445 | -- | 71445 | -- | 77161 |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | | 5716 | |
| | | ПРОЕМЫ | | | | | | | | | |
| 16 | 1110-0501-0105 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 25 | Проемы оконные площадью до 2 $м^2$. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) двухстворчатых | $м^2$ | 2,67 | 4363,38 | 250,10 | 11650 | 667 | 5717 | 4033 | 16938 |
| | | | | | 1972,16 | 125,99 | 5266 | 336 | | 1255 | |
| 17 | 223-102-0506 РСНБ РК 2022 | Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 70 мм двухстворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом двухкамерным, поворотной фурнитурой: двухэлементный - импост и поворотная створка | $м^2$ | 2,67 | 38100,00 | -- | 101727 | -- | 101727 | -- | 109865 |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | | 8138 | |
| 18 | 1110-0501-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 26 | Доски подоконные из ПВХ. Установка в стенах каменных глубиной проема (шириной) до 0,50 м | м | 2,1 | 1502,57 | 7,19 | 3155 | 15 | 2443 | 507 | 3955 |
| | | | | | 331,72 | 3,54 | 697 | 7 | | 293 | |
| 19 | 223-501-0105 РСНБ РК 2022 | Доска подоконная из ПВХ профилей ГОСТ 23166-99 не ламинированная шириной 350 мм | м | 2,1 | 1733,00 | -- | 3639 | -- | 3639 | -- | 3930 |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | | 291 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20 | 1115-0108-1902 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 | Отливы оконные наружные из оцинкованной стали с полимерным покрытием шириной 250 мм. Устройство | м | 2,1 | 2224,16 | 5,78 | 4671 | 13 | 3250 | 1016 | 6142 |
| | | | | | 670,26 | 1,68 | 1408 | 4 | | 455 | |
| 21 | 1109-0403-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 25 | Блоки дверные стальные однопольные. Установка в кирпичных стенах | $м^2$ | 8,4 | 4294,45 | 67,85 | 36073 | 569 | 5536 | 21763 | 62462 |
| | | | | | 3567,65 | 30,65 | 29968 | 257 | | 4627 | |
| 22 | 223-207-0101 РСНБ РК 2022 | Блок дверной стальной с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003 утепленный, однопольный | $м^2$ | 8,4 | 55181,00 | -- | 463520 | -- | 463520 | -- | 500602 |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | | 37082 | |
| 23 | 1110-0107-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 26 | Проемы дверные внутрение площадью до 3 $м^2$ в каменных стенах. Установка блоков | $м^2$ | 3,36 | 3869,42 | 1065,28 | 13001 | 3580 | 3683 | 4806 | 19232 |
| | | | | | 1707,59 | 279,03 | 5738 | 938 | | 1425 | |
| 24 | 223-201-0103 РСНБ РК 2022 | Блок дверной внутренний с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92 однопольный с глухими полотнами ДГ 21-9П, ДГ 21-10П | $м^2$ | 3,36 | 7373,00 | -- | 24773 | -- | 24773 | -- | 26755 |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | | 1982 | |
| 25 | 1109-0403-0302 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 | Ворота секционные площадью 9 $м^2$. Монтаж | $м^2$ | 58,8 | 76114,07 | 5,81 | 4475507 | 342 | 4373367 | 73295 | 4912706 |
| | | | | | 1731,26 | -- | 101798 | -- | | 363904 | |
| | | **ВНУТРЕНЯЯ ОТДЕЛКА** | | | | | | | | | |
| 26 | 1115-0206-0206 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 | Потолки. Отделка внутренних поверхностей за два раза. Сухими смесями на гипсовой основе | $м^2$ отделываемой поверхности | 220,3 | 1478,98 | 9,59 | 325819 | 2113 | 96196 | 164368 | 529403 |
| | | | | | 1032,73 | 3,53 | 227510 | 778 | | 39216 | |
| 27 | 1115-0405-0104 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 | Потолки. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке | $м^2$ окрашиваемой поверхности | 220,3 | 1158,30 | 7,24 | 255173 | 1595 | 62278 | 138287 | 424936 |
| | | | | | 868,36 | 3,47 | 191300 | 764 | | 31476 | |
| 28 | 1115-0203-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 | Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону простое | $м^2$ оштукатуриваемой поверхности | 520,9 | 1639,98 | 104,71 | 854266 | 54543 | 188780 | 472665 | 1433085 |
| | | | | | 1172,86 | 87,42 | 610943 | 45537 | | 106154 | |
| 29 | 1115-0203-0601 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 25 | Стены внутренние. Оштукатуривание поверхностей сухими смесями на гипсовой основе толщиной до 10 мм | $м^2$ оштукатуриваемой поверхности | 520,9 | 1797,58 | 24,02 | 936359 | 12512 | 407177 | 375256 | 1416545 |
| | | | | | 991,88 | 8,68 | 516670 | 4521 | | 104930 | |
| 30 | 1115-0405-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 | Стены. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке | $м^2$ окрашиваемой поверхности | 441,4 | 957,18 | 6,82 | 422499 | 3010 | 114420 | 220691 | 694644 |
| | | | | | 691,14 | 3,27 | 305069 | 1443 | | 51454 | |
| 31 | 1115-0107-0106 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 | Стены, столбы, пилястры и откосы. Облицовка керамическими плитками на клее из сухих смесей по дереву | $м^2$ поверхности облицовки | 79,5 | 9148,01 | 27,67 | 727267 | 2200 | 460200 | 191509 | 992278 |
| | | | | | 3331,66 | 14,06 | 264867 | 1118 | | 73502 | |
| 32 | 1115-0204-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 | Откосы плоские оконные и дверные. Штукатурка поверхностей по бетону и камню | $м^2$ оштукатуриваемой поверхности | 17,7 | 4334,98 | 54,10 | 76729 | 957 | 16593 | 43040 | 129351 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | 3343,43 | 33,85 | 59179 | 599 | | 9582 | |
| 33 | 1115-0203-0701 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 25 | Откосы оконные и дверные. Оштукатуривание внутренних поверхностей сухими смесями толщиной до 10 мм | $м^2$ оштукатуриваемой поверхности | 17,7 | 2406,16 | 27,61 | 42589 | 488 | 15759 | 19093 | 66617 |
| | | | | | 1488,23 | 9,96 | 26342 | 176 | | 4935 | |
| 34 | 1115-0405-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 | Откосы. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке | $м^2$ окрашиваемой поверхности | 14 | 957,18 | 6,82 | 13401 | 96 | 3629 | 7000 | 22033 |
| | | | | | 691,14 | 3,27 | 9676 | 46 | | 1632 | |
| 35 | 1115-0107-0106 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 | Стены, столбы, пилястры и откосы. Облицовка керамическими плитками на клее из сухих смесей по дереву | $м^2$ поверхности облицовки | 3,7 | 9148,01 | 27,67 | 33848 | 102 | 21419 | 8913 | 46182 |
| | | | | | 3331,66 | 14,06 | 12327 | 52 | | 3421 | |
| | | ПОЛЫ | | | | | | | | | |
| | | ТИП 1 | | | | | | | | | |
| 36 | 1111-0101-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 | Грунт. Уплотнение щебнем | $м^2$ площади уплотнения | 169,9 | 380,18 | 47,15 | 64593 | 8011 | 38233 | 15323 | 86310 |
| | | | | | 108,00 | 17,27 | 18349 | 2934 | | 6393 | |
| 37 | 1111-0101-1303 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 26 | Покрытия щебеночные с пропиткой битумом. Устройство | $м^2$ покрытия | 169,9 | 3182,86 | 241,12 | 540768 | 40967 | 431257 | 58531 | 647243 |
| | | | | | 403,44 | 75,03 | 68544 | 12748 | | 47944 | |
| 38 | 1111-0101-1501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 | Покрытия бетонные, толщина 30 мм. Устройство | $м^2$ покрытия | 169,9 | 1406,84 | 140,21 | 239022 | 23821 | 127621 | 69550 | 333259 |
| | | | | | 515,48 | 53,08 | 87580 | 9018 | | 24686 | |
| 39 | 1111-0101-1502 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 К=4 | Покрытия бетонные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины к норме 1111-0101-1501 | $м^2$ покрытия | 169,9 | 533,97 | 20,73 | 90722 | 3522 | 77108 | 8794 | 107478 |
| | | | | | 59,40 | 12,49 | 10092 | 2122 | | 7962 | |
| 40 | 1111-0101-1501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 | Покрытия бетонные, толщина 30 мм. Устройство | $м^2$ покрытия | 169,9 | 1406,84 | 140,21 | 239022 | 23821 | 127621 | 69550 | 333259 |
| | | | | | 515,48 | 53,08 | 87580 | 9018 | | 24686 | |
| 41 | 1111-0101-1502 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 К=13 | Покрытия бетонные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины к норме 1111-0101-1501 | $м^2$ покрытия | 169,9 | 1735,43 | 67,38 | 294850 | 11448 | 250599 | 28584 | 349308 |
| | | | | | 193,07 | 40,59 | 32803 | 6896 | | 25874 | |
| 42 | 1111-0101-1507 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 | Покрытия бетонные и металлоцементные. Шлифовка | $м^2$ покрытия | 169,9 | 1354,75 | 105,89 | 230172 | 17990 | 650 | 157321 | 418493 |
| | | | | | 1245,04 | 41,02 | 211532 | 6969 | | 31000 | |
| 43 | 1111-0101-3902 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 | Плинтуса цементные. Устройство | м плинтусов | 114,8 | 242,43 | 1,68 | 27831 | 193 | 4207 | 16934 | 48347 |
| | | | | | 204,10 | 0,78 | 23431 | 90 | | 3582 | |
| | | ТИП 2 | | | | | | | | | |
| 44 | 1111-0101-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 | Грунт. Уплотнение щебнем | $м^2$ площади уплотнения | 35,1 | 380,18 | 47,15 | 13344 | 1655 | 7898 | 3166 | 17830 |
| | | | | | 108,00 | 17,27 | 3791 | 606 | | 1321 | |
| 45 | 1111-0101-1303 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 26 | Покрытия щебеночные с пропиткой битумом. Устройство | $м^2$ покрытия | 35,1 | 3182,86 | 241,12 | 111718 | 8464 | 89093 | 12092 | 133715 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | 403,44 | 75,03 | 14161 | 2634 | | 9905 | |
| 46 | 1111-0101-1501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 | Покрытия бетонные, толщина 30 мм. Устройство | $м^2$ покрытия | 35,1 | 1406,84 | 140,21 | 49380 | 4921 | 26366 | 14369 | 68849 |
| | | | | | 515,48 | 53,08 | 18093 | 1863 | | 5100 | |
| 47 | 1111-0101-1502 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 К=4 | Покрытия бетонные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины к норме 1111-0101-1501 | $м^2$ покрытия | 35,1 | 533,97 | 20,73 | 18742 | 727 | 15930 | 1817 | 22204 |
| | | | | | 59,40 | 12,49 | 2085 | 438 | | 1645 | |
| 48 | 1111-0101-0803 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 | Тепло- и звукоизоляция засыпная керамзитовая. Устройство | $м^3$ изоляции | 1,755 | 23684,39 | 2340,28 | 41566 | 4107 | 27539 | 8186 | 53732 |
| | | | | | 5652,61 | 825,65 | 9920 | 1449 | | 3980 | |
| 49 | 1111-0101-1101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 | Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство | $м^2$ стяжки | 35,1 | 991,17 | 35,52 | 34790 | 1247 | 15700 | 13374 | 52017 |
| | | | | | 508,34 | 20,87 | 17843 | 733 | | 3853 | |
| 50 | 1111-0101-3602 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 | Покрытия из линолеума. Устройство на мастике КН-2 | $м^2$ покрытия | 35,1 | 4427,28 | 30,18 | 155398 | 1059 | 133422 | 15453 | 184519 |
| | | | | | 595,92 | 15,56 | 20917 | 546 | | 13668 | |
| 51 | 1111-0101-4001 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 | Плинтуса поливинилхлоридные. Устройство на мастике КН-2, КН-3 | м плинтусов | 33,8 | 388,91 | 1,26 | 13145 | 43 | 7022 | 4392 | 18940 |
| | | | | | 179,89 | 0,59 | 6080 | 20 | | 1403 | |
| | | ТИП 3 | | | | | | | | | |
| 52 | 1111-0101-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 | Грунт. Уплотнение щебнем | $м^2$ площади уплотнения | 15,3 | 380,18 | 47,15 | 5817 | 721 | 3444 | 1380 | 7773 |
| | | | | | 108,00 | 17,27 | 1652 | 264 | | 576 | |
| 53 | 1111-0101-1303 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 26 | Покрытия щебеночные с пропиткой битумом. Устройство | $м^2$ покрытия | 15,3 | 3182,86 | 241,12 | 48698 | 3689 | 38836 | 5271 | 58286 |
| | | | | | 403,44 | 75,03 | 6173 | 1148 | | 4318 | |
| 54 | 1111-0101-1501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 | Покрытия бетонные, толщина 30 мм. Устройство | $м^2$ покрытия | 15,3 | 1406,84 | 140,21 | 21525 | 2145 | 11493 | 6263 | 30011 |
| | | | | | 515,48 | 53,08 | 7887 | 812 | | 2223 | |
| 55 | 1111-0101-1502 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 К=4 | Покрытия бетонные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины к норме 1111-0101-1501 | $м^2$ покрытия | 15,3 | 533,97 | 20,73 | 8170 | 317 | 6944 | 792 | 9679 |
| | | | | | 59,40 | 12,49 | 909 | 191 | | 717 | |
| 56 | 1111-0101-0803 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 | Тепло- и звукоизоляция засыпная керамзитовая. Устройство | $м^3$ изоляции | 0,765 | 23684,39 | 2340,28 | 18119 | 1791 | 12004 | 3568 | 23422 |
| | | | | | 5652,61 | 825,65 | 4324 | 632 | | 1735 | |
| 57 | 1111-0101-1101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 | Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство | $м^2$ стяжки | 15,3 | 991,17 | 35,52 | 15165 | 543 | 6844 | 5830 | 22674 |
| | | | | | 508,34 | 20,87 | 7778 | 319 | | 1680 | |
| 58 | 1111-0101-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 | Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство первого слоя | $м^2$ изолируемой поверхности | 15,3 | 2319,58 | 114,16 | 35490 | 1746 | 18519 | 11160 | 50382 |
| | | | | | 995,07 | 17,99 | 15225 | 275 | | 3732 | |
| 59 | 1111-0101-1101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 | Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство | $м^2$ стяжки | 15,3 | 991,17 | 35,52 | 15165 | 543 | 6844 | 5830 | 22674 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | **508,34** | **20,87** | **7778** | **319** | | **1680** | |
| **60** | **1111-0101-2702 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04** | **Покрытия из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на цементном растворе. Устройство** | **м$^2$ покрытия** | **15,3** | **5324,35** | **97,06** | **81463** | **1485** | **52283** | **20495** | **110115** |
| | | | | | **1810,14** | **50,35** | **27695** | **770** | | **8157** | |
| **61** | **1111-0101-3904 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04** | **Плинтуса из плиток керамических. Устройство** | **м плинтусов** | **27,9** | **938,79** | **2,52** | **26192** | **70** | **13399** | **9184** | **38207** |
| | | | | | **456,03** | **1,18** | **12723** | **33** | | **2830** | |
| | | **ИТОГО ПО СМЕТЕ:** | **Тенге** | | | | | | | | **30674235** |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | |
| | | - Зарплата рабочих строителей | Тенге | | | | **4594448** | | | | |
| | | - Затраты на эксплуатацию машин | Тенге | | | | | **342432** | | | |
| | | - в том числе зарплата машинистов | Тенге | | | | | **152044** | | | |
| | | - Материалов, изделий и конструкций | Тенге | | | | | | **20047707** | | |
| | | - Накладные расходы | Тенге | | | | | | | **3417473** | |
| | | - Сметная прибыль | Тенге | | | | | | | **2272172** | |

Составил Гулицкая Н.А.

Форма 4

Наименование стройки - КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ: АЛМАТИНСКАЯ ОБЛАСТЬ, ЕНБЕКШИКАЗАХСКИЙ РАЙОН, Г.ЕСИК, УЛ.ОРЫМБЕТОВА 31
Шифр стройки ЕСИК
Наименование объекта - БЛОК Б
Шифр объекта 2-2

# ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 2-2-2
## (Локальный сметный расчет)

на ВОДОПРОВОД КАНАЛИЗАЦИЯ
*(наименование работ и затрат)*

Основание: ВК

| | | |
|---|---|---|
| Сметная стоимость | 760,460 | тыс.тенге |
| Сметная заработная плата | 191,683 | тыс.тенге |
| Нормативная трудоемкость | 0,102 | тыс.чел-ч |

Составлен(а) в текущих ценах по состоянию на 4 квартал 2022 года

| № п/п | Шифр норм, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость единицы, тенге | | Общая стоимость, тенге | | | Накладные расходы, тенге | Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Всего | эксплуатация машин | Всего | эксплуатация машин | материалы | | |
| | | | | | зарплата рабочих-строителей | зарплата машинистов | зарплата рабочих-строителей | зарплата машинистов | оборудование, мебель, инвентарь | Сметная прибыль, тенге | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| | | **ОБОРУДОВАНИЕ** | | | | | | | | | |
| 1 | 1117-0101-0106 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 | Умывальники одиночные. Установка с подводкой холодной и горячей воды | комплект | 2 | 4381,59 | 126,82 | 8763 | 254 | 855 | 5604 | 15516 |
| | | | | | 3826,84 | 64,54 | 7654 | 129 | | 1149 | |
| 2 | 244-101-0103 РСНБ РК 2022 | Умывальник без пьедестала полукруглый, овальный, прямоугольный, трапециевидный со спинкой или без спинки размерами L 600 мм, B 450 мм | комплект | 2 | 14550,00 | -- | 29100 | -- | 29100 | -- | 31428 |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | | 2328 | |
| 3 | 244-104-0101 РСНБ РК 2022 | Пьедестал для умывальника | шт. | 2 | 5326,00 | -- | 10652 | -- | 10652 | -- | 11504 |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | | 852 | |
| 4 | 1117-0201-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 | Смесители. Установка | шт. | 2 | 1409,54 | 0,16 | 2819 | -- | 72 | 1978 | 5181 |
| | | | | | 1373,74 | -- | 2747 | -- | | 384 | |
| 5 | 244-104-0403 РСНБ РК 2022 | Смеситель для умывальника двухрукояточный, с центральной подводкой, набортный, излив с аэратором, размерами 110 мм х 70 мм | шт. | 2 | 11364,00 | -- | 22728 | -- | 22728 | -- | 24546 |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | | 1818 | |
| 6 | 1117-0301-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 26 | Унитазы напольные. Установка | комплект | 2 | 18182,36 | 83,13 | 36365 | 166 | 30167 | 4400 | 44027 |
| | | | | | 3016,05 | 39,71 | 6032 | 79 | | 3261 | |
| 7 | 244-101-0301 РСНБ РК 2022 | Унитаз размерами не менее L 605 мм, B 340 мм | комплект | 2 | 19691,00 | -- | 39382 | -- | 39382 | -- | 42533 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | -- | -- | -- | -- | | 3151 | |
| 8 | 244-104-0201 РСНБ РК 2022 | Сиденье ГОСТ 15062-83 для унитаза | шт. | 2 | 1783,00 | -- | 3566 | -- | 3566 | -- | 3851 |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | | 285 | |
| 9 | 261-301-0372 РСНБ РК 2022 | Сифон канализационный из ПВХ с уплотнительной резинкой, DN 100 | шт. | 2 | 2277,00 | -- | 4554 | -- | 4554 | -- | 4918 |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | | 364 | |
| 10 | 261-301-1725 РСНБ РК 2022 | Шланги гибкие к водоразборной арматуре с оплеткой из нержавеющей стальной проволоки PN 20, наружным диаметром 15 мм, длиной 0,6 м | шт. | 2 | 348,00 | -- | 696 | -- | 696 | -- | 752 |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | | 56 | |
| 11 | 1117-0801-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 | Нагреватели индивидуальные водоводяные. Установка | комплект | 1 | 15640,73 | 625,62 | 15641 | 625 | 62 | 10988 | 28759 |
| | | | | | 14953,63 | 307,31 | 14954 | 307 | | 2130 | |
| 12 | 513-106-0101 РСНБ РК 2022 | Электрический накопительный водонагреватель настенный мощностью 1,5 кВт ГОСТ Р 52084-2003 объем 10 л | комплект | 1 | 32550,00 | -- | 32550 | -- | | -- | 32550 |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | 32550 | -- | |
| | | **ВОДОПРОВОД В1,Т3** | | | | | | | | | |
| 13 | 1116-0501-0202 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 | Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 25 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб | м трубопровода | 32 | 2249,90 | 22,40 | 71997 | 717 | 373 | 51058 | 132900 |
| | | | | | 2215,83 | 0,24 | 70907 | 8 | | 9844 | |
| 14 | 1116-0501-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 26 | Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 20 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб | м трубопровода | 6 | 2082,92 | 18,47 | 12498 | 111 | 70 | 8868 | 23076 |
| | | | | | 2052,75 | 0,14 | 12317 | 1 | | 1709 | |
| 15 | 241-205-0103 РСНБ РК 2022 | Труба напорная из полиэтилена повышенной термостойкости PERT ГОСТ 32415-2013 PERT-I; 25х2,5; PN 10 | м | 32 | 411,00 | -- | 13152 | -- | 13152 | -- | 14204 |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | | 1052 | |
| 16 | 241-205-0102 РСНБ РК 2022 | Труба напорная из полиэтилена повышенной термостойкости PERT ГОСТ 32415-2013 PERT-I; 20х1,9; PN 10 | м | 6 | 343,00 | -- | 2058 | -- | 2058 | -- | 2223 |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | | 165 | |
| 17 | 1126-0101-1701 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 | Трубопроводы диаметром до 160 мм. Изоляция трубками из вспененного каучука | м трубопровода | 32 | 938,24 | 109,00 | 30024 | 3488 | 12244 | 11464 | 44807 |
| | | | | | 446,64 | 50,95 | 14292 | 1630 | | 3319 | |
| 18 | 234-303-0308 РСНБ РК 2022 | Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 13 мм диаметром 28 мм | м | 32 | 384,00 | -- | 12288 | -- | 12288 | -- | 13271 |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | | 983 | |
| 19 | 241-221-0102 РСНБ РК 2022 | Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) диаметром 20 мм | шт. | 6 | 8,00 | -- | 48 | -- | 48 | -- | 52 |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | | 4 | |
| 20 | 241-221-0103 РСНБ РК 2022 | Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) диаметром 25 мм | шт. | 29 | 12,00 | -- | 348 | -- | 348 | -- | 376 |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | | 28 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21 | 241-211-0501 РСНБ РК 2022 | Муфта полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 20 мм | шт. | 2 | 1299,00 | -- | 2598 | -- | 2598 | -- | 2806 |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | | 208 | |
| 22 | 241-211-0502 РСНБ РК 2022 | Муфта полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 25 мм | шт. | 8 | 1299,00 | -- | 10392 | -- | 10392 | -- | 11223 |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | | 831 | |
| 23 | 1116-0601-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 | Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка | шт. | 4 | 3083,30 | 127,16 | 12333 | 508 | 1215 | 7696 | 21631 |
| | | | | | 2652,47 | 19,62 | 10610 | 78 | | 1602 | |
| 24 | 242-301-1102 РСНБ РК 2022 | Клапан (вентиль) запорный чугунный фланцевый, для воды и пара Т до +250°С, PN 16 ГОСТ 5761-2005 DN 20 | шт. | 1 | 19772,00 | -- | 19772 | -- | 19772 | -- | 21354 |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | | 1582 | |
| 25 | 242-303-0202 РСНБ РК 2022 | Клапан (вентиль) запорный латунный муфтовый, для воды и пара, Т до +200, PN 16 марки 15Б1п (бк) ГОСТ 5761-2005 DN 20 | шт. | 1 | 2876,00 | -- | 2876 | -- | 2876 | -- | 3106 |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | | 230 | |
| 26 | 242-207-0802 РСНБ РК 2022 | Кран шаровый латунный, муфтовый (В-В), рукоятка-бабочка, для воды, пара, нейтральных жидкостей, Т до +180°С, PN 25 ГОСТ 21345-2005 DN 20 | шт. | 2 | 2836,00 | -- | 5672 | -- | 5672 | -- | 6126 |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | | 454 | |
| | | ВОДОМЕРНЫЙ УЗЕЛ | | | | | | | | | |
| 27 | 1116-0601-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 | Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм. Установка | шт. | 3 | 3125,29 | 169,15 | 9376 | 508 | 911 | 5814 | 16405 |
| | | | | | 2652,47 | 39,25 | 7957 | 118 | | 1215 | |
| 28 | 242-301-0302 РСНБ РК 2022 | Клапан (вентиль) запорный чугунный фланцевый для воды, Т до +50°С, PN 16, марки 15ч9рГОСТ 5761-2005 DN 32 | шт. | 3 | 4919,00 | -- | 14757 | -- | 14757 | -- | 15938 |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | | 1181 | |
| 29 | 241-116-0205 РСНБ РК 2022 | Фланец плоский приварной PN 10 ГОСТ 33259-2015 диаметром 32 мм | шт. | 4 | 1769,00 | -- | 7076 | -- | 7076 | -- | 7642 |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | | 566 | |
| 30 | 241-117-0101 РСНБ РК 2022 | Заглушка фланцевая PN 10 диаметром 50 мм | шт. | 1 | 1368,00 | -- | 1368 | -- | 1368 | -- | 1477 |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | | 109 | |
| 31 | 1118-1001-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 | Фильтр для очистки воды в трубопроводах систем отопления, диаметр 32 мм. Установка | фильтр | 1 | 22013,57 | 218,98 | 22014 | 219 | 20327 | 1102 | 24966 |
| | | | | | 1467,81 | 63,24 | 1468 | 63 | | 1849 | |
| 32 | 1116-0301-0204 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 | Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 32 мм. Прокладка | м трубопровода | 2,115 | 3133,10 | 31,31 | 6627 | 66 | 5162 | 1026 | 8265 |
| | | | | | 661,36 | 12,17 | 1399 | 26 | | 612 | |
| 33 | 1116-0901-0501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 | Счетчики (водомеры), диаметр до 40 мм. Установка | счетчик (водомер) | 1 | 840,51 | 41,98 | 841 | 42 | 20 | 575 | 1529 |
| | | | | | 779,03 | 19,62 | 779 | 20 | | 113 | |
| 34 | 244-301-0505 РСНБ РК 2022 | Счетчик холодной воды многоструйный крыльчатый ВСКМ DN 32 | шт. | 1 | 36778,00 | -- | 36778 | -- | 36778 | -- | 39720 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | -- | -- | -- | -- | | 2942 | |
| 35 | 241-116-0205 РСНБ РК 2022 | Фланец плоский приварной PN 10 ГОСТ 33259-2015 диаметром 32 мм | шт. | 2 | 1769,00 | -- | 3538 | -- | 3538 | -- | 3821 |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | | 283 | |
| 36 | 1118-1101-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 | Манометры с трехходовым краном. Установка | комплект | 1 | 3351,40 | -- | 3351 | -- | 2889 | 333 | 3978 |
| | | | | | 461,90 | -- | 462 | -- | | 295 | |
| 37 | 1116-0601-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 | Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка | шт. | 1 | 3083,30 | 127,16 | 3083 | 128 | 303 | 1924 | 5407 |
| | | | | | 2652,47 | 19,62 | 2652 | 20 | | 401 | |
| 38 | 242-301-1201 РСНБ РК 2022 | Клапан (вентиль) запорный чугунный муфтовый, для воды и пара, Т до +225°С, PN 16, марки 15кч18п(р),15кч33п ГОСТ 5761-2005 DN 15 | шт. | 1 | 1051,00 | -- | 1051 | -- | 1051 | -- | 1135 |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | | 84 | |
| 39 | 1116-0301-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 | Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 15 мм. Прокладка | м трубопровода | 0,3 | 2315,42 | 31,31 | 695 | 10 | 487 | 145 | 908 |
| | | | | | 661,36 | 12,17 | 198 | 4 | | 67 | |
| | | **КАНАЛИЗАЦИЯ** | | | | | | | | | |
| 40 | 1116-0501-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 26 | Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 50 мм. Прокладка | м трубопровода | 10 | 1195,13 | 1,97 | 11951 | 20 | 27 | 8576 | 22169 |
| | | | | | 1190,43 | 0,67 | 11904 | 7 | | 1642 | |
| 41 | 1116-0501-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 26 | Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 100 мм. Прокладка | м трубопровода | 20 | 1153,69 | 4,80 | 23074 | 96 | 148 | 16460 | 42696 |
| | | | | | 1141,50 | 1,54 | 22830 | 31 | | 3163 | |
| 42 | 241-203-0401 РСНБ РК 2022 | Труба из поливинилхлорида ПВХ для систем внутреннего водоотведения размерами 50х2,2 мм | м | 10 | 344,00 | -- | 3440 | -- | 3440 | -- | 3715 |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | | 275 | |
| 43 | 241-203-0406 РСНБ РК 2022 | Труба из поливинилхлорида ПВХ для систем внутреннего водоотведения размерами 100х2,2 мм | м | 20 | 832,00 | -- | 16640 | -- | 16640 | -- | 17971 |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | | 1331 | |
| | | **ИТОГО ПО СМЕТЕ:** | **Тенге** | | | | | | | | **760460** |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | |
| | | - Зарплата рабочих строителей | Тенге | | | | 189162 | | | | |
| | | - Затраты на эксплуатацию машин | Тенге | | | | | 6958 | | | |
| | | - в том числе зарплата машинистов | Тенге | | | | | 2521 | | | |
| | | - Материалов, изделий и конструкций | Тенге | | | | | | 339861 | | |
| | | - Оборудование, инвентарь | Тенге | | | | | | 32550 | | |
| | | - Накладные расходы | Тенге | | | | | | | 138011 | |
| | | - Сметная прибыль | Тенге | | | | | | | 53917 | |

Составил Гулицкая Н.А.

Форма 4

Наименование стройки - КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ: АЛМАТИНСКАЯ ОБЛАСТЬ, ЕНБЕКШИКАЗАХСКИЙ РАЙОН, Г.ЕСИК, УЛ.ОРЫМБЕТОВА 31
Шифр стройки ЕСИК
Наименование объекта - БЛОК Б
Шифр объекта 2-2

# ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 2-2-3
## (Локальный сметный расчет)

на ОТОПЛЕНИЕ ВЕНТИЛЯЦИЯ
*(наименование работ и затрат)*

Основание: ОВ

| | | |
|---|---|---|
| Сметная стоимость | 719,065 | тыс.тенге |
| Сметная заработная плата | 169,586 | тыс.тенге |
| Нормативная трудоемкость | 0,090 | тыс.чел-ч |

Составлен(а) в текущих ценах по состоянию на 4 квартал 2022 года

| № п/п | Шифр норм, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость единицы, тенге | | Общая стоимость, тенге | | | Накладные расходы, тенге | Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Всего | эксплуатация машин | Всего | эксплуатация машин | материалы | | |
| | | | | | зарплата рабочих-строителей | зарплата машинистов | зарплата рабочих-строителей | зарплата машинистов | оборудование, мебель, инвентарь | Сметная прибыль, тенге | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| | | **РАЗДЕЛ 1. СИСТЕМА ОТОПЛЕНИЯ** | | | | | | | | | |
| 1 | 1118-0301-0104 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 | Радиаторы биметаллические (алюминиевые). Установка | кВт | 4,05 | 1024,05 | 20,67 | 4147 | 83 | -- | 2950 | 7665 |
| | | | | | 1003,38 | 8,22 | 4064 | 33 | | 568 | |
| 2 | 245-103-0109 РСНБ РК 2022 | Радиатор отопления биметаллический ГОСТ 31311-2005 с межосевым расстоянием 500 мм, теплоотдачей до 160 Вт | секция | 38 | 3839,00 | -- | 145882 | -- | 145882 | -- | 157553 |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | | 11671 | |
| 3 | 1116-0602-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 | Клапаны термостатические проходные. Установка на резьбовом соединении | шт. | 5 | 680,37 | 0,84 | 3402 | 4 | 98 | 2378 | 6242 |
| | | | | | 660,03 | 0,39 | 3300 | 2 | | 462 | |
| 4 | 1116-0603-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 | Арматура запорная муфтовая диаметром 15-25 мм. Установка на трубопроводах из полимерных труб | шт. | 5 | 614,05 | 5,91 | 3070 | 30 | 41 | 2162 | 5650 |
| | | | | | 599,87 | 0,59 | 2999 | 3 | | 419 | |
| 5 | 245-510-0203 РСНБ РК 2022 | Клапан термостатической регулировки радиаторов ГОСТ 30815-2002 латунный с преднастройкой, Tmax 120°C, PN 10, прямой с резьбой R 1/2", DN 15 | шт. | 5 | 7136,00 | -- | 35680 | -- | 35680 | -- | 38534 |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | | 2854 | |
| 6 | 245-510-0401 РСНБ РК 2022 | Головка для термостатических клапанов ГОСТ 30815-2002 жидкостная, диапазон настройки от 6°C до 28°C | шт. | 5 | 2219,00 | -- | 11095 | -- | 11095 | -- | 11983 |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | | 888 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | 245-510-0301 РСНБ РК 2022 | Клапан запорный радиаторный ГОСТ 30815-2002 Tmax 120°С, PN 10, угловой с резьбой R 1/2", DN 15 | шт. | 5 | 2527,00 | -- | 12635 | -- | 12635 | -- | 13646 |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | | 1011 | |
| 8 | 1116-0501-0502 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 | Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 20 мм. Прокладка с соединением на компрессионных фитингах | м трубопровода | 105 | 847,98 | 2,30 | 89038 | 242 | 1226 | 63058 | 164263 |
| | | | | | 834,00 | 0,10 | 87570 | 11 | | 12167 | |
| 9 | 241-205-0205 РСНБ РК 2022 | Труба напорная многослойная PE-RT СТ РК 1893-2009 PE-RT/Al/PE-RT размерами 20х2,0 мм | м | 105 | 485,00 | -- | 50925 | -- | 50925 | -- | 54999 |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | | 4074 | |
| 10 | 1118-1101-0105 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 | Краны воздушные. Установка | шт. | 5 | 400,83 | -- | 2004 | -- | 697 | 941 | 3180 |
| | | | | | 261,33 | -- | 1307 | -- | | 236 | |
| 11 | 261-301-0219 РСНБ РК 2022 | Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/ | кг | 25 | 708,00 | -- | 17700 | -- | 17700 | -- | 19116 |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | | 1416 | |
| 12 | 1116-0601-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 | Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка | шт. | 2 | 3083,30 | 127,16 | 6167 | 254 | 608 | 3848 | 10816 |
| | | | | | 2652,47 | 19,62 | 5305 | 39 | | 801 | |
| 13 | 242-207-0801 РСНБ РК 2022 | Кран шаровый латунный, муфтовый (В-В), рукоятка-бабочка, для воды, пара, нейтральных жидкостей, Т до +180°С, PN 25 ГОСТ 21345-2005 DN 15 | шт. | 2 | 1735,00 | -- | 3470 | -- | 3470 | -- | 3748 |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | | 278 | |
| 14 | 1126-0101-1701 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 | Трубопроводы диаметром до 160 мм. Изоляция трубками из вспененного каучука | м трубопровода | 100 | 938,24 | 109,00 | 93824 | 10900 | 38260 | 35826 | 140022 |
| | | | | | 446,64 | 50,95 | 44664 | 5095 | | 10372 | |
| 15 | 234-303-0207 РСНБ РК 2022 | Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 9 мм диаметром 20 мм | м | 100 | 225,00 | -- | 22500 | -- | 22500 | -- | 24300 |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | | 1800 | |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1 | Тенге | | | | 501539 | 11513 | 340817 | 111163 | 661717 |
| | | | | | | | 149209 | 5183 | -- | 49017 | |
| | Стоимость общестроительных работ | | Тенге | | | | 393711 | | | | |
| | Материалы | | Тенге | | | | 38260 | | | | |
| | Всего заработная плата | | Тенге | | | | | 49759 | | | |
| | Стоимость материалов и конструкций | | Тенге | | | | 299887 | | | | |
| | | Накладные расходы | Тенге | | | | 35826 | | | | |
| | | Сметная прибыль | Тенге | | | | 34364 | | | | |
| | ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ | | Тенге | | | | 463901 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | 26 |
| | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | 49759 | | | |
| | Стоимость сантехнических работ | | Тенге | | | | 107828 | | | | |
| | Материалы | | Тенге | | | | 2670 | | | | |
| | Всего заработная плата | | Тенге | | | | | 104633 | | | |
| | Сдача и испытание | | Тенге | | | | 159 | | | | |
| | | Накладные расходы | Тенге | | | | 75337 | | | | |
| | | Сметная прибыль | Тенге | | | | 14653 | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ | | Тенге | | | | **197818** | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | **55** |
| | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | **104633** | | | |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1 | Тенге | | | | **661719** | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | **81** |
| | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | **154392** | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | **РАЗДЕЛ 2. ВЕНТИЛЯЦИЯ** | | | | | | | | | |
| **16** | **1120-0101-0302 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04** | **Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр до 600 мм. Прокладка** | **$м^2$ поверхности воздуховодов** | **4** | **9295,61** | **75,89** | **37182** | **304** | **25833** | **8043** | **48843** |
| | | | | | **2761,32** | **31,38** | **11045** | **126** | | **3618** | |
| **17** | **1120-0301-0210 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04** | **Решетки жалюзийные стальные, регулирующие (Р), номер 150, размер 150х150 мм. Установка** | **решетка** | **2** | **2488,19** | **48,51** | **4976** | **97** | **897** | **2897** | **8503** |
| | | | | | **1991,02** | **20,60** | **3982** | **41** | | **630** | |
| | | **ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2** | **Тенге** | | | | **42158** | **401** | **26730** | **10940** | **57346** |
| | | | | | | | **15027** | **167** | **--** | **4248** | |
| | Стоимость сантехнических работ | | Тенге | | | | **42158** | | | | |
| | Материалы | | Тенге | | | | **26731** | | | | |
| | Всего заработная плата | | Тенге | | | | | **15194** | | | |
| | Сдача и испытание | | Тенге | | | | **734** | | | | |
| | | Накладные расходы | Тенге | | | | **10940** | | | | |
| | | Сметная прибыль | Тенге | | | | **4248** | | | | |
| | ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ | | Тенге | | | | **57346** | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | **9** |
| | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | **15194** | | | |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2 | Тенге | | | | **57346** | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | **9** |
| | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | **15194** | | | |
| | | **ИТОГО ПО СМЕТЕ:** | **Тенге** | | | | | | | | **719065** |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | |
| | | - Зарплата рабочих строителей | Тенге | | | | **164236** | | | | |
| | | - Затраты на эксплуатацию машин | Тенге | | | | | **11914** | | | |
| | | - в том числе зарплата машинистов | Тенге | | | | | **5350** | | | |
| | | - Материалов, изделий и конструкций | Тенге | | | | | | **367548** | | |
| | | - Накладные расходы | Тенге | | | | | | | **122103** | |
| | | - Сметная прибыль | Тенге | | | | | | | **53265** | |

Составил Гулицкая Н.А.

Форма 4

Наименование стройки - КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ: АЛМАТИНСКАЯ ОБЛАСТЬ, ЕНБЕКШИКАЗАХСКИЙ РАЙОН, Г.ЕСИК, УЛ.ОРЫМБЕТОВА 31
Шифр стройки ЕСИК
Наименование объекта - БЛОК Б
Шифр объекта 2-2

# ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 2-2-4
## (Локальный сметный расчет)

на ЭЛЕКТРООСВЕЩЕНИЕ
*(наименование работ и затрат)*

Основание: ЭО

| | | |
|---|---|---|
| Сметная стоимость | 470,107 | тыс.тенге |
| Сметная заработная плата | 98,117 | тыс.тенге |
| Нормативная трудоемкость | 0,054 | тыс.чел-ч |

Составлен(а) в текущих ценах по состоянию на 4 квартал 2022 года

| № п/п | Шифр норм, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость единицы, тенге | | Общая стоимость, тенге | | | Накладные расходы, тенге | Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Всего | эксплуатация машин | Всего | эксплуатация машин | материалы | | |
| | | | | | зарплата рабочих-строителей | зарплата машинистов | зарплата рабочих-строителей | зарплата машинистов | оборудование, мебель, инвентарь | Сметная прибыль, тенге | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| **РАЗДЕЛ 1. ЩИТЫ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЕ И ОСВЕЩЕНИЯ** | | | | | | | | | | | |
| **ЩО-3** | | | | | | | | | | | |
| **1** | **1121-0502-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08** | **Щитки групповые осветительные массой до 3 кг. Установка на конструкции в готовой нише или на стене** | **шкаф** | **1** | **6717,81** | **163,24** | **6718** | **163** | **1988** | **3337** | **10859** |
| | | | | | **4567,28** | **67,32** | **4567** | **67** | | **804** | |
| **2** | **247-201-0222 РСНБ РК 2022** | **Щит распределительный встраиваемый ГОСТ 32397-2013, типа ЩРв 24з-3 36 УХЛ3 IP31** | **шт.** | **1** | **8049,00** | **--** | **8049** | **--** | **8049** | **--** | **8693** |
| | | | | | **--** | **--** | **--** | **--** | | **644** | |
| **3** | **1308-0303-0601 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 26** | **Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне** | **шт.** | **5** | **3812,54** | **32,88** | **19063** | **164** | **9052** | **7090** | **28245** |
| | | | | | **1969,48** | **--** | **9847** | **--** | | **2092** | |
| **4** | **247-204-0713 РСНБ РК 2022** | **Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 1Р 16А 4,5 кА "С"** | **шт.** | **2** | **536,00** | **--** | **1072** | **--** | **1072** | **--** | **1158** |
| | | | | | **--** | **--** | **--** | **--** | | **86** | |
| **5** | **247-204-2810 РСНБ РК 2022** | **Автомат дифференциальный типа АД12 2Р 16А 30 мА** | **шт.** | **3** | **3627,00** | **--** | **10881** | **--** | **10881** | **--** | **11751** |
| | | | | | **--** | **--** | **--** | **--** | | **870** | |
| **6** | **247-215-0104 РСНБ РК 2022** | **Шина алюминиевая марки АД31Т размерами 3 мм х 30 мм х 4000 мм** | **шт.** | **1** | **795,00** | **--** | **795** | **--** | **795** | **--** | **859** |
| | | | | | **--** | **--** | **--** | **--** | | **64** | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | 247-215-0204 РСНБ РК 2022 | Шина медная марки М1 размерами 3 мм х 25 мм х 4000 мм | шт. | 1 | 8942,00 | -- | 8942 | -- | 8942 | -- | 9657 |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | | 715 | |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1 | Тенге | | | | 55520 | 327 | 40779 | 10427 | 71222 |
| | | | | | | | 14414 | 67 | -- | 5275 | |
| | Стоимость монтажных работ | | Тенге | | | | 19063 | | | | |
| | Материалы | | Тенге | | | | 9051 | | | | |
| | Всего заработная плата | | Тенге | | | | | 9847 | | | |
| | | Накладные расходы | Тенге | | | | 7090 | | | | |
| | | Сметная прибыль | Тенге | | | | 2092 | | | | |
| | ВСЕГО, Стоимость монтажных работ | | Тенге | | | | 28245 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | 5 |
| | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | 9847 | | | |
| | Стоимость общестроительных работ | | Тенге | | | | 36457 | | | | |
| | Материалы | | Тенге | | | | 1987 | | | | |
| | Всего заработная плата | | Тенге | | | | | 4634 | | | |
| | Стоимость материалов и конструкций | | Тенге | | | | 29739 | | | | |
| | | Накладные расходы | Тенге | | | | 3337 | | | | |
| | | Сметная прибыль | Тенге | | | | 3183 | | | | |
| | ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ | | Тенге | | | | 42977 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | 2 |
| | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | 4634 | | | |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1 | Тенге | | | | 71222 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | 7 |
| | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | 14481 | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | **РАЗДЕЛ 2. КАБЕЛЬНАЯ ПРОДУКЦИЯ** | | | | | | | | | |
| 8 | 1121-0202-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 26 | Провода установочные. Прокладка под штукатурку по стенам или в готовых бороздах | м | 250 | 317,95 | 2,30 | 79488 | 576 | 12297 | 47980 | 137666 |
| | | | | | 266,46 | 0,09 | 66615 | 23 | | 10198 | |
| 9 | 243-106-0501 РСНБ РК 2022 | Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг 3х1,5 (ок)-0,66 | км | 0,15 | 372858,00 | -- | 55929 | -- | 55929 | -- | 60403 |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | | 4474 | |
| 10 | 243-106-0502 РСНБ РК 2022 | Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг 3х2,5 (ок)-0,66 | км | 0,1 | 574495,00 | -- | 57450 | -- | 57450 | -- | 62046 |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | | 4596 | |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2 | Тенге | | | | 192867 | 576 | 125676 | 47980 | 260115 |
| | | | | | | | 66615 | 23 | -- | 19268 | |
| | Стоимость общестроительных работ | | Тенге | | | | 192867 | | | | |
| | Материалы | | Тенге | | | | 12298 | | | | |
| | Всего заработная плата | | Тенге | | | | | 66638 | | | |
| | Стоимость материалов и конструкций | | Тенге | | | | 113379 | | | | |
| | | Накладные расходы | Тенге | | | | 47980 | | | | |
| | | Сметная прибыль | Тенге | | | | 19268 | | | | |
| | ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ | | Тенге | | | | 260115 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | 38 |
| | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | 66638 | | | |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2 | Тенге | | | | 260115 | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | 38 |
| | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | 66638 | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | **РАЗДЕЛ 3. ОСВЕТИТЕЛЬНЫЕ ПРИБОРЫ** | | | | | | | | | |
| 11 | 1121-0401-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 | **Светильники для ламп светодиодных. Установка с подвесом на крюках в помещениях с нормальными условиями среды** | шт. | 13 | 835,22 | 5,67 | 10858 | 74 | 1206 | 6920 | 19200 |
| | | | | | 736,79 | 2,47 | 9578 | 32 | | 1422 | |
| 12 | 247-102-0149 РСНБ РК 2022 | **Светильник офисный для светодиодных ламп типа GALAD Пиксель LED-18-d250/B/M/4000, мощность 18 Вт, IP20 СТ РК 2595-2014** | шт. | 1 | 10785,00 | -- | 10785 | -- | 10785 | -- | 11648 |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | | 863 | |
| 13 | 247-102-0121 РСНБ РК 2022 | **Светильник офисный для светодиодных ламп типа СПС-12-220Д, мощность 12 Вт,IP 20 СТ РК 2595-2014** | шт. | 2 | 4160,00 | -- | 8320 | -- | 8320 | -- | 8986 |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | | 666 | |
| 14 | 247-102-0128 РСНБ РК 2022 | **Светильник офисный для светодиодных ламп типа ДВО 1609, мощность 24 Вт, IP 20 СТ РК 2595-2014** | шт. | 10 | 6002,00 | -- | 60020 | -- | 60020 | -- | 64822 |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | | 4802 | |
| | | **ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3** | **Тенге** | | | | 89983 | 74 | 80331 | 6920 | 104656 |
| | | | | | | | 9578 | 32 | -- | 7753 | |
| | Стоимость общестроительных работ | | Тенге | | | | 89983 | | | | |
| | Материалы | | Тенге | | | | 1206 | | | | |
| | Всего заработная плата | | Тенге | | | | | 9610 | | | |
| | Стоимость материалов и конструкций | | Тенге | | | | 79125 | | | | |
| | | Накладные расходы | Тенге | | | | 6920 | | | | |
| | | Сметная прибыль | Тенге | | | | 7753 | | | | |
| | ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ | | Тенге | | | | 104656 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | 5 |
| | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | 9610 | | | |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3 | Тенге | | | | 104656 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | 5 |
| | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | 9610 | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | **РАЗДЕЛ 4. ЭЛЕКТРОУСТОНОВОЧНЫЕ ИЗДЕЛИЯ** | | | | | | | | | |
| 15 | 1121-0202-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 26 | **Выключатели одноклавишные и двухклавишные, штепсельные розетки для скрытой проводки. Установка** | шт. | 19 | 433,42 | 0,48 | 8235 | 9 | 842 | 5320 | 14639 |
| | | | | | 388,65 | 0,22 | 7384 | 4 | | 1084 | |
| 16 | 247-214-0119 РСНБ РК 2022 | **Розетка штепсельная Двухместная, для скрытой установки, с заземляющими контактами, без защитных шторок, до 250 В, от 10 А до 16 А, IP20** | шт. | 14 | 626,00 | -- | 8764 | -- | 8764 | -- | 9465 |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | | 701 | |
| 17 | 247-212-0104 РСНБ РК 2022 | **Выключатель скрытой проводки ГОСТ 30850.2.1-2002 Двухклавишный, до 250 В, от 4 А до 10 А, IP20** | шт. | 1 | 438,00 | -- | 438 | -- | 438 | -- | 473 |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | | 35 | |
| 18 | 247-212-0101 РСНБ РК 2022 | **Выключатель скрытой проводки ГОСТ 30850.2.1-2002 Одноклавишный, до 250 В, от 4 А до 10 А, IP20** | шт. | 4 | 390,00 | -- | 1560 | -- | 1560 | -- | 1685 |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | | 125 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **19** | **247-202-0601 РСНБ РК 2022** | **Коробка ответвительная для твердых стен типа КМ41001, размерами 92 мм х 92 мм х 45 мм** | **шт.** | **5** | **170,00** | **--** | **850** | **--** | **850** | **--** | **918** |
| | | | | | **--** | **--** | **--** | **--** | | **68** | |
| **20** | **247-202-0701 РСНБ РК 2022** | **Коробка ответвительная с клеммными колодками типа КМ-212, IP 20** | **шт.** | **10** | **642,00** | **--** | **6420** | **--** | **6420** | **--** | **6934** |
| | | | | | **--** | **--** | **--** | **--** | | **514** | |
| | | **ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4** | **Тенге** | | | | **26267** | **9** | **18874** | **5320** | **34114** |
| | | | | | | | **7384** | **4** | **--** | **2527** | |
| | Стоимость общестроительных работ | | Тенге | | | | **26267** | | | | |
| | Материалы | | Тенге | | | | **842** | | | | |
| | Всего заработная плата | | Тенге | | | | | **7388** | | | |
| | Стоимость материалов и конструкций | | Тенге | | | | **18032** | | | | |
| | | Накладные расходы | Тенге | | | | **5320** | | | | |
| | | Сметная прибыль | Тенге | | | | **2527** | | | | |
| | ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ | | Тенге | | | | **34114** | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | **4** |
| | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | **7388** | | | |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4 | Тенге | | | | **34114** | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | **4** |
| | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | **7388** | | | |
| | | **ИТОГО ПО СМЕТЕ:** | **Тенге** | | | | | | | | **470107** |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | |
| | | - Зарплата рабочих строителей | Тенге | | | | **97991** | | | | |
| | | - Затраты на эксплуатацию машин | Тенге | | | | | **986** | | | |
| | | - в том числе зарплата машинистов | Тенге | | | | | **126** | | | |
| | | - Материалов, изделий и конструкций | Тенге | | | | | | **265659** | | |
| | | - Накладные расходы | Тенге | | | | | | | **70647** | |
| | | - Сметная прибыль | Тенге | | | | | | | **34823** | |

Составил Гулицкая Н.А.

Форма 4

Наименование стройки - КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ: АЛМАТИНСКАЯ ОБЛАСТЬ, ЕНБЕКШИКАЗАХСКИЙ РАЙОН, Г.ЕСИК, УЛ.ОРЫМБЕТОВА 31
Шифр стройки ЕСИК
Наименование объекта - БЛОК Б
Шифр объекта 2-2

# ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 2-2-5
## (Локальный сметный расчет)

на ПОЖАРНАЯ СИГНАЛИЗАЦИЯ
*(наименование работ и затрат)*

Основание: ПС

| | | |
|---|---|---|
| Сметная стоимость | 1047,017 | тыс.тенге |
| Сметная заработная плата | 377,966 | тыс.тенге |
| Нормативная трудоемкость | 0,189 | тыс.чел-ч |

Составлен(а) в текущих ценах по состоянию на 4 квартал 2022 года

| № п/п | Шифр норм, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость единицы, тенге | | Общая стоимость, тенге | | | Накладные расходы, тенге | Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Всего | эксплуатация машин | Всего | эксплуатация машин | материалы | | |
| | | | | | зарплата рабочих-строителей | зарплата машинистов | зарплата рабочих-строителей | зарплата машинистов | оборудование, мебель, инвентарь | Сметная прибыль, тенге | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| | | **МОНТАЖНАЯ РАБОТА** | | | | | | | | | |
| 1 | 1310-0701-0701 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 | Приборы приемно-контрольные охранно-пожарные. Монтаж оборудования | шт. | 1 | 6422,94 | 7,63 | 6423 | 8 | 39 | 4592 | 11896 |
| | | | | | 6375,87 | 1,80 | 6376 | 2 | | 881 | |
| 2 | 248-303-0203 РСНБ РК 2022 | Прибор приемно-контрольный охранно-пожарный модели Гранит-4 | шт. | 1 | 33505,00 | -- | 33505 | -- | 33505 | -- | 36185 |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | | 2680 | |
| 3 | 1310-0701-0203 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 | Извещатель ПС автоматический тепловой, дымовой, световой во взрывозащищенном исполнении. Монтаж оборудования | шт. | 15 | 5226,88 | 3,02 | 78403 | 45 | 989 | 55706 | 144838 |
| | | | | | 5157,96 | -- | 77369 | -- | | 10729 | |
| 4 | 248-302-0203 РСНБ РК 2022 | Извещатель пожарный дымовой модели ИП 212-45 | шт. | 11 | 2482,00 | -- | 27302 | -- | 27302 | -- | 29486 |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | | 2184 | |
| 5 | 248-302-0501 РСНБ РК 2022 | Извещатель пожарный ручной модели ИПР 513-10 | шт. | 1 | 1153,00 | -- | 1153 | -- | 1153 | -- | 1245 |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | | 92 | |
| 6 | 248-304-0101 РСНБ РК 2022 | Оповещатель световой модели КРИСТАЛЛ-12 "Выход" | шт. | 2 | 1126,00 | -- | 2252 | -- | 2252 | -- | 2432 |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | | 180 | |
| 7 | 248-304-0201 РСНБ РК 2022 | Оповещатель комбинированный свето-звуковой модели ЛЮКС-12-К "Выход" | шт. | 1 | 2349,00 | -- | 2349 | -- | 2349 | -- | 2537 |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | | 188 | |
| 8 | 1310-0701-0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 | Прибор сигнализирующий емкостной. Монтаж оборудования | шт. | 5 | 22605,54 | 2,07 | 113028 | 10 | 849 | 80762 | 209293 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | 22433,84 | -- | 112169 | -- | | 15503 | |
| 9 | 248-301-0201 РСНБ РК 2022 | Извещатель охранный тревожной сигнализации модели KBPN 01 | шт. | 1 | 12977,00 | -- | 12977 | -- | 12977 | -- | 14015 |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | | 1038 | |
| 10 | 248-202-0201 СпрСЦ 11.2022 | РЕЗИСТОР | шт. | 2 | 5045,00 | -- | 10090 | -- | 10090 | -- | 10897 |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | | 807 | |
| 11 | 248-202-0301 СпрСЦ 11.2022 | ДИОД | шт. | 2 | 7693,00 | -- | 15386 | -- | 15386 | -- | 16617 |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | | 1231 | |
| 12 | 1310-0701-0303 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 | Устройство ультразвуковое блок питания и контроля. Монтаж оборудования | шт. | 1 | 10920,67 | 2,07 | 10921 | 2 | 144 | 7758 | 20173 |
| | | | | | 10774,90 | -- | 10775 | -- | | 1494 | |
| 13 | 248-306-0303 РСНБ РК 2022 | Блок питания БИРП 12/1,6 | шт. | 1 | 10789,00 | -- | 10789 | -- | 10789 | -- | 11652 |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | | 863 | |
| 14 | 1310-0204-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 | Устройство центральное управляющее. Монтаж оборудования | устройство | 1 | 182679,06 | 24604,71 | 182679 | 24605 | 57 | 118799 | 325596 |
| | | | | | 158017,38 | 6980,77 | 158017 | 6981 | | 24118 | |
| 15 | 248-404-0421 СпрСЦ 11.2022 | Сетевое оборудование UMG1-26/24P, сетевой коммутатор на 24 порта | шт. | 1 | 145086,00 | -- | 145086 | -- | 145086 | -- | 156693 |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | | 11607 | |
| 16 | 1310-0902-1212 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 | Коробка оконечная. Монтаж оборудования | шт. | 1 | 452,86 | -- | 453 | -- | 45 | 294 | 806 |
| | | | | | 407,88 | -- | 408 | -- | | 60 | |
| 17 | 248-306-0201 РСНБ РК 2022 | Коробка распределительная типа Forteza Барьер-КР-М для радиоволнового извещателя | шт. | 1 | 19092,00 | -- | 19092 | -- | 19092 | -- | 20619 |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | | 1527 | |
| 18 | 1308-0206-2201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 26 | Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 2,5 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава | м | 60 | 122,07 | 1,11 | 7324 | 66 | 1448 | 4204 | 12450 |
| | | | | | 96,83 | 0,49 | 5810 | 29 | | 922 | |
| 19 | 243-303-0411 РСНБ РК 2022 | Провод для монтажа охранной сигнализации и связи, марки КСПВ 2х0,5 | км | 0,02 | 47824,00 | -- | 956 | -- | 956 | -- | 1033 |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | | 77 | |
| 20 | 243-204-0101 РСНБ РК 2022 | Кабель контрольный не распространяющий горение, число жил 4 ГОСТ 26411-85, марки КВВГЭнг 4х0,75 | км | 0,04 | 420479,00 | -- | 16819 | -- | 16819 | -- | 18165 |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | | 1346 | |
| 21 | 1121-0102-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 | Короба (кабель-каналы) ПВХ периметром до 60 мм. Прокладка | м | 0,08 | 385,79 | 4,12 | 31 | -- | 1 | 21 | 57 |
| | | | | | 370,40 | 0,06 | 30 | -- | | 4 | |
| 22 | 243-907-0104 РСНБ РК 2022 | Канал кабельный из ПВХ, размерами 20мм х 10 мм | м | 0,08 | 122,00 | -- | 10 | -- | 10 | -- | 11 |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | | 1 | |
| 23 | 243-907-5402 РСНБ РК 2022 | Соединительный комплект для соединения лотков и аксессуаров между собой типа MDS20 M6x20, двойной | шт. | 1 | 297,00 | -- | 297 | -- | 297 | -- | 321 |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | | 24 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | **ИТОГО ПО СМЕТЕ:** | **Тенге** | | | | | | | | **1047017** |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | |
| | | - Зарплата рабочих строителей | Тенге | | | | **370954** | | | | |
| | | - Затраты на эксплуатацию машин | Тенге | | | | | **24736** | | | |
| | | - в том числе зарплата машинистов | Тенге | | | | | **7012** | | | |
| | | - Материалов, изделий и конструкций | Тенге | | | | | | **301634** | | |
| | | - Накладные расходы | Тенге | | | | | | | **272136** | |
| | | - Сметная прибыль | Тенге | | | | | | | **77556** | |

Составил Гулицкая Н.А.

Форма 4

Наименование стройки - КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ: АЛМАТИНСКАЯ ОБЛАСТЬ, ЕНБЕКШИКАЗАХСКИЙ РАЙОН, Г.ЕСИК, УЛ.ОРЫМБЕТОВА 31
Шифр стройки ЕСИК
Наименование объекта - БЛОК А 31а
Шифр объекта 2-3

# ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 2-3-1
## (Локальный сметный расчет)

на ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ
*(наименование работ и затрат)*

Основание: АС

| | | |
|---|---|---|
| Сметная стоимость | 19044,279 | тыс.тенге |
| Сметная заработная плата | 3391,622 | тыс.тенге |
| Нормативная трудоемкость | 2,010 | тыс.чел-ч |

Составлен(а) в текущих ценах по состоянию на 4 квартал 2022 года

| № п/п | Шифр норм, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость единицы, тенге | | Общая стоимость, тенге | | | Накладные расходы, тенге | Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Всего | эксплуатация машин | Всего | эксплуатация машин | материалы | | |
| | | | | | зарплата рабочих-строителей | зарплата машинистов | зарплата рабочих-строителей | зарплата машинистов | оборудование, мебель, инвентарь | Сметная прибыль, тенге | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| | | **ФАСАД** | | | | | | | | | |
| 1 | 1115-0109-0502 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 | Фасады вентилируемые. Устройство с облицовкой металлосайдингом без теплоизоляционного слоя с лесов | $м^2$ поверхности облицовки | 215,36 | 3688,18 | 11,00 | 794286 | 2369 | 376509 | 299462 | 1181249 |
| | | | | | 1928,90 | 2,38 | 415408 | 513 | | 87501 | |
| 2 | 231-102-0104 РСНБ РК 2022 | Подсистема профильная алюминиевая для навесных вентилируемых фасадов тип облицовки: металлокассета | $м^2$ | 236,896 | 10842,00 | -- | 2568426 | -- | 2568426 | -- | 2773900 |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | | 205474 | |
| | | **ОТМОСТКА** | | | | | | | | | |
| 3 | 1108-0101-0202 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 | Основание под фундаменты щебеночное. Устройство | $м^3$ основания | 4,45 | 9105,51 | 2622,13 | 40520 | 11668 | 22933 | 7890 | 52283 |
| | | | | | 1330,18 | 1132,38 | 5919 | 5039 | | 3873 | |
| 4 | 1106-0101-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 | Подготовка бетонная. Устройство | $м^3$ | 4,45 | 28552,81 | 1651,33 | 127060 | 7348 | 111135 | 7359 | 145173 |
| | | | | | 1927,48 | 369,48 | 8577 | 1644 | | 10754 | |
| | | **КРОВЛЯ** | | | | | | | | | |
| 5 | 1112-0101-1303 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 | Покрытия. Утепление плитами из минеральной ваты или перлита на битумной мастике в один слой | $м^2$ утепляемого покрытия | 81 | 1466,70 | 76,32 | 118803 | 6181 | 47120 | 48250 | 180417 |
| | | | | | 808,67 | 18,66 | 65502 | 1511 | | 13364 | |
| 6 | 234-101-0208 РСНБ РК 2022 | Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П 200 | $м^3$ | 16,686 | 67633,00 | -- | 1128524 | -- | 1128524 | -- | 1218806 |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | | 90282 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | 1110-0102-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 | Элементы каркаса из брусьев. Установка | $м^3$ древесины в конструкции | 3,54 | 201941,64 | 1632,47 | 714873 | 5779 | 577910 | 96322 | 876091 |
| | | | | | 37057,50 | 733,67 | 131184 | 2597 | | 64896 | |
| 8 | 214-210-0601 РСНБ РК 2022 | Проволока из низкоуглеродистой стали холоднотянутая периодического профиля Вр1 ГОСТ 6727-80 диаметром от 3 до 5 мм | т | 0,00748 | 379988,00 | -- | 2842 | -- | 2842 | -- | 3069 |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | | 227 | |
| 9 | 214-210-0101 РСНБ РК 2022 | Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм | т | 0,0095018 | 376202,00 | -- | 3575 | -- | 3575 | -- | 3861 |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | | 286 | |
| 10 | 1110-0105-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 | Стропила. Установка с изготовлением | $м^3$ древесины в конструкции | 1,81 | 224423,17 | 1150,80 | 406206 | 2083 | 338056 | 48150 | 490704 |
| | | | | | 36500,98 | 446,53 | 66067 | 808 | | 36348 | |
| 11 | 1110-0104-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 | Потолки. Подшивка досками обшивки | $м^2$ потолков | 22,3 | 3915,68 | 33,22 | 87320 | 741 | 66170 | 14932 | 110432 |
| | | | | | 915,18 | 14,79 | 20409 | 330 | | 8180 | |
| 12 | 1112-0101-0716 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 | Покрытия кровельные из профилированного оцинкованного листа. Устройство | $м^2$ кровли | 163,99 | 1155,04 | 30,28 | 189415 | 4966 | 13542 | 124486 | 339013 |
| | | | | | 1042,18 | 12,14 | 170907 | 1991 | | 25112 | |
| 13 | 224-102-0907 РСНБ РК 2022 | Профилированный настил оцинкованный высотой профиля 57 мм СТ РК EN 508-1-2012 толщиной стали 0,8 мм | $м^2$ | 188,5885 | 4417,00 | -- | 832995 | -- | 832995 | -- | 899635 |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | | 66640 | |
| 14 | 1112-0101-0901 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 | Желоба настенные. Устройство | м желобов | 46 | 12756,27 | 222,41 | 586788 | 10231 | 517686 | 44763 | 682075 |
| | | | | | 1279,80 | 71,74 | 58871 | 3300 | | 50524 | |
| 15 | 224-106-0101 РСНБ РК 2022 | Желоб водосточный металлический оцинкованный с полимерным покрытием круглого сечения диаметром 125 мм | м | 46 | 2557,00 | -- | 117622 | -- | 117622 | -- | 127032 |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | | 9410 | |
| 16 | 224-106-0102 РСНБ РК 2022 | Труба водосточная металлическая оцинкованная с полимерным покрытием круглого сечения диаметром 100 мм | м | 24 | 3310,00 | -- | 79440 | -- | 79440 | -- | 85795 |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | | 6355 | |
| 17 | 224-106-0103 РСНБ РК 2022 | Колено трубы водосточной металлическое оцинкованное с полимерным покрытием круглого сечения диаметром 100 мм | шт. | 4 | 3330,00 | -- | 13320 | -- | 13320 | -- | 14386 |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | | 1066 | |
| 18 | 224-106-0104 РСНБ РК 2022 | Воронка выпускная металлическая оцинкованная с полимерным покрытием круглого сечения диаметром 100 мм | шт. | 4 | 3680,00 | -- | 14720 | -- | 14720 | -- | 15898 |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | | 1178 | |
| 19 | 224-106-0111 РСНБ РК 2022 | Отвод металлический оцинкованный круглого сечения диаметром 100 мм | шт. | 4 | 3667,00 | -- | 14668 | -- | 14668 | -- | 15841 |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | | 1173 | |
| 20 | 224-106-0110 РСНБ РК 2022 | Соединитель желоба водосточного металлический оцинкованный с полимерным покрытием круглого сечения диаметром 125 мм | шт. | 40 | 2195,00 | -- | 87800 | -- | 87800 | -- | 94824 |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | | 7024 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21 | 224-106-0108 РСНБ РК 2022 | Держатель трубы водосточной круглого сечения металлический оцинкованный с полимерным покрытием диаметром 100 мм | шт. | 78 | 1426,00 | -- | 111228 | -- | 111228 | -- | 120126 |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | | 8898 | |
| 22 | 224-106-0102 РСНБ РК 2022 | Капельник из листовой стали | м | 46 | 3310,00 | -- | 152260 | -- | 152260 | -- | 164441 |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | | 12181 | |
| 23 | 1109-0402-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 | Ограждение кровли. Монтаж | т конструкций | 0,20051 | 92131,95 | 28716,38 | 18473 | 5757 | 1775 | 8866 | 29526 |
| | | | | | 54566,03 | 6844,78 | 10941 | 1372 | | 2187 | |
| 24 | 214-210-0102 РСНБ РК 2022 | Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 25 мм | т | 0,20051 | 356318,00 | -- | 71445 | -- | 71445 | -- | 77161 |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | | 5716 | |
| | | ПРОЕМЫ | | | | | | | | | |
| 25 | 1110-0501-0105 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 25 | Проемы оконные площадью до 2 $м^2$. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) двухстворчатых | $м^2$ | 34,2 | 4363,38 | 250,10 | 149228 | 8554 | 73226 | 51665 | 216964 |
| | | | | | 1972,16 | 125,99 | 67448 | 4309 | | 16071 | |
| 26 | 223-102-0506 РСНБ РК 2022 | Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 70 мм двухстворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом двухкамерным, поворотной фурнитурой: двухэлементный - импост и поворотная створка | $м^2$ | 34,2 | 38100,00 | -- | 1303020 | -- | 1303020 | -- | 1407262 |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | | 104242 | |
| 27 | 1110-0501-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 26 | Доски подоконные из ПВХ. Установка в стенах каменных глубиной проема (шириной) до 0,50 м | м | 22,8 | 1502,57 | 7,19 | 34259 | 164 | 26532 | 5504 | 42944 |
| | | | | | 331,72 | 3,54 | 7563 | 81 | | 3181 | |
| 28 | 223-501-0105 РСНБ РК 2022 | Доска подоконная из ПВХ профилей ГОСТ 23166-99 не ламинированная шириной 350 мм | м | 22,8 | 1733,00 | -- | 39512 | -- | 39512 | -- | 42673 |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | | 3161 | |
| 29 | 1115-0108-1902 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 | Отливы оконные наружные из оцинкованной стали с полимерным покрытием шириной 250 мм. Устройство | м | 22,8 | 2224,16 | 5,78 | 50711 | 131 | 35298 | 11031 | 66681 |
| | | | | | 670,26 | 1,68 | 15282 | 38 | | 4939 | |
| 30 | 1109-0403-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 25 | Блоки дверные стальные однопольные. Установка в кирпичных стенах | $м^2$ | 6,72 | 4294,45 | 67,85 | 28859 | 456 | 4428 | 17410 | 49971 |
| | | | | | 3567,65 | 30,65 | 23975 | 206 | | 3702 | |
| 31 | 223-207-0101 РСНБ РК 2022 | Блок дверной стальной с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003 утепленный, однопольный | $м^2$ | 6,72 | 55181,00 | -- | 370816 | -- | 370816 | -- | 400481 |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | | 29665 | |
| 32 | 1110-0107-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 26 | Проемы дверные внутрение площадью до 3 $м^2$ в каменных стенах. Установка блоков | $м^2$ | 20,79 | 3869,42 | 1065,28 | 80445 | 22147 | 22797 | 29737 | 118997 |
| | | | | | 1707,59 | 279,03 | 35501 | 5801 | | 8815 | |
| 33 | 223-201-0103 РСНБ РК 2022 | Блок дверной внутренний с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92 однопольный с глухими полотнами ДГ 21-9П, ДГ 21-10П | $м^2$ | 20,79 | 7373,00 | -- | 153285 | -- | 153285 | -- | 165548 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | -- | -- | -- | -- | | 12263 | |
| | | **ВНУТРЕНЯЯ ОТДЕЛКА** | | | | | | | | | |
| 34 | 1115-0206-0206 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 | Потолки. Отделка внутренних поверхностей за два раза. Сухими смесями на гипсовой основе | $м^2$ отделываемой поверхности | 150,3 | 1478,98 | 9,59 | 222291 | 1442 | 65630 | 112140 | 361186 |
| | | | | | 1032,73 | 3,53 | 155219 | 531 | | 26755 | |
| 35 | 1115-0405-0104 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 | Потолки. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке | $м^2$ окрашиваемой поверхности | 150,3 | 1158,30 | 7,24 | 174092 | 1089 | 42488 | 94346 | 289913 |
| | | | | | 868,36 | 3,47 | 130515 | 522 | | 21475 | |
| 36 | 1115-0203-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 | Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону простое | $м^2$ оштукатуриваемой поверхности | 428,1 | 1639,98 | 104,71 | 702075 | 44827 | 155147 | 388458 | 1177775 |
| | | | | | 1172,86 | 87,42 | 502101 | 37425 | | 87242 | |
| 37 | 1115-0203-0601 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 25 | Стены внутренние. Оштукатуривание поверхностей сухими смесями на гипсовой основе толщиной до 10 мм | $м^2$ оштукатуриваемой поверхности | 428,1 | 1797,58 | 24,02 | 769544 | 10283 | 334637 | 308403 | 1164184 |
| | | | | | 991,88 | 8,68 | 424624 | 3716 | | 86236 | |
| 38 | 1115-0405-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 | Стены. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке | $м^2$ окрашиваемой поверхности | 428,1 | 957,18 | 6,82 | 409769 | 2920 | 110972 | 214041 | 673714 |
| | | | | | 691,14 | 3,27 | 295877 | 1400 | | 49904 | |
| 39 | 1115-0204-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 | Откосы плоские оконные и дверные. Штукатурка поверхностей по бетону и камню | $м^2$ оштукатуриваемой поверхности | 14,3 | 4334,98 | 54,10 | 61990 | 774 | 13405 | 34772 | 104503 |
| | | | | | 3343,43 | 33,85 | 47811 | 484 | | 7741 | |
| 40 | 1115-0203-0701 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 25 | Откосы оконные и дверные. Оштукатуривание внутренних поверхностей сухими смесями толщиной до 10 мм | $м^2$ оштукатуриваемой поверхности | 14,3 | 2406,16 | 27,61 | 34408 | 394 | 12732 | 15425 | 53820 |
| | | | | | 1488,23 | 9,96 | 21282 | 142 | | 3987 | |
| 41 | 1115-0405-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 | Откосы. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке | $м^2$ окрашиваемой поверхности | 14,3 | 957,18 | 6,82 | 13688 | 98 | 3707 | 7150 | 22505 |
| | | | | | 691,14 | 3,27 | 9883 | 47 | | 1667 | |
| | | **ПОЛЫ** | | | | | | | | | |
| | | **ТИП 1** | | | | | | | | | |
| 42 | 1111-0101-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 | Грунт. Уплотнение щебнем | $м^2$ площади уплотнения | 75,4 | 380,18 | 47,15 | 28666 | 3555 | 16968 | 6800 | 38304 |
| | | | | | 108,00 | 17,27 | 8143 | 1302 | | 2837 | |
| 43 | 1111-0101-1303 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 26 | Покрытия щебеночные с пропиткой битумом. Устройство | $м^2$ покрытия | 75,4 | 3182,86 | 241,12 | 239988 | 18180 | 191389 | 25975 | 287240 |
| | | | | | 403,44 | 75,03 | 30419 | 5657 | | 21277 | |
| 44 | 1111-0101-1501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 | Покрытия бетонные, толщина 30 мм. Устройство | $м^2$ покрытия | 75,4 | 1406,84 | 140,21 | 106076 | 10572 | 56637 | 30866 | 147897 |
| | | | | | 515,48 | 53,08 | 38867 | 4002 | | 10956 | |
| 45 | 1111-0101-1502 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 К=4 | Покрытия бетонные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины к норме 1111-0101-1501 | $м^2$ покрытия | 75,4 | 533,97 | 20,73 | 40261 | 1563 | 34219 | 3903 | 47697 |
| | | | | | 59,40 | 12,49 | 4479 | 942 | | 3533 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 46 | 1111-0101-0803 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 | Тепло- и звукоизоляция засыпная керамзитовая. Устройство | $м^3$ изоляции | 3,77 | 23684,39 | 2340,28 | 89290 | 8823 | 59157 | 17585 | 115425 |
| | | | | | 5652,61 | 825,65 | 21310 | 3113 | | 8550 | |
| 47 | 1111-0101-1101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 | Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство | $м^2$ стяжки | 75,4 | 991,17 | 35,52 | 74734 | 2679 | 33726 | 28730 | 111741 |
| | | | | | 508,34 | 20,87 | 38329 | 1574 | | 8277 | |
| 48 | 1111-0101-1102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 К=4 | Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101 | $м^2$ стяжки | 75,4 | 495,64 | 24,28 | 37371 | 1831 | 33645 | 2113 | 42643 |
| | | | | | 25,13 | 13,80 | 1895 | 1041 | | 3159 | |
| 49 | 1111-0101-2702 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 | Покрытия из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на цементном растворе. Устройство | $м^2$ покрытия | 75,4 | 5324,35 | 97,06 | 401456 | 7318 | 257653 | 101002 | 542655 |
| | | | | | 1810,14 | 50,35 | 136485 | 3796 | | 40196 | |
| 50 | 1111-0101-3904 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 | Плинтуса из плиток керамических. Устройство | м плинтусов | 91,93 | 938,79 | 2,52 | 86303 | 231 | 44149 | 30262 | 125891 |
| | | | | | 456,03 | 1,18 | 41923 | 108 | | 9325 | |
| | | ТИП 2 | | | | | | | | | |
| 51 | 1111-0101-1101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 | Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство | $м^2$ стяжки | 74,9 | 991,17 | 35,52 | 74239 | 2660 | 33504 | 28539 | 111001 |
| | | | | | 508,34 | 20,87 | 38075 | 1563 | | 8223 | |
| 52 | 1111-0101-1102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 К=4 | Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101 | $м^2$ стяжки | 74,9 | 495,64 | 24,28 | 37123 | 1819 | 33422 | 2099 | 42360 |
| | | | | | 25,13 | 13,80 | 1882 | 1034 | | 3138 | |
| 53 | 1111-0101-2702 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 | Покрытия из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на цементном растворе. Устройство | $м^2$ покрытия | 74,9 | 5324,35 | 97,06 | 398794 | 7270 | 255945 | 100332 | 539056 |
| | | | | | 1810,14 | 50,35 | 135579 | 3771 | | 39930 | |
| 54 | 1111-0101-3904 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 | Плинтуса из плиток керамических. Устройство | м плинтусов | 101,24 | 938,79 | 2,52 | 95043 | 255 | 48620 | 33327 | 138640 |
| | | | | | 456,03 | 1,18 | 46168 | 119 | | 10270 | |
| | | КРЫЛЬЦО КР-1 (2 ШТ) | | | | | | | | | |
| 55 | 1106-0101-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 | Подготовка бетонная. Устройство | $м^3$ | 0,4 | 29799,25 | 1651,33 | 11920 | 661 | 10488 | 662 | 13588 |
| | | | | | 1927,48 | 369,48 | 771 | 148 | | 1006 | |
| 56 | 1106-0101-0114 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 | Плиты фундаментные бетонные плоские. Устройство | $м^3$ | 11,62 | 27618,75 | 1783,13 | 320930 | 20719 | 280977 | 17320 | 365310 |
| | | | | | 1655,21 | 414,93 | 19234 | 4821 | | 27060 | |
| 57 | 1111-0101-3904 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 | Плинтуса из плиток керамических. Устройство | м плинтусов | 18 | 938,79 | 2,52 | 16898 | 45 | 8644 | 5925 | 24649 |
| | | | | | 456,03 | 1,18 | 8209 | 21 | | 1826 | |
| 58 | 1109-0304-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 | Ограждение. Монтаж | т конструкций | 0,07266 | 115970,59 | 34053,37 | 8426 | 2474 | 977 | 4247 | 13687 |
| | | | | | 68471,35 | 12718,57 | 4975 | 924 | | 1014 | |
| 59 | 222-503-0201 РСНБ РК 2022 | Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы | т | 0,07266 | 1004968,00 | -- | 73021 | -- | 73021 | -- | 78863 |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | | 5842 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 60 | 1113-0301-0406 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 | Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз | $м^2$ | 1,96182 | 116,65 | 3,15 | 229 | 6 | 94 | 93 | 348 |
| | | | | | 65,75 | 0,39 | 129 | 1 | | 26 | |
| 61 | 1113-0301-1406 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 | Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 | $м^2$ | 1,96182 | 96,67 | 2,30 | 190 | 5 | 110 | 55 | 264 |
| | | | | | 38,44 | 0,39 | 75 | 1 | | 20 | |
| | | КОЗЫРЕК (3 ШТ) | | | | | | | | | |
| 62 | 1109-0304-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 | Ограждение. Монтаж | т конструкций | 0,07422 | 115970,59 | 34053,37 | 8607 | 2527 | 998 | 4339 | 13981 |
| | | | | | 68471,35 | 12718,57 | 5082 | 944 | | 1036 | |
| 63 | 222-503-0201 РСНБ РК 2022 | Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы | т | 0,07422 | 1004968,00 | -- | 74589 | -- | 74589 | -- | 80556 |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | | 5967 | |
| 64 | 1115-0504-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 | Козырьки входные (типа "Горка", "Арочный", "Домик"). Облицовка поликарбонатными листами | $м^2$ поверхности козырька | 10,848 | 5199,73 | 7,69 | 56407 | 83 | 46307 | 7228 | 68726 |
| | | | | | 923,44 | 1,96 | 10017 | 21 | | 5091 | |
| 65 | 217-206-0102 РСНБ РК 2022 | Панель сотовая поликарбонатная прозрачная толщиной 6 мм | $м^2$ | 11,06496 | 2753,00 | -- | 30462 | -- | 30462 | -- | 32899 |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | | 2437 | |
| | | ИТОГО ПО СМЕТЕ: | Тенге | | | | | | | | 19044279 |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | |
| | | - Зарплата рабочих строителей | Тенге | | | | 3282912 | | | | |
| | | - Затраты на эксплуатацию машин | Тенге | | | | | 243678 | | | |
| | | - в том числе зарплата машинистов | Тенге | | | | | 108710 | | | |
| | | - Материалов, изделий и конструкций | Тенге | | | | | | 11665033 | | |
| | | - Накладные расходы | Тенге | | | | | | | 2441964 | |
| | | - Сметная прибыль | Тенге | | | | | | | 1410691 | |

Составил Гулицкая Н.А.

Форма 4

Наименование стройки - КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ: АЛМАТИНСКАЯ ОБЛАСТЬ, ЕНБЕКШИКАЗАХСКИЙ РАЙОН, Г.ЕСИК, УЛ.ОРЫМБЕТОВА 31
Шифр стройки ЕСИК
Наименование объекта - БЛОК А 31а
Шифр объекта 2-3

# ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 2-3-2
## (Локальный сметный расчет)

на ВОДОПРОВОД КАНАЛИЗАЦИЯ
*(наименование работ и затрат)*

Основание: ВК

| | | |
|---|---|---|
| Сметная стоимость | 2096,150 | тыс.тенге |
| Сметная заработная плата | 579,154 | тыс.тенге |
| Нормативная трудоемкость | 0,306 | тыс.чел-ч |

Составлен(а) в текущих ценах по состоянию на 4 квартал 2022 года

| № п/п | Шифр норм, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость единицы, тенге | | Общая стоимость, тенге | | | Накладные расходы, тенге | Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Всего | эксплуатация машин | Всего | эксплуатация машин | материалы | | |
| | | | | | зарплата рабочих-строителей | зарплата машинистов | зарплата рабочих-строителей | зарплата машинистов | оборудование, мебель, инвентарь | Сметная прибыль, тенге | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| | | **ОБОРУДОВАНИЕ** | | | | | | | | | |
| 1 | 1117-0101-0106 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 | Умывальники одиночные. Установка с подводкой холодной и горячей воды | комплект | 11 | 4381,59 | 126,82 | 48197 | 1395 | 4707 | 30820 | 85338 |
| | | | | | 3826,84 | 64,54 | 42095 | 710 | | 6321 | |
| 2 | 244-101-0103 РСНБ РК 2022 | Умывальник без пьедестала полукруглый, овальный, прямоугольный, трапециевидный со спинкой или без спинки размерами L 600 мм, B 450 мм | комплект | 11 | 14550,00 | -- | 160050 | -- | 160050 | -- | 172854 |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | | 12804 | |
| 3 | 244-104-0101 РСНБ РК 2022 | Пьедестал для умывальника | шт. | 11 | 5326,00 | -- | 58586 | -- | 58586 | -- | 63273 |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | | 4687 | |
| 4 | 1117-0201-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 | Смесители. Установка | шт. | 11 | 1409,54 | 0,16 | 15505 | 2 | 392 | 10880 | 28496 |
| | | | | | 1373,74 | -- | 15111 | -- | | 2111 | |
| 5 | 244-104-0403 РСНБ РК 2022 | Смеситель для умывальника двухрукояточный, с центральной подводкой, набортный, излив с аэратором, размерами 110 мм х 70 мм | шт. | 11 | 11364,00 | -- | 125004 | -- | 125004 | -- | 135004 |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | | 10000 | |
| 6 | 1117-0801-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 | Нагреватели индивидуальные водоводяные. Установка | комплект | 6 | 15640,73 | 625,62 | 93844 | 3754 | 368 | 65927 | 172553 |
| | | | | | 14953,63 | 307,31 | 89722 | 1844 | | 12782 | |
| 7 | 513-106-0101 РСНБ РК 2022 | Электрический накопительный водонагреватель настенный мощностью 1,5 кВт ГОСТ Р 52084-2003 объем 10 л | комплект | 6 | 32550,00 | -- | 195300 | -- | | -- | 195300 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | -- | -- | -- | -- | 195300 | -- | |
| | | **ВОДОПРОВОД В1,Т3** | | | | | | | | | |
| 8 | 1116-0501-0204 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 | Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 40 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб | м трубопровода | 12 | 2723,36 | 31,61 | 32680 | 379 | 238 | 23090 | 60232 |
| | | | | | 2671,92 | 0,57 | 32063 | 7 | | 4462 | |
| 9 | 1116-0501-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 26 | Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 20 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб | м трубопровода | 94 | 2082,92 | 18,47 | 195794 | 1736 | 1099 | 138940 | 361512 |
| | | | | | 2052,75 | 0,14 | 192959 | 13 | | 26779 | |
| 10 | 1116-0501-0203 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 | Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 32 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб | м трубопровода | 12 | 2457,34 | 26,61 | 29488 | 320 | 155 | 20893 | 54411 |
| | | | | | 2417,77 | 0,38 | 29013 | 5 | | 4030 | |
| 11 | 241-205-1105 РСНБ РК 2022 | Труба напорная из полипропилена PP-R не армированная SDR 6 PN 20 ГОСТ 32415-2013 размерами 40х6,7 мм | м | 12 | 800,00 | -- | 9600 | -- | 9600 | -- | 10368 |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | | 768 | |
| 12 | 241-205-0104 РСНБ РК 2022 | Труба напорная из полиэтилена повышенной термостойкости PERT ГОСТ 32415-2013 PERT-I; 32х2,9; PN 10 | м | 12 | 545,00 | -- | 6540 | -- | 6540 | -- | 7063 |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | | 523 | |
| 13 | 241-205-0102 РСНБ РК 2022 | Труба напорная из полиэтилена повышенной термостойкости PERT ГОСТ 32415-2013 PERT-I; 20х1,9; PN 10 | м | 94 | 343,00 | -- | 32242 | -- | 32242 | -- | 34821 |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | | 2579 | |
| 14 | 1126-0101-1701 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 | Трубопроводы диаметром до 160 мм. Изоляция трубками из вспененного каучука | м трубопровода | 52 | 938,24 | 109,00 | 48788 | 5668 | 19895 | 18630 | 72811 |
| | | | | | 446,64 | 50,95 | 23225 | 2649 | | 5393 | |
| 15 | 234-303-0312 РСНБ РК 2022 | Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 13 мм диаметром 42 мм | м | 12 | 505,00 | -- | 6060 | -- | 6060 | -- | 6545 |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | | 485 | |
| 16 | 234-303-0310 РСНБ РК 2022 | Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 13 мм диаметром 35 мм | м | 12 | 456,00 | -- | 5472 | -- | 5472 | -- | 5910 |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | | 438 | |
| 17 | 234-303-0306 РСНБ РК 2022 | Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 13 мм диаметром 22 мм | м | 28 | 307,00 | -- | 8596 | -- | 8596 | -- | 9284 |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | | 688 | |
| 18 | 241-221-0102 РСНБ РК 2022 | Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) диаметром 20 мм | шт. | 86 | 8,00 | -- | 688 | -- | 688 | -- | 743 |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | | 55 | |
| 19 | 241-221-0104 РСНБ РК 2022 | Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) диаметром 32 мм | шт. | 11 | 17,00 | -- | 187 | -- | 187 | -- | 202 |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | | 15 | |
| 20 | 241-221-0105 РСНБ РК 2022 | Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) диаметром 40 мм | шт. | 11 | 35,00 | -- | 385 | -- | 385 | -- | 416 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | -- | -- | -- | -- | | 31 | |
| 21 | 241-211-0501 РСНБ РК 2022 | Муфта полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 20 мм | шт. | 24 | 1299,00 | -- | 31176 | -- | 31176 | -- | 33670 |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | | 2494 | |
| 22 | 241-211-0503 РСНБ РК 2022 | Муфта полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 32 мм | шт. | 3 | 1299,00 | -- | 3897 | -- | 3897 | -- | 4209 |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | | 312 | |
| 23 | 241-211-0504 РСНБ РК 2022 | Муфта полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 40 мм | шт. | 3 | 1354,00 | -- | 4062 | -- | 4062 | -- | 4387 |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | | 325 | |
| 24 | 1116-0601-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 | Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка | шт. | 12 | 3083,30 | 127,16 | 37000 | 1525 | 3645 | 23087 | 64894 |
| | | | | | 2652,47 | 19,62 | 31830 | 235 | | 4807 | |
| 25 | 242-301-1102 РСНБ РК 2022 | Клапан (вентиль) запорный чугунный фланцевый, для воды и пара Т до +250°С, PN 16 ГОСТ 5761-2005 DN 20 | шт. | 6 | 19772,00 | -- | 118632 | -- | 118632 | -- | 128123 |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | | 9491 | |
| 26 | 242-303-0202 РСНБ РК 2022 | Клапан (вентиль) запорный латунный муфтовый, для воды и пара, Т до +200, PN 16 марки 15Б1п (бк) ГОСТ 5761-2005 DN 20 | шт. | 6 | 2876,00 | -- | 17256 | -- | 17256 | -- | 18636 |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | | 1380 | |
| | | **ВОДОМЕРНЫЙ УЗЕЛ** | | | | | | | | | |
| 27 | 1116-0601-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 | Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм. Установка | шт. | 3 | 3125,29 | 169,15 | 9376 | 508 | 911 | 5814 | 16405 |
| | | | | | 2652,47 | 39,25 | 7957 | 118 | | 1215 | |
| 28 | 242-301-0302 РСНБ РК 2022 | Клапан (вентиль) запорный чугунный фланцевый для воды, Т до +50°С, PN 16, марки 15ч9рГОСТ 5761-2005 DN 32 | шт. | 3 | 4919,00 | -- | 14757 | -- | 14757 | -- | 15938 |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | | 1181 | |
| 29 | 241-116-0205 РСНБ РК 2022 | Фланец плоский приварной PN 10 ГОСТ 33259-2015 диаметром 32 мм | шт. | 4 | 1769,00 | -- | 7076 | -- | 7076 | -- | 7642 |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | | 566 | |
| 30 | 241-117-0101 РСНБ РК 2022 | Заглушка фланцевая PN 10 диаметром 50 мм | шт. | 1 | 1368,00 | -- | 1368 | -- | 1368 | -- | 1477 |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | | 109 | |
| 31 | 1118-1001-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 | Фильтр для очистки воды в трубопроводах систем отопления, диаметр 32 мм. Установка | фильтр | 1 | 22013,57 | 218,98 | 22014 | 219 | 20327 | 1102 | 24966 |
| | | | | | 1467,81 | 63,24 | 1468 | 63 | | 1849 | |
| 32 | 1116-0301-0204 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 | Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 32 мм. Прокладка | м трубопровода | 2,115 | 3133,10 | 31,31 | 6627 | 66 | 5162 | 1026 | 8265 |
| | | | | | 661,36 | 12,17 | 1399 | 26 | | 612 | |
| 33 | 1116-0901-0501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 | Счетчики (водомеры), диаметр до 40 мм. Установка | счетчик (водомер) | 1 | 840,51 | 41,98 | 841 | 42 | 20 | 575 | 1529 |
| | | | | | 779,03 | 19,62 | 779 | 20 | | 113 | |
| 34 | 244-301-0504 РСНБ РК 2022 | Счетчик холодной воды многоструйный крыльчатый ВСКМ DN 25 | шт. | 1 | 34126,00 | -- | 34126 | -- | 34126 | -- | 36856 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | -- | -- | -- | -- | | 2730 | |
| 35 | 241-116-0204 РСНБ РК 2022 | Фланец плоский приварной PN 10 ГОСТ 33259-2015 диаметром 25 мм | шт. | 2 | 1105,00 | -- | 2210 | -- | 2210 | -- | 2387 |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | | 177 | |
| 36 | 1118-1101-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 | Манометры с трехходовым краном. Установка | комплект | 1 | 3351,40 | -- | 3351 | -- | 2889 | 333 | 3978 |
| | | | | | 461,90 | -- | 462 | -- | | 295 | |
| 37 | 1116-0601-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 | Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка | шт. | 1 | 3083,30 | 127,16 | 3083 | 128 | 303 | 1924 | 5407 |
| | | | | | 2652,47 | 19,62 | 2652 | 20 | | 401 | |
| 38 | 242-301-1201 РСНБ РК 2022 | Клапан (вентиль) запорный чугунный муфтовый, для воды и пара, Т до +225°С, PN 16, марки 15кч18п(р),15кч33п ГОСТ 5761-2005 DN 15 | шт. | 1 | 1051,00 | -- | 1051 | -- | 1051 | -- | 1135 |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | | 84 | |
| 39 | 1116-0301-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 | Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 15 мм. Прокладка | м трубопровода | 0,2 | 2315,42 | 31,31 | 463 | 6 | 325 | 97 | 605 |
| | | | | | 661,36 | 12,17 | 132 | 2 | | 45 | |
| 40 | 1116-0301-0203 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 | Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 25 мм. Прокладка | м трубопровода | 0,366 | 2788,26 | 31,31 | 1021 | 11 | 768 | 177 | 1294 |
| | | | | | 661,36 | 12,17 | 242 | 4 | | 96 | |
| | | **КАНАЛИЗАЦИЯ** | | | | | | | | | |
| 41 | 1116-0501-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 26 | Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 50 мм. Прокладка | м трубопровода | 60 | 1195,13 | 1,97 | 71708 | 118 | 164 | 51455 | 133017 |
| | | | | | 1190,43 | 0,67 | 71426 | 40 | | 9853 | |
| 42 | 1116-0501-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 26 | Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 100 мм. Прокладка | м трубопровода | 27 | 1153,69 | 4,80 | 31150 | 130 | 199 | 22221 | 57640 |
| | | | | | 1141,50 | 1,54 | 30821 | 42 | | 4270 | |
| 43 | 241-203-0401 РСНБ РК 2022 | Труба из поливинилхлорида ПВХ для систем внутреннего водоотведения размерами 50х2,2 мм | м | 60 | 344,00 | -- | 20640 | -- | 20640 | -- | 22291 |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | | 1651 | |
| 44 | 241-203-0406 РСНБ РК 2022 | Труба из поливинилхлорида ПВХ для систем внутреннего водоотведения размерами 100х2,2 мм | м | 27 | 832,00 | -- | 22464 | -- | 22464 | -- | 24261 |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | | 1797 | |
| | | **ИТОГО ПО СМЕТЕ:** | **Тенге** | | | | | | | | **2096150** |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | |
| | | - Зарплата рабочих строителей | Тенге | | | | 573356 | | | | |
| | | - Затраты на эксплуатацию машин | Тенге | | | | | 16007 | | | |
| | | - в том числе зарплата машинистов | Тенге | | | | | 5798 | | | |
| | | - Материалов, изделий и конструкций | Тенге | | | | | | 753696 | | |
| | | - Оборудование, инвентарь | Тенге | | | | | | 195300 | | |
| | | - Накладные расходы | Тенге | | | | | | | 416991 | |
| | | - Сметная прибыль | Тенге | | | | | | | 140804 | |

Составил Гулицкая Н.А.

Форма 4

Наименование стройки - КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ: АЛМАТИНСКАЯ ОБЛАСТЬ, ЕНБЕКШИКАЗАХСКИЙ РАЙОН, Г.ЕСИК, УЛ.ОРЫМБЕТОВА 31
Шифр стройки ЕСИК
Наименование объекта - БЛОК А 31а
Шифр объекта 2-3

# ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 2-3-3
## (Локальный сметный расчет)

на ОТОПЛЕНИЕ ВЕНТИЛЯЦИЯ
*(наименование работ и затрат)*

Основание: ОВ

| | | |
|---|---|---|
| Сметная стоимость | 1658,035 | тыс.тенге |
| Сметная заработная плата | 228,708 | тыс.тенге |
| Нормативная трудоемкость | 0,119 | тыс.чел-ч |

Составлен(а) в текущих ценах по состоянию на 4 квартал 2022 года

| № п/п | Шифр норм, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость единицы, тенге | | Общая стоимость, тенге | | | Накладные расходы, тенге | Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Всего | эксплуатация машин | Всего | эксплуатация машин | материалы | | |
| | | | | | зарплата рабочих-строителей | зарплата машинистов | зарплата рабочих-строителей | зарплата машинистов | оборудование, мебель, инвентарь | Сметная прибыль, тенге | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| | | **РАЗДЕЛ 1. СИСТЕМА ОТОПЛЕНИЯ** | | | | | | | | | |
| 1 | 1118-0301-0104 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 | Радиаторы биметаллические (алюминиевые). Установка | кВт | 11,9 | 1024,05 | 20,67 | 12186 | 246 | -- | 8667 | 22522 |
| | | | | | 1003,38 | 8,22 | 11940 | 98 | | 1668 | |
| 2 | 245-103-0109 РСНБ РК 2022 | Радиатор отопления биметаллический ГОСТ 31311-2005 с межосевым расстоянием 500 мм, теплоотдачей до 160 Вт | секция | 114 | 3839,00 | -- | 437646 | -- | 437646 | -- | 472658 |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | | 35012 | |
| 3 | 1116-0602-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 | Клапаны термостатические проходные. Установка на резьбовом соединении | шт. | 19 | 680,37 | 0,84 | 12927 | 16 | 370 | 9035 | 23718 |
| | | | | | 660,03 | 0,39 | 12541 | 7 | | 1757 | |
| 4 | 1116-0603-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 | Арматура запорная муфтовая диаметром 15-25 мм. Установка на трубопроводах из полимерных труб | шт. | 19 | 614,05 | 5,91 | 11667 | 112 | 157 | 8214 | 21472 |
| | | | | | 599,87 | 0,59 | 11398 | 11 | | 1590 | |
| 5 | 245-510-0203 РСНБ РК 2022 | Клапан термостатической регулировки радиаторов ГОСТ 30815-2002 латунный с преднастройкой, Tmax 120°С, PN 10, прямой с резьбой R 1/2", DN 15 | шт. | 19 | 7136,00 | -- | 135584 | -- | 135584 | -- | 146431 |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | | 10847 | |
| 6 | 245-510-0401 РСНБ РК 2022 | Головка для термостатических клапанов ГОСТ 30815-2002 жидкостная, диапазон настройки от 6°С до 28°С | шт. | 19 | 2219,00 | -- | 42161 | -- | 42161 | -- | 45534 |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | | 3373 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | 245-510-0301 РСНБ РК 2022 | Клапан запорный радиаторный ГОСТ 30815-2002 Tmax 120°С, PN 10, угловой с резьбой R 1/2", DN 15 | шт. | 19 | 2527,00 | -- | 48013 | -- | 48013 | -- | 51854 |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | | 3841 | |
| 8 | 1116-0501-0502 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 | Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 20 мм. Прокладка с соединением на компрессионных фитингах | м трубопровода | 85 | 847,98 | 2,30 | 72078 | 196 | 992 | 51047 | 132975 |
| | | | | | 834,00 | 0,10 | 70890 | 9 | | 9850 | |
| 9 | 1116-0501-0503 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 | Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 25 мм. Прокладка с соединением на компрессионных фитингах | м трубопровода | 30 | 848,52 | 1,72 | 25456 | 51 | 355 | 18039 | 46975 |
| | | | | | 835,01 | 0,14 | 25050 | 4 | | 3480 | |
| 10 | 1116-0501-0404 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 | Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 32 мм. Прокладка с соединением на прессовых фитингах | м трубопровода | 5 | 1685,95 | 12,96 | 8430 | 64 | 67 | 5978 | 15561 |
| | | | | | 1659,86 | 0,67 | 8299 | 3 | | 1153 | |
| 11 | 241-205-0205 РСНБ РК 2022 | Труба напорная многослойная PE-RT СТ РК 1893-2009 PE-RT/Al/PE-RT размерами 20х2,0 мм | м | 85 | 485,00 | -- | 41225 | -- | 41225 | -- | 44523 |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | | 3298 | |
| 12 | 241-205-0208 РСНБ РК 2022 | Труба напорная многослойная PE-RT СТ РК 1893-2009 PE-RT/Al/PE-RT размерами 26х3,0 мм | м | 30 | 1499,00 | -- | 44970 | -- | 44970 | -- | 48568 |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | | 3598 | |
| 13 | 241-205-0209 РСНБ РК 2022 | Труба напорная многослойная PE-RT СТ РК 1893-2009 PE-RT/Al/PE-RT размерами 32х3,0 мм | м | 5 | 860,00 | -- | 4300 | -- | 4300 | -- | 4644 |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | | 344 | |
| 14 | 1118-1101-0105 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 | Краны воздушные. Установка | шт. | 19 | 400,83 | -- | 7616 | -- | 2651 | 3575 | 12086 |
| | | | | | 261,33 | -- | 4965 | -- | | 895 | |
| 15 | 261-301-0219 РСНБ РК 2022 | Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/ | кг | 15 | 708,00 | -- | 10620 | -- | 10620 | -- | 11470 |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | | 850 | |
| 16 | 1116-0601-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 | Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка | шт. | 2 | 3083,30 | 127,16 | 6167 | 254 | 608 | 3848 | 10816 |
| | | | | | 2652,47 | 19,62 | 5305 | 39 | | 801 | |
| 17 | 242-207-0801 РСНБ РК 2022 | Кран шаровый латунный, муфтовый (В-В), рукоятка-бабочка, для воды, пара, нейтральных жидкостей, Т до +180°С, PN 25 ГОСТ 21345-2005 DN 15 | шт. | 2 | 1735,00 | -- | 3470 | -- | 3470 | -- | 3748 |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | | 278 | |
| 18 | 1126-0101-1701 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 | Трубопроводы диаметром до 160 мм. Изоляция трубками из вспененного каучука | м трубопровода | 115 | 938,24 | 109,00 | 107898 | 12535 | 43999 | 41200 | 161026 |
| | | | | | 446,64 | 50,95 | 51364 | 5859 | | 11928 | |
| 19 | 234-303-0207 РСНБ РК 2022 | Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 9 мм диаметром 20 мм | м | 80 | 225,00 | -- | 18000 | -- | 18000 | -- | 19440 |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | | 1440 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **20** | **234-303-0210 РСНБ РК 2022** | **Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 9 мм диаметром 28 мм** | **м** | **30** | **291,00** | **--** | **8730** | **--** | **8730** | **--** | **9428** |
| | | | | | **--** | **--** | **--** | **--** | | **698** | |
| **21** | **234-303-0212 РСНБ РК 2022** | **Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 9 мм диаметром 35 мм** | **м** | **5** | **343,00** | **--** | **1715** | **--** | **1715** | **--** | **1852** |
| | | | | | **--** | **--** | **--** | **--** | | **137** | |
| | | **ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1** | **Тенге** | | | | **1060859** | **13474** | **845633** | **149603** | **1307301** |
| | | | | | | | **201752** | **6030** | **--** | **96838** | |
| | Стоимость общестроительных работ | | Тенге | | | | **904332** | | | | |
| | Материалы | | Тенге | | | | **43999** | | | | |
| | Всего заработная плата | | Тенге | | | | | **57223** | | | |
| | Стоимость материалов и конструкций | | Тенге | | | | **796434** | | | | |
| | | Накладные расходы | Тенге | | | | **41200** | | | | |
| | | Сметная прибыль | Тенге | | | | **75644** | | | | |
| | ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ | | Тенге | | | | **1021176** | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | **29** |
| | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | **57223** | | | |
| | Стоимость сантехнических работ | | Тенге | | | | **156527** | | | | |
| | Материалы | | Тенге | | | | **5199** | | | | |
| | Всего заработная плата | | Тенге | | | | | **150559** | | | |
| | Сдача и испытание | | Тенге | | | | **500** | | | | |
| | | Накладные расходы | Тенге | | | | **108403** | | | | |
| | | Сметная прибыль | Тенге | | | | **21194** | | | | |
| | ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ | | Тенге | | | | **286124** | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | **78** |
| | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | **150559** | | | |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1 | Тенге | | | | **1307300** | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | **107** |
| | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | **207782** | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | **РАЗДЕЛ 2. ВЕНТИЛЯЦИЯ** | | | | | | | | | |
| **22** | **1120-0401-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04** | **Клапаны обратные, диаметр до 355 мм. Установка** | **клапан** | **11** | **2253,50** | **64,24** | **24789** | **707** | **3383** | **15066** | **43044** |
| | | | | | **1881,73** | **20,60** | **20699** | **227** | | **3188** | |
| **23** | **246-302-0201 РСНБ РК 2022** | **Клапан обратный из листовой и сортовой стали прямоугольного сечения в горизонтальном или вертикальном воздуховоде марки КОП1, сечением 250х250 мм** | **шт.** | **11** | **25900,00** | **--** | **284900** | **--** | **284900** | **--** | **307692** |
| | | | | | **--** | **--** | **--** | **--** | | **22792** | |
| | | **ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2** | **Тенге** | | | | **309689** | **707** | **288283** | **15066** | **350736** |
| | | | | | | | **20699** | **227** | **--** | **25980** | |
| | Стоимость общестроительных работ | | Тенге | | | | **284900** | | | | |
| | Стоимость материалов и конструкций | | Тенге | | | | **284900** | | | | |
| | | Сметная прибыль | Тенге | | | | **22792** | | | | |
| | ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ | | Тенге | | | | **307692** | | | | |
| | Стоимость сантехнических работ | | Тенге | | | | **24789** | | | | |
| | Материалы | | Тенге | | | | **3383** | | | | |
| | Всего заработная плата | | Тенге | | | | | **20926** | | | |
| | Сдача и испытание | | Тенге | | | | **1019** | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Накладные расходы | Тенге | | | | **15066** | | | | |
| | | Сметная прибыль | Тенге | | | | **3188** | | | | |
| ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ | | | Тенге | | | | **43043** | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | **12** |
| | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | **20926** | | | |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2 | Тенге | | | | **350735** | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | **12** |
| | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | **20926** | | | |
| | | **ИТОГО ПО СМЕТЕ:** | **Тенге** | | | | | | | | **1658035** |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | |
| | | - Зарплата рабочих строителей | Тенге | | | | **222451** | | | | |
| | | - Затраты на эксплуатацию машин | Тенге | | | | | **14181** | | | |
| | | - в том числе зарплата машинистов | Тенге | | | | | **6257** | | | |
| | | - Материалов, изделий и конструкций | Тенге | | | | | | **1133915** | | |
| | | - Накладные расходы | Тенге | | | | | | | **164669** | |
| | | - Сметная прибыль | Тенге | | | | | | | **122818** | |

Составил Гулицкая Н.А.

Форма 4

Наименование стройки - КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ: АЛМАТИНСКАЯ ОБЛАСТЬ, ЕНБЕКШИКАЗАХСКИЙ РАЙОН, Г.ЕСИК, УЛ.ОРЫМБЕТОВА 31
Шифр стройки ЕСИК
Наименование объекта - БЛОК А 31а
Шифр объекта 2-3

# ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 2-3-4
## (Локальный сметный расчет)

на ЭЛЕКТРООСВЕЩЕНИЕ
*(наименование работ и затрат)*

Основание: ЭО

| | | |
|---|---|---|
| Сметная стоимость | 1118,791 | тыс.тенге |
| Сметная заработная плата | 189,942 | тыс.тенге |
| Нормативная трудоемкость | 0,108 | тыс.чел-ч |

Составлен(а) в текущих ценах по состоянию на 4 квартал 2022 года

| № п/п | Шифр норм, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость единицы, тенге | | Общая стоимость, тенге | | | Накладные расходы, тенге | Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Всего | эксплуатация машин | Всего | эксплуатация машин | материалы | | |
| | | | | | зарплата рабочих-строителей | зарплата машинистов | зарплата рабочих-строителей | зарплата машинистов | оборудование, мебель, инвентарь | Сметная прибыль, тенге | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| | | **РАЗДЕЛ 1. ЩИТЫ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЕ И ОСВЕЩЕНИЯ** | | | | | | | | | |
| | | **ЩО-2** | | | | | | | | | |
| **1** | **1121-0502-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08** | **Щитки групповые осветительные массой до 3 кг. Установка на конструкции в готовой нише или на стене** | **шкаф** | **1** | **6717,81** | **163,24** | **6718** | **163** | **1988** | **3337** | **10859** |
| | | | | | **4567,28** | **67,32** | **4567** | **67** | | **804** | |
| **2** | **247-201-0220 РСНБ РК 2022** | **Щит распределительный встраиваемый ГОСТ 32397-2013, типа ЩРв 12з-3 36 УХЛ3 IP31** | **шт.** | **1** | **6498,00** | **--** | **6498** | **--** | **6498** | **--** | **7018** |
| | | | | | **--** | **--** | **--** | **--** | | **520** | |
| **3** | **1308-0303-0601 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 26** | **Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне** | **шт.** | **5** | **3812,54** | **32,88** | **19063** | **164** | **9052** | **7090** | **28245** |
| | | | | | **1969,48** | **--** | **9847** | **--** | | **2092** | |
| **4** | **247-204-0713 РСНБ РК 2022** | **Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 1Р 16А 4,5 кА "С"** | **шт.** | **3** | **536,00** | **--** | **1608** | **--** | **1608** | **--** | **1737** |
| | | | | | **--** | **--** | **--** | **--** | | **129** | |
| **5** | **247-204-2810 РСНБ РК 2022** | **Автомат дифференциальный типа АД12 2Р 16А 30 мА** | **шт.** | **2** | **3627,00** | **--** | **7254** | **--** | **7254** | **--** | **7834** |
| | | | | | **--** | **--** | **--** | **--** | | **580** | |
| **6** | **247-215-0104 РСНБ РК 2022** | **Шина алюминиевая марки АД31Т размерами 3 мм х 30 мм х 4000 мм** | **шт.** | **1** | **795,00** | **--** | **795** | **--** | **795** | **--** | **859** |
| | | | | | **--** | **--** | **--** | **--** | | **64** | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | 247-215-0204 РСНБ РК 2022 | Шина медная марки М1 размерами 3 мм х 25 мм х 4000 мм | шт. | 1 | 8942,00 | -- | 8942 | -- | 8942 | -- | 9657 |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | | 715 | |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1 | Тенге | | | | 50878 | 327 | 36137 | 10427 | 66209 |
| | | | | | | | 14414 | 67 | -- | 4904 | |
| | Стоимость монтажных работ | | Тенге | | | | 19063 | | | | |
| | Материалы | | Тенге | | | | 9051 | | | | |
| | Всего заработная плата | | Тенге | | | | | 9847 | | | |
| | | Накладные расходы | Тенге | | | | 7090 | | | | |
| | | Сметная прибыль | Тенге | | | | 2092 | | | | |
| | ВСЕГО, Стоимость монтажных работ | | Тенге | | | | 28245 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | 5 |
| | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | 9847 | | | |
| | Стоимость общестроительных работ | | Тенге | | | | 31815 | | | | |
| | Материалы | | Тенге | | | | 1987 | | | | |
| | Всего заработная плата | | Тенге | | | | | 4634 | | | |
| | Стоимость материалов и конструкций | | Тенге | | | | 25097 | | | | |
| | | Накладные расходы | Тенге | | | | 3337 | | | | |
| | | Сметная прибыль | Тенге | | | | 2812 | | | | |
| | ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ | | Тенге | | | | 37964 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | 2 |
| | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | 4634 | | | |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1 | Тенге | | | | 66209 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | 7 |
| | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | 14481 | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | **РАЗДЕЛ 2. КАБЕЛЬНАЯ ПРОДУКЦИЯ** | | | | | | | | | |
| 8 | 1121-0202-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 26 | Провода установочные. Прокладка под штукатурку по стенам или в готовых бороздах | м | 450 | 317,95 | 2,30 | 143078 | 1036 | 22135 | 86364 | 247798 |
| | | | | | 266,46 | 0,09 | 119907 | 41 | | 18356 | |
| 9 | 243-106-0501 РСНБ РК 2022 | Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг 3х1,5 (ок)-0,66 | км | 0,25 | 372858,00 | -- | 93215 | -- | 93215 | -- | 100672 |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | | 7457 | |
| 10 | 243-106-0502 РСНБ РК 2022 | Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг 3х2,5 (ок)-0,66 | км | 0,2 | 574495,00 | -- | 114899 | -- | 114899 | -- | 124091 |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | | 9192 | |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2 | Тенге | | | | 351192 | 1036 | 230249 | 86364 | 472561 |
| | | | | | | | 119907 | 41 | -- | 35005 | |
| | Стоимость общестроительных работ | | Тенге | | | | 351192 | | | | |
| | Материалы | | Тенге | | | | 22136 | | | | |
| | Всего заработная плата | | Тенге | | | | | 119948 | | | |
| | Стоимость материалов и конструкций | | Тенге | | | | 208114 | | | | |
| | | Накладные расходы | Тенге | | | | 86364 | | | | |
| | | Сметная прибыль | Тенге | | | | 35005 | | | | |
| | ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ | | Тенге | | | | 472561 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | 69 |
| | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | 119948 | | | |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2 | Тенге | | | | 472561 | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | 69 |
| | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | 119948 | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | **РАЗДЕЛ 3. ОСВЕТИТЕЛЬНЫЕ ПРИБОРЫ** | | | | | | | | | |
| 11 | 1121-0401-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 | **Светильники для ламп светодиодных. Установка с подвесом на крюках в помещениях с нормальными условиями среды** | шт. | 53 | 835,22 | 5,67 | 44267 | 301 | 4916 | 28210 | 78276 |
| | | | | | 736,79 | 2,47 | 39050 | 131 | | 5798 | |
| 12 | 247-102-0149 РСНБ РК 2022 | **Светильник офисный для светодиодных ламп типа GALAD Пиксель LED-18-d250/B/M/4000, мощность 18 Вт, IP20 СТ РК 2595-2014** | шт. | 10 | 10785,00 | -- | 107850 | -- | 107850 | -- | 116478 |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | | 8628 | |
| 13 | 247-102-0174 РСНБ РК 2022 | **Светильник офисный для светодиодных ламп типа LED LS КТ15 с датчиком движения, мощностью 15 Вт, IP40** | шт. | 2 | 15218,00 | -- | 30436 | -- | 30436 | -- | 32871 |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | | 2435 | |
| 14 | 247-102-0150 РСНБ РК 2022 | **Светильник офисный для светодиодных ламп типа GALAD Пиксель LED-24-d250/B/M/4000, мощность 24 Вт, IP20 СТ РК 2595-2014** | шт. | 1 | 12235,00 | -- | 12235 | -- | 12235 | -- | 13214 |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | | 979 | |
| 15 | 247-102-0128 РСНБ РК 2022 | **Светильник офисный для светодиодных ламп типа ДВО 1609, мощность 24 Вт, IP 20 СТ РК 2595-2014** | шт. | 40 | 6002,00 | -- | 240080 | -- | 240080 | -- | 259286 |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | | 19206 | |
| | | **ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3** | **Тенге** | | | | 434868 | 301 | 395517 | 28210 | 500125 |
| | | | | | | | 39050 | 131 | -- | 37046 | |
| | Стоимость общестроительных работ | | Тенге | | | | 434868 | | | | |
| | Материалы | | Тенге | | | | 4916 | | | | |
| | Всего заработная плата | | Тенге | | | | | 39181 | | | |
| | Стоимость материалов и конструкций | | Тенге | | | | 390601 | | | | |
| | | Накладные расходы | Тенге | | | | 28210 | | | | |
| | | Сметная прибыль | Тенге | | | | 37046 | | | | |
| | ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ | | Тенге | | | | 500124 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | 22 |
| | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | 39181 | | | |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3 | Тенге | | | | 500124 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | 22 |
| | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | 39181 | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | **РАЗДЕЛ 4. ЭЛЕКТРОУСТОНОВОЧНЫЕ ИЗДЕЛИЯ** | | | | | | | | | |
| 16 | 1121-0202-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 26 | **Выключатели одноклавишные и двухклавишные, штепсельные розетки для скрытой проводки. Установка** | шт. | 42 | 433,42 | 0,48 | 18204 | 20 | 1861 | 11760 | 32361 |
| | | | | | 388,65 | 0,22 | 16323 | 9 | | 2397 | |
| 17 | 247-214-0119 РСНБ РК 2022 | **Розетка штепсельная Двухместная, для скрытой установки, с заземляющими контактами, без защитных шторок, до 250 В, от 10 А до 16 А, IP20** | шт. | 30 | 626,00 | -- | 18780 | -- | 18780 | -- | 20282 |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | | 1502 | |
| 18 | 247-212-0104 РСНБ РК 2022 | **Выключатель скрытой проводки ГОСТ 30850.2.1-2002 Двухклавишный, до 250 В, от 4 А до 10 А, IP20** | шт. | 12 | 438,00 | -- | 5256 | -- | 5256 | -- | 5676 |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | | 420 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **19** | **247-202-0601 РСНБ РК 2022** | **Коробка ответвительная для твердых стен типа КМ41001, размерами 92 мм х 92 мм х 45 мм** | **шт.** | **42** | **170,00** | **--** | **7140** | **--** | **7140** | **--** | **7711** |
| | | | | | **--** | **--** | **--** | **--** | | **571** | |
| **20** | **247-202-0701 РСНБ РК 2022** | **Коробка ответвительная с клеммными колодками типа КМ-212, IP 20** | **шт.** | **20** | **642,00** | **--** | **12840** | **--** | **12840** | **--** | **13867** |
| | | | | | **--** | **--** | **--** | **--** | | **1027** | |
| | | **ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4** | **Тенге** | | | | **62220** | **20** | **45877** | **11760** | **79897** |
| | | | | | | | **16323** | **9** | **--** | **5917** | |
| | Стоимость общестроительных работ | | Тенге | | | | **62220** | | | | |
| | Материалы | | Тенге | | | | **1860** | | | | |
| | Всего заработная плата | | Тенге | | | | | **16332** | | | |
| | Стоимость материалов и конструкций | | Тенге | | | | **44016** | | | | |
| | | Накладные расходы | Тенге | | | | **11760** | | | | |
| | | Сметная прибыль | Тенге | | | | **5917** | | | | |
| | ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ | | Тенге | | | | **79897** | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | **10** |
| | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | **16332** | | | |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4 | Тенге | | | | **79897** | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | **10** |
| | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | **16332** | | | |
| | | **ИТОГО ПО СМЕТЕ:** | **Тенге** | | | | | | | | **1118791** |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | |
| | | - Зарплата рабочих строителей | Тенге | | | | **189694** | | | | |
| | | - Затраты на эксплуатацию машин | Тенге | | | | | **1684** | | | |
| | | - в том числе зарплата машинистов | Тенге | | | | | **248** | | | |
| | | - Материалов, изделий и конструкций | Тенге | | | | | | **707778** | | |
| | | - Накладные расходы | Тенге | | | | | | | **136761** | |
| | | - Сметная прибыль | Тенге | | | | | | | **82872** | |

Составил Гулицкая Н.А.

Форма 4

Наименование стройки - КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ: АЛМАТИНСКАЯ ОБЛАСТЬ, ЕНБЕКШИКАЗАХСКИЙ РАЙОН, Г.ЕСИК, УЛ.ОРЫМБЕТОВА 31
Шифр стройки ЕСИК
Наименование объекта - БЛОК А 31а
Шифр объекта 2-3

# ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 2-3-5
## (Локальный сметный расчет)

на ПОЖАРНАЯ СИГНАЛИЗАЦИЯ
*(наименование работ и затрат)*

Основание: ПС

| | | |
|---|---|---|
| Сметная стоимость | 1673,928 | тыс.тенге |
| Сметная заработная плата | 562,682 | тыс.тенге |
| Нормативная трудоемкость | 0,274 | тыс.чел-ч |

Составлен(а) в текущих ценах по состоянию на 4 квартал 2022 года

| № п/п | Шифр норм, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость единицы, тенге | | Общая стоимость, тенге | | | Накладные расходы, тенге | Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Всего | эксплуатация машин | Всего | эксплуатация машин | материалы | | |
| | | | | | зарплата рабочих-строителей | зарплата машинистов | зарплата рабочих-строителей | зарплата машинистов | оборудование, мебель, инвентарь | Сметная прибыль, тенге | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| | | **МОНТАЖНАЯ РАБОТА** | | | | | | | | | |
| 1 | 1310-0701-0701 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 | Приборы приемно-контрольные охранно-пожарные. Монтаж оборудования | шт. | 1 | 6422,94 | 7,63 | 6423 | 8 | 39 | 4592 | 11896 |
| | | | | | 6375,87 | 1,80 | 6376 | 2 | | 881 | |
| 2 | 248-303-0203 РСНБ РК 2022 | Прибор приемно-контрольный охранно-пожарный модели Гранит-4 | шт. | 1 | 33505,00 | -- | 33505 | -- | 33505 | -- | 36185 |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | | 2680 | |
| 3 | 1310-0701-0203 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 | Извещатель ПС автоматический тепловой, дымовой, световой во взрывозащищенном исполнении. Монтаж оборудования | шт. | 38 | 5226,88 | 3,02 | 198621 | 115 | 2504 | 141122 | 366922 |
| | | | | | 5157,96 | -- | 196002 | -- | | 27180 | |
| 4 | 248-302-0203 РСНБ РК 2022 | Извещатель пожарный дымовой модели ИП 212-45 | шт. | 29 | 2482,00 | -- | 71978 | -- | 71978 | -- | 77736 |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | | 5758 | |
| 5 | 248-302-0501 РСНБ РК 2022 | Извещатель пожарный ручной модели ИПР 513-10 | шт. | 4 | 1153,00 | -- | 4612 | -- | 4612 | -- | 4981 |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | | 369 | |
| 6 | 248-304-0101 РСНБ РК 2022 | Оповещатель световой модели КРИСТАЛЛ-12 "Выход" | шт. | 3 | 1126,00 | -- | 3378 | -- | 3378 | -- | 3648 |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | | 270 | |
| 7 | 248-304-0201 РСНБ РК 2022 | Оповещатель комбинированный свето-звуковой модели ЛЮКС-12-К "Выход" | шт. | 2 | 2349,00 | -- | 4698 | -- | 4698 | -- | 5074 |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | | 376 | |
| 8 | 1310-0701-0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 | Прибор сигнализирующий емкостной. Монтаж оборудования | шт. | 7 | 22605,54 | 2,07 | 158239 | 14 | 1188 | 113067 | 293010 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | 22433,84 | -- | 157037 | -- | | 21704 | |
| 9 | 248-301-0201 РСНБ РК 2022 | Извещатель охранный тревожной сигнализации модели KBPN 01 | шт. | 1 | 12977,00 | -- | 12977 | -- | 12977 | -- | 14015 |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | | 1038 | |
| 10 | 248-202-0201 СпрСЦ 11.2022 | РЕЗИСТОР | шт. | 3 | 5045,00 | -- | 15135 | -- | 15135 | -- | 16346 |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | | 1211 | |
| 11 | 248-202-0301 СпрСЦ 11.2022 | ДИОД | шт. | 3 | 7693,00 | -- | 23079 | -- | 23079 | -- | 24925 |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | | 1846 | |
| 12 | 1310-0701-0303 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 | Устройство ультразвуковое блок питания и контроля. Монтаж оборудования | шт. | 1 | 10920,67 | 2,07 | 10921 | 2 | 144 | 7758 | 20173 |
| | | | | | 10774,90 | -- | 10775 | -- | | 1494 | |
| 13 | 248-306-0303 РСНБ РК 2022 | Блок питания БИРП 12/1,6 | шт. | 1 | 10789,00 | -- | 10789 | -- | 10789 | -- | 11652 |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | | 863 | |
| 14 | 1310-0204-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 | Устройство центральное управляющее. Монтаж оборудования | устройство | 1 | 182679,06 | 24604,71 | 182679 | 24605 | 57 | 118799 | 325596 |
| | | | | | 158017,38 | 6980,77 | 158017 | 6981 | | 24118 | |
| 15 | 248-404-0421 СпрСЦ 11.2022 | Сетевое оборудование UMG1-26/24P, сетевой коммутатор на 24 порта | шт. | 1 | 145086,00 | -- | 145086 | -- | 145086 | -- | 156693 |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | | 11607 | |
| 16 | 1310-0902-1212 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 | Коробка оконечная. Монтаж оборудования | шт. | 10 | 452,86 | -- | 4529 | -- | 450 | 2937 | 8063 |
| | | | | | 407,88 | -- | 4079 | -- | | 597 | |
| 17 | 248-306-0201 РСНБ РК 2022 | Коробка распределительная типа Forteza Барьер-КР-М для радиоволнового извещателя | шт. | 10 | 19092,00 | -- | 190920 | -- | 190920 | -- | 206194 |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | | 15274 | |
| 18 | 1308-0206-2201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 26 | Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 2,5 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава | м | 240 | 122,07 | 1,11 | 29297 | 267 | 5791 | 16817 | 49803 |
| | | | | | 96,83 | 0,49 | 23239 | 118 | | 3689 | |
| 19 | 243-303-0411 РСНБ РК 2022 | Провод для монтажа охранной сигнализации и связи, марки КСПВ 2х0,5 | км | 0,17 | 47824,00 | -- | 8130 | -- | 8130 | -- | 8780 |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | | 650 | |
| 20 | 243-204-0101 РСНБ РК 2022 | Кабель контрольный не распространяющий горение, число жил 4 ГОСТ 26411-85, марки КВВГЭнг 4х0,75 | км | 0,07 | 420479,00 | -- | 29434 | -- | 29434 | -- | 31789 |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | | 2355 | |
| 21 | 1121-0102-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 | Короба (кабель-каналы) ПВХ периметром до 60 мм. Прокладка | м | 0,15 | 385,79 | 4,12 | 58 | 1 | 1 | 40 | 106 |
| | | | | | 370,40 | 0,06 | 56 | -- | | 8 | |
| 22 | 243-907-0104 РСНБ РК 2022 | Канал кабельный из ПВХ, размерами 20мм х 10 мм | м | 0,15 | 122,00 | -- | 18 | -- | 18 | -- | 19 |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | | 1 | |
| 23 | 243-907-5402 РСНБ РК 2022 | Соединительный комплект для соединения лотков и аксессуаров между собой типа MDS20 M6x20, двойной | шт. | 1 | 297,00 | -- | 297 | -- | 297 | -- | 321 |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | | 24 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | **ИТОГО ПО СМЕТЕ:** | **Тенге** | | | | | | | | **1673928** |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | |
| | | - Зарплата рабочих строителей | Тенге | | | | **555581** | | | | |
| | | - Затраты на эксплуатацию машин | Тенге | | | | | **25012** | | | |
| | | - в том числе зарплата машинистов | Тенге | | | | | **7101** | | | |
| | | - Материалов, изделий и конструкций | Тенге | | | | | | **564210** | | |
| | | - Накладные расходы | Тенге | | | | | | | **405132** | |
| | | - Сметная прибыль | Тенге | | | | | | | **123993** | |

Составил Гулицкая Н.А.

Форма 4

Наименование стройки - КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ: АЛМАТИНСКАЯ ОБЛАСТЬ, ЕНБЕКШИКАЗАХСКИЙ РАЙОН, Г.ЕСИК, УЛ.ОРЫМБЕТОВА 31
Шифр стройки ЕСИК
Наименование объекта - ТУАЛЕТ НА 2 ОЧКА
Шифр объекта 3-1

# ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 3-1-1
## (Локальный сметный расчет)

на ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ
*(наименование работ и затрат)*

Основание: АС

| | | |
|---|---|---|
| Сметная стоимость | 970,021 | тыс.тенге |
| Сметная заработная плата | 124,516 | тыс.тенге |
| Нормативная трудоемкость | 0,082 | тыс.чел-ч |

Составлен(а) в текущих ценах по состоянию на 4 квартал 2022 года

| № п/п | Шифр норм, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость единицы, тенге | | Общая стоимость, тенге | | | Накладные расходы, тенге | Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Всего | эксплуатация машин | Всего | эксплуатация машин | материалы | | |
| | | | | | зарплата рабочих-строителей | зарплата машинистов | зарплата рабочих-строителей | зарплата машинистов | оборудование, мебель, инвентарь | Сметная прибыль, тенге | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1 | 1101-0101-0408 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 | Грунты 2 группы в карьерах. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,4 м$^3$ | м$^3$ грунта | 30 | 199,17 | 190,71 | 5975 | 5722 | -- | 1497 | 8070 |
| | | | | | 8,46 | 60,86 | 254 | 1826 | | 598 | |
| 2 | 1101-0205-0302 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 | Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами | м$^3$ грунта | 1,2 | 3043,66 | -- | 3652 | -- | -- | 2630 | 6784 |
| | | | | | 3043,66 | -- | 3652 | -- | | 503 | |
| 3 | 1123-0601-0107 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 | Колодцы канализационные круглые сборные железобетонные, диаметр 2 м. Устройство. Грунты сухие | м$^3$ конструкций колодца | 3 | 43689,83 | 10290,84 | 131069 | 30873 | 54876 | 42190 | 187119 |
| | | | | | 15106,58 | 4425,61 | 45320 | 13277 | | 13861 | |
| 4 | 225-101-0111 РСНБ РК 2022 | Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 20-9 | шт. | 4 | 38825,00 | -- | 155300 | -- | 155300 | -- | 167724 |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | | 12424 | |
| 5 | 225-101-0603 РСНБ РК 2022 | Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПН20 | шт. | 2 | 67908,00 | -- | 135816 | -- | 135816 | -- | 146681 |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | | 10865 | |
| 6 | 261-101-0382 РСНБ РК 2022 | Плиты покрытий, перекрытий и днищ для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5, круглые СТ РК 937-92 | м$^3$ | 0,96 | 98283,00 | -- | 94352 | -- | 94352 | -- | 101900 |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | | 7548 | |
| 7 | 1108-0101-0307 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 | Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону | м$^2$ поверхности | 26 | 1210,48 | 28,22 | 31472 | 734 | 19677 | 8040 | 42673 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | 425,41 | 4,08 | 11061 | 106 | | 3161 | |
| 8 | 1101-0205-0502 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 | Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2 | $м^3$ грунта | 0,8 | 1323,75 | -- | 1059 | -- | -- | 762 | 1967 |
| | | | | | 1323,75 | -- | 1059 | -- | | 146 | |
| 9 | 1109-0302-0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 | Связи и распорки из одиночных и парных уголков, гнутосварные профили для пролетов до 24 м при высоте здания до 25 м. Монтаж | т конструкций | 0,102 | 131983,51 | 28417,06 | 13462 | 2898 | 344 | 8009 | 23189 |
| | | | | | 100194,84 | 8863,84 | 10220 | 904 | | 1718 | |
| 10 | 214-205-0102 РСНБ РК 2022 | Труба стальная квадратная из углеродистой стали ГОСТ 13663-86 наружными размерами от 30 х 30 мм до 90 х 90 мм | т | 0,102 | 437427,00 | -- | 44618 | -- | 44618 | -- | 48187 |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | | 3569 | |
| 11 | 1134-0101-1504 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 | Радиобашни стальные, установленные из прокатных профилей. Окраска в два слоя эмалью и лаком | т металлоконструкций | 0,102 | 45980,72 | 2457,75 | 4690 | 251 | 490 | 2882 | 8178 |
| | | | | | 38712,71 | 529,87 | 3949 | 54 | | 606 | |
| 12 | 1109-0402-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 | Конструкции ограждающие стен из профилированного стального листа при высоте здания до 30 м. Монтаж | $м^2$ | 16 | 1681,18 | 1214,49 | 26899 | 19432 | 4649 | 6695 | 36282 |
| | | | | | 176,14 | 405,05 | 2818 | 6481 | | 2688 | |
| 13 | 214-204-0607 РСНБ РК 2022 | Профилированный лист оцинкованный с полимерным покрытием высотой профиля 8 мм СТ РК EN 508-1-2012 толщиной стали 0,45 мм, толщиной покрытия от 22 мкм до 30 мкм | $м^2$ | 17,6 | 3198,00 | -- | 56285 | -- | 56285 | -- | 60788 |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | | 4503 | |
| 14 | 1109-0401-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 | Покрытие кровельное из профилированного листа при высоте здания до 25 м. Монтаж | $м^2$ покрытия | 2,8 | 940,20 | 219,53 | 2633 | 615 | 444 | 1285 | 4231 |
| | | | | | 562,15 | 75,22 | 1574 | 211 | | 313 | |
| 15 | 224-103-0211 РСНБ РК 2022 | Профилированный настил оцинкованный с защитным покрытием высотой профиля 21 мм СТ РК EN 508-1-2012 толщиной стали 0,5 мм, толщиной защитного покрытия от 31 мкм до 40 мкм | $м^2$ | 2,8 | 3492,00 | -- | 9778 | -- | 9778 | -- | 10560 |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | | 782 | |
| 16 | 1110-0501-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 25 | Проемы оконные площадью до 2 $м^2$. Установка блоков из ПВХ профилей глухих | $м^2$ | 0,4 | 4834,95 | 242,69 | 1934 | 97 | 857 | 742 | 2890 |
| | | | | | 2451,14 | 124,29 | 980 | 50 | | 214 | |
| 17 | 223-102-0101 РСНБ РК 2022 | Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом однокамерным, не открывающийся: глухой | $м^2$ | 0,4 | 21807,00 | -- | 8723 | -- | 8723 | -- | 9421 |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | | 698 | |
| 18 | 1208-0101-1801 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 | Покрытия мелкие и обделки из листовой стали. Устройство разжелобков | м | 17,6 | 709,77 | 4,82 | 12492 | 85 | 2473 | 7186 | 21252 |
| | | | | | 564,41 | 2,67 | 9934 | 47 | | 1574 | |
| 19 | 224-105-0106 РСНБ РК 2022 | Планка угла наружного для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80 | м | 17,6 | 1144,00 | -- | 20134 | -- | 20134 | -- | 21745 |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | | 1611 | |
| 20 | 261-107-0629 РСНБ РК 2022 | Ручка-скоба из алюминиевого сплава анодированная | шт. | 2 | 1090,00 | -- | 2180 | -- | 2180 | -- | 2354 |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | | 174 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21 | 1116-0501-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 26 | Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 100 мм. Прокладка | м трубопровода | 6 | 4595,49 | 4,80 | 27573 | 29 | 20695 | 4938 | 35112 |
| | | | | | 1141,50 | 1,54 | 6849 | 9 | | 2601 | |
| 22 | 1219-0101-0403 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 | Отверстия в местах прохода трубопроводов в перекрытиях оштукатуренных. Заделка | отверстие | 2 | 1391,73 | 2,14 | 2783 | 5 | 746 | 1465 | 4587 |
| | | | | | 1015,77 | 1,34 | 2032 | 3 | | 340 | |
| 23 | 1120-0701-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 | Зонты из листовой стали круглого сечения, диаметр 200 мм. Установка над шахтами | зонт | 2 | 3463,38 | 56,86 | 6927 | 114 | 5424 | 1029 | 8593 |
| | | | | | 694,25 | 20,60 | 1389 | 41 | | 637 | |
| 24 | 1110-0107-0105 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 26 | Проемы площадью до 2 $м^2$ в перекрытиях. Установка блоков люков | $м^2$ | 0,18 | 4740,33 | 1050,87 | 853 | 189 | 297 | 299 | 1245 |
| | | | | | 2038,07 | 272,83 | 367 | 49 | | 92 | |
| 25 | 261-104-0305 РСНБ РК 2022 | Люки и лазы утепленные однопольные ДЛ 10-10П, ДЛ 13-10П СТ РК 943-92 | $м^2$ | 0,18 | 43654,00 | -- | 7858 | -- | 7858 | -- | 8487 |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | | 629 | |
| | | ИТОГО ПО СМЕТЕ: | Тенге | | | | | | | | 970021 |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | |
| | | - Зарплата рабочих строителей | Тенге | | | | 101458 | | | | |
| | | - Затраты на эксплуатацию машин | Тенге | | | | | 61044 | | | |
| | | - в том числе зарплата машинистов | Тенге | | | | | 23058 | | | |
| | | - Материалов, изделий и конструкций | Тенге | | | | | | 646022 | | |
| | | - Накладные расходы | Тенге | | | | | | | 89649 | |
| | | - Сметная прибыль | Тенге | | | | | | | 71855 | |

Составил Гулицкая Н.А.

Форма 4

Наименование стройки - КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ: АЛМАТИНСКАЯ ОБЛАСТЬ, ЕНБЕКШИКАЗАХСКИЙ РАЙОН, Г.ЕСИК, УЛ.ОРЫМБЕТОВА 31
Шифр стройки ЕСИК
Наименование объекта - НАРУЖНИЕ СЕТИ.ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЕ
Шифр объекта 4-1

# ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 4-1-1
## (Локальный сметный расчет)

на ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЕ КЛ 0,22кВ
*(наименование работ и затрат)*

Основание: ЭС

| | | |
|---|---|---|
| Сметная стоимость | 244,209 | тыс.тенге |
| Сметная заработная плата | 52,131 | тыс.тенге |
| Нормативная трудоемкость | 0,029 | тыс.чел-ч |

Составлен(а) в текущих ценах по состоянию на 4 квартал 2022 года

| № п/п | Шифр норм, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость единицы, тенге | | Общая стоимость, тенге | | | Накладные расходы, тенге | Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Всего | эксплуатация машин | Всего | эксплуатация машин | материалы | | |
| | | | | | зарплата рабочих-строителей | зарплата машинистов | зарплата рабочих-строителей | зарплата машинистов | оборудование, мебель, инвентарь | Сметная прибыль, тенге | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| | | **РАЗДЕЛ 1. ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЕ КЛ 0,22КВ** | | | | | | | | | |
| | | **КАБЕЛЬНО-ПРОВОДНИКОВАЯ ПРОДУКЦИЯ** | | | | | | | | | |
| 1 | 1101-0101-0326 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 | Грунты 2 группы в карьерах. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м$^3$ | м$^3$ грунта | 12,6 | 161,24 | 152,43 | 2032 | 1921 | -- | 424 | 2652 |
| | | | | | 8,81 | 37,91 | 111 | 478 | | 196 | |
| 2 | 1101-0205-0502 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 | Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2 | м$^3$ грунта | 4,2 | 1323,75 | -- | 5560 | -- | -- | 4003 | 10328 |
| | | | | | 1323,75 | -- | 5560 | -- | | 765 | |
| 3 | 1101-0104-0402 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 | Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2 | м$^3$ грунта | 8,4 | 54,62 | 54,62 | 459 | 459 | -- | 99 | 603 |
| | | | | | -- | 16,43 | -- | 138 | | 45 | |
| 4 | 211-401-0103 РСНБ РК 2022 | Песок ГОСТ 8736-2014 для строительных работ: 50% природный, 50% обогащенный | м$^3$ | 4,2 | 3694,00 | -- | 15515 | -- | 15515 | -- | 16756 |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | | 1241 | |
| 5 | 1308-0201-0405 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 26 | Кабель проложенный в траншее. Покрытие лентой защитно-сигнальной | м кабеля | 68 | 7,97 | 0,86 | 542 | 58 | -- | 368 | 983 |
| | | | | | 7,11 | 0,40 | 483 | 27 | | 73 | |
| 6 | 249-101-0101 РСНБ РК 2022 | Лента защитно-сигнальная для обозначения мест прокладки кабелей размерами 50 м х 0,125 м | м | 68 | 635,00 | -- | 43180 | -- | 43180 | -- | 46634 |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | | 3454 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | 1308-0201-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 26 | Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Монтаж в готовых траншеях без покрытий | м кабеля | 72 | 474,12 | 197,45 | 34137 | 14217 | 4079 | 15183 | 53266 |
| | | | | | 220,02 | 72,87 | 15841 | 5247 | | 3946 | |
| 8 | 1308-0201-0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 26 | Кабель в траншее один. Устройство постели | м кабеля | 72 | 333,54 | 213,53 | 24015 | 15374 | -- | 11395 | 38243 |
| | | | | | 120,01 | 99,81 | 8641 | 7186 | | 2832 | |
| 9 | 1308-0201-0701 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 26 | Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 0,5 кг. Прокладка с креплением накладными скобами | м кабеля | 20 | 808,35 | 423,88 | 16167 | 8478 | 2888 | 6061 | 24007 |
| | | | | | 240,03 | 180,90 | 4801 | 3618 | | 1778 | |
| 10 | 243-113-0602 РСНБ РК 2022 | Кабель силовой число жил 3, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВБбШв 3х4 (ок)-1 | км | 0,092 | 510661,00 | -- | 46981 | -- | 46981 | -- | 50739 |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | | 3758 | |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1 | Тенге | | | | 188588 | 40507 | 112643 | 37533 | 244211 |
| | | | | | | | 35437 | 16694 | -- | 18088 | |
| | Стоимость монтажных работ | | Тенге | | | | 74861 | | | | |
| | Материалы | | Тенге | | | | 6968 | | | | |
| | Всего заработная плата | | Тенге | | | | | 45844 | | | |
| | | Накладные расходы | Тенге | | | | 33007 | | | | |
| | | Сметная прибыль | Тенге | | | | 8629 | | | | |
| | ВСЕГО, Стоимость монтажных работ | | Тенге | | | | 116497 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | 25 |
| | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | 45844 | | | |
| | Стоимость общестроительных работ | | Тенге | | | | 113727 | | | | |
| | Всего заработная плата | | Тенге | | | | | 6287 | | | |
| | Стоимость материалов и конструкций | | Тенге | | | | 105676 | | | | |
| | | Накладные расходы | Тенге | | | | 4526 | | | | |
| | | Сметная прибыль | Тенге | | | | 9459 | | | | |
| | ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ | | Тенге | | | | 127712 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | 4 |
| | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | 6287 | | | |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1 | Тенге | | | | 244209 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | 29 |
| | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | 52131 | | | |
| | | ИТОГО ПО СМЕТЕ: | Тенге | | | | | | | | 244209 |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | |
| | | - Зарплата рабочих строителей | Тенге | | | | 35437 | | | | |
| | | - Затраты на эксплуатацию машин | Тенге | | | | | 40507 | | | |
| | | - в том числе зарплата машинистов | Тенге | | | | | 16694 | | | |
| | | - Материалов, изделий и конструкций | Тенге | | | | | | 112644 | | |
| | | - Накладные расходы | Тенге | | | | | | | 37533 | |
| | | - Сметная прибыль | Тенге | | | | | | | 18088 | |

Составил Гулицкая Н.А.

Форма 4

Наименование стройки - КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ: АЛМАТИНСКАЯ ОБЛАСТЬ, ЕНБЕКШИКАЗАХСКИЙ РАЙОН, Г.ЕСИК, УЛ.ОРЫМБЕТОВА 31
Шифр стройки ЕСИК
Наименование объекта - НАРУЖНИЕ СЕТИ.НВК
Шифр объекта 6-1

# ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 6-1-1
## (Локальный сметный расчет)

на ВОДОПРОВОД КАНАЛИЗАЦИЯ
*(наименование работ и затрат)*

Основание: НВК

| | | |
|---|---|---|
| Сметная стоимость | 3696,126 | тыс.тенге |
| Сметная заработная плата | 479,505 | тыс.тенге |
| Нормативная трудоемкость | 0,272 | тыс.чел-ч |

Составлен(а) в текущих ценах по состоянию на 4 квартал 2022 года

| № п/п | Шифр норм, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость единицы, тенге | | Общая стоимость, тенге | | | Накладные расходы, тенге | Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Всего | эксплуатация машин | Всего | эксплуатация машин | материалы | | |
| | | | | | зарплата рабочих-строителей | зарплата машинистов | зарплата рабочих-строителей | зарплата машинистов | оборудование, мебель, инвентарь | Сметная прибыль, тенге | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| | | **РАЗДЕЛ 1. К1** | | | | | | | | | |
| 1 | 1101-0101-0326 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 | Грунты 2 группы в карьерах. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м$^3$ | м$^3$ грунта | 135,36 | 161,24 | 152,43 | 21825 | 20632 | -- | 4554 | 28489 |
| | | | | | 8,81 | 37,91 | 1193 | 5131 | | 2110 | |
| 2 | 1101-0205-0302 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 | Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами | м$^3$ грунта | 8,64 | 2536,38 | -- | 21914 | -- | -- | 15778 | 40708 |
| | | | | | 2536,38 | -- | 21914 | -- | | 3015 | |
| 3 | 1101-0205-0502 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 | Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2 | м$^3$ грунта | 8,64 | 1323,75 | -- | 11437 | -- | -- | 8235 | 21246 |
| | | | | | 1323,75 | -- | 11437 | -- | | 1574 | |
| 4 | 1101-0104-0402 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 | Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2 | м$^3$ грунта | 135,36 | 54,62 | 54,62 | 7393 | 7393 | -- | 1601 | 9714 |
| | | | | | -- | 16,43 | -- | 2224 | | 720 | |
| 5 | 1123-1401-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 | Трубопроводы из полипропиленовых двухслойных гофрированных труб диаметром 100 мм. Укладка | м трубопровода | 120 | 1504,93 | 19,96 | 180592 | 2395 | 168502 | 7703 | 203358 |
| | | | | | 80,79 | 8,36 | 9695 | 1003 | | 15064 | |
| 6 | 1122-0301-0208 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 | Трубы водопроводные стальные, диаметр 300 мм. Укладка с пневматическим испытанием | км трубопровода | 0,0106 | 2702715,69 | 1251716,75 | 28649 | 13268 | 997 | 14033 | 46097 |
| | | | | | 1357009,20 | 481735,04 | 14384 | 5106 | | 3415 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | 241-102-0240 РСНБ РК 2022 | Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 325х6,0 мм | м | 10,6 | 26379,00 | -- | 279617 | -- | 279617 | -- | 301986 |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | | 22369 | |
| 8 | 1123-0601-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 | Колодцы канализационные круглые сборные железобетонные, диаметр 1 м. Устройство. Грунты сухие | $м^3$ конструкций колодца | 2,96 | 55280,73 | 15355,73 | 163631 | 45453 | 41254 | 69246 | 251508 |
| | | | | | 25987,74 | 6504,00 | 76924 | 19252 | | 18630 | |
| 9 | 225-101-0601 РСНБ РК 2022 | Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПН10 | шт. | 4 | 15257,00 | -- | 61028 | -- | 61028 | -- | 65910 |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | | 4882 | |
| 10 | 225-101-0105 РСНБ РК 2022 | Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 10-6 | шт. | 2 | 11024,00 | -- | 22048 | -- | 22048 | -- | 23812 |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | | 1764 | |
| 11 | 225-101-0106 РСНБ РК 2022 | Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 10-9 | шт. | 6 | 15787,00 | -- | 94722 | -- | 94722 | -- | 102300 |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | | 7578 | |
| 12 | 225-101-0605 РСНБ РК 2022 | Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПП 10-1 | шт. | 4 | 16170,00 | -- | 64680 | -- | 64680 | -- | 69854 |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | | 5174 | |
| 13 | 225-101-0201 РСНБ РК 2022 | Кольцо опорное ГОСТ 8020-2016 марки КО 6 | шт. | 4 | 3429,00 | -- | 13716 | -- | 13716 | -- | 14813 |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | | 1097 | |
| 14 | 244-202-0102 РСНБ РК 2022 | Люк чугунный ГОСТ 3634-99 тип Т (С250) | комплект | 4 | 54902,00 | -- | 219608 | -- | 219608 | -- | 237177 |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | | 17569 | |
| 15 | 1108-0101-0307 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 | Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону | $м^2$ поверхности | 37,2 | 1210,48 | 28,22 | 45030 | 1050 | 28155 | 11503 | 61056 |
| | | | | | 425,41 | 4,08 | 15825 | 152 | | 4523 | |
| 16 | 1106-0101-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 | Лоток. Устройство | $м^3$ | 1,44 | 25556,05 | 1651,33 | 36801 | 2378 | 31647 | 2381 | 42317 |
| | | | | | 1927,48 | 369,48 | 2776 | 532 | | 3135 | |
| | | ОТМОСТКА КОЛОДЦЕВ | | | | | | | | | |
| 17 | 1108-0101-0202 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 | Основание под фундаменты щебеночное. Устройство | $м^3$ основания | 1,2 | 9105,51 | 2622,13 | 10927 | 3147 | 6184 | 2128 | 14099 |
| | | | | | 1330,18 | 1132,38 | 1596 | 1359 | | 1044 | |
| 18 | 1106-0101-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 | Подготовка бетонная. Устройство | $м^3$ | 1,2 | 25556,05 | 1651,33 | 30667 | 1981 | 26373 | 1985 | 35264 |
| | | | | | 1927,48 | 369,48 | 2313 | 443 | | 2612 | |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1 | Тенге | | | | 1314285 | 97697 | 1058531 | 139147 | 1569708 |
| | | | | | | | 158057 | 35202 | -- | 116275 | |
| | Стоимость общестроительных работ | | Тенге | | | | 1314285 | | | | |
| | Материалы | | Тенге | | | | 303111 | | | | |
| | Всего заработная плата | | Тенге | | | | | 193259 | | | |
| | Стоимость материалов и конструкций | | Тенге | | | | 755419 | | | | |
| | | Накладные расходы | Тенге | | | | 139147 | | | | |
| | | Сметная прибыль | Тенге | | | | 116275 | | | | |
| | ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ | | Тенге | | | | 1569707 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | 109 |
| | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | 193259 | | | |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1 | Тенге | | | | 1569707 | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | 109 |
| | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | 193259 | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | **РАЗДЕЛ 2. В1** | | | | | | | | | |
| 19 | 1101-0101-0326 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 | Грунты 2 группы в карьерах. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м$^3$ | м$^3$ грунта | 139,14 | 161,24 | 152,43 | 22435 | 21209 | -- | 4681 | 29285 |
| | | | | | 8,81 | 37,91 | 1226 | 5275 | | 2169 | |
| 20 | 1101-0205-0302 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 | Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами | м$^3$ грунта | 8,94 | 2536,38 | -- | 22675 | -- | -- | 16326 | 42121 |
| | | | | | 2536,38 | -- | 22675 | -- | | 3120 | |
| 21 | 1101-0205-0502 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 | Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2 | м$^3$ грунта | 8,94 | 1323,75 | -- | 11834 | -- | -- | 8521 | 21983 |
| | | | | | 1323,75 | -- | 11834 | -- | | 1628 | |
| 22 | 1101-0104-0402 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 | Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группагрунтов 2 | м$^3$ грунта | 139,14 | 54,62 | 54,62 | 7600 | 7600 | -- | 1646 | 9986 |
| | | | | | -- | 16,43 | -- | 2286 | | 740 | |
| 23 | 1122-0501-0422 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 25 | Трубопроводы из полимерных труб наружным диаметром 50 мм. Укладка в траншею | км трубопровода | 0,1234 | 546330,23 | 242375,11 | 67417 | 29909 | -- | 34325 | 109882 |
| | | | | | 303955,12 | 82381,80 | 37508 | 10166 | | 8139 | |
| 24 | 241-201-0404 РСНБ РК 2022 | Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 11 ГОСТ 18599-2001 размерами 32х3,0 мм | м | 7,5 | 340,00 | -- | 2550 | -- | 2550 | -- | 2754 |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | | 204 | |
| 25 | 241-201-0502 РСНБ РК 2022 | Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 13,6 ГОСТ 18599-2001 размерами 25х2,0 мм | м | 9,7 | 187,00 | -- | 1814 | -- | 1814 | -- | 1959 |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | | 145 | |
| 26 | 241-201-0505 РСНБ РК 2022 | Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 13,6 ГОСТ 18599-2001 размерами 40х3,0 мм | м | 6,2 | 448,00 | -- | 2778 | -- | 2778 | -- | 3000 |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | | 222 | |
| 27 | 241-201-0608 РСНБ РК 2022 | Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 50х3,0 мм | м | 100 | 539,00 | -- | 53900 | -- | 53900 | -- | 58212 |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | | 4312 | |
| 28 | 1122-0301-0208 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 | Трубы водопроводные стальные, диаметр 300 мм. Укладка с пневматическим испытанием | км трубопровода | 0,0137 | 2702715,69 | 1251716,75 | 37027 | 17149 | 1287 | 18137 | 59578 |
| | | | | | 1357009,20 | 481735,04 | 18591 | 6600 | | 4413 | |
| 29 | 241-102-0240 РСНБ РК 2022 | Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 325х6,0 мм | м | 13,7 | 26379,00 | -- | 361392 | -- | 361392 | -- | 390303 |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | | 28911 | |
| 30 | 1122-1301-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 | Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих | м$^3$ железобетонных и бетонных конструкций колодца | 6,28 | 34278,29 | 13384,03 | 215268 | 84052 | 32545 | 97013 | 337263 |
| | | | | | 15711,97 | 5743,40 | 98671 | 36069 | | 24982 | |
| 31 | 225-101-0602 РСНБ РК 2022 | Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПН15 | шт. | 4 | 33325,00 | -- | 133300 | -- | 133300 | -- | 143964 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | -- | -- | -- | -- | | 10664 | |
| 32 | 225-101-0109 РСНБ РК 2022 | Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 15-9 | шт. | 8 | 24702,00 | -- | 197616 | -- | 197616 | -- | 213425 |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | | 15809 | |
| 33 | 225-101-0609 РСНБ РК 2022 | Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки 1ПП15-1, 2ПП15-1 | шт. | 4 | 35876,00 | -- | 143504 | -- | 143504 | -- | 154984 |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | | 11480 | |
| 34 | 225-101-0201 РСНБ РК 2022 | Кольцо опорное ГОСТ 8020-2016 марки КО 6 | шт. | 4 | 3429,00 | -- | 13716 | -- | 13716 | -- | 14813 |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | | 1097 | |
| 35 | 225-101-0101 РСНБ РК 2022 | Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 7-3 | шт. | 8 | 6659,00 | -- | 53272 | -- | 53272 | -- | 57534 |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | | 4262 | |
| 36 | 244-202-0101 РСНБ РК 2022 | Люк чугунный ГОСТ 3634-99 тип Л (А15) | комплект | 4 | 36368,00 | -- | 145472 | -- | 145472 | -- | 157110 |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | | 11638 | |
| 37 | 1108-0101-0307 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 | Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону | $м^2$ поверхности | 54 | 1210,48 | 28,22 | 65366 | 1524 | 40870 | 16698 | 88630 |
| | | | | | 425,41 | 4,08 | 22972 | 220 | | 6565 | |
| | | ОТМОСТКА КОЛОДЦЕВ | | | | | | | | | |
| 38 | 1108-0101-0202 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 | Основание под фундаменты щебеночное. Устройство | $м^3$ основания | 1,2 | 9105,51 | 2622,13 | 10927 | 3147 | 6184 | 2128 | 14099 |
| | | | | | 1330,18 | 1132,38 | 1596 | 1359 | | 1044 | |
| 39 | 1106-0101-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 | Подготовка бетонная. Устройство | $м^3$ | 1,2 | 25556,05 | 1651,33 | 30667 | 1981 | 26373 | 1985 | 35264 |
| | | | | | 1927,48 | 369,48 | 2313 | 443 | | 2612 | |
| | | НА ДЕТАЛИРОВКУ КОЛОДЦЕВ | | | | | | | | | |
| 40 | 241-215-0148 РСНБ РК 2022 | Седло зажимное с усиливающим кольцом, PN 10 размерами 160х2 1/2" | шт. | 1 | 3232,00 | -- | 3232 | -- | 3232 | -- | 3491 |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | | 259 | |
| 41 | 241-215-0111 РСНБ РК 2022 | Седло зажимное с усиливающим кольцом, PN 10 размерами 50х1" | шт. | 2 | 1040,00 | -- | 2080 | -- | 2080 | -- | 2246 |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | | 166 | |
| 42 | 241-210-0113 РСНБ РК 2022 | Переход полиэтиленовый литой ПЭ 100 SDR 11, PN 16 размерами 63х50 мм | шт. | 1 | 1060,00 | -- | 1060 | -- | 1060 | -- | 1145 |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | | 85 | |
| 43 | 241-210-0107 РСНБ РК 2022 | Переход полиэтиленовый литой ПЭ 100 SDR 11, PN 16 размерами 50х25 мм | шт. | 1 | 676,00 | -- | 676 | -- | 676 | -- | 730 |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | | 54 | |
| 44 | 241-210-0108 РСНБ РК 2022 | Переход полиэтиленовый литой ПЭ 100 SDR 11, PN 16 размерами 50х32 мм | шт. | 1 | 743,00 | -- | 743 | -- | 743 | -- | 802 |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | | 59 | |
| 45 | 1122-0901-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 | Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 50 мм. Установка | задвижка или клапан | 4 | 1795,47 | 43,60 | 7182 | 175 | 647 | 4638 | 12766 |
| | | | | | 1590,02 | 20,38 | 6360 | 82 | | 946 | |
| 46 | 242-301-1105 РСНБ РК 2022 | Клапан (вентиль) запорный чугунный фланцевый, для воды и пара Т до +250°С, PN 16 ГОСТ 5761-2005 DN 40 | шт. | 1 | 43978,00 | -- | 43978 | -- | 43978 | -- | 47496 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | -- | -- | -- | -- | | 3518 | |
| 47 | 242-301-1104 РСНБ РК 2022 | Клапан (вентиль) запорный чугунный фланцевый, для воды и пара Т до +250°С, PN 16 ГОСТ 5761-2005 DN 32 | шт. | 1 | 37067,00 | -- | 37067 | -- | 37067 | -- | 40032 |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | | 2965 | |
| 48 | 242-301-1103 РСНБ РК 2022 | Клапан (вентиль) запорный чугунный фланцевый, для воды и пара Т до +250°С, PN 16 ГОСТ 5761-2005 DN 25 | шт. | 1 | 23239,00 | -- | 23239 | -- | 23239 | -- | 25098 |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | | 1859 | |
| 49 | 242-301-1102 РСНБ РК 2022 | Клапан (вентиль) запорный чугунный фланцевый, для воды и пара Т до +250°С, PN 16 ГОСТ 5761-2005 DN 20 | шт. | 1 | 19772,00 | -- | 19772 | -- | 19772 | -- | 21354 |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | | 1582 | |
| 50 | 241-102-0240 РСНБ РК 2022 | Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 325х6,0 мм | м | 0,6 | 26379,00 | -- | 15827 | -- | 15827 | -- | 17093 |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | | 1266 | |
| 51 | 241-102-0174 РСНБ РК 2022 | Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 108х3,0 мм | м | 2,1 | 3536,00 | -- | 7426 | -- | 7426 | -- | 8020 |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | | 594 | |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2 | Тенге | | | | 1762812 | 166746 | 1372320 | 206098 | 2126422 |
| | | | | | | | 223746 | 62500 | -- | 157509 | |
| | Стоимость общестроительных работ | | Тенге | | | | 1762812 | | | | |
| | Материалы | | Тенге | | | | 107907 | | | | |
| | Всего заработная плата | | Тенге | | | | | 286246 | | | |
| | Стоимость материалов и конструкций | | Тенге | | | | 1264414 | | | | |
| | | Накладные расходы | Тенге | | | | 206098 | | | | |
| | | Сметная прибыль | Тенге | | | | 157509 | | | | |
| | ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ | | Тенге | | | | 2126419 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | 163 |
| | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | 286246 | | | |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2 | Тенге | | | | 2126419 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | 163 |
| | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | 286246 | | | |
| | | ИТОГО ПО СМЕТЕ: | Тенге | | | | | | | | 3696126 |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | |
| | | - Зарплата рабочих строителей | Тенге | | | | 381803 | | | | |
| | | - Затраты на эксплуатацию машин | Тенге | | | | | 264443 | | | |
| | | - в том числе зарплата машинистов | Тенге | | | | | 97702 | | | |
| | | - Материалов, изделий и конструкций | Тенге | | | | | | 2430851 | | |
| | | - Накладные расходы | Тенге | | | | | | | 345245 | |
| | | - Сметная прибыль | Тенге | | | | | | | 273784 | |

Составил Гулицкая Н.А.

Форма 4

Наименование стройки - КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ: АЛМАТИНСКАЯ ОБЛАСТЬ, ЕНБЕКШИКАЗАХСКИЙ РАЙОН, Г.ЕСИК, УЛ.ОРЫМБЕТОВА 31
Шифр стройки ЕСИК
Наименование объекта - БЛАГОУСТРОЙСТВО
Шифр объекта 7-1

# ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 7-1-1
## (Локальный сметный расчет)

на БЛАГОУСТРОЙСТВО
*(наименование работ и затрат)*

Основание: ГП

| | | |
|---|---|---|
| Сметная стоимость | 8614,620 | тыс.тенге |
| Сметная заработная плата | 787,861 | тыс.тенге |
| Нормативная трудоемкость | 0,457 | тыс.чел-ч |

Составлен(а) в текущих ценах по состоянию на 4 квартал 2022 года

| № п/п | Шифр норм, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость единицы, тенге | | Общая стоимость, тенге | | | Накладные расходы, тенге | Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Всего | эксплуатация машин | Всего | эксплуатация машин | материалы | | |
| | | | | | зарплата рабочих-строителей | зарплата машинистов | зарплата рабочих-строителей | зарплата машинистов | оборудование, мебель, инвентарь | Сметная прибыль, тенге | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| | | **ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ** | | | | | | | | | |
| 1 | 1101-0104-0702 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 | Площади. Планировка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) | $м^2$ спланированной поверхности за проход бульдозера | 1014,4 | 2,26 | 2,26 | 2293 | 2293 | -- | 487 | 3003 |
| | | | | | -- | 0,67 | -- | 680 | | 223 | |
| 2 | 1101-0101-0326 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 | Грунты 2 группы в карьерах. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 $м^3$ | $м^3$ грунта | 101,44 | 161,24 | 152,43 | 16356 | 15463 | -- | 3412 | 21350 |
| | | | | | 8,81 | 37,91 | 894 | 3846 | | 1581 | |
| 3 | 1101-0104-0202 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 | Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 10 м | $м^3$ грунта | 87,14 | 98,38 | 98,38 | 8573 | 8573 | -- | 1827 | 11233 |
| | | | | | -- | 29,12 | -- | 2538 | | 832 | |
| 4 | 1101-0201-0501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 | Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками | $м^3$ уплотненного грунта | 1,3 | 246,46 | 117,45 | 320 | 153 | -- | 171 | 530 |
| | | | | | 129,01 | 53,50 | 168 | 70 | | 39 | |
| | | **АСФАЛЬТО-БЕТОННОЕ ПОКРЫТИЕ ПРОЕЗДЫ ТИП 1 (ВНУТРИПЛОЩАДОЧНОЕ)** | | | | | | | | | |
| 5 | 1127-0401-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 25 | Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство | $м^3$ материала основания в плотном теле | 32 | 1674,77 | 1455,19 | 53593 | 46567 | 69 | 20191 | 79687 |
| | | | | | 217,41 | 366,83 | 6957 | 11739 | | 5903 | |
| 6 | 211-401-0101 РСНБ РК 2022 | Песок ГОСТ 8736-2014 природный | $м^3$ | 32 | 2265,00 | -- | 72480 | -- | 72480 | -- | 78278 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | -- | -- | -- | -- | | 5798 | |
| 7 | 1127-0403-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 25 | Основания из щебня фракции 40-70 мм, однослойные, толщиной 15 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2) | $м^2$ основания | 320 | 1289,06 | 328,83 | 412499 | 105226 | 290745 | 55862 | 505830 |
| | | | | | 51,65 | 109,99 | 16528 | 35197 | | 37469 | |
| 8 | 1127-0602-0901 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 26 | Основания. Розлив вяжущих материалов | т | 0,096 | 192381,58 | 3059,34 | 18469 | 294 | 18175 | 147 | 20105 |
| | | | | | -- | 1413,16 | -- | 136 | | 1489 | |
| 9 | 1127-0602-0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 26 | Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/$м^3$. Устройство | $м^2$ покрытия | 320 | 2073,44 | 244,08 | 663501 | 78106 | 574409 | 24355 | 742883 |
| | | | | | 34,33 | 36,14 | 10986 | 11565 | | 55027 | |
| 10 | 1127-0602-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 26 К=4 | Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0301 | $м^2$ покрытия | 320 | 902,38 | 0,09 | 288762 | 29 | 284861 | 4182 | 316381 |
| | | | | | 12,10 | -- | 3872 | -- | | 23437 | |
| | | ПОКРЫТИЕ ТРОТУАРА ТИП 2 (ВНУТРИПЛОЩАДОЧНОЕ) | | | | | | | | | |
| 11 | 1127-0402-0104 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 25 | Основания и покрытия из песчано-гравийных или щебеночно-песчаных смесей серповидного профиля при толщине по оси дороги 12 см. Устройство | $м^2$ основания или покрытия | 8 | 751,39 | 183,90 | 6011 | 1471 | 3970 | 1107 | 7688 |
| | | | | | 71,28 | 56,90 | 570 | 455 | | 570 | |
| 12 | 1127-0401-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 25 | Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песка. Устройство | $м^3$ материала основания в плотном теле | 0,8 | 4111,04 | 1400,58 | 3289 | 1121 | 1994 | 492 | 4083 |
| | | | | | 217,41 | 351,95 | 174 | 282 | | 302 | |
| 13 | 1147-0301-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 | Дорожки и площадки из брусчатки. Устройство с подготовкой | $м^2$ | 8 | 2737,37 | 249,16 | 21899 | 1993 | 31 | 18209 | 43317 |
| | | | | | 2484,43 | 102,10 | 19875 | 817 | | 3209 | |
| 14 | 212-402-0103 РСНБ РК 2022 | СМЕСЬ ПЕСКОЦЕМЕНТНАЯ | $м^3$ | 3,55572 | 21828,00 | -- | 77614 | -- | 77614 | -- | 83823 |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | | 6209 | |
| 15 | 255-102-0606 РСНБ РК 2022 | Плита бетонная фигурная толщиной 60 мм цветная ГОСТ 17608-2017 | $м^2$ | 8 | 4035,00 | -- | 32280 | -- | 32280 | -- | 34862 |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | | 2582 | |
| | | БОРДЮРЫ | | | | | | | | | |
| 16 | 1127-0201-1002 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 | Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий | м бортового камня | 65 | 2681,02 | 44,28 | 174266 | 2879 | 95388 | 83383 | 278261 |
| | | | | | 1169,21 | 18,58 | 75999 | 1208 | | 20612 | |
| 17 | 255-101-0101 РСНБ РК 2022 | Камень бортовой ГОСТ 6665-91 | $м^3$ | 2,925 | 61585,00 | -- | 180136 | -- | 180136 | -- | 194547 |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | | 14411 | |
| | | МАФЫ | | | | | | | | | |
| 18 | 8601-0302-0306 УСН РК 8.02-03-2021 0 | Конструкции скамеек с металлическим каркасом, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типам (видам): Скамья антивандальная | шт. | 2 | 59596,00 | 196,00 | 119192 | 392 | 113082 | 5305 | 134457 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | 2859,00 | 56,00 | 5718 | 112 | | 9960 | |
| 19 | 8601-0303-0204 УСН РК 8.02-03-2021 0 | Конструкции урн металлические, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типоразмерам и видам: Урна "Сатурн" | шт. | 5 | 41004,00 | 35,00 | 205020 | 175 | 204125 | 701 | 222178 |
| | | | | | 144,00 | 10,00 | 720 | 50 | | 16458 | |
| 20 | 1127-0201-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 | Сооружения водосбросные с проезжей части из лотков. Устройство в откосах насыпи | м лотка | 24,42 | 5558,58 | 2623,67 | 135741 | 64070 | 8928 | 96617 | 250946 |
| | | | | | 2569,32 | 1094,06 | 62743 | 26717 | | 18589 | |
| 21 | 244-601-0359 РСНБ РК 2022 | Лоток водоотводный бетонный серии BetoMax Drive ГОСТ 32955-2014 ЛВ-30.36.41-Б, класс нагрузки D,E | шт. | 33 | 39788,00 | -- | 1313004 | -- | 1313004 | -- | 1418044 |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | | 105040 | |
| | | ПЛОЩАДКА ТБО | | | | | | | | | |
| 22 | 1108-0101-0202 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 | Основание под фундаменты щебеночное. Устройство | $м^3$ основания | 0,35 | 9179,11 | 2622,13 | 3213 | 917 | 1830 | 802 | 4336 |
| | | | | | 1330,18 | 1132,38 | 466 | 396 | | 321 | |
| 23 | 1106-0101-0114 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 | Плиты фундаментные бетонные плоские. Устройство | $м^3$ | 0,55 | 27101,61 | 1783,13 | 14906 | 981 | 13015 | 1036 | 17217 |
| | | | | | 1655,21 | 414,93 | 910 | 228 | | 1275 | |
| 24 | 1109-0302-0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 | Монтаж металлоконструкций | т конструкций | 0,0688 | 131983,51 | 28417,06 | 9080 | 1955 | 232 | 5177 | 15398 |
| | | | | | 100194,84 | 8863,84 | 6893 | 610 | | 1141 | |
| 25 | 214-205-0102 РСНБ РК 2022 | Труба стальная квадратная из углеродистой стали ГОСТ 13663-86 наружными размерами от 30 х 30 мм до 90 х 90 мм | т | 0,04192 | 437427,00 | -- | 18337 | -- | 18337 | -- | 19804 |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | | 1467 | |
| 26 | 214-201-0102 РСНБ РК 2022 | Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм | т | 0,02688 | 479350,00 | -- | 12885 | -- | 12885 | -- | 13916 |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | | 1031 | |
| 27 | 1134-0101-1504 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 | Металлоконструкции. Окраска в два слоя эмалью | т металлоконструкций | 0,0688 | 45980,72 | 2457,75 | 3163 | 169 | 331 | 2052 | 5632 |
| | | | | | 38712,71 | 529,87 | 2663 | 36 | | 417 | |
| 28 | 1106-0301-0407 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 | Детали закладные весом до 4 кг. Установка | т | 0,0054 | 1187464,03 | 1961,63 | 6412 | 11 | 4398 | 1827 | 8899 |
| | | | | | 371012,40 | 864,72 | 2003 | 5 | | 659 | |
| 29 | 1109-0401-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 | Покрытие кровельное из профилированного листа при высоте здания до 25 м. Монтаж | $м^2$ покрытия | 7,55 | 940,20 | 219,53 | 7099 | 1658 | 1197 | 3320 | 11253 |
| | | | | | 562,15 | 75,22 | 4244 | 568 | | 834 | |
| 30 | 224-102-0508 РСНБ РК 2022 | Профилированный настил оцинкованный высотой профиля 35 мм СТ РК EN 508-1-2012 толщиной стали 0,7 мм | $м^2$ | 8,6825 | 3801,00 | -- | 33002 | -- | 33002 | -- | 35642 |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | | 2640 | |
| 31 | 222-509-1501 РСНБ РК 2022 | Металлический мусоросборник | комплект | 1 | 141236,00 | -- | 141236 | -- | 141236 | -- | 152535 |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | | 11299 | |
| | | ОГРАЖДЕНИЕ | | | | | | | | | |
| | | СТОЙКИ | | | | | | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 32 | 1101-0205-0402 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 | Ямы для стоек и столбов. Копание вручную без креплений без откосов . Группа грунтов 2 | $м^3$ грунта | 3,024 | 3997,73 | -- | 12089 | -- | -- | 8704 | 22457 |
| | | | | | 3997,73 | -- | 12089 | -- | | 1663 | |
| 33 | 1108-0101-0202 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 | Основание под фундаменты щебеночное. Устройство | $м^3$ основания | 2 | 9179,11 | 2622,13 | 18358 | 5245 | 10453 | 4580 | 24773 |
| | | | | | 1330,18 | 1132,38 | 2660 | 2265 | | 1835 | |
| 34 | 1106-0101-0113 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 | Бетонирование стоек | $м^3$ | 9 | 35951,07 | 1732,17 | 323560 | 15589 | 232719 | 71821 | 427011 |
| | | | | | 8361,36 | 407,94 | 75252 | 3671 | | 31630 | |
| 35 | 1109-0302-0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 | Монтаж металлоконструкций | т конструкций | 2,1805504 | 131983,51 | 28417,06 | 287797 | 61965 | 7352 | 164087 | 488035 |
| | | | | | 100194,84 | 8863,84 | 218480 | 19328 | | 36151 | |
| 36 | 222-509-1401 РСНБ РК 2022 | Прочие конструкции одноэтажных производственных зданий масса сборочной единицы до 0,1 т | т | 2,1805504 | 1016681,00 | -- | 2216924 | -- | 2216924 | -- | 2394278 |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | | 177354 | |
| 37 | 1134-0101-1504 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 | Металлоконструкции. Окраска в два слоя эмалью | т металлоконструкций | 2,1805504 | 45980,72 | 2457,75 | 100263 | 5359 | 10489 | 65034 | 178520 |
| | | | | | 38712,71 | 529,87 | 84415 | 1155 | | 13224 | |
| 38 | 1107-0111-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 | Ворота распашные. Устройство с установкой столбов металлических | шт. | 1 | 51404,59 | 7085,64 | 51405 | 7085 | 7333 | 47086 | 106370 |
| | | | | | 36986,98 | 2916,17 | 36987 | 2916 | | 7879 | |
| 39 | 1107-0111-0209 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 | Калитки. Устройство без установки столбов при металлических оградах и оградах из панелей | шт. | 1 | 1310,63 | 44,14 | 1311 | 44 | 55 | 1438 | 2969 |
| | | | | | 1211,54 | 6,93 | 1212 | 7 | | 220 | |
| 40 | 222-509-1401 РСНБ РК 2022 | Прочие конструкции одноэтажных производственных зданий масса сборочной единицы до 0,1 т | т | 0,1984 | 1016681,00 | -- | 201710 | -- | 201710 | -- | 217847 |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | | 16137 | |
| 41 | 1134-0101-1504 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 | Металлоконструкции. Окраска в два слоя эмалью | т металлоконструкций | 0,1984 | 45980,72 | 2457,75 | 9123 | 487 | 955 | 5917 | 16243 |
| | | | | | 38712,71 | 529,87 | 7681 | 105 | | 1203 | |
| | | ИТОГО ПО СМЕТЕ: | Тенге | | | | | | | | 8614620 |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | |
| | | - Зарплата рабочих строителей | Тенге | | | | 661159 | | | | |
| | | - Затраты на эксплуатацию машин | Тенге | | | | | 430270 | | | |
| | | - в том числе зарплата машинистов | Тенге | | | | | 126702 | | | |
| | | - Материалов, изделий и конструкций | Тенге | | | | | | 6185743 | | |
| | | - Накладные расходы | Тенге | | | | | | | 699329 | |
| | | - Сметная прибыль | Тенге | | | | | | | 638120 | |

Составил Гулицкая Н.А.