Договор о государственных закупках услуг

Кызылординская область №74 2019-05-27

государственное учреждение "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Кызылординской области", именуемый (ое)(ая) в дальнейшем Заказчик, от лица которого выступает Руководитель Алсериков Мухамедиса Абдрахманович, действующий на основании Положении, с одной стороны и Товарищество с ограниченной ответственностью "Стройтехнопроект KZ A и K", именуемый(ое)(ая) в дальнейшем Поставщик, от лица которого выступает Руководитель Рысбай Әділет Сәтбекұлы, действующий на основании Приказ, с другой стороны, далее совместно именуемые «Стороны», на основании Закона Республики Казахстан 4 декабря 2015 года «О государственных закупках» (далее - Закон) и итогов государственных закупок способом Открытый конкурс от 2019-05-17 года № 3220480-ОК1, заключили настоящий договор о государственных закупках услуг (далее - Договор) и пришли к соглашению о нижеследующем:

1 Предмет договора

1.1 Поставщик обязуется оказать Услугу(и) согласно условиям, требованиям и по ценам, указанным в приложениях к настоящему Договору, являющихся неотъемлемой его частью, а Заказчик обязуется принять оказанную(ые) Услугу(и) и оплатить за нее на условиях настоящего Договора при условии надлежащего исполнения Поставщиком своих обязательств по Договору:
по специфике 012-015-431 Оказание услуги технического надзора по объекту «Строительство средней школы № 34 на 140 мест в аульном округе имени М. Шаменова Жалагашского района Кызылординской области»;

1.2 Перечисленные ниже документы и условия, оговоренные в них, образуют данный Договор и считаются его неотъемлемой частью, а именно:

1) настоящий Договор;

2) перечень закупаемых услуг (Приложение 1);

3) техническая спецификация (Приложение 2).

2 Сумма Договора и условия оплаты

2.1 Общая сумма Договора определяется Приложением № 1 к Договору и составляет 17 977 267.17 (семнадцать миллионов девятьсот семьдесят семь тысяч двести шестьдесят семь тенге семнадцать тиын) и включает все расходы, связанные с оказанием Услуг, а также все налоги и сборы, предусмотренные законодательством Республики Казахстан, в том числе НДС 1 926 135.77 тенге (один миллион девятьсот двадцать шесть тысяч сто тридцать пять тенге семьдесят семь тиын) (далее – сумма Договора).

2.2 В территориальном органе казначейства Договор подлежит регистрации
по бюджетной программе 012 Строительство и реконструкция объектов начального, основного среднего и общего среднего образования, по подпрограмме 015 За счет средств местного бюджета, по специфике 431 Строительство новых объектов и реконструкция имеющихся объектов - на 2019 год 3 104 637.82 (три миллиона сто четыре тысячи шестьсот тридцать семь тенге восемьдесят два тиын) в том числе НДС;

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.

по бюджетной программе 012 Строительство и реконструкция объектов начального, основного среднего и общего среднего образования, по подпрограмме 015 За счет средств местного бюджета, по специфике 431 Строительство новых объектов и реконструкция имеющихся объектов - на 2020 год 14 872 629.35 (четырнадцать миллионов восемьсот семьдесят две тысячи шестьсот двадцать девять тенге тридцать пять тиын) в том числе НДС.

2.3 Оплата за оказанные Услуги производится Заказчиком путем перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика не позднее 30 (тридцати) календарных дней с даты подписания Сторонами акта оказанных Услуг.

2.4 Объем оказываемых Услуг в количественном и стоимостном выражении оговорен в Приложении 1 к Договору.

2.5 Необходимые документы, предшествующие оплате:

1) зарегистрированный в территориальном органе казначейства Договор;

2) акт(ы) оказанных услуг;

3) отчет о местном содержании в работах и услугах по форме согласно приложению 22-5 к Правилам;

4) счет-фактура с описанием, указанием общей суммы оказанных услуг, предоставленная Поставщиком Заказчику

3 Обязательства Сторон

3.1 Поставщик обязуется:

1) обеспечить полное и надлежащее исполнение взятых на себя обязательств по Договору;

2) в течение десяти рабочих дней со дня заключения Договора, внести обеспечение исполнения Договора в размере трех процентов от суммы договора на текущий финансовый год равную 93 139.13 тенге и размеров аванса, предусмотренных по предметам договора согласно Приложению 1 к Договору равную 0.00, что в общем составляет 93 139.13 (девяносто три тысячи сто тридцать девять тенге тринадцать тиын) тенге в виде:
- гарантийного денежного взноса на банковский счет: № KZ470705022882501001 в РГУ "КОМИТЕТ КАЗНАЧЕЙСТВА МИНИСТЕРСТВА ФИНАНСОВ РК", БИК KKMFKZ2A с размещением на веб-портале государственных закупок копии подтверждающего документа;
либо:
банковской гарантии, представляемой в форме электронного документа согласно приложению 22 к Правилам.
При этом сумма обеспечения исполнения Договора может не вноситься Подрядчиком в случае полного и надлежащего им исполнения обязательств по Договору до истечения срока внесения обеспечения исполнения Договора;

3) при исполнении своих обязательств по Договору обеспечить соответствие оказываемых услуг требованиям, указанным в приложениях к настоящему Договору, являющихся неотъемлемой частью Договора;

4) не раскрывать без предварительного письменного согласия Заказчика содержание технической документации, представленной Заказчиком или от его имени другими лицами, за исключением того персонала, который привлечен Поставщиком для исполнения условий

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.

Договора. Указанная информация должна предоставляться этому персоналу конфиденциально и в той мере, насколько это необходимо для исполнения обязательств;

5) без предварительного письменного согласия Заказчика не использовать какие-либо вышеперечисленные документы и информацию, кроме как в целях реализации Договора;

6) по первому требованию Заказчика предоставлять информацию о ходе исполнения обязательств по Договору;

7) возмещать Заказчику в полном объеме причиненные ему убытки, вызванные ненадлежащим выполнением Поставщиком условий Договора и/или иными неправомерными действиями;

8) оформить и направить Заказчику посредством веб-портала утвержденный электронно-цифровой подписью акт оказанных услуг

9) после утверждения Заказчиком акта оказанных услуг выписать счет-фактуру в электронной форме посредством информационной системы электронных счетов-фактур в соответствии с Правилами выписки счет-фактуры в электронной форме в информационной системе электронных счетов-фактур;

3.2 Поставщик вправе:

1) требовать от Заказчика оплату за оказанные Услуги по Договору;

2) на досрочное оказание Услуг, указанных в Приложении №1 к Договору, заранее согласовав с Заказчиком сроки выполнения.

3.3 Заказчик обязуется:

1) обеспечить доступ специалистов Поставщика для оказания Услуг;

2) при выявлении несоответствий оказанных Услуг незамедлительно письменно уведомить Поставщика;

3-1) после утверждения акта оказанных услуг принять счет-фактуру, выписанную Поставщиком в электронной форме посредством информационной системы электронных счетов-фактур в соответствии с Правилами выписки счет-фактуры в электронной форме в информационной системе электронных счетов-фактур;

3-2) при приемке Услуг утвердить посредством веб-портала Акт оказанных услуг либо отказать в принятии с указанием аргументированных обоснований ее непринятия в сроки установленные пунктом 426-4 Правил осуществления государственных закупок

4) произвести оплату в порядке и сроки, установленные настоящим Договором.

3.4 Заказчик вправе:

1) проверять качество оказанных Услуг;

2) в случае досрочного оказания Услуг, Заказчик вправе досрочно принять услуги и оплатить за нее в соответствии с условиями Договора. Отказ в досрочном оказании Услуг

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.

допускается в случаях отсутствия возможности его принятия.

4 Проверка Услуг на соответствие технической спецификации

4.1 Заказчик или его представители могут проводить контроль и проверку оказываемых Услуг на предмет соответствия требованиям, указанным в технической спецификации (приложение 2 к Договору). При этом все расходы по этим проверкам несет Поставщик. Заказчик в письменном виде и своевременно уведомляет Поставщика о своих представителях, определенных для этих целей.

4.2 Услуги, оказываемые в рамках настоящего Договора, должны соответствовать или быть выше стандартов, указанных в технической спецификации.

4.3 Если результаты оказанных Услуг при проверке будут признаны не соответствующими требованиям технической спецификации (приложение 2 к Договору), Поставщик принимает меры по устранению несоответствий требованиям технической спецификации, без каких-либо дополнительных затрат со стороны Заказчика, в течение 10 календарных дней с момента проверки.

4.4 Ни один вышеуказанный пункт не освобождает Поставщика от других обязательств по Договору.

5 Оказание Услуг

5.1 Оказание Услуг Поставщиком осуществляется в сроки, указанные в приложении 1 к Договору, являющемся неотъемлемой частью Договора.

5.2 Услуга считается оказанной при условии полной сдачи Поставщиком услуги Заказчику в точном соответствии требованиям, указанным в приложениях к настоящему Договору

6 Гарантия

6.1 Поставщик гарантирует обеспечение бесперебойного, качественного и своевременного оказания Услуг Заказчику.

6.2 Поставщик гарантирует безвозмездное исправление ошибок, недоработок и других несоответствий технической спецификации (Приложение 2 к Договору).

6.3 Заказчик обязан оперативно уведомить Поставщика в письменном виде обо всех претензиях, связанных с данной гарантией, после чего Поставщик должен принять меры по устранению недостатков за свой счет, включая все расходы, связанные с этим, в срок, определенный Заказчиком в уведомлении

6.4 Если Поставщик, получив уведомление, своевременно не примет соответствующие меры по устранению недостатков, Заказчик может применить необходимые санкции и меры по устранению недостатков за счет Поставщика и без какого-либо ущерба другим правам, которыми Заказчик может обладать по Договору в отношении Поставщика.

7 Ответственность сторон

7.1 В случае невыполнения или ненадлежащего выполнения Сторонами своих обязательств в рамках настоящего Договора все споры и разногласия разрешаются в соответствии с действующим законодательством Республики Казахстан.

7.2 За исключением случаев секвестра и/или недостаточности денег на контрольном счете

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.

наличности соответствующих бюджетов/расчетном счете государственного предприятия, юридического лица, пятьдесят и более процентов голосующих акций которых принадлежат государству, если Заказчик не выплачивает Поставщику причитающиеся ему средства в сроки, указанные в Договоре, то Заказчик выплачивает Поставщику неустойку (пеню) по задержанным платежам в размере 0,1% (ноль целых один) от причитающейся суммы за каждый день просрочки. При этом общая сумма неустойки (пени) не должна превышать 10 % от общей суммы Договора.

7.3 В случае просрочки сроков оказания Услуг, Заказчик удерживает (взыскивает) с Поставщика неустойку (штраф, пеню) в размере 0,1 % от общей суммы договора за каждый день просрочки в случае полного неисполнения поставщиком обязательств либо удерживает (взыскивает) неустойку (штраф, пеню) в размере 0,1 % от суммы неисполненных обязательств за каждый день просрочки в случае ненадлежащего исполнения (частичного неисполнения) обязательств. При этом общая сумма неустойки (штрафа, пени) не должна превышать 10 % от общей суммы Договора.

7.4 . В случае отказа Поставщика от оказания Услуг или просрочки оказания Услуг на срок более одного месяца со дня истечения срока оказания Услуг по Договору, но не позднее срока окончания действия Договора, Заказчик имеет право расторгнуть настоящий Договор в одностороннем порядке с взысканием с Поставщика суммы неустойки (штрафа, пени) в размере 0,1 % от общей суммы Договора за каждый день просрочки.

7.5 Уплата неустойки (штрафа, пени) не освобождает Стороны от выполнения обязательств, предусмотренных настоящим Договором.

7.6 Если любое изменение ведет к уменьшению стоимости или сроков, необходимых Поставщику для оказания Услуг по Договору, то сумма Договора или график оказания Услуг, или и то и другое соответствующим образом корректируется, а в Договор вносятся соответствующие поправки. Все запросы Поставщика на проведение корректировки должны быть предъявлены в течение 30 (тридцати) дней со дня получения Поставщиком распоряжения об изменениях от Заказчика.

7.7 Не допускается передача Поставщиком ни полностью, ни частично кому-либо своих обязательств по настоящему Договору без предварительного письменного согласия Заказчика.

7.8 В случае привлечения субподрядчиков (соисполнителей) Поставщик предоставляет Заказчику копии всех субподрядных договоров, заключенных в рамках данного Договора. Наличие субподрядчиков (соисполнителей) не освобождает Поставщика от материальной или другой ответственности по Договору.
Предельные объемы услуг, которые могут быть переданы субподрядчикам (соисполнителям) для оказания услуг, не должны превышать в совокупности одной второй объема оказываемых услуг.
При этом субподрядчикам запрещается передавать иным субподрядчикам (соисполнителям) объемы оказания услуг, являющихся предметом проводимых государственных закупок.
Оказываемым услуги, общественным объединениям инвалидов Республики Казахстан и организациям, созданным общественными объединениями инвалидов Республики Казахстан, не допускается привлечение субподрядчиков по оказанию услуг, являющихся предметом проводимых государственных закупок.

7.9 Заказчик не возвращает обеспечение исполнения договора о государственных закупках в случае его расторжения в связи с невыполнением Поставщиком своих обязательств по

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.

данному Договору

8 Срок действия и условия расторжения договора

8.1 Договор вступает в силу после регистрации его Заказчиком в территориальном подразделении казначейства Министерства финансов Республики Казахстан и действует по 2020-12-31 года

8.2 Следующие события влекут за собой изменение сроков продолжительности услуг в части их увеличения:

1) Заказчик запрещает пользоваться всеми участками Объекта, что в свою очередь влечет задержку оказания услуг;

2) Заказчик дает Поставщику указание на остановку предоставления услуг для проведения испытаний, не запланированных Договором. При этом, в случае если данные испытаний не выявили дефектов, то время остановки оказания услуг добавляются к сроку оказания услуг;

8.3 Заказчик может в любое время в одностороннем порядке отказаться от исполнения условий Договора, направив Поставщику соответствующее письменное уведомление, если Поставщик становится банкротом или неплатежеспособным. В этом случае отказ от исполнения условий Договора осуществляется немедленно, и Заказчик не несет никакой финансовой обязанности по отношению к Поставщику при условии, если отказ от исполнения условий Договора не наносит ущерба или не затрагивает каких-либо прав на совершение действий или применение санкций, которые были или будут впоследствии предъявлены Заказчику.

8.4 Договор может быть расторгнут по соглашению сторон, в случае нецелесообразности его дальнейшего исполнения.

8.5 Когда Договор аннулируется в силу вышеуказанных обстоятельств, Поставщик имеет право требовать оплату только за фактические затраты, связанные с расторжением по Договору, на день расторжения.

8.6 Без ущерба каким-либо другим санкциям за нарушение условий Договора Заказчик с учетом требований пункта 7.4. настоящего Договора может расторгнуть настоящий Договор полностью или частично, направив Поставщику письменное уведомление о невыполнении обязательств:

1) если Поставщик не может оказать Услуги в сроки, предусмотренные Договором, или в течение периода продления настоящего Договора, предоставленного Заказчиком;

2) если Поставщик не может выполнить свои обязательства по Договору.

8.7 Договор о государственных закупках может быть расторгнут на любом этапе в случае:

1) выявления нарушения ограничений, предусмотренных статьей 6 Закона в отношении закупки на основании которой заключен данный Договор;

2) оказания организатором государственных закупок содействия Поставщику, не предусмотренного Законом;

3) установления уполномоченным органом факта заключения договора о государственных

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.

закупках с нарушением законодательства Республики Казахстан о государственных закупках, за исключением договоров о государственных закупках, по которым обязательства исполнены надлежащим образом;

4) уклонения от заключения договора о государственных закупках путем невнесения обеспечения исполнения договора о государственных закупках и (или) суммы в соответствии со статьей 26 Закона (при наличии), за исключением случая оказания услуг до истечения срока внесения обеспечения исполнения договора о государственных закупках.

9 Уведомление

9.1 Любое уведомление, которое одна сторона направляет другой стороне в соответствии с Договором, высылается оплаченным заказным письмом или по телеграфу, телексу, факсу, телефаксу либо посредством веб-портала

9.2 Уведомление вступает в силу после доставки или в указанный день вступления в силу (если указано в уведомлении) в зависимости от того, какая из этих дат наступит позднее.

10 Форс-мажор

10.1 Стороны не несут ответственность за неисполнение условий Договора, если оно явилось результатом форс-мажорных обстоятельств.

10.2 Поставщик не лишается своего обеспечения исполнения Договора и не несет ответственность за выплату неустоек или расторжение Договора в силу неисполнения его условий, если задержка с исполнением Договора является результатом форс-мажорных обстоятельств.

10.3 Для целей Договора «форс-мажор» означает событие, неподвластное контролю Сторон, и имеющее непредвиденный характер. Такие события могут включать, но не исключительно: военные действия, природные или стихийные бедствия и другие.

10.4 При возникновении форс-мажорных обстоятельств Поставщик незамедлительно направляет Заказчику письменное уведомление о таких обстоятельствах и их причинах. Если от Заказчика не поступает иных письменных инструкций, Поставщик продолжает выполнять свои обязательства по Договору, насколько это целесообразно, и ведет поиск альтернативных способов выполнения Договора, не зависящих от форс-мажорных обстоятельств.

11 Решение спорных вопросов

11.1 Заказчик и Поставщик должны прилагать все усилия к тому, чтобы разрешать в процессе прямых переговоров все разногласия или споры, возникающие между ними по Договору или в связи с ним.

11.2 Если после таких переговоров Заказчик и Поставщик не могут разрешить спор по Договору, любая из сторон может потребовать решения этого вопроса в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

12 Прочие условия

12.1 Налоги и другие обязательные платежи в бюджет подлежат уплате в соответствии с налоговым и таможеным законодательством Республики Казахстан

12.2 Любые изменения и дополнения к Договору совершаются в той же форме, что и заключение Договора

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.

12.3 Внесение изменений в заключенный Договор о государственных закупках при условии неизменности качества и других условий, явившихся основой выбора поставщика допускается:

1) по взаимному согласию Сторон в части уменьшения цены на Услуги и соответственно суммы Договора;

2) в части уменьшения либо увеличения суммы Договора, связанной с уменьшением либо увеличением потребности в объеме оказываемых Услуг, при условии неизменности цены за единицу услуг, указанных в Договоре. Такое изменение заключенного Договора допускается в пределах сложившейся экономии по данной государственной закупке;

3) в случае, если поставщик в процессе исполнения заключенного с ним Договора предложил при условии неизменности цены за единицу услуги более лучшие качественные и (или) технические характеристики либо сроки и (или) условия оказания услуги, являющихся предметом заключенного с ним Договора;

4) в части изменения сроков исполнения Договора в случае изменения финансирования по годам за счет государственного бюджета, при условии неизменности суммы заключенного Договора или уменьшения сметной стоимости услуг и внесения соответствующих изменений в проектно-сметную документацию (при наличии), в последующем прошедшую государственную экспертизу.

12.4 Передача обязанностей одной из Сторон по Договору допускается только с письменного согласия другой Стороны.

12.5 Договор составлен на казахском и русском языках, имеющих одинаковую юридическую силу, заключенный посредством веб-портала

12.6 В части, неурегулированной Договором, Стороны руководствуются законодательством Республики Казахстан.

13 Реквизиты Сторон

Заказчик:
государственное учреждение
"Управление строительства, архитектуры и градостроительства Кызылординской области"
Кызылординская область, г.Кызылорда, БЕЙБАРЫС СУЛТАН, строение 1
БИН 060140001844
БИК KKMFKZ2A
ИИК KZ70070102KSN3301000
РГУ "КОМИТЕТ КАЗНАЧЕЙСТВА МИНИСТЕРСТВА ФИНАНСОВ РК"
Тел.: 8 (7242) 60-53-51
Руководитель Алсериков Мухамедиса Абдрахманович

Поставщик:
Товарищество с ограниченной ответственностью "Стройтехнопроект KZ А и К"
Кызылординская область, г.Кызылорда, Микрорайон СЫРДАРИЯ , Улица СЕЙХУН, 13
БИН/ИИН 041240010935
БИК EURIKZKA
ИИК KZ5894820KZT22030297
АО "Евразийский Банк"
Тел.: 301833
Руководитель Рысбай Әділет Сәтбекұлы

Расшифровка аббревиатур:
БИН – бизнес-идентификационный номер;
БИК – банковский идентификационный код;
ИИК – индивидуальный идентификационный код;

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.

ИИН – индивидуальный идентификационный номер;
ИНН – идентификационный номер налогоплательщика;
УНП – учетный номер плательщика;
НДС – налог на добавленную стоимость;
Ф.И.О. – фамилия имя отчество.

2019-05-27 11:59:26
Алсериков Мухамедиса Абдрахманович
"Қызылорда облысының құрылыс, сәулет және қала құрылысы басқармасы" мемлекеттік мекемесі

государственное учреждение "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Кызылординской области"

2019-05-27 12:01:50
Рысбай Әділет Сәтбекұлы
"Стройтехнопроект KZ A и K" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі

Товарищество с ограниченной ответственностью "Стройтехнопроект KZ A и K"

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.

Приложение 1

Перечень закупаемых товаров(работ/услуг)

№ электронной закупки: 3220480-1
Наименование электронной закупки: Объявление о государственных закупках

№ лота	Наименование заказчика	Наименование	Краткая характеристика	Дополнительная характеристика	Единица измерения	Количество, объем	Цена за ед., включая НДС, тенге	Планируемый срок поставки	Срок поставки по договору	Места поставки	Размер авансового платежа, %	Общая сумма, включая НДС, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
012-015-431 : Строительство новых объектов и реконструкция имеющихся объектов						Оказание услуги технического надзора по объекту «Строительство средней школы № 34 на 140 мест в аульном округе имени М. Шаменова Жалагашского района Кызылординской области»						
22807550-ОК2	государственное учреждение "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Кызылординской области"	Услуги по авторскому/техническому надзору	Услуги по авторскому/техническому надзору	Оказание услуги технического надзора по объекту «Строительство средней школы № 34 на 140 мест в аульном округе имени М. Шаменова Жалагашского района Кызылординской области»	Одна услуга	1	17 977 267.17	6 месяцев с даты получения разрешения на строительно-монтажные работы	6 месяцев с даты получения разрешения на строительно-монтажные работы	Кызылординская область, Жалагашский район, с.Жалагаш Кызылординская область, Жалагашский район, с.Жалагаш, (1)	0	3 104 637.82
22807550-ОК2	государственное учреждение "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Кызылординской области"	Услуги по авторскому/техническому надзору	Услуги по авторскому/техническому надзору	Оказание услуги технического надзора по объекту «Строительство средней школы № 34 на 140 мест в аульном округе имени М. Шаменова Жалагашского района Кызылординской области»	Одна услуга	1	17 977 267.17	6 месяцев с даты получения разрешения на строительно-монтажные работы	6 месяцев с даты получения разрешения на строительно-монтажные работы	Кызылординская область, Жалагашский район, с.Жалагаш Кызылординская область, Жалагашский район, с.Жалагаш, (1)	0	14 872 629.35

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.

Құжат тексеру үшін, сілтемені басыңыз:
https://v3bl.goszakup.gov.kz/kz/egzcontract/cpublic/show_file/7993353

Для проверки документа перейдите по ссылке:
https://v3bl.goszakup.gov.kz/ru/egzcontract/cpublic/show_file/7993353

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.

Утвержден
приказом Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года
№ 234
Форма

Акт приемки объекта в эксплуатацию

«08» 07 2020 г.

Заказчик:
И.о руководителя ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Кызылординской области" – Нурмаганбетов А.
фамилия, имя, отчество (при наличии) – для физических лиц, наименование организации – для юридических лиц, почтовый индекс, область, город, район, населенный пункт, наименование улицы, номер дома/здания (стационарного помещения) на основании:

Декларации о соответствии:
« » 2020г., ТОО «Интегрострой», г. Кызылорда, улица С,Муканова №105А, генеральный директор Искаков Бакдаулет Кулбекович
дата декларации, наименование подрядной (генподрядной) организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, юридический адрес

Заключения о качестве строительно-монтажных работ:
Технический надзор: ТОО «Стройтехнопроект KZA и К» Бердалы Н.Ж.
Аттестата: KZ83VJE00010925 от 17.04.2015г.; KZ51VJE00010919 от 14.04.2015г.; KZ56VJE00010926 от 17.04.2015г.

действующего на основании: **Приказа №15 от 27.05.2019г.**
дата заключения, наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) экспертов технического надзора, № и дата получения аттестатов

Заключения о соответствии выполненных работ проекту:
Авторский надзор: ТОО "Проект Сервис", Боранов С.Н.
действующего на основании **Приказа №5-п от 27.05.2019г**
дата заключения, наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) экспертов авторского надзора, № и дата получения аттестатов произведя осмотр готовности

предъявленного подрядчиком (генеральным подрядчиком) к приемке в эксплуатацию объекта:
«Строительство средней школы №34 на 140 мест аульном округе им.М.Шаменова, Жалагашского района Кызылординской области»
наименование объекта и вид строительства (новое, расширение, реконструкция, техническое перевооружение, модернизация, капитальный ремонт)

по адресу: аульный округ им.М.Шаменова, Жалагашского района Кызылординской области
(область, район, населенный пункт, микрорайон, квартал, улица, номер дома (корпуса)
проверив комплектность исполнительной технической документации
подтверждает что:

1. Строительство объекта осуществлено на основании:
а) решения (постановления) о предоставлении соответствующего права на землю **№13 от 26.11.2018г Аппарата акима аульного округа им.М.Шаменова Жалагашского района**
наименование органа вынесшего решение

либо решения о реконструкции (перепланировке, переоборудовании) помещений (отдельных частей) существующих зданий
Аппарата акима аульного округа им.М.Шаменова Жалагашского района
наименование органа вынесшего решение

б) талона о приеме уведомления о начале или прекращении осуществления деятельности или определенных действий

ГУ «Управление государственного архитектурно-строительного контроля Кызылординской области» от «28» 05. 2019 г. № KZ80REA00131834

наименование органа принявшего уведомление, дата выдачи талона

в) проекта (проектно-сметной документации)
ТОО «Проект Сервис», №13015849 от 08.10.2013г., Рабочий проект №14-18

наименование проектной организации, номер проекта

утвержденным(ой) **КГУ «Жалагашский районный отдел строительства, архитектуры и градостроительство», от 22.11.2018г**

наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения

2. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:
начало работ **май 2019г**

месяц, год

окончание работ **июнь 2020г**

месяц, год

при продолжительности строительства, **12 месяцев**
по норме или по проекту организации строительства, месяц: **12 месяцев**
фактически, месяц: **12 месяцев**
3. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Мощность, производительность и так далее	Единица измерения	По проекту		Фактически	
		общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди	общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди
Вместимость	человек	140	140	140	140
Площадь участка	га	2,2	2,2	2,2	2,2
Общая площадь здания	$м^2$	2 648,84	2 648,84	2 648,84	2 648,84
Полезная площадь здания	$м^2$	2 333,76	2 333,76	2 333,76	2 333,76
Строительный объем здания	$м^3$	13 613,02	13 613,02	13 613,02	13 613,02
Число этажей	этаж	2	2	2	2

Выпуск продукции (оказания услуг), предусмотренной проектом в объеме, соответствующем нормам освоения проектных мощностей в начальный период факт начала выпуска продукции с указанием объема

Жилой дом имеет следующие показатели:

Показатели	Единица измерения	По проекту	Фактически
Общая площадь	$м^2$		
Число этажей	этаж		
Общий строительный объем	$м^3$		
В том числе подземной части	$м^3$		

Площадь встроенных, встроенно-пристроенных и пристроенных помещений	$м^2$

Показатели	По проекту			Фактически		
	число квартир	площадь квартир, $м^2$		число квартир	площадь квартир, $м^2$	
		общая	жилая		общая	жилая
Всего квартир,в том числе:						
однокомнатных						
двухкомнатных						
трехкомнатных						
четырехкомнатных						
и более						

4. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуются следующими данными: **Здание средней школы на 140 мест 2-х этажное с размерами в осях 53,7х13,5м. Рабочий проект «Строительство средней школы №34 на 140 мест аульного округа имени М.Шаменова, Жалагашского района, Кызылординской области» разработан на основании задания на проектировании от 22.11.18г., утвержденного КГУ «Жалагашский районный отдел строительства» и других исходных документов, приведенных в общей пояснительной записке.**

Проект разработан в соответствии со СНиП РК 3.02.25-2004 "Общеобразовательные учреждения"В комплекс строительства школы входят следующие здания и сооружения:

1. Школа на 140 мест
2. Трансформаторная подстанция
3. Дизельная электростанция (ДЭС)
4. Автономная котельная
5. Сборный канализационный колодец
6. Санитарно-дворовое устройство

Здание оборудовано системами отопления, вентиляции, электро-снабжения, водоснабжения и канализации, пожарной сигнализации, телефонизации.

Площадка под проектируемый школы №34 на 140 мест с поверхности сложена почвенно-растительным слоем (aQ_{IV}), мощностью 0,2м. Ниже почвенно-растительного слоя до глубины 1,7-1,8м залегает суглинок (aQ_{III-IV}). Ниже суглинка, до глубины 10,0м залегает песок мелкий (aQ_{III-IV}).

Характер распространения и мощность описанных разновидностей грунтов приведен на инженерно-геологическом разрезе.

Инженерно-геологические условия района строительства приняты согласно гидрогеологического отчета, выполненного ТОО «Геозенит».

Генплан разработан на основании задания на проектирование, на основе топографической съемки, выполненной ТОО «Геозенит» в 2018 года в масштабе 1:500. Для организации образовательного процесса выполнено технологическое зонирование участка.

Здание школы ориентировано на участке так, чтобы окна выходили на обе стороны, создавая возможность циркуляции потоков солнечного света и воздуха.

На участок предусмотрены подъезды для пожарных машин к зданию, а также возможностью объезда вокруг него.

На территории участка выделены следующие зоны: физкультурно-спортивная, учебно-опытная, отдыха и хозяйственная.

Объемно-планировочное решение проектируемой школы на 140 учащихся принято в соответствии с требованиями СН РК 3.02-11-2011 "Общеобразовательные учреждения" и функциональным назначением объекта по согласованию с заказчиком.

Уровнь ответственности здания школы - II.

Степень огнестойкости - II.

Здание школы решено двухэтажным, высота этажей принята 3,30 м, высота спортзала 6.00 м до низа выступающих конструкций. Здание принять «Т» -образным. Школа скомпонована из двух блоков:

ебного блока «А» прямоугольного в плане, с размерами в осях 53.7 х 13.5 м. Вспомогательного блока «Б» с размерами в осях 38.7 х 18 м. - Под блоками предусмотрено тех подполье. Помещения вент камер и тепловых узлов вынесены в тех подполье.

Краткая характеристика конструкций, изделий и материалов

№	Наименование конструктивных элементов	Техническая характеристика конструктивных элементов
1.	Фундаменты ленточные	Сборные железобетонные плиты по СТ РК 956-93
2.	Стены фундаментные	Сборные бетонные блоки по ГОСТ-у 13579-78*
3.	Стены наружные	Облегченная кладка толщиной 640 мм, типа кладки «А-64»
4.	Внутренние стены	Стены толщ. 380 мм из керамического кирпича Кр-р-по 250х120х65 1НФ 125/2.0/25/ГОСТ 530-2012 марки 125
5.	Перегородки	кирпичные, толщиной 120 мм Кр-р-по 250х120х65 1НФ 100/2.0/25/ГОСТ 530-2012 на ц.п. растворе марки 25
6.	Перемычки	Сборные железобетонные по серии 1.038.1-1 вып. 1.3.
7.	Покрытие	Многопустотные сборные железобетонные серии 1.141-1 вып. 60. Балки по серию 1.462/1-1/88
8.	Лестница	сборные ж/б лестничные марши и площадки по серии 1.251.1-4 вып. 1 и по серии 1.252.1-4 вып. 1
9.	Крыльца	Монолитные бетонные с укладкой арматурных сеток в площадках и ступенях.
10.	Крыша	Чердачная, скатная, металлошифер по деревянным стропилам
11.	Оконные блоки	Поливинилхлоридные по ГОСТ 23166-99
12.	Подоконные доски	Деревянные, по серии 1.136.5-24.
13.	Дверные блоки	Деревянные, по серии 1.136-10; 1.136.5-19
14.	Полы	Полукоммерческий линолеум, ламинат, керамические, покрытие спортзала - "Rexcourt", бетонные, дощатые по серии 2.244-1, вып. 6.
15.	Утеплитель покрытия	Минплита полужесткая γ=100 кг/м^3.

5. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;

6. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта (здания, сооружения, помещения) и приняты городскими эксплуатационными организациями;

7. Сметная стоимость по утвержденному проекту (проектно-сметной документации): всего **689 427,0** т.тенге, в том числе строительно-монтажных работ **475 270,06** т.тенге, оборудование, инструмента и инвентаря **74 514,87** т.тенге.

8. Стоимость основных фондов, принимаемых в эксплуатацию **668 266,1** т.тенге. В том числе СМР **604 963,3** т.тенге, оборудование **38 014,5** т.тенге и прочие затраты **25 288,3** т.тенге.

9. Объект построен в соответствии с утвержденным проектом (проектно-сметной документацией) и требованиями государственных нормативных документов в области архитектуры, градостроительства и строительства.

ЕШИЛ:

«Строительство средней школы №34 на 140 мест аульном округе им.М.Шаменова, Жалагашского района Кызылординской области»

наименование объекта (комплекса)

Принять в эксплуатацию.

Заказчик:

И.о руководителя ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Кызылординской области" Нурмаганбетов А.

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя М.П.

Технический надзор:

ТОО «Стройтехнопроект KZA и К» Бердалы Н.Ж.

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись эксперта М.П.

Авторский надзор:

ТОО "Проект Сервис" Боранов С.

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись эксперта М.П.

Подрядчик (генеральный подрядчик):

Директор ТОО «Интегрострой» Искаков Б.К.

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя М.П.

Приложение 2
к акту приемки объекта
в эксплуатацию

Технические характеристики объекта

(многоквартирные жилые дома, промышленные, торговые объекты и т.п.)

Наименование (многоквартирный жилой дом, промышленные, торговые объекты и т.п.)	Единица измерения	Общие сведения						
		число этажей (этаж)	площадь застройки (м2)	объем здания (м3)	общая площадь (м2)	жилая площадь (м2)	площадь не жилых помещений (м2)	площадь парковочных мест (м2)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
«Строительство средней школы №34 на 140 мест аульном округе им.М.Шаменова, Жалагашского района Кызылординской области»	м2	2	2 333,76	13 613,02	2 648,84			-

Описание конструктивных элементов			Вид отопления	Благоустройство				
				Озеленение-м2, МАФ, Покрытие асфальт-м2, брусчатка-м2				
фундамент	стены	кровля		электроснабжения	водоснабжения	горячее водоснабжение	канализация	газоснабжение
10	11	12	13	14	15	16	17	18
Ж/б и монолитно-сборный	Кирпичный	Металлочерепица	На жидком топливе	Имеется	Имеется	Имеется	Имеется	-

Заказчик:
И.о руководителя ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Кызылординской области" Нурмаганбетов А. _____
фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя *М.П.*

Авторский надзор:
ТОО "Проект Сервис" Боранов С. _____
фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись эксперта *М.П.*

Приложение 3
к приказу Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от «_24_»апреля_2017года
№_235

Декларация о соответствии

"08" 07 2020 года

Подрядчик (генеральный подрядчик) **ТОО "Интегрострой", г.Кызылорда ул.С.Муканова 105А**

наименование организации, юридический адрес

в лице директора **Искакова Бакдаулета Кулбековича**

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя организации

по объекту: **«Строительство средней школы №34 на 140 мест аульном округе им.М.Шаменова, Жалагашского района Кызылординской области»**

наименование, местонахождения объекта

заказчиком которого является **И.о руководителя ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Кызылординской области" Нурмаганбетов А.**

наименование организации, фамилия, имя, отчество(при наличии) руководителя

удостоверяет, что:

1. Строительно – монтажные работы на объекте выполнены в соответствии с утвержденным проектом (проектно – сметной документацией), государственными нормативами в сфере архитектурной, градостроительной и строительной деятельности;

2. Субподрядные организации: **ТОО «Касиет ЛТД», ТОО «Астана Сервис LTD»**

наименование организации

3. Проект (проектно-сметная документация) **ТОО "Проект Сервис" Рабочий проект №14-18**

наименование проектной организации, номер проекта

утвержден(а) **Жалагашский районный отдел строительства, архитектуры и градостроительство, №10 от 22.01.2019г**

наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения

4. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Мощность, производительность и так далее	Единица измерения	По проекту		Фактически	
		общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди	общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди

Вместимость	человек	140	140	140	140
Площадь участка	га	2,2	2,2	2,2	2,2
Общая площадь здания	$м^2$	2 648,84	2 648,84	2 648,84	2 648,84
Полезная площадь здания	$м^2$	2 333,76	2 333,76	2 333,76	2 333,76
Строительный объем здания	$м^3$	13 613,02	13 613,02	13 613,02	13 613,02
Число этажей	этаж	2	2	2	2

Жилой дом имеет следующие показатели:

Показатели	Единица измерения	По проекту	Фактически
Общая площадь	метр в квадрате (далее–$м^2$)	$м^2$	$м^2$
Число этажей	этаж		
Общий строительный объем	метр в кубе (далее–$м^3$)	$м^3$	$м^3$
В том числе подземной части	$м^3$		
Площадь встроенных, встроенно-пристроенных и пристроенных помещений	$м^2$	-	-

Показатели	По проекту			Фактически		
	число квартир	площадь квартир, $м^2$		число квартир	площадь квартир, $м^2$	
		общая	жилая		общая	жилая
Всего квартир, в том числе: однокомнатных двухкомнатных трехкомнатных четырехкомнатных и более						

5. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуются следующими данными:

Здание средней школы на 140 мест 2-х этажное с размерами в осях 53,7х13,5м. Рабочий проект «Строительство средней школы №34 на 140 мест аульного округа имени М.Шаменова, Жалагашского района, Кызылординской области» разработан на основании задания на проектировании от 22.11.18г., утвержденного КГУ «Жалагашский районный отдел строительства» и других исходных документов, приведенных в общей пояснительной записке.

Проект разработан в соответствии со СНиП РК 3.02.25-2004 “Общеобразовательные учреждения”. В комплекс строительства школы входят следующие здания и сооружения:

1. Школа на 140 мест

2. Трансформаторная подстанция

3. Дизельная электростанция (ДЭС)

4. Автономная котельная

5. Сборный канализационный колодец

6. Санитарно-дворовое устройство

Здание оборудовано системами отопления, вентиляции, электро-снабжения, водоснабжения и канализации, пожарной сигнализации, телефонизации.

Площадка под проектируемый школы №34 на 140 мест с поверхности сложена почвенно-растительным слоем (aQ_{IV}), мощностью 0,2м. Ниже почвенно-растительного слоя до глубины 1,7-1,8м залегает суглинок (aQ_{III-IV}). Ниже суглинка, до глубины 10,0м залегает песок мелкий (aQ_{III-IV}).

Характер распространения и мощность описанных разновидностей грунтов приведен на инженерно-геологическом разрезе.

Инженерно-геологические условия района строительства приняты согласно гидрогеологического отчета, выполненного ТОО «Геозенит».

Генплан разработан на основании задания на проектирование, на основе топографической съемки, выполненной ТОО «Геозенит» в 2018 года в масштабе 1:500. Для организации образовательного процесса выполнено технологическое зонирование участка.

Здание школы ориентировано на участке так, чтобы окна выходили на обе стороны, создавая возможность циркуляции потоков солнечного света и воздуха.

На участок предусмотрены подъезды для пожарных машин к зданию, а также возможностью объезда вокруг него.

На территории участка выделены следующие зоны: физкультурно-спортивная, учебно-опытная, отдыха и хозяйственная.

Объемно-планировочное решение проектируемой школы на 140 учащихся принято в соответствии с требованиями СН РК 3.02-11-2011 “Общеобразовательные учреждения” и функциональным назначением объекта по согласованию с заказчиком.

Уровень ответственности здания школы - II.

Степень огнестойкости - II.

Здание школы решено двухэтажным, высота этажей принята 3,30 м, высота спортзала 6.00 м до низа выступающих конструкций. Здание принять «Т» -образным.

Школа скомпонована из двух блоков:

Учебного блока «А» прямоугольного в плане, с размерами в осях 53.7 х 13.5 м.

Вспомогательного блока «Б» с размерами в осях 38.7 х 18 м. Под блоками предусмотрено тех подполье. Помещения вент камер и тепловых узлов вынесены в тех подполье.

Краткая характеристика конструкций, изделий и материалов

№	Наименование конструктивных элементов	Техническая характеристика конструктивных элементов
1.	Фундаменты ленточные	Сборные железобетонные плиты по СТ РК 956-93
2.	Стены фундаментные	Сборные бетонные блоки по ГОСТ-у 13579-78*
3.	Стены наружные	Облегченная кладка толщиной 640 мм, типа кладки «А-64»
4.	Внутренние стены	Стены толщ. 380 мм из керамического кирпича Кр-р-по 250х120х65 1НФ 125/2.0/25/ГОСТ 530-2012 марки 125
5.	Перегородки	кирпичные, толщиной 120 мм Кр-р-по 250х120х65 1НФ 100/2.0/25/ГОСТ 530-2012 на ц.п. растворе марки 25
6.	Перемычки	Сборные железобетонные по серии 1.038.1-1 вып. 1.3.

7.	Покрытие	Многопустотные сборные железобетонные серии 1.141-1 вып. 60. Балки по серию 1.462/1-1/88
8.	Лестница	сборные ж/б лестничные марши и площадки по серии 1.251.1-4 вып. 1 и по серии 1.252.1-4 вып. 1
9.	Крыльца	Монолитные бетонные с укладкой арматурных сеток в площадках и ступенях.
10.	Крыша	Чердачная, скатная, металлошифер по деревянным стропилам
11.	Оконные блоки	Поливинилхлоридные по ГОСТ 23166-99
12.	Подоконные доски	Деревянные, по серии 1.136.5-24.
13.	Дверные блоки	Деревянные, по серии 1.136-10; 1.136.5-19
14.	Полы	Полукоммерческий линолеум, ламинат, керамические, покрытие спортзала - "Rexcourt", бетонные, дощатые по серии 2.244-1, вып. 6.
15.	Утеплитель покрытия	Минплита полужесткая γ=100 кг/м^3.

краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию

6. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;

7. Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности, охране окружающей природной среды и антисейсмические мероприятия, предусмотренные проектом выполнены;

8. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:
начало работ **май 2019 г;**
месяц, год

окончание работ **июнь 2020 г;**
месяц, год

при продолжительности строительства, месяц: **12**
по норме или по проекту организации строительства, месяц: **12**
фактически, месяц: **12**

9. Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование и изделия соответствуют требованиям проекта и государственных нормативов;

10. Исполнительная геодезическая съемка фактического положения подземных инженерных сетей и/или зданий (сооружений) выполнена (обязательное приложение к декларации о соответствии);

11. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта, что подтверждается поставщиками услуг по инженерному и коммунальному обеспечению.

Поставщики услуг по инженерному и коммунальному обеспечению:
Жалагашский РЭС АО „КРАК" начальник

наименование организации, фамилия, имя, отчество(при наличии), подпись руководителя, дата, место печати (при наличии)

Поставщики услуг по инженерному и коммунальному обеспечению:

наименование организации, фамилия, имя, отчество(при наличии), подпись руководителя, дата место печати(при наличии)

Поставщики услуг по инженерному и коммунальному обеспечению:
ОДСП „Арал" СЛВ Жалагаш

наименование организации, фамилия, имя, отчество(при наличии), подпись руководителя, дата, место печати(при наличии)

Поставщики услуг по инженерному и коммунальному обеспечению:
АО "Казахтелеком" Жалагашский МТУ

наименование организации, фамилия, имя, отчество(при наличии), подпись руководителя, дата, место печати(при наличии)

Поставщики услуг по инженерному и коммунальному обеспечению:

наименование организации, фамилия, имя, отчество(при наличии), подпись руководителя, дата, место печати(при наличии)

12. Шум изоляция здания соответствует проекту и подтверждается экспертным заключением выдаваемым государственной организацией осуществляющей санитарно-эпидемиологическую экспертизу по результатам лабораторных замеров проведенных аккредитованными испытательными лабораториями (центрами) (экспертное заключение прилагается);

13. Обеспечен доступ для маломобильных групп населения, что подтверждается органами социальной защиты населения Куртолибетова Дильнара Мерекебатыкызы 30.06.2021;

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, дата, место печати (при наличии)

Подрядчик (генеральный подрядчик) считает объект **«Строительство средней школы №34 на 140 мест аульном округе им.М.Шаменова, Жалагашского района Кызылординской области»** готовым к приемке в эксплуатацию.

наименование объекта (комплекса)

гарантирует качество выполненных строительно-монтажных и специальных работ, и принимает на себя обязательство устранять дефекты, возникшие по его вине при строительстве объекта согласно гарантийного срока в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

Подрядчик (генеральный подрядчик):

ТОО "Интегрострой", директор Искаков Б.К.

фамилия, имя, отчество(при наличии) подпись руководителя М.П.

Приложение 1
к приказу Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года № 235
Форма

Заключение о качестве строительно-монтажных работ.

г. Кызылорда «08» 07 2020г.

Технический надзор ТОО «Стройтехнопроект KZA и К» Директор Қайыров С.Н.
наименование организации, фамилия, имя, отчество (при его наличии) руководителя, юридический адрес

в лице **Бердалы Н.Ж. KZ26VJE00052206 от 15.01.2020г.; KZ53VJE00052205 от 15.01.2020г.; KZ80VJE00052204 от 15.01.2020г.**
фамилия, имя, отчество (при его наличии) экспертов, № аттестатов, дата получения

действующего на основании: **Приказа №15 от 27.05.2019г.**
№ договора и дата

по объекту: «**Строительство средней школы №34 на 140 мест аульном округе им.М.Шаменова, Жалагашского района Кызылординской области»**
наименование и местонахождение объекта

заказчиком которого является
И.о руководителя ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Кызылординской области" – Нурмаганбетов А.
наименование организации, фамилия, имя, отчество (при его наличии) руководителя

подтверждает, что:
1. Строительство объекта осуществлялось
а) подрядчиком (генеральным подрядчиком) **ТОО "Интегрострой"**
Государственная лицензия № 13020642 от 30.12.2013 года
наименование организации, № лицензии и дата получения
в лице **Искакова Бакдаулет Кулбековича**
фамилия, имя, отчество (при его наличии) руководителя

б) субподрядными организациями **ТОО «Касиет ЛТД», ТОО «Астана Сервис LTD»**
наименование организации, № лицензии и дата получения
в лице **Бертлеуова А.Х., Абдукаликова М.Ж.**
фамилия, имя, отчество (при его наличии) руководителя

2. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:

начало работ **май 2019г**
месяц, год
окончание работ **июнь 2020г**
месяц, год

при продолжительности строительства, **12** месяц:
по норме или по проекту организации строительства **12** месяц;
фактически **12** месяц;

3. Сметная стоимость по утвержденному проекту (проектно-сметной документации): всего **652 769,32** т.тенге, в том числе строительно-монтажных работ **475 270,06** т.тенге, оборудование, инструмента и инвентаря **74 514,87** т.тенге.

4. Объект построен в соответствии с проектом (проектно-сметной документацией)

ТОО «Проект Сервис», № 13015849 от 08.10.2013г., Рабочий проект Заказ № 14-18

наименование проектной организации, номер проекта

утвержденным(ой) **Жалагашский районный отдел строительства, архитектуры и градостроительство, №10 от 22.01.2019г**

наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения

и требованиями государственных нормативных документов в области архитектуры, градостроительства и строительства;

5. Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование и изделия соответствуют проекту и требованиям государственных нормативов;

6. Исполнительная техническая документация имеется в полном объеме;

7. Замечания, выданные техническим надзором в процессе строительства устранены;

8. Завершенный строительством объект обеспечивает прочность, устойчивость и надежность на протяжении всего срока службы (эксплуатации, использования, применения) и соответствует требованиям государственных нормативов направленных на обеспечение интересов и безопасности собственников (пользователей) и общества в целом.

Технический надзор:

Директор ТОО «Стройтехнопроект KZA и К» Кайыров С.Н.

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при его наличии) руководителя, подпись, дата М.П.

эксперт(ы) по техническому надзору **Бердалы Н.Ж.**

фамилия, имя, отчество (при его наличии) эксперта (экспертов) № аттестатов, подпись, дата М.П.

Приложение 2
к приказу Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года № 235
Форма

Заключение о соответствии выполненных работ проекту.

«08» 07 2020г.

Авторский надзор **ТОО "Проект Сервис" в лице директора Амруллин М. г.Кызылорда, ул.Байтурсынова 48**
наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

в лице **Боранова С.Н. Аттестат №00062, №00063 от 17.06.2016г**
фамилия, имя, отчество (при наличии) экспертов, № аттестатов и дата получения

действующего на основании **Приказа №5-п от 27.05.2019г**
№ договора и дата

по объекту: **«Строительство средней школы №34 на 140 мест аульном округе им.М.Шаменова, Жалагашского района Кызылординской области»**
наименование и местонахождение объекта

заказчиком которого является:
И.о руководителя ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Кызылординской области" – Нурмаганбетов А.
наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

подтверждает, что:

1. Строительство объекта осуществлялось
   а) подрядчиком (генеральным подрядчиком) **ТОО "Интегрострой"**
   Государственная лицензия № 13020642 от 30.12.2013 года
   наименование организации, № лицензии и дата получения

   в лице **Искакова Бакдаулет Кулбековича**
   фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

   б) субподрядными организациями **ТОО «Касиет ЛТД», «Астана Сервис LTD»**
   наименование организации, № лицензии и дата получения
   в лице **Бетлеуова А.Х., Абдукаликова М.Ж.**
   фамилия, имя, отчество (при его наличии) руководителя

2. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:

   начало работ **май 2019г**
   месяц, год
   окончание работ **июнь 2020г**
   месяц, год

   при продолжительности строительства, **12** месяц:
   по норме или по проекту организации строительства **12** месяц;
   фактически **12** месяц;

3. Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование и изделия соответствуют требованиям проекта;

4. Замечания, выданные авторским надзором в процессе строительства, устранены;

5. Внесенные изменения в проект (проектно-сметную документацию) в процессе строительства выполнены в соответствии с требованиями нормативов в области архитектуры, градостроительства и строительства;

6. Объект построен в соответствии с проектом (проектно-сметной документацией) **ТОО «Проект Сервис» Рабочий проект Заказ №14-18**

наименование проектной организации, номер проекта

утвержденным(ой) **Жалагашский районный отдел строительства, архитектуры и градостроительство, №10 от 22.01.2019г**

наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения

Авторский надзор:

Директор ТОО «Проект Сервис» Амруллин М.

наименование организации,фамилия,имя,отчество(при наличии)руководителя,подпись,дата М.П.

эксперт(ы) по авторскому надзору **Боранов С.Н.**

фамилия, имя, отчество (при наличии) эксперта (экспертов), № аттестатов, подпись, дата М.П.