Республика Казахстан
Институт по изысканию и проектированию автомобильных дорог, мостов и объектов промышленно-гражданского строительства

ТОО КБ «МунайГаз Инжиниринг»

РАБОЧИЙ ПРОЕКТ

Строительство автостоянки по улицам Ж.Таскарина и Б.Нурмагамбетова в селе Шокпартогай

ТОМ III. СМЕТНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ

г. Кызылорда 2023 г.

Республика Казахстан
Институт по изысканию и проектированию автомобильных дорог, мостов и объектов промышленно-гражданского строительства

ТОО КБ «МунайГаз Инжиниринг»

РАБОЧИЙ ПРОЕКТ

Строительство автостоянки по улицам Ж.Таскарина и Б.Нурмагамбетова в селе Шокпартогай

ТОМ III. СМЕТНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ

Директор Кусбаева К.К

Главный инженер проекта Омирбаев М.

г. Кызылорда 2023г.

Пояснительная записка

Сметная документация разработана ресурсной сметно-нормативной базой "РСНБ РК 2015" «Государственный норматив по определению сметной стоимости строительства в РК» на основании приказа №249 НК от 14 ноября 2017 г. Председателя комитета по делам строительства, жилищно-коммунального хозяйства и управления Министерства по инвестициям и развитию РК. Сметная документация составлена с использованием программного комплекса АВС-4 (2022.11) в текущих ценах 2022 года, привязанным к местным условиям для неспециализированных строек Атырауской области

Наименование затрат	Примечание
-Территориальный район: Атырауская область область с. Шокпартогай - В сметных расчетах учтены следующие поправки: - НДЗ РК 8.04-05-2015 таб.1 п.39 В сводном расчете: - РСНБ 2022	06.02 1,3 % временные здания и сооружения; 12% НДС

При составлении сметной документации применена Ресурсно сметно-нормативная база «РСНБ РК 2015» (2022.11), введенная в действие с 09.11.2022 г, в связи с приказом №181-нк от 19.09.2022 г. Председателя Комитета по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства Министерства индустрии и инфраструктурного развития РК «Об утверждении нормативных документов по ценообразованию и строительстве» вводящим в действие с 1 октября 2022 года.

ССЦ РК 8.04-08-2021 «Сборники сметных цен в текущем уровне на строительные материалы, изделия и конструкции» 2022 год. Выпуск (20 сборников). Выпуск 3.

- ССЦ РК 8.04-09-2021 «Сборники сметных цен в текущем уровне на инженерное оборудование объектов строительства» 2022 год. Выпуск 3.
- Сборники элементных сметных норм расхода ресурсов на строительные работы, ремонтно-строительные работы и монтаж оборудования (ЭСН РК 8.04-01-2022, ЭСН РК 8.05-01-2022, ЭСН РК 8.04-02-2022). Изменения и дополнения. Выпуск 27.
- Сборник сметных цен на перевозку грузов для строительства СЦПГ РК 8.04-12-2021 Отдел 1 Автомобильные перевозки 2022 год.
- Сборник сметных цен на эксплуатацию строительных машин и механизмов СЦЭМ РК 8.04-11-2021. 2022г.
- Сборник сметных тарифных ставок в строительстве СТС РК 8.04-07- 2021год.
- Сборник укрупненных показателей сметной стоимости конструктивов и видов работ объектов непроизводственного назначения. УСН РК 8.02-03-2021. Изменении и дополнении.

В сметной стоимости строительства учтены дополнительные затраты:

- накладные расходы, определенные в соответствии с Нормативным документом по определению величины накладных расходов и сметной прибыли в строительстве (приложение 2 к приказу от 14 ноября 2017 года №249-нк);
- сметная прибыль в размере 8% от суммы прямых затрат и накладных расходов в соответствии с Нормативным документом по определению величины накладных расходов и сметной прибыли в строительстве (п.16, приложение 2 к приказу от 14 ноября 2017 года №249-нк);
- средств на непредвиденные работы и затраты в размере 2% от стоимости строительно-

монтажных работ по главам 1-9 сметного расчета стоимости строительства (п.72, приложение 1 к приказу от 14 ноября 2017 года №249-нк);

- дополнительные затраты при производстве строительных работ, связанных с климатическими условиями температурной зоны стройки ЭСН РК 8.04-01-2015, приложение Д.

На основания приказа по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства Министерства по инвестициям и развитию РК №102 нк от 11.05.2018г. "О внесении изменения и дополнения в приказ №249 нк от 14 ноября 2017 г. "Нормативных документ по определению затрат на инжиниринговые услуги в строительстве" согласно прил.4. к приказу.

Налог на добавленную стоимость (НДС) принят в размере 12% от сметной стоимости строительства, установленном законодательством Республики Казахстан на период, соответствующий периоду строительства.

На главную страницу

Расчет стоимости экспертизы

Стоимость ПИР расчетного периода, без НДС (тыс. тенге) *	1198,79
Год проведения экспертизы	2023 год
Год составления ПИР	2022 год
МРП на дату заключения договора	3 450
МРП на дату определения стоимости проектных работ	3 180
Стоимость экспертизы, без НДС (тенге)	**224739**
НДС, %	12
Стоимость экспертизы, с НДС (тенге)	**251 707,68**
В том числе НДС	26 968,68

Форма 1

ГУ «Аппарат акима Кара Арнинского сельского округа Жылыойского района Атырауской области»
(наименование организации)

"Утвержден"

Сводный сметный расчет в сумме 40245,591 тыс.тенге
в том числе:
налог на добавленную стоимость (НДС) 4312,028 тыс.тенге

(ссылка на документ о согласовании)

16.02.2023г.

СВОДНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ

Строительство автостоянки по улицам Ж.Таскарина и Б.Нурмагамбетова в селе Шокпартогай
(наименование стройки)

Составлен в текущих ценах по состоянию на 3 квартал 2023 г.

№ п/п	Номера смет и расчетов, иные документы	Наименование расчетов, объектов, работ и затрат	Сметная стоимость, тысяч тенге			Общая сметная стоимость, тыс. тенге
			строительно-монтажных работ	оборудования, мебели и инвентаря	прочих работ и затрат	
1	2	3	4	5	6	7
		Раздел I. Проектирование				
1	ГН СПР (расчет)	Проектные работы			1306,170	1306,170
2	ГН СИИз (расчет)	Изыскательские работы			456,620	456,620
3	Правила КВЭП	Средства на комплексную вневедомственную экспертизу проекта			224,739	224,739
		Итого по разделу I			**1987,529**	**1987,529**
		Раздел II. Сметная стоимость подрядных работ				
4	Сметный расчет стоимости строительства	Сметная стоимость строительства	32527,821	0,000	0,000	32527,821
		Раздел III. Инжиниринговые услуги				
5	Правила оказания инж. услуг	Затраты заказчика на технический надзор - 32527,821.3,24% = 1053,901			1053,901	1053,901
6	Правила оказания инж. услуг	Затраты заказчика на авторский надзор - 32527,821.1,12% = 364,312			364,312	364,312
		Итого по разделу III			**1418,213**	**1418,213**
		Итого по сводному сметному расчету	**32527,821**	**0,000**	**3405,742**	**35933,563**
7	Налоговый кодекс РК	Налог на добавленную стоимость, 12%			4312,028	4312,028
		Всего по сводному сметному расчету	**32527,821**	**0,000**	**7717,770**	**40245,591**
		в том числе на 2022г.			1974,325	1974,325
		на 2023г.	32527,821	0,000	5743,445	38271,266

Директор Кусбаева К.К

Главный инженер проекта Омирбаев М.

Форма 2

Заказчик ГУ «Аппарат акима Кара Арнинского сельского округа Жылыойского района Атырауской области»

Утвержден

Сметный расчет стоимости строительства в сумме 36431,159 тыс.тнг.

в том числе:

налог на добавленную стоимость 3903,338 тыс.тнг.

(ссылка на документ об утверждении)

16.02.2023г.

СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ СТОИМОСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА

Строительство автостоянки по улицам Ж.Таскарина и Б.Нурмагамбетова в селе Шокпартогай

(наименование стройки)

в текущих ценах 4-го квартала 2022 г.

№ п/п	Номера смет и расчетов, иные документы	Наименование глав, объектов, работ и затрат	Сметная стоимость, тыс. тенге			Общая сметная стоимость, тыс. тенге
			Строительно-монтажных работ	Оборудования, мебели и инвентаря	Прочих работ и затрат	
1	2	3	4	5	6	7
		Глава 2. Основные объекты строительства				
1	02-01	Автостоянка	28881,287	--	--	28881,287
		Всего по главе	**28881,287**	--	--	**28881,287**
		Глава 8. Временные здания и сооружения				
2	НДЗ РК 8.04-05-2015	Временные здания и сооружения 1,3%	375,457	--	--	375,457
		Всего по главе	**375,457**	--	--	**375,457**
		ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1-8	**29256,744**	--	--	**29256,744**
		Глава 9. Прочие работы и затраты				
3	ЭСН РК 8.04-01-2015 Прил. Д, Табл. Д3	Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ связанные с климатическими условиями температурной зоны стройки 1,02%	298,419	--	--	298,419
		Всего по главе	**298,419**	--	--	**298,419**
		ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1-9	**29555,163**	--	--	**29555,163**
4	ГН ОССС	Непредвиденные работы и затраты-2%	591,103	--	--	591,103
		ИТОГО СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ	**30146,266**	--	--	**30146,266**
5	НДЦС РК 8.04-07-2022 Индексы стоимости для строительства, табл. 2	в том числе в текущих ценах на 2023 год - 100 %, К=1,079	32527,821	--	--	32527,821
6	Налоговый кодекс РК	Налог на добавленную стоимость - 12 %	--	--	3903,338	3903,338
		ВСЕГО ПО СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ	**32527,821**	--	**3903,338**	**36431,159**

Директор Кусбаева К.К

Главный инженер проекта Омирбаев М.

Форма 4

Наименование стройки - Строительство автостоянки по улицам Ж. Таскарина и Б.Нурмагамбетова в селе Шокпартогай Жылыойского района Атырауской области
Шифр стройки 197
Наименование объекта - Автостоянка
Шифр объекта 02-01

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 02-01
(Локальный сметный расчет)

на Благоустройство
(наименование работ и зат рат)

Основание: РП.ГП

Сметная стоимость	28881,287	тыс.тенге
Сметная заработная плата	1639,445	тыс.тенге
Нормативная трудоемкость	0,962	тыс.чел-ч

Составлен(а) в текущих ценах 4 квартала 2022 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
				по проекту	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Брусчатка - 217 м^2									
1	Е11-270401-0101 1127-0401-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 25	**Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песка. Устройство**	**м^3 материала основания в плотном теле**	**21,7**	**13593,39**	**1391,82**	**294976,56**	**30202,49**	**260174,32**	**13010,89**	**332626,49**
		НР - 108%; СП - 8%			**211,97**	**343,20**	**4599,75**	**7447,44**		**24639,05**	
2	Е11-110101-2501 1111-0101-2501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	**Покрытия из брусчатки. Устройство по готовому подстилающему слою с заполнением швов песком**	**м^2 покрытия**	**217**	**1880,84**	**194,37**	**408142,28**	**42178,29**	**10600,45**	**345086,42**	**813487,43**
		НР - 94%; СП - 8%			**1637,62**	**54,15**	**355363,54**	**11750,55**		**60258,73**	
3	С1255-102-0606 255-102-0606 РСНБ РК 2022	**Плита бетонная фигурная толщиной 60 мм цветная ГОСТ 17608-2017**	**м^2**	**217**	**4003,00**	**--**	**868651,00**	**--**	**868651,00**	**--**	**938143,08**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**69492,08**	

4	Е11-270201-1002 1127-0201-1002 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 ТЧ 27 табл. 3 п.3.8 Кмр=0,86	Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий. Другие виды покрытий: бетон класса В15, применен коэффициент к норме расхода бетона В15 (М200) - 0,86	м бортового камня	365	3814,93	43,82	1392449,45	15994,30	960424,50	456450,75	1996812,80
		НР - 108%; СП - 8%			1139,81	18,11	416030,65	6610,15		147912,60	
5	С1255-101-0101 255-101-0101 РСНБ РК 2022	Камень бортовой ГОСТ 6665-91	$м^3$	5,84	73235,00	--	427692,40	--	427692,40	--	461907,79
		СП - 8%			--	--	--	--		34215,39	
		Покрытие из асфальтобетона - 2243 $м^2$									
6	Е11-270401-0102 1127-0401-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 25	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство	$м^3$ материала основания в плотном теле	336,45	17623,68	1446,07	5929487,14	486530,25	5371639,58	207000,86	6627405,56
		НР - 108%; СП - 8%			211,97	357,71	71317,31	120351,53		490917,56	
7	Е11-270602-0101 1127-0602-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Покрытие из черного щебня, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/$м^3$, толщина 8 см. Устройство	$м^2$	2243	2832,50	257,36	6353297,50	577258,48	5587178,42	329362,12	7217278,67
		НР - 108%; СП - 8%			84,20	51,76	188860,60	116097,68		534619,05	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
8	Е11-270602-0301 1127-0602-0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 26	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/$м^3$. Устройство	$м^2$ покрытия	2243	2987,49	243,18	6700940,07	545452,74	6080436,55	166430,60	7416771,09
		НР - 108%; СП - 8%			33,46	35,24	75050,78	79043,32		549400,42	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
9	Е11-270602-0401 1127-0602-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 26 К=2	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0301	$м^2$ покрытия	2243	678,11	0,05	1521000,73	112,15	1507654,88	14287,91	1658115,32
		НР - 108%; СП - 8%			5,90	--	13233,70	--		122826,68	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
10	Е11-270201-1002 1127-0201-1002 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий	м бортового камня	150	4211,52	43,82	631728,00	6573,00	454183,50	187582,50	884856,00
		НР - 108%; СП - 8%			1139,81	18,11	170971,50	2716,50		65545,50	
11	С1255-101-0101 255-101-0101 РСНБ РК 2022	Камень бортовой ГОСТ 6665-91	$м^3$	6,75	73235,00	--	494336,25	--	494336,25	--	533883,15
		СП - 8%			--	--	--	--		39546,90	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге								28881287,00
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									

- Зарплата рабочих строителей	Тенге				1295428,00				
- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					1704302,00			
- в том числе зарплата машинистов	Тенге					344017,00			
- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						22022972,00		
- Накладные расходы	Тенге							1719212,00	
- Сметная прибыль	Тенге							2139374,00	

Начальник отдела Алиев М.

Форма 4А' АВС-4

Наименование стройки - Строительство автостоянки по улицам Таскарина и Б.Нурмагамбетова в селе Шокпартогай Жылыойского района Атырауской области

Объект номер - 02-01

ЛОКАЛЬНЫЙ РЕСУРСНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 02-01

(локальная смета)

на Благоустройство

Наименование объекта - Автостоянка

Основание: РП.ГП

Составлен в текущих ценах 4 квартала 2022 г. тенге

№ п/п	Шифр ресурсов	Код АВС	Наименование ресурсов, оборудования, конструкций, изделий и деталей	Единица измерения	Количество единиц	Сметная стоимость на единицу	Сметная стоимость общая
1	2		3	4	5	6	7
			ЗАТРАТЫ ТРУДА ПО СПЕЦИАЛЬНОСТЯМ				
1	005-0129 РСНБ РК 2022	20304	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2,9). Специальные строительные и монтажные работы по устройству линейных сооружений	чел.-ч	388,207	1512	586968,98
2	003-0134 РСНБ РК 2022	20167	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,4). Работы отделочные и изоляционные	чел.-ч	213,9403	1661	355354,84
3	005-0136 РСНБ РК 2022	20311	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,6). Специальные строительные и монтажные работы по устройству линейных сооружений	чел.-ч	153,1969	1721	263651,86
4	005-0123 РСНБ РК 2022	20298	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2,3). Специальные строительные и монтажные работы по устройству линейных сооружений	чел.-ч	55,692325	1363	75908,64
5	005-0143 РСНБ РК 2022	20318	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4,3). Специальные строительные и монтажные работы по устройству линейных сооружений	чел.-ч	6,729	1947	13101,36
			ИТОГО ЗАТРАТЫ ТРУДА ПО СПЕЦИАЛЬНОСТЯМ	**тенге**			**1294985,69**
			Затраты труда рабочих	**чел.-ч**			
			ТРУДОВЫЕ РЕСУРСЫ				
1	099-0100 РСНБ РК 2022	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	144,2918	2384,18	(344017,17)
			ИТОГО ТРУДОВЫЕ РЕСУРСЫ	**тенге**			**1295427,83**
			СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ				
			СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ (ЗАТРАТ 77,2355% ПРИ ПОРОГЕ 80%)				
1	321-209-0101 РСНБ РК 2022	3462	Асфальтоукладчики, типоразмер 3	маш.-ч	13,081176	34401	450005,54
			в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	13,081176	2629	34390,41

2	321-101-0204 РСНБ РК 2022	626	Катки дорожные самоходные на пневмоколесном ходу массой 30 т	маш.-ч	27,3855816	10755	294531,93
			в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	27,3855816	2629	71996,69
3	321-101-0104 РСНБ РК 2022	623	Катки дорожные самоходные гладкие массой 13 т	маш.-ч	26,162352	7836	205008,19
			в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	26,162352	2629	68780,82
4	321-101-0402 РСНБ РК 2022	2107	Катки дорожные самоходные тандемные больших типоразмеров с рабочей массой от 9,1 до 10,1 т	маш.-ч	13,807908	14754	203721,87
			в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	13,807908	2629	36300,99
5	314-503-0601 РСНБ РК 2022	2459	Автопогрузчики, грузоподъёмность 5 т	маш.-ч	24,68837	6604	163042
			в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	24,68837	1840	45426,6
СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ (ЗАТРАТ 13,4165% ПРИ ПОРОГЕ 15%)							
6	321-101-0302 РСНБ РК 2022	2106	Катки дорожные самоходные комбинированные больших типоразмеров с рабочей массой от 8,8 до 9,2 т	маш.-ч	9,205272	15194	139864,9
			в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	9,205272	2199	20242,39
7	321-212-0101 РСНБ РК 2022	1602	Распределители щебня и гравия	маш.-ч	10,3195944	8604	88789,79
			в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	10,3195944	2199	22692,79
СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ (ЗАТРАТ 9,348% ПРИ ПОРОГЕ 5%)							
8	311-201-0201 РСНБ РК 2022	2450	Автогрейдеры среднего типа мощностью от 88,9 до 117,6 кВт (от 121 до 160 л.с.), массой от 9,1 до 13 т	маш.-ч	5,995431	12645	75812,22
			в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	5,995431	2629	15761,99
9	321-211-0201 РСНБ РК 2022	2478	Машины поливомоечные 6000 л	маш.-ч	5,3969166	7379	39823,85
			в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	5,3969166	1840	9930,33
10	314-102-0101 РСНБ РК 2022	2468	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 10 т	маш.-ч	3,4654932	6390	22144,5
			в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	3,4654932	2629	9110,78
11	315-102-0102 РСНБ РК 2022	2474	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), производительность 5 $м^3$/мин	маш.-ч	2,906928	4044	11755,62
			в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	2,906928	1840	5348,75
12	321-212-0301 РСНБ РК 2022	2467	Трактор с щетками дорожными навесными	маш.-ч	1,453464	5153	7489,7
			в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	1,453464	2199	3196,17
13	331-101-0101 РСНБ РК 2022	2509	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0,343602	3990	1370,97
			в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,343602	1840	632,23
14	314-503-0101 РСНБ РК 2022	3006	Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные пневмоколесные грузоподъёмностью 2 т	маш.-ч	0,0968976	5263	509,97
			в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0968976	2199	213,08
15	313-403-0401 РСНБ РК 2022	1045	Нарезчик швов	маш.-ч	0,242244	1153	279,31

16	321-202-0201 РСНБ РК 2022	1240	Гудронаторы ручные	маш.-ч	1,090098	120	130,81
			ИТОГО СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ	**тенге**			**1704281,17**
			В Т.Ч. ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ:	**тенге**			**344017,17**
			СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И КОНСТРУКЦИИ				
			СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И КОНСТРУКЦИИ (ЗАТРАТ 80,3869% ПРИ ПОРОГЕ 80%)				
1	212-501-0202 РСНБ РК 2022	102735	Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые СТ РК 1225-2019 типа А, марки II	т	273,1974	27757	7583140,23
2	211-601-0101 РСНБ РК 2022	100414	Смесь песчано-гравийная природная ГОСТ 23735-2014	$м^3$	410,469	13082	5369755,46
3	211-205-0103 РСНБ РК 2022	100229	Щебень черный СТ РК 1215-2003 горячий, фракция от 20 до 40 мм	т	349,03323	13611	4750691,29
			СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И КОНСТРУКЦИИ (ЗАТРАТ 14,098% ПРИ ПОРОГЕ 15%)				
4	212-101-0601 РСНБ РК 2022	100533	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок	$м^3$	27,3701	48013	1314120,61
5	255-101-0101 РСНБ РК 2022	247617	Камень бортовой ГОСТ 6665-91	$м^3$	12,59	73235	922028,65
6	255-102-0606 РСНБ РК 2022	116652	Плита бетонная фигурная толщиной 60 мм цветная ГОСТ 17608-2017	$м^2$	217	4003	868651
			СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И КОНСТРУКЦИИ (ЗАТРАТ 5,5151% ПРИ ПОРОГЕ 5%)				
7	211-205-0102 РСНБ РК 2022	100228	Щебень черный СТ РК 1215-2003 горячий, фракция от 10 до 20 мм	т	32,81509	13611	446646,19
8	211-205-0101 РСНБ РК 2022	100227	Щебень черный СТ РК 1215-2003 горячий, фракция от 5 до 10 мм	т	23,86552	13611	324833,59
9	211-401-0101 РСНБ РК 2022	100328	Песок ГОСТ 8736-2014 природный	$м^3$	24,8031	10896	270254,58
10	215-201-0104 РСНБ РК 2022	131571	Брус необрезной хвойных пород длиной от 3 м до 6,5 м, толщиной от 100 до 125 мм, любой ширины ГОСТ 8486-86 сорт 4	$м^3$	0,8755	94880	83067,44
11	215-202-0503 РСНБ РК 2022	131548	Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 3	$м^3$	0,4474785	93036	41631,61
12	216-201-0202 РСНБ РК 2022	144640	Битум нефтяной дорожный вязкий СТ РК 1373-2013 марки БНД 70/100	т	0,09315179	156377	14566,8
13	212-401-0104 РСНБ РК 2022	102636	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М100	$м^3$	0,309	45398	14027,98
14	214-405-0201 РСНБ РК 2022	314900	Поковки из квадратных заготовок	т	0,01789914	729240	13052,77
15	217-108-0101 РСНБ РК 2022	286164	Гвоздь ГОСТ 283-75 строительный	кг	5,15	659	3393,85
16	217-603-0104 РСНБ РК 2022	249132	Вода техническая	$м^3$	32,3045	80	2584,36
17	261-107-0354 РСНБ РК 2022	146741	Керосин для технических целей марок КТ-1, КТ-2	т	0,00715966	73026	522,84
			ИТОГО СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И КОНСТРУКЦИИ	**тенге**			**22022969,3**

		Затраты труда рабочих	**чел.-ч**			
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ	**тенге**			**25022678**
		Накладные расходы	**тенге**			**1719212**
		ИТОГО С НАКЛАДНЫМИ РАСХОДАМИ	**тенге**			**26741890**
		Сметная прибыль	**тенге**			**2139374**
		ИТОГО ПО ЛОКАЛЬНОМУ РЕСУРСНОМУ СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ	**тенге**			**28881264**

Начальник отдела Алиев М.

ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ
==========

1 Э25300'К9А0Ж5'Ц7Н2ХМШ2В1+$''6.02'''''*
2 Ю''Строительство автостоянки по улицам Таскарина и Б.Н
урмагамбетова в селе Шокпартогай Жылыойского район
а Атырауской области'197'02-01'Автостоянка''2'02-0
1'Благоустройство'РП.ГП''в текущих ценах 4 квартал
а 2022 г.*
3 (РС313274)*
4 П2Брусчатка - 217 м2*
5 Е11-270401-0101(РС295854РС249132)'217.0,1''Слои основа
ний подстилающие и выравнивающие из песка. Устройс
тво'м3 материала основания в плотном теле*
6 Е11-110101-2501(РС295531)'217''Покрытия из брусчатки.
Устройство по готовому подстилающему слою с заполн
ением швов песком'м2 покрытия*
7 С1255-102-0606'217''Плита бетонная фигурная толщиной 6
0 мм цветная ГОСТ 17608-2017'м2*
8 Е11-270201-1002(П-1127008)(РС295527)'365''Камни бортов
ые бетонные. Установка при других видах покрытий.
Другие виды покрытий: бетон класса В15, применен к
оэффициент к норме расхода бетона В15 (М200) - 0,8
6'м бортового камня*
9 С1255-101-0101'365.0,016''Камень бортовой ГОСТ 6665-91
'м3*
10 П2Покрытие из асфальтобетона - 2243 м2*
11 Е11-270401-0102(РС295854РС249132)'2243.0,15''Слои осно
ваний подстилающие и выравнивающие из песчано-грав
ийной смеси, дресвы. Устройство'м3 материала основ
ания в плотном теле*
12 Е11-270602-0101(Н53=1,33)(РС293027РС144640)'2243''Покр
ытие из черного щебня, плотность каменных материал
ов 2,5-2,9 т/м3, толщина 8 см. Устройство'м2*
13 Е11-270602-0301(РС295487РС102735)(РС144655РС144640)'22
43''Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобето
нных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность
каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство'м2 по
крытия*
14 Е11-270602-0401(РС295487РС102735)(РС144655РС144640)(Н5
.2)(Н52.2)(Н53.2) К=2'2243''Покрытия из горячих ас
фальтобетонных смесей. Устройство. добавлять на ка
ждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 11
27-0602-0301'м2 покрытия*
15 Е11-270201-1002(РС295527)'150''Камни бортовые бетонные
. Установка при других видах покрытий'м бортового
камня*
16 С1255-101-0101'150.0,045''Камень бортовой ГОСТ 6665-91
'м3*
17 К Алиев М.'*