1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			АР1, л.8 Козп=1; Кэм.=1; Кзпм=1; Км=1;									
253	300	С1222-509-0701 222-509-0701 РСНБ РК 2022	**Переплеты оконные, нестандартные, жалюзийные и защитные решетки из горячекатаных, холодногнутых профилей и труб/Р-2/** *СП - 8%* АР1, л.8 Км=1;	т	0,311584	977889,00 –	– –	304695 –	– –	304695 –	– 24376	329071
254	301	Е11-130301-1406 1113-0301-1406 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1.06 К=2	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115** *НР - 69%; СП - 8%* АР1, л.8 Козп=1; Кэм.=1; Кзпм=1; Км=1;	м2	9,035936	193,06 76,68	4,52 0,78	1744 693	41 7	1010	483 178	2405
255	302	Е11-070107-0103 1107-0107-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1.12	**Установка стальных крепежных элементов, монтажных изделий массой до 20 кг (костыли)** *НР - 118%; СП - 8%* АР1, л.8 Козп=1; Кэм.=1; Кзпм=1; Км=1;	т	0,03696	1146064,14 95217,58	10226,28 2131,85	42359 3519	378 79	38462	4246 3728	50333
256	303	Е11-120101-1001 1112-0101-1001 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1.12	**Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство** *НР - 92%; СП - 8%* АР1, л.8 Козп=1; Кэм.=1; Кзпм=1; Км=1;	м2 покрытия	16,8	5322,89 1684,12	22,67 5,59	89425 28293	381 94	60751	26116 9243	124784
			ДЕФОРМАЦИОННЫЕ ШВЫ В СТЕНАХ - УЗЕЛЫ 4,5/Лист28/									
257	304	Е11-120101-0601 1112-0101-0601 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1.12	**Швы деформационные. Устройство с наклейкой дополнительных слоев рулонного кровельного материала на битумной мастике** *НР - 92%; СП - 8%* АР1, л.8 Козп=1; Кэм.=1; Кзпм=1; Км=1;	м деформационных швов	23,4	1695,96 1450,67	96,28 15,70	39685 33946	2253 367	3486	31568 5700	76953
258	305	С1234-101-0206 234-101-0206 РСНБ РК 2022	**Плиты теплоизоляционные минеральные ПТЭ-150 из ваты базальтовой энергетической на синтетическом связующем/Isover/** *СП - 8%* АР1, л.8 Км=1;	м3	0,48	49780,00 –	– –	23894 –	– –	23894	– 1912	25806
259	306	С1261-105-0183 261-105-0183 РСНБ РК 2022	**Сталь листовая кровельная СТК-1 толщиной 0,8 мм** *СП - 8%* АР1, л.8 Км=1;	т	0,02964	179342,00 –	– –	5316 –	– –	5316	– 425	5741
260	307	С1234-304-0409 234-304-0409 РСНБ РК 2022	**Гидроизоляционная лента для деформационных швов Masterflex 3000** *СП - 8%*	м2	4,212	18069,00 –	– –	76107 –	– –	76107	– 6089	82196

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			АР1, л.8 Км=1;									
			ДЕФОРМАЦИОННЫЕ ШВЫ В ПЕРЕКРЫТИИИ - УЗЕЛ 6/Лист28/									
261	309	Е11-120101-0601 1112-0101-0601 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1.12	**Швы деформационные. Устройство с наклейкой дополнительных слоев рулонного кровельного материала на битумной мастике** *НР - 92%; СП - 8%* АР1, л.8 Козп=1; Кзм.=1; Кзпм=1; Км=1;	м деформационн ых швов	56	1695,96 1450,67	96,28 15,70	94974 81237	5391 879	8346	75547 13642	184163
262	311	С1261-105-0183 261-105-0183 РСНБ РК 2022	**Сталь листовая кровельная СТК-1 толщиной 0,8 мм** *СП - 8%* АР1, л.8 Км=1;	т	0,23184	179342,00 --	-- --	41579 --	-- --	41579	-- 3326	44905
263	312	С1234-304-0409 234-304-0409 РСНБ РК 2022	**Гидроизоляционная лента для деформационных швов Masterflex 3000** *СП - 8%* АР1, л.8 Км=1;	м2	10,08	18069,00 --	-- --	182136 --	-- --	182136	-- 14571	196707
			ЗАШИВКА КОРОБОВ ОВ И СТОЯКОВ ВК /Лист 32/									
264	315	С1246-301-0701 246-301-0701 РСНБ РК 2022	**Люк-дверца ЭРА ревизионная накладная с ручкой-задвижкой, тип ЛТ 2025П/Лист 2,примечание 2/** *СП - 8%* АР1, л.8 Км=1;	шт.	10	223,00 --	-- --	2230 --	-- --	2230	-- 178	2408
			ПЕРЕГОРОДКИ В САНУЗЛАХ ПГ-3/Лист 39/									
265	316	Е11-100103-0301 1110-0103-0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1.12	**Перегородки каркасно-филенчатые в санузлах. Устройство** *НР - 90%; СП - 8%* АР1, л.8 Козп=1; Кзм.=1; Кзпм=1; Км=1;	м2 перегородок	15,36	9542,57 1600,05	174,41 79,06	146574 24577	2679 1214	119318	23212 13583	183369
			ПЕРЕГОРОДКИ В САНУЗЛАХ ПГ-4/Лист 39/									
266	317	Е11-100103-0301 1110-0103-0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1.12	**Перегородки каркасно-филенчатые в санузлах. Устройство** *НР - 90%; СП - 8%* АР1, л.8 Козп=1; Кзм.=1; Кзпм=1; Км=1;	м2 перегородок	1,92	9542,57 1600,05	174,41 79,06	18322 3072	335 152	14915	2902 1698	22921
267	318	Е11-100107-0103 1110-0107-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1.12	**Проемы дверные наружные и внутренние площадью до 3 м2 в деревянных нерубленных стенах. Установка блоков** *НР - 90%; СП - 8%* АР1, л.8 Козп=1; Кзм.=1; Кзпм=1; Км=1;	м2	4,48	5041,85 2148,38	176,34 80,72	22588 9625	790 362	12173	8988 2526	34102

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
268	319	С1223-201-0102 223-201-0102 РСНБ РК 2022	**Полотна дверные из плиты ДСП отделочные, ламинированные, без скоб** *СП - 8%* АР1, л.8 Км=1;	м2	4,48	9366,00 --	--	41960 --	--	41960	-- 3357	45317
269	320	С1223-502-0403 223-502-0403 РСНБ РК 2022	**Защелка врезная регулируемая ЗЩр ГОСТ 5089-2011** *СП - 8%* АР1, л.8 Км=1;	шт.	4	2951,00 --	--	11804 --	--	11804	-- 944	12748
			ПЕРЕГОРОДКИ В САНУЗЛАХ ПГ-5/Лист 39/									
270	321	Е11-100103-0301 1110-0103-0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1.12	**Перегородки каркасно-филенчатые в санузлах. Устройство** *НР - 90%; СП - 8%* АР1, л.8 Козп=1; Кэм.=1; Кзпм=1; Км=1;	м2 перегородок	2,72	9542,57 1600,05	174,41 79,06	25956 4352	474 215	21130	4110 2405	32472
271	322	Е11-100107-0103 1110-0107-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1.12	**Проемы дверные наружные и внутренние площадью до 3 м2 в деревянных нерубленных стенах. Установка блоков** *НР - 90%; СП - 8%* АР1, л.8 Козп=1; Кэм.=1; Кзпм=1; Км=1;	м2	4,48	5041,85 2148,38	176,34 80,72	22588 9625	790 362	12173	8988 2526	34102
272	323	С1223-201-0102 223-201-0102 РСНБ РК 2022	**Полотна дверные из плиты ДСП отделочные, ламинированные, без скоб** *СП - 8%* АР1, л.8 Км=1;	м2	4,48	9366,00 --	--	41960 --	--	41960	-- 3357	45317
273	324	С1223-502-0403 223-502-0403 РСНБ РК 2022	**Защелка врезная регулируемая ЗЩр ГОСТ 5089-2011** *СП - 8%* АР1, л.8 Км=1;	шт.	4	2951,00 --	--	11804 --	--	11804	-- 944	12748
			ГАРДЕРОБНАЯ СТОЙКА ГСт-1/Лист 40/									
274	325	Е11-100102-0401 1110-0102-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1.12	**Установка элементов каркаса из брусьев** *НР - 90%; СП - 8%* АР1, л.8 Козп=1; Кэм.=1; Кзпм=1; Км=1;	м3	0,04864	200294,33 37623,60	1693,31 745,11	9742 1830	82 36	7830	1680 914	12335
275	326	Е11-100115-0101 1110-0115-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1.12	**Огнезащита деревянных конструкций** *НР - 90%; СП - 8%* АР1, л.8 Козп=1; Кэм.=1; Кзпм=1; Км=1;	м3	0,04864	11866,10 1377,67	90,10 39,62	577 67	4 2	506	62 51	690

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
276	327	**Е11-100102-0603 1110-0102-0603 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1.12**	**Стены каркасные. Обшивка плитами древесно-стружечными толщиной 16 мм** *НР - 90%; СП - 8%* АР1, л.8 Козп=1; Кэм.=1; Кзпм=1; Км=1;	**м2 обшивки стен (за вычетом проемов)**	**3**	**4157,66** **1355,28**	**22,30** **10,14**	**12473** **4066**	**66** **30**	**8341**	**3687** **1293**	**17452**
277	328	**Е11-100106-0803 1110-0106-0803 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1.12**	**Установка плит ДСП, высота проема более 2 м** *НР - 90%; СП - 8%* АР1, л.8 Козп=1; Кэм.=1; Кзпм=1; Км=1;	**м2 проемов**	**1,2**	**1066,43** **710,02**	**28,08** **5,38**	**1280** **852**	**33** **6**	**395**	**773** **164**	**2217**
278	329	**С1215-303-0102 215-303-0102 РСНБ РК 2022**	**Плиты древесностружечные многослойные и трехслойные, марки П-1, толщиной 18-20 мм ГОСТ 10632-2007** *СП - 8%* АР1, л.8 Км=1;	**100 м2**	**0,012**	**334395,00** **--**	**--** **--**	**4013** **--**	**--** **--**	**4013**	**--** **321**	**4334**
279	330	**С1261-107-0997 261-107-0997 РСНБ РК 2022**	**Петля накладная** *СП - 8%* АР1, л.8 Км=1;	**шт**	**2**	**389,00** **--**	**--** **--**	**778** **--**	**--** **--**	**778**	**--** **62**	**840**
280	331	**С1233-201-0103 233-201-0103 РСНБ РК 2022**	**Ламинат** *СП - 8%* АР1, л.8 Км=1;	**м2**	**5,1**	**3761,00** **--**	**--** **--**	**19181** **--**	**--** **--**	**19181**	**--** **1534**	**20715**
281	332	**С1261-107-0997 261-107-0997 РСНБ РК 2022**	**Петля накладная** *СП - 8%* АР1, л.8 Км=1;	**шт**	**2**	**389,00** **--**	**--** **--**	**778** **--**	**--** **--**	**778**	**--** **62**	**840**
282	333	**Е11-150404-0110 1115-0404-0110 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1.06**	**Покрытие заполнений проемов масленными и спиртовыми лаками по окрашиваемой или огрунтованной поверхности за 2 раза** *НР - 80%; СП - 8%* АР1, л.8 Козп=1; Кэм.=1; Кзпм=1; Км=1;	**м2**	**5,416**	**1774,09** **409,40**	**1,55** **0,75**	**9608** **2217**	**8** **4**	**7383**	**1777** **911**	**12296**
			ЛЮК Л-1/Лист 29/									
283	334	**Е11-100107-0105 1110-0107-0105 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1.12**	**Установка блоков люков в перекрытиях, площадь проема до 2 м2** *НР - 90%; СП - 8%* АР1, л.8 Козп=1; Кэм.=1; Кзпм=1; Км=1;	**м2**	**1,28**	**4769,38** **2091,20**	**851,91** **207,32**	**6105** **2677**	**1090** **265**	**2338**	**2648** **700**	**9453**
284	335	**С1261-104-0305 261-104-0305 РСНБ РК 2022**	**Люки и лазы утепленные однопольные ДЛ 8-8П**	**м2**	**1,28**	**43654,00**	**--**	**55877**	**--**	**55877**	**--**	**60347**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			СП - 8% АР1, л.8 Км=1;			–	–	–	–		4470	
			СТРЕМЯНКА См-1/Лист 17/									
285	336	**Е11-090304-0101 1109-0304-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1.12**	**Монтаж стремянки** *НР - 69%; СП - 8%* АР1, л.8 Козп=1; Кэм.=1; Кзпм=1; Км=1;	т	0,071	116740,92 63696,99	37345,26 13024,39	8289 4522	2652 925	1115	3759 964	13011
286	337	**С1222-503-0201 222-503-0201 РСНБ РК 2022**	**Лестница стремянка ЛС-1** *СП - 8%* АР1, л.8 Км=1;	т	0,071	1004968,00 –	– –	71353 –	– –	71353	– 5708	77061
287	338	**Е11-130301-1406 1113-0301-1406 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1.06 К=2**	**Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115, за 2 раза** *НР - 69%; СП - 8%* АР1, л.8 Козп=1; Кэм.=1; Кзпм=1; Км=1;	м2	2,059	193,06 76,68	4,52 0,78	398 158	10 2	230	110 41	549
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 29	**Тенге**				1924490	24960	1578706	294733	2396758
			Стоимость общестроительных работ	Тенге				320824	7348	–	177537	
			Материалы	Тенге				1887125				
			Всего заработная плата	Тенге				645260				
			Стоимость материалов и конструкций	Тенге					296422			
			Накладные расходы	Тенге				930522				
			Сметная прибыль	Тенге				272825				
			ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				172795				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч				2332745				
			Сметная заработная плата	Тенге								178
			Стоимость металломонтажных работ	Тенге					296422			
			Материалы	Тенге				37365				
			Всего заработная плата	Тенге				2914				
			Накладные расходы	Тенге					31750			
			Сметная прибыль	Тенге				21908				
			ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ	Тенге				4742				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч				64015				
			Сметная заработная плата	Тенге								20
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 29	Тенге					31750			
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч				2396760				
			Сметная заработная плата	Тенге								198
			ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 9	**Тенге**					328172			
			Стоимость общестроительных работ					12239690	144858	10672946	1285065	14606730
			Материалы	Тенге				1421885	33831	–	1081975	
			Всего заработная плата	Тенге				11994309				
			Стоимость материалов и конструкций	Тенге				2575982				
			Накладные расходы	Тенге					1223997			
								8092758				
								1125178				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Сметная прибыль	Тенге				1049553				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				14169040				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								
			Сметная заработная плата	Тенге					1223997			740
		Стоимость металломонтажных работ		Тенге				245381				
		Материалы		Тенге				4199				
		Всего заработная плата		Тенге					231719			
			Накладные расходы	Тенге				159887				
			Сметная прибыль	Тенге				32422				
		ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге				437690				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								
			Сметная заработная плата	Тенге					231719			126
		ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 9		Тенге				14606730				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								
			Сметная заработная плата	Тенге					1455716			866

Локальная смета № 2-2-4 Водопровод и канализация Блок 2А,2Б

РАЗДЕЛ 30. Блок 2А,2Б

К2

288	4	Е11-161101-0101 1116-1101-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1.06	**Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое** *НР - 98%; СП - 8%* АР1, л.8 Козп=1; Кэм.=1; Кзпм=1; Км=1;	м трубопровода	5	126,45 124,16	1,57 --	632 621	8 --	3	608 99	1340
289	5	Е11-161101-0102 1116-1101-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1.06	**Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 100 мм. Испытание гидравлическое** *НР - 98%; СП - 8%* АР1, л.8 Козп=1; Кэм.=1; Кзпм=1; Км=1;	м трубопровода	45	127,23 124,16	1,57 --	5725 5587	71 --	67	5475 896	12096
290	6	Е11-220701-0201 1122-0701-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1.12	**Трубопроводы диаметром 50-65 мм. Промывка без дезинфекции** *НР - 99%; СП - 8%* АР1, л.8 Козп=1; Кэм.=1; Кзпм=1; Км=1;	км трубопровода	0,005	36821,28 35692,38	-- --	184 178	-- --	6	177 29	390
291	7	Е11-220701-0202 1122-0701-0202 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1.12	**Трубопроводы диаметром 75-80 мм. Промывка без дезинфекции** *НР - 99%; СП - 8%* АР1, л.8 Козп=1; Кэм.=1; Кзпм=1; Км=1;	км трубопровода	0,045	38220,48 35692,38	-- --	1720 1606	-- --	114	1590 265	3575
292	11	С1242-207-1604 242-207-1604 РСНБ РК 2022	**Кран шаровый латунный муфтовый (В-В), с накидной гайкой (американка), ручка-бабочка, для воды, пара, нейтральных жидкостей, Т до +180°С, PN 25 ГОСТ 21345-2005 DN 32/типа Bugatti/** *СП - 8%* АР1, л.8	шт.	2	-9871,00 --	-- --	-19742 --	-- --	-19742	-- -1579	-21321

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Км=1;									
			К1									
293	21	**Е11-161101-0101 1116-1101-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1.06**	**Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое** *НР - 98%; СП - 8%* АР1, л.8 Козп=1; Кэм.=1; Кзпм=1; Км=1;	**м трубопровода**	**228**	**126,45** **124,16**	**1,57** **--**	**28830** **28308**	**358** **--**	**164**	**27742** **4526**	**61098**
294	22	**Е11-161101-0102 1116-1101-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1.06**	**Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 100 мм. Испытание гидравлическое** *НР - 98%; СП - 8%* АР1, л.8 Козп=1; Кэм.=1; Кзпм=1; Км=1;	**м трубопровода**	**116**	**127,23** **124,16**	**1,57** **--**	**14758** **14402**	**182** **--**	**174**	**14114** **2310**	**31182**
295	23	**Е11-220701-0201 1122-0701-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1.12**	**Трубопроводы диаметром 50-65 мм. Промывка без дезинфекции** *НР - 99%; СП - 8%* АР1, л.8 Козп=1; Кэм.=1; Кзпм=1; Км=1;	**км трубопровода**	**0,228**	**36821,28** **35692,38**	**--** **--**	**8395** **8138**	**--** **--**	**257**	**8056** **1316**	**17768**
296	24	**Е11-220701-0203 1122-0701-0203 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1.12**	**Трубопроводы диаметром 100 мм. Промывка без дезинфекции** *НР - 99%; СП - 8%* АР1, л.8 Козп=1; Кэм.=1; Кзпм=1; Км=1;	**км трубопровода**	**0,116**	**40176,18** **35692,38**	**--** **--**	**4660** **4140**	**--** **--**	**520**	**4099** **701**	**9460**
			В1п									
297	59	**Е11-161101-0101 1116-1101-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1.06**	**Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое** *НР - 98%; СП - 8%* АР1, л.8 Козп=1; Кэм.=1; Кзпм=1; Км=1;	**м трубопровода**	**75**	**126,45** **124,16**	**1,57** **--**	**9484** **9312**	**118** **--**	**54**	**9126** **1489**	**20098**
298	60	**Е11-220701-0101 1122-0701-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1.12**	**Трубопроводы диаметром 50-65 мм. Промывка с дезинфекцией** *НР - 99%; СП - 8%* АР1, л.8 Козп=1; Кэм.=1; Кзпм=1; Км=1;	**км трубопровода**	**0,075**	**91326,99** **89230,96**	**--** **--**	**6850** **6692**	**--** **--**	**158**	**6625** **1078**	**14553**
299	61	**Е11-260101-1701 1126-0101-1701 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1.12**	**Трубопроводы. Изоляция трубками из вспененного каучука** *НР - 76%; СП - 8%* АР1, л.8 Козп=1; Кэм.=1; Кзпм=1; Км=1;	**м трубопровода**	**75**	**949,14** **453,50**	**113,04** **51,74**	**71185** **34012**	**8478** **3880**	**28695**	**28799** **7999**	**107982**
			В1									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
300	78	Е11-161101-0101 1116-1101-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1.06	**Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое** *НР - 98%; СП - 8%* АР1, л.8 Козп=1; Кэм.=1; Кзпм=1; Км=1;	м трубопровода	311	126,45 124,16	1,57 --	39325 38613	488 --	224	37841 6173	83339
301	79	Е11-220701-0101 1122-0701-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1.12	**Трубопроводы диаметром 50-65 мм. Промывка с дезинфекцией** *НР - 99%; СП - 8%* АР1, л.8 Козп=1; Кэм.=1; Кзпм=1; Км=1;	км трубопровода	0,311	91326,99 89230,96	-- --	28403 27751	-- --	652	27473 4470	60346
			Насос									
302	113	Е11-161101-0101 1116-1101-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1.06	**Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое** *НР - 98%; СП - 8%* АР1, л.8 Козп=1; Кэм.=1; Кзпм=1; Км=1;	м трубопровода	263	126,45 124,16	1,57 --	33256 32654	413 --	189	32000 5220	70477
303	114	Е11-220701-0101 1122-0701-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1.12	**Трубопроводы диаметром 50-65 мм. Промывка с дезинфекцией** *НР - 99%; СП - 8%* АР1, л.8 Козп=1; Кэм.=1; Кзпм=1; Км=1;	км трубопровода	0,263	91326,99 89230,96	-- --	24019 23468	-- --	551	23233 3780	51032
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 30	**Тенге**				257684	10116	12086	226958	523415
			Стоимость общестроительных работ	Тенге				235482	3880	--	38772	
			Материалы	Тенге				125674				
			Всего заработная плата	Тенге				30952				
			Стоимость материалов и конструкций	Тенге					109865			
			Накладные расходы	Тенге				-19742				
			Сметная прибыль	Тенге				100052				
			ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				18059				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч				243785				
			Сметная заработная плата	Тенге								66
			Стоимость сантехнических работ	Тенге					109865			
			Материалы	Тенге				132010				
			Всего заработная плата	Тенге				877				
			Накладные расходы	Тенге					129497			
			Сметная прибыль	Тенге				126906				
			ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ	Тенге				20713				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч				279629				
			Сметная заработная плата	Тенге								55
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 30	Тенге					129497			
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч				523414				
			Сметная заработная плата	Тенге								122
			ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 10	**Тенге**				257684	10116	12086	226958	523415
			Стоимость общестроительных работ	Тенге				235482	3880	--	38772	
								125674				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		Материалы		Тенге				30952				
		Всего заработная плата		Тенге					109865			
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге				-19742				
			Накладные расходы	Тенге				100052				
			Сметная прибыль	Тенге				18059				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				243785				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								66
			Сметная заработная плата	Тенге					109865			
		Стоимость сантехнических работ		Тенге				132010				
		Материалы		Тенге				877				
		Всего заработная плата		Тенге					129497			
			Накладные расходы	Тенге				126906				
			Сметная прибыль	Тенге				20713				
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				279629				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								55
			Сметная заработная плата	Тенге					129497			
		ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 10		Тенге				523414				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								122
			Сметная заработная плата	Тенге					239362			

Локальная смета № 2-2-5 Отопление и Вентиляция Блок 2А,2Б

РАЗДЕЛ 31.ОТОПЛЕНИЕ

Магистральный трубопровод систем отопления

304	7	Е11-161101-0101 1116-1101-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1.06	**Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое** *НР - 98%; СП - 8%* АР1, л.8 Козп=1; Кэм.=1; Кзпм=1; Км=1;	м трубопровода	255	126,45 124,16	1,57 --	32244 31660	400 --	184	31027 5062	68333
305	8	Е11-161101-0102 1116-1101-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1.06	**Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 100 мм. Испытание гидравлическое** *НР - 98%; СП - 8%* АР1, л.8 Козп=1; Кэм.=1; Кзпм=1; Км=1;	м трубопровода	70	127,23 124,16	1,57 --	8906 8691	110 --	105	8517 1394	18817
			ОТОПЛЕНИЕ Л.К.									
306	29	Е11-161101-0101 1116-1101-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1.06	**Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диам. до 50 мм** *НР - 98%; СП - 8%* АР1, л.8 Козп=1; Кэм.=1; Кзпм=1; Км=1;	м	60	126,45 124,16	1,57 --	7587 7449	94 --	44	7300 1191	16078
			ОТОПЛЕНИЕ ТИРА									
307	42	Е11-161101-0101 1116-1101-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1.06	**Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диам. до 50 мм** *НР - 98%; СП - 8%* АР1, л.8 Козп=1; Кэм.=1; Кзпм=1; Км=1;	м	124	126,45 124,16	1,57 --	15680 15396	195 --	89	15088 2461	33229

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			ОТОПЛЕНИЕ									
308	590	**Е11-161101-0101 1116-1101-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1.06**	**Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое** *НР - 98%; СП - 8%* АР1, л.8 Козп=1; Кэм.=1; Кзпм=1; Км=1;	**м трубопровода**	**590**	**126,45** **124,16**	**1,57** **--**	**74604** **73253**	**926** **--**	**425**	**71788** **11711**	**158103**
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 31	**Тенге**				**139021**	**1725**	**847**	**133720**	**294560**
			Стоимость сантехнических работ	Тенге				**136449**	**--**	**--**	**21819**	
			Материалы	Тенге				**139021**				
			Всего заработная плата	Тенге				**846**				
			Накладные расходы	Тенге					**136449**			
			Сметная прибыль	Тенге				**133720**				
			ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ	Тенге				**21819**				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч				**294560**				
			Сметная заработная плата	Тенге								**58**
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 31	Тенге					**136449**			
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч				**294560**				
			Сметная заработная плата	Тенге								**58**
									136449			
			РАЗДЕЛ 32. Вентиляция									
			СИСТЕМА П2									
309	109	**Е11-260301-0401 1126-0301-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1.12**	**Поверхность изоляции трубопроводов. Покрытие стеклоцементом текстолитовым, стеклопластиком (кроме стеклопластика РСТ)** *НР - 76%; СП - 8%* АР1, л.8 Козп=1; Кэм.=1; Кзпм=1; Км=1;	**м2 поверхности покрытия изоляции**	**78,75**	**5817,58** **4313,60**	**41,77** **18,01**	**458135** **339696**	**3289** **1418**	**115150**	**259247** **57391**	**774772**
310	110	**С1261-105-0190 261-105-0190 РСНБ РК 2022**	**Стеклопластик рулонный, марка РСТ-А-Л-В** *СП - 8%* АР1, л.8 Км=1;	**1000 м2**	**0,181125**	**552642,00** **--**	**--** **--**	**100097** **--**	**--** **--**	**100097**	**--** **8008**	**108105**
311	111	**С1246-301-0503 246-301-0503 РСНБ РК 2022**	**Средства для крепления воздуховодов: хомуты СТД 205** *СП - 8%* АР1, л.8 Км=1;	**кг**	**18,5**	**790,00** **--**	**--** **--**	**14615** **--**	**--** **--**	**14615**	**--** **1169**	**15784**
			СИСТЕМА П3									
312	123	**С1261-105-0190 261-105-0190 РСНБ РК 2022**	**Стеклопластик рулонный, марка РСТ-А-Л-В** *СП - 8%* АР1, л.8 Км=1;	**1000 м2**	**0,0184**	**552642,00** **--**	**--** **--**	**10169** **--**	**--** **--**	**10169**	**--** **813**	**10982**
			СИСТЕМА В1									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
313	134	Е11-260301-0401 1126-0301-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1.12	**Поверхность изоляции трубопроводов. Покрытие стеклоцементом текстолитовым, стеклопластиком (кроме стеклопластика РСТ)** *НР - 76%; СП - 8%* АР1, л.8 Козп=1; Кэм.=1; Кзпм=1; Км=1;	м2 поверхности покрытия изоляции	3,85	5817,58 4313,60	41,77 18,01	22398 16607	160 69	5631	12674 2806	37878
314	135	С1261-105-0190 261-105-0190 РСНБ РК 2022	**Стеклопластик рулонный, марка РСТ-А-Л-В** *СП - 8%* АР1, л.8 Км=1;	1000 м2	0,008855	552642,00 --	-- --	4894 --	-- --	4894	-- 391	5285
315	136	С1246-301-0503 246-301-0503 РСНБ РК 2022	**Средства для крепления воздуховодов: хомуты СТД 205** *СП - 8%* АР1, л.8 Км=1;	кг	3,75	790,00 --	-- --	2962 --	-- --	2962	-- 237	3199
			СИСТЕМА В2									
316	147	С1261-105-0190 261-105-0190 РСНБ РК 2022	**Стеклопластик рулонный, марка РСТ-А-Л-В** *СП - 8%* АР1, л.8 Км=1;	1000 м2	0,00989	552642,00 --	-- --	5466 --	-- --	5466	-- 437	5903
317	148	С1246-301-0503 246-301-0503 РСНБ РК 2022	**Средства для крепления воздуховодов: хомуты СТД 205** *СП - 8%* АР1, л.8 Км=1;	кг	2,625	790,00 --	-- --	2074 --	-- --	2074	-- 166	2240
			СИСТЕМА В3									
318	159	Е11-260301-0401 1126-0301-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1.12	**Поверхность изоляции трубопроводов. Покрытие стеклоцементом текстолитовым, стеклопластиком (кроме стеклопластика РСТ)** *НР - 76%; СП - 8%* АР1, л.8 Козп=1; Кэм.=1; Кзпм=1; Км=1;	м2 поверхности покрытия изоляции	4,79	5817,58 4313,60	41,77 18,01	27866 20662	200 86	7004	15769 3491	47126
319	160	С1261-105-0190 261-105-0190 РСНБ РК 2022	**Стеклопластик рулонный, марка РСТ-А-Л-В** *СП - 8%* АР1, л.8 Км=1;	1000 м2	0,011017	552642,00 --	-- --	6088 --	-- --	6088	-- 487	6575
320	161	С1246-301-0503 246-301-0503 РСНБ РК 2022	**Средства для крепления воздуховодов: хомуты СТД 205** *СП - 8%* АР1, л.8 Км=1;	кг	2,5	790,00 --	-- --	1975 --	-- --	1975	-- 158	2133
			СИСТЕМА В4									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
321	171	Е11-260301-0401 1126-0301-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1.12	Поверхность изоляции трубопроводов. Покрытие стеклоцементом текстолитовым, стеклопластиком (кроме стеклопластика РСТ) *НР - 76%; СП - 8%* АР1, л.8 Козп=1; Кэм.=1; Кзпм=1; Км=1;	м2 поверхности покрытия изоляции	4,4	5817,58 4313,60	41,77 18,01	25597 18980	184 79	6433	14485 3207	43288
322	172	С1261-105-0190 261-105-0190 РСНБ РК 2022	Стеклопластик рулонный, марка РСТ-А-Л-В *СП - 8%* АР1, л.8 Км=1;	1000 м2	0,01012	552642,00 --	-- --	5593 --	-- --	5593	-- 447	6040
323	173	С1246-301-0503 246-301-0503 РСНБ РК 2022	Средства для крепления воздуховодов: хомуты СТД 205 *СП - 8%* АР1, л.8 Км=1;	кг	2,375	790,00 --	-- --	1876 --	-- --	1876	-- 150	2026
			СИСТЕМА В5									
324	183	Е11-260301-0401 1126-0301-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1.12	Поверхность изоляции трубопроводов. Покрытие стеклоцементом текстолитовым, стеклопластиком (кроме стеклопластика РСТ) *НР - 76%; СП - 8%* АР1, л.8 Козп=1; Кэм.=1; Кзпм=1; Км=1;	м2 поверхности покрытия изоляции	4,3	5817,58 4313,60	41,77 18,01	25016 18548	179 77	6289	14156 3134	42305
325	184	С1261-105-0190 261-105-0190 РСНБ РК 2022	Стеклопластик рулонный, марка РСТ-А-Л-В *СП - 8%* АР1, л.8 Км=1;	1000 м2	0,00989	552642,00 --	-- --	5466 --	-- --	5466	-- 437	5903
326	185	С1246-301-0503 246-301-0503 РСНБ РК 2022	Средства для крепления воздуховодов: хомуты СТД 205 *СП - 8%* АР1, л.8 Км=1;	кг	1,875	790,00 --	-- --	1481 --	-- --	1481	-- 119	1600
			СИСТЕМА В6									
327	194	С1261-105-0190 261-105-0190 РСНБ РК 2022	Стеклопластик рулонный, марка РСТ-А-Л-В *СП - 8%* АР1, л.8 Км=1;	1000 м2	0,007705	552642,00 --	-- --	4258 --	-- --	4258	-- 341	4599
328	195	С1246-301-0503 246-301-0503 РСНБ РК 2022	Средства для крепления воздуховодов: хомуты СТД 205 *СП - 8%* АР1, л.8 Км=1;	кг	1,875	790,00 --	-- --	1481 --	-- --	1481	-- 119	1600
329	196	Е11-200701-0406 1120-0701-0406 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1.06	Зонты из листовой оцинкованной стали, прямоугольного сечения, периметр 3200 мм. Установка над шахтами	зонт	1	42926,07	233,37	42926	233	39689	3009	49610

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			НР - 98%; СП - 8% АР1, л.8 Козп=1; Кэм.=1; Кзпм=1; Км=1;			3003,76	67,15	3004	67		3675	
			СИСТЕМА В7									
330	204	Е11-260301-0401 1126-0301-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1.12	**Поверхность изоляции трубопроводов. Покрытие стеклоцементом текстолитовым, стеклопластиком (кроме стеклопластика РСТ)** *НР - 76%; СП - 8%* АР1, л.8 Козп=1; Кэм.=1; Кзпм=1; Км=1;	м2 поверхности покрытия изоляции	5,2	5817,58 4313,60	41,77 18,01	30251 22431	218 94	7602	17119 3790	51159
331	205	С1261-105-0190 261-105-0190 РСНБ РК 2022	**Стеклопластик рулонный, марка РСТ-А-Л-В** *СП - 8%* АР1, л.8 Км=1;	1000 м2	0,1196	552642,00 --	--	66096 --	--	66096	-- 5288	71384
			СИСТЕМА ВЕ1									
332	212	Е11-260301-0401 1126-0301-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1.12	**Поверхность изоляции трубопроводов. Покрытие стеклоцементом текстолитовым, стеклопластиком (кроме стеклопластика РСТ)** *НР - 76%; СП - 8%* АР1, л.8 Козп=1; Кэм.=1; Кзпм=1; Км=1;	м2 поверхности покрытия изоляции	1,45	5817,58 4313,60	41,77 18,01	8435 6255	60 26	2120	4773 1057	14265
333	213	С1261-105-0190 261-105-0190 РСНБ РК 2022	**Стеклопластик рулонный, марка РСТ-А-Л-В** *СП - 8%* АР1, л.8 Км=1;	1000 м2	0,003335	552642,00 --	--	1843 --	--	1843	-- 147	1990
			СИСТЕМА ВЕ2									
334	220	Е11-260301-0401 1126-0301-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1.12	**Поверхность изоляции трубопроводов. Покрытие стеклоцементом текстолитовым, стеклопластиком (кроме стеклопластика РСТ)** *НР - 76%; СП - 8%* АР1, л.8 Козп=1; Кэм.=1; Кзпм=1; Км=1;	м2 поверхности покрытия изоляции	1,75	5817,58 4313,60	41,77 18,01	10181 7549	74 32	2558	5761 1275	17217
335	221	С1261-105-0190 261-105-0190 РСНБ РК 2022	**Стеклопластик рулонный, марка РСТ-А-Л-В** *СП - 8%* АР1, л.8 Км=1;	1000 м2	0,004025	552642,00 --	--	2224 --	--	2224	-- 178	2402
			СИСТЕМА ВЕ3									
336	228	Е11-260301-0401 1126-0301-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1.12	**Поверхность изоляции трубопроводов. Покрытие стеклоцементом текстолитовым, стеклопластиком (кроме стеклопластика РСТ)** *НР - 76%; СП - 8%* АР1, л.8 Козп=1; Кэм.=1; Кзпм=1; Км=1;	м2 поверхности покрытия изоляции	1,75	5817,58 4313,60	41,77 18,01	10181 7549	74 32	2558	5761 1275	17217
337	229	С1261-105-0190 261-105-0190 РСНБ РК 2022	**Стеклопластик рулонный, марка РСТ-А-Л-В**	1000 м2	0,0045025	552642,00	--	2488	--	2488	--	2687

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			СП - 8%									
			АР1, л.8			--	--	--	--		199	
			Км=1;									
			СИСТЕМА ВЕ4									
338	236	Е11-260301-0401 1126-0301-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1.12	**Поверхность изоляции трубопроводов. Покрытие стеклоцементом текстолитовым, стеклопластиком (кроме стеклопластика РСТ)**	м2 поверхности покрытия изоляции	1,45	5817,58	41,77	8435	60	2120	4773	14265
			НР - 76%; СП - 8%			4313,60	18,01	6255	26		1057	
			АР1, л.8									
			Козп=1; Кэм.=1; Кзпм=1; Км=1;									
339	237	С1261-105-0190 261-105-0190 РСНБ РК 2022	**Стеклопластик рулонный, марка РСТ-А-Л-В**	1000 м2	0,003335	552642,00	--	1843	--	1843	--	1990
			СП - 8%			--	--	--	--		147	
			АР1, л.8									
			Км=1;									
			СИСТЕМА ВЕ5									
340	244	Е11-260301-0401 1126-0301-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1.12	**Поверхность изоляции трубопроводов. Покрытие стеклоцементом текстолитовым, стеклопластиком (кроме стеклопластика РСТ)**	м2 поверхности покрытия изоляции	1,75	5817,58	41,77	10181	74	2558	5761	17217
			НР - 76%; СП - 8%			4313,60	18,01	7549	32		1275	
			АР1, л.8									
			Козп=1; Кэм.=1; Кзпм=1; Км=1;									
341	245	С1261-105-0190 261-105-0190 РСНБ РК 2022	**Стеклопластик рулонный, марка РСТ-А-Л-В**	1000 м2	0,000004	552642,00	--	2	--	2	--	2
			АР1, л.8			--	--	--	--		--	
			Км=1;									
			СИСТЕМА ВЕ6									
342	252	Е11-260301-0401 1126-0301-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1.12	**Поверхность изоляции трубопроводов. Покрытие стеклоцементом текстолитовым, стеклопластиком (кроме стеклопластика РСТ)**	м2 поверхности покрытия изоляции	1,75	5817,58	41,77	10181	74	2558	5761	17217
			НР - 76%; СП - 8%			4313,60	18,01	7549	32		1275	
			АР1, л.8									
			Козп=1; Кэм.=1; Кзпм=1; Км=1;									
343	253	С1261-105-0190 261-105-0190 РСНБ РК 2022	**Стеклопластик рулонный, марка РСТ-А-Л-В**	1000 м2	0,004025	552642,00	--	2224	--	2224	--	2402
			СП - 8%			--	--	--	--		178	
			АР1, л.8									
			Км=1;									
			СИСТЕМА ВЕ7									
344	260	Е11-260301-0401 1126-0301-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1.12	**Поверхность изоляции трубопроводов. Покрытие стеклоцементом текстолитовым, стеклопластиком (кроме стеклопластика РСТ)**	м2 поверхности покрытия изоляции	1,1	5817,58	41,77	6399	46	1608	3621	10822
			НР - 76%; СП - 8%			4313,60	18,01	4745	20		802	
			АР1, л.8									
			Козп=1; Кэм.=1; Кзпм=1; Км=1;									
345	261	С1261-105-0190 261-105-0190 РСНБ РК 2022	**Стеклопластик рулонный, марка РСТ-А-Л-В**	1000 м2	0,00253	552642,00	--	1398	--	1398	--	1510

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			СП - 8% АР1, л.8 Км=1;			--	--	--	--		112	
			СИСТЕМА ВЕ8									
346	268	Е11-260301-0401 1126-0301-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1.12	**Поверхность изоляции трубопроводов. Покрытие стеклоцементом текстолитовым, стеклопластиком (кроме стеклопластика РСТ)** *НР - 76%; СП - 8%* АР1, л.8 Козп=1; Кэм.=1; Кзпм=1; Км=1;	м2 поверхности покрытия изоляции	1,75	5817,58 4313,60	41,77 18,01	10181 7549	74 32	2558	5761 1275	17217
347	269	С1261-105-0190 261-105-0190 РСНБ РК 2022	**Стеклопластик рулонный, марка РСТ-А-Л-В** *СП - 8%* АР1, л.8 Км=1;	1000 м2	0,004025	552642,00 --	--	2224 --	--	2224	-- 178	2402
			СИСТЕМА ВЕ9									
348	277	Е11-260301-0401 1126-0301-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1.12	**Поверхность изоляции трубопроводов. Покрытие стеклоцементом текстолитовым, стеклопластиком (кроме стеклопластика РСТ)** *НР - 76%; СП - 8%* АР1, л.8 Козп=1; Кэм.=1; Кзпм=1; Км=1;	м2 поверхности покрытия изоляции	1,45	5817,58 4313,60	41,77 18,01	8435 6255	60 26	2120	4773 1057	14265
349	278	С1261-105-0190 261-105-0190 РСНБ РК 2022	**Стеклопластик рулонный, марка РСТ-А-Л-В** *СП - 8%* АР1, л.8 Км=1;	1000 м2	0,003335	552642,00 --	--	1843 --	--	1843	-- 147	1990
			СИСТЕМА ВЕ10									
350	285	Е11-260301-0401 1126-0301-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1.12	**Поверхность изоляции трубопроводов. Покрытие стеклоцементом текстолитовым, стеклопластиком (кроме стеклопластика РСТ)** *НР - 76%; СП - 8%* АР1, л.8 Козп=1; Кэм.=1; Кзпм=1; Км=1;	м2 поверхности покрытия изоляции	1,45	5817,58 4313,60	41,77 18,01	8435 6255	60 26	2120	4773 1057	14265
351	286	С1261-105-0190 261-105-0190 РСНБ РК 2022	**Стеклопластик рулонный, марка РСТ-А-Л-В** *СП - 8%* АР1, л.8 Км=1;	1000 м2	0,003335	552642,00 --	--	1843 --	--	1843	-- 147	1990
352	287	С1246-301-0503 246-301-0503 РСНБ РК 2022	**Средства для крепления воздуховодов: хомуты СТД 205** *СП - 8%* АР1, л.8 Км=1;	кг	0,25	790,00 --	--	198 --	--	198	-- 16	214
			СИСТЕМА ВЕ11									
353	290	Е11-200101-0303 1120-0101-0303 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1.06	**Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр 800, 1000 мм. Прокладка**	м2 поверхности воздуховодов	3	-8918,33	-58,22	-26755	-174	-19376	-7130	-36596

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			НР - 98%; СП - 8% АР1, л.8 Козп=1; Кэм.=1; Кзпм=1; Км=1;			-2401,82	-23,42	-7205	-70		-2711	
354	293	Е11-260301-0401 1126-0301-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1.12	**Поверхность изоляции трубопроводов. Покрытие стеклоцементом текстолитовым, стеклопластиком (кроме стеклопластика РСТ)** *НР - 76%; СП - 8%* АР1, л.8 Козп=1; Кэм.=1; Кзпм=1; Км=1;	м2 поверхности покрытия изоляции	1,45	5817,58 4313,60	41,77 18,01	8435 6255	60 26	2120	4773 1057	14265
355	294	С1261-105-0190 261-105-0190 РСНБ РК 2022	**Стеклопластик рулонный, марка РСТ-А-Л-В** *СП - 8%* АР1, л.8 Км=1;	1000 м2	0,003335	552642,00 --	-- --	1843 --	-- --	1843	-- 147	1990
		СИСТЕМА ВЕ12										
356	301	Е11-260301-0401 1126-0301-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1.12	**Поверхность изоляции трубопроводов. Покрытие стеклоцементом текстолитовым, стеклопластиком (кроме стеклопластика РСТ)** *НР - 76%; СП - 8%* АР1, л.8 Козп=1; Кэм.=1; Кзпм=1; Км=1;	м2 поверхности покрытия изоляции	1,75	5817,58 4313,60	41,77 18,01	10181 7549	74 32	2558	5761 1275	17217
357	302	С1261-105-0190 261-105-0190 РСНБ РК 2022	**Стеклопластик рулонный, марка РСТ-А-Л-В** *СП - 8%* АР1, л.8 Км=1;	1000 м2	0,04025	552642,00 --	-- --	22244 --	-- --	22244	-- 1780	24024
		СИСТЕМА ВЕ13										
358	309	Е11-260301-0401 1126-0301-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1.12	**Поверхность изоляции трубопроводов. Покрытие стеклоцементом текстолитовым, стеклопластиком (кроме стеклопластика РСТ)** *НР - 76%; СП - 8%* АР1, л.8 Козп=1; Кэм.=1; Кзпм=1; Км=1;	м2 поверхности покрытия изоляции	1,45	5817,58 4313,60	41,77 18,01	8435 6255	60 26	2120	4773 1057	14265
359	310	С1261-105-0190 261-105-0190 РСНБ РК 2022	**Стеклопластик рулонный, марка РСТ-А-Л-В** *СП - 8%* АР1, л.8 Км=1;	1000 м2	0,003335	552642,00 --	-- --	1843 --	-- --	1843	-- 147	1990
		СИСТЕМА ВЕ14										
360	314	Е11-200101-0303 1120-0101-0303 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1.06	**Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр 800, 1000 мм. Прокладка** *НР - 98%; СП - 8%* АР1, л.8 Козп=1; Кэм.=1; Кзпм=1; Км=1;	м2 поверхности воздуховодов	3	-8918,33 -2401,82	-58,22 -23,42	-26755 -7205	-174 -70	-19376	-7130 -2711	-36596
361	317	Е11-260301-0401 1126-0301-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1.12	**Поверхность изоляции трубопроводов. Покрытие стеклоцементом текстолитовым, стеклопластиком (кроме стеклопластика РСТ)**	м2 поверхности покрытия изоляции	1,45	5817,58	41,77	8435	60	2120	4773	14265

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			НР - 76%; СП - 8% АР1, л.8 Козп=1; Кэм.=1; Кзпм=1; Км=1;			4313,60	18,01	6255	26		1057	
362	318	С1261-105-0190 261-105-0190 РСНБ РК 2022	**Стеклопластик рулонный, марка РСТ-А-Л-В** *СП - 8%* АР1, л.8 Км=1;	1000 м2	0,003335	552642,00 --	-- --	1843 --	-- --	1843 --	-- 147	1990
			СИСТЕМА ВЕ15									
363	322	Е11-200101-0303 1120-0101-0303 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1.06	**Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр 800, 1000 мм. Прокладка** *НР - 98%; СП - 8%* АР1, л.8 Козп=1; Кэм.=1; Кзпм=1; Км=1;	м2 поверхности воздуховодов	3	-8918,33 -2401,82	-58,22 -23,42	-26755 -7205	-174 -70	-19376	-7130 -2711	-36596
364	325	Е11-260301-0401 1126-0301-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1.12	**Поверхность изоляции трубопроводов. Покрытие стеклоцементом текстолитовым, стеклопластиком (кроме стеклопластика РСТ)** *НР - 76%; СП - 8%* АР1, л.8 Козп=1; Кэм.=1; Кзпм=1; Км=1;	м2 поверхности покрытия изоляции	1,45	5817,58 4313,60	41,77 18,01	8435 6255	60 26	2120	4773 1057	14265
365	326	С1261-105-0190 261-105-0190 РСНБ РК 2022	**Стеклопластик рулонный, марка РСТ-А-Л-В** *СП - 8%* АР1, л.8 Км=1;	1000 м2	0,003335	552642,00 --	-- --	1843 --	-- --	1843	-- 147	1990
			СИСТЕМА ВЕ16									
366	333	Е11-260301-0401 1126-0301-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1.12	**Поверхность изоляции трубопроводов. Покрытие стеклоцементом текстолитовым, стеклопластиком (кроме стеклопластика РСТ)** *НР - 76%; СП - 8%* АР1, л.8 Козп=1; Кэм.=1; Кзпм=1; Км=1;	м2 поверхности покрытия изоляции	1,45	5817,58 4313,60	41,77 18,01	8435 6255	60 26	2120	4773 1057	14265
367	334	С1261-105-0190 261-105-0190 РСНБ РК 2022	**Стеклопластик рулонный, марка РСТ-А-Л-В** *СП - 8%* АР1, л.8 Км=1;	1000 м2	0,003335	552642,00 --	-- --	1843 --	-- --	1843	-- 147	1990
			СИСТЕМА ВЕ17									
368	341	Е11-260301-0401 1126-0301-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1.12	**Поверхность изоляции трубопроводов. Покрытие стеклоцементом текстолитовым, стеклопластиком (кроме стеклопластика РСТ)** *НР - 76%; СП - 8%* АР1, л.8 Козп=1; Кэм.=1; Кзпм=1; Км=1;	м2 поверхности покрытия изоляции	1,15	5817,58 4313,60	41,77 18,01	6690 4961	48 21	1681	3786 838	11314
369	342	С1261-105-0190 261-105-0190 РСНБ РК 2022	**Стеклопластик рулонный, марка РСТ-А-Л-В** *СП - 8%*	1000 м2	0,00529	552642,00 --	-- --	2923 --	-- --	2923	-- 234	3157

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			АР1, л.8 Км=1;									
370	343	С1246-301-0503 246-301-0503 РСНБ РК 2022	**Средства для крепления воздуховодов: хомуты СТД 205** *СП - 8%* АР1, л.8 Км=1;	кг	1	-790,00 --	--	-790 --	--	-790 --	-- -63	-853
			СИСТЕМА ВЕ18									
371	349	Е11-260301-0401 1126-0301-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1.12	**Поверхность изоляции трубопроводов. Покрытие стеклоцементом текстолитовым, стеклопластиком (кроме стеклопластика РСТ)** *НР - 76%; СП - 8%* АР1, л.8 Козп=1; Кэм.=1; Кзпм=1; Км=1;	м2 поверхности покрытия изоляции	1,75	5817,58 4313,60	41,77 18,01	10181 7549	74 32	2558	5761 1275	17217
372	350	С1261-105-0190 261-105-0190 РСНБ РК 2022	**Стеклопластик рулонный, марка РСТ-А-Л-В** *СП - 8%* АР1, л.8 Км=1;	1000 м2	0,004025	552642,00 --	--	2224 --	--	2224 --	-- 178	2402
			СИСТЕМА ВЕ19									
373	357	Е11-260301-0401 1126-0301-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1.12	**Поверхность изоляции трубопроводов. Покрытие стеклоцементом текстолитовым, стеклопластиком (кроме стеклопластика РСТ)** *НР - 76%; СП - 8%* АР1, л.8 Козп=1; Кэм.=1; Кзпм=1; Км=1;	м2 поверхности покрытия изоляции	1,75	5817,58 4313,60	41,77 18,01	10181 7549	74 32	2558	5761 1275	17217
374	358	С1261-105-0190 261-105-0190 РСНБ РК 2022	**Стеклопластик рулонный, марка РСТ-А-Л-В** *СП - 8%* АР1, л.8 Км=1;	1000 м2	0,004025	552642,00 --	--	2224 --	--	2224 --	-- 178	2402
			СИСТЕМА ВЕ20									
375	365	Е11-260301-0401 1126-0301-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1.12	**Поверхность изоляции трубопроводов. Покрытие стеклоцементом текстолитовым, стеклопластиком (кроме стеклопластика РСТ)** *НР - 76%; СП - 8%* АР1, л.8 Козп=1; Кэм.=1; Кзпм=1; Км=1;	м2 поверхности покрытия изоляции	1,45	5817,58 4313,60	41,77 18,01	8435 6255	60 26	2120	4773 1057	14265
376	366	С1261-105-0190 261-105-0190 РСНБ РК 2022	**Стеклопластик рулонный, марка РСТ-А-Л-В** *СП - 8%* АР1, л.8 Км=1;	1000 м2	0,003335	552642,00 --	--	1843 --	--	1843 --	-- 147	1990
			СИСТЕМА ВЕ21									
377	373	Е11-260301-0401 1126-0301-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1.12	**Поверхность изоляции трубопроводов. Покрытие стеклоцементом текстолитовым, стеклопластиком (кроме стеклопластика РСТ)** *НР - 76%; СП - 8%*	м2 поверхности покрытия изоляции	1,75	5817,58 4313,60	41,77 18,01	10181 7549	74 32	2558	5761 1275	17217

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			АР1, л.8 Козп=1; Кэм.=1; Кзпм=1; Км=1;									
378	374	С1261-105-0190 261-105-0190 РСНБ РК 2022	**Стеклопластик рулонный, марка РСТ-А-Л-В** *СП - 8%* АР1, л.8 Км=1;	1000 м2	0,004025	552642,00 --	-- --	2224 --	-- --	2224 178	-- --	2402
			СИСТЕМА ВЕ22									
379	381	Е11-260301-0401 1126-0301-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1.12	**Поверхность изоляции трубопроводов. Покрытие стеклоцементом текстолитовым, стеклопластиком (кроме стеклопластика РСТ)** *НР - 76%; СП - 8%* АР1, л.8 Козп=1; Кэм.=1; Кзпм=1; Км=1;	м2 поверхности покрытия изоляции	1,1	5817,58 4313,60	41,77 18,01	6399 4745	46 20	1608	3621 802	10822
380	382	С1261-105-0190 261-105-0190 РСНБ РК 2022	**Стеклопластик рулонный, марка РСТ-А-Л-В** *СП - 8%* АР1, л.8 Км=1;	1000 м2	0,00253	552642,00 --	-- --	1398 --	-- --	1398 112	-- --	1510
			СИСТЕМА ВЕ23									
381	389	Е11-260301-0401 1126-0301-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1.12	**Поверхность изоляции трубопроводов. Покрытие стеклоцементом текстолитовым, стеклопластиком (кроме стеклопластика РСТ)** *НР - 76%; СП - 8%* АР1, л.8 Козп=1; Кэм.=1; Кзпм=1; Км=1;	м2 поверхности покрытия изоляции	1,45	5817,58 4313,60	41,77 18,01	8435 6255	60 26	2120	4773 1057	14265
382	390	С1261-105-0190 261-105-0190 РСНБ РК 2022	**Стеклопластик рулонный, марка РСТ-А-Л-В** *СП - 8%* АР1, л.8 Км=1;	1000 м2	0,003335	552642,00 --	-- --	1843 --	-- --	1843 147	-- --	1990
			СИСТЕМА ВЕ24									
383	392	Е11-200301-0101 1120-0301-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1.06	**Установка решеток жалюзийных стальных площадью в свету до 0,25 м2** *НР - 98%; СП - 8%* АР1, л.8 Козп=1; Кэм.=1; Кзпм=1; Км=1;	шт	4	2181,20 1891,85	76,85 19,59	8725 7567	307 78	851	7493 1297	17515
384	393	С1246-304-0104 246-304-0104 РСНБ РК 2022	**Вентиляционные решетки регулируемые однорядные, пластмассовые, размерами 300 мм х 200 мм** *СП - 8%* АР1, л.8 Км=1;	шт.	4	3653,00 --	-- --	14612 --	-- --	14612 1169	-- --	15781

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
385	395	Е11-260101-1101 1126-0101-1101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	**Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция матами минераловатными прошивными безобкладочными и в обкладках из стеклоткани или металлической сетки, плитами минераловатными на синтетическом связующем марки М-125, плитами полужесткими из стеклянного штапельного волокна на синтетическом связующем** *НР - 76%; СП - 8%* АР1, л.8 Козп=1; Кэм.=1; Кзпм=1; Км=1;	м3 изоляции	1,2	-34653,06 -29157,18	-2313,55 -1055,58	-41584 -34989	-2777 -1267	-3818	-27554 -5531	-74669
386	397	Е11-260301-0401 1126-0301-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1.12	**Поверхность изоляции трубопроводов. Покрытие стеклоцементом текстолитовым, стеклопластиком (кроме стеклопластика РСТ)** *НР - 76%; СП - 8%* АР1, л.8 Козп=1; Кэм.=1; Кзпм=1; Км=1;	м2 поверхности покрытия изоляции	1,75	5817,58 4313,60	41,77 18,01	10181 7549	74 32	2558	5761 1275	17217
387	398	С1261-105-0190 261-105-0190 РСНБ РК 2022	**Стеклопластик рулонный, марка РСТ-А-Л-В** *СП - 8%* АР1, л.8 Км=1;	1000 м2	0,004025	552642,00 --	-- --	2224 --	-- --	2224	-- 178	2402
			СИСТЕМА ВЕ25									
388	405	Е11-260301-0401 1126-0301-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1.12	**Поверхность изоляции трубопроводов. Покрытие стеклоцементом текстолитовым, стеклопластиком (кроме стеклопластика РСТ)** *НР - 76%; СП - 8%* АР1, л.8 Козп=1; Кэм.=1; Кзпм=1; Км=1;	м2 поверхности покрытия изоляции	1,1	5817,58 4313,60	41,77 18,01	6399 4745	46 20	1608	3621 802	10822
389	406	С1261-105-0190 261-105-0190 РСНБ РК 2022	**Стеклопластик рулонный, марка РСТ-А-Л-В** *СП - 8%* АР1, л.8 Км=1;	1000 м2	0,00253	552642,00 --	-- --	1398 --	-- --	1398	-- 112	1510
			ВЕ13а									
390	420	Е11-260301-0401 1126-0301-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1.12	**Поверхность изоляции трубопроводов. Покрытие стеклоцементом текстолитовым, стеклопластиком (кроме стеклопластика РСТ)** *НР - 76%; СП - 8%* АР1, л.8 Козп=1; Кэм.=1; Кзпм=1; Км=1;	м2 поверхности покрытия изоляции	1,45	5817,58 4313,60	41,77 18,01	8435 6255	60 26	2120	4773 1057	14265
391	421	С1261-105-0190 261-105-0190 РСНБ РК 2022	**Стеклопластик рулонный, марка РСТ-А-Л-В** *СП - 8%* АР1, л.8 Км=1;	1000 м2	0,003335	552642,00 --	-- --	1843 --	-- --	1843	-- 147	1990
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 32	Тенге				1066128	3117	502374	424543	1609920
			Стоимость общестроительных работ	Тенге				560637	1204	--	119253	
			Материалы	Тенге				1094742				
			Всего заработная плата	Тенге				201825				
									572950			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге				318146				
			Накладные расходы	Тенге				435431				
			Сметная прибыль	Тенге				122412				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				1652585				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								280
			Сметная заработная плата	Тенге					572950			
		Стоимость сантехнических работ		Тенге				-28614				
		Материалы		Тенге				-17586				
		Всего заработная плата		Тенге					-11109			
			Накладные расходы	Тенге				-10888				
			Сметная прибыль	Тенге				-3161				
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				-42663				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								-7
			Сметная заработная плата	Тенге					-11109			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 32	Тенге				1609922				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								273
			Сметная заработная плата	Тенге					561841			
			ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 11	**Тенге**				1205149	4842	503221	558263	1904480
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				697086	1204	--	141072	
		Материалы		Тенге				1094742				
		Всего заработная плата		Тенге				201825				
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге					572950			
			Накладные расходы	Тенге				318146				
			Сметная прибыль	Тенге				435431				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				122412				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч				1652585				
			Сметная заработная плата	Тенге								280
		Стоимость сантехнических работ		Тенге					572950			
		Материалы		Тенге				110407				
		Всего заработная плата		Тенге				-16740				
			Накладные расходы	Тенге					125340			
			Сметная прибыль	Тенге				122832				
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				18658				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч				251897				
			Сметная заработная плата	Тенге								51
			ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 11	Тенге				1904482	125340			
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								331
			Сметная заработная плата	Тенге					698290			

Локальная смета № 2-2-5 Отопление и Вентиляция Блок 2А,2Б

РАЗДЕЛ 33. Электрооборудование и электроосвещение

Электрооборудование

КЭХ1-КЭХ2 - 2 шт

392	**81**	**Е11-210502-0108 1121-0502-0108 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1.12**	**Щитки групповые осветительные массой до 6 кг. Установка в готовой нише или на стене**									
			НР - 72%; СП - 8%	**шкаф**	**3**	**5062,58**	**83,69**	**15188**	**252**	**3237**	**8497**	**25580**
			АР1, л.8			**3899,76**	**34,17**	**11699**	**103**		**1895**	
			Козп=1; Кэм.=1; Кзпм=1; Км=1;									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
393	82	Прайс	Комплект электроснабжения кабинета химии на три отводящие линии общей мощностью 2,0 кВт «КЭХ-10» АР1, л.8 Коб=1;	комплект	2	108428,57 –	– –	216857 –	– –	 216857	– –	216857
394	83	Прайс	Комплект электроснабжения кабинета физики на три отводящие линии общей мощностью 2,0 кВт «КЭФ-10» АР1, л.8 Коб=1;	комплект	1	108428,57 –	– –	108429 –	– –	 108429	– –	108429
			Обогрев водосточной системы									
			Пульт управления ПДУК									
395	104	Ц13-080303-1210 1308-0303-1210 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1.09	Посты управления кнопочные общего назначения количество элементов поста до 3. Сборка из нескольких устанавливаемых на конструкции на полу *НР - 72%; СП - 8%* АР1, л.8 Козп=1; Кэм.=1; Кзпм=1; Км=1;	пост	1	4842,66 1982,71	22,04 –	4843 1983	22 –	2838	1428 502	6772
396	105	С1248-303-0607 248-303-0607 РСНБ РК 2022	прим.Прибор управления оповещением модели Рокот-4/Модули управления клапаном дымоудаления модели МДУ-1, исполнение 3/ *СП - 8%* АР1, л.8 Км=1;	шт.	1	10917,00 –	– –	10917 –	– –	10917 –	– 873	11790
			ПУВ1,2									
397	106	Е11-210502-0108 1121-0502-0108 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1.12	Щитки групповые осветительные массой до 6 кг. Установка в готовой нише или на стене *НР - 72%; СП - 8%* АР1, л.8 Козп=1; Кэм.=1; Кзпм=1; Км=1;	шкаф	2	5062,58 3899,76	83,69 34,17	10125 7800	167 68	2158	5665 1263	17053
398	107	С1247-201-1301 247-201-1301 РСНБ РК 2022	прим.Корпус для установки типа КП431, IP55 пластиковый для ВА-431/Корпус модульный с кнопками и световыми индикатрами/ *СП - 8%* АР1, л.8 Км=1;	шт.	2	4029,00 –	– –	8058 –	– –	8058 –	– 645	8703
399	108	Ц13-080304-0203 1308-0304-0203 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1.09	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт /шкаф/, устанавливаемый на стене, высота и ширина до 600х600 мм *НР - 72%; СП - 8%* АР1, л.8 Козп=1; Кэм.=1; Кзпм=1; Км=1;	шт	1	20529,48 4183,42	1358,23 489,08	20529 4183	1358 489	14988	3364 1911	25805
400	109	515-301-0280 515-301-0280 РСНБ РК 2022	Блок управления БУОК АР1, л.8 Коб=1;	шт.	1	367735,00 –	– –	367735 –	– –	 367735	– –	367735

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			ЯУ									
401	110	Ц13-080303-0404 1308-0303-0404 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09	**Ящик с одним двухполюсным рубильником, или с двухполюсным рубильником и двумя предохранителями, или с двумя блоками "Предохранитель-выключатель", или с двумя предохранителями, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне, на ток до 100 А** *НР - 72%; СП - 8%* АР1, л.8 Козп=1; Кэм.=1; Кзпм=1; Км=1;	шт	6	8293,62 4183,42	167,42 48,91	49762 25101	1004 293	23657	18284 5444	73489
402	111	515-301-0110 515-301-0110 РСНБ РК 2022	**Ящики управления Я 5111-2674 УХЛ4 с автоматическими выключателями на каждый фидер, количество фидеров - 1, номинальный ток 5 А, тепловое реле 4 А ГОСТ 30011.1-2012** АР1, л.8 Коб=1;	шт.	3	348693,00 --	-- --	1046079 --	-- --	1046079	-- --	1046079
403	112	515-301-0109 515-301-0109 РСНБ РК 2022	**Ящики управления Я 5111-2474УХЛ4 с автоматическими выключателями на каждый фидер, количество фидеров - 1, номинальный ток 2,5 А, предел регулирования тока теплового реле от 1,5 А до 2,6 А ГОСТ 30011.1-2012** АР1, л.8 Коб=1;	шт.	1	384539,00 --	-- --	384539 --	-- --	384539	-- --	384539
404	113	515-301-0108 515-301-0108 РСНБ РК 2022	**Ящики управления Я 5111-2274 УХЛ4 с автоматическими выключателями на каждый фидер, количество фидеров - 1, номинальный ток 2 А, тепловое реле 1,6 А ГОСТ 30011.1-2012** АР1, л.8 Коб=1;	шт.	1	324553,00 --	-- --	324553 --	-- --	324553	-- --	324553
405	114	515-301-0130 515-301-0130 РСНБ РК 2022	**Ящики управления Я 5115-2674 УХЛ4 с автоматическими выключателями на каждый фидер, количество фидеров - 2, номинальный ток 5 А, тепловое реле 4 А ГОСТ 30011.1-2012** АР1, л.8 Коб=1;	шт.	1	369495,00 --	-- --	369495 --	-- --	369495	-- --	369495
			Кнопка управления Sb									
406	115	Ц13-080303-1210 1308-0303-1210 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1.09	**Посты управления кнопочные общего назначения количество элементов поста до 3. Сборка из нескольких устанавливаемых на конструкции на полу** *НР - 72%; СП - 8%* АР1, л.8 Козп=1; Кэм.=1; Кзпм=1; Км=1;	пост	12	4842,66 1982,71	22,04 --	58112 23793	264 --	34055	17131 6019	81262
407	116	Прайс	**ПМ12-025220,25А с Т.Р., кн. «Пуск» «Стоп», IP54** *СП - 8%* АР1, л.8 Км=1;	шт.	12	14389,29 --	-- --	172671 --	-- --	172671	-- 13814	186485
			СВЕТОТЕХНИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
408	127	Е11-210401-0501 1121-0401-0501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1.12	**Светильники для люминесцентных ламп, устанавливаемых на штырях, количество ламп до 2. Установка** *НР - 72%; СП - 8%* АР1, л.8 Козп=1; Кзм.=1; Кзпм=1; Км=1;	шт.	19	3406,55 1623,99	23,38 10,05	64724 30856	444 191	33424	22354 6966	94044
409	128	С1247-102-0182 247-102-0182 РСНБ РК 2022	**Светильник офисный для светодиодных ламп типа LED LS17120 аварийное освещение (стена и потолок), мощностью 5 Вт, IP20/EFS 73/** *СП - 8%* АР1, л.8 Км=1;	шт.	19	8300,00 --	-- --	157700 --	-- --	157700	-- 12616	170316
410	131	С1247-102-0127 247-102-0127 РСНБ РК 2022	**прим.Светильник/ИКП-06В/ офисный для светодиодных ламп типа ДВО 1607, мощность 18 Вт, IP 20 СТ РК 2595-2014** *СП - 8%* АР1, л.8 Км=1;	шт.	20	4230,00 --	-- --	84600 --	-- --	84600	-- 6768	91368
411	135	С1247-106-0102 247-106-0102 РСНБ РК 2022	**прим.Светодиодная лампа типа Т8, 1200, мощность 18 Вт, IP 20/Галогенные лампы накаливания типа КГМ12-20/** *СП - 8%* АР1, л.8 Км=1;	шт.	20	1107,00 --	-- --	22140 --	-- --	22140	-- 1771	23911
			ЭЛЕКТРОУСТАНОВОЧНЫЕ ИЗДЕЛИЯ									
412	136	Е11-210202-0202 1121-0202-0202 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1.12	**Выключатели одноклавишные и двухклавишные, штепсельные розетки для открытой проводки. Установка** *НР - 72%; СП - 8%* АР1, л.8 Козп=1; Кзм.=1; Кзпм=1; Км=1;	шт.	105	359,19 345,98	0,44 0,19	37715 36328	46 20	1341	26170 5111	68996
413	137	С1247-214-0108 247-214-0108 РСНБ РК 2022	**Розетка штепсельная двухместная для открытой установки с заземляющими контактами, с защитными шторками, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 10 А до 16 А, степень защиты IP20, ГОСТ IEC 60884-1-2013** *СП - 8%* АР1, л.8 Км=1;	шт.	85	617,00 --	-- --	52445 --	-- --	52445	-- 4196	56641
414	138	С1247-214-0112 247-214-0112 РСНБ РК 2022	**Розетка штепсельная четырехместная для открытой установки с заземляющими контактами, без защитных шторок, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 10 А до 16 А, степень защиты IP20, ГОСТ IEC 60884-1-2013** *СП - 8%* АР1, л.8 Км=1;	шт.	1	1498,00 --	-- --	1498 --	-- --	1498	-- 120	1618
415	139	С1247-212-0201 247-212-0201 РСНБ РК 2022	**Выключатель одноклавишный, открытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 4 А до 10 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51324.1-2012** *СП - 8%* АР1, л.8	шт.	17	339,00 --	-- --	5763 --	-- --	5763	-- 461	6224

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Км=1;									
416	140	С1247-212-0208 247-212-0208 РСНБ РК 2022	**Выключатель двухклавишный с индикатором, открытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 4 А до 10 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51324.1-2012**	**шт.**	**2**	**423,00**	**--**	**846**	**--**	**846**	**--**	**914**
			СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**68**	
			АР1, л.8									
			Км=1;									
417	141	Е11-210202-0201 1121-0202-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1.12	**Выключатели одноклавишные и двухклавишные, штепсельные розетки для скрытой проводки. Установка**	**шт.**	**216**	**515,73**	**0,50**	**111398**	**108**	**26054**	**61405**	**186628**
			НР - 72%; СП - 8%			**394,61**	**0,23**	**85236**	**50**		**13824**	
			АР1, л.8									
			Козп=1; Кэм.=1; Кзпм=1; Км=1;									
418	142	С1247-214-0120 247-214-0120 РСНБ РК 2022	**Розетка штепсельная двухместная для скрытой установки с заземляющими контактами, с защитными шторками, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 10 А до 16 А, степень защиты IP20, ГОСТ IEC 60884-1-2013**	**шт.**	**110**	**699,00**	**--**	**76890**	**--**	**76890**	**--**	**83041**
			СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**6151**	
			АР1, л.8									
			Км=1;									
419	143	С1247-212-0101 247-212-0101 РСНБ РК 2022	**Выключатель одноклавишный, скрытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 4 А до 10 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51324.1-2012**	**шт.**	**106**	**384,00**	**--**	**40704**	**--**	**40704**	**--**	**43960**
			СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**3256**	
			АР1, л.8									
			Км=1;									
			Кабельные каналы									
420	183	Ц13-080201-1204 1308-0201-1204 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1.09	**Напольная башенка**	**шт**	**15**	**620,50**	**103,75**	**9307**	**1557**	**498**	**5438**	**15924**
			НР - 72%; СП - 8%			**483,44**	**20,05**	**7252**	**301**		**1180**	
			АР1, л.8									
			Козп=1; Кэм.=1; Кзпм=1; Км=1;									
421	184	С1247-202-0110 247-202-0110 РСНБ РК 2022	**Башенка напольная BUS, 12 модулей, черная, RAL7016**	**шт.**	**15**	**12924,00**	**--**	**193860**	**--**	**193860**	**--**	**209369**
			СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**15509**	
			АР1, л.8									
			Км=1;									
422	185	Ц13-100902-1213 1310-0902-1213 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1.09	**Крышка декоративная и другие мелкие изделия /без присоединения проводов/**	**шт**	**45**	**113,65**	**--**	**5114**	**--**	**117**	**3048**	**8815**
			НР - 61%; СП - 8%			**111,05**	**--**	**4997**	**--**		**653**	
			АР1, л.8									
			Козп=1; Кэм.=1; Кзпм=1; Км=1;									
423	186	С1247-202-0701 247-202-0701 РСНБ РК 2022	**Каркас под 2 модуля "VIVA", цвет черный**	**шт.**	**30**	**642,00**	**--**	**19260**	**--**	**19260**	**--**	**20801**
			СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**1541**	
			АР1, л.8									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Км=1;									
424	187	С1247-202-0701 247-202-0701 РСНБ РК 2022	**Каркас под 2 модуля "45х45", цвет белый**	шт.	15	642,00	--	9630	--	9630	--	10400
			СП - 8%			--	--	--	--		770	
			АР1, л.8									
			Км=1;									
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 33	Тенге				4061486	5222	999349	172784	4347596
			Стоимость оборудования	Тенге				239228	1515	2817687	113327	
			Заготов.складские расходы	Тенге				2813830				
			ВСЕГО, Стоимость оборудования	Тенге				3857				
			Стоимость монтажных работ	Тенге				2817687				
			Материалы	Тенге				320338				
			Всего заработная плата	Тенге				76155				
			Стоимость материалов и конструкций	Тенге					68392			
			Накладные расходы	Тенге				172671				
			Сметная прибыль	Тенге				48693				
			ВСЕГО, Стоимость монтажных работ	Тенге				29523				
			Нормативная трудоемкость	Тенге				398554				
			Сметная заработная плата	чел.-ч								37
			Стоимость общестроительных работ	Тенге					68392			
			Материалы	Тенге				923461				
			Всего заработная плата	Тенге				66214				
			Стоимость материалов и конструкций	Тенге					172351			
			Накладные расходы	Тенге				684311				
			Сметная прибыль	Тенге				124091				
			ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				83804				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч				1131356				
			Сметная заработная плата	Тенге								103
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 33	Тенге					172351			
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч				4347597				
			Сметная заработная плата	Тенге								140
			ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 12	Тенге				4061486	5222	999349	172784	4347596
			Стоимость оборудования	Тенге				239228	1515	2817687	113327	
			Заготов.складские расходы	Тенге				2813830				
			ВСЕГО, Стоимость оборудования	Тенге				3857				
			Стоимость монтажных работ	Тенге				2817687				
			Материалы	Тенге				320338				
			Всего заработная плата	Тенге				76155				
			Стоимость материалов и конструкций	Тенге					68392			
			Накладные расходы	Тенге				172671				
			Сметная прибыль	Тенге				48693				
			ВСЕГО, Стоимость монтажных работ	Тенге				29523				
			Нормативная трудоемкость	Тенге				398554				
			Сметная заработная плата	чел.-ч								37
			Стоимость общестроительных работ	Тенге					68392			
			Материалы	Тенге				923461				
			Всего заработная плата	Тенге				66214				
			Стоимость материалов и конструкций	Тенге					172351			
			Накладные расходы	Тенге				684311				
				Тенге				124091				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Сметная прибыль	Тенге				83804				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				1131356				103
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч					172351			
			Сметная заработная плата	Тенге				4347597				140
			ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 12	Тенге					240743			
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								
			Сметная заработная плата	Тенге								

Локальная смета № 2-2-7 Технологическое оборудование Блок 2А,2Б

РАЗДЕЛ 34. Оборудование

425	4	Прайс	**Доска ученическая пятиэлементная-ШР 3026; Габ.,мм:3000х1000**	шт.	10	108957,14	--	1089571	--		--	1089571
			АР1, л.8 Коб=1;			--	--	--	--	1089571	--	
426	2	Прайс	**Диван кож.зам; Габариты,мм:1500х600х550**	шт.	2	253208,93	--	506418	--		--	506418
			АР1, л.8 Коб=1;			--	--	--	--	506418	--	
427	12	Прайс	**Рукосушитель универсал.Поток воздуха 30л/сек, постоянное подключение к сети шнур 1,3м с вилкой 1700Вт.Автоматическое включение;Габ.,мм:270х225х150(Универсал-Ра)**	шт.	4	53711,61	--	214846	--		--	214846
			АР1, л.8 Коб=1;			--	--	--	--	214846	--	
			МУЛЬТИМЕДИЙНЫЙ КАБИНЕТ(на 2 класса)									
428	15	Ц13-110401-0201 1311-0401-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,09	**Аппарат настольный, масса до 0,015 т. Монтаж на столе /Монтаж компьютера/**	шт.	27	2390,28	704,05	64538	19010	--	40673	113627
			НР - 75%; СП - 8% АР1, л.8 Козп=1; Кзм.=1; Кзпм=1; Км=1;			1686,23	322,29	45528	8702		8417	
429	28	Прайс	**Интерактивная доска Prometheаn ACTIVboard 78 ПО Active Studio 1085х1035**	шт.	2	506417,86	--	1012836	--		--	1012836
			АР1, л.8 Коб=1;			--	--	--	--	1012836	--	
430	29	Прайс	**Доска информационная мобильная-ШР 3053; Габариты,мм: 1300х500х2000**	шт.	2	79799,11	--	159598	--		--	159598
			АР1, л.8 Коб=1;			--	--	--	--	159598	--	
			КАБИНЕТ ИНФОРМАТИКИ(на 2 класса)									
431	34	Прайс	**Доска информационная мобильная-ШР 3053; Габариты,мм: 1300х500х2000**	шт.	2	79799,11	--	159598	--		--	159598
			АР1, л.8			--	--	--	--	159598	--	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Коб=1;									
432	37	Ц13-110401-0201 1311-0401-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1.09	**Аппарат настольный, масса до 0,015 т. Монтаж на столе /Монтаж компьютера/** *НР - 75%; СП - 8%* АР1, л.8 Козп=1; Кэм.=1; Кзпм=1; Км=1;	шт.	27	2390,28 1686,23	704,05 322,29	64538 45528	19010 8702	--	40673 8417	113627
433	45	Прайс	**Доска информационная мобильная-ШР 3053; Габариты,мм: 1300x500x2000** АР1, л.8 Коб=1;	шт.	3	79799,11 --	-- --	239397 --	-- --	 239397	-- --	239397
434	49	Ц13-110401-0201 1311-0401-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1.09	**Аппарат настольный, масса до 0,015 т. Монтаж на столе /Монтаж компьютера/** *НР - 75%; СП - 8%* АР1, л.8 Козп=1; Кэм.=1; Кзпм=1; Км=1;	шт.	14	2390,28 1686,23	704,05 322,29	33464 23607	9857 4512	--	21089 4364	58918
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 34	**Тенге**				3544805	47877	--	102435	3668437
			Стоимость оборудования	Тенге				114663	21916	3382265	21198	
			ВСЕГО, Стоимость оборудования	Тенге				3382264				
			Стоимость монтажных работ	Тенге				3382264				
			Всего заработная плата	Тенге				162540				
			Накладные расходы	Тенге					136579			
			Сметная прибыль	Тенге				102435				
			ВСЕГО, Стоимость монтажных работ	Тенге				21198				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч				286173				
			Сметная заработная плата	Тенге								86
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 34	Тенге					136579			
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч				3668437				
			Сметная заработная плата	Тенге								86
			ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 13	**Тенге**					136579			
			Стоимость оборудования	Тенге				3544805	47877	--	102435	3668437
			ВСЕГО, Стоимость оборудования	Тенге				114663	21916	3382265	21198	
			Стоимость монтажных работ	Тенге				3382264				
			Всего заработная плата	Тенге				3382264				
			Накладные расходы	Тенге				162540				
			Сметная прибыль	Тенге					136579			
			ВСЕГО, Стоимость монтажных работ	Тенге				102435				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч				21198				
			Сметная заработная плата	Тенге				286173				
			ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 13	Тенге								86
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч					136579			
			Сметная заработная плата	Тенге				3668437				
												86
									136579			

Локальная смета № 2-3-3 Общестроительные работы Блок 3

РАЗДЕЛ 35.Разные работы

УЗЕЛ-4

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
435	13	Е11-260201-0101 1126-0201-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1.12	**Поверхности стен и колони прямоугольных, холодные. Изоляция изделиями из волокнистых и зернистых материалов на битуме** *НР - 76%; СП - 8%* АР1, л.4 Козп=1; Кэм.=1; Кзпм=1; Км=1;	м3 изоляции	0,13	73034,86 41477,99	3914,72 1428,13	9495 5392	509 186	3594	4239 1099	14833
436	14	С1234-202-0105 234-202-0105 РСНБ РК 2022	**Маты теплоизоляционные из стекловолокна М-15-100 ГОСТ 10499-95** *СП - 8%* АР1, л.4 Км=1;	м3	0,1261	6477,00 --	-- --	817 --	-- --	817	-- 65	882
437	15	Е11-070516-0105 1107-0516-0105 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1.12	**Швы. Герметизация вертикальных стыков матами теплоизоляционными из стекловолокна** *НР - 118%; СП - 8%* АР1, л.4 Козп=1; Кэм.=1; Кзпм=1; Км=1;	м шва	6,9	170,73 152,64	18,09 8,28	1178 1053	125 57	--	1310 199	2687
438	16	Е11-120101-1001 1112-0101-1001 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1.12	**Устройство компенсаторов из листовой оцинкованной стали. Устройство** *НР - 92%; СП - 8%* АР1, л.4 Козп=1; Кэм.=1; Кзпм=1; Км=1;	м2 покрытия	4,14	5684,67 1684,12	22,67 5,59	23535 6972	94 23	16469	6436 2398	32368
439	17	Е11-080101-0305 1108-0101-0305 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1.12	**Устройство гидроизоляционной ленты** *НР - 93%; СП - 8%* АР1, л.4 Козп=1; Кэм.=1; Кзпм=1; Км=1;	м2	1,242	3572,17 703,32	11,41 2,80	4437 874	14 3	3549	816 420	5673
440	18	С1234-304-0409 234-304-0409 РСНБ РК 2022	**Гидроизоляционная лента для деформационных швов Masterflex 3000** *СП - 8%* АР1, л.4 Км=1;	м2	1,4283	18069,00 --	-- --	25808 --	-- --	25808	-- 2065	27873
			ОТМОСТКА									
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 35	Тенге				65270	742	50237	12801	84316
			Стоимость общестроительных работ	Тенге				14291	269	--	6246	
			Материалы	Тенге				65270				
			Всего заработная плата	Тенге				23610				
			Стоимость материалов и конструкций	Тенге					14560			
			Накладные расходы	Тенге				26625				
			Сметная прибыль	Тенге				12801				
			ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				6246				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч				84317				
			Сметная заработная плата	Тенге					14560			9
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 35	Тенге				84317				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								9
			Сметная заработная плата	Тенге					14560			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			РАЗДЕЛ 36. Кровля/Лист 13/									
			ЗОНТЫ ДЛЯ ВЕНТШАХТ									
441	25	**Е11-090301-0201 1109-0301-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Отмостка учтена в благоустройстве территории**	**Установка металлоконструкций стоек**									
			НР - 69%; СП - 8%	**т конструкций**	**0,1011**	**37071,73**	**16000,67**	**3748**	**1618**	**299**	**1611**	**5788**
			АР1, л.7			**18106,09**	**4991,66**	**1831**	**505**		**429**	
			Козп=1; Кэм.=1; Кзпм=1; Км=1;									
442	26	**С1222-525-0101 222-525-0101 РСНБ РК 2022 Отмостка учтена в благоустройстве территории)**	**Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатанных профилей массой до 0,1 т**									
			СП - 8%	**т**	**0,1011**	**973588,00**	**--**	**98430**	**--**	**98430**	**--**	**106304**
			АР1, л.7			**--**	**--**	**--**	**--**		**7874**	
			Км=1;									
443	27	**Е11-070107-0103 1107-0107-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Отмостка учтена в благоустройстве территории**	**Установка стальных крепежных элементов, монтажных изделий массой до 20 кг**									
			НР - 118%; СП - 8%	**т**	**0,0508**	**1146064,14**	**10226,28**	**58220**	**519**	**52864**	**5836**	**69180**
			АР1, л.7			**95217,58**	**2131,85**	**4837**	**108**		**5124**	
			Козп=1; Кэм.=1; Кзпм=1; Км=1;									
444	28	**Е11-130301-1406 1113-0301-1406 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 Отмостка учтена в благоустройстве территории К=2**	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115**									
			НР - 69%; СП - 8%	**м2**	**4,4051**	**193,06**	**4,52**	**850**	**19**	**493**	**235**	**1172**
			АР1, л.7			**76,68**	**0,78**	**338**	**3**		**87**	
			Козп=1; Кэм.=1; Кзпм=1; Км=1;									
445	29	**Е11-120101-1001 1112-0101-1001 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Отмостка учтена в благоустройстве территории**	**Устройство зонта из листовой оцинкованной стали с полимерным покрытием**									
			НР - 92%; СП - 8%	**м2 покрытия**	**18**	**1741,35**	**22,67**	**31344**	**408**	**622**	**27982**	**64072**
			АР1, л.7			**1684,12**	**5,59**	**30314**	**101**		**4746**	
			Козп=1; Кэм.=1; Кзпм=1; Км=1;									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
446	30	С1224-104-0309 224-104-0309 РСНБ РК 2022 Отмостка учтена в благоустройстве территории)	Лист стальной оцинкованный плоский толщиной стали 0,8 мм с полимерным покрытием ГОСТ Р 52146-2003	м2	18	4515,00	--	81270	--	81270	--	87772
			СП - 8%			--	--	--	--		6502	
			АР1, л.7 Км=1;									
			ЛЮК ВЫХОДА НА КРОВЛЮ Л-2 (1 шт)/Лист 17/									
447	34	Е11-100102-0401 1110-0102-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Отмостка учтена в благоустройстве территории	Элементы каркаса из брусьев. Установка	м3 древесины в конструкции	0,02652	200294,33	1693,31	5312	45	4269	916	6726
			НР - 90%; СП - 8%			37623,60	745,11	998	20		498	
			АР1, л.7 Козп=1; Кэм.=1; Кзпм=1; Км=1;									
448	35	Е11-100115-0101 1110-0115-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Отмостка учтена в благоустройстве территории	Конструкции деревянные ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов. Огнезащита	м3 древесины в конструкции	0,02652	11866,10	90,10	315	2	276	34	377
			НР - 90%; СП - 8%			1377,67	39,62	37	1		28	
			АР1, л.7 Козп=1; Кэм.=1; Кзпм=1; Км=1;									
449	36	Е11-260201-0301 1126-0201-0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Отмостка учтена в благоустройстве территории	Покрытия и перекрытия. Изоляция изделиями из волокнистых и зернистых материалов насухо	м3 изоляции	0,072	23379,75	2536,30	1683	183	--	1203	3117
			НР - 76%; СП - 8%			20843,45	1138,37	1501	82		231	
			АР1, л.7 Козп=1; Кэм.=1; Кзпм=1; Км=1;									
450	37	С1234-101-0206 234-101-0206 РСНБ РК 2022 Отмостка учтена в благоустройстве территории)	Плиты теплоизоляционные минеральные ПТЭ-150 из ваты базальтовой энергетической на синтетическом связующем, толщина 40-100 мм	м3	0,07344	49780,00	--	3656	--	3656	--	3948
			СП - 8%			--	--	--	--		292	
			АР1, л.7 Км=1;									
451	40	С1261-107-0629 261-107-0629 РСНБ РК 2022 Отмостка учтена в благоустройстве территории)	Ручка-скоба из алюминиевого сплава анодированная	шт	1	1090,00	--	1090	--	1090	--	1177
			СП - 8%			--	--	--	--		87	
			АР1, л.7									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Км=1;									
452	41	Е11-120101-1001 1112-0101-1001 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Отмостка учтена в благоустройстве территории	**Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство**									
			НР - 92%; СП - 8%	м2 покрытия	0,48	5322,89	22,67	2555	11	1736	746	3565
			АР1, л.7			1684,12	5,59	808	3		264	
			Козп=1; Кэм.=1; Кзпм=1; Км=1;									
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 36	Тенге				288473	2805	245005	38563	353198
			Стоимость общестроительных работ	Тенге				40664	823	--	26162	
			Материалы	Тенге				284725				
			Всего заработная плата	Тенге				60260				
			Стоимость материалов и конструкций	Тенге					39151			
			Накладные расходы	Тенге				184446				
			Сметная прибыль	Тенге				36952				
			ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				25733				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч				347410				
			Сметная заработная плата	Тенге								24
			Стоимость металломонтажных работ	Тенге					39151			
			Материалы	Тенге				3748				
			Всего заработная плата	Тенге				300				
			Накладные расходы	Тенге					2336			
			Сметная прибыль	Тенге				1611				
			ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ	Тенге				429				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч				5788				
			Сметная заработная плата	Тенге								1
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 36	Тенге					2336			
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч				353198				
			Сметная заработная плата	Тенге								26
									41487			
			РАЗДЕЛ 37. Проемы									
			ОКНА/Лист 30/									
453	60	Е11-100501-0106 1110-0501-0106 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Отмостка учтена в благоустройстве территории	**Проемы оконные площадью более 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) двухстворчатых**									
			НР - 90%; СП - 8%	м2	4,55	3075,06	255,16	13992	1161	6144	6542	22177
			АР1, л.7			1469,57	127,95	6687	582		1643	
			Козп=1; Кэм.=1; Кзпм=1; Км=1;									
454	61	Е11-100501-0105 1110-0501-0105 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Отмостка учтена в благоустройстве территории	**Проемы оконные площадью до 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) двухстворчатых**									
			НР - 90%; СП - 8%	м2	9,1	4061,03	258,99	36955	2356	16384	17441	58748
						2001,60	127,95	18215	1164		4352	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			АР1, л.7 Козп=1; Кэм.=1; Кзпм=1; Км=1;									
455	66	Е11-120101-1001 1112-0101-1001 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Отмостка учтена в благоустройстве территории	**Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство** *НР - 92%; СП - 8%* АР1, л.7 Козп=1; Кэм.=1; Кзпм=1; Км=1;	м2 покрытия	19,926	5322,89 1684,12	22,67 5,59	106064 33558	451 111	72055	30976 10963	148003
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 37				Тенге				157011	3968	94583	54959	228928
Стоимость общестроительных работ				Тенге				58460	1857	--	16958	
Материалы				Тенге				157011				
Всего заработная плата				Тенге				94582				
			Накладные расходы	Тенге					60317			
			Сметная прибыль	Тенге				54959				
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ				Тенге				16958				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч				228928				
			Сметная заработная плата	Тенге					60317			38
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 37				Тенге				228928				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								
			Сметная заработная плата	Тенге					60317			38
РАЗДЕЛ 38. Полы/Лист 1.6/												
Тип пола 1												
456	72	Е11-110101-2707 1111-0101-2707 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 Отмостка учтена в благоустройстве территории	**Покрытия из плит керамогранитных на клее из сухих смесей. Устройство** *НР - 94%; СП - 8%* АР1, л.7 Козп=1; Кэм.=1; Кзпм=1; Км=1;	м2 покрытия	4,5	2619,11 1559,87	197,51 87,95	11786 7019	889 396	3878	6970 1501	20257
457	73	Е11-110101-3905 1111-0101-3905 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 Отмостка учтена в благоустройстве территории	**Плинтуса керамогранитные. Устройство** *НР - 94%; СП - 8%* АР1, л.7 Козп=1; Кэм.=1; Кзпм=1; Км=1;	м	2,85	2446,73 406,66	17,45 6,63	6973 1159	50 19	5764	1107 646	8727
Тип пола 2												

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
458	81	Е11-110101-2705 1111-0101-2705 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 Отмостка учтена в благоустройстве территории	**Покрытия из плиток многоцветных или одноцветных на клее из сухих смесей. Устройство** *НР - 94%; СП - 8%* АР1, л.7 Козп=1; Кэм.=1; Кзпм=1; Км=1;	м2 покрытия	5,29	2691,31 2331,98	27,73 11,38	14237 12336	146 60	1755	11653 2071	27961
459	82	Е11-110101-3905 1111-0101-3905 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 Отмостка учтена в благоустройстве территории	**Плинтуса керамогранитные. Устройство** *НР - 94%; СП - 8%* АР1, л.7 Козп=1; Кэм.=1; Кзпм=1; Км=1;	м	7,71	2446,73 406,66	17,45 6,63	18864 3135	134 51	15595	2995 1749	23608
			Тип пола 3									
460	90	Е11-110101-3601 1111-0101-3601 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 Отмостка учтена в благоустройстве территории	**Покрытия из линолеума. Устройство на клее "Бустилат"** *НР - 94%; СП - 8%* АР1, л.7 Козп=1; Кэм.=1; Кзпм=1; Км=1;	м2 покрытия	10,7	576,13 381,40	61,43 25,42	6165 4081	657 272	1427	4092 821	11077
			Тип пола 4									
461	95	Е11-110101-2707 1111-0101-2707 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 Отмостка учтена в благоустройстве территории	**Покрытия из плит керамогранитных на клее из сухих смесей. Устройство** *НР - 94%; СП - 8%* АР1, л.7 Козп=1; Кэм.=1; Кзпм=1; Км=1;	м2 покрытия	0,64	2619,11 1559,87	197,51 87,95	1676 998	126 56	552	991 213	2881
462	96	Е11-110101-3905 1111-0101-3905 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 Отмостка учтена в благоустройстве территории	**Плинтуса керамогранитные. Устройство** *НР - 94%; СП - 8%* АР1, л.7 Козп=1; Кэм.=1; Кзпм=1; Км=1;	м	15,12	2446,73 406,66	17,45 6,63	36995 6149	264 100	30582	5874 3429	46298
			Тип пола 13									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
463	122	Е11-110101-2707 1111-0101-2707 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 Отмостка учтена в благоустройстве территории	**Покрытия из плит керамогранитных на клее из сухих смесей. Устройство**	м2 покрытия	0,9	2619,11	197,51	2357	178	775	1394	4051
			НР - 94%; СП - 8%			1559,87	87,95	1404	79		300	
			АР1, л.7 Козп=1; Кэм.=1; Кзпм=1; Км=1;									
464	123	Е11-110101-3905 1111-0101-3905 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 Отмостка учтена в благоустройстве территории	**Плинтуса керамогранитные. Устройство**	м	1,92	2446,73	17,45	4698	34	3883	746	5879
			НР - 94%; СП - 8%			406,66	6,63	781	13		435	
			АР1, л.7 Козп=1; Кэм.=1; Кзпм=1; Км=1;									
465	124	Е11-110101-0401 1111-0101-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 Отмостка учтена в благоустройстве территории	**Устройство гидроизоляции поверх стяжки на ширину 1м**	м2	15,74	1111,39	117,75	17493	1854	9	14958	35047
			НР - 94%; СП - 8%			993,04	17,95	15630	283		2596	
			АР1, л.7 Козп=1; Кэм.=1; Кзпм=1; Км=1;									
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 38	Тенге				121244	4332	64220	50780	185786
			Стоимость общестроительных работ	Тенге				52692	1329	–	13761	
			Материалы	Тенге				121244				
			Всего заработная плата	Тенге				64218				
			Накладные расходы	Тенге					54021			
			Сметная прибыль	Тенге				50780				
			ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				13761				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч				185785				
			Сметная заработная плата	Тенге					54021			31
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 38	Тенге				185785				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч					54021			31
			Сметная заработная плата	Тенге								
			РАЗДЕЛ 39. Отделочные работы/Лист 1.3/									
			Потолок									
466	127	Е11-150206-0205 1115-0206-0205 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 Отмостка учтена в благоустройстве территории	**Потолки. Отделка внутренних поверхностей за один раз. Сухими смесями на гипсовой основе/Алинекс/**	м2 отделываемой поверхности	64,83	1129,42	6,28	73220	407	22423	40429	122741
			НР - 80%; СП - 8%			777,27	2,25	50390	146		9092	
			АР1, л.7									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Козп=1; Кэм.=1; Кзпм=1; Км=1;									
467	128	Е11-150405-0106 1115-0405-0106 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 Отмостка учтена в благоустройстве территории	**Потолки, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям**	м2 окрашиваемой поверхности	64,83	689,52	4,54	44702	294	14606	23952	74146
			НР - 80%; СП - 8%			459,70	2,12	29802	137		5492	
			АР1, л.7 Козп=1; Кэм.=1; Кзпм=1; Км=1;									
			Стены или перегородки,колонны,диафрагмы,ригеля									
468	132	Е11-150204-0101 1115-0204-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 Отмостка учтена в благоустройстве территории	**Откосы плоские оконные и дверные. Штукатурка поверхностей по бетону и камню**	м2 оштукатуриваемой поверхности	23,4	-4456,71	-54,42	-104287	-1273	-24916	-63111	-180790
			НР - 80%; СП - 8%			-3337,53	-33,78	-78098	-790		-13392	
			АР1, л.7 Козп=1; Кэм.=1; Кзпм=1; Км=1;									
469	134	Е11-150203-0701 1115-0203-0701 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 Отмостка учтена в благоустройстве территории	**Откосы оконные и дверные. Оштукатуривание внутренних поверхностей сухими смесями толщиной до 10 мм**	м2 оштукатуриваемой поверхности	2,6	1706,16	28,30	4436	74	501	3110	8149
			НР - 80%; СП - 8%			1485,07	9,94	3861	26		604	
			АР1, л.7 Козп=1; Кэм.=1; Кзпм=1; Км=1;									
470	136	Е11-150405-0103 1115-0405-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 Отмостка учтена в благоустройстве территории	**Стены. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке**	м2 окрашиваемой поверхности	68,03	955,72	6,95	65018	472	17636	37706	110942
			НР - 80%; СП - 8%			689,55	3,27	46910	222		8218	
			АР1, л.7 Козп=1; Кэм.=1; Кзпм=1; Км=1;									
471	137	Е11-150401-0201 1115-0401-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 Отмостка учтена в благоустройстве территории	**Окраска водными составами внутри помещений известковая по штукатурке**	м2	12,64	151,82	1,12	1919	14	156	1405	3590
			НР - 80%; СП - 8%			138,38	0,56	1749	7		266	
			АР1, л.7 Козп=1; Кэм.=1; Кзпм=1; Км=1;									
			Низ стен или перегородок									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
472	138	Е11-150405-0111 1115-0405-0111 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 Отмостка учтена в благоустройстве территории	Стены, подготовленные под окраску. Окраска акриловыми водоэмульсионными составами за один раз	м2 окрашиваемой поверхности	48,87	441,87	1,12	21594	54	4108	13967	38406
			НР - 80%; СП - 8%			356,70	0,56	17432	27		2845	
			АР1, л.7									
			Козп=1; Кэм.=1; Кзпм=1; Км=1;									
473	139	Е11-150107-0101 1115-0107-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 Отмостка учтена в благоустройстве территории	Стены, столбы, пилястры и откосы. Облицовка керамическими плитками на цементном растворе по кирпичу и бетону	м2 поверхности облицовки	7,19	4077,53	24,50	29317	177	2785	21166	54522
			НР - 80%; СП - 8%			3665,48	14,26	26355	103		4039	
			АР1, л.7									
			Козп=1; Кэм.=1; Кзпм=1; Км=1;									
			УТЕПЛЕНИЕ СТЕН И ПОТОЛКА ТАМБУРА (УЗЛЫ 4,5)/Лист 42/									
474	140	Е11-260201-0101 1126-0201-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Отмостка учтена в благоустройстве территории	Поверхности стен и колони прямоугольных, холодные. Изоляция изделиями из волокнистых и зернистых материалов на битуме(минераловатными плитами П-150)	м3 изоляции	1,275	121321,46	3914,72	154685	4991	96810	41576	211962
			НР - 76%; СП - 8%			41477,99	1428,13	52884	1821		15701	
			АР1, л.7									
			Козп=1; Кэм.=1; Кзпм=1; Км=1;									
475	141	С1217-109-0108 217-109-0108 РСНБ РК 2022 Отмостка учтена в благоустройстве территории)	Тарельчатый держатель теплоизоляции полипропиленовый с пластмассовым стержнем из полиамида 10х200 мм	шт	127,5	50,00	–	6375	–	6375	–	6885
			СП - 8%			–	–	–	–		510	
			АР1, л.7									
			Км=1;									
476	142	Е11-080701-0201 1108-0701-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Отмостка учтена в благоустройстве территории	Установка и разборка инвентарных лесов внутренних, трубчатых при высоте помещений до 6 м	м2	25,5	1748,80	8,14	44594	207	12770	29493	80014
			НР - 93%; СП - 8%			1239,90	3,73	31617	95		5927	
			АР1, л.7									
			Козп=1; Кэм.=1; Кзпм=1; Км=1;									
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 39	Тенге				341573	5417	153254	149693	530567
			Стоимость общестроительных работ	Тенге				182902	1794	–	39302	
			Материалы	Тенге				341573				
			Всего заработная плата	Тенге				146877				
									184696			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге				6375				
			Накладные расходы	Тенге				149693				
			Сметная прибыль	Тенге				39302				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				530568				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								109
			Сметная заработная плата	Тенге					184696			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 39	Тенге				530568				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								109
			Сметная заработная плата	Тенге					184696			
РАЗДЕЛ 40. НАРУЖНАЯ ОТДЕЛКА /Лист 28/												
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 40	**Тенге**				--	--	--	--	--
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 40	Тенге				--	--	--	--	
РАЗДЕЛ 41. ВХОД В-8,В-9/Лист 38/												
477	**155**	**Е11-110101-1101 1111-0101-1101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 Отмостка учтена в благоустройстве территории**	**Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм (30 мм)** *НР - 94%; СП - 8%* АР1, л.7 Козп=1; Кэм.=1; Кзпм=1; Км=1;	**м2**	**26,2**	**1013,01** **507,17**	**35,95** **20,83**	**26541** **13288**	**942** **546**	**12311**	**13004** **3164**	**42708**
478	**156**	**Е11-110101-1102 1111-0101-1102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 Отмостка учтена в благоустройстве территории К=2**	**Добавлять на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки** *НР - 94%; СП - 8%* АР1, л.7 Козп=1; Кэм.=1; Кзпм=1; Км=1;	**м2**	**26,2**	**259,31** **12,53**	**12,32** **6,89**	**6794** **328**	**323** **181**	**6143**	**478** **582**	**7854**
479	**157**	**Е11-110101-3108 1111-0101-3108 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 Отмостка учтена в благоустройстве территории**	**Покрытия из гранитных плит. Устройство. Количество плит на 1 м2 до 4 шт** *НР - 94%; СП - 8%* АР1, л.7 Козп=1; Кэм.=1; Кзпм=1; Км=1;	**м2 покрытия**	**26,2**	**9539,88** **5145,11**	**444,74** **117,94**	**249945** **134802**	**11652** **3090**	**103491**	**129618** **30365**	**409929**
480	**158**	**С1231-201-0109 231-201-0109 РСНБ РК 2022 Отмостка учтена в благоустройстве территории**	**Плиты из гранита облицовочные пиленые термообработанные, толщина 30 мм (проступь)** *СП - 8%* АР1, л.7 Км=1;	**м2**	**26,2**	**17098,00** --	-- --	**447968** --	-- --	**447968**	-- **35837**	**483805**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
481	159	Е11-150107-0105 1115-0107-0105 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 Отмостка учтена в благоустройстве территории	**Гладкая облицовка подступенка и торца на клее**	м2	5,4	3088,51	21,88	16678	119	2054	11647	30591
			НР - 80%; СП - 8%			2686,03	10,10	14505	55		2266	
			АР1, л.7 Козп=1; Кэм.=1; Кзпм=1; Км=1;									
482	160	С1231-201-0101 231-201-0101 РСНБ РК 2022 Отмостка учтена в благоустройстве территории)	**Плиты из гранита облицовочные пиленые полированные, толщина 20 мм**	м2	5,4	14255,00	--	76977	--	76977	--	83135
			СП - 8%			--	--	--	--		6158	
			АР1, л.7 Км=1;									
483	163	Е11-120101-1701 1112-0101-1701 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Отмостка учтена в благоустройстве территории	**Устройство выравнивающих цементно-песчаных стяжек толщиной 15 мм (12 мм)**	м2	18,6	1028,23	154,43	19125	2873	9702	6713	27906
			НР - 92%; СП - 8%			352,17	40,15	6550	747		2067	
			АР1, л.7 Козп=1; Кэм.=1; Кзпм=1; Км=1;									
484	164	Е11-120101-1702 1112-0101-1702 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Отмостка учтена в благоустройстве территории К=1	**Исключить на каждый 1 мм изменения толщины цементно-песчаных стяжек**	м2	18,6	-83,85	-6,86	-1560	-128	-1360	-99	-1791
			НР - 92%; СП - 8%			-3,90	-1,86	-72	-35		-133	
			АР1, л.7 Козп=1; Кэм.=1; Кзпм=1; Км=1;									
485	165	Е11-120101-1601 1112-0101-1601 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Отмостка учтена в благоустройстве территории	**Огрунтовка оснований из бетона или раствора под водоизоляционный кровельный ковер**	м2	18,6	172,34	1,81	3206	33	1680	1388	4961
			НР - 92%; СП - 8%			80,27	0,83	1493	15		367	
			АР1, л.7 Козп=1; Кэм.=1; Кзпм=1; Км=1;									
486	166	Е11-120101-0105 1112-0101-0105 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Отмостка учтена в благоустройстве территории	**Устройство кровель скатных из наплавляемых материалов в два слоя**	м2	18,6	314,38	22,55	5847	419	285	4842	11544
			НР - 92%; СП - 8%			276,51	6,45	5143	120		855	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			АР1, л.7 Козп=1; Кэм.=1; Кзпм=1; Км=1;									
487	167	С1235-103-0410 235-103-0410 РСНБ РК 2022 Отмостка учтена в благоустройстве территории)	**Техноэласт СОЛО ЭКМ сланец серый**	м2	21,39	1811,00	--	38737	--	38737	--	41836
			СП - 8%			--	--	--	--		3099	
			АР1, л.7 Км=1;									
488	168	Е11-120101-0401 1112-0101-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Отмостка учтена в благоустройстве территории	**Устройство примыканий рулонных и мастичных кровель к стенам и парапетам высотой до 600 мм без фартуков**	м	17,8	1980,34	78,73	35250	1402	25886	7461	46127
			НР - 92%; СП - 8%			447,33	8,25	7962	147		3417	
			АР1, л.7 Козп=1; Кэм.=1; Кзпм=1; Км=1;									
489	169	С1235-103-0410 235-103-0410 РСНБ РК 2022 Отмостка учтена в благоустройстве территории)	**Техноэласт СОЛО ЭКМ сланец серый**	м2	22,428	1811,00	--	40617	--	40617	--	43866
			СП - 8%			--	--	--	--		3249	
			АР1, л.7 Км=1;									
490	170	Е11-120101-1001 1112-0101-1001 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Отмостка учтена в благоустройстве территории	**Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство**	м2 покрытия	9,4	1741,35	22,67	16369	214	324	14613	33460
			НР - 92%; СП - 8%			1684,12	5,59	15831	53		2479	
			АР1, л.7 Козп=1; Кэм.=1; Кзпм=1; Км=1;									
491	171	С1224-104-0306 224-104-0306 РСНБ РК 2022 Отмостка учтена в благоустройстве территории)	**Лист стальной оцинкованный плоский толщиной стали 0,6 мм с полимерным покрытием ГОСТ Р 52146-2003**	м2	9,4	3758,00	--	35325	--	35325	--	38151
			СП - 8%			--	--	--	--		2826	
			АР1, л.7 Км=1;									
492	172	Е11-090306-0501 1109-0306-0501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Отмостка учтена в благоустройстве территории	**Монтаж краевых реек**	м	17,8	263,87	3,82	4697	68	140	3110	8431
			НР - 69%; СП - 8%			252,17	1,03	4489	18		625	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			АР1, л.7 Козп=1; Кэм.=1; Кзпм=1; Км=1;									
493	173	С1261-102-0118 261-102-0118 РСНБ РК 2022 Отмостка учтена в благоустройстве территории	**Оцинкованная краевая рейка**	т	0,011392	637722,00	--	7265	--	7265	--	7846
			СП - 8% АР1, л.7 Км=1;			--	--	--	--		581	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 41	**Тенге**				**1029781**	**17917**	**807545**	**192775**	**1320359**
								204319	**4937**	--	**97804**	
			Стоимость общестроительных работ	Тенге				**1025084**				
			Материалы	Тенге				**160518**				
			Всего заработная плата	Тенге					**204749**			
			Стоимость материалов и конструкций	Тенге				**646889**				
			Накладные расходы	Тенге				**189665**				
			Сметная прибыль	Тенге				**97179**				
			ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				**1311928**				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**126**
			Сметная заработная плата	Тенге					**204749**			
			Стоимость металломонтажных работ	Тенге				**4697**				
			Материалы	Тенге				**140**				
			Всего заработная плата	Тенге					**4507**			
			Накладные расходы	Тенге				**3110**				
			Сметная прибыль	Тенге				**625**				
			ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ	Тенге				**8432**				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**3**
			Сметная заработная плата	Тенге					**4507**			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 41	Тенге				**1320360**				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**128**
			Сметная заработная плата	Тенге					**209256**			
			РАЗДЕЛ 42. ВХОД В-10/Лист 38/									
494	176	Е11-110101-1101 1111-0101-1101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 Отмостка учтена в благоустройстве территории	**Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм (30 мм)**	м2	9,2	1013,01	35,95	9320	331	4323	4566	14997
			НР - 94%; СП - 8% АР1, л.7 Козп=1; Кэм.=1; Кзпм=1; Км=1;			507,17	20,83	4666	192		1111	
495	177	Е11-110101-1102 1111-0101-1102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 Отмостка учтена в благоустройстве территории К=2	**Добавлять на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки**	м2	9,2	259,31	12,32	2386	113	2158	168	2758
			НР - 94%; СП - 8% АР1, л.7			12,53	6,89	115	63		204	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Козп=1; Кэм.=1; Кзпм=1; Км=1;									
496	178	Е11-110101-2502 1111-0101-2502 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 Отмостка учтена в благоустройстве территории	**Устройство крыльца из тротуарной плитки на цементном растворе** *НР - 94%; СП - 8%* АР1, л.7 Козп=1; Кэм.=1; Кзпм=1; Км=1;	м2 покрытия	9,2	7215,53 2086,33	244,90 73,85	66383 19194	2253 679	44936	18681 6805	91869
497	179	Е11-270201-1002 1127-0201-1002 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Отмостка учтена в благоустройстве территории	**Камни бортовые бетонные.150х300 мм Установка при других видах покрытий** *НР - 108%; СП - 8%* АР1, л.7 Козп=1; Кэм.=1; Кзпм=1; Км=1;	м бортового камня	12,2	56307,86 1186,71	45,53 18,86	686956 14478	555 230	671923	15885 56227	759068
498	180	Е11-120101-1701 1112-0101-1701 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Отмостка учтена в благоустройстве территории	**Устройство выравнивающих цементно-песчаных стяжек толщиной 15 мм (12 мм)** *НР - 92%; СП - 8%* АР1, л.7 Козп=1; Кэм.=1; Кзпм=1; Км=1;	м2	7,8	1028,23 352,17	154,43 40,15	8020 2747	1204 313	4069	2815 867	11702
499	181	Е11-120101-1702 1112-0101-1702 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Отмостка учтена в благоустройстве территории К=3	**Исключить на каждый 1 мм изменения толщины цементно-песчаных стяжек** *НР - 92%; СП - 8%* АР1, л.7 Козп=1; Кэм.=1; Кзпм=1; Км=1;	м2	7,8	-83,85 -3,90	-6,86 -1,86	-654 -30	-54 -15	-570	-41 -56	-751
500	182	Е11-120101-1601 1112-0101-1601 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Отмостка учтена в благоустройстве территории	**Огрунтовка оснований из бетона или раствора под водоизоляционный кровельный ковер** *НР - 92%; СП - 8%* АР1, л.7 Козп=1; Кэм.=1; Кзпм=1; Км=1;	м2	7,8	172,34 80,27	1,81 0,83	1344 626	14 6	704	582 154	2080
501	183	Е11-120101-0105 1112-0101-0105 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Отмостка учтена в благоустройстве территории	**Устройство кровель скатных из наплавляемых материалов в два слоя**	м2	7,8	314,38	22,55	2452	176	119	2030	4841

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			НР - 92%; СП - 8% АР1, л.7 Козп=1; Кэм.=1; Кзпм=1; Км=1;			276,51	6,45	2157	50		359	
502	184	С1235-103-0410 235-103-0410 РСНБ РК 2022 Отмостка учтена в благоустройстве территории	**Техноэласт СОЛО ЭКМ сланец серый**	м2	8,97							
			СП - 8%			1811,00	--	16245	--	16245	--	17545
			АР1, л.7 Км=1;			--	--	--	--		1300	
503	185	Е11-120101-0401 1112-0101-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Отмостка учтена в благоустройстве территории	**Устройство примыканий рулонных и мастичных кровель к стенам и парапетам высотой до 600 мм без фартуков**	м	3,4							
			НР - 92%; СП - 8%			1980,34	78,73	6733	268	4944	1425	8811
			АР1, л.7 Козп=1; Кэм.=1; Кзпм=1; Км=1;			447,33	8,25	1521	28		653	
504	186	С1235-103-0410 235-103-0410 РСНБ РК 2022 Отмостка учтена в благоустройстве территории	**Техноэласт СОЛО ЭКМ сланец серый**	м2	4,284							
			СП - 8%			1811,00	--	7758	--	7758	--	8379
			АР1, л.7 Км=1;			--	--	--	--		621	
505	187	Е11-120101-1001 1112-0101-1001 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Отмостка учтена в благоустройстве территории	**Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство**	м2 покрытия	4,6							
			НР - 92%; СП - 8%			1741,35	22,67	8010	105	158	7151	16374
			АР1, л.7 Козп=1; Кэм.=1; Кзпм=1; Км=1;			1684,12	5,59	7747	26		1213	
506	188	С1224-104-0306 224-104-0306 РСНБ РК 2022 Отмостка учтена в благоустройстве территории	**Лист стальной оцинкованный плоский толщиной стали 0,6 мм с полимерным покрытием ГОСТ Р 52146-2003**	м2	4,6							
			СП - 8%			3758,00	--	17287	--	17287	--	18670
			АР1, л.7 Км=1;			--	--	--	--		1383	
507	189	Е11-090306-0501 1109-0306-0501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Отмостка учтена в благоустройстве территории	**Монтаж краевых реек**	м	3,4	263,87	3,82	897	13	27	594	1610

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			НР - 69%; СП - 8%			252,17	1,03	857	4		119	
			АР1, л.7									
			Козп=1; Кэм.=1; Кзпм=1; Км=1;									
508	190	С1261-102-0118 261-102-0118 РСНБ РК 2022 Отмостка учтена в благоустройстве территории)	**Оцинкованная краевая рейка**	т	0,002176	637722,00	--	1388	--	1388	--	1499
			СП - 8%			--	--	--	--		111	
			АР1, л.7									
			Км=1;									
509	199	Е11-100404-0101 1110-0404-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Отмостка учтена в благоустройстве территории	**Облицовка воздуховодов гипсокартонными листами на металлическом каркасе**	м2 стен (за вычетом проемов)	33,1	3205,37	20,89	106098	692	55708	44982	163167
			НР - 90%; СП - 8%			1501,44	8,54	49698	283		12086	
			АР1, л.7									
			Козп=1; Кэм.=1; Кзпм=1; Км=1;									
510	200	С1246-301-0701 246-301-0701 РСНБ РК 2022 Отмостка учтена в благоустройстве территории)	**Люк-дверца ЭРА ревизионная накладная с ручкой-задвижкой, тип ЛТ 2025П/Лист 2,примечание 8/**	шт.	4	223,00	--	892	--	892	--	963
			СП - 8%			--	--	--	--		71	
			АР1, л.7									
			Км=1;									
			ВЕНТИЛЯЦИОННЫЕ РЕШЕТКИ Р-3/Л.12.1/									
511	201	Е11-090601-0102 1109-0601-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Отмостка учтена в благоустройстве территории	**Монтаж решеток из полосовой и тонколистовой стали**	т	0,019568	90268,41	3842,61	1766	76	110	1100	3096
			НР - 69%; СП - 8%			80741,02	747,94	1580	15		229	
			АР1, л.7									
			Козп=1; Кэм.=1; Кзпм=1; Км=1;									
512	202	С1222-509-0701 222-509-0701 РСНБ РК 2022 Отмостка учтена в благоустройстве территории)	**Переплеты оконные, нестандартные, жалюзийные и защитные решетки из горячекатаных, холодногнутых профилей и труб/Р-3/**	т	0,019568	977889,00	--	19135	--	19135	--	20666
			СП - 8%			--	--	--	--		1531	
			АР1, л.7									
			Км=1;									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
513	203	Е11-130301-1406 1113-0301-1406 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 Отмостка учтена в благоустройстве территории К=2	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115**	м2	0,567472	193,06	4,52	110	2	64	30	152
			НР - 69%; СП - 8%			76,68	0,78	44	--		11	
			АР1, л.7									
			Козп=1; Кэм.=1; Кзпм=1; Км=1;									
514	204	Е11-070107-0103 1107-0107-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Отмостка учтена в благоустройстве территории	**Установка стальных крепежных элементов, монтажных изделий массой до 20 кг (костыли)**	т	0,00264	1146064,14	10226,28	3026	27	2748	303	3596
			НР - 118%; СП - 8%			95217,58	2131,85	251	6		266	
			АР1, л.7									
			Козп=1; Кэм.=1; Кзпм=1; Км=1;									
515	205	Е11-120101-1001 1112-0101-1001 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Отмостка учтена в благоустройстве территории	**Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство**	м2 покрытия	1,2	5322,89	22,67	6387	27	4339	1865	8913
			НР - 92%; СП - 8%			1684,12	5,59	2021	7		660	
			АР1, л.7									
			Козп=1; Кэм.=1; Кзпм=1; Км=1;									
			ВЕНТИЛЯЦИОННЫЕ РЕШЕТКИ Р-2/Л.12/									
516	206	Е11-090601-0102 1109-0601-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Отмостка учтена в благоустройстве территории	**Монтаж решеток из полосовой и тонколистовой стали**	т	0,122408	90268,41	3842,61	11050	471	696	6883	19367
			НР - 69%; СП - 8%			80741,02	747,94	9883	92		1435	
			АР1, л.7									
			Козп=1; Кэм.=1; Кзпм=1; Км=1;									
517	207	С1222-509-0701 222-509-0701 РСНБ РК 2022 Отмостка учтена в благоустройстве территории)	**Переплеты оконные, нестандартные, жалюзийные и защитные решетки из горячекатаных, холодногнутых профилей и труб/Р-2/**	т	0,122408	977889,00	--	119701	--	119701	--	129277
			СП - 8%			--	--	--	--		9576	
			АР1, л.7									
			Км=1;									
518	208	Е11-130301-1406 1113-0301-1406 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 Отмостка учтена в благоустройстве территории К=2	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115**	м2	3,549832	193,06	4,52	685	16	397	190	945

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			НР - 69%; СП - 8% АР1, л.7 Козп=1; Кэм.=1; Кзпм=1; Км=1;			76,68	0,78	272	3		70	
519	209	Е11-070107-0103 1107-0107-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Отмостка учтена в благоустройстве территории	**Установка стальных крепежных элементов, монтажных изделий массой до 20 кг (костыли)**	т	0,01452	1146064,14	10226,28	16641	149	15109	1668	19774
			НР - 118%; СП - 8% АР1, л.7 Козп=1; Кэм.=1; Кзпм=1; Км=1;			95217,58	2131,85	1383	31		1465	
520	210	Е11-120101-1001 1112-0101-1001 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Отмостка учтена в благоустройстве территории	**Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство**	м2 покрытия	6,6	5322,89	22,67	35131	150	23866	10260	49022
			НР - 92%; СП - 8% АР1, л.7 Козп=1; Кэм.=1; Кзпм=1; Км=1;			1684,12	5,59	11115	37		3631	
			ДЕФОРМАЦИОННЫЕ ШВЫ В СТЕНАХ - УЗЕЛЫ 4,5/Лист28/									
521	211	Е11-120101-0601 1112-0101-0601 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Отмостка учтена в благоустройстве территории	**Швы деформационные. Устройство с наклейкой дополнительных слоев рулонного кровельного материала на битумной мастике**	м деформационных швов	27	1695,96	96,28	45791	2600	4023	36425	88793
			НР - 92%; СП - 8% АР1, л.7 Козп=1; Кэм.=1; Кзпм=1; Км=1;			1450,67	15,70	39168	424		6577	
522	212	С1234-101-0206 234-101-0206 РСНБ РК 2022 Отмостка учтена в благоустройстве территории	**Плиты теплоизоляционные минеральные ПТЭ-150 из ваты базальтовой энергетической на синтетическом связующем/Isover/**	м3	0,17	49780,00	–	8463	–	8463	–	9140
			СП - 8% АР1, л.7 Км=1;			–	–	–	–		677	
523	213	С1261-105-0183 261-105-0183 РСНБ РК 2022 Отмостка учтена в благоустройстве территории	**Сталь листовая кровельная СТК-1 толщиной 0,8 мм**	т	0,0342	179342,00	–	6133	–	6133	–	6624
			СП - 8% АР1, л.7 Км=1;			–	–	–	–		491	