1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
524	214	С1234-304-0409 234-304-0409 РСНБ РК 2022 Отмостка учтена в благоустройстве территории	Гидроизоляционная лента для деформационных швов Masterflex 3000	м2	4,86	18069,00	–	87815	–	87815	–	94840
			СП - 8%			–	–	–	–		7025	
			АР1, л.7									
			Км=1;									
525	215	Е11-060301-0401 1106-0301-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Отмостка учтена в благоустройстве территории	Установка анкерных болтов длиной до 1 м в готовые гнезда с заделкой	1т	0,0068	842482,77	3464,93	5729	23	2101	3290	9741
			НР - 91%; СП - 8%			530187,84	1504,73	3605	10		722	
			АР1, л.7									
			Козп=1; Кэм.=1; Кзпм=1; Км=1;									
			ДЕФОРМАЦИОННЫЕ ШВЫ В ПЕРЕКРЫТИИИ - УЗЕЛ 6/Лист28/									
526	216	Е11-120101-0601 1112-0101-0601 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Отмостка учтена в благоустройстве территории	Швы деформационные. Устройство с наклейкой дополнительных слоев рулонного кровельного материала на битумной мастике	м деформационных швов	3,6	1695,96	96,28	6105	347	536	4857	11839
			НР - 92%; СП - 8%			1450,67	15,70	5222	57		877	
			АР1, л.7									
			Козп=1; Кэм.=1; Кзпм=1; Км=1;									
527	217	С1234-101-0206 234-101-0206 РСНБ РК 2022 Отмостка учтена в благоустройстве территории	Плиты теплоизоляционные минеральные ПТЭ-150 из ваты базальтовой энергетической на синтетическом связующем/Isover/	м3	0,07	49780,00	–	3485	–	3485	–	3764
			СП - 8%			–	–	–	–		279	
			АР1, л.7									
			Км=1;									
528	218	С1261-105-0183 261-105-0183 РСНБ РК 2022 Отмостка учтена в благоустройстве территории	Сталь листовая кровельная СТК-1 толщиной 0,8 мм	т	0,014904	179342,00	–	2673	–	2673	–	2887
			СП - 8%			–	–	–	–		214	
			АР1, л.7									
			Км=1;									
529	219	С1234-304-0409 234-304-0409 РСНБ РК 2022 Отмостка учтена в благоустройстве территории	Гидроизоляционная лента для деформационных швов Masterflex 3000	м2	0,648	18069,00	–	11709	–	11709	–	12646
			СП - 8%			–	–	–	–		937	
			АР1, л.7									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Км=1;									
530	220	Е11-060301-0401 1106-0301-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Отмостка учтена в благоустройстве территории	**Установка анкерных болтов длиной до 1 м в готовые гнезда с заделкой**	1т	0,00112	842482,77	3464,93	944	4	346	542	1605
			НР - 91%; СП - 8%			530187,84	1504,73	594	2		119	
			АР1, л.7									
			Козп=1; Кэм.=1; Кзпм=1; Км=1;									
			ОГРАЖДЕНИЕ ПРИБОРОВ ОТОПЛЕНИЯ/Лист 32/									
531	221	Е11-100102-0401 1110-0102-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Отмостка учтена в благоустройстве территории	**Установка элементов каркаса из брусьев**	м3	0,432	200294,33	1693,31	86527	732	69542	14918	109560
			НР - 90%; СП - 8%			37623,60	745,11	16253	322		8116	
			АР1, л.7									
			Козп=1; Кэм.=1; Кзпм=1; Км=1;									
532	222	Е11-100115-0101 1110-0115-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Отмостка учтена в благоустройстве территории	**Огнезащита деревянных конструкций - ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов**	м3	0,432	11866,10	90,10	5126	39	4492	551	6131
			НР - 90%; СП - 8%			1377,67	39,62	595	17		454	
			АР1, л.7									
			Козп=1; Кэм.=1; Кзпм=1; Км=1;									
533	223	Е11-100102-0603 1110-0102-0603 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Отмостка учтена в благоустройстве территории	**Обшивка каркасных стен плитами древесно-стружечными ламинированными толщиной 20 мм**	м2	118,82	1405,26	22,30	166973	2650	3289	146015	338027
			НР - 90%; СП - 8%			1355,28	10,14	161034	1205		25039	
			АР1, л.7									
			Козп=1; Кэм.=1; Кзпм=1; Км=1;									
534	224	С1233-201-0103 233-201-0103 РСНБ РК 2022 Отмостка учтена в благоустройстве территории	**Ламинат ГОСТ 32304-2013**	м2	121,7905	3761,00	–	458054	–	458054	–	494698
			СП - 8%			–	–	–	–		36644	
			АР1, л.7									
			Км=1;									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
535	225	Е11-150404-0101 1115-0404-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 Отмостка учтена в благоустройстве территории	**Окраска эмалью деревянной обшивки**	м2	34,56	1295,33	3,69	44766	128	9075	28498	79126
			НР - 80%; СП - 8%			1029,03	1,73	35563	60		5861	
			АР1, л.7 Козп=1; Кэм.=1; Кзпм=1; Км=1;									
			ОГРАЖДЕНИЕ ОКОННЫХ ПРОЕМОВ/Лист 32/									
536	226	Е11-090302-0401 1109-0302-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Отмостка учтена в благоустройстве территории	**Монтаж балок**	т	0,02648	47574,51	14151,22	1260	375	146	594	2003
			НР - 69%; СП - 8%			27915,52	4605,61	739	122		148	
			АР1, л.7 Козп=1; Кэм.=1; Кзпм=1; Км=1;									
537	227	С1222-525-0301 222-525-0301 РСНБ РК 2022 Отмостка учтена в благоустройстве территории	**Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб массой до 0,1 т**	т	0,02648	1018274,00	--	26964	--	26964	--	29121
			СП - 8%			--	--	--	--		2157	
			АР1, л.7 Км=1;									
538	228	Е11-130301-1406 1113-0301-1406 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 Отмостка учтена в благоустройстве территории К=2	**Окраска металлнческих огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 за 2 раза**	м2	0,76792	193,06	4,52	148	4	85	41	204
			НР - 69%; СП - 8%			76,68	0,78	59	1		15	
			АР1, л.7 Козп=1; Кэм.=1; Кзпм=1; Км=1;									
539	229	Е11-060301-0401 1106-0301-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Отмостка учтена в благоустройстве территории	**Установка анкерных болтов длиной до 1 м в готовые гнезда с заделкой**	1т	0,00064	842482,77	3464,93	539	2	198	310	917
			НР - 91%; СП - 8%			530187,84	1504,73	339	1		68	
			АР1, л.7 Козп=1; Кэм.=1; Кзпм=1; Км=1;									
540	230	Е11-150207-0201 1115-0207-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 Отмостка учтена в благоустройстве территории	**Устройство сетки капроновой**	м2	104,4	417,10	8,40	43546	877	--	34444	84229

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			НР - 80%; СП - 8% АР1, л.7 Козп=1; Кэм.=1; Кзпм=1; Км=1;			408,70	3,70	42669	386		6239	
541	231	С1217-202-0501 217-202-0501 РСНБ РК 2022 Отмостка учтена в благоустройстве территории	**Сетки полимерные для армирования штукатурных слоев двухосноориентированные с квадратными ячейками размерами 6 мм х 6 мм, удельным весом 50 г/м2 ДОС 6х6-50 СТ РК 2433-2013**	м2	104,4	145,00	--	15138	--	15138	--	16349
			СП - 8% АР1, л.7 Км=1;			--	--	--	--		1211	
			ЛЮК Л-1/Лист 29/									
542	232	Е11-100107-0105 1110-0107-0105 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Отмостка учтена в благоустройстве территории	**Установка блоков люков в перекрытиях, площадь проема до 2 м2**	м2	0,64	4769,38	851,91	3052	546	1168	1324	4726
			НР - 90%; СП - 8% АР1, л.7 Козп=1; Кэм.=1; Кзпм=1; Км=1;			2091,20	207,32	1338	133		350	
543	233	С1261-104-0305 261-104-0305 РСНБ РК 2022 Отмостка учтена в благоустройстве территории	**Люки и лазы утепленные однопольные ДЛ 8-8П**	м2	0,64	43654,00	--	27939	--	27939	--	30174
			СП - 8% АР1, л.7 Км=1;			--	--	--	--		2235	
			СТРЕМЯНКА См-1/Лист 17/									
544	234	Е11-090304-0101 1109-0304-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Отмостка учтена в благоустройстве территории	**Монтаж стремянки**	т	0,0355	116740,92	37345,26	4144	1325	558	1879	6505
			НР - 69%; СП - 8% АР1, л.7 Козп=1; Кэм.=1; Кзпм=1; Км=1;			63696,99	13024,39	2261	462		482	
545	235	С1222-503-0201 222-503-0201 РСНБ РК 2022 Отмостка учтена в благоустройстве территории	**Лестница стремянка ЛС-1**	т	0,0355	1004968,00	--	35676	--	35676	--	38530
			СП - 8% АР1, л.7 Км=1;			--	--	--	--		2854	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
546	236	**Е11-130301-1406 1113-0301-1406 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 Отмостка учтена в благоустройстве территории К=2**	**Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115, за 2 раза**	м2	1,0295	193,06	4,52	199	5	115	55	274
			НР - 69%; СП - 8%			76,68	0,78	79	1		20	
			АР1, л.7 Козп=1; Кэм.=1; Кзпм=1; Км=1;									
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 42	Тенге				2254045	16245	1797957	394880	2860843
								439843	5253	--	211913	
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				2234928				
		Материалы		Тенге				929968				
		Всего заработная плата		Тенге					429081			
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге				866455				
			Накладные расходы	Тенге				383830				
			Сметная прибыль	Тенге				209500				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				2828258				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								261
			Сметная заработная плата	Тенге					429081			
		Стоимость металломонтажных работ		Тенге				19117				
		Материалы		Тенге				1537				
		Всего заработная плата		Тенге					16015			
			Накладные расходы	Тенге				11050				
			Сметная прибыль	Тенге				2413				
		ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге				32580				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								10
			Сметная заработная плата	Тенге					16015			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 42	Тенге				2860838				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								271
			Сметная заработная плата	Тенге					445096			
			ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 14	Тенге				4257397	51426	3212801	894451	5563997
								993171	16262	--	412146	
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				4229835				
		Материалы		Тенге				1480033				
		Всего заработная плата		Тенге					986575			
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге				1730790				
			Накладные расходы	Тенге				878680				
			Сметная прибыль	Тенге				408679				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				5517194				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								598
			Сметная заработная плата	Тенге					986575			
		Стоимость металломонтажных работ		Тенге				27562				
		Материалы		Тенге				1977				
		Всего заработная плата		Тенге					22858			
			Накладные расходы	Тенге				15771				
			Сметная прибыль	Тенге				3467				
		ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге				46800				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								14
			Сметная заработная плата	Тенге					22858			
			ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 14	Тенге				5563994				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								612
			Сметная заработная плата	Тенге					1009433			
			Локальная смета № 2-3-4 Водоснабжение.Канализация Блок 3									
			РАЗДЕЛ 43. Водопровод и канализация									
			К2									
547	**1**	**Е11-160401-0204 1116-0401-0204 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 Отмостка учтена в благоустройстве территории**	**Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 80 мм. Прокладка**	**м трубопровода**	**32**	**1646,05**	**123,08**	**52674**	**3938**	**2429**	**46494**	**107101**
			НР - 98%; СП - 8%			**1447,08**	**35,51**	**46307**	**1136**		**7933**	
			АР1, л.7 Козп=1; Кэм.=1; Кзпм=1; Км=1;									
548	**2**	**С1241-102-0160 241-102-0160 РСНБ РК 2022 Отмостка учтена в благоустройстве территории**	**Трубы стальные электросварные прямошовные, D 89 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80**	**м**	**32**	**2722,00**	**--**	**87104**	**--**	**87104**	**--**	**94072**
			СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**6968**	
			АР1, л.7 Км=1;									
549	**3**	**Е11-160301-0104 1116-0301-0104 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 Отмостка учтена в благоустройстве территории**	**Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 32 мм. Прокладка**	**м трубопровода**	**3**	**2573,05**	**28,15**	**7719**	**84**	**5890**	**1741**	**10217**
			НР - 98%; СП - 8%			**581,79**	**10,38**	**1745**	**31**		**757**	
			АР1, л.7 Козп=1; Кэм.=1; Кзпм=1; Км=1;									
550	**4**	**Е11-161101-0101 1116-1101-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 Отмостка учтена в благоустройстве территории**	**Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое**	**м трубопровода**	**3**	**126,45**	**1,57**	**379**	**5**	**2**	**365**	**804**
			НР - 98%; СП - 8%			**124,16**	**--**	**372**	**--**		**60**	
			АР1, л.7 Козп=1; Кэм.=1; Кзпм=1; Км=1;									
551	**5**	**Е11-161101-0102 1116-1101-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 Отмостка учтена в благоустройстве территории**	**Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 100 мм. Испытание гидравлическое**	**м трубопровода**	**32**	**127,23**	**1,57**	**4071**	**50**	**48**	**3894**	**8602**
			НР - 98%; СП - 8%			**124,16**	**--**	**3973**	**--**		**637**	
			АР1, л.7 Козп=1; Кэм.=1; Кзпм=1; Км=1;									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
552	6	Е11-220701-0201 1122-0701-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Отмостка учтена в благоустройстве территории	**Трубопроводы диаметром 50-65 мм. Промывка без дезинфекции**	км трубопровода	0,003	36821,28	--	110	--	3	106	233
			НР - 99%; СП - 8%			35692,38	--	107	--		17	
			АР1, л.7 Козп=1; Кэм.=1; Кзпм=1; Км=1;									
553	7	Е11-220701-0202 1122-0701-0202 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Отмостка учтена в благоустройстве территории	**Трубопроводы диаметром 75-80 мм. Промывка без дезинфекции**	км трубопровода	0,032	38220,48	--	1223	--	81	1131	2542
			НР - 99%; СП - 8%			35692,38	--	1142	--		188	
			АР1, л.7 Козп=1; Кэм.=1; Кзпм=1; Км=1;									
554	8	Е11-260101-1701 1126-0101-1701 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Отмостка учтена в благоустройстве территории	**Трубопроводы. Изоляция трубками из вспененного каучука**	м трубопровода	20	949,14	113,04	18983	2261	7652	7680	28796
			НР - 76%; СП - 8%			453,50	51,74	9070	1035		2133	
			АР1, л.7 Козп=1; Кэм.=1; Кзпм=1; Км=1;									
555	9	С1234-303-0812 234-303-0812 РСНБ РК 2022 Отмостка учтена в благоустройстве территории)	**Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 50 мм, диаметром 89 мм ГОСТ 16381-77**	м	22	33944,00	--	746768	--	746768	--	806509
			СП - 8%			--	--	--	--		59741	
			АР1, л.7 Км=1;									
556	10	С1242-207-1604 242-207-1604 РСНБ РК 2022 Отмостка учтена в благоустройстве территории)	**Кран шаровый латунный муфтовый (В-В), с накидной гайкой (американка), ручка-бабочка, для воды, пара, нейтральных жидкостей, Т до +180°С, PN 25 ГОСТ 21345-2005 DN 32/типа Bugatti/**	шт.	1	9871,00	--	9871	--	9871	--	10661
			СП - 8%			--	--	--	--		790	
			АР1, л.7 Км=1;									
557	12	С1261-301-0219 261-301-0219 РСНБ РК 2022 Отмостка учтена в благоустройстве территории)	**Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/**	кг	9,6	708,00	--	6797	--	6797	--	7341
			СП - 8%			--	--	--	--		544	
			АР1, л.7									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Км=1;									
558	13	С1224-106-0301 224-106-0301 РСНБ РК 2022 Отмостка учтена в благоустройстве территории)	**Воронки водосточные чугунные с крепежными деталями**	**шт.**	**4**	**21090,00**	**--**	**84360**	**--**	**84360**	**--**	**91109**
			СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**6749**	
			АР1, л.7									
			Км=1;									
559	14	Е11-150403-1003 1115-0403-1003 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 Отмостка учтена в благоустройстве территории	**Балки, трубы стальные, диаметром от 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2**	**м2 окрашиваемой поверхности**	**11**	**785,82**	**1,55**	**8644**	**17**	**1579**	**5645**	**15432**
			НР - 80%; СП - 8%			**640,69**	**0,75**	**7048**	**8**		**1143**	
			АР1, л.7									
			Козп=1; Кэм.=1; Кзпм=1; Км=1;									
			К1									
560	21	Е11-161101-0101 1116-1101-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 Отмостка учтена в благоустройстве территории	**Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое**	**м трубопровода**	**21**	**126,45**	**1,57**	**2655**	**33**	**15**	**2555**	**5627**
			НР - 98%; СП - 8%			**124,16**	**--**	**2607**	**--**		**417**	
			АР1, л.7									
			Козп=1; Кэм.=1; Кзпм=1; Км=1;									
561	22	Е11-161101-0102 1116-1101-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 Отмостка учтена в благоустройстве территории	**Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 100 мм. Испытание гидравлическое**	**м трубопровода**	**36**	**127,23**	**1,57**	**4580**	**57**	**53**	**4380**	**9677**
			НР - 98%; СП - 8%			**124,16**	**--**	**4470**	**--**		**717**	
			АР1, л.7									
			Козп=1; Кэм.=1; Кзпм=1; Км=1;									
562	23	Е11-220701-0201 1122-0701-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Отмостка учтена в благоустройстве территории	**Трубопроводы диаметром 50-65 мм. Промывка без дезинфекции**	**км трубопровода**	**0,021**	**36821,28**	**--**	**773**	**--**	**23**	**742**	**1636**
			НР - 99%; СП - 8%			**35692,38**	**--**	**750**	**--**		**121**	
			АР1, л.7									
			Козп=1; Кэм.=1; Кзпм=1; Км=1;									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
563	24	Е11-220701-0203 1122-0701-0203 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Отмостка учтена в благоустройстве территории	Трубопроводы диаметром 100 мм. Промывка без дезинфекции	км трубопровода	0,036	40176,18	--	1446	--	161	1272	2936
			НР - 99%; СП - 8%			35692,38	--	1285	--		217	
			АР1, л.7 Козп=1; Кэм.=1; Кзпм=1; Км=1;									
564	25	С1241-216-0203 241-216-0203 РСНБ РК 2022 Отмостка учтена в благоустройстве территории)	Хомут для крепления труб ПВХ с уплотнительной резинкой DN 100	шт.	10	212,00	--	2120	--	2120	--	2290
			СП - 8%			--	--	--	--		170	
			АР1, л.7 Км=1;									
565	26	С1241-216-0201 241-216-0201 РСНБ РК 2022 Отмостка учтена в благоустройстве территории)	Хомут для крепления труб ПВХ с уплотнительной резинкой DN 50	шт.	15	65,00	--	975	--	975	--	1053
			СП - 8%			--	--	--	--		78	
			АР1, л.7 Км=1;									
566	27	С1217-103-0102 217-103-0102 РСНБ РК 2022 Отмостка учтена в благоустройстве территории)	Анкер/Цанги МКДЕ/ забиваемый размерами 8 мм х 30 мм	1000 шт.	0,025	14547,00	--	364	--	364	--	393
			СП - 8%			--	--	--	--		29	
			АР1, л.7 Км=1;									
567	28	С1261-107-0645 261-107-0645 РСНБ РК 2022 Отмостка учтена в благоустройстве территории)	Шпильки	кг	1,3125	519,00	--	681	--	681	--	735
			СП - 8%			--	--	--	--		54	
			АР1, л.7 Км=1;									
568	30	С1261-301-0219 261-301-0219 РСНБ РК 2022 Отмостка учтена в благоустройстве территории)	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	7,5	708,00	--	5310	--	5310	--	5735
			СП - 8%			--	--	--	--		425	
			АР1, л.7 Км=1;									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
569	31	Е11-170301-0101 1117-0301-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 Отмостка учтена в благоустройстве территории	**Унитазы напольные. Установка**	**комплект**	**3**	**3376,37**	**84,69**	**10129**	**254**	**849**	**8962**	**20618**
			НР - 98%; СП - 8%			**3008,50**	**39,63**	**9026**	**119**		**1527**	
			АР1, л.7 Козп=1; Кэм.=1; Кзпм=1; Км=1;									
570	32	С1244-101-0302 244-101-0302 РСНБ РК 2022 Отмостка учтена в благоустройстве территории)	**Унитаз ГОСТ 30493-96 размерами не менее L 605 мм, В 360 мм**	**комплект**	**3**	**19691,00**	**--**	**59073**	**--**	**59073**	**--**	**63799**
			СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**4726**	
			АР1, л.7 Км=1;									
571	33	С1244-101-0601 244-101-0601 РСНБ РК 2022 Отмостка учтена в благоустройстве территории)	**Бачок смывной ГОСТ 30493-96 устанавливаемый на унитазе с боковым или верхним пуском размерами L 430 мм**	**комплект**	**3**	**14807,00**	**--**	**44421**	**--**	**44421**	**--**	**47975**
			СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**3554**	
			АР1, л.7 Км=1;									
572	34	С1244-104-0201 244-104-0201 РСНБ РК 2022 Отмостка учтена в благоустройстве территории)	**Сиденье ГОСТ 15062-83 для унитаза**	**шт.**	**3**	**1783,00**	**--**	**5349**	**--**	**5349**	**--**	**5777**
			СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**428**	
			АР1, л.7 Км=1;									
573	35	Е11-170101-0106 1117-0101-0106 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 Отмостка учтена в благоустройстве территории	**Умывальники одиночные. Установка с подводкой холодной и горячей воды**	**комплект**	**3**	**4217,14**	**128,80**	**12651**	**386**	**806**	**11420**	**25996**
			НР - 98%; СП - 8%			**3819,82**	**64,41**	**11459**	**193**		**1926**	
			АР1, л.7 Козп=1; Кэм.=1; Кзпм=1; Км=1;									
574	36	С1244-101-0101 244-101-0101 РСНБ РК 2022 Отмостка учтена в благоустройстве территории)	**Умывальник без пьедестала ГОСТ 30493-96 полукруглый, овальный, прямоугольный, трапециевидный со спинкой или без спинки размерами L от 400 до 500 мм, В 300 мм**	**комплект**	**3**	**9912,00**	**--**	**29736**	**--**	**29736**	**--**	**32115**
			СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**2379**	
			АР1, л.7 Км=1;									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
575	37	С1244-104-0101 244-104-0101 РСНБ РК 2022 Отмостка учтена в благоустройстве территории)	**Пьедестал для умывальника**	шт.	3	5326,00	--	15978	--	15978	--	17256
			СП - 8%			--	--	--	--		1278	
			АР1, л.7									
			Км=1;									
576	38	С1244-104-0601 244-104-0601 РСНБ РК 2022 Отмостка учтена в благоустройстве территории)	**Сифон бутылочный унифицированныйс выпуском и вертикальным или горизонтальным отводом для умывальников, моек, раковин, бидэ СБУ ГОСТ23289-94**	шт.	3	922,00	--	2766	--	2766	--	2987
			СП - 8%			--	--	--	--		221	
			АР1, л.7									
			Км=1;									
577	39	С1244-104-0408 244-104-0408 РСНБ РК 2022 Отмостка учтена в благоустройстве территории)	**Смеситель для умывальника однорукояточный/двухрукояточный с прямым изливом набортный/настенный, излив с аэратором ГОСТ 25809-96**	шт.	3	8214,00	--	24642	--	24642	--	26613
			СП - 8%			--	--	--	--		1971	
			АР1, л.7									
			Км=1;									
578	40	Е11-170101-0109 1117-0101-0109 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 Отмостка учтена в благоустройстве территории	**Поддоны душевые чугунные глубокие. Установка**	комплект	6	3655,47	309,67	21933	1858	1857	18773	43963
			НР - 98%; СП - 8%			3036,26	156,45	18218	939		3256	
			АР1, л.7									
			Козп=1; Кэм.=1; Кзпм=1; Км=1;									
579	41	С1244-102-0702 244-102-0702 РСНБ РК 2022 Отмостка учтена в благоустройстве территории)	**Поддон душевой чугунный эмалированный, размерами 800 мм х 800 мм, глубиной до 350 мм ГОСТ 18297-96**	шт.	6	34571,00	--	207426	--	207426	--	224020
			СП - 8%			--	--	--	--		16594	
			АР1, л.7									
			Км=1;									
580	42	С1244-104-0604 244-104-0604 РСНБ РК 2022 Отмостка учтена в благоустройстве территории)	**Сифон с выпуском и переливом для ванн и глубоких душевых поддонов СВПГ ГОСТ 23289-94**	шт.	6	1583,00	--	9498	--	9498	--	10258
			СП - 8%			--	--	--	--		760	
			АР1, л.7									
			Км=1;									
			В1									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
581	43	Е11-160301-0202 1116-0301-0202 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 Отмостка учтена в благоустройстве территории	**Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 20 мм. Прокладка**	м трубопровода	24	2412,34	32,21	57896	773	41279	15812	79605
			НР - 98%; СП - 8%			660,15	12,14	15844	291		5897	
			АР1, л.7 Козп=1; Кэм.=1; Кзпм=1; Км=1;									
582	44	Е11-160501-0201 1116-0501-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 Отмостка учтена в благоустройстве территории	**Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 20 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб**	м трубопровода	12	2079,36	19,56	24952	235	129	24098	52974
			НР - 98%; СП - 8%			2048,99	0,14	24588	2		3924	
			АР1, л.7 Козп=1; Кэм.=1; Кзпм=1; Км=1;									
583	45	С1241-205-1301 241-205-1301 РСНБ РК 2022 Отмостка учтена в благоустройстве территории	**Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 11-20x1,9 PN 10 не армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010**	м	11,88	157,00	--	1865	--	1865	--	2014
			СП - 8%			--	--	--	--		149	
			АР1, л.7 Км=1;									
584	46	Е11-161101-0101 1116-1101-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 Отмостка учтена в благоустройстве территории	**Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое**	м трубопровода	36	126,45	1,57	4552	57	25	4380	9647
			НР - 98%; СП - 8%			124,16	--	4470	--		715	
			АР1, л.7 Козп=1; Кэм.=1; Кзпм=1; Км=1;									
585	47	Е11-220701-0101 1122-0701-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Отмостка учтена в благоустройстве территории	**Трубопроводы диаметром 50-65 мм. Промывка с дезинфекцией**	км трубопровода	0,036	91326,99	--	3288	--	76	3180	6986
			НР - 99%; СП - 8%			89230,96	--	3212	--		517	
			АР1, л.7 Козп=1; Кэм.=1; Кзпм=1; Км=1;									
586	48	Е11-260101-1701 1126-0101-1701 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Отмостка учтена в благоустройстве территории	**Трубопроводы. Изоляция трубками из вспененного каучука**	м трубопровода	24	949,14	113,04	22779	2713	9182	9216	34554
			НР - 76%; СП - 8%			453,50	51,74	10884	1242		2560	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			АР1, л.7 Козп=1; Кэм.=1; Кзпм=1; Км=1;									
587	49	С1234-303-0210 234-303-0210 РСНБ РК 2022 Отмостка учтена в благоустройстве территории	**Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 9 мм, диаметром 28 мм ГОСТ 16381-77** *СП - 8%* АР1, л.7 Км=1;	м	26,4	291,00 –	– –	7682 –	– –	7682	– 615	8297
588	52	С1241-211-0301 241-211-0301 РСНБ РК 2022 Отмостка учтена в благоустройстве территории	**Муфта полиэтиленовая компрессионная переходная с внутренней резьбой DN 20x1/2, PN 16** *СП - 8%* АР1, л.7 Км=1;	шт.	2	159,00 –	– –	318 –	– –	318	– 25	343
589	53	С1261-301-0221 261-301-0221 РСНБ РК 2022 Отмостка учтена в благоустройстве территории	**Хомуты для крепления труб** *СП - 8%* АР1, л.7 Км=1;	шт.	12	549,00 –	– –	6588 –	– –	6588	– 527	7115
590	54	С1217-103-0102 217-103-0102 РСНБ РК 2022 Отмостка учтена в благоустройстве территории	**Анкер/Цанги МКДЕ/ забиваемый размерами 8 мм х 30 мм** *СП - 8%* АР1, л.7 Км=1;	1000 шт.	0,012	14547,00 –	– –	175 –	– –	175	– 14	189
591	55	С1261-107-0645 261-107-0645 РСНБ РК 2022 Отмостка учтена в благоустройстве территории	**Шпильки** *СП - 8%* АР1, л.7 Км=1;	кг	0,7	519,00 –	– –	363 –	– –	363	– 29	392
			Т3,Т4									
592	56	Е11-160301-0202 1116-0301-0202 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,06 Отмостка учтена в благоустройстве территории	**Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 20 мм. Прокладка** *НР - 98%; СП - 8%* АР1, л.7	м трубопровода	20	2412,34 660,15	32,21 12,14	48247 13203	644 243	34400	13177 4914	66338

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Козп=1; Кэм.=1; Кзпм=1; Км=1;									
593	57	Е11-160301-0201 1116-0301-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 Отмостка учтена в благоустройстве территории	**Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 15 мм. Прокладка**	м трубопровода	25	2315,04	32,21	57876	805	40567	16471	80295
			НР - 98%; СП - 8%			660,15	12,14	16504	303		5948	
			АР1, л.7 Козп=1; Кэм.=1; Кзпм=1; Км=1;									
594	58	Е11-160501-0201 1116-0501-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 Отмостка учтена в благоустройстве территории	**Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 20 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб**	м трубопровода	22	2079,36	19,56	45746	430	238	44179	97119
			НР - 98%; СП - 8%			2048,99	0,14	45078	3		7194	
			АР1, л.7 Козп=1; Кэм.=1; Кзпм=1; Км=1;									
595	59	С1241-205-1301 241-205-1301 РСНБ РК 2022 Отмостка учтена в благоустройстве территории)	**Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 11-20x1,9 PN 10 не армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010**	м	21,78	157,00	--	3419	--	3419	--	3693
			СП - 8%			--	--	--	--		274	
			АР1, л.7 Км=1;									
596	60	Е11-161101-0101 1116-1101-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 Отмостка учтена в благоустройстве территории	**Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое**	м трубопровода	67	126,45	1,57	8472	105	48	8152	17954
			НР - 98%; СП - 8%			124,16	--	8319	--		1330	
			АР1, л.7 Козп=1; Кэм.=1; Кзпм=1; Км=1;									
597	61	Е11-220701-0101 1122-0701-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Отмостка учтена в благоустройстве территории	**Трубопроводы диаметром 50-65 мм. Промывка с дезинфекцией**	км трубопровода	0,067	91326,99	--	6119	--	141	5919	13001
			НР - 99%; СП - 8%			89230,96	--	5978	--		963	
			АР1, л.7 Козп=1; Кэм.=1; Кзпм=1; Км=1;									
598	62	Е11-260101-1701 1126-0101-1701 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Отмостка учтена в благоустройстве территории	**Трубопроводы. Изоляция трубками из вспененного каучука**	м трубопровода	45	949,14	113,04	42711	5086	17218	17279	64789

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			НР - 76%; СП - 8% АР1, л.7 Козп=1; Кэм.=1; Кзпм=1; Км=1;			**453,50**	**51,74**	**20407**	**2328**		**4799**	
599	**63**	**С1234-303-0308 234-303-0308 РСНБ РК 2022 Отмостка учтена в благоустройстве территории)**	**Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 13 мм, диаметром 28 мм ГОСТ 16381-77** *СП - 8%* АР1, л.7 Км=1;	**м**	**22**	**384,00** --	**--** --	**8448** --	**--** --	**8448**	**--** **676**	**9124**
600	**64**	**С1234-303-0306 234-303-0306 РСНБ РК 2022 Отмостка учтена в благоустройстве территории)**	**Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 13 мм, диаметром 22 мм ГОСТ 16381-77** *СП - 8%* АР1, л.7 Км=1;	**м**	**27,5**	**307,00** --	**--** --	**8442** --	**--** --	**8442**	**--** **675**	**9117**
601	**67**	**С1241-211-0301 241-211-0301 РСНБ РК 2022 Отмостка учтена в благоустройстве территории)**	**Муфта полиэтиленовая компрессионная переходная с внутренней резьбой DN 20x1/2, PN 16** *СП - 8%* АР1, л.7 Км=1;	**шт.**	**2**	**159,00** --	**--** --	**318** --	**--** --	**318**	**--** **25**	**343**
602	**69**	**Е11-170201-0101 1117-0201-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 Отмостка учтена в благоустройстве территории**	**Полотенцесушители из водогазопроводных труб. Установка** *НР - 98%; СП - 8%* АР1, л.7 Козп=1; Кэм.=1; Кзпм=1; Км=1;	**шт.**	**3**	**9572,57** **1194,92**	**43,11** **19,59**	**28718** **3585**	**130** **59**	**25003**	**3571** **2583**	**34872**
603	**70**	**С1261-301-0219 261-301-0219 РСНБ РК 2022 Отмостка учтена в благоустройстве территории)**	**Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/** *СП - 8%* АР1, л.7 Км=1;	**кг**	**13,5**	**708,00** --	**--** --	**9558** --	**--** --	**9558**	**--** **765**	**10323**
604	**71**	**С1245-405-1504 245-405-1504 РСНБ РК 2022 Отмостка учтена в благоустройстве территории)**	**Воздухоудалитель автоматический из латуни FWW, с обратным клапаном, Т от 0°С до +100°С, PN 10, DN 15**	**шт.**	**2**	**3389,00**	**--**	**6778**	**--**	**6778**	**--**	**7320**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			СП - 8% АР1, л.7 Км=1;			--	--	--	--		542	
605	72	С1241-211-0301 241-211-0301 РСНБ РК 2022 Отмостка учтена в благоустройстве территории)	**Муфта полиэтиленовая компрессионная переходная с внутренней резьбой DN 20x1/2, PN 16**	**шт.**	**3**	**159,00**	**--**	**477**	**--**	**477**	**--**	**515**
			СП - 8% АР1, л.7 Км=1;			--	--	--	--		**38**	
606	73	С1261-301-0221 261-301-0221 РСНБ РК 2022 Отмостка учтена в благоустройстве территории)	**Хомуты для крепления труб**	**шт.**	**37**	**549,00**	**--**	**20313**	**--**	**20313**	**--**	**21938**
			СП - 8% АР1, л.7 Км=1;			--	--	--	--		**1625**	
607	74	С1217-103-0102 217-103-0102 РСНБ РК 2022 Отмостка учтена в благоустройстве территории)	**Анкер/Цанги МКДЕ/ забиваемый размерами 8 мм x 30 мм**	**1000 шт.**	**0,037**	**14547,00**	**--**	**538**	**--**	**538**	**--**	**581**
			СП - 8% АР1, л.7 Км=1;			--	--	--	--		**43**	
608	75	С1261-107-0645 261-107-0645 РСНБ РК 2022 Отмостка учтена в благоустройстве территории)	**Шпильки**	**кг**	**2,1**	**519,00**	**--**	**1090**	**--**	**1090**	**--**	**1177**
			СП - 8% АР1, л.7 Км=1;			--	--	--	--		**87**	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 43	**Тенге**				**1918937**	**19921**	**1609365**	**280594**	**2375493**
								289651	**7932**	**--**	**175961**	
			Стоимость общестроительных работ	Тенге				**1525687**				
			Материалы	Тенге				**36114**				
			Всего заработная плата	Тенге					**64496**			
			Стоимость материалов и конструкций	Тенге				**1419611**				
			Накладные расходы	Тенге				**52170**				
			Сметная прибыль	Тенге				**126226**				
			ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				**1704083**				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**36**
			Сметная заработная плата	Тенге					**64496**			
			Стоимость сантехнических работ	Тенге				**393250**				
			Материалы	Тенге				**153642**				
			Всего заработная плата	Тенге					**233087**			
			Накладные расходы	Тенге				**228424**				
			Сметная прибыль	Тенге				**49735**				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				671409				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								123
			Сметная заработная плата	Тенге					233087			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 43	Тенге				2375492				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								159
			Сметная заработная плата	Тенге					297583			
			ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 15	**Тенге**				1918937	19921	1609365	280594	2375493
								289651	7932	--	175961	
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				1525687				
		Материалы		Тенге				36114				
		Всего заработная плата		Тенге					64496			
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге				1419611				
			Накладные расходы	Тенге				52170				
			Сметная прибыль	Тенге				126226				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				1704083				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								36
			Сметная заработная плата	Тенге					64496			
		Стоимость сантехнических работ		Тенге				393250				
		Материалы		Тенге				153642				
		Всего заработная плата		Тенге					233087			
			Накладные расходы	Тенге				228424				
			Сметная прибыль	Тенге				49735				
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				671409				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								123
			Сметная заработная плата	Тенге					233087			
			ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 15	Тенге				2375492				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								159
			Сметная заработная плата	Тенге					297583			
			Локальная смета № 2-3-5 Отопление и Вентиляция Блок 3									
			РАЗДЕЛ 44.ОТОПЛЕНИЕ									
			Магистральный трубопровод систем отопления									
609	**4**	**Е11-161101-0101 1116-1101-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 Отмостка учтена в благоустройстве территории**	**Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое**	**м трубопровода**	**39**	**126,45**	**1,57**	**4931**	**61**	**28**	**4745**	**10450**
			НР - 98%; СП - 8%			**124,16**	**--**	**4842**	**--**		**774**	
			АР1, л.7 Козп=1; Кэм.=1; Кзпм=1; Км=1;									
			Фитинги									
610	**12**	**Е11-160401-0204 1116-0401-0204 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 Отмостка учтена в благоустройстве территории**	**Трубопроводы/Коллектор из труб 76х3,5мм/ отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 80 мм. Прокладка**	**м трубопровода**	**2,4**	**4876,05**	**123,08**	**11703**	**295**	**7935**	**3487**	**16405**
			НР - 98%; СП - 8%			**1447,08**	**35,51**	**3473**	**85**		**1215**	
			АР1, л.7									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Козп=1; Кэм.=1; Кзпм=1; Км=1;									
611	13	Е11-181101-0104 1118-1101-0104 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 Отмостка учтена в благоустройстве территории	**Термометры в оправе прямые или угловые. Установка**	комплект	5	683,51	--	3418	--	479	2881	6802
			НР - 98%; СП - 8%			587,87	--	2939	--		504	
			АР1, л.7									
			Козп=1; Кэм.=1; Кзпм=1; Км=1;									
612	14	С1245-713-0101 245-713-0101 РСНБ РК 2022 Отмостка учтена в благоустройстве территории)	**Термометр технический жидкостный ГОСТ 28498-90 прямой в оправе с бобышкой**	шт.	5	4432,00	--	22160	--	22160	--	23933
			СП - 8%			--	--	--	--		1773	
			АР1, л.7									
			Км=1;									
613	15	Е11-181101-0102 1118-1101-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 Отмостка учтена в благоустройстве территории	**Манометры с трехходовым краном. Установка**	комплект	8	3337,01	--	26696	--	23116	3508	32621
			НР - 98%; СП - 8%			447,51	--	3580	--		2416	
			АР1, л.7									
			Козп=1; Кэм.=1; Кзпм=1; Км=1;									
614	16	С1261-301-0219 261-301-0219 РСНБ РК 2022 Отмостка учтена в благоустройстве территории)	**Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/**	кг	40	708,00	--	28320	--	28320	--	30586
			СП - 8%			--	--	--	--		2266	
			АР1, л.7									
			Км=1;									
615	17	Е11-130301-0406 1113-0301-0406 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 Отмостка учтена в благоустройстве территории	**Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз**	м2	3,5	116,48	3,13	408	11	167	159	613
			НР - 69%; СП - 8%			65,60	0,39	230	1		45	
			АР1, л.7									
			Козп=1; Кэм.=1; Кзпм=1; Км=1;									
616	18	Е11-160602-0201 1116-0602-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 Отмостка учтена в благоустройстве территории	**Клапаны балансировочные диаметром 15-25 мм. Установка на резьбовом соединении**	шт.	2	874,27	2,99	1749	6	172	1541	3553
			НР - 98%; СП - 8%			785,51	0,86	1571	2		263	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			АР1, л.7 Козп=1; Кэм.=1; Кзпм=1; Км=1;									
617	19	С1245-506-0105 245-506-0105 РСНБ РК 2022 Отмостка учтена в благоустройстве территории)	**Ручной балансировочный клапан/USV-I/ Tmax 120°C, PN 16 ГОСТ 5761-2005 резьбовой G 3/4", Kvs 5,7 м3/ч, DN 20**	**шт.**	**1**	**19824,00** --	**--** --	**19824** --	**--** --	**19824**	**--** **1586**	**21410**
			СП - 8% АР1, л.7 Км=1;									
618	20	С1245-506-0106 245-506-0106 РСНБ РК 2022 Отмостка учтена в благоустройстве территории)	**Ручной балансировочный клапан/USV-I/ Tmax 120°C, PN 16 ГОСТ 5761-2005 резьбовой G 1", Kvs 8,7 м3/ч, DN 25**	**шт.**	**1**	**21833,00** --	**--** --	**21833** --	**--** --	**21833**	**--** **1747**	**23580**
			СП - 8% АР1, л.7 Км=1;									
619	21	Е11-160602-0202 1116-0602-0202 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 Отмостка учтена в благоустройстве территории	**Клапаны балансировочные диаметром 32-50 мм. Установка на резьбовом соединении**	**шт.**	**1**	**1022,99** **884,07**	**2,99** **0,86**	**1023** **884**	**3** **1**	**136**	**867** **151**	**2041**
			НР - 98%; СП - 8% АР1, л.7 Козп=1; Кэм.=1; Кзпм=1; Км=1;									
620	22	С1242-303-1004 242-303-1004 РСНБ РК 2022 Отмостка учтена в благоустройстве территории)	**Клапан (вентиль) запорный латунный муфтовый/ASV-I/, балансировочный, для измерения перепада давления, Т до +120°C, PN 10 ГОСТ 5761-2005 DN 32**	**шт.**	**1**	**35711,00** --	**--** --	**35711** --	**--** --	**35711**	**--** **2857**	**38568**
			СП - 8% АР1, л.7 Км=1;									
621	23	Е11-160602-0301 1116-0602-0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 Отмостка учтена в благоустройстве территории	**Регулятор перепада давления диаметром 15-25 мм. Установка на резьбовом соединении**	**шт.**	**2**	**989,51** **900,75**	**2,99** **0,86**	**1979** **1801**	**6** **2**	**172**	**1767** **300**	**4046**
			НР - 98%; СП - 8% АР1, л.7 Козп=1; Кэм.=1; Кзпм=1; Км=1;									
622	24	С1242-401-1701 242-401-1701 РСНБ РК 2022 Отмостка учтена в благоустройстве территории)	**Регулятор перепада давления DPR/ASV-PV/, для монтажа на подающем трубопроводе, диапазон настройки от 0,2 бар до 1 бар, присоединение G 3/4A, пропускной способностью 1,6 м3/ч, Тмакс 150°C, PN 25, DN 15, типа Danfoss**	**шт.**	**1**	**322875,00** --	**--** --	**322875** --	**--** --	**322875**	**--** **25830**	**348705**
			СП - 8% АР1, л.7									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Км=1;									
623	25	С1242-401-1703 242-401-1703 РСНБ РК 2022 Отмостка учтена в благоустройстве территории)	**Регулятор перепада давления DPR/ASV-PV/, для монтажа на подающем трубопроводе, диапазон настройки от 0,2 бар до 1 бар, присоединение G 1 1/4A, пропускной способностью 8 м3/ч, Тмакс 150°С, PN 25, DN 25, типа Danfoss**	**шт.**	**1**	**357627,00**	**--**	**357627**	**--**	**357627**	**--**	**386237**
			СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**28610**	
			АР1, л.7									
			Км=1;									
624	26	Е11-160602-0302 1116-0602-0302 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 Отмостка учтена в благоустройстве территории	**Регулятор перепада давления диаметром 32-50 мм. Установка на резьбовом соединении**	**шт.**	**1**	**1124,93**	**2,99**	**1125**	**3**	**136**	**967**	**2259**
			НР - 98%; СП - 8%			**986,01**	**0,86**	**986**	**1**		**167**	
			АР1, л.7									
			Козп=1; Кэм.=1; Кзпм=1; Км=1;									
625	27	С1242-401-2604 242-401-2604 РСНБ РК 2022 Отмостка учтена в благоустройстве территории)	**Регулятор перепада давления DPR/ASV-PV/, для монтажа на подающем трубопроводе, диапазон настройки от 0,2 бар до 1 бар, фланцевый, пропускной способностью 12,5 м3/ч, Тмакс 150°С, PN 25, DN 32, типа Danfoss**	**шт.**	**1**	**691059,00**	**--**	**691059**	**--**	**691059**	**--**	**746344**
			СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**55285**	
			АР1, л.7									
			Км=1;									
					ОТОПЛЕНИЕ Л.К.							
626	29	Е11-161101-0101 1116-1101-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 Отмостка учтена в благоустройстве территории	**Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диам. до 50 мм**	**м**	**60**	**126,45**	**1,57**	**7587**	**94**	**44**	**7300**	**16078**
			НР - 98%; СП - 8%			**124,16**	**--**	**7449**	**--**		**1191**	
			АР1, л.7									
			Козп=1; Кэм.=1; Кзпм=1; Км=1;									
627	31	Е11-181101-0105 1118-1101-0105 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 Отмостка учтена в благоустройстве территории	**Краны воздушные/Маевского/. Установка**	**шт.**	**1**	**392,76**	**--**	**393**	**--**	**140**	**248**	**692**
			НР - 98%; СП - 8%			**253,26**	**--**	**253**	**--**		**51**	
			АР1, л.7									
			Козп=1; Кэм.=1; Кзпм=1; Км=1;									
628	34	Е11-130301-0406 1113-0301-0406 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 Отмостка учтена в благоустройстве территории	**Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз**	**м2**	**6**	**116,48**	**3,13**	**699**	**18**	**287**	**273**	**1050**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			НР - 69%; СП - 8% АР1, л.7 Козп=1; Кэм.=1; Кзпм=1; Км=1;			65,60	0,39	394	2		78	
629	35	Е11-130301-1406 1113-0301-1406 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 Отмостка учтена в благоустройстве территории К=2	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115**	м2	8	193,06	4,52	1544	36	895	428	2129
			НР - 69%; СП - 8% АР1, л.7 Козп=1; Кэм.=1; Кзпм=1; Км=1;			76,68	0,78	613	6		158	
630	36	С1261-301-0219 261-301-0219 РСНБ РК 2022 Отмостка учтена в благоустройстве территории)	**Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/**	кг	40	708,00	--	28320	--	28320	--	30586
			СП - 8% АР1, л.7 Км=1;			--	--	--	--		2266	
			СИСТЕМА ОТОПЛЕНИЯ 1									
631	46	Е11-181101-0105 1118-1101-0105 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 Отмостка учтена в благоустройстве территории	**Краны воздушные/Маевского/. Установка**	шт.	17	392,76	--	6677	--	2372	4219	11768
			НР - 98%; СП - 8% АР1, л.7 Козп=1; Кэм.=1; Кзпм=1; Км=1;			253,26	--	4305	--		872	
			Изоляция									
632	51	Е11-160602-0101 1116-0602-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 Отмостка учтена в благоустройстве территории	**Клапаны термостатические осевые (угловые). Установка на резьбовом соединении**	шт.	17	407,72	0,86	6931	15	165	6622	14638
			НР - 98%; СП - 8% АР1, л.7 Козп=1; Кэм.=1; Кзпм=1; Км=1;			397,11	0,39	6751	7		1084	
633	52	С1245-510-0205 245-510-0205 РСНБ РК 2022 Отмостка учтена в благоустройстве территории)	**Клапан термостатической регулировки радиаторов ГОСТ 30815-2002 Tmax 110°C, PN 10, угловой с резьбой R 1/2", DN 15**	шт.	17	5281,00	--	89777	--	89777	--	96959
			СП - 8% АР1, л.7 Км=1;			--	--	--	--		7182	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
634	53	Е11-160603-0101 1116-0603-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 Отмостка учтена в благоустройстве территории	**Арматура запорная муфтовая диаметром 15-25 мм. Установка на трубопроводах из полимерных труб**	шт.	17	612,97	6,20	10420	105	141	9981	22033
			НР - 98%; СП - 8%			598,50	0,59	10174	10		1632	
			АР1, л.7									
			Козп=1; Кэм.=1; Кзпм=1; Км=1;									
635	54	С1245-510-0301 245-510-0301 РСНБ РК 2022 Отмостка учтена в благоустройстве территории	**Клапан запорный/RLV-Y/ радиаторный ГОСТ 30815-2002 Tmax 120°С, PN 10, угловой с резьбой R 1/2", DN 15**	шт.	17	2527,00	--	42959	--	42959	--	46396
			СП - 8%			--	--	--	--		3437	
			АР1, л.7									
			Км=1;									
636	55	Е11-181101-0105 1118-1101-0105 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 Отмостка учтена в благоустройстве территории	**Установка кранов спуска воздуха автоматических**	комплект	4	272,76	--	1091	--	78	993	2250
			НР - 98%; СП - 8%			253,26	--	1013	--		167	
			АР1, л.7									
			Козп=1; Кэм.=1; Кзпм=1; Км=1;									
637	58	Е11-160601-0101 1116-0601-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 Отмостка учтена в благоустройстве территории	**Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка**	шт.	2	3079,10	129,61	6158	259	607	5224	12293
			НР - 98%; СП - 8%			2645,82	19,59	5292	39		911	
			АР1, л.7									
			Козп=1; Кэм.=1; Кзпм=1; Км=1;									
638	59	С1242-303-1002 242-303-1002 РСНБ РК 2022 Отмостка учтена в благоустройстве территории	**Клапан (вентиль) запорный латунный муфтовый/ASV-M/, балансировочный, для измерения перепада давления, Т до +120°С, PN 10 ГОСТ 5761-2005 DN 20**	шт.	2	24742,00	--	49484	--	49484	--	53443
			СП - 8%			--	--	--	--		3959	
			АР1, л.7									
			Км=1;									
639	60	Е11-160602-0301 1116-0602-0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 Отмостка учтена в благоустройстве территории	**Регулятор перепада давления диаметром 15-25 мм. Установка на резьбовом соединении**	шт.	3	989,51	2,99	2969	9	258	2651	6069
			НР - 98%; СП - 8%			900,75	0,86	2702	3		450	
			АР1, л.7									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Козп=1; Кэм.=1; Кзпм=1; Км=1;									
640	61	С1242-401-1701 242-401-1701 РСНБ РК 2022 Отмостка учтена в благоустройстве территории)	**Регулятор перепада давления DPR/ASV-PV/, для монтажа на подающем трубопроводе, диапазон настройки от 0,2 бар до 1 бар, присоединение G 3/4A, пропускной способностью 1,6 м3/ч, Тмакс 150°С, PN 25, DN 15, типа Danfoss**	шт.	1	322875,00	--	322875	--	322875	--	348705
			СП - 8%			--	--	--	--		25830	
			АР1, л.7									
			Км=1;									
641	62	С1242-401-1702 242-401-1702 РСНБ РК 2022 Отмостка учтена в благоустройстве территории)	**Регулятор перепада давления DPR/ASV-PV/, для монтажа на подающем трубопроводе, диапазон настройки от 0,2 бар до 1 бар, присоединение G 1A, пропускной способностью 6,3 м3/ч, Тмакс 150°С, PN 25, DN 20, типа Danfoss**	шт.	2	329480,00	--	658960	--	658960	--	711677
			СП - 8%			--	--	--	--		52717	
			АР1, л.7									
			Км=1;									
642	63	Е11-130301-1406 1113-0301-1406 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 Отмостка учтена в благоустройстве территории К=2	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115**	м2	39,8	193,06	4,52	7684	180	4452	2127	10596
			НР - 69%; СП - 8%			76,68	0,78	3052	31		785	
			АР1, л.7									
			Козп=1; Кэм.=1; Кзпм=1; Км=1;									
			СИСТЕМА ОТОПЛЕНИЯ 2(СПОРТЗАЛ)									
643	74	Е11-161101-0101 1116-1101-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 Отмостка учтена в благоустройстве территории	**Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое**	м трубопровода	90	126,45	1,57	11380	141	65	10951	24117
			НР - 98%; СП - 8%			124,16	--	11174	--		1786	
			АР1, л.7									
			Козп=1; Кэм.=1; Кзпм=1; Км=1;									
644	76	Е11-181101-0105 1118-1101-0105 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 Отмостка учтена в благоустройстве территории	**Краны воздушные/Маевского/. Установка**	шт.	8	392,76	--	3142	--	1116	1986	5538
			НР - 98%; СП - 8%			253,26	--	2026	--		410	
			АР1, л.7									
			Козп=1; Кэм.=1; Кзпм=1; Км=1;									
			Изоляция									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
645	82	Е11-130301-0406 1113-0301-0406 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 Отмостка учтена в благоустройстве территории	**Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз**	м2	1,5	116,48	3,13	175	5	72	68	263
			НР - 69%; СП - 8%			65,60	0,39	98	1		19	
			АР1, л.7 Козп=1; Кэм.=1; Кзпм=1; Км=1;									
646	83	Е11-130301-1406 1113-0301-1406 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 Отмостка учтена в благоустройстве территории К=2	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115**	м2	44	193,06	4,52	8495	199	4922	2352	11714
			НР - 69%; СП - 8%			76,68	0,78	3374	34		868	
			АР1, л.7 Козп=1; Кэм.=1; Кзпм=1; Км=1;									
647	85	Е11-160602-0101 1116-0602-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 Отмостка учтена в благоустройстве территории	**Клапаны термостатические осевые (угловые). Установка на резьбовом соединении**	шт.	8	407,72	0,86	3262	7	78	3116	6889
			НР - 98%; СП - 8%			397,11	0,39	3177	3		510	
			АР1, л.7 Козп=1; Кэм.=1; Кзпм=1; Км=1;									
648	86	С1245-510-0205 245-510-0205 РСНБ РК 2022 Отмостка учтена в благоустройстве территории)	**Клапан термостатической регулировки радиаторов ГОСТ 30815-2002 Tmax 110°C, PN 10, угловой с резьбой R 1/2", DN 15**	шт.	8	5281,00	–	42248	–	42248	–	45628
			СП - 8%			–	–	–	–		3380	
			АР1, л.7 Км=1;									
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 44	Тенге				2865671	1453	2782065	78461	3179664
								82153	228	–	235532	
			Стоимость общестроительных работ	Тенге				2753037				
			Материалы	Тенге				10794				
			Всего заработная плата	Тенге					7836			
			Стоимость материалов и конструкций	Тенге				2734032				
			Накладные расходы	Тенге				5407				
			Сметная прибыль	Тенге				220678				
			ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				2979122				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								5
			Сметная заработная плата	Тенге					7836			
			Стоимость сантехнических работ	Тенге				112634				
			Материалы	Тенге				37235				
			Всего заработная плата	Тенге					74545			
			Накладные расходы	Тенге				73054				
			Сметная прибыль	Тенге				14854				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				200542				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								36
			Сметная заработная плата	Тенге					74545			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 44	Тенге				3179664				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								41
			Сметная заработная плата	Тенге					82381			
			РАЗДЕЛ 45. Вентиляция									
			СИСТЕМА ПЗ									
649	87	Е11-200301-0101 1120-0301-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 Отмостка учтена в благоустройстве территории	**Решетки жалюзийные, площадь в свету до 0,5 м2. Установка**	решетка	5	2181,20	76,85	10906	384	1063	9366	21894
			НР - 98%; СП - 8%			1891,85	19,59	9459	98		1622	
			АР1, л.7									
			Козп=1; Кэм.=1; Кзпм=1; Км=1;									
650	88	С1246-304-0755 246-304-0755 РСНБ РК 2022 Отмостка учтена в благоустройстве территории	**Декоративная алюминиевая решетка длиной от 500 до 650 мм размерами 600 мм х 300 мм/**	шт.	5	12317,00	–	61585	–	61585	–	66512
			СП - 8%			–	–	–	–		4927	
			АР1, л.7									
			Км=1;									
651	90	Е11-260101-1101 1126-0101-1101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Отмостка учтена в благоустройстве территории	**Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция матами минераловатными прошивными безобкладочными и в обкладках из стеклоткани или металлической сетки, плитами минераловатными на синтетическом связующем марки М-125, плитами полужесткими из стеклянного штапельного волокна на синтетическом связующем**	м3 изоляции	0,3	34653,06	2313,55	10396	694	955	6889	18667
			НР - 76%; СП - 8%			29157,18	1055,58	8747	317		1383	
			АР1, л.7									
			Козп=1; Кэм.=1; Кзпм=1; Км=1;									
652	91	С1234-202-0204 234-202-0204 РСНБ РК 2022 Отмостка учтена в благоустройстве территории	**Маты теплоизоляционные из стекловолокна, оклеенные с одной стороны алюминиевой фольгой М-25-ф-50 ГОСТ 10499-95**	м3	0,372	22818,00	–	8488	–	8488	–	9167
			СП - 8%			–	–	–	–		679	
			АР1, л.7									
			Км=1;									
653	94	С1246-301-0503 246-301-0503 РСНБ РК 2022 Отмостка учтена в благоустройстве территории	**Средства для крепления воздуховодов: хомуты СТД 205**	кг	10	790,00	–	7900	–	7900	–	8532
			СП - 8%			–	–	–	–		632	
			АР1, л.7									
			Км=1;									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			СИСТЕМА В1									
654	**95**	**Е11-201401-0101 1120-1401-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 Отмостка учтена в благоустройстве территории**	**Вентиляторы радиальные, масса до 0,05 т. Установка**	**вентилятор**	**1**	**11035,81**	**225,11**	**11036**	**226**	**971**	**9689**	**22383**
			НР - 98%; СП - 8%			**9838,92**	**47,56**	**9839**	**48**		**1658**	
			АР1, л.7 Козп=1; Кэм.=1; Кзпм=1; Км=1;									
655	**96**	**С1246-401-0503 246-401-0503 РСНБ РК 2022 Отмостка учтена в благоустройстве территории**	**Вентиляторы канальные радиальные для прямоугольных каналов, марки КЕ (КТ) 40-20/20-4Е, 220/1, Р 0,33 кВт, n 1410 об/мин, Qmax 1198 м3/ч ГОСТ 7402-84**	**комплект**	**1**	**114988,00**	**--**	**114988**	**--**	**114988**	**--**	**124187**
			СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**9199**	
			АР1, л.7 Км=1;									
656	**97**	**Е11-201001-0102 1120-1001-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 Отмостка учтена в благоустройстве территории**	**Глушители шума вентиляционных установок, трубчатые круглого сечения типа ГТК 1-2 диаметром обечайки 200 мм. Установка**	**глушитель шума**	**1**	**24161,65**	**63,40**	**24162**	**64**	**22205**	**1874**	**28119**
			НР - 98%; СП - 8%			**1892,55**	**19,59**	**1893**	**20**		**2083**	
			АР1, л.7 Козп=1; Кэм.=1; Кзпм=1; Км=1;									
657	**98**	**С1246-301-0701 246-301-0701 РСНБ РК 2022 Отмостка учтена в благоустройстве территории**	**пр.Лючки для замера параметров воздуха**	**шт.**	**1**	**223,00**	**--**	**223**	**--**	**223**	**--**	**241**
			СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**18**	
			АР1, л.7 Км=1;									
658	**99**	**Е11-200301-0210 1120-0301-0210 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 Отмостка учтена в благоустройстве территории**	**Решетки жалюзийные стальные, регулирующие (Р), номер 150, размер 150х150 мм. Установка**	**решетка**	**6**	**2401,49**	**47,09**	**14409**	**283**	**2775**	**11239**	**27700**
			НР - 98%; СП - 8%			**1891,85**	**19,59**	**11351**	**118**		**2052**	
			АР1, л.7 Козп=1; Кэм.=1; Кзпм=1; Км=1;									
659	**101**	**Е11-260101-1101 1126-0101-1101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Отмостка учтена в благоустройстве территории**	**Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция матами минераловатными прошивными безобкладочными и в обкладках из стеклоткани или металлической сетки, плитами минераловатными на синтетическом связующем марки М-125, плитами полужесткими из стеклянного штапельного волокна на синтетическом связующем**	**м3 изоляции**	**0,21**	**34653,06**	**2313,55**	**7277**	**486**	**668**	**4822**	**13067**
			НР - 76%; СП - 8%			**29157,18**	**1055,58**	**6123**	**222**		**968**	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			АР1, л.7 Козп=1; Кэм.=1; Кзпм=1; Км=1;									
660	102	С1234-202-0204 234-202-0204 РСНБ РК 2022 Отмостка учтена в благоустройстве территории	**Маты теплоизоляционные из стекловолокна, оклеенные с одной стороны алюминиевой фольгой М-25-ф-50 ГОСТ 10499-95**	м3	0,2604	22818,00	–	5942	–	5942	–	6417
			СП - 8% АР1, л.7 Км=1;			–	–	–	–		475	
661	105	С1246-301-0503 246-301-0503 РСНБ РК 2022 Отмостка учтена в благоустройстве территории	**Средства для крепления воздуховодов: хомуты СТД 205**	кг	10	790,00	–	7900	–	7900	–	8532
			СП - 8% АР1, л.7 Км=1;			–	–	–	–		632	
			СИСТЕМА В2									
662	106	Е11-201401-0101 1120-1401-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 Отмостка учтена в благоустройстве территории	**Вентиляторы радиальные, масса до 0,05 т. Установка**	вентилятор	1	11035,81	225,11	11036	226	971	9689	22383
			НР - 98%; СП - 8% АР1, л.7 Козп=1; Кэм.=1; Кзпм=1; Км=1;			9838,92	47,56	9839	48		1658	
663	107	С1246-401-0503 246-401-0503 РСНБ РК 2022 Отмостка учтена в благоустройстве территории	**Вентиляторы канальные радиальные для прямоугольных каналов, марки КЕ (КТ) 40-20/20-4Е, 220/1, Р 0,33 кВт, n 1410 об/мин, Qmax 1198 м3/ч ГОСТ 7402-84**	комплект	1	114988,00	–	114988	–	114988	–	124187
			СП - 8% АР1, л.7 Км=1;			–	–	–	–		9199	
664	108	Е11-201001-0102 1120-1001-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 Отмостка учтена в благоустройстве территории	**Глушители шума вентиляционных установок, трубчатые круглого сечения типа ГТК 1-2 диаметром обечайки 200 мм. Установка**	глушитель шума	1	24161,65	63,40	24162	64	22205	1874	28119
			НР - 98%; СП - 8% АР1, л.7 Козп=1; Кэм.=1; Кзпм=1; Км=1;			1892,55	19,59	1893	20		2083	
665	109	С1246-301-0701 246-301-0701 РСНБ РК 2022 Отмостка учтена в благоустройстве территории	**пр.Лючки для замера параметров воздуха**	шт.	1	223,00	–	223	–	223	–	241
			СП - 8%			–	–	–	–		18	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			АР1, л.7 Км=1;									
666	110	Е11-200301-0210 1120-0301-0210 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 Отмостка учтена в благоустройстве территории	**Решетки жалюзийные стальные, регулирующие (Р), номер 150, размер 150х150 мм. Установка** *НР - 98%; СП - 8%* АР1, л.7 Козп=1; Кэм.=1; Кзпм=1; Км=1;	решетка	3	2401,49 1891,85	47,09 19,59	7204 5676	141 59	1387	5620 1026	13850
667	112	Е11-260101-1101 1126-0101-1101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Отмостка учтена в благоустройстве территории	**Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция матами минераловатными прошивными безобкладочными и в обкладках из стеклоткани или металлической сетки, плитами минераловатными на синтетическом связующем марки М-125, плитами полужесткими из стеклянного штапельного волокна на синтетическом связующем** *НР - 76%; СП - 8%* АР1, л.7 Козп=1; Кэм.=1; Кзпм=1; Км=1;	м3 изоляции	0,012	34653,06 29157,18	2313,55 1055,58	416 350	28 13	38	276 55	747
668	113	С1234-202-0204 234-202-0204 РСНБ РК 2022 Отмостка учтена в благоустройстве территории	**Маты теплоизоляционные из стекловолокна, оклеенные с одной стороны алюминиевой фольгой М-25-ф-50 ГОСТ 10499-95** *СП - 8%* АР1, л.7 Км=1;	м3	0,01488	22818,00 --	-- --	340 --	-- --	340	-- 27	367
669	116	С1246-301-0503 246-301-0503 РСНБ РК 2022 Отмостка учтена в благоустройстве территории	**Средства для крепления воздуховодов: хомуты СТД 205** *СП - 8%* АР1, л.7 Км=1;	кг	6,5	790,00 --	-- --	5135 --	-- --	5135	-- 411	5546
			СИСТЕМА ВЕ1									
670	117	Е11-200301-0101 1120-0301-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 Отмостка учтена в благоустройстве территории	**Установка решеток жалюзийных стальных площадью в свету до 0,25 м2** *НР - 98%; СП - 8%* АР1, л.7 Козп=1; Кэм.=1; Кзпм=1; Км=1;	шт	1	2181,20 1891,85	76,85 19,59	2181 1892	77 20	212	1873 324	4379
671	118	С1246-304-0105 246-304-0105 РСНБ РК 2022 Отмостка учтена в благоустройстве территории	**Вентиляционные решетки регулируемые однорядные, пластмассовые, размерами 150 мм х 150 мм**	шт.	1	2131,00	--	2131	--	2131	--	2301

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			СП - 8% АР1, л.7 Км=1;			--	--	--	--		170	
672	120	**Е11-260101-1101 1126-0101-1101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Отмостка учтена в благоустройстве территории**	**Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция матами минераловатными прошивными безобкладочными и в обкладках из стеклоткани или металлической сетки, плитами минераловатными на синтетическом связующем марки М-125, плитами полужесткими из стеклянного штапельного волокна на синтетическом связующем** *НР - 76%; СП - 8%* АР1, л.7 Козп=1; Кэм.=1; Кзпм=1; Км=1;	**м3 изоляции**	**0,08**	**34653,06** **29157,18**	**2313,55** **1055,58**	**2772** **2333**	**185** **84**	**254**	**1837** **369**	**4978**
673	121	**С1234-202-0204 234-202-0204 РСНБ РК 2022 Отмостка учтена в благоустройстве территории)**	**Маты теплоизоляционные из стекловолокна, оклеенные с одной стороны алюминиевой фольгой М-25-ф-50 ГОСТ 10499-95** *СП - 8%* АР1, л.7 Км=1;	**м3**	**0,0992**	**22818,00** --	**--** --	**2264** --	**--** --	**2264**	**--** **181**	**2445**
674	124	**С1246-301-0503 246-301-0503 РСНБ РК 2022 Отмостка учтена в благоустройстве территории)**	**Средства для крепления воздуховодов: хомуты СТД 205** *СП - 8%* АР1, л.7 Км=1;	**кг**	**4**	**790,00** --	**--** --	**3160** --	**--** --	**3160**	**--** **253**	**3413**
			СИСТЕМА ВЕ2									
675	125	**Е11-200301-0101 1120-0301-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 Отмостка учтена в благоустройстве территории**	**Установка решеток жалюзийных стальных площадью в свету до 0,25 м2** *НР - 98%; СП - 8%* АР1, л.7 Козп=1; Кэм.=1; Кзпм=1; Км=1;	**шт**	**1**	**2181,20** **1891,85**	**76,85** **19,59**	**2181** **1892**	**77** **20**	**212**	**1873** **324**	**4379**
676	126	**С1246-304-0105 246-304-0105 РСНБ РК 2022 Отмостка учтена в благоустройстве территории)**	**Вентиляционные решетки регулируемые однорядные, пластмассовые, размерами 150 мм х 150 мм** *СП - 8%* АР1, л.7 Км=1;	**шт.**	**1**	**2131,00** --	**--** --	**2131** --	**--** --	**2131**	**--** **170**	**2301**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
677	128	Е11-260101-1101 1126-0101-1101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Отмостка учтена в благоустройстве территории	**Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция матами минераловатными прошивными безобкладочными и в обкладках из стеклоткани или металлической сетки, плитами минераловатными на синтетическом связующем марки М-125, плитами полужесткими из стеклянного штапельного волокна на синтетическом связующем**	м3 изоляции	0,08	34653,06	2313,55	2772	185	254	1837	4978
			НР - 76%; СП - 8%			29157,18	1055,58	2333	84		369	
			АР1, л.7 Козп=1; Кэм.=1; Кзпм=1; Км=1;									
678	129	С1234-202-0204 234-202-0204 РСНБ РК 2022 Отмостка учтена в благоустройстве территории)	**Маты теплоизоляционные из стекловолокна, оклеенные с одной стороны алюминиевой фольгой М-25-ф-50 ГОСТ 10499-95**	м3	0,0992	22818,00	–	2264	–	2264	–	2445
			СП - 8%			–	–	–	–		181	
			АР1, л.7 Км=1;									
679	132	С1246-301-0503 246-301-0503 РСНБ РК 2022 Отмостка учтена в благоустройстве территории)	**Средства для крепления воздуховодов: хомуты СТД 205**	кг	4	790,00	–	3160	–	3160	–	3413
			СП - 8%			–	–	–	–		253	
			АР1, л.7 Км=1;									
			СИСТЕМА ВЕ3									
680	133	Е11-200301-0101 1120-0301-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 Отмостка учтена в благоустройстве территории	**Установка решеток жалюзийных стальных площадью в свету до 0,25 м2**	шт	2	2181,20	76,85	4362	154	424	3746	8757
			НР - 98%; СП - 8%			1891,85	19,59	3784	39		649	
			АР1, л.7 Козп=1; Кэм.=1; Кзпм=1; Км=1;									
681	134	С1246-304-0108 246-304-0108 РСНБ РК 2022 Отмостка учтена в благоустройстве территории)	**Вентиляционные решетки регулируемые однорядные, пластмассовые, размерами 200 мм х 200 мм**	шт.	2	2435,00	–	4870	–	4870	–	5260
			СП - 8%			–	–	–	–		390	
			АР1, л.7 Км=1;									
682	136	Е11-260101-1101 1126-0101-1101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Отмостка учтена в благоустройстве территории	**Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция матами минераловатными прошивными безобкладочными и в обкладках из стеклоткани или металлической сетки, плитами минераловатными на синтетическом связующем марки М-125, плитами полужесткими из стеклянного штапельного волокна на синтетическом связующем**	м3 изоляции	0,08	34653,06	2313,55	2772	185	254	1837	4978
			НР - 76%; СП - 8%			29157,18	1055,58	2333	84		369	
			АР1, л.7									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Козп=1; Кэм.=1; Кзпм=1; Км=1;									
683	137	С1234-202-0204 234-202-0204 РСНБ РК 2022 Отмостка учтена в благоустройстве территории)	**Маты теплоизоляционные из стекловолокна, оклеенные с одной стороны алюминиевой фольгой М-25-ф-50 ГОСТ 10499-95**	м3	0,0992	22818,00	--	2264	--	2264	--	2445
			СП - 8%			--	--	--	--		181	
			АР1, л.7									
			Км=1;									
684	140	С1246-301-0503 246-301-0503 РСНБ РК 2022 Отмостка учтена в благоустройстве территории)	**Средства для крепления воздуховодов: хомуты СТД 205**	кг	4	790,00	--	3160	--	3160	--	3413
			СП - 8%			--	--	--	--		253	
			АР1, л.7									
			Км=1;									
			СИСТЕМА ВЕ4									
685	141	Е11-200301-0101 1120-0301-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 Отмостка учтена в благоустройстве территории	**Установка решеток жалюзийных стальных площадью в свету до 0,25 м2**	шт	1	2181,20	76,85	2181	77	212	1873	4379
			НР - 98%; СП - 8%			1891,85	19,59	1892	20		324	
			АР1, л.7									
			Козп=1; Кэм.=1; Кзпм=1; Км=1;									
686	142	С1246-304-0105 246-304-0105 РСНБ РК 2022 Отмостка учтена в благоустройстве территории)	**Вентиляционные решетки регулируемые однорядные, пластмассовые, размерами 150 мм х 150 мм**	шт.	1	2131,00	--	2131	--	2131	--	2301
			СП - 8%			--	--	--	--		170	
			АР1, л.7									
			Км=1;									
687	144	Е11-260101-1101 1126-0101-1101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Отмостка учтена в благоустройстве территории	**Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция матами минераловатными прошивными безобкладочными и в обкладках из стеклоткани или металлической сетки, плитами минераловатными на синтетическом связующем марки М-125, плитами полужесткими из стеклянного штапельного волокна на синтетическом связующем**	м3 изоляции	0,08	34653,06	2313,55	2772	185	254	1837	4978
			НР - 76%; СП - 8%			29157,18	1055,58	2333	84		369	
			АР1, л.7									
			Козп=1; Кэм.=1; Кзпм=1; Км=1;									
688	145	С1234-202-0204 234-202-0204 РСНБ РК 2022 Отмостка учтена в благоустройстве территории)	**Маты теплоизоляционные из стекловолокна, оклеенные с одной стороны алюминиевой фольгой М-25-ф-50 ГОСТ 10499-95**	м3	0,0992	22818,00	--	2264	--	2264	--	2445
			СП - 8%			--	--	--	--		181	
			АР1, л.7									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Км=1;									
689	148	С1246-301-0503 246-301-0503 РСНБ РК 2022 Отмостка учтена в благоустройстве территории)	**Средства для крепления воздуховодов: хомуты СТД 205**	кг	4	790,00	--	3160	--	3160	--	3413
			СП - 8%			--	--	--	--		253	
			АР1, л.7									
			Км=1;									
			СИСТЕМА ВЕ5									
690	149	Е11-200301-0101 1120-0301-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 Отмостка учтена в благоустройстве территории	**Установка решеток жалюзийных стальных площадью в свету до 0,25 м2**	шт	4	2181,20	76,85	8725	307	851	7493	17515
			НР - 98%; СП - 8%			1891,85	19,59	7567	78		1297	
			АР1, л.7									
			Козп=1; Кэм.=1; Кзпм=1; Км=1;									
691	150	С1246-304-0104 246-304-0104 РСНБ РК 2022 Отмостка учтена в благоустройстве территории)	**Вентиляционные решетки регулируемые однорядные, пластмассовые, размерами 400 мм х 200 мм**	шт.	4	3653,00	--	14612	--	14612	--	15781
			СП - 8%			--	--	--	--		1169	
			АР1, л.7									
			Км=1;									
692	152	Е11-260101-1101 1126-0101-1101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Отмостка учтена в благоустройстве территории	**Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция матами минераловатными прошивными безобкладочными и в обкладках из стеклоткани или металлической сетки, плитами минераловатными на синтетическом связующем марки М-125, плитами полужесткими из стеклянного штапельного волокна на синтетическом связующем**	м3 изоляции	0,05	34653,06	2313,55	1733	116	159	1148	3112
			НР - 76%; СП - 8%			29157,18	1055,58	1458	53		230	
			АР1, л.7									
			Козп=1; Кэм.=1; Кзпм=1; Км=1;									
693	153	С1234-202-0204 234-202-0204 РСНБ РК 2022 Отмостка учтена в благоустройстве территории)	**Маты теплоизоляционные из стекловолокна, оклеенные с одной стороны алюминиевой фольгой М-25-ф-50 ГОСТ 10499-95**	м3	0,062	22818,00	--	1415	--	1415	--	1528
			СП - 8%			--	--	--	--		113	
			АР1, л.7									
			Км=1;									
694	156	С1246-301-0503 246-301-0503 РСНБ РК 2022 Отмостка учтена в благоустройстве территории)	**Средства для крепления воздуховодов: хомуты СТД 205**	кг	1,5	790,00	--	1185	--	1185	--	1280
			СП - 8%			--	--	--	--		95	
			АР1, л.7									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Км=1;									
			СИСТЕМА ВЕ6									
695	**157**	**Е11-200301-0101 1120-0301-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 Отмостка учтена в благоустройстве территории**	**Установка решеток жалюзийных стальных площадью в свету до 0,25 м2**									
			НР - 98%; СП - 8%	**шт**	**4**	**2181,20**	**76,85**	**8725**	**307**	**851**	**7493**	**17515**
			АР1, л.7			**1891,85**	**19,59**	**7567**	**78**		**1297**	
			Козп=1; Кэм.=1; Кзпм=1; Км=1;									
696	**158**	**С1246-304-0104 246-304-0104 РСНБ РК 2022 Отмостка учтена в благоустройстве территории**	**Вентиляционные решетки регулируемые однорядные, пластмассовые, размерами 400 мм х 200 мм**									
			СП - 8%	**шт.**	**4**	**3653,00**	**--**	**14612**	**--**	**14612**	**--**	**15781**
			АР1, л.7			**--**	**--**	**--**	**--**		**1169**	
			Км=1;									
697	**160**	**Е11-260101-1101 1126-0101-1101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Отмостка учтена в благоустройстве территории**	**Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция матами минераловатными прошивными безобкладочными и в обкладках из стеклоткани или металлической сетки, плитами минераловатными на синтетическом связующем марки М-125, плитами полужесткими из стеклянного штапельного волокна на синтетическом связующем**									
			НР - 76%; СП - 8%	**м3 изоляции**	**0,05**	**34653,06**	**2313,55**	**1733**	**116**	**159**	**1148**	**3112**
			АР1, л.7			**29157,18**	**1055,58**	**1458**	**53**		**230**	
			Козп=1; Кэм.=1; Кзпм=1; Км=1;									
698	**161**	**С1234-202-0204 234-202-0204 РСНБ РК 2022 Отмостка учтена в благоустройстве территории**	**Маты теплоизоляционные из стекловолокна, оклеенные с одной стороны алюминиевой фольгой М-25-ф-50 ГОСТ 10499-95**									
			СП - 8%	**м3**	**0,062**	**22818,00**	**--**	**1415**	**--**	**1415**	**--**	**1528**
			АР1, л.7			**--**	**--**	**--**	**--**		**113**	
			Км=1;									
699	**164**	**С1246-301-0503 246-301-0503 РСНБ РК 2022 Отмостка учтена в благоустройстве территории**	**Средства для крепления воздуховодов: хомуты СТД 205**									
			СП - 8%	**кг**	**1,5**	**790,00**	**--**	**1185**	**--**	**1185**	**--**	**1280**
			АР1, л.7			**--**	**--**	**--**	**--**		**95**	
			Км=1;									
			СИСТЕМА ВЕ7									
700	**165**	**Е11-200301-0101 1120-0301-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 Отмостка учтена в благоустройстве территории**	**Установка решеток жалюзийных стальных площадью в свету до 0,25 м2**	**шт**	**4**	**2181,20**	**76,85**	**8725**	**307**	**851**	**7493**	**17515**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			НР - 98%; СП - 8% АР1, л.7 Козп=1; Кэм.=1; Кзпм=1; Км=1;			1891,85	19,59	7567	78		1297	
701	166	С1246-304-0104 246-304-0104 РСНБ РК 2022 Отмостка учтена в благоустройстве территории	**Вентиляционные решетки регулируемые однорядные, пластмассовые, размерами 400 мм х 200 мм**	шт.	4	3653,00	--	14612	--	14612	--	15781
			СП - 8% АР1, л.7 Км=1;			--	--	--	--		1169	
702	168	Е11-260101-1101 1126-0101-1101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Отмостка учтена в благоустройстве территории	**Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция матами минераловатными прошивными безобкладочными и в обкладках из стеклоткани или металлической сетки, плитами минераловатными на синтетическом связующем марки М-125, плитами полужесткими из стеклянного штапельного волокна на синтетическом связующем**	м3 изоляции	0,05	34653,06	2313,55	1733	116	159	1148	3112
			НР - 76%; СП - 8% АР1, л.7 Козп=1; Кэм.=1; Кзпм=1; Км=1;			29157,18	1055,58	1458	53		230	
703	169	С1234-202-0204 234-202-0204 РСНБ РК 2022 Отмостка учтена в благоустройстве территории	**Маты теплоизоляционные из стекловолокна, оклеенные с одной стороны алюминиевой фольгой М-25-ф-50 ГОСТ 10499-95**	м3	0,062	22818,00	--	1415	--	1415	--	1528
			СП - 8% АР1, л.7 Км=1;			--	--	--	--		113	
704	172	С1246-301-0503 246-301-0503 РСНБ РК 2022 Отмостка учтена в благоустройстве территории	**Средства для крепления воздуховодов: хомуты СТД 205**	кг	1,5	790,00	--	1185	--	1185	--	1280
			СП - 8% АР1, л.7 Км=1;			--	--	--	--		95	
			СИСТЕМА ВЕ8									
705	173	Е11-200301-0101 1120-0301-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 Отмостка учтена в благоустройстве территории	**Установка решеток жалюзийных стальных площадью в свету до 0,25 м2**	шт	4	2181,20	76,85	8725	307	851	7493	17515
			НР - 98%; СП - 8% АР1, л.7 Козп=1; Кэм.=1; Кзпм=1; Км=1;			1891,85	19,59	7567	78		1297	
706	174	С1246-304-0104 246-304-0104 РСНБ РК 2022 Отмостка учтена в благоустройстве территории	**Вентиляционные решетки регулируемые однорядные, пластмассовые, размерами 400 мм х 200 мм**	шт.	4	3653,00	--	14612	--	14612	--	15781

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			СП - 8% АР1, л.7 Км=1;			--	--	--	--		1169	
707	176	Е11-260101-1101 1126-0101-1101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Отмостка учтена в благоустройстве территории	**Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция матами минераловатными прошивными безобкладочными и в обкладках из стеклоткани или металлической сетки, плитами минераловатными на синтетическом связующем марки М-125, плитами полужесткими из стеклянного штапельного волокна на синтетическом связующем** *НР - 76%; СП - 8%* АР1, л.7 Козп=1; Кэм.=1; Кзпм=1; Км=1;	м3 изоляции	0,21	34653,06 29157,18	2313,55 1055,58	7277 6123	486 222	668	4822 968	13067
708	177	С1234-202-0204 234-202-0204 РСНБ РК 2022 Отмостка учтена в благоустройстве территории	**Маты теплоизоляционные из стекловолокна, оклеенные с одной стороны алюминиевой фольгой М-25-ф-50 ГОСТ 10499-95** *СП - 8%* АР1, л.7 Км=1;	м3	0,2604	22818,00 --	-- --	5942 --	-- --	5942	-- 475	6417
709	180	С1246-301-0503 246-301-0503 РСНБ РК 2022 Отмостка учтена в благоустройстве территории	**Средства для крепления воздуховодов: хомуты СТД 205** *СП - 8%* АР1, л.7 Км=1;	кт	6	790,00 --	-- --	4740 --	-- --	4740	-- 379	5119
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 45	**Тенге**				**627974** **124727**	**5783** **2091**	**497464** --	**116289** **59538**	**803806**
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				479254				
		Материалы		Тенге				3826				
		Всего заработная плата		Тенге					36318			
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге				437601				
			Накладные расходы	Тенге				27601				
			Сметная прибыль	Тенге				40547				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				547402				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								21
			Сметная заработная плата	Тенге					36318			
		Стоимость сантехнических работ		Тенге				148720				
		Материалы		Тенге				56042				
		Всего заработная плата		Тенге					90500			
			Накладные расходы	Тенге				88688				
			Сметная прибыль	Тенге				18991				
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				256399				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								55
			Сметная заработная плата	Тенге					90500			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 45	Тенге				803801				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								76
			Сметная заработная плата	Тенге					126818			
			ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 16	**Тенге**				**3493645**	**7236**	**3279529**	**194750**	**3983470**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
								206880	2319	--	295070	
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				3232291				
		Материалы		Тенге				14620				
		Всего заработная плата		Тенге					44154			
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге				3171633				
			Накладные расходы	Тенге				33008				
			Сметная прибыль	Тенге				261225				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				3526524				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								25
			Сметная заработная плата	Тенге					44154			
		Стоимость сантехнических работ		Тенге				261354				
		Материалы		Тенге				93277				
		Всего заработная плата		Тенге					165045			
			Накладные расходы	Тенге				161742				
			Сметная прибыль	Тенге				33845				
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				456941				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								91
			Сметная заработная плата	Тенге					165045			
			ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 16	Тенге				3983465				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								117
			Сметная заработная плата	Тенге					209199			
			Локальная смета № 2-3-6 Электрооборудование и электроосвещение Блок 3									
			РАЗДЕЛ 46. Электрооборудование и электроосвещение									
			Электрооборудование									
			1ЩВ-3.1 - 1 шт									
710	1	Е11-210502-0108 1121-0502-0108 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Отмостка учтена в благоустройстве территории	**Щитки групповые осветительные массой до 6 кг. Установка в готовой нише или на стене**	шкаф	1	5062,58	83,69	5063	84	1079	2832	8527
			НР - 72%; СП - 8%			3899,76	34,17	3900	34		632	
			АР1, л.7 Козп=1; Кэм.=1; Кзпм=1; Км=1;									
711	2	С1247-201-0210 247-201-0210 РСНБ РК 2022 Отмостка учтена в благоустройстве территории	**Щиты распределительные встраиваемые модели ЩРв-12з-1 36 УХЛ3 IP31, ГОСТ Р 51778-2001**	шт.	1	6287,00	--	6287	--	6287	--	6790
			СП - 8%			--	--	--	--		503	
			АР1, л.7 Км=1;									
712	3	С1247-215-0130 247-215-0130 РСНБ РК 2022 Отмостка учтена в благоустройстве территории	**Шина алюминиевая АД31Т, размерами 8 мм х 80 мм х 4000 мм ГОСТ 15176**	шт.	1	11970,00	--	11970	--	11970	--	12928
			СП - 8%			--	--	--	--		958	
			АР1, л.7 Км=1;									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
713	4	Ц13-080304-0501 1308-0304-0501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09 Отмостка учтена в благоустройстве территории	**Прибор или аппарат. Установка**	шт.	4	2107,97	--	8432	--	65	6024	15613
			НР - 72%; СП - 8%			2091,71	--	8367	--		1156	
			АР1, л.7 Козп=1; Кэм.=1; Кзпм=1; Км=1;									
714	5	С1247-204-0658 247-204-0658 РСНБ РК 2022 Отмостка учтена в благоустройстве территории	**Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 20А 4,5 кА характеристика В ГОСТ IEC 61009-12014**	шт.	1	1888,00	--	1888	--	1888	--	2039
			СП - 8%			--	--	--	--		151	
			АР1, л.7 Км=1;									
715	6	С1247-204-0613 247-204-0613 РСНБ РК 2022 Отмостка учтена в благоустройстве территории	**Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 16А 4,5 кА характеристика В ГОСТ IEC 61009-12014**	шт.	3	700,00	--	2100	--	2100	--	2268
			СП - 8%			--	--	--	--		168	
			АР1, л.7 Км=1;									
716	7	С1247-204-3001 247-204-3001 РСНБ РК 2022 Отмостка учтена в благоустройстве территории	**Расцепитель независимый РН47 ГОСТ IEC 61009-12014**	шт.	1	5329,00	--	5329	--	5329	--	5755
			СП - 8%			--	--	--	--		426	
			АР1, л.7 Км=1;									
			Обогрев водосточной системы									
			Щит ЩУО1									
717	8	Е11-210502-0108 1121-0502-0108 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Отмостка учтена в благоустройстве территории	**Щитки групповые осветительные массой до 6 кг. Установка в готовой нише или на стене**	шкаф	1	5062,58	83,69	5063	84	1079	2832	8527
			НР - 72%; СП - 8%			3899,76	34,17	3900	34		632	
			АР1, л.7 Козп=1; Кэм.=1; Кзпм=1; Км=1;									
718	9	С1247-201-0104 247-201-0104 РСНБ РК 2022 Отмостка учтена в благоустройстве территории	**Щиты распределительные навесные модели ЩРн-24з-1 36 УХЛ3 IP31, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001**	шт.	1	9060,00	--	9060	--	9060	--	9785
			СП - 8%			--	--	--	--		725	
			АР1, л.7									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Км=1;									
719	10	Ц13-080304-0501 1308-0304-0501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09 Отмостка учтена в благоустройстве территории	**Прибор или аппарат. Установка**	шт.	6	2107,97	--	12648	--	98	9036	23419
			НР - 72%; СП - 8%			2091,71	--	12550	--		1735	
			АР1, л.7									
			Козп=1; Кэм.=1; Кзпм=1; Км=1;									
720	11	С1247-204-1828 247-204-1828 РСНБ РК 2022 Отмостка учтена в благоустройстве территории	**Выключатель автоматический ВА47-100 3Р 25А 10 кА характеристика С ГОСТ IEC 61009-12014**	шт.	1	8985,00	--	8985	--	8985	--	9704
			СП - 8%			--	--	--	--		719	
			АР1, л.7									
			Км=1;									
721	12	С1247-204-0170 247-204-0170 РСНБ РК 2022 Отмостка учтена в благоустройстве территории	**Выключатель автоматический дифференциального тока АВДТ 32 С16 30 мА ГОСТ Р 51327.1-2010**	шт.	5	4903,00	--	24515	--	24515	--	26476
			СП - 8%			--	--	--	--		1961	
			АР1, л.7									
			Км=1;									
722	13	Ц13-080103-2904 1308-0103-2904 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09 Отмостка учтена в благоустройстве территории	**Блок-контактор. Монтаж оборудования**	шт.	1	3438,71	1278,01	3439	1278	147	1838	5699
			НР - 72%; СП - 8%			2014,32	537,99	2014	538		422	
			АР1, л.7									
			Козп=1; Кэм.=1; Кзпм=1; Км=1;									
723	14	С1247-208-0101 247-208-0101 РСНБ РК 2022 Отмостка учтена в благоустройстве территории	**Контактор модульный КМ25-40 (IEK)**	шт.	1	3043,00	--	3043	--	3043	--	3286
			СП - 8%			--	--	--	--		243	
			АР1, л.7									
			Км=1;									
724	15	Ц13-100405-0102 1310-0405-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09 Отмостка учтена в благоустройстве территории	**Дополнительная установка деталей на пультах и панелях, реле**	шт	1	925,41	--	925	--	--	565	1609
			НР - 61%; СП - 8%			925,41	--	925	--		119	
			АР1, л.7									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Козп=1; Кэм.=1; Кзпм=1; Км=1;									
725	16	С1245-712-0204 245-712-0204 РСНБ РК 2022 Отмостка учтена в благоустройстве территории	**Терморегулятор ТР 520, с датчиком/Терморегуляторы dEvirEg 330 с датчиком/**	**шт.**	**1**	**21208,00**	**--**	**21208**	**--**	**21208**	**--**	**22905**
			СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**1697**	
			АР1, л.7									
			Км=1;									
726	17	Ц13-080303-1401 1308-0303-1401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09 Отмостка учтена в благоустройстве территории	**Переключатель универсальный, пылеводозащищенный, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне, до 4 секций**	**шт**	**1**	**6819,27**	**33,81**	**6819**	**34**	**2885**	**2808**	**10397**
			НР - 72%; СП - 8%			**3900,02**	**--**	**3900**	**--**		**770**	
			АР1, л.7									
			Козп=1; Кэм.=1; Кзпм=1; Км=1;									
727	18	С1247-206-0101 247-206-0101 РСНБ РК 2022 Отмостка учтена в благоустройстве территории	**Переключатель ANC-22-3 на три фиксированных положения I-O-II, с подсветкой, цвет: красный, зелёный (IEK)**	**шт.**	**1**	**2315,00**	**--**	**2315**	**--**	**2315**	**--**	**2500**
			СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**185**	
			АР1, л.7									
			Км=1;									
728	19	Ц13-080103-3002 1308-0103-3002 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09 Отмостка учтена в благоустройстве территории	**Аппарат /кнопка, ключ управления, замок электромагнитной блокировки, звуковой сигнал, сигнальная лампа/, до 6 подключаемых концов**	**шт**	**1**	**2527,84**	**464,73**	**2528**	**465**	**49**	**1591**	**4449**
			НР - 72%; СП - 8%			**2014,32**	**195,63**	**2014**	**196**		**330**	
			АР1, л.7									
			Козп=1; Кэм.=1; Кзпм=1; Км=1;									
729	20	С1247-209-0101 247-209-0101 РСНБ РК 2022 Отмостка учтена в благоустройстве территории	**Кнопка управления модульная КМУ11 (IEK)**	**шт.**	**1**	**1098,00**	**--**	**1098**	**--**	**1098**	**--**	**1186**
			СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**88**	
			АР1, л.7									
			Км=1;									
730	21	Ц13-080103-1001 1308-0103-1001 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09 Отмостка учтена в благоустройстве территории	**Предохранитель. Монтаж оборудования**	**шт.**	**1**	**3324,64**	**282,51**	**3325**	**283**	**1028**	**1533**	**5246**
			НР - 72%; СП - 8%			**2014,32**	**114,68**	**2014**	**115**		**389**	
			АР1, л.7									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Козп=1; Кэм.=1; Кзпм=1; Км=1;									
731	22	С1247-207-0201 247-207-0201 РСНБ РК 2022 Отмостка учтена в благоустройстве территории)	**пр.Вставка плавкая модели ПН2-100/ПВЦ-С2 с медными выводами на номинальный ток от 16А до 100А, УЗ**	**шт.**	**1**	**617,00**	**--**	**617**	**--**	**617**	**--**	**666**
			СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**49**	
			АР1, л.7									
			Км=1;									
			Кнопка управления Sb									
732	23	Ц13-080303-1210 1308-0303-1210 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09 Отмостка учтена в благоустройстве территории	**Посты управления кнопочные общего назначения количество элементов поста до 3. Сборка из нескольких устанавливаемых на конструкции на полу**	**пост**	**3**	**4842,66**	**22,04**	**14528**	**66**	**8514**	**4283**	**20316**
			НР - 72%; СП - 8%			**1982,71**	**--**	**5948**	**--**		**1505**	
			АР1, л.7									
			Козп=1; Кэм.=1; Кзпм=1; Км=1;									
733	24	Прайс Отмостка учтена в благоустройстве территории)	**ПМ12-025220,25А с Т.Р., кн. «Пуск» «Стоп», IP54**	**шт.**	**3**	**14389,29**	**--**	**43168**	**--**	**43168**	**--**	**46621**
			СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**3453**	
			АР1, л.7									
			Км=1;									
			АППАРАТЫ НАПРЯЖЕНИЕМ ДО 1000В									
734	25	Ц13-080303-0404 1308-0303-0404 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09 Отмостка учтена в благоустройстве территории	**Ящик с одним двухполюсным рубильником, или с двухполюсным рубильником и двумя предохранителями, или с двумя блоками "Предохранитель-выключатель", или с двумя предохранителями, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне, на ток до 100 А**	**шт**	**2**	**8293,62**	**167,42**	**16587**	**335**	**7885**	**6095**	**24496**
			НР - 72%; СП - 8%			**4183,42**	**48,91**	**8367**	**98**		**1815**	
			АР1, л.7									
			Козп=1; Кэм.=1; Кзпм=1; Км=1;									
735	26	515-301-0109 515-301-0109 РСНБ РК 2022 Отмостка учтена в благоустройстве территории)	**Ящики управления Я 5111-2474УХЛ4 с автоматическими выключателями на каждый фидер, количество фидеров - 1, номинальный ток 2,5 А, предел регулирования тока теплового реле от 1,5 А до 2,6 А ГОСТ 30011.1-2012**	**шт.**	**2**	**384539,00**	**--**	**769078**	**--**		**--**	**769078**
						--	**--**	**--**	**--**	**769078**	**--**	
			АР1, л.7									
			Коб=1;									
			1ЩАО-3 - 1 шт									
736	27	Е11-210502-0108 1121-0502-0108 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Отмостка учтена в благоустройстве территории	**Щитки групповые осветительные массой до 6 кг. Установка в готовой нише или на стене**	**шкаф**	**1**	**5062,58**	**83,69**	**5063**	**84**	**1079**	**2832**	**8527**
			НР - 72%; СП - 8%			**3899,76**	**34,17**	**3900**	**34**		**632**	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			АР1, л.7 Козп=1; Кэм.=1; Кзпм=1; Км=1;									
737	28	С1247-201-0210 247-201-0210 РСНБ РК 2022 Отмостка учтена в благоустройстве территории)	**Щиты распределительные встраиваемые модели ЩРв-12з-1 36 УХЛ3 IP31, ГОСТ Р 51778-2001**	**шт.**	**1**	**6287,00** --	**--** --	**6287** --	**--** --	**6287**	**--** **503**	**6790**
			СП - 8% АР1, л.7 Км=1;									
738	29	С1247-215-0130 247-215-0130 РСНБ РК 2022 Отмостка учтена в благоустройстве территории)	**Шина алюминиевая АД31Т, размерами 8 мм х 80 мм х 4000 мм ГОСТ 15176**	**шт.**	**1**	**11970,00** --	**--** --	**11970** --	**--** --	**11970**	**--** **958**	**12928**
			СП - 8% АР1, л.7 Км=1;									
739	30	Ц13-080304-0501 1308-0304-0501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09 Отмостка учтена в благоустройстве территории	**Прибор или аппарат. Установка**	**шт.**	**6**	**2107,97** **2091,71**	**--** --	**12648** **12550**	**--** --	**98**	**9036** **1735**	**23419**
			НР - 72%; СП - 8% АР1, л.7 Козп=1; Кэм.=1; Кзпм=1; Км=1;									
740	31	С1247-204-1828 247-204-1828 РСНБ РК 2022 Отмостка учтена в благоустройстве территории)	**Выключатель автоматический ВА47-100 3Р 25А 10 кА характеристика С ГОСТ IEC 61009-12014**	**шт.**	**1**	**8985,00** --	**--** --	**8985** --	**--** --	**8985**	**--** **719**	**9704**
			СП - 8% АР1, л.7 Км=1;									
741	32	С1247-204-1802 247-204-1802 РСНБ РК 2022 Отмостка учтена в благоустройстве территории)	**Выключатель автоматический ВА47-100 1Р 16А 10 кА характеристика С ГОСТ IEC 61009-12014**	**шт.**	**5**	**2996,00** --	**--** --	**14980** --	**--** --	**14980**	**--** **1198**	**16178**
			СП - 8% АР1, л.7 Км=1;									
			1ЩО-3 - 1 шт									
742	33	Е11-210502-0108 1121-0502-0108 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Отмостка учтена в благоустройстве территории	**Щитки групповые осветительные массой до 6 кг. Установка в готовой нише или на стене**	**шкаф**	**1**	**5062,58** **3899,76**	**83,69** **34,17**	**5063** **3900**	**84** **34**	**1079**	**2832** **632**	**8527**
			НР - 72%; СП - 8%									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			АР1, л.7 Козп=1; Кэм.=1; Кзпм=1; Км=1;									
743	34	С1247-201-0211 247-201-0211 РСНБ РК 2022 Отмостка учтена в благоустройстве территории	**Щиты распределительные встраиваемые модели ЩРв-18з-1 36 УХЛ3 IP31, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001**	шт.	1	7242,00	--	7242	--	7242	--	7821
			СП - 8% АР1, л.7 Км=1;			--	--	--	--		579	
744	35	С1247-215-0130 247-215-0130 РСНБ РК 2022 Отмостка учтена в благоустройстве территории	**Шина алюминиевая АД31Т, размерами 8 мм х 80 мм х 4000 мм ГОСТ 15176**	шт.	1	11970,00	--	11970	--	11970	--	12928
			СП - 8% АР1, л.7 Км=1;			--	--	--	--		958	
745	36	Ц13-080304-0501 1308-0304-0501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09 Отмостка учтена в благоустройстве территории	**Прибор или аппарат. Установка**	шт.	14	2107,97	--	29512	--	228	21084	54644
			НР - 72%; СП - 8% АР1, л.7 Козп=1; Кэм.=1; Кзпм=1; Км=1;			2091,71	--	29284	--		4048	
746	37	С1247-204-1828 247-204-1828 РСНБ РК 2022 Отмостка учтена в благоустройстве территории	**Выключатель автоматический ВА47-100 3Р 25А 10 кА характеристика С ГОСТ IEC 61009-12014**	шт.	1	8985,00	--	8985	--	8985	--	9704
			СП - 8% АР1, л.7 Км=1;			--	--	--	--		719	
747	38	С1247-204-1802 247-204-1802 РСНБ РК 2022 Отмостка учтена в благоустройстве территории	**Выключатель автоматический ВА47-100 1Р 16А 10 кА характеристика С ГОСТ IEC 61009-12014**	шт.	11	2996,00	--	32956	--	32956	--	35592
			СП - 8% АР1, л.7 Км=1;			--	--	--	--		2636	
748	39	С1247-204-1814 247-204-1814 РСНБ РК 2022 Отмостка учтена в благоустройстве территории	**Выключатель автоматический ВА47-100 2Р 16А 10 кА характеристика С ГОСТ IEC 61009-12014**	шт.	2	5748,00	--	11496	--	11496	--	12416
			СП - 8% АР1, л.7 Км=1;			--	--	--	--		920	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			СВЕТОТЕХНИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ									
749	44	С1247-102-0162 247-102-0162 РСНБ РК 2022 Отмостка учтена в благоустройстве территории)	**прим.Светильник офисный для светодиодных ламп типа LED LS OK 10 (с решеткой и без решетки), мощностью 10 Вт, IP65/Решетка для светильника модели PRS/S Sport 258/**	**шт.**	**24**	**8302,00**	**--**	**199248**	**--**	**199248**	**--**	**215188**
			СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**15940**	
			АР1, л.7 Км=1;									
750	46	Е11-210401-0501 1121-0401-0501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Отмостка учтена в благоустройстве территории	**Светильники для люминесцентных ламп, устанавливаемых на штырях, количество ламп до 2. Установка**	**шт.**	**9**	**3406,55**	**23,38**	**30659**	**210**	**15833**	**10589**	**44547**
			НР - 72%; СП - 8%			**1623,99**	**10,05**	**14616**	**90**		**3300**	
			АР1, л.7 Козп=1; Кэм.=1; Кзпм=1; Км=1;									
751	47	С1247-102-0182 247-102-0182 РСНБ РК 2022 Отмостка учтена в благоустройстве территории)	**Светильник офисный для светодиодных ламп типа LED LS17120 аварийное освещение (стена и потолок), мощностью 5 Вт, IP20/EFS 73/**	**шт.**	**9**	**8300,00**	**--**	**74700**	**--**	**74700**	**--**	**80676**
			СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**5976**	
			АР1, л.7 Км=1;									
			ЭЛЕКТРОУСТАНОВОЧНЫЕ ИЗДЕЛИЯ									
752	53	Е11-210202-0201 1121-0202-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Отмостка учтена в благоустройстве территории	**Выключатели одноклавишные и двухклавишные, штепсельные розетки для скрытой проводки. Установка**	**шт.**	**27**	**515,73**	**0,50**	**13925**	**13**	**3258**	**7676**	**23329**
			НР - 72%; СП - 8%			**394,61**	**0,23**	**10654**	**6**		**1728**	
			АР1, л.7 Козп=1; Кэм.=1; Кзпм=1; Км=1;									
753	54	С1247-214-0120 247-214-0120 РСНБ РК 2022 Отмостка учтена в благоустройстве территории)	**Розетка штепсельная двухместная для скрытой установки с заземляющими контактами, с защитными шторками, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 10 А до 16 А, степень защиты IP20, ГОСТ IEC 60884-1-2013**	**шт.**	**4**	**699,00**	**--**	**2796**	**--**	**2796**	**--**	**3020**
			СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**224**	
			АР1, л.7 Км=1;									
754	55	С1247-212-0101 247-212-0101 РСНБ РК 2022 Отмостка учтена в благоустройстве территории)	**Выключатель одноклавишный, скрытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 4 А до 10 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51324.1-2012**	**шт.**	**20**	**384,00**	**--**	**7680**	**--**	**7680**	**--**	**8294**
			СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**614**	
			АР1, л.7									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Км=1;									
755	56	С1247-212-0104 247-212-0104 РСНБ РК 2022 Отмостка учтена в благоустройстве территории	**Выключатель двухклавишный, скрытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 4 А до 10 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51324.1-2012**	**шт.**	**3**	**412,00**	**--**	**1236**	**--**	**1236**	**--**	**1335**
			СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**99**	
			АР1, л.7									
			Км=1;									
756	57	Е11-210202-0202 1121-0202-0202 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Отмостка учтена в благоустройстве территории	**Выключатели одноклавишные и двухклавишные, штепсельные розетки для открытой проводки. Установка**	**шт.**	**10**	**359,19**	**0,44**	**3592**	**4**	**128**	**2492**	**6571**
			НР - 72%; СП - 8%			**345,98**	**0,19**	**3460**	**2**		**487**	
			АР1, л.7									
			Козп=1; Кэм.=1; Кзпм=1; Км=1;									
757	58	С1247-212-0201 247-212-0201 РСНБ РК 2022 Отмостка учтена в благоустройстве территории	**Выключатель одноклавишный, открытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 4 А до 10 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51324.1-2012**	**шт.**	**10**	**339,00**	**--**	**3390**	**--**	**3390**	**--**	**3661**
			СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**271**	
			АР1, л.7									
			Км=1;									
758	59	С1247-202-0701 247-202-0701 РСНБ РК 2022 Отмостка учтена в благоустройстве территории	**Коробки монтажные/КУВ-1М/ с клеммными колодками для разводки проводов при скрытой проводке модели КМ 212, IP 20, типа Bylecrtica**	**шт.**	**40**	**642,00**	**--**	**25680**	**--**	**25680**	**--**	**27734**
			СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**2054**	
			АР1, л.7									
			Км=1;									
759	60	С1247-202-0421 247-202-0421 РСНБ РК 2022 Отмостка учтена в благоустройстве территории	**Коробка/тип У197/ ответвительная для открытой установки с повышенной степенью защиты типа КМ41236, IP44, крышка защелкивающаяся, 4 гермоввода, размерами 70 мм х 70 мм х 40 мм**	**шт.**	**42**	**187,00**	**--**	**7854**	**--**	**7854**	**--**	**8482**
			СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**628**	
			АР1, л.7									
			Км=1;									
760	61	С1247-202-0404 247-202-0404 РСНБ РК 2022 Отмостка учтена в благоустройстве территории	**Коробка/У994/ ответвительная для открытой установки с повышенной степенью защиты типа КМ41212-03, с контактной группой, размерами 75 мм х 75 мм х 20 мм**	**шт.**	**40**	**326,00**	**--**	**13040**	**--**	**13040**	**--**	**14083**
			СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**1043**	
			АР1, л.7									
			Км=1;									
			Обогрев водосточных труб и воронок									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
761	81	Е11-210301-0102 1121-0301-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Отмостка учтена в благоустройстве территории	**Кабели сечением до 10 мм2. Прокладка с креплением скобами**	м	120	602,52	4,31	72302	517	5581	47740	129645
			НР - 72%; СП - 8%			551,70	0,84	66204	101		9603	
			АР1, л.7 Козп=1; Кэм.=1; Кзпм=1; Км=1;									
762	82	С1243-403-0301 243-403-0301 РСНБ РК 2022 Отмостка учтена в благоустройстве территории)	**Кабель нагревательный двухжильный экранированный круглого сечения с изоляцией, устойчивой к ультрафиолетовому излучению, кислотным осадкам, для обогрева кровли, водостоков, напряжение 230 В, удельная мощность 30 Вт/м, мощность 150 Вт, наружный диаметр 7,5 мм**	м	120	5201,00	--	624120	--	624120	--	674050
			СП - 8%			--	--	--	--		49930	
			АР1, л.7 Км=1;									
763	83	С1243-906-2104 243-906-2104 РСНБ РК 2022 Отмостка учтена в благоустройстве территории)	**Соединительный ремонтный набор для двухжильного кабеля и "холодного" кабеля devirep**	шт.	4	2379,00	--	9516	--	9516	--	10277
			СП - 8%			--	--	--	--		761	
			АР1, л.7 Км=1;									
764	84	С1243-907-4403 243-907-4403 РСНБ РК 2022 Отмостка учтена в благоустройстве территории)	**Лента монтажная перфорированная для крепления монтажных элементов шириной 20 мм, толщиной 1 мм/Стальная монтажная лента devifast/**	м	15	299,00	--	4485	--	4485	--	4844
			СП - 8%			--	--	--	--		359	
			АР1, л.7 Км=1;									
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 46	**Тенге**				**2251398**	**3541**	**1280312**	**143718**	**2525199**
								198467	**1282**	**769078**	**130085**	
			Стоимость оборудования	Тенге				**769078**				
			ВСЕГО, Стоимость оборудования	Тенге				**769078**				
			Стоимость монтажных работ	Тенге				**154559**				
			Материалы	Тенге				**20997**				
			Всего заработная плата	Тенге					**88880**			
			Стоимость материалов и конструкций	Тенге				**43168**				
			Накладные расходы	Тенге				**63893**				
			Сметная прибыль	Тенге				**17477**				
			ВСЕГО, Стоимость монтажных работ	Тенге				**235929**				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								47
			Сметная заработная плата	Тенге					**88880**			
			Стоимость общестроительных работ	Тенге				**1327761**				
			Материалы	Тенге				**29115**				
			Всего заработная плата	Тенге					**110869**			
			Стоимость материалов и конструкций	Тенге				**1187031**				
			Накладные расходы	Тенге				**79825**				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Сметная прибыль	Тенге				112608				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				1520194				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								65
			Сметная заработная плата	Тенге					110869			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 46	Тенге				2525201				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								112
			Сметная заработная плата	Тенге					199749			
			ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 17	**Тенге**				2251398	3541	1280312	143718	2525199
								198467	1282	769078	130085	
		Стоимость оборудования		Тенге				769078				
		ВСЕГО, Стоимость оборудования		Тенге				769078				
		Стоимость монтажных работ		Тенге				154559				
		Материалы		Тенге				20997				
		Всего заработная плата		Тенге					88880			
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге				43168				
			Накладные расходы	Тенге				63893				
			Сметная прибыль	Тенге				17477				
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				235929				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								47
			Сметная заработная плата	Тенге					88880			
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				1327761				
		Материалы		Тенге				29115				
		Всего заработная плата		Тенге					110869			
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге				1187031				
			Накладные расходы	Тенге				79825				
			Сметная прибыль	Тенге				112608				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				1520194				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								65
			Сметная заработная плата	Тенге					110869			
			ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 17	Тенге				2525201				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								112
			Сметная заработная плата	Тенге					199749			
			Локальная смета № 2-4-1 Конструкции железобетонные ниже отм. 0,000 Блок 4А,4Б									
			РАЗДЕЛ 47. Блок 4А,4Б									
			Разные работы									
			Вход В-10,В-11/л.32-КЖ/									
765	**143**	**Е11-110101-1303 1111-0101-1303 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 Отмостка учтена в благоустройстве территории**	**Покрытия щебеночные с пропиткой битумом. Устройство**	**м2 покрытия**	**11,6**	**3858,36**	**241,26**	**44757**	**2798**	**37289**	**5206**	**53960**
			НР - 94%; СП - 8%			402,56	74,87	4670	868		3997	
			АР1, л.7									
			Козп=1; Кэм.=1; Кзпм=1; Км=1;									