№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
222	4	ТОО«Производственная *торгово - строительная фирма ДАНиЕР»*	Концевой элемент трубопровода с металлической заглушкой изоляции и кабелем вывода торцевым Ст 530х8-1-ППУ-ПЭ-МЗИ 200-КВТ, L=3200 мм, сталь 17Г1СУ ГОСТ 19281-2014		2	871 449		1 742 898		1 742 898		1 882 330	Республика Казахстан
				шт							139 432		
223	5	ТОО *«Производственная торгово - строительная фирма ДАНиЕР»*	Отвод с металлической заглушкой изоляции Ст 325х8-90°-1-ППУ-ПЭ-МЗИ200, L1,L2=1050 мм, сталь 20		2	314 972		629 944		629 944		680 340	Республика Казахстан
				шт							50 396		
224	6	ТОО«Производственная *торгово - строительная фирма ДАНиЕР»*	Отвод укороченный с металлической заглушкой изоляции Ст 325х8-90°-1-ППУ-ПЭ-У-МЗИ200, L1,L2=850 мм, сталь 20		2	285 697		571 395		571 395		617 107	Республика Казахстан
				шт							45 712		
225	7	ТОО«Производственная *торгово - строительная фирма ДАНиЕР»*	Отвод с металлической заглушкой изоляции Ст 219х7-90°-2-ППУ-ПЭ-МЗИ200, L1,L2=1000 мм, сталь 20		2	191 593		383 187		383 187		413 842	Республика Казахстан
				шт							30 655		
226	8	ТОО«Производственная *торгово - строительная фирма ДАНиЕР»*	Отвод с металлической заглушкой изоляции и кабелем вывода торцевым Ст 159х4,5-90°-1-ППУ-ПЭ-МЗИ200-КВТ, L1 1000 мм, L2 1500 мм, сталь 20		2	120 081		240 163		240 163		259 376	Республика Казахстан
				шт							19 213		
227	9	ТОО«Производственная *торгово - строительная фирма ДАНиЕР»*	Отвод с металлической заглушкой изоляции Ст 108х4-90°-2-ППУ-ПЭ-МЗИ200, L1,L2=1000 мм, сталь 20		3	73 933		221 798		221 798		239 542	Республика Казахстан
				шт							17 744		
228	10	ТОО«Производственная *торгово - строительная фирма ДАНиЕР»*	Отвод с металлической заглушкой изоляции Ст 159х4,5-90°-1-ППУ-ПЭ-МЗИ200, L1,L2=1000 мм, сталь 20		2	104 444		208 888		208 888		225 599	Республика Казахстан
				шт							16 711		
229	11	ТОО«Производственная *торгово - строительная фирма ДАНиЕР»*	Отвод укороченный с металлической заглушкой изоляции и кабелем вывода торцевым Ст 89х4-90°-2-ППУ-ПЭ-МЗИ200-КВТ, L1,L2=640 мм, сталь 20		2	49 113		98 226		98 226		106 084	Республика Казахстан
				шт							7 858		
230	12	ТОО«Производственная *торгово - строительная фирма ДАНиЕР»*	Концевой элемент трубопровода с металлической заглушкой изоляции Ст 108х4/200-ППУ-ОЦ-МЗИ-Д, L=2200 мм, сталь 20		2	70 986		141 972		141 972		153 330	Республика Казахстан
				шт							11 358		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
231	13	ТОО«Производственная *торгово - строительная фирма ДАНиЕР»*	Отвод стальной на 90° Ст 108х4/200-90°-ППУ-ОЦ ГОСТ 30732-2006, L1=L2=1000 мм, сталь 20		2	64 645		129 290		129 290		139 633	Республика Казахстан
				шт.							10 343		
232	14	ТОО«Производственная *торгово - строительная фирма ДАНиЕР»*	Отвод Ст 108х4-90°-2-ППУ-ПЭ, L1 1000 мм, L2 754 мм, сталь 20		2	61 304		122 607		122 607		132 416	Республика Казахстан
				шт							9 809		
233	15	ТОО«Производственная *торгово - строительная фирма ДАНиЕР»*	Отвод укороченный Ст 108х4/200-90°-ППУ-ОЦ-У, L1=L2=656 мм, сталь 20		2	50 306		100 611		100 611		108 660	Республика Казахстан
				шт							8 049		
234	16	СТТОО«ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ	Отвод укороченный Ст 89х4-90°-2-ППУ-ПЭ-У, L1,L2=640 мм, сталь 20		4	39 185		156 741		156 741		169 280	Республика Казахстан
				шт							12 539		
235	17	ТОО«Производственная *торгово - строительная фирма ДАНиЕР»*	Отвод с металлической заглушкой изоляции Ст 108х4-90°-2-ППУ-ПЭ-МЗИ200, L1 1000 мм, L2 1350 мм, сталь 20		1	80 905		80 905		80 905		87 377	Республика Казахстан
				шт							6 472		
236	18	ТОО«Производственная *торгово - строительная фирма ДАНиЕР»*	Отвод с металлической заглушкой изоляции и кабелем вывода торцевым Ст 89х4-90°-2-ППУ-ПЭ-МЗИ200-КВТ, L1 1000 мм, L2 2000 мм, сталь 20		1	79 168		79 168		79 168		85 501	Республика Казахстан
				шт							6 333		
237	19	ТОО«Производственная *торгово - строительная фирма ДАНиЕР»*	Отвод с металлической заглушкой изоляции и кабелем вывода торцевым Ст 89х4-90°-2-ППУ-ПЭ-МЗИ200-КВТ, L1 1000 мм, L2 1700 мм, сталь 20		1	74 152		74 152		74 152		80 084	Республика Казахстан
				шт							5 932		
238	20	ТОО *«ЭнергоРемАзия»*	Опора скользящая Ст 108/200-ППУ-ОЦ ГОСТ 30732-2006		6	32 415		194 487		194 487		210 046	Республика Казахстан
				шт							15 559		
239	21	ТОО *«ЭнергоРемАзия»*	Тройник сварной переходный 530х14-325х8-2,5, ТС-588.000-081 тип-3, 17Г1СУ ГОСТ 19281-2014 с накладкой s=10 мм, b=97,5 мм, НТС 62-91-32 Т94.230.00.000		6	356 089		2 136 533		2 136 533		2 307 456	Республика Казахстан
				шт							170 923		
240	22	ТОО *«ЭнергоРемАзия»*	Тройник сварной переходный 530х11-219х7-2,5, ТС-588.000-079 тип-3, 17Г1СУ ГОСТ 19281-2014 с накладкой s=6 мм, b=65,5 мм, НТС 62-91-32 Т94.192.00.000		2	243 271		486 543		486 543		525 466	Республика Казахстан
				шт							38 923		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
241	23	ТОО «ЭнергоРемАзия»	Тройник сварной переходный 530х11-159х5-2,5, ТС-588.000-078 тип-3, 17Г1СУ ГОСТ 19281-2014 с накладкой s=6 мм, b=50,5 мм, НТС 62-91-32 Т94.135.00.000		8	201 000		1 607 999		1 607 999		1 736 639	Республика Казахстан
				шт							128 640		
242	24	ТОО «ЭнергоРемАзия»	Тройник сварной переходный 530х11-108х4-2,5, ТС-588.000-076 тип-3, 17Г1СУ ГОСТ 19281-2014 с накладкой s=4 мм, b=46 мм, НТС 62-91-32 Т 94.089.00.000		6	159 008		954 050		954 050		1 030 374	Республика Казахстан
				шт							76 324		
243	25	ТОО «ЭнергоРемАзия»	Тройник сварной переходный 530х11-89х3,5-2,5, ТС-588.000-075 тип-3, 17Г1СУ ГОСТ 19281-2014 с накладкой s=6 мм, b=50,5 мм, НТС 62-91-32 Т94.074.00.000		4	158 448		633 793		633 793		684 496	Республика Казахстан
				шт							50 703		
244	26	ТОО "ЭВЕРЕСТ МИГ"	Сильфонное компенсационное устройство СКУ.ППУ/ПЭ.II-25-530х8,0/710-210-ОДК-М02 L=1675		20	1 257 635		25 152 697		25 152 697		27 164 913	Республика Казахстан
				шт							2 012 216		
245	27	ТОО "ТД "Завод МЗИ"	Вилатерм д.60 мм		768	1 018		781 993		781 993		844 554	Республика Казахстан
				м							62 561		
246	30	ТОО «Производственное Объединение Трубное решение Казахстан»	Переход К 530х12х377х10 ст.09г2с с доставкой		2	236 549		473 099		473 099		510 947	Россия
				шт							37 848		
			Демонтажные работы										
247	31	1124-0106-0107 РСНБ РК 2022	Демонтаж: задвижки или клапаны /затворы/ стальные для горячей воды и пара диаметром 300 мм		1	39596,16	17129,18	39596	17129		27526	72492	
				комплект		22466,98	5337,00	22467	5337		5370		
248	32	1124-0106-0104 РСНБ РК 2022	Демонтаж: задвижки или клапаны /затворы/ стальные для горячей воды и пара диаметром 150 мм		1	15464,96	6830,26	15465	6831		10682	28238	
				комплект		8634,70	2154,73	8635	2155		2092		
249	33	1124-0106-0102 РСНБ РК 2022	Демонтаж: задвижки или клапаны /краны/ стальные для горячей воды и пара диаметром 80 мм		1	8962,34	4420,13	8962	4420		5994	16152	
				комплект		4542,21	1511,92	4542	1512		1196		
250	34	1124-0106-0101 РСНБ РК 2022	Демонтаж: задвижки или клапаны /краны/ стальные для горячей воды и пара диаметром 50/40=5шт диаметром 25мм=6шт мм		11	5602,20	2755,09	61624	30306		41357	111220	
				комплект		2847,11	950,61	31318	10457		8239		
251	35	1124-0101-0413 РСНБ РК 2022	Демонтаж: трубопроводы надземные при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 150°С диаметром труб 500 мм		0,02317	3821348,24	1562218,64	88541	36197		64424	165202	
				км трубопровода		2259129,60	549443,03	52344	12731		12237		
252	36	1125-0127-0503 РСНБ РК 2022	Трубопровод диаметром 500 мм. Испытание гидравлическое		0,02317	-999672,59	-902508,11	-23162	-20911		-6130	-31635	
				км трубопровода		-97164,48	-193564,42	-2251	-4485		-2343		
253	37	1124-0101-0409 РСНБ РК 2022	Демонтаж: трубопроводы надземные при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 150°С диаметром труб 300 мм		0,01504	2308423,71	897336,61	34719	13496		25456	64989	
				км трубопровода		1411087,10	298558,53	21223	4490		4814		
254	38	1125-0210-0206 РСНБ РК 2022	Трубопроводы диаметром 300 мм. Испытание гидравлическое давлением до 10 МПа (100 кгс/см2)		0,01504	-1571020,82	-1269299,54	-23628	-19090		-8532	-34732	
				км трубопровода		-301721,28	-321636,67	-4538	-4837		-2573		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			ИТОГО по локальной смете 2-2-1					60 680 560	68 378	60 478 443	160 777	65 708 647	
								133 740	27 360	0	4 867 310		
Локальная смета № 2-2-2 ТЕПЛОСЕТЬ ТМ-XII. КОНСТРУКЦИИ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ													
			Раздел 2: Камера ТК-4А/1										
255	6	212-101-0714 *РСНБ РК 2022*	Бетон тяжелый класса В20 ГОСТ 7473-2010 F200, W8		23,6495	27323,00		646175		646175		697869	Республика Казахстан
				$м^3$							51694		
256	7	1106-0301-0409 *РСНБ РК 2022*	Детали закладные весом более 20 кг. Установка (Замена Тр1-1, Тр2-1, Тр1-3 на трубы стальные электросварные д 820, 530мм)		0,071505	58547,47	2725,55	4186	195		3716	8534	
				т		55821,92	1288,49	3992	92		632		
257	8	1106-0301-0408 *РСНБ РК 2022*	Детали закладные весом до 20 кг. Установка (Замена Тр4-1 на трубы стальные электросварные д 219 мм)		0,00658	164609,12	2725,55	1083	17		977	2225	
				т		161883,57	1288,49	1065	8		165		
258	9	241-102-0308 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 720 до 1420 мм ГОСТ 10705-80 размерами 820х8,0 мм		2,6	121282,00		315333		315333		340560	Россия
				м							25227		
259	10	241-102-0255 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 530х7,0 мм		1,5	53343,00		80015		80015		86416	Россия
				м							6401		
260	11	241-102-0230 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 219х7,0 мм		1,1	20410,00		22451		22451		24247	Россия
				м							1796		
261	12	ТОО *"Nur Arna Ltd"*	Кирпич керамический лицевой пустотелый 250х120х65 мм М150 F75		1982	128,92		255519		255519		275953	Россия
				шт							20434		
262	13	212-101-0619 *РСНБ РК 2022*	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 F200, W6 - бетонная подготовка		8,364	25372,00		212211		212211		229188	Республика Казахстан
				$м^3$							16977		
263	14	1111-0101-0503 *РСНБ РК 2022*	Гидроизоляция из полиэтиленовой пленки . Устройство в один слой		66,3	423,70	1,15	28091	76	22512	5209	35964	
				$м^2$ изолируемой поверхности		83,01	0,57	5504	38		2664		
			Раздел 3: Камера ТК-5А										
264	15	212-101-0714 *РСНБ РК 2022*	Бетон тяжелый класса В20 ГОСТ 7473-2010 F200, W8		9,4395	27323,00		257915		257915		278548	Республика Казахстан
				$м^3$							20633		
265	16	1106-0301-0409 *РСНБ РК 2022*	Детали закладные весом более 20 кг. Установка (Труба стальная 820х8 - 0,55 метра вместо Тр1-3 - 4 штуки)		0,03432	58547,47	2725,55	2009	93		1784	4096	
				т		55821,92	1288,49	1916	44		303		
266	17	241-102-0308 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 720 до 1420 мм ГОСТ 10705-80 размерами 820х8,0 мм		2,2	121282,00		266820		266820		288166	Россия
				м							21346		
267	18	ТОО *"Nur Arna Ltd"*	Кирпич керамический лицевой пустотелый 250х120х65 мм М150 F75		1201	128,92		154833		154833		167215	Россия
				шт							12382		
268	19	212-101-0619 *РСНБ РК 2022*	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 F200, W6 - бетонная подготовка		4,692	25372,00		119045		119045		128569	Республика Казахстан
				$м^3$							9524		
269	20	1111-0101-0503 *РСНБ РК 2022*	Гидроизоляция из полиэтиленовой пленки . Устройство в один слой		33,81	423,70	1,15	14325	39	11480	2656	18339	
				$м^2$ изолируемой поверхности		83,01	0,57	2807	19		1358		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				т		55821,92	1288,49	3278	76		519		
286	38	241-102-0308 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 720 до 1420 мм ГОСТ 10705-80 размерами 820х8,0 мм		2,2	121282,00		266820		266820		288166	Россия
				м							21346		
287	39	241-102-0242 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 325х8,0 мм		1,1	34885,00		38374		38374		41444	Россия
				м							3070		
288	41	212-101-0619 *РСНБ РК 2022*	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 F200, W6 - бетонная подготовка		4,488	25372,00		113870		113870		122980	Республика Казахстан
				$м^3$							9110		
289	42	1111-0101-0503 *РСНБ РК 2022*	Гидроизоляция из полиэтиленовой пленки . Устройство в один слой		29,15	423,70	1,15	12351	34	9898	2290	15812	
				$м^2$ изолируемой поверхности		83,01	0,57	2420	17		1171		
			Раздел 7: Камера ТК-9А										
290	43	212-101-0714 *РСНБ РК 2022*	Бетон тяжелый класса В20 ГОСТ 7473-2010 F200, W8		12,2815	27323,00		335567		335567		362412	Республика Казахстан
				$м^3$							26845		
291	44	1106-0301-0409 *РСНБ РК 2022*	Детали закладные весом более 20 кг. Установка (Труба стальная 820х8 - 0,55 метра вместо Тр1-3 - 4 штуки, труба 325х8 - 0,55 метра вместо Тр3 - 2 штуки)		0,058727	58547,47	2725,55	3438	160		3052	7009	
				т		55821,92	1288,49	3278	76		519		
292	45	241-102-0308 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 720 до 1420 мм ГОСТ 10705-80 размерами 820х8,0 мм		2,2	121282,00		266820		266820		288166	Россия
				м							21346		
293	46	241-102-0242 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 325х8,0 мм		1,1	34885,00		38374		38374		41444	Россия
				м							3070		
294	48	212-101-0619 *РСНБ РК 2022*	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 F200, W6 - бетонная подготовка		4,896	25372,00		124221		124221		134159	Республика Казахстан
				$м^3$							9938		
295	49	1111-0101-0503 *РСНБ РК 2022*	Гидроизоляция из полиэтиленовой пленки . Устройство в один слой		29,15	423,70	1,15	12351	34	9898	2290	15812	
				$м^2$ изолируемой поверхности		83,01	0,57	2420	17		1171		
			Раздел 8: ТК-10А										
296	50	212-101-0714 *РСНБ РК 2022*	Бетон тяжелый класса В20 ГОСТ 7473-2010 F200, W8		29,841	27323,00		815346		815346		880574	Республика Казахстан
				$м^3$							65228		
297	51	1106-0301-0409 *РСНБ РК 2022*	Детали закладные весом более 20 кг. Установка (Труба стальная 820х8 - 0,55 метра вместо Тр1-3 - 4 штуки, труба 325х8 - 0,55 метра вместо Тр3 - 2 штуки)		0,057009	58547,47	2725,55	3338	155		2963	6805	
				т		55821,92	1288,49	3182	73		504		
298	52	241-102-0308 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 720 до 1420 мм ГОСТ 10705-80 размерами 820х8,0 мм		2,2	121282,00		266820		266820		288166	Россия
				м							21346		
299	53	241-102-0255 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 530х7,0 мм		1,1	53343,00		58677		58677		63371	Россия
				м							4694		
300	55	212-101-0619 *РСНБ РК 2022*	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 F200, W6 - бетонная подготовка		10,4244	25372,00		264488		264488		285647	Республика Казахстан
				$м^3$							21159		
301	56	1111-0101-0503 *РСНБ РК 2022*	Гидроизоляция из полиэтиленовой пленки . Устройство в один слой		69,7	423,70	1,15	29532	80	23666	5476	37809	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				$м^3$ сборных железобетонных плит		3178,14	2621,40	6992	5767		2883		
316	74	1127-0601-0103 *РСНБ РК 2022*	Укладка сборных железобетонных прямоугольных плит площадью до 10,5 $м^2$		8,92	12740,93	6001,39	113649	53532	26543	56769	184051	
				$м^3$ сборных железобетонных плит		3763,85	2128,94	33574	18990		13633		
317	75	225-202-1107 *РСНБ РК 2022*	Плита перекрытия лотков под расчетную нагрузку 15 тс/$м^2$ ГОСТ 13015-2012(калькуляция п.1)		11,12	128655,00		1430644		1430644		1545095	Республика Казахстан
				$м^2$							114451		
			Итого по локальной смете 2-2-2					16 332 513	166 861	15 957 603	267 551	17 928 052	
								208 049	71 868	0	1 327 988		
Локальная смета № 7-2-1 Благоустройство и озеленение территории													
318	1	1220-0101-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09 Изм. и доп. вып. 28	Основание щебеночное. Разборка	$м^2$	74,3	613,18	402,50	45559	29906	--	16975	67536	
						210,68	106,62	15654	7922		5003		
319	2	1220-0101-0204 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09 Изм. и доп. вып. 28	Основание песчаное (гравийно-песчаное) толщиной до 300 мм. Разборка механизированным способом	$м^2$	474	168,55	168,55	79893	79893	--	25079	113372	
						--	73,48	--	34830		8399		
320	3	1220-0101-0203 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09 Изм. и доп. вып. 28	Основание песчаное (гравийно-песчаное) толщиной до 200 мм. Разборка вручную песок 0,05м	$м^2$	849	537,77	80,75	456567	68557	--	302134	819396	
						457,02	37,24	388010	31617		60695		
321	4	1218-0101-2001 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09	Тротуары и дорожки из плит. Разборка с отноской и укладкой в штабель	$м^2$ основания	849	320,90	--	272444	--	--	196161	506097	
						320,90	--	272444	--		37492		
322	5	1220-0401-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09 Изм. и доп. вып. 28	Бортовые камни на бетонном основании. Разборка вручную	м	727	1460,55	--	1061820	--	--	764513	1972438	
						1460,55	--	1061820	--		146105		
323	6	414-104-0201 РСНБ РК 2022	Бортовые камни. Погрузка	т	29,6448	312,00	--	9249	--		--	9989	
						--	--	--	--		740		
324	7	414-104-0201 РСНБ РК 2022	Песок всякий. Погрузка	т	67,92	312,00	--	21191	--		--	22886	
						--	--	--	--		1695		
325	8	414-104-0301 РСНБ РК 2022	Щебень, гравий, галька. Погрузка	т	131,696	414,00	--	54522	--		--	58884	
						--	--	--	--		4362		
326	9	412-102-0110 РСНБ РК 2022	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 10 км	т·км	1845,368	64,00	--	118104	--		--	127552	
						--	--	--	--		9448		
			ИТОГО по локальной смете 7-2-1					2 119 349	178 356		1 304 862	3 698 150	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
								1 737 928	74 369		273 939		
			Итого по акту									187 347 730	
			Итого по сметному расчету в текущих ценах 2023г. К=1,079									202 148 200,67	
			По акту № 5 от 01.09.2023 сумма по переходу в цены 2023 года (ошибочно не включенная ранее)									4 795 522,70	
			Итого в ценах 2023 года без НДС									206 943 723,37	
			НДС 12%									24 833 246,80	
			ВСЕГО с НДС 12%									231 776 970,18	

Сдал (Подрядчик)
ТОО "Спецстрой Групп ЛТД", БИН 081240018254

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор **Кабдрахманова А. Е.**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Эксперт (ы) (технического надзора)
Эксперт инженер-сметчик надзора ТОО "GIV DEVELOPMENT" Мамаев Александр Исламович, ИИН 600813300540, № KZ67VJE00051177 от 03.12.2019 года, № KZ06VJE00054797 от 26.05.2019 года

(должность, фамилия, имя, отчество индивидуальный идентификационный номер, № аттестатта, подпись)

Место печати (при наличии)

Принял (Заказчик)
ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата города Экибастуза", БИН 990740000801

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Главный специалист по вопросам ЖКХ и коммуникаций **Файзолла Е. Б.**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Расчет проверила - главный специалист по вопросам ЖКХ и коммуникаций **Кабылшаитова А. Т.**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора
Руководитель группы авторского надзора отдела управления проектами ТОО НПФ "СЕВКАЗЭНЕРГОПРОМ" Сыздыков Ильяс Хабидуллаевич, приказ № 30 от 31.05.2023 года

(должность, фамилия, имя, отчество индивидуальный идентификационный номер, № аттестатта или приказа, подпись)

Место печати (при наличии)

Заказчик: ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата города Экибастуза"
Подрядчик: ТОО "Спецстрой Групп ЛТД"
Наименование строительства и его адрес: Реконструкция ТМ –XII от ТК-4А до НО-41А в городе Экибастуз" г. Экибастуз, Павлодарская область

СПРАВКА № 7 от 28.11.2023 года
О СТОИМОСТИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ И ЗАТРАТ
(по ресурсному методу)
за ноябрь месяц 2023 года

Код Заказчика	Код Подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационная правовая форма			
		Номер	Дата	наименование	код	наименование	код		
		86/139	30.05.2023			ТОО			

Наименование объектов, и комплексов работ	Стоимость выполненных работ (тенге)								Налог на добавленную стоимость (НДС-12%)	Всего к оплате
			из графы 1							
				из них:			Дополнительные затраты			
	С начала года по отчетный месяц включительно с НДС	В отчетном месяце за ноябрь без НДС	Строительно-монтажные работы по смете	В отчетном месяце	По монтажу оборудования	Стоимость прочих затрат, не входящих в состав строительно-монтажных работ по смете 2023 г.	Приобретение материалов	Другие дополнительные расходы		
A	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по стройке:	**1 462 485 504,48**									
в том числе за ноябрь месяц	**1 268 517 095,48**	1 132 604 549,54								
акт № 7 от 23.11.2023 г.		164 615 408,41							19 753 849,01	184 369 257,41
В том числе выплата аванса 30%	**438 745 651,34**									
Удержание аванса 30%	**380 555 128,65**	49 384 622,52							5 926 154,70	55 310 777,22
Гарантийный взнос 5 %	**63 425 854,77**	8 230 770,42							987 692,45	9 218 462,87
Итоге к оплате:										**119 840 017,32**

Заказчик:
ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата города Экибастуза", БИН 990740000801
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Руководитель _____ **Несипказиев Н. Б.**
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Подрядчик:
ТОО "Спецстрой Групп ЛТД", БИН 081240018254

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор _____ **Кабдрахманова А. Е.**
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Эксперт (ы) техничекого надзора:

Директор ТОО "GIV DEVELOPMENT" **Иманбеков А. С.**

(должность, фамилия, имя, отчество индивидуальный идентификационный номер, № аттестатта, подпись)

Место печати (при наличии)

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора:

Руководитель группы авторского надзора отдела управления проектами ТОО НПФ "СЕВКАЗЭНЕРГОПРОМ" _____ **Сыздыков И. Х.**
(должность, фамилия, имя, отчество индивидуальный идентификационный номер, № аттестатта, подпись)

Место печати (при наличии)

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик: ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата города Экибастуза", БИН 990740000801, Павлодарская область, г. Экибастуз, ул. Энергетиков, 62, Тел.: 87187347815

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: ТОО "Спецстрой Групп ЛТД", БИН 081240018254, Павлодарская область, район Аккулы, с.Шарбакты, Ч. Уалиханова, 7А Тел.: +77057074940

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка: "Реконструкция ТМ –XII от ТК-4А до НО-41А в городе Экибастуз" г. Экибастуз, Павлодарская область

(наименование, адрес)

Объект: Тепловые сети

(наименование)

Типовой договор о государственных закупках работ в сфере строительства № 86/139 от 30.05.2023 года

Акт выполненных работ № 7 от 28.11.2023 года
за ноябрь 2023 (месяц, год)

Составлен(а) в текущих ценах на октябрь 2022 г.

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Локальная смета № 2-1-1 ТРУБОПРОВОДЫ ТЕПЛОВЫХ СЕТЕЙ										
			Раздел 1 ПРОКЛАДКА ТРУБ И ДЕТАЛЕЙ В ППУ-ИЗОЛЯЦИИ В ОЦИНКОВАННОЙ ОБОЛОЧКЕ										
1	1	1124-0101-0404 *РСНБ РК 2022*	Трубопроводы надземные при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 150°С диаметром труб 100 мм. Прокладка		0,02664	1979454,89	701226,11	52733	18681	1974	37888	97871	
				км трубопровода		1204124,32	232461,17	32078	6193		7250		
2	2	241-402-0307 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная прямошовная изолированная пенополиуретаном в оцинкованной оболочке ГОСТ 30732-2006 размерами 108х4,0 мм/доборные элементы		15,616	17634,00		275373		275373		297403	Республика Казахстан
				м							22030		
3	7	1124-0108-0213 *РСНБ РК 2022*	Термоусаживаемые муфты при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 140° диаметром 100 мм		8	14409,21	2355,66	115274	18845	3962	98674	231064	
				шт		11558,29	900,52	92466	7204		17116		
			Раздел 2 ПРОКЛАДКА ТРУБ И ДЕТАЛЕЙ В ППУ-ИЗОЛЯЦИИ В ПОЛИЭТИЛЕНОВОЙ ОБОЛОЧКЕ										
4	15	1124-0108-0111 *РСНБ РК 2022*	Трубопроводы из стальных труб предварительно изолированных пенополиуретаном с изоляцией стыков термоусаживаемыми муфтами из полиэтилена при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 140° диаметром труб 500 мм. Прокладка бесканальная		0,032	-5750639,56	-1791364,28	-184020	-57323	-16916	-129326	-338414	
				км труб		-3430635,76	-651631,96	-109780	-20852		-25068		
5	17	1122-0701-0212 *РСНБ РК 2022*	Трубопроводы диаметром 500 мм. Промывка без дезинфекции		0,032	-125712,86	0,00	-4023	0	-818	-3173	-7772	
				км трубопровода		-100152,86	0,00	-3205	0		-576		
6	18	1125-0127-0503 *РСНБ РК 2022*	Трубопровод диаметром 500 мм. Испытание гидравлическое		0,032	-1016757,42	-902508,11	-32536	-28880	-547	-8466	-44282	
				км трубопровода		-97164,48	-193564,42	-3109	-6194		-3280		
7	20	241-402-0126 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная прямошовная изолированная пенополиуретаном тип 1 в полиэтиленовой оболочке ГОСТ 30732-2006 размерами 530х7,0 мм, 530х8 мм/доборные элементы		32	-183411,00		-5869152		-5869152		-6338684	Республика Казахстан
				м							-469532		
8	25	241-412-0114 *РСНБ РК 2022*	Опора скользящая стальная изолированная пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке тип 1 ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006 диаметром 530 мм		2	-35422,00		-70844		-70844		-76512	Республика Казахстан
				шт							-5668		
9	27	241-408-0206 *РСНБ РК 2022*	Муфта термоусаживаемая электросварная с комплектом изоляции стыков ГОСТ 30732-2006 длиной до 700 мм, диаметром 710 мм		27	-60808,00		-1641816		-1641816		-1773161	Россия
				комплект							-131345		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
10	28	1124-0108-0109 *РСНБ РК 2022*	Трубопроводы из стальных труб предварительно изолированных пенополиуретаном с изоляцией стыков термоусаживаемыми муфтами из полиэтилена при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 140° диаметром труб 300 мм. Прокладка бесканальная		0,00404	-3960880,59	-1375987,33	-16002	-5559	-1303	-11028	-29192	
				км труб		-2262350,76	-495040,47	-9140	-2000		-2162		
11	30	1122-0701-0208 *РСНБ РК 2022*	Трубопроводы диаметром 300 мм. Промывка без дезинфекции		0,0736	72889,34	0,00	5365	0	678	4639	10804	
				км трубопровода		63673,34	0,00	4686	0		800		
12	31	1125-0210-0206 *РСНБ РК 2022*	Трубопроводы диаметром 300 мм. Испытание гидравлическое давлением до 10 МПа (100 кгс/см2)		0,0736	1609972,58	1269299,54	118494	93420	2867	41750	173064	
				км трубопровода		301721,28	321636,67	22207	23672		12820		
13	32	241-402-0123 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная прямошовная изолированная пенополиуретаном тип 1 в полиэтиленовой оболочке ГОСТ 30732-2006 размерами 325х8,0 мм		7,64	-63209,00		-482917		-482917		-521550	Республика Казахстан
				м							-38633		
14	38	1124-0108-0107 *РСНБ РК 2022*	Трубопроводы из стальных труб предварительно изолированных пенополиуретаном с изоляцией стыков термоусаживаемыми муфтами из полиэтилена при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 140° диаметром труб 200 мм. Прокладка бесканальная		0,0069	2900982,97	907559,30	20017	6262	1547	14270	37030	
				км труб		1769235,20	319715,24	12208	2206		2743		
15	39	1124-0108-0207 *РСНБ РК 2022*	Фасонные изделия стальные предварительно изолированные пенополиуретаном с изоляцией стыков термоусаживаемыми муфтами из полиэтилена при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 140° диаметром 200 мм. Установка		6	59295,35	14744,88	355772	88469	31803	263670	668997	
				шт		39249,96	5139,01	235500	30834		49555		
16	40	1122-0701-0206 *РСНБ РК 2022*	Трубопроводы диаметром 200 мм. Промывка без дезинфекции		0,0193	58676,74	0,00	1132	0	79	1043	2349	
				км трубопровода		54608,74	0,00	1054	0		174		
17	41	1125-0210-0204 *РСНБ РК 2022*	Трубопроводы диаметром 200 мм. Испытание гидравлическое давлением до 10 МПа (100 кгс/см2)		0,0193	1368993,12	1075924,06	26422	20765	623	9380	38666	
				км трубопровода		260809,92	273278,21	5034	5274		2864		
18	47	1124-0108-0206 *РСНБ РК 2022*	Фасонные изделия стальные предварительно изолированные пенополиуретаном с изоляцией стыков термоусаживаемыми муфтами из полиэтилена при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 140° диаметром 150 мм. Установка		6	44628,03	10684,63	267768	64108	18138	206455	512161	
				шт		30920,48	3836,33	185523	23018		37938		
19	48	1122-0701-0205 *РСНБ РК 2022*	Трубопроводы диаметром 150 мм. Промывка без дезинфекции		0,0134	56941,54	0,00	763	0	31	724	1606	
				км трубопровода		54608,74	0,00	732	0		119		
20	49	1125-0210-0203 *РСНБ РК 2022*	Трубопроводы диаметром 150 мм. Испытание гидравлическое давлением до 10 МПа (100 кгс/см2)		0,0134	1218312,00	946909,49	16325	12689	519	5771	23864	
				км трубопровода		232683,36	240561,89	3118	3224		1768		
21	55	1124-0108-0204 *РСНБ РК 2022*	Фасонные изделия стальные предварительно изолированные пенополиуретаном с изоляцией стыков термоусаживаемыми муфтами из полиэтилена при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 140° диаметром 100 мм. Установка		6	33570,37	7116,30	201422	42698	11446	161621	392086	
				шт		24546,37	2662,60	147278	15976		29043		
22	56	1122-0701-0203 *РСНБ РК 2022*	Трубопроводы диаметром 100 мм. Промывка без дезинфекции		0,144978	46559,33	0,00	6750	0	147	6537	14350	
				км трубопровода		45544,13	0,00	6603	0		1063		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
23	57	1125-0210-0201 *РСНБ РК 2022*	Трубопроводы диаметром до 100 мм. Испытание гидравлическое давлением до 10 МПа (100 кгс/см2)		0,144978	900920,73	687452,98	130614	99665	4999	46703	191502	
				км трубопровода		178987,20	175009,18	25949	25372		14185		
24	64	241-408-0105 *РСНБ РК 2022*	Муфта термоусаживаемая из полиэтилена с комплектом изоляции стыков ГОСТ 30732-2006 длиной до 600 мм, диаметром 200 мм		2	-7979,00		-15958		-15958		-17235	Россия
				комплект							-1277		
25	65	1124-0108-0103 *РСНБ РК 2022*	Трубопроводы из стальных труб предварительно изолированных пенополиуретаном с изоляцией стыков термоусаживаемыми муфтами из полиэтилена при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 140° диаметром труб 80 мм. Прокладка бесканальная		0,01048	-1604265,96	-461419,91	-16813	-4836	-717	-12928	-32120	
				км труб		-1074389,32	-171646,29	-11260	-1799		-2379		
26	66	1124-0108-0203 *РСНБ РК 2022*	Фасонные изделия стальные предварительно изолированные пенополиуретаном с изоляцией стыков термоусаживаемыми муфтами из полиэтилена при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 140° диаметром 80 мм. Установка		2	30472,08	6163,37	60944	12327	3260	49568	119353	
				шт.		22678,91	2355,35	45358	4711		8841		
27	67	1122-0701-0202 *РСНБ РК 2022*	Трубопроводы диаметром 75-80 мм. Промывка без дезинфекции		0,07983	46116,53	0,00	3681	0	46	3599	7862	
				км трубопровода		45544,13	0,00	3636	0		582		
28	68	1125-0210-0201 *РСНБ РК 2022*	Трубопроводы диаметром до 100 мм. Испытание гидравлическое давлением до 10 МПа (100 кгс/см2)		0,07983	900920,73	687452,98	71921	54879	2753	25716	105448	
				км трубопровода		178987,20	175009,18	14289	13971		7811		
29	69	241-402-0208 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная прямошовная изолированная пенополиуретаном тип 2 в полиэтиленовой оболочке ГОСТ 30732-2006 размерами 89х4,0 мм/доборные элементы		13,5	-14369,00		-193982		-193982		-209501	Республика Казахстан
				м							-15519		
30	76	1126-0201-0505 *РСНБ РК 2022*	Укладка полиэтиленовых матов		19,296	25886,58	1672,17	499507	32267		367109	935945	
				$м^3$ изоляции		24214,41	818,70	467241	15798		69329		
31	78	1310-0904-0101 *РСНБ РК 2022*	Кабели волоконно-оптические. Прокладка в траншее. *Прокладка опознавательной ленты, применен коэффициент к затратам труда - 0,3, к времени эксплуатации машин - 0,3*		0,19439	47310,82	30177,65	9197	5866		3030	13205	
				км кабеля		17133,17	8423,62	3331	1637		978		
32	79	249-101-0601 *РСНБ РК 2022*	Лента сигнальная предостерегающая о пролегающих подземных коммуникациях "Теплосеть", "Канализация","Водопровод" размерами 150 м х 0,2 м		25,608	-82,00		-2100		-2100		-2268	Россия
				м							-168		
33	80	1126-0101-0702 *РСНБ РК 2022*	Трубопроводы. Трубная изоляция типа "Вилатерм" диам.40		2,4492	87404,38	2482,50	214071	6080	2904	158176	402027	
				$м^3$ изоляции		83736,13	1241,25	205087	3040		29780		
34	81	234-701-0108 *РСНБ РК 2022*	Шнур из вспененного полиэтилена для утепления и герметизации швов (сечение круглое сплошное) диаметром 40 мм		222	208,00		46176		46176		49870	Россия
				м							3694		
	-		Раздел 6. ПРОКЛАДКА СТАЛЬНЫХ ТРУБОПРОВОДОВ										
35	132	1124-0101-0313 *РСНБ РК 2022*	Трубопроводы в проходном канале при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 150°С диаметром труб 500 мм. Прокладка в камере		0,00328	9028638,02	3940511,59	29614	12925	2220	17850	51261	
				км трубопровода		4411176,00	1085855,32	14469	3562		3797		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
36	142	1124-0101-0309 *РСНБ РК 2022*	Трубопроводы в проходном канале при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 150°С диаметром труб 300 мм. Прокладка в камере		0,00195	-5149334,56	-2125259,73	-10041	-4144	-647	-6433	-17792	
				км трубопровода		-2692240,32	-640132,37	-5250	-1248		-1318		
37	143	241-102-0242 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 325х8,0 мм		1,43	-34885,00		-49886		-49886		-53877	Россия
				м							-3991		
38	144	241-112-0238 *РСНБ РК 2022*	Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°, наружным диаметром от 114 до 1220 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 325х10,0 мм		2	-62881,00		-125762		-125762		-135823	Россия
				шт							-10061		
39	146	1124-0101-0307 *РСНБ РК 2022*	Трубопроводы в проходном канале при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 150°С диаметром труб 200 мм. Прокладка в камере		0,00028	3943487,42	1516134,14	1104	425	72	728	1979	
				км трубопровода		2171436,96	455615,96	608	128		147		
40	147	241-102-0230 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 219х7,0 мм		0,63	-20410,00		-12858		-12858		-13887	Россия
				м							-1029		
41	150	1124-0101-0306 *РСНБ РК 2022*	Трубопроводы в проходном канале при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 150°С диаметром труб 150 мм. Прокладка в камере		0,041405	3563031,71	1383368,37	147527	57279	7646	98167	265350	
				км трубопровода		1994989,92	399846,23	82603	16556		19656		
42	151	241-102-0219 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 159х4,5 мм		1,39	-7392,00		-10275		-10275		-11097	Россия
				м							-822		
43	152	241-112-0215 *РСНБ РК 2022*	Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°, наружным диаметром от 114 до 1220 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 159х6,0 мм		2	-8965,00		-17930		-17930		-19364	Россия
				шт							-1434		
44	161	1124-0101-0303 *РСНБ РК 2022*	Трубопроводы в проходном канале при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 150°С диаметром труб 80 мм. Прокладка в камере		0,005705	2233902,86	855374,09	12744	4880	353	8992	23475	
				км трубопровода		1316622,72	275542,27	7511	1572		1739		
45	162	241-102-0162 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 89х4,0 мм		14,17	-3545,00		-50233		-50233		-54252	Россия
				м							-4019		
46	163	241-112-0140 *РСНБ РК 2022*	Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°, наружным диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 89х4,0 мм		6	-1856,00		-11136		-11136		-12027	Россия
				шт							-891		
47	168	241-112-0124 *РСНБ РК 2022*	Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°, наружным диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 57х3,0 мм		13	-405,00		-5265		-5265		-5686	Россия
				шт							-421		
48	169	241-102-0133 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 45х3,0 мм		31,31	-1391,00		-43552		-43552		-47036	Россия
				м							-3484		
49	170	241-112-0119 *РСНБ РК 2022*	Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°, наружным диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 45х2,5 мм		12	-537,00		-6444		-6444		-6960	Россия
				шт							-516		

№ п.п.	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
50	171	241-102-0117 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 32х3,0 мм		12,12	-926,00		-11223		-11223		-12121	Россия
				м							-898		
51	172	241-102-0107 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 25х2,5 мм		10,1	-585,00		-5909		-5909		-6382	Россия
				м							-473		
52	173	241-109-0101 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная бесшовная холоднодеформированная из стали марки 15, 20 ГОСТ 8733-74 размерами 18х2,5 мм		4,04	-995,00		-4020		-4020		-4342	Россия
				м							-322		
53	174	261-301-0254 *РСНБ РК 2022*	Фасонные части стальные сварные, d до 800 мм, штуцера		0,0153	-449705,00		-6880		-6880		-7430	
				т							-550		
54	175	222-519-0201 *РСНБ РК 2022*	Опоры скользящие		0,0048	-1044650,00		-5014		-5014		-5415	Республика Казахстан
				т							-401		
55	176	1109-0305-0301 *РСНБ РК 2022*	Конструкции опорные для крепления трубопроводов внутри зданий и сооружений массой до 0,1 т. Монтаж, металл для крепления дренажных трубопроводов		0,14307	214988,70	9220,85	30758	1319	3883	17717	52353	
				т конструкций		178630,14	837,49	25557	120		3878		
56	179	1124-0101-0213 *РСНБ РК 2022*	Трубопроводы в непроходном канале при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 150°С диаметром труб 500 мм. Прокладка		0,0105	-8568445,47	-3672128,04	-89969	-38557	-7315	-54126	-155623	
				км трубопровода		-4199664,00	-1007269,69	-44096	-10576		-11528		
57	183	241-102-0242 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 325х8,0 мм		2	-34885,00		-69770		-69770		-75352	Россия
				м							-5582		
58	187	1124-0101-0407 *РСНБ РК 2022*	Трубопроводы надземные при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 150°С диаметром труб 200 мм. Прокладка		0,0026	3027671,20	1138975,47	7872	2962	362	5501	14443	
				км трубопровода		1749294,40	387890,54	4548	1009		1070		
59	188	241-102-0230 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 219х7,0 мм		0,1	-20410,00		-2041		-2041		-2204	Россия
				м							-163		
60	190	1124-0101-0406 *РСНБ РК 2022*	Трубопроводы надземные при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 150°С диаметром труб 150 мм Прокладка		0,0058	2719650,17	1020504,35	15774	5919	601	11117	29042	
				км трубопровода		1595602,40	340502,58	9254	1975		2151		
61	193	1122-0301-0105 *РСНБ РК 2022*	Трубы стальные, диаметр 150 мм. Укладка, дренаж в колодец		0,0031	1599976,90	388059,50	4960	1203	525	3695	9347	
				км трубопровода		1042675,20	161253,28	3232	500		692		
62	194	241-102-0219 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 159х4,5 мм		10,7	-7392,00		-79094		-79094		-85422	Россия
				м							-6328		
63	195	1124-0101-0404 *РСНБ РК 2022*	Трубопроводы надземные при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 150°С диаметром труб 100 мм. Прокладка		0,00492	-1979454,89	-701226,11	-9739	-3450	-365	-6997	-18075	
				км трубопровода		-1204124,32	-232461,17	-5924	-1144		-1339		
64	196	241-102-0177 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 108х4,0 мм		4,8	-4372,00		-20986		-20986		-22665	Россия
				м							-1679		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр нормы, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
65	198	1122-0301-0103 *РСНБ РК 2022*	Трубы стальные, диаметр 100 мм. Укладка, дренаж в колодец		0,013	-1046830,17	-188138,99	-13609	-2446	-997	-11121	-26708	
				км трубопровода		-782006,40	-82082,45	-10166	-1067		-1978		
66	199	241-102-0177 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 108х4,0 мм		13	-4372,00		-56836		-56836		-61383	Россия
				м							-4547		
67	200	1124-0101-0403 *РСНБ РК 2022*	Трубопроводы надземные при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 150°С диаметром труб 80 мм. Прокладка		0,00644	1890187,97	678089,26	12173	4367	419	8767	22615	
				км трубопровода		1146996,48	228103,59	7387	1469		1675		
68	201	241-102-0162 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 89х4,0 мм		8,13	-3545,00		-28821		-28821		-31127	Россия
				м							-2306		
69	203	1122-0301-0101 *РСНБ РК 2022*	Трубы стальные, диаметр до 50 мм. Укладка, дренаж в колодец		0,00096	903607,46	117754,92	867	113	51	744	1740	
				км трубопровода		732768,96	49722,69	703	48		129		
70	204	241-102-0137 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 57х3,0 мм		41	-1711,00		-70151		-70151		-75763	Россия
				м							-5612		
71	205	1116-0201-0102 *РСНБ РК 2022*	Трубопроводы из чугунных канализационных труб, диаметр до 100 мм. Прокладка в траншеях, дренажная канализация		9,9	-2945,04	-73,99	-29156	-732	-12219	-16231	-49018	
				м трубопровода		-1636,85	-36,10	-16205	-357		-3631		
72	206	241-502-0102 *РСНБ РК 2022*	Труба чугунная канализационная с раструбом ГОСТ 6942-98 диаметром 100 мм		14,05	-26997,00		-379308		-379308		-409653	Россия
				м							-30345		
73	207	241-504-0105 *РСНБ РК 2022*	Отвод чугунный ГОСТ 6942-98 под углом 90° диаметром 100 мм/ колено/		1	-11996,00		-11996		-11996		-12956	Россия
				шт							-960		
			Раздел 7: КОНТРОЛЬ КАЧЕСТВА СВАРНЫХ СОЕДИНЕНИЙ ТРУБОПРОВОДОВ /УЗК/ черт.01/23.4-ТС1 л.1										
74	208	1339-0201-0102 *РСНБ РК 2022*	Трубопроводы, диаметр до 60 мм. Контроль внешним осмотром и измерением сварных соединений		64	307,16	0,00	19658	0		11992	34182	
				стык		307,16	0,00	19658	0		2532		
75	209	1339-0201-0103 *РСНБ РК 2022*	Трубопроводы, диаметр до 108 мм. Контроль внешним осмотром и измерением сварных соединений		164	307,16	0,00	50374	0		30729	87591	
				стык		307,16	0,00	50374	0		6488		
76	210	1339-0201-0104 *РСНБ РК 2022*	Трубопроводы, диаметр до 219 мм. Контроль внешним осмотром и измерением сварных соединений		130	614,32	0,00	79862	0		48716	138864	
				стык		614,32	0,00	79862	0		10286		
77	211	1339-0201-0106 *РСНБ РК 2022*	Трубопроводы, диаметр до 377 мм. Контроль внешним осмотром и измерением сварных соединений		61	921,49	0,00	56211	0		34289	97740	
				стык		921,49	0,00	56211	0		7240		
78	213	1339-0201-0502 *РСНБ РК 2022*	Трубопровод, диаметр до 65 мм, толщина стенки до 8 мм. Ультразвуковая дефектоскопия одним преобразователем сварных соединений перлитного класса с двух сторон, прозвучивание поперечное		64	1316,68	25,07	84268	1604	6680	46349	141066	
				стык		1187,23	0,00	75983	0		10449		
79	214	1339-0201-0504 *РСНБ РК 2022*	Трубопровод, диаметр до 89 мм, толщина стенки до 8 мм. Ультразвуковая дефектоскопия одним преобразователем сварных соединений перлитного класса с двух сторон, прозвучивание поперечное		68	1637,72	30,08	111365	2045	8405	61558	186757	
				стык		1484,04	0,00	100915	0		13834		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
80	215	1339-0201-0507 *РСНБ РК 2022*	Трубопровод, диаметр до 114 мм, толщина стенки до 8 мм. Ультразвуковая дефектоскопия одним преобразователем сварных соединений перлитного класса с двух сторон, прозвучивание поперечное		96	2255,31	42,62	216510	4092	12964	121668	365232	
				стык		2077,65	0,00	199454	0		27054		
81	216	1339-0201-0510 *РСНБ РК 2022*	Трубопровод, диаметр до 194 мм, толщина стенки до 8 мм. Ультразвуковая дефектоскопия одним преобразователем сварных соединений перлитного класса с двух сторон, прозвучивание поперечное		106	2610,28	50,14	276690	5315	19682	153533	464641	
				стык		2374,46	0,00	251693	0		34418		
82	217	1339-0201-0514 *РСНБ РК 2022*	Трубопровод, диаметр до 299 мм, толщина стенки до 8 мм. Ультразвуковая дефектоскопия одним преобразователем сварных соединений перлитного класса с двух сторон, прозвучивание поперечное		24	3292,97	75,21	79031	1805	5993	43452	132282	
				стык		2968,07	0,00	71234	0		9799		
83	218	1339-0201-0520 *РСНБ РК 2022*	Трубопровод, диаметр до 377 мм, толщина стенки до 8 мм. Ультразвуковая дефектоскопия одним преобразователем сварных соединений перлитного класса с двух сторон, прозвучивание поперечное		61	6344,35	100,28	387005	6117	18784	220884	656520	
				стык		5936,14	0,00	362105	0		48631		
			Раздел 8. АНТИКОРРОЗИЙНОЕ ПОКРЫТИЕ /В ТЕПЛОВЫХ КАМЕРАХ/										
84	220	1113-0301-0406 *РСНБ РК 2022*	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз		90,315	149,42	3,41	13495	308	5627	5247	20241	
				$м^2$		83,71	0,50	7560	45		1499		
85	221	1113-0301-1703 *РСНБ РК 2022*	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями КО-811 в 2 слоя		157,415	979,24	5,08	154147	799	143586	6844	173871	
				$м^2$		62,01	1,00	9761	157		12880		
			Раздел 9. ТЕПЛОВАЯ ИЗОЛЯЦИЯ /В ТЕПЛОВЫХ КАМЕРАХ/										
86	222	1126-0101-0801 *РСНБ РК 2022*	Трубопроводы. Изоляция матами и холстами из супертонкого волокна (стеклянного и базальтового), матами звуковоглощающими		15,7415	55273,72	2031,12	870091	31973	181270	511211	1491806	
				$м^3$ изоляции		41727,17	1003,56	656848	15798		110504		
87	223	234-201-0103 *РСНБ РК 2022*	Мат минераловатный базальтовый прошивной ГОСТ 21880-2011 из тонкого волокна без обкладочного материала МБТВ 50		24,399325	26377,00		643581		643581		695067	Россия
				$м^3$							51486		
88	224	1126-0301-0203 *РСНБ РК 2022*	Поверхность изоляции трубопроводов. Покрытие металлопластом		314,66	5745,38	207,11	1807841	65169	96195	1258143	3311261	
				$м^2$ поверхности покрытия изоляции		5232,56	28,52	1646477	8974		245277		
89	225	261-105-0190 *РСНБ РК 2022*	Стеклопластик рулонный, марка РСТ-А-Л-В		0,384091	552642,00		212265		212265		229246	Россия
				1000 $м^2$							16981		
90	226	1122-0601-0305 *РСНБ РК 2022*	Трубопроводы стальные диаметром 150 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции		0,0031	7197372,44	311573,88	22312	966	19317	2240	26516	
				км трубопровода		654581,76	75349,01	2029	234		1964		
91	228	1122-0601-0301 *РСНБ РК 2022*	Трубопроводы стальные диаметром 50 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции		0,00096	2827360,30	53928,13	2714	52	2164	494	3465	
				км трубопровода		519062,88	264,10	498	0		257		
			Раздел 10. ДЕМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ										
92	249	414-104-0501 *РСНБ РК 2022*	Мусор строительный (механизированная). Погрузка		0,000001	-204,00		-1				-1	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр нормы, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				т									
93	250	412-102-0110 *РСНБ РК 2022*	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 10 км		0,000005	-64,00		-1				-1	
				т км									
			Раздел 11: ВРЕЗКИ В СУЩЕСТВУЮЩУЮ ЧАСТЬ										
94	251	1312-1001-0612 *РСНБ РК 2022*	Трубопровод условным давлением до 2,5 МПа, диаметр наружный присоединяемой трубы 530 мм. Присоединение к действующей магистрали		2	142192,24	1783,24	284384	3566	3143	169382	490067	
				присоединение		138837,66	0,00	277675	0		36301		
95	252	1312-1001-0509 *РСНБ РК 2022*	Трубопровод условным давлением 2,5 МПа, диаметр наружный врезаемой трубы 325 мм. Врезка в действующие магистрали		6	95910,04	930,55	575460	5583	8490	342446	991339	
				врезка		93564,51	0,00	561387	0		73433		
96	253	1312-1001-0507 *РСНБ РК 2022*	Трубопровод условным давлением 2,5 МПа, диаметр наружный врезаемой трубы 219 мм. Врезка в действующие магистрали		2	64944,27	683,04	129889	1366	1758	77327	223793	
				врезка		63382,41	0,00	126765	0		16577		
97	254	1312-1001-0506 *РСНБ РК 2022*	Трубопровод условным давлением 2,5 Мпа, диаметр наружный врезаемой трубы 159 мм. Врезка в действующие магистрали		4	45477,35	418,25	181909	1673	2152	108631	313783	
				врезка		44521,05	0,00	178084	0		23243		
98	255	1312-1001-0504 *РСНБ РК 2022*	Трубопровод условным давлением 2,5 Мпа, диаметр наружный врезаемой трубы 108 мм. Врезка в действующие магистрали		6	29381,01	244,94	176286	1470	2684	105001	303790	
				врезка		28688,80	0,00	172133	0		22503		
99	256	1312-1001-0503 *РСНБ РК 2022*	Трубопровод условным давлением 2,5 Мпа, диаметр наружный врезаемой трубы 89 мм. Врезка в действующие магистрали		2	25489,11	199,86	50978	400	724	30411	87900	
				врезка		24927,21	0,00	49854	0		6511		
			ИТОГО по локальной смете 2-1-1					-518 629	656 789	-7 583 082	4 810 319	4 635 019	
								6 407 675	189 040	0	343 329		
			Локальная смета № 2-1-2 ТЕПЛОСЕТЬ ТМ-XII. КОНСТРУКЦИИ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ										
			Раздел 2. Тепловая камера ТК-4А (Реконструкция)										
100	52	1111-0101-1103 *РСНБ РК 2022*	Стяжки бетонные толщиной 20 мм. Устройство		4,1	686,17	44,00	2813	180	5	2572	5816	
				$м^2$ стяжки		640,91	26,57	2628	109		431		
101	53	1111-0101-1104 *РСНБ РК 2022*	Стяжки бетонные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1103 уклон (30-155)		4,1	222,94	111,20	914	456		676	1717	
				$м^2$ стяжки		111,74	63,71	458	261		127		
102	54	212-101-0601 *РСНБ РК 2022*	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок		0,386835	25372,00		9815		9815		10600	Республика Казахстан
				$м^3$							785		
103	55	1106-0101-0101 *РСНБ РК 2022*	Подготовка бетонная. Устройство		0,492	6243,86	1972,47	3072	971	873	1333	4757	
				$м^3$		2497,82	478,81	1229	236		352		
104	56	212-101-0301 *РСНБ РК 2022*	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок		0,50184	23920,00		12004		12004		12964	Республика Казахстан
				$м^3$							960		
105	57	1111-0101-0102 *РСНБ РК 2022*	Грунт. Уплотнение щебнем		2,975	431,29	55,50	1283	165	709	446	1867	
				$м^2$ площади уплотнения		137,59	22,00	409	65		138		

№ п/п	№ сметного расчета	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
106	58	1106-0101-0101 *РСНБ РК 2022*	Подготовка бетонная. Устройство		0,33	6243,86	1972,47	2060	651	585	894	3190	
				$м^3$		2497,82	478,81	824	158		236		
107	60	1106-0201-0104 *РСНБ РК 2022*	Фундаменты общего назначения железобетонные объемом до 5 $м^3$. Устройство		1,52	15123,61	1050,83	22988	1598	8029	12791	38641	
				$м^3$		8790,77	456,98	13362	695		2862		
108	62	214-210-0101 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм		0,00355	360925,00		1281		1281		1384	Россия
				т							103		
109	63	214-210-0201 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм		0,04662	334278,00		15584		15584		16831	Россия
				т							1247		
110	64	1106-0301-0408 *РСНБ РК 2022*	Детали закладные весом до 20 кг. Установка		0,0238	143138,36	2370,04	3407	57		3073	6998	
				т		140768,32	1120,43	3350	27		518		
111	65	222-509-1003 *РСНБ РК 2022*	Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012 массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке		0,0238	1083235,00		25781		25781		27843	Россия
				т							2062		
112	66	1113-0301-0406 *РСНБ РК 2022*	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз		0,9	149,42	3,41	134	3	56	52	201	
				$м^2$		83,71	0,50	75	0		15		
113	67	1113-0301-1406 *РСНБ РК 2022*	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115		0,9	258,50	5,08	233	5	140	61	318	
				$м^2$		97,86	1,00	88	1		24		
114	68	1106-0101-0119 *РСНБ РК 2022*	Монолитные заделки бетонные. Устройство		0,52	11916,12	2409,94	6196	1253	1637	3293	10248	
				$м^3$		6357,86	601,53	3306	313		759		
115	70	1106-0301-0409 *РСНБ РК 2022*	Детали закладные весом более 20 кг. Установка(Тр1-3)		0,16082	50910,84	2370,04	8187	381		7268	16691	
				т		48540,80	1120,43	7806	180		1236		
116	83	1115-0207-0101 *РСНБ РК 2022*	Стены. Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса улучшенное		1,24	5334,93	63,76	6615	79	2702	3103	10495	
				$м^2$ оштукатуриваемой поверхности		3092,48	35,31	3835	44		777		
117	84	1113-0301-0406 *РСНБ РК 2022*	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз		2,834	162,48	3,92	460	11	177	189	701	
				$м^2$		96,26	0,57	273	2		52		
118	85	1113-0301-1406 *РСНБ РК 2022*	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за 2 раза		2,834	273,94	5,84	776	16	441	222	1078	
				$м^2$		112,54	1,15	319	3		80		
			Раздел 3. Камера ТК-4А/1										
119	86	1107-0601-0201 *РСНБ РК 2022*	Камеры со стенками из бетонных блоков. Устройство		7,1712	34001,97	6544,08	243835	46929	28399	221076	502104	
				$м^3$ конструкции		23497,78	2627,90	168507	18845		37193		
120	98	221-102-0101 *РСНБ РК 2022*	Блок для стен подвалов класса В7,5 ФБС-Т ГОСТ 13579-78		12,0898	-35693,00		-431521		-431521		-466043	Республика Казахстан
				$м^3$							-34522		
121	100	225-202-1104 *РСНБ РК 2022*	Плита перекрытия лотков под расчетную нагрузку 8 тс/$м^2$ ГОСТ 13015-2012(калькуляция п.9)		0,5	-136362,00		-68181		-68181		-73635	Республика Казахстан
				$м^3$							-5454		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм. или ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
122	102	225-101-0103 *РСНБ РК 2022*	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 7-9		1	-13246,00		-13246		-13246		-14306	Республика Казахстан
				шт.							-1060		
123	103	225-101-0101 *РСНБ РК 2022*	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 7-3		1	-5608,00		-5608		-5608		-6057	Республика Казахстан
				шт.							-449		
124	105	212-101-0301 *РСНБ РК 2022*	Надбавка на морозостойкость до F150 Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок		12,0898	-478,40		-5784		-5784		-6247	
				$м^3$							-463		
125	106	212-101-0601 *РСНБ РК 2022*	Надбавка на морозостойкость до F150 Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок		0,18	-507,44		-91		-91		-98	
				$м^3$							-7		
126	107	212-101-0701 *РСНБ РК 2022*	Надбавка на морозостойкость до F150 Бетон тяжелый класса В20 ГОСТ 7473-2010 без добавок		0,496	-270,04		-134		-134		-145	
				$м^3$							-11		
127	113	1106-0301-0407 *РСНБ РК 2022*	Детали закладные весом до 4 кг. Установка (ЗД1,поз.2)		0,084	555362,56	2725,55	46650	229		42342	96111	
				т		552637,01	1288,49	46422	108		7119		
128	114	222-509-1006 *РСНБ РК 2022*	Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012 массой не более 50 кг с преобладанием профильного проката, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке		0,024	1101240,00		26430		26430		28544	Россия
				т							2114		
129	116	1106-0301-0408 *РСНБ РК 2022*	Детали закладные весом до 20 кг. Установка(ЗД2)		0,0552	164609,12	2725,55	9086	150		8196	18665	
				т		161883,57	1288,49	8936	71		1383		
130	122	1116-1201-0101 *РСНБ РК 2022*	Сальники. Заделка при проходе труб через фундаменты или стены подвала диаметром труб до 100 мм		1	5364,41	0,00	5364	0	610	4660	10826	
				сальник		4754,83	0,00	4755	0		802		
131	123	1116-1201-0102 *РСНБ РК 2022*	Сальники. Заделка при проходе труб через фундаменты или стены подвала диаметром труб до 200 мм		2	7371,41	0,00	14743	0	2275	12219	29119	
				сальник		6234,11	0,00	12468	0		2157		
132	128	1108-0201-0703 *РСНБ РК 2022*	Решетки приямков металлические. Установка(Р1)		0,02217	1246252,58	19541,72	27629	434	24672	2504	32544	
				т металлических изделий		113868,22	7562,39	2524	168		2411		
133	131	1106-0101-0119 *РСНБ РК 2022*	Монолитные заделки бетонные. Устройство		3,75	13231,30	2771,44	49617	10393	11806	27311	83082	
				$м^3$		7311,54	691,76	27418	2594		6154		
134	132	212-101-0313 *РСНБ РК 2022*	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010 F150, W4		3,80625	24373,00		92770		92770		100192	Республика Казахстан
				$м^3$							7422		
135	133	1146-0303-0103 *РСНБ РК 2022*	Стены и перегородки железобетонные. Заделка отверстий, гнезд и борозд площадью до 0,1 $м^2$		0,6	268816,81	2279,73	161290	1367	69567	76471	256782	
				$м^3$ заделки		150591,64	1135,61	90355	681		19021		
136	134	212-101-0613 *РСНБ РК 2022*	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 F150, W4		0,624	25885,00		16152		16152		17444	Республика Казахстан
				$м^3$							1292		
137	135	1106-0101-0101 *РСНБ РК 2022*	Пол бетонный В15. Устройство		4,6	6914,41	2268,34	31806	10434	8158	14329	49826	
				$м^3$		2872,50	550,63	13213	2533		3691		
138	136	212-101-0601 *РСНБ РК 2022*	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок		4,692	25372,00		119045		119045		128569	Республика Казахстан
				$м^3$							9524		

[illegible]	[illegible]	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
139	137	1108-0201-0101 *РСНБ РК 2022*	Стены наружные простые из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м		2,27496	20393,38	5745,87	46394	13071	4	34431	87291	
				м^3 кладки		14645,93	1627,89	33319	3703		6466		
140	139	212-401-0102 *РСНБ РК 2022*	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М50		0,54599	18631,00		10172		10172		10986	Республика Казахстан
				м^3							814		
141	140	1108-0201-0701 *РСНБ РК 2022*	Стены и другие конструкции. Армирование кладки		0,0132	156576,68	4752,39	2067	63		1884	4267	
				т металлических изделий		151824,29	1640,04	2004	22		316		
142	141	214-210-0201 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм		0,0132	334278,00		4412		4412		4763	Россия
				т							353		
143	142	1112-0101-1504 *РСНБ РК 2022*	Пароизоляция обмазочная. Устройство в один слой		58,4	1115,89	19,48	65168	1137	49683	13367	84818	
				м^2 изолируемой поверхности		245,67	3,12	14347	182		6283		
144	143	1112-0101-1505 *РСНБ РК 2022*	Пароизоляция обмазочная. Устройство на каждый последующий слой		58,4	343,69	11,91	20071	695	13035	5906	28055	
				м^2 изолируемой поверхности		108,58	1,34	6341	78		2078		
145	144	1112-0101-1701 *РСНБ РК 2022*	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные толщиной 15 мм. Устройство		58,4	855,39	219,73	49955	12832	6927	30946	87373	
				м^2 стяжки		517,05	58,92	30196	3441		6472		
146	145	1112-0101-1702 *РСНБ РК 2022*	Стяжки выравливающие цементно-песчаные. Устройство, добавлять на каждый 1 мм изменения толщины к норме 1112-0101-1701		58,4	77,76	48,97	4541	2860		2281	7368	
				м^2 стяжки		28,79	13,67	1681	798		546		
147	146	212-402-0103 *РСНБ РК 2022*	Раствор отделочный ГОСТ 28013-98 тяжелый цементный 1:3		4,0706	28990,00		118007		118007		127448	Республика Казахстан
				м^3							9441		
148	147	1112-0101-0212 *РСНБ РК 2022*	Кровли плоские двухслойные из наплавляемых битумно-полимерных материалов. Устройство		58,4	630,53	29,28	36823	1710	16029	18182	59405	
				м^2 кровли		326,78	11,62	19084	679		4400		
149	148	1112-0101-0213 *РСНБ РК 2022*	Кровли плоские двухслойные из наплавляемых битумно-полимерных материалов. На каждый следующий слой добавлять к норме 1112-0101-0212		58,4	218,48	13,90	12759	812	3308	8246	22685	
				м^2 кровли		147,94	5,54	8640	324		1680		
150	149	235-103-0301 *РСНБ РК 2022*	Рулонный наплавляемый битумно-полимерный материал, модифицированный СБС-полимером, гибкость на брусе R 25 мм, t от -25°С до -20°С, теплостойкость от +85°С до +95°С ГОСТ 30547-97 марки ХПП-3,0, стеклохолст, пленка/пленка		134,32	1044,00		140230		140230		151448	Республика Казахстан
				м^2							11218		
151	150	235-103-0204 *РСНБ РК 2022*	Рулонный наплавляемый битумно-полимерный материал, модифицированный СБС-полимером, гибкость на брусе R 25 мм, Т от -15°С до -5°С, теплостойкость от +80°С до +95°С ГОСТ 30547-97 марки ХКП-3,5, стеклохолст, крошка/пленка		67,16	844,00		56683		56683		61218	Республика Казахстан
				м^2							4535		
152	151	1112-0101-0407 *РСНБ РК 2022*	Примыкания к стенам и парапетам кровель из наплавляемых битумно-полимерных материалов. Устройство без фартуков		0,56923	1115,81	32,15	635	18	209	381	1097	
				м примыканий		716,63	11,10	408	6		81		

[illegible]	[illegible]	Шифр норм или ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
153	152	235-103-0301 *РСНБ РК 2022*	Рулонный наплавляемый битумно-полимерный материал, модифицированный СБС-полимером, гибкость на брусе R 25 мм, t от -25°С до -20°С, теплостойкость от +85°С до +95°С ГОСТ 30547-97 марки ХПП-3,0, стеклохолст, пленка/пленка		0,37	1044,00		386		386		417	Республика Казахстан
				$м^2$							31		
154	153	235-103-0204 *РСНБ РК 2022*	Рулонный наплавляемый битумно-полимерный материал, модифицированный СБС-полимером, гибкость на брусе R 25 мм, Т от -15°С до -5°С, теплостойкость от +80°С до +95°С ГОСТ 30547-97 марки ХКП-3,5, стеклохолст, крошка/пленка		0,37	844,00		312		312		337	Республика Казахстан
				$м^2$							25		
155	154	1111-0101-2701 *РСНБ РК 2022*	Покрытия из плиток бетонных, цементных или мозаичных на цементном растворе. Устройство		5,2	2245,52	182,28	11677	948	2105	8577	21874	
				$м^2$ покрытия		1658,47	96,33	8624	501		1620		
156	155	213-306-0101 *РСНБ РК 2022*	Плитка бетонная сплиттерная СТ РК 958-93 толщиной 50 мм, серая (калькуляция п.7)		5,304	3546,00		18808		18808		20313	Республика Казахстан
				$м^2$							1505		
157	171	1115-0203-0501 *РСНБ РК 2022*	Стены. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) цементным раствором		0,12	-1108,69	-9,69	-133	-1	-21	-89	-240	
				$м^2$ оштукатуриваемой поверхности		-925,06	-6,02	-111	-1		-18		
158	173	1108-0101-0305 *РСНБ РК 2022*	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая оклеечная по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу и бетону в 2 слоя п/эт пленка)		0,12	-1047,29	-14,85	-126	-1		-116	-261	
				$м^2$ поверхности		-1032,44	-4,11	-124	0		-19		
159	174	261-107-0509 *РСНБ РК 2022*	Пленка полиэтиленовая, толщина 0,2-0,5 мм ГОСТ 10354-82		0,020298	521019,00		10576		10576		11422	Россия
				т							846		
160	176	213-101-0101 *РСНБ РК 2022*	Кирпич керамический рядовой полнотелый размерами 250 х 120 х 65 мм ГОСТ 530-2012 марки М100 (калькуляция п.6)		0,161784	-111584,00		-18053		-18053		-19497	Россия
				1000 шт.							-1444		
161	177	212-401-0102 *РСНБ РК 2022*	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М50		0,07383	-18631,00		-1376		-1376		-1486	Республика Казахстан
				$м^3$							-110		
162	178	1108-0101-0307 *РСНБ РК 2022*	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону		16,106	4215,45	35,68	67894	575	57108	9588	83681	
				$м^2$ поверхности		634,03	6,07	10212	98		6199		
163	179	1115-0213-0301 *РСНБ РК 2022*	Устройство дополнительного армирующего слоя из стеклосетки по узлам ввода		1,6336	2111,44	6,73	3449	11	1719	1379	5214	
				$м^2$		1052,63	2,79	1720	5		386		
164	181	1111-0101-0102 *РСНБ РК 2022*	Грунт. Уплотнение щебнем под отмостку		27,712	460,26	63,83	12755	1769	6601	4781	18939	
				$м^2$ площади уплотнения		158,23	25,29	4385	701		1403		
165	182	1106-0101-0101 *РСНБ РК 2022*	Устройство бетонной отмостки		3,8589	6914,41	2268,34	26682	8753	6844	12021	41799	
				$м^3$		2872,50	550,63	11085	2125		3096		
166	183	212-101-0313 *РСНБ РК 2022*	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010 F150, W4		3,91678	24373,00		95464		95464		103101	Республика Казахстан

[illegible]	[illegible]	Шифр норм. или ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				$м^3$							7637		
167	184	1106-0101-0101 *РСНБ РК 2022*	Подготовка бетонная. Устройство		1,3856	6914,41	2268,34	9581	3143	2457	4316	15009	
				$м^3$		2872,50	550,63	3980	763		1112		
168	185	212-101-0601 *РСНБ РК 2022*	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок		1,41331	25372,00		35859		35859		38728	Республика Казахстан
				$м^3$							2869		
			Раздел 4. Камера ТК-5А										
169	186	1107-0601-0201 *РСНБ РК 2022*	Камеры со стенками из бетонных блоков. Устройство		3,38	34001,97	6544,08	114927	22119	13385	104200	236657	
				$м^3$ конструкции		23497,78	2627,90	79422	8882		17530		
170	199	1113-0301-0406 *РСНБ РК 2022*	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз		0,005	-162,48	-3,92	-1	0			-1	
				$м^2$		-96,26	-0,57	0	0				
171	200	1113-0301-1406 *РСНБ РК 2022*	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за 2 раза		0,005	-273,94	-5,84	-1	0	-1		-1	
				$м^2$		-112,54	-1,15	-1	0				
172	201	221-102-0101 *РСНБ РК 2022*	Блок для стен подвалов класса В7,5 ФБС-Т ГОСТ 13579-78		0,00003	35693,00		1		1		1	Республика Казахстан
				$м^3$									
173	206	212-101-0301 *РСНБ РК 2022*	Надбавка на морозостойкость до F150 Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок		0,00003	478,40		1		1		1	
				$м^3$									
174	213	1106-0301-0407 *РСНБ РК 2022*	Детали закладные весом до 4 кг. Установка (ЗД1,поз.2)		0,084	555362,56	2725,55	46650	229		42342	96111	
				т		552637,01	1288,49	46422	108		7119		
175	214	222-509-1006 *РСНБ РК 2022*	Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012 массой не более 50 кг с преобладанием профильного проката, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке		0,024	1101240,00		26430		26430		28544	Россия
				т							2114		
176	216	1106-0301-0408 *РСНБ РК 2022*	Детали закладные весом до 20 кг. Установка(ЗД2)		0,0552	164609,12	2725,55	9086	150		8196	18665	
				т		161883,57	1288,49	8936	71		1383		
177	223	1116-1201-0101 *РСНБ РК 2022*	Сальники. Заделка при проходе труб через фундаменты или стены подвала диаметром труб до 100 мм		3	5364,41	0,00	16093	0	1829	13979	32478	
				сальник		4754,83	0,00	14264	0		2406		
178	225	1108-0201-0703 *РСНБ РК 2022*	Решетки приямков металлические. Установка(Р2)		0,01556	1246252,58	19541,72	19392	304	17316	1757	22841	
				т металлических изделий		113868,22	7562,39	1772	118		1692		
179	228	1106-0101-0119 *РСНБ РК 2022*	Монолитные заделки бетонные. Устройство		3,86	13231,30	2771,44	51073	10698	12153	28112	85520	
				$м^3$		7311,54	691,76	28223	2670		6335		
180	229	212-101-0313 *РСНБ РК 2022*	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010 F150, W4		3,9179	24373,00		95491		95491		103130	Республика Казахстан
				$м^3$							7639		
181	230	1146-0303-0103 *РСНБ РК 2022*	Стены и перегородки железобетонные. Заделка отверстий, гнезд и борозд площадью до 0,1 $м^2$		0,6	268816,81	2279,73	161290	1367	69567	76471	256782	
				$м^3$ заделки		150591,64	1135,61	90355	681		19021		
182	231	212-101-0613 *РСНБ РК 2022*	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 F150, W4		0,624	25885,00		16152		16152		17444	Республика Казахстан
				$м^3$							1292		

[illegible]	[illegible]	Шифр норм. кол ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
2	3	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
183	232	1106-0101-0101 *РСНБ РК 2022*	Пол бетонный В15. Устройство		2,6	6243,86	1972,47	16234	5129	4611	7043	25139	
				$м^3$		2497,82	478,81	6494	1245		1862		
184	233	212-101-0601 *РСНБ РК 2022*	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок		2,6	25372,00		65967		65967		71244	Республика Казахстан
				$м^3$							5277		
185	234	1108-0201-0101 *РСНБ РК 2022*	Стены наружные простые из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м		1,41312	17733,58	4996,41	25060	7060	2	18597	47150	
				$м^3$ кладки		12735,59	1415,55	17997	2000		3493		
186	236	212-401-0102 *РСНБ РК 2022*	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М50		0,3391490	18631,00		6319		6319		6824	Республика Казахстан
				$м^3$							505		
187	237	1108-0201-0701 *РСНБ РК 2022*	Стены и другие конструкции. Армирование кладки		0,011	136153,63	4132,51	1498	46		1365	3092	
				т металлических изделий		132021,12	1426,12	1452	16		229		
188	238	214-210-0201 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм		0,011	334278,00		3677		3677		3971	Россия
				т							294		
189	239	1112-0101-1504 *РСНБ РК 2022*	Пароизоляция обмазочная. Устройство в один слой		22,12	1081,31	16,94	23919	375	18818	4403	30588	
				$м^2$ изолируемой поверхности		213,63	2,72	4725	60		2266		
190	240	1112-0101-1505 *РСНБ РК 2022*	Пароизоляция обмазочная. Устройство на каждый последующий слой		22,12	327,98	10,36	7255	229	4937	1945	9936	
				$м^2$ изолируемой поверхности		94,42	1,17	2089	26		736		
191	241	1112-0101-1701 *РСНБ РК 2022*	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные толщиной 15 мм. Устройство		22,12	759,29	191,07	16795	4226	2624	10192	29146	
				$м^2$ стяжки		449,61	51,23	9945	1133		2159		
192	242	1112-0101-1702 *РСНБ РК 2022*	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные. Устройство. добавлять на каждый 1 мм изменения толщины к норме 1112-0101-1701		22,12	67,61	42,58	1496	942		751	2427	
				$м^2$ стяжки		25,03	11,88	554	263		180		
193	243	212-402-0103 *РСНБ РК 2022*	Раствор готовый отделочный тяжелый, цементный 1:3 ГОСТ 28013-98		1,523016	28990,00		44152		44152		47684	Республика Казахстан
				$м^3$							3532		
194	244	1112-0101-0212 *РСНБ РК 2022*	Кровли плоские двухслойные из наплавляемых битумно-полимерных материалов. Устройство		22,12	584,09	25,46	12920	563	6071	5988	20421	
				$м^2$ кровли		284,16	10,10	6286	223		1513		
195	245	1112-0101-0213 *РСНБ РК 2022*	Кровли плоские двухслойные из наплавляемых битумно-полимерных материалов. На каждый следующий слой добавлять к норме 1112-0101-0212		22,12	197,36	12,08	4366	268	1253	2716	7648	
				$м^2$ кровли		128,64	4,82	2846	107		566		
196	246	235-103-0301 *РСНБ РК 2022*	Рулонный наплавляемый битумно-полимерный материал, модифицированный СБС-полимером, гибкость на брусе R 25 мм, t от -25°С до -20°С, теплостойкость от +85°С до +95°С ГОСТ 30547-97 марки ХПП-3,0, стеклохолст, пленка/пленка		50,876	1044,00		53115		53115		57364	Республика Казахстан
				$м^2$							4249		

№ п/п	№ п/п по смете	Шифр норм. или ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
197	247	235-103-0204 *РСНБ РК 2022*	Рулонный наплавляемый битумно-полимерный материал, модифицированный СБС-полимером, гибкость на брусе R 25 мм, Т от -15°С до -5°С, теплостойкость от +80°С до +95°С ГОСТ 30547-97 марки ХКП-3,5, стеклохолст, крошка/пленка		25,438	844,00		21470		21470		23188	Республика Казахстан
				$м^2$							1718		
198	248	1112-0101-0407 *РСНБ РК 2022*	Примыкания к стенам и парапетам кровель из наплавляемых битумно-полимерных материалов Устройство без фартуков		8,892308	1018,14	27,95	9054	249	3264	5177	15369	
				м примыканий		623,16	9,65	5541	86		1138		
199	249	235-103-0301 *РСНБ РК 2022*	Рулонный наплавляемый битумно-полимерный материал, модифицированный СБС-полимером, гибкость на брусе R 25 мм, t от -25°С до -20°С, теплостойкость от +85°С до +95°С ГОСТ 30547-97 марки ХПП-3,0, стеклохолст, пленка/пленка	•	5,78	1044,00		6034		6034		6517	Республика Казахстан
				$м^2$							483		
200	250	235-103-0204 *РСНБ РК 2022*	Рулонный наплавляемый битумно-полимерный материал, модифицированный СБС-полимером, гибкость на брусе R 25 мм, Т от -15°С до -5°С, теплостойкость от +80°С до +95°С ГОСТ 30547-97 марки ХКП-3,5, стеклохолст, крошка/пленка		5,78	844,00		4878		4878		5268	Республика Казахстан
				$м^2$							390		
201	253	1111-0101-2701 *РСНБ РК 2022*	Покрытия из плиток бетонных, цементных или мозаичных на цементном растворе. Устройство		4,2	2005,42	158,50	8423	666	1700	6024	15603	
				$м^2$ покрытия		1442,15	83,77	6057	352		1156		
202	254	213-306-0101 *РСНБ РК 2022*	Плитка бетонная сплиттерная СТ РК 958-93 толщиной 50 мм, серая (калькуляция п.7)		4,284	3546,00		15191		15191		16406	Республика Казахстан
				$м^2$							1215		
203	261	1115-0203-0501 *РСНБ РК 2022*	Стены. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) цементным раствором		2,241	-1108,69	-9,69	-2485	-21	-390	-1669	-4486	
				$м^2$ оштукатуриваемой поверхности		-925,06	-6,02	-2073	-13		-332		
204	263	1108-0101-0305 *РСНБ РК 2022*	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая оклеечная по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу и бетону в 2 слоя(п/эт пленка)		2,24	-1047,29	-14,85	-2346	-33		-2159	-4865	
				$м^2$ поверхности		-1032,44	-4,11	-2313	-9		-360		
205	264	261-107-0509 *РСНБ РК 2022*	Пленка полиэтиленовая, толщина 0,2-0,5 мм ГОСТ 10354-82		0,001756	-521019,00		-915		-915		-988	Россия
				т							-73		
206	265	1108-0401-0305 *РСНБ РК 2022*	Перегородки неармированные толщиной в 1/2 кирпича Кладка при высоте этажа до 4 м		2,24	-4506,47	-528,05	-10094	-1183		-8593	-20182	
				$м^2$ перегородок (за вычетом проемов)		-3978,31	-146,69	-8911	-329		-1495		
207	266	213-101-0101 *РСНБ РК 2022*	Кирпич керамический рядовой полнотелый размерами 250 х 120 х 65 мм ГОСТ 530-2012 марки М100 (калькуляция п.6)		0,1129	-111584,00		-12598		-12598		-13606	Россия
				1000 шт.							-1008		
208	267	212-401-0102 *РСНБ РК 2022*	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М50		0,051518	-18631,00		-960		-960		-1037	Республика Казахстан
				$м^3$							-77		
209	268	1108-0101-0307 *РСНБ РК 2022*	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя зо выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону		3,236	4215,45	35,68	13641	116	11474	1926	16812	

№ п/п	№ сметной калькуляции	Шифр норм. или ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				$м^2$ поверхности		634,03	6,07	2052	20		1245		
210	269	1115-0213-0301 *РСНБ РК 2022*	Устройство дополнительного армирующего слоя из стеклосетки по узлам ввода		1,48	2111,44	6,73	3125	10	1557	1250	4725	
				$м^2$		1052,63	2,79	1558	4		350		
211	271	1111-0101-0102 *РСНБ РК 2022*	Грунт. Уплотнение щебнем под отмостку		17,792	460,26	63,83	8189	1136	4238	3069	12159	
				$м^2$ площади уплотнения		158,23	25,29	2815	450		901		
212	272	1106-0101-0101 *РСНБ РК 2022*	Устройство бетонной отмостки,бетон кл.В7,5		3,3	6914,41	2268,34	22818	7485	5853	10280	35746	
				$м^3$		2872,50	550,63	9479	1817		2648		
213	273	212-101-0313 *РСНБ РК 2022*	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010 F150, W4		3,3495	24373,00		81637		81637		88168	Республика Казахстан
				$м^3$							6531		
214	274	1106-0101-0101 *РСНБ РК 2022*	Подготовка бетонная В15. Устройство		0,8896	6914,41	2268,34	6151	2018	1578	2771	9636	
				$м^3$		2872,50	550,63	2555	490		714		
215	275	212-101-0601 *РСНБ РК 2022*	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок		0,907392	25372,00		23022		23022		24864	Республика Казахстан
				$м^3$							1842		
			Раздел 5. Камера ТК-6А										
216	276	1107-0601-0201 *РСНБ РК 2022*	Камеры со стенками из бетонных блоков. Устройство		6,1549	34001,97	6544,08	209279	40278	24374	189745	430946	
				$м^3$ конструкции		23497,78	2627,90	144626	16174		31922		
217	291	1116-1201-0101 *РСНБ РК 2022*	Сальники. Заделка при проходе труб через фундаменты или стены подвала диаметром труб до 100 мм		1	5364,41	0,00	5364	0	610	4660	10826	
				сальник		4754,83	0,00	4755	0		802		
218	295	221-102-0101 *РСНБ РК 2022*	Блок для стен подвалов класса В7,5 ФБС-Т ГОСТ 13579-78		0,1511	-35693,00		-5393		-5393		-5824	Республика Казахстан
				$м^3$							-431		
219	299	225-202-1104 *РСНБ РК 2022*	Плита перекрытия лотков под расчетную нагрузку 8 тс/$м^2$ ГОСТ 13015-2012(калькуляция п.9)		0,33	-136362,00		-44999		-44999		-48599	Республика Казахстан
				$м^3$							-3600		
220	301	212-101-0301 *РСНБ РК 2022*	Надбавка на морозостойкость до F150.Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок		0,1511	-478,40		-72		-72		-78	
				$м^3$							-6		
221	303	212-101-0701 *РСНБ РК 2022*	Надбавка на морозостойкость до F150.Бетон тяжелый класса В20 ГОСТ 7473-2010 без добавок		0,334	-270,04		-90		-90		-97	
				$м^3$							-7		
222	304	1106-0301-0407 *РСНБ РК 2022*	Детали закладные весом до 4 кг. Установка		0,084	555362,56	2725,55	46650	229		42342	96111	
				т		552637,01	1288,49	46422	108		7119		
223	305	222-509-1006 *РСНБ РК 2022*	Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012 массой не более 50 кг с преобладанием профильного проката, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке		0,024	1101240,00		26430		26430		28544	Россия
				т							2114		
224	307	1106-0301-0408 *РСНБ РК 2022*	Детали закладные весом до 20 кг. Установка(ЗД2)		0,0552	164609,12	2725,55	9086	150		8196	18665	
				т		161883,57	1288,49	8936	71		1383		
225	312	1116-1201-0102 *РСНБ РК 2022*	Сальники. Заделка при проходе труб через фундаменты или стены подвала диаметром труб до 200 мм		2	7371,41	0,00	14743	0	2275	12219	29119	
				сальник		6234,11	0,00	12468	0		2157		

[illegible]	№ [illegible]	Шифр нормы, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	3	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
226	314	1109-0302-0401 *РСНБ РК 2022*	Прогоны при шаге ферм до 12 м при высоте здания до 25 м. Монтаж		0,4091	64716,62	19272,53	26476	7884	3353	12422	42010	
				т конструкций		37247,80	6759,40	15238	2765		3112		
227	317	1108-0201-0703 *РСНБ РК 2022*	Решетки приямков металлические. Установка(Р2)		0,01556	1246252,58	19541,72	19392	304	17316	1757	22841	
				т металлических изделий		113868,22	7562,39	1772	118		1692		
228	320	1106-0101-0119 *РСНБ РК 2022*	Монолитные заделки бетонные. Устройство		3,9	13231,30	2771,44	51602	10809	12278	28404	86406	
				$м^3$		7311,54	691,76	28515	2698		6400		
229	321	212-101-0313 *РСНБ РК 2022*	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010 F150, W4		3,9585	24373,00		96481		96481		104199	Республика Казахстан
				$м^3$							7718		
230	322	1146-0303-0103 *РСНБ РК 2022*	Стены и перегородки железобетонные. Заделка отверстий, гнезд и борозд площадью до 0,1 $м^2$		0,3	268816,81	2279,73	80645	684	34784	38235	128390	
				$м^3$ заделки		150591,64	1135,61	45177	341		9510		
231	323	212-101-0613 *РСНБ РК 2022*	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 F150, W4		0,3045	25885,00		7882		7882		8513	Республика Казахстан
				$м^3$							631		
232	325	1106-0101-0101 *РСНБ РК 2022*	Пол бетонный В15. Устройство		4,1	6914,41	2268,34	28349	9301	7272	12772	44411	
				$м^3$		2872,50	550,63	11777	2258		3290		
233	326	212-101-0601 *РСНБ РК 2022*	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок		4,182	25372,00		106106		106106		114594	Республика Казахстан
				$м^3$							8488		
234	327	1108-0201-0101 *РСНБ РК 2022*	Стены наружные простые из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м		2,91	20393,38	5745,87	59345	16720	5	44042	111658	
				$м^3$ кладки		14645,93	1627,89	42620	4737		8271		
235	329	212-401-0102 *РСНБ РК 2022*	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М50		0,6984	18631,00		13012		13012		14053	Республика Казахстан
				$м^3$							1041		
236	330	1108-0201-0701 *РСНБ РК 2022*	Стены и другие конструкции. Армирование кладки		0,0055	156576,68	4752,39	861	26		785	1778	
				т металлических изделий		151824,29	1640,04	835	9		132		
237	331	214-210-0201 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм		0,0055	334278,00		1839		1839		1986	Россия
				т							147		
238	332	1112-0101-1504 *РСНБ РК 2022*	Пароизоляция обмазочная. Устройство в один слой		44,9	1115,89	19,48	50103	875	38198	10277	65210	
				$м^2$ изолируемой поверхности		245,67	3,12	11031	140		4830		
239	333	1112-0101-1505 *РСНБ РК 2022*	Пароизоляция обмазочная. Устройство на каждый последующий слой		44,9	343,69	11,91	15432	535	10022	4541	21571	
				$м^2$ изолируемой поверхности		108,58	1,34	4875	60		1598		
240	334	1112-0101-1701 *РСНБ РК 2022*	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные толщиной 15 мм. Устройство		44,9	855,39	219,73	38407	9866	5326	23792	67175	
				$м^2$ стяжки		517,05	58,92	23216	2646		4976		
241	335	1112-0101-1702 *РСНБ РК 2022*	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные. Устройство добавлять на каждый 1 мм изменения толщины к норме 1112-0101-1701		44,9	77,76	48,97	3491	2199		1754	5665	
				$м^2$ стяжки		28,79	13,67	1293	614		420		

№ п/п	№ строки в смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
242	336	212-402-0103 *РСНБ РК 2022*	Раствор готовый отделочный тяжелый, цементный 1:3 ГОСТ 28013-98		4,149433	28990,00		120292		120292		129915	Республика Казахстан
				$м^3$							9623		
243	337	1112-0101-0212 *РСНБ РК 2022*	Кровли плоские двухслойные из наплавляемых битумно-полимерных материалов. Устройство		44,9	630,53	29,28	28311	1315	12324	13979	45673	
				$м^2$ кровли		326,78	11,62	14672	522		3383		
244	338	1112-0101-0213 *РСНБ РК 2022*	Кровли плоские двухслойные из наплавляемых битумно-полимерных материалов. На каждый следующий слой добавлять к норме 1112-0101-0212		44,9	218,48	13,90	9810	624	2543	6340	17442	
				$м^2$ кровли		147,94	5,54	6643	249		1292		
245	339	235-103-0301 *РСНБ РК 2022*	Рулонный наплавляемый битумно-полимерный материал, модифицированный СБС-полимером, гибкость на брусе R 25 мм, t от -25°С до -20°С, теплостойкость от +85°С до +95°С ГОСТ 30547-97 марки ХПП-3,0, стеклохолст, пленка/пленка		103,27	1044,00		107814		107814		116439	Республика Казахстан
				$м^2$							8625		
246	340	235-103-0204 *РСНБ РК 2022*	Рулонный наплавляемый битумно-полимерный материал, модифицированный СБС-полимером, гибкость на брусе R 25 мм, Т от -15°С до -5°С, теплостойкость от +80°С до +95°С ГОСТ 30547-97 марки ХКП-3,5, стеклохолст, крошка/пленка		51,635	844,00		43580		43580		47066	Республика Казахстан
				$м^2$							3486		
247	341	1112-0101-0407 *РСНБ РК 2022*	Примыкания к стенам и парапетам кровель из наплавляемых битумно-полимерных материалов. Устройство без фартуков		9,138462	1827,66	32,15	16702	293	9859	6118	24646	
				м примыканий		716,63	11,10	6549	101		1826		
248	342	235-103-0301 *РСНБ РК 2022*	Рулонный наплавляемый битумно-полимерный материал, модифицированный СБС-полимером, гибкость на брусе R 25 мм, t от -25°С до -20°С, теплостойкость от +85°С до +95°С ГОСТ 30547-97 марки ХПП-3,0, стеклохолст, пленка/пленка		5,94	1044,00		6201		6201		6697	Республика Казахстан
				$м^2$							496		
249	343	235-103-0204 *РСНБ РК 2022*	Рулонный наплавляемый битумно-полимерный материал, модифицированный СБС-полимером, гибкость на брусе R 25 мм, Т от -15°С до -5°С, теплостойкость от +80°С до +95°С ГОСТ 30547-97 марки ХКП-3,5, стеклохолст, крошка/пленка		5,94	844,00		5013		5013		5414	Республика Казахстан
				$м^2$							401		
250	344	1111-0101-2701 *РСНБ РК 2022*	Покрытия из плиток бетонных, цементных или мозаичных на цементном растворе. Устройство		5,3	2245,52	182,28	11901	967	2145	8742	22294	
				$м^2$ покрытия		1658,47	96,33	8790	511		1651		
251	345	213-306-0101 *РСНБ РК 2022*	Плитка бетонная сплиттерная СТ РК 958-93 толщиной 50 мм, серая (калькуляция п.7)		5,406	3546,00		19170		19170		20704	Республика Казахстан
				$м^2$							1534		
252	354	1115-0203-0501 *РСНБ РК 2022*	Стены. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) цементным раствором		2,56	-1108,69	-9,69	-2838	-24	-445	-1907	-5125	
				$м^2$ оштукатуриваемой поверхности		-925,06	-6,02	-2368	-15		-380		
253	356	1108-0101-0305 *РСНБ РК 2022*	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая оклеечная по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу и бетону в 2 слоя(п/эт пленка)		2,56	-5483,57	-14,85	-14038	-38	-11357	-2468	-17826	
				$м^2$ поверхности		-1032,44	-4,11	-2643	-11		-1320		

		Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
254	357	261-107-0509 *РСНБ РК 2022*	Пленка полиэтиленовая, толщина 0,2-0,5 мм ГОСТ 10354-82		0,002005	-521019,00		-1045		-1045		-1129	Россия
				т							-84		
255	358	1108-0401-0305 *РСНБ РК 2022*	Перегородки неармированные толщиной в 1/2 кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м		2,56	-4506,47	-528,05	-11537	-1352		-9821	-23067	
				$м^2$ перегородок (за вычетом проемов)		-3978,31	-146,69	-10184	-376		-1709		
256	359	213-101-0101 *РСНБ РК 2022*	Кирпич керамический рядовой полнотелый размерами 250 х 120 х 65 мм ГОСТ 530-2012 марки М100 (калькуляция п.6)		0,129025	-111584,00		-14397		-14397		-15549	Россия
				1000 шт.							-1152		
257	360	212-401-0102 *РСНБ РК 2022*	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М50		0,5888	-18631,00		-10970		-10970		-11848	Республика Казахстан
				$м^3$							-878		
258	361	1108-0101-0307 *РСНБ РК 2022*	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону		0,952	4215,45	35,68	4013	34	3376	567	4946	
				$м^2$ поверхности		634,03	6,07	604	6		366		
259	362	1115-0213-0301 *РСНБ РК 2022*	Устройство дополнительного армирующего слоя из стеклосетки по углам ввода		1,2276	2111,44	6,73	2592	8	1292	1037	3919	
				$м^2$		1052,63	2,79	1292	3		290		
260	364	1111-0101-0102 *РСНБ РК 2022*	Грунт. Уплотнение щебнем под отмостку		24,32	460,26	63,83	11194	1552	5793	4195	16620	
				$м^2$ площади уплотнения		158,23	25,29	3848	615		1231		
261	365	1106-0101-0101 *РСНБ РК 2022*	Устройство бетонной отмостки,бетон кл В7,5		2,432	6914,41	2268,34	16816	5516	4313	7576	26343	
				$м^3$		2872,50	550,63	6986	1339		1951		
262	366	212-101-0313 *РСНБ РК 2022*	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010 F150, W4		2,48064	24373,00		60461		60461		65298	Республика Казахстан
				$м^3$							4837		
263	367	1106-0101-0101 *РСНБ РК 2022*	Подготовка бетонная В15. Устройство		0,8896	6914,41	2268,34	6151	2018	1578	2771	9636	
				$м^3$		2872,50	550,63	2555	490		714		
264	368	212-101-0601 *РСНБ РК 2022*	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок		0,907392	25372,00		23022		23022		24864	Республика Казахстан
				$м^3$							1842		
			Раздел 6. Камера ТК-7А										
265	375	1107-0601-0201 *РСНБ РК 2022*	Камеры со стенками из бетонных блоков. Устройство		0,2886	34001,97	6544,08	9813	1888	1143	8897	20207	
				$м^3$ конструкции		23497,78	2627,90	6781	758		1497		
266	383	1116-1201-0101 *РСНБ РК 2022*	Сальники. Заделка при проходе труб через фундаменты или стены подвала диаметром труб до 100 мм		1	5364,41	0,00	5364	0	610	4660	10826	
				сальник		4754,83	0,00	4755	0		802		
267	387	221-102-0101 *РСНБ РК 2022*	Блок для стен подвалов класса В7,5 ФБС-Т ГОСТ 13579-78		0,001	35693,00		36		36		39	Республика Казахстан
				$м^3$							3		
268	391	225-101-0103 *РСНБ РК 2022*	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 7-9		1	-13246,00		-13246		-13246		-14306	Республика Казахстан
				шт.							-1060		
269	392	225-101-0101 *РСНБ РК 2022*	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 7-3		2	-5608,00		-11216		-11216		-12113	Республика Казахстан
				шт.							-897		

№ п/п	№ строки по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
270	393	225-101-0201 *РСНБ РК 2022*	Кольцо опорное ГОСТ 8020-2016 марки КО 6		1	-2333,00		-2333		-2333		-2520	Республика Казахстан
				шт							-187		
271	394	212-101-0301 *РСНБ РК 2022*	Надбавка на морозостойкость до F150 Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок		0,001	478,40		1		1		1	
				$м^3$									
272	395	212-101-0601 *РСНБ РК 2022*	Надбавка на морозостойкость до F150 Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок		0,27	-507,44		-137		-137		-148	
				$м^3$							-11		
273	396	212-101-0701 *РСНБ РК 2022*	Надбавка на морозостойкость до F150 Бетон тяжелый класса В20 ГОСТ 7473-2010 без добавок		0,004	270,04		1		1		1	
				$м^3$									
274	398	1106-0301-0407 *РСНБ РК 2022*	Детали закладные весом до 4 кг. Установка		0,084	555362,56	2725,55	46650	229		42342	96111	
				т		552637,01	1288,49	46422	108		7119		
275	399	222-509-1006 *РСНБ РК 2022*	Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012 массой не более 50 кг с преобладанием профильного проката, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке		0,024	1101240,00		26430		26430		28544	Россия
				т							2114		
276	401	1106-0301-0408 *РСНБ РК 2022*	Детали закладные весом до 20 кг. Установка(ЗД2)		0,0448	164609,12	2725,55	7374	122		6652	15148	
				т		161883,57	1288,49	7252	58		1122		
277	407	1116-1201-0101 *РСНБ РК 2022*	Сальники. Заделка при проходе труб через фундаменты или стены подвала диаметром труб до 100 мм		2	5364,41	0,00	10729	0	1219	9319	21652	
				сальник		4754,83	0,00	9510	0		1604		
278	412	1108-0201-0703 *РСНБ РК 2022*	Решетки приямков металлические. Установка(Р1)		0,02217	1246252,58	19541,72	27629	434	24672	2504	32544	
				т металлических изделий		113868,22	7562,39	2524	168		2411		
279	415	1106-0101-0119 *РСНБ РК 2022*	Монолитные заделки бетонные. Устройство		3,22	13231,30	2771,44	42605	8924	10138	23451	71340	
				$м^3$		7311,54	691,76	23543	2227		5284		
280	416	212-101-0313 *РСНБ РК 2022*	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010 F150, W4		3,2683	24373,00		79658		79658		86031	Республика Казахстан
				$м^3$							6373		
281	417	1146-0303-0103 *РСНБ РК 2022*	Стены и перегородки железобетонные. Заделка отверстий, гнезд и борозд площадью до 0,1 $м^2$		0,25	268816,81	2279,73	67204	570	28986	31863	106992	
				$м^3$ заделки		150591,64	1135,61	37648	284		7925		
282	418	212-101-0613 *РСНБ РК 2022*	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 F150, W4		0,26	25885,00		6730		6730		7268	Республика Казахстан
				$м^3$							538		
283	419	1106-0101-0101 *РСНБ РК 2022*	Пол бетонный В15. Устройство		0,93	6914,41	2268,34	6430	2109	1649	2897	10073	
				$м^3$		2872,50	550,63	2671	512		746		
284	420	212-101-0601 *РСНБ РК 2022*	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок		0,9486	25372,00		24068		24068		25993	Республика Казахстан
				$м^3$							1925		
285	421	1108-0201-0101 *РСНБ РК 2022*	Стены наружные простые из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м		3,1116	20393,38	5745,87	63456	17879	5	47093	119393	
				$м^3$ кладки		14645,93	1627,89	45572	5065		8844		
286	423	212-401-0102 *РСНБ РК 2022*	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М50		0,746784	18631,00		13913		13913		15026	Республика Казахстан
				$м^3$							1113		

		Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
287	424	1108-0201-0701 *РСНБ РК 2022*	Стены и другие конструкции. Армирование кладки		0,0061	156576,68	4752,39	955	29		871	1972	
				т металлических изделий		151824,29	1640,04	926	10		146		
288	425	214-210-0201 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм		0,0061	334278,00		2039		2039		2202	Россия
				т							163		
289	426	1112-0101-1504 *РСНБ РК 2022*	Пароизоляция обмазочная. Устройство в один слой		18,36	1115,89	19,48	20488	357	15620	4202	26665	
				$м^2$ изолируемой поверхности		245,67	3,12	4511	57		1975		
290	427	1112-0101-1505 *РСНБ РК 2022*	Пароизоляция обмазочная. Устройство на каждый последующий слой		18,36	343,69	11,91	6310	219	4098	1857	8820	
				$м^2$ изолируемой поверхности		108,58	1,34	1994	25		653		
291	428	1112-0101-1701 *РСНБ РК 2022*	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные толщиной 15 мм. Устройство		18,36	855,39	219,73	15705	4034	2178	9729	27469	
				$м^2$ стяжки		517,05	58,92	9493	1082		2035		
292	429	1112-0101-1702 *РСНБ РК 2022*	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные. Устройство добавлять на каждый 1 мм изменения толщины к норме 1112-0101-1701		18,36	77,76	48,97	1428	899		717	2317	
				$м^2$ стяжки		28,79	13,67	529	251		172		
293	430	212-402-0103 *РСНБ РК 2022*	Раствор готовый отделочный тяжелый, цементный 1:3 ГОСТ 28013-98		1,839679	28990,00		53332		53332		57599	Республика Казахстан
				$м^3$							4267		
294	431	1112-0101-0212 *РСНБ РК 2022*	Кровли плоские двухслойные из наплавляемых битумно-полимерных материалов. Устройство		18,36	630,53	29,28	11577	537	5039	5716	18676	
				$м^2$ кровли		326,78	11,62	6000	213		1383		
295	432	1112-0101-0213 *РСНБ РК 2022*	Кровли плоские двухслойные из наплавляемых битумно-полимерных материалов. На каждый следующий слой добавлять к норме 1112-0101-0212		18,36	218,48	13,90	4011	255	1040	2592	7131	
				$м^2$ кровли		147,94	5,54	2716	102		528		
296	433	235-103-0301 *РСНБ РК 2022*	Рулонный наплавляемый битумно-полимерный материал, модифицированный СБС-полимером, гибкость на брусе R 25 мм, t от -25°С до -20°С, теплостойкость от +85°С до +95°С ГОСТ 30547-97 марки ХПП-3,0, стеклохолст, пленка/пленка		42,228	1044,00		44086		44086		47613	Республика Казахстан
				$м^2$							3527		
297	434	235-103-0204 *РСНБ РК 2022*	Рулонный наплавляемый битумно-полимерный материал, модифицированный СБС-полимером, гибкость на брусе R 25 мм, Т от -15°С до -5°С, теплостойкость от +80°С до +95°С ГОСТ 30547-97 марки ХКП-3,5, стеклохолст, крошка/пленка		21,114	844,00		17820		17820		19246	Республика Казахстан
				$м^2$							1426		
298	435	1112-0101-0407 *РСНБ РК 2022*	Примыкания к стенам и парапетам кровель из наплавляемых битумно-полимерных материалов. Устройство без фартуков		7,492308	1827,66	32,15	13693	241	8083	5016	20206	
				м примыканий		716,63	11,10	5369	83		1497		
299	436	235-103-0301 *РСНБ РК 2022*	Рулонный наплавляемый битумно-полимерный материал, модифицированный СБС-полимером, гибкость на брусе R 25 мм, t от -25°С до -20°С, теплостойкость от +85°С до +95°С ГОСТ 30547-97 марки ХПП-3,0, стеклохолст, пленка/пленка		4,87	1044,00		5084		5084		5491	Республика Казахстан
				$м^2$							407		

		Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
300	437	235-103-0204 *РСНБ РК 2022*	Рулонный наплавляемый битумно-полимерный материал, модифицированный СБС-полимером, гибкость на брусе R 25 мм, Т от -15°С до -5°С, теплостойкость от +80°С до +95°С ГОСТ 30547-97 марки ХКП-3,5, стеклохолст, крошка/пленка		4,87	844,00		4110		4110		4439	Республика Казахстан
				$м^2$							329		
301	438	1111-0101-2701 *РСНБ РК 2022*	Покрытия из плиток бетонных, цементных или мозаичных на цементном растворе. Устройство		4,7	2245,52	182,28	10554	857	1902	7753	19772	
				$м^2$ покрытия		1658,47	96,33	7795	453		1465		
302	439	213-306-0101 *РСНБ РК 2022*	Плитка бетонная силиттерная СТ РК 958-93 толщиной 50 мм, серая (калькуляция п.7)		4,794	3546,00		17000		17000		18360	Республика Казахстан
				$м^2$							1360		
303	454	1115-0203-0501 *РСНБ РК 2022*	Стены. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) цементным раствором		13,815	1108,69	9,69	15317	134	2403	10290	27655	
				$м^2$ оштукатуриваемой поверхности		925,06	6,02	12780	83		2048		
304	456	1108-0101-0305 *РСНБ РК 2022*	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая оклеечная по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу и бетону в 2 слоя(п/эт пленка)		13,815	1047,29	14,85	14468	205		13318	30009	
				$м^2$ поверхности		1032,44	4,11	14263	57		2223		
305	457	261-107-0509 *РСНБ РК 2022*	Пленка полиэтиленовая, толщина 0,2-0,5 мм ГОСТ 10354-82		0,010828	521019,00		5642		5642		6093	Россия
				т							451		
306	458	1108-0401-0305 *РСНБ РК 2022*	Перегородки неармированные толщиной в 1/2 кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м		13,815	4506,47	528,05	62257	7295	2	52998	124475	
				$м^2$ перегородок (за вычетом проемов)		3978,31	146,69	54960	2027		9220		
307	459	213-101-0101 *РСНБ РК 2022*	Кирпич керамический рядовой полнотелый размерами 250 x 120 x 65 мм ГОСТ 530-2012 марки М100 (калькуляция п.6)		0,696278	111584,00		77693		77693		83908	Россия
				1000 шт							6215		
308	460	212-401-0102 *РСНБ РК 2022*	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М50		0,31774	18631,00		5920		5920		6394	Республика Казахстан
				$м^3$							474		
309	461	1108-0101-0307 *РСНБ РК 2022*	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону		3,545	4215,45	35,68	14944	127	12570	2110	18418	
				$м^2$ поверхности		634,03	6,07	2248	22		1364		
310	462	1115-0213-0301 *РСНБ РК 2022*	Устройство дополнительного армирующего слоя из стеклосетки по узлам ввода		1,058	2111,44	6,73	2234	7	1113	893	3377	
				$м^2$		1052,63	2,79	1114	3		250		
311	464	1111-0101-0102 *РСНБ РК 2022*	Грунт. Уплотнение щебнем под отмостку		15,2	460,26	63,83	6996	970	3621	2622	10387	
				$м^2$ площади уплотнения		158,23	25,29	2405	384		769		
312	465	1106-0101-0101 *РСНБ РК 2022*	Устройство бетонной отмостки,бетон кл В7,5		1,52	6914,41	2268,34	10510	3448	2696	4735	16465	
				$м^3$		2872,50	550,63	4366	837		1220		
313	466	212-101-0313 *РСНБ РК 2022*	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010 F150, W4		1,5504	24373,00		37788		37788		40811	Республика Казахстан
				$м^3$							3023		

[illegible]	[illegible]	Шифр норм. или ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
314	467	1106-0101-0101 *РСНБ РК 2022*	Подготовка бетонная В15. Устройство		0,76	6914,41	2268,34	5255	1723	1348	2367	8232	
				$м^3$		2872,50	550,63	2183	418		610		
315	468	212-101-0601 *РСНБ РК 2022*	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок		0,7752	25372,00		19668		19668		21241	Республика Казахстан
				$м^3$							1573		
			Раздел 7: Камера ТК-8А										
316	469	1107-0601-0201 *РСНБ РК 2022*	Камеры со стенками из бетонных блоков. Устройство		13,385534	34001,97	6544,08	455135	87596	53008	412653	937211	
				$м^3$ конструкции		23497,78	2627,90	314530	35176		69423		
317	476	1106-0301-0404 *РСНБ РК 2022*	Болты анкерные на поддерживающие конструкции Установка при бетонировании	•	0,0084	101503,05	4059,77	853	35	42	719	1698	
				т		92385,28	1612,95	776	14		126		
318	477	261-107-0212 *РСНБ РК 2022*	Анкерные детали из прямых или гнутых круглых стержней с резьбой (в комплекте с шайбами и гайками или без них), поставляемые отдельно		0,0084	308830,00		2594		2594		2802	Россия
				т							208		
319	478	ССЦ *РК 8-04-08-2021 о.п.2022 т.6*	Доплата на изменение марки стали до С245		0,00988	7791,00		77		77		83	
				т							6		
320	479	1113-0301-0406 *РСНБ РК 2022*	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз		0,2665	162,48	3,92	43	1	17	18	66	
				$м^2$		96,26	0,57	26	0		5		
321	480	1113-0301-1406 *РСНБ РК 2022*	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за 2 раза		0,2665	273,94	5,84	73	1	41	21	102	
				$м^2$		112,54	1,15	30	0		8		
322	481	221-102-0101 *РСНБ РК 2022*	Блок для стен подвалов класса В7,5 ФБС-Т ГОСТ 13579-78		9,908	35693,00		353646		353646		381938	Республика Казахстан
				$м^3$							28292		
323	483	225-202-1104 *РСНБ РК 2022*	Плита перекрытия лотков под расчетную нагрузку 8 тс/$м^2$ ГОСТ 13015-2012(калькуляция п.9)		0,3	-136362,00		-40909		-40909		-44182	Республика Казахстан
				$м^3$							-3273		
324	485	212-101-0301 *РСНБ РК 2022*	Надбавка на морозостойкость до F150 Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок		9,908	478,40		4740		4740		5119	
				$м^3$							379		
325	486	212-101-0601 *РСНБ РК 2022*	Надбавка на морозостойкость до F150 Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок		0,3	-507,44		-152		-152		-164	
				$м^3$							-12		
326	488	1109-0302-0401 *РСНБ РК 2022*	Прогоны при шаге ферм до 12 м при высоте здания до 25 м. Монтаж		0,13212	64716,62	19272,53	8550	2546	1083	4012	13567	
				т конструкций		37247,80	6759,40	4921	893		1005		
327	491	1109-0305-0302 *РСНБ РК 2022*	Конструкции опорные для крепления трубопроводов внутри зданий и сооружений массой до 0,5 т. Монтаж РМ6		0,1002	139106,32	4905,01	13938	492	750	8827	24586	
				т конструкций		126715,76	963,11	12697	97		1821		
328	495	1106-0301-0407 *РСНБ РК 2022*	Детали закладные весом до 4 кг. Установка		0,084	555362,56	2725,55	46650	229		42342	96111	
				т		552637,01	1288,49	46422	108		7119		
329	496	222-509-1006 *РСНБ РК 2022*	Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012 массой не более 50 кг с преобладанием профильного проката, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке		0,024	1101240,00		26430		26430		28544	Россия
				т							2114		

№ пп	№ по смете	Шифр норм. или ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
330	498	1106-0301-0408 *РСНБ РК 2022*	Детали закладные весом до 20 кг. Установка(ЗД2)		0,0552	164609,12	2725,55	9086	150		8196	18665	
				т		161883,57	1288,49	8936	71		1383		
331	500	1106-0301-0409 *РСНБ РК 2022*	Детали закладные весом более 20 кг. Установка(Тр1-3,Тр3)		0,36672	58547,47	2725,55	21471	1000		19059	43772	
				т		55821,92	1288,49	20471	473		3242		
332	501	1106-0301-0408 *РСНБ РК 2022*	Детали закладные весом до 20 кг. Установка(Тр2,Тр4)		0,0327	164609,12	2725,55	5383	89		4856	11058	
				т		161883,57	1288,49	5294	42		819		
333	504	1116-1201-0101 *РСНБ РК 2022*	Сальники. Заделка при проходе труб через фундаменты или стены подвала диаметром труб 50 мм		2	5364,41	0,00	10729	0	1219	9319	21652	
				сальник		4754,83	0,00	9510	0		1604		
334	505	1116-1201-0101 *РСНБ РК 2022*	Сальники. Заделка при проходе труб через фундаменты или стены подвала диаметром труб до 100 мм		1	5364,41	0,00	5364	0	610	4660	10826	
				сальник		4754,83	0,00	4755	0		802		
335	507	1108-0201-0703 *РСНБ РК 2022*	Решетки приямков металлические. Установка(Р1)		0,02217	1246252,58	19541,72	27629	434	24672	2504	32544	
				т металлических изделий		113868,22	7562,39	2524	168		2411		
336	508	1113-0301-0406 *РСНБ РК 2022*	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за 2 раза		15,153	162,48	3,92	2462	60	944	1012	3752	
				$м^2$		96,26	0,57	1459	9		278		
337	509	1113-0301-1406 *РСНБ РК 2022*	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за 2 раза		15,153	273,94	5,84	4151	88	2357	1189	5767	
				$м^2$		112,54	1,15	1705	17		427		
338	510	1106-0101-0119 *РСНБ РК 2022*	Монолитные заделки бетонные. Устройство		3,86	13231,30	2771,44	51073	10698	12153	28112	85520	
				$м^3$		7311,54	691,76	28223	2670		6335		
339	511	212-101-0313 *РСНБ РК 2022*	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010 F150, W4		3,9179	24373,00		95491		95491		103130	Республика Казахстан
				$м^3$							7639		
340	512	1146-0303-0103 *РСНБ РК 2022*	Стены и перегородки железобетонные. Заделка отверстий, гнезд и борозд площадью до 0,1 $м^2$		0,6	268816,81	2279,73	161290	1367	69567	76471	256782	
				$м^3$ заделки		150591,64	1135,61	90355	681		19021		
341	513	212-101-0613 *РСНБ РК 2022*	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 F150, W4		0,624	25885,00		16152		16152		17444	Республика Казахстан
				$м^3$							1292		
342	514	1106-0101-0101 *РСНБ РК 2022*	Пол бетонный В15. Устройство		1,7	6914,41	2268,34	11754	3856	3015	5296	18414	
				$м^3$		2872,50	550,63	4883	936		1364		
343	515	212-101-0601 *РСНБ РК 2022*	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок		1,734	25372,00		43995		43995		47515	Республика Казахстан
				$м^3$							3520		
344	516	1108-0201-0101 *РСНБ РК 2022*	Стены наружные простые из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м		3,237	20393,38	5745,87	66013	18599	5	48991	124204	
				$м^3$ кладки		14645,93	1627,89	47409	5269		9200		
345	518	212-401-0102 *РСНБ РК 2022*	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М50		0,776736	18631,00		14471		14471		15629	Республика Казахстан
				$м^3$							1158		
346	519	1108-0201-0701 *РСНБ РК 2022*	Стены и другие конструкции. Армирование кладки		0,011	156576,68	4752,39	1722	52		1570	3555	
				т металлических изделий		151824,29	1640,04	1670	18		263		

№ п/п	№ п/п по смете	Шифр нормы, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
347	520	214-210-0201 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм		0,011	334278,00		3677		3677		3971	Россия
				т							294		
348	521	1112-0101-1504 *РСНБ РК 2022*	Пароизоляция обмазочная. Устройство в один слой		18,59	1115,89	19,48	20744	362	15815	4255	26999	
				$м^2$ изолируемой поверхности		245,67	3,12	4567	58		2000		
349	522	1112-0101-1505 *РСНБ РК 2022*	Пароизоляция обмазочная. Устройство на каждый последующий слой		18,59	343,69	11,91	6389	221	4149	1880	8931	
				$м^2$ изолируемой поверхности		108,58	1,34	2019	25		662		
350	523	1112-0101-1701 *РСНБ РК 2022*	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные толщиной 15 мм. Устройство		18,59	855,39	219,73	15902	4084	2205	9851	27813	
				$м^2$ стяжки		517,05	58,92	9612	1095		2060		
351	524	1112-0101-1702 *РСНБ РК 2022*	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные. Устройство добавлять на каждый 1 мм изменения толщины к норме 1112-0101-1701		18,59	77,76	48,97	1446	910		726	2346	
				$м^2$ стяжки		28,79	13,67	535	254		174		
352	525	212-402-0103 *РСНБ РК 2022*	Раствор готовый отделочный тяжелый, цементный 1:3 ГОСТ 28013-98		1,347101	28990,00		39052		39052		42176	Республика Казахстан
				$м^3$							3124		
353	526	1112-0101-0212 *РСНБ РК 2022*	Кровли плоские двухслойные из наплавляемых битумно-полимерных материалов. Устройство		18,59	630,53	29,28	11722	544	5102	5788	18911	
				$м^2$ кровли		326,78	11,62	6075	216		1401		
354	527	1112-0101-0213 *РСНБ РК 2022*	Кровли плоские двухслойные из наплавляемых битумно-полимерных материалов. На каждый следующий слой добавлять к норме 1112-0101-0212		18,59	218,48	13,90	4062	258	1053	2625	7222	
				$м^2$ кровли		147,94	5,54	2750	103		535		
355	528	235-103-0301 *РСНБ РК 2022*	Рулонный наплавляемый битумно-полимерный материал, модифицированный СБС-полимером, гибкость на брусе R 25 мм, t от -25°С до -20°С, теплостойкость от +85°С до +95°С ГОСТ 30547-97 марки ХПП-3,0, стеклохолст, пленка/пленка		42,757	1044,00		44638		44638		48209	Республика Казахстан
				$м^2$							3571		
356	529	235-103-0204 *РСНБ РК 2022*	Рулонный наплавляемый битумно-полимерный материал, модифицированный СБС-полимером, гибкость на брусе R 25 мм, Т от -15°С до -5°С, теплостойкость от +80°С до +95°С ГОСТ 30547-97 марки ХКП-3,5, стеклохолст, крошка/пленка		21,3785	844,00		18043		18043		19486	Республика Казахстан
				$м^2$							1443		
357	530	1112-0101-0407 *РСНБ РК 2022*	Примыкания к стенам и парапетам кровель из наплавляемых битумно-полимерных материалов. Устройство без фартуков		7,415385	1827,66	32,15	13553	238	8000	4965	19999	
				м примыканий		716,63	11,10	5314	82		1481		
358	531	235-103-0301 *РСНБ РК 2022*	Рулонный наплавляемый битумно-полимерный материал, модифицированный СБС-полимером, гибкость на брусе R 25 мм, t от -25°С до -20°С, теплостойкость от +85°С до +95°С ГОСТ 30547-97 марки ХПП-3,0, стеклохолст, пленка/пленка		4,82	1044,00		5032		5032		5435	Республика Казахстан
				$м^2$							403		
359	532	235-103-0204 *РСНБ РК 2022*	Рулонный наплавляемый битумно-полимерный материал, модифицированный СБС-полимером, гибкость на брусе R 25 мм, Т от -15°С до -5°С, теплостойкость от +80°С до +95°С ГОСТ 30547-97 марки ХКП-3,5, стеклохолст, крошка/пленка		4,82	844,00		4068		4068		4393	Республика Казахстан

[illegible]	[illegible]	[illegible]	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				$м^2$							325		
[illegible]	[illegible]	1111-0101-2701 *РСНБ РК 2022*	Покрытия из плиток бетонных, цементных или мозаичных на цементном растворе. Устройство		4,1	2245,52	182,28	9207	747	1660	6763	17248	
				$м^2$ покрытия		1658,47	96,33	6800	395		1278		
361	536	213-306-0101 *РСНБ РК 2022*	Плитка бетонная сплиттерная СТ РК 958-93 толщиной 50 мм, серая (калькуляция п 7)		4,182	3546,00		14829		14829		16015	Республика Казахстан
				$м^2$							1186		
362	545	1115-0203-0501 *РСНБ РК 2022*	Стены. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) цементным раствором		2,24	-1108,69	-9,69	-2483	-21	-390	-1668	-4483	
				$м^2$ • оштукатуриваемой поверхности		-925,06	-6,02	-2072	-13		-332		
363	547	1108-0101-0305 *РСНБ РК 2022*	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая оклеечная по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу и бетону в 2 слоя(п/эт пленка)		2,24	-1047,29	-14,85	-2346	-33		-2159	-4865	
				$м^2$ поверхности		-1032,44	-4,11	-2313	-9		-360		
364	548	261-107-0509 *РСНБ РК 2022*	Пленка полиэтиленовая, толщина 0,2-0,5 мм ГОСТ 10354-82		0,001758	-521019,00		-916		-916		-989	Россия
				т							-73		
365	552	1108-0101-0307 *РСНБ РК 2022*	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону		6,2	-4215,45	-35,68	-26136	-222	-21984	-3691	-32213	
				$м^2$ поверхности		-634,03	-6,07	-3931	-38		-2386		
366	553	1115-0213-0301 *РСНБ РК 2022*	Устройство дополнительного армирующего слоя из стеклосетки по узлам ввода		1,102	2111,44	6,73	2327	7	1159	930	3518	
				$м^2$		1052,63	2,79	1160	3		261		
367	555	1111-0101-0102 *РСНБ РК 2022*	Грунт. Уплотнение щебнем под отмостку		14,4	460,26	63,83	6628	919	3430	2484	9841	
				$м^2$ площади уплотнения		158,23	25,29	2279	364		729		
368	556	1106-0101-0101 *РСНБ РК 2022*	Устройство бетонной отмостки,бетон кл В7,5		3	6914,41	2268,34	20743	6805	5321	9345	32495	
				$м^3$		2872,50	550,63	8618	1652		2407		
369	557	212-101-0313 *РСНБ РК 2022*	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010 F150, W4		3,06	24373,00		74581		74581		80548	Республика Казахстан
				$м^3$							5967		
370	558	1106-0101-0101 *РСНБ РК 2022*	Подготовка бетонная В15. Устройство		0,72	6914,41	2268,34	4978	1633	1277	2243	7799	
				$м^3$		2872,50	550,63	2068	396		578		
371	559	212-101-0601 *РСНБ РК 2022*	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок		0,7344	25372,00		18633		18633		20124	Республика Казахстан
				$м^3$							1491		
			Раздел 8. Камера ТК-9А										
372	563	1107-0601-0201 *РСНБ РК 2022*	Камеры со стенками из бетонных блоков. Устройство		2,929	34001,97	6544,08	99592	19167	11599	90296	205079	
				$м^3$ конструкции		23497,78	2627,90	68825	7697		15191		
373	572	221-102-0101 *РСНБ РК 2022*	Блок для стен подвалов класса В7,5 ФБС-Т ГОСТ 13579-78		0,001	-35693,00		-36		-36		-39	Республика Казахстан
				$м^3$							-3		
374	575	225-202-1104 *РСНБ РК 2022*	Плита перекрытия лотков под расчетную нагрузку 8 тс/$м^2$ ГОСТ 13015-2012(калькуляция п 9)		0,31	-136362,00		-42272		-42272		-45654	Республика Казахстан
				$м^3$							-3382		

[illegible]	[illegible]	[illegible]	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
375	577	215-101-0201 *РСНБ РК 2022*	Кольца опорные железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КО6		2	-2333,00		-4666		-4666		-5039	Республика Казахстан
				шт.							-373		
376	578	212-101-0301 *РСНБ РК 2022*	Надбавка на морозостойкость до F150.Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок		0,001	-478,40		-1		-1		-1	
				$м^3$									
377	579	212-101-0601 *РСНБ РК 2022*	Надбавка на морозостойкость до F150.Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок		0,35	-507,44		-178		-178		-192	
				$м^3$							-14		
378	585	1106-0301-0407 *РСНБ РК 2022*	Детали закладные весом до 4 кг. Установка		0,084	535362,56	2725,55	46650	229		42342	96111	
				т		552637,01	1288,49	46422	108		7119		
379	586	222-509-1006 *РСНБ РК 2022*	Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012 массой не более 50 кг с преобладанием профильного проката, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке		0,024	1101240,00		26430		26430		28544	Россия
				т							2114		
380	588	1106-0301-0408 *РСНБ РК 2022*	Детали закладные весом до 20 кг. Установка(ЗД2)		0,0552	164609,12	2725,55	9086	150		8196	18665	
				т		161883,57	1288,49	8936	71		1383		
381	594	1116-1201-0101 *РСНБ РК 2022*	Сальники. Заделка при проходе труб через фундаменты или стены подвала диаметром труб 50 мм		2	5364,41	0,00	10729	0	1219	9319	21652	
				сальник		4754,83	0,00	9510	0		1604		
382	596	1108-0201-0703 *РСНБ РК 2022*	Решетки приямков металлические. Установка(Р2)		0,01556	1246252,58	19541,72	19392	304	17316	1757	22841	
				т металлических изделий		113868,22	7562,39	1772	118		1692		
383	599	1106-0101-0119 *РСНБ РК 2022*	Монолитные заделки бетонные. Устройство		1,6	13231,30	2771,44	21170	4434	5037	11653	35449	
				$м^3$		7311,54	691,76	11698	1107		2626		
384	600	212-101-0313 *РСНБ РК 2022*	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010 F150, W4		1,624	24373,00		39582		39582		42749	Республика Казахстан
				$м^3$							3167		
385	601	1146-0303-0103 *РСНБ РК 2022*	Стены и перегородки железобетонные. Заделка отверстий, гнезд и борозд площадью до 0,1 $м^2$		0,2	268816,81	2279,73	53763	456	23189	25490	85593	
				$м^3$ заделки		150591,64	1135,61	30118	227		6340		
386	602	212-101-0613 *РСНБ РК 2022*	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 F150, W4		0,208	25885,00		5384		5384		5815	Республика Казахстан
				$м^3$							431		
387	603	1106-0101-0101 *РСНБ РК 2022*	Пол бетонный В15. Устройство		1,3	6914,41	2268,34	8989	2949	2306	4050	14082	
				$м^3$		2872,50	550,63	3734	716		1043		
388	604	212-101-0601 *РСНБ РК 2022*	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок		1,326	25372,00		33643		33643		36334	Республика Казахстан
				$м^3$							2691		
389	605	1108-0201-0101 *РСНБ РК 2022*	Стены наружные простые из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м		3,4848	20393,38	5745,87	71067	20023	6	52741	133713	
				$м^3$ кладки		14645,93	1627,89	51038	5673		9905		
390	607	212-401-0102 *РСНБ РК 2022*	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М50		0,836352	18631,00		15582		15582		16829	Республика Казахстан
				$м^3$							1247		
391	608	1108-0201-0701 *РСНБ РК 2022*	Стены и другие конструкции. Армирование кладки		0,00349	156576,68	4752,39	546	17		498	1128	

			Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				т металлических изделий		151824,29	1640,04	530	6		84		
392	609	214-210-0201 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм		0,00349	334278,00		1167		1167		1260	Россия
				т							93		
393	610	1112-0101-1504 *РСНБ РК 2022*	Пароизоляция обмазочная. Устройство в один слой		18,95	1115,89	19,48	21146	369	16122	4337	27522	
				$м^2$ изолируемой поверхности		245,67	3,12	4655	59		2039		
394	611	1112-0101-1505 *РСНБ РК 2022*	Пароизоляция обмазочная. Устройство на каждый последующий слой		18,95	343,69	11,91	6513	225	4230	1916	9103	
				$м^2$ изолируемой поверхности		108,58	1,34	2058	25		674		
395	612	1112-0101-1701 *РСНБ РК 2022*	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные толщиной 15 мм. Устройство		18,95	855,39	219,73	16210	4164	2248	10041	28351	
				$м^2$ стяжки		517,05	58,92	9798	1117		2100		
396	613	1112-0101-1702 *РСНБ РК 2022*	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные. Устройство, добавлять на каждый 1 мм изменения толщины к норме 1112-0101-1701		18,95	77,76	48,97	1474	928		740	2391	
				$м^2$ стяжки		28,79	13,67	546	259		177		
397	614	212-402-0103 *РСНБ РК 2022*	Раствор готовый отделочный тяжелый, цементный 1:3 ГОСТ 28013-98		4,299838	28990,00		124652		124652		134624	Республика Казахстан
				$м^3$							9972		
398	615	1112-0101-0212 *РСНБ РК 2022*	Кровли плоские двухслойные из наплавляемых битумно-полимерных материалов. Устройство		18,95	630,53	29,28	11949	555	5201	5900	19277	
				$м^2$ кровли		326,78	11,62	6192	220		1428		
399	616	1112-0101-0213 *РСНБ РК 2022*	Кровли плоские двухслойные из наплавляемых битумно-полимерных материалов. На каждый следующий слой добавлять к норме 1112-0101-0212		18,95	218,48	13,90	4140	263	1073	2676	7361	
				$м^2$ кровли		147,94	5,54	2803	105		545		
400	617	235-103-0301 *РСНБ РК 2022*	Рулонный наплавляемый битумно-полимерный материал, модифицированный СБС-полимером, гибкость на брусе R 25 мм, t от -25°С до -20°С, теплостойкость от +85°С до +95°С ГОСТ 30547-97 марки ХПП-3,0, стеклохолст, пленка/пленка		43,585	1044,00		45503		45503		49143	Республика Казахстан
				$м^2$							3640		
401	618	235-103-0204 *РСНБ РК 2022*	Рулонный наплавляемый битумно-полимерный материал, модифицированный СБС-полимером, гибкость на брусе R 25 мм, Т от -15°С до -5°С, теплостойкость от +80°С до +95°С ГОСТ 30547-97 марки ХКП-3,5, стеклохолст, крошка/пленка		21,7925	844,00		18393		18393		19864	Республика Казахстан
				$м^2$							1471		
402	619	1112-0101-0407 *РСНБ РК 2022*	Примыкания к стенам и парапетам кровель из наплавляемых битумно-полимерных материалов. Устройство без фартуков		7,384615	1827,66	32,15	13497	237	7967	4944	19916	
				м примыканий		716,63	11,10	5292	82		1475		
403	620	235-103-0301 *РСНБ РК 2022*	Рулонный наплавляемый битумно-полимерный материал, модифицированный СБС-полимером, гибкость на брусе R 25 мм, t от -25°С до -20°С, теплостойкость от +85°С до +95°С ГОСТ 30547-97 марки ХПП-3,0, стеклохолст, пленка/пленка		4,8	1044,00		5011		5011		5412	Республика Казахстан
				$м^2$							401		

			Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
404	621	235-103-0204 *РСНБ РК 2022*	Рулонный наплавляемый битумно-полимерный материал, модифицированный СБС-полимером, гибкость на брусе R 25 мм, Т от -15°С до -5°С, теплостойкость от +80°С до +95°С ГОСТ 30547-97 марки ХКП-3,5, стеклохолст, крошка/пленка		4,8	844,00		4051		4051		4375	Республика Казахстан
				$м^2$							324		
405	622	1111-0101-2701 *РСНБ РК 2022*	Покрытия из плиток бетонных, цементных или мозаичных на цементном растворе. Устройство		4,5	2245,52	182,28	10105	820	1821	7423	18930	
				$м^2$ покрытия		1658,47	96,33	7463	433		1402		
406	623	213-306-0101 *РСНБ РК 2022*	Плитка бетонная сплиттерная СТ РК 958-93 толщиной 50 мм, серая (калькуляция п.7)		4,59	3546,00		16276		16276		17578	Республика Казахстан
				$м^2$							1302		
407	632	1115-0203-0501 *РСНБ РК 2022*	Стены. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) цементным раствором		2,24	-1108,69	-9,69	-2483	-21	-390	-1668	-4483	
				$м^2$ оштукатуриваемой поверхности		-925,06	-6,02	-2072	-13		-332		
408	634	1108-0101-0305 *РСНБ РК 2022*	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая оклеечная по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу и бетону в 2 слоя(п/эт пленка)		2,24	-1047,29	-14,85	-2346	-33		-2159	-4865	
				$м^2$ поверхности		-1032,44	-4,11	-2313	-9		-360		
409	635	261-107-0509 *РСНБ РК 2022*	Пленка полиэтиленовая, толщина 0,2-0,5 мм ГОСТ 10354-82		0,001758	-521019,00		-916		-916		-989	Россия
				т							-73		
410	636	1108-0401-0305 *РСНБ РК 2022*	Перегородки неармированные толщиной в 1/2 кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м		0,868	-4506,47	-528,05	-3912	-458		-3330	-7821	
				$м^2$ перегородок (за вычетом проемов)		-3978,31	-146,69	-3453	-127		-579		
411	637	213-101-0101 *РСНБ РК 2022*	Кирпич керамический рядовой полнотелый размерами 250 х 120 х 65 мм ГОСТ 530-2012 марки М100 (калькуляция п.6)		0,043747	-111584,00		-4881		-4881		-5272	Россия
				1000 шт							-391		
412	638	212-401-0102 *РСНБ РК 2022*	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М50		0,019964	-18631,00		-372		-372		-402	Республика Казахстан
				$м^3$							-30		
413	639	1108-0101-0307 *РСНБ РК 2022*	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону		3,328	-4215,45	-35,68	-14029	-119	-11800	-1981	-17291	
				$м^2$ поверхности		-634,03	-6,07	-2110	-20		-1281		
414	640	1115-0213-0301 *РСНБ РК 2022*	Устройство дополнительного армирующего слоя из стеклосетки по узлам ввода		1,102	2111,44	6,73	2327	7	1159	930	3518	
				$м^2$		1052,63	2,79	1160	3		261		
415	648	1111-0101-0102 *РСНБ РК 2022*	Грунт. Уплотнение щебнем под отмостку		15,68	460,26	63,83	7217	1001	3735	2705	10716	
				$м^2$ площади уплотнения		158,23	25,29	2481	397		794		
416	649	1106-0101-0101 *РСНБ РК 2022*	Устройство бетонной отмостки,бетон кл В7,5		1,568	6914,41	2268,34	10842	3556	2781	4884	16984	
				$м^3$		2872,50	550,63	4504	863		1258		
417	650	212-101-0301 *РСНБ РК 2022*	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок		1,59936	23920,00		38257		38257		41318	Республика Казахстан
				$м^3$							3061		

		Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
418	651	1106-0101-0101 *РСНБ РК 2022*	Подготовка бетонная кл.В15. Устройство		0,784	6914,41	2268,34	5421	1779	1390	2442	8492	
				$м^3$		2872,50	550,63	2252	432		629		
419	652	212-101-0601 *РСНБ РК 2022*	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок		0,95472	25372,00		24223		24223		26161	Республика Казахстан
				$м^3$							1938		
			Раздел 9. ТК-10А										
420	653	1107-0601-0201 *РСНБ РК 2022*	Камеры со стенками из бетонных блоков. Устройство		2,2935	34001,97	6544,08	77984	15009	9083	70705	160584	
				$м^3$ конструкции		23497,78	2627,90	53892	6027		11895		
421	664	1116-1201-0101 *РСНБ РК 2022*	Сальники. Заделка при проходе труб через фундаменты или стены подвала диаметром труб до 100 мм		1	5364,41	0,00	5364	0	610	4660	10826	
				сальник		4754,83	0,00	4755	0		802		
422	676	225-101-0103 *РСНБ РК 2022*	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 7-9		1	-13246,00		-13246		-13246		-14306	Республика Казахстан
				шт							-1060		
423	677	225-101-0101 *РСНБ РК 2022*	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 7-3		2	-5608,00		-11216		-11216		-12113	Республика Казахстан
				шт							-897		
424	678	225-101-0201 *РСНБ РК 2022*	Кольца опорные железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КО6		5	-2333,00		-11665		-11665		-12598	Республика Казахстан
				шт.							-933		
425	680	212-101-0601 *РСНБ РК 2022*	Надбавка на морозостойкость до F150 Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок		0,35	-507,44		-178		-178		-192	
				$м^3$							-14		
426	683	1106-0301-0407 *РСНБ РК 2022*	Детали закладные весом до 4 кг. Установка		0,084	555362,56	2725,55	46650	229		42342	96111	
				т		552637,01	1288,49	46422	108		7119		
427	684	222-509-1006 *РСНБ РК 2022*	Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012 массой не более 50 кг с преобладанием профильного проката, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке		0,024	1101240,00		26430		26430		28544	Россия
				т							2114		
428	686	1106-0301-0408 *РСНБ РК 2022*	Детали закладные весом до 20 кг. Установка(ЗД2)		0,0552	164609,12	2725,55	9086	150		8196	18665	
				т		161883,57	1288,49	8936	71		1383		
429	693	1116-1201-0101 *РСНБ РК 2022*	Сальники. Заделка при проходе труб через фундаменты или стены подвала диаметром труб до 100 мм		2	5364,41	0,00	10729	0	1219	9319	21652	
				сальник		4754,83	0,00	9510	0		1604		
430	698	1108-0201-0703 *РСНБ РК 2022*	Решетки приямков металлические. Установка(Р2)		0,01556	1246252,58	19541,72	19392	304	17316	1757	22841	
				т металлических изделий		113868,22	7562,39	1772	118		1692		
431	701	1106-0101-0119 *РСНБ РК 2022*	Монолитные заделки бетонные. Устройство		2,38	13231,30	2771,44	31490	6596	7493	17334	52730	
				$м^3$		7311,54	691,76	17401	1646		3906		
432	702	212-101-0313 *РСНБ РК 2022*	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010 F150, W4		2,4157	24373,00		58878		58878		63588	Республика Казахстан
				$м^3$							4710		
433	703	1146-0303-0103 *РСНБ РК 2022*	Стены и перегородки железобетонные. Заделка отверстий, гнезд и борозд площадью до 0,1 $м^2$		0,2	268816,81	2279,73	53763	456	23189	25490	85593	
				$м^3$ заделки		150591,64	1135,61	30118	227		6340		
434	704	212-101-0613 *РСНБ РК 2022*	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 F150, W4		0,208	25885,00		5384		5384		5815	Республика Казахстан
				$м^3$							431		

			Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
434	705	1106-0101-0101 *РСНБ РК 2022*	Пол бетонный В15. Устройство		3,9	6914,41	2268,34	26966	8846	6917	12149	42244	
				$м^3$		2872,50	550,63	11203	2147		3129		
436	706	212-101-0601 *РСНБ РК 2022*	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок		3,978	25372,00		100930		100930		109004	Республика Казахстан
				$м^3$							8074		
437	707	1108-0201-0101 *РСНБ РК 2022*	Стены наружные простые из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м		5,3328	20393,38	5745,87	108754	30641	8	80710	204621	
				$м^3$ кладки		14645,93	1627,89	78104	8681		15157		
438	709	212-401-0102 *РСНБ РК 2022*	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М50		1,279872	18631,00		23845		23845		25753	Республика Казахстан
				$м^3$							1908		
439	710	1108-0201-0701 *РСНБ РК 2022*	Стены и другие конструкции. Армирование кладки		0,00736	156576,68	4752,39	1152	35		1050	2378	
				т металлических изделий		151824,29	1640,04	1117	12		176		
440	711	214-210-0201 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм		0,00736	334278,00		2460		2460		2657	Россия
				т							197		
441	712	1112-0101-1504 *РСНБ РК 2022*	Пароизоляция обмазочная. Устройство в один слой		56,84	1115,89	19,48	63427	1107	48356	13010	82552	
				$м^2$ изолируемой поверхности		245,67	3,12	13964	177		6115		
442	713	1112-0101-1505 *РСНБ РК 2022*	Пароизоляция обмазочная. Устройство на каждый последующий слой		56,84	343,69	11,91	19535	677	12687	5748	27306	
				$м^2$ изолируемой поверхности		108,58	1,34	6172	76		2023		
443	714	1112-0101-1701 *РСНБ РК 2022*	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные толщиной 15 мм. Устройство		56,84	855,39	219,73	48620	12489	6742	30119	85038	
				$м^2$ стяжки		517,05	58,92	29389	3349		6299		
444	715	1112-0101-1702 *РСНБ РК 2022*	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные. Устройство. добавлять на каждый 1 мм изменения толщины к норме 1112-0101-1701		56,84	77,76	48,97	4420	2783		2220	7171	
				$м^2$ стяжки		28,79	13,67	1636	777		531		
445	716	212-402-0103 *РСНБ РК 2022*	Раствор готовый отделочный тяжелый, цементный 1:3 ГОСТ 28013-98		5,992716	28990,00		173729		173729		187627	Республика Казахстан
				$м^3$							13898		
446	717	1112-0101-0212 *РСНБ РК 2022*	Кровли плоские двухслойные из наплавляемых битумно-полимерных материалов. Устройство		56,84	630,53	29,28	35839	1664	15601	17696	57818	
				$м^2$ кровли		326,78	11,62	18574	660		4283		
447	718	1112-0101-0213 *РСНБ РК 2022*	Кровли плоские двухслойные из наплавляемых битумно-полимерных материалов. На каждый следующий слой добавлять к норме 1112-0101-0212		56,84	218,48	13,90	12418	790	3219	8026	22079	
				$м^2$ кровли		147,94	5,54	8409	315		1635		
448	719	235-103-0301 *РСНБ РК 2022*	Рулонный наплавляемый битумно-полимерный материал, модифицированный СБС-полимером, гибкость на брусе R 25 мм, t от -25°С до -20°С, теплостойкость от +85°С до +95°С ГОСТ 30547-97 марки ХПП-3,0, стеклохолст, пленка/пленка		130,732	1044,00		136484		136484		147403	Республика Казахстан
				$м^2$							10919		

[illegible]	[illegible]	[illegible]	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
449	720	235-103-0204 *РСНБ РК 2022*	Рулонный наплавляемый битумно-полимерный материал, модифицированный СБС-полимером, гибкость на брусе R 25 мм, Т от -15°С до -5°С, теплостойкость от +80°С до +95°С ГОСТ 30547-97 марки ХКП-3,5, стеклохолст, крошка/пленка		65,366	844,00		55169		55169		59583	Республика Казахстан
				$м^2$							4414		
450	721	1112-0101-0407 *РСНБ РК 2022*	Примыкания к стенам и парапетам кровель из наплавляемых битумно-полимерных материалов. Устройство без фартуков		4,907692	1827,66	32,15	8970	157	5295	3286	13236	
				м примыканий		716,63	11,10	3517	54		980		
451	722	235-103-0301 *РСНБ РК 2022*	Рулонный наплавляемый битумно-полимерный материал, модифицированный СБС-полимером, гибкость на брусе R 25 мм, t от -25°С до -20°С, теплостойкость от +85°С до +95°С ГОСТ 30547-97 марки ХПП-3,0, стеклохолст, пленка/пленка		3,19	1044,00		3330		3330		3596	Республика Казахстан
				$м^2$							266		
452	723	235-103-0204 *РСНБ РК 2022*	Рулонный наплавляемый битумно-полимерный материал, модифицированный СБС-полимером, гибкость на брусе R 25 мм, Т от -15°С до -5°С, теплостойкость от +80°С до +95°С ГОСТ 30547-97 марки ХКП-3,5, стеклохолст, крошка/пленка		3,19	844,00		2692		2692		2907	Республика Казахстан
				$м^2$							215		
453	724	1111-0101-2701 *РСНБ РК 2022*	Покрытия из плиток бетонных, цементных или мозаичных на цементном растворе. Устройство		7,3	2245,52	182,28	16392	1330	2955	12041	30708	
				$м^2$ покрытия		1658,47	96,33	12107	703		2275		
454	725	213-306-0101 *РСНБ РК 2022*	Плитка бетонная сплиттерная СТ РК 958-93 толщиной 50 мм, серая (калькуляция п.7)		7,446	3546,00		26404		26404		28516	Республика Казахстан
				$м^2$							2112		
455	739	1115-0203-0501 *РСНБ РК 2022*	Стены. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) цементным раствором		33,764	1108,69	9,69	37434	327	5873	25149	67590	
				$м^2$ оштукатуриваемой поверхности		925,06	6,02	31234	203		5007		
456	741	1108-0101-0305 *РСНБ РК 2022*	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая оклеечная по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу и бетону в 2 слоя(п/эт пленка)		33,764	1047,29	14,85	35361	502		32548	73342	
				$м^2$ поверхности		1032,44	4,11	34859	139		5433		
457	742	261-107-0509 *РСНБ РК 2022*	Пленка полиэтиленовая, толщина 0,2-0,5 мм ГОСТ 10354-82		0,026467	521019,00		13790		13790		14893	Россия
				т							1103		
458	743	1108-0401-0305 *РСНБ РК 2022*	Перегородки неармированные толщиной в 1/2 кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м		33,764	4506,47	528,05	152156	17829	4	129527	304218	
				$м^2$ перегородок (за вычетом проемов)		3978,31	146,69	134324	4953		22535		
459	744	213-101-0101 *РСНБ РК 2022*	Кирпич керамический рядовой полнотелый размерами 250 х 120 х 65 мм ГОСТ 530-2012 марки М100 (калькуляция п.6)		1,701705	111584,00		189883		189883		205074	Россия
				1000 шт							15191		
460	745	212-401-0102 *РСНБ РК 2022*	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М50		0,776572	18631,00		14468		14468		15625	Республика Казахстан
				$м^3$							1157		
461	746	1108-0101-0307 *РСНБ РК 2022*	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону		9,42	-4215,45	-35,68	-39710	-336	-33401	-5608	-48943	

[illegible]	[illegible]	[illegible]	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				$м^2$ поверхности		-634,03	-6,07	-5973	-57		-3625		
[illegible]	747	1115-0213-0301 *РСНБ РК 2022*	Устройство дополнительного армирующего слоя из стеклосетки по узлам ввода		1,6996	2111,44	6,73	3589	12	1788	1435	5426	
				$м^2$		1052,63	2,79	1789	5		402		
463	749	1111-0101-0102 *РСНБ РК 2022*	Грунт. Уплотнение щебнем под отмостку		17,6	460,26	63,83	8101	1123	4192	3036	12028	
				$м^2$ площади уплотнения		158,23	25,29	2785	445		891		
464	750	1106-0101-0101 *РСНБ РК 2022*	Устройство бетонной отмостки,бетон кл В7,5		1,76	6914,41	2268,34	12169	3992	3121	5482	19063	
				$м^3$		2872,50	550,63	5056	969		1412		
465	751	212-101-0301 *РСНБ РК 2022*	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок		1,7952	23920,00		42941		42941		46376	Республика Казахстан
				$м^3$							3435		
466	752	1106-0101-0101 *РСНБ РК 2022*	Подготовка бетонная кл. В15. Устройство		0,88	6914,41	2268,34	6085	1997	1561	2741	9532	
				$м^3$		2872,50	550,63	2528	485		706		
467	753	212-101-0601 *РСНБ РК 2022*	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок		1,438608	25372,00		36500		36500		39420	Республика Казахстан
				$м^3$							2920		
			Раздел 10. ТК-11А (УТ9)										
468	754	1107-0601-0201 *РСНБ РК 2022*	Камеры со стенками из бетонных блоков. Устройство		9,84478	34001,97	6544,08	334742	64425	38986	303498	689299	
				$м^3$ конструкции		23497,78	2627,90	231330	25871		51059		
469	765	1116-1201-0101 *РСНБ РК 2022*	Сальники. Заделка при проходе труб через фундаменты или стены подвала диаметром труб до 100 мм		1	5364,41	0,00	5364	0	610	4660	10826	
				сальник		4754,83	0,00	4755	0		802		
470	769	221-102-0101 *РСНБ РК 2022*	Блок для стен подвалов класса В7,5 ФБС-Т ГОСТ 13579-78		3,57678	35693,00		127666		127666		137879	Республика Казахстан
				$м^3$							10213		
471	776	212-101-0301 *РСНБ РК 2022*	Надбавка на морозостойкость до F150.Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок		3,61678	478,40		1730		1730		1868	
				$м^3$							138		
472	780	1106-0301-0407 *РСНБ РК 2022*	Детали закладные весом до 4 кг. Установка		0,07	555362,56	2725,55	38875	191		35285	80093	
				т		552637,01	1288,49	38685	90		5933		
473	781	222-509-1006 *РСНБ РК 2022*	Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012 массой не более 50 кг с преобладанием профильного проката, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке		0,02	1101240,00		22025		22025		23787	Россия
				т							1762		
474	783	1106-0301-0408 *РСНБ РК 2022*	Детали закладные весом до 20 кг. Установка(ЗД2)		0,0552	164609,12	2725,55	9086	150		8196	18665	
				т		161883,57	1288,49	8936	71		1383		
475	788	1116-1201-0102 *РСНБ РК 2022*	Сальники. Заделка при проходе труб через фундаменты или стены подвала диаметром труб до 200 мм		2	7371,41	0,00	14743	0	2275	12219	29119	
				сальник		6234,11	0,00	12468	0		2157		
476	793	1108-0201-0703 *РСНБ РК 2022*	Решетки приямков металлические. Установка(Р2)		0,01556	1246252,58	19541,72	19392	304	17316	1757	22841	
				т металлических изделий		113868,22	7562,39	1772	118		1692		
477	796	1106-0101-0119 *РСНБ РК 2022*	Монолитные заделки бетонные. Устройство		5	13231,30	2771,44	66157	13857	15742	36415	110778	
				$м^3$		7311,54	691,76	36558	3459		8206		

[illegible]	[illegible]	[illegible]	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
478	797	212-101-0313 *РСНБ РК 2022*	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010 F150, W4		5,075	24373,00		123693		123693		133588	Республика Казахстан
				$м^3$							9895		
479	798	1146-0303-0103 *РСНБ РК 2022*	Стены и перегородки железобетонные. Заделка отверстий, гнезд и борозд площадью до 0,1 $м^2$		0,2	268816,81	2279,73	53763	456	23189	25490	85593	
				$м^3$ заделки		150591,64	1135,61	30118	227		6340		
480	799	212-101-0613 *РСНБ РК 2022*	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 F150, W4		0,208	25885,00		5384		5384		5815	Республика Казахстан
				$м^3$							431		
481	800	1106-0101-0101 *РСНБ РК 2022*	Пол бетонный В15. Устройство		2	6914,41	2268,34	13829	4536	3547	6230	21664	
				$м^3$		2872,50	550,63	5745	1101		1605		
482	801	212-101-0601 *РСНБ РК 2022*	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок		2,04	25372,00		51759		51759		55900	Республика Казахстан
				$м^3$							4141		
483	802	1108-0201-0101 *РСНБ РК 2022*	Стены наружные простые из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м		3,5316	20393,38	5745,87	72021	20292	6	53450	135509	
				$м^3$ кладки		14645,93	1627,89	51724	5749		10038		
484	804	212-401-0102 *РСНБ РК 2022*	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М50		0,847584	18631,00		15791		15791		17054	Республика Казахстан
				$м^3$							1263		
485	805	1108-0201-0701 *РСНБ РК 2022*	Стены и другие конструкции. Армирование кладки		0,00494	156576,68	4752,39	773	23		705	1596	
				т металлических изделий		151824,29	1640,04	750	8		118		
486	806	214-210-0201 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм		0,00494	334278,00		1651		1651		1783	Россия
				т							132		
487	807	1112-0101-1504 *РСНБ РК 2022*	Пароизоляция обмазочная. Устройство в один слой		26,49	1115,89	19,48	29560	516	22536	6063	38473	
				$м^2$ изолируемой поверхности		245,67	3,12	6508	83		2850		
488	808	1112-0101-1505 *РСНБ РК 2022*	Пароизоляция обмазочная. Устройство на каждый последующий слой		26,49	343,69	11,91	9104	315	5913	2679	12726	
				$м^2$ изолируемой поверхности		108,58	1,34	2876	35		943		
489	809	1112-0101-1701 *РСНБ РК 2022*	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные толщиной 15 мм. Устройство		26,49	855,39	219,73	22659	5821	3142	14037	39632	
				$м^2$ стяжки		517,05	58,92	13697	1561		2936		
490	810	1112-0101-1702 *РСНБ РК 2022*	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные. Устройство. добавлять на каждый 1 мм изменения толщины к норме 1112-0101-1701		26,49	77,76	48,97	2060	1297		1035	3343	
				$м^2$ стяжки		28,79	13,67	763	362		248		
491	811	212-402-0103 *РСНБ РК 2022*	Раствор готовый отделочный тяжелый, цементный 1:3 ГОСТ 28013-98		1,826412	28990,00		52948		52948		57184	Республика Казахстан
				$м^3$							4236		
492	812	1112-0101-0212 *РСНБ РК 2022*	Кровли плоские двухслойные из наплавляемых битумно-полимерных материалов. Устройство		26,49	630,53	29,28	16703	776	7271	8247	26946	
				$м^2$ кровли		326,78	11,62	8656	308		1996		
493	813	1112-0101-0213 *РСНБ РК 2022*	Кровли плоские двухслойные из наплавляемых битумно-полимерных материалов. На каждый следующий слой добавлять к норме 1112-0101-0212		26,49	218,48	13,90	5788	368	1500	3740	10290	
				$м^2$ кровли		147,94	5,54	3919	147		762		

		Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
494	814	235-103-0301 *РСНБ РК 2022*	Рулонный наплавляемый битумно-полимерный материал, модифицированный СБС-полимером, гибкость на брусе R 25 мм, t от -25°С до -20°С, теплостойкость от +85°С до +95°С ГОСТ 30547-97 марки ХПП-3,0, стеклохолст, пленка/пленка		60,927	1044,00		63608		63608		68697	Республика Казахстан
				$м^2$							5089		
495	815	235-103-0204 *РСНБ РК 2022*	Рулонный наплавляемый битумно-полимерный материал, модифицированный СБС-полимером, гибкость на брусе R 25 мм, Т от -15°С до -5°С, теплостойкость от +80°С до +95°С ГОСТ 30547-97 марки ХКП-3,5, стеклохолст, крошка/пленка		30,4635	844,00		25711		25711		27768	Республика Казахстан
				$м^2$							2057		
496	816	1112-0101-0407 *РСНБ РК 2022*	Примыкания к стенам и парапетам кровель из наплавляемых битумно-полимерных материалов Устройство без фартуков		3,092308	1827,66	32,15	5652	99	3336	2070	8340	
				м примыканий		716,63	11,10	2216	34		618		
497	817	235-103-0301 *РСНБ РК 2022*	Рулонный наплавляемый битумно-полимерный материал, модифицированный СБС-полимером, гибкость на брусе R 25 мм, t от -25°С до -20°С, теплостойкость от +85°С до +95°С ГОСТ 30547-97 марки ХПП-3,0, стеклохолст, пленка/пленка		2,01	1044,00		2098		2098		2266	Республика Казахстан
				$м^2$							168		
498	818	235-103-0204 *РСНБ РК 2022*	Рулонный наплавляемый битумно-полимерный материал, модифицированный СБС-полимером, гибкость на брусе R 25 мм, Т от -15°С до -5°С, теплостойкость от +80°С до +95°С ГОСТ 30547-97 марки ХКП-3,5, стеклохолст, крошка/пленка		2,01	844,00		1696		1696		1832	Республика Казахстан
				$м^2$							136		
499	819	1111-0101-2701 *РСНБ РК 2022*	Покрытия из плиток бетонных, цементных или мозаичных на цементном растворе. Устройство		5,02	2245,52	182,28	11273	915	2032	8281	21118	
				$м^2$ покрытия		1658,47	96,33	8326	484		1564		
500	820	213-306-0101 *РСНБ РК 2022*	Плитка бетонная сплиттерная СТ РК 958-93 толщиной 50 мм, серая (калькуляция п.7)		5,1204	3546,00		18157		18157		19610	Республика Казахстан
				$м^2$							1453		
501	823	1108-0301-0101 *РСНБ РК 2022*	Стены из легкобетонных камней. Кладка без облицовки при высоте этажа до 4 м		0,356	17367,04	5489,25	6183	1954	795	3636	10604	
				$м^3$ кладки		9645,01	1336,33	3434	476		785		
502	824	213-302-0101 *РСНБ РК 2022*	Блок бетонный сплиттерный СТ РК 945-92 размерами 390 мм х 190 мм х 188 мм, серый(калькуляция п.4)		24	434,00		10416		10416		11249	Республика Казахстан
				шт							833		
503	831	1115-0203-0501 *РСНБ РК 2022*	Стены Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) цементным раствором		44,38	1108,69	9,69	49204	430	7719	33057	88842	
				$м^2$ оштукатуриваемой поверхности		925,06	6,02	41054	267		6581		
504	833	1108-0101-0305 *РСНБ РК 2022*	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая оклеечная по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу и бетону в 2 слоя(п/эт пленка)		44,38	1047,29	14,85	46479	659		42782	96402	
				$м^2$ поверхности		1032,44	4,11	45820	182		7141		
505	834	261-107-0509 *РСНБ РК 2022*	Пленка полиэтиленовая, толщина 0,2-0,5 мм ГОСТ 10354-82		0,034796	521019,00		18129		18129		19579	Россия
				т							1450		
506	835	1108-0401-0305 *РСНБ РК 2022*	Перегородки неармированные толщиной в 1/2 кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м		44,38	4506,47	528,05	199997	23435	5	170253	399870	

			Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				м² перегородок (за вычетом проемов)		3978,31	146,69	176557	6510		29620		
507	836	213-101-0101 *РСНБ РК 2022*	Кирпич керамический рядовой полнотелый размерами 250 х 120 х 65 мм ГОСТ 530-2012 марки М100 (калькуляция п.6)		2,23675	111584,00		249586		249586		269553	Россия
				1000 шт							19967		
508	837	212-401-0102 *РСНБ РК 2022*	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М50		1,02074	18631,00		19017		19017		20538	Республика Казахстан
				м³							1521		
509	839	1112-0101-1701 *РСНБ РК 2022*	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные толщиной 15 мм М100 Устройство		2,5	1154,32	219,73	2886	549	1044	1325	4548	
				м² стяжки		517,05	58,92	1293	147		337		
510	840	1112-0101-1702 *РСНБ РК 2022*	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные Устройство добавлять на каждый 1 мм изменения толщины к норме 11-120101-1701, уклон 20-44 мм		2,5	426,92	55,50	1067	139	847	111	1272	
				м² стяжки		32,63	15,49	82	39		94		
511	841	1108-0101-0305 *РСНБ РК 2022*	Перекрытие. Гидроизоляция боковая оклеечная по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу и бетону в 2 слоя(г/эт пленка)		2,5	1047,29	14,85	2618	37		2410	5430	
				м² поверхности		1032,44	4,11	2581	10		402		
512	842	261-107-0509 *РСНБ РК 2022*	Пленка полиэтиленовая, толщина 0,2-0,5 мм ГОСТ 10354-82		0,00196	521019,00		1021		1021		1103	Россия
				т							82		
513	843	1112-0101-1701 *РСНБ РК 2022*	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные толщиной 15 мм М100 Устройство		2,5	1154,32	219,73	2886	549	1044	1325	4548	
				м² стяжки		517,05	58,92	1293	147		337		
514	844	1112-0101-1702 *РСНБ РК 2022*	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные. Устройство. добавлять на каждый 1 мм изменения толщины к норме 11-120101-1701 (30мм)		2,5	376,69	48,97	942	122	747	98	1123	
				м² стяжки		28,79	13,67	72	34		83		
515	845	1115-0213-0301 *РСНБ РК 2022*	Устройство дополнительного армирующего слоя из стеклосетки по узлам ввода		1,32	2111,44	6,73	2787	9	1389	1115	4214	
				м²		1052,63	2,79	1389	4		312		
516	853	1111-0101-0102 *РСНБ РК 2022*	Грунт. Уплотнение щебнем под отмостку		17,6	460,26	63,83	8101	1123	4192	3036	12028	
				м² площади уплотнения		158,23	25,29	2785	445		891		
517	854	1106-0101-0101 *РСНБ РК 2022*	Устройство бетонной отмостки,бетон кл.В7,5		1,76	6914,41	2268,34	12169	3992	3121	5482	19063	
				м³		2872,50	550,63	5056	969		1412		
518	855	212-101-0301 *РСНБ РК 2022*	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок		1,7952	23920,00		42941		42941		46376	Республика Казахстан
				м³							3435		
519	856	1106-0101-0101 *РСНБ РК 2022*	Подготовка бетонная кл. В15. Устройство		0,88	6914,41	2268,34	6085	1997	1561	2741	9532	
				м³		2872,50	550,63	2528	485		706		
520	857	212-101-0601 *РСНБ РК 2022*	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок		1,343136	25372,00		34078		34078		36804	Республика Казахстан
				м³							2726		
			Раздел 13. Колодцы дренажные										
521	865	1108-0101-0202 *РСНБ РК 2022*	Основание под фундаменты щебеночное. Устройство		0,002	-10962,53	-3525,75	-22	-7	-11	-7	-31	
				м³ основания		-1982,68	-1687,43	-4	-3		-2		

[illegible]	[illegible]	[illegible]	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
[illegible]	[illegible]	1123-0601-0104 *РСНБ РК 2022*	Колодцы канализационные круглые сборные железобетонные, диаметр 1 м. Устройство. Грунты мокрые		2,68	85144,71	21963,23	228188	58861	50632	143946	401905	
				м³ конструкций колодца		44289,12	9964,60	118695	26705		29771		
523	867	1123-0601-0106 *РСНБ РК 2022*	Колодцы канализационные круглые сборные железобетонные, диаметр 1,5 м. Устройство. Грунты мокрые		1,53	62939,61	15092,15	96298	23091	25549	57693	166310	
				м³ конструкций колодца		31148,63	6940,24	47657	10619		12319		
524	868	1123-0601-0108 *РСНБ РК 2022*	Колодцы канализационные круглые сборные железобетонные, диаметр 2 м. Устройство. Грунты мокрые		2,4	60083,65	14869,50	144201	35687	47155	76999	238896	
				м³ конструкций колодца		25566,44	6840,46	61359	16417		17696		
525	871	225-101-0101 *РСНБ РК 2022*	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 7-3		1	-5608,00		-5608		-5608		-6057	Республика Казахстан
				шт							-449		
526	880	225-101-0605 *РСНБ РК 2022*	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПП 10-1		6	15955,00		95730		95730		103388	Республика Казахстан
				шт							7658		
527	883	212-101-0601 *РСНБ РК 2022*	Надбавка по водонепроницаемости до W6.Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок		0,59	888,02		524		524		566	
				м³							42		
528	886	261-107-0626 *РСНБ РК 2022*	Скобы ходовые		131	785,00		102835		102835		111062	Республика Казахстан
				шт							8227		
529	887	1115-0208-0101 *РСНБ РК 2022*	Поверхности. Оштукатуривание цементно-перлитовое по камню и бетону		157,32	2993,89	133,86	470999	21059	135652	265542	795464	
				м² оштукатуриваемой поверхности		1997,76	112,13	314288	17640		58923		
530	888	1106-0301-0408 *РСНБ РК 2022*	Детали закладные весом до 20 кг. Установка		0,16867	164609,12	2725,55	27765	459		25045	57035	
				т		161883,57	1288,49	27305	217		4225		
531	889	222-525-0301 *РСНБ РК 2022*	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб средняя масса сборочной единицы до 0,1 т		0,16867	1089090,00		183697		183697		198393	Россия
				т							14696		
532	892	1146-0101-0802 *РСНБ РК 2022*	Обетонирование		1,61	89953,36	2006,86	144825	3231	70462	60970	222259	
				м³		44181,42	901,62	71132	1452		16464		
533	896	1106-1501-0315 *РСНБ РК 2022*	Пенекрит. Приготовление		0,052	10448,44	2414,79	543	126	195	262	869	
				м³		4276,83	1263,18	222	66		64		
534	898	1106-0101-0101 *РСНБ РК 2022*	Подготовка бетонная. Устройство В15		0,0032	-32793,85	-2268,34	-105	-7	-88	-10	-124	
				м³		-2872,50	-550,63	-9	-2		-9		
535	899	1111-0101-1508 *РСНБ РК 2022*	Покрытия цементные. Железнение		14,56	305,04	7,28	4441	106	214	3911	9020	
				м² покрытия		283,05	2,69	4121	39		668		
536	900	1111-0101-0102 *РСНБ РК 2022*	Грунт. Уплотнение щебнем под отмостку		55	460,26	63,83	25314	3511	13101	9488	37586	

			Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				$м^2$ площади уплотнения		158,23	25,29	8703	1391		2784		
537	901	1106-0101-0101 *РСНБ РК 2022*	Устройство бетонной отмостки,бетон кл В7,5 50-150мм		5,5	6914,41	2268,34	38029	12475	9755	17133	59575	
				$м^3$		2872,50	550,63	15799	3028		4413		
538	902	212-101-0301 *РСНБ РК 2022*	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок		5,61	23920,00		134191		134191		144926	Республика Казахстан
				$м^3$							10735		
539	903	1106-0101-0101 *РСНБ РК 2022*	Подготовка бетонной отмостки В15-50мм. Устройство		2,75	6914,41	2268,34	19015	6238	4877	8566	29787	
				$м^3$		2872,50	550,63	7899	1514		2206		
540	904	212-101-0601 *РСНБ РК 2022*	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок		2,805	25372,00		71168		71168		76861	Республика Казахстан
				$м^3$							5693		
			Раздел 14: Ковера										
541	905	1108-0101-0201 *РСНБ РК 2022*	Основание песчаное. Устройство		2,608	7582,86	2034,56	19776	5306	9725	6664	28555	
				$м^3$ основания		1819,40	928,16	4745	2421		2115		
542	907	1123-0601-0104 *РСНБ РК 2022*	Колодцы канализационные круглые сборные железобетонные, диаметр 1 м. Устройство. Грунты мокрые		6,64	85144,71	21963,23	565361	145836	125445	356642	995763	
				$м^3$ конструкций колодца		44289,12	9964,60	294080	66165		73760		
543	910	225-101-0101 *РСНБ РК 2022*	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 7-3		4	-5608,00		-22432		-22432		-24227	Республика Казахстан
				шт.							-1795		
544	911	225-101-0103 *РСНБ РК 2022*	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 7-9		2	-13246,00		-26492		-26492		-28611	Республика Казахстан
				шт.							-2119		
545	912	225-101-0104 *РСНБ РК 2022*	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 10-3		1	-10703,00		-10703		-10703		-11559	Республика Казахстан
				шт.							-856		
546	913	225-101-0105 *РСНБ РК 2022*	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 10-6		5	15460,00		77300		77300		83484	Республика Казахстан
				шт.							6184		
547	914	225-101-0106 *РСНБ РК 2022*	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 10-9		9	24516,00		220644		220644		238296	Республика Казахстан
				шт.							17652		
548	919	261-101-0382 *РСНБ РК 2022*	Плиты покрытий, перекрытий и днищ для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5, круглые СТ РК 937-92 (ПП 10-2,ПО10)		1,48	78133,00		115637		115637		124888	Республика Казахстан
				$м^3$							9251		
549	920	225-202-1104 *РСНБ РК 2022*	Плита перекрытия лотков под расчетную нагрузку 8 тс/$м^2$ ГОСТ 13015-2012 (ПДУ 80.90.10-6)(калькуляция п.9)		0,36	-136362,00		-49090		-49090		-53017	Республика Казахстан
				$м^3$							-3927		
550	921	212-101-0601 *РСНБ РК 2022*	Надбавка по водонепроницаемости до W6.Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок		2,595	888,02		2304		2304		2488	
				$м^3$							184		
551	923	1146-0302-0403 *РСНБ РК 2022*	Стены, полы бетонные толщиной 100 мм. Пробивка отверстий площадью до 500 см2		14	4111,95	1631,46	57567	22841		38665	103931	
				отверстие		2480,49	807,34	34727	11303		7699		

[illegible]	[illegible]	[illegible]	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
[illegible]	[illegible]	1106-0301-0408 *РСНБ РК 2022*	Детали закладные весом до 20 кг. Установка гильз		0,11408	143138,36	2370,04	16329	271		14730	33544	
				т		140768,32	1120,43	16059	128		2485		
553	925	222-525-0301 *РСНБ РК 2022*	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб средняя масса сборочной единицы до 0,1 т		0,11408	1089090,00		124243		124243		134182	Россия
				т							9939		
554	926	ССЦ *РК 8-04-08-2021 о.п.2022 т.6*	Доплата на изменение марки стали до С245		0,11408	7791,00		889		889		960	
				т							71		
555	927	1146-0101-0802 *РСНБ РК 2022*	Обетонирование		0,76	89953,36	2006,86	68365	1525	33261	28781	104918	
				$м^3$		44181,42	901,62	33578	685		7772		
556	929	1101-0205-0501 *РСНБ РК 2022*	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1		0,53	1796,45	0,00	952	0		686	1769	
				$м^3$ грунта		1796,45	0,00	952	0		131		
557	930	211-401-0101 *РСНБ РК 2022*	Песок ГОСТ 8736-2014 природный		0,583	3385,00		1973		1973		2131	Республика Казахстан
				$м^3$							158		
558	935	1108-0101-0201 *РСНБ РК 2022*	Основание песчаное. Устройство		0,08075	7582,86	2034,56	612	164	301	206	883	
				$м^3$ основания		1819,40	928,16	147	75		65		
559	936	1107-0105-0201 *РСНБ РК 2022*	Плиты покрытий площадью до 1 $м^2$. Укладка		1	1361,55	268,55	1362	268	35	1356	2935	
				шт. сборных конструкций		1057,83	91,47	1058	91		217		
560	938	1111-0101-0102 *РСНБ РК 2022*	Грунт. Уплотнение щебнем под отмостку		27,516	460,26	63,83	12665	1756	6554	4747	18805	
				$м^2$ площади уплотнения		158,23	25,29	4354	696		1393		
561	939	1106-0101-0101 *РСНБ РК 2022*	Устройство бетонной отмостки,бетон кл.В7,5		2,7516	6914,41	2268,34	19026	6241	4880	8571	29805	
				$м^3$		2872,50	550,63	7904	1515		2208		
562	940	212-101-0301 *РСНБ РК 2022*	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок		2,806632	23920,00		67135		67135		72506	Республика Казахстан
				$м^3$							5371		
563	941	1106-0101-0101 *РСНБ РК 2022*	Подготовка бетонная отмостки В15. Устройство		1,3758	6914,41	2268,34	9513	3121	2440	4286	14903	
				$м^3$		2872,50	550,63	3952	758		1104		
564	942	212-101-0601 *РСНБ РК 2022*	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок		1,403316	25372,00		35605		35605		38453	Республика Казахстан
				$м^3$							2848		
			Раздел 16. Каналы										
565	952	1108-0101-0201 *РСНБ РК 2022*	Основание под фундаменты песчаное. Устройство		0,00175	7582,86	2034,56	13	4	7	4	18	
				$м^3$ основания		1819,40	928,16	3	2		1		
566	962	1107-0501-0101 *РСНБ РК 2022*	Блоки стен подвалов массой до 0,5 т. Установка		14	3796,51	2331,80	53151	32645	7706	24799	84186	
				шт. сборных конструкций		914,29	586,85	12800	8216		6236		
567	965	1107-0512-0111 *РСНБ РК 2022*	Конструкции мелкие (подоконники, сливы, парапеты и другие) массой до 0,5 т. Установка ОП5		2	3639,35	119,77	7279	239	1290	6853	15263	

[illegible]	[illegible]	[illegible]	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				шт. сборных конструкций		2874,83	29,16	5750	58		1131		
554	966	221-103-0101 *РСНБ РК 2022*	Блок для стен подвалов класса В7,5 ФБС-Т ГОСТ 13579-78		0,004	35693,00		143		143		154	Республика Казахстан
				$м^3$							11		
569	969	1106-0101-0119 *РСНБ РК 2022*	Монолитные заделки. Устройство		0,6	13231,30	2771,44	7939	1663	1889	4370	13294	
				$м^3$		7311,54	691,76	4387	415		985		
570	970	212-101-0313 *РСНБ РК 2022*	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010 F150, W4		0,609	24373,00		14843		14843		16030	Республика Казахстан
				$м^3$							1187		
			Раздел 17: Разгрузочные плиты вне охранной зоны										
571	989	1127-0601-0102 *РСНБ РК 2022*	Укладка сборных железобетонных прямоугольных плит площадью до 3 $м^2$		0,55	-10115,32	-6734,27	-5563	-3704	-112	-3445	-9729	
				$м^3$ сборных железобетонных плит		-3178,14	-2621,40	-1748	-1442		-721		
572	990	1127-0601-0103 *РСНБ РК 2022*	Укладка сборных железобетонных прямоугольных плит площадью до 10,5 $м^2$		2,23	-12740,93	-6001,39	-28412	-13384	-6636	-14192	-46012	
				$м^3$ сборных железобетонных плит		-3763,85	-2128,94	-8393	-4748		-3408		
573	991	225-202-1107 *РСНБ РК 2022*	Плита перекрытия лотков под расчетную нагрузку 15 тс/$м^2$ ГОСТ 13015-2012(калькуляция п.1)		2,78	-128655,00		-357661		-357661		-386274	Республика Казахстан
				$м^3$							-28613		
			Раздел 19: Демонтажные работы л.32										
574	999	414-104-0501 *РСНБ РК 2022*	Мусор строительный (механизированная). Погрузка		0,0003	-204,00		-1				-1	
				т									
575	1000	412-102-0110 *РСНБ РК 2022*	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 10 км		0,003	-64,00		-1				-1	
				т·км									
			ИТОГО по локальной смете 2-1-2					13 475 065	1 184 984	7 291 778	5 252 994	20 226 299	
								4 998 306	430 358	0	1 498 240		
Локальная смета № 2-1-3 ТЕПЛОСЕТЬ ТМ-XII. КОНСТРУКЦИИ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ													
576	1	1109-0304-0201 *РСНБ РК 2022*	Площадки с настилом и ограждением из листовой, рифлевой, просечной и круглой стали. Монтаж		0,83824	150147,35	40131,95	125860	33640	17868	60832	201627	
				т конструкций		88698,85	16477,51	74351	13812		14935		
577	3	1109-0304-0101 *РСНБ РК 2022*	Лестницы прямолинейные и криволинейные, пожарные с ограждением. Монтаж		0,24128	141675,61	42029,81	34183	10141	6213	15070	53193	
				т конструкций		73896,14	16622,47	17830	4011		3940		
578	13	1146-0301-0101 *РСНБ РК 2022*	Конструкции железобетонные. Сверление кольцевыми алмазными сверлами с применением охлаждающей жидкости (воды) вертикальных отверстий глубиной 200 мм диаметром 20 мм		108	1447,35	548,76	156314	59266	927	124346	303113	
				отверстие		890,01	480,65	96121	51910		22453		
579	14	1146-0301-0117 *РСНБ РК 2022*	Вычитается позиция: Конструкции железобетонные. Сверление кольцевыми алмазными сверлами с применением охлаждающей жидкости (воды) вертикальных отверстий глубиной 200 мм. исключать к норме 1146-0301-0101 на каждые 10 мм изменения глубины отверстия диаметром 20 мм		108	-125,76	-42,05	-13582	-4541	-370	-10924	-26466	
				отверстие		-80,28	-40,14	-8670	-4335		-1960		

№ п/п	№ по порядку	Обоснование	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
180	15	1120-0901-0101 РСНБ РК 2022	Конструкции одноэтажных производственных зданий. Постановка болтов строительных с гайками и шайбами		108	290,39	1,58	31362	170		21581	57179	
				болт		288,81	0,79	31191	85		4236		
181	16	017-101-0303 ГОСТ 28778-90	Болт самоанкерующийся распорный ГОСТ 28778-90 М16х150		108	105,00		11340		11340		12247	Россия
				шт							907		
182	17	1106-0301-0201 РСНБ РК 2022	Подливка под оборудование толщиной 20 мм. Устройство		3,0228	1747,65	10,02	5283	30	2225	2767	8694	
				$м^2$		1001,48	4,34	3027	13		644		
183	18	1106-0301-0202 РСНБ РК 2022	Подливка под оборудование. Устройство. добавлять к норме 1106-0301-0201 на каждые 10 мм изменения толщины		3,0228	592,69	4,61	1792	14	913	793	2792	
				* $м^2$		286,14	2,04	865	6		207		
			ИТОГО по локальной смете 2-1-3					352 552	98 720	39 116	214 465	612 379	
								214 715	65 502	0	45 362		
			Локальная смета № 2-1-4 ВЕНТИЛЯЦИЯ ТЕПЛОВЫХ КАМЕР										
			Раздел 1: ТК-4А/1#										
184	1	1120-0801-0103 РСНБ РК 2022	Дефлекторы, диаметр патрубка до 500 мм. Установка		1	10464,33	239,80	10464	240	448	9644	21717	
				дефлектор		9776,93	63,74	9777	64		1609		
185	2	246-301-0611 РСНБ РК 2022	Дефлектор вентиляционный диаметр воздуховода 400 мм, 450 мм		1	37608,00		37608		37608		40617	Россия
				шт.							3009		
186	3	1120-0901-0103 РСНБ РК 2022	Узлы прохода вытяжных вентиляционных шахт, диаметр патрубка до 560 мм. Установка		1	7925,96	34,24	7926	34	554	7204	16340	
				узел		7338,19	13,13	7338	13		1210		
187	4	246-308-0205 РСНБ РК 2022	Узел прохода с ручным управлением, без кольца модели УП 2-04, диаметром 450 мм		1	175005,00		175005		175005		189005	Россия
				шт.							14000		
			Раздел 2: ТК-7А										
188	6	1120-0801-0101 РСНБ РК 2022	Дефлекторы, диаметр патрубка до 280 мм. Установка		1	6201,37	114,20	6201	114	265	5731	12887	
				дефлектор		5822,22	26,24	5822	26		955		
189	7	246-301-0608 РСНБ РК 2022	Дефлектор вентиляционный диаметр воздуховода 250 мм		1	18943,00		18943		18943		20458	Россия
				шт.							1515		
190	8	1120-0901-0101 РСНБ РК 2022	Узлы прохода вытяжных вентиляционных шахт, диаметр патрубка до 250 мм. Установка		1	6070,37	13,19	6070	13	389	5560	12560	
				узел		5668,43	5,25	5668	5		930		
191	9	246-308-0202 РСНБ РК 2022	Узел прохода с ручным управлением, без кольца модели УП 2-01, диаметром 250 мм		1	93055,00		93055		93055		100499	Россия
				шт.							7444		
			Раздел 3: ТК-10А										
192	11	1120-0801-0103 РСНБ РК 2022	Дефлекторы, диаметр патрубка до 500 мм. Установка		1	10464,33	239,80	10464	240	448	9644	21717	
				дефлектор		9776,93	63,74	9777	64		1609		
193	12	246-301-0611 РСНБ РК 2022	Дефлектор вентиляционный диаметр воздуховода 400 мм, 450 мм		1	37608,00		37608		37608		40617	Россия
				шт.							3009		
194	13	1120-0901-0103 РСНБ РК 2022	Узлы прохода вытяжных вентиляционных шахт, диаметр патрубка до 560 мм. Установка		1	7925,96	34,24	7926	34	554	7204	16340	
				узел		7338,19	13,13	7338	13		1210		
195	14	246-308-0205 РСНБ РК 2022	Узел прохода с ручным управлением, без кольца модели УП 2-04, диаметром 450 мм		1	175005,00		175005		175005		189005	Россия
				шт.							14000		

[illegible]	[illegible]	[illegible]	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			ИТОГО по локальной смете 2-1-4					586 275	675	539 882	44 987	681 762	
								45 720	185	0	50 500		
			Локальная смета № 2-1-5 ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКИЕ РЕШЕНИЯ										
[illegible]	1	1308-0303-0909 *РСНБ РК 2022*	Щитки осветительные массой до 6 кг. Установка на стене распорными дюбелями		1	11730,88	165,34	11731	166	2356	6682	19886	
				шт.		9209,46	71,78	9209	72		1473		
[illegible]	2	247-201-0125 *РСНБ РК 2022*	Щит распределительный навесной ГОСТ 32397-2013, типа ЩРн 12з-1 У2 IP54		1	12396,00		12396		12396		13388	Россия
				шт.							992		
598	3	1308-0303-0601 *РСНБ РК 2022*	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне		5	5656,46	37,15	28282	186	13543	10478	41861	
				шт.		2910,63	0,00	14553	0		3101		
599	4	247-204-0715 *РСНБ РК 2022*	Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 25А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010		1	589,00		589		589		636	Россия
				шт.							47		
600	5	247-204-0709 *РСНБ РК 2022*	Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 6А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010		2	616,00		1232		1232		1331	Россия
				шт.							99		
601	6	247-204-0711 *РСНБ РК 2022*	Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 10А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010		1	614,00		614		614		663	Россия
				шт.							49		
602	7	247-204-0713 *РСНБ РК 2022*	Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 16А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010		1	542,00		542		542		585	Россия
				шт.							43		
603	8	1311-0601-0202 *РСНБ РК 2022*	Проводки электрические. Монтаж в щитах и пультах малогабаритных		2	426,63	0,00	853	0	6	636	1608	
				м		423,88	0,00	848	0		119		
604	9	243-142-0311 *РСНБ РК 2022*	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой ПВ3 сечением 6 мм2 ГОСТ 6323-79		0,002	380483,00		761		761		822	Россия
				км							61		
605	10	1308-0303-0115 *РСНБ РК 2022*	Рубильник на плите с центральной или боковой рукояткой или управлением штангой, трехполюсный на ток до 250 А. Установка на металлическом основании		1	7986,33	69,09	7986	69	1206	4832	13843	
				шт.		6711,24	0,00	6711	0		1025		
606	11	Прайс *ТОО "КЭАЗ-Казахстан", Казахстан*	Разъединитель РПС-1П-100А-без ПВ-У3, Iном 100А		1	37424,84		37425		37425		40419	Республика Казахстан
				шт							2994		
607	12	1308-0305-1002 *РСНБ РК 2022*	Счетчики трехфазные. Установка на готовом основании		1	2864,01	153,19	2864	153	40	1975	5226	
				шт.		2670,74	71,78	2671	72		387		
608	13	ТОО *НПК "МИР-АС", Казахстан*	Счетчик МИР-07.05S-230-5(10)-RP-Q-D		1	103351,66		103352				103352	Республика Казахстан
				шт.						103352			
609	14	1308-0303-0401 *РСНБ РК 2022*	Ящик с одним двухполюсным рубильником, или с двухполюсным рубильником и двумя предохранителями, или с двумя блоками "предохранитель-выключатель", или с двумя предохранителями на ток до 100 А. Установка на конструкции на полу		3	18970,16	221,34	56910	664	37828	13417	75953	
				шт.		6139,64	71,78	18419	215		5626		

[illegible]	[illegible]	[illegible]	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
[illegible]	11	[illegible] *РСНБ РК 2022*	Ящик силовой с рубильником и предохранителями, типа ЯРП 11М-311-100А, IP54		3	24860,00		74580		74580		80546	Россия
				шт.							5966		
[illegible]	16	1308-0101-0301 *РСНБ РК 2022*	Предохранитель на ток до 100 А. Установка на основании		9	3726,23	15,32	33536	138	2679	22118	60106	
				шт.		3413,28	0,00	30720	0		4452		
[illegible]	17	341-301-0501 *РСНБ РК 2022*	Вставка плавкая предохранителя типа ППНИ-33, габарит 00, от 2А до 160А		9	917,00		8253		8253		8913	Россия
				шт							660		
613	18	1308-0303-0602 *РСНБ РК 2022*	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 100 А. Установка на конструкции на стене или колонне		1	10415,82	226,19	10416	226	4368	4243	15832	
				шт.		5821,25	71,78	5821	72		1173		
614	19	Прайс *ТОО "КЭАЗ-Казахстан", Казахстан*	Автоматический выключатель ВА57-31-340010-40А-400-690АС-УХЛ3		1	31826,11		31826		31826		34372	Республика Казахстан
				шт							2546		
615	20	1308-0103-0201 *РСНБ РК 2022*	Трансформатор тока напряжением до 10 кВ. Монтаж оборудования		3	8725,19	753,50	26176	2261	6181	13496	42846	
				шт.		5911,51	336,59	17735	1010		3174		
616	21	Прайс *"IEK GROUP", Казахстан*	Трансформатор тока ТОП-0,66 40/5 У3 кл.0,5S		3	6380,73		19142				19142	Россия
				шт						19142			
617	22	1101-0101-0368 *РСНБ РК 2022*	Грунты 2 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м^3		178,6158	363,61	363,61	64946	64946		13000	84181	
				м^3 грунта		0,00	101,08	0	18054		6235		
618	23	1101-0205-0302 *РСНБ РК 2022*	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2		5,5242	4536,71	0,00	25062	0		18044	46554	
				м^3 грунта		4536,71	0,00	25062	0		3448		
619	24	1308-0201-0301 *РСНБ РК 2022*	Кабель в траншее один. Устройство постели		1165	472,33	294,98	550264	343652		272470	888557	
				м кабеля		177,35	147,49	206613	171826		65823		
620	25	211-401-0103 *РСНБ РК 2022*	Песок для строительных работ: 50% природный, 50% обогащенный ГОСТ 8736-2014		61,38	5051,00		310030		310030		334832	Республика Казахстан
				м^3							24802		
621	26	1308-0201-0201 *РСНБ РК 2022*	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Монтаж в готовых траншеях без покрытий		1165	669,53	287,31	780002	334717	66510	363037	1234480	
				м кабеля		325,13	107,67	378776	125436		91441		
622	27	1101-0104-0402 *РСНБ РК 2022*	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2 (обратная засыпка)		122,76	70,13	70,13	8609	8609		2164	11635	
				м^3 грунта		0,00	24,48	0	3005		862		
623	28	1101-0104-0402 *РСНБ РК 2022*	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2 (разравнивание)		61,38	70,13	70,13	4305	4305		1082	5818	
				м^3 грунта		0,00	24,48	0	1503		431		
624	29	1308-0201-0901 *РСНБ РК 2022*	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах		320	615,52	271,76	196966	86963	15418	91654	311711	
				м кабеля		295,58	102,22	94586	32710		23091		

[illegible]	[illegible]	[illegible]	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
[illegible]	33	1308-0201-0701 *РСНБ РК 2022*	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 0,5 кг. Прокладка с креплением накладными скобами		15	1081,62	600,68	16224	9011	1894	6717	24776	
				м кабеля		354,69	267,24	5320	4009		1835		
[illegible]	34	КП *ТОО "Спецкабель-Казахстан",Казахстан*	Кабель симметричный для промышленного интерфейса RS-485 одиночной прокладки, 1 пара, КИПвЭП 1х2х0,78		0,015	1150326,44		17255		17255		18635	Республика Казахстан
				км							1380		
627	41	261-107-0225 *РСНБ РК 2022*	Дюбели монтажные 10 мм х 130 мм (10х132, 10х150) мм ГОСТ 28456-90/У658 У3		80	34,00		2720		2720		2938	Россия
				шт							218		
628	47	КП *ТОО "ТД Электроцентр", Казахстан*	Труба ПНД жесткая гофрированная двустенная Dнар 110мм, L 6м /160911 ДКС/		320	2879,25		921360		921360		995069	Республика Казахстан
				м							73709		
629	48	1308-0201-0405 *РСНБ РК 2022*	Кабель проложенный в траншее. Покрытие лентой защитно-сигнальной		1000	11,70	1,18	11700	1180		8000	21280	
				м кабеля		10,52	0,59	10520	590		1580		
630	49	249-101-0501 *РСНБ РК 2022*	Лента сигнальная предостерегающая о пролегающих подземных коммуникациях "Электра" размерами 100 м х 0,15 м(1 рул.-100п.м)/ЛСЭ150		600	40,00		24000		24000		25920	Россия
				м							1920		
631	50	249-101-0503 *РСНБ РК 2022*	Лента сигнальная предостерегающая о пролегающих подземных коммуникациях "Электра" размерами 100 м х 0,3 м (1 рул.-100п.м)/ЛСЭ300		400	80,00		32000		32000		34560	Россия
				м							2560		
632	54	1308-0103-1701 *РСНБ РК 2022*	Шина сборная - одна полоса в фазе, медная или алюминиевая сечением до 250 мм2. Монтаж оборудования		8	1587,50	222,73	12700	1782	514	8551	22951	
				м		1300,53	183,97	10404	1472		1700		
633	55	247-215-0110 *РСНБ РК 2022*	Шина алюминиевая марки АД31Т размерами 4 мм х 40 мм х 4000 мм		2	1402,00		2804		2804		3028	Россия
				шт							224		
634	56	1308-0208-0206 *РСНБ РК 2022*	Проводник заземляющий открыто из полосовой стали сечением 100 мм2. Монтаж по строительным основаниям		4	931,47	38,54	3726	155	1740	1358	5491	
				м		457,88	13,64	1832	55		407		
635	57	214-208-0101 *РСНБ РК 2022*	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 шириной от 10 до 25 мм, толщиной от 4 до 22 мм		0,00314	491270,00		1543		1543		1666	Россия
				т							123		
636	58	1308-0208-0202 *РСНБ РК 2022*	Заземлитель горизонтальный из стали полосовой сечением 160 мм2 в траншее. Монтаж оборудования		284	1134,54	42,49	322209	12067	196360	85152	439950	
				м		400,64	15,79	113782	4484		32589		
637	59	1101-0205-0302 *РСНБ РК 2022*	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами		99,4	3780,59	0,00	375791	0		270569	698069	
				$м^3$		3780,59	0,00	375791	0		51709		
638	60	1101-0205-0502 *РСНБ РК 2022*	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2		99,4	1973,05	0,00	196121	0		141208	364315	
				$м^3$ грунта		1973,05	0,00	196121	0		26986		
639	61	1308-0208-0104 *РСНБ РК 2022*	Заземлитель вертикальный из круглой стали диаметром 20 мм,L=5м. Монтаж оборудования		32	5424,22	285,79	173575	9146	100327	48469	239808	
				шт		2003,22	100,49	64103	3216		17764		
640	62	1101-0203-0502 *РСНБ РК 2022*	Бурение ям буряльно-крановыми машинами на тракторе, в грунтах 2 группы, глубина ям до и более 2 м		32	1995,34	1578,30	63851	50505		27421	98574	

			Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				яма		417,04	773,10	13345	24739		7302		
641	67	217-301-0505 *РСНБ РК 2022*	Электроды марки МР-3 ГОСТ 9466-75, диаметром 4 мм		12	1175,00		14100		14100		15228	Китай
				кг							1128		
642	68	1146-0302-0308 *РСНБ РК 2022*	Стены кирпичные толщиной до 51 см. Пробивка отверстий диаметром до 50 мм		8	4535,49	1775,71	36284	14206		24346	65480	
				шт		2759,78	863,14	22078	6905		4850		
643	69	1146-0303-0106 *РСНБ РК 2022*	Стены и перегородки. Заделка отверстий, гнезд и борозд площадью до 0,2 $м^2$		0,04	258505,73	2439,46	10340	98	4670	4722	16267	
				$м^3$ заделки		139314,20	1214,84	5573	49		1205		
			ИТОГО по локальной смете 2-1-5					4 647 953	945 205	1 949 670	1 465 841	6 593 103	
								1 630 593	399 494	122 494	479 309		
Локальная смета № 2-1-6 СИСТЕМУ ОПЕРАТИВНОГО ДИСТАНЦИОННОГО КОНТРОЛЯ (СОДК) ТЕПЛОСЕТИ													
644	1	1308-0304-0304 *РСНБ РК 2022*	Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина до 600x600x350 мм. Установка		1	7855,79	2235,03	7856	2235	282	4566	13416	
				шт		5338,82	1002,34	5339	1002		994		
645	3	1124-0108-0504 *РСНБ РК 2022*	Терминалы системы ОДК при прокладке стальных трубопроводов предварительно изолированных пенополиуретаном. Монтаж с подключением трехжильного кабеля		15	1372,59	1,06	20589	16	216	20162	44011	
				терминал		1357,15	0,53	20357	8		3260		
646	6	1311-0402-0201 *РСНБ РК 2022*	Разъемы штепсельные, количество контактов в разъеме до 14 шт. Включение в аппаратуру		1	522,58	0,00	523	0		392	988	
				разъем		522,58	0,00	523	0		73		
647	8	1124-0108-0502 *РСНБ РК 2022*	Коверы настенные системы ОДК при прокладке стальных трубопроводов предварительно изолированных пенополиуретаном. Монтаж		14	72455,17	19,41	1014372	272	1005373	8735	1104956	
				ковер		623,38	6,87	8727	96		81849		
648	10	1124-0108-0501 *РСНБ РК 2022*	Коверы наземные системы ОДК при прокладке стальных трубопроводов предварительно изолированных пенополиуретаном. Монтаж		1	143617,37	1159,91	143617	1160	136998	5979	161564	
				ковер		5459,03	579,95	5459	580		11968		
649	12	1311-0301-0101 *РСНБ РК 2022*	Приборы, масса до 5 кг. Установка на ковер		1	1370,06	0,00	1370	0	35	1001	2561	
				шт		1334,71	0,00	1335	0		190		
650	14	1308-0201-0801 *РСНБ РК 2022*	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка по установленным конструкциям и лоткам с креплением на поворотах и в конце трассы		349,6	499,67	196,97	174685	68861	15970	82890	278180	
				м кабеля		257,02	72,28	89854	25269		20605		
651	15	243-122-0302 *РСНБ РК 2022*	Кабель силовой с изоляцией и оболочкой из поливинилхлоридного пластиката, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки NYM-J 3x1,5 (ок)-0,66		0,3604	-498615,00		-179701		-179701		-194077	Россия
				км							-14376		
652	16	1308-0206-1901 *РСНБ РК 2022*	Труба винипластовая диаметром до 25 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами		61,3	618,52	21,25	37915	1302	3053	24466	67371	
				м		547,46	6,87	33559	421		4990		
653	17	ТОО *"Электроцентр",Казахстан*	Гофрированная труба ДКС диам 23 мм PA602329FO		61,3	2057,48		126124		126124		136214	Россия
				м							10090		
654	18	ТОО *"Электроцентр",Казахстан*	Держатель ДКС диам 23 мм,упаковка -10 шт PASW23N		50	1894,36		94718		94718		102296	Россия
				шт							7578		

[illegible]	[illegible]	[illegible]	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
[illegible]	[illegible]	[illegible]	Труба винипластовая диаметром до 50 мм. Прокладка по [illegible] конструкциям, по стенам и колоннам с [illegible] скобами, труба ДКС из полиамида		141,6	842,74	50,55	119332	7158	9987	75675	210607	
				м		721,66	20,60	102187	2917		15600		
[illegible]	[illegible]	[illegible]	Гофрированная труба ДКС Ду29 мм PA602935FO		140,4	2609,13		366322		366322		395628	Россия
				м							29306		
[illegible]	[illegible]	[illegible]	Держатель ДКС Ду29 мм,упаковка -10 шт PASW29N		140	2884,51		403831		403831		436137	Россия
				шт							32306		
[illegible]	[illegible]	[illegible]	Гофрированная труба ДКС Ду48 мм PA604855FO		1,2	4816,58		5780		5780		6242	Россия
				м							462		
[illegible]	[illegible]	[illegible]	Разветвитель. Монтаж		22	1323,98	0,00	29128	0	304	17583	50448	
				шт		1310,18	0,00	28824	0		3737		
[illegible]	[illegible]	[illegible]	Разветвитель ДКС Ду29+2х23 мм,упаковка -5 шт PAY292323N		22	12161,61		267555		267555		288959	Россия
				шт							21404		
[illegible]	[illegible]	[illegible]	Трубы водопроводные стальные, диаметр 50 мм. Укладка		0,002	930863,46	117754,92	1862	235	161	1549	3684	
				км трубопровода		732768,96	49722,69	1466	99		273		
[illegible]	[illegible]	[illegible]	Труба стальная сварная водогазопроводная оцинкованная обыкновенная ГОСТ 3262-75 размерами 50х3,5 мм		2	4068,00		8136		8136		8787	Россия
				м							651		
			ИТОГО по локальной смете 2-1-6					2 644 014	81 239	2 265 144	242 998	3 117 972	
								297 630	30 392	0	230 960		
			Локальная смета № 2-1-7 ПРИОБРЕТЕНИЕ И МОНТАЖ ОБОРУДОВАНИЯ КИП ТЕПЛОВЫХ КАМЕР. СИСТЕМА АВТОМАТИКИ										
			1 СИСТЕМА АВТОМАТИЗАЦИИ ТЕПЛОВОЙ КАМЕРЫ ТК-4А										
663	1	ТОО"НИКА Казахстан",Казахстан	Биметаллический термометр R52.160/S/ 0...250/G1/2B/8,250,1.4571		1	51158,36		51772				51772	
				шт						51158			
			В том числе										
			- отпускная цена		51158,36			51158					
			- заготовительно-складские расходы	%	1,2			614					
664	1	ТОО"НИКА Казахстан",Казахстан	Биметаллический термометр R52.160/S/ 0...120/G1/2B/8,250,1.4571		1	47974,70		48551				48551	
				шт						47975			
			В том числе										
			- отпускная цена		47974,7			47975					
			- заготовительно-складские расходы	%	1,2			576					
665	3	ТОО"НИКА Казахстан",Казахстан	Защитная гильза TW50-H/1.4571/G1/2B/G1/2/232/9		2	74394,18		148788		148788		160691	
				шт							11903		
666	7	245-701-0806 СмСП 02.2021	Манометр виброустойчивый диапазон давления от 100 кПа до 2,4 Мпа, класс точности 1,0 DN 160/МП4-У У2-2,5 МПа-1-IP53-Пл		4	11448,00		45792		45792		49455	
				шт							3663		

[illegible]	[illegible]	[illegible]	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
[illegible]	8	1312-0901-0105 *РСНБ РК 2022*	Установка индикатора коррозии тепловых сетей. Монтаж		2	1734,50	91,57	3469	183	47	1977	5882	
				шт.		1619,24	1,03	3238	2		436		
668	9	ТОО *"Qazaqstan Oleum Company",Казахстан*	Индикатор коррозии ИХЛ ИК-30М		2	430499,69		871331				871331	
				шт						860999			
			В том числе:										
			- отпускная цена		430499,69			860999					
			- заготовительно-складские расходы	%	1,2			10332					
		2.СХЕМА АВТОМАТИЗАЦИИ ТЕПЛОВОЙ КАМЕРЫ ТК-4А/1											
669	11	ТОО"ВИКА *Казахстан",Казахстан*	Биметаллический термометр R52.160/S/ 0...250/G1/2B/8,200,1.4571		1	51158,36		51772				51772	Польша
				шт						51158			
			В том числе:										
			- отпускная цена		51158,36			51158					
			- заготовительно-складские расходы	%	1,2			614					
670	12	ТОО"ВИКА *Казахстан",Казахстан*	Биметаллический термометр R52.160/S/ 0...120/G1/2B/8,200,1.4571		1	47974,70		48551				48551	Польша
				шт						47975			
			В том числе:										
			- отпускная цена		47974,7			47975					
			- заготовительно-складские расходы	%	1,2			576					
671	13	ТОО"ВИКА *Казахстан",Казахстан*	Биметаллический термометр R52.160/S/ 0...250/G1/2B/8,63,1.4571		1	51158,36		51772				51772	Польша
				шт						51158			
			В том числе:										
			- отпускная цена		51158,36			51158					
			- заготовительно-складские расходы	%	1,2			614					
672	14	ТОО"ВИКА *Казахстан",Казахстан*	Биметаллический термометр R52.160/S/ 0...120/G1/2B/8,63,1.4571		1	47974,70		48551				48551	Польша
				шт						47975			
			В том числе:										
			- отпускная цена		47974,7			47975					
			- заготовительно-складские расходы	%	1,2			576					
673	16	ТОО"ВИКА *Казахстан",Казахстан*	Защитная гильза TW50-H/1.4571/G1/2B/G1/2/182/9		2	66908,97		133818		133818		144523	Германия
				шт							10705		
674	17	ТОО"ВИКА *Казахстан",Казахстан*	Защитная гильза TW50-H/1.4571/G1/2B/G1/2/82/9		2	51919,87		103840		103840		112147	Германия
				шт							8307		
675	19	245-701-0806 *СпрСЦ 02.2023*	Манометр виброустойчивый диапазон давления от 100 кПа до 2,4 Мпа, класс точности 1,0 DN 160/МП4-У У2-2,5 МПа-1-IP53-Пл		5	11448,00		57240		57240		61819	Россия
				шт.							4579		
676	20	1312-0901-0105 *РСНБ РК 2022*	Установка индикатора коррозии тепловых сетей. Монтаж		2	1734,50	91,57	3469	183	47	1977	5882	
				шт.		1619,24	1,03	3238	2		436		
677	21	ТОО *"Qazaqstan Oleum Company",Казахстан*	Индикатор коррозии ИХЛ ИК-30М		2	430499,69		871331				871331	Россия
				шт						860999			
			В том числе:										
			- отпускная цена		430499,69			860999					
			- заготовительно-складские расходы	%	1,2			10332					

[illegible]	[illegible]	[illegible]	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
[illegible]	[illegible]	1311-0101-0101 *РСНБ РК 2022*	Приборы, масса до 5 кг. Установка на металлоконструкциях, щитах и пультах		1	1370,06	0,00	1370	0	35	1001	2561	
				шт.		1334,71	0,00	1335	0		190		
[illegible]	[illegible]	1310-0202-0206 *РСНБ РК 2022*	Преобразователь или блок питания отдельно устанавливаемый. Монтаж оборудования		1	33890,47	3755,75	33890	3756	2490	17553	55558	
				шт.		27644,58	1130,90	27645	1131		4115		
680	25	1311-0201-0101 *РСНБ РК 2022*	Прибор, масса до 1,5 кг. Установка на резьбовых соединениях		4	2832,78	0,00	11331	0	333	8248	21145	
				шт.		2749,49	0,00	10998	0		1566		
681	28	1308-0201-0901 *РСНБ РК 2022*	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах	•	280	541,51	236,31	151623	66167	13490	69737	239070	
				м кабеля		257,02	88,89	71966	24889		17710		
682	32	1311-0201-0101 *РСНБ РК 2022*	Прибор, масса до 1,5 кг. Установка на резьбовых соединениях		4	2832,78	0,00	11331	0	333	8248	21145	
				шт.		2749,49	0,00	10998	0		1566		
683	34	1311-0203-0110 *РСНБ РК 2022*	Ротаметр, счетчик, преобразователь, диаметр условного прохода до 300 мм. Установка на фланцевых соединениях		2	46042,25	5127,96	92085	10256	21582	48649	151993	
				шт.		30123,24	2309,30	60246	4619		11259		
684	35	1311-0301-0101 *РСНБ РК 2022*	Приборы, масса до 5 кг. Установка на металлоконструкциях, щитах и пультах		2	1370,06	0,00	2740	0	71	2002	5121	
				шт.		1334,71	0,00	2669	0		379		
685	36	1122-1201-0108 *РСНБ РК 2022*	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 300 мм Приварка		4	11701,66	529,63	46807	2118	13758	30830	83848	
				фланец		7732,59	52,82	30930	211		6211		
686	40	1311-0203-0105 *РСНБ РК 2022*	Ротаметр, счетчик, преобразователь, диаметр условного прохода до 80 мм. Установка на фланцевых соединениях		2	13158,23	822,47	26316	1644	6787	14030	43574	
				шт.		8942,36	411,24	17885	822		3228		
687	41	1311-0301-0101 *РСНБ РК 2022*	Приборы, масса до 5 кг. Установка на металлоконструкциях, щитах и пультах		2	1370,06	0,00	2740	0	71	2002	5121	
				шт.		1334,71	0,00	2669	0		379		
688	42	1122-1201-0102 *РСНБ РК 2022*	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 80 мм. Приварка		4	2075,95	67,74	8304	271	2226	5749	15177	
				фланец		1451,83	0,00	5807	0		1124		
689	46	1308-0103-2902 *РСНБ РК 2022*	Прибор измерения и защиты, количество подключаемых концов до 6. Монтаж оборудования		2	3697,04	1065,67	7394	2132	122	4420	12759	
				шт.		2570,22	499,31	5140	999		945		
690	49	1308-0202-0902 *РСНБ РК 2022*	Внешняя антенна. Монтаж оборудования		1	8349,85	3708,63	8350	3708		4714	14109	
				шт.		4641,22	1905,39	4641	1905		1045		
691	51	1310-0202-0206 *РСНБ РК 2022*	Преобразователь или блок питания отдельно устанавливаемый. Монтаж оборудования		2	33960,05	3755,75	67920	7512	5119	35106	111268	
				шт.		27644,58	1130,90	55289	2262		8242		
692	54	1310-0205-0201 *РСНБ РК 2022*	Перемычки кабельные длиной до 6 м. Прокладка, включение		2	591,15	0,00	1182	0		721	2055	
				перемычка		591,15	0,00	1182	0		152		
693	57	1311-0801-0204 *РСНБ РК 2022*	Проводки трубные из стальных бесшовных труб, диаметр условного прохода до 22 мм. Присоединение к приборам		8	907,22	48,10	7258	385	31	5131	13380	
				соединение		855,21	0,00	6842	0		991		
694	58	1311-0801-0101 *РСНБ РК 2022*	Проводки электрические. Присоединение к приборам под винт с оконцеванием наконечником		96	322,59	0,00	30969	0	2250	21539	56709	
				конец		299,15	0,00	28718	0		4201		
		3 СХЕМА АВТОМАТИЗАЦИИ ТЕПЛОВОЙ КАМЕРЫ ТК-6А											

№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
695	60	ТОО"ВИКА *Казахстан",Казахстан*	Биметаллический термометр R52.160/S/ 0...120/G1/2B/8,200,1.4571		1	47974,70		48551				48551	Польша
				шт						47975			
			В том числе:										
			- отпускная цена		47974,7			47975					
			- заготовительно-складские расходы	%	1,2			576					
696	62	СТТОО"ВИКА	Защитная гильза TW50-H/1.4571/G1/2B/G1/2/182/9		1	66908,97		66909		66909		72262	Германия
				шт							5353		
697	64	245-701-0806 *СпрСЦ 02.2023*	Манометр виброустойчивый диапазон давления от 100 кПа до 2,4 Мпа, класс точности 1,0 DN 160/МП4-У У2-2,5 МПа-1-IP53-Пл		2	11448,00		22896		22896		24728	Россия
				шт							1832		
698	65	1312-0901-0105 *РСНБ РК 2022*	Установка индикатора коррозии тепловых сетей. Монтаж		2	1734,50	91,57	3469	183	47	1977	5882	
				шт		1619,24	1,03	3238	2		436		
699	66	ТОО *"Qazaqstan Oleum Company",Казахстан*	Индикатор коррозии ИХЛ ИК-30М		2	430499,69		871331				871331	Россия
				шт						860999			
			В том числе:										
			- отпускная цена		430499,69			860999					
			- заготовительно-складские расходы	%	1,2			10332					
		4.СХЕМА АВТОМАТИЗАЦИИ ТЕПЛОВОЙ КАМЕРЫ ТК-7А											
700	68	ТОО"ВИКА *Казахстан",Казахстан*	Биметаллический термометр R52.160/S/ 0...250/G1/2B/8,63,1.4571		1	51158,36		51772				51772	Польша
				шт						51158			
			В том числе:										
			- отпускная цена		51158,36			51158					
			- заготовительно-складские расходы	%	1,2			614					
701	69	ТОО"ВИКА *Казахстан",Казахстан*	Биметаллический термометр R52.160/S/ 0...120/G1/2B/8,63,1.4571		1	47974,70		48551				48551	Польша
				шт						47975			
			В том числе:										
			- отпускная цена		47974,7			47975					
			- заготовительно-складские расходы	%	1,2			576					
702	71	СТТОО"ВИКА	Защитная гильза TW50-H/1.4571/G1/2B/G1/2/63/9		2	49074,37		98149		98149		106001	Германия
				шт							7852		
703	73	245-701-0806 *СпрСЦ 02.2023*	Манометр виброустойчивый диапазон давления от 100 кПа до 2,4 Мпа, класс точности 1,0 DN 160/МП4-У У2-2,5 МПа-1-IP53-Пл		2	11448,00		22896		22896		24728	Россия
				шт							1832		
704	74	1312-0901-0105 *РСНБ РК 2022*	Установка индикатора коррозии тепловых сетей. Монтаж		2	1734,50	91,57	3469	183	47	1977	5882	
				шт		1619,24	1,03	3238	2		436		
705	75	ТОО *"Qazaqstan Oleum Company",Казахстан*	Индикатор коррозии ИХЛ ИК-30М		2	430499,69		871331				871331	Россия
				шт						860999			
			В том числе:										
			- отпускная цена		430499,69			860999					
			- заготовительно-складские расходы	%	1,2			10332					
706	76	1311-0301-0101 *РСНБ РК 2022*	Приборы, масса до 5 кг. Установка на металлоконструкциях, щитах и пультах		1	1370,06	0,00	1370	0	35	1001	2561	
				шт		1334,71	0,00	1335	0		190		
707	77	1310-0202-0206 *РСНБ РК 2022*	Преобразователь или блок питания отдельно устанавливаемый. Монтаж оборудования		1	33890,47	3755,75	33890	3756	2490	17553	55558	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				шт		27644,58	1130,90	27645	1131		4115		
708	79	1311-0201-0101 *РСНБ РК 2022*	Прибор, масса до 1,5 кг. Установка на резьбовых соединениях		2	2832,78	0,00	5666	0	167	4124	10573	
				шт		2749,49	0,00	5499	0		783		
709	81	1308-0201-0901 *РСНБ РК 2022*	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах		90	541,51	236,31	48736	21268	4336	22415	76844	
				м кабеля		257,02	88,89	23132	8000		5693		
710	85	1311-0201-0101 *РСНБ РК 2022*	Прибор, масса до 1,5 кг. Установка на резьбовых соединениях		2	2832,78	0,00	5666	0	167	4124	10573	
				шт		2749,49	0,00	5499	0		783		
711	87	1311-0203-0105 *РСНБ РК 2022*	Ротаметр, счетчик, преобразователь, диаметр условного прохода до 80 мм. Установка на фланцевых соединениях		2	13158,23	822,47	26316	1644	6787	14030	43574	
				шт		8942,36	411,24	17885	822		3228		
712	88	1311-0301-0101 *РСНБ РК 2022*	Приборы, масса до 5 кг. Установка на металлоконструкциях, щитах и пультах		2	1370,06	0,00	2740	0	71	2002	5121	
				шт		1334,71	0,00	2669	0		379		
713	89	1122-1201-0102 *РСНБ РК 2022*	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 80 мм. Приварка		4	2075,95	67,74	8304	271	2226	5749	15177	
				фланец		1451,83	0,00	5807	0		1124		
714	93	1308-0103-2902 *РСНБ РК 2022*	Прибор измерения и защиты, количество подключаемых концов до 6. Монтаж оборудования		2	3697,04	1065,67	7394	2132	122	4420	12759	
				шт		2570,22	499,31	5140	999		945		
715	96	1308-0202-0902 *РСНБ РК 2022*	Внешняя антенна. Монтаж оборудования		1	8349,85	3708,63	8350	3708		4714	14109	
				шт		4641,22	1905,39	4641	1905		1045		
716	98	1310-0202-0206 *РСНБ РК 2022*	Преобразователь или блок питания отдельно устанавливаемый. Монтаж оборудования		2	33960,05	3755,75	67920	7512	5119	35106	111268	
				шт		27644,58	1130,90	55289	2262		8242		
717	101	1310-0205-0201 *РСНБ РК 2022*	Перемычки кабельные длиной до 6 м. Прокладка, включение		2	591,15	0,00	1182	0		721	2055	
				перемычка		591,15	0,00	1182	0		152		
718	104	1311-0801-0204 *РСНБ РК 2022*	Проводки трубные из стальных бесшовных труб, диаметр условного прохода до 22 мм. Присоединение к приборам		4	907,22	48,10	3629	192	16	2566	6691	
				соединение		855,21	0,00	3421	0		496		
719	105	1311-0801-0101 *РСНБ РК 2022*	Проводки электрические. Присоединение к приборам под винт с оконцеванием наконечником		48	322,59	0,00	15484	0	1125	10769	28353	
				конец		299,15	0,00	14359	0		2100		
		5.СХЕМА АВТОМАТИЗАЦИИ ТЕПЛОВОЙ КАМЕРЫ ТК-10А											
720	107	ТОО"ВИКА *Казахстан",Казахстан*	Биметаллический термометр R52.160/S/ 0...250/G1/2B/8,200,1.4571		1	51158,36		51772				51772	Польша
				шт						51158			
			В том числе:										
			- отпускная цена		51158,36			51158					
			- заготовительно-складские расходы	%	1,2			614					
721	108	ТОО"ВИКА *Казахстан",Казахстан*	Биметаллический термометр R52.160/S/ 0...120/G1/2B/8,200,1.4571		1	47974,70		48551				48551	Польша
				шт						47975			
			В том числе:										
			- отпускная цена		47974,7			47975					
			- заготовительно-складские расходы	%	1,2			576					
722	110	ТОО"ВИКА *Казахстан",Казахстан*	Защитная гильза TW50-H/1.4571/G1/2B/G1/2/182/9		2	66908,97		133818		133818		144523	Германия
				шт							10705		

	По сводной по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
723	112	245-701-0806 *СпрСЦ 02.2023*	Манометр виброустойчивый диапазон давления от 100 кПа до 2,4 Мпа, класс точности 1,0 DN 160/МП4-У У2-2,5 МПа-1-IP53-Пя		3	11448,00		34344		34344		37092	Россия
				шт.							2748		
724	113	1312-0901-0105 *РСНБ РК 2022*	Установка индикатора коррозии тепловых сетей. Монтаж		2	1734,50	91,57	3469	183	47	1977	5882	
				шт.		1619,24	1,03	3238	2		436		
725	114	ТОО *"Qazaqstan Oleum Company",Казахстан*	Индикатор коррозии ИХЛ ИК-30М		2	430499,69		871331				871331	Россия
				шт						860999			
			В том числе										
			- отпускная цена		430499,69			860999					
			- заготовительно-складские расходы	%	1,2			10332					
726	115	1311-0301-0101 *РСНБ РК 2022*	Приборы, масса до 5 кг. Установка на металлоконструкциях, щитах и пультах		1	1370,06	0,00	1370	0	35	1001	2561	
				шт.		1334,71	0,00	1335	0		190		
727	116	1310-0202-0206 *РСНБ РК 2022*	Преобразователь или блок питания отдельно устанавливаемый. Монтаж оборудования		1	33890,47	3755,75	33890	3756	2490	17553	55558	
				шт.		27644,58	1130,90	27645	1131		4115		
728	118	1311-0201-0101 *РСНБ РК 2022*	Прибор, масса до 1,5 кг. Установка на резьбовых соединениях		2	2832,78	0,00	5666	0	167	4124	10573	
				шт.		2749,49	0,00	5499	0		783		
729	120	1308-0201-0901 *РСНБ РК 2022*	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах		160	541,51	236,31	86642	37809	7709	39850	136612	
				м кабеля		257,02	88,89	41123	14222		10120		
730	124	1311-0201-0101 *РСНБ РК 2022*	Прибор, масса до 1,5 кг. Установка на резьбовых соединениях		2	2832,78	0,00	5666	0	167	4124	10573	
				шт.		2749,49	0,00	5499	0		783		
731	126	1311-0203-0110 *РСНБ РК 2022*	Ротаметр, счетчик, преобразователь, диаметр условного прохода до 300 мм. Установка на фланцевых соединениях		2	46042,25	5127,96	92085	10256	21582	48649	151993	
				шт.		30123,24	2309,30	60246	4619		11259		
732	127	1311-0301-0101 *РСНБ РК 2022*	Приборы, масса до 5 кг. Установка на металлоконструкциях, щитах и пультах		2	1370,06	0,00	2740	0	71	2002	5121	
				шт.		1334,71	0,00	2669	0		379		
733	128	1122-1201-0108 *РСНБ РК 2022*	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 300 мм. Приварка		4	11701,66	529,63	46807	2118	13758	30830	83848	
				фланец		7732,59	52,82	30930	211		6211		
734	132	1308-0103-2902 *РСНБ РК 2022*	Прибор измерения и защиты, количество подключаемых концов до 6. Монтаж оборудования		2	3697,04	1065,67	7394	2132	122	4420	12759	
				шт.		2570,22	499,31	5140	999		945		
735	135	1308-0202-0902 *РСНБ РК 2022*	Внешняя антенна. Монтаж оборудования		1	8349,85	3708,63	8350	3708		4714	14109	
				шт.		4641,22	1905,39	4641	1905		1045		
736	137	1310-0202-0206 *РСНБ РК 2022*	Преобразователь или блок питания отдельно устанавливаемый. Монтаж оборудования		2	33960,05	3755,75	67920	7512	5119	35106	111268	
				шт.		27644,58	1130,90	55289	2262		8242		
737	140	1310-0205-0201 *РСНБ РК 2022*	Перемычки кабельные длиной до 6 м. Прокладка, включение		2	591,15	0,00	1182	0		721	2055	
				перемычка		591,15	0,00	1182	0		152		
738	143	1311-0801-0204 *РСНБ РК 2022*	Проводки трубные из стальных бесшовных труб, диаметр условного прохода до 22 мм. Присоединение к приборам		4	907,22	48,10	3629	192	16	2566	6691	
				соединение		855,21	0,00	3421	0		496		

	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
739	144	1311-0801-0101 *РСНБ РК 2022*	Проводки электрические. Присоединение к приборам под винт с оконцеванием наконечником		48	322,59	0,00	15484	0	1125	10769	28353	
				конец		299,15	0,00	14359	0		2100		
		6 СХЕМА АВТОМАТИЗАЦИИ ТЕПЛОВОЙ КАМЕРЫ ТК-11А											
740	146	ТОО"ВИКА *Казахстан",Казахстан*	Биметаллический термометр R52.160/S/ 0...250/G1/2B/8,250,1.4571		1	51158,36		51772				51772	Польша
				шт						51158			
			В том числе										
			- отпускная цена		51158,36			51158					
			- заготовительно-складские расходы	%	1,2			614					
741	147	ТОО"ВИКА *Казахстан",Казахстан*	Биметаллический термометр R52.160/S/ 0...120/G1/2B/8,250,1.4571		1	47974,70		48551				48551	Польша
				шт						47975			
			В том числе										
			- отпускная цена		47974,7			47975					
			- заготовительно-складские расходы	%	1,2			576					
742	149	ТОО"ВИКА *Казахстан",Казахстан*	Защитная гильза TW50-H/1.4571/G1/2B/G1/2/232/9		2	74394,18		148788		148788		160691	Германия
				шт							11903		
743	151	245-701-0806 *СпрСЦ 02.2023*	Манометр виброустойчивый диапазон давления от 100 кПа до 2,4 Мпа, класс точности 1,0 DN 160/МП4-У У2-2,5 МПа-1-IP53-Пл		4	11448,00		45792		45792		49455	Россия
				шт							3663		
744	152	1312-0901-0105 *РСНБ РК 2022*	Установка индикатора коррозии тепловых сетей. Монтаж		2	1734,50	91,57	3469	183	47	1977	5882	
				шт		1619,24	1,03	3238	2		436		
745	153	ТОО *"Qazaqstan Oleum Company",Казахстан*	Индикатор коррозии ИХЛ ИК-30М		2	430499,69		871331				871331	Россия
				шт						860999			
			В том числе										
			- отпускная цена		430499,69			860999					
			- заготовительно-складские расходы	%	1,2			10332					
		Шкафы, материалы и монтажные изделия											
746	154	1308-0304-0204 *РСНБ РК 2022*	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф) высота и ширина до 1200x1000 мм. Установка на стене		3	39077,98	4143,84	117234	12432	80778	21207	149516	
				шт		8008,23	1809,99	24025	5430		11075		
747	159	242-303-0101 *РСНБ РК 2022*	Клапан (вентиль) запорный латунный муфтовый, для воды, Т до +70°С, PN 10, марки 15б3р, ГОСТ 5761-2005 DN 15/11б18бк		28	4026,00		112728		112728		121746	Россия
				шт.							9018		
748	164	1308-0206-1702 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная диаметром до 40 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам с креплением скобами		30	1135,19	98,48	34056	2954	4973	19676	58030	
				м		870,96	39,94	26129	1198		4298		
749	165	241-101-0207 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная сварная водогазопроводная обыкновенная ГОСТ 3262-75 размерами 40x3,5 мм		30	1612,00		48360		48360		52229	Россия
				м							3869		
750	166	261-404-0209 *РСНБ РК 2022*	Скобы двухлапковые ГОСТ Р 51177-2017		8	300,00		2400		2400		2592	Россия
				10 шт.							192		
751	167	1308-0206-1901 *РСНБ РК 2022*	Труба винипластовая диаметром до 25 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами		30	618,52	21,25	18556	637	1494	11974	32972	

№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			м		547,46	6,87	16424	206		2442		
752	168	ТОО *ТД"ЭЛЕКТРОЦЕНТР", Казахстан*	Гибкая армированная труба DKC D=20 мм (57020)	30	705,12		21154		21154		22846	Россия
			м							1692		
753	170	1308-0206-1902 *РСНБ РК 2022*	Труба винипластовая диаметром до 50 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами, труба ДКС из полиамида	18	842,74	50,55	15169	910	1270	9620	26772	
			м		721,66	20,60	12990	371		1983		
754	171	ТОО *"ТД Электроцентр", Казахстан*	Труба гибкая армированная DKC D=35 мм (57035)	18	1374,29		24737		24737		26716	Россия
			м							1979		
755	177	261-301-0242 *РСНБ РК 2022*	Ниппель, d=40 мм	0,436	2087,00		910		910		983	Россия
			кг							73		
756	179	261-301-0242 *РСНБ РК 2022*	Ниппель, d=18 мм	1,204	2087,00		2513		2513		2714	Россия
			кг							201		
757	181	245-701-0806 *СборСЦ 02.2023*	Манометр виброустойчивый диапазон давления от 100 кПа до 2,4 Мпа, класс точности 1,0 DN 160/МП4-У У2-2,5 МПа-1-IP53-Пл	3	11448,00		34344		34344		37092	Россия
			шт							2748		
758	182	ТОО *"Qazaqstan Oleum Company",Казахстан*	Индикатор коррозии ИХЛ ИК-30М	2	430499,69		871331				871331	Россия
			шт						860999			
			В том числе									
			- отпускная цена		430499,69		860999					
			- заготовительно-складские расходы	%	1,2		10332					
			ИТОГО по локальной смете 2-1-7				9 392 933	223 946	1 542 733	689 742	10 349 304	
							876 437	84 523	6 749 806	266 629		
			Локальная смета № 7-1-1 Благоустройство и озеленение территории									
			Раздел 1. Демонтажные работы									
759	9	414-104-0501 *РСНБ РК 2022*	Мусор строительный (механизированная). Погрузка	7,26	204,00		1481				1599	
			т							118		
			Раздел 2. Устройство проездов и площадок									
			Устройство проездов и площадок (тип 1)									
760	17	1101-0104-0106 *РСНБ РК 2022*	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л.с) при перемещении грунта до 10 м	165,99	74,78	74,78	12413	12412		3071	16722	
			$м^3$ грунта		0,00	25,69	0	4264		1238		
761	18	1101-0104-0114 *РСНБ РК 2022*	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л.с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта	165,99	59,19	59,19	9825	9825		2430	13236	
			$м^3$ грунта		0,00	20,33	0	3375		981		
762	19	1101-0102-0338 *РСНБ РК 2022*	Грунты 2 группы. Погрузка на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 $м^3$	165,99	403,03	403,03	66899	66899		13389	86712	
			$м^3$ грунта		0,00	112,03	0	18596		6424		
763	20	412-102-0101 *РСНБ РК 2022*	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 1 км	298,782	228,00		68122				73572	
			т км							5450		

№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
764	21	1127-0401-0102 *РСНБ РК 2022*	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство		70,722	6773,43	1909,27	479031	135028	324076	57822	579801	
				м³ материала основания в плотном теле		281,76	475,28	19927	33613		42948		
765	22	1127-0403-0101 *РСНБ РК 2022*	Основания из щебня фракции 40-70 мм, однослойные, толщиной 15 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2)		353,61	513,89	445,88	181717	157667	382	79980	282634	
				м² основания		66,93	142,50	23667	50389		20937		
766	23	211-201-0604 *РСНБ РК 2022*	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 10-20 мм		5,30415	5027,00		26664		26664		28797	
				м³							2133		
767	24	211-201-0607 *РСНБ РК 2022*	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 40-80 (70) мм		66,83229	4669,00		312040		312040		337003	
				м³							24963		
768	25	1127-0602-0306 *РСНБ РК 2022*	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей пористых крупнозернистых, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м³. Устройство		353,61	327,00	280,49	115630	99184	718	35315	163021	
				м² покрытия		44,48	47,99	15729	16970		12076		
769	26	1127-0602-0406 *РСНБ РК 2022*	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 11-270602-0306		353,61	25,16	0,16	8897	57	548	8957	19283	
				м² покрытия		23,45	0,00	8292	0		1429		
770	27	212-501-0402 *РСНБ РК 2022*	Смеси асфальтобетонные горячие пористые крупнозернистые СТ РК 1225-2019 марки II		58,522455	23395,00		1369133		1369133		1478664	
				т							109531		
771	28	1127-0602-0301 *РСНБ РК 2022*	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м³. Устройство		353,61	340,69	294,18	120471	104025	718	34866	167763	
				м² покрытия		44,48	46,82	15729	16556		12426		
772	29	1127-0602-0401 *РСНБ РК 2022*	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 11-270602-0301		353,61	8,40	0,06	2970	21	184	2988	6435	
				м² покрытия		7,82	0,00	2765	0		477		
773	30	212-501-0204 *РСНБ РК 2022*	Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые СТ РК 1225-2019 типа Б, марки II		43,069698	25104,00		1081222		1081222		1167720	
				т							86498		
774	31	1127-0201-1002 *РСНБ РК 2022*	Камни бортовые бетонные,ранее демонтированные Установка при других видах покрытий		45	3225,01	53,39	145125	2402	74546	74801	237520	
				м бортового камня		1515,05	24,07	68177	1083		17594		
			Устройство тротуаров (тип 2)										
775	42	1101-0104-0106 *РСНБ РК 2022*	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м		29	74,78	74,78	2169	2169		537	2922	
				м³ грунта		0,00	25,69	0	745		216		
776	43	1101-0104-0114 *РСНБ РК 2022*	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта		29	59,19	59,19	1717	1717		425	2313	
				м³ грунта		0,00	20,33	0	590		171		
777	44	1101-0102-0338 *РСНБ РК 2022*	Грунты 2 группы. Погрузка на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м³		29	403,03	403,03	11688	11688		2339	15149	
				м³ грунта		0,00	112,03	0	3249		1122		

№ позиции по смете		Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
778	45	412-102-0101 *РСНБ РК 2022*	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 1 км		52,2	228,00		11902				12854	
				т км							952		
779	46	1127-0401-0102 *РСНБ РК 2022*	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство		16,4	6773,43	1909,27	111084	31312	75151	13409	134452	
				$м^3$ материала основания в плотном теле		281,76	475,28	4621	7795		9959		
780	47	1127-0403-0201 *РСНБ РК 2022*	Основания из щебня фракции 40-70 мм однослойные, толщиной 15 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 68,6 до 98,1 МПа (свыше 700 до 1000 кгс/см2)		82	1385,49	368,04	113610	30179	77943	16326	140331	
				$м^2$ основания		66,93	117,42	5488	9628		10395		
781	48	1127-0403-0204 *РСНБ РК 2022*	Вычитается позиция: Основания из щебня фракции 40-70 мм. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 68,6 до 98,1 МПа (свыше 700 до 1000 кгс/см2). исключать на каждый 1 см изменения толщины слоя к нормам 1127-0403-0201, 1127-0403-0202, 1127-0403-0203		82	-380,12	-88,56	-31170	-7262	-23908	-2572	-36441	
				$м^2$ основания		0,00	-29,04	0	-2381		-2699		
782	49	1127-0602-0301 *РСНБ РК 2022*	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/$м^3$. Устройство		82	340,69	294,18	27937	24123	166	8085	38903	
				$м^2$ покрытия		44,48	46,82	3647	3839		2881		
783	50	1127-0602-0401 *РСНБ РК 2022*	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0301		82	8,40	0,06	689	5	43	693	1493	
				$м^2$ покрытия		7,82	0,00	641	0		111		
784	51	212-501-0204 *РСНБ РК 2022*	Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые СТ РК 1225-2019 типа Б, марки II		9,9876	25104,00		250729		250729		270787	
				т							20058		
			Устройство тротуаров(тип 3)										
785	52	1101-0104-0106 *РСНБ РК 2022*	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м		20	74,78	74,78	1496	1496		370	2015	
				$м^3$ грунта		0,00	25,69	0	514		149		
786	53	1101-0104-0114 *РСНБ РК 2022*	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта		20	59,19	59,19	1184	1184		293	1595	
				$м^3$ грунта		0,00	20,33	0	407		118		
787	54	1101-0102-0338 *РСНБ РК 2022*	Грунты 2 группы. Погрузка на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 $м^3$		20	403,03	403,03	8061	8061		1613	10448	
				$м^3$ грунта		0,00	112,03	0	2241		774		
788	55	412-102-0101 *РСНБ РК 2022*	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 1 км		36	228,00		8208				8865	
				т км							657		
789	56	1127-0401-0102 *РСНБ РК 2022*	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство		8,4	6773,43	1909,27	56897	16038	38492	6868	68866	
				$м^3$ материала основания в плотном теле		281,76	475,28	2367	3992		5101		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
790	57	1127-0403-0201 *РСНБ РК 2022*	Основания из щебня фракции 40-70 мм однослойные, толщиной 15 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 68,6 до 98,1 МПа (свыше 700 до 1000 кгс/см2)		56	1385,49	368,04	77587	20611	53229	11150	95836	
				$м^2$ основания		66,93	117,42	3748	6576		7099		
791	58	1127-0403-0204 *РСНБ РК 2022*	Вычитается позиция. Основания из щебня фракции 40-70 мм. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 68,6 до 98,1 МПа (свыше 700 до 1000 кгс/см2). исключать на каждый 1 см изменения толщины слоя к нормам 1127-0403-0201, 1127-0403-0202, 1127-0403-0203		56	-380,12	-88,56	-21287	-4959	-16327	-1756	-24887	
				* $м^2$ основания		0,00	-29,04	0	-1626		-1844		
792	59	1127-0401-0101 *РСНБ РК 2022*	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песка. Устройство		2,8	5850,45	1843,39	16381	5162	10431	2231	20101	
				$м^3$ материала основания в плотном теле		281,76	456,00	789	1277		1489		
793	60	1147-0301-0101 *РСНБ РК 2022*	Дорожки и площадки из брусчатки. Устройство с подготовкой		56	3512,47	287,82	196698	16118	314	165155	390801	
				$м^2$		3219,05	132,31	180267	7409		28948		
			Раздел 3. Устройство газонов обыкновенных										
794	62	1147-0112-0103 *РСНБ РК 2022*	Газоны партерные и обыкновенные. Подготовка почвы механизированным способом. С внесением растительной земли слоем 15 см		4666	755,38	16,29	3524603	76009	1048450	2132735	6109940	
				$м^2$		514,39	5,02	2400144	23423		452602		
795	63	1147-0112-0106 *РСНБ РК 2022*	Газоны партерные, мавританские и обыкновенные. Посев вручную		4666	450,64	259,87	2102686	1212554	358442	764991	3097104	
				$м^2$		113,95	72,36	531691	337632		229427		
			ИТОГО по локальной смете 7-1-1					10 474 509	2 033 725	5 063 386	3 436 511	15 023 929	
								3 287 689	550 156	0	1 112 909		
			Локальная смета № 2-2-1 ТРУБОПРОВОДЫ ТЕПЛОВЫХ СЕТЕЙ										
796	23	ТОО «ЭнергоРемАзия»	Тройник сварной переходный 530х11-159х5-2,5, ТС-588.000-078 тип-3, 17Г1СУ ГОСТ 19281-2014 с накладкой s=6 мм, b=50,5 мм, НТС 62-91-32 Т94.135.00.000	шт	-2	200999,86	--	-402000	--	-402000	--	-434160	Республика Казахстан
						--	--	--	--		-32160		
797	28	1312-1001-0510 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,09	Трубопровод условным давлением 2,5 МПа, диаметр наружный врезаемой трубы 377 мм. Врезка в действующие магистрали	врезка	2	96416,63	994,04	192833	1988	3716	114149	331540	
						93564,51	--	187129	--		24559		
798	29	1122-0801-0106 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,12 Изм. и доп. вып. 28	Фасонные части стальные сварные диаметром 300-800 мм. Установка	т фасонных частей	0,09	1301606,14	706201,31	117145	63558	11632	63197	194770	
						466164,83	243121,42	41955	21881		14427		
			ИТОГО по локальной смете 2-2-1					-92 022	65 546	-386 652	177 346	92 150	
								229 084	21 881	0	6 826		
			Локальная смета № 2-2-2 ТЕПЛОСЕТЬ ТМ-XII. КОНСТРУКЦИИ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ										
	РАЗДЕЛ 1. Тепловая камера ТК-4А (Реконструкция)												
799	1	212-101-0619 РСНБ РК 2022	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 F200, W6 - бетонная подготовка	$м^3$	0,3366	24373,00	--	8204	--	8204	--	8860	Республика Казахстан

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
						--	--	--	--		656		
800	2	212-101-0619 РСНБ РК 2022	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 F200, W6 - устройство фундаментов	м³	1,5428	25885,00	--	39935	--	39935	--	43130	Республика Казахстан
						--	--	--	--		3195		
801	3	212-101-0619 РСНБ РК 2022	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 F200, W6 -прочие работы	м³	0,5304	25885,00	--	13729	--	13729	--	14827	Республика Казахстан
						--	--	--	--		1098		
802	4	1106-0301-0409 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,12	Детали закладные весом более 20 кг. Установка (Труба стальная 820х8 - 0,55 метра вместо Тр1-3 - 2 штуки)	т	0,01716	50910,84	2370,04	874	40	--	775	1781	
						48540,80	1120,43	833	19		132		
803	5	241-102-0308 РСНБ РК 2022	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 720 до 1420 мм ГОСТ 10705-80 размерами 820х8,0 мм	м	1,1	121282,00	--	133410	--	133410	--	144083	Россия
						--	--	--	--		10673		
	РАЗДЕЛ 2. Камера ТК-4А/1												
804	12	ТОО "Nur Arna Ltd"	Кирпич керамический лицевой пустотелый 250х120х65 мм М150 F75	шт	654,592	128,92	--	84390	--	84390	--	91141	Россия
						--	--	--	--		6751		
	РАЗДЕЛ 3. Камера ТК-5А												
805	18	ТОО "Nur Arna Ltd"	Кирпич керамический лицевой пустотелый 250х120х65 мм М150 F75	шт	409,592	128,92	--	52805	--	52805	--	57029	Россия
						--	--	--	--		4224		
	РАЗДЕЛ 4. Камера ТК-6А												
806	25	ТОО "Nur Arna Ltd"	Кирпич керамический лицевой пустотелый 250х120х65 мм М150 F75	шт	925,664	128,92	--	119337	--	119337	--	128884	Россия
						--	--	--	--		9547		
	РАЗДЕЛ 5. Камера ТК-7А												
807	33	ТОО "Nur Arna Ltd"	Кирпич керамический лицевой пустотелый 250х120х65 мм М150 F75	шт	1182,048	128,92	--	152390	--	152390	--	164581	Россия
						--	--	--	--		12191		
	РАЗДЕЛ 6. Камера ТК-8А												
808	40	ТОО "Nur Arna Ltd"	Кирпич керамический лицевой пустотелый 250х120х65 мм М150 F75	шт	1230,06	128,92	--	158579	--	158579	--	171266	Россия
						--	--	--	--		12686		
	РАЗДЕЛ 7. Камера ТК-9А												
809	47	ТОО "Nur Arna Ltd"	Кирпич керамический лицевой пустотелый 250х120х65 мм М150 F75	шт	1324,224	128,92	--	170719	--	170719	--	184376	Россия
						--	--	--	--		13658		
	РАЗДЕЛ 8. Камера ТК-10А												
810	54	ТОО "Nur Arna Ltd"	Кирпич керамический лицевой пустотелый 250х120х65 мм М150 F75	шт	2026,464	128,92	--	261252	--	261252	--	282152	Россия
						--	--	--	--		20900		
	РАЗДЕЛ 9. Камера ТК-11А												
811	60	ТОО "Nur Arna Ltd"	Кирпич керамический лицевой пустотелый 250х120х65 мм М150 F75	шт	1342,008	128,92	--	173012	--	173012	--	186853	Россия
						--	--	--	--		13841		

	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	РАЗДЕЛ 11. Колодцы дренажные												
812	68	212-101-0619 РСНБ РК 2022	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 F200, W6 - бетонная подготовка	м³	1,6422	26136,00	--	42921	--	42921	--	46355	Республика Казахстан
						--	--	--	--		3434		
	РАЗДЕЛ 12. Ковера												
813	69	212-101-0714 РСНБ РК 2022	Бетон тяжелый класса В20 ГОСТ 7473-2010 F200, W8	м³	0,7752	26136,00	--	20261	--	20261	--	21882	Республика Казахстан
						--	--	--	--		1621		
			ИТОГО по локальной смете 2-2-2					1 431 817	40	1 430 943	775	1 547 199	
								833	19	0	114 607		
			Локальная смета № 2-2-3 ТЕПЛОСЕТЬ ТМ-XII. КОНСТРУКЦИИ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ										
814	1	1146-0301-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Конструкции железобетонные. Сверление кольцевыми алмазными сверлами с применением охлаждающей жидкости (воды) вертикальных отверстий глубиной 200 мм диаметром 20 мм	отверстие	20	1447,35	548,76	28947	10975	172	23027	56132	
						890,01	480,65	17800	9613		4158		
815	2	1146-0301-0117 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 К=8	Вычитается позиция. Конструкции железобетонные. Сверление кольцевыми алмазными сверлами с применением охлаждающей жидкости (воды) вертикальных отверстий глубиной 200 мм. исключать к норме 1146-0301-0101 на каждые 10 мм изменения глубины отверстия диаметром 20 мм	отверстие	20	-125,76	-42,05	-2515	-841	-68	-2023	-4901	
						-80,28	-40,14	-1606	-803		-363		
816	3	1109-0501-0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Конструкции одноэтажных производственных зданий. Постановка болтов строительных с гайками и шайбами	болт	20	290,39	1,58	5808	32	--	3996	10589	
						288,81	0,79	5776	16		784		
817	4	217-101-0303 РСНБ РК 2022	Болт самоанкерующийся распорный ГОСТ 28778-90 М16х150	шт	20	105,00	--	2100	--	2100	--	2268	Россия
						--	--	--	--		168		
			ИТОГО по локальной смете 2-2-3					34 340	10 166	2 204	25 000	64 088	
								21 970	8 826	0	4 747		
			Локальная смета № 2-2-7 ПРИОБРЕТЕНИЕ И МОНТАЖ ОБОРУДОВАНИЯ КИП ТЕПЛОВЫХ КАМЕР. СИСТЕМА АВТОМАТИКИ										
			1.СХЕМА АВТОМАТИЗАЦИИ ТЕПЛОВОЙ КАМЕРЫ ТК-4А										
818	1	ТОО "INTEC COMPANY "	Теплосчетчик-регистратор(тепловычислитель ТСРВ-043) ВЗЛЕТ ТСР-М ТСР-043+Источник вторичного питания DR-15-24	шт	1	182120,15	--	182120	--		--	182120	Россия
						--	--	--	--	182120	--		
819	2	ТОО "INTEC COMPANY "	Термопреобразователь сопротивления ВЗЛЕТ ТПС с гильзой и штуцером L=223 мм	пара	1	99108,86	--	99109	--		--	99109	Россия
						--	--	--	--	99109	--		
820	3	ТОО "INTEC COMPANY "	Термопреобразователь сопротивления ВЗЛЕТ ТПС с гильзой и штуцером L=133 мм	пара	1	81445,04	--	81445	--		--	81445	Россия
						--	--	--	--	81445	--		
821	4	ТОО "INTEC COMPANY "	Кабель МКВЭВ-4х0,2	м	80	907,71	--	72617	--	72617	--	78427	Россия
						--	--	--	--		5810		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
822	5	ТОО "INTEC COMPANY "	Кабель МКВЭВ-2х0,35	м	80	964,72	--	77178	--	77178	--	83352	Россия
						--	--	--	--		6174		
823	6	ТОО "INTEC COMPANY "	Кабель РК-75-2-13	м	120	456,05	--	54726	--	54726	--	59104	Россия
						--	--	--	--		4378		
824	7	ТОО "INTEC COMPANY "	Преобразователь давления РС-28/0,2/0-1,6МПа/М/VM-1/0/15/ТрубкаS/RZ	шт	4	195172,25	--	780689	--		--	780689	Россия
						--	--	--	--	780689	--		
825	8	ТОО "INTEC COMPANY "	Расходомер-счетчик ультрозвуковой "ВЗЛЕТ МР" УРСВ-522Ц -вторичный преобразователь, токовый выход 4-20мА; -источник вторичного питания ADN 30.24, -врезные ПЭА В 202, пара на канал	шт	2	2398451,93	--	4796904	--		--	4796904	Россия
						--	--	--	--	4796904	--		
826	9	ТОО "INTEC COMPANY "	Измерительный участок ИУ-042 Dy=300мм фланцевый с ответными фланцами	шт	2	2473716,57	--	4947433	--	4947433	--	5343228	Россия
						--	--	--	--		395795		
827	10	ТОО "INTEC COMPANY "	Коммутационное устройство двухканальное	шт	2	125852,06	--	251704	--	251704	--	271840	Россия
						--	--	--	--		20136		
828	11	ТОО "INTEC COMPANY "	Расходомер-счетчик ультрозвуковой "ВЗЛЕТ МР" УРСВ-510Ц -вторичный преобразователь, токовый выход 4-20мА; -источник вторичного питания ADN 30.24, -врезные ПЭА В 202, пара на канал	шт	2	1689288,41	--	3378577	--		--	3378577	Россия
						--	--	--	--	3378577	--		
829	12	ТОО "INTEC COMPANY "	Измерительный участок ИУ-012 Dy=80мм фланцевый с ответными фланцами	шт	2	565851,92	--	1131704	--	1131704	--	1222240	Россия
						--	--	--	--		90536		
830	13	ТОО "INTEC COMPANY "	Коммутационное устройство одноканальное	шт	2	63759,20	--	127518	--	127518	--	137719	Россия
						--	--	--	--		10201		
831	14	ТОО "INTEC COMPANY "	Адаптер сигналов(адаптер сотовой связи) "Взлет АС"АССВ-030"	шт	1	106206,86	--	106207	--	106207	--	114704	Россия
						--	--	--	--		8497		
832	15	ТОО "INTEC COMPANY "	Адаптер сигналов (считыватель архивных данных)"Взлет АС"АСДВ-020	шт	1	304062,09	--	304062	--	304062	--	328387	Россия
						--	--	--	--		24325		
833	16	ТОО "INTEC COMPANY "	Внешняя антенна к адаптеру сигналов"ВЗЛЕТ АС" АССВ-030	шт	1	9120,99	--	9121	--	9121	--	9851	Россия
						--	--	--	--		730		
834	17	ТОО "INTEC COMPANY "	Источник вторичного питания DR-30-24	шт	1	24205,69	--	24206	--	24206	--	26142	Россия
						--	--	--	--		1936		
835	18	ТОО "INTEC COMPANY "	Модуль бесперебойного питания к адаптеру сигналов"ВЗЛЕТ АС" АССВ-030	шт	1	31835,75	--	31836	--	31836	--	34383	Россия
						--	--	--	--		2547		
836	19	ТОО "INTEC COMPANY "	Кабель №15(RS-232)	шт	1	3157,26	--	3157	--	3157	--	3410	Россия
						--	--	--	--		253		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
837	20	ТОО "INTEC COMPANY "	Кабель №16(GSM-модем)	шт	1	3157,26	--	3157	--	3157	--	3410	Россия
						--	--	--	--		253		
			2.СХЕМА АВТОМАТИЗАЦИИ ТЕПЛОВОЙ КАМЕРЫ ТК-7А										
838	21	ТОО "INTEC COMPANY "	Теплосчетчик-регистратор(тепловычислитель ТСРВ-043) ВЗЛЕТ ТСР-М ТСР-043+Источник вторичного питания DR-15-24	шт	1	182120,15	--	182120	--		--	182120	Россия
						--	--	--	--	182120	--		
839	22	ТОО "INTEC COMPANY "	Термопреобразователь сопротивления ВЗЛЕТ ТПС с гильзой и штуцером L=133 мм	пара	1	81445,04	--	81445	--		--	81445	Россия
						--	--	--	--	81445	--		
840	23	ТОО "INTEC COMPANY "	Кабель МКВЭВ-4х0,2	м	30	907,71	--	27231	--	27231	--	29410	Россия
						--	--	--	--		2179		
841	24	ТТОО "INTEC COMPANY "	Кабель МКВЭВ-2х0,35	м	30	964,72	--	28942	--	28942	--	31257	Россия
						--	--	--	--		2315		
842	25	ТОО "INTEC COMPANY "	Кабель РК-75-2-13	м	30	456,05	--	13682	--	13682	--	14776	Россия
						--	--	--	--		1095		
843	26	ТОО "INTEC COMPANY "	Преобразователь давления РС-28/0,2/0-1,6МПа/М/VM-1/0/15/ТрубкаS/RZ	шт	2	195172,25	--	390345	--		--	390345	Россия
						--	--	--	--	390345	--		
844	27	ТОО "INTEC COMPANY "	Расходомер-счетчик ультрозвуковой "ВЗЛЕТ МР" УРСВ-510Ц -вторичный преобразователь, токовый выход 4-20мА; -источник вторичного питания ADN 30.24; -врезные ПЭА В 202, гара на канал	шт	2	1689288,41	--	3378577	--		--	3378577	Россия
						--	--	--	--	3378577	--		
845	28	ТОО "INTEC COMPANY "	Измерительный участок ИУ-012 Dy=80мм фланцевый с ответными фланцами	шт	2	565851,92	--	1131704	--	1131704	--	1222240	Россия
						--	--	--	--		90536		
846	29	ТОО "INTEC COMPANY "	Коммутационное устройство одноканальное	шт	2	63759,20	--	127518	--	127518	--	137719	Россия
						--	--	--	--		10201		
847	30	ТОО "INTEC COMPANY "	Адаптер сигналов(адаптер сотовой связи) "Взлет АС"АССВ-030"	шт	1	106206,86	--	106207	--	106207	--	114704	Россия
						--	--	--	--		8497		
848	31	ТОО "INTEC COMPANY "	Адаптер сигналов (считыватель архивных данных)"Взлет АС"АСДВ-020	шт	1	304062,09	--	304062	--	304062	--	328387	Россия
						--	--	--	--		24325		
849	32	ТОО "INTEC COMPANY "	Внешняя антенна к адаптеру сигналов"ВЗЛЕТ АС" АССВ-030	шт	1	9120,99	--	9121	--	9121	--	9851	Россия
						--	--	--	--		730		
850	33	ТОО "INTEC COMPANY "	Источник вторичного питания DR-30-24	шт	1	24205,69	--	24206	--	24206	--	26142	Россия
						--	--	--	--		1936		
851	34	ТОО "INTEC COMPANY "	Модуль бесперебойного питания к адаптеру сигналов"ВЗЛЕТ АС" АССВ-030	шт	1	31835,75	--	31836	--	31836	--	34383	Россия
						--	--	--	--		2547		

№	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
852	35	ТОО "INTEC COMPANY "	Кабель №15(RS-232)	шт	1	3157,26	--	3157	--	3157	--	3410	Россия
						--	--	--	--		253		
853	36	ТОО "INTEC COMPANY "	Кабель №16(GSM-модем)	шт	1	3157,26	--	3157	--	3157	--	3410	Россия
						--	--	--	--		253		
			3 СХЕМА АВТОМАТИЗАЦИИ ТЕПЛОВОЙ КАМЕРЫ ТК-10А										
854	37	ТОО "INTEC COMPANY "	Теплосчетчик-регистратор(тепловычислитель ТСРВ-043) ВЗЛЕТ ТСР-М ТСР-043+Источник вторичного питания DR-15-24	шт	1	182120,15	--	182120	--		--	182120	Россия
						--	--	--	--	182120	--		
855	38	ТОО "INTEC COMPANY "	Термопреобразователь сопротивления ВЗЛЕТ ТПС с гильзой и штуцером L=223 мм	пара	1	99108,86	--	99109	--		--	99109	Россия
						--	--	--	--	99109	--		
856	39	ТОО "INTEC COMPANY "	Кабель МКВЭВ-4х0,2	м	40	907,71	--	36308	--	36308	--	39213	Россия
						--	--	--	--		2905		
857	40	ТОО "INTEC COMPANY "	Кабель МКВЭВ-2х0,35	м	40	964,72	--	38589	--	38589	--	41676	Россия
						--	--	--	--		3087		
858	41	ТОО "INTEC COMPANY "	Кабель РК-75-2-13	м	80	456,05	--	36484	--	36484	--	39403	Россия
						--	--	--	--		2919		
859	42	ТОО "INTEC COMPANY "	Преобразователь давления РС-28/0,2/0-1,6МПа/М/VM-1/0/15/ТрубкаS/RZ	шт	2	195172,25	--	390345	--		--	390345	Россия
						--	--	--	--	390345	--		
860	43	ТОО "INTEC COMPANY "	Расходомер-счетчик ультрозвуковой "ВЗЛЕТ МР" УРСВ-522Ц -вторичный преобразователь, токовый выход 4-20мА; -источник вторичного питания ADN 30.24; -врезные ПЭА В 202, пара на канал	шт	2	2398451,93	--	4796904	--		--	4796904	Россия
						--	--	--	--	4796904	--		
861	44	ТОО "INTEC COMPANY "	Измерительный участок ИУ-042 Dy=300мм фланцевый с ответными фланцами	шт	2	2473716,57	--	4947433	--	4947433	--	5343228	Россия
						--	--	--	--		395795		
862	45	ТОО "INTEC COMPANY "	Коммутационное устройство двухканальное	шт	2	125852,06	--	251704	--	251704	--	271840	Россия
						--	--	--	--		20136		
863	46	ТОО "INTEC COMPANY "	Адаптер сигналов(адаптер сотовой связи) "Взлет АС"АССВ-030"	шт	1	106206,86	--	106207	--	106207	--	114704	Россия
						--	--	--	--		8497		
864	47	ТОО "INTEC COMPANY "	Адаптер сигналов (считыватель архивных данных)"Взлет АС"АСДВ-020	шт	1	304062,09	--	304062	--	304062	--	328387	Россия
						--	--	--	--		24325		
865	48	ТОО "INTEC COMPANY "	Внешняя антенна к адаптеру сигналов"ВЗЛЕТ АС" АССВ-030	шт	1	9120,99	--	9121	--	9121	--	9851	Россия
						--	--	--	--		730		
866	49	ТОО "INTEC COMPANY "	Источник вторичного питания DR-30-24	шт	1	24205,69	--	24206	--	24206	--	26142	Россия
						--	--	--	--		1936		
867	50	ТОО "INTEC COMPANY "	Модуль бесперебойного питания к адаптеру сигналов"ВЗЛЕТ АС" АССВ-030	шт	1	31835,75	--	31836	--	31836	--	34383	Россия
						--	--	--	--		2547		
868	51	ТОО "INTEC COMPANY "	Кабель №15(RS-232)	шт	1	3157,26	--	3157	--	3157	--	3410	Россия

№	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
						--	--	--	--		253		
869	52	ТОО "INTEC COMPANY "	Кабель №16(GSM-модем)	шт	1	3157,26	--	3157	--	3157	--	3410	Россия
						--	--	--	--		253		
			Шкафы, материалы и монтажные изделия										
870	53	ТОО "INTEC COMPANY "	Шкаф контроля 04NDY01 1000x800x300	шт	1	9768394,19	--	9768394	--		--	9768394	Германия
						--	--	--	--	9768394	--		
871	54	ТОО "INTEC COMPANY "	Шкаф контроля 04NDY02 760x760x300	шт	1	9564858,17	--	9564858	--		--	9564858	Германия
						--	--	--	--	9564858	--		
872	55	ТОО "INTEC COMPANY "	Шкаф контроля 04NDY03 760x760x300	шт	1	9564858,17	--	9564858	--		--	9564858	Германия
						--	--	--	--	9564858	--		
			ИТОГО по локальной смете 2-2-7					62 465 631	0	14 747 713		63 645 452	
								0	0	47 717 918	1 179 821		
			Локальная смета № 7-2-1 БЛАГОУСТРОЙСТВО И ОЗЕЛЕНЕНИЕ ТЕРРИТОРИИ										
			Устройство проездов и площадок										
873	10	1127-0201-1002 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,12	Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий	м бортового камня	727	3225,01	53,39	2344582	38815	1204326	1208456	3837280	
						1515,05	24,07	1101441	17499		284242		
874	11	255-101-0102 РСНБ РК 2022	Камень бортовой тротуарный ГОСТ 6665-91	$м^3$	11,616	93842,00	--	1090069	--	1090069	--	1177274	Республика Казахстан
						--	--	--	--		87205		
			Устройство тротуаров(тип 3)										
875	12	1127-0401-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,12 Изм. и доп. вып. 25	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство	$м^3$ материала основания в плотном теле	97,5	6773,43	1909,27	660409	186154	446784	79716	799335	
						281,76	475,28	27472	46340		59210		
876	13	1127-0403-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,12 Изм. и доп. вып. 25	Основания из щебня фракции 40-70 мм однослойные, толщиной 15 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 68,6 до 98,1 МПа (свыше 700 до 1000 кгс/см2)	$м^2$ основания	650	1385,49	368,04	900569	239226	617838	129415	1112384	
						66,93	117,42	43505	76323		82401		
877	14	1127-0403-0204 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,12 К=5	Вычитается позиция. Основания из щебня фракции 40-70 мм. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 68,6 до 98,1 МПа (свыше 700 до 1000 кгс/см2). исключать на каждый 1 см изменения толщины слоя к нормам 1127-0403-0201	$м^2$ основания	650	-380,12	-88,56	-247078	-57564	-189514	-20384	-288860	
						--	-29,04		-18876		-21398		
878	15	1127-0401-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,12 Изм. и доп. вып. 25	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песка. Устройство	$м^3$ материала основания в плотном теле	32,5	5850,45	1843,39	190140	59910	121072	25895	233318	
						281,76	456,00	9157	14820		17283		
879	16	1147-0301-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,12 Изм. и доп. вып. 28	Дорожки и площадки из брусчатки. Устройство с подготовкой	$м^2$	650	3512,47	287,82	2283106	187083	3640	1916980	4536090	
						3219,05	132,31	2092383	86002		336005		
			ИТОГО по локальной смете 7-2-1					7 221 796	653 624	3 294 214	3 340 078	11 406 821	
								3 273 957	222 107		844 948		

№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		Локальная смета 2-3-1 ТРУБОПРОВОДЫ ТЕПЛОВЫХ СЕТЕЙ											
		РАЗДЕЛ 1. ПРОКЛАДКА ТРУБ И ДЕТАЛЕЙ В ППУ-ИЗОЛЯЦИИ В ОЦИНКОВАННОЙ ОБОЛОЧКЕ											
880	1	1124-0108-0213 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,12 Изм. и доп. вып. 28	Термоусаживаемые муфты при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 140° диаметром 100 мм	шт.	1	14409,21	2355,66	14409	2356	495	12334	28883	
						11558,29	900,52	11558	901		2139		
881	2	ТТОО"QAZAQSTAN Oleum Company" Казахстан	Комплект изоляции стыка 108/200 с оцинкованной муфтой	шт	1	9305,68	--	9306	--	9306	--	10050	Республика Казахстан
							--	--	--		744		
		РАЗДЕЛ 2. ПРОКЛАДКА ТРУБ И ДЕТАЛЕЙ В ППУ-ИЗОЛЯЦИИ В ПОЛИЭТИЛЕНОВОЙ ОБОЛОЧКЕ											
882	3	1124-0108-0209 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,12 Изм. и доп. вып. 28	Фасонные изделия стальные предварительно изолированные пенополиуретаном с изоляцией стыков термоусаживаемыми муфтами из полиэтилена при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 140° диаметром 300 мм. Установка	шт.	4	81995,34	23928,76	327981	95715	30597	233683	606597	
						50417,20	8593,67	201669	34375		44933		
883	4	1122-0701-0208 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,12	Трубопроводы диаметром 300 мм. Промывка без дезинфекции	км трубопровода	0,00076	72889,34	--	55	--	7	48	111	
						63673,34	--	48	--		8		
884	5	1125-0210-0206 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,12	Трубопроводы диаметром 300 мм. Испытание гидравлическое давлением до 10 МПа (100 кгс/см2)	км трубопровода	0,00076	1609972,58	1269299,54	1224	964	31	431	1787	
						301721,28	321636,67	229	244		132		
885	6	ТОО «Производственная торгово - строительная фирма ДАНиЕР»	Отвод с металлической заглушкой изоляции Ст 325х8-90°-1-ППУ-ПЭ-МЗИ200, L1L2=1050 мм, сталь 20	шт	4	314972,19	--	1259889	--	1259889	--	1360680	Республика Казахстан
						--	--	--	--		100791		
886	7	241-408-0202 РСНБ РК 2022	Муфта термоусаживаемая электросварная с комплектом изоляции стыков ГОСТ 30732-2006 длиной до 700 мм, диаметром 450 мм	комплект	6	28516,00	--	171096	--	171096	--	184784	Россия
						--	--	--	--		13688		
887	8	1124-0108-0104 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,12 Изм. и доп. вып. 28	Трубопроводы из стальных труб предварительно изолированных пенополиуретаном с изоляцией стыков термоусаживаемыми муфтами из полиэтилена при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 140° диаметром труб 100 мм. Прокладка бесканальная	км труб	0,01248	1728492,06	503559,85	21572	6284	1002	16436	41048	
						1144742,39	185509,28	14286	2315		3041		
888	9	1122-0701-0203 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,12	Трубопроводы диаметром 100 мм. Промывка без дезинфекции	км трубопровода	0,01248	46559,33	--	581	--	13	563	1235	
						45544,13	--	568	--		92		
889	10	1125-0210-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,12	Трубопроводы диаметром до 100 мм. Испытание гидравлическое давлением до 10 МПа (100 кгс/см2)	км трубопровода	0,01248	900920,73	687452,98	11243	8579	430	4020	16484	
						178987,20	175009,18	2234	2184		1221		

п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
890	11	241-402-0209 РСНБ РК 2022	Труба стальная прямошовная изолированная пенополиуретаном тип 2 в полиэтиленовой оболочке ГОСТ 30732-2006 размерами 108х4,0 мм/доборные элементы	м	12,482	16955,00	--	211632	--	211632	--	228363	
						--	--	--	--		16931		
	РАЗДЕЛ 3. ПРОКЛАДКА СТАЛЬНЫХ ТРУБОПРОВОДОВ												
			ТРУБОПРОВОДЫ В ТЕПЛОВЫХ КАМЕРАХ										
891	12	1124-0101-0313 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,12	Трубопроводы в проходном канале при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 150°С диаметром труб 500 мм Прокладка в камере	км трубопровода	0,01308	9028638,02	3940511,59	118095	51542	8855	71182	204419	
						4411176,00	1085855,32	57698	14203		15142		
892	13	241-102-0256 РСНБ РК 2022	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 530х8,0 мм	м	8,54	63380,00	--	541265	--	541265	--	584566	Россия
						--	--	--	--		43301		
893	14	ТОО «ЭнергоРемАзия»	Тройник сварной переходный 530х11-219х7-2,5, ТС-588.000-079 тип-3, 17Г1СУ ГОСТ 19281-2014 с накладкой s=6 мм, b=65,5 мм, НТС 62-91-32 Т94.192.00.000	шт	2	243271,42	--	486543	--	486543	--	525466	Республика Казахстан
						--	--	--	--		38923		
894	15	241-114-0213 РСНБ РК 2022	Переход концентрический приварной из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром от 219 до 530 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001) размерами 219х6,0-159х6,0 мм	шт.	2	6284,00	--	12568	--	12568	--	13573	Россия
						--	--	--	--		1005		
895	16	1124-0101-0304 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,12	Трубопроводы в проходном канале при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 150°С диаметром труб 100 мм Прокладка в камере	км трубопровода	0,00369	2472666,83	932009,01	9124	3439	402	6253	16608	
						1431783,36	280016,80	5283	1033		1230		
896	17	241-102-0177 РСНБ РК 2022	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 108х4,0 мм	м	2,69	4372,00	--	11761	--	11761	--	12702	Россия
						--	--	--	--		941		
897	18	241-112-0147 РСНБ РК 2022	Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°, наружным диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 108х4,0 мм	шт.	8	2604,00	--	20832	--	20832	--	22499	Россия
						--	--	--	--		1667		
898	19	241-114-0127 РСНБ РК 2022	Переход концентрический приварной из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром от 32 до 159 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001) размерами 108х4,0-89х4,0 мм	шт.	1	1519,00	--	1519	--	1519	--	1641	Россия
						--	--	--	--		122		
899	20	241-114-0217 РСНБ РК 2022	Переход концентрический приварной из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром от 219 до 530 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001) размерами 273х6,5-219х6,5 мм	шт.	1	12647,00	--	12647	--	12647	--	13659	Россия
						--	--	--	--		1012		

п/п	№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
900	21	241-114-0213 РСНБ РК 2022	Переход концентрический приварной из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром от 219 до 530 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001) размерами 219х6,0-159х6,0 мм	шт.	1	6284,00	--	6284	--	6284	--	6787	Россия
						--	--	--	--		503		
901	22	241-114-0221 РСНБ РК 2022	Переход концентрический приварной из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром от 219 до 530 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001) размерами 325х7,0-273х7,0 мм	шт.	1	17661,00	--	17661	--	17661	--	19074	Россия
						--	--	--	--		1413		
902	23	1124-0101-0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,12	Трубопроводы в проходном канале при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 150°С диаметром труб до 50 мм. Прокладка в камере	км трубопровода	0,00857	2110556,79	830060,30	18087	7113	452	12699	33249	
						1227770,88	269019,09	10522	2305		2463		
903	24	241-102-0137 РСНБ РК 2022	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 57х3,0 мм	м	9,789	1711,00	--	16749	--	16749	--	18089	Россия
						--	--	--	--		1340		
			ТРУБОПРОВОДЫ ПО УЛИЦЕ										
904	25	1124-0101-0213 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,12	Трубопроводы в непроходном канале при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 150°С диаметром труб 500 мм. Прокладка	км трубопровода	0,00649	8568445,47	3672128,04	55609	23832	4521	33455	96189	
						4199664,00	1007269,69	27256	6537		7125		
905	26	241-102-0256 РСНБ РК 2022	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 530х8,0 мм	м	4,49	63380,00	--	284576	--	284576	--	307342	Россия
						--	--	--	--		22766		
906	27	1124-0101-0409 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,12	Трубопроводы надземные при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 150°С диаметром труб 300 мм. Прокладка	км трубопровода	0,00409	4084169,37	1495561,02	16704	6117	968	11538	30501	
						2351811,84	497597,54	9619	2035		2259		
907	28	241-102-0242 РСНБ РК 2022	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 325х8,0 мм	м	3,89	34885,00	--	135703	--	135703	--	146559	Россия
						--	--	--	--		10856		
908	29	241-112-0215 РСНБ РК 2022	Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°, наружным диаметром от 114 до 1220 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 159х6,0 мм	шт.	4	8965,00	--	35860	--	35860	--	38729	Россия
						--	--	--	--		2869		
909	30	241-112-0128 РСНБ РК 2022	Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°, наружным диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 57х6,0 мм	шт.	6	1114,00	--	6684	--	6684	--	7219	Россия
						--	--	--	--		535		
	РАЗДЕЛ 4. КОНТРОЛЬ КАЧЕСТВА СВАРНЫХ СОЕДИНЕНИЙ ТРУБОПРОВОДОВ /УЗК/ черт.01/23 4-ТС1 л.1												

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
910	31	1339-0201-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,09	Трубопроводы, диаметр до 108 мм. Контроль внешним осмотром и измерением сварных соединений	стык	17	307,16	--	5222	--	--	3185	9080	
						307,16	--	5222	--		673		
911	32	1339-0201-0504 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,09 Изм. и доп. вып. 28	Трубопровод, диаметр до 89 мм, толщина стенки до 8 мм. Ультразвуковая дефектоскопия односварных соединений перлитного класса с двух сторон, прозвучивание поперечное	стык	16	1637,72	30,08	26204	481	1978	14484	43943	
						1484,04	--	23745	--		3255		
912	33	1339-0201-0507 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,09 Изм. и доп. вып. 28	Трубопровод, диаметр 114 мм, толщина стенки до 8 мм. Ультразвуковая дефектоскопия одним преобразователем сварных соединений перлитного класса с двух сторон, прозвучивание поперечное	стык	1	2255,31	42,62	2255	43	134	1267	3804	
						2077,65	--	2078	--		282		
			ИТОГО по локальной смете 2-3-1					3870939	206465	3292459	421578	4635920	
								372015	66132	0	343403		
			Локальная смета 2-3-2 ТЕПЛОСЕТЬ ТМ-XII. КОНСТРУКЦИИ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ										
	Камера ТК-4А/1												
913	1	212-101-0313 РСНБ РК 2022	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010 F150, W4	$м^3$	0,35221	24373,00	--	8584	--	8584	--	9271	Республика Казахстан
						--	--	--	--		687		
914	2	225-101-0201 РСНБ РК 2022	Кольцо опорное ГОСТ 8020-2016 марки КО 6	шт.	1	2333,00	--	2333	--	2333	--	2520	Республика Казахстан
						--	--	--	--		187		
915	3	1111-0101-2701 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,06	Покрытия из плиток бетонных, цементных или мозаичных на цементном растворе. Устройство	$м^2$ покрытия	3,95	2245,52	182,28	8870	721	1598	6516	16616	
						1658,47	96,33	6551	381		1231		
916	4	213-306-0101 РСНБ РК 2022	Плитка бетонная сплиттерная СТ РК 958-93 толщиной 50 мм, серая (калькуляция п.7)	$м^2$	4,029	3546,00	--	14287	--	14287	--	15430	Республика Казахстан
						--	--	--	--		1143		
917	5	1108-0401-0305 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,12	Перегородки неармированные толщиной в 1/2 кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м	$м^2$ перегородок (за вычетом проемов)	6,79	4506,47	528,05	30599	3585	1	26048	61179	
						3978,31	146,69	27013	996		4532		
	Камера ТК-5А												
918	8	1111-0101-2701 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,06	Покрытия из плиток бетонных, цементных или мозаичных на цементном растворе. Устройство	$м^2$ покрытия	2,22	2245,52	182,28	4985	405	898	3662	9339	
						1658,47	96,33	3682	214		692		
919	9	213-306-0101 РСНБ РК 2022	Плитка бетонная сплиттерная СТ РК 958-93 толщиной 50 мм, серая (калькуляция п.7)	$м^2$	2,2644	3546,00	--	8030	--	8030	--	8672	Республика Казахстан
						--	--	--	--		642		
			Отмостка										
920	10	1111-0101-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,06	Грунт. Уплотнение щебнем под отмостку	$м^2$ площади уплотнения	2,688	460,26	63,83	1237	172	640	464	1837	
						158,23	25,29	425	68		136		

п/п	№ позиция по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
921	11	1106-0101-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,12 Изм. и доп. вып. 28	Устройство бетонной отмостки,бетон кл.В7,5	м³	0,49856	6914,41	2268,34	3447	1131	884	1553	5400	
						2872,50	550,63	1432	275		400		
922	12	212-101-0301 РСНБ РК 2022	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м³	0,50604	23920,00	--	12104	--	12104	--	13072	Республика Казахстан
						--	--	--	--		968		
923	13	1106-0101-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,12 Изм. и доп. вып. 28	Подготовка бетонная кл. В15. Устройство	м³	0,1344	6914,41	2268,34	929	305	238	419	1455	
						2872,50	550,63	386	74		108		
924	14	212-101-0601 РСНБ РК 2022	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м³	0,13709	25372,00	--	3478	--	3478	--	3756	Республика Казахстан
						--	--	--	--		278		
	Камера ТК-6А												
925	15	1107-0601-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,12 Изм. и доп. вып. 28	Камеры со стенками из бетонных блоков. Устройство	м³ конструкции	0,0037	34001,97	6544,08	126	24	15	114	259	
						23497,78	2627,90	87	10		19		
			Монтаж сборных конструкций										
926	16	221-102-0101 РСНБ РК 2022	Блок для стен подвалов класса В7,5 ФБС-Т ГОСТ 13579-78 /п295/	м³	0,15114	35693,00	--	5395	--	5395	--	5827	Республика Казахстан
						--	--	--	--		432		
927	17	212-101-0313 РСНБ РК 2022	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010 F150, W4	м³	0,18621	24373,00	--	4538	--	4538	--	4901	Республика Казахстан
						--	--	--	--		363		
928	18	212-101-0301 РСНБ РК 2022	Надбавка на морозостойкость до F150 Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м³	0,15114	478,40	--	72	--	72	--	78	
						--	--	--	--		6		
929	19	1111-0101-2701 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,06	Покрытия из плиток бетонных, цементных или мозаичных на цементном растворе. Устройство	м² покрытия	3,316	2245,52	182,28	7446	604	1343	5470	13949	
						1658,47	96,33	5499	319		1033		
930	20	213-306-0101 РСНБ РК 2022	Плитка бетонная сплиттерная СТ РК 958-93 толщиной 50 мм, серая (калькуляция п.7)	м²	3,38232	3546,00	--	11994	--	11994	--	12953	Республика Казахстан
						--	--	--	--		959		
			Отмостка										
931	21	1111-0101-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,06	Грунт. Уплотнение щебнем под отмостку	м² площади уплотнения	2,064	460,26	63,83	950	132	491	356	1411	
						158,23	25,29	327	52		104		
932	22	1106-0101-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,12 Изм. и доп. вып. 28	Устройство бетонной отмостки,бетон кл.В7,5	м³	0,2064	6914,41	2268,34	1427	469	365	643	2236	
						2872,50	550,63	593	114		166		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
933	23	212-101-0301 РСНБ РК 2022	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м³	0,21053	23920,00	--	5036	--	5036	--	5439	Республика Казахстан
						--	--	--	--		403		
934	24	1106-0101-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,12 Изм. и доп. вып. 28	Подготовка бетонная кл. В15. Устройство	м³	0,0755	6914,41	2268,34	522	172	133	235	818	
						2872,50	550,63	217	42		61		
935	25	212-101-0601 РСНБ РК 2022	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м³	0,07701	25372,00	--	1954	--	1954	--	2110	Республика Казахстан
						--	--	--	--		156		
	Камера ТК-7А												
936	26	1107-0601-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,12 Изм. и доп. вып. 28	Камеры со стенками из бетонных блоков. Устройство	м³ конструкции	2,7944	34001,97	6544,08	95015	18286	11067	86147	195655	
						23497,78	2627,90	65662	7343		14493		
			Монтаж сборных конструкций										
937	27	221-102-0101 РСНБ РК 2022	Блок для стен подвалов класса В7,5 ФБС-Т ГОСТ 13579-78	м³	3,0644	35693,00	--	109378	--	109378	--	118128	Республика Казахстан
						--	--	--	--		8750		
938	28	212-101-0301 РСНБ РК 2022	Надбавка на морозостойкость до F150 Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м³	3,0644	478,40	--	1466	--	1466	--	1583	
						--	--	--	--		117		
939	29	1111-0101-2701 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,06	Покрытия из плиток бетонных, цементных или мозаичных на цементном растворе. Устройство	м² покрытия	1,06	2245,52	182,28	2380	193	429	1748	4459	
						1658,47	96,33	1758	102		330		
940	30	213-306-0101 РСНБ РК 2022	Плитка бетонная сплиттерная СТ РК 958-93 толщиной 50 мм, серая (калькуляция п.7)	м²	1,0812	3546,00	--	3834	--	3834	--	4141	Республика Казахстан
						--	--	--	--		307		
			Отмостка										
941	31	1111-0101-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,06	Грунт. Уплотнение щебнем под отмостку	м² площади уплотнения	3,648	460,26	63,83	1679	233	869	629	2493	
						158,23	25,29	577	92		185		
942	32	1106-0101-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,12 Изм. и доп. вып. 28	Устройство бетонной отмостки,бетон кл.В7,5	м³	0,3648	6914,41	2268,34	2522	828	646	1136	3951	
						2872,50	550,63	1048	201		293		
943	33	212-101-0313 РСНБ РК 2022	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010 F150, W4	м³	0,3721	24373,00	--	9069	--	9069	--	9795	Республика Казахстан
						--	--	--	--		726		
944	34	1106-0101-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,12 Изм. и доп. вып. 28	Подготовка бетонная В15. Устройство	м³	0,1824	6914,41	2268,34	1261	413	324	568	1976	
						2872,50	550,63	524	100		146		
945	35	212-101-0601 РСНБ РК 2022	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м³	0,18605	25372,00	--	4720	--	4720	--	5098	Республика Казахстан
						--	--	--	--		378		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Камера ТК-8А												
946	36	212-101-0313 РСНБ РК 2022	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010 F150, W4	м³	0,21134	24373,00	--	5151	--	5151	--	5563	Республика Казахстан
						--	--	--	--		412		
947	37	1111-0101-2701 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,06	Покрытия из плиток бетонных, цементных или мозаичных на цементном растворе. Устройство	м² покрытия	1,696	2245,52	182,28	3808	309	686	2798	7134	
						1658,47	96,33	2813	163		528		
948	38	213-306-0101 РСНБ РК 2022	Плитка бетонная силиттерная СТ РК 958-93 толщиной 50 мм, серая (калькуляция п 7)	м²	1,72992	3546,00	--	6134	--	6134	--	6625	Республика Казахстан
						--	--	--	--		491		
949	39	1108-0401-0305 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,12	Перегородки неармированные толщиной в 1/2 кирпича Кладка при высоте этажа до 4 м	м² перегородок (за вычетом проемов)	3,052	4506,47	528,05	13754	1612	--	11708	27499	
						3978,31	146,69	12142	448		2037		
950	40	213-101-0101 РСНБ РК 2022	Кирпич керамический рядовой полнотелый размерами 250 х 120 х 65 мм ГОСТ 530-2012 марки М100 (калькуляция п 6)	1000 шт.	0,15382	111584,00	--	17164	--	17164	--	18537	Россия
						--	--	--	--		1373		
951	41	212-401-0102 РСНБ РК 2022	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М50	м³	0,0702	18631,00	--	1308	--	1308	--	1413	Республика Казахстан
						--	--	--	--		105		
	Отмостка												
952	42	1111-0101-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,06	Грунт. Уплотнение щебнем под отмостку	м² площади уплотнения	4,656	460,26	63,83	2143	297	1109	803	3182	
						158,23	25,29	737	118		236		
953	43	1106-0101-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,12 Изм. и доп. вып. 28	Устройство бетонной отмостки,бетон кл.В7,5	м³	0,97	6914,41	2268,34	6707	2200	1721	3022	10507	
						2872,50	550,63	2786	534		778		
954	44	212-101-0313 РСНБ РК 2022	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010 F150, W4	м³	0,9894	24373,00	--	24115	--	24115	--	26044	Республика Казахстан
						--	--	--	--		1929		
955	45	1106-0101-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,12 Изм. и доп. вып. 28	Подготовка бетонная В15. Устройство	м³	0,2328	6914,41	2268,34	1610	528	413	725	2522	
						2872,50	550,63	669	128		187		
956	46	212-101-0601 РСНБ РК 2022	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м³	0,23746	25372,00	--	6025	--	6025	--	6507	Республика Казахстан
						--	--	--	--		482		
	Камера ТК-9А												
957	47	1107-0601-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,12 Изм. и доп. вып. 28	Камеры со стенками из бетонных блоков. Устройство	м³ конструкции	3,34859	34001,97	6544,08	113859	21914	13261	103231	234458	
						23497,78	2627,90	78684	8800		17367		
			Монтаж сборных конструкций										

п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
958	48	221-102-0101 РСНБ РК 2022	Блок для стен подвалов класса В7,5 ФБС-Т ГОСТ 13579-78	м³	3,40661	35693,00	--	121592	--	121592	--	131319	Республика Казахстан
						--	--	--	--		9727		
959	49	212-101-0313 РСНБ РК 2022	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010 F150, W4	м³	0,29198	24373,00	--	7116	--	7116	--	7685	Республика Казахстан
						--	--	--	--		569		
960	50	212-101-0301 РСНБ РК 2022	Надбавка на морозостойкость до F150 Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м³	3,40661	478,40	--	1630	--	1630	--	1760	
						--	--	--	--		130		
			Кровля										
961	51	1111-0101-2701 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,06	Покрытия из плиток бетонных, цементных или мозаичных на цементном растворе. Устройство	м² покрытия	1,344	2245,52	182,28	3018	245	544	2217	5654	
						1658,47	96,33	2229	129		419		
962	52	213-306-0101 РСНБ РК 2022	Плитка бетонная сплиттерная СТ РК 958-93 толщиной 50 мм, серая (калькуляция п.7)	м²	1,37088	3546,00	--	4861	--	4861	--	5250	Республика Казахстан
						--	--	--	--		389		
			Отмостка										
963	53	1111-0101-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,06	Грунт. Уплотнение щебнем под отмостку	м² площади уплотнения	3,04	460,26	63,83	1399	194	724	524	2077	
						158,23	25,29	481	77		154		
964	54	1106-0101-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,12 Изм. и доп. вып. 28	Устройство бетонной отмостки,бетон кл.В7,5	м³	0,304	6914,41	2268,34	2102	689	540	947	3293	
						2872,50	550,63	873	167		244		
965	55	212-101-0301 РСНБ РК 2022	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м³	0,31008	23920,00	--	7417	--	7417	--	8010	Республика Казахстан
						--	--	--	--		593		
966	56	1106-0101-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,12 Изм. и доп. вып. 28	Подготовка бетонная кл.В15. Устройство	м³	0,152	6914,41	2268,34	1051	345	269	473	1646	
						2872,50	550,63	437	84		122		
	ТК-10А												
967	57	1107-0601-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,12 Изм. и доп. вып. 28	Камеры со стенками из бетонных блоков. Устройство	м³ конструкции	4,63653	34001,97	6544,08	157651	30341	18362	142936	324634	
						23497,78	2627,90	108948	12184		24047		
			Монтаж сборных конструкций										
968	58	221-102-0101 РСНБ РК 2022	Блок для стен подвалов класса В7,5 ФБС-Т ГОСТ 13579-78	м³	4,98653	35693,00	--	177984	--	177984	--	192223	Республика Казахстан
						--	--	--	--		14239		
969	59	212-101-0301 РСНБ РК 2022	Надбавка на морозостойкость до F150 Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м³	4,98653	478,40	--	2386	--	2386	--	2577	
						--	--	--	--		191		
			Кровля										

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
970	60	1111-0101-2701 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,06	Покрытия из плиток бетонных, цементных или мозаичных на цементном растворе. Устройство	м² покрытия	1,958	2245,52	182,28	4397	357	793	3230	8333	
						1658,47	96,33	3247	189		610		
971	61	213-306-0101 РСНБ РК 2022	Плитка бетонная сплиттерная СТ РК 958-93 толщиной 50 мм, серая (калькуляция п.7)	м²	1,99716	3546,00	--	7082	--	7082	--	7649	Республика Казахстан
						--	--	--	--		567		
			Отмостка										
972	62	1111-0101-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,06	Грунт. Уплотнение щебнем под отмостку	м² площади уплотнения	10,608	460,26	63,83	4882	677	2526	1830	7349	
						158,23	25,29	1679	268		537		
973	63	1106-0101-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,12 Изм. и доп. вып. 28	Устройство бетонной отмостки,бетон кл В7,5	м³	1,0608	6914,41	2268,34	7335	2406	1882	3304	11491	
						2872,50	550,63	3047	584		851		
974	64	212-101-0301 РСНБ РК 2022	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м³	1,08202	23920,00	--	25882	--	25882	--	27953	Республика Казахстан
						--	--	--	--		2071		
975	65	1106-0101-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,12 Изм. и доп. вып. 28	Подготовка бетонная кл.В15. Устройство	м³	0,5304	6914,41	2268,34	3667	1203	940	1652	5745	
						2872,50	550,63	1524	292		426		
	ТК-11А (УТ9)												
976	66	1107-0601-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,12 Изм. и доп. вып. 28	Камеры со стенками из бетонных блоков. Устройство	м³ конструкции	2,70522	34001,97	6544,08	91983	17703	10713	83397	189411	
						23497,78	2627,90	63567	7109		14030		
			Монтаж сборных конструкций										
977	67	221-102-0101 РСНБ РК 2022	Блок для стен подвалов класса В7,5 ФБС-Т ГОСТ 13579-78	м³	2,70522	35693,00	--	96557	--	96557	--	104282	Республика Казахстан
						--	--	--	--		7725		
978	68	212-101-0301 РСНБ РК 2022	Надбавка на морозостойкость до F150.Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м³	2,70522	478,40	--	1294	--	1294	--	1398	
						--	--	--	--		104		
			Кровля										
979	69	1111-0101-2701 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,06	Покрытия из плиток бетонных, цементных или мозаичных на цементном растворе. Устройство	м² покрытия	1,436	2245,52	182,28	3225	261	582	2369	6041	
						1658,47	96,33	2382	138		447		
980	70	213-306-0101 РСНБ РК 2022	Плитка бетонная сплиттерная СТ РК 958-93 толщиной 50 мм, серая (калькуляция п.7)	м²	1,46472	3546,00	--	5194	--	5194	--	5610	Республика Казахстан
						--	--	--	--		416		
			Отмостка										
981	71	1111-0101-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,06	Грунт. Уплотнение щебнем под отмостку	м² площади уплотнения	8,736	460,26	63,83	4021	558	2081	1507	5970	
						158,23	25,29	1382	221		442		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
982	72	1106-0101-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,12 Изм. и доп. вып. 28	Устройство бетонной отмостки,бетон кл.В7,5	м³	0,8736	6914,41	2268,34	6040	1982	1549	2721	9462	
						2872,50	550,63	2509	481		701		
983	73	212-101-0301 РСНБ РК 2022	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м³	0,89107	23920,00	--	21314	--	21314	--	23019	Республика Казахстан
						--	--	--	--		1705		
984	74	1106-0101-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,12 Изм. и доп. вып. 28	Подготовка бетонная кл.В15. Устройство	м³	0,4368	6914,41	2268,34	3020	991	774	1361	4731	
						2872,50	550,63	1255	241		350		
	Колодцы дренажные												
985	75	225-101-0201 РСНБ РК 2022	Кольцо опорное ГОСТ 8020-2016 марки КО 6	шт	2	2333,00	--	4666	--	4666	--	5039	Республика Казахстан
						--	--	--	--		373		
	Ковера												
986	76	1123-0601-0104 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,12 Изм. и доп. вып. 28	Колодцы канализационные круглые сборные железобетонные, диаметр 1 м. Устройство. Грунты мокрые	м³ конструкций колодца	1,72	85144,71	21963,23	146449	37777	32495	92383	257939	
						44289,12	9964,60	76177	17139		19107		
987	77	225-101-0105 РСНБ РК 2022	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 10-6	шт	5	15460,00	--	77300	--	77300	--	83484	Республика Казахстан
						--	--	--	--		6184		
988	78	225-101-0601 РСНБ РК 2022	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПН10	шт	2	16420,00	--	32840	--	32840	--	35467	Республика Казахстан
						--	--	--	--		2627		
989	79	261-101-0382 РСНБ РК 2022	Плиты покрытий, перекрытий и днищ для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5, круглые СТ РК 937-92 (ПП 10-2,ПО10)	м³	0,44	78133,00	--	34379	--	34379	--	37129	Республика Казахстан
						--	--	--	--		2750		
990	80	212-101-0601 РСНБ РК 2022	Надбавка по водонепроницаемости до W6.Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м³	0,46	888,02	--	408	--	408	--	441	
						--	--	--	--		33		
			ИТОГО по локальной смете 2-3-2					1641588	150262	1007977	598846	2419673	
								483349	59877	0	179235		
			Локальная смета 2-2-5 ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКИЕ РЕШЕНИЯ										
991	1	243-113-0803 РСНБ РК 2022	Кабель силовой число жил 4, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВБбШв 4х6 (ок)-0,66	км	1,54	595638,00	--	917283	--	917283	--	990666	Россия
						--	--	--	--		73383		
992	2	1308-0206-2101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,09 Изм. и доп. вып. 26	Рукав металлический наружным диаметром до 48 мм. Прокладка	м	16	1266,53	73,93	20264	1183	7534	8472	31035	
						721,66	13,73	11547	220		2299		
993	3	243-904-0106 РСНБ РК 2022	Металлорукав типа РЗ-ЦХ 25	м	16	381,00	--	6096	--	6096	--	6584	Россия
						--	--	--	--		488		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
994	4	261-107-0622 РСНБ РК 2022	Скобы металлические для крепления проводов/Скоба крепежная двухлапковая СМД d25-26мм/	10 шт.	30	505,00	--	15150	--	15150	--	16362	Россия
						--	--	--	--		1212		
995	5	1308-0206-1715 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,09 Изм. и доп. вып. 28	Труба стальная диаметром до 100 мм. Прокладка по установленным конструкциям, в опалубке фундаментов и перекрытиях	м	2	2523,20	214,45	5046	428	891	2819	8494	
						1863,37	94,24	3727	188		629		
996	6	241-102-0177 РСНБ РК 2022	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 108х4,0 мм	м	2	4372,00	--	8744	--	8744	--	9444	Россия
						--	--	--	--		700		
			ИТОГО по локальной смете 2-2-5					972583	1611	955698	11291	1062585	
								15274	408	0	78711		
Локальная смета 7-3-1 БЛАГОУСТРОЙСТВО И ОЗЕЛЕНЕНИЕ ТЕРРИТОРИИ													
997	1	1127-0201-1002 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,12	Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий	м бортового камня	13,2	3225,01	53,39	42570	705	21866	21942	69673	
						1515,05	24,07	19999	318		5161		
998	2	255-101-0101 РСНБ РК 2022	Камень бортовой дорожный ГОСТ 6665-91	$м^1$	2,5456	51225,00	--	130398	--	130398	--	140830	Республика Казахстан
						--	--	--	--		10432		
			Покрытие тип 2										
999	3	1101-0104-0106 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,12	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л.с) при перемещении грунта до 10 м	$м^3$ грунта	299,04	74,78	74,78	22362	22362	--	5532	30125	
						--	25,69	--	7682		2231		
1000	4	1101-0104-0114 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,12	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л.с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта	$м^3$ грунта	299,04	59,19	59,19	17700	17700	--	4378	23845	
						--	20,33	--	6079		1767		
1001	5	1101-0102-0338 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,12	Грунты 2 группы. Погрузка на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 $м^3$	$м^3$ грунта	299,04	403,03	403,03	120522	120522	--	24121	156215	
						--	112,03	--	33501		11573		
1002	6	412-102-0101 РСНБ РК 2022	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 1 км	т км	538,272	228,00	--	122726	--		--	132544	
						--	--	--	--		9818		
1003	7	1127-0401-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,12 Изм. и доп. вып. 25	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство	$м^3$ материала основания в плотном теле	169,11	6773,43	1909,27	1145455	322877	774930	138264	1386416	
						281,76	475,28	47648	80375		102697		
1004	8	1127-0403-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,12 Изм. и доп. вып. 25	Основания из щебня фракции 40-70 мм однослойные, толщиной 15 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 68,6 до 98,1 МПа (свыше 700 до 1000 кгс/см2)	$м^2$ основания	845,55	1385,49	368,04	1171501	311196	803712	168349	1447040	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
						66,93	117,42	56593	99284		107190		
1005	9	1127-0403-0204 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 К=5	Вычитается позиция: Основания из щебня фракции 40-70 мм. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 68,6 до 98,1 МПа (свыше 700 до 1000 кгс/см2). исключать на каждый 1 см изменения толщины слоя к нормам 1127-0403-0201, 1127-0403-0202, 1127-0403-0203	м² основания	845,55	-380,12	-88,56	-321410	-74882	-246528	-26516	-375762	
						--	-29,04	--	-24555		-27836		
1006	10	1127-0602-0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 26	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м³. Устройство	м² покрытия	845,55	340,69	294,18	288070	248744	1716	83371	401154	
						44,48	46,82	37610	39589		29713		
1007	11	1127-0602-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 26 К=2	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство: добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0301	м² покрытия	845,55	8,40	0,06	7103	51	440	7145	15389	
						7,82	--	6612	--		1141		
1008	12	212-501-0204 РСНБ РК 2022	Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые СТ РК 1225-2019 типа Б, марки II	т	102,98799	25104,00	--	2585411	--	2585411	--	2792244	Республика Казахстан
						--	--	--	--		206833		
			ИТОГО по локальной смете 7-3-1	Тенге				5332408	969275	4071945	426586	6219713	
								168462	242273	0	460720		
			Итого по акту									152 562 936	
			Итого по сметному расчету в текущих ценах 2023г. К=1,079									164 615 408,41	
			НДС 12%									19 753 849,01	
			ВСЕГО с НДС 12%									184 369 257,41	

Сдал (Подрядчик)
ТОО "Спецстрой Групп ЛТД", БИН 081240018254

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор **Кабдракманова А. Е.**
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Принял (Заказчик)
ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата города Экибастуза", БИН 990740000801

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Главный специалист по вопросам ЖКХ и коммуникаций **Атик С. Ж.**
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Расчет проверила - главный специалист по вопросам ЖКХ и коммуникаций **Кабылшантова А. Т.**
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Эксперт (ы) технического надзора
Эксперт технического надзора ТОО "GIV DEVELOPMENT" Мамаев Александр Исламович, ИИН 600813300540, № KZ67VJE00051177 от 03.12.2019 года, № KZ06VJE00054797 от 26.05.2019 года

(должность, фамилия, имя, отчество индивидуальный идентификационный номер, № аттестатта, подпись)

Место печати (при наличии)

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора
Руководитель группы авторского надзора отдела управления проектами ТОО НИФ "СЕВКАЗЭНЕРГОПРОМ" Сыздыков Ильяс Хабидуллаевич, приказ № 30 от 31.05.2023 года

(должность, фамилия, имя, отчество индивидуальный идентификационный номер, № аттестатта или приказ, подпись)

Место печати (при наличии)