			СП - 8%			–	–	–	–		906081		
85	43	214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,07244	376202,00	–	27252	–	27252	–	29432	Казахстан
			СП - 8%			–	–	–	–		2180		
86	44	222-509-1002 РСНБ РК 2022	Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012 массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали с отверстиями	т	0,10476	814490,00	–	85326	–	85326	–	92152	Казахстан
			СП - 8%			–	–	–	–		6826		
87	48	214-210-0202 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм	т	0,56712	329247,00	–	186723	–	186723	–	201661	Казахстан
			СП - 8%			–	–	–	–		14938		
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				18073036	99845	17683785	365559	19913681	
								289406	20390	–	1475087		
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				18073036					
		Материалы		Тенге				228974					
		Всего заработная плата		Тенге					309796				
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге				17454811					
			Накладные расходы	Тенге				365559					
			Сметная прибыль	Тенге				1475087					
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				19913682					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								169	
			Сметная заработная плата	Тенге					309796				
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				19913682					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								169	
			Сметная заработная плата	Тенге					309796				
			РАЗДЕЛ 4.Перемычки										
88	51	222-102-0105 РСНБ РК 2022	Перемычка железобетонная брусковая ПБ под расчетную нагрузку 8 кН/м ГОСТ 948-84	$м^3$	8,58	87101,00	–	747327	–	747327	–	807113	Казахстан
			СП - 8%			–	–	–	–		59786		
89	54	214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,01027	376202,00	–	3864	–	3864	–	4173	Казахстан
			СП - 8%			–	–	–	–		309		
90	55	214-210-0202 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм	т	0,13043	329247,00	–	42944	–	42944	–	46379	Казахстан
			СП - 8%			–	–	–	–		3435		
91	57	214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,01027	376202,00	–	3864	–	3864	–	4173	Казахстан
			СП - 8%			–	–	–	–		309		
92	58	214-201-0102 РСНБ РК 2022	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм	т	0,76195	479350,00	–	365241	–	365241	–	394460	Казахстан
			СП - 8%			–	–	–	–		29219		
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				1163240	–	1163240	–	1256298	
								–	–	–	93058		
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				1163240					
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге				1163240					
			Сметная прибыль	Тенге				93058					

		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				1256298					
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				1256298					
			РАЗДЕЛ 5.Лестницы										
93	66	214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,01806	376202,00	–	6794	–	6794	–	7338	Казахстан
			СП - 8%			–	–	–	–		544		
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге				6794	–	6794	–	7338	
								–	–	–	544		
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				6794					
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге				6794					
			Сметная прибыль	Тенге				544					
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				7338					
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге				7338					
			РАЗДЕЛ 6.Арматурные пояса										
			Связевые сетки										
94	75	214-210-0201 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,52743	349794,00	–	184492	–	184492	–	199251	Казахстан
			СП - 8%			–	–	–	–		14759		
			Армирование кладки										
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге				184492	–	184492	–	199251	
								–	–	–	14759		
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				184492					
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге				184492					
			Сметная прибыль	Тенге				14759					
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				199251					
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге				199251					
			РАЗДЕЛ 7.Монолитные приямки										
			Монолитный приямок 1										
95	81	214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,0049	376202,00	–	1843	–	1843	–	1990	
			СП - 8%			–	–	–	–		147		
96	82	214-210-0201 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,07204	349794,00	–	25199	–	25199	–	27215	Казахстан
			СП - 8%			–	–	–	–		2016		
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге				27042	–	27042	–	29205	
								–	–	–	2163		
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				27042					
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге				27042					
			Сметная прибыль	Тенге				2163					
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				29205					
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге				29205					
			РАЗДЕЛ 8.Стропильная система										
97	92	215-202-0202 РСНБ РК 2022	Брус обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 50 мм до 150 мм, толщиной 150 мм и более ГОСТ 8486-86 сорт 2	$м^3$	15,22	125144,00	–	1904692	–	1904692	–	2057067	Казахстан
			СП - 8%			–	–	–	–		152375		
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	Тенге				1904692	–	1904692	–	2057067	
								–	–	–	152375		

		Стоимость общестроительных работ		Тенге				1904692					
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге				1904692					
			Сметная прибыль	Тенге				152375					
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				2057067					
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	Тенге				2057067					
РАЗДЕЛ 9.Крыльца													
			Крыльцо входа №1										
98	96	214-210-0201 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,0891	349794,00	–	31167	–	31167	–	33660	Казахстан
			СП - 8%			–	–	–	–		2493		
			Крыльцо входа №2										
99	101	214-210-0201 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,1505	349794,00	–	52644	–	52644	–	56856	Казахстан
			СП - 8%			–	–	–	–		4212		
			Крыльцо входа №3										
100	105	214-210-0201 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,2356	349794,00	–	82411	–	82411	–	89004	Казахстан
			СП - 8%			–	–	–	–		6593		
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9	Тенге				166222	–	166222	–	179520	
								–	–	–	13298		
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				166222					
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге				166222					
			Сметная прибыль	Тенге				13298					
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				179520					
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9	Тенге				179520					
			ИТОГО ПО ЛОКАЛЬНОЙ СМЕТЕ № 2-2-1	Тенге				38101546	2295411	33755592	2623085	43982599	
								2050543	569270	–	3257967		
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				38101546					
		Материалы		Тенге				4803470					
		Всего заработная плата		Тенге					2619813				
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге				28952118					
			Накладные расходы	Тенге				2623085					
			Сметная прибыль	Тенге				3257967					
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				43982598					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1463	
			Сметная заработная плата	Тенге					2619813				
			ИТОГО ПО ЛОКАЛЬНОЙ СМЕТЕ № 2-2-1	**Тенге**				**43982598**					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1463	
			Сметная заработная плата	Тенге					2619813				
ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 2-3-1 Архитектурно-строительные решения.													
РАЗДЕЛ 1.Свайные работы													
101	1	1105-0101-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Сваи железобетонные длиной до 6 м. Погружение дизель-молотом на тракторе. Грунты группы 2	$м^3$ железобетона	47,502	30814,96	23487,50	1463772	1115704	19236	584264	2211879	
			НР - 99%; СП - 8%			6922,48	5501,53	328832	261334		163843		
102	2	1105-0101-0104 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Сваи железобетонные длиной до 8 м. Погружение дизель-молотом на тракторе. Грунты группы 2	$м^3$ железобетона	3,48	37978,20	29510,97	132164	102698	889	50466	197240	
			НР - 99%; СП - 8%			8211,77	6436,34	28577	22398		14610		

103	4	1105-0101-1001 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Сваи железобетонные площадью сечения до 0,1 м^2. Вырубка бетона из арматурного каркаса	свая	96	5402,50	2946,51	518640	282865	5369	350657	938841	
			НР - 99%; СП - 8%			2400,06	1289,52	230406	123794		69543		
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				2114576	1501267	25494	985387	3347960	
								587815	407526	–	247996		
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				2114576					
		Материалы		Тенге				25495					
		Всего заработная плата		Тенге					995341				
			Накладные расходы	Тенге				985387					
			Сметная прибыль	Тенге				247996					
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				3347959					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								513	
			Сметная заработная плата	Тенге					995341				
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				3347959					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								513	
			Сметная заработная плата	Тенге					995341				
			РАЗДЕЛ 2.Фундамент										
			Ростверк										
104	5	1108-0101-0202 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Основание под фундаменты щебеночное. Устройство	м^3 основания	25,64	11688,82	2688,31	299701	68928	197064	58044	386364	
			НР - 93%; СП - 8%			1314,71	1119,48	33709	28703		28620		
105	7	1126-0201-0505 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Изоляция изделиями из пенополистирола	м^3 изоляции	16,72	55502,96	1417,39	928009	23698	595386	242720	1264387	
			НР - 76%; СП - 8%			18476,35	624,61	308925	10443		93658		
106	8	1106-0101-0120 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Фундаменты ленточные железобетонные при ширине поверху до 1000 мм. Устройство	м^3	90,93	45212,62	3128,47	4111184	284472	3242304	583788	5070569	
			НР - 91%; СП - 8%			6427,01	628,14	584408	57117		375597		
107	9	1106-0101-0121 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Фундаменты ленточные железобетонные при ширине поверху более 1000 мм. Устройство	м^3	37,3	42447,17	2777,01	1583279	103582	1306560	176377	1900429	
			НР - 91%; СП - 8%			4641,73	554,54	173137	20684		140772		
108	10	1106-0301-0701 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	7,962	29791,88	1748,56	237203	13922	3057	204573	477118	
			НР - 91%; СП - 8%			27659,32	575,46	220224	4582		35342		
109	11	1107-0112-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Усиление установкой каркасов сеток и стержневой арматуры	т арматуры	0,4544	83522,09	2009,95	37952	913	–	44192	88716	
			НР - 118%; СП - 8%			81512,14	906,70	37039	412		6572		
110	12	214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	3,432	376202,00	–	1291125	–	1291125	–	1394415	Казахстан
			СП - 8%			–	–	–	–		103290		
111	13	214-210-0202 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм	т	4,9844	329247,00	–	1641099	–	1641099	–	1772387	Казахстан
			СП - 8%			–	–	–	–		131288		
			Стены подвала										
112	14	1107-0501-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Блоки стен подвалов массой до 0,5 т. Установка	шт. сборных конструкций	183	3010,38	1778,15	550900	325401	114482	215051	827226	

			НР - 118%; СП - 8%			606,65	389,23	111017	71229		61276		
113	15	1107-0501-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Блоки стен подвалов массой до 1 т. Установка	шт. сборных конструкций	243	3396,92	1743,59	825452	423692	231269	310617	1226954	
			НР - 118%; СП - 8%			701,61	381,66	170491	92743		90884		
114	16	1107-0501-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Блоки стен подвалов массой до 1,5 т. Установка	шт. сборных конструкций	78	4354,91	2221,11	339683	173247	83114	143069	521372	
			НР - 118%; СП - 8%			1068,23	486,19	83322	37923		38620		
115	17	1107-0501-0104 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Блоки стен подвалов массой более 1,5 т. Установка	шт. сборных конструкций	44	7120,14	3895,58	313286	171406	70285	128756	477405	
			НР - 118%; СП - 8%			1627,17	852,72	71595	37520		35363		
116	18	221-102-0101 РСНБ РК 2022	Блок для стен подвалов класса В7,5 ФБС-Т ГОСТ 13579-78	$м^3$	187,047	43891,00	–	8209680	–	8209680	–	8866454	Казахстан
			СП - 8%			–	–	–	–		656774		
117	19	1106-0401-0104 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Стены подвалов. Заделка монолитных участков. Устройство	$м^3$	4,31	46368,32	2787,30	199847	12014	153611	33482	251995	
			НР - 91%; СП - 8%			7940,18	596,45	34222	2571		18666		
118	20	214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,38916	376202,00	–	146403	–	146403	–	158115	Казахстан
			СП - 8%			–	–	–	–		11712		
119	21	214-210-0202 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм	т	0,66646	329247,00	–	219430	–	219430	–	236984	Казахстан
			СП - 8%			–	–	–	–		17554		
120	22	1108-0201-0701 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Стены и другие конструкции. Армирование кладки	т металлических изделий	0,67233	104294,16	3604,37	70120	2424	–	63638	144459	
			НР - 93%; СП - 8%			100689,79	1088,04	67697	732		10701		
121	23	214-210-0201 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,67233	349794,00	–	235177	–	235177	–	253991	Казахстан
			СП - 8%			–	–	–	–		18814		
122	24	1108-0101-0307 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	$м^2$ поверхности	226,34	1204,24	29,55	272568	6688	170704	89361	390883	
			НР - 93%; СП - 8%			420,50	4,03	95176	912		28953		
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				21512098	1610387	17910750	2293668	25710223	
								1990962	365571	–	1904456		
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				21512098					
		Материалы		Тенге				6167834					
		Всего заработная плата		Тенге					2356533				
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге				11742914					
			Накладные расходы	Тенге				2293668					
			Сметная прибыль	Тенге				1904456					
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				25710222					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1372	
			Сметная заработная плата	Тенге					2356533				
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				25710222					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1372	

			Сметная заработная плата	Тенге					2356533				
			РАЗДЕЛ 3.Плиты перекрытия										
			Плиты перекрытия на отм.-0,300										
123	25	1107-0105-0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Плиты перекрытий и покрытий безбалочные надколонные. Укладка в многоэтажных зданиях. Наибольшая масса монтажных элементов в здании до 5 т	шт. сборных конструкций	59	16708,78	2698,51	985818	159212	365121	582918	1694235	
			НР - 118%; СП - 8%			7821,78	551,07	461485	32513		125499		
124	26	222-203-0404 РСНБ РК 2022	Плита перекрытий многопустотная непрерывного формования ПБ под расчетную нагрузку 8 кПа ГОСТ 9561-2016	$м^2$	378,03	10712,00	–	4049457	–	4049457	–	4373414	Казахстан
			СП - 8%			–	–	–	–		323957		
125	27	214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,02849	376202,00	–	10718	–	10718	–	11575	Казахстан
			СП - 8%			–	–	–	–		857		
126	28	222-509-1002 РСНБ РК 2022	Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012 массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали с отверстиями	т	0,04115	814490,00	–	33516	–	33516	–	36197	Казахстан
			СП - 8%			–	–	–	–		2681		
127	29	1106-0801-0109 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Перекрытия по стальным балкам и монолитные участки при сборном железобетонном перекрытии площадью до 5 $м^2$, приведенной толщиной до 200 мм. Устройство	$м^3$	1,44	54568,10	4177,20	78578	6015	52238	19610	106044	
			НР - 91%; СП - 8%			14114,63	850,64	20325	1225		7855		
128	30	214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,00596	376202,00	–	2242	–	2242	–	2421	Казахстан
			СП - 8%			–	–	–	–		179		
129	31	214-210-0201 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,11083	349794,00	–	38768	–	38768	–	41869	Казахстан
			СП - 8%			–	–	–	–		3101		
130	32	214-210-0202 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм	т	0,05177	329247,00	–	17045	–	17045	–	18409	Казахстан
			СП - 8%			–	–	–	–		1364		
			Плиты перекрытия на отм.+2,700										
131	34	222-203-0404 РСНБ РК 2022	Плита перекрытий многопустотная непрерывного формования ПБ под расчетную нагрузку 8 кПа ГОСТ 9561-2016	$м^2$	367,56	10712,00	–	3937303	–	3937303	–	4252287	Казахстан
			СП - 8%			–	–	–	–		314984		
132	35	214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,03338	376202,00	–	12558	–	12558	–	13563	Казахстан
			СП - 8%			–	–	–	–		1005		
133	36	222-509-1002 РСНБ РК 2022	Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012 массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали с отверстиями	т	0,04801	814490,00	–	39104	–	39104	–	42232	Казахстан
			СП - 8%			–	–	–	–		3128		

134	38	214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,00596	376202,00	–	2242	–	2242	–	2421	Казахстан
			СП - 8%			–	–	–	–		179		
135	39	214-210-0201 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,1052	349794,00	–	36798	–	36798	–	39742	Казахстан
			СП - 8%			–	–	–	–		2944		
136	40	214-210-0202 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм	т	0,0488	329247,00	–	16067	–	16067	–	17352	Казахстан
			СП - 8%			–	–	–	–		1285		
			Плиты перекрытия на отм.+5,700, +8.700, +11.700, +14.700										
137	42	222-203-0404 РСНБ РК 2022	Плита перекрытий многопустотная непрерывного формования ПБ под расчетную нагрузку 8 кПа ГОСТ 9561-2016	$м^2$	1524,72	10712,00	–	16332801	–	16332801	–	17639425	Казахстан
			СП - 8%			–	–	–	–		1306624		
138	43	214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,12468	376202,00	–	46905	–	46905	–	50657	Казахстан
			СП - 8%			–	–	–	–		3752		
139	44	222-509-1002 РСНБ РК 2022	Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012 массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали с отверстиями	т	0,17956	814490,00	–	146250	–	146250	–	157950	Казахстан
			СП - 8%			–	–	–	–		11700		
140	46	214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,02384	376202,00	–	8969	–	8969	–	9686	Казахстан
			СП - 8%			–	–	–	–		717		
141	47	214-210-0201 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,62064	349794,00	–	217096	–	217096	–	234464	Казахстан
			СП - 8%			–	–	–	–		17368		
142	48	214-210-0202 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм	т	0,35224	329247,00	–	115974	–	115974	–	125252	Казахстан
			СП - 8%			–	–	–	–		9278		
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				26128209	165227	25481172	602528	28869195	
								481810	33738	–	2138457		
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				26128209					
		Материалы		Тенге				417359					
		Всего заработная плата		Тенге					515548				
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге				25063813					
			Накладные расходы	Тенге				602528					
			Сметная прибыль	Тенге				2138457					
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				28869194					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								284	
			Сметная заработная плата	Тенге					515548				
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				28869194					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								284	
			Сметная заработная плата	Тенге					515548				
			РАЗДЕЛ 4.Перемычки										
143	54	214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,00796	376202,00	–	2995	–	2995	–	3235	Казахстан
			СП - 8%			–	–	–	–		240		

144	55	214-210-0202 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм	т	0,01664	329247,00	–	5479	–	5479	–	5917	Казахстан
			СП - 8%			–	–	–	–		438		
145	57	214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,03706	376202,00	–	13942	–	13942	–	15057	Казахстан
			СП - 8%			–	–	–	–		1115		
146	58	214-201-0102 РСНБ РК 2022	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм	т	2,85915	479350,00	–	1370534	–	1370534	–	1480177	Казахстан
			СП - 8%			–	–	–	–		109643		
147	59	214-101-0201 РСНБ РК 2022	Прокат толстолистовой горячекатаный из углеродистой стали ГОСТ 14637-89 толщиной от 4 до 12 мм	т	0,0157	403078,00	–	6328	–	6328	–	6834	Казахстан
			СП - 8%			–	–	–	–		506		
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				1399278	–	1399278	–	1511220	
								–	–	–	111942		
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				1399278					
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге				1399278					
			Сметная прибыль	Тенге				111942					
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				1511220					
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				1511220					
			РАЗДЕЛ 5.Лестницы										
148	60	1107-0108-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Площадки лестничные. Установка с опиранием на стену. Наибольшая масса монтажных элементов в здании до 5 т	шт. сборных конструкций	1	7099,62	3715,65	7100	3716	201	4671	12713	
			НР - 118%; СП - 8%			3183,04	775,73	3183	776		942		
149	61	222-203-0404 РСНБ РК 2022	Плита перекрытий многопустотная непрерывного формования ПБ под расчетную нагрузку 8 кПа ГОСТ 9561-2016	$м^2$	4,5	10712,00	–	48204	–	48204	–	52060	Казахстан
			СП - 8%			–	–	–	–		3856		
150	68	214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,01806	376202,00	–	6794	–	6794	–	7338	Казахстан
			СП - 8%			–	–	–	–		544		
			Монолитный участок										
151	71	214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,006	376202,00	–	2257	–	2257	–	2438	Казахстан
			СП - 8%			–	–	–	–		181		
152	72	214-210-0201 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,04926	349794,00	–	17231	–	17231	–	18609	Казахстан
			СП - 8%			–	–	–	–		1378		
153	73	214-210-0202 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм	т	0,0144	329247,00	–	4741	–	4741	–	5120	Казахстан
			СП - 8%			–	–	–	–		379		
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге				86327	3716	79428	4671	98278	
								3183	776	–	7280		
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				86327					
		Материалы		Тенге				201					
		Всего заработная плата		Тенге					3959				
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге				79227					
			Накладные расходы	Тенге				4671					
			Сметная прибыль	Тенге				7280					

		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				98278					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								2	
			Сметная заработная плата	Тенге					3959				
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге				98278					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								2	
			Сметная заработная плата	Тенге					3959				
РАЗДЕЛ 6.Арматурные пояса													
			Связевые сетки										
154	77	214-210-0201 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,83727	349794,00	–	292872	–	292872	–	316302	Казахстан
			СП - 8%			–	–	–	–		23430		
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге				292872	–	292872	–	316302	
								–	–	–	23430		
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				292872					
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге				292872					
			Сметная прибыль	Тенге				23430					
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				316302					
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге				316302					
РАЗДЕЛ 7.Стропильная система													
155	82	215-202-0202 РСНБ РК 2022	Брус обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 50 мм до 150 мм, толщиной 150 мм и более ГОСТ 8486-86 сорт 2	$м^3$	23,388	125144,00	–	2926868	–	2926868	–	3161017	Казахстан
			СП - 8%			–	–	–	–		234149		
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге				2926868	–	2926868	–	3161017	
								–	–	–	234149		
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				2926868					
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге				2926868					
			Сметная прибыль	Тенге				234149					
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				3161017					
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге				3161017					
РАЗДЕЛ 8.Крыльца													
			Крыльцо входа №1										
156	86	214-210-0201 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,0891	349794,00	–	31167	–	31167	–	33660	Казахстан
			СП - 8%			–	–	–	–		2493		
			Крыльцо входа №2										
157	91	214-210-0201 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,1505	349794,00	–	52644	–	52644	–	56856	Казахстан
			СП - 8%			–	–	–	–		4212		
			Крыльцо входа №3										
158	95	214-210-0201 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,2356	349794,00	–	82411	–	82411	–	89004	Казахстан
			СП - 8%			–	–	–	–		6593		
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	Тенге				166222	–	166222	–	179520	
								–	–	–	13298		
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				166222					
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге				166222					
			Сметная прибыль	Тенге				13298					
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				179520					
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	Тенге				179520					
			ИТОГО ПО ЛОКАЛЬНОЙ СМЕТЕ 2-3-1:	Тенге				54626450	3280597	48282084	3886254	63193715	

								3063770	807611	–	4681008		
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				54626450					
		Материалы		Тенге				6610889					
		Всего заработная плата		Тенге					3871381				
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге				41671194					
			Накладные расходы	Тенге				3886254					
			Сметная прибыль	Тенге				4681008					
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				63193712					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								2171	
			Сметная заработная плата	Тенге					3871381				
			ИТОГО ПО ЛОКАЛЬНОЙ СМЕТЕ 2-3-1:	**Тенге**				**63193712**					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								2171	
			Сметная заработная плата	Тенге					3871381				
ПРОТОКОЛ ЗАМЕНЫ №1													
ПРЕДЛАГАЕМЫЙ ВАРИАНТ													
ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 2-1-1 Архитектурные-строительные решения													
РАЗДЕЛ 1.Свайные работы													
159	1	221-101-0103 РСНБ РК 2022	Свая забивная цельная сплошного квадратного сечения с напрягаемой арматурой тупоконечная С2-30х30(8)-6, С2-30х30(10)-8	м	586	7638,00	–	4475868	–	4475868	–	4833937	Казахстан
			СП - 8%			–	–	–	–		358069		
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				4475868	–	4475868	–	4833937	
								–	–	–	358069		
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				4475868					
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге				4475868					
			Сметная прибыль	Тенге				358069					
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				4833937					
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				4833937					
РАЗДЕЛ 3.Плиты перекрытия													
			Плиты перекрытия на отм.+2,700										
160	2	222-203-0404 РСНБ РК 2022	Плита перекрытий многопустотная непрерывного формования ПБ под расчетную нагрузку 8 кПа ГОСТ 9561-2016	$м^2$	14,85	10712,00	–	159073	–	159073	–	171799	Казахстан
			СП - 8%			–	–	–	–		12726		
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				159073	–	159073	–	171799	
								–	–	–	12726		
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				159073					
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге				159073					
			Сметная прибыль	Тенге				12726					
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				171799					
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				171799					
РАЗДЕЛ 4.Перемычки													
161	4	222-102-0103 РСНБ РК 2022	Перемычка железобетонная брусковая ПБ под расчетную нагрузку 3 кН/м ГОСТ 948-84	$м^3$	1,826	114131,00	–	208403	–	208403	–	225075	Казахстан
			СП - 8%			–	–	–	–		16672		
162	5	222-102-0101 РСНБ РК 2022	Перемычка железобетонная брусковая ПБ под расчетную нагрузку 1 кН/м ГОСТ 948-84	$м^3$	0,825	108065,00	–	89154	–	89154	–	96286	Казахстан
			СП - 8%			–	–	–	–		7132		
163	7	214-201-0102 РСНБ РК 2022	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм	т	0,75085	479350,00	–	359920	–	359920	–	388714	Казахстан
			СП - 8%			–	–	–	–		28794		

			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				657477	–	657477	–	710075	
								–	–	–	52598		
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				657477					
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге				657477					
			Сметная прибыль	Тенге				52598					
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				710075					
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				710075					
РАЗДЕЛ 5.Лестницы													
164	9	222-203-0404 РСНБ РК 2022	Плита перекрытий многопустотная непрерывного формования ПБ под расчетную нагрузку 8 кПа ГОСТ 9561-2016	$м^2$	3,6	10712,00	–	38563	–	38563	–	41648	
			СП - 8%			–	–	–	–		3085		
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 12	Тенге				38563	–	38563	–	41648	
								–	–	–	3085		
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				38563					
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге				38563					
			Сметная прибыль	Тенге				3085					
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				41648					
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 12	Тенге				41648					
РАЗДЕЛ 7.Монолитные приямки													
			Монолитный приямок 1										
165	14	214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,0049	376202,00	–	1843	–	1843	–	1990	Казахстан
			СП - 8%			–	–	–	–		147		
166	15	214-210-0201 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,07204	349794,00	–	25199	–	25199	–	27215	Казахстан
			СП - 8%			–	–	–	–		2016		
			Монолитный приямок 2										
167	20	214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,00302	376202,00	–	1136	–	1136	–	1227	Казахстан
			СП - 8%			–	–	–	–		91		
168	21	214-210-0201 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,03616	349794,00	–	12649	–	12649	–	13661	Казахстан
			СП - 8%			–	–	–	–		1012		
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге				40827	–	40827	–	44093	
								–	–	–	3266		
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				40827					
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге				40827					
			Сметная прибыль	Тенге				3266					
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				44093					
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге				44093					
			ИТОГО ПО ЛОКАЛЬНОЙ СМЕТЕ 2-1-1:	Тенге				5371808	–	5371808	–	5801552	
								–	–	–	429744		
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				5371808					
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге				5371808					
			Сметная прибыль	Тенге				429744					
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				5801552					
			ИТОГО ПО ЛОКАЛЬНОЙ СМЕТЕ 2-1-1:	**Тенге**				**5801552**					
ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 2-2-1 Архитектурно-строительные решения													
РАЗДЕЛ 1.Свайные работы													

169	199	221-101-0103 РСНБ РК 2022	Свая забивная цельная сплошного квадратного сечения с напрягаемой арматурой тупоконечная С2-30х30(8)-6, С2-30х30(10)-8	м	432	7638,00	–	3299616	–	3299616	–	3563585	Казахстан
			СП - 8%			–	–	–	–		263969		
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				3299616	–	3299616	–	3563585	
								–	–	–	263969		
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				3299616					
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге				3299616					
			Сметная прибыль	Тенге				263969					
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				3563585					
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				3563585					
			РАЗДЕЛ 3.Плиты перекрытия										
			Плиты перекрытия на отм.+2,700										
170	201	214-210-0201 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,02525	349794,00	–	8832	–	8832	–	9539	Казахстан
			СП - 8%			–	–	–	–		707		
171	202	214-210-0202 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм	т	0,00192	329247,00	–	632	–	632	–	683	Казахстан
			СП - 8%			–	–	–	–		51		
			Плиты перекрытия на отм.+5,700, +8.700, +11.700, +14.700										
172	204	214-210-0201 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,16896	349794,00	–	59101	–	59101	–	63829	Казахстан
			СП - 8%			–	–	–	–		4728		
173	205	214-210-0202 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм	т	0,51504	329247,00	–	169575	–	169575	–	183141	Казахстан
			СП - 8%			–	–	–	–		13566		
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				238140	–	238140	–	257192	
								–	–	–	19052		
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				238140					
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге				238140					
			Сметная прибыль	Тенге				19052					
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				257192					
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				257192					
			РАЗДЕЛ 4.Перемычки										
174	207	222-102-0103 РСНБ РК 2022	Перемычка железобетонная брусковая ПБ под расчетную нагрузку 3 кН/м ГОСТ 948-84	$м^3$	0,495	114131,00	–	56495	–	56495	–	61015	Казахстан
			СП - 8%			–	–	–	–		4520		
175	208	222-102-0101 РСНБ РК 2022	Перемычка железобетонная брусковая ПБ под расчетную нагрузку 1 кН/м ГОСТ 948-84	$м^3$	1,298	108065,00	–	140268	–	140268	–	151489	Казахстан
			СП - 8%			–	–	–	–		11221		
176	209	214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,03004	376202,00	–	11301	–	11301	–	12205	Казахстан
			СП - 8%			–	–	–	–		904		
177	211	214-201-0102 РСНБ РК 2022	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм	т	0,00115	479350,00	–	551	–	551	–	595	Казахстан
			СП - 8%			–	–	–	–		44		
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				208615	–	208615	–	225304	
								–	–	–	16689		
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				208615					
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге				208615					
			Сметная прибыль	Тенге				16689					

		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				225304					
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				225304					
РАЗДЕЛ 5.Лестницы													
178	213	222-203-0404 РСНБ РК 2022	Плита перекрытий многопустотная непрерывного формования ПБ под расчетную нагрузку 8 кПа ГОСТ 9561-2016	$м^2$	3,6	10712,00	–	38563	–	38563	–	41648	Казахстан
			СП - 8%			–	–	–	–		3085		
179	214	214-201-0102 РСНБ РК 2022	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм	т	0,07064	479350,00	–	33861	–	33861	–	36570	Казахстан
			СП - 8%			–	–	–	–		2709		
			Монолитный участок										
180	216	214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,006	376202,00	–	2257	–	2257	–	2438	Казахстан
			СП - 8%			–	–	–	–		181		
181	217	214-210-0201 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,04926	349794,00	–	17231	–	17231	–	18609	Казахстан
			СП - 8%			–	–	–	–		1378		
182	218	214-210-0202 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм	т	0,0144	329247,00	–	4741	–	4741	–	5120	Казахстан
			СП - 8%			–	–	–	–		379		
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге				96653	–	96653	–	104385	
								–	–	–	7732		
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				96653					
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге				96653					
			Сметная прибыль	Тенге				7732					
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				104385					
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге				104385					
РАЗДЕЛ 7.Монолитные приямки													
			Монолитный приямок 1										
183	223	214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,0049	376202,00	–	1843	–	1843	–	1990	Казахстан
			СП - 8%			–	–	–	–		147		
184	224	214-210-0201 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,07204	349794,00	–	25199	–	25199	–	27215	Казахстан
			СП - 8%			–	–	–	–		2016		
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге				27042	–	27042	–	29205	
								–	–	–	2163		
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				27042					
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге				27042					
			Сметная прибыль	Тенге				2163					
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				29205					
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге				29205					
			ИТОГО ПО ЛОКАЛЬНОЙ СМЕТЕ 2-2-1:	Тенге				3870066	–	3870066	–	4179671	
								–	–	–	309605		
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				3870066					
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге				3870066					
			Сметная прибыль	Тенге				309605					
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				4179671					
			ИТОГО ПО ЛОКАЛЬНОЙ СМЕТЕ 2-2-1:	**Тенге**				**4179671**					
ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 2-3-1 Архитектурно-строительные решения.													
РАЗДЕЛ 1.Свайные работы													

185	509	221-101-0103 РСНБ РК 2022 прим.	Свая забивная цельная сплошного квадратного сечения с напрягаемой арматурой тупоконечная С2-30х30(8)-6, С2-30х30(10)-8	м	586	7638,00	–	4475868	–	4475868	–	4833937	Казахстан
			СП - 8%			–	–	–	–		358069		
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				4475868	–	4475868	–	4833937	
								–	–	–	358069		
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				4475868					
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге				4475868					
			Сметная прибыль	Тенге				358069					
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				4833937					
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				4833937					
			РАЗДЕЛ 3.Плиты перекрытия										
			Плиты перекрытия на отм.+2,700										
186	510	222-203-0404 РСНБ РК 2022	Плита перекрытий многопустотная непрерывного формования ПБ под расчетную нагрузку 8 кПа ГОСТ 9561-2016	$м^2$	14,85	10712,00	–	159073	–	159073	–	171799	Казахстан
			СП - 8%			–	–	–	–		12726		
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				159073	–	159073	–	171799	
								–	–	–	12726		
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				159073					
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге				159073					
			Сметная прибыль	Тенге				12726					
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				171799					
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				171799					
			РАЗДЕЛ 4.Перемычки										
187	512	222-102-0103 РСНБ РК 2022	Перемычка железобетонная брусковая ПБ под расчетную нагрузку 3 кН/м ГОСТ 948-84	$м^3$	1,826	114131,00	–	208403	–	208403	–	225075	Казахстан
			СП - 8%			–	–	–	–		16672		
188	513	222-102-0101 РСНБ РК 2022	Перемычка железобетонная брусковая ПБ под расчетную нагрузку 1 кН/м ГОСТ 948-84	$м^3$	0,825	108065,00	–	89154	–	89154	–	96286	Казахстан
			СП - 8%			–	–	–	–		7132		
189	515	214-201-0102 РСНБ РК 2022	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм	т	0,75085	479350,00	–	359920	–	359920	–	388714	Казахстан
			СП - 8%			–	–	–	–		28794		
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				657477	–	657477	–	710075	
								–	–	–	52598		
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				657477					
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге				657477					
			Сметная прибыль	Тенге				52598					
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				710075					
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				710075					
			РАЗДЕЛ 5.Лестницы										
190	517	222-203-0404 РСНБ РК 2022	Плита перекрытий многопустотная непрерывного формования ПБ под расчетную нагрузку 8 кПа ГОСТ 9561-2016	$м^2$	3,6	10712,00	–	38563	–	38563	–	41648	Казахстан
			СП - 8%			–	–	–	–		3085		
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге				38563	–	38563	–	41648	
								–	–	–	3085		
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				38563					
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге				38563					
			Сметная прибыль	Тенге				3085					
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				41648					

			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге				41648					
			РАЗДЕЛ 9.Монолитные приямки										
			Монолитный приямок 1										
191	522	214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,0049	376202,00	--	1843	--	1843	--	1990	Казахстан
			СП - 8%			--	--	--	--		147		
192	523	214-210-0201 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,07204	349794,00	--	25199	--	25199	--	27215	Казахстан
			СП - 8%			--	--	--	--		2016		
			Монолитный приямок 2										
193	528	214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,00302	376202,00	--	1136	--	1136	--	1227	Казахстан
			СП - 8%			--	--	--	--		91		
194	529	214-210-0201 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,03616	349794,00	--	12649	--	12649	--	13661	Казахстан
			СП - 8%			--	--	--	--		1012		
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9	Тенге				40827	--	40827	--	44093	
								--	--	--	3266		
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				40827					
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге				40827					
			Сметная прибыль	Тенге				3266					
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				44093					
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9	Тенге				44093					
			ИТОГО ПО ЛОКАЛЬНОЙ СМЕТЕ 2-3-1:	Тенге				5371808	--	5371808	--	5801552	
								--	--	--	429744		
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				5371808					
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге				5371808					
			Сметная прибыль	Тенге				429744					
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				5801552					
			ИТОГО ПО ЛОКАЛЬНОЙ СМЕТЕ 2-3-1:	**Тенге**				**5801552**					
			ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 2-3-2 Архитектурые решения.										
			РАЗДЕЛ 1.Кирпичная кладка стен										
195	1	1108-0201-1703 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 ТЧ 08 табл.1 п.3.1 прим.	Стены трехслойные кирпичные с облицовкой и утеплением, толщина кладки несущей части 380 мм, облицовки 120 мм. Кладка при высоте этажа до 4 м. Из кирпича размером 250х120х88 мм, применены коэффициенты к расходу кирпича - 0,77, раствора - 0,9	$м^3$ кладки	73,3617	21193,98	3377,86	1554826	247805	373469	916317	2668834	
			НР - 93%; СП - 8%			12725,33	705,21	933552	51735		197691		
196	2	213-101-0703 РСНБ РК 2022	Кирпич керамический лицевой пустотелый размерами 250 х 120 х 88 мм ГОСТ 530-2012 марки М150 (забутовочный)	1000 шт.	19,187	94472,00	--	1812634	--	1812634	--	1957645	Казахстан
			СП - 8%			--	--	--	--		145011		
197	3	213-101-0703 РСНБ РК 2022	Кирпич керамический лицевой пустотелый размерами 250 х 120 х 88 мм ГОСТ 530-2012 марки М150 (лицевой)	1000 шт.	14,088	94472,00	--	1330922	--	1330922	--	1437396	Казахстан
			СП - 8%			--	--	--	--		106474		
198	4	234-102-0102 РСНБ РК 2022	Плита теплоизоляционная из вспененного полистирола ГОСТ 15588-2014 с добавкой антипирена марки ПСБ-С-25	$м^3$	29,71	17627,00	--	523698	--	523698	--	565594	Казахстан
			СП - 8%			--	--	--	--		41896		
199	5	234-101-0205 РСНБ РК 2022	Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П 120-130	$м^3$	1,53	43327,00	--	66290	--	66290	--	71593	Казахстан
			СП - 8%			--	--	--	--		5303		
200	6	213-101-0703 РСНБ РК 2022	Кирпич керамический лицевой пустотелый размерами 250 х 120 х 88 мм ГОСТ 530-2012 марки М150 (забутовочный)	1000 шт.	28,017	94472,00	--	2646822	--	2646822	--	2858568	Казахстан

			СП - 8%				--	--	--	--	211746		
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				7935192	247805	6753835	916317	9559630	
								933552	51735	--	708121		
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				7935192					
		Материалы		Тенге				373469					
		Всего заработная плата		Тенге					985287				
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге				6380366					
			Накладные расходы	Тенге				916317					
			Сметная прибыль	Тенге				708121					
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				9559630					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								626	
			Сметная заработная плата	Тенге					985287				
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				9559630					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								626	
			Сметная заработная плата	Тенге					985287				
			ИТОГО ПО ЛОКАЛЬНОЙ СМЕТЕ 2-3-2:	Тенге				7935192	247805	6753835	916317	9559630	
								933552	51735	--	708121		
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				7935192					
		Материалы		Тенге				373469					
		Всего заработная плата		Тенге					985287				
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге				6380366					
			Накладные расходы	Тенге				916317					
			Сметная прибыль	Тенге				708121					
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				9559630					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								626	
			Сметная заработная плата	Тенге					985287				
			ИТОГО ПО ЛОКАЛЬНОЙ СМЕТЕ 2-3-2:	**Тенге**				**9559630**					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								626	
			Сметная заработная плата	Тенге					985287				
			ИТОГО ПО АКТУ №1	**Тенге**				**191447404**					
			ИТОГО в текущих ценах на 2023 год К=1,12131787874	**Тенге**				**214673397**					
			НДС 12 %	**Тенге**				**25 760 808**					
			ВСЕГО ПО АКТУ 1:	**Тенге**				**240 434 205**					

Сдал (Подрядчик):
ТОО "Зерттеу СК", БИН 021140006937

Директор _____ **Махиня Е. С.**
М.П. подпись

Эксперт технического надзора:
ТОО «Управление капитального строительства СКО», БИН 120140002638, KZ79VJE00058624

_____ **Сапунов А. К.**
М.П. подпись

Принял (Заказчик):
КГУ «Отдел строительства, архитектуры и градостроительства акимата города Петропавловска», БИН 050240007370

Руководитель _____ **Сабралин С.А.**
М.П. подпись

Эксперт авторского надзора:
ТОО "Munar Architects", БИН 130840020287, №03-02/08

_____ **Бекбулатов М. С.**
М.П. подпись