Договор субподряда №35/5

г. Шымкент «11» «май» 2023 г.

ТОО “СП Бірлік Инжиниринг”, именуемое в дальнейшем "Субподрядчик" в лице директора Байысбаев Ж.К., действующего на основании устава, с одной стороны, и **ТОО "УниверсалСтройСервис",** именуемое в дальнейшем "Генподрядчик", в лице директора Момбеков Ж.А. действующего на основании Устава, с другой стороны, заключили настоящий Договор о нижеследующем.

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА. СРОКИ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ

1.1. Субподрядчик обязуется выполнить Генподрядчику работы по объекту «**Строительство спортивной площадки в селе Созак Созакского района Туркестанской области (наружные инженерные сети),»** а Генподрядчик обязуется оплатить работы Субподрядчика в размере, порядке и сроки, предусмотренные настоящим Договором.
1.2. Работы по настоящему Договору выполняются в следующие сроки:
1.2.1. Начало: «11» «май» «2023» г.
1.2.2. Окончание: «20» «июль» «2023» г.

2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ИСПОЛНИТЕЛЯ

2.1. Субподрядчик обязуется:
2.1.1. Выполнить работы по объекту «**Строительство спортивной площадки в селе Созак Созакского района Туркестанской области (наружные инженерные сети).»**
2.1.2. Выполнить работы с надлежащим качеством, которое должно соответствовать действующим нормам и правилам Республики Казахстан.
2.1.3. Выполнить работы в установленные настоящим Договором сроки.
2.1.4. Немедленно по обнаружении обстоятельств, влекущих невозможность исполнения настоящего Договора, приостановить исполнение Договора, сообщить Генподрядчику об этом немедленно в письменной форме и дожидаться его указаний.

3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ЗАКАЗЧИКА

3.1. Генподрядчик обязуется:
3.1.1. Передать Субподрядчику сведения (информацию, материалы, иное), необходимые для исполнения настоящего Договора.
3.1.2. Оплатить работы Субподрядчика в соответствии с настоящим Договором.
3.1.3. Генподрядчик вправе отказаться от исполнения настоящего Договора, оплатив Субподрядчика стоимость фактически выполненных им работ.
3.3. Генподрядчик и технический надзор рассматривает и подписывает акт о выполнении работ, представленный Субподрядчиком.
При наличии недостатков в оказанных Субподрядчиком услугах Генподрядчик и техничнеский надзор указывает об этом в акте.

4. ЦЕНА И ПОРЯДОК ОПЛАТЫ УСЛУГ ИСПОЛНИТЕЛЯ

4.1.Стоимость работ, выполненных Субподрядчиком по-настоящему Договор составляет 1 660 926,96 тенге.

5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

5.1.За неисполнение или ненадлежащее исполнение условий настоящего Договора Стороны несут ответственность, предусмотренную действующим законодательством Республики Казахстан.

6. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ, ИЗМЕНЕНИЕ И РАСТОРЖЕНИЕ ДОГОВОРА

6.1. Разногласия, возникающие между Сторонами в связи с исполнением настоящего Договора, разрешаются в порядке, установленном действующим законодательством Республики Казахстан.
6.2. Настоящий Договор может быть изменен по соглашению Сторон, составленному в письменной форме и подписанному обеими Сторонами.

6.3. Настоящий Договор может быть расторгнут по соглашению Сторон либо по иным основаниям, установленным действующим законодательством Республики Казахстан и настоящим Договором.

7. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ

7.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания Сторонами и действует до момента исполнения Сторонами всех принятых на себя обязательств по настоящему Договору.
7.2. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, по одному для каждой из Сторон.

8. АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

Генподрядчик	Субподрядчик
Товарищество с ограниченной ответственностью "УниверсалСтройСервис" г.Шымкент, ТОЛСТОГО, 119 БИН/ИИН/ИНН/УНП 040940024224 БИК KCJBKZKX ИИК KZ268562203113016535 АО "Банк ЦентрКредит" Директор _____Момбеков Ж.А.	Товарищество с ограниченной ответственностью "СП Бірлік Инжиниринг" г.Шымкент, Абдуразакова, 3 БИН/ИИН/ИНН/УНП 110240000099 БИК IRTYKZKA ИИК KZ0496516F0011112462 АО "ForteBank"" Директор _____ Байысбаев Ж.К..

Приложение №4
к Правилам организации деятельности и
осуществления функций заказчика (застройщика)

ЗАКАЗЧИК: ТОО "УниверсалСтройСервис"
Подрядчик: ТОО “СП Бірлік Инжиниринг”
Договор: № 35/5 от 11 мая 2023 года.
Наименование стройки: Строительство спортивной площадки в селе Созак Созакского района Туркестанской области (наружные инженерные сети)

СПРАВКА №1
о стоимости выполненных работ и затрат
за май 2023 г.

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования			Организационно-правовая форма			
		номер	дата	наименование		код	наименование		код	
		№ 34	2023-04-14							

Наименование пусковых комплексов объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тыс.тенге из графы 1								Налог на добавленную стоимость (тыс.тенге)	Всего к оплате (тыс. тенге)
	С начала года по отчетный месяц включительно с НДС (тыс.тенге)	В отчетном месяце без НДС (тыс.тенге)	Строительно-монтажные работы в сметном базовом уровне 2022 г.	Из них		Стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне	Дополнительные затраты			
				В отчетном месяце	По монтажу оборудования		на приобретение материалов	Другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по стройке:	**1 660 926,96**	**1 482 970,50**							**177 956,46**	**1 660 926,96**

М.П. Заказчик:
ТОО "УниверсалСтройСервис"

Директор _____ **Момбеков Ж.**

М.П. Подрядчик:
ТОО “СП Бірлік Инжиниринг”

Директор _____ **Байысбаев Ж.К.**

ЗАКАЗЧИК: ТОО "УниверсалСтройСервис"
Подрядчик: ТОО "СП Бірлік Инжиниринг"
Договор: № 35/5 от 11 мая 2023 года.
Наименование стройки: Строительство спортивной площадки в селе Созак Созакского района Туркестанской области (наружные инженерные сети)

Форма 2

А К Т
приемки выполненных работ

Составлен(а) в текущих ценах 2021 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество: на единицу измерения	Количество: по проекту	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1. Силовое оборудование 10кВ										
						Строительные работы						
1	1101-0104-0101 РСНБ РК 2015	**Грунты 1 группы.Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м**	м3 грунта		2,05	45,13	45,13	93	93	--	27	130
		НР - 72%; СП - 8%				--	18,45	--	38		10	
2	1101-0107-1301 РСНБ РК 2015	**Кавальеры (отвалы).Разравнивание бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м.Группагрунтов 1**	м3 грунта		2,05	54,12	54,12	111	111	--	29	151
		НР - 72%; СП - 8%				--	19,31	--	40		11	
3	1101-0201-0301 РСНБ РК 2015	**Грунт.Уплотнение самоходными вибрационными катками 2,2 т.Первый проход по одному следу при толщине слоя 25 см**	м3уплотненного грунта		2,5625	65,90	65,90	169	169	--	53	240
		НР - 72%; СП - 8%				--	28,91	--	74		18	
4	1101-0201-0307 РСНБ РК 2015 К=2	**Грунт.Уплотнение самоходными вибрационными катками 2,2 т.На каждый последующий проход поодному следу при толщине слоя 25 см**	м3 уплотненного грунта		2,5625	14,25	14,25	37	36	--	12	52
		НР - 72%; СП - 8%				--	6,28	--	16		4	
5	1108-0101-0201 РСНБ РК 2015	**Основание под фундаменты песчаное.Устройство**	м3 основания		0,528	9671,85	1082,65	5107	571	4040	697	6268
		НР - 93%; СП - 8%				939,90	479,49	496	253		464	
6	1108-0101-0203 РСНБ РК 2015	**Основание под фундаменты гравийное.Устройство**	м3 основания		0,5125	6432,90	1851,90	3297	949	1823	904	4537
		НР - 93%; СП - 8%				1024,25	871,74	525	447		336	
7	225-204-0803 РСНБ РК 2015	**Приставки железобетонные для деревянных опор воздушных линий электропередачи и связи (с отверстиями и без отверстий),длина 3,25 м,марка ПТ33-3 СТ РК 2386-2013**	шт.		2	--	--	--	--	--	--	--
						--	--	--	--		--	
						Монтажные работы						

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
8	1133-0208-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	**Подстанции комплектные трансформаторные,мощность до 250 кВА.Установка.Монтажные работы**	подстанция		0,5	39865,24	9830,38	19933	4915	5344	9262	31531
		НР - 80%; СП - 8%				19347,90	3807,66	9674	1904		2336	
9	1308-0208-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Заземлитель вертикальный из круглой стали диаметром 16 мм.Монтаж оборудования**	шт.		0,5	4441,26	183,32	2221	92	1597	402	2833
		НР - 72%; СП - 8%				1063,30	53,34	532	27		210	
10	1308-0208-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Заземлитель горизонтальный из стали полосовой сечением 160 мм2.Монтаж оборудования**	м		0,5	885,67	26,82	443	13	324	80	564
		НР - 72%; СП - 8%				212,66	8,38	106	4		42	
11	1308-0103-1607 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Установка (шкаф) комплектная конденсаторная,масса до 100 кг.Монтаж на установленных конструкциях**	шкаф		0,5	4651,51	1513,51	2326	757	--	1363	3984
		НР - 72%; СП - 8%				3138,00	647,70	1569	324		295	
12	Прайс ТОО "Потенциал EnErgY"	**Установка (шкаф) комплектная конденсаторная ККУ-0,4-13кВАр**	шт.		0,5	180090,82	--	90045	--		--	90045
						--	--	--	--	90045	--	
13	1308-0201-0903 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Кабель до 35 кВ,масса 1 м до 3 кг.Прокладка в проложенных трубах,блоках и коробах**	м кабеля		50	673,88	330,76	33694	16538	2250	14847	52424
		НР - 72%; СП - 8%				298,11	114,31	14906	5716		3883	
14	243-113-0647 РСНБ РК 2015	**Кабели силовые АВБбШв 3х70+1х35 (мк)-1 ГОСТ 16442-80**	км		0,05	2091584,00	--	104579	--	104579	--	112945
		СП - 8%				--	--	--	--		8366	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге					262055	24244	119957	27676	305704
	Стоимость оборудования		Тенге					27808	8843	90045	15975	
	Заготов.складские расходы		Тенге					88978				
	ВСЕГО, Стоимость оборудования		Тенге					1068				
	Стоимость монтажных работ		Тенге					90046				
	Материалы		Тенге					143263				
	Всего заработная плата		Тенге					4170				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге						23184			
		Накладные расходы	Тенге					104579				
		Сметная прибыль	Тенге					16692				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге					12796				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч					172751				
		Сметная заработная плата	Тенге									15
	Стоимость общестроительных работ		Тенге						23184			
	Материалы		Тенге					28747				
	Всего заработная плата		Тенге					11205				
		Накладные расходы	Тенге						13467			
		Сметная прибыль	Тенге					10984				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге					3179				
								42910				

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									8
		Сметная заработная плата	Тенге						13467			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге					305707				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									23
		Сметная заработная плата	Тенге						36651			
		РАЗДЕЛ 2. Строительство ВЛ-10кВ										
		Кабельно-проводниковая продукция										
15	1133-0204-0206 РСНБ РК 2015	**Провода ВЛ 6-10 кВ сечением проводов свыше 35 мм2 в населенной местности (3 провода при 10 опорах на 1 кмлинии).Подвеска с помощью механизмов**	км линии		0,0078334	186209,78	103664,50	1459	812	29	718	2351
		НР - 80%; СП - 8%				78949,50	35663,37	618	279		174	
16	243-701-0503 РСНБ РК 2015	**Провод самонесущий изолированный для воздушных линий электропередачи СИП-3 1х50-20 ГОСТ 31946-2012**	км		0,0235	298974,00	--	7026	--	7026	--	7588
		СП - 8%				--	--	--	--		562	
17	1133-0208-0102 РСНБ РК 2015	**Ограничитель напряжения.Установка вручную**	комплект		3	7030,28	707,08	21091	2122	704	15440	39454
		НР - 80%; СП - 8%				6088,20	345,18	18265	1036		2922	
18	252-207-1717 РСНБ РК 2015 прим	**Ограничитель перенапряжения типа RDA-12 на напряжение 10 кВ /SGA1012.10/**	комплект		3	148892,00	--	446676	--	446676	--	482410
		СП - 8%				--	--	--	--		35734	
19	1308-0103-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Привод к разъединителям с одной тягой рычажный.Монтаж оборудования**	шт.		1	8175,69	216,35	8176	216	1684	4575	13771
		НР - 72%; СП - 8%				6276,00	77,49	6276	77		1020	
20	Прайс-лист Компания Инвольт	**Привод ПРНЗ-10у1**	шт		1	7142,86	--	7143	--	7143	--	7714
		СП - 8%				--	--	--	--		571	
21	1133-0208-0103 РСНБ РК 2015	**Разъединители.Установка с помощью механизмов**	комплект		1	17002,19	4560,50	17002	4560	125	11462	30741
		НР - 80%; СП - 8%				12317,20	2010,30	12317	2010		2277	
22	515-201-0503 РСНБ РК 2015	**Разъединитель РЛНД-1-10Б/400 (трехполюсный с приводом)**	шт.		1	102059,00	--	102059	--		--	102059
						--	--	--	--	102059	--	
23	1133-0203-0201 РСНБ РК 2015	**Плиты анкерные объемом до 0,2 м3 для опор ВЛ 35 кВ.Установка**	шт.		1,5	2801,92	1489,70	4203	2234	--	2341	7068
		НР - 80%; СП - 8%				1312,22	638,70	1968	958		524	
24	225-204-1001 РСНБ РК 2015	**Плиты опорно-анкерные типа П-3и,диаметром 620 мм х 150 мм СТ РК 937-92**	шт.		1,5	5684,00	--	8526	--	8526	--	9208
		СП - 8%				--	--	--	--		682	
25	1133-0202-0101 РСНБ РК 2015	**Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные.Установка**	опора		1	8735,59	3881,46	8736	3881	678	4799	14618

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		НР - 80%; СП - 8%				4176,90	1821,99	4177	1822		1083	
26	1133-0202-0103 РСНБ РК 2015	**Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные с двумя подкосами.Установка**	опора		0,5	27428,77	14466,54	13714	7233	339	7627	23049
		НР - 80%; СП - 8%				12285,00	6783,69	6142	3392		1707	
27	225-204-0308 РСНБ РК 2015	**Стойка для опор высоковольтных линий электропередачи СТ РК 2387-2013 марки СВ105-3,5**	шт.		3	60426,00	--	181278	--	181278	--	195780
		СП - 8%				--	--	--	--		14502	
28	225-204-0309 РСНБ РК 2015	**Стойка для опор высоковольтных линий электропередачи СТ РК 2387-2013 марки СВ105-5**	шт.		1	62591,00	--	62591	--	62591	--	67598
		СП - 8%				--	--	--	--		5007	
		Стальные конструкции										
29	261-404-0513 РСНБ РК 2015	**Детали механические стальные для крепления 48-проводного фидера на ж/бетонных опорах ГОСТ Р51177-98(траверсы)**	кг		65,45	815,00	--	53342	--	53342	--	57609
		СП - 8%				--	--	--	--		4267	
30	ТПРАЙС-ЛИСТ	**Заземляющий проводник В10**	м		21,5	1339,29	--	28795	--	28795	--	31099
		СП - 8%				--	--	--	--		2304	
31	252-207-0268 РСНБ РК 2015	**Крепление оцинкованное для ЛЭП ГОСТ 23118-2012 типа Г-1 стяжка,Т.П.3.407.1-143**	шт.		1,5	7128,00	--	10692	--	10692	--	11547
		СП - 8%				--	--	--	--		855	
32	ТПРАЙС-ЛИСТ	**Заземляющий проводник ЗП1**	м		4,5	1180,36	--	5312	--	5312	--	5737
		СП - 8%				--	--	--	--		425	
33	ТПРАЙС-ЛИСТ	**Заземляющий проводник ЗП-21**	м		4	1180,36	--	4721	--	4721	--	5099
		СП - 8%				--	--	--	--		378	
34	252-207-3911 РСНБ РК 2015	**Кронштейн КМ-1,оцинкованный,Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012**	шт.		1	2814,00	--	2814	--	2814	--	3039
		СП - 8%				--	--	--	--		225	
35	252-207-3950 РСНБ РК 2015 прим	**Накладка ОГ 52,оцинкованная,Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012**	шт.		1	5387,00	--	5387	--	5387	--	5818
		СП - 8%				--	--	--	--		431	
36	252-207-3920 РСНБ РК 2015	**Кронштейн РА 1,оцинкованный,Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012**	шт.		1	13257,00	--	13257	--	13257	--	14318
		СП - 8%				--	--	--	--		1061	
37	252-207-3921 РСНБ РК 2015	**Кронштейн РА 2,оцинкованный,Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012**	шт.		1	2278,00	--	2278	--	2278	--	2460
		СП - 8%				--	--	--	--		182	
38	252-207-3922 РСНБ РК 2015	**Вал привода РА 3,оцинкованный,Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012**	шт.		3	11478,00	--	34434	--	34434	--	37189
		СП - 8%				--	--	--	--		2755	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
39	252-207-3924 РСНБ РК 2015	Кронштейн РА 5,оцинкованный,Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	3	1942,00	--	5826	--	5826	--	6292
		СП - 8%			--	--	--	--		466	
40	261-301-0219 РСНБ РК 2015	Крепления для трубопроводов /кронштейны,планки,хомуты/	кг	14,28	537,00	--	7668	--	7668	--	8281
		СП - 8%			--	--	--	--		613	
41	252-207-0201 РСНБ РК 2015	Крепление оцинкованное для ЛЭП ГОСТ 23118-2012 типа Х-1 хомут,Т.П.3.407.1-143	шт.	2	1512,00	--	3024	--	3024	--	3266
		СП - 8%			--	--	--	--		242	
42	252-207-0207 РСНБ РК 2015	Крепление оцинкованное для ЛЭП ГОСТ 23118-2012 типа Х-7 хомут,Т.П.3.407.1-143	шт.	3	976,00	--	2928	--	2928	--	3162
		СП - 8%			--	--	--	--		234	
43	252-207-0208 РСНБ РК 2015	Крепление оцинкованное для ЛЭП ГОСТ 23118-2012 типа Х-8 хомут,Т.П.3.407.1-143	шт.	1	1081,00	--	1081	--	1081	--	1167
		СП - 8%			--	--	--	--		86	
				Линейная арматура							
44	252-207-2108 РСНБ РК 2015	Вязка спиральная СО70 ГОСТ Р 51177-98	комплект	0,5	1365,00	--	682	--	682	--	737
		СП - 8%			--	--	--	--		55	
45	252-207-0410 РСНБ РК 2015 прим	Наконечник кабельный типа SAL1.2 болтовой со срывной головкой / SAL2.27/	шт.	0,5	2518,00	--	1259	--	1259	--	1360
		СП - 8%			--	--	--	--		101	
46	252-207-0420 РСНБ РК 2015	Наконечник кабельный типа AL/CU SML2.27	шт.	0,5	9409,00	--	4704	--	4704	--	5080
		СП - 8%			--	--	--	--		376	
47	Прайс-лист ТОО "AJC"	Искровой разрядник SDI10.2	шт	0,5	8494,23	--	4247	--	4247	--	4587
		СП - 8%			--	--	--	--		340	
48	Прайс-лист ТОО "AJC"	Искровой разрядник SDI20.3	шт	0,5	18160,55	--	9080	--	9080	--	9806
		СП - 8%			--	--	--	--		726	
49	252-108-0501 РСНБ РК 2015	Изоляторы штыревые SDI37 ГОСТ 30531-97	шт.	0,5	14143,00	--	7072	--	7072	--	7638
		СП - 8%			--	--	--	--		566	
50	252-108-0607 РСНБ РК 2015	Изоляторы композитные натяжные SDI90.150,SDI90.150R ГОСТ Р 55189-2012	шт.	0,5	13198,00	--	6599	--	6599	--	7127
		СП - 8%			--	--	--	--		528	
51	252-207-1018 РСНБ РК 2015	Зажимы ответвительные SL37.2 ГОСТ Р 51177-98	шт.	0,5	1048,00	--	524	--	524	--	566
		СП - 8%			--	--	--	--		42	
52	252-207-2619 РСНБ РК 2015	Зажимы прокалывающие SLW25.22 ГОСТ Р 51177-98	шт.	0,5	5818,00	--	2909	--	2909	--	3142
		СП - 8%			--	--	--	--		233	
53	252-207-1150 РСНБ РК 2015	Зажимы анкерные SO255 ГОСТ Р 51177-98	шт.	0,5	13392,00	--	6696	--	6696	--	7232
		СП - 8%			--	--	--	--		536	

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
54	252-108-0503 РСНБ РК 2015	Изолятор штыревой ГОСТ 30531-97 типа SOT24	шт.		0,5	5740,00	--	2870	--	2870	--	3100
		СП - 8%				--	--	--	--		230	
55	252-207-2902 РСНБ РК 2015	Кожух защитный для зажима SP15 ГОСТ Р 51177-98	шт.		0,5	445,00	--	222	--	222	--	240
		СП - 8%				--	--	--	--		18	
56	252-206-0506 РСНБ РК 2015	Зажимы аппаратные прессуемые А2А-70Г-1 ГОСТ Р 51177-98	шт.		0,5	621,00	--	310	--	310	--	335
		СП - 8%				--	--	--	--		25	
57	252-201-0502 РСНБ РК 2015	Скобы типа СК-7-1А ГОСТ Р 51177-98	шт.		0,5	644,00	--	322	--	322	--	348
		СП - 8%				--	--	--	--		26	
58	1133-0105-1004 РСНБ РК 2015	Заземление контурное без забивки заземлителей.Устройство в грунтах 1-4 групп (д10)	м заземления		0,5	475,40	33,76	238	17	158	55	317
		НР - 80%; СП - 8%				126,05	12,55	63	6		23	
59	1133-0105-1101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Заземлители.Забивка механизированная на глубину до 5 м	1 заземлитель		22,8	2220,73	1611,84	50633	36750	145	20148	76444
		НР - 80%; СП - 8%				602,55	502,08	13738	11447		5662	
60	214-210-0102 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 14 до 25 мм(16) СТ РК 2591-2014	т		0,036024	343539,00	--	12376	--	12376	--	13366
		СП - 8%				--	--	--	--		990	
61	217-101-0101 РСНБ РК 2015	Болты с гайками и шайбами оцинкованные диаметром резьбы М12 ГОСТ1759.0-87	кг		1,058	985,00	--	1042	--	1042	--	1125
		СП - 8%				--	--	--	--		83	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге					1183024	57825	959575	67165	1342042
	Стоимость оборудования		Тенге					63564	21027	102059	91849	
	ВСЕГО, Стоимость оборудования		Тенге					102059				
	Стоимость монтажных работ		Тенге					102059				
	Материалы		Тенге					91041				
	Всего заработная плата		Тенге					1683				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге						6353			
		Накладные расходы	Тенге					82865				
		Сметная прибыль	Тенге					4575				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге					7650				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч					103266				
		Сметная заработная плата	Тенге									4
	Стоимость общестроительных работ		Тенге						6353			
	Материалы		Тенге					982256				
	Всего заработная плата		Тенге					2176				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге						78238			
	Местные материалы		Тенге					621311				
		Накладные расходы	Тенге					243869				
		Сметная прибыль	Тенге					62590				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге					83586				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч					1128432				
		Сметная заработная плата	Тенге						78238			52

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
	Стоимость сантехнических работ		Тенге					7668				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге					7668				
		Сметная прибыль	Тенге					613				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге					8281				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге					1342038				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									56
		Сметная заработная плата	Тенге						84591			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**									1647745
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге					91372				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге						82069			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге						29870			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге							1079526		
		- Оборудование, инвентарь	Тенге							192105		
		- Накладные расходы	Тенге								94841	
		- Сметная прибыль	Тенге								107824	
		НДС 12%										197 729
		Всего к оплате										1 845 474
		итог с понижающим коэф k=0,90										1 660 926,96

М.П. Заказчик:
ТОО "УниверсалСтройСервис"

Директор _____ **Момбеков Ж.**

М.П. Подрядчик:
ТОО "СП Бірлік Инжиниринг"

Директор _____ **Байдебаев Ж.К.**