Договор субподряда №01/06-2/УСС

г. Шымкент

«01» «июня» 2023 г.

ТОО «Гранд Тауэр Сервис», именуемое в дальнейшем "Субподрядчик" в лице директора Ержанулы Е., действующего на основании устава, с одной стороны, и **ТОО "УниверсалСтройСервис"**именуемое в дальнейшем "Генподрядчик", в лице директора Момбеков Ж.А., действующего на основании Устава, с другой стороны, заключили настоящий Договор о нижеследующем.

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА. СРОКИ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ

1.1. Субподрядчик обязуется выполнить Генподрядчику работы по объекту **Обеспечение инженерной инфраструктурой жилых домов на новом открывшемся квартале ауле Г. Муратбаева Казалинского района Кызылординской области (водоснабжение, электроснабжение и газоснабжение),** а Генподрядчик обязуется оплатить работы Субподрядчика в размере, порядке и сроки, предусмотренные настоящим Договором.

1.2. Работы по настоящему Договору выполняются в следующие сроки:

1.2.1. Начало: «01» «июня» «2023» г.

1.2.2. Окончание: «25» «июля» 2023 г.

2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ИСПОЛНИТЕЛЯ

2.1. Субподрядчик обязуется:

2.1.1. Выполнить работы по объекту **Обеспечение инженерной инфраструктурой жилых домов на новом открывшемся квартале ауле Г. Муратбаева Казалинского района Кызылординской области (водоснабжение, электроснабжение и газоснабжение).**

2.1.2. Выполнить работы с надлежащим качеством, которое должно соответствовать действующим нормам и правилам Республики Казахстан.

2.1.3. Выполнить работы в установленные настоящим Договором сроки.

2.1.4. Немедленно по обнаружении обстоятельств, влекущих невозможность исполнения настоящего Договора, приостановить исполнение Договора, сообщить Генподрядчику об этом немедленно в письменной форме и дожидаться его указаний.

3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ЗАКАЗЧИКА

3.1. Генподрядчик обязуется:

3.1.1. Передать Субподрядчику сведения (информацию, материалы, иное), необходимые для исполнения настоящего Договора.

3.1.2. Оплатить работы Субподрядчика в соответствии с настоящим Договором.

3.1.3. Генподрядчик вправе отказаться от исполнения настоящего Договора, оплатив Субподрядчика стоимость фактически выполненных им работ.

3.3. Генподрядчик и технический надзор рассматривает и подписывает акт о выполнении работ, представленный Субподрядчиком.

При наличии недостатков в оказанных Субподрядчиком услугах Генподрядчик и техничнеский надзор указывает об этом в акте.

4. ЦЕНА И ПОРЯДОК ОПЛАТЫ УСЛУГ ИСПОЛНИТЕЛЯ

4.1.Стоимость работ, выполненных Субподрядчиком по-настоящему Договор составляет 1 697 198,10 тенге.

5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

5.1.За неисполнение или ненадлежащее исполнение условий настоящего Договора Стороны несут ответственность, предусмотренную действующим законодательством Республики Казахстан.

6. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ, ИЗМЕНЕНИЕ И РАСТОРЖЕНИЕ ДОГОВОРА

6.1. Разногласия, возникающие между Сторонами в связи с исполнением настоящего Договора, разрешаются в порядке, установленном действующим законодательством Республики Казахстан.

6.2. Настоящий Договор может быть изменен по соглашению Сторон, составленному в письменной форме и подписанному обеими Сторонами.
6.3. Настоящий Договор может быть расторгнут по соглашению Сторон либо по иным основаниям, установленным действующим законодательством Республики Казахстан и настоящим Договором.

7. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ

7.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания Сторонами и действует до момента исполнения Сторонами всех принятых на себя обязательств по настоящему Договору.
7.2. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, по одному для каждой из Сторон.

8. АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

Генподрядчик	Субподрядчик
Поставщик: Товарищество с ограниченной ответственностью "УниверсалСтройСервис" г.Шымкент, ТОЛСТОГО, 119 БИН/ИИН/ИНН/УНП 040940024224 БИК KCJBKZKX ИИК KZ268562203113016535 АО "Банк ЦентрКредит" Руководитель _____ Момбеков Жанболат Ардакович	Товарищество с ограниченной ответственностью "Гранд Тауэр Сервис" Казахстан, Алматы, ПРОСПЕКТ ДОСТЫК, 38 БИН/ИИН 040740015961 БИК HSBKKZKX ИИК KZ846017131000017775 АО "Народный Банк Казахстана" Директор _____ Ержанұлы Е

Приложение №4
к Правилам организации деятельности и
осуществления функций заказчика (застройщика)

ЗАКАЗЧИК: ТОО "УниверсалСтройСервис"
Подрядчик: ТОО «Гранд Тауэр Сервис»
Договор: № 01/06-2/УСС от 01 июня 2023 года.
Наименование стройки: Обеспечение инженерной инфраструктурой жилых домов на новом открывшемся квартале ауле Г. Муратбаева Казалинского района Кызылординской области (водоснабжение, электроснабжение и газоснабжение)

СПРАВКА №1
о стоимости выполненных работ и затрат
за июль 2023 г.

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования			Организационно-правовая форма			
		номер	дата	наименование		код	наименование		код	
		№ 01/06-2/УСС	2023-06-01							

Наименование пусковых комплексов объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тыс.тенге из графы 1								Налог на добавленную стоимость (тыс.тенге)	Всего к оплате (тыс. тенге)
	С начала года по отчетный месяц включительно с НДС (тыс.тенге)	В отчетном месяце без НДС (тыс.тенге)	Строительно-монтажные работы в сметном базовом уровне 2022 г.	Из них		Стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне	Дополнительные затраты			
				В отчетном месяце	По монтажу оборудования		на приобретение материалов	Другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Обеспечение инженерной инфраструктурой жилых домов на новом открывшемся квартале ауле Г. Муратбаева Казалинского района Кызылординской области (водоснабжение, электроснабжение и газоснабжение)	**1 697 198,10**	**1 515 355,45**							**181 842,65**	**1 697 198,10**

М.П. Заказчик:

Руководитель ТОО "УниверсалСтройСервис"

Момбеков Ж.

М.П. Подрядчик:

Руководитель ТОО «Гранд Тауэр Сервис»

Ержанулы Е.

ЗАКАЗЧИК: ТОО "УниверсалСтройСервис"
Подрядчик: ТОО «Гранд Тауэр Сервис»
Договор: № 01/06-2/УСС от 01 июня 2023 года.
Наименование стройки: Обеспечение инженерной инфраструктурой жилых домов на новом открывшемся квартале ауле Г. Муратбаева Казалинского района Кызылординской области (водоснабжение, электроснабжение и газоснабжение)

Форма 2

А К Т
приемки выполненных работ

Составлен(а) в текущих ценах 2 квартала 2022 г.

№ п/п	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество: на единицу измерения	Количество: по проекту	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		Ковер										
1	Е11-240207-0201 1124-0207-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	**Ковер. Устройство**	шт.		1	10931,97	3174,99	10931,97	3174,99	2678,99	6139,77	18437,48
		НР - 99%; СП - 8%				5077,99	1123,80	5077,99	1123,80		1365,74	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
2	С1241-102-0229 241-102-0229 РСНБ РК 2022	**Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 219х6,0 мм**	м		0,22	15384,00	--	3384,48	--	3384,48	--	3655,24
		СП - 8%				--	--	--	--		270,76	
3	С1212-101-0601 212-101-0601 РСНБ РК 2022	**Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок**	м3		0,08	37393,00	--	2991,44	--	2991,44	--	3230,76
		СП - 8%				--	--	--	--		239,32	
4	С1212-101-0301 212-101-0301 РСНБ РК 2022	**Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок**	м3		0,04	34776,00	--	1391,04	--	1391,04	--	1502,32
		СП - 8%				--	--	--	--		111,28	
		РАЗДЕЛ 1.ГРПШ										
		Обвязка ГРПШ										
5	Ц13-370101-0103 1337-0101-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	**Оборудование без механизмов массой 0,1 т. Монтаж на открытой площадке**	шт.		1	42372,34	3711,37	42372,34	3711,37	1929,64	22938,49	70535,70
		НР - 61%; СП - 8%				36731,33	872,76	36731,33	872,76		5224,87	
6	Е11-190401-0101 1119-0401-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	**Регуляторы давления газа, диаметр до 50 мм. Установка**	регулятор		1	13336,55	307,13	13336,55	307,13	5324,37	7623,19	22636,52
		НР - 98%; СП - 8%				7705,05	73,72	7705,05	73,72		1676,78	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
7	513-302-0254 513-302-0254 РСНБ РК 2022	**Газорегуляторные установки шкафные марки ГРПШ-13-2Н (В)У1**	шт.		1	378965,00	--	378965,00	--	378965,00	--	378965,00
						--	--	--	--		--	

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
8	Е11-240101-0101 1124-0101-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	**Трубопроводы надземные и в каналах при условном давлении 0,6 МПа, температуре до 115°С диаметром труб 50 мм. Прокладка**	км трубопровода		0,002	1424555,29	630831,60	2849,11	1261,66	23,23	1897,60	5126,45
		НР - 99%; СП - 8%				782109,00	176276,17	1564,22	352,55		379,74	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
9	С1241-102-0137 241-102-0137 РСНБ РК 2022	**Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 57х3,0 мм**	м		2	1801,00	--	3602,00	--	3602,00	--	3890,16
		СП - 8%				--	--	--	--		288,16	
10	С1242-103-0301 242-103-0301 РСНБ РК 2022	**Задвижка стальная литая фланцевая клиновая с выдвижным шпинделем, с маховиком, для воды, пара, нефтепродуктов, Т до + 425°С, PN 16, марки 30с41нж ГОСТ 5762-2002 DN 50**	шт.		2	39658,00	--	79316,00	--	79316,00	--	85661,28
		СП - 8%				--	--	--	--		6345,28	
11	С1241-116-0407 241-116-0407 РСНБ РК 2022	**Фланец плоский приварной PN 25 ГОСТ 33259-2015 диаметром 50 мм**	шт.		4	3592,00	--	14368,00	--	14368,00	--	15517,44
		СП - 8%				--	--	--	--		1149,44	
12	С1241-114-0122 241-114-0122 РСНБ РК 2022	**Переход концентрический приварной из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром от 32 до 159 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001) размерами 108х4,0-57х4,0 мм**	шт.		1	2141,00	--	2141,00	--	2141,00	--	2312,28
		СП - 8%				--	--	--	--		171,28	
13	С1241-114-0136 241-114-0136 РСНБ РК 2022	**Переход концентрический приварной из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром от 32 до 159 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001) размерами 159х4,5-57х3,0 мм**	шт.		1	1686,00	--	1686,00	--	1686,00	--	1820,88
		СП - 8%				--	--	--	--		134,88	
14	С1241-112-0214 241-112-0214 РСНБ РК 2022	**Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°, наружным диаметром от 114 до 1220 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 159х5,0 мм**	шт.		1	7297,00	--	7297,00	--	7297,00	--	7880,76
		СП - 8%				--	--	--	--		583,76	
15	С1241-112-0221 241-112-0221 РСНБ РК 2022	**Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°, наружным диаметром от 114 до 1220 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 168х5,0 мм**	шт.		1	4866,00	--	4866,00	--	4866,00	--	5255,28
		СП - 8%				--	--	--	--		389,28	
16	С1241-102-0216 241-102-0216 РСНБ РК 2022	**Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 159х3,0 мм**	м		2	4953,00	--	9906,00	--	9906,00	--	10698,48
		СП - 8%				--	--	--	--		792,48	
17	С1241-102-0224 241-102-0224 РСНБ РК 2022	**Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 168х5,0 мм**	м		2	8221,00	--	16442,00	--	16442,00	--	17757,36
		СП - 8%				--	--	--	--		1315,36	

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
18	Е11-130301-0406 1113-0301-0406 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 К=2	**Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за два раза**	м2		10,9	224,97	6,01	2452,17	65,51	1041,05	934,02	3657,06
		НР - 69%; СП - 8%				123,45	0,74	1345,61	8,07		270,87	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
19	Е11-130301-1406 1113-0301-1406 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 К=2	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за 2 раза**	м2		11	188,36	4,32	2071,96	47,52	1230,46	553,41	2835,36
		НР - 69%; СП - 8%				72,18	0,74	793,98	8,14		209,99	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
		Ограждение ГРПШ										
20	Е11-070111-0111 1107-0111-0111 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	**Ограды металлические из сетчатых панелей, высотой до 1,7 м по железобетонным столбам без цоколя. Установка**	м оград		15	4252,06	1521,09	63780,90	22816,35	822,60	57583,05	131073,00
		НР - 118%; СП - 8%				2676,13	577,15	40141,95	8657,25		9709,05	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
21	Е11-060101-0101 1106-0101-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	**Подготовка бетонная(С8/10). Устройство**	м3		0,2	42454,16	1611,12	8490,83	322,22	7806,73	392,45	9593,95
		НР - 91%; СП - 8%				1809,38	346,96	361,88	69,39		710,66	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
22	Е11-070111-0209 1107-0111-0209 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	**Калитки. Устройство без установки столбов при металлических оградах и оградах из панелей**	шт.		1	1230,44	38,33	1230,44	38,33	54,95	1349,53	2786,37
		НР - 118%; СП - 8%				1137,16	6,51	1137,16	6,51		206,40	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
23	С1241-102-0163 241-102-0163 РСНБ РК 2022	**Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 89х4,5 мм**	м		18,8	3979,00	--	74805,20	--	74805,20	--	80789,62
		СП - 8%				--	--	--	--		5984,42	
24	С1212-101-2008 212-101-2008 РСНБ РК 2022	**Бетон тяжелый класса В15, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 F100, W4**	м3		1,472	38009,00	--	55949,25	--	55949,25	--	60425,19
		СП - 8%				--	--	--	--		4475,94	
25	Е11-080101-0307 1108-0101-0307 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	**Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону**	м2 поверхности		12,8	1184,12	27,97	15156,74	358,01	9684,62	4801,66	21555,08
		НР - 93%; СП - 8%				399,54	3,83	5114,11	49,02		1596,67	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
26	С1222-527-0101 222-527-0101 РСНБ РК 2022	**Сварная решетка**	т		0,23072	1031302,00	--	237942,00	--	237942,00	--	256977,36
		СП - 8%				--	--	--	--		19035,36	
27	С1214-401-0208 214-401-0208 РСНБ РК 2022	**Сетка стальная плетеная одинарная из проволоки оцинкованной ГОСТ 5336-80 размерами 2 мм х 50 мм**	м2		23,672	952,00	--	22535,74	--	22535,74	--	24338,60
		СП - 8%				--	--	--	--		1802,86	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
28	С1223-502-0201 223-502-0201 РСНБ РК 2022	**Петля ГОСТ 5088-2005 Петля накладная ПН1, ПН2, ПН3**	шт.	2	527,00	--	1054,00	--	1054,00	--	1138,32
		СП - 8%			--	--	--	--		84,32	
29	С1261-107-0629 261-107-0629 РСНБ РК 2022	**Ручка-скоба из алюминиевого сплава анодированная**	шт.	1	1090,00	--	1090,00	--	1090,00	--	1177,20
		СП - 8%			--	--	--	--		87,20	
30	Е11-130301-0406 1113-0301-0406 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	**Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз**	м2	11,79488	112,47	3,00	1326,57	35,38	563,21	505,29	1978,36
		НР - 69%; СП - 8%			61,72	0,37	727,98	4,36		146,49	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
31	Е11-130301-1406 1113-0301-1406 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115**	м2	11,79488	94,18	2,16	1110,84	25,47	659,69	296,76	1520,24
		НР - 69%; СП - 8%			36,09	0,37	425,68	4,36		112,64	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		Фундамент под ГРПШ									
32	Е11-010101-0338 1101-0101-0338 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 ТЧ 01 табл. 11 п.3.37 Кзтр=1,2, Кэм=1,2	**Грунты 2 группы в котлованах объемом до 1000 м3. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3. Объем котлована до 300 м3 или при площади котлована до 100 м2, применен коэффициент к затратам труда - 1,2 и к времени эксплуатации машин - 1,2**	м3 грунта	1,7395685	334,89	334,89	582,56	582,56	--	103,16	740,58
		НР - 72%; СП - 8%			--	82,36	--	143,27		54,87	
33	Е11-010205-0302 1101-0205-0302 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	**Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2**	м3 грунта	0,0538011	2860,04	--	153,87	--	--	110,79	285,83
		НР - 72%; СП - 8%			2860,04	--	153,87	--		21,17	
34	Е11-010104-0402 1101-0104-0402 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	**Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2**	м3 грунта	0,5658685	53,62	53,62	30,34	30,35	--	6,28	39,55
		НР - 72%; СП - 8%			--	15,42	--	8,73		2,93	
35	Е11-010205-0502 1101-0205-0502 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	**Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2**	м3 грунта	0,0175011	1242,92	--	21,75	--	--	15,66	40,40
		НР - 72%; СП - 8%			1242,92	--	21,75	--		2,99	
36	Е11-010201-0501 1101-0201-0501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	**Уплотнение грунта 1-2 группы пневматическими трамбовками**	м3	0,5658685	235,38	114,19	133,19	64,62	--	69,85	219,28
		НР - 72%; СП - 8%			121,19	50,24	68,58	28,43		16,24	
37	Е11-060101-0101 1106-0101-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	**Подготовка бетонная(С8/10). Устройство**	м3	0,36	42454,16	1611,12	15283,50	580,01	14052,11	706,42	17269,11
		НР - 91%; СП - 8%			1809,38	346,96	651,38	124,91		1279,19	

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
38	Е11-060201-0101 1106-0201-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	**Фундаменты общего назначения бетонные объемом до 5 м3. Устройство**	м3		1,69	50136,75	1340,23	84731,11	2264,99	71995,61	10328,87	102664,78
		НР - 91%; СП - 8%				6195,57	520,65	10470,51	879,90		7604,80	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
39	Е11-060301-0407 1106-0301-0407 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	**Детали закладные весом до 4 кг. Установка**	т		0,01	1379884,34	1908,98	13798,84	19,09	10296,30	3177,33	18334,27
		НР - 91%; СП - 8%				348345,36	812,07	3483,45	8,12		1358,09	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
40	Е11-080101-0307 1108-0101-0307 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	**Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону**	м2 поверхности		2,028	1184,12	27,97	2401,40	56,73	1534,40	760,76	3415,14
		НР - 93%; СП - 8%				399,54	3,83	810,27	7,77		252,97	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**					1183280,20	32587,30	670465,11	120294,35	1397738,00
	Стоимость оборудования		Тенге					111708,76	11307,26	378965,00	75464,53	
	ВСЕГО, Стоимость оборудования		Тенге					378965,00				
	Стоимость монтажных работ		Тенге					378965,00				
	Материалы		Тенге					42372,34				
	Всего заработная плата		Тенге					1929,64				
		Накладные расходы	Тенге						37604,09			
		Сметная прибыль	Тенге					22938,49				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге					5224,87				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч					70535,70				
		Сметная заработная плата	Тенге									22,00
	Стоимость общестроительных работ		Тенге						37604,09			
	Материалы		Тенге					748606,31				
	Всего заработная плата		Тенге					119764,98				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге						77633,16			
		Накладные расходы	Тенге					533000,19				
		Сметная прибыль	Тенге					83592,89				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге					66575,78				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч					898774,98				
		Сметная заработная плата	Тенге									42,00
	Стоимость сантехнических работ		Тенге						77633,16			
	Материалы		Тенге					13336,55				
	Всего заработная плата		Тенге					5324,37				
		Накладные расходы	Тенге						7778,77			
		Сметная прибыль	Тенге					7623,19				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге					1676,78				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч					22636,52				
		Сметная заработная плата	Тенге									4,00
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге						7778,77			
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч					1370912,20				
		Сметная заработная плата	Тенге									68,00
									123016,02			
		РАЗДЕЛ 2.Заземление и молниезащита Том II,Альбом 5										
		Земляные работы										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
41	Е11-010205-0302 1101-0205-0302 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м3 грунта	1,8	2860,04	--	5148,07	--	--	3706,61	9563,06
		НР - 72%, СП - 8%			2860,04	--	5148,07	--		708,37	
42	Е11-010205-0502 1101-0205-0502 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта	1,2	1242,92	--	1491,50	--	--	1073,88	2770,62
		НР - 72%, СП - 8%			1242,92	--	1491,50	--		205,24	
43	Е11-010201-0501 1101-0201-0501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Уплотнение грунта 1-2 группы пневматическими трамбовками	м3	1,2	235,38	114,19	282,46	137,03	--	148,12	465,02
		НР - 72%, СП - 8%			121,19	50,24	145,43	60,29		34,44	
44	Ц13-080201-0301 1308-0201-0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Заземление в траншее. Устройство постели	м кабеля	10	320,15	207,45	3201,50	2074,50	--	1486,30	5062,80
		НР - 72%, СП - 8%			112,70	93,73	1127,00	937,30		375,00	
45	С1211-401-0101 211-401-0101 РСНБ РК 2022	Песок ГОСТ 8736-2014 природный	м3	0,6	7318,00	--	4390,80	--	4390,80	--	4742,06
		СП - 8%			--	--	--	--		351,26	
46	Ц13-080208-0202 1308-0208-0202 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Заземлитель горизонтальный из стали полосовой сечением 160 мм2. Монтаж оборудования	м	12	1027,42	30,68	12329,04	368,16	8905,08	2286,96	15785,28
		НР - 72%, СП - 8%			254,65	10,04	3055,80	120,48		1169,28	
47	Ц13-080208-0104 1308-0208-0104 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Заземлитель вертикальный из круглой стали диаметром 16 мм. Монтаж оборудования	шт.	5	5081,09	206,31	25405,45	1031,55	18007,55	4813,70	32636,70
		НР - 72%, СП - 8%			1273,27	63,87	6366,35	319,35		2417,55	
		Молниотвод									
48	Е11-330109-0115 1133-0109-0115 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Молниеотводы стальные и тросостойки сварные массой до 0,2 т. Установка	т	0,078608	231545,91	155117,94	18201,36	12193,51	372,84	6814,77	27017,42
		НР - 80%, СП - 8%			71685,00	36681,38	5635,01	2883,45		2001,29	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
49	С1241-102-0177 241-102-0177 РСНБ РК 2022	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 108х4,0 мм	м	1,5	4695,00	--	7042,50	--	7042,50	--	7605,90
		СП - 8%			--	--	--	--		563,40	
50	С1241-102-0153 241-102-0153 РСНБ РК 2022	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 76х3,5 мм	м	2	2876,00	--	5752,00	--	5752,00	--	6212,16
		СП - 8%			--	--	--	--		460,16	
51	С1241-102-0139 241-102-0139 РСНБ РК 2022	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 57х3,5 мм	м	1	2123,00	--	2123,00	--	2123,00	--	2292,84
		СП - 8%			--	--	--	--		169,84	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
52	С1241-114-0124 241-114-0124 РСНБ РК 2022	**Переход концентрический приварной из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром от 32 до 159 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001) размерами 108х4,0-76х3,5 мм**	шт.	1	1171,00	--	1171,00	--	1171,00	--	1264,68
		СП - 8%			--	--	--	--		93,68	
53	С1241-114-0112 241-114-0112 РСНБ РК 2022	**Переход концентрический приварной из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром от 32 до 159 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001) размерами 76х3,5-57х3,0 мм**	шт.	1	585,00	--	585,00	--	585,00	--	631,80
		СП - 8%			--	--	--	--		46,80	
54	С1241-117-0407 241-117-0407 РСНБ РК 2022	**Заглушка эллиптическая ГОСТ 17380-2001 размерами 57х3,0 мм**	шт.	1	516,00	--	516,00	--	516,00	--	557,28
		СП - 8%			--	--	--	--		41,28	
55	С1222-509-1006 222-509-1006 РСНБ РК 2022	**Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012 массой не более 50 кг с преобладанием профильного проката, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке**	т	0,029418	1029630,00	--	30289,66	--	30289,66	--	32712,83
		СП - 8%			--	--	--	--		2423,17	
56	Е11-130301-0406 1113-0301-0406 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	**Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз**	м2	2,279632	112,47	3,00	256,39	6,84	108,85	97,66	382,36
		НР - 69%; СП - 8%			61,72	0,37	140,70	0,84		28,31	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
57	Е11-130301-1406 1113-0301-1406 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 К=2	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за 2 раза**	м2	2,279632	188,36	4,32	429,39	9,85	255,00	114,69	587,60
		НР - 69%; СП - 8%			72,18	0,74	164,54	1,69		43,52	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		Фундамент под молниеотвод									
58	Е11-010203-0502 1101-0203-0502 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	**Ямы, глубина до 2 м. Бурение бурильно-крановыми машинами на тракторе. Группа грунтов 2**	яма	1	1382,53	1119,83	1382,53	1119,83	--	539,94	2076,27
		НР - 72%; СП - 8%			262,70	487,22	262,70	487,22		153,80	
59	Е11-110101-0204 1111-0101-0204 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	**Слои подстилающие щебеночные. Устройство с уплотнением трамбовками**	м3 подстилающего слоя	0,036	16875,42	2444,37	607,52	88,00	354,42	189,49	860,77
		НР - 94%; СП - 8%			4586,03	1013,58	165,10	36,49		63,76	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
60	Е11-060101-0102 1106-0101-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	**Фундаменты общего назначения бетонные под колонны объемом до 3 м3. Устройство**	м3	0,32	52855,65	2544,65	16913,81	814,28	13839,30	2219,59	20664,07
		НР - 91%; СП - 8%			7063,23	558,98	2260,23	178,87		1530,67	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
61	Е11-060301-0401 1106-0301-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	**Болты анкерные. Установка в готовые гнезда с заделкой длиной до 1 м**	т	0,00528	802436,86	3266,34	4236,87	17,25	1630,62	2362,68	7127,51

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		НР - 91%; СП - 8%										
		В ТОМ ЧИСЛЕ:				490340,52	1391,73	2589,00	7,35		527,96	
62	Е11-060301-0407 1106-0301-0407 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	**Детали закладные весом до 4 кг. Установка**	т		0,01	759980,34	1908,98	7599,80	19,09	4097,26	3177,33	11639,30
		НР - 91%; СП - 8%				348345,36	812,07	3483,45	8,12		862,17	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
63	Е11-080101-0307 1108-0101-0307 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	**Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону**	м2 поверхности		2,8	1184,12	27,97	3315,54	78,31	2118,52	1050,36	4715,18
		НР - 93%; СП - 8%				399,54	3,83	1118,71	10,72		349,27	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**					152671,19	17958,20	101559,40	30082,08	197373,50
	Стоимость монтажных работ		Тенге					33153,59	5052,17	–	14620,23	
	Материалы		Тенге					40935,99				
	Всего заработная плата		Тенге					26912,63				
		Накладные расходы	Тенге						11926,28			
		Сметная прибыль	Тенге					8586,96				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге					3961,83				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч					53484,78				
		Сметная заработная плата	Тенге									8,00
	Стоимость общестроительных работ		Тенге						11926,28			
	Материалы		Тенге					111735,20				
	Всего заработная плата		Тенге					22776,79				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге						26279,48			
		Накладные расходы	Тенге					51869,96				
		Сметная прибыль	Тенге					21495,12				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге					10658,39				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч					143888,71				
		Сметная заработная плата	Тенге									16,00
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге						26279,48			
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч					197373,49				
		Сметная заработная плата	Тенге									24,00
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**						38205,76			
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										1595111,00
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге									
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					149940,00				
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге						53720,00			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						17483,00			
		- Оборудование, инвентарь	Тенге							772025,00		
		- Накладные расходы	Тенге							378965,00		
		- Сметная прибыль	Тенге								150376,00	
		НДС 12%									90085,00	
		Всего к оплате										191 413
		итог с понижающим коэф k=0,95										1 786 524
												1 697 198,10

М.П. Заказчик:
ТОО "УниверсалСтройСервис"

Директор Момбеков Ж.А.

М.П. Подрядчик:
ТОО «Гранд Тауэр Сервис»

Директор Ержанулы Е.