Договор субподряда №34/4

г. Шымкент «04» «май» 2023 г.

ТОО “СП Бірлік Инжиниринг”, именуемое в дальнейшем "Субподрядчик" в лице директора Байысбаев Ж.К., действующего на основании устава, с одной стороны, и **ТОО "УниверсалСтройСервис",** именуемое в дальнейшем "Генподрядчик", в лице директора Момбеков Ж.А. действующего на основании Устава, с другой стороны, заключили настоящий Договор о нижеследующем.

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА. СРОКИ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ

1.1. Субподрядчик обязуется выполнить Генподрядчику работы по объекту «**Строительство на освещение улиц в селе Сарыбастау,Кербулакского района,Алматинской области»** а Генподрядчик обязуется оплатить работы Субподрядчика в размере, порядке и сроки, предусмотренные настоящим Договором.
1.2. Работы по настоящему Договору выполняются в следующие сроки:
1.2.1. Начало: «04» «май» «2023» г.
1.2.2. Окончание: «15» «июль» «2023» г.

2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ИСПОЛНИТЕЛЯ

2.1. Субподрядчик обязуется:
2.1.1. Выполнить работы по объекту «**Строительство на освещение улиц в селе Сарыбастау,Кербулакского района,Алматинской области»**
2.1.2. Выполнить работы с надлежащим качеством, которое должно соответствовать действующим нормам и правилам Республики Казахстан.
2.1.3. Выполнить работы в установленные настоящим Договором сроки.
2.1.4. Немедленно по обнаружении обстоятельств, влекущих невозможность исполнения настоящего Договора, приостановить исполнение Договора, сообщить Генподрядчику об этом немедленно в письменной форме и дожидаться его указаний.

3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ЗАКАЗЧИКА

3.1. Генподрядчик обязуется:
3.1.1. Передать Субподрядчику сведения (информацию, материалы, иное), необходимые для исполнения настоящего Договора.
3.1.2. Оплатить работы Субподрядчика в соответствии с настоящим Договором.
3.1.3. Генподрядчик вправе отказаться от исполнения настоящего Договора, оплатив Субподрядчика стоимость фактически выполненных им работ.
3.3. Генподрядчик и технический надзор рассматривает и подписывает акт о выполнении работ, представленный Субподрядчиком.
При наличии недостатков в оказанных Субподрядчиком услугах Генподрядчик и техничнеский надзор указывает об этом в акте.

4. ЦЕНА И ПОРЯДОК ОПЛАТЫ УСЛУГ ИСПОЛНИТЕЛЯ

4.1.Стоимость работ, выполненных Субподрядчиком по-настоящему Договор составляет 1 500 243,70 тенге.

5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

5.1.За неисполнение или ненадлежащее исполнение условий настоящего Договора Стороны несут ответственность, предусмотренную действующим законодательством Республики Казахстан.

6. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ, ИЗМЕНЕНИЕ И РАСТОРЖЕНИЕ ДОГОВОРА

6.1. Разногласия, возникающие между Сторонами в связи с исполнением настоящего Договора, разрешаются в порядке, установленном действующим законодательством Республики Казахстан.
6.2. Настоящий Договор может быть изменен по соглашению Сторон, составленному в письменной форме и подписанному обеими Сторонами.

6.3. Настоящий Договор может быть расторгнут по соглашению Сторон либо по иным основаниям, установленным действующим законодательством Республики Казахстан и настоящим Договором.

7. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ

7.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания Сторонами и действует до момента исполнения Сторонами всех принятых на себя обязательств по настоящему Договору.
7.2. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, по одному для каждой из Сторон.

8. АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

Генподрядчик	Субподрядчик
Товарищество с ограниченной ответственностью "УниверсалСтройСервис" г.Шымкент, ТОЛСТОГО, 119 БИН/ИИН/ИНН/УНП 040940024224 БИК KCJBKZKX ИИК KZ268562203113016535 АО "Банк ЦентрКредит" Директор _____ Момбеков Ж.А.	Товарищество с ограниченной ответственностью "СП Бірлік Инжиниринг" г.Шымкент, Абдуразакова, 3 БИН/ИИН/ИНН/УНП 110240000099 БИК IRTYKZKA ИИК KZ0496516F0011112462 АО "ForteBank"" Директор _____ Байысбаев Ж.К..

Приложение №4
к Правилам организации деятельности и
уществления функций заказчика (застройщика)

ЗАКАЗЧИК: ТОО "УниверсалСтройСервис"
Подрядчик: ТОО “СП Бірлік Инжиниринг”
Договор: № 34/4 от 04 мая 2023 года.
Наименование стройки: Строительство на освещение улиц в селе Сарыбастау,Кербулакского района,Алматинской области

СПРАВКА №1
о стоимости выполненных работ и затрат
за май 2023 г.

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования			Организационно-правовая форма			
		номер	дата	наименование		код	наименование		код	
		№ 34/4	2023-05-04							

Наименование пусковых комплексов объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тыс.тенге								Налог на добавленную стоимость (тыс.тенге)	Всего к оплате (тыс. тенге)
	из графы 1									
	С начала года по отчетный месяц включительно с НДС (тыс.тенге)	В отчетном месяце без НДС (тыс.тенге)	Строительно-монтажные работы в сметном базовом уровне 2022 г.	Из них		Стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне	Дополнительные затрать			
				В отчетном месяце	По монтажу оборудо-вания		на приобретение материалов	Другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Строительство на освещение улиц в селе Сарыбастау,Кербулакского района,Алматинской области	**1 500 243,70**	**1 339 503,30**							**160 740,40**	**1 500 243,70**

М.П. Заказчик:
ТОО "УниверсалСтройСервис"

Директор Момбеков Ж.

М.П. Подрядчик:
ТОО “СП Бірлік Инжиниринг”

Директор Байысбаев Ж.К.

ЗАКАЗЧИК: ТОО "УниверсалСтройСервис" **Форма 2**

Подрядчик: ТОО “СП Бірлік”

Договор: № 34/4 от 4 мая 2023 года.

Наименование стройки: «Строительство на освещение улиц в селе Сарыбастау,Кербулакского района,Алматинской области»

А К Т
приемки выполненных работ

Составлен(а) в текущих ценах 1 квартала 2022 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
				на единицу измерения	по проекту	Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		Опора ж/б концевая с установкой РЛНД (2шт)										
1	**1133-0202-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08**	**Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (траверсами) одностоечные с одним подкосом.Установка**	**опора**		1	23139,84	11633,33	23140	11633	902	12863	38883
		НР - 80%; СП - 8%				10604,69	5473,87	10605	5474		2880	
		ИСКЛЮЧЕНЫ РЕСУРСЫ:										
	217-101-0107	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 строительный	т									
		Состав работ:										
		1. Сборка опор										
		2. Установка изоляторов										
		3. Присоединение заземляющих проводников к стальным деталям опор										
		4. Бурение ям с доработкой вручную										
		5. Установка и выверка опор с засыпкой ям и трамбованием грунта										
		6. Нумерация опор и закрепление предупредительных плакатов										
2	**225-204-0308 РСНБ РК 2022**	**Стойка для опор высоковольтных линий электропередачи СТ РК 2387-2013 марки СВ105-3,5**	**шт.**		2	74023,00	--	148046	--	148046	--	159890
		СП - 8%				--	--	--	--		11844	
3	**ТПРАЙС лист**	**Траверса типа ТМ-73**	**шт.**		1	6704,46	--	6704	--	6704	--	7240
		СП - 8%; *Формула стоимости = 7509:1,12*				--	--	--	--		536	
4	**ТПРАЙС лист**	**Траверса типа ТМs-60а**	**шт.**		1	3661,61	--	3662	--	3662	--	3955
		СП - 8%; *Формула стоимости = 4101:1,12*				--	--	--	--		293	
5	**ТПРАЙС лист**	**Накладка ОГ-52**	**шт.**		1	1525,89	--	1526	--	1526	--	1648
		СП - 8%; *Формула стоимости = 1709:1,12*				--	--	--	--		122	
6	**252-207-0201 РСНБ РК 2022**	**Крепление оцинкованное для ЛЭП ГОСТ 23118-2012 типа Х-1 хомут,Т.П.3.407.1-143**	**шт.**		2	2096,00	--	4192	--	4192	--	4527
		СП - 8%				--	--	--	--		335	

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
7	252-207-3925 РСНБ РК 2022	Кронштейн У 1,оцинкованный,Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.		1	11174,00	--	11174	--	11174	--	12068
		СП - 8%				--	--	--	--		894	
8	ТПРАЙС-ЛИСТ	Проводник заземляющий ЗП-21	шт		2	1056,25	--	2113	--	2113	--	2282
		СП - 8%; *Формула стоимости = 1183:1,12*				--	--	--	--		169	
9	217-101-0101 РСНБ РК 2022	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ 1759.0-87 оцинкованный	кг		1,02288	783,00	--	801	--	801	--	865
		СП - 8%; *Формула объема = 0,07144.2+0,05.11+0,02.11+0,01.11*				--	--	--	--		64	
10	252-207-1018 РСНБ РК 2022	Зажим ответвительный типа SL37.2	шт.		5	1060,00	--	5300	--	5300	--	5724
		СП - 8%				--	--	--	--		424	
11	252-207-2902 РСНБ РК 2022	Кожух защитный типа SP15 для зажима	шт.		5	433,00	--	2165	--	2165	--	2338
		СП - 8%				--	--	--	--		173	
12	252-108-0501 РСНБ РК 2022	Изолятор штыревой ГОСТ 30531-97 типа SDI37	шт.		4	13904,00	--	55616	--	55616	--	60065
		СП - 8%				--	--	--	--		4449	
13	252-207-2111 РСНБ РК 2022	Вязка спиральная типа SO115.5073	комплект		0,8333333	21588,00	--	17990	--	17990	--	19429
		СП - 8%; *Формула объема = 5:6*				--	--	--	--		1439	
14	252-201-0502 РСНБ РК 2022	Скоба типа СК-7-1А	шт.		3	1038,00	--	3114	--	3114	--	3363
		СП - 8%				--	--	--	--		249	
15	252-108-0607 РСНБ РК 2022	Изолятор композитный натяжной типа типа SDI90.150	шт.		3	14295,00	--	42885	--	42885	--	46316
		СП - 8%				--	--	--	--		3431	
16	252-207-0702 РСНБ РК 2022	Кронштейн типа SO253	шт.		3	2216,00	--	6648	--	6648	--	7180
		СП - 8%				--	--	--	--		532	
17	1133-0208-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Разъединители.Установка с помощью механизмов	комплект		1	22202,58	6041,46	22203	6042	158	14892	40062
		НР - 80%; СП - 8%				16003,16	2611,69	16003	2612		2968	
		ИСКЛЮЧЕНЫ РЕСУРСЫ:										
	217-101-0107	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 строительный	т									
		Состав работ:										
		1. Установка конструкций под оборудование										
		2. Подъем и закрепление оборудования										
		3. Установка и монтаж привода										
		4. Устройство заземляющих спусков										
18	515-201-0503 РСНБ РК 2022	Разъединитель линейный для наружной установки,двухколонкового типа РЛНД-1-10Б/400 (трехполюсный)	шт.		1	186876,00	--	186876	--		--	186876
						--	--	--	--	186876	--	
19	252-207-3911 РСНБ РК 2022	Кронштейн КМ-1,оцинкованный,Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.		1	3787,00	--	3787	--	3787	--	4090
		СП - 8%				--	--	--	--		303	
20	252-206-0601 РСНБ РК 2022	Зажим аппаратный типа А2А	шт.		6	2218,00	--	13308	--	13308	--	14373

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		СП - 8%				--	--	--	--		1065	
21	252-207-3915 РСНБ РК 2022	Кронштейн Р 1,оцинкованный,Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.		1	2124,00	--	2124	--	2124	--	2294
		СП - 8%				--	--	--	--		170	
22	252-207-3916 РСНБ РК 2022	Кронштейн Р 2,оцинкованный,Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.		1	2586,00	--	2586	--	2586	--	2793
		СП - 8%				--	--	--	--		207	
23	252-207-3922 РСНБ РК 2022	Вал привода РА 3,оцинкованный,Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.		3	16909,00	--	50727	--	50727	--	54785
		СП - 8%				--	--	--	--		4058	
24	252-207-3918 РСНБ РК 2022	Кронштейн Р 5,оцинкованный,Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.		1	2771,00	--	2771	--	2771	--	2993
		СП - 8%				--	--	--	--		222	
25	252-207-0207 РСНБ РК 2022	Крепление оцинкованное для ЛЭП ГОСТ 23118-2012 типа Х-7 хомут,Т.П.3.407.1-143	шт.		3	1682,00	--	5046	--	5046	--	5450
		СП - 8%				--	--	--	--		404	
26	252-207-0208 РСНБ РК 2022	Крепление оцинкованное для ЛЭП ГОСТ 23118-2012 типа Х-8 хомут,Т.П.3.407.1-143	шт.		1	1728,00	--	1728	--	1728	--	1866
		СП - 8%				--	--	--	--		138	
27	252-207-3910 РСНБ РК 2022	Проводник ЗП-1,оцинкованный,Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.		4,5	1477,00	--	6647	--	6647	--	7179
		СП - 8%				--	--	--	--		532	
		РАЗДЕЛ 1.КЛ-0,4кВ										
28	1308-0205-1001 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 26	Щиток до трех групп.Установка в обхват колонн	шт.		1	4456,47	1446,07	4456	1447	598	2191	7178
		НР - 72%; СП - 8%				2410,95	631,54	2411	632		532	
		Состав работ:										
		1. Установка конструкций										
		2. Установка щитка										
		3. Присоединение										
29	247-201-0501 РСНБ РК 2022	Щит вводно-учетный ГОСТ 32397-2013,типа ЩУ 1/1-0 У1 IP66	шт.		1	11200,00	--	11200	--	11200	--	12096
		СП - 8%				--	--	--	--		896	
30	1308-0303-0602 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 26	Автомат одно-,двух-,трехполюсный на ток до 100 А.Установка на конструкции на стене или колонне	шт.		1	7206,99	168,92	7207	169	3099	2871	10884
		НР - 72%; СП - 8%				3938,96	48,58	3939	49		806	
		Состав работ:										
		1. Изготовление и установка конструкций										
		2. Установка выключателей										
		3. Заземление										
		4. Присоединение										
31	247-204-0860 РСНБ РК 2022	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "D" 3Р 32А 4,5 кА "D"	шт.		1	2512,00	--	2512	--	2512	--	2713

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		СП - 8%				--	--	--	--		201	
32	**1308-0305-1002 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 26**	**Счетчики трехфазные.Установка на готовом основании**	**шт.**		**1**	**1956,01**	**111,24**	**1956**	**112**	**36**	**1336**	**3556**
		НР - 72%; СП - 8%				**1807,51**	**48,58**	**1808**	**49**		**263**	
		ИСКЛЮЧЕНЫ РЕСУРСЫ:										
	247-301-0200	Счетчик электрической энергии трехфазный, однотарифный	шт,									
		Состав работ:										
		1. Установка										
		2. Присоединение										
		3. Опробование										
33	**247-301-0340 РСНБ РК 2022 прим.**	**Счетчик электрической энергии трехфазный,многотарифный марки Меркурий 236 ART-03 PQL,3x230/400 В,5(10) А,ЖКИ,А/R-0,5S/1,0со встроенным модемом передачи данных по силовой сети PLC**	**шт.**		**1**	**32793,00**	**--**	**32793**	**--**	**32793**	**--**	**35416**
		СП - 8%				--	--	--	--		**2623**	
34	**1308-0104-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 26**	**Шкаф управления и регулирования.Монтаж оборудования**	**шкаф**		**1**	**37446,32**	**8898,91**	**37446**	**8899**	**2544**	**21520**	**63684**
		НР - 72%; СП - 8%				**26002,86**	**3886,38**	**26003**	**3886**		**4717**	
		Состав работ:										
		1. Установка										
		2. Установка перемычки заземления										
		3. Присоединение										
35	**515-301-0113 РСНБ РК 2022**	**Ящик управления ГОСТ 30011.1-2003 типа Я 5111-3074УХЛ4 с автоматическими выключателями на каждый фидер,количество фидеров - 1,номинальный ток 10 А,предел регулирования тока теплового реле от 7 А до 10 А**	**шт.**		**1**	**489568,00**	**--**	**489568**	**--**		**--**	**489568**
						--	--	--	--	**489568**	--	
36	**1133-0204-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08**	**Провода ВЛ 0,38 кВ изолированные (1 провод при 20 опорах на 1 км линии).Подвеска с помощьюмеханизмов**	**км линии**		**0,14**	**139736,14**	**43470,34**	**19563**	**6086**	**4388**	**8969**	**30814**
		НР - 80%; СП - 8%; Формула объема = (140).0,001				**64919,80**	**15158,13**	**9089**	**2122**		**2283**	
		ИСКЛЮЧЕНЫ РЕСУРСЫ:										
	261-302-0476	Провода самонесущие изолированные	1000 м									
	252-207-0609	Подвес типа ES1500E промежуточный	шт,									
		Состав работ:										
		1. Раскатка изолированных проводов с помощью механизмов										
		2. Раскатка изолированных проводов с помощью троса-лидера										
		3. Соединение проводов										
		4. Подъем изолированных проводов на опоры										
		5. Натягивание и визирование проводов										
		6. Крепление проводов и устройство перемычек										

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
37	**243-701-0716 РСНБ РК 2022**	**Провод самонесущий изолированный без несущего элемента,с алюминиевыми токопроводящими жилами,с изоляцией изсветостабилизированного термопластичного полиэтилена,для воздушных линий электропередачи,без жилы освещения СТ РК 2794-2015,марки СИП-4 4х16-0,6/1,0**	**км**		**0,07**	**604930,00**	**--**	**42345**	**--**	**42345**	**--**	**45733**
		СП - 8%; *Формула объема = 70.0,001*				**--**	**--**	**--**	**--**		**3388**	
38	**243-701-0717 РСНБ РК 2022**	**Провод самонесущий изолированный без несущего элемента,с алюминиевыми токопроводящими жилами,с изоляцией изсветостабилизированного термопластичного полиэтилена,для воздушных линий электропередачи,без жилы освещения СТ РК 2794-2015,марки СИП-4 4х25-0,6/1,0**	**км**		**0,07**	**880799,00**	**--**	**61656**	**--**	**61656**	**--**	**66588**
		СП - 8%; *Формула объема = 70.0,001*				**--**	**--**	**--**	**--**		**4932**	
39	**1308-0201-0901 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 26**	**Кабель до 35 кВ,масса 1 м до 1 кг.Прокладка в проложенных трубах,блоках и коробах**	**м кабеля**		**9**	**444,25**	**186,93**	**3998**	**1683**	**515**	**1744**	**6202**
		НР - 72%; СП - 8%				**200,02**	**69,19**	**1800**	**623**		**459**	
		Состав работ:										
		1. Установка и снятие лебедки										
		2. Установка и снятие барабана										
		3. Установка и снятие роликов										
		4. Монтаж и демонтаж переговорной связи										
		5. Прокладка кабеля										
		6. Проверка состояния изоляции кабеля до и после прокладки										
		7. Маркировка										
40	**243-113-0806 РСНБ РК 2022**	**Кабель силовой число жил 4,напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012,марки АВБбШв 4х25 (ок)-0,66**	**км**		**0,009**	**1540054,00**	**--**	**13860**	**--**	**13860**	**--**	**14969**
		СП - 8%; *Формула объема = 9.0,001*				**--**	**--**	**--**	**--**		**1109**	
41	**252-207-0915 РСНБ РК 2022**	**Колпачок изолирующий типа СЕ 16-150**	**шт.**		**3**	**124,00**	**--**	**372**	**--**	**372**	**--**	**402**
		СП - 8%				**--**	**--**	**--**	**--**		**30**	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**тенге**					**728932**	**18396**	**577638**	**66386**	**1488337**
								45050	**7361**	**676444**	**60140**	
	Стоимость оборудования		тенге					**489568**				
	ВСЕГО, Стоимость оборудования		тенге					**489568**				
	Стоимость монтажных работ		тенге					**55063**				
	Материалы		тенге					**6796**				
	Всего заработная плата		тенге						**41200**			
		Накладные расходы	тенге					**29662**				
		Сметная прибыль	тенге					**6777**				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		тенге					**91502**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									**21**
		Сметная заработная плата	тенге						**41200**			
	Стоимость общестроительных работ		тенге					**184301**				
	Материалы		тенге					**4388**				
	Всего заработная плата		тенге						**11211**			
	Стоимость материалов и конструкций		тенге					**164738**				
		Накладные расходы	тенге					**8969**				

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		Сметная прибыль	тенге					15462				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		тенге					208732				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									6
		Сметная заработная плата	тенге						11211			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	тенге					789802				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									27
		Сметная заработная плата	тенге						52411			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**тенге**									**1488337**
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
		- Зарплата рабочих строителей	тенге					71658				
		- Затраты на эксплуатацию машин	тенге						36071			
		- в том числе зарплата машинистов	тенге						15447			
		- Материалов, изделий и конструкций	тенге							577642		
		- Оборудование, инвентарь	тенге							676444		
		- Накладные расходы	тенге								66386	
		- Сметная прибыль	тенге								60140	
		НДС 12%										178 600
		Всего к оплате										1 666 937
		итог с понижающим коэф k=0,90										1 500 243,70

М.П. Заказчик:
ТОО "УниверсалСтройСервис"

Директор _____ **Момбеков Ж.**

М.П. Подрядчик:
ТОО "СП Бірлік Инжиниринг"

Директор _____ **Байысбаев Ж.К.**