Республика Казахстан
ТОО "КазЖобаСаулет-Консалтинг"
(Лиц №16018343 от 29 ноября 2016г.)

Заказ: № 20-2023

Заказчик: Государственное коммунальное предприятие на праве хозяйственного ведения "Алматы Су" Управления энергетики и водоснабжения города Алматы

Пояснительная записка

«Реконструкция водопроводной сети по ул.Саина от ул.Жубанова до ул.Толе би (восточная сторона) в Ауэзовском районе г.Алматы»

Том-3

Паспорт проекта

г. Шымкент-2023г.

Республика Казахстан
ТОО "КазЖобаСаулет-Консалтинг"
(Лиц №16018343 от 29 ноября 2016г.)

Заказ: № 20-2023

Заказчик: Государственное коммунальное предприятие на праве хозяйственного ведения "Алматы Су" Управления энергетики и водоснабжения города Алматы

Пояснительная записка

«Реконструкция водопроводной сети по ул.Саина от ул.Жубанова до ул.Толе би (восточная сторона) в Ауэзовском районе г.Алматы»

Том-3

Паспорт проекта

Директор **Б.А. Зулеев**

ГИП **У.М. Тиметов**

г. Шымкент-2023г.

					20-2023-ПП	Лист
Изм.	Лист	№ докум.	Подпись	Дата		2

ПАСПОРТ ПРОЕКТА ВОДОСНАБЖЕНИЯ

объект: Обследование технического состояния водопроводной сети по ул.Саина от ул.Жубанова до ул.Толе би (восточная сторона) в Ауэзовском р-не г.Алматы»

№ п/п	Наименование показателей	Характеристика
1	2	3
	I. Общие данные	
1	Наименование проектной организации, ее подчиненность и адрес	ТОО « КазЖобаСаулет-Консалтинг », г. Шымкент, мкр. Нурсат 208-33
2	Дата составления проекта, № заказа, № арх.	2018г. заказ №20-2023
3	Наименование застройщика, его подчиненность, адрес	Согласно тендера
4	Назначение водопровода	Объединенный хозяйственно-питьевой и противопожарный.
5	Источник	Магистральные водопроводные сети
6	Численность населения Норма водопотребления	г. Алмааты, ул. Саина Норма водопотребления -150л/ сут.
7	Производительность водозаборных, водопроводных сооружений	Расход воды 5904.0м3/сут, 246.0м3/час, 68,33 л/с.
8	Протяженность водопроводных сетей	Ø315х28.6=681,05м, Ø250х22.7=334,13м.
	II. *Техническая характеристика и состав водозаборных, водопроводных сооружений*	
Водозаборные, водопроводные сооружения		
	Основные сооружения:	
1	Водопроводные сети	ГОСТ 18599-2001 трубы полиэтиленовые РЕ 100 SDR 11Ø315х28.6=681,05м, Ø250х22.7=334,13м. Трубы хризотилцементные безнапорные Ø500=38,0м, Трубы хризотилцементные безнапорные Ø450=8,0м. ГОСТ 31416-2009 (футляр через дорогу), Трубы стальные электросварные Ø530х9.0=28,0, Ø478х9.0=26,0м. ГОСТ 10704-91*(футляр через дорогу).
2	Колодцы	Колодец водопроводный Д=2500 Нр=1.8м – 20шт, Люки полимерно-песчанные” Т” -20 шт.

Основные технико-экономические показатели

1.	Объем годового водопотребления	2125,44 тыс. $м^3$/год
2.	Протяжонность уличной трассы:	1015,18м.
3.	Общая сметная стоимость строительства в текущих ценах по состоянию на 2023год в том числе: СМР	126074,516 тыс.тенге 104383,051 тыс.тенге
4.	Продолжительность строительства	2,0 месяцев