Қазахстан Республикасы
"КазЖобаСаулет-Консалтинг" ЖШС
(Лиц №16018343 от 29 қараша 2016ж.)

Республикасы Казахстан
ТОО "КазЖобаСаулет-Консалтинг"
(Лиц №16018343 от 29 ноября 2016г.)

Заказ: 29-2023

РАБОЧИЙ ПРОЕКТ

Паспорт рабочего проекта
Том 3

г. Шымкент 2023

Қазахстан Республикасы
"КазЖобаСаулет-Консалтинг" ЖШС
(Лиц №16018343 от 29 қараша 2016ж.)

Республикасы Казахстан
ТОО "КазЖобаСаулет-Консалтинг"
(Лиц №16018343 от 29 ноября 2016г.)

Заказ: 29-2023
Заказчик: ГКП на ПХВ "Алматы Су" Управления энергетики и водоснабжения города Алматы

РАБОЧИЙ ПРОЕКТ

«Реконструкция водопроводной сети по ул. Малая от ул. Оренбургской до ул. Курдайская и ул. Сарбайская, по ул. Донбасская от ул. Шакшак Жанибек до ул. Курдайская (ВК-3632), по ул. Астраханская от ул. Малая до ул. Казанская, по ул. Татарская от ул. Астраханская до ул. Крымская, по ул. Курдайская от ул. Донбасская до ул. Казанская, по ул. Крымская от ул. Казанская до (ВК-3632) в Медеуском район г. Алматы»

Паспорт рабочего проекта
Том 2

Директор
ТОО "КазЖобаСаулет-Консалтинг" Зулеев Б.А.

Главный архитектор проекта
ТОО "КазЖобаСаулет-Консалтинг" Тиметов У.М.

г. Шымкент 2023

ПАСПОРТ ПРОЕКТА ВОДОСНАБЖЕНИЯ

объект: Обследование технического состояния водопроводной сети по ул. Малая от ул. Оренбургской до ул. Курдайская и ул. Сарбайская, по ул. Донбасская от ул. Шакшак Жанибек до ул. Курдайская (ВК-3632), по ул. Астраханская от ул. Малая до ул. Казанская, по ул. Татарская от ул. Астраханская до ул. Крымская, по ул. Курдайская от ул. Донбасская до ул. Казанская, по ул. Крымская от ул. Казанская до (ВК-3632) в Медеуском районе г. Алматы№

№ п/п	Наименование показателей	Характеристика
1	2	3
	I. Общие данные	
1	Наименование проектной организации, ее подчиненность и адрес	ТОО « КазЖобаСаулет-Консалтинг», г. Шымкент, мкр. Нурсат 208-33
2	Дата составления проекта, № заказа, № арх.	2023г. заказ №29-2023
3	Наименование застройщика, его подчиненность, адрес	Согласно тендера
4	Назначение водопровода	Объединенный хозяйственно-питьевой и противопожарный.
5	Источник	Магистральные водопроводные сети
6	Численность населения Норма водопотребления	г. Алмааты, по ул. Малая от ул. Оренбургской до ул. Курдайская и ул. Сарбайская, по ул. Донбасская от ул. Шакшак Жанибек до ул. Курдайская (ВК-3632), по ул. Астраханская от ул. Малая до ул. Казанская, по ул. Татарская от ул. Астраханская до ул. Крымская, по ул. Курдайская от ул. Донбасская до ул. Казанская, по ул. Крымская от ул. Казанская до (ВК-3632) Норма водопотребления -120л/ сут.
7	Производительность водозаборных, водопроводных сооружений	Расход воды 144,0 м³/сут, 6,00 м³/час, 21,6 л/сек.
8	Протяженность водопроводных сетей	Ø200х18,2=125,0м, Ø160х14,6=586,5м, Ø110х10,0м=844,55м.
	II. *Техническая характеристика и состав водозаборных, водопроводных сооружений*	
Водозаборные, водопроводные сооружения		
	Основные сооружения:	
1	Водопроводные сети	ГОСТ 18599-2001 трубы полиэтиленовые РЕ 100 SDR 11 Ø200х18,2=125,0м, Ø160х14,6=586,5м,

		∅110х10,0м=844,55м. Трубы стальные электросварные ∅325х6.0=83,0, ГОСТ 10704-91 (футляр через дорогу).
2	Колодцы	Колодец водопроводный Д=1500 Нр=1.8м – 26шт, Д=2000 Нр=1.8м – 9шт, Люк чугунный тип "Т"-35шт.

Основные технико-экономические показатели

1.	Объем годового водопотребления	51840 тыс. $м^3$/год
2.	Протяжонность уличной трассы:	1556,05м.
3.	Общая сметная стоимость строительства в текущих ценах по состоянию на 2023год в том числе: СМР	161554,007 тыс.тенге 133237,273 тыс.тенге
4.	Продолжительность строительства	3,0 месяцев