(наименование организации)

"Утвержден"

Сводный сметный расчет в сумме 336453,246 тыс.тенге

в том числе:

налог на добавленную стоимость (НДС) 36048,562 тыс.тенге

*(ссылка на документ о согласовании)*

"____"_____ 20 г.

# СВОДНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ

Привязка проектно-сметной документации на строительство физкультурно-оздоровительного комплекса в селе Коктогай Индерского района

*(наименование стройки)*

Составлен в текущих ценах по состоянию на 1 квартал 2019 г.

| № п/п | Номера смет и расчетов, иные документы | Наименование глав, объектов, работ и затрат | Сметная стоимость, тысяч тенге | | | Общая сметная стоимость, тыс. тенге |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | строительно-монтажных работ | оборудования, мебели и инвентаря | прочих работ и затрат | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | | **Раздел I. Проектирование** | | | | |
| 1 | ГН СПР (расчет) | Проектные работы | | | 5289,258 | 5289,258 |
| 2 | Правила КВЭП | Средства на комплексную вневедомственную экспертизу проекта | | | 825,977 | 825,977 |
| | | **Итого по разделу I** | | | **6115,235** | **6115,235** |
| | | **Раздел II. Сметная стоимость подрядных работ** | | | | |
| 3 | Сметный расчет стоимости строительства | Сметная стоимость строительства | 257640,142 | 24354,348 | 0,000 | 281994,490 |
| | | **Раздел III. Инжиниринговые услуги** | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | Правила оказания инж. услуг | Затраты заказчика на технический надзор - 281994,49.3,24% = 9136,621 | | | 9136,621 | 9136,621 |
| 5 | Правила оказания инж. услуг | Затраты заказчика на авторский надзор - 281994,49.1,12% = 3158,338 | | | 3158,338 | 3158,338 |
| | | **Итого по разделу III** | | | **12294,959** | **12294,959** |
| | | **Итого по сводному сметному расчету** | **257640,142** | **24354,348** | **18410,194** | **300404,684** |
| 6 | Налоговый кодекс РК | Налог на добавленную стоимость, 12% | | | 36048,562 | 36048,562 |
| | | **Всего по сводному сметному расчету** | **257640,142** | **24354,348** | **54458,756** | **336453,246** |

Главный инженер проекта

Директор

Заказчик

"Утвержден/Согласован'

Сметный расчет стоимости строительства в сумме 315833,828 тыс.тенге

в том числе:

налог на добавленную стоимость 33839,339 тыс.тенге

*(ссылка на документ о согласовании/об утверждении)*

"____"_____ 20 г.

# СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ СТОИМОСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА

Привязка проектно-сметной документации на строительство физкультурно-оздоровительного комплекса в селе Коктогай Индерского района

*(наименование стройки)*

в ценах на 4 квартал 2018 года

| № п/п | № смет и расчетов | Наименование глав, объектов, работ и затрат | Сметная стоимость, тыс. тенге | | | Всего, тыс. тенге |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | строительно-монтажных работ | оборудования, мебели и инвентаря | прочих затрат | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| **Глава 2. Основные объекты строительства** | | | | | | |
| 1 | 2-1 | Физкультурно-оздоровительный комплекс | 165459,608 | 22705,394 | -- | 188165,002 |
| 2 | 2-3 | Котельная | 453,751 | 385,714 | -- | 839,466 |
| | | **Всего по главе** | **165913,359** | **23091,109** | **--** | **189004,468** |
| **Глава 4. Объекты энергетического хозяйства** | | | | | | |
| 3 | 4-1 | Наружные сети электроснабжения и связи | 1850,493 | 51,786 | -- | 1902,279 |
| | | **Всего по главе** | **1850,493** | **51,786** | **--** | **1902,279** |
| **Глава 6. Наружные сети и сооружения водоснабжения, канализации, теплоснабжения и газоснабжения** | | | | | | |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 6-1 | Наружные сети трубопроводов | 6331,417 | 54,018 | -- | 6385,435 |
| | | **Всего по главе** | **6331,417** | **54,018** | **--** | **6385,435** |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | **Глава 7. Благоустройство и озеленение территории** | | | | |
| 5 | 7-1 | Блаустройство | 59776,198 | -- | -- | 59776,198 |
| | | **Всего по главе** | **59776,198** | **--** | **--** | **59776,198** |
| | | **ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1-7** | **233871,467** | **23196,912** | **--** | **257068,379** |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | **Глава 8. Временные здания и сооружения** | | | | |
| 6 | НДЗ РК 8.04-05-2015 | Временные здания и сооружения 1,5% | 3508,072 | -- | -- | 3508,072 |
| | | **Всего по главе** | **3508,072** | **--** | **--** | **3508,072** |
| | | **ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1-8** | **237379,539** | **23196,912** | **--** | **260576,452** |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | **Глава 9. Дополнительные затраты на строительство** | | | | |
| 7 | НДЗ РК 8.04-06-2015 | Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ в зимнее время 1,35% | 3204,624 | -- | -- | 3204,624 |
| | | **Всего по главе** | **3204,624** | **--** | **--** | **3204,624** |
| | | **ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1-9** | **240584,163** | **23196,912** | **--** | **263781,075** |
| 8 | ГН ОССС | Непредвиденные работы и затраты-2% | 4811,683 | -- | -- | 4811,683 |
| | | **ИТОГО СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ** | **245395,846** | **23196,912** | **--** | **268592,759** |
| 9 | Приложение 1 к Прогнозу социально-экономического развития Республики Казахстан на 2017-2021 годы с учетом изменений от 13 февраля 2017 года, протокол № 7 | в том числе в текущих ценах на 2019 год - 100 %, К=1,0498961 | 257640,142 | 24354,348 | -- | 281994,49 |
| 10 | Налоговый кодекс РК | Налог на добавленную стоимость - 12 % | -- | -- | 33839,339 | 33839,339 |
| | | **ВСЕГО ПО СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ** | **257640,142** | **24354,348** | **33839,339** | **315833,828** |

ПРОЕКТНО-СМЕТНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ СТРОИТЕЛЬСТВА

РАЗДЕЛ "СМЕТНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ"

| Уровень | № документа п/п | Страница | Шифр | Наименование |
|---|---|---|---|---|
| Стройка | | | 86-31/2 | Привязка проектно-сметной документации на строительство физкультурно-оздоровительного комплекса в селе Коктогай Индерского района Атырауской области |
| Объект | | | 2-1 | Физкультурно-оздоровительный комплекс |
| Смета | | | 2-1-1 | водопровод и канализация |
| Смета | | | 2-1-2 | отопление и вентиляция |
| Смета | | | 2-1-3 | видеонаблюдение |
| Смета | | | 2-1-4 | конструкции металлические |
| Смета | | | 2-1-5 | система связи |
| Смета | | | 2-1-6 | технологическое оборудование |
| Смета | | | 2-1-7 | электромонтажные работы |
| Смета | | | 2-1-8 | общестроительные работы |
| Объект | | | 4-1 | Наружные сети электроснабжения и связи |
| Смета | | | 4-1-1 | система связи |
| Смета | | | 4-1-3 | наружное освещение спортивных площадок |
| Объект | | | 7-1 | Благоустройство |
| Смета | | | 7-1-1 | Благоустройство |
| Смета | | | 7-1-2 | МАФ |
| Объект | | | 2-3 | Котельная |
| Смета | | | 2-3-1 | внутреннее газооборудование |
| Объект | | | 6-1 | Наружные сети трубопроводов |
| Смета | | | 6-1-2 | наружные сети газоснабжения |

Наименование стройки Привязка проектно-сметной документации на строительство физкультурно-оздоровительного комплекса в селе Коктогай Индерского района

# Объектная смета № 2-1
# (Объектный сметный расчет)

на строительство Физкультурно-оздоровительный комплекс Физкультурно-оздоровительный комплекс
(наименование объекта)

| | | |
|---|---|---|
| Сметная стоимость работ и затрат | 188165,002 | тыс.тенге |
| Нормативная трудоемкость | 24,436 | тыс.чел.-ч |
| Сметная заработная плата | 27772,829 | тыс.тенге |

в ценах на 1.01.2001г.

| № п/п | Номера смет | Наименование работ и затрат | Сметная стоимость, тысяч тенге | | | | Норматив-ная трудо-емкость, тысяч человеко-часов | Сметная заработная плата, тысяч тенге | Показатели единичной стоимости |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | строительно-монтажных работ | оборудования, мебели и инвентаря | прочих затрат | всего | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1. | 2-1-1 | водопровод и канализация | 4210,902 | 1146,578 | -- | 5357,48 | 0,54 | 664,08 | -- |
| 2. | 2-1-2 | отопление и вентиляция | 14220,527 | 4172,219 | -- | 18392,746 | 1,675 | 1912,592 | -- |
| 3. | 2-1-3 | видеонаблюдение | 2330,164 | 146,019 | -- | 2476,183 | 0,5 | 772,729 | -- |
| 4. | 2-1-4 | конструкции металлические | 44491,885 | -- | -- | 44491,885 | 7,434 | 8305,377 | -- |
| 5. | 2-1-5 | система связи | 2167,837 | 1185,14 | -- | 3352,977 | 0,65 | 841,181 | -- |
| 6. | 2-1-6 | технологическое оборудование | -- | 14433,757 | -- | 14433,757 | -- | -- | -- |
| 7. | 2-1-7 | электромонтажные работы | 14149,737 | 1621,682 | -- | 15771,42 | 2,646 | 3150,299 | -- |
| 8. | 2-1-8 | общестроительные работы | 83888,555 | -- | -- | 83888,555 | 10,993 | 12126,572 | -- |
| | | **ИТОГО** | **165459,608** | **22705,394** | -- | **188165,002** | **24,436** | **27772,829** | |

Главный инженер проекта

Директор

Форма 4

Наименование стройки - Привязка проектно-сметной документации на строительство физкультурно-оздоровительного комплекса в селе Коктогай Индерского района Атырауской области
Шифр стройки 86-31/2
Наименование объекта - Физкультурно-оздоровительный комплекс
Шифр объекта 2-1

# ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 2-1-1
## (Локальный сметный расчет)

на водопровод и канализация
*(наименование работ и зат рат )*

Основание: 1114-1-ВК.С

| | | |
|---|---|---|
| Сметная стоимость | 5357,48 | тыс.тенге |
| Сметная заработная плата | 664,08 | тыс.тенге |
| Нормативная трудоемкость | 0,536 | тыс.чел-ч |

Составлен(а) в текущих ценах на 4 квартал 2018 года

| № п/п | Шифр норм, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость единицы, тенге | | Общая стоимость, тенге | | | Накладные расходы, тенге | Всего стоимость с НР и СП, тенге |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Всего / зарплата рабочих-строителей | эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов | Всего / зарплата рабочих-строителей | эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов | материалы / оборудование, мебель, инвентарь | Сметная прибыль, тенге | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| | | **РАЗДЕЛ 1.В1** | | | | | | | | | |
| 1 | 1116-0301-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6 | Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 15 мм. Прокладка | м трубопровода | 72 | 1623,37 | 19,69 | 116882,97 | 1417,96 | 85790,14 | 29616,40 | 158219,32 |
| | | *НР - 98%; СП - 8%* | | | 412,15 | 7,58 | 29674,87 | 545,94 | | 11719,95 | |
| 2 | 1116-0301-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6 | Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 20 мм. Прокладка | м трубопровода | 15 | 1789,01 | 19,69 | 26835,19 | 295,41 | 20357,52 | 6170,08 | 35645,70 |
| | | *НР - 98%; СП - 8%* | | | 412,15 | 7,58 | 6182,27 | 113,74 | | 2640,42 | |
| 3 | 1116-0301-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6 | Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 25 мм. Прокладка | м трубопровода | 40 | 2129,85 | 19,69 | 85194,12 | 787,76 | 67920,32 | 16453,55 | 109779,49 |
| | | *НР - 98%; СП - 8%* | | | 412,15 | 7,58 | 16486,04 | 303,30 | | 8131,81 | |
| 4 | 1116-0301-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6 | Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 40 мм. Прокладка | м трубопровода | 66 | 2899,45 | 19,69 | 191363,58 | 1299,80 | 162861,82 | 27148,36 | 235992,90 |
| | | *НР - 98%; СП - 8%* | | | 412,15 | 7,58 | 27201,97 | 500,44 | | 17480,96 | |
| 5 | 1116-0401-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11 | Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 100 мм. Прокладка | м трубопровода | 4 | 3564,06 | 65,95 | 14256,25 | 263,79 | 10376,16 | 3630,88 | 19318,10 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | *НР - 98%; СП - 8%* | | | 904,08 | 22,17 | 3616,30 | 88,68 | | 1430,97 | |
| 6 | 1116-1101-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5 | Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое | м трубопровода | 193 | 82,44 | 1,09 | 15911,19 | 211,34 | 731,78 | 14668,71 | 33026,30 |
| | | *НР - 98%; СП - 8%* | | | 77,55 | -- | 14968,08 | -- | | 2446,39 | |
| 7 | 1116-1101-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5 | Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 100 мм. Испытание гидравлическое | м трубопровода | 4 | 91,85 | 1,09 | 367,40 | 4,38 | 52,80 | 304,01 | 725,13 |
| | | *НР - 98%; СП - 8%* | | | 77,55 | -- | 310,22 | -- | | 53,71 | |
| 8 | 1116-0601-0103 РСНБ РК 2015 | Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 100 мм. Установка | шт. | 2 | 3714,62 | 265,90 | 7429,24 | 531,80 | 1052,64 | 5834,06 | 14324,36 |
| | | *НР - 98%; СП - 8%* | | | 2922,40 | 54,16 | 5844,80 | 108,32 | | 1061,06 | |
| 9 | 2304-0101-0403 РСНБ РК 2015 | Задвижки клиновые фланцевые с невыдвижным шпинделем 30ч47бр2 для воды, PN 10, DN 100 ГОСТ 5762-2002 | шт. | 2 | 29101,00 | -- | 58202,00 | -- | 58202,00 | -- | 62858,16 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 4656,16 | |
| 10 | 1312-1101-0110 РСНБ РК 2015 | Арматура фланцевая с ручным приводом или без привода водопроводная на условное давление до 4 МПа, диаметр условного прохода 100 мм. Монтаж оборудования | шт. | 1 | 9037,00 | 3206,35 | 9037,00 | 3206,35 | 363,84 | 4039,16 | 14122,26 |
| | | *НР - 61%; СП - 8%* | | | 5466,81 | 1154,77 | 5466,81 | 1154,77 | | 1046,09 | |
| 11 | 5101-0101-1001 РСНБ РК 2015 | Задвижки чугунные 30ч906бр, 31ч906бр параллельные с выдвижным шпинделем фланцевые с электроприводом Т до 225°С, PN 10, DN 50 ГОСТ 5762-2002 | шт. | 1 | 168578,00 | -- | 168578,00 | -- | | -- | 168578,00 |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | 168578,00 | -- | |
| 12 | 2304-0702-0201 РСНБ РК 2015 | Вентили проходные латунные 15Б1бк муфтовые, для воды и пара PN 16, DN15 ГОСТ 5761-2005 | шт. | 27 | 744,00 | -- | 20088,00 | -- | 20088,00 | -- | 21695,04 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 1607,04 | |
| 13 | 2304-0702-0203 РСНБ РК 2015 | Вентили проходные латунные 15Б1бк муфтовые, для воды и пара PN16, DN 25 ГОСТ 5761-2005 | шт. | 8 | 1449,00 | -- | 11592,00 | -- | 11592,00 | -- | 12519,36 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 927,36 | |
| 14 | 2304-0702-0205 РСНБ РК 2015 | Вентили проходные латунные 15Б1бк муфтовые, для воды и пара PN 16, DN 40 ГОСТ 5761-2005 | шт. | 2 | 3574,00 | -- | 7148,00 | -- | 7148,00 | -- | 7719,84 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 571,84 | |
| 15 | 1116-0901-0501 РСНБ РК 2015 | Счетчики (водомеры), диаметр до 40 мм. Установка | счетчик (водомер) | 1 | 530,48 | 26,01 | 530,48 | 26,01 | 19,03 | 487,72 | 1099,65 |
| | | *НР - 98%; СП - 8%* | | | 485,44 | 12,23 | 485,44 | 12,23 | | 81,46 | |
| 16 | 2303-0301-0212 РСНБ РК 2015 | Счетчики (водомеры) холодной воды крыльчатые ВСКМ DN 32 | шт. | 1 | 18846,00 | -- | 18846,00 | -- | 18846,00 | -- | 20353,68 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 1507,68 | |
| 17 | 1118-1101-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6 | Манометры с трехходовым краном. Установка | комплект | 1 | 2506,81 | -- | 2506,81 | -- | 2219,03 | 282,03 | 3011,95 |
| | | *НР - 98%; СП - 8%* | | | 287,78 | -- | 287,78 | -- | | 223,11 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18 | 2304-0905-1806 РСНБ РК 2015 | Краны трехходовые регулирующие КРТП-20 натяжные муфтовые латунные 11Б18бк для жидких сред, PN 16, DN 15 ГОСТ 21345-2005 | шт. | 1 | 1255,00 | -- | 1255,00 | -- | 1255,00 | -- | 1355,40 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 100,40 | |
| 19 | 1118-1001-0107 РСНБ РК 2015 | Фильтр для очистки воды в трубопроводах систем отопления, диаметр 100 мм. Установка | фильтр | 1 | 30502,03 | 467,81 | 30502,03 | 467,81 | 28079,99 | 2028,90 | 35133,41 |
| | | *НР - 98%; СП - 8%* | | | 1954,24 | 116,07 | 1954,24 | 116,07 | | 2602,47 | |
| 20 | 1116-0501-0209 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10 | Трубопроводы водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа, наружный диаметр до 110 мм. Прокладка | м трубопровода | 3 | 1935,46 | 546,63 | 5806,39 | 1639,89 | 157,18 | 4385,50 | 11007,24 |
| | | *НР - 98%; СП - 8%* | | | 1336,44 | 155,23 | 4009,32 | 465,68 | | 815,35 | |
| 21 | 2301-0501-1207 РСНБ РК 2015 | Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17,6 - 110х6,3 питьевая ГОСТ 18599-2001 | м | 2,988 | 1510,00 | -- | 4511,88 | -- | 4511,88 | -- | 4872,83 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 360,95 | |
| 22 | 2302-0303-7306 РСНБ РК 2015 | Втулка под фланец полиэтиленовая сварная ПЭ 100 SDR 17, DN 110, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010 | шт. | 1 | 1547,00 | -- | 1547,00 | -- | 1547,00 | -- | 1670,76 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 123,76 | |
| 23 | 2302-1104-0405 РСНБ РК 2015 | Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/ | кг | 10 | 542,00 | -- | 5420,00 | -- | 5420,00 | -- | 5853,60 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 433,60 | |
| 24 | 1116-0401-0210 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6 | Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 300 мм/футляр/. Прокладка | м трубопровода | 0,5 | 19215,36 | 288,18 | 9607,68 | 144,09 | 8072,97 | 1399,83 | 11888,12 |
| | | *НР - 98%; СП - 8%* | | | 2781,24 | 75,56 | 1390,62 | 37,78 | | 880,60 | |
| 25 | 2302-0103-0110 РСНБ РК 2015 | Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 6, DN 100 ГОСТ 12816-80 | шт. | 7 | 2169,00 | -- | 15183,00 | -- | 15183,00 | -- | 16397,64 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 1214,64 | |
| 26 | 2302-0103-0110 РСНБ РК 2015 | Фланцы стальные свободные, Ду 100 мм | шт. | 1 | 2169,00 | -- | 2169,00 | -- | 2169,00 | -- | 2342,52 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 173,52 | |
| 27 | 1126-0101-1701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 13 | Трубопроводы. Изоляция трубками из вспененного каучука | м трубопровода | 66 | 619,04 | 94,08 | 40856,35 | 6209,06 | 16961,27 | 15698,90 | 61079,67 |
| | | *НР - 76%; СП - 8%* | | | 267,97 | 45,01 | 17686,02 | 2970,42 | | 4524,42 | |
| 28 | 2111-0403-0313 РСНБ РК 2015 | Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 13 мм, диаметром 48 мм ГОСТ 16381-77 | м | 66 | 483,00 | -- | 31878,00 | -- | 31878,00 | -- | 34428,24 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 2550,24 | |
| 29 | 2302-0301-1204 РСНБ РК 2015 | Пробка ц-32 | шт. | 1 | 207,00 | -- | 207,00 | -- | 207,00 | -- | 223,56 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 16,56 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30 | 1116-0701-0102 РСНБ РК 2015 | Краны поливочные диаметром до 25 мм. Установка | кран | 1 | 21621,93 | -- | 21621,93 | -- | 21255,03 | 359,56 | 23740,01 |
| | | *НР - 98%; СП - 8%* | | | 366,90 | -- | 366,90 | -- | | 1758,52 | |
| 31 | 1116-0401-0204 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11 | Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 80 мм. Прокладка | м трубопровода | 0,4 | 2836,13 | 65,95 | 1134,45 | 26,38 | 746,44 | 363,09 | 1617,35 |
| | | *НР - 98%; СП - 8%* | | | 904,08 | 22,17 | 361,63 | 8,87 | | 119,80 | |
| 32 | 1116-1201-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6 | Сальники. Заделка при проходе труб через фундаменты или стены подвала диаметром труб до 100 мм | сальник | 1 | 2777,18 | -- | 2777,18 | -- | 753,98 | 1982,74 | 5140,71 |
| | | *НР - 98%; СП - 8%* | | | 2023,20 | -- | 2023,20 | -- | | 380,79 | |
| 33 | 1113-0301-0406 РСНБ РК 2015 | Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз | м2 | 3 | 87,97 | 2,24 | 263,90 | 6,71 | 134,27 | 85,33 | 377,16 |
| | | *НР - 69%; СП - 8%* | | | 40,98 | 0,24 | 122,93 | 0,73 | | 27,94 | |
| 34 | 1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 К=2 | Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 | м2 | 3 | 186,54 | 3,18 | 559,62 | 9,55 | 406,42 | 100,13 | 712,53 |
| | | *НР - 69%; СП - 8%* | | | 47,88 | 0,49 | 143,65 | 1,47 | | 52,78 | |
| 35 | 1116-0301-0206 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6 | Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка | м трубопровода | 2 | 3311,16 | 34,57 | 6622,31 | 69,14 | 5494,06 | 1064,54 | 8301,80 |
| | | *НР - 98%; СП - 8%* | | | 529,56 | 13,58 | 1059,12 | 27,15 | | 614,95 | |
| 36 | 1116-1101-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5 | Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое | м трубопровода | 2 | 82,44 | 1,09 | 164,88 | 2,19 | 7,58 | 152,01 | 342,24 |
| | | *НР - 98%; СП - 8%* | | | 77,55 | -- | 155,11 | -- | | 25,35 | |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1 | Тенге | | | | 936855,84 | 16619,40 | 611861,14 | 136255,50 | 1145474,00 |
| | | | | | | | 139797,30 | 6455,60 | 168578,00 | 72362,67 | |
| | | Стоимость оборудования | Тенге | | | | 168578,00 | | | | |
| | | ВСЕГО, Стоимость оборудования | Тенге | | | | 168578,00 | | | | |
| | | Стоимость монтажных работ | Тенге | | | | 9037,00 | | | | |
| | | Материалы | Тенге | | | | 363,84 | | | | |
| | | Всего заработная плата | Тенге | | | | | 6621,58 | | | |
| | | Накладные расходы | Тенге | | | | 4039,16 | | | | |
| | | Сметная прибыль | Тенге | | | | 1046,09 | | | | |
| | | ВСЕГО, Стоимость монтажных работ | Тенге | | | | 14122,26 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | 5,14 |
| | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | 6621,58 | | | |
| | | Стоимость общестроительных работ | Тенге | | | | 73557,87 | | | | |
| | | Материалы | Тенге | | | | 17501,96 | | | | |
| | | Всего заработная плата | Тенге | | | | | 20925,22 | | | |
| | | Стоимость материалов и конструкций | Тенге | | | | 31878,00 | | | | |
| | | Накладные расходы | Тенге | | | | 15884,35 | | | | |
| | | Сметная прибыль | Тенге | | | | 7155,38 | | | | |
| | | ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ | Тенге | | | | 96597,60 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | 16,57 |
| | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | 20925,22 | | | |
| | | Стоимость сантехнических работ | Тенге | | | | 685682,97 | | | | |
| | | Материалы | Тенге | | | | 415948,46 | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Всего заработная плата | | Тенге | | | | | 118706,10 | | | |
| | Стоимость материалов и конструкций | | Тенге | | | | 146168,88 | | | | |
| | Сдача и испытание | | Тенге | | | | 78,93 | | | | |
| | | Накладные расходы | Тенге | | | | 116331,98 | | | | |
| | | Сметная прибыль | Тенге | | | | 64161,20 | | | | |
| | ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ | | Тенге | | | | 866176,15 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | 95,06 |
| | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | 118706,10 | | | |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1 | Тенге | | | | 1145474,00 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | 116,77 |
| | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | 146252,90 | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | **РАЗДЕЛ 2.В2** | | | | | | | | | |
| 37 | 1116-0401-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11 | Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка | м трубопровода | 15 | 1890,42 | 37,67 | 28356,35 | 565,06 | 17447,42 | 10332,95 | 41784,44 |
| | | *НР - 98%; СП - 8%* | | | 689,59 | 13,33 | 10343,86 | 199,96 | | 3095,14 | |
| 38 | 1116-0401-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11 | Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 65 мм. Прокладка | м трубопровода | 80 | 2440,68 | 45,22 | 195254,64 | 3617,97 | 126194,12 | 65355,53 | 281458,98 |
| | | *НР - 98%; СП - 8%* | | | 818,03 | 15,58 | 65442,56 | 1246,75 | | 20848,81 | |
| 39 | 1116-0401-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11 | Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 100 мм. Прокладка | м трубопровода | 2 | 3564,06 | 65,95 | 7128,12 | 131,90 | 5188,08 | 1815,44 | 9659,05 |
| | | *НР - 98%; СП - 8%* | | | 904,08 | 22,17 | 1808,15 | 44,34 | | 715,49 | |
| 40 | 1116-1101-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5 | Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 100 мм. Испытание гидравлическое | м трубопровода | 97 | 91,85 | 1,09 | 8909,39 | 106,22 | 1280,36 | 7372,36 | 17584,29 |
| | | *НР - 98%; СП - 8%* | | | 77,55 | -- | 7522,82 | -- | | 1302,54 | |
| 41 | 1116-0601-0103 РСНБ РК 2015 | Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 100 мм. Установка | шт. | 8 | 3714,62 | 265,90 | 29716,95 | 2127,20 | 4210,55 | 23336,23 | 57297,43 |
| | | *НР - 98%; СП - 8%* | | | 2922,40 | 54,16 | 23379,20 | 433,28 | | 4244,25 | |
| 42 | 2304-0101-0403 РСНБ РК 2015 | Задвижки клиновые фланцевые с невыдвижным шпинделем 30ч47бр2 для воды, PN 10, DN 100 ГОСТ 5762-2002 | шт. | 2 | 29101,00 | -- | 58202,00 | -- | 58202,00 | -- | 62858,16 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 4656,16 | |
| 43 | 2304-0101-0402 РСНБ РК 2015 | Задвижки клиновые фланцевые с невыдвижным шпинделем 30ч47бр для воды, PN 10, DN 80 ГОСТ 5762-2002 | шт. | 3 | 22436,00 | -- | 67308,00 | -- | 67308,00 | -- | 72692,64 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 5384,64 | |
| 44 | 2304-1001-1104 РСНБ РК 2015 | Клапан обратный подъемный фланцевый 16ч6бр (п,р) для воды и пара, PN 16, DN 80 ГОСТ 11823-91 | шт. | 3 | 18283,00 | -- | 54849,00 | -- | 54849,00 | -- | 59236,92 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 4387,92 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 45 | 2302-0103-0209 РСНБ РК 2015 | Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 80 ГОСТ 12816-80 | шт. | 6 | 1673,00 | -- | 10038,00 | -- | 10038,00 | -- | 10841,04 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 803,04 | |
| 46 | 2302-0103-0210 РСНБ РК 2015 | Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 100 ГОСТ 12816-80 | шт. | 4 | 2156,00 | -- | 8624,00 | -- | 8624,00 | -- | 9313,92 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 689,92 | |
| 47 | 1116-0701-0101 РСНБ РК 2015 | Краны пожарные диаметром 50 мм. Установка | кран | 6 | 20414,75 | 113,61 | 122488,53 | 681,66 | 115202,67 | 6687,85 | 139510,49 |
| | | *НР - 98%; СП - 8%* | | | 1100,70 | 36,69 | 6604,20 | 220,14 | | 10334,11 | |
| 48 | 1116-1401-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9 | Шкафы пожарные металлические массой до 10 кг. Установка на стене или в нише | шт. | 6 | 885,53 | 15,72 | 5313,19 | 94,35 | 160,80 | 4988,52 | 11125,85 |
| | | *НР - 98%; СП - 8%* | | | 843,01 | 5,38 | 5058,04 | 32,29 | | 824,14 | |
| 49 | 2308-0307-0108 РСНБ РК 2015 | Шкаф пожарный ШПК-315 ВОБ/ВОК | шт. | 6 | 21593,00 | -- | 129558,00 | -- | 129558,00 | -- | 139922,64 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 10364,64 | |
| 50 | 2308-0305-0106 РСНБ РК 2015 | Огнетушители порошковые ОП-10 СТ РК ГОСТ Р 51057-2005 | шт. | 12 | 14298,00 | -- | 171576,00 | -- | 171576,00 | -- | 185302,08 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 13726,08 | |
| 51 | 1118-0501-0101 РСНБ РК 2015 | Насосы центробежные с электродвигателем, масса агрегата до 0,1 т. Установка | насос | 2 | 19217,84 | 406,71 | 38435,69 | 813,41 | 6450,36 | 30798,89 | 74773,35 |
| | | *НР - 98%; СП - 8%* | | | 15585,96 | 127,76 | 31171,92 | 255,52 | | 5538,77 | |
| 52 | Акватория Актобе | Насос вертикальный многоступенчатый центробежный CR 20-2, Q 24м3/час, Н | шТ | 2 | 489000,00 | -- | 978000,00 | -- | | -- | 978000,00 |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | 978000,00 | -- | |
| 53 | 1118-1101-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6 | Манометры с трехходовым краном. Установка | комплект | 2 | 2506,81 | -- | 5013,62 | -- | 4438,06 | 564,05 | 6023,89 |
| | | *НР - 98%; СП - 8%* | | | 287,78 | -- | 575,56 | -- | | 446,21 | |
| 54 | 2304-0905-1806 РСНБ РК 2015 | Краны трехходовые регулирующие КРТП-20 натяжные муфтовые латунные 11Б18бк для жидких сред, PN 16, DN 15 ГОСТ 21345-2005 | шт. | 2 | 1255,00 | -- | 2510,00 | -- | 2510,00 | -- | 2710,80 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 200,80 | |
| 55 | 1113-0301-0406 РСНБ РК 2015 | Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз | м2 | 24 | 87,97 | 2,24 | 2111,20 | 53,67 | 1074,13 | 682,60 | 3017,31 |
| | | *НР - 69%; СП - 8%* | | | 40,98 | 0,24 | 983,41 | 5,87 | | 223,50 | |
| 56 | 1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 К=2 | Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 | м2 | 24 | 186,54 | 3,18 | 4476,95 | 76,43 | 3251,35 | 801,03 | 5700,23 |
| | | *НР - 69%; СП - 8%* | | | 47,88 | 0,49 | 1149,18 | 11,74 | | 422,24 | |
| 57 | 2302-1104-0405 РСНБ РК 2015 | Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/ | кг | 7 | 542,00 | -- | 3794,00 | -- | 3794,00 | -- | 4097,52 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 303,52 | |
| 58 | 2302-0103-0208 РСНБ РК 2015 | Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 65 ГОСТ 12816-80 | шт. | 14 | 1489,00 | -- | 20846,00 | -- | 20846,00 | -- | 22513,68 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 1667,68 | |
| 59 | 2302-0301-1204 РСНБ РК 2015 | Пробка ц-32 | шт. | 2 | 207,00 | -- | 414,00 | -- | 414,00 | -- | 447,12 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 33,12 | |
| 60 | 1116-0401-0402 РСНБ РК 2015 | Трубопроводы стальные диаметром до 65 мм. Установка фланцевых соединений | соединение | 14 | 5236,37 | 156,51 | 73309,13 | 2191,14 | 45159,19 | 25607,42 | 106829,87 |
| | | *НР - 98%; СП - 8%* | | | 1854,20 | 12,23 | 25958,80 | 171,22 | | 7913,32 | |
| 61 | 1106-0101-0119 РСНБ РК 2015 | Опора из бетона кл.В15 для установки задвижек(4 шт). Устройство | м3 | 0,088 | 36195,66 | 1310,03 | 3185,22 | 115,28 | 2810,86 | 258,07 | 3718,75 |
| | | *НР - 91%; СП - 8%* | | | 2944,08 | 278,56 | 259,08 | 24,51 | | 275,46 | |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2 | Тенге | | | | 2029418,00 | 10574,27 | 860586,93 | 178600,96 | 2306420,46 |
| | | | | | | | 180256,79 | 2645,63 | 978000,00 | 98401,52 | |
| | Стоимость оборудования | | Тенге | | | | 978000,00 | | | | |
| | ВСЕГО, Стоимость оборудования | | Тенге | | | | 978000,00 | | | | |
| | Стоимость монтажных работ | | Тенге | | | | 301134,00 | | | | |
| | Стоимость материалов и конструкций | | Тенге | | | | 301134,00 | | | | |
| | | Сметная прибыль | Тенге | | | | 24090,72 | | | | |
| | ВСЕГО, Стоимость монтажных работ | | Тенге | | | | 325224,72 | | | | |
| | Стоимость общестроительных работ | | Тенге | | | | 9773,38 | | | | |
| | Материалы | | Тенге | | | | 7136,33 | | | | |
| | Всего заработная плата | | Тенге | | | | | 2433,79 | | | |
| | | Накладные расходы | Тенге | | | | 1741,71 | | | | |
| | | Сметная прибыль | Тенге | | | | 921,21 | | | | |
| | ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ | | Тенге | | | | 12436,29 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | 2,01 |
| | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | 2433,79 | | | |
| | Стоимость сантехнических работ | | Тенге | | | | 740510,61 | | | | |
| | Материалы | | Тенге | | | | 325731,59 | | | | |
| | Всего заработная плата | | Тенге | | | | | 180468,62 | | | |
| | Стоимость материалов и конструкций | | Тенге | | | | 226585,00 | | | | |
| | Сдача и испытание | | Тенге | | | | 948,38 | | | | |
| | | Накладные расходы | Тенге | | | | 176859,25 | | | | |
| | | Сметная прибыль | Тенге | | | | 73389,59 | | | | |
| | ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ | | Тенге | | | | 990759,45 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | 147,73 |
| | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | 180468,62 | | | |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2 | Тенге | | | | 2306420,46 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | 149,74 |
| | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | 182902,41 | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | **РАЗДЕЛ 3.Т3** | | | | | | | | | |
| 62 | 1116-0301-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6 | Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 15 мм. Прокладка | м трубопровода | 62 | 1623,37 | 19,69 | 100649,23 | 1221,02 | 73874,84 | 25503,01 | 136244,41 |
| | | *НР - 98%; СП - 8%* | | | 412,15 | 7,58 | 25553,36 | 470,12 | | 10092,18 | |
| 63 | 1116-0301-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6 | Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 20 мм. Прокладка | м трубопровода | 3 | 1789,01 | 19,69 | 5367,04 | 59,08 | 4071,50 | 1234,02 | 7129,14 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | *НР - 98%; СП - 8%* | | | 412,15 | 7,58 | 1236,45 | 22,75 | | 528,08 | |
| 64 | 1116-0301-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6 | Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 25 мм. Прокладка | м трубопровода | 35 | 2129,85 | 19,69 | 74544,85 | 689,29 | 59430,28 | 14396,86 | 96057,05 |
| | | *НР - 98%; СП - 8%* | | | 412,15 | 7,58 | 14425,28 | 265,39 | | 7115,34 | |
| 65 | 1116-0301-0204 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6 | Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 32 мм. Прокладка | м трубопровода | 15 | 2408,33 | 19,69 | 36124,97 | 295,41 | 29647,30 | 6170,08 | 45678,66 |
| | | *НР - 98%; СП - 8%* | | | 412,15 | 7,58 | 6182,27 | 113,74 | | 3383,60 | |
| 66 | 1116-0301-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6 | Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 40 мм. Прокладка | м трубопровода | 39 | 2899,45 | 19,69 | 113078,48 | 768,06 | 96236,53 | 16042,21 | 139450,35 |
| | | *НР - 98%; СП - 8%* | | | 412,15 | 7,58 | 16073,89 | 295,72 | | 10329,66 | |
| 67 | 1116-1101-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5 | Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое | м трубопровода | 154 | 82,44 | 1,09 | 12695,98 | 168,63 | 583,91 | 11704,57 | 26352,59 |
| | | *НР - 98%; СП - 8%* | | | 77,55 | -- | 11943,44 | -- | | 1952,04 | |
| 68 | 2304-0702-0205 РСНБ РК 2015 | Вентили проходные латунные 15Б1бк муфтовые, для воды и пара PN 16, DN 40 ГОСТ 5761-2005 | шт. | 2 | 3574,00 | -- | 7148,00 | -- | 7148,00 | -- | 7719,84 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 571,84 | |
| 69 | 2304-0702-0204 РСНБ РК 2015 | Вентили проходные латунные 15Б1бк муфтовые, для воды и пара PN 16, DN 32 ГОСТ 5761-2005 | шт. | 2 | 2511,00 | -- | 5022,00 | -- | 5022,00 | -- | 5423,76 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 401,76 | |
| 70 | 2304-0702-0203 РСНБ РК 2015 | Вентили проходные латунные 15Б1бк муфтовые, для воды и пара PN16, DN 25 ГОСТ 5761-2005 | шт. | 6 | 1449,00 | -- | 8694,00 | -- | 8694,00 | -- | 9389,52 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 695,52 | |
| 71 | 2304-0702-0202 РСНБ РК 2015 | Вентили проходные латунные 15Б1бк муфтовые, для воды и пара PN 16, DN 20 ГОСТ 5761-2005 | шт. | 1 | 966,00 | -- | 966,00 | -- | 966,00 | -- | 1043,28 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 77,28 | |
| 72 | 2304-0702-0201 РСНБ РК 2015 | Вентили проходные латунные 15Б1бк муфтовые, для воды и пара PN 16, DN15 ГОСТ 5761-2005 | шт. | 13 | 744,00 | -- | 9672,00 | -- | 9672,00 | -- | 10445,76 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 773,76 | |
| 73 | 1118-1101-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6 | Манометры с трехходовым краном. Установка | комплект | 1 | 2506,81 | -- | 2506,81 | -- | 2219,03 | 282,03 | 3011,95 |
| | | *НР - 98%; СП - 8%* | | | 287,78 | -- | 287,78 | -- | | 223,11 | |
| 74 | 2302-1104-0405 РСНБ РК 2015 | Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/ | кг | 9 | 542,00 | -- | 4878,00 | -- | 4878,00 | -- | 5268,24 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 390,24 | |
| 75 | 1126-0101-1701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 13 | Трубопроводы. Изоляция трубками из вспененного каучука | м трубопровода | 35 | 619,04 | 94,08 | 21666,25 | 3292,68 | 8994,61 | 8325,17 | 32390,73 |
| | | *НР - 76%; СП - 8%* | | | 267,97 | 45,01 | 9378,95 | 1575,22 | | 2399,31 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 76 | 2111-0403-0313 РСНБ РК 2015 | Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 13 мм, диаметром 48 мм ГОСТ 16381-77 | м | 32 | 483,00 | -- | 15456,00 | -- | 15456,00 | -- | 16692,48 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 1236,48 | |
| 77 | 2111-0403-0214 РСНБ РК 2015 | Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 9 мм, диаметром 42 мм ГОСТ 16381-77 | м | 3 | 324,00 | -- | 972,00 | -- | 972,00 | -- | 1049,76 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 77,76 | |
| 78 | 1118-1101-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6 | Термометры в оправе прямые или угловые. Установка | комплект | 1 | 435,95 | -- | 435,95 | -- | 57,90 | 370,49 | 870,95 |
| | | *НР - 98%; СП - 8%* | | | 378,05 | -- | 378,05 | -- | | 64,52 | |
| 79 | 2305-1501-0301 РСНБ РК 2015 | Термометры в оправе | шт. | 1 | 1698,00 | -- | 1698,00 | -- | 1698,00 | -- | 1833,84 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 135,84 | |
| ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3 | | | Тенге | | | | 421575,55 | 6494,17 | 329621,90 | 84028,44 | 546052,31 |
| | | | | | | | 85459,48 | 2742,93 | -- | 40448,32 | |
| Стоимость общестроительных работ | | | Тенге | | | | 38094,25 | | | | |
| Материалы | | | Тенге | | | | 8994,61 | | | | |
| Всего заработная плата | | | Тенге | | | | | 10954,17 | | | |
| Стоимость материалов и конструкций | | | Тенге | | | | 16428,00 | | | | |
| | | Накладные расходы | Тенге | | | | 8325,17 | | | | |
| | | Сметная прибыль | Тенге | | | | 3713,55 | | | | |
| ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ | | | Тенге | | | | 50132,97 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | 8,67 |
| | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | 10954,17 | | | |
| Стоимость сантехнических работ | | | Тенге | | | | 383481,31 | | | | |
| Материалы | | | Тенге | | | | 266121,29 | | | | |
| Всего заработная плата | | | Тенге | | | | | 77248,23 | | | |
| Стоимость материалов и конструкций | | | Тенге | | | | 38078,00 | | | | |
| Сдача и испытание | | | Тенге | | | | 19,39 | | | | |
| | | Накладные расходы | Тенге | | | | 75703,27 | | | | |
| | | Сметная прибыль | Тенге | | | | 36734,77 | | | | |
| ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ | | | Тенге | | | | 495919,34 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | 61,07 |
| | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | 77248,23 | | | |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3 | Тенге | | | | 546052,31 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | 69,74 |
| | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | 88202,41 | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| **РАЗДЕЛ 4.Т4** | | | | | | | | | | | |
| 80 | 1116-0301-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6 | Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 15 мм. Прокладка | м трубопровода | 42 | 1623,37 | 19,69 | 68181,73 | 827,14 | 50044,25 | 17276,23 | 92294,60 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | *НР - 98%; СП - 8%* | | | 412,15 | 7,58 | 17310,34 | 318,46 | | 6836,64 | |
| 81 | 1116-0301-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6 | Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 20 мм. Прокладка | м трубопровода | 3 | 1789,01 | 19,69 | 5367,04 | 59,08 | 4071,50 | 1234,02 | 7129,14 |
| | | *НР - 98%; СП - 8%* | | | 412,15 | 7,58 | 1236,45 | 22,75 | | 528,08 | |
| 82 | 1116-0301-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6 | Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 25 мм. Прокладка | м трубопровода | 39 | 2129,85 | 19,69 | 83064,27 | 768,06 | 66222,32 | 16042,21 | 107035,00 |
| | | *НР - 98%; СП - 8%* | | | 412,15 | 7,58 | 16073,89 | 295,72 | | 7928,52 | |
| 83 | 1116-1101-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5 | Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое | м трубопровода | 84 | 82,44 | 1,09 | 6925,08 | 91,98 | 318,49 | 6384,31 | 14374,14 |
| | | *НР - 98%; СП - 8%* | | | 77,55 | -- | 6514,60 | -- | | 1064,75 | |
| 84 | 2304-0702-0203 РСНБ РК 2015 | Вентили проходные латунные 15Б1бк муфтовые, для воды и пара PN16, DN 25 ГОСТ 5761-2005 | шт. | 1 | 1449,00 | -- | 1449,00 | -- | 1449,00 | -- | 1564,92 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 115,92 | |
| 85 | 2304-0702-0202 РСНБ РК 2015 | Вентили проходные латунные 15Б1бк муфтовые, для воды и пара PN 16, DN 20 ГОСТ 5761-2005 | шт. | 1 | 966,00 | -- | 966,00 | -- | 966,00 | -- | 1043,28 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 77,28 | |
| 86 | 2304-0702-0201 РСНБ РК 2015 | Вентили проходные латунные 15Б1бк муфтовые, для воды и пара PN 16, DN15 ГОСТ 5761-2005 | шт. | 10 | 744,00 | -- | 7440,00 | -- | 7440,00 | -- | 8035,20 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 595,20 | |
| 87 | 1118-1101-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6 | Манометры с трехходовым краном. Установка | комплект | 1 | 2506,81 | -- | 2506,81 | -- | 2219,03 | 282,03 | 3011,95 |
| | | *НР - 98%; СП - 8%* | | | 287,78 | -- | 287,78 | -- | | 223,11 | |
| 88 | 1116-0601-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6 | Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка | шт. | 9 | 2039,81 | 86,91 | 18358,30 | 782,19 | 2705,59 | 14680,98 | 35682,42 |
| | | *НР - 98%; СП - 8%* | | | 1652,28 | 12,23 | 14870,52 | 110,07 | | 2643,14 | |
| 89 | 2304-0905-0301 РСНБ РК 2015 | Краны проходные сальниковые муфтовые латунные 11Б6бк для жидких сред, Т 100°С, PN 10, DN 15 ГОСТ 21345-2005 | шт. | 6 | 628,00 | -- | 3768,00 | -- | 3768,00 | -- | 4069,44 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 301,44 | |
| 90 | 2304-1009-0701 РСНБ РК 2015 | Клапан балансировочный ручной USV-I с внутренней резьбой, Тмакс 120°С, PN 16, DN 15, типа Danfoss ГОСТ 5761-2005 | шт. | 2 | 14191,00 | -- | 28382,00 | -- | 28382,00 | -- | 30652,56 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 2270,56 | |
| 91 | 2304-1001-1101 РСНБ РК 2015 | Клапан обратный подъемный фланцевый 16ч6бр (п,р) для воды и пара, PN 16, DN 25-40 ГОСТ 11823-91 | шт. | 1 | 7618,00 | -- | 7618,00 | -- | 7618,00 | -- | 8227,44 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 609,44 | |
| 92 | 2302-1104-0405 РСНБ РК 2015 | Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/ | кг | 9 | 542,00 | -- | 4878,00 | -- | 4878,00 | -- | 5268,24 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 390,24 | |
| 93 | 1126-0101-1701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 13 | Трубопроводы. Изоляция трубками из вспененного каучука | м трубопровода | 35 | 619,04 | 94,08 | 21666,25 | 3292,68 | 8994,61 | 8325,17 | 32390,73 |
| | | *НР - 76%; СП - 8%* | | | 267,97 | 45,01 | 9378,95 | 1575,22 | | 2399,31 | |
| 94 | 2111-0403-0212 РСНБ РК 2015 | Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 9 мм, диаметром 35 мм ГОСТ 16381-77 | м | 32 | 291,00 | -- | 9312,00 | -- | 9312,00 | -- | 10056,96 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 744,96 | |
| 95 | 2111-0403-0210 РСНБ РК 2015 | Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 9 мм, диаметром 28 мм ГОСТ 16381-77 | м | 3 | 246,00 | -- | 738,00 | -- | 738,00 | -- | 797,04 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 59,04 | |
| 96 | 1118-1101-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6 | Термометры в оправе прямые или угловые. Установка | комплект | 1 | 435,95 | -- | 435,95 | -- | 57,90 | 370,49 | 870,95 |
| | | *НР - 98%; СП - 8%* | | | 378,05 | -- | 378,05 | -- | | 64,52 | |
| 97 | 2305-1501-0301 РСНБ РК 2015 | Термометры в оправе | шт. | 1 | 1698,00 | -- | 1698,00 | -- | 1698,00 | -- | 1833,84 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 135,84 | |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4 | Тенге | | | | 272754,42 | 5821,14 | 200882,69 | 64595,44 | 364337,85 |
| | | | | | | | 66050,59 | 2322,22 | -- | 26987,99 | |
| | Стоимость общестроительных работ | | Тенге | | | | 31716,25 | | | | |
| | Материалы | | Тенге | | | | 8994,61 | | | | |
| | Всего заработная плата | | Тенге | | | | | 10954,17 | | | |
| | Стоимость материалов и конструкций | | Тенге | | | | 10050,00 | | | | |
| | | Накладные расходы | Тенге | | | | 8325,17 | | | | |
| | | Сметная прибыль | Тенге | | | | 3203,31 | | | | |
| | ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ | | Тенге | | | | 43244,73 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | 8,67 |
| | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | 10954,17 | | | |
| | Стоимость сантехнических работ | | Тенге | | | | 241038,17 | | | | |
| | Материалы | | Тенге | | | | 125639,08 | | | | |
| | Всего заработная плата | | Тенге | | | | | 57418,64 | | | |
| | Стоимость материалов и конструкций | | Тенге | | | | 56199,00 | | | | |
| | Сдача и испытание | | Тенге | | | | 19,39 | | | | |
| | | Накладные расходы | Тенге | | | | 56270,27 | | | | |
| | | Сметная прибыль | Тенге | | | | 23784,68 | | | | |
| | ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ | | Тенге | | | | 321093,12 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | 46,88 |
| | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | 57418,64 | | | |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4 | Тенге | | | | 364337,85 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | 55,55 |
| | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | 68372,81 | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | **РАЗДЕЛ 5.К1** | | | | | | | | | |
| 98 | 1116-0501-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6 | Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 50 мм. Прокладка | м трубопровода | 34 | 746,58 | 1,30 | 25383,62 | 44,29 | 122,21 | 24726,75 | 54119,19 |
| | | *НР - 98%; СП - 8%* | | | 741,68 | 0,42 | 25217,12 | 14,26 | | 4008,83 | |
| 99 | 1116-0501-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6 | Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 100 мм. Прокладка | м трубопровода | 67 | 724,73 | 3,20 | 48557,12 | 214,09 | 692,63 | 46760,48 | 102943,01 |
| | | *НР - 98%; СП - 8%* | | | 711,20 | 0,96 | 47650,40 | 64,38 | | 7625,41 | |
| 100 | 2301-0506-0109 РСНБ РК 2015 | Трубы полиэтиленовые для систем внутренней канализации с раструбом SDR 33 - 110х3,4 ГОСТ 22689-2014 | м | 66,866 | 916,00 | -- | 61249,26 | -- | 61249,26 | -- | 66149,20 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 4899,94 | |
| 101 | 2301-0506-0103 РСНБ РК 2015 | Трубы полиэтиленовые для систем внутренней канализации с раструбом SDR 33 - 50х3 ГОСТ 22689-2014 | м | 33,932 | 301,00 | -- | 10213,53 | -- | 10213,53 | -- | 11030,61 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 817,08 | |
| 102 | 2302-0601-0803 РСНБ РК 2015 | Прочиска канализационная ПВХ DN 100 | шт. | 10 | 400,00 | -- | 4000,00 | -- | 4000,00 | -- | 4320,00 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 320,00 | |
| 103 | 2302-0601-0801 РСНБ РК 2015 | Прочистка канализационная ПВХ DN 50 | шт. | 5 | 155,00 | -- | 775,00 | -- | 775,00 | -- | 837,00 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 62,00 | |
| 104 | 2302-0601-0803 РСНБ РК 2015 | Ревизия канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой, с крышкой DN 100 | шт. | 2 | 400,00 | -- | 800,00 | -- | 800,00 | -- | 864,00 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 64,00 | |
| 105 | 2302-0601-0801 РСНБ РК 2015 | Ревизия канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой, с крышкой DN 50 | шт. | 2 | 155,00 | -- | 310,00 | -- | 310,00 | -- | 334,80 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 24,80 | |
| 106 | 2302-0601-0406 РСНБ РК 2015 | Тройник канализационный ПВХ 90° с уплотнительной резинкой, DN 100х100х100 | шт. | 23 | 320,00 | -- | 7360,00 | -- | 7360,00 | -- | 7948,80 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 588,80 | |
| 107 | 2302-0601-0404 РСНБ РК 2015 | Тройник канализационный ПВХ 90° с уплотнительной резинкой, DN 100х50х100 | шт. | 14 | 261,00 | -- | 3654,00 | -- | 3654,00 | -- | 3946,32 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 292,32 | |
| 108 | 2302-0601-0401 РСНБ РК 2015 | Тройник канализационный ПВХ 90° с уплотнительной резинкой, DN 50х50х50 | шт. | 12 | 96,00 | -- | 1152,00 | -- | 1152,00 | -- | 1244,16 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 92,16 | |
| 109 | 2302-0601-0506 РСНБ РК 2015 | Тройник канализационный ПВХ 45° с уплотнительной резинкой, DN 100х100х100 | шт. | 1 | 385,00 | -- | 385,00 | -- | 385,00 | -- | 415,80 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 30,80 | |
| 110 | 2302-0601-1303 РСНБ РК 2015 | Крестовина канализационная ПВХ 45° с уплотнительной резинкой на 2-х плоскостях, DN 100х100 | шт. | 1 | 943,00 | -- | 943,00 | -- | 943,00 | -- | 1018,44 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 75,44 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 111 | 2302-0601-1105 РСНБ РК 2015 | Крестовина канализационная ПВХ 45° с уплотнительной резинкой, DN 100x50x100 | шт. | 1 | 1877,00 | -- | 1877,00 | -- | 1877,00 | -- | 2027,16 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 150,16 | |
| 112 | 2302-0601-0602 РСНБ РК 2015 | Переход канализационный ПВХ с уплотнительной резинкой, DN 100x50 | шт. | 4 | 124,00 | -- | 496,00 | -- | 496,00 | -- | 535,68 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 39,68 | |
| 113 | 2302-0601-0303 РСНБ РК 2015 | Отвод канализационный ПВХ 135° с уплотнительной резинкой, DN 100 | шт. | 4 | 169,00 | -- | 676,00 | -- | 676,00 | -- | 730,08 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 54,08 | |
| 114 | 2302-0601-0301 РСНБ РК 2015 | Отвод канализационный ПВХ 135° с уплотнительной резинкой, DN 50 | шт. | 1 | 51,00 | -- | 51,00 | -- | 51,00 | -- | 55,08 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 4,08 | |
| 115 | 2302-0601-0203 РСНБ РК 2015 | Отвод канализационный ПВХ 90° с уплотнительной резинкой, DN 100 | шт. | 11 | 207,00 | -- | 2277,00 | -- | 2277,00 | -- | 2459,16 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 182,16 | |
| 116 | 2302-0601-0201 РСНБ РК 2015 | Отвод канализационный ПВХ 90° с уплотнительной резинкой, DN 50 | шт. | 15 | 60,00 | -- | 900,00 | -- | 900,00 | -- | 972,00 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 72,00 | |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5 | Тенге | | | | 171059,52 | 258,38 | 97933,62 | 71487,23 | 261950,49 |
| | | | | | | | 72867,52 | 78,64 | -- | 19403,74 | |
| | | Стоимость сантехнических работ | Тенге | | | | 171059,52 | | | | |
| | | Материалы | Тенге | | | | 814,84 | | | | |
| | | Всего заработная плата | Тенге | | | | | 72946,16 | | | |
| | | Стоимость материалов и конструкций | Тенге | | | | 97118,79 | | | | |
| | | Накладные расходы | Тенге | | | | 71487,23 | | | | |
| | | Сметная прибыль | Тенге | | | | 19403,74 | | | | |
| | | ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ | Тенге | | | | 261950,49 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | 57,43 |
| | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | 72946,16 | | | |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5 | Тенге | | | | 261950,49 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | 57,43 |
| | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | 72946,16 | | | |
| | | **РАЗДЕЛ 6.САНИТАРНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ** | | | | | | | | | |
| 117 | 1117-0101-0106 РСНБ РК 2015 | Умывальники одиночные. Установка с подводкой холодной и горячей воды | комплект | 12 | 2691,02 | 83,51 | 32292,29 | 1002,10 | 2671,99 | 28518,80 | 65675,97 |
| | | *НР - 98%; СП - 8%* | | | 2384,85 | 40,22 | 28618,20 | 482,62 | | 4864,89 | |
| 118 | 2303-0102-0918 РСНБ РК 2015 | Умывальник керамический со спинкой, с переливом, шириной от 420 мм до 450 мм, длиной от 550 мм до 600 мм ГОСТ 30493-96 | шт. | 11 | 7252,00 | -- | 79772,00 | -- | 79772,00 | -- | 86153,76 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 6381,76 | |
| 119 | 2303-0102-0917 РСНБ РК 2015 | Умывальник керамический со спинкой, с переливом, шириной от 300 мм до 420 мм, длиной от 500 мм до 550 мм ГОСТ 30493-96/для парикмахерских/ | шт. | 1 | 5320,00 | -- | 5320,00 | -- | 5320,00 | -- | 5745,60 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 425,60 | |
| 120 | 2303-0102-1221 РСНБ РК 2015 | Смеситель для умывальника двухрукояточный, центральный, набортный, излив с аэратором, размерами 110 мм х 70 мм ГОСТ 25809-96 | шт. | 11 | 8207,00 | -- | 90277,00 | -- | 90277,00 | -- | 97499,16 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 7222,16 | |
| 121 | 2303-0102-1222 РСНБ РК 2015 | Смеситель для умывальника однорукояточный, локтевой, с подводками в раздельных отверстиях, настенный ГОСТ 25809-96 | шт. | 1 | 2270,00 | -- | 2270,00 | -- | 2270,00 | -- | 2451,60 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 181,60 | |
| 122 | 2303-0102-1303 РСНБ РК 2015 | Сифон трубный с унифицированным выпуском, горизонтальным или вертикальным отводом для умывальников, моек, раковин, бидэ СТУ ГОСТ 23289-94 | шт. | 12 | 1125,00 | -- | 13500,00 | -- | 13500,00 | -- | 14580,00 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 1080,00 | |
| 123 | 1117-0301-0101 РСНБ РК 2015 | Унитазы с бачком непосредственно присоединенным. Установка | комплект | 10 | 3379,60 | 165,76 | 33796,01 | 1657,63 | 5409,58 | 26982,78 | 65641,10 |
| | | *НР - 98%; СП - 8%* | | | 2672,88 | 80,47 | 26728,80 | 804,65 | | 4862,30 | |
| 124 | 1116-0501-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6 | Гибкая подводка для унитаза. Прокладка | м трубопровода | 10 | 770,53 | 1,30 | 7705,29 | 13,03 | 275,46 | 7272,57 | 16176,09 |
| | | *НР - 98%; СП - 8%* | | | 741,68 | 0,42 | 7416,80 | 4,19 | | 1198,23 | |
| 125 | 1117-0101-0112 РСНБ РК 2015 | Трапы диаметром 100 мм. Установка | комплект | 3 | 8601,86 | 69,44 | 25805,59 | 208,32 | 22698,77 | 2938,96 | 31044,12 |
| | | *НР - 98%; СП - 8%* | | | 966,17 | 33,48 | 2898,51 | 100,43 | | 2299,56 | |
| 126 | 1117-0101-0110 РСНБ РК 2015 | Поддоны душевые чугунные и стальные мелкие. Установка | комплект | 13 | 1683,60 | 207,31 | 21886,78 | 2695,00 | 3451,76 | 16691,29 | 41664,31 |
| | | *НР - 98%; СП - 8%* | | | 1210,77 | 99,38 | 15740,01 | 1291,91 | | 3086,24 | |
| 127 | 2303-0102-1306 РСНБ РК 2015 | Сифон с выпуском для мелких душевых поддонов СПМ ГОСТ 23289-94 | шт. | 13 | 963,00 | -- | 12519,00 | -- | 12519,00 | -- | 13520,52 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 1001,52 | |
| 128 | 2303-0102-1231 РСНБ РК 2015 | Смеситель для душа двухрукояточный, с подводкой в различных отверстиях, настенный, с душевой сеткой на гибком шланге ГОСТ 25809-96 | шт. | 13 | 7628,00 | -- | 99164,00 | -- | 99164,00 | -- | 107097,12 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 7933,12 | |
| 129 | 1117-0201-0102 РСНБ РК 2015 | Полотенцесушители латунные хромированные. Установка | шт. | 7 | 21618,21 | 26,53 | 151327,47 | 185,71 | 129910,48 | 20890,55 | 185995,46 |
| | | *НР - 98%; СП - 8%* | | | 3033,04 | 12,23 | 21231,28 | 85,61 | | 13777,44 | |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6 | Тенге | | | | 575635,43 | 5761,78 | 467240,04 | 103294,95 | 733244,81 |
| | | | | | | | 102633,60 | 2769,41 | -- | 54314,43 | |
| | | Стоимость сантехнических работ | Тенге | | | | 575635,43 | | | | |
| | | Материалы | Тенге | | | | 164418,04 | | | | |
| | | Всего заработная плата | Тенге | | | | | 105403,01 | | | |
| | | Стоимость материалов и конструкций | Тенге | | | | 302822,00 | | | | |
| | | Накладные расходы | Тенге | | | | 103294,95 | | | | |
| | | Сметная прибыль | Тенге | | | | 54314,43 | | | | |
| | | ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ | Тенге | | | | 733244,81 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | 86,44 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | 105403,01 | | | |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6 | Тенге | | | | 733244,81 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | 86,44 |
| | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | 105403,01 | | | |
| | | **ИТОГО ПО СМЕТЕ:** | **Тенге** | | | | | | | | 5357479,93 |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | |
| | | - Зарплата рабочих строителей | Тенге | | | | 647065,27 | | | | |
| | | - Затраты на эксплуатацию машин | Тенге | | | | | 45529,14 | | | |
| | | - в том числе зарплата машинистов | Тенге | | | | | 17014,43 | | | |
| | | - Материалов, изделий и конструкций | Тенге | | | | | | 2568126,33 | | |
| | | - Оборудование, инвентарь | Тенге | | | | | | 1146578,00 | | |
| | | - Накладные расходы | Тенге | | | | | | | 638262,52 | |
| | | - Сметная прибыль | Тенге | | | | | | | 311918,66 | |

Форма 4

Наименование стройки - Привязка проектно-сметной документации на строительство физкультурно-оздоровительного комплекса в селе Коктогай Индерского района Атырауской области
Шифр стройки 86-31/2
Наименование объекта - Физкультурно-оздоровительный комплекс
Шифр объекта 2-1

# ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 2-1-2
## (Локальный сметный расчет)

на отопление и вентиляция
*(наименование работ и зат рат )*

Основание: 1114-ОВ.С

| | | |
|---|---|---|
| Сметная стоимость | 18392,746 | тыс.тенге |
| Сметная заработная плата | 1912,592 | тыс.тенге |
| Нормативная трудоемкость | 1,675 | тыс.чел-ч |

Составлен(а) в текущих ценах на 4 квартал 2018 года

| № п/п | Шифр норм, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость единицы, тенге | | Общая стоимость, тенге | | | Накладные расходы, тенге | Всего стоимость с НР и СП, тенге |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Всего / зарплата рабочих-строителей | эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов | Всего / зарплата рабочих-строителей | эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов | материалы / оборудование, мебель, инвентарь | Сметная прибыль, тенге | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| | | **РАЗДЕЛ 1.ОТОПЛЕНИЕ** | | | | | | | | | |
| 1 | 1116-0301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6 | Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 15 мм. Прокладка | м трубопровода | 196 | 1448,29 | 17,29 | 283865,81 | 3388,96 | 209283,58 | 71014,43 | 383270,67 |
| | | *НР - 98%; СП - 8%* | | | 363,23 | 6,48 | 71193,28 | 1270,43 | | 28390,42 | |
| 2 | 1116-0301-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6 | Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 20 мм. Прокладка | м трубопровода | 65 | 1573,93 | 17,29 | 102305,67 | 1123,89 | 77571,76 | 23550,71 | 135924,88 |
| | | *НР - 98%; СП - 8%* | | | 363,23 | 6,48 | 23610,01 | 421,32 | | 10068,51 | |
| 3 | 1116-0301-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6 | Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 25 мм. Прокладка | м трубопровода | 50 | 1635,77 | 17,29 | 81788,67 | 864,53 | 62762,59 | 18115,93 | 107896,96 |
| | | *НР - 98%; СП - 8%* | | | 363,23 | 6,48 | 18161,55 | 324,09 | | 7992,37 | |
| 4 | 1116-0301-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6 | Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 32 мм. Прокладка | м трубопровода | 95 | 1858,25 | 17,29 | 176533,92 | 1642,61 | 140384,37 | 34420,26 | 227830,51 |
| | | *НР - 98%; СП - 8%* | | | 363,23 | 6,48 | 34506,94 | 615,77 | | 16876,33 | |
| 5 | 1116-0301-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6 | Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 40 мм. Прокладка | м трубопровода | 80 | 2032,37 | 17,29 | 162589,49 | 1383,25 | 132147,76 | 28985,48 | 206900,97 |
| | | *НР - 98%; СП - 8%* | | | 363,23 | 6,48 | 29058,48 | 518,54 | | 15326,00 | |
| 6 | 1116-1101-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5 | Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое | м трубопровода | 486 | 79,95 | 1,09 | 38856,38 | 532,17 | 632,58 | 36937,80 | 81857,71 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | *НР - 98%; СП - 8%* | | | 77,55 | -- | 37691,63 | -- | | 6063,53 | |
| 7 | 1116-1101-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5 | Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 100 мм. Испытание гидравлическое | м трубопровода | 50 | 82,39 | 1,09 | 4119,37 | 54,75 | 186,88 | 3800,19 | 8553,12 |
| | | *НР - 98%; СП - 8%* | | | 77,55 | -- | 3877,74 | -- | | 633,56 | |
| 8 | 1118-0301-0101 РСНБ РК 2015 | Радиаторы чугунные. Установка | кВт | 154,2 | 18829,36 | 149,24 | 2903487,23 | 23012,31 | 2760890,37 | 128043,68 | 3274053,38 |
| | | *НР - 98%; СП - 8%* | | | 775,52 | 71,80 | 119584,54 | 11072,27 | | 242522,47 | |
| 9 | 1118-0301-0408 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6 | Регистры из стальных труб сварных, диаметр нитки 100 мм. Установка | м труб нитки регистра | 2 | 2812,31 | 29,45 | 5624,62 | 58,90 | 5012,32 | 567,79 | 6687,80 |
| | | *НР - 98%; СП - 8%* | | | 276,70 | 12,99 | 553,39 | 25,99 | | 495,39 | |
| 10 | 1311-0204-0102 РСНБ РК 2015 | Клапан терморегулятора, диаметр условного прохода 15мм. Монтаж оборудования | шт. | 41 | 3163,37 | 1497,80 | 129697,98 | 61409,80 | 19429,30 | 54909,66 | 199376,25 |
| | | *НР - 75%; СП - 8%* | | | 1191,68 | 594,00 | 48858,88 | 24354,00 | | 14768,61 | |
| 11 | 2304-1008-0417 РСНБ РК 2015 | Клапан термостатический RA-N для систем отопления, прямой, никелированный, с наружной резьбой, Т 120°С, PN 10, DN 15, типа Danfoss ГОСТ 30815-2002 | шт. | 41 | 7356,00 | -- | 301596,00 | -- | 301596,00 | -- | 325723,68 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 24127,68 | |
| 12 | 2305-1207-1922 РСНБ РК 2015 | Головка термостатическая RA 2940 с газонаполненным встроенным температурным датчиком, с присоединительной резьбой М 30 х 1,5, диапазон регулирования от 5°С до 26°С, типа Danfoss | шт. | 41 | 6843,00 | -- | 280563,00 | -- | 280563,00 | -- | 303008,04 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 22445,04 | |
| 13 | 1116-0602-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9 | Клапаны балансировочные диаметром 15-25 мм. Установка на резьбовом соединении | шт. | 11 | 565,11 | 2,19 | 6216,19 | 24,07 | 795,96 | 5294,03 | 12431,04 |
| | | *НР - 98%; СП - 8%* | | | 490,56 | 0,54 | 5396,16 | 5,92 | | 920,82 | |
| 14 | 1116-0602-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9 | Клапаны балансировочные диаметром 32-50 мм. Установка на резьбовом соединении | шт. | 2 | 667,69 | 2,19 | 1335,38 | 4,38 | 226,78 | 1083,19 | 2612,05 |
| | | *НР - 98%; СП - 8%* | | | 552,11 | 0,54 | 1104,22 | 1,08 | | 193,49 | |
| 15 | 1116-0601-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6 | Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка | шт. | 11 | 2039,81 | 86,91 | 22437,92 | 956,01 | 3306,83 | 17943,42 | 43611,84 |
| | | *НР - 98%; СП - 8%* | | | 1652,28 | 12,23 | 18175,08 | 134,53 | | 3230,51 | |
| 16 | 1116-0601-0102 РСНБ РК 2015 | Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм. Установка | шт. | 2 | 2065,82 | 112,92 | 4131,64 | 225,84 | 601,24 | 3286,41 | 8011,50 |
| | | *НР - 98%; СП - 8%* | | | 1652,28 | 24,46 | 3304,56 | 48,92 | | 593,44 | |
| 17 | 2304-1009-0301 РСНБ РК 2015 | Клапан балансировочный автоматический ASV-P с фиксируемой настройкой 0,1 бар, Тмакс 120°С, PN 16, DN 15, типа Danfoss ГОСТ 5761-2005 | шт. | 11 | 59013,00 | -- | 649143,00 | -- | 649143,00 | -- | 701074,44 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 51931,44 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18 | 2304-1009-0105 РСНБ РК 2015 | Клапан балансировочный автоматический ASV-PV RP75 с изменяемой настройкой в диапазоне от 0,05 бар до 0,25 бар, Тмакс 120°С, PN 16, DN 40, типа Danfoss ГОСТ 5761-2005 | шт. | 1 | 100370,00 | -- | 100370,00 | -- | 100370,00 | -- | 108399,60 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 8029,60 | |
| 19 | 2304-1009-0105 РСНБ РК 2015 | Клапан балансировочный автоматический ASV-PV RP40 с изменяемой настройкой в диапазоне от 0,05 бар до 0,25 бар, Тмакс 120°С, PN 16, DN 40, типа Danfoss ГОСТ 5761-2005 | шт. | 1 | 100370,00 | -- | 100370,00 | -- | 100370,00 | -- | 108399,60 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 8029,60 | |
| 20 | 2304-1006-2101 РСНБ РК 2015 | Клапан запорно-измерительный ручной ASV-M с внутренней резьбой, Тмакс 120°С, PN 16, DN 15, типа Danfoss ГОСТ 5761-2005 | шт. | 9 | 16185,00 | -- | 145665,00 | -- | 145665,00 | -- | 157318,20 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 11653,20 | |
| 21 | 2304-1006-2102 РСНБ РК 2015 | Клапан запорно-измерительный ручной ASV-M с внутренней резьбой, Тмакс 120°С, PN 16, DN 20, типа Danfoss ГОСТ 5761-2005 | шт. | 2 | 17818,00 | -- | 35636,00 | -- | 35636,00 | -- | 38486,88 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 2850,88 | |
| 22 | 2304-1006-2105 РСНБ РК 2015 | Клапан запорно-измерительный ручной ASV-M с внутренней резьбой, Тмакс 120°С, PN 16, DN 40, типа Danfoss ГОСТ 5761-2005 | шт. | 2 | 38839,00 | -- | 77678,00 | -- | 77678,00 | -- | 83892,24 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 6214,24 | |
| 23 | 2304-0905-0201 РСНБ РК 2015 | Краны проходные натяжные муфтовые латунные 11Б1бк для жидких сред, PN 6, DN 15 ГОСТ 21345-2005 | шт. | 24 | 1078,00 | -- | 25872,00 | -- | 25872,00 | -- | 27941,76 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 2069,76 | |
| 24 | 2304-0905-0202 РСНБ РК 2015 | Краны проходные натяжные муфтовые латунные 11Б1бк для жидких сред, PN 6, DN 20 ГОСТ 21345-2005 | шт. | 4 | 1437,00 | -- | 5748,00 | -- | 5748,00 | -- | 6207,84 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 459,84 | |
| 25 | 2304-0501-0107 РСНБ РК 2015 | Вентили проходные муфтовые 15ч8п2 для воды и пара, PN 16, DN 15 ГОСТ 5761-2005 | шт. | 2 | 623,00 | -- | 1246,00 | -- | 1246,00 | -- | 1345,68 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 99,68 | |
| 26 | 1118-1101-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10 | Краны воздушные. Установка | шт. | 5 | 181,93 | -- | 909,67 | -- | 95,15 | 798,23 | 1844,54 |
| | | *НР - 98%; СП - 8%* | | | 162,90 | -- | 814,52 | -- | | 136,63 | |
| 27 | 2304-0905-0206 РСНБ РК 2015 | Краны проходные натяжные муфтовые латунные 11Б8бк1 для газа, Ру 0,0098 МПа, Dy 15 мм ГОСТ 21345-2005 | шт. | 5 | 666,00 | -- | 3330,00 | -- | 3330,00 | -- | 3596,40 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 266,40 | |
| 28 | 1118-1101-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10 | Краны воздушные. Установка | шт. | 36 | 273,93 | -- | 9861,65 | -- | 3997,08 | 5747,28 | 16857,65 |
| | | *НР - 98%; СП - 8%* | | | 162,90 | -- | 5864,57 | -- | | 1248,71 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29 | 2304-0905-0201 РСНБ РК 2015 | Краны проходные натяжные муфтовые латунные 11Б1бк для жидких сред, PN 6, DN 15 ГОСТ 21345-2005 | шт. | 2 | 1078,00 | -- | 2156,00 | -- | 2156,00 | -- | 2328,48 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 172,48 | |
| 30 | 2304-0905-0202 РСНБ РК 2015 | Краны проходные натяжные муфтовые латунные 11Б1бк для жидких сред, PN 6, DN 20 ГОСТ 21345-2005 | шт. | 2 | 1437,00 | -- | 2874,00 | -- | 2874,00 | -- | 3103,92 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 229,92 | |
| 31 | 2304-0905-0203 РСНБ РК 2015 | Краны проходные натяжные муфтовые латунные 11Б1бк для жидких сред, PN 6, DN 25 ГОСТ 21345-2005 | шт. | 2 | 1796,00 | -- | 3592,00 | -- | 3592,00 | -- | 3879,36 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 287,36 | |
| 32 | 2304-0905-0204 РСНБ РК 2015 | Краны проходные натяжные муфтовые латунные 11Б1бк для жидких сред, PN 6, DN 32 ГОСТ 21345-2005 | шт. | 2 | 3013,00 | -- | 6026,00 | -- | 6026,00 | -- | 6508,08 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 482,08 | |
| 33 | 2302-0101-0601 РСНБ РК 2015 | Тройники приварные бесшовные равнопроходные из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром 15 мм, толщиной стенки 3 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001) | шт. | 2 | 261,00 | -- | 522,00 | -- | 522,00 | -- | 563,76 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 41,76 | |
| 34 | 2302-0101-0601 РСНБ РК 2015 | Тройники приварные бесшовные равнопроходные из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром 20 мм, толщиной стенки 3 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001) | шт. | 2 | 261,00 | -- | 522,00 | -- | 522,00 | -- | 563,76 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 41,76 | |
| 35 | 2302-0101-0602 РСНБ РК 2015 | Тройники приварные бесшовные равнопроходные из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром 25 мм, толщиной стенки 3 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001) | шт. | 2 | 377,00 | -- | 754,00 | -- | 754,00 | -- | 814,32 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 60,32 | |
| 36 | 2302-0101-0603 РСНБ РК 2015 | Тройники приварные бесшовные равнопроходные из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром 32 мм, толщиной стенки 3 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001) | шт. | 2 | 444,00 | -- | 888,00 | -- | 888,00 | -- | 959,04 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 71,04 | |
| 37 | 1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 | Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 | м2 | 162 | 93,27 | 1,59 | 15109,72 | 257,94 | 10973,31 | 2703,49 | 19238,26 |
| | | *НР - 69%; СП - 8%* | | | 23,94 | 0,24 | 3878,47 | 39,63 | | 1425,06 | |
| 38 | 1113-0301-0404 РСНБ РК 2015 | Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ФЛ-ОЗК за один раз | м2 | 162 | 106,76 | 2,24 | 17294,81 | 362,25 | 10294,53 | 4607,58 | 23654,58 |
| | | *НР - 69%; СП - 8%* | | | 40,98 | 0,24 | 6638,03 | 39,63 | | 1752,19 | |
| 39 | 1113-0601-0207 РСНБ РК 2015 | Поверхности металлические. Очистка щетками | м2 | 5,5 | 348,16 | -- | 1914,88 | -- | -- | 1321,27 | 3495,04 |
| | | *НР - 69%; СП - 8%* | | | 348,16 | -- | 1914,88 | -- | | 258,89 | |
| 40 | 1126-0101-0901 РСНБ РК 2015 | Трубопроводы. Изоляция матами минераловатными марок 75, 100, плитами минераловатными марки 75 | м3 изоляции | 0,5 | 36271,35 | 1686,06 | 18135,67 | 843,03 | 5539,67 | 9229,69 | 29554,60 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | *НР - 76%; СП - 8%* | | | 23505,95 | 782,72 | 11752,98 | 391,36 | | 2189,23 | |
| 41 | 2111-0101-0101<br>РСНБ РК 2015 | Плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем теплоизоляционные марки П-35 ГОСТ 9573-2012 | м3 | 0,77 | 12753,00 | -- | 9819,81 | -- | 9819,81 | -- | 10605,39 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 785,58 | |
| 42 | 1126-0301-0701<br>РСНБ РК 2015 | Поверхность изоляции. Обертывание рулонными материалами насухо с проклейкой швов | м2 поверхности покрытия изоляции | 15,5 | 919,35 | 26,73 | 14249,86 | 414,29 | 8660,57 | 4000,72 | 19710,63 |
| | | *НР - 76%; СП - 8%* | | | 333,87 | 5,75 | 5175,00 | 89,10 | | 1460,05 | |
| 43 | 2302-1104-0405<br>РСНБ РК 2015 | Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/ | кг | 87 | 542,00 | -- | 47154,00 | -- | 47154,00 | -- | 50926,32 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 3772,32 | |
| | | | | Тепловой узел | | | | | | | |
| 44 | 1116-0601-0103<br>РСНБ РК 2015 | Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 100 мм. Установка | шт. | 2 | 3714,62 | 265,90 | 7429,24 | 531,80 | 1052,64 | 5834,06 | 14324,36 |
| | | *НР - 98%; СП - 8%* | | | 2922,40 | 54,16 | 5844,80 | 108,32 | | 1061,06 | |
| 45 | 1116-0401-0403<br>РСНБ РК 2015 | Трубопроводы стальные диаметром до 80 мм. Установка фланцевых соединений | соединение | 4 | 2258,37 | 156,51 | 9033,47 | 626,04 | 990,63 | 7316,41 | 17657,86 |
| | | *НР - 98%; СП - 8%* | | | 1854,20 | 12,23 | 7416,80 | 48,92 | | 1307,99 | |
| 46 | 2304-0201-1502<br>РСНБ РК 2015 | Задвижки стальные фланцевые 30с41нж, клиновые литые с выдвижным шпинделем Т 425°С, PN 16, DN 80 мм ГОСТ 9698-86 | шт. | 2 | 23002,00 | -- | 46004,00 | -- | 46004,00 | -- | 49684,32 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 3680,32 | |
| 47 | 2302-0103-0309<br>РСНБ РК 2015 | Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 80 ГОСТ 12816-80 | шт. | 4 | 2185,00 | -- | 8740,00 | -- | 8740,00 | -- | 9439,20 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 699,20 | |
| 48 | 1116-0601-0202<br>РСНБ РК 2015 | Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из чугунных напорных фланцевых труб диаметром до 100 мм. Установка | шт. | 2 | 2448,80 | 156,28 | 4897,59 | 312,56 | 1033,19 | 3586,96 | 9163,31 |
| | | *НР - 98%; СП - 8%* | | | 1775,92 | 54,16 | 3551,84 | 108,32 | | 678,76 | |
| 49 | 1116-0401-0403<br>РСНБ РК 2015 | Трубопроводы стальные диаметром до 80 мм. Установка фланцевых соединений | соединение | 4 | 5604,37 | 156,51 | 22417,47 | 626,04 | 14374,63 | 7316,41 | 32112,58 |
| | | *НР - 98%; СП - 8%* | | | 1854,20 | 12,23 | 7416,80 | 48,92 | | 2378,71 | |
| 50 | 2304-0101-0302<br>РСНБ РК 2015 | Задвижки параллельные фланцевые с выдвижным шпинделем 30ч6бр маховик для воды и пара, Т до 225°С, PN 10, DN 80 мм ГОСТ 5762-2002 | шт. | 2 | 14946,00 | -- | 29892,00 | -- | 29892,00 | -- | 32283,36 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 2391,36 | |
| 51 | 2302-0103-0209<br>РСНБ РК 2015 | Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 80 ГОСТ 12816-80 | шт. | 4 | 1673,00 | -- | 6692,00 | -- | 6692,00 | -- | 7227,36 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 535,36 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 52 | 1116-0601-0201 РСНБ РК 2015 | Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из чугунных напорных фланцевых труб диаметром до 65 мм. Установка | шт. | 4 | 1186,25 | 52,02 | 4745,00 | 208,08 | 490,52 | 4061,36 | 9510,86 |
| | | *НР - 98%; СП - 8%* | | | 1011,60 | 24,46 | 4046,40 | 97,84 | | 704,51 | |
| 53 | 2304-0501-0217 РСНБ РК 2015 | Вентили проходные муфтовые 15кч18п для воды и пара, PN 16, DN 40 ГОСТ 5761-2005 | шт. | 4 | 2369,00 | -- | 9476,00 | -- | 9476,00 | -- | 10234,08 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 758,08 | |
| 54 | 1118-1001-0106 РСНБ РК 2015 | Фильтр для очистки воды в трубопроводах систем отопления, диаметр 80 мм. Установка | фильтр | 2 | 23431,44 | 375,58 | 46862,88 | 751,16 | 42802,70 | 3451,29 | 54339,30 |
| | | *НР - 98%; СП - 8%* | | | 1654,51 | 106,35 | 3309,02 | 212,70 | | 4025,13 | |
| 55 | 1118-1101-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6 | Манометры с трехходовым краном. Установка | комплект | 8 | 2506,81 | -- | 20054,50 | -- | 17752,24 | 2256,21 | 24095,56 |
| | | *НР - 98%; СП - 8%* | | | 287,78 | -- | 2302,26 | -- | | 1784,86 | |
| 56 | 1118-1101-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6 | Термометры в оправе прямые или угловые. Установка | комплект | 5 | 2133,95 | -- | 10669,74 | -- | 8779,49 | 1852,45 | 13523,97 |
| | | *НР - 98%; СП - 8%* | | | 378,05 | -- | 1890,26 | -- | | 1001,78 | |
| 57 | 1116-0601-0201 РСНБ РК 2015 | Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из чугунных напорных фланцевых труб диаметром до 65 мм. Установка | шт. | 8 | 1186,25 | 52,02 | 9490,00 | 416,16 | 981,04 | 8122,71 | 19021,73 |
| | | *НР - 98%; СП - 8%* | | | 1011,60 | 24,46 | 8092,80 | 195,68 | | 1409,02 | |
| 58 | 2304-0501-0215 РСНБ РК 2015 | Вентили проходные муфтовые 15кч18п для воды и пара, PN 16, DN 25 ГОСТ 5761-2005 | шт. | 8 | 1131,00 | -- | 9048,00 | -- | 9048,00 | -- | 9771,84 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 723,84 | |
| 59 | 1116-0401-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11 | Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 65 мм. Прокладка | м трубопровода | 8 | 2440,68 | 45,22 | 19525,46 | 361,80 | 12619,41 | 6535,55 | 28145,90 |
| | | *НР - 98%; СП - 8%* | | | 818,03 | 15,58 | 6544,26 | 124,68 | | 2084,88 | |
| 60 | 1116-0401-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11 | Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка | м трубопровода | 1 | 758,42 | 37,67 | 758,42 | 37,67 | 31,16 | 688,86 | 1563,07 |
| | | *НР - 98%; СП - 8%* | | | 689,59 | 13,33 | 689,59 | 13,33 | | 115,78 | |
| 61 | 1116-0401-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11 | Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 40 мм. Прокладка | м трубопровода | 4 | 755,10 | 37,67 | 3020,39 | 150,68 | 111,34 | 2755,45 | 6237,91 |
| | | *НР - 98%; СП - 8%* | | | 689,59 | 13,33 | 2758,36 | 53,32 | | 462,07 | |
| 62 | 1116-1101-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5 | Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое | м трубопровода | 5 | 79,95 | 1,09 | 399,76 | 5,47 | 6,51 | 380,02 | 842,16 |
| | | *НР - 98%; СП - 8%* | | | 77,55 | -- | 387,77 | -- | | 62,38 | |
| 63 | 1116-1101-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5 | Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 100 мм. Испытание гидравлическое | м трубопровода | 8 | 82,39 | 1,09 | 659,10 | 8,76 | 29,90 | 608,03 | 1368,50 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | *НР - 98%; СП - 8%* | | | 77,55 | -- | 620,44 | -- | | 101,37 | |
| 64 | 2301-0201-0143 РСНБ РК 2015 | Трубы стальные электросварные прямошовные, D 57 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80 | м | 1 | 932,00 | -- | 932,00 | -- | 932,00 | -- | 1006,56 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 74,56 | |
| 65 | 2301-1307-0104 РСНБ РК 2015 | Трубопроводы для отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, DN 45, толщина стенки 3 мм | м | 4 | 643,00 | -- | 2572,00 | -- | 2572,00 | -- | 2777,76 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 205,76 | |
| 66 | 2302-0101-0164 РСНБ РК 2015 | Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 76 мм, толщиной стенки 3,5 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) | шт. | 2 | 624,00 | -- | 1248,00 | -- | 1248,00 | -- | 1347,84 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 99,84 | |
| 67 | 2302-0101-0141 РСНБ РК 2015 | Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 45 мм, толщиной стенки 3 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) | шт. | 4 | 300,00 | -- | 1200,00 | -- | 1200,00 | -- | 1296,00 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 96,00 | |
| 68 | 1115-0403-1003 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 12 | Балки, трубы стальные, диаметром от 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2 | м2 окрашиваемой поверхности | 3,2656 | 536,29 | 0,98 | 1751,32 | 3,20 | 441,89 | 1046,21 | 3021,33 |
| | | *НР - 80%; СП - 8%* | | | 400,00 | 0,47 | 1306,23 | 1,53 | | 223,80 | |
| | | **ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1** | **Тенге** | | | | 6079509,67 | 100598,40 | 5471618,72 | 512173,20 | 7119017,50 |
| | | | | | | | 507292,55 | 40366,12 | -- | 527334,63 | |
| | Стоимость монтажных работ | | Тенге | | | | 129697,98 | | | | |
| | Материалы | | Тенге | | | | 19429,30 | | | | |
| | Всего заработная плата | | Тенге | | | | | 73212,88 | | | |
| | | Накладные расходы | Тенге | | | | 54909,66 | | | | |
| | | Сметная прибыль | Тенге | | | | 14768,61 | | | | |
| | ВСЕГО, Стоимость монтажных работ | | Тенге | | | | 199376,25 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | 62,32 |
| | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | 73212,88 | | | |
| | Стоимость общестроительных работ | | Тенге | | | | 78276,08 | | | | |
| | Материалы | | Тенге | | | | 35909,98 | | | | |
| | Всего заработная плата | | Тенге | | | | | 31226,83 | | | |
| | Стоимость материалов и конструкций | | Тенге | | | | 9819,81 | | | | |
| | | Накладные расходы | Тенге | | | | 22908,96 | | | | |
| | | Сметная прибыль | Тенге | | | | 8094,80 | | | | |
| | ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ | | Тенге | | | | 109279,84 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | 26,15 |
| | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | 31226,83 | | | |
| | Стоимость сантехнических работ | | Тенге | | | | 5871535,61 | | | | |
| | Материалы | | Тенге | | | | 3498950,64 | | | | |
| | Всего заработная плата | | Тенге | | | | | 443218,96 | | | |
| | Стоимость материалов и конструкций | | Тенге | | | | 1907509,00 | | | | |
| | Сдача и испытание | | Тенге | | | | 4606,05 | | | | |
| | | Накладные расходы | Тенге | | | | 434354,58 | | | | |
| | | Сметная прибыль | Тенге | | | | 504471,22 | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ | | | Тенге | | | | 6810361,41 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | 367,89 |
| | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | 443218,96 | | | |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1 | Тенге | | | | 7119017,50 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | 456,36 |
| | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | 547658,67 | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | **РАЗДЕЛ 2.ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ КАЛОРИФЕРОВ** | | | | | | | | | |
| 69 | 1116-0401-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11 | Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 40 мм. Прокладка | м трубопровода | 10 | 1398,10 | 37,67 | 13980,97 | 376,71 | 6708,35 | 6888,63 | 22539,17 |
| | | *НР - 98%; СП - 8%* | | | 689,59 | 13,33 | 6895,91 | 133,31 | | 1669,57 | |
| 70 | 1116-0401-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11 | Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка | м трубопровода | 10 | 1890,42 | 37,67 | 18904,23 | 376,71 | 11631,61 | 6888,63 | 27856,29 |
| | | *НР - 98%; СП - 8%* | | | 689,59 | 13,33 | 6895,91 | 133,31 | | 2063,43 | |
| 71 | 1116-0401-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11 | Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 80 мм. Прокладка | м трубопровода | 65 | 2440,68 | 45,22 | 158644,40 | 2939,60 | 102532,72 | 53101,36 | 228685,42 |
| | | *НР - 98%; СП - 8%* | | | 818,03 | 15,58 | 53172,08 | 1012,99 | | 16939,66 | |
| 72 | 1116-1101-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5 | Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое | м трубопровода | 20 | 79,95 | 1,09 | 1599,03 | 21,90 | 26,03 | 1520,07 | 3368,63 |
| | | *НР - 98%; СП - 8%* | | | 77,55 | -- | 1551,10 | -- | | 249,53 | |
| 73 | 1116-1101-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5 | Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 100 мм. Испытание гидравлическое | м трубопровода | 65 | 82,39 | 1,09 | 5355,18 | 71,17 | 242,94 | 4940,24 | 11119,06 |
| | | *НР - 98%; СП - 8%* | | | 77,55 | -- | 5041,06 | -- | | 823,63 | |
| 74 | 1118-1101-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10 | Краны воздушные. Установка | комплект | 2 | 181,93 | -- | 363,87 | -- | 38,06 | 319,29 | 737,82 |
| | | *НР - 98%; СП - 8%* | | | 162,90 | -- | 325,81 | -- | | 54,65 | |
| 75 | 2304-0905-0703 РСНБ РК 2015 | Краны пробно-спускные с прямым спуском цапковые латунные 10Б9бк1 для жидких сред, Ру 0,6 МПа, Dy 15,прим | шт. | 2 | 927,00 | -- | 1854,00 | -- | 1854,00 | -- | 2002,32 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 148,32 | |
| 76 | 2302-0101-0615 РСНБ РК 2015 | Тройники приварные бесшовные равнопроходные из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром 89 мм, толщиной стенки 3,5 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001) | шт. | 2 | 1495,00 | -- | 2990,00 | -- | 2990,00 | -- | 3229,20 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 239,20 | |
| 77 | 1113-0601-0207 РСНБ РК 2015 | Поверхности металлические. Очистка щетками | м2 | 19 | 348,16 | -- | 6615,04 | -- | -- | 4564,38 | 12073,77 |
| | | *НР - 69%; СП - 8%* | | | 348,16 | -- | 6615,04 | -- | | 894,35 | |
| 78 | 1113-0601-0209 РСНБ РК 2015 | Поверхности металлические. Обеспыливание | м2 | 19 | 83,68 | 12,00 | 1589,92 | 228,00 | -- | 939,72 | 2732,02 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | *НР - 69%; СП - 8%* | | | 71,68 | -- | 1361,92 | -- | | 202,37 | |
| 79 | 1113-0301-0406 РСНБ РК 2015 | Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз | м2 | 19 | 87,97 | 2,24 | 1671,37 | 42,49 | 850,35 | 540,40 | 2388,71 |
| | | *НР - 69%; СП - 8%* | | | 40,98 | 0,24 | 778,53 | 4,65 | | 176,94 | |
| 80 | 1113-0301-0806 РСНБ РК 2015 К=2 | Поверхности металлические. Окраска красками БТ-177 | м2 | 19 | 235,93 | 5,76 | 4482,61 | 109,43 | 3501,86 | 610,83 | 5500,92 |
| | | *НР - 69%; СП - 8%* | | | 45,86 | 0,73 | 871,32 | 13,94 | | 407,48 | |
| 81 | 1126-0101-0901 РСНБ РК 2015 | Трубопроводы. Изоляция матами минераловатными марок 75, 100, плитами минераловатными марки 75 | м3 изоляции | 1,5 | 36271,35 | 1686,06 | 54407,02 | 2529,09 | 16619,01 | 27689,08 | 88663,79 |
| | | *НР - 76%; СП - 8%* | | | 23505,95 | 782,72 | 35258,93 | 1174,08 | | 6567,69 | |
| 82 | 2111-0101-0101 РСНБ РК 2015 | Плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем теплоизоляционные марки П-35 ГОСТ 9573-2012 | м3 | 2,31 | 12753,00 | -- | 29459,43 | -- | 29459,43 | -- | 31816,18 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 2356,75 | |
| 83 | 1126-0301-0701 РСНБ РК 2015 | Поверхность изоляции. Обертывание рулонными материалами насухо с проклейкой швов | м2 поверхности покрытия изоляции | 48 | 919,35 | 26,73 | 44128,61 | 1282,95 | 26819,84 | 12389,31 | 61039,36 |
| | | *НР - 76%; СП - 8%* | | | 333,87 | 5,75 | 16025,82 | 275,91 | | 4521,43 | |
| 84 | 2302-1104-0405 РСНБ РК 2015 | Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/ | кг | 6 | 542,00 | -- | 3252,00 | -- | 3252,00 | -- | 3512,16 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 260,16 | |
| | | **ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2** | **Тенге** | | | | 349297,68 | 7978,05 | 206526,20 | 120391,96 | 507264,82 |
| | | | | | | | 134793,43 | 2748,18 | -- | 37575,17 | |
| | Стоимость общестроительных работ | | Тенге | | | | 142354,01 | | | | |
| | Материалы | | Тенге | | | | 47791,05 | | | | |
| | Всего заработная плата | | Тенге | | | | | 62380,14 | | | |
| | Стоимость материалов и конструкций | | Тенге | | | | 29459,43 | | | | |
| | | Накладные расходы | Тенге | | | | 46733,73 | | | | |
| | | Сметная прибыль | Тенге | | | | 15127,02 | | | | |
| | ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ | | Тенге | | | | 204214,75 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | 53,95 |
| | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | 62380,14 | | | |
| | Стоимость сантехнических работ | | Тенге | | | | 206943,68 | | | | |
| | Материалы | | Тенге | | | | 121179,72 | | | | |
| | Всего заработная плата | | Тенге | | | | | 75161,47 | | | |
| | Стоимость материалов и конструкций | | Тенге | | | | 8096,00 | | | | |
| | Сдача и испытание | | Тенге | | | | 9,49 | | | | |
| | | Накладные расходы | Тенге | | | | 73658,24 | | | | |
| | | Сметная прибыль | Тенге | | | | 22448,15 | | | | |
| | ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ | | Тенге | | | | 303050,07 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | 59,22 |
| | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | 75161,47 | | | |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2 | Тенге | | | | 507264,82 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | 113,18 |
| | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | 137541,61 | | | |

## РАЗДЕЛ 3.ТЕПЛОВОЙ УЗЕЛ

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 85 | 1116-0602-0302 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9 | Регулятор перепада давления диаметром 32-50 мм. Установка на резьбовом соединении | шт. | 1 | 731,35 | 2,19 | 731,35 | 2,19 | 113,39 | 603,98 | 1442,16 |
| | | *НР - 98%; СП - 8%* | | | 615,77 | 0,54 | 615,77 | 0,54 | | 106,83 | |
| 86 | 2304-1010-1703 РСНБ РК 2015 | Блок регулирующий AFP, диапазон настройки давления от 0,15 бар до 1,5 бар, типа Danfoss ГОСТ 30815-2002 | шт. | 1 | 362883,00 | -- | 362883,00 | -- | 362883,00 | -- | 391913,64 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 29030,64 | |
| 87 | 2304-1010-2201 РСНБ РК 2015 | Трубка импульсная AF с одним резьбовым штуцером G1/4, с двумя втулками, типа Danfoss | шт. | 1 | 17183,00 | -- | 17183,00 | -- | 17183,00 | -- | 18557,64 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 1374,64 | |
| 88 | 2304-1005-3606 РСНБ РК 2015 | Клапан универсальный VFG 2, фланцевый, Тмакс 200°С, PN 16, DN 50, типа Danfoss ГОСТ 30815-2002 | шт. | 1 | 488518,00 | -- | 488518,00 | -- | 488518,00 | -- | 527599,44 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 39081,44 | |
| 89 | 1116-0401-0401 РСНБ РК 2015 | Трубопроводы стальные диаметром до 50 мм. Установка фланцевых соединений | соединение | 2 | 4478,77 | 102,57 | 8957,54 | 205,14 | 6314,00 | 2413,60 | 12280,83 |
| | | *НР - 98%; СП - 8%* | | | 1219,20 | 12,23 | 2438,40 | 24,46 | | 909,69 | |
| 90 | 1116-0601-0103 РСНБ РК 2015 | Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 100 мм. Установка | шт. | 2 | 3714,62 | 265,90 | 7429,24 | 531,80 | 1052,64 | 5834,06 | 14324,36 |
| | | *НР - 98%; СП - 8%* | | | 2922,40 | 54,16 | 5844,80 | 108,32 | | 1061,06 | |
| 91 | 2304-0201-1502 РСНБ РК 2015 | Задвижки стальные фланцевые 30с41нж, клиновые литые с выдвижным шпинделем Т 425°С, PN 16, DN 80 мм ГОСТ 9698-86 | шт. | 2 | 23002,00 | -- | 46004,00 | -- | 46004,00 | -- | 49684,32 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 3680,32 | |
| 92 | 2302-0103-0310 РСНБ РК 2015 | Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 100 ГОСТ 12816-80 | шт. | 4 | 2717,00 | -- | 10868,00 | -- | 10868,00 | -- | 11737,44 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 869,44 | |
| 93 | 1116-0601-0103 РСНБ РК 2015 | Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 100 мм. Установка | шт. | 4 | 3714,62 | 265,90 | 14858,47 | 1063,60 | 2105,27 | 11668,12 | 28648,72 |
| | | *НР - 98%; СП - 8%* | | | 2922,40 | 54,16 | 11689,60 | 216,64 | | 2122,13 | |
| 94 | 2304-0101-0302 РСНБ РК 2015 | Задвижки параллельные фланцевые с выдвижным шпинделем 30ч6бр маховик для воды и пара, Т до 225°С, PN 10, DN 80 мм ГОСТ 5762-2002 | шт. | 4 | 14946,00 | -- | 59784,00 | -- | 59784,00 | -- | 64566,72 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 4782,72 | |
| 95 | 2302-0103-0209 РСНБ РК 2015 | Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 80 ГОСТ 12816-80 | шт. | 8 | 1673,00 | -- | 13384,00 | -- | 13384,00 | -- | 14454,72 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 1070,72 | |
| 96 | 1116-0601-0102 РСНБ РК 2015 | Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм. Установка | шт. | 4 | 2065,82 | 112,92 | 8263,28 | 451,68 | 1202,48 | 6572,82 | 16022,99 |
| | | *НР - 98%; СП - 8%* | | | 1652,28 | 24,46 | 6609,12 | 97,84 | | 1186,89 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 97 | 2304-0501-0217 РСНБ РК 2015 | Вентили проходные муфтовые 15кч18п для воды и пара, PN 16, DN 40 ГОСТ 5761-2005 | шт. | 4 | 2369,00 | -- | 9476,00 | -- | 9476,00 | -- | 10234,08 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 758,08 | |
| 98 | 1118-1001-0106 РСНБ РК 2015 | Фильтр для очистки воды в трубопроводах систем отопления, диаметр 80 мм. Установка | фильтр | 2 | 2069,44 | 375,58 | 4138,88 | 751,16 | 78,70 | 3451,29 | 8197,38 |
| | | *НР - 98%; СП - 8%* | | | 1654,51 | 106,35 | 3309,02 | 212,70 | | 607,21 | |
| 99 | 2304-1013-0608 РСНБ РК 2015 | Фильтр чугунный сетчатый фланцевый, Т до +120°С, PN 16, DN 80, типа TIS CT РК ГОСТ Р 50553-2010 | шт. | 2 | 15598,00 | -- | 31196,00 | -- | 31196,00 | -- | 33691,68 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 2495,68 | |
| 100 | 1118-1101-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6 | Манометры с трехходовым краном. Установка | комплект | 8 | 2506,81 | -- | 20054,50 | -- | 17752,24 | 2256,21 | 24095,56 |
| | | *НР - 98%; СП - 8%* | | | 287,78 | -- | 2302,26 | -- | | 1784,86 | |
| 101 | 1118-1101-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6 | Термометры в оправе прямые или угловые. Установка | комплект | 5 | 435,95 | -- | 2179,74 | -- | 289,49 | 1852,45 | 4354,77 |
| | | *НР - 98%; СП - 8%* | | | 378,05 | -- | 1890,26 | -- | | 322,58 | |
| 102 | 2305-1501-0301 РСНБ РК 2015 | Термометры в оправе | шт. | 5 | 1698,00 | -- | 8490,00 | -- | 8490,00 | -- | 9169,20 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 679,20 | |
| 103 | 1116-0601-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6 | Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка | шт. | 4 | 2039,81 | 86,91 | 8159,24 | 347,64 | 1202,48 | 6524,88 | 15858,85 |
| | | *НР - 98%; СП - 8%* | | | 1652,28 | 12,23 | 6609,12 | 48,92 | | 1174,73 | |
| 104 | 1116-0601-0102 РСНБ РК 2015 | Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм. Установка | шт. | 6 | 2065,82 | 112,92 | 12394,92 | 677,52 | 1803,72 | 9859,23 | 24034,49 |
| | | *НР - 98%; СП - 8%* | | | 1652,28 | 24,46 | 9913,68 | 146,76 | | 1780,33 | |
| 105 | 2304-0502-1206 РСНБ РК 2015 | Вентили запорные фланцевые 15кч18п для воды и пара, PN 25, DN 25 ГОСТ 5761-2005 | шт. | 4 | 10711,00 | -- | 42844,00 | -- | 42844,00 | -- | 46271,52 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 3427,52 | |
| 106 | 2304-0502-1207 РСНБ РК 2015 | Вентили запорные фланцевые 15кч18п для воды и пара, PN 25, DN 40 ГОСТ 5761-2005 | шт. | 6 | 20401,00 | -- | 122406,00 | -- | 122406,00 | -- | 132198,48 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 9792,48 | |
| 107 | 1312-1101-0107 РСНБ РК 2015 | Задвижки, клапаны стальные фланцевые, регулирующие на условное давление до 4 МПа, диаметр условного прохода 32-50 мм. Монтаж оборудования | шт. | 1 | 6061,00 | 1687,93 | 6061,00 | 1687,93 | 104,80 | 2973,43 | 9757,19 |
| | | *НР - 61%; СП - 8%* | | | 4268,27 | 606,21 | 4268,27 | 606,21 | | 722,75 | |
| 108 | 2305-1307-0505 РСНБ РК 2015 | Клапан регулирующий седельный двухходовой, модель VB, фланцевый, ход штока 10 мм, Kvs 22, DN 40, Tmax 150°С, PN 16, типа ГОСТ 30815-2002 | шт. | 1 | 118784,00 | -- | 118784,00 | -- | 118784,00 | -- | 128286,72 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 9502,72 | |
| 109 | 2305-1207-2007 РСНБ РК 2015 | Привод электрический AMV 20, напряжение питания 230 В, типа Danfoss | шт. | 1 | 236613,00 | -- | 236613,00 | -- | 236613,00 | -- | 255542,04 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 18929,04 | |
| 110 | 1311-0301-0102 РСНБ РК 2015 | Приборы и средства автоматизации, регуляторы и датчики. Установка на металлоконструкциях, щитах и пультах | шт. | 4 | 1288,01 | -- | 5152,05 | -- | 72,05 | 3810,00 | 9679,01 |
| | | *НР - 75%; СП - 8%* | | | 1270,00 | -- | 5080,00 | -- | | 716,96 | |
| 111 | 2305-1401-0204 РСНБ РК 2015 | Регулятор температуры электронный ECL 300 с дисплеем и поворотной кнопкой, ~230В, типа Danfoss | шт. | 1 | 254363,00 | -- | 254363,00 | -- | 254363,00 | -- | 274712,04 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 20349,04 | |
| 112 | 2305-1401-0705 РСНБ РК 2015 | Датчик погружной ESMU длиной 100 мм (медь), типа Danfoss | шт. | 2 | 43072,00 | -- | 86144,00 | -- | 86144,00 | -- | 93035,52 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 6891,52 | |
| 113 | 2305-1401-0701 РСНБ РК 2015 | Датчик температуры наружного воздуха ESMT, типа Danfoss | шт. | 1 | 26294,00 | -- | 26294,00 | -- | 26294,00 | -- | 28397,52 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 2103,52 | |
| 114 | 2302-0101-1017 РСНБ РК 2015 | Переходы концентрические приварные из углеродистой и низколегированной стали, наружными диаметрами и толщинами стенок 76 мм х 3,5 мм - 57 мм х 3 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001) | шт. | 2 | 490,00 | -- | 980,00 | -- | 980,00 | -- | 1058,40 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 78,40 | |
| 115 | 2302-0101-1007 РСНБ РК 2015 | Переходы концентрические приварные из углеродистой и низколегированной стали, наружными диаметрами и толщинами стенок 76 мм х 3,5 мм - 45 мм х 3 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001) | шт. | 2 | 300,00 | -- | 600,00 | -- | 600,00 | -- | 648,00 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 48,00 | |
| 116 | 2302-0101-0140 РСНБ РК 2015 | Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 45 мм, толщиной стенки 2,5 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) | шт. | 4 | 300,00 | -- | 1200,00 | -- | 1200,00 | -- | 1296,00 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 96,00 | |
| 117 | 2302-0101-0164 РСНБ РК 2015 | Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 76 мм, толщиной стенки 3,5 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) | шт. | 2 | 624,00 | -- | 1248,00 | -- | 1248,00 | -- | 1347,84 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 99,84 | |
| 118 | 1116-0401-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11 | Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 45 мм. Прокладка | м трубопровода | 4 | 1398,10 | 37,67 | 5592,39 | 150,68 | 2683,34 | 2755,45 | 9015,67 |
| | | *НР - 98%; СП - 8%* | | | 689,59 | 13,33 | 2758,36 | 53,32 | | 667,83 | |
| 119 | 1116-0401-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11 | Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 57 мм. Прокладка | м трубопровода | 1 | 1890,42 | 37,67 | 1890,42 | 37,67 | 1163,16 | 688,86 | 2785,63 |
| | | *НР - 98%; СП - 8%* | | | 689,59 | 13,33 | 689,59 | 13,33 | | 206,34 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 120 | 1116-0401-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11 | Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 76 мм. Прокладка | м трубопровода | 8 | 2440,68 | 45,22 | 19525,46 | 361,80 | 12619,41 | 6535,55 | 28145,90 |
| | | *НР - 98%; СП - 8%* | | | 818,03 | 15,58 | 6544,26 | 124,68 | | 2084,88 | |
| 121 | 1116-1101-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5 | Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое | м трубопровода | 5 | 79,95 | 1,09 | 399,76 | 5,47 | 6,51 | 380,02 | 842,16 |
| | | *НР - 98%; СП - 8%* | | | 77,55 | -- | 387,77 | -- | | 62,38 | |
| 122 | 1116-1101-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5 | Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 100 мм. Испытание гидравлическое | м трубопровода | 8 | 82,39 | 1,09 | 659,10 | 8,76 | 29,90 | 608,03 | 1368,50 |
| | | *НР - 98%; СП - 8%* | | | 77,55 | -- | 620,44 | -- | | 101,37 | |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3 | Тенге | | | | 2065709,34 | 6283,04 | 1987855,58 | 68787,99 | 2305257,11 |
| | | | | | | | 71570,71 | 1653,72 | -- | 170759,79 | |
| | Стоимость монтажных работ | | Тенге | | | | 11213,05 | | | | |
| | Материалы | | Тенге | | | | 176,85 | | | | |
| | Всего заработная плата | | Тенге | | | | | 9954,48 | | | |
| | | Накладные расходы | Тенге | | | | 6783,43 | | | | |
| | | Сметная прибыль | Тенге | | | | 1439,72 | | | | |
| | ВСЕГО, Стоимость монтажных работ | | Тенге | | | | 19436,20 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | 7,84 |
| | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | 9954,48 | | | |
| | Стоимость сантехнических работ | | Тенге | | | | 2054496,29 | | | | |
| | Материалы | | Тенге | | | | 48416,73 | | | | |
| | Всего заработная плата | | Тенге | | | | | 63269,95 | | | |
| | Стоимость материалов и конструкций | | Тенге | | | | 1939262,00 | | | | |
| | Сдача и испытание | | Тенге | | | | 240,37 | | | | |
| | | Накладные расходы | Тенге | | | | 62004,55 | | | | |
| | | Сметная прибыль | Тенге | | | | 169320,07 | | | | |
| | ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ | | Тенге | | | | 2285820,91 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | 54,29 |
| | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | 63269,95 | | | |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3 | Тенге | | | | 2305257,11 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | 62,13 |
| | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | 73224,43 | | | |
| | | **РАЗДЕЛ 4.ВЕНТИЛЯЦИЯ** | | | | | | | | | |
| | | **П1** | | | | | | | | | |
| 123 | 1120-2501-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6 | Камеры приточные типовые . Установка | камера | 1 | 249562,57 | 18008,27 | 249562,57 | 18008,27 | 18941,91 | 214772,68 | 501482,08 |
| | | *НР - 98%; СП - 8%* | | | 212612,40 | 6543,40 | 212612,40 | 6543,40 | | 37146,82 | |
| 124 | ТОО КОРФ | Приточная установка типа WNP 80-50/40-4D, в комплекте с автоматикой | коМПЛ | 1 | 1784038,88 | -- | 1784038,88 | -- | | -- | 1784038,88 |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | 1784038,88 | -- | |
| 125 | 1120-0101-0311 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11 | Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр до 2400 мм. Прокладка | м2 поверхности воздуховодов | 11 | 4650,84 | 36,68 | 51159,24 | 403,49 | 39474,27 | 11209,90 | 67358,68 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | *НР - 98%; СП - 8%* | | | 1025,59 | 14,29 | 11281,49 | 157,19 | | 4989,53 | |
| 126 | 1120-0101-0310 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11 | Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр от 1100 до 1600 мм. Прокладка | м2 поверхности воздуховодов | 42 | 4994,74 | 39,35 | 209779,10 | 1652,51 | 150881,27 | 56732,40 | 287832,42 |
| | | *НР - 98%; СП - 8%* | | | 1362,98 | 15,35 | 57245,33 | 644,87 | | 21320,92 | |
| 127 | 1120-0101-0309 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11 | Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр 900 мм. Прокладка | м2 поверхности воздуховодов | 13 | 5228,05 | 41,46 | 67964,64 | 539,04 | 46947,32 | 20233,01 | 95253,46 |
| | | *НР - 98%; СП - 8%* | | | 1575,25 | 12,90 | 20478,28 | 167,65 | | 7055,81 | |
| 128 | 1120-0101-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11 | Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр 800, 1000 мм. Прокладка | м2 поверхности воздуховодов | 4 | 4791,93 | 39,35 | 19167,72 | 157,38 | 12709,33 | 6235,18 | 27435,13 |
| | | *НР - 98%; СП - 8%* | | | 1575,25 | 15,35 | 6301,01 | 61,42 | | 2032,23 | |
| 129 | 1120-0101-0302 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11 | Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр до 600 мм. Прокладка | м2 поверхности воздуховодов | 20,5 | 4947,43 | 49,53 | 101422,33 | 1015,31 | 65137,01 | 34957,46 | 147290,17 |
| | | *НР - 98%; СП - 8%* | | | 1720,49 | 19,55 | 35270,00 | 400,88 | | 10910,38 | |
| 130 | 1120-0101-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11 | Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, диаметр до 200 мм. Прокладка | м2 поверхности воздуховодов | 12 | 4655,43 | 49,53 | 55865,17 | 594,33 | 34624,98 | 20462,91 | 82434,32 |
| | | *НР - 98%; СП - 8%* | | | 1720,49 | 19,55 | 20645,86 | 234,66 | | 6106,25 | |
| 131 | 1120-0101-0311 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11 | Отвод из оцинкованной стали толщиной 0,7 мм 600х400, L=300мм. Прокладка | м2 поверхности | 1,8 | 4650,84 | 36,68 | 8371,51 | 66,03 | 6459,43 | 1834,35 | 11022,33 |
| | | *НР - 98%; СП - 8%* | | | 1025,59 | 14,29 | 1846,06 | 25,72 | | 816,47 | |
| 132 | 1120-0101-0310 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11 | Отвод из оцинкованной стали толщиной 0,7 мм 400х250, L=300мм. Прокладка | м2 поверхности | 0,78 | 4994,74 | 39,35 | 3895,90 | 30,69 | 2802,08 | 1053,60 | 5345,46 |
| | | *НР - 98%; СП - 8%* | | | 1362,98 | 15,35 | 1063,13 | 11,98 | | 395,96 | |
| 133 | 1120-0101-0309 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11 | Отвод из оцинкованной стали толщиной 0,7 мм 300х250, L=300мм. Прокладка | м2 поверхности | 1,32 | 5228,05 | 41,46 | 6901,02 | 54,73 | 4766,96 | 2054,43 | 9671,89 |
| | | *НР - 98%; СП - 8%* | | | 1575,25 | 12,90 | 2079,33 | 17,02 | | 716,44 | |
| 134 | 1120-0101-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11 | Отвод из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм 200х200, L=300мм. Прокладка | м2 поверхности | 0,24 | 4791,93 | 39,35 | 1150,06 | 9,44 | 762,56 | 374,11 | 1646,11 |
| | | *НР - 98%; СП - 8%* | | | 1575,25 | 15,35 | 378,06 | 3,69 | | 121,93 | |
| 135 | 1120-0101-0302 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11 | Отвод из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм 200х150, L=300мм. Прокладка | м2 поверхности | 0,21 | 4947,43 | 49,53 | 1038,96 | 10,40 | 667,26 | 358,10 | 1508,83 |
| | | *НР - 98%; СП - 8%* | | | 1720,49 | 19,55 | 361,30 | 4,11 | | 111,76 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 136 | 1120-0101-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11 | Отвод из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм 100х150, L=300мм. Прокладка | м2 поверхности | 0,45 | 4655,43 | 49,53 | 2094,94 | 22,29 | 1298,44 | 767,36 | 3091,29 |
| | | *НР - 98%; СП - 8%* | | | 1720,49 | 19,55 | 774,22 | 8,80 | | 228,98 | |
| 137 | 1120-0101-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11 | Отвод из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм Ду=100, L=300мм. Прокладка | м2 поверхности | 0,27 | 4655,43 | 49,53 | 1256,97 | 13,37 | 779,06 | 460,42 | 1854,77 |
| | | *НР - 98%; СП - 8%* | | | 1720,49 | 19,55 | 464,53 | 5,28 | | 137,39 | |
| 138 | 1120-0101-0308 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11 | Переход из оцинкованной стали толщиной 0,7 мм 930х660 на 600х400, L=300мм. Прокладка | м2 поверхности | 0,78 | 4267,62 | 41,46 | 3328,75 | 32,34 | 2496,44 | 793,82 | 4452,37 |
| | | *НР - 98%; СП - 8%* | | | 1025,59 | 12,90 | 799,96 | 10,06 | | 329,81 | |
| 139 | 1120-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11 | Переход из оцинкованной стали толщиной 0,7 мм 600х400 на 400х250, L=300мм. Прокладка | м2 поверхности | 0,5 | 4604,40 | 37,01 | 2302,20 | 18,50 | 1602,21 | 672,99 | 3213,21 |
| | | *НР - 98%; СП - 8%* | | | 1362,98 | 10,47 | 681,49 | 5,24 | | 238,02 | |
| 140 | 1120-0101-0306 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11 | Переход из оцинкованной стали толщиной 0,7 мм 450х300 на 300х250, L=300мм. Прокладка | м2 поверхности | 0,39 | 4377,08 | 36,68 | 1707,06 | 14,31 | 1161,19 | 526,39 | 2412,13 |
| | | *НР - 98%; СП - 8%* | | | 1362,98 | 14,29 | 531,56 | 5,57 | | 178,68 | |
| 141 | 1120-0101-0305 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11 | Переход из оцинкованной стали толщиной 0,7 мм 300х250 на 200х250, L=300мм. Прокладка | м2 поверхности | 0,78 | 4595,97 | 40,57 | 3584,85 | 31,64 | 2324,51 | 1216,24 | 5185,18 |
| | | *НР - 98%; СП - 8%* | | | 1575,25 | 15,85 | 1228,70 | 12,36 | | 384,09 | |
| 142 | 1120-0101-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11 | Переход из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм Ду=125 на Ду=100, L=300мм. Прокладка | м2 поверхности | 0,22 | 4655,43 | 49,53 | 1024,19 | 10,90 | 634,79 | 375,15 | 1511,30 |
| | | *НР - 98%; СП - 8%* | | | 1720,49 | 19,55 | 378,51 | 4,30 | | 111,95 | |
| 143 | 1120-0101-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11 | Переход из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм 100х150 на Ду=100, L=300мм. Прокладка | м2 поверхности | 0,32 | 4655,43 | 49,53 | 1489,74 | 15,85 | 923,33 | 545,68 | 2198,25 |
| | | *НР - 98%; СП - 8%* | | | 1720,49 | 19,55 | 550,56 | 6,26 | | 162,83 | |
| 144 | 1120-0101-0302 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11 | Переход из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм 150х150 на 100х150, L=300мм. Прокладка | м2 поверхности | 0,17 | 4947,43 | 49,53 | 841,06 | 8,42 | 540,16 | 289,89 | 1221,43 |
| | | *НР - 98%; СП - 8%* | | | 1720,49 | 19,55 | 292,48 | 3,32 | | 90,48 | |
| 145 | 1120-0101-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11 | Переход из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм 200х200 на 150х150, L=300мм. Прокладка | м2 поверхности | 0,42 | 4791,93 | 39,35 | 2012,61 | 16,53 | 1334,48 | 654,69 | 2880,69 |
| | | *НР - 98%; СП - 8%* | | | 1575,25 | 15,35 | 661,61 | 6,45 | | 213,38 | |
| 146 | 1120-0301-0209 РСНБ РК 2015 | Решетки вентиляционные, 200х200 мм. Установка | решетка | 11 | 1670,52 | 52,92 | 18375,72 | 582,12 | 4149,82 | 13509,34 | 34435,87 |
| | | *НР - 98%; СП - 8%* | | | 1240,34 | 12,84 | 13643,78 | 141,26 | | 2550,80 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 147 | 1120-0301-0211 РСНБ РК 2015 | Решетки вентиляционные, 100х200 мм. Установка | решетка | 14 | 1428,57 | 31,00 | 20000,03 | 433,94 | 2201,27 | 17193,71 | 40169,23 |
| | | *НР - 98%; СП - 8%* | | | 1240,34 | 12,84 | 17364,82 | 179,78 | | 2975,50 | |
| 148 | 1120-0301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10 | Решетки жалюзийные, площадь в свету до 0,5 м2. Установка | решетка | 0,0201156 | 1409,62 | 52,92 | 28,36 | 1,06 | 2,34 | 24,70 | 57,30 |
| | | *НР - 98%; СП - 8%* | | | 1240,34 | 12,84 | 24,95 | 0,26 | | 4,24 | |
| 149 | 2113-0814-2001 РСНБ РК 2015 | Сетки в рамках | м2 | 0,0201156 | 2657,00 | -- | 53,45 | -- | 53,45 | -- | 57,72 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 4,28 | |
| 150 | 1120-0301-0211 РСНБ РК 2015 | Решетки вентиляционные наружные, 1000х500 мм. Установка | решетка | 3 | 1778,69 | 31,00 | 5336,08 | 92,99 | 1522,06 | 3684,37 | 9742,08 |
| | | *НР - 98%; СП - 8%* | | | 1240,34 | 12,84 | 3721,03 | 38,52 | | 721,64 | |
| 151 | 1120-0401-0116 РСНБ РК 2015 | Клапаны огнезадерживающие, периметр до 3200 мм. Установка | клапан | 1 | 7695,91 | 202,29 | 7695,91 | 202,29 | 1393,71 | 6033,64 | 14827,92 |
| | | *НР - 98%; СП - 8%* | | | 6099,91 | 56,87 | 6099,91 | 56,87 | | 1098,36 | |
| 152 | 2305-0308-0417 РСНБ РК 2015 | Клапаны огнезадерживающие прямоугольные КОЗП-1 типа Лиссант, размерами 600 мм х 400 мм, предел огнестойкости EI 60 | шт. | 1 | 50033,00 | -- | 50033,00 | -- | 50033,00 | -- | 54035,64 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 4002,64 | |
| 153 | 1120-1101-0101 РСНБ РК 2015 | Двери герметические штампованные, размер 1250х500 мм. Установка | дверь | 1 | 33620,53 | 317,33 | 33620,53 | 317,33 | 30535,40 | 2787,95 | 39321,17 |
| | | *НР - 98%; СП - 8%* | | | 2767,80 | 77,05 | 2767,80 | 77,05 | | 2912,68 | |
| 154 | 2302-1104-0405 РСНБ РК 2015 | Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/ | кг | 51 | 542,00 | -- | 27642,00 | -- | 27642,00 | -- | 29853,36 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 2211,36 | |
| | | | | П2 | | | | | | | |
| 155 | 1120-2501-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6 | Камеры приточные типовые . Установка | камера | 1 | 249562,57 | 18008,27 | 249562,57 | 18008,27 | 18941,91 | 214772,68 | 501482,08 |
| | | *НР - 98%; СП - 8%* | | | 212612,40 | 6543,40 | 212612,40 | 6543,40 | | 37146,82 | |
| 156 | ТОО КОРФ | Приточная установка типа WNP 60-35/31-2D, в комплекте с автоматикой | коМПЛ | 1 | 1299330,22 | -- | 1299330,22 | -- | | -- | 1299330,22 |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | 1299330,22 | -- | |
| 157 | 1120-0101-0311 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11 | Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр до 2400 мм. Прокладка | м2 поверхности воздуховодов | 51 | 4650,84 | 36,68 | 237192,84 | 1870,72 | 183017,05 | 51973,19 | 312299,31 |
| | | *НР - 98%; СП - 8%* | | | 1025,59 | 14,29 | 52305,07 | 728,80 | | 23133,28 | |
| 158 | 1120-0101-0310 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11 | Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр от 1100 до 1600 мм. Прокладка | м2 поверхности воздуховодов | 12 | 4994,74 | 39,35 | 59936,89 | 472,14 | 43108,93 | 16209,26 | 82237,83 |
| | | *НР - 98%; СП - 8%* | | | 1362,98 | 15,35 | 16355,81 | 184,25 | | 6091,69 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 159 | 1120-0101-0311 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11 | Отвод из оцинкованной стали толщиной 0,7 мм 600х250, L=300мм. Прокладка | м2 поверхности | 4,08 | 4650,84 | 36,68 | 18975,43 | 149,66 | 14641,36 | 4157,86 | 24983,94 |
| | | *НР - 98%; СП - 8%* | | | 1025,59 | 14,29 | 4184,41 | 58,30 | | 1850,66 | |
| 160 | 1120-0101-0308 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11 | Переход из оцинкованной стали толщиной 0,7 мм 660х660, L=300мм. Прокладка | м2 поверхности | 0,65 | 4267,62 | 41,46 | 2773,96 | 26,95 | 2080,37 | 661,52 | 3710,31 |
| | | *НР - 98%; СП - 8%* | | | 1025,59 | 12,90 | 666,63 | 8,38 | | 274,84 | |
| 161 | 1120-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11 | Переход из оцинкованной стали толщиной 0,7 мм 600х250 на 400х250, L=300мм. Прокладка | м2 поверхности | 0,45 | 4604,40 | 37,01 | 2071,98 | 16,65 | 1441,99 | 605,70 | 2891,89 |
| | | *НР - 98%; СП - 8%* | | | 1362,98 | 10,47 | 613,34 | 4,71 | | 214,21 | |
| 162 | 1120-0301-0209 РСНБ РК 2015 | Решетки вентиляционные, 200х200 мм. Установка | решетка | 12 | 1670,52 | 52,92 | 20046,24 | 635,04 | 4527,07 | 14737,46 | 37566,40 |
| | | *НР - 98%; СП - 8%* | | | 1240,34 | 12,84 | 14884,13 | 154,10 | | 2782,70 | |
| 163 | 1120-0401-0116 РСНБ РК 2015 | Клапаны огнезадерживающие, периметр до 3200 мм. Установка | клапан | 1 | 7695,91 | 202,29 | 7695,91 | 202,29 | 1393,71 | 6033,64 | 14827,92 |
| | | *НР - 98%; СП - 8%* | | | 6099,91 | 56,87 | 6099,91 | 56,87 | | 1098,36 | |
| 164 | 2305-0308-0417 РСНБ РК 2015 | Клапаны огнезадерживающие прямоугольные КОЗП-1 типа Лиссант, размерами 600 мм х 400 мм, предел огнестойкости EI 60 | шт. | 1 | 50033,00 | -- | 50033,00 | -- | 50033,00 | -- | 54035,64 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 4002,64 | |
| 165 | 2302-1104-0405 РСНБ РК 2015 | Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/ | кг | 32 | 542,00 | -- | 17344,00 | -- | 17344,00 | -- | 18731,52 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 1387,52 | |
| | | | | В1, В2 | | | | | | | |
| 166 | 1120-1501-0101 РСНБ РК 2015 | Вентиляторы настенные, масса до 0,025 т. Установка | вентилятор | 2 | 4936,75 | 205,51 | 9873,50 | 411,01 | 88,19 | 9323,44 | 20732,69 |
| | | *НР - 98%; СП - 8%* | | | 4687,15 | 69,71 | 9374,30 | 139,42 | | 1535,75 | |
| 167 | цена завода | Настенный вентилятор Smart 30/12 AR | шт | 2 | 89285,71 | -- | 178571,43 | -- | | -- | 178571,43 |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | 178571,43 | -- | |
| | | | | В3 | | | | | | | |
| 168 | 1120-1401-0102 РСНБ РК 2015 | Вентиляторы канальные,массой до 0,1т. Установка | вентилятор | 1 | 10015,63 | 390,00 | 10015,63 | 390,00 | 744,48 | 8820,38 | 20342,90 |
| | | *НР - 98%; СП - 8%* | | | 8881,15 | 119,24 | 8881,15 | 119,24 | | 1506,88 | |
| 169 | ТОО КОРФ | Канальный вентилятор WRW 60-35/31-4D | шт | 1 | 597648,29 | -- | 597648,29 | -- | | -- | 597648,29 |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | 597648,29 | -- | |
| 170 | 1120-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11 | Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, диаметр от 500 до 560 мм. Прокладка | м2 поверхности воздуховодов | 5 | 4604,40 | 37,01 | 23022,01 | 185,04 | 16022,06 | 6729,95 | 32132,12 |
| | | *НР - 98%; СП - 8%* | | | 1362,98 | 10,47 | 6814,92 | 52,37 | | 2380,16 | |
| 171 | 1120-0101-0310 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11 | Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр от 1100 до 1600 мм. Прокладка | м2 поверхности воздуховодов | 29 | 4994,74 | 39,35 | 144847,48 | 1141,02 | 104179,92 | 39172,37 | 198741,43 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | *НР - 98%; СП - 8%* | | | 1362,98 | 15,35 | 39526,54 | 445,27 | | 14721,59 | |
| 172 | 2302-1104-0405 РСНБ РК 2015 | Крепления воздуховодов | кг | 17 | 542,00 | -- | 9214,00 | -- | 9214,00 | -- | 9951,12 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 737,12 | |
| 173 | 1120-0101-0311 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11 | Отвод из оцинкованной стали толщиной 0,7 мм Ду500, L=300мм. Прокладка | м2 поверхности | 0,47 | 4650,84 | 36,68 | 2185,89 | 17,24 | 1686,63 | 478,97 | 2878,05 |
| | | *НР - 98%; СП - 8%* | | | 1025,59 | 14,29 | 482,03 | 6,72 | | 213,19 | |
| 174 | 1120-0101-0310 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11 | Отвод из оцинкованной стали толщиной 0,7 мм 600х250, L=300мм. Прокладка | м2 поверхности | 0,78 | 4994,74 | 39,35 | 3895,90 | 30,69 | 2802,08 | 1053,60 | 5345,46 |
| | | *НР - 98%; СП - 8%* | | | 1362,98 | 15,35 | 1063,13 | 11,98 | | 395,96 | |
| 175 | 1120-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11 | Переход из оцинкованной стали толщиной 0,7 мм Ду=500 на Ду=400, L=300мм. Прокладка | м2 поверхности | 0,42 | 4604,40 | 37,01 | 1933,85 | 15,54 | 1345,85 | 565,32 | 2699,10 |
| | | *НР - 98%; СП - 8%* | | | 1362,98 | 10,47 | 572,45 | 4,40 | | 199,93 | |
| 176 | 1120-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11 | Переход из оцинкованной стали толщиной 0,7 мм Ду=400 на 600х250, L=300мм. Прокладка | м2 поверхности | 0,38 | 4604,40 | 37,01 | 1749,67 | 14,06 | 1217,68 | 511,48 | 2442,04 |
| | | *НР - 98%; СП - 8%* | | | 1362,98 | 10,47 | 517,93 | 3,98 | | 180,89 | |
| 177 | 1120-0101-0306 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11 | Переход из оцинкованной стали толщиной 0,7 мм 600х250 на 400х250, L=300мм. Прокладка | м2 поверхности | 0,45 | 4377,08 | 36,68 | 1969,68 | 16,51 | 1339,83 | 607,38 | 2783,23 |
| | | *НР - 98%; СП - 8%* | | | 1362,98 | 14,29 | 613,34 | 6,43 | | 206,16 | |
| 178 | 1120-0301-0209 РСНБ РК 2015 | Решетки вентиляционные, 200х200 мм. Установка | решетка | 12 | 1670,52 | 52,92 | 20046,24 | 635,04 | 4527,07 | 14737,46 | 37566,40 |
| | | *НР - 98%; СП - 8%* | | | 1240,34 | 12,84 | 14884,13 | 154,10 | | 2782,70 | |
| 179 | 1126-0101-1101 РСНБ РК 2015 | Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция матами минераловатными прошивными безобкладочными и в обкладках из стеклоткани или металлической сетки, плитами минераловатными на синтетическом связующем марки М-125, плитами полужесткими из стеклянного штапельного волокна на синтетическом связующем | м3 изоляции | 0,5 | 20665,65 | 1333,31 | 10332,82 | 666,65 | 1052,57 | 6783,35 | 18485,47 |
| | | *НР - 76%; СП - 8%* | | | 17227,20 | 623,73 | 8613,60 | 311,87 | | 1369,29 | |
| 180 | 1126-0301-0701 РСНБ РК 2015 | Поверхность изоляции. Обертывание рулонными материалами насухо с проклейкой швов | м2 поверхности покрытия изоляции | 9,5 | 919,35 | 26,73 | 8733,79 | 253,92 | 5308,09 | 2452,05 | 12080,71 |
| | | *НР - 76%; СП - 8%* | | | 333,87 | 5,75 | 3171,78 | 54,61 | | 894,87 | |
| 181 | 2111-0101-0101 РСНБ РК 2015 | Плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем теплоизоляционные марки П-35 ГОСТ 9573-2012 | м3 | 0,62 | 12753,00 | -- | 7906,86 | -- | 7906,86 | -- | 8539,41 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 632,55 | |
| 182 | 1120-0701-0106 РСНБ РК 2015 | Зонты из листовой стали круглого сечения, диаметр 500 мм. Установка над шахтами | зонт | 1 | 5959,69 | 53,93 | 5959,69 | 53,93 | 4980,84 | 919,01 | 7429,00 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | *НР - 98%; СП - 8%* | | | 924,92 | 12,84 | 924,92 | 12,84 | | 550,30 | |
| | | | | В4 | | | | | | | |
| 183 | 1120-1401-0101 РСНБ РК 2015 | Вентиляторы канальные, масса до 0,05 т. Установка | вентилятор | 1 | 7350,85 | 155,17 | 7350,85 | 155,17 | 744,48 | 6352,74 | 14799,87 |
| | | *НР - 98%; СП - 8%* | | | 6451,20 | 31,18 | 6451,20 | 31,18 | | 1096,29 | |
| 184 | ТОО КОРФ | Канальный вентилятор WNK 160/1 | шТ | 1 | 43257,78 | -- | 43257,78 | -- | | -- | 43257,78 |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | 43257,78 | -- | |
| 185 | 1120-0101-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11 | Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, диаметр до 200 мм. Прокладка | м2 поверхности воздуховодов | 2,5 | 4655,43 | 49,53 | 11638,58 | 123,82 | 7213,54 | 4263,11 | 17173,82 |
| | | *НР - 98%; СП - 8%* | | | 1720,49 | 19,55 | 4301,22 | 48,89 | | 1272,13 | |
| 186 | 1120-0101-0302 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11 | Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр до 700 мм. Прокладка | м2 поверхности воздуховодов | 7,5 | 4947,43 | 49,53 | 37105,73 | 371,46 | 23830,61 | 12789,32 | 53886,65 |
| | | *НР - 98%; СП - 8%* | | | 1720,49 | 19,55 | 12903,66 | 146,66 | | 3991,60 | |
| 187 | 2302-1104-0405 РСНБ РК 2015 | Крепления воздуховодов | кг | 5 | 542,00 | -- | 2710,00 | -- | 2710,00 | -- | 2926,80 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 216,80 | |
| 188 | 1120-0101-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11 | Отвод из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм Ду=200, L=300мм. Прокладка | м2 поверхности воздуховодов | 0,38 | 4655,43 | 49,53 | 1769,06 | 18,82 | 1096,46 | 647,99 | 2610,42 |
| | | *НР - 98%; СП - 8%* | | | 1720,49 | 19,55 | 653,79 | 7,43 | | 193,36 | |
| 189 | 1120-0101-0302 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11 | Отвод из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм 100х150, L=300мм. Прокладка | м2 поверхности воздуховодов | 0,15 | 4947,43 | 49,53 | 742,11 | 7,43 | 476,61 | 255,79 | 1077,73 |
| | | *НР - 98%; СП - 8%* | | | 1720,49 | 19,55 | 258,07 | 2,93 | | 79,83 | |
| 190 | 1120-0101-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11 | Переход из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм Ду200 на 200х150, L=300мм. Прокладка | м2 поверхности воздуховодов | 0,2 | 4655,43 | 49,53 | 931,09 | 9,91 | 577,08 | 341,05 | 1373,91 |
| | | *НР - 98%; СП - 8%* | | | 1720,49 | 19,55 | 344,10 | 3,91 | | 101,77 | |
| 191 | 1120-0101-0302 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11 | Переход из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм 200х150 на 100х150, L=300мм. Прокладка | м2 поверхности воздуховодов | 0,21 | 4947,43 | 49,53 | 1038,96 | 10,40 | 667,26 | 358,10 | 1508,83 |
| | | *НР - 98%; СП - 8%* | | | 1720,49 | 19,55 | 361,30 | 4,11 | | 111,76 | |
| 192 | 1120-0301-0209 РСНБ РК 2015 | Решетки вентиляционные, 200х100 мм. Установка | решетка | 4 | 1621,08 | 52,92 | 6484,32 | 211,68 | 1311,26 | 4912,49 | 12308,55 |
| | | *НР - 98%; СП - 8%* | | | 1240,34 | 12,84 | 4961,38 | 51,37 | | 911,74 | |
| 193 | 1126-0101-1101 РСНБ РК 2015 | Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция матами минераловатными прошивными безобкладочными и в обкладках из стеклоткани или металлической сетки, плитами минераловатными на синтетическом связующем марки М-125, плитами полужесткими из стеклянного штапельного волокна на синтетическом связующем | м3 изоляции | 0,2 | 20665,65 | 1333,31 | 4133,13 | 266,66 | 421,03 | 2713,34 | 7394,19 |
| | | *НР - 76%; СП - 8%* | | | 17227,20 | 623,73 | 3445,44 | 124,75 | | 547,72 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 194 | 1126-0301-0701 РСНБ РК 2015 | Поверхность изоляции. Обертывание рулонными материалами насухо с проклейкой швов | м2 поверхности покрытия изоляции | 3 | 919,35 | 26,73 | 2758,04 | 80,18 | 1676,24 | 774,33 | 3814,96 |
| | | *НР - 76%; СП - 8%* | | | 333,87 | 5,75 | 1001,61 | 17,24 | | 282,59 | |
| 195 | 2111-0101-0101 РСНБ РК 2015 | Плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем теплоизоляционные марки П-35 ГОСТ 9573-2012 | м3 | 0,248 | 12753,00 | -- | 3162,74 | -- | 3162,74 | -- | 3415,76 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 253,02 | |
| 196 | 1120-0701-0101 РСНБ РК 2015 | Зонты из листовой стали круглого сечения, диаметр 200 мм. Установка над шахтами | зонт | 1 | 2490,83 | 41,27 | 2490,83 | 41,27 | 2017,13 | 436,37 | 3161,37 |
| | | *НР - 98%; СП - 8%* | | | 432,43 | 12,84 | 432,43 | 12,84 | | 234,18 | |
| | | | | В5 | | | | | | | |
| 197 | 1120-1401-0101 РСНБ РК 2015 | Вентиляторы канальные, масса до 0,05 т. Установка | вентилятор | 1 | 7350,85 | 155,17 | 7350,85 | 155,17 | 744,48 | 6352,74 | 14799,87 |
| | | *НР - 98%; СП - 8%* | | | 6451,20 | 31,18 | 6451,20 | 31,18 | | 1096,29 | |
| 198 | ТОО КОРФ | Канальный вентилятор WNK 200/1 | шТ | 1 | 50907,02 | -- | 50907,02 | -- | | -- | 50907,02 |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | 50907,02 | -- | |
| 199 | 1120-0101-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11 | Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, диаметр до 200 мм. Прокладка | м2 поверхности воздуховодов | 6 | 4655,43 | 49,53 | 27932,58 | 297,16 | 17312,49 | 10231,45 | 41217,16 |
| | | *НР - 98%; СП - 8%* | | | 1720,49 | 19,55 | 10322,93 | 117,33 | | 3053,12 | |
| 200 | 1120-0101-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11 | Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр 800, 1000 мм. Прокладка | м2 поверхности воздуховодов | 2,5 | 4791,93 | 39,35 | 11979,82 | 98,36 | 7943,33 | 3896,99 | 17146,95 |
| | | *НР - 98%; СП - 8%* | | | 1575,25 | 15,35 | 3938,13 | 38,39 | | 1270,14 | |
| 201 | 1120-0101-0302 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11 | Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр до 700 мм. Прокладка | м2 поверхности воздуховодов | 5 | 4947,43 | 49,53 | 24737,15 | 247,64 | 15887,08 | 8526,21 | 35924,43 |
| | | *НР - 98%; СП - 8%* | | | 1720,49 | 19,55 | 8602,44 | 97,78 | | 2661,07 | |
| 202 | 2302-1104-0405 РСНБ РК 2015 | Крепления воздуховодов | кг | 7 | 542,00 | -- | 3794,00 | -- | 3794,00 | -- | 4097,52 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 303,52 | |
| 203 | 1120-0101-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11 | Отвод из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм Ду=200, L=300мм. Прокладка | м2 поверхности воздуховодов | 0,19 | 4655,43 | 49,53 | 884,53 | 9,41 | 548,23 | 324,00 | 1305,21 |
| | | *НР - 98%; СП - 8%* | | | 1720,49 | 19,55 | 326,89 | 3,72 | | 96,68 | |
| 204 | 1120-0101-0302 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11 | Отвод из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм 100х150, L=300мм. Прокладка | м2 поверхности воздуховодов | 0,15 | 4947,43 | 49,53 | 742,11 | 7,43 | 476,61 | 255,79 | 1077,73 |
| | | *НР - 98%; СП - 8%* | | | 1720,49 | 19,55 | 258,07 | 2,93 | | 79,83 | |
| 205 | 1120-0101-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11 | Переход из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм Ду200 на 200х200, L=300мм. Прокладка | м2 поверхности воздуховодов | 0,21 | 4655,43 | 49,53 | 977,64 | 10,40 | 605,94 | 358,10 | 1442,60 |
| | | *НР - 98%; СП - 8%* | | | 1720,49 | 19,55 | 361,30 | 4,11 | | 106,86 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 206 | 1120-0301-0209<br>РСНБ РК 2015 | Решетки вентиляционные, 200х100 мм. Установка | решетка | 9 | 1621,08 | 52,92 | 14589,72 | 476,28 | 2950,35 | 11053,10 | 27694,24 |
| | | *НР - 98%; СП - 8%* | | | 1240,34 | 12,84 | 11163,10 | 115,57 | | 2051,43 | |
| 207 | 1126-0101-1101<br>РСНБ РК 2015 | Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция матами минераловатными прошивными безобкладочными и в обкладках из стеклоткани или металлической сетки, плитами минераловатными на синтетическом связующем марки М-125, плитами полужесткими из стеклянного штапельного волокна на синтетическом связующем | м3 изоляции | 0,1 | 20665,65 | 1333,31 | 2066,56 | 133,33 | 210,51 | 1356,67 | 3697,09 |
| | | *НР - 76%; СП - 8%* | | | 17227,20 | 623,73 | 1722,72 | 62,37 | | 273,86 | |
| 208 | 1126-0301-0701<br>РСНБ РК 2015 | Поверхность изоляции. Обертывание рулонными материалами насухо с проклейкой швов | м2 поверхности покрытия изоляции | 1 | 919,35 | 26,73 | 919,35 | 26,73 | 558,75 | 258,11 | 1271,65 |
| | | *НР - 76%; СП - 8%* | | | 333,87 | 5,75 | 333,87 | 5,75 | | 94,20 | |
| 209 | 2111-0101-0101<br>РСНБ РК 2015 | Плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем теплоизоляционные марки П-35 ГОСТ 9573-2012 | м3 | 0,124 | 12753,00 | -- | 1581,37 | -- | 1581,37 | -- | 1707,88 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 126,51 | |
| 210 | 1120-0701-0101<br>РСНБ РК 2015 | Зонты из листовой стали круглого сечения, диаметр 200 мм. Установка над шахтами | зонт | 1 | 2490,83 | 41,27 | 2490,83 | 41,27 | 2017,13 | 436,37 | 3161,37 |
| | | *НР - 98%; СП - 8%* | | | 432,43 | 12,84 | 432,43 | 12,84 | | 234,18 | |
| 211 | 1113-0301-0406<br>РСНБ РК 2015 | Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 | м2 | 5 | 87,97 | 2,24 | 439,83 | 11,18 | 223,78 | 142,21 | 628,61 |
| | | *НР - 69%; СП - 8%* | | | 40,98 | 0,24 | 204,88 | 1,22 | | 46,56 | |
| 212 | 1113-0301-1706<br>РСНБ РК 2015 | Поверхности металлические огрунтованные. Окраска пастой огнезащитной ВПМ-2 | м2 | 5 | 6223,21 | 88,30 | 31116,06 | 441,48 | 27364,41 | 2398,37 | 36195,59 |
| | | *НР - 69%; СП - 8%* | | | 662,04 | 33,14 | 3310,18 | 165,72 | | 2681,15 | |
| | | | | В6 | | | | | | | |
| 213 | 1120-1401-0101<br>РСНБ РК 2015 | Вентиляторы канальные, масса до 0,05 т. Установка | вентилятор | 1 | 7350,85 | 155,17 | 7350,85 | 155,17 | 744,48 | 6352,74 | 14799,87 |
| | | *НР - 98%; СП - 8%* | | | 6451,20 | 31,18 | 6451,20 | 31,18 | | 1096,29 | |
| 214 | ТОО КОРФ | Канальный вентилятор WNK 200/1 | шТ | 1 | 50907,02 | -- | 50907,02 | -- | | -- | 50907,02 |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | 50907,02 | -- | |
| 215 | 1120-0101-0301<br>РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11 | Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, диаметр до 200 мм. Прокладка | м2 поверхности воздуховодов | 8,5 | 4655,43 | 49,53 | 39571,16 | 420,98 | 24526,03 | 14494,56 | 58390,98 |
| | | *НР - 98%; СП - 8%* | | | 1720,49 | 19,55 | 14624,15 | 166,22 | | 4325,26 | |
| 216 | 1120-0101-0303<br>РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11 | Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр 800, 1000 мм. Прокладка | м2 поверхности воздуховодов | 4 | 4791,93 | 39,35 | 19167,72 | 157,38 | 12709,33 | 6235,18 | 27435,13 |
| | | *НР - 98%; СП - 8%* | | | 1575,25 | 15,35 | 6301,01 | 61,42 | | 2032,23 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 217 | 1120-0101-0302 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11 | Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр до 700 мм. Прокладка | м2 поверхности воздуховодов | 16,5 | 4947,43 | 49,53 | 81632,60 | 817,20 | 52427,35 | 28136,50 | 118550,63 |
| | | *НР - 98%; СП - 8%* | | | 1720,49 | 19,55 | 28388,05 | 322,66 | | 8781,53 | |
| 218 | 2302-1104-0405 РСНБ РК 2015 | Крепления воздуховодов | кг | 15 | 542,00 | -- | 8130,00 | -- | 8130,00 | -- | 8780,40 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 650,40 | |
| 219 | 1120-0101-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11 | Отвод из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм Ду=100, L=300мм. Прокладка | м2 поверхности воздуховодов | 0,45 | 4655,43 | 49,53 | 2094,94 | 22,29 | 1298,44 | 767,36 | 3091,29 |
| | | *НР - 98%; СП - 8%* | | | 1720,49 | 19,55 | 774,22 | 8,80 | | 228,98 | |
| 220 | 1120-0101-0302 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11 | Отвод из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм Ду=200, L=300мм. Прокладка | м2 поверхности воздуховодов | 0,19 | 4947,43 | 49,53 | 940,01 | 9,41 | 603,71 | 324,00 | 1365,13 |
| | | *НР - 98%; СП - 8%* | | | 1720,49 | 19,55 | 326,89 | 3,72 | | 101,12 | |
| 221 | 1120-0101-0302 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11 | Отвод из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм 200х200, L=300мм. Прокладка | м2 поверхности воздуховодов | 0,24 | 4947,43 | 49,53 | 1187,38 | 11,89 | 762,58 | 409,26 | 1724,37 |
| | | *НР - 98%; СП - 8%* | | | 1720,49 | 19,55 | 412,92 | 4,69 | | 127,73 | |
| 222 | 1120-0101-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11 | Отвод из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм 150х200, L=300мм. Прокладка | м2 поверхности воздуховодов | 0,42 | 4655,43 | 49,53 | 1955,28 | 20,80 | 1211,87 | 716,20 | 2885,20 |
| | | *НР - 98%; СП - 8%* | | | 1720,49 | 19,55 | 722,61 | 8,21 | | 213,72 | |
| 223 | 1120-0101-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11 | Отвод из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм 150х150, L=300мм. Прокладка | м2 поверхности воздуховодов | 1,62 | 4655,43 | 49,53 | 7541,80 | 80,23 | 4674,37 | 2762,49 | 11128,63 |
| | | *НР - 98%; СП - 8%* | | | 1720,49 | 19,55 | 2787,19 | 31,68 | | 824,34 | |
| 224 | 1120-0101-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11 | Отвод из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм 100х150. Прокладка | м2 поверхности воздуховодов | 0,6 | 4655,43 | 49,53 | 2793,26 | 29,72 | 1731,25 | 1023,15 | 4121,72 |
| | | *НР - 98%; СП - 8%* | | | 1720,49 | 19,55 | 1032,29 | 11,73 | | 305,31 | |
| 225 | 1120-0101-0302 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11 | Переход из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм Ду200 на 200х200, L=300мм. Прокладка | м2 поверхности воздуховодов | 0,21 | 4947,43 | 49,53 | 1038,96 | 10,40 | 667,26 | 358,10 | 1508,83 |
| | | *НР - 98%; СП - 8%* | | | 1720,49 | 19,55 | 361,30 | 4,11 | | 111,76 | |
| 226 | 1120-0101-0302 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11 | Переход из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм 200х200 на 200х150, L=300мм. Прокладка | м2 поверхности воздуховодов | 0,23 | 4947,43 | 49,53 | 1137,91 | 11,39 | 730,81 | 392,21 | 1652,52 |
| | | *НР - 98%; СП - 8%* | | | 1720,49 | 19,55 | 395,71 | 4,50 | | 122,41 | |
| 227 | 1120-0101-0302 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11 | Переход из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм 200х150 на 150х150, L=300мм. Прокладка | м2 поверхности воздуховодов | 0,2 | 4947,43 | 49,53 | 989,49 | 9,91 | 635,48 | 341,05 | 1436,98 |
| | | *НР - 98%; СП - 8%* | | | 1720,49 | 19,55 | 344,10 | 3,91 | | 106,44 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 228 | 1120-0301-0209<br>РСНБ РК 2015 | Решетки вентиляционные, 200х100 мм. Установка | решетка | 5 | 1621,08 | 52,92 | 8105,40 | 264,60 | 1639,08 | 6140,61 | 15385,69 |
| | | *НР - 98%; СП - 8%* | | | 1240,34 | 12,84 | 6201,72 | 64,21 | | 1139,68 | |
| 229 | 1120-0301-0211<br>РСНБ РК 2015 | Решетки вентиляционные, Ду100 мм. Установка | решетка | 3 | 1428,57 | 31,00 | 4285,72 | 92,99 | 471,70 | 3684,37 | 8607,69 |
| | | *НР - 98%; СП - 8%* | | | 1240,34 | 12,84 | 3721,03 | 38,52 | | 637,61 | |
| 230 | 1126-0101-1101<br>РСНБ РК 2015 | Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция матами минераловатными прошивными безобкладочными и в обкладках из стеклоткани или металлической сетки, плитами минераловатными на синтетическом связующем марки М-125, плитами полужесткими из стеклянного штапельного волокна на синтетическом связующем | м3 изоляции | 0,1 | 20665,65 | 1333,31 | 2066,56 | 133,33 | 210,51 | 1356,67 | 3697,09 |
| | | *НР - 76%; СП - 8%* | | | 17227,20 | 623,73 | 1722,72 | 62,37 | | 273,86 | |
| 231 | 1126-0301-0701<br>РСНБ РК 2015 | Поверхность изоляции. Обертывание рулонными материалами насухо с проклейкой швов | м2 поверхности покрытия изоляции | 2,5 | 919,35 | 26,73 | 2298,37 | 66,82 | 1396,87 | 645,28 | 3179,13 |
| | | *НР - 76%; СП - 8%* | | | 333,87 | 5,75 | 834,68 | 14,37 | | 235,49 | |
| 232 | 2111-0101-0101<br>РСНБ РК 2015 | Плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем теплоизоляционные марки П-35 ГОСТ 9573-2012 | м3 | 0,124 | 12753,00 | -- | 1581,37 | -- | 1581,37 | -- | 1707,88 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 126,51 | |
| 233 | 1120-0701-0101<br>РСНБ РК 2015 | Зонты из листовой стали круглого сечения, диаметр 200 мм. Установка над шахтами | зонт | 1 | 2490,83 | 41,27 | 2490,83 | 41,27 | 2017,13 | 436,37 | 3161,37 |
| | | *НР - 98%; СП - 8%* | | | 432,43 | 12,84 | 432,43 | 12,84 | | 234,18 | |
| | | | | В7 | | | | | | | |
| 234 | 1120-1501-0101<br>РСНБ РК 2015 | Вентиляторы осевые, масса до 0,025 т. Установка | вентилятор | 3 | 4936,75 | 205,51 | 14810,24 | 616,52 | 132,28 | 13985,16 | 31099,03 |
| | | *НР - 98%; СП - 8%* | | | 4687,15 | 69,71 | 14061,44 | 209,13 | | 2303,63 | |
| 235 | 2305-0403-0801<br>РСНБ РК 2015 | Вентилятор вытяжной канальный типа DOSPEL, марки Styl 100 S, размерами 98 мм х 157 мм х 157 мм, Р 15 Вт, Qmax 100 м3/ч | комплект | 3 | 4071,00 | -- | 12213,00 | -- | 12213,00 | -- | 13190,04 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 977,04 | |
| 236 | 1120-0101-0301<br>РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11 | Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, диаметр до 200 мм. Прокладка | м2 поверхности воздуховодов | 6,5 | 4655,43 | 49,53 | 30260,30 | 321,93 | 18755,20 | 11084,07 | 44651,92 |
| | | *НР - 98%; СП - 8%* | | | 1720,49 | 19,55 | 11183,17 | 127,11 | | 3307,55 | |
| 237 | 2302-1104-0405<br>РСНБ РК 2015 | Крепления воздуховодов | кг | 3,5 | 542,00 | -- | 1897,00 | -- | 1897,00 | -- | 2048,76 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 151,76 | |
| 238 | 1120-0101-0302<br>РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11 | Отвод из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм Ду=200, L=300мм. Прокладка | м2 поверхности воздуховодов | 0,36 | 4947,43 | 49,53 | 1781,08 | 17,83 | 1143,87 | 613,89 | 2586,56 |
| | | *НР - 98%; СП - 8%* | | | 1720,49 | 19,55 | 619,38 | 7,04 | | 191,60 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 239 | 1120-0101-0302 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11 | Переход из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм Ду=150 на Ду=100, L=300мм. Прокладка | м2 поверхности воздуховодов | 0,12 | 4947,43 | 49,53 | 593,69 | 5,94 | 381,29 | 204,63 | 862,19 |
| | | *НР - 98%; СП - 8%* | | | 1720,49 | 19,55 | 206,46 | 2,35 | | 63,87 | |
| 240 | 1126-0101-1101 РСНБ РК 2015 | Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция матами минераловатными прошивными безобкладочными и в обкладках из стеклоткани или металлической сетки, плитами минераловатными на синтетическом связующем марки М-125, плитами полужесткими из стеклянного штапельного волокна на синтетическом связующем | м3 изоляции | 0,3 | 20665,65 | 1333,31 | 6199,69 | 399,99 | 631,54 | 4070,01 | 11091,28 |
| | | *НР - 76%; СП - 8%* | | | 17227,20 | 623,73 | 5168,16 | 187,12 | | 821,58 | |
| 241 | 1126-0301-0701 РСНБ РК 2015 | Поверхность изоляции. Обертывание рулонными материалами насухо с проклейкой швов | м2 поверхности покрытия изоляции | 6,5 | 919,35 | 26,73 | 5975,75 | 173,73 | 3631,85 | 1677,72 | 8265,75 |
| | | *НР - 76%; СП - 8%* | | | 333,87 | 5,75 | 2170,16 | 37,36 | | 612,28 | |
| 242 | 2111-0101-0101 РСНБ РК 2015 | Плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем теплоизоляционные марки П-35 ГОСТ 9573-2012 | м3 | 0,372 | 12753,00 | -- | 4744,12 | -- | 4744,12 | -- | 5123,65 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 379,53 | |
| 243 | 1120-0701-0101 РСНБ РК 2015 | Зонты из листовой стали круглого сечения, диаметр 200 мм. Установка над шахтами | зонт | 1 | 2490,83 | 41,27 | 2490,83 | 41,27 | 2017,13 | 436,37 | 3161,37 |
| | | *НР - 98%; СП - 8%* | | | 432,43 | 12,84 | 432,43 | 12,84 | | 234,18 | |
| | | | | В8 | | | | | | | |
| 244 | 1120-1501-0101 РСНБ РК 2015 | Вентиляторы канальные, масса до 0,025 т. Установка | вентилятор | 1 | 4936,75 | 205,51 | 4936,75 | 205,51 | 44,09 | 4661,72 | 10366,34 |
| | | *НР - 98%; СП - 8%* | | | 4687,15 | 69,71 | 4687,15 | 69,71 | | 767,88 | |
| 245 | ТОО КОРФ | Вентиляторы канальные WNK 250/1 | шТ | 3 | 55852,64 | -- | 167557,93 | -- | | -- | 167557,93 |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | 167557,93 | -- | |
| 246 | 1120-0101-0304 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11 | Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,6 мм, диаметр до 250 мм. Прокладка | м2 поверхности воздуховодов | 4 | 4766,98 | 50,07 | 19067,91 | 200,29 | 11985,66 | 6821,98 | 27961,07 |
| | | *НР - 98%; СП - 8%* | | | 1720,49 | 19,81 | 6881,95 | 79,25 | | 2071,19 | |
| 247 | 1120-0101-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11 | Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, диаметр до 200 мм. Прокладка | м2 поверхности воздуховодов | 6 | 4655,43 | 49,53 | 27932,58 | 297,16 | 17312,49 | 10231,45 | 41217,16 |
| | | *НР - 98%; СП - 8%* | | | 1720,49 | 19,55 | 10322,93 | 117,33 | | 3053,12 | |
| 248 | 1120-0101-0309 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11 | Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр 900 мм. Прокладка | м2 поверхности воздуховодов | 5,5 | 5228,05 | 41,46 | 28754,27 | 228,06 | 19862,33 | 8560,12 | 40299,54 |
| | | *НР - 98%; СП - 8%* | | | 1575,25 | 12,90 | 8663,89 | 70,93 | | 2985,15 | |
| 249 | 1120-0101-0302 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11 | Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр до 700 мм. Прокладка | м2 поверхности воздуховодов | 13 | 4947,43 | 49,53 | 64316,60 | 643,86 | 41306,40 | 22168,15 | 93403,52 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | *НР - 98%; СП - 8%* | | | 1720,49 | 19,55 | 22366,34 | 254,21 | | 6918,78 | |
| 250 | 2302-1104-0405 РСНБ РК 2015 | Крепления воздуховодов | кг | 14 | 542,00 | -- | 7588,00 | -- | 7588,00 | -- | 8195,04 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 607,04 | |
| 251 | 1120-0101-0304 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11 | Отвод диаметром до 250 мм из оцинкованной стали толщиной 0,6 мм. Прокладка | м2 поверхности воздуховодов | 0,24 | 4766,98 | 50,07 | 1144,07 | 12,02 | 719,14 | 409,32 | 1677,66 |
| | | *НР - 98%; СП - 8%* | | | 1720,49 | 19,81 | 412,92 | 4,75 | | 124,27 | |
| 252 | 1120-0101-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11 | Отвод из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм Ду=250, L=300мм. Прокладка | м2 поверхности воздуховодов | 0,14 | 4655,43 | 49,53 | 651,76 | 6,93 | 403,96 | 238,73 | 961,73 |
| | | *НР - 98%; СП - 8%* | | | 1720,49 | 19,55 | 240,87 | 2,74 | | 71,24 | |
| 253 | 1120-0101-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11 | Отвод из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм Ду=250, L=300мм. Прокладка | м2 поверхности воздуховодов | 0,27 | 4655,43 | 49,53 | 1256,97 | 13,37 | 779,06 | 460,42 | 1854,77 |
| | | *НР - 98%; СП - 8%* | | | 1720,49 | 19,55 | 464,53 | 5,28 | | 137,39 | |
| 254 | 1120-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11 | Отвод из оцинкованной стали 250х 200 толщиной 0,7 мм. Прокладка | м2 поверхности воздуховодов | 0,27 | 4604,40 | 37,01 | 1243,19 | 9,99 | 865,19 | 363,42 | 1735,13 |
| | | *НР - 98%; СП - 8%* | | | 1362,98 | 10,47 | 368,01 | 2,83 | | 128,53 | |
| 255 | 1120-0101-0302 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11 | Отвод из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм 200х150, L=300мм. Прокладка | м2 поверхности воздуховодов | 0,42 | 4947,43 | 49,53 | 2077,92 | 20,80 | 1334,51 | 716,20 | 3017,65 |
| | | *НР - 98%; СП - 8%* | | | 1720,49 | 19,55 | 722,61 | 8,21 | | 223,53 | |
| 256 | 1120-0101-0302 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11 | Отвод из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм 150х150, L=300мм. Прокладка | м2 поверхности воздуховодов | 0,18 | 4947,43 | 49,53 | 890,54 | 8,91 | 571,93 | 306,94 | 1293,28 |
| | | *НР - 98%; СП - 8%* | | | 1720,49 | 19,55 | 309,69 | 3,52 | | 95,80 | |
| 257 | 1120-0101-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11 | Переход из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм Ду250 на 250х200. Прокладка | м2 поверхности воздуховодов | 0,25 | 4655,43 | 49,53 | 1163,86 | 12,38 | 721,35 | 426,31 | 1717,38 |
| | | *НР - 98%; СП - 8%* | | | 1720,49 | 19,55 | 430,12 | 4,89 | | 127,21 | |
| 258 | 1120-0101-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11 | Переход из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм Ду250 на 250х200, L=300мм. Прокладка | м2 поверхности воздуховодов | 0,21 | 4655,43 | 49,53 | 977,64 | 10,40 | 605,94 | 358,10 | 1442,60 |
| | | *НР - 98%; СП - 8%* | | | 1720,49 | 19,55 | 361,30 | 4,11 | | 106,86 | |
| 259 | 1120-0101-0302 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11 | Переход из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм Ду=150 на Ду=100, L=300мм. Прокладка | м2 поверхности воздуховодов | 0,12 | 4947,43 | 49,53 | 593,69 | 5,94 | 381,29 | 204,63 | 862,19 |
| | | *НР - 98%; СП - 8%* | | | 1720,49 | 19,55 | 206,46 | 2,35 | | 63,87 | |
| 260 | 1120-0101-0302 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11 | Переход из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм 150х200 на 150х150, L=300мм. Прокладка | м2 поверхности воздуховодов | 0,2 | 4947,43 | 49,53 | 989,49 | 9,91 | 635,48 | 341,05 | 1436,98 |
| | | *НР - 98%; СП - 8%* | | | 1720,49 | 19,55 | 344,10 | 3,91 | | 106,44 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 261 | 1120-0301-0209<br>РСНБ РК 2015 | Решетки вентиляционные, 200х100 мм. Установка | решетка | 6 | 1621,08 | 52,92 | 9726,48 | 317,52 | 1966,90 | 7368,73 | 18462,83 |
| | | *НР - 98%; СП - 8%* | | | 1240,34 | 12,84 | 7442,06 | 77,05 | | 1367,62 | |
| 262 | 1120-0301-0211<br>РСНБ РК 2015 | Решетки вентиляционные, Ду100 мм. Установка | решетка | 4 | 1428,57 | 31,00 | 5714,29 | 123,98 | 628,93 | 4912,49 | 11476,92 |
| | | *НР - 98%; СП - 8%* | | | 1240,34 | 12,84 | 4961,38 | 51,37 | | 850,14 | |
| 263 | 1126-0101-1101<br>РСНБ РК 2015 | Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция матами минераловатными прошивными безобкладочными и в обкладках из стеклоткани или металлической сетки, плитами минераловатными на синтетическом связующем марки М-125, плитами полужесткими из стеклянного штапельного волокна на синтетическом связующем | м3 изоляции | 0,2 | 20665,65 | 1333,31 | 4133,13 | 266,66 | 421,03 | 2713,34 | 7394,19 |
| | | *НР - 76%; СП - 8%* | | | 17227,20 | 623,73 | 3445,44 | 124,75 | | 547,72 | |
| 264 | 1126-0301-0701<br>РСНБ РК 2015 | Поверхность изоляции. Обертывание рулонными материалами насухо с проклейкой швов | м2 поверхности покрытия изоляции | 5,5 | 919,35 | 26,73 | 5056,40 | 147,01 | 3073,11 | 1419,61 | 6994,09 |
| | | *НР - 76%; СП - 8%* | | | 333,87 | 5,75 | 1836,29 | 31,61 | | 518,08 | |
| 265 | 2111-0101-0101<br>РСНБ РК 2015 | Плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем теплоизоляционные марки П-35 ГОСТ 9573-2012 | м3 | 0,248 | 12753,00 | -- | 3162,74 | -- | 3162,74 | -- | 3415,76 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 253,02 | |
| 266 | 1120-0701-0102<br>РСНБ РК 2015 | Зонты из листовой стали круглого сечения, диаметр 250 мм. Установка над шахтами | зонт | 1 | 3458,83 | 41,27 | 3458,83 | 41,27 | 2985,13 | 436,37 | 4206,81 |
| | | *НР - 98%; СП - 8%* | | | 432,43 | 12,84 | 432,43 | 12,84 | | 311,62 | |
| | | | | ВЕ-1, ВЕ-2 | | | | | | | |
| 267 | 1120-0101-0307<br>РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11 | Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, диаметр от 500 до 560 мм. Прокладка | м2 поверхности воздуховодов | 3,5 | 4604,40 | 37,01 | 16115,41 | 129,53 | 11215,44 | 4710,96 | 22492,48 |
| | | *НР - 98%; СП - 8%* | | | 1362,98 | 10,47 | 4770,44 | 36,66 | | 1666,11 | |
| 268 | 1120-0901-0103<br>РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6 | Узлы прохода вытяжных вентиляционных шахт, диаметр патрубка до 560 мм. Установка | узел | 2 | 3858,48 | 19,99 | 7716,96 | 39,98 | 494,65 | 7051,27 | 15949,69 |
| | | *НР - 98%; СП - 8%* | | | 3591,17 | 6,42 | 7182,34 | 12,84 | | 1181,46 | |
| 269 | 2305-0310-0506<br>РСНБ РК 2015 | Узлы прохода с клапаном, с кольцом, с площадкой под электропривод, модели УП 3-16 диаметром 500 мм | шт. | 2 | 85575,00 | -- | 171150,00 | -- | 171150,00 | -- | 184842,00 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 13692,00 | |
| 270 | 2302-1104-0405<br>РСНБ РК 2015 | Крепления воздуховодов | кг | 1,5 | 542,00 | -- | 813,00 | -- | 813,00 | -- | 878,04 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 65,04 | |
| 271 | 1126-0101-1101<br>РСНБ РК 2015 | Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция матами минераловатными прошивными безобкладочными и в обкладках из стеклоткани или металлической сетки, плитами минераловатными на синтетическом связующем марки М-125, плитами полужесткими из стеклянного штапельного волокна на синтетическом связующем | м3 изоляции | 0,1 | 20665,65 | 1333,31 | 2066,56 | 133,33 | 210,51 | 1356,67 | 3697,09 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | *НР - 76%; СП - 8%* | | | 17227,20 | 623,73 | 1722,72 | 62,37 | | 273,86 | |
| 272 | 1126-0301-0701 РСНБ РК 2015 | Поверхность изоляции. Обертывание рулонными материалами насухо с проклейкой швов | м2 поверхности покрытия изоляции | 3 | 919,35 | 26,73 | 2758,04 | 80,18 | 1676,24 | 774,33 | 3814,96 |
| | | *НР - 76%; СП - 8%* | | | 333,87 | 5,75 | 1001,61 | 17,24 | | 282,59 | |
| 273 | 2111-0101-0101 РСНБ РК 2015 | Плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем теплоизоляционные марки П-35 ГОСТ 9573-2012 | м3 | 0,124 | 12753,00 | -- | 1581,37 | -- | 1581,37 | -- | 1707,88 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 126,51 | |
| 274 | 1120-0801-0102 РСНБ РК 2015 | Дефлекторы, диаметр патрубка 400 мм. Установка | дефлектор | 2 | 11173,20 | 69,61 | 22346,40 | 139,23 | 15454,91 | 6642,38 | 31307,88 |
| | | *НР - 98%; СП - 8%* | | | 3376,13 | 12,84 | 6752,26 | 25,68 | | 2319,10 | |
| | | | | ВЕ-3,ВЕ-4 | | | | | | | |
| 275 | 1120-0101-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11 | Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, диаметр до 200 мм. Прокладка | м2 поверхности воздуховодов | 5,5 | 4655,43 | 49,53 | 25604,87 | 272,40 | 15869,78 | 9378,83 | 37782,40 |
| | | *НР - 98%; СП - 8%* | | | 1720,49 | 19,55 | 9462,68 | 107,55 | | 2798,70 | |
| 276 | 2302-1104-0405 РСНБ РК 2015 | Крепления воздуховодов | кг | 3 | 542,00 | -- | 1626,00 | -- | 1626,00 | -- | 1756,08 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 130,08 | |
| 277 | 1120-0301-0209 РСНБ РК 2015 | Решетки вентиляционные, 200х100 мм. Установка | решетка | 2 | 1621,08 | 52,92 | 3242,16 | 105,84 | 655,63 | 2456,24 | 6154,28 |
| | | *НР - 98%; СП - 8%* | | | 1240,34 | 12,84 | 2480,69 | 25,68 | | 455,87 | |
| 278 | 1126-0101-1101 РСНБ РК 2015 | Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция матами минераловатными прошивными безобкладочными и в обкладках из стеклоткани или металлической сетки, плитами минераловатными на синтетическом связующем марки М-125, плитами полужесткими из стеклянного штапельного волокна на синтетическом связующем | м3 изоляции | 0,3 | 20665,65 | 1333,31 | 6199,69 | 399,99 | 631,54 | 4070,01 | 11091,28 |
| | | *НР - 76%; СП - 8%* | | | 17227,20 | 623,73 | 5168,16 | 187,12 | | 821,58 | |
| 279 | 1126-0301-0701 РСНБ РК 2015 | Поверхность изоляции. Обертывание рулонными материалами насухо с проклейкой швов | м2 поверхности покрытия изоляции | 9 | 919,35 | 26,73 | 8274,11 | 240,55 | 5028,72 | 2323,00 | 11444,88 |
| | | *НР - 76%; СП - 8%* | | | 333,87 | 5,75 | 3004,84 | 51,73 | | 847,77 | |
| 280 | 2111-0101-0101 РСНБ РК 2015 | Плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем теплоизоляционные марки П-35 ГОСТ 9573-2012 | м3 | 0,372 | 12753,00 | -- | 4744,12 | -- | 4744,12 | -- | 5123,65 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 379,53 | |
| 281 | 1120-0701-0101 РСНБ РК 2015 | Зонты из листовой стали круглого сечения, диаметр 200 мм. Установка над шахтами | зонт | 2 | 2490,83 | 41,27 | 4981,66 | 82,53 | 4034,26 | 872,74 | 6322,74 |
| | | *НР - 98%; СП - 8%* | | | 432,43 | 12,84 | 864,86 | 25,68 | | 468,35 | |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4 | Тенге | | | | 7023544,71 | 60959,04 | 1658128,22 | 1119958,66 | 8461206,16 |
| | | | | | | | 1132238,90 | 21928,51 | 4172218,55 | 317702,79 | |
| | Стоимость оборудования | | Тенге | | | | 4172218,55 | | | | |
| | ВСЕГО, Стоимость оборудования | | Тенге | | | | 4172218,55 | | | | |
| | Стоимость общестроительных работ | | Тенге | | | | 134046,05 | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Материалы | | Тенге | | | | 53727,30 | | | | |
| | Всего заработная плата | | Тенге | | | | | 49398,44 | | | |
| | Стоимость материалов и конструкций | | Тенге | | | | 28518,14 | | | | |
| | | Накладные расходы | Тенге | | | | 37285,08 | | | | |
| | | Сметная прибыль | Тенге | | | | 13706,49 | | | | |
| | ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ | | Тенге | | | | 185037,62 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | 43,77 |
| | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | 49398,44 | | | |
| | Стоимость сантехнических работ | | Тенге | | | | 2717280,11 | | | | |
| | Материалы | | Тенге | | | | 1211695,77 | | | | |
| | Всего заработная плата | | Тенге | | | | | 1104769,00 | | | |
| | Стоимость материалов и конструкций | | Тенге | | | | 364187,00 | | | | |
| | Сдача и испытание | | Тенге | | | | 54352,25 | | | | |
| | | Накладные расходы | Тенге | | | | 1082673,58 | | | | |
| | | Сметная прибыль | Тенге | | | | 303996,30 | | | | |
| | ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ | | Тенге | | | | 4103950,00 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | 999,37 |
| | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | 1104769,00 | | | |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4 | Тенге | | | | 8461206,16 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | 1043,14 |
| | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | 1154167,41 | | | |
| | | **ИТОГО ПО СМЕТЕ:** | **Тенге** | | | | | | | | 18392745,59 |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | |
| | | - Зарплата рабочих строителей | Тенге | | | | 1845895,59 | | | | |
| | | - Затраты на эксплуатацию машин | Тенге | | | | | 175818,53 | | | |
| | | - в том числе зарплата машинистов | Тенге | | | | | 66696,52 | | | |
| | | - Материалов, изделий и конструкций | Тенге | | | | | | 9324128,73 | | |
| | | - Оборудование, инвентарь | Тенге | | | | | | 4172218,55 | | |
| | | - Накладные расходы | Тенге | | | | | | | 1821311,81 | |
| | | - Сметная прибыль | Тенге | | | | | | | 1053372,37 | |

Форма 4

Наименование стройки - Привязка проектно-сметной документации на строительство физкультурно-оздоровительного комплекса в селе Коктогай Индерского района Атырауской области
Шифр стройки 86-31/2
Наименование объекта - Физкультурно-оздоровительный комплекс
Шифр объекта 2-1

# ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 2-1-3
## (Локальный сметный расчет)

на видеонаблюдение
*(наименование работ и зат рат )*

Основание: 1114-НВ.С

| | | |
|---|---|---|
| Сметная стоимость | 2476,183 | тыс.тенге |
| Сметная заработная плата | 772,729 | тыс.тенге |
| Нормативная трудоемкость | 0,501 | тыс.чел-ч |

Составлен(а) в текущих ценах на 4 квартал 2018 года

| № п/п | Шифр норм, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость единицы, тенге | | Общая стоимость, тенге | | | Накладные расходы, тенге | Всего стоимость с НР и СП, тенге |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Всего / зарплата рабочих-строителей | эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов | Всего / зарплата рабочих-строителей | эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов | материалы / оборудование, мебель, инвентарь | Сметная прибыль, тенге | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| | | **РАЗДЕЛ 1.МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ** | | | | | | | | | |
| 1 | 1310-1001-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7 | Видеорегистратор. Монтаж | камера | 1 | 4744,70 | 5,90 | 4744,70 | 5,90 | -- | 3411,94 | 8809,17 |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | 4738,80 | -- | 4738,80 | -- | | 652,53 | |
| 2 | 1311-0401-0201 РСНБ РК 2015 | Аппарат настольный, масса до 0,015 т. Монтаж на столе/Монитор | шт. | 1 | 1440,16 | 416,16 | 1440,16 | 416,16 | -- | 914,76 | 2543,31 |
| | | *НР - 75%; СП - 8%* | | | 1024,00 | 195,68 | 1024,00 | 195,68 | | 188,39 | |
| 3 | 1310-1001-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7 | Камеры видеонаблюдения фиксированные. Монтаж | камера | 9 | 3839,78 | 5,66 | 34558,02 | 50,94 | -- | 24845,10 | 64155,37 |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | 3834,12 | -- | 34507,08 | -- | | 4752,25 | |
| 4 | 1311-0401-0201 РСНБ РК 2015 | Аппарат настольный, масса до 0,015 т. Монтаж на столе/Блок питания | шт. | 11 | 1440,16 | 416,16 | 15841,76 | 4577,76 | -- | 10062,36 | 27976,45 |
| | | *НР - 75%; СП - 8%* | | | 1024,00 | 195,68 | 11264,00 | 2152,48 | | 2072,33 | |
| 5 | 1310-0901-1501 РСНБ РК 2015 | Бокс питания. Монтаж оборудования | шт. | 12 | 11506,26 | -- | 138075,11 | -- | 5991,11 | 95100,48 | 251829,64 |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | 11007,00 | -- | 132084,00 | -- | | 18654,05 | |
| 6 | 1311-0401-0201 РСНБ РК 2015 | Аппарат настольный, масса до 0,015 т. Монтаж на столе/Аккумуляторные батареи | шт. | 4 | 1440,16 | 416,16 | 5760,64 | 1664,64 | -- | 3659,04 | 10173,25 |
| | | *НР - 75%; СП - 8%* | | | 1024,00 | 195,68 | 4096,00 | 782,72 | | 753,57 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | 1310-0702-0501 РСНБ РК 2015 | Коробка соединительная. Монтаж на стене | шт. | 18 | 628,16 | -- | 11306,83 | -- | 83,83 | 6846,03 | 19605,09 |
| | | *НР - 61%; СП - 8%* | | | 623,50 | -- | 11223,00 | -- | | 1452,23 | |
| 8 | 1308-0303-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6 | Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне | шт. | 1 | 2555,86 | 23,14 | 2555,86 | 23,14 | 1328,72 | 866,88 | 3696,56 |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | 1204,00 | -- | 1204,00 | -- | | 273,82 | |
| 9 | 1310-0906-0603 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7 | Монтаж разъемов | разъем | 28 | 244,58 | -- | 6848,24 | -- | -- | 4930,73 | 12721,29 |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | 244,58 | -- | 6848,24 | -- | | 942,32 | |
| 10 | 1308-0206-2104 РСНБ РК 2015 | Ввод гибкий, наружный диаметр металлорукава до 27 мм. Установка | ввод | 100 | 1368,10 | -- | 136809,68 | -- | 18409,68 | 85248,00 | 239822,30 |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | 1184,00 | -- | 118400,00 | -- | | 17764,61 | |
| 11 | 1308-0206-0103 РСНБ РК 2015 | Короба пластмассовые шириной до 120 мм. Монтаж оборудования | м | 20 | 287,93 | 2,74 | 5758,66 | 54,78 | 808,42 | 3526,21 | 10027,66 |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | 244,77 | 0,10 | 4895,46 | 2,05 | | 742,79 | |
| 12 | 1308-0206-0101 РСНБ РК 2015 | Короба пластмассовые шириной до 40 мм. Монтаж оборудования | м | 50 | 219,50 | 2,21 | 10975,07 | 110,60 | 1057,89 | 7064,42 | 19482,65 |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | 196,13 | 0,10 | 9806,58 | 5,12 | | 1443,16 | |
| 13 | 1308-0206-1702 РСНБ РК 2015 | Труба стальная диаметром до 40 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам с креплением скобами | м | 8 | 547,57 | 79,42 | 4380,52 | 635,39 | 429,93 | 2523,80 | 7456,67 |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | 414,40 | 23,76 | 3315,20 | 190,08 | | 552,35 | |
| 14 | 1308-0206-2201 РСНБ РК 2015 | Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 2,5 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава | м | 108 | 78,55 | 0,83 | 8483,33 | 90,08 | 1999,65 | 4626,49 | 14158,60 |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | 59,20 | 0,30 | 6393,60 | 32,08 | | 1048,79 | |
| 15 | 1308-0206-0801 РСНБ РК 2015 | Провод сечением до 6 мм2. Прокладка в лотках | м | 1258 | 21,82 | 0,83 | 27445,41 | 1049,30 | 11501,39 | 10993,21 | 41513,71 |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | 11,84 | 0,30 | 14894,72 | 373,63 | | 3075,09 | |
| 16 | 1310-0905-0502 РСНБ РК 2015 | Элемент сетевой(видеорегистратор, видеокамеры). Программирование и отладка его работы | сетевой элемент | 10 | 40430,00 | -- | 404300,00 | -- | -- | 291096,00 | 751027,68 |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | 40430,00 | -- | 404300,00 | -- | | 55631,68 | |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1 | Тенге | | | | 819283,99 | 8678,69 | 41610,62 | 555715,45 | 1484999,39 |
| | | | | | | | 768994,68 | 3733,83 | -- | 109999,96 | |
| | | Стоимость монтажных работ | Тенге | | | | 819283,99 | | | | |
| | | Материалы | Тенге | | | | 41610,62 | | | | |
| | | Всего заработная плата | Тенге | | | | | 772728,51 | | | |
| | | Накладные расходы | Тенге | | | | 555715,45 | | | | |
| | | Сметная прибыль | Тенге | | | | 109999,96 | | | | |
| | | ВСЕГО, Стоимость монтажных работ | Тенге | | | | 1484999,39 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | 501,21 |
| | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | 772728,51 | | | |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1 | Тенге | | | | 1484999,39 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | 501,21 |
| | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | 772728,51 | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | **РАЗДЕЛ 2.МАТЕРИАЛЫ, НЕ УЧТЕННЫЕ ЦЕННИКОМ** | | | | | | | | | |
| 17 | ТОО INTANT АКТОБЕ | Видеорегистратор RVI-R16VA-PRO | шТ | 1 | 53597,32 | -- | 53597,32 | -- | | -- | 53597,32 |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | 53597,32 | -- | |
| 18 | 2308-0505-0701 РСНБ РК 2015 | Диск жесткий HDD Sata, объем памяти 1000 ГБ | шт. | 1 | 16014,00 | -- | 16014,00 | -- | 16014,00 | -- | 17295,12 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 1281,12 | |
| 19 | СТ ТОО INTANT АКТОБЕ | Удлинитель на 5 розеток, 3 метра,евростандарт Pilot | шТ | 1 | 2617,86 | -- | 2617,86 | -- | 2617,86 | -- | 2827,29 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 209,43 | |
| 20 | Фирма КИП | Монитор жидкокристаллический 19, модели LG W1946SN | шТ | 1 | 32133,93 | -- | 32133,93 | -- | | -- | 32133,93 |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | 32133,93 | -- | |
| 21 | ТОО INTANT АКТОБЕ | Видеокамера уличная модели RVI-169LR | шТ | 9 | 4910,71 | -- | 44196,43 | -- | | -- | 44196,43 |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | 44196,43 | -- | |
| 22 | СТ ТОО INTANT АКТОБЕ | Блок питания UPS SKAT 1000 | шТ | 1 | 65088,39 | -- | 65088,39 | -- | 65088,39 | -- | 70295,46 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 5207,07 | |
| 23 | СТ ИП Артыкбаева | Блок питания БП 12-4-2,5 | шТ | 9 | 23495,07 | -- | 211455,63 | -- | 211455,63 | -- | 228372,08 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 16916,45 | |
| 24 | 2308-0306-0306 РСНБ РК 2015 | Блок питания Скат 1200 А | шт. | 1 | 8283,00 | -- | 8283,00 | -- | 8283,00 | -- | 8945,64 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 662,64 | |
| 25 | ИП Артыкбаева | Универсальный монтажный бокс УМБ-3/100 | шТ | 1 | 16091,00 | -- | 16091,00 | -- | | -- | 16091,00 |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | 16091,00 | -- | |
| 26 | 2308-0306-0208 РСНБ РК 2015 | Аккумулятор АК12В 7А/Ч | шт. | 1 | 2133,00 | -- | 2133,00 | -- | 2133,00 | -- | 2303,64 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 170,64 | |
| 27 | 2308-0306-0210 РСНБ РК 2015 | Аккумулятор АК12В 65А/Ч | шт. | 3 | 6651,00 | -- | 19953,00 | -- | 19953,00 | -- | 21549,24 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 1596,24 | |
| 28 | 2308-0306-0107 РСНБ РК 2015 | Коробка соединительная JBS100 | шт | 9 | 459,00 | -- | 4131,00 | -- | 4131,00 | -- | 4461,48 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 330,48 | |
| 29 | 2308-0306-0107 РСНБ РК 2015 | Коробка соединительная JBS080 | шт | 9 | 459,00 | -- | 4131,00 | -- | 4131,00 | -- | 4461,48 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 330,48 | |
| 30 | 2307-0204-0612 РСНБ РК 2015 | Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 25А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010 | шт. | 1 | 465,00 | -- | 465,00 | -- | 465,00 | -- | 502,20 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 37,20 | |
| 31 | СТ ИП Артыкбаева | Передатчик по витой паре EISYS-TTV-01 | шТ | 9 | 5625,00 | -- | 50625,00 | -- | 50625,00 | -- | 54675,00 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 4050,00 | |
| 32 | СТ ИП Артыкбаева | Передатчик по витой паре AVT RX 234 | шТ | 9 | 9846,00 | -- | 88614,00 | -- | 88614,00 | -- | 95703,12 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 7089,12 | |
| 33 | 2306-1710-0115 РСНБ РК 2015 | Канал кабельный размерами 100 мм х 60 мм | м | 20 | 545,00 | -- | 10900,00 | -- | 10900,00 | -- | 11772,00 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 872,00 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 34 | 2306-1710-0108<br>РСНБ РК 2015 | Канал кабельный размерами 40 мм х 25 мм | м | 50 | 159,00 | -- | 7950,00 | -- | 7950,00 | -- | 8586,00 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 636,00 | |
| 35 | 2306-1705-0104<br>РСНБ РК 2015 | Металлорукав РЗ-ЦХ 20 | м | 100 | 179,00 | -- | 17900,00 | -- | 17900,00 | -- | 19332,00 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 1432,00 | |
| 36 | 2301-0101-0204<br>РСНБ РК 2015 | Трубы стальные сварные водогазопроводные неоцинкованные обыкновенные, DN 32, толщина стенки 3,2 мм ГОСТ 3262-75 | м | 8 | 772,00 | -- | 6176,00 | -- | 6176,00 | -- | 6670,08 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 494,08 | |
| 37 | 2306-0146-0304<br>РСНБ РК 2015 | Кабели силовые, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением ВВГнг(В)-FRLS 2х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80 | км | 0,663 | 314278,00 | -- | 208366,31 | -- | 208366,31 | -- | 225035,62 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 16669,31 | |
| 38 | 2306-0409-0102<br>РСНБ РК 2015 | Кабели FUTR4 CAT сеч.4х2х0,5мм2 | км | 0,663 | 74035,00 | -- | 49085,21 | -- | 49085,21 | -- | 53012,02 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 3926,82 | |
| 39 | 2306-0410-0101<br>РСНБ РК 2015 | Кабели комбинированные для систем видеонаблюдения КВК-П-3 2х0,75мм,прим | км | 0,03672 | 18350,00 | -- | 673,81 | -- | 673,81 | -- | 727,72 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 53,91 | |
| 40 | 2306-1401-0202<br>РСНБ РК 2015 | Провод ПВС соединительный со скрученными медными жилами, с ПВХ изоляцией, сечением 3х1,5 мм2 | км | 0,0306 | 167122,00 | -- | 5113,93 | -- | 5113,93 | -- | 5523,05 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 409,11 | |
| 41 | 2308-0505-0612<br>РСНБ РК 2015 | Разъем под винт с медным сердечником и пластиковым наконечником марки VW-13 | шт. | 28 | 103,00 | -- | 2884,00 | -- | 2884,00 | -- | 3114,72 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 230,72 | |
| | | **ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2** | **Тенге** | | | | 928578,82 | -- | 782560,14 | -- | 991183,63 |
| | | | | | | | -- | -- | 146018,68 | 62604,81 | |
| | | Стоимость оборудования | Тенге | | | | 146018,68 | | | | |
| | | ВСЕГО, Стоимость оборудования | Тенге | | | | 146018,68 | | | | |
| | | Стоимость монтажных работ | Тенге | | | | 776384,14 | | | | |
| | | Стоимость материалов и конструкций | Тенге | | | | 776384,14 | | | | |
| | | Сметная прибыль | Тенге | | | | 62110,73 | | | | |
| | | ВСЕГО, Стоимость монтажных работ | Тенге | | | | 838494,88 | | | | |
| | | Стоимость сантехнических работ | Тенге | | | | 6176,00 | | | | |
| | | Стоимость материалов и конструкций | Тенге | | | | 6176,00 | | | | |
| | | Сметная прибыль | Тенге | | | | 494,08 | | | | |
| | | ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ | Тенге | | | | 6670,08 | | | | |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2 | Тенге | | | | 991183,63 | | | | |
| | | **ИТОГО ПО СМЕТЕ:** | **Тенге** | | | | | | | | 2476183,00 |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | |
| | | - Зарплата рабочих строителей | Тенге | | | | 768994,68 | | | | |
| | | - Затраты на эксплуатацию машин | Тенге | | | | | 8678,69 | | | |
| | | - в том числе зарплата машинистов | Тенге | | | | | 3733,83 | | | |
| | | - Материалов, изделий и конструкций | Тенге | | | | | | 824170,77 | | |
| | | - Оборудование, инвентарь | Тенге | | | | | | 146018,68 | | |
| | | - Накладные расходы | Тенге | | | | | | | 555715,45 | |
| | | - Сметная прибыль | Тенге | | | | | | | 172604,77 | |

Форма 4

Наименование стройки - Привязка проектно-сметной документации на строительство физкультурно-оздоровительного комплекса в селе Коктогай Индерского района Атырауской области
Шифр стройки 86-31/2
Наименование объекта - Физкультурно-оздоровительный комплекс
Шифр объекта 2-1

# ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 2-1-4
## (Локальный сметный расчет)

на конструкции металлические
*(наименование работ и зат рат )*

Основание: 1114-КМ

| | | |
|---|---|---|
| Сметная стоимость | 44491,886 | тыс.тенге |
| Сметная заработная плата | 8305,377 | тыс.тенге |
| Нормативная трудоемкость | 7,434 | тыс.чел-ч |

Составлен(а) в текущих ценах на 4 квартал 2018 года

| № п/п | Шифр норм, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей | Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов | Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей | Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов | Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь | Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге | Всего стоимость с НР и СП, тенге |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| | | **РАЗДЕЛ 1.Каркас** | | | | | | | | | |
| 1 | 1109-0302-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6 | Связи и распорки из одиночных и парных уголков, гнутосварные профили для пролетов до 24 м при высоте здания до 25 м. Монтаж | т конструкций | 7,75 | 82505,25 | 20118,53 | 639415,72 | 155918,59 | 17598,13 | 349912,45 | 1068474,42 |
| | | *НР - 69%; СП - 8%* | | | 60116,00 | 5318,77 | 465899,00 | 41220,50 | | 79146,25 | |
| 2 | 1113-0601-0208 РСНБ РК 2015 | Поверхности металлические. Протравливание | м2 | 2530 | 1064,57 | -- | 2693371,71 | -- | 24930,11 | 1841224,70 | 4897364,13 |
| | | *НР - 69%; СП - 8%* | | | 1054,72 | -- | 2668441,60 | -- | | 362767,71 | |
| 3 | 1113-0601-0209 РСНБ РК 2015 | Поверхности металлические. Обеспыливание | м2 | 2530 | 83,68 | 12,00 | 211710,40 | 30360,00 | -- | 125131,78 | 363789,55 |
| | | *НР - 69%; СП - 8%* | | | 71,68 | -- | 181350,40 | -- | | 26947,37 | |
| 4 | 1113-0301-0406 РСНБ РК 2015 | Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз | м2 | 2530 | 87,97 | 2,24 | 222556,19 | 5657,33 | 113230,85 | 71957,93 | 318075,25 |
| | | *НР - 69%; СП - 8%* | | | 40,98 | 0,24 | 103668,01 | 618,84 | | 23561,13 | |
| 5 | 1113-0301-1709 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10 | Поверхности металлические огрунтованные. Окраска огнезащитными составами. Предел огнестойкости R-120 | м2 | 576,25 | 3913,23 | 37,87 | 2254998,86 | 21819,82 | 2025703,11 | 143547,42 | 2590430,00 |
| | | *НР - 69%; СП - 8%* | | | 360,05 | 0,98 | 207475,93 | 563,80 | | 191883,70 | |
| 6 | 1113-0301-1708 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10 | Поверхности металлические огрунтованные. Окраска огнезащитными составами. Предел огнестойкости R-45 | м2 | 822,25 | 2685,87 | 30,33 | 2208455,81 | 24939,75 | 1942292,58 | 166860,53 | 2565341,64 |
| | | *НР - 69%; СП - 8%* | | | 293,37 | 0,73 | 241223,48 | 603,37 | | 190025,31 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | 1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 К=2 | Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 | м2 | 1707,75 | 186,54 | 3,18 | 318563,23 | 5438,16 | 231353,90 | 56998,55 | 405606,72 |
| | | *НР - 69%; СП - 8%* | | | 47,88 | 0,49 | 81771,17 | 835,43 | | 30044,94 | |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1 | Тенге | | | | 8549071,92 | 244133,65 | 4355108,67 | 2755633,36 | 12209081,71 |
| | | | | | | | 3949829,60 | 43841,94 | -- | 904376,42 | |
| | Стоимость общестроительных работ | | Тенге | | | | 7909656,21 | | | | |
| | Материалы | | Тенге | | | | 4337510,55 | | | | |
| | Всего заработная плата | | Тенге | | | | | 3486552,00 | | | |
| | | Накладные расходы | Тенге | | | | 2405720,91 | | | | |
| | | Сметная прибыль | Тенге | | | | 825230,17 | | | | |
| | ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ | | Тенге | | | | 11140607,28 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | 3285,84 |
| | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | 3486552,00 | | | |
| | Стоимость металломонтажных работ | | Тенге | | | | 639415,72 | | | | |
| | Материалы | | Тенге | | | | 17598,13 | | | | |
| | Всего заработная плата | | Тенге | | | | | 507119,50 | | | |
| | | Накладные расходы | Тенге | | | | 349912,45 | | | | |
| | | Сметная прибыль | Тенге | | | | 79146,25 | | | | |
| | ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ | | Тенге | | | | 1068474,42 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | 465,84 |
| | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | 507119,50 | | | |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1 | Тенге | | | | 12209081,71 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | 3751,67 |
| | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | 3993671,54 | | | |
| | | **РАЗДЕЛ 2.Кровля** | | | | | | | | | |
| 8 | 1112-0101-0716 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 3 | Покрытия кровельные из профилированного оцинкованного листа. Устройство | м2 кровли | 916,4 | 721,89 | 19,62 | 661540,09 | 17976,38 | 70634,83 | 533236,55 | 1290358,77 |
| | | *НР - 92%; СП - 8%* | | | 625,20 | 7,29 | 572928,88 | 6676,07 | | 95582,13 | |
| 9 | 2110-0103-0708 РСНБ РК 2015 | Профилированный настил оцинкованный высотой профиля 44 мм, толщиной стали 0,7 мм СТ РК EN 508-1-2012 | м2 | 1044,696 | 2145,00 | -- | 2240872,92 | -- | 2240872,92 | -- | 2420142,75 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 179269,83 | |
| 10 | 1126-0301-0802 РСНБ РК 2015 | Слой пароизоляционный из пленки полиэтиленовой (без стекловолокнистых материалов). Установка | м2 поверхности покрытия изоляции | 916,4 | 563,89 | 6,50 | 516753,08 | 5958,89 | 370777,06 | 108542,45 | 675319,17 |
| | | *НР - 76%; СП - 8%* | | | 152,79 | 3,06 | 140017,12 | 2801,89 | | 50023,64 | |
| 11 | 1112-0101-1303 РСНБ РК 2015 | Покрытия. Утепление плитами из минеральной ваты или перлита на битумной мастике в один слой | м2 утепляемого покрытия | 916,4 | 535,61 | 50,40 | 490832,00 | 46183,72 | -- | 418518,07 | 982098,07 |
| | | *НР - 92%; СП - 8%* | | | 485,21 | 11,20 | 444648,28 | 10262,67 | | 72748,01 | |
| 12 | 2111-0101-0107 РСНБ РК 2015 | Плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем теплоизоляционные марки П-175 ГОСТ 9573-2012 | м3 | 188,7784 | 33285,00 | -- | 6283489,00 | -- | 6283489,00 | -- | 6786168,17 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 502679,12 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13 | 2105-0101-0402 РСНБ РК 2015 | Прокат тонколистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной от 2,3 до 3,9 мм ГОСТ 16523-97 | т | 0,5 | 219202,00 | -- | 109601,00 | -- | 109601,00 | -- | 118369,08 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 8768,08 | |
| 14 | 1112-0101-0716 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 3 | Покрытия кровельные из профилированного оцинкованного листа. Устройство | м2 кровли | 955,6 | 721,89 | 19,62 | 689838,18 | 18745,34 | 73656,31 | 556046,32 | 1345555,26 |
| | | *НР - 92%; СП - 8%* | | | 625,20 | 7,29 | 597436,53 | 6961,64 | | 99670,76 | |
| 15 | 2110-0103-0708 РСНБ РК 2015 | Профилированный настил оцинкованный высотой профиля 44 мм, толщиной стали 0,7 мм СТ РК EN 508-1-2012 | м2 | 1089,384 | 2145,00 | -- | 2336728,68 | -- | 2336728,68 | -- | 2523667,00 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 186938,29 | |
| 16 | 1112-0101-1001 РСНБ РК 2015 | Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство | м2 покрытия | 421 | 2669,86 | 13,62 | 1124009,71 | 5733,47 | 699243,15 | 386789,41 | 1631663,05 |
| | | *НР - 92%; СП - 8%* | | | 995,33 | 3,30 | 419033,09 | 1390,18 | | 120863,93 | |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2 | Тенге | | | | 14453664,70 | 94597,80 | 12185003,00 | 2003132,81 | 17773341,30 |
| | | | | | | | 2174063,90 | 28092,46 | -- | 1316543,80 | |
| | Стоимость общестроительных работ | | Тенге | | | | 14453664,70 | | | | |
| | Материалы | | Тенге | | | | 1214311,35 | | | | |
| | Всего заработная плата | | Тенге | | | | | 2202156,36 | | | |
| | Стоимость материалов и конструкций | | Тенге | | | | 10970691,64 | | | | |
| | | Накладные расходы | Тенге | | | | 2003132,81 | | | | |
| | | Сметная прибыль | Тенге | | | | 1316543,80 | | | | |
| | ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ | | Тенге | | | | 17773341,30 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | 1989,69 |
| | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | 2202156,36 | | | |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2 | Тенге | | | | 17773341,30 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | 1989,69 |
| | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | 2202156,36 | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | **РАЗДЕЛ 3.Стены** | | | | | | | | | |
| 17 | 1109-0402-0104 РСНБ РК 2015 | Конструкции ограждающие стен из многослойных панелей заводской готовности при высоте здания до 50 м. Монтаж | м2 | 900,3497 | 3568,00 | 1562,85 | 3212444,00 | 1407112,88 | 184989,79 | 1418005,80 | 5000885,80 |
| | | *НР - 69%; СП - 8%* | | | 1799,68 | 482,86 | 1620341,35 | 434739,52 | | 370435,99 | |
| 18 | 2106-0201-0307 РСНБ РК 2015 | Панели металлические трехслойные стеновые с утеплителем из минераловатных плит толщиной 150 мм, со скрытым креплением ГОСТ 32603-2012 | м2 | 900,3497 | 9492,00 | -- | 8546119,35 | -- | 8546119,35 | -- | 9229808,90 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 683689,55 | |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3 | Тенге | | | | 11758563,37 | 1407112,88 | 8731109,14 | 1418005,80 | 14230694,70 |
| | | | | | | | 1620341,35 | 434739,52 | -- | 1054125,53 | |
| | Стоимость металломонтажных работ | | Тенге | | | | 11758563,37 | | | | |
| | Материалы | | Тенге | | | | 184989,79 | | | | |
| | Всего заработная плата | | Тенге | | | | | 2055080,87 | | | |
| | Стоимость материалов и конструкций | | Тенге | | | | 8546119,35 | | | | |
| | | Накладные расходы | Тенге | | | | 1418005,80 | | | | |
| | | Сметная прибыль | Тенге | | | | 1054125,53 | | | | |
| | ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ | | Тенге | | | | 14230694,71 | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | 1641,88 |
| | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | 2055080,87 | | | |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3 | Тенге | | | | 14230694,71 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | 1641,88 |
| | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | 2055080,87 | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | **РАЗДЕЛ 4.Стремянка и ограждение** | | | | | | | | | |
| 19 | 1109-0701-0129 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7 | Лестницы прямолинейные и криволинейные с ограждением. Сборка с помощью лебедок ручных (с установкой и снятием их в процессе работы) или вручную (мелких деталей) | т конструкций | 0,06524 | 192305,61 | 17566,67 | 12546,02 | 1146,05 | 229,58 | 7930,93 | 22115,10 |
| | | *НР - 69%; СП - 8%* | | | 171220,00 | 4961,80 | 11170,39 | 323,71 | | 1638,16 | |
| 20 | 2105-0201-0502 РСНБ РК 2015 | Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005 | т | 0,0544544 | 223676,00 | -- | 12180,14 | -- | 12180,14 | -- | 13154,55 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 974,41 | |
| 21 | 2105-0101-0403 РСНБ РК 2015 | Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной от 4 до 12 мм ГОСТ 14637-89 | т | 0,0039104 | 212660,00 | -- | 831,59 | -- | 831,59 | -- | 898,11 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 66,53 | |
| 22 | 2105-0301-3202 РСНБ РК 2015 | Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014 | т | 0,0094848 | 191324,00 | -- | 1814,67 | -- | 1814,67 | -- | 1959,84 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 145,17 | |
| 23 | 1112-0101-1201 РСНБ РК 2015 | Кровли. Ограждение перилами | м ограждения | 150,7 | 93,52 | 22,53 | 14093,35 | 3394,95 | 1060,23 | 9676,15 | 25671,06 |
| | | *НР - 92%; СП - 8%* | | | 63,96 | 5,84 | 9638,17 | 879,38 | | 1901,56 | |
| 24 | 2105-0206-0802 РСНБ РК 2015 | Трубы стальные квадратные из углеродистой стали наружными размерами от 30 х 30 мм до 90 х 90 мм ГОСТ 13663-86 | т | 0,550576 | 254037,00 | -- | 139866,68 | -- | 139866,68 | -- | 151056,01 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 11189,33 | |
| 25 | 2105-0106-2402 РСНБ РК 2015 | Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной от 28 до 75 мм, толщиной от 4 до 60 мм ГОСТ 535-2005 | т | 0,000156 | 240358,00 | -- | 37,50 | -- | 37,50 | -- | 40,50 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 3,00 | |
| 26 | 1113-0601-0207 РСНБ РК 2015 | Поверхности металлические. Очистка щетками | м2 | 20,75 | 348,16 | -- | 7224,32 | -- | -- | 4984,78 | 13185,83 |
| | | *НР - 69%; СП - 8%* | | | 348,16 | -- | 7224,32 | -- | | 976,73 | |
| 27 | 1113-0601-0208 РСНБ РК 2015 | Поверхности металлические. Протравливание | м2 | 20,75 | 1064,57 | -- | 22089,91 | -- | 204,47 | 15100,95 | 40166,13 |
| | | *НР - 69%; СП - 8%* | | | 1054,72 | -- | 21885,44 | -- | | 2975,27 | |
| 28 | 1113-0601-0209 РСНБ РК 2015 | Поверхности металлические. Обеспыливание | м2 | 20,75 | 83,68 | 12,00 | 1736,36 | 249,00 | -- | 1026,28 | 2983,65 |
| | | *НР - 69%; СП - 8%* | | | 71,68 | -- | 1487,36 | -- | | 221,01 | |
| 29 | 1113-0301-0406 РСНБ РК 2015 | Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз | м2 | 20,75 | 87,97 | 2,24 | 1825,31 | 46,40 | 928,67 | 590,17 | 2608,72 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | *НР - 69%; СП - 8%* | | | 40,98 | 0,24 | 850,24 | 5,08 | | 193,24 | |
| 30 | 1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 К=2 | **Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115** | м2 | 20,75 | 186,54 | 3,18 | 3870,70 | 66,08 | 2811,06 | 692,56 | 4928,32 |
| | | *НР - 69%; СП - 8%* | | | 47,88 | 0,49 | 993,56 | 10,15 | | 365,06 | |
| | | **ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4** | **Тенге** | | | | 218116,54 | 4902,48 | 159964,58 | 40001,82 | 278767,82 |
| | | | | | | | 53249,48 | 1218,31 | -- | 20649,47 | |
| | Стоимость общестроительных работ | | Тенге | | | | 205570,52 | | | | |
| | Материалы | | Тенге | | | | 5004,43 | | | | |
| | Всего заработная плата | | Тенге | | | | | 42973,70 | | | |
| | Стоимость материалов и конструкций | | Тенге | | | | 154730,57 | | | | |
| | | Накладные расходы | Тенге | | | | 32070,89 | | | | |
| | | Сметная прибыль | Тенге | | | | 19011,31 | | | | |
| | ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ | | Тенге | | | | 256652,72 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | 40,93 |
| | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | 42973,70 | | | |
| | Стоимость металломонтажных работ | | Тенге | | | | 12546,02 | | | | |
| | Материалы | | Тенге | | | | 229,58 | | | | |
| | Всего заработная плата | | Тенге | | | | | 11494,10 | | | |
| | | Накладные расходы | Тенге | | | | 7930,93 | | | | |
| | | Сметная прибыль | Тенге | | | | 1638,16 | | | | |
| | ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ | | Тенге | | | | 22115,10 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | 9,38 |
| | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | 11494,10 | | | |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4 | Тенге | | | | 278767,82 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | 50,31 |
| | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | 54467,80 | | | |
| | | **ИТОГО ПО СМЕТЕ:** | **Тенге** | | | | | | | | 44491885,54 |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | |
| | | - Зарплата рабочих строителей | Тенге | | | | 7797484,33 | | | | |
| | | - Затраты на эксплуатацию машин | Тенге | | | | | 1750746,81 | | | |
| | | - в том числе зарплата машинистов | Тенге | | | | | 507892,23 | | | |
| | | - Материалов, изделий и конструкций | Тенге | | | | | | 25431185,39 | | |
| | | - Накладные расходы | Тенге | | | | | | | 6216773,78 | |
| | | - Сметная прибыль | Тенге | | | | | | | 3295695,23 | |

Форма 4

Наименование стройки - Привязка проектно-сметной документации на строительство физкультурно-оздоровительного комплекса в селе Коктогай Индерского района Атырауской области
Шифр стройки 86-31/2
Наименование объекта - Физкультурно-оздоровительный комплекс
Шифр объекта 2-1

# ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 2-1-5
## (Локальный сметный расчет)

на система связи
*(наименование работ и зат рат )*

Основание: 1114-1-СС.С

| | | |
|---|---|---|
| Сметная стоимость | 3352,977 | тыс.тенге |
| Сметная заработная плата | 841,181 | тыс.тенге |
| Нормативная трудоемкость | 0,651 | тыс.чел-ч |

Составлен(а) в текущих ценах на 4 квартал 2018 года

| № п/п | Шифр норм, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость единицы, тенге | | Общая стоимость, тенге | | | Накладные расходы, тенге | Всего стоимость с НР и СП, тенге |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Всего / зарплата рабочих-строителей | эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов | Всего / зарплата рабочих-строителей | эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов | материалы / оборудование, мебель, инвентарь | Сметная прибыль, тенге | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| | | **РАЗДЕЛ 1.МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ** | | | | | | | | | |
| 1 | 1310-0701-0102 РСНБ РК 2015 | Приборы ПС приемно-контрольные, пусковые, концентратор блок базовый на 20 лучей. Монтаж оборудования | шт. | 1 | 49933,21 | 2,08 | 49933,21 | 2,08 | 759,13 | 29994,92 | 86322,38 |
| | | *НР - 61%; СП - 8%* | | | 49172,00 | -- | 49172,00 | -- | | 6394,25 | |
| 2 | 1310-0701-0303 РСНБ РК 2015 | Устройство блока питания и контроля. Монтаж оборудования | шт. | 3 | 6778,18 | 1,69 | 20334,53 | 5,07 | 559,46 | 12059,70 | 34985,77 |
| | | *НР - 61%; СП - 8%* | | | 6590,00 | -- | 19770,00 | -- | | 2591,54 | |
| 3 | 1310-0202-0206 РСНБ РК 2015 | Преобразователь или блок питания отдельно устанавливаемый. Монтаж оборудования | шт. | 1 | 16713,38 | 1931,16 | 16713,38 | 1931,16 | 1624,22 | 8354,63 | 27073,46 |
| | | *НР - 61%; СП - 8%* | | | 13158,00 | 538,12 | 13158,00 | 538,12 | | 2005,44 | |
| 4 | 1308-0304-0501 РСНБ РК 2015 | Аккумулятор, типы : С-1, СК-1 | шт | 1 | 1278,09 | -- | 1278,09 | -- | 8,09 | 914,40 | 2367,89 |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | 1270,00 | -- | 1270,00 | -- | | 175,40 | |
| 5 | 1310-0701-0203 РСНБ РК 2015 | Извещатель ПС автоматический тепловой, дымовой, световой во взрывозащищенном исполнении. Монтаж оборудования | шт. | 64 | 3262,97 | 2,47 | 208829,86 | 158,08 | 6943,78 | 123054,08 | 358434,65 |
| | | *НР - 61%; СП - 8%* | | | 3152,00 | -- | 201728,00 | -- | | 26550,72 | |
| 6 | 1310-0701-0206 РСНБ РК 2015 | Извещатели ОС автоматические: конструкция для установки извещателя. Монтаж оборудования | шт. | 49 | 480,26 | 20,88 | 23532,64 | 1023,12 | 1535,07 | 12794,41 | 39233,22 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | *НР - 61%; СП - 8%* | | | 428,05 | -- | 20974,45 | -- | | 2906,16 | |
| 7 | 1310-0701-0205 РСНБ РК 2015 | Извещатели ручные в нормальном исполнении. Монтаж оборудования | шт. | 9 | 1289,01 | -- | 11601,11 | -- | 594,11 | 6714,27 | 19780,61 |
| | | *НР - 61%; СП - 8%* | | | 1223,00 | -- | 11007,00 | -- | | 1465,23 | |
| 8 | 1310-0701-0305 РСНБ РК 2015 | Устройство оптико-(фото)электрическое прибор оптико-электрический в одноблочном исполнении. Монтаж оборудования | шт. | 10 | 9946,18 | 1,69 | 99461,81 | 16,90 | 1604,91 | 59682,40 | 171875,75 |
| | | *НР - 61%; СП - 8%* | | | 9784,00 | -- | 97840,00 | -- | | 12731,54 | |
| 9 | 1308-0305-0310 РСНБ РК 2015 | Указатели световые настенные. Монтаж оборудования | шт. | 13 | 1259,46 | 137,96 | 16372,95 | 1793,52 | 1041,23 | 10058,85 | 28546,35 |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | 1041,40 | 33,26 | 13538,20 | 432,43 | | 2114,54 | |
| 10 | 1310-0902-0912 РСНБ РК 2015 | Коробка распределительная настенная. Монтаж на кабеле с пластмассовой оболочкой | коробка | 7 | 3986,28 | 1152,60 | 27903,99 | 8068,20 | 2713,79 | 14423,57 | 45713,77 |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | 2446,00 | 415,82 | 17122,00 | 2910,74 | | 3386,20 | |
| 11 | 1310-0408-0504 РСНБ РК 2015 | Коробка телефонная. Монтаж оборудования | шт. | 2 | 4220,65 | -- | 8441,30 | -- | 249,30 | 4997,12 | 14513,49 |
| | | *НР - 61%; СП - 8%* | | | 4096,00 | -- | 8192,00 | -- | | 1075,07 | |
| 12 | 1308-0206-2101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9 | Рукав металлический наружным диаметром до 48 мм. Прокладка | м | 150 | 608,58 | 50,30 | 91287,28 | 7544,31 | 32238,97 | 37788,55 | 139401,90 |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | 343,36 | 6,53 | 51504,00 | 980,10 | | 10326,07 | |
| 13 | 1308-0206-2201 РСНБ РК 2015 | Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 2,5 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава | м | 150 | 78,55 | 0,83 | 11782,40 | 125,11 | 2777,29 | 6425,68 | 19664,72 |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | 59,20 | 0,30 | 8880,00 | 44,55 | | 1456,65 | |
| 14 | 1308-0206-0101 РСНБ РК 2015 | Короба пластмассовые шириной до 40 мм. Монтаж оборудования | м | 970 | 219,50 | 2,21 | 212916,29 | 2145,64 | 20523,00 | 137049,83 | 377963,41 |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | 196,13 | 0,10 | 190247,65 | 99,33 | | 27997,29 | |
| 15 | 1308-0206-0801 РСНБ РК 2015 | Провод сечением до 6 мм2. Прокладка в лотках | м | 945 | 21,82 | 0,83 | 20616,78 | 788,22 | 8639,76 | 8258,01 | 31184,78 |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | 11,84 | 0,30 | 11188,80 | 280,67 | | 2309,98 | |
| 16 | 1310-0204-0101 РСНБ РК 2015 | Устройство центральное управляющее. Монтаж оборудования | устройство | 1 | 112011,61 | 15317,61 | 112011,61 | 15317,61 | 77,00 | 61540,01 | 187435,75 |
| | | *НР - 61%; СП - 8%* | | | 96617,00 | 4268,27 | 96617,00 | 4268,27 | | 13884,13 | |
| 17 | 1310-0301-0211 РСНБ РК 2015 | Плата внутренних линий игородских номеров (прим).Проверка электрическая ирегулировка | плата | 1 | 2924,00 | -- | 2924,00 | -- | -- | 1783,64 | 5084,25 |
| | | *НР - 61%; СП - 8%* | | | 2924,00 | -- | 2924,00 | -- | | 376,61 | |
| 18 | 1310-0408-0507 РСНБ РК 2015 | Розетка. Монтаж оборудования | шт. | 5 | 1039,33 | -- | 5196,67 | -- | 76,67 | 3123,20 | 8985,46 |
| | | *НР - 61%; СП - 8%* | | | 1024,00 | -- | 5120,00 | -- | | 665,59 | |
| 19 | 1310-0203-0101 РСНБ РК 2015 | Аппарат телефонный системы ЦБ или АТС настольный. Монтаж оборудования | шт. | 5 | 1134,67 | -- | 5673,36 | -- | 1270,56 | 2685,71 | 9027,79 |
| | | *НР - 61%; СП - 8%* | | | 880,56 | -- | 4402,80 | -- | | 668,73 | |
| 20 | 1310-0902-0905 РСНБ РК 2015 | Бокс аккумуляторный. Монтаж оборудования | бокс | 1 | 11630,65 | 2373,00 | 11630,65 | 2373,00 | 3142,65 | 5019,19 | 17981,83 |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | 6115,00 | 856,10 | 6115,00 | 856,10 | | 1331,99 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1 | Тенге | | | | 958441,90 | 41292,03 | 86378,97 | 546722,19 | 1625577,22 |
| | | | | | | | 830770,90 | 10410,31 | -- | 120413,13 | |
| | Стоимость монтажных работ | | Тенге | | | | 958441,90 | | | | |
| | Материалы | | Тенге | | | | 86378,97 | | | | |
| | Всего заработная плата | | Тенге | | | | | 841181,21 | | | |
| | | Накладные расходы | Тенге | | | | 546722,19 | | | | |
| | | Сметная прибыль | Тенге | | | | 120413,13 | | | | |
| | ВСЕГО, Стоимость монтажных работ | | Тенге | | | | 1625577,22 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | 651,15 |
| | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | 841181,21 | | | |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1 | Тенге | | | | 1625577,22 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | 651,15 |
| | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | 841181,21 | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | **РАЗДЕЛ 2.МАТЕРИАЛЫ, НЕ УЧТЕННЫЕ ЦЕННИКОМ** | | | | | | | | | |
| 21 | 2308-0303-1001 РСНБ РК 2015 | Приборы приемно-контрольные охранно-пожарные модели Сигнал-20 П SMD | шт. | 1 | 15483,00 | -- | 15483,00 | -- | 15483,00 | -- | 16721,64 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 1238,64 | |
| 22 | 2308-0303-1101 РСНБ РК 2015 | Релейный сигнально-пусковой блок с управлением по интерфейсу модели С2000-СП1 исполнение 01 | шт. | 1 | 10571,00 | -- | 10571,00 | -- | 10571,00 | -- | 11416,68 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 845,68 | |
| 23 | ТОО INTANT АКТОБЕ | Пульт контроля и управления охранно-пожарный С2000 | шт | 1 | 33214,29 | -- | 33214,29 | -- | | -- | 33214,29 |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | 33214,29 | -- | |
| 24 | ТОО INTANT АКТОБЕ | Блок индикации С2000-БИ | шт | 1 | 20225,00 | -- | 20225,00 | -- | | -- | 20225,00 |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | 20225,00 | -- | |
| 25 | 2308-0306-0306 РСНБ РК 2015 | Блок питания Скат 1200 А | шт. | 1 | 8283,00 | -- | 8283,00 | -- | 8283,00 | -- | 8945,64 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 662,64 | |
| 26 | 2308-0306-0208 РСНБ РК 2015 | Аккумулятор GP 12-7 S 12В, 7 А/ч | шт. | 1 | 2133,00 | -- | 2133,00 | -- | 2133,00 | -- | 2303,64 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 170,64 | |
| 27 | 2308-0302-0102 РСНБ РК 2015 | Извещатели пожарные адресные модели ИП 212-64 | шт. | 64 | 4344,00 | -- | 278016,00 | -- | 278016,00 | -- | 300257,28 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 22241,28 | |
| 28 | 2308-0302-0604 РСНБ РК 2015 | Извещатели пожарные ручные модели ИПР-3 СУ | шт. | 9 | 1625,00 | -- | 14625,00 | -- | 14625,00 | -- | 15795,00 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 1170,00 | |
| 29 | 2308-0304-0313 РСНБ РК 2015 | Оповещатели модели Маяк-12-КП ГОСТ Р 54126-2010 | шт. | 10 | 2395,00 | -- | 23950,00 | -- | 23950,00 | -- | 25866,00 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 1916,00 | |
| 30 | 2308-0304-0101 РСНБ РК 2015 | Оповещатели модели "Выход" ГОСТ Р 54126-2010 | шт. | 13 | 641,00 | -- | 8333,00 | -- | 8333,00 | -- | 8999,64 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 666,64 | |
| 31 | 2308-0201-0101 РСНБ РК 2015 | Коробка телефонная распределительная серия КРЭ-03-SC/APC-8 ГОСТ 12343-93 | шт. | 2 | 1160,00 | -- | 2320,00 | -- | 2320,00 | -- | 2505,60 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 185,60 | |
| 32 | 2308-0306-0107 РСНБ РК 2015 | Коробка распределительная ОП-70,прим | шт. | 7 | 459,00 | -- | 3213,00 | -- | 3213,00 | -- | 3470,04 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 257,04 | |
| 33 | 2306-1710-0108<br>РСНБ РК 2015 | Канал кабельный размерами 40 мм х 25 мм | м | 200 | 159,00 | -- | 31800,00 | -- | 31800,00 | -- | 34344,00 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 2544,00 | |
| 34 | 2306-1710-0105<br>РСНБ РК 2015 | Канал кабельный размерами 20 мм х 10 мм | м | 770 | 45,00 | -- | 34650,00 | -- | 34650,00 | -- | 37422,00 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 2772,00 | |
| 35 | 2306-1705-0104<br>РСНБ РК 2015 | Металлорукав РЗ-ЦХ 20 | м | 150 | 179,00 | -- | 26850,00 | -- | 26850,00 | -- | 28998,00 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 2148,00 | |
| 36 | 2306-0408-0515<br>РСНБ РК 2015 | Провод для монтажа охранной сигнализации и связи марки КСПВ 10х0,5 | км | 0,0204 | 81136,00 | -- | 1655,17 | -- | 1655,17 | -- | 1787,59 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 132,41 | |
| 37 | 2306-0408-0511<br>РСНБ РК 2015 | Провод для монтажа охранной сигнализации и связи марки КСПВ 2х0,5 | км | 1,0965 | 18676,00 | -- | 20478,23 | -- | 20478,23 | -- | 22116,49 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 1638,26 | |
| 38 | ТОО RUBA | Цифровая мини АТС KX-TE M824 | шт | 1 | 1076651,79 | -- | 1076651,79 | -- | | -- | 1076651,79 |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | 1076651,79 | -- | |
| 39 | ТОО INTANT<br>АКТОБЕ | Плата KX-TE 82474X | шт | 1 | 8791,07 | -- | 8791,07 | -- | | -- | 8791,07 |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | 8791,07 | -- | |
| 40 | 2307-0220-0508<br>РСНБ РК 2015 | Розетка телефонная RJ-11 | шт. | 5 | 373,00 | -- | 1865,00 | -- | 1865,00 | -- | 2014,20 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 149,20 | |
| 41 | 2308-0201-0201<br>РСНБ РК 2015 | Аппарат телефонный, модели Panasonic KX-TS2360 | шт. | 4 | 4420,00 | -- | 17680,00 | -- | 17680,00 | -- | 19094,40 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 1414,40 | |
| 42 | ТОО ST NETwOrKs | Системный IP телефон KX-T7730RU | шт | 1 | 28143,75 | -- | 28143,75 | -- | | -- | 28143,75 |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | 28143,75 | -- | |
| 43 | ИП Артыкбаева | Бокс с двумя аккумуляторными батареями 12В, 7Ач | шт | 1 | 18114,00 | -- | 18114,00 | -- | | -- | 18114,00 |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | 18114,00 | -- | |
| 44 | 2306-0408-0511<br>РСНБ РК 2015 | Кабель резервного питания KX-A22B | км | 0,01 | 18676,00 | -- | 186,76 | -- | 186,76 | -- | 201,70 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 14,94 | |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2 | Тенге | | | | 1687232,06 | -- | 502092,17 | -- | 1727399,43 |
| | | | | | | | -- | -- | 1185139,89 | 40167,37 | |
| | | Стоимость оборудования | Тенге | | | | 1185139,89 | | | | |
| | | ВСЕГО, Стоимость оборудования | Тенге | | | | 1185139,89 | | | | |
| | | Стоимость монтажных работ | Тенге | | | | 502092,17 | | | | |
| | | Стоимость материалов и конструкций | Тенге | | | | 502092,17 | | | | |
| | | Сметная прибыль | Тенге | | | | 40167,37 | | | | |
| | | ВСЕГО, Стоимость монтажных работ | Тенге | | | | 542259,54 | | | | |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2 | Тенге | | | | 1727399,43 | | | | |
| | | ИТОГО ПО СМЕТЕ: | Тенге | | | | | | | | 3352976,65 |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | |
| | | - Зарплата рабочих строителей | Тенге | | | | 830770,90 | | | | |
| | | - Затраты на эксплуатацию машин | Тенге | | | | | 41292,03 | | | |
| | | - в том числе зарплата машинистов | Тенге | | | | | 10410,31 | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | - Материалов, изделий и конструкций | Тенге | | | | | | 588471,14 | | |
| | | - Оборудование, инвентарь | Тенге | | | | | | 1185139,89 | | |
| | | - Накладные расходы | Тенге | | | | | | | 546722,19 | |
| | | - Сметная прибыль | Тенге | | | | | | | 160580,50 | |

Форма 4

Наименование стройки - Привязка проектно-сметной документации на строительство физкультурно-оздоровительного комплекса в селе Коктогай Индерского района Атырауской области
Шифр стройки 86-31/2
Наименование объекта - Физкультурно-оздоровительный комплекс
Шифр объекта 2-1

# ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 2-1-6
## (Локальный сметный расчет)

на технологическое оборудование
*(наименование работ и зат рат )*

Основание: 1114-1-СС.С

Сметная стоимость 14433,757 тыс.тенге

Составлен(а) в текущих ценах на 4 квартал 2018 года

| № п/п | Шифр норм, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость единицы, тенге | | Общая стоимость, тенге | | | Накладные расходы, тенге | Всего стоимость с НР и СП, тенге |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Всего | эксплуатация машин | Всего | эксплуатация машин | материалы | | |
| | | | | | зарплата рабочих-строителей | в т. ч. зарплата машинистов | зарплата рабочих-строителей | в т. ч. зарплата машинистов | оборудование, мебель, инвентарь | Сметная прибыль, тенге | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| **РАЗДЕЛ 1.ПЕРВЫЙ ЭТАЖ** | | | | | | | | | | | |
| 1 | ИП Артыкбаева | Стойка баскетбольная тренировочная | компл | 2 | 240000,00 | -- | 480000,00 | -- | | -- | 480000,00 |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | 480000,00 | -- | |
| 2 | ИП "JAKON" sPOrT MArT | Ворота для мини-футбола | шт | 1 | 30000,00 | -- | 30000,00 | -- | | -- | 30000,00 |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | 30000,00 | -- | |
| 3 | ИП "JAKON" sPOrT MArT | Вышка судейская | шт | 2 | 33000,00 | -- | 66000,00 | -- | | -- | 66000,00 |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | 66000,00 | -- | |
| 4 | ИП "JAKON" sPOrT MArT | Сетка волейбольная | шт | 1 | 3500,00 | -- | 3500,00 | -- | | -- | 3500,00 |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | 3500,00 | -- | |
| 5 | ИП "JAKON" sPOrT MArT | Стойка волейбольная консольная | компл | 1 | 35000,00 | -- | 35000,00 | -- | | -- | 35000,00 |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | 35000,00 | -- | |
| 6 | | Трос для сетки | шт | 2 | 5794,64 | -- | 11589,29 | -- | | -- | 11589,29 |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | 11589,29 | -- | |
| 7 | KZTABlO.Kz | Универсальное спортивное табло 1580х1030х90 | шт | 1 | 107142,86 | -- | 107142,86 | -- | | -- | 107142,86 |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | 107142,86 | -- | |
| **ТРЕНАЖЕРНЫЙ ЗАЛ НА 4 ТРЕНАЖЕРА** | | | | | | | | | | | |
| 8 | ИП "JAKON" sPOrT MArT | Велотренажер | шт | 1 | 70000,00 | -- | 70000,00 | -- | | -- | 70000,00 |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | 70000,00 | -- | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | ИП "JAKON" sPOrT MArT | Лежак со стойкой 400DA | шт | 1 | 45000,00 | -- | 45000,00 | -- | | -- | 45000,00 |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | 45000,00 | -- | |
| 10 | ИП "JAKON" sPOrT MArT | Тренажер MYGYM для всех групп мышц | шт | 1 | 225000,00 | -- | 225000,00 | -- | | -- | 225000,00 |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | 225000,00 | -- | |
| 11 | цена | Комплексный тренажер BS-B32GST | шт | 1 | 165178,57 | -- | 165178,57 | -- | | -- | 165178,57 |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | 165178,57 | -- | |
| 12 | ИП «JAKON» sPOrT MArT | Подставка под диски RA-017 | шт | 1 | 50000,00 | -- | 50000,00 | -- | | -- | 50000,00 |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | 50000,00 | -- | |
| 13 | ИП «JAKON» sPOrT MArT | Подставка для галтелей 500x500x115мм | шт | 1 | 49000,00 | -- | 49000,00 | -- | | -- | 49000,00 |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | 49000,00 | -- | |
| 14 | цена | Зеркало | шт | 2 | 8928,57 | -- | 17857,14 | -- | | -- | 17857,14 |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | 17857,14 | -- | |
| РАЗДЕВАЛЬНАЯ НА 15 ЧЕЛОВЕК | | | | | | | | | | | |
| 15 | цена | Зеркало | шт | 8 | 8928,57 | -- | 71428,57 | -- | | -- | 71428,57 |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | 71428,57 | -- | |
| 16 | ТОО ArEnA S | Фен для сушки и укладки волос | шт | 8 | 10258,93 | -- | 82071,43 | -- | | -- | 82071,43 |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | 82071,43 | -- | |
| 17 | цена | Весы | шт | 2 | 7142,86 | -- | 14285,71 | -- | | -- | 14285,71 |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | 14285,71 | -- | |
| 18 | ТОО Экспериментальный завод | Шкаф для одежды | шт | 30 | 30484,82 | -- | 914544,64 | -- | | -- | 914544,64 |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | 914544,64 | -- | |
| 19 | ТОО Экспериментальный завод | Банкетка | шт | 6 | 21084,82 | -- | 126508,93 | -- | | -- | 126508,93 |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | 126508,93 | -- | |
| ИНВЕНТАРНАЯ | | | | | | | | | | | |
| 20 | ТОО Экспериментальный завод | Стеллаж универсальный 920x432x1800 | шт | 13 | 59953,57 | -- | 779396,43 | -- | | -- | 779396,43 |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | 779396,43 | -- | |
| 21 | ИП «JAKON» sPOrT MArT | Штанга 150 кг олимпийский гриф | шт | 1 | 133000,00 | -- | 133000,00 | -- | | -- | 133000,00 |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | 133000,00 | -- | |
| 22 | ИП «JAKON» sPOrT MArT | Штанга 50 кг | шт | 1 | 58000,00 | -- | 58000,00 | -- | | -- | 58000,00 |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | 58000,00 | -- | |
| 23 | ИП «JAKON» sPOrT MArT | Манекен для бокса | шт | 1 | 110000,00 | -- | 110000,00 | -- | | -- | 110000,00 |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | 110000,00 | -- | |
| 24 | ИП «JAKON» sPOrT MArT | Помост тяжетоотлета 4x4 | шт | 1 | 445000,00 | -- | 445000,00 | -- | | -- | 445000,00 |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | 445000,00 | -- | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25 | ИП «JAKON» sPOrT MArT | Подставка под диски RA-017 | шт | 1 | 50000,00 | -- | 50000,00 | -- | | -- | 50000,00 |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | 50000,00 | -- | |
| 26 | ИП «JAKON» sPOrT MArT | Мешок бокс | шт | 2 | 15000,00 | -- | 30000,00 | -- | | -- | 30000,00 |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | 30000,00 | -- | |
| 27 | ИП «JAKON» sPOrT MArT | Подставка для галтелей 500х500х115мм | шт | 1 | 49000,00 | -- | 49000,00 | -- | | -- | 49000,00 |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | 49000,00 | -- | |
| 28 | ИП «JAKON» sPOrT MArT | Ринг боксерский на помосте 5000х5000х500 | шт | 1 | 1200000,00 | -- | 1200000,00 | -- | | -- | 1200000,00 |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | 1200000,00 | -- | |
| САНУЗЕЛ | | | | | | | | | | | |
| 29 | ИП Артыкбаева | Электросушитель для рук | шт | 1 | 11300,00 | -- | 11300,00 | -- | | -- | 11300,00 |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | 11300,00 | -- | |
| 30 | цена | Зеркало | шт | 3 | 8928,57 | -- | 26785,71 | -- | | -- | 26785,71 |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | 26785,71 | -- | |
| ТРЕНЕРСКАЯ МУЖСКАЯ | | | | | | | | | | | |
| 31 | ИП ГАББРО | Диспенсер мощность 900Вт, напряжение 220В, HYD-DR-0,7-5 | шт | 1 | 21000,00 | -- | 21000,00 | -- | | -- | 21000,00 |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | 21000,00 | -- | |
| 32 | цена | Зеркало | шт | 1 | 8928,57 | -- | 8928,57 | -- | | -- | 8928,57 |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | 8928,57 | -- | |
| 33 | ТОО ArEnA S | Фен для сушки и укладки волос | шт | 1 | 10258,93 | -- | 10258,93 | -- | | -- | 10258,93 |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | 10258,93 | -- | |
| 34 | ТОО РЕЛПРО | Компьютер базовой комплектации | шт | 2 | 353125,00 | -- | 706250,00 | -- | | -- | 706250,00 |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | 706250,00 | -- | |
| 35 | цена | Стол для компьютера с подвесной тумбой 1300х600х750 | шт | 2 | 26785,71 | -- | 53571,43 | -- | | -- | 53571,43 |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | 53571,43 | -- | |
| 36 | ТОО Экспериментальный завод | Шкаф металлический 430х385х750 | шт | 1 | 38350,00 | -- | 38350,00 | -- | | -- | 38350,00 |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | 38350,00 | -- | |
| 37 | цена | Стул полумягкий | шт | 2 | 7142,86 | -- | 14285,71 | -- | | -- | 14285,71 |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | 14285,71 | -- | |
| 38 | ТОО Экспериментальный завод | Шкаф для одежды 840х580х1800 | шт | 1 | 36645,54 | -- | 36645,54 | -- | | -- | 36645,54 |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | 36645,54 | -- | |
| 39 | ТОО Экспериментальный завод | Диван | шт | 1 | 258686,61 | -- | 258686,61 | -- | | -- | 258686,61 |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | 258686,61 | -- | |
| ТРЕНЕРСКАЯ ЖЕНСКАЯ | | | | | | | | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 40 | ИП ГАББРО | Диспенсер мощность 900Вт, напряжение 220В, HYD-DR-0,7-5 | шт | 1 | 21000,00 | -- | 21000,00 | -- | | -- | 21000,00 |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | 21000,00 | -- | |
| 41 | цена | Зеркало | шт | 1 | 8928,57 | -- | 8928,57 | -- | | -- | 8928,57 |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | 8928,57 | -- | |
| 42 | ТОО ArEnA S | Фен для сушки и укладки волос | шт | 1 | 10258,93 | -- | 10258,93 | -- | | -- | 10258,93 |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | 10258,93 | -- | |
| 43 | ТОО РЕЛПРО | Компьютер базовой комплектации | шт | 2 | 353125,00 | -- | 706250,00 | -- | | -- | 706250,00 |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | 706250,00 | -- | |
| 44 | цена | Стол для компьютера с подвесной тумбой 1300х600х750 | шт | 2 | 26785,71 | -- | 53571,43 | -- | | -- | 53571,43 |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | 53571,43 | -- | |
| 45 | ТОО Экспериментальный завод | Шкаф металлический 430х385х750 | шт | 1 | 38350,00 | -- | 38350,00 | -- | | -- | 38350,00 |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | 38350,00 | -- | |
| 46 | цена | Стул полумягкий | шт | 2 | 7142,86 | -- | 14285,71 | -- | | -- | 14285,71 |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | 14285,71 | -- | |
| 47 | ТОО Экспериментальный завод | Шкаф для одежды 840х580х1800 | шт | 1 | 36645,54 | -- | 36645,54 | -- | | -- | 36645,54 |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | 36645,54 | -- | |
| 48 | ТОО Экспериментальный завод | Диван | шт | 1 | 258686,61 | -- | 258686,61 | -- | | -- | 258686,61 |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | 258686,61 | -- | |
| САНУЗЕЛ ШЛЮЗ | | | | | | | | | | | |
| 49 | ИП Артыкбаева | Электросушитель для рук | шт | 2 | 11300,00 | -- | 22600,00 | -- | | -- | 22600,00 |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | 22600,00 | -- | |
| 50 | цена | Зеркало | шт | 4 | 8928,57 | -- | 35714,29 | -- | | -- | 35714,29 |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | 35714,29 | -- | |
| САНУЗЕЛКАБИНА ДЛЯ ИНВАЛИДОВ | | | | | | | | | | | |
| 51 | ИП Артыкбаева | Электросушитель для рук | шт | 2 | 11300,00 | -- | 22600,00 | -- | | -- | 22600,00 |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | 22600,00 | -- | |
| 52 | цена | Зеркало | шт | 2 | 8928,57 | -- | 17857,14 | -- | | -- | 17857,14 |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | 17857,14 | -- | |
| ВЕСТИБЮЛЬ | | | | | | | | | | | |
| 53 | ТОО Экспериментальный завод | Диван | шт | 2 | 258686,61 | -- | 517373,21 | -- | | -- | 517373,21 |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | 517373,21 | -- | |
| ПОЖАРНЫЙ ПОСТ, ОХРАНА | | | | | | | | | | | |
| 54 | ТОО РЕЛПРО | Компьютер базовой комплектации | шт | 1 | 353125,00 | -- | 353125,00 | -- | | -- | 353125,00 |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | 353125,00 | -- | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 55 | цена | Стол для компьютера с подвесной тумбой 1300х600х750 | шт | 1 | 26785,71 | -- | 26785,71 | -- | | -- | 26785,71 |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | 26785,71 | -- | |
| 56 | цена | Стул полумягкий | шт | 2 | 7142,86 | -- | 14285,71 | -- | | -- | 14285,71 |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | 14285,71 | -- | |
| 57 | ТОО Экспериментальный завод | Шкаф для одежды 840х580х1800 | шт | 1 | 36645,54 | -- | 36645,54 | -- | | -- | 36645,54 |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | 36645,54 | -- | |
| 58 | ТОО Экспериментальный завод | Диван | шт | 1 | 258686,61 | -- | 258686,61 | -- | | -- | 258686,61 |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | 258686,61 | -- | |
| 59 | ИП ГАББРО | Диспенсер мощность 900Вт, напряжение 220В, HYD-DR-0,7-5 | шт | 1 | 21000,00 | -- | 21000,00 | -- | | -- | 21000,00 |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | 21000,00 | -- | |
| 60 | ТОО Экспериментальный завод | Стол обеденный 800х800х750 | шт | 1 | 12164,29 | -- | 12164,29 | -- | | -- | 12164,29 |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | 12164,29 | -- | |
| | | | | ГАРДЕРОБ | | | | | | | |
| 61 | ТОО Экспериментальный завод | Вешалка напольная на 24 крючка 1640х540х1600 | шт | 6 | 24796,43 | -- | 148778,57 | -- | | -- | 148778,57 |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | 148778,57 | -- | |
| 62 | ТОО Экспериментальный завод | Стол приставка 800х630х750 | шт | 2 | 15838,39 | -- | 31676,79 | -- | | -- | 31676,79 |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | 31676,79 | -- | |
| 63 | цена | Стул полумягкий | шт | 2 | 7142,86 | -- | 14285,71 | -- | | -- | 14285,71 |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | 14285,71 | -- | |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1 | Тенге | | | | 9286121,43 | -- | -- | -- | 9286121,43 |
| | | | | | | | -- | -- | 9286121,43 | -- | |
| | | Стоимость оборудования | Тенге | | | | 9286121,43 | | | | |
| | | ВСЕГО, Стоимость оборудования | Тенге | | | | 9286121,43 | | | | |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1 | Тенге | | | | 9286121,43 | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | РАЗДЕЛ 2.ВТОРОЙ ЭТАЖ | | | | | | | | | |
| | | | | ЗАЛ ЗАНЯТИЙ ЭЛЕМЕНТАМИ БОРЬБЫ | | | | | | | |
| 64 | ИП «JAKON» sPOrT MArT | Кольца гимнастические | шт | 1 | 10000,00 | -- | 10000,00 | -- | | -- | 10000,00 |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | 10000,00 | -- | |
| 65 | ИП «JAKON» sPOrT MArT | Канат для лазания 5м. белый | шт | 2 | 16000,00 | -- | 32000,00 | -- | | -- | 32000,00 |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | 32000,00 | -- | |
| 66 | ИП «JAKON» sPOrT MArT | Скамья гимнастическая | шт | 2 | 11000,00 | -- | 22000,00 | -- | | -- | 22000,00 |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | 22000,00 | -- | |
| 67 | цена | Зеркало 2000х3000 м | шт | 1 | 20892,86 | -- | 20892,86 | -- | | -- | 20892,86 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | -- | -- | -- | -- | 20892,86 | -- | |
| 68 | ИП «JAKON» sPOrT MArT | Стенка гимнастическая | шт | 2 | 23000,00 | -- | 46000,00 | -- | | -- | 46000,00 |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | 46000,00 | -- | |
| 69 | ИП «JAKON» sPOrT MArT | Перекладина гимнастическая | шт | 2 | 29000,00 | -- | 58000,00 | -- | | -- | 58000,00 |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | 58000,00 | -- | |
| 70 | ТОО Экспериментальный завод | Вешалка напольная на 6 крючков | шт | 2 | 10267,86 | -- | 20535,71 | -- | | -- | 20535,71 |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | 20535,71 | -- | |
| 71 | ИП «JAKON» sPOrT MArT | Татами 14х14м | шт | 1 | 627200,00 | -- | 627200,00 | -- | | -- | 627200,00 |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | 627200,00 | -- | |
| 72 | цена | Тренажер для единоборств | шт | 2 | 111607,14 | -- | 223214,29 | -- | | -- | 223214,29 |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | 223214,29 | -- | |
| 73 | ИП «JAKON» sPOrT MArT | Теппер-твистер | шт | 1 | 21000,00 | -- | 21000,00 | -- | | -- | 21000,00 |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | 21000,00 | -- | |
| 74 | ИП «JAKON» sPOrT MArT | Беговая дорожка | шт | 1 | 145000,00 | -- | 145000,00 | -- | | -- | 145000,00 |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | 145000,00 | -- | |
| 75 | ИП «JAKON» sPOrT MArT | Борцовский ковер-покрышки для ринга | шт | 1 | 273600,00 | -- | 273600,00 | -- | | -- | 273600,00 |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | 273600,00 | -- | |
| 76 | ИП «JAKON» sPOrT MArT | Ковер боксерский -ринг | шт | 1 | 800000,00 | -- | 800000,00 | -- | | -- | 800000,00 |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | 800000,00 | -- | |
| 77 | ИП «JAKON» sPOrT MArT | Манекен для борьбы двуногий | шт | 5 | 24000,00 | -- | 120000,00 | -- | | -- | 120000,00 |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | 120000,00 | -- | |
| ИНВЕНТАРНАЯ | | | | | | | | | | | |
| 78 | ТОО Экспериментальный завод | Стеллаж универсальный 920х432х1800 | шт | 4 | 59953,57 | -- | 239814,29 | -- | | -- | 239814,29 |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | 239814,29 | -- | |
| РАЗДЕВАЛЬНАЯ НА 15 ЧЕЛОВЕК | | | | | | | | | | | |
| 79 | цена | Зеркало | шт | 6 | 8928,57 | -- | 53571,43 | -- | | -- | 53571,43 |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | 53571,43 | -- | |
| 80 | ТОО ArEnA S | Фен для сушки и укладки волос | шт | 6 | 10258,93 | -- | 61553,57 | -- | | -- | 61553,57 |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | 61553,57 | -- | |
| 81 | цена | Весы напольные | шт | 2 | 7142,86 | -- | 14285,71 | -- | | -- | 14285,71 |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | 14285,71 | -- | |
| 82 | ТОО Экспериментальный завод | Шкаф для одежды | шт | 12 | 30484,82 | -- | 365817,86 | -- | | -- | 365817,86 |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | 365817,86 | -- | |
| 83 | ЮК-МЕД SERVICE | Банкетка трехместная | шт | 2 | 20982,14 | -- | 41964,29 | -- | | -- | 41964,29 |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | 41964,29 | -- | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | САНУЗЕЛ | | | | | | | |
| 84 | цена | Зеркало | шт | 2 | 8928,57 | -- | 17857,14 | -- | | -- | 17857,14 |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | 17857,14 | -- | |
| | | | | КАБИНЕТ МЕДСЕСТРЫ | | | | | | | |
| 85 | ЮК-МЕД SERVICE | Кушетка медицинская, 2000х600х575 | шт | 1 | 23660,71 | -- | 23660,71 | -- | | -- | 23660,71 |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | 23660,71 | -- | |
| 86 | ЮК-МЕД SERVICE | Ширма | шт | 1 | 9732,14 | -- | 9732,14 | -- | | -- | 9732,14 |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | 9732,14 | -- | |
| 87 | ЮК-МЕД SERVICE | Столик процедурный | шт | 1 | 15000,00 | -- | 15000,00 | -- | | -- | 15000,00 |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | 15000,00 | -- | |
| 88 | ЮК-МЕД SERVICE | Шкаф медицинский 700х420х1800 | шт | 1 | 45535,71 | -- | 45535,71 | -- | | -- | 45535,71 |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | 45535,71 | -- | |
| 89 | ТОО Экспериментальный завод | Стол письменный однотумбовый (ЛДСП) | шт | 1 | 28882,14 | -- | 28882,14 | -- | | -- | 28882,14 |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | 28882,14 | -- | |
| 90 | ТОО Экспериментальный завод | Мобильная подставка под аппаратуру 500х400х1400, тип МП-01 | шт | 1 | 16531,25 | -- | 16531,25 | -- | | -- | 16531,25 |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | 16531,25 | -- | |
| 91 | KAzMEdPriBOr HOlding | Стул для медсестры кож/зам | шт | 2 | 18000,00 | -- | 36000,00 | -- | | -- | 36000,00 |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | 36000,00 | -- | |
| 92 | KAzMEdPriBOr HOlding | Облучатель бактерицидный настенный ОБН-150 | шт | 1 | 18000,00 | -- | 18000,00 | -- | | -- | 18000,00 |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | 18000,00 | -- | |
| 93 | KAzMEdPriBOr HOlding | Стерилизатор паровой ГК-10-01 | шт | 1 | 195000,00 | -- | 195000,00 | -- | | -- | 195000,00 |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | 195000,00 | -- | |
| 94 | ТОО Экспериментальный завод | Шкаф для одежды 840х580х1800 | шт | 1 | 36645,54 | -- | 36645,54 | -- | | -- | 36645,54 |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | 36645,54 | -- | |
| 95 | ЮК-МЕД SERVICE | Ростомер для взрослых деревянный 5-0218 | шт | 1 | 14821,43 | -- | 14821,43 | -- | | -- | 14821,43 |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | 14821,43 | -- | |
| 96 | ИП Артыкбаева | Весы медицинские электронные (до 200кг) | шт | 1 | 11270,00 | -- | 11270,00 | -- | | -- | 11270,00 |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | 11270,00 | -- | |
| 97 | цена | Зеркало | шт | 1 | 8928,57 | -- | 8928,57 | -- | | -- | 8928,57 |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | 8928,57 | -- | |
| | | | | КАБИНЕТ ДИРЕКТОРА | | | | | | | |
| 98 | ТОО Экспериментальный завод | Тумба мобильная 1000х420х575 | шт | 1 | 36111,61 | -- | 36111,61 | -- | | -- | 36111,61 |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | 36111,61 | -- | |
| 99 | ТОО РЕЛПРО | Компьютер базовой комплектации | шт | 1 | 353125,00 | -- | 353125,00 | -- | | -- | 353125,00 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | -- | -- | -- | -- | 353125,00 | -- | |
| 100 | цена | Стол для компьютера с подвесной тумбой 1300х600х750 | шт | 1 | 26785,71 | -- | 26785,71 | -- | | -- | 26785,71 |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | 26785,71 | -- | |
| 101 | ТОО Экспериментальный завод | Шкаф металлический 430х385х625 | шт | 1 | 38350,00 | -- | 38350,00 | -- | | -- | 38350,00 |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | 38350,00 | -- | |
| 102 | цена | Стул полумягкий | шт | 2 | 7142,86 | -- | 14285,71 | -- | | -- | 14285,71 |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | 14285,71 | -- | |
| 103 | ТОО Экспериментальный завод | Шкаф для одежды 840х580х1800 | шт | 1 | 36645,54 | -- | 36645,54 | -- | | -- | 36645,54 |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | 36645,54 | -- | |
| 104 | цена | Кресло руководителя | шт | 1 | 40178,57 | -- | 40178,57 | -- | | -- | 40178,57 |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | 40178,57 | -- | |
| 105 | цена | Многофункциональное устройство (принтер, сканер, копир) | шт | 1 | 54238,39 | -- | 54238,39 | -- | | -- | 54238,39 |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | 54238,39 | -- | |
| 106 | ТОО Экспериментальный завод | Набор корпусной мебели для учебных пособий 2520х630х750 | шт | 1 | 156961,61 | -- | 156961,61 | -- | | -- | 156961,61 |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | 156961,61 | -- | |
| 107 | ТОО Экспериментальный завод | Стол приставка 800х630х750 | шт | 1 | 15838,39 | -- | 15838,39 | -- | | -- | 15838,39 |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | 15838,39 | -- | |
| ТРИБУНА НА 160 МЕСТ | | | | | | | | | | | |
| 108 | ИП Артыкбаева | Сиденья для трибун стационарные | шт | 160 | 4380,00 | -- | 700800,00 | -- | | -- | 700800,00 |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | 700800,00 | -- | |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2 | Тенге | | | | 5147635,18 | -- | -- | -- | 5147635,18 |
| | | | | | | | -- | -- | 5147635,18 | -- | |
| | | Стоимость оборудования | Тенге | | | | 5147635,18 | | | | |
| | | ВСЕГО, Стоимость оборудования | Тенге | | | | 5147635,18 | | | | |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2 | Тенге | | | | 5147635,18 | | | | |
| | | ИТОГО ПО СМЕТЕ: | Тенге | | | | | | | | 14433756,61 |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | |
| | | - Оборудование, инвентарь | Тенге | | | | | | 14433756,61 | | |

Форма 4

Наименование стройки - Привязка проектно-сметной документации на строительство физкультурно-оздоровительного комплекса в селе Коктогай Индерского района Атырауской области
Шифр стройки 86-31/2
Наименование объекта - Физкультурно-оздоровительный комплекс
Шифр объекта 2-1

# ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 2-1-7
## (Локальный сметный расчет)

на электромонтажные работы
*(наименование работ и зат рат )*

Основание: 1114-1-ЭМ

| | | |
|---|---|---|
| Сметная стоимость | 15771,42 | тыс.тенге |
| Сметная заработная плата | 3150,299 | тыс.тенге |
| Нормативная трудоемкость | 2,646 | тыс.чел-ч |

Составлен(а) в текущих ценах на 4 квартал 2018 года

| № п/п | Шифр норм, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость единицы, тенге | | Общая стоимость, тенге | | | Накладные расходы, тенге | Всего стоимость с НР и СП, тенге |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Всего | эксплуатация машин | Всего | эксплуатация машин | материалы | | |
| | | | | | зарплата рабочих-строителей | в т. ч. зарплата машинистов | зарплата рабочих-строителей | в т. ч. зарплата машинистов | оборудование, мебель, инвентарь | Сметная прибыль, тенге | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| | | **РАЗДЕЛ 1.Комплектные устройства для распределения энергии при напряжении 1000В** | | | | | | | | | |
| | | Электрооборудование | | | | | | | | | |
| 1 | 1308-0104-0201 РСНБ РК 2015 | Шкаф управления и регулирования. Монтаж оборудования | шкаф | 1 | 24330,99 | 6672,80 | 24330,99 | 6672,80 | 1759,19 | 13158,00 | 40488,11 |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | 15899,00 | 2376,00 | 15899,00 | 2376,00 | | 2999,12 | |
| 2 | 5108-0401-0401 РСНБ РК 2015 | Вводно-распределительная панель ВРУ-1-21-10, номинальный ток панели 200 А, количество и номинальный ток вводного аппарата 1х250 А, количество и номинальный ток аппаратов линий НПН2 2х60 + ПН2 4х100 А ГОСТ 30011.1-2012 | шт. | 1 | 200141,00 | -- | 200141,00 | -- | | -- | 200141,00 |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | 200141,00 | -- | |
| 3 | 1308-0304-0203 РСНБ РК 2015 | Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф) высота и ширина до 600х600 мм. Установка на стене | шт. | 1 | 11183,93 | 968,08 | 11183,93 | 968,08 | 7675,85 | 2042,64 | 14284,69 |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | 2540,00 | 297,00 | 2540,00 | 297,00 | | 1058,13 | |
| 4 | 5108-0401-0736 РСНБ РК 2015 | Пункт распределительный ПР 11-3060-54УЗ ГОСТ 30011.1-2012 | шт. | 1 | 68148,00 | -- | 68148,00 | -- | | -- | 68148,00 |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | 68148,00 | -- | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 1308-0304-0203<br>РСНБ РК 2015 | Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф) высота и ширина до 600х600 мм. Установка на стене | шт. | 1 | 11183,93 | 968,08 | 11183,93 | 968,08 | 7675,85 | 2042,64 | 14284,69 |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | 2540,00 | 297,00 | 2540,00 | 297,00 | | 1058,13 | |
| 6 | 5108-0401-0743<br>РСНБ РК 2015 | Пункт распределительный ПР 11-3074-21УЗ ГОСТ 30011.1-2012 | шт. | 1 | 91261,00 | -- | 91261,00 | -- | | -- | 91261,00 |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | 91261,00 | -- | |
| 7 | 1308-0303-1004<br>РСНБ РК 2015 | Пускатель магнитный общего назначения отдельно стоящий на ток до 40 А. Установка на конструкции на стене или колонне | шт. | 1 | 6241,49 | 106,55 | 6241,49 | 106,55 | 2642,94 | 2535,62 | 9479,28 |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | 3492,00 | 29,70 | 3492,00 | 29,70 | | 702,17 | |
| 8 | 2307-0209-0101<br>РСНБ РК 2015 | Пускатель магнитный ПМЛ3220 | шт. | 1 | 9654,00 | -- | 9654,00 | -- | 9654,00 | -- | 10426,32 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 772,32 | |
| 9 | 1308-0304-0203<br>РСНБ РК 2015 | Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф) высота и ширина до 600х600 мм. Установка на стене | шт. | 1 | 11183,93 | 968,08 | 11183,93 | 968,08 | 7675,85 | 2042,64 | 14284,69 |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | 2540,00 | 297,00 | 2540,00 | 297,00 | | 1058,13 | |
| 10 | 5108-0401-0729<br>РСНБ РК 2015 | Пункт распределительный ПР 11-3052-21У4 ГОСТ 30011.1-2012 | шт. | 1 | 68219,00 | -- | 68219,00 | -- | | -- | 68219,00 |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | 68219,00 | -- | |
| 11 | ИП Артыкбаева | Регулятор ступенчатый однофазный VRTE-1,5 | шт | 5 | 45606,00 | -- | 228030,00 | -- | | -- | 228030,00 |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | 228030,00 | -- | |
| 12 | ИП Артыкбаева | Регулятор ступенчатый трехфазный VRTT-L-1,5 | шт | 5 | 134729,71 | -- | 673648,55 | -- | | -- | 673648,55 |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | 673648,55 | -- | |
| 13 | 1308-0104-0201<br>РСНБ РК 2015 | Шкаф управления и регулирования. Монтаж оборудования | шкаф | 1 | 24330,99 | 6672,80 | 24330,99 | 6672,80 | 1759,19 | 13158,00 | 40488,11 |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | 15899,00 | 2376,00 | 15899,00 | 2376,00 | | 2999,12 | |
| 14 | 5108-0401-0140<br>РСНБ РК 2015 | Ящики управления Я 5411-2074 УХЛ4 с автоматическими выключателями на каждый фидер, количество фидеров - 1, номинальный ток 1,6 А, тепловое реле 1 А ГОСТ 30011.1-2012 | шт. | 1 | 75659,00 | -- | 75659,00 | -- | | -- | 75659,00 |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | 75659,00 | -- | |
| 15 | 1308-0303-1204<br>РСНБ РК 2015 | Пост управления кнопочный общего назначения количество элементов поста до 3. Установка на конструкции на стене или колонне | шт. | 1 | 4360,69 | 23,14 | 4360,69 | 23,14 | 1929,55 | 1733,76 | 6582,00 |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | 2408,00 | -- | 2408,00 | -- | | 487,56 | |
| 16 | ИП Артыкбаева | Пост сигнальный ПС-1 | шт | 1 | 17375,02 | -- | 17375,02 | -- | 17375,02 | -- | 18765,02 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 1390,00 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17 | 1308-0303-0501 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6 | Выключатель или переключатель пакетный в металлической оболочке с количеством зажимов для подключения до 9 на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне | шт. | 1 | 4012,53 | 23,14 | 4012,53 | 23,14 | 1543,39 | 1761,12 | 6235,54 |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | 2446,00 | -- | 2446,00 | -- | | 461,89 | |
| 18 | 2307-0218-1201 РСНБ РК 2015 | Выключатель кнопочный с блокировкой, номинальное напряжение до 400 В, степень защиты IP40 ГОСТ Р 51324.1-2012 | шт. | 1 | 1091,00 | -- | 1091,00 | -- | 1091,00 | -- | 1178,28 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 87,28 | |
| 19 | 1308-0306-1101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9 | Коробка клеммная, количество зажимов до 24х24. Монтаж оборудования | шт. | 1 | 45706,76 | 22,62 | 45706,76 | 22,62 | 27256,14 | 13268,16 | 63692,91 |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | 18428,00 | -- | 18428,00 | -- | | 4717,99 | |
| 20 | 2307-0202-1301 РСНБ РК 2015 | Коробка клеммная для соединения и разветвления электрических цепей напряжением до 660 В переменного тока и напряжением до 440 В постоянного тока, степень защиты 1Р54, тип КЗНС32 | шт. | 1 | 3592,00 | -- | 3592,00 | -- | 3592,00 | -- | 3879,36 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 287,36 | |
| 21 | 1308-0305-0401 РСНБ РК 2015 | Светильник с количеством ламп в светильнике 1. Установка отдельно на штырях | шт. | 1 | 1746,14 | 575,64 | 1746,14 | 575,64 | 205,30 | 960,33 | 2922,99 |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | 965,20 | 368,60 | 965,20 | 368,60 | | 216,52 | |
| 22 | 2308-0304-0403 РСНБ РК 2015 | Оповещатели свето-звуковые (комбинированные) с надписью "Не входить, включен облучатель!" ГОСТ Р 54126-2010 | шт. | 1 | 1870,00 | -- | 1870,00 | -- | 1870,00 | -- | 2019,60 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 149,60 | |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1 | Тенге | | | | 1582969,93 | 17000,93 | 93705,25 | 52702,92 | 1654118,15 |
| | | | | | | | 67157,20 | 6041,30 | 1405106,55 | 18445,30 | |
| | Стоимость оборудования | | Тенге | | | | 1405106,55 | | | | |
| | ВСЕГО, Стоимость оборудования | | Тенге | | | | 1405106,55 | | | | |
| | Стоимость монтажных работ | | Тенге | | | | 177863,38 | | | | |
| | Материалы | | Тенге | | | | 60123,23 | | | | |
| | Всего заработная плата | | Тенге | | | | | 73198,49 | | | |
| | Стоимость материалов и конструкций | | Тенге | | | | 33582,02 | | | | |
| | | Накладные расходы | Тенге | | | | 52702,92 | | | | |
| | | Сметная прибыль | Тенге | | | | 18445,30 | | | | |
| | ВСЕГО, Стоимость монтажных работ | | Тенге | | | | 249011,60 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | 60,93 |
| | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | 73198,49 | | | |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1 | Тенге | | | | 1654118,15 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | 60,93 |
| | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | 73198,49 | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | **РАЗДЕЛ 2.Кабели и провода** | | | | | | | | | |
| 23 | 1308-0206-2201 РСНБ РК 2015 | Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 2,5 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава | м | 2658 | 78,55 | 0,83 | 208784,13 | 2217,04 | 49213,49 | 113862,98 | 348458,88 |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | 59,20 | 0,30 | 157353,60 | 789,43 | | 25811,77 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24 | 1308-0206-2204 РСНБ РК 2015 | Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 35 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава | м | 25 | 151,30 | 6,67 | 3782,42 | 166,82 | 655,60 | 2173,97 | 6432,90 |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | 118,40 | 2,38 | 2960,00 | 59,40 | | 476,51 | |
| 25 | 1308-0206-1303 РСНБ РК 2015 | Провод групповой осветительных сетей в защитной оболочке или кабель двух-трехжильный. Прокладка под штукатурку по стенам или в бороздах | м | 5147 | 347,31 | 2,50 | 1787589,13 | 12879,34 | 799662,11 | 705336,23 | 2692359,39 |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | 189,44 | 0,89 | 975047,68 | 4585,98 | | 199434,03 | |
| 26 | 2306-0145-0503 РСНБ РК 2015 | Кабели силовые, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением ВВГнг(В)-LS 3х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80 | км | 0,051 | 194950,00 | -- | 9942,45 | -- | 9942,45 | -- | 10737,85 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 795,40 | |
| 27 | 2306-0145-0703 РСНБ РК 2015 | Кабели силовые, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением ВВГнг(В)-LS 4х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80 | км | 0,153 | 278469,00 | -- | 42605,76 | -- | 42605,76 | -- | 46014,22 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 3408,46 | |
| 28 | 2306-0145-0504 РСНБ РК 2015 | Кабели силовые, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением ВВГнг(В)-LS 3х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80 | км | 0,15912 | 297623,00 | -- | 47357,77 | -- | 47357,77 | -- | 51146,39 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 3788,62 | |
| 29 | 2306-0145-0903 РСНБ РК 2015 | Кабели силовые, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением ВВГнг(В)-LS 5х4 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80 | км | 0,0102 | 779771,00 | -- | 7953,66 | -- | 7953,66 | -- | 8589,96 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 636,29 | |
| 30 | 2306-0902-0105 РСНБ РК 2015 | Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой ПВ1 сечением 1,5 мм2 ГОСТ 6323-79 | км | 5,14386 | 48837,00 | -- | 251210,69 | -- | 251210,69 | -- | 271307,55 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 20096,86 | |
| 31 | 2306-0902-0107 РСНБ РК 2015 | Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой ПВ1 сечением 2,5 мм2 ГОСТ 6323-79 | км | 1,25664 | 80508,00 | -- | 101169,57 | -- | 101169,57 | -- | 109263,14 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 8093,57 | |
| 32 | 2306-0902-0109 РСНБ РК 2015 | Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой ПВ1 сечением 4 мм2 ГОСТ 6323-79 | км | 1,19748 | 127349,00 | -- | 152497,88 | -- | 152497,88 | -- | 164697,71 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 12199,83 | |
| 33 | 2306-0131-0507 РСНБ РК 2015 | Кабели силовые АВВГ 5х35 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80 | км | 0,051 | 902447,00 | -- | 46024,80 | -- | 46024,80 | -- | 49706,78 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 3681,98 | |
| 34 | 2306-0131-0506 РСНБ РК 2015 | Кабели силовые АВВГ 5х25 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80 | км | 0,0102 | 707275,00 | -- | 7214,20 | -- | 7214,20 | -- | 7791,34 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 577,14 | |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2 | Тенге | | | | 2666132,47 | 15263,20 | 1515508,00 | 821373,18 | 3766506,10 |
| | | | | | | | 1135361,28 | 5434,80 | -- | 279000,45 | |
| | Стоимость монтажных работ | | Тенге | | | | 2666132,47 | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Материалы | | Тенге | | | | 849531,21 | | | | |
| | Всего заработная плата | | Тенге | | | | | 1140796,08 | | | |
| | Стоимость материалов и конструкций | | Тенге | | | | 665976,79 | | | | |
| | | Накладные расходы | Тенге | | | | 821373,18 | | | | |
| | | Сметная прибыль | Тенге | | | | 279000,45 | | | | |
| | ВСЕГО, Стоимость монтажных работ | | Тенге | | | | 3766506,10 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | 962,58 |
| | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | 1140796,08 | | | |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2 | Тенге | | | | 3766506,10 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | 962,58 |
| | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | 1140796,08 | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | **РАЗДЕЛ 3.Трубы** | | | | | | | | | |
| 35 | 1308-0206-1901 РСНБ РК 2015 | Труба винипластовая диаметром до 25 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами | м | 2658 | 396,75 | 14,74 | 1054565,93 | 39190,35 | 323019,74 | 504748,46 | 1684059,54 |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | 260,48 | 3,27 | 692355,84 | 8683,69 | | 124745,15 | |
| 36 | 1308-0206-2102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9 | Рукав металлический наружным диаметром до 60 мм. Прокладка | м | 25 | 618,18 | 59,51 | 15454,57 | 1487,66 | 5086,91 | 6570,02 | 23786,56 |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | 355,20 | 9,80 | 8880,00 | 245,03 | | 1761,97 | |
| 37 | 2301-0504-0103 РСНБ РК 2015 | Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 25 мм | м | 342 | 44,00 | -- | 15048,00 | -- | 15048,00 | -- | 16251,84 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 1203,84 | |
| 38 | 2301-1305-0103 РСНБ РК 2015 | Трубы гладкие жесткие из ПВХ диаметром 25 мм | м | 670 | 78,00 | -- | 52260,00 | -- | 52260,00 | -- | 56440,80 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 4180,80 | |
| 39 | 2301-1305-0102 РСНБ РК 2015 | Трубы гладкие жесткие из ПВХ диаметром 20 мм | м | 1646 | 58,00 | -- | 95468,00 | -- | 95468,00 | -- | 103105,44 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 7637,44 | |
| 40 | 2306-1705-0109 РСНБ РК 2015 | Металлорукав РЗ-ЦХ 50 | м | 25 | 586,00 | -- | 14650,00 | -- | 14650,00 | -- | 15822,00 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 1172,00 | |
| | | **ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3** | **Тенге** | | | | 1247446,50 | 40678,01 | 505532,65 | 511318,48 | 1899466,18 |
| | | | | | | | 701235,84 | 8928,71 | -- | 140701,20 | |
| | Стоимость монтажных работ | | Тенге | | | | 1084670,50 | | | | |
| | Материалы | | Тенге | | | | 328106,65 | | | | |
| | Всего заработная плата | | Тенге | | | | | 710164,55 | | | |
| | Стоимость материалов и конструкций | | Тенге | | | | 14650,00 | | | | |
| | | Накладные расходы | Тенге | | | | 511318,48 | | | | |
| | | Сметная прибыль | Тенге | | | | 127679,12 | | | | |
| | ВСЕГО, Стоимость монтажных работ | | Тенге | | | | 1723668,10 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | 598,27 |
| | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | 710164,55 | | | |
| | Стоимость сантехнических работ | | Тенге | | | | 162776,00 | | | | |
| | Стоимость материалов и конструкций | | Тенге | | | | 162776,00 | | | | |
| | | Сметная прибыль | Тенге | | | | 13022,08 | | | | |
| | ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ | | Тенге | | | | 175798,08 | | | | |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3 | Тенге | | | | 1899466,18 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | 598,27 |
| | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | 710164,55 | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | **РАЗДЕЛ 4.Заземление** | | | | | | | | | |
| 41 | 1308-0208-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9 | Заземлитель вертикальный из угловой стали размером 50х50х5 мм. Монтаж оборудования | шт. | 34 | 4318,83 | 188,93 | 146840,31 | 6423,59 | 104186,33 | 27467,29 | 188252,22 |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | 1065,60 | 56,43 | 36230,40 | 1918,62 | | 13944,61 | |
| 42 | 1308-0208-0206 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9 | Проводник заземляющий открыто из полосовой стали сечением 100 мм2. Монтаж по строительным основаниям | м | 155 | 458,50 | 21,69 | 71068,00 | 3362,62 | 38342,19 | 21771,26 | 100266,41 |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | 189,44 | 5,64 | 29363,20 | 874,66 | | 7427,14 | |
| 43 | 1308-0208-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9 | Заземлитель горизонтальный из стали полосовой сечением 160 мм2. Монтаж оборудования | м | 170 | 565,64 | 23,80 | 96158,09 | 4045,39 | 63933,50 | 21088,79 | 126626,63 |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | 165,76 | 6,53 | 28179,20 | 1110,78 | | 9379,75 | |
| 44 | 1308-0208-0210 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6 | Проводник заземляющий открыто из медного изолированного провода сечением 25 мм2. Монтаж по строительным основаниям | м | 107 | 521,92 | 4,17 | 55845,90 | 445,79 | 5991,79 | 35642,63 | 98807,62 |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | 461,76 | 0,89 | 49408,32 | 95,34 | | 7319,08 | |
| 45 | 2306-0902-0111 РСНБ РК 2015 | Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой ПВ1 сечением 6 мм2 ГОСТ 6323-79 | км | 0,065 | 186497,00 | -- | 12122,31 | -- | 12122,31 | -- | 13092,09 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 969,78 | |
| 46 | 2306-0902-0109 РСНБ РК 2015 | Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой ПВ1 сечением 4 мм2 ГОСТ 6323-79 | км | 0,042 | 127349,00 | -- | 5348,66 | -- | 5348,66 | -- | 5776,55 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 427,89 | |
| 47 | 1308-0208-0104 РСНБ РК 2015 | Заземлитель вертикальный из круглой стали диаметром 16 мм. Монтаж оборудования | шт. | 6 | 2952,40 | 160,97 | 17714,42 | 965,82 | 11775,80 | 3760,04 | 23192,42 |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | 828,80 | 41,58 | 4972,80 | 249,48 | | 1717,96 | |
| 48 | 1101-0205-0302 РСНБ РК 2015 | Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами | м3 грунта | 35,7 | 1523,06 | -- | 54373,24 | -- | -- | 39148,73 | 101003,73 |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | 1523,06 | -- | 54373,24 | -- | | 7481,76 | |
| 49 | 1101-0205-0502 РСНБ РК 2015 | Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2 | м3 грунта | 35,7 | 794,12 | -- | 28350,23 | -- | -- | 20412,16 | 52663,38 |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | 794,12 | -- | 28350,23 | -- | | 3900,99 | |
| | | **ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4** | **Тенге** | | | | 487821,16 | 15243,20 | 241700,57 | 169290,91 | 709681,04 |
| | | | | | | | 230877,39 | 4248,88 | -- | 52568,97 | |
| | | Стоимость монтажных работ | Тенге | | | | 405097,69 | | | | |
| | | Материалы | Тенге | | | | 224229,60 | | | | |
| | | Всего заработная плата | Тенге | | | | | 152402,80 | | | |
| | | Стоимость материалов и конструкций | Тенге | | | | 17470,96 | | | | |
| | | Накладные расходы | Тенге | | | | 109730,02 | | | | |
| | | Сметная прибыль | Тенге | | | | 41186,22 | | | | |
| | | ВСЕГО, Стоимость монтажных работ | Тенге | | | | 556013,92 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | 127,99 |
| | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | 152402,80 | | | |
| | | Стоимость общестроительных работ | Тенге | | | | 82723,47 | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Всего заработная плата | | Тенге | | | | | 82723,47 | | | |
| | | Накладные расходы | Тенге | | | | 59560,90 | | | | |
| | | Сметная прибыль | Тенге | | | | 11382,75 | | | | |
| | ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ | | Тенге | | | | 153667,12 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | 89,68 |
| | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | 82723,47 | | | |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4 | Тенге | | | | 709681,04 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | 217,67 |
| | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | 235126,27 | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | **РАЗДЕЛ 5.Электроосвещение** | | | | | | | | | |
| 50 | 1308-0304-0203<br>РСНБ РК 2015 | **Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф) высота и ширина до 600х600 мм. Установка на стене** | шт. | 6 | 11183,93 | 968,08 | 67103,57 | 5808,48 | 46055,09 | 12255,84 | 85708,17 |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | 2540,00 | 297,00 | 15240,00 | 1782,00 | | 6348,75 | |
| 51 | 5108-0401-0726<br>РСНБ РК 2015 | **Пункт распределительный ПР 11-3046 ГОСТ 30011.1-2012** | шт. | 6 | 36096,00 | -- | 216576,00 | -- | | -- | 216576,00 |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | 216576,00 | -- | |
| 52 | 1308-0305-1301<br>РСНБ РК 2015 | **Ящик с понижающим трансформатором. Монтаж оборудования** | шт. | 4 | 1458,40 | 170,20 | 5833,60 | 680,80 | 72,80 | 3828,67 | 10435,25 |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | 1270,00 | 59,40 | 5080,00 | 237,60 | | 772,98 | |
| 53 | 2307-0203-0601<br>РСНБ РК 2015 | **Ящик с понижающим трансформатором ЯТП-0,25 220/12-2 36 УХЛ4 IP30, типа ИЭК ГОСТ 12434-93** | шт. | 4 | 10753,00 | -- | 43012,00 | -- | 43012,00 | -- | 46452,96 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 3440,96 | |
| | | **ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5** | **Тенге** | | | | 332525,17 | 6489,28 | 89139,89 | 16084,51 | 359172,38 |
| | | | | | | | 20320,00 | 2019,60 | 216576,00 | 10562,69 | |
| | Стоимость оборудования | | Тенге | | | | 216576,00 | | | | |
| | ВСЕГО, Стоимость оборудования | | Тенге | | | | 216576,00 | | | | |
| | Стоимость монтажных работ | | Тенге | | | | 115949,17 | | | | |
| | Материалы | | Тенге | | | | 46127,89 | | | | |
| | Всего заработная плата | | Тенге | | | | | 22339,60 | | | |
| | Стоимость материалов и конструкций | | Тенге | | | | 43012,00 | | | | |
| | | Накладные расходы | Тенге | | | | 16084,51 | | | | |
| | | Сметная прибыль | Тенге | | | | 10562,69 | | | | |
| | ВСЕГО, Стоимость монтажных работ | | Тенге | | | | 142596,38 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | 17,36 |
| | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | 22339,60 | | | |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5 | Тенге | | | | 359172,38 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | 17,36 |
| | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | 22339,60 | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | **РАЗДЕЛ 6.Электроосветительное оборудование** | | | | | | | | | |
| 54 | 1308-0305-0411<br>РСНБ РК 2015 | **Светильник количество ламп в светильнике до 4. Установка на подвесках в подвесных потолках** | шт. | 147 | 7105,03 | 1182,94 | 1044438,84 | 173891,53 | 278740,00 | 511283,30 | 1680179,91 |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | 4025,90 | 804,82 | 591807,30 | 118308,39 | | 124457,77 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 55 | цена | Светильник с люминесцентными лампами с призматическим рассеивателем, встраиваемый в подвесной потолок типа Армстронг PRS/R 236 HF | шт | 19 | 5000,00 | -- | 95000,00 | -- | 95000,00 | -- | 102600,00 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 7600,00 | |
| 56 | ТОО PETrOlEuM EnErgУ COMPAnУ | Светильник с люминесцентными лампами с призматическим рассеивателем, встраиваемый в подвесной потолок типа Армстронг PRS/R 236 ES1 | шт | 6 | 19412,50 | -- | 116475,00 | -- | 116475,00 | -- | 125793,00 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 9318,00 | |
| 57 | ТОО PETrOlEuM EnErgУ COMPAnУ | Светильник с люминесцентными лампами с призматическим рассеивателем, встраиваемый в подвесной потолок типа Армстронг PRS/R 218 HF | шт | 9 | 35758,93 | -- | 321830,36 | -- | 321830,36 | -- | 347576,79 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 25746,43 | |
| 58 | ТОО PETrOlEuM EnErgУ COMPAnУ | Светильник с люминесцентными лампами с призматическим рассеивателем, встраиваемый в подвесной потолок типа Армстронг PRS/R 218 ES1 | шт | 2 | 14493,75 | -- | 28987,50 | -- | 28987,50 | -- | 31306,50 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 2319,00 | |
| 59 | цена | Светильник с люминесцентными лампами с призматическим рассеивателем, встраиваемый в подвесной потолок типа Армстронг OWP/R 218 HF | шт | 6 | 17243,92 | -- | 103463,52 | -- | 103463,52 | -- | 111740,60 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 8277,08 | |
| 60 | ТОО PETrOlEuM EnErgУ COMPAnУ | Светильник с люминесцентными лампами с призматическим рассеивателем, встраиваемый в подвесной потолок типа Армстронг OWP /R 218 ES1 | шт | 2 | 30544,64 | -- | 61089,29 | -- | 61089,29 | -- | 65976,43 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 4887,14 | |
| 61 | цена | Светильник с люминесцентными лампами с призматическим рассеивателем, встраиваемый в подвесной потолок типа Армстронг OWP/R 236 HF | шт | 3 | 34330,36 | -- | 102991,07 | -- | 102991,07 | -- | 111230,36 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 8239,29 | |
| 62 | ТОО PETrOlEuM EnErgУ COMPAnУ | Светильник с люминесцентными лампами с призматическим рассеивателем, встраиваемый в подвесной потолок типа Армстронг OWP /R 236 ES1 | шт | 1 | 31685,71 | -- | 31685,71 | -- | 31685,71 | -- | 34220,57 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 2534,86 | |
| 63 | цена | Светильник с люминесцентными лампами с зеркальной экранирующей решеткой, встраиваемый в подвесной потолок типа Армстронг ARS/S 418 HF | шт | 15 | 34353,47 | -- | 515302,10 | -- | 515302,10 | -- | 556526,27 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 41224,17 | |
| 64 | ТОО PETrOlEuM EnErgУ COMPAnУ | Светильник с люминесцентными лампами с зеркальной экранирующей решеткой, встраиваемый в подвесной потолок типа Армстронг ARS/S 418 ES1 | шт | 2 | 16012,50 | -- | 32025,00 | -- | 32025,00 | -- | 34587,00 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 2562,00 | |
| 65 | ТОО PETrOlEuM EnErgУ COMPAnУ | Светильник с люминесцентными лампами с призматическим рассеивателем потолочный PRS/S 218 HF | шт | 8 | 35107,14 | -- | 280857,14 | -- | 280857,14 | -- | 303325,71 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 22468,57 | |
| 66 | ТОО PETrOlEuM EnErgY COMPAnY | Светильник с люминесцентными лампами с призматическим рассеивателем, потолочный PRS/S 218 ES1 | шт | 8 | 16049,11 | -- | 128392,86 | -- | 128392,86 | -- | 138664,29 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 10271,43 | |
| 67 | ТОО PETrOlEuM EnErgY COMPAnY | Светильник с люминесцентными лампами с призматическим рассеивателем потолочный PRS/S 236 HF | шт | 1 | 35232,14 | -- | 35232,14 | -- | 35232,14 | -- | 38050,71 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 2818,57 | |
| 68 | ТОО PETrOlEuM EnErgY COMPAnY | Светильник с люминесцентными лампами с призматическим рассеивателем, потолочный PRS/S 236 ES1 | шт | 1 | 17802,68 | -- | 17802,68 | -- | 17802,68 | -- | 19226,89 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 1424,21 | |
| 69 | ТОО PETrOlEuM EnErgY COMPAnY | Светильник с люминесцентными лампами потолочный для спортсооружений с решеткой PRS/S 258 HF | шт | 47 | 36319,64 | -- | 1707023,21 | -- | 1707023,21 | -- | 1843585,07 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 136561,86 | |
| 70 | ТОО PETrOlEuM EnErgY COMPAnY | Светильник с люминесцентными лампами потолочный для спортсооружений с решеткой PRS/S 258 ES1 | шт | 14 | 35051,79 | -- | 490725,00 | -- | 490725,00 | -- | 529983,00 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 39258,00 | |
| 71 | 2307-0102-1801 РСНБ РК 2015 | Светильники для люминесцентных ламп, модели ARCTIC 218 SAN/SMS, мощность 72 Вт ГОСТ 17677-82 | шт. | 1 | 11056,00 | -- | 11056,00 | -- | 11056,00 | -- | 11940,48 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 884,48 | |
| 72 | 2307-0102-1801 РСНБ РК 2015 | Светильники для люминесцентных ламп, модели ARCTIC 236 SAN/SMS, мощность 72 Вт ГОСТ 17677-82 | шт. | 2 | 11056,00 | -- | 22112,00 | -- | 22112,00 | -- | 23880,96 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 1768,96 | |
| 73 | 2307-0108-0101 РСНБ РК 2015 | Решетка для светильника модели RTX Sport 258 | шт. | 61 | 4387,00 | -- | 267607,00 | -- | 267607,00 | -- | 289015,56 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 21408,56 | |
| 74 | 2307-0101-2202 РСНБ РК 2015 | Светильники переносные для освещения рабочей зоны с отражателем, тип ЛСУ-1, длина кабеля 15 м ГОСТ 17677-82 | шт. | 3 | 4200,00 | -- | 12600,00 | -- | 12600,00 | -- | 13608,00 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 1008,00 | |
| 75 | 1308-0305-0306 РСНБ РК 2015 | Светильник потолочный или настенный для помещений с нормальными условиями среды, одноламповый. Монтаж с креплением винтами или болтами | шт. | 35 | 1799,40 | 717,57 | 62979,02 | 25115,08 | 4526,44 | 35962,11 | 106856,42 |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | 952,50 | 474,57 | 33337,50 | 16609,88 | | 7915,29 | |
| 76 | 1308-0305-0310 РСНБ РК 2015 | Указатели световые настенные. Монтаж оборудования | шт. | 8 | 1259,46 | 137,96 | 10075,66 | 1103,71 | 640,75 | 6190,06 | 17566,98 |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | 1041,40 | 33,26 | 8331,20 | 266,11 | | 1301,26 | |
| 77 | 2307-0101-0335 РСНБ РК 2015 | Светильники потолочные, тип НПП03-60-001 IP65 ГОСТ 17677-82 | шт. | 27 | 1100,00 | -- | 29700,00 | -- | 29700,00 | -- | 32076,00 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 2376,00 | |
| 78 | 2307-0101-0821 РСНБ РК 2015 | Светильники, тип ПСХ-60 IP44 ГОСТ 17677-82 | шт. | 8 | 543,00 | -- | 4344,00 | -- | 4344,00 | -- | 4691,52 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 347,52 | |
| 79 | 2308-0304-0601 РСНБ РК 2015 | Световой указатель модели Призма-102 "Выход" ГОСТ Р 54126-2010 | шт. | 8 | 608,00 | -- | 4864,00 | -- | 4864,00 | -- | 5253,12 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 389,12 | |
| 80 | 2307-0104-0406 РСНБ РК 2015 | Лампы компактные люминесцентные, модели DULUX L18W, напряжение электрической сети 220 В, мощность 18 Вт | шт. | 144 | 1297,00 | -- | 186768,00 | -- | 186768,00 | -- | 201709,44 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 14941,44 | |
| 81 | 2307-0104-0102 РСНБ РК 2015 | Лампы люминесцентные, цоколь G13, мощность 36 Вт ГОСТ 6825-91 | шт. | 74 | 367,00 | -- | 27158,00 | -- | 27158,00 | -- | 29330,64 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 2172,64 | |
| 82 | 2307-0104-0109 РСНБ РК 2015 | Лампы люминесцентные, цоколь G13, мощность 58 Вт ГОСТ 6825-91 | шт. | 92 | 507,00 | -- | 46644,00 | -- | 46644,00 | -- | 50375,52 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 3731,52 | |
| 83 | 2307-0104-0501 РСНБ РК 2015 | Лампы накаливания, напряжение электрической сети 220 В, мощность 20 Вт | шт. | 39 | 738,00 | -- | 28782,00 | -- | 28782,00 | -- | 31084,56 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 2302,56 | |
| 84 | 2307-0104-0301 РСНБ РК 2015 | Лампы накаливания электрические для местного освещения ГОСТ 1182-77 типа МО36-60 | 10 шт. | 0,3 | 583,00 | -- | 174,90 | -- | 174,90 | -- | 188,89 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 13,99 | |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6 | Тенге | | | | 5828186,00 | 200110,31 | 4994599,68 | 553435,48 | 6892151,19 |
| | | | | | | | 633476,00 | 135184,39 | -- | 510529,72 | |
| | Стоимость монтажных работ | | Тенге | | | | 5828186,00 | | | | |
| | Материалы | | Тенге | | | | 283907,20 | | | | |
| | Всего заработная плата | | Тенге | | | | | 768660,39 | | | |
| | Стоимость материалов и конструкций | | Тенге | | | | 4710692,48 | | | | |
| | | Накладные расходы | Тенге | | | | 553435,48 | | | | |
| | | Сметная прибыль | Тенге | | | | 510529,72 | | | | |
| | ВСЕГО, Стоимость монтажных работ | | Тенге | | | | 6892151,19 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | 628,26 |
| | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | 768660,39 | | | |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6 | Тенге | | | | 6892151,19 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | 628,26 |
| | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | 768660,39 | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | **РАЗДЕЛ 7.Электроустановочные и монтажные изделия** | | | | | | | | | |
| 85 | 1308-0305-0101 РСНБ РК 2015 | Выключатель одноклавишный неутопленного типа. Монтаж при открытой проводке | шт. | 19 | 429,28 | 3,33 | 8156,37 | 63,35 | 130,12 | 5745,48 | 15014,00 |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | 419,10 | 0,89 | 7962,90 | 16,93 | | 1112,15 | |
| 86 | 1308-0305-0102 РСНБ РК 2015 | Выключатель одноклавишный утопленного типа. Монтаж при скрытой проводке | шт. | 50 | 384,82 | 3,34 | 19241,02 | 166,82 | 659,20 | 13301,57 | 35145,99 |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | 368,30 | 1,19 | 18415,00 | 59,40 | | 2603,41 | |
| 87 | 1308-0305-0109 РСНБ РК 2015 | Розетка штепсельная утопленного типа. Монтаж при скрытой проводке | шт. | 30 | 457,15 | 3,34 | 13714,64 | 100,09 | 660,54 | 9352,54 | 24912,55 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | 431,80 | 1,19 | 12954,00 | 35,64 | | 1845,37 | |
| 88 | 1310-0702-0501<br>РСНБ РК 2015 | Коробка ответвительная. Монтаж на стене | шт. | 250 | 628,16 | -- | 157039,34 | -- | 1164,34 | 95083,75 | 272292,94 |
| | | *НР - 61%; СП - 8%* | | | 623,50 | -- | 155875,00 | -- | | 20169,85 | |
| 89 | 1310-0405-0103<br>РСНБ РК 2015 | Кнопка. Установка дополнительная на пультах и панелях | шт. | 5 | 939,00 | -- | 4695,00 | -- | -- | 2863,95 | 8163,67 |
| | | *НР - 61%; СП - 8%* | | | 939,00 | -- | 4695,00 | -- | | 604,72 | |
| 90 | 2307-0218-1702<br>РСНБ РК 2015 | Выключатель одноклавишный с индикатором, открытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток 10 А, степень защиты IP44 ГОСТ Р 51324.1-2012 | шт. | 13 | 449,00 | -- | 5837,00 | -- | 5837,00 | -- | 6303,96 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 466,96 | |
| 91 | 2307-0218-1501<br>РСНБ РК 2015 | Выключатель одноклавишный, скрытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 4 А до 10 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51324.1-2012 | шт. | 50 | 306,00 | -- | 15300,00 | -- | 15300,00 | -- | 16524,00 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 1224,00 | |
| 92 | 2307-0218-1603<br>РСНБ РК 2015 | Выключатель двухклавишный, открытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 4 А до 10 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51324.1-2012 | шт. | 6 | 234,00 | -- | 1404,00 | -- | 1404,00 | -- | 1516,32 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 112,32 | |
| 93 | 2307-0220-0503<br>РСНБ РК 2015 | Розетка штепсельная одноместная для скрытой установки с заземляющими контактами, без защитных шторок, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 10 А до 16 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51322.1-2011 | шт. | 30 | 364,00 | -- | 10920,00 | -- | 10920,00 | -- | 11793,60 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 873,60 | |
| 94 | 2307-0202-0103<br>РСНБ РК 2015 | Коробки ответвительные настенные с кабельными вводами, степень защиты IP54, размерами 85 мм х 85 мм х 35 мм | шт. | 250 | 335,00 | -- | 83750,00 | -- | 83750,00 | -- | 90450,00 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 6700,00 | |
| 95 | 2307-0210-0101<br>РСНБ РК 2015 | Пост кнопочный ПКЕ 222-1 У2, степень защиты IP 54 | шт. | 5 | 1520,00 | -- | 7600,00 | -- | 7600,00 | -- | 8208,00 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 608,00 | |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7 | Тенге | | | | 327657,37 | 330,26 | 127425,20 | 126347,29 | 490325,02 |
| | | | | | | | 199901,90 | 111,97 | -- | 36320,37 | |
| | | Стоимость монтажных работ | Тенге | | | | 327657,37 | | | | |
| | | Материалы | Тенге | | | | 2614,20 | | | | |
| | | Всего заработная плата | Тенге | | | | | 200013,87 | | | |
| | | Стоимость материалов и конструкций | Тенге | | | | 124811,00 | | | | |
| | | Накладные расходы | Тенге | | | | 126347,29 | | | | |
| | | Сметная прибыль | Тенге | | | | 36320,37 | | | | |
| | | ВСЕГО, Стоимость монтажных работ | Тенге | | | | 490325,02 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | 161,05 |
| | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | 200013,87 | | | |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7 | Тенге | | | | 490325,02 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | 161,05 |
| | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | 200013,87 | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | **ИТОГО ПО СМЕТЕ:** | **Тенге** | | | | | | | | **15771420,06** |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | |
| | | - Зарплата рабочих строителей | Тенге | | | | **2988329,61** | | | | |
| | | - Затраты на эксплуатацию машин | Тенге | | | | | **295115,20** | | | |
| | | - в том числе зарплата машинистов | Тенге | | | | | **161969,64** | | | |
| | | - Материалов, изделий и конструкций | Тенге | | | | | | **7567611,24** | | |
| | | - Оборудование, инвентарь | Тенге | | | | | | **1621682,55** | | |
| | | - Накладные расходы | Тенге | | | | | | | **2250552,76** | |
| | | - Сметная прибыль | Тенге | | | | | | | **1048128,70** | |

Форма 4

Наименование стройки - Привязка проектно-сметной документации на строительство физкультурно-оздоровительного комплекса в селе Коктогай Индерского района Атырауской области
Шифр стройки 86-31/2
Наименование объекта - Физкультурно-оздоровительный комплекс
Шифр объекта 2-1

# ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 2-1-8
## (Локальный сметный расчет)

на общестроительные работы
*(наименование работ и зат рат )*

Основание: 1114-1-АС

| | | |
|---|---|---|
| Сметная стоимость | 83888,555 | тыс.тенге |
| Сметная заработная плата | 12126,572 | тыс.тенге |
| Нормативная трудоемкость | 10,994 | тыс.чел-ч |

Составлен(а) в текущих ценах на 4 квартал 2018 года

| № п/п | Шифр норм, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость единицы, тенге | | Общая стоимость, тенге | | | Накладные расходы, тенге | Всего стоимость с НР и СП, тенге |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Всего / зарплата рабочих-строителей | эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов | Всего / зарплата рабочих-строителей | эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов | материалы / оборудование, мебель, инвентарь | Сметная прибыль, тенге | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| | | **РАЗДЕЛ 1.Цоколь** | | | | | | | | | |
| 1 | 1108-0201-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9 | Стены наружные простые из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м | м3 кладки | 35,6136 | 31923,30 | 2359,60 | 1136903,48 | 84033,85 | 895711,08 | 162360,07 | 1403204,63 |
| | | *НР - 93%; СП - 8%* | | | 4412,88 | 489,20 | 157158,54 | 17422,17 | | 103941,08 | |
| 2 | 1115-0109-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11 | Фасады вентилируемые. Устройство с облицовкой керамогранитными плитами и теплоизоляционным слоем | м2 поверхности облицовки | 140,58 | 8600,66 | 45,74 | 1209080,23 | 6430,00 | 645685,13 | 446773,23 | 1788321,74 |
| | | *НР - 80%; СП - 8%* | | | 3961,91 | 10,68 | 556965,10 | 1501,44 | | 132468,28 | |
| 3 | 2111-0101-0105 РСНБ РК 2015 | Плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем теплоизоляционные марки П-120 ГОСТ 9573-2012 | м3 | 14,058 | 26293,00 | -- | 369626,99 | -- | 369626,99 | -- | 399197,15 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 29570,16 | |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1 | Тенге | | | | 2715610,71 | 90463,85 | 1911023,21 | 609133,29 | 3590723,52 |
| | | | | | | | 714123,64 | 18923,61 | -- | 265979,52 | |
| | | Стоимость общестроительных работ | Тенге | | | | 2715610,71 | | | | |
| | | Материалы | Тенге | | | | 646203,51 | | | | |
| | | Всего заработная плата | Тенге | | | | | 733047,25 | | | |
| | | Стоимость материалов и конструкций | Тенге | | | | 369626,99 | | | | |
| | | Местные материалы | Тенге | | | | 895192,71 | | | | |
| | | Накладные расходы | Тенге | | | | 609133,29 | | | | |
| | | Сметная прибыль | Тенге | | | | 265979,52 | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ | | | Тенге | | | | 3590723,52 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | 632,48 |
| | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | 733047,25 | | | |
| ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1 | | | Тенге | | | | 3590723,52 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | 632,48 |
| | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | 733047,25 | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| **РАЗДЕЛ 2.Стены** | | | | | | | | | | | |
| 4 | 1108-0201-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9 | Стены наружные простые из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м. | м3 кладки | 66,31 | 31734,18 | 2359,60 | 2104293,18 | 156465,08 | 1655210,00 | 302302,94 | 2599123,81 |
| | | *НР - 93%; СП - 8%* | | | 4412,88 | 489,20 | 292618,07 | 32438,85 | | 192527,69 | |
| 5 | 1108-0201-1507 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9 | Стены наружные и внутренние кирпичные с теплоизоляционными плитами общей толщиной 510 мм. Кладка при высоте этажа до 4 м. | м3 кладки | 28,862976 | 35684,77 | 2371,67 | 1029968,67 | 68453,45 | 776025,57 | 186621,61 | 1313917,51 |
| | | *НР - 93%; СП - 8%* | | | 6426,56 | 525,89 | 185489,65 | 15178,75 | | 97327,22 | |
| 6 | 2111-0101-0107 РСНБ РК 2015 | Плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем теплоизоляционные марки П-175 ГОСТ 9573-2012 | м3 | 7,59552 | 33285,00 | -- | 252816,88 | -- | 252816,88 | -- | 273042,23 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 20225,35 | |
| 7 | 1126-0301-0802 РСНБ РК 2015 | Слой пароизоляционный из пленки полиэтиленовой (без стекловолокнистых материалов). Установка | м2 поверхности покрытия изоляции | 75,9552 | 588,73 | 6,50 | 44717,02 | 493,90 | 32617,90 | 8996,47 | 58010,57 |
| | | *НР - 76%; СП - 8%* | | | 152,79 | 3,06 | 11605,23 | 232,23 | | 4297,08 | |
| 8 | 1108-0201-0107 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9 | Стены внутренние из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м | м3 кладки | 144,913 | 31767,78 | 2359,60 | 4603563,65 | 341936,71 | 3644680,13 | 639689,57 | 5662713,48 |
| | | *НР - 93%; СП - 8%* | | | 4257,36 | 489,20 | 616946,81 | 70891,44 | | 419460,26 | |
| 9 | 1108-0401-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9 | Перегородки армированные толщиной в 1/4 кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м | м2 перегородок (за вычетом проемов) | 326,9 | 3155,44 | 129,69 | 1031513,42 | 42395,53 | 574033,34 | 394431,59 | 1540020,61 |
| | | *НР - 93%; СП - 8%* | | | 1269,76 | 27,64 | 415084,54 | 9035,45 | | 114075,60 | |
| 10 | 1110-0402-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10 | Перегородки с одинарным металлическим каркасом с однослойной обшивкой с двух сторон гипсокартонными листами. Общая толщина перегородки 75-125 мм. Глухие. Устройство | м2 перегородок (за вычетом проемов) | 141,6 | 2692,50 | 25,88 | 381257,36 | 3664,35 | 217702,48 | 145188,36 | 568561,39 |
| | | *НР - 90%; СП - 8%* | | | 1129,17 | 10,10 | 159890,53 | 1429,88 | | 42115,66 | |
| 11 | 1110-0402-0602 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10 | Перегородки с одинарным металлическим каркасом с однослойной обшивкой с двух сторон гипсокартонными листами. Общая толщина перегородки 75-125 мм. С одним дверным проемом. Устройство | м2 перегородок (за вычетом проемов) | 139,3 | 2981,92 | 28,66 | 415381,86 | 3992,59 | 245202,47 | 150945,81 | 611633,88 |
| | | *НР - 90%; СП - 8%* | | | 1193,01 | 10,99 | 166186,79 | 1530,77 | | 45306,21 | |
| 12 | 2111-0101-0107 РСНБ РК 2015 | Плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем теплоизоляционные марки П-175 ГОСТ 9573-2012 | м3 | 28,9327 | 33285,00 | -- | 963024,92 | -- | 963024,92 | -- | 1040066,91 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 77041,99 | |
| Стены тамбура | | | | | | | | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13 | 1126-0301-0802 РСНБ РК 2015 | Слой пароизоляционный из пленки полиэтиленовой (без стекловолокнистых материалов). Установка | м2 поверхности покрытия изоляции | 11,016 | 588,73 | 6,50 | 6485,44 | 71,63 | 4730,67 | 1304,78 | 8413,44 |
| | | *НР - 76%; СП - 8%* | | | 152,79 | 3,06 | 1683,14 | 33,68 | | 623,22 | |
| 14 | 1126-0201-0101 РСНБ РК 2015 | Поверхности стен и колонн прямоугольных, холодные. Изоляция изделиями из волокнистых и зернистых материалов на битуме | м3 изоляции | 1,1016 | 38810,42 | 2346,75 | 42753,56 | 2585,18 | 13169,35 | 21225,76 | 69097,67 |
| | | *НР - 76%; СП - 8%* | | | 24508,92 | 843,87 | 26999,03 | 929,61 | | 5118,35 | |
| 15 | 2111-0101-0107 РСНБ РК 2015 | Плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем теплоизоляционные марки П-175 ГОСТ 9573-2012 | м3 | 1,068552 | 33285,00 | -- | 35566,75 | -- | 35566,75 | -- | 38412,09 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 2845,34 | |
| 16 | 1108-0201-0701 РСНБ РК 2015 | Стены и другие конструкции. Армирование кладки | т металлических изделий | 1,7869582 | 340731,68 | 2163,08 | 608873,27 | 3865,33 | 495757,60 | 102700,35 | 768499,50 |
| | | *НР - 93%; СП - 8%* | | | 61137,60 | 660,42 | 109250,34 | 1180,14 | | 56925,89 | |
| Ограждение | | | | | | | | | | | |
| 17 | 1107-0519-0104 РСНБ РК 2015 | Ограждения металлические без поручня. Установка | м ограждения | 24,8 | 637,38 | 75,18 | 15807,07 | 1864,51 | 1756,84 | 15283,99 | 33578,35 |
| | | *НР - 118%; СП - 8%* | | | 491,36 | 30,92 | 12185,73 | 766,80 | | 2487,28 | |
| 18 | 2106-0208-0702 РСНБ РК 2015 | Ограждения трехригельные горизонтальные из нержавеющей стали для внутренней установки, крепление сварное/ограждение фирмы АЛКОН | м | 24,8 | 10148,00 | -- | 251670,40 | -- | 251670,40 | -- | 271804,03 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 20133,63 | |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2 | Тенге | | | | 11787693,46 | 625788,27 | 9163965,34 | 1968691,23 | 14856895,47 |
| | | | | | | | 1997939,85 | 133647,61 | -- | 1100510,78 | |
| | | Стоимость общестроительных работ | Тенге | | | | 11536023,06 | | | | |
| | | Материалы | Тенге | | | | 7210646,43 | | | | |
| | | Всего заработная плата | Тенге | | | | | 2131587,46 | | | |
| | | Стоимость материалов и конструкций | Тенге | | | | 1251408,56 | | | | |
| | | Местные материалы | Тенге | | | | 450239,96 | | | | |
| | | Накладные расходы | Тенге | | | | 1968691,23 | | | | |
| | | Сметная прибыль | Тенге | | | | 1080377,14 | | | | |
| | | ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ | Тенге | | | | 14585091,44 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | 2060,07 |
| | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | 2131587,46 | | | |
| | | Стоимость металломонтажных работ | Тенге | | | | 251670,40 | | | | |
| | | Стоимость материалов и конструкций | Тенге | | | | 251670,40 | | | | |
| | | Сметная прибыль | Тенге | | | | 20133,63 | | | | |
| | | ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ | Тенге | | | | 271804,03 | | | | |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2 | Тенге | | | | 14856895,47 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | 2060,07 |
| | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | 2131587,46 | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | **РАЗДЕЛ 3.Перемычки** | | | | | | | | | |
| 19 | 1107-0503-0110 РСНБ РК 2015 | Перемычки, масса до 0,3 т. Укладка | шт. сборных конструкций | 47 | 478,96 | 247,72 | 22511,24 | 11642,87 | 3467,19 | 11649,98 | 36894,12 |
| | | *НР - 118%; СП - 8%* | | | 157,47 | 52,59 | 7401,18 | 2471,68 | | 2732,90 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20 | 1107-0104-0301 РСНБ РК 2015 | Перемычки массой от 0,3 до 0,7 т. Укладка. Наибольшая масса монтажных элементов в здании до 5 т | шт. сборных конструкций | 9 | 2198,62 | 1274,18 | 19787,54 | 11467,66 | 534,60 | 11992,10 | 34322,02 |
| | | *НР - 118%; СП - 8%* | | | 865,03 | 264,17 | 7785,29 | 2377,51 | | 2542,37 | |
| 21 | 2104-0105-9901 РСНБ РК 2015 | Перемычки из тяжелого бетона класса В15 ГОСТ 948-84 | м3 | 3,499 | 89749,00 | -- | 314031,75 | -- | 314031,75 | -- | 339154,29 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 25122,54 | |
| 22 | 2104-0102-0101 РСНБ РК 2015 | Плиты опорные марки ОП 4.4, размерами 380 мм х 380 мм х 140 мм из тяжелого бетона класса от В15 СТ РК 937-92 / цена для Актюбинской области | шт. | 2 | 2760,00 | -- | 5520,00 | -- | 5520,00 | -- | 5961,60 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 441,60 | |
| 23 | 1109-0601-0101 РСНБ РК 2015 | Конструкции дверей, люков, лазов для автокоптилок и пароварочных камер. Монтаж | т конструкций | 0,07046 | 587147,64 | 4375,82 | 41370,42 | 308,32 | 35138,50 | 4172,31 | 49186,15 |
| | | *НР - 69%; СП - 8%* | | | 84070,40 | 1748,82 | 5923,60 | 123,22 | | 3643,42 | |
| 24 | 1113-0301-0406 РСНБ РК 2015 | Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз | м2 | 6,25 | 87,97 | 2,24 | 549,79 | 13,98 | 279,72 | 177,76 | 785,76 |
| | | *НР - 69%; СП - 8%* | | | 40,98 | 0,24 | 256,10 | 1,53 | | 58,20 | |
| 25 | 1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 К=2 | Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 | м2 | 6,25 | 186,54 | 3,18 | 1165,87 | 19,90 | 846,71 | 208,60 | 1484,43 |
| | | *НР - 69%; СП - 8%* | | | 47,88 | 0,49 | 299,26 | 3,06 | | 109,96 | |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3 | Тенге | | | | 404936,62 | 23452,72 | 359818,47 | 28200,76 | 467788,37 |
| | | | | | | | 21665,43 | 4977,00 | -- | 34650,99 | |
| | Стоимость общестроительных работ | | Тенге | | | | 363566,20 | | | | |
| | Материалы | | Тенге | | | | 5128,21 | | | | |
| | Всего заработная плата | | Тенге | | | | | 20595,62 | | | |
| | Стоимость материалов и конструкций | | Тенге | | | | 5520,00 | | | | |
| | Местные материалы | | Тенге | | | | 314031,75 | | | | |
| | | Накладные расходы | Тенге | | | | 24028,45 | | | | |
| | | Сметная прибыль | Тенге | | | | 31007,57 | | | | |
| | ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ | | Тенге | | | | 418602,23 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | 18,69 |
| | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | 20595,62 | | | |
| | Стоимость металломонтажных работ | | Тенге | | | | 41370,42 | | | | |
| | Материалы | | Тенге | | | | 35138,50 | | | | |
| | Всего заработная плата | | Тенге | | | | | 6046,82 | | | |
| | | Накладные расходы | Тенге | | | | 4172,31 | | | | |
| | | Сметная прибыль | Тенге | | | | 3643,42 | | | | |
| | ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ | | Тенге | | | | 49186,15 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | 5,87 |
| | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | 6046,82 | | | |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3 | Тенге | | | | 467788,37 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | 24,56 |
| | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | 26642,44 | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | **РАЗДЕЛ 4.Монолитное перекрытие на отм. 3,100** | | | | | | | | | |
| 26 | 1106-0801-0101 РСНБ РК 2015 | Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади до 6 м | м3 | 50,61 | 50839,58 | 1786,40 | 2572991,13 | 90409,73 | 2056716,47 | 405320,56 | 3216576,63 |
| | | *НР - 91%; СП - 8%* | | | 8414,64 | 386,13 | 425864,93 | 19542,28 | | 238264,94 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27 | 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015 | Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 | т | 2,0641 | 197031,00 | -- | 406691,69 | -- | 406691,69 | -- | 439227,02 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 32535,33 | |
| 28 | 2105-0301-3201 РСНБ РК 2015 | Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 | т | 4,0173 | 196378,00 | -- | 788909,34 | -- | 788909,34 | -- | 852022,09 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 63112,75 | |
| 29 | 1106-0301-0408 РСНБ РК 2015 | Детали закладные весом до 20 кг. Установка | т | 0,48015 | 66417,26 | 1225,26 | 31890,25 | 588,31 | -- | 28711,48 | 65449,87 |
| | | *НР - 91%; СП - 8%* | | | 65192,00 | 518,88 | 31301,94 | 249,14 | | 4848,14 | |
| 30 | 2105-0101-0403 РСНБ РК 2015 | Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной от 4 до 12 мм ГОСТ 14637-89 | т | 0,2470542 | 212660,00 | -- | 52538,55 | -- | 52538,55 | -- | 56741,63 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 4203,08 | |
| 31 | 2105-0201-0502 РСНБ РК 2015 | Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005 | т | 0,2191232 | 223676,00 | -- | 49012,60 | -- | 49012,60 | -- | 52933,61 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 3921,01 | |
| 32 | 2105-0301-3201 РСНБ РК 2015 | Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 | т | 0,0427816 | 196378,00 | -- | 8401,36 | -- | 8401,36 | -- | 9073,47 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 672,11 | |
| | | **ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4** | **Тенге** | | | | 3910434,92 | 90998,04 | 3362270,00 | 434032,04 | 4692024,32 |
| | | | | | | | 457166,87 | 19791,42 | -- | 347557,36 | |
| | | Стоимость общестроительных работ | Тенге | | | | 3910434,92 | | | | |
| | | Материалы | Тенге | | | | 444495,70 | | | | |
| | | Всего заработная плата | Тенге | | | | | 476958,29 | | | |
| | | Стоимость материалов и конструкций | Тенге | | | | 1305553,54 | | | | |
| | | Местные материалы | Тенге | | | | 1612220,77 | | | | |
| | | Накладные расходы | Тенге | | | | 434032,04 | | | | |
| | | Сметная прибыль | Тенге | | | | 347557,36 | | | | |
| | | ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ | Тенге | | | | 4692024,32 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | 451,71 |
| | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | 476958,29 | | | |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4 | Тенге | | | | 4692024,32 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | 451,71 |
| | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | 476958,29 | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | **РАЗДЕЛ 5.Перекрытие на отм 6,300** | | | | | | | | | |
| 33 | 1107-0504-0105 РСНБ РК 2015 | Панели перекрытий площадью до 5 м2. Установка с опиранием на две стороны | шт. сборных конструкций | 4 | 4347,45 | 955,65 | 17389,80 | 3822,60 | 5465,76 | 10494,85 | 30115,43 |
| | | *НР - 118%; СП - 8%* | | | 2025,36 | 198,13 | 8101,44 | 792,50 | | 2230,77 | |
| 34 | 1107-0504-0106 РСНБ РК 2015 | Панели перекрытий площадью до 10 м2. Установка с опиранием на две стороны | шт. сборных конструкций | 12 | 6554,58 | 1274,67 | 78654,99 | 15296,08 | 24927,23 | 49162,74 | 138043,14 |
| | | *НР - 118%; СП - 8%* | | | 3202,64 | 269,30 | 38431,68 | 3231,66 | | 10225,42 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 35 | 2104-0108-9903 РСНБ РК 2015 | Плиты перекрытий железобетонные многопустотные 1ПК, высотой 220 мм, под расчетную нагрузку 8 кПа СТ РК 949-92 | м2 | 93,57 | 7961,00 | -- | 744910,77 | -- | 744910,77 | -- | 804503,63 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 59592,86 | |
| 36 | 2104-0108-9903 РСНБ РК 2015 | Плиты перекрытий железобетонные многопустотные ПТ, высотой 220 мм, под расчетную нагрузку 8 кПа СТ РК 949-92 | м2 | 11,88 | 7961,00 | -- | 94576,68 | -- | 94576,68 | -- | 102142,81 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 7566,13 | |
| 37 | 2105-0301-3201 РСНБ РК 2015 | Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 | т | 0,00216 | 196378,00 | -- | 424,18 | -- | 424,18 | -- | 458,11 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 33,93 | |
| 38 | 2106-0405-1403 РСНБ РК 2015 | Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке ГОСТ 23118-2012 | т | 0,00938 | 584822,00 | -- | 5485,63 | -- | 5485,63 | -- | 5924,48 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 438,85 | |
| 39 | 1106-0801-0112 РСНБ РК 2015 | Перекрытия по стальным балкам и монолитные участки при сборном железобетонном перекрытии площадью более 5 м2, приведенной толщиной до 200 мм. Устройство | м3 | 4,98 | 42659,29 | 2548,74 | 212443,24 | 12692,73 | 166320,17 | 32722,41 | 264778,91 |
| | | *НР - 91%; СП - 8%* | | | 6712,92 | 507,70 | 33430,34 | 2528,35 | | 19613,25 | |
| 40 | 2105-0301-3201 РСНБ РК 2015 | Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 | т | 0,1003 | 196378,00 | -- | 19696,71 | -- | 19696,71 | -- | 21272,45 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 1575,74 | |
| | | Участок монолитный Ум1 | | | | | | | | | |
| 41 | 1109-0302-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5 | Прогоны при шаге ферм до 12 м при высоте здания до 25 м. Монтаж | т конструкций | 0,3167 | 28139,56 | 9649,66 | 8911,80 | 3056,05 | 1104,49 | 3873,22 | 13807,82 |
| | | *НР - 69%; СП - 8%* | | | 15002,40 | 2722,15 | 4751,26 | 862,11 | | 1022,80 | |
| 42 | 2105-0204-0802 РСНБ РК 2015 | Швеллер горячекатаный с параллельными гранями полок № 12П-20П из углеродистой стали обыкновенного качества ГОСТ 380-2005 | т | 0,2963 | 301900,00 | -- | 89452,97 | -- | 89452,97 | -- | 96609,21 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 7156,24 | |
| 43 | 2105-0101-0403 РСНБ РК 2015 | Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной от 4 до 12 мм ГОСТ 14637-89 | т | 0,0068 | 212660,00 | -- | 1446,09 | -- | 1446,09 | -- | 1561,78 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 115,69 | |
| 44 | 2105-0201-0502 РСНБ РК 2015 | Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005 | т | 0,0136 | 223676,00 | -- | 3041,99 | -- | 3041,99 | -- | 3285,35 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 243,36 | |
| 45 | 1113-0301-0406 РСНБ РК 2015 | Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз | м2 | 14,64 | 87,97 | 2,24 | 1287,84 | 32,74 | 655,22 | 416,39 | 1840,56 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | *НР - 69%; СП - 8%* | | | 40,98 | 0,24 | 599,88 | 3,58 | | 136,34 | |
| 46 | 1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 К=2 | Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 | м2 | 14,64 | 186,54 | 3,18 | 2730,94 | 46,62 | 1983,32 | 488,63 | 3477,14 |
| | | *НР - 69%; СП - 8%* | | | 47,88 | 0,49 | 701,00 | 7,16 | | 257,57 | |
| 47 | 1106-0801-0112 РСНБ РК 2015 | Перекрытия по стальным балкам и монолитные участки при сборном железобетонном перекрытии площадью более 5 м2, приведенной толщиной до 200 мм. Устройство | м3 | 0,44 | 42659,29 | 2548,74 | 18770,09 | 1121,45 | 14694,96 | 2891,14 | 23394,12 |
| | | *НР - 91%; СП - 8%* | | | 6712,92 | 507,70 | 2953,68 | 223,39 | | 1732,90 | |
| 48 | 1106-0301-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1 | Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм | т | 0,0425 | 18494,83 | 918,71 | 786,03 | 39,05 | 12,37 | 679,99 | 1583,30 |
| | | *НР - 91%; СП - 8%* | | | 17285,12 | 296,99 | 734,62 | 12,62 | | 117,28 | |
| 49 | 2105-0301-3201 РСНБ РК 2015 | Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 | т | 0,0298 | 196378,00 | -- | 5852,06 | -- | 5852,06 | -- | 6320,23 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 468,17 | |
| 50 | 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015 | Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 | т | 0,0127 | 197031,00 | -- | 2502,29 | -- | 2502,29 | -- | 2702,48 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 200,18 | |
| | | | | Участок монолитный Ум2 | | | | | | | |
| 51 | 1109-0302-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5 | Прогоны при шаге ферм до 12 м при высоте здания до 25 м. Монтаж | т конструкций | 0,22968 | 28139,56 | 9649,66 | 6463,09 | 2216,33 | 801,01 | 2808,97 | 10013,83 |
| | | *НР - 69%; СП - 8%* | | | 15002,40 | 2722,15 | 3445,75 | 625,22 | | 741,77 | |
| 52 | 2105-0204-0802 РСНБ РК 2015 | Швеллер горячекатаный с параллельными гранями полок № 12П-20П из углеродистой стали обыкновенного качества ГОСТ 380-2005 | т | 0,20608 | 301900,00 | -- | 62215,55 | -- | 62215,55 | -- | 67192,80 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 4977,24 | |
| 53 | 2105-0101-0403 РСНБ РК 2015 | Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной от 4 до 12 мм ГОСТ 14637-89 | т | 0,01 | 212660,00 | -- | 2126,60 | -- | 2126,60 | -- | 2296,73 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 170,13 | |
| 54 | 2105-0201-0502 РСНБ РК 2015 | Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005 | т | 0,0136 | 223676,00 | -- | 3041,99 | -- | 3041,99 | -- | 3285,35 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 243,36 | |
| 55 | 1113-0301-0406 РСНБ РК 2015 | Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз | м2 | 9,76 | 87,97 | 2,24 | 858,56 | 21,82 | 436,81 | 277,59 | 1227,04 |
| | | *НР - 69%; СП - 8%* | | | 40,98 | 0,24 | 399,92 | 2,39 | | 90,89 | |
| 56 | 1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 К=2 | Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 | м2 | 9,76 | 186,54 | 3,18 | 1820,63 | 31,08 | 1322,22 | 325,75 | 2318,09 |
| | | *НР - 69%; СП - 8%* | | | 47,88 | 0,49 | 467,33 | 4,77 | | 171,71 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 57 | 1106-0801-0112 РСНБ РК 2015 | Перекрытия по стальным балкам и монолитные участки при сборном железобетонном перекрытии площадью более 5 м2, приведенной толщиной до 200 мм. Устройство | м3 | 0,42 | 42659,29 | 2548,74 | 17916,90 | 1070,47 | 14027,00 | 2759,72 | 22330,75 |
| | | *НР - 91%; СП - 8%* | | | 6712,92 | 507,70 | 2819,43 | 213,23 | | 1654,13 | |
| 58 | 1106-0301-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1 | Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм | т | 0,0413 | 18494,83 | 918,71 | 763,84 | 37,94 | 12,02 | 660,79 | 1538,59 |
| | | *НР - 91%; СП - 8%* | | | 17285,12 | 296,99 | 713,88 | 12,27 | | 113,97 | |
| 59 | 2105-0301-3201 РСНБ РК 2015 | Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 | т | 0,0276 | 196378,00 | -- | 5420,03 | -- | 5420,03 | -- | 5853,64 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 433,60 | |
| 60 | 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015 | Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 | т | 0,0137 | 197031,00 | -- | 2699,32 | -- | 2699,32 | -- | 2915,27 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 215,95 | |
| | | Участок монолитный Ум3 | | | | | | | | | |
| 61 | 1109-0302-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5 | Прогоны при шаге ферм до 12 м при высоте здания до 25 м. Монтаж | т конструкций | 0,1211 | 28139,56 | 9649,66 | 3407,70 | 1168,57 | 422,34 | 1481,05 | 5279,85 |
| | | *НР - 69%; СП - 8%* | | | 15002,40 | 2722,15 | 1816,79 | 329,65 | | 391,10 | |
| 62 | 2105-0204-0802 РСНБ РК 2015 | Швеллер горячекатаный с параллельными гранями полок № 12П-20П из углеродистой стали обыкновенного качества ГОСТ 380-2005 | т | 0,0975 | 301900,00 | -- | 29435,25 | -- | 29435,25 | -- | 31790,07 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 2354,82 | |
| 63 | 2105-0101-0403 РСНБ РК 2015 | Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной от 4 до 12 мм ГОСТ 14637-89 | т | 0,01 | 212660,00 | -- | 2126,60 | -- | 2126,60 | -- | 2296,73 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 170,13 | |
| 64 | 2105-0201-0502 РСНБ РК 2015 | Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005 | т | 0,0136 | 223676,00 | -- | 3041,99 | -- | 3041,99 | -- | 3285,35 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 243,36 | |
| 65 | 1113-0301-0406 РСНБ РК 2015 | Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз | м2 | 4,64 | 87,97 | 2,24 | 408,17 | 10,38 | 207,66 | 131,97 | 583,35 |
| | | *НР - 69%; СП - 8%* | | | 40,98 | 0,24 | 190,13 | 1,13 | | 43,21 | |
| 66 | 1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 К=2 | Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 | м2 | 4,64 | 186,54 | 3,18 | 865,54 | 14,78 | 628,59 | 154,87 | 1102,04 |
| | | *НР - 69%; СП - 8%* | | | 47,88 | 0,49 | 222,17 | 2,27 | | 81,63 | |
| 67 | 1106-0801-0111 РСНБ РК 2015 | Перекрытия по стальным балкам и монолитные участки при сборном железобетонном перекрытии площадью до 5 м2, приведенной толщиной до 200 мм. Устройство | м3 | 0,22 | 46151,73 | 2823,22 | 10153,38 | 621,11 | 7598,37 | 1870,27 | 12985,54 |
| | | *НР - 91%; СП - 8%* | | | 8790,48 | 551,52 | 1933,91 | 121,33 | | 961,89 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 68 | 1106-0301-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1 | Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм | т | 0,0228 | 18494,83 | 918,71 | 421,68 | 20,95 | 6,63 | 364,79 | 849,39 |
| | | *НР - 91%; СП - 8%* | | | 17285,12 | 296,99 | 394,10 | 6,77 | | 62,92 | |
| 69 | 2105-0301-3201 РСНБ РК 2015 | Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 | т | 0,018 | 196378,00 | -- | 3534,80 | -- | 3534,80 | -- | 3817,59 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 282,78 | |
| 70 | 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015 | Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 | т | 0,0048 | 197031,00 | -- | 945,75 | -- | 945,75 | -- | 1021,41 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 75,66 | |
| 71 | 1106-0301-0408 РСНБ РК 2015 | Детали закладные весом до 20 кг. Установка | т | 0,023 | 66417,26 | 1225,26 | 1527,60 | 28,18 | -- | 1375,33 | 3135,16 |
| | | *НР - 91%; СП - 8%* | | | 65192,00 | 518,88 | 1499,42 | 11,93 | | 232,23 | |
| 72 | 2105-0201-0702 РСНБ РК 2015 | Уголок стальной горячекатаный неравнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина большей полки от 63 до 125 мм, толщиной от 3 до 16 мм ГОСТ 535-2005 | т | 0,023 | 223676,00 | -- | 5144,55 | -- | 5144,55 | -- | 5556,11 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 411,56 | |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5 | Тенге | | | | 1472703,64 | 41348,91 | 1327748,00 | 112940,47 | 1712495,64 |
| | | | | | | | 103606,72 | 8992,35 | -- | 126851,53 | |
| | Стоимость общестроительных работ | | Тенге | | | | 1448435,42 | | | | |
| | Материалы | | Тенге | | | | 238298,34 | | | | |
| | Всего заработная плата | | Тенге | | | | | 100768,29 | | | |
| | Стоимость материалов и конструкций | | Тенге | | | | 242148,75 | | | | |
| | Местные материалы | | Тенге | | | | 839487,45 | | | | |
| | | Накладные расходы | Тенге | | | | 104777,23 | | | | |
| | | Сметная прибыль | Тенге | | | | 124257,01 | | | | |
| | ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ | | Тенге | | | | 1677469,66 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | 89,34 |
| | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | 100768,29 | | | |
| | Стоимость металломонтажных работ | | Тенге | | | | 24268,22 | | | | |
| | Материалы | | Тенге | | | | 2327,84 | | | | |
| | Всего заработная плата | | Тенге | | | | | 11830,79 | | | |
| | Стоимость материалов и конструкций | | Тенге | | | | 5485,63 | | | | |
| | | Накладные расходы | Тенге | | | | 8163,24 | | | | |
| | | Сметная прибыль | Тенге | | | | 2594,52 | | | | |
| | ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ | | Тенге | | | | 35025,98 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | 10,48 |
| | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | 11830,79 | | | |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5 | Тенге | | | | 1712495,64 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | 99,82 |
| | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | 112599,08 | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | **РАЗДЕЛ 6.Опорные подушки** | | | | | | | | | |
| 73 | 1107-0512-0111 РСНБ РК 2015 | Конструкции мелкие (подоконники, сливы, парапеты и другие) массой до 0,5 т. Установка | шт. сборных конструкций | 50 | 2188,11 | 56,63 | 109405,72 | 2831,52 | 48688,20 | 68998,19 | 192676,22 |
| | | *НР - 118%; СП - 8%* | | | 1157,72 | 11,74 | 57886,00 | 587,04 | | 14272,31 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 74 | 2104-0305-0101 РСНБ РК 2015 | Подушки опорные марки ОП1, размерами 200 мм х 200 мм х 90 мм из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 937-92 / цена для Актюбинской области | шт. | 7 | 665,00 | -- | 4655,00 | -- | 4655,00 | -- | 5027,40 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 372,40 | |
| 75 | 2104-0305-0102 РСНБ РК 2015 | Подушки опорные марки ОП2, размерами 300 мм х 200 мм х 90 мм из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 937-92 / цена для Актюбинской области | шт. | 12 | 989,00 | -- | 11868,00 | -- | 11868,00 | -- | 12817,44 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 949,44 | |
| 76 | 2104-0305-0103 РСНБ РК 2015 | Подушки опорные марки ОП3, размерами 400 мм х 400 мм х 90 мм из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 937-92 / цена для Актюбинской области | шт. | 17 | 1509,00 | -- | 25653,00 | -- | 25653,00 | -- | 27705,24 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 2052,24 | |
| 77 | 2104-0305-0104 РСНБ РК 2015 | Подушки опорные марки ОП4, размерами 500 мм х 500 мм х 140 мм из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 937-92 / цена для Актюбинской области | шт. | 14 | 2882,00 | -- | 40348,00 | -- | 40348,00 | -- | 43575,84 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 3227,84 | |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6 | Тенге | | | | 191929,72 | 2831,52 | 131212,20 | 68998,19 | 281802,14 |
| | | | | | | | 57886,00 | 587,04 | -- | 20874,23 | |
| | Стоимость общестроительных работ | | Тенге | | | | 191929,72 | | | | |
| | Материалы | | Тенге | | | | 48688,20 | | | | |
| | Всего заработная плата | | Тенге | | | | | 58473,04 | | | |
| | Стоимость материалов и конструкций | | Тенге | | | | 82524,00 | | | | |
| | | Накладные расходы | Тенге | | | | 68998,19 | | | | |
| | | Сметная прибыль | Тенге | | | | 20874,23 | | | | |
| | ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ | | Тенге | | | | 281802,14 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | 51,98 |
| | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | 58473,04 | | | |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6 | Тенге | | | | 281802,14 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | 51,98 |
| | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | 58473,04 | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | **РАЗДЕЛ 7.Лестницы** | | | | | | | | | |
| Лестница №1 | | | | | | | | | | | |
| 78 | 1109-0304-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5 | Лестницы прямолинейные и криволинейные, пожарные с ограждением. Монтаж | т конструкций | 0,26588 | 67435,33 | 24523,23 | 17929,70 | 6520,24 | 2311,69 | 7690,04 | 27669,33 |
| | | *НР - 69%; СП - 8%* | | | 34217,60 | 7699,76 | 9097,78 | 2047,21 | | 2049,58 | |
| 79 | 2106-0209-0201 РСНБ РК 2015 | Конструкции стальные из одного профиля ГОСТ 23118-2012 | т | 0,26588 | 496929,00 | -- | 132123,48 | -- | 132123,48 | -- | 142693,36 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 10569,88 | |
| Площадка ПЛ№1 | | | | | | | | | | | |
| 80 | 1109-0304-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5 | Площадки с настилом и ограждением из листовой, рифленой, просечной и круглой стали. Монтаж | т конструкций | 0,1511 | 70519,16 | 21928,71 | 10655,45 | 3313,43 | 1136,40 | 5077,50 | 16991,58 |
| | | *НР - 69%; СП - 8%* | | | 41069,60 | 7631,22 | 6205,62 | 1153,08 | | 1258,64 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 81 | 1109-0701-0128 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7 | Площадки для обслуживания оборудования и трубопроводов. Сборка с помощью лебедок ручных (с установкой и снятием их в процессе работы) или вручную (мелких деталей) | т конструкций | 0,1511 | 158159,19 | 12078,87 | 23897,85 | 1825,12 | 604,45 | 15222,96 | 42250,48 |
| | | *НР - 69%; СП - 8%* | | | 142080,00 | 3931,00 | 21468,29 | 593,97 | | 3129,67 | |
| 82 | 2105-0204-0803 РСНБ РК 2015 | Швеллер горячекатаный с параллельными гранями полок № 22П-40П из углеродистой стали обыкновенного качества ГОСТ 380-2005 | т | 0,13629 | 401396,00 | -- | 54706,26 | -- | 54706,26 | -- | 59082,76 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 4376,50 | |
| 83 | 2105-0101-0403 РСНБ РК 2015 | Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной от 4 до 12 мм ГОСТ 14637-89 | т | 0,01194 | 212660,00 | -- | 2539,16 | -- | 2539,16 | -- | 2742,29 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 203,13 | |
| 84 | 1113-0301-0406 РСНБ РК 2015 | Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз | м2 | 22,9 | 87,97 | 2,24 | 2014,44 | 51,21 | 1024,90 | 651,32 | 2879,02 |
| | | *НР - 69%; СП - 8%* | | | 40,98 | 0,24 | 938,34 | 5,60 | | 213,26 | |
| 85 | 1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 | Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 | м2 | 22,9 | 93,27 | 1,59 | 2135,88 | 36,46 | 1551,16 | 382,16 | 2719,48 |
| | | *НР - 69%; СП - 8%* | | | 23,94 | 0,24 | 548,25 | 5,60 | | 201,44 | |
| 86 | 1106-0801-0109 РСНБ РК 2015 | Перекрытия по стальным балкам и монолитные участки при сборном железобетонном перекрытии площадью до 5 м2, приведенной толщиной до 200 мм. Устройство | м3 | 0,39 | 44790,56 | 2582,14 | 17468,32 | 1007,03 | 13118,50 | 3225,18 | 22348,98 |
| | | *НР - 91%; СП - 8%* | | | 8571,24 | 516,33 | 3342,78 | 201,37 | | 1655,48 | |
| 87 | 1106-0301-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1 | Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм | т | 0,0269 | 18494,83 | 918,71 | 497,51 | 24,71 | 7,83 | 430,39 | 1002,14 |
| | | *НР - 91%; СП - 8%* | | | 17285,12 | 296,99 | 464,97 | 7,99 | | 74,23 | |
| 88 | 2105-0301-3201 РСНБ РК 2015 | Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 | т | 0,01888 | 196378,00 | -- | 3707,62 | -- | 3707,62 | -- | 4004,23 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 296,61 | |
| 89 | 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015 | Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 | т | 0,00802 | 197031,00 | -- | 1580,19 | -- | 1580,19 | -- | 1706,60 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 126,42 | |
| 90 | 1111-0101-1105 РСНБ РК 2015 | Стяжки легкобетонные толщиной 20 мм. Устройство | м2 стяжки | 11,75 | 1007,44 | 26,84 | 11837,40 | 315,37 | 6731,56 | 4646,68 | 17802,81 |
| | | *НР - 94%; СП - 8%* | | | 407,70 | 13,00 | 4790,48 | 152,81 | | 1318,73 | |
| 91 | 1111-0101-1106 РСНБ РК 2015 К=4 | Стяжки легкобетонные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1105 | м2 стяжки | 11,75 | 604,01 | 18,21 | 7097,09 | 213,95 | 6695,78 | 271,12 | 7957,68 |
| | | *НР - 94%; СП - 8%* | | | 15,95 | 8,60 | 187,36 | 101,07 | | 589,46 | |
| Площадка ПЛ№2 | | | | | | | | | | | |
| 92 | 1109-0304-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5 | Площадки с настилом и ограждением из листовой, рифленой, просечной и круглой стали. Монтаж | т конструкций | 0,22937 | 70519,16 | 21928,71 | 16174,98 | 5029,79 | 1725,06 | 7707,65 | 25793,24 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | *НР - 69%; СП - 8%* | | | 41069,60 | 7631,22 | 9420,13 | 1750,37 | | 1910,61 | |
| 93 | 1109-0701-0128 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7 | Площадки для обслуживания оборудования и трубопроводов. Сборка с помощью лебедок ручных (с установкой и снятием их в процессе работы) или вручную (мелких деталей) | т конструкций | 0,22937 | 158159,19 | 12078,87 | 36276,97 | 2770,53 | 917,55 | 23108,47 | 64136,28 |
| | | *НР - 69%; СП - 8%* | | | 142080,00 | 3931,00 | 32588,89 | 901,65 | | 4750,84 | |
| 94 | 2105-0204-0803 РСНБ РК 2015 | Швеллер горячекатаный с параллельными гранями полок № 22П-40П из углеродистой стали обыкновенного качества ГОСТ 380-2005 | т | 0,13146 | 401396,00 | -- | 52767,52 | -- | 52767,52 | -- | 56988,92 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 4221,40 | |
| 95 | 2105-0101-0403 РСНБ РК 2015 | Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной от 4 до 12 мм ГОСТ 14637-89 | т | 0,01194 | 212660,00 | -- | 2539,16 | -- | 2539,16 | -- | 2742,29 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 203,13 | |
| 96 | 2105-0201-0502 РСНБ РК 2015 | Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005 | т | 0,00287 | 223676,00 | -- | 641,95 | -- | 641,95 | -- | 693,31 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 51,36 | |
| 97 | 2106-0208-0501 РСНБ РК 2015 | Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы ГОСТ 25772-83 | т | 0,0831 | 521309,00 | -- | 43320,78 | -- | 43320,78 | -- | 46786,44 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 3465,66 | |
| 98 | 1113-0301-0406 РСНБ РК 2015 | Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз | м2 | 24,5 | 87,97 | 2,24 | 2155,19 | 54,78 | 1096,50 | 696,83 | 3080,18 |
| | | *НР - 69%; СП - 8%* | | | 40,98 | 0,24 | 1003,90 | 5,99 | | 228,16 | |
| 99 | 1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 | Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 | м2 | 24,5 | 93,27 | 1,59 | 2285,11 | 39,01 | 1659,54 | 408,86 | 2909,49 |
| | | *НР - 69%; СП - 8%* | | | 23,94 | 0,24 | 586,56 | 5,99 | | 215,52 | |
| 100 | 1106-0801-0109 РСНБ РК 2015 | Перекрытия по стальным балкам и монолитные участки при сборном железобетонном перекрытии площадью до 5 м2, приведенной толщиной до 200 мм. Устройство | м3 | 0,4 | 44790,56 | 2582,14 | 17916,22 | 1032,86 | 13454,87 | 3307,88 | 22922,03 |
| | | *НР - 91%; СП - 8%* | | | 8571,24 | 516,33 | 3428,50 | 206,53 | | 1697,93 | |
| 101 | 1106-0301-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1 | Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм | т | 0,028 | 18494,83 | 918,71 | 517,86 | 25,72 | 8,15 | 447,99 | 1043,12 |
| | | *НР - 91%; СП - 8%* | | | 17285,12 | 296,99 | 483,98 | 8,32 | | 77,27 | |
| 102 | 2105-0301-3201 РСНБ РК 2015 | Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 | т | 0,01968 | 196378,00 | -- | 3864,72 | -- | 3864,72 | -- | 4173,90 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 309,18 | |
| 103 | 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015 | Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 | т | 0,00832 | 197031,00 | -- | 1639,30 | -- | 1639,30 | -- | 1770,44 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 131,14 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 104 | 1111-0101-1105 РСНБ РК 2015 | Стяжки легкобетонные толщиной 20 мм. Устройство | м2 стяжки | 12,25 | 1007,44 | 26,84 | 12341,12 | 328,79 | 7018,01 | 4844,42 | 18560,38 |
| | | *НР - 94%; СП - 8%* | | | 407,70 | 13,00 | 4994,32 | 159,31 | | 1374,84 | |
| 105 | 1111-0101-1106 РСНБ РК 2015 К=4 | Стяжки легкобетонные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1105 | м2 стяжки | 12,25 | 604,01 | 18,21 | 7399,10 | 223,06 | 6980,71 | 282,66 | 8296,30 |
| | | *НР - 94%; СП - 8%* | | | 15,95 | 8,60 | 195,33 | 105,37 | | 614,54 | |
| 106 | 1107-0518-0101 РСНБ РК 2015 | Лестницы из отдельных ступеней гладкие. Устройство по готовому основанию | м ступеней | 29,7 | 1328,08 | 49,60 | 39444,07 | 1473,06 | 1917,58 | 43281,45 | 89343,56 |
| | | *НР - 118%; СП - 8%* | | | 1213,92 | 21,07 | 36053,42 | 625,77 | | 6618,04 | |
| 107 | 2104-0110-9903 РСНБ РК 2015 | Ступени лестничные с лицевыми бетонными поверхностями, не требующими дополнительной отделки ГОСТ 8717.0-84 | м | 29,7 | 3807,00 | -- | 113067,90 | -- | 113067,90 | -- | 122113,33 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 9045,43 | |
| Лестница №2 | | | | | | | | | | | |
| 108 | 1109-0304-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5 | Лестницы прямолинейные и криволинейные, пожарные с ограждением. Монтаж | т конструкций | 0,26588 | 67435,33 | 24523,23 | 17929,70 | 6520,24 | 2311,69 | 7690,04 | 27669,33 |
| | | *НР - 69%; СП - 8%* | | | 34217,60 | 7699,76 | 9097,78 | 2047,21 | | 2049,58 | |
| 109 | 2106-0209-0201 РСНБ РК 2015 | Конструкции стальные из одного профиля ГОСТ 23118-2012 | т | 0,26588 | 496929,00 | -- | 132123,48 | -- | 132123,48 | -- | 142693,36 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 10569,88 | |
| 110 | 2106-0208-0501 РСНБ РК 2015 | Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы ГОСТ 25772-83 | т | 0,0831 | 521309,00 | -- | 43320,78 | -- | 43320,78 | -- | 46786,44 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 3465,66 | |
| 111 | 1107-0504-0101 РСНБ РК 2015 | Панели перекрытий площадью до 5 м2. Установка с опиранием по контуру | шт. сборных конструкций | 2 | 3995,32 | 948,64 | 7990,65 | 1897,28 | 1769,05 | 5570,27 | 14645,80 |
| | | *НР - 118%; СП - 8%* | | | 2162,16 | 198,13 | 4324,32 | 396,25 | | 1084,87 | |
| 112 | 2104-0108-9903 РСНБ РК 2015 | Плиты перекрытий железобетонные многопустотные 1ПК, высотой 220 мм, под расчетную нагрузку 8 кПа СТ РК 949-92 | м2 | 7,92 | 7961,00 | -- | 63051,12 | -- | 63051,12 | -- | 68095,21 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 5044,09 | |
| Площадка ПЛ№1 | | | | | | | | | | | |
| 113 | 1109-0304-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5 | Площадки с настилом и ограждением из листовой, рифленой, просечной и круглой стали. Монтаж | т конструкций | 0,1639 | 70519,16 | 21928,71 | 11558,09 | 3594,12 | 1232,67 | 5507,62 | 18430,97 |
| | | *НР - 69%; СП - 8%* | | | 41069,60 | 7631,22 | 6731,31 | 1250,76 | | 1365,26 | |
| 114 | 1109-0701-0128 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7 | Площадки для обслуживания оборудования и трубопроводов. Сборка с помощью лебедок ручных (с установкой и снятием их в процессе работы) или вручную (мелких деталей) | т конструкций | 0,1639 | 158159,19 | 12078,87 | 25922,29 | 1979,73 | 655,65 | 16512,53 | 45829,61 |
| | | *НР - 69%; СП - 8%* | | | 142080,00 | 3931,00 | 23286,91 | 644,29 | | 3394,79 | |
| 115 | 2105-0204-0803 РСНБ РК 2015 | Швеллер горячекатаный с параллельными гранями полок № 22П-40П из углеродистой стали обыкновенного качества ГОСТ 380-2005 | т | 0,1488 | 401396,00 | -- | 59727,72 | -- | 59727,72 | -- | 64505,94 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 4778,22 | |
| 116 | 2105-0101-0403 РСНБ РК 2015 | Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной от 4 до 12 мм ГОСТ 14637-89 | т | 0,0151 | 212660,00 | -- | 3211,17 | -- | 3211,17 | -- | 3468,06 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 256,89 | |
| 117 | 1113-0301-0406 РСНБ РК 2015 | Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз | м2 | 19,4 | 87,97 | 2,24 | 1706,56 | 43,38 | 868,25 | 551,77 | 2439,00 |
| | | *НР - 69%; СП - 8%* | | | 40,98 | 0,24 | 794,92 | 4,75 | | 180,67 | |
| 118 | 1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 | Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 | м2 | 19,4 | 93,27 | 1,59 | 1809,44 | 30,89 | 1314,09 | 323,75 | 2303,84 |
| | | *НР - 69%; СП - 8%* | | | 23,94 | 0,24 | 464,46 | 4,75 | | 170,65 | |
| 119 | 1106-0801-0109 РСНБ РК 2015 | Перекрытия по стальным балкам и монолитные участки при сборном железобетонном перекрытии площадью до 5 м2, приведенной толщиной до 200 мм. Устройство | м3 | 0,33 | 44790,56 | 2582,14 | 14780,88 | 852,11 | 11100,27 | 2729,00 | 18910,67 |
| | | *НР - 91%; СП - 8%* | | | 8571,24 | 516,33 | 2828,51 | 170,39 | | 1400,79 | |
| 120 | 2105-0309-0302 РСНБ РК 2015 | Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-I (А240) и А-III (А300), диаметром от 6 до 16 мм ГОСТ 23279-2012 | т | 0,01498 | 229786,00 | -- | 3442,19 | -- | 3442,19 | -- | 3717,57 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 275,38 | |
| 121 | 2105-0201-0502 РСНБ РК 2015 | Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005 | т | 0,01018 | 223676,00 | -- | 2277,02 | -- | 2277,02 | -- | 2459,18 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 182,16 | |
| 122 | 1107-0518-0101 РСНБ РК 2015 | Лестницы из отдельных ступеней гладкие. Устройство по готовому основанию | м ступеней | 30,7 | 1328,08 | 49,60 | 40772,15 | 1522,66 | 1982,15 | 44738,74 | 92351,76 |
| | | *НР - 118%; СП - 8%* | | | 1213,92 | 21,07 | 37267,34 | 646,84 | | 6840,87 | |
| 123 | 2104-0110-9903 РСНБ РК 2015 | Ступени лестничные с лицевыми бетонными поверхностями, не требующими дополнительной отделки ГОСТ 8717.0-84 | м | 30,7 | 3807,00 | -- | 116874,90 | -- | 116874,90 | -- | 126224,89 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 9349,99 | |
| 124 | 1115-0207-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4 | Потолки. Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса улучшенное | м2 оштукатуриваемой поверхности | 70,455 | 3368,61 | 32,17 | 237335,65 | 2266,58 | 131900,41 | 83381,76 | 346374,80 |
| | | *НР - 80%; СП - 8%* | | | 1464,32 | 15,02 | 103168,67 | 1058,53 | | 25657,39 | |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7 | Тенге | | | | 1424376,11 | 42992,09 | 1057620,89 | 288689,05 | 1850110,37 |
| | | | | | | | 323763,12 | 14261,77 | -- | 137045,21 | |
| | | Стоимость общестроительных работ | Тенге | | | | 913142,54 | | | | |
| | | Материалы | Тенге | | | | 210199,31 | | | | |
| | | Всего заработная плата | Тенге | | | | | 209739,65 | | | |
| | | Стоимость материалов и конструкций | Тенге | | | | 192643,98 | | | | |
| | | Местные материалы | Тенге | | | | 292993,92 | | | | |
| | | Накладные расходы | Тенге | | | | 200172,23 | | | | |
| | | Сметная прибыль | Тенге | | | | 89065,18 | | | | |
| | | ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ | Тенге | | | | 1202380,00 | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | 187,17 |
| | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | 209739,65 | | | |
| | Стоимость металломонтажных работ | | Тенге | | | | 511233,56 | | | | |
| | Материалы | | Тенге | | | | 10895,17 | | | | |
| | Всего заработная плата | | Тенге | | | | | 128285,25 | | | |
| | Стоимость материалов и конструкций | | Тенге | | | | 350888,52 | | | | |
| | | Накладные расходы | Тенге | | | | 88516,82 | | | | |
| | | Сметная прибыль | Тенге | | | | 47980,03 | | | | |
| | ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ | | Тенге | | | | 647730,42 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | 107,06 |
| | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | 128285,25 | | | |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7 | Тенге | | | | 1850110,37 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | 294,23 |
| | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | 338024,90 | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | **РАЗДЕЛ 8.Перекрытия на отм.6,300** | | | | | | | | | |
| 125 | 1107-0504-0105 РСНБ РК 2015 | **Панели перекрытий площадью до 5 м2. Установка с опиранием на две стороны** | шт. сборных конструкций | 8 | 4753,37 | 955,65 | 38026,95 | 7645,20 | 14178,87 | 20989,71 | 63737,99 |
| | | *НР - 118%; СП - 8%* | | | 2025,36 | 198,13 | 16202,88 | 1585,01 | | 4721,33 | |
| 126 | 2104-0108-9903 РСНБ РК 2015 | **Плиты перекрытий железобетонные многопустотные 1ПК, высотой 220 мм, под расчетную нагрузку 8 кПа СТ РК 949-92** | м2 | 34,65 | 7961,00 | -- | 275848,65 | -- | 275848,65 | -- | 297916,54 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 22067,89 | |
| 127 | 1106-0801-0109 РСНБ РК 2015 | **Перекрытия по стальным балкам и монолитные участки при сборном железобетонном перекрытии площадью до 5 м2, приведенной толщиной до 200 мм. Устройство** | м3 | 1,31 | 44790,56 | 2582,14 | 58675,63 | 3382,60 | 44064,70 | 10833,29 | 75069,64 |
| | | *НР - 91%; СП - 8%* | | | 8571,24 | 516,33 | 11228,32 | 676,39 | | 5560,71 | |
| 128 | 2105-0309-0302 РСНБ РК 2015 | **Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-I (А240) и А-III (А300), диаметром от 6 до 16 мм ГОСТ 23279-2012** | т | 0,1076 | 229786,00 | -- | 24724,97 | -- | 24724,97 | -- | 26702,97 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 1978,00 | |
| 129 | 1106-0301-0407 РСНБ РК 2015 | **Детали закладные весом до 4 кг. Установка** | т | 0,00608 | 387231,26 | 1225,26 | 2354,37 | 7,45 | 993,80 | 1234,21 | 3875,66 |
| | | *НР - 91%; СП - 8%* | | | 222552,00 | 518,88 | 1353,12 | 3,15 | | 287,09 | |
| | | **ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8** | **Тенге** | | | | 399630,57 | 11035,25 | 359811,00 | 33057,21 | 467302,80 |
| | | | | | | | 28784,32 | 2264,56 | -- | 34615,02 | |
| | Стоимость общестроительных работ | | Тенге | | | | 399630,57 | | | | |
| | Материалы | | Тенге | | | | 59237,38 | | | | |
| | Всего заработная плата | | Тенге | | | | | 31048,88 | | | |
| | Стоимость материалов и конструкций | | Тенге | | | | 24724,97 | | | | |
| | Местные материалы | | Тенге | | | | 275848,65 | | | | |
| | | Накладные расходы | Тенге | | | | 33057,21 | | | | |
| | | Сметная прибыль | Тенге | | | | 34615,02 | | | | |
| | ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ | | Тенге | | | | 467302,80 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | 27,72 |
| | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | 31048,88 | | | |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8 | Тенге | | | | 467302,80 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | 27,72 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | 31048,88 | | | |
| | | **РАЗДЕЛ 9.Кровля** | | | | | | | | | |
| 130 | 1112-0101-1503 РСНБ РК 2015 | Пароизоляция прокладная. Устройство в один слой | м2 изолируемой поверхности | 75,6 | 330,09 | 12,05 | 24955,11 | 911,16 | 18461,52 | 5332,68 | 32710,81 |
| | | *НР - 92%; СП - 8%* | | | 73,84 | 2,83 | 5582,43 | 213,97 | | 2423,02 | |
| 131 | 1112-0101-1401 РСНБ РК 2015 | Покрытия. Утепление легким (ячеистым) бетоном/газобетон | м3 утеплителя | 11,34 | 30107,46 | 1423,81 | 341418,54 | 16146,01 | 289994,81 | 36155,70 | 407780,18 |
| | | *НР - 92%; СП - 8%* | | | 3110,91 | 354,67 | 35277,72 | 4021,96 | | 30205,94 | |
| 132 | 1112-0101-1303 РСНБ РК 2015 | Покрытия. Утепление плитами из минеральной ваты или перлита на битумной мастике в один слой | м2 утепляемого покрытия | 13,608 | 535,61 | 50,40 | 7288,57 | 685,80 | -- | 6214,75 | 14583,58 |
| | | *НР - 92%; СП - 8%* | | | 485,21 | 11,20 | 6602,76 | 152,39 | | 1080,27 | |
| 133 | 2111-0101-0107 РСНБ РК 2015 | Плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем теплоизоляционные марки П-175 ГОСТ 9573-2012 | м3 | 14,01624 | 33285,00 | -- | 466530,55 | -- | 466530,55 | -- | 503852,99 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 37322,44 | |
| 134 | 1112-0101-1701 РСНБ РК 2015 | Стяжки выравнивающие цементно-песчаные толщиной 15 мм. Устройство | м2 стяжки | 75,6 | 809,00 | 99,14 | 61160,54 | 7495,24 | 37921,53 | 16134,48 | 83478,62 |
| | | *НР - 92%; СП - 8%* | | | 208,25 | 23,73 | 15743,78 | 1793,70 | | 6183,60 | |
| 135 | 1112-0101-1702 РСНБ РК 2015 К=15 | Стяжки выравнивающие цементно-песчаные. Устройство. добавлять на каждый 1 мм изменения толщины к норме 1112-0101-1701 | м2 стяжки | 75,6 | 479,55 | 22,02 | 36253,93 | 1664,37 | 33714,91 | 1187,46 | 40436,71 |
| | | *НР - 92%; СП - 8%* | | | 11,57 | 5,50 | 874,65 | 416,06 | | 2995,31 | |
| 136 | 1106-0301-0410 РСНБ РК 2015 | Слои подстилающие и набетонки. Армирование | т | 0,010656 | 13902,86 | 1296,54 | 148,15 | 13,82 | 0,34 | 127,25 | 297,43 |
| | | *НР - 91%; СП - 8%* | | | 12574,40 | 548,58 | 133,99 | 5,85 | | 22,03 | |
| 137 | 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015 | Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 | т | 0,010656 | 197031,00 | -- | 2099,56 | -- | 2099,56 | -- | 2267,53 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 167,97 | |
| 138 | 1112-0101-0212 РСНБ РК 2015 | Кровли плоские двухслойные из наплавляемых битумно-полимерных материалов. Устройство | м2 кровли | 75,6 | 2372,83 | 13,73 | 179386,24 | 1037,77 | 168398,24 | 9479,69 | 203975,21 |
| | | *НР - 92%; СП - 8%* | | | 131,62 | 4,68 | 9950,23 | 353,79 | | 15109,27 | |
| Водосток | | | | | | | | | | | |
| 139 | 1116-0801-0101 РСНБ РК 2015 | Воронки водосточные. Установка | воронка | 11 | 20639,14 | 363,40 | 227030,50 | 3997,40 | 187643,24 | 34945,74 | 282934,34 |
| | | *НР - 98%; СП - 8%* | | | 3217,26 | 24,46 | 35389,86 | 269,06 | | 20958,10 | |
| 140 | 1112-0101-0901 РСНБ РК 2015 | Желоба настенные. Устройство | м желобов | 69,2 | 6460,16 | 142,00 | 447043,06 | 9826,07 | 384071,39 | 51634,59 | 538571,87 |
| | | *НР - 92%; СП - 8%* | | | 768,00 | 43,05 | 53145,60 | 2978,96 | | 39894,21 | |
| 141 | 1112-0101-0902 РСНБ РК 2015 | Желоба подвесные. Устройство | м желобов | 82 | 1846,76 | 11,09 | 151434,38 | 909,65 | 127181,63 | 21726,08 | 187013,30 |
| | | *НР - 92%; СП - 8%* | | | 284,67 | 3,32 | 23343,10 | 272,20 | | 13852,84 | |
| Люк выхода на кровлю | | | | | | | | | | | |
| 142 | 1110-0107-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9 | Проемы площадью до 2 м2 в перекрытиях. Установка блоков люков | м2 | 1,0791 | 3200,92 | 517,16 | 3454,12 | 558,07 | 1562,12 | 1319,52 | 5155,52 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | *НР - 90%; СП - 8%* | | | 1236,15 | 122,51 | 1333,93 | 132,20 | | 381,89 | |
| 143 | 2107-0203-0304 РСНБ РК 2015 | Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 32 мм до 40 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86 | м3 | 0,06 | 57568,00 | -- | 3454,08 | -- | 3454,08 | -- | 3730,41 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 276,33 | |
| 144 | 2107-0203-0305 РСНБ РК 2015 | Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 3 сорта ГОСТ 8486-86 | м3 | 0,13 | 58395,00 | -- | 7591,35 | -- | 7591,35 | -- | 8198,66 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 607,31 | |
| 145 | 1110-0104-0206 РСНБ РК 2015 | Потолки. Подшивка сталью кровельной оцинкованной по дереву | м2 потолков | 6,2 | 1529,06 | 2,86 | 9480,15 | 17,74 | 8012,79 | 1312,17 | 11655,71 |
| | | *НР - 90%; СП - 8%* | | | 233,81 | 1,35 | 1449,63 | 8,34 | | 863,39 | |
| 146 | 2109-0404-0201 РСНБ РК 2015 | Петля накладная ПН1, ПН2, ПН3 ГОСТ 5088-2005 | шт. | 2 | 588,00 | -- | 1176,00 | -- | 1176,00 | -- | 1270,08 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 94,08 | |
| 147 | 2109-0404-1003 РСНБ РК 2015 | Ручки-скобы РС200, РС250, РС300, РС400, РС500, РС100 для входных дверей в здания ГОСТ 5087-80 | пара | 2 | 3175,00 | -- | 6350,00 | -- | 6350,00 | -- | 6858,00 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 508,00 | |
| 148 | 2105-0106-2402 РСНБ РК 2015 | Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной от 28 до 75 мм, толщиной от 4 до 60 мм ГОСТ 535-2005 | т | 0,0026 | 240358,00 | -- | 624,93 | -- | 624,93 | -- | 674,93 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 49,99 | |
| 149 | 2105-0206-0802 РСНБ РК 2015 | Трубы стальные квадратные из углеродистой стали наружными размерами от 30 х 30 мм до 90 х 90 мм ГОСТ 13663-86 | т | 0,0049 | 254037,00 | -- | 1244,78 | -- | 1244,78 | -- | 1344,36 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 99,58 | |
| 150 | 2109-0102-0305 РСНБ РК 2015 | Люки и лазы утепленные однопольные ДЛ 10-10П, ДЛ 13-10П СТ РК 943-92 | м2 | 1,068725 | 33423,00 | -- | 35720,00 | -- | 35720,00 | -- | 38577,60 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 2857,60 | |
| 151 | 1113-0301-0406 РСНБ РК 2015 | Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз | м2 | 1,8 | 87,97 | 2,24 | 158,34 | 4,03 | 80,56 | 51,20 | 226,30 |
| | | *НР - 69%; СП - 8%* | | | 40,98 | 0,24 | 73,76 | 0,44 | | 16,76 | |
| 152 | 1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 К=2 | Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-133 | м2 | 1,8 | 189,49 | 3,18 | 341,07 | 5,73 | 249,15 | 60,08 | 433,24 |
| | | *НР - 69%; СП - 8%* | | | 47,88 | 0,49 | 86,19 | 0,88 | | 32,09 | |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9 | Тенге | | | | 2014344,00 | 43272,85 | 1782083,47 | 185681,39 | 2376027,38 |
| | | | | | | | 188987,63 | 10619,80 | -- | 176002,03 | |
| | | Стоимость общестроительных работ | Тенге | | | | 1779787,46 | | | | |
| | | Материалы | Тенге | | | | 1069649,00 | | | | |
| | | Всего заработная плата | Тенге | | | | | 163948,50 | | | |
| | | Стоимость материалов и конструкций | Тенге | | | | 517265,25 | | | | |
| | | Накладные расходы | Тенге | | | | 150735,65 | | | | |
| | | Сметная прибыль | Тенге | | | | 154441,85 | | | | |
| | | ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ | Тенге | | | | 2084965,00 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | 166,60 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | 163948,50 | | | |
| | Стоимость металломонтажных работ | | Тенге | | | | 7526,00 | | | | |
| | Стоимость материалов и конструкций | | Тенге | | | | 7526,00 | | | | |
| | | Сметная прибыль | Тенге | | | | 602,08 | | | | |
| | ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ | | Тенге | | | | 8128,08 | | | | |
| | Стоимость сантехнических работ | | Тенге | | | | 227030,50 | | | | |
| | Материалы | | Тенге | | | | 187643,24 | | | | |
| | Всего заработная плата | | Тенге | | | | | 35658,92 | | | |
| | | Накладные расходы | Тенге | | | | 34945,74 | | | | |
| | | Сметная прибыль | Тенге | | | | 20958,10 | | | | |
| | ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ | | Тенге | | | | 282934,34 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | 28,60 |
| | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | 35658,92 | | | |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9 | Тенге | | | | 2376027,38 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | 195,20 |
| | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | 199607,42 | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | **РАЗДЕЛ 10.Окна и витражи** | | | | | | | | | |
| 153 | 1110-0501-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9 | Проемы оконные площадью до 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей глухих | м2 | 1,812 | 3496,84 | 157,61 | 6336,27 | 285,58 | 3385,85 | 2519,99 | 9564,76 |
| | | *НР - 90%; СП - 8%* | | | 1470,66 | 74,59 | 2664,84 | 135,15 | | 708,50 | |
| 154 | 2109-0201-0101 РСНБ РК 2015 | Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, не открывающиеся: глухие ГОСТ 30674-99 | м2 | 1,812 | 12629,00 | -- | 22883,75 | -- | 22883,75 | -- | 24714,45 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 1830,70 | |
| 155 | 1110-0501-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9 | Проемы оконные площадью более 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) двухстворчатых | м2 | 34,419 | 2485,27 | 160,77 | 85540,47 | 5533,64 | 50105,12 | 29253,72 | 123977,72 |
| | | *НР - 90%; СП - 8%* | | | 868,76 | 75,61 | 29901,71 | 2602,42 | | 9183,53 | |
| 156 | 2109-0201-0402 РСНБ РК 2015 | Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, поворотной фурнитурой: двухэлементные - импост и поворотная створка ГОСТ 30674-99 | м2 | 75,9552 | 18617,00 | -- | 1414058,00 | -- | 1414058,00 | -- | 1527182,60 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 113124,64 | |
| 157 | 1110-0501-0108 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9 | Проемы оконные площадью более 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) трехстворчатых (в том числе при наличии створок глухого остекления) | м2 | 126,915 | 2751,50 | 162,90 | 349207,14 | 20674,01 | 190335,69 | 133119,39 | 520912,66 |
| | | *НР - 90%; СП - 8%* | | | 1088,90 | 76,53 | 138197,44 | 9713,00 | | 38586,12 | |
| 158 | 2109-0201-0604 РСНБ РК 2015 | Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм трехстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, поворотно-откидной фурнитурой: трехэлементные - по одной поворотными и поворотно-откидными створками ГОСТ 30674-99 | м2 | 126,915 | 21075,00 | -- | 2674733,63 | -- | 2674733,63 | -- | 2888712,31 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 213978,69 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 159 | 1110-0501-0704 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11 | Проемы оконные площадью более 3 м2 в каменных и бетонных стенах. Установка блоков из алюминиевых профилей со стеклопакетами | м2 | 209,068 | 53802,39 | 26,96 | 11248357,32 | 5636,16 | 10993337,97 | 225319,33 | 12391570,78 |
| | | *НР - 90%; СП - 8%* | | | 1192,83 | 4,65 | 249383,19 | 971,62 | | 917894,13 | |
| 160 | 1110-0501-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 8 | Доски подоконные из ПВХ. Установка в стенах каменных толщиной 300 мм | м | 12,6 | 3017,71 | 4,70 | 38023,17 | 59,25 | 35229,90 | 2486,06 | 43749,97 |
| | | *НР - 90%; СП - 8%* | | | 216,99 | 2,24 | 2734,02 | 28,28 | | 3240,74 | |
| 161 | 1110-0501-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 8 | Доски подоконные из ПВХ. Установка в стенах каменных толщиной до 350 мм | м | 24,7 | 3009,71 | 4,70 | 74339,88 | 116,15 | 68864,19 | 4873,48 | 85550,43 |
| | | *НР - 90%; СП - 8%* | | | 216,99 | 2,24 | 5359,54 | 55,43 | | 6337,07 | |
| 162 | 1115-0108-1902 РСНБ РК 2015 | Отливы оконные наружные из оцинкованной стали с полимерным покрытием шириной 250 мм. Устройство | м | 37,3 | 1431,01 | 5,14 | 53376,51 | 191,70 | 37607,58 | 12493,06 | 71139,13 |
| | | *НР - 80%; СП - 8%* | | | 417,62 | 1,05 | 15577,23 | 39,10 | | 5269,57 | |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 10 | Тенге | | | | 15966856,09 | 32496,49 | 15490541,63 | 410065,03 | 17687074,81 |
| | | | | | | | 443817,97 | 13544,99 | -- | 1310153,69 | |
| | Стоимость общестроительных работ | | Тенге | | | | 15966856,09 | | | | |
| | Материалы | | Тенге | | | | 11378866,30 | | | | |
| | Всего заработная плата | | Тенге | | | | | 457362,95 | | | |
| | Стоимость материалов и конструкций | | Тенге | | | | 4111675,33 | | | | |
| | | Накладные расходы | Тенге | | | | 410065,03 | | | | |
| | | Сметная прибыль | Тенге | | | | 1310153,69 | | | | |
| | ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ | | Тенге | | | | 17687074,81 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | 447,11 |
| | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | 457362,95 | | | |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 10 | Тенге | | | | 17687074,81 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | 447,11 |
| | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | 457362,95 | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | **РАЗДЕЛ 11.Двери** | | | | | | | | | |
| 163 | 1109-0403-0403 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9 | Блоки дверные стальные двупольные площадью более 2 м2. Установка в кирпичных стенах | м2 | 5,46 | 2417,25 | 47,08 | 13198,20 | 257,03 | 2068,23 | 7576,14 | 22436,29 |
| | | *НР - 69%; СП - 8%* | | | 1991,38 | 19,59 | 10872,95 | 106,96 | | 1661,95 | |
| 164 | 2109-0402-0402 РСНБ РК 2015 | Блоки дверные стальные наружные противопожарные утепленные двупольные, с замкнутой коробкой | м2 | 5,46 | 76885,00 | -- | 419792,10 | -- | 419792,10 | -- | 453375,47 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 33583,37 | |
| 165 | 1110-0107-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9 | Проемы дверные наружные площадью до 3 м2 в каменных стенах. Установка блоков | м2 | 27,03 | 2548,24 | 526,89 | 68879,00 | 14241,87 | 26837,96 | 28175,89 | 104819,27 |
| | | *НР - 90%; СП - 8%* | | | 1028,46 | 129,76 | 27799,17 | 3507,38 | | 7764,39 | |
| 166 | 2109-0404-0201 РСНБ РК 2015 | Петля накладная ПН1, ПН2, ПН3 ГОСТ 5088-2005 | шт. | 36 | 588,00 | -- | 21168,00 | -- | 21168,00 | -- | 22861,44 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 1693,44 | |
| 167 | 2109-0404-0328 РСНБ РК 2015 | Замок-защелка магнитный ЗЩМ ГОСТ 5089-2011 | шт. | 5 | 1798,00 | -- | 8990,00 | -- | 8990,00 | -- | 9709,20 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 719,20 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 168 | 2109-0404-0305 РСНБ РК 2015 | Замок цилиндровый врезной с защелкой, управляемой ручками и от ключа ЗВ7 ГОСТ 5089-2011 | шт. | 12 | 5439,00 | -- | 65268,00 | -- | 65268,00 | -- | 70489,44 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 5221,44 | |
| 169 | 1110-0107-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9 | Проемы дверные площадью до 3 м2 во внутренних стенах и перегородках. Установка блоков на распорных дюбелях | м2 | 95,13 | 1589,20 | 72,94 | 151180,35 | 6939,17 | 45522,95 | 91551,21 | 262150,08 |
| | | *НР - 90%; СП - 8%* | | | 1037,72 | 31,59 | 98718,23 | 3005,34 | | 19418,52 | |
| 170 | 2109-0404-0201 РСНБ РК 2015 | Петля накладная ПН1, ПН2, ПН3 ГОСТ 5088-2005 | шт. | 118 | 588,00 | -- | 69384,00 | -- | 69384,00 | -- | 74934,72 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 5550,72 | |
| 171 | 2109-0404-0328 РСНБ РК 2015 | Замок-защелка магнитный ЗЩМ ГОСТ 5089-2011 | шт. | 18 | 1798,00 | -- | 32364,00 | -- | 32364,00 | -- | 34953,12 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 2589,12 | |
| 172 | 2109-0404-0305 РСНБ РК 2015 | Замок цилиндровый врезной с защелкой, управляемой ручками и от ключа ЗВ7 ГОСТ 5089-2011 | шт. | 49 | 5439,00 | -- | 266511,00 | -- | 266511,00 | -- | 287831,88 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 21320,88 | |
| 173 | 2109-0102-0203 РСНБ РК 2015 | Блоки дверные входные и тамбурные с остекленными окрашенными двупольными полотнами ДН 21-13 СТ РК 943-92 | м2 | 13,65 | 17369,00 | -- | 237086,85 | -- | 237086,85 | -- | 256053,80 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 18966,95 | |
| 174 | 2109-0102-0114 РСНБ РК 2015 | Блоки дверные внутренние двупольные с остекленными полотнами ДО 21-13П с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92 | м2 | 16,38 | 6643,00 | -- | 108812,34 | -- | 108812,34 | -- | 117517,33 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 8704,99 | |
| 175 | 2109-0102-0105 РСНБ РК 2015 | Блоки дверные внутренние двупольные с глухими полотнами ДГ 21-13 с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92 | м2 | 10,92 | 4857,00 | -- | 53038,44 | -- | 53038,44 | -- | 57281,52 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 4243,08 | |
| 176 | 2109-0102-0302 РСНБ РК 2015 | Блоки дверные служебные с двупольными трудновозгораемыми полотнами ДС 21-13ГТП СТ РК 943-92 | м2 | 2,73 | 44805,00 | -- | 122317,65 | -- | 122317,65 | -- | 132103,06 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 9785,41 | |
| 177 | 2109-0102-0103 РСНБ РК 2015 | Блоки дверные внутренние однопольные с глухими полотнами ДГ 21-9Л, ДГ 21-9 с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92 | м2 | 47,25 | 4091,00 | -- | 193299,75 | -- | 193299,75 | -- | 208763,73 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 15463,98 | |
| 178 | 2109-0102-0102 РСНБ РК 2015 | Блоки дверные внутренние однопольные с глухими полотнами ДГ 21-7Л, ДГ 21-7 с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92 | м2 | 20,58 | 4992,00 | -- | 102735,36 | -- | 102735,36 | -- | 110954,19 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 8218,83 | |
| 179 | 2109-0102-0301 РСНБ РК 2015 | Блоки дверные служебные с однопольными трудновозгораемыми полотнами ДС 19-9ГТ, ДС 19-9ЛГТ СТ РК 943-92 | м2 | 8,55 | 33418,00 | -- | 285723,90 | -- | 285723,90 | -- | 308581,81 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 22857,91 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 180 | 1109-0403-0403 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9 | Блоки дверные стальные двупольные площадью более 2 м2. Установка в кирпичных стенах | м2 | 1,8837 | 2417,25 | 47,08 | 4553,38 | 88,68 | 713,54 | 2613,77 | 7740,52 |
| | | *НР - 69%; СП - 8%* | | | 1991,38 | 19,59 | 3751,17 | 36,90 | | 573,37 | |
| 181 | 2109-0402-0103 РСНБ РК 2015 | Блоки дверные стальные внутренние, однопольные, с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003 | м2 | 1,8837 | 30221,00 | -- | 56927,30 | -- | 56927,30 | -- | 61481,48 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 4554,18 | |
| 182 | 1115-0403-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 12 | Заполнения проемов дверных. Окраска простая масляными составами по дереву | м2 окрашиваемой поверхности | 109,2 | 582,54 | 1,24 | 63613,28 | 135,47 | 25716,44 | 30260,77 | 101383,97 |
| | | *НР - 80%; СП - 8%* | | | 345,80 | 0,59 | 37761,36 | 64,60 | | 7509,92 | |
| 183 | 1110-0111-0401 РСНБ РК 2015 | Наличники. Установка и крепление | м коробок | 570,2 | 472,03 | 1,04 | 269152,19 | 593,24 | 226689,28 | 37933,75 | 331652,82 |
| | | *НР - 90%; СП - 8%* | | | 73,43 | 0,49 | 41869,67 | 278,94 | | 24566,88 | |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 11 | Тенге | | | | 2613995,08 | 22255,45 | 2370967,09 | 198111,53 | 3037075,14 |
| | | | | | | | 220772,54 | 7000,12 | -- | 224968,53 | |
| | Стоимость общестроительных работ | | Тенге | | | | 1655839,10 | | | | |
| | Материалы | | Тенге | | | | 324766,64 | | | | |
| | Всего заработная плата | | Тенге | | | | | 213004,68 | | | |
| | Стоимость материалов и конструкций | | Тенге | | | | 1103014,29 | | | | |
| | | Накладные расходы | Тенге | | | | 187921,62 | | | | |
| | | Сметная прибыль | Тенге | | | | 147500,86 | | | | |
| | ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ | | Тенге | | | | 1991261,58 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | 202,58 |
| | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | 213004,68 | | | |
| | Стоимость металломонтажных работ | | Тенге | | | | 958155,98 | | | | |
| | Материалы | | Тенге | | | | 2781,77 | | | | |
| | Всего заработная плата | | Тенге | | | | | 14767,98 | | | |
| | Стоимость материалов и конструкций | | Тенге | | | | 940404,40 | | | | |
| | | Накладные расходы | Тенге | | | | 10189,91 | | | | |
| | | Сметная прибыль | Тенге | | | | 77467,67 | | | | |
| | ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ | | Тенге | | | | 1045813,56 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | 13,85 |
| | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | 14767,98 | | | |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 11 | Тенге | | | | 3037075,14 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | 216,43 |
| | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | 227772,66 | | | |
| | | **РАЗДЕЛ 12.Внутренняя отделка** | | | | | | | | | |
| на отм.0,000 | | | | | | | | | | | |
| 184 | 1110-0403-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 3 | Потолки подвесные на одноуровневом металлическом каркасе с однослойной обшивкой гипсокартонными листами. Устройство на прямых подвесах | м2 потолка | 222,8 | 2236,72 | 13,21 | 498341,04 | 2942,30 | 246148,46 | 225337,68 | 781573,01 |
| | | *НР - 90%; СП - 8%* | | | 1118,72 | 5,05 | 249250,28 | 1124,92 | | 57894,30 | |
| 185 | 1110-0403-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 3 | Потолки подвесные на одноуровневом металлическом каркасе с однослойной обшивкой гипсокартонными листами. Устройство на прямых подвесах | м2 потолка | 51,4 | 2476,71 | 13,21 | 127302,85 | 678,79 | 69121,98 | 51985,44 | 193631,36 |
| | | *НР - 90%; СП - 8%* | | | 1118,72 | 5,05 | 57502,08 | 259,52 | | 14343,06 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 186 | 1115-0108-1401 РСНБ РК 2015 | Потолки подвесные из декоративно-акустических плит. Устройство | м2 | 84,9 | 1348,64 | 135,04 | 114499,24 | 11464,60 | -- | 86760,72 | 217360,76 |
| | | *НР - 80%; СП - 8%* | | | 1213,60 | 63,80 | 103034,64 | 5416,26 | | 16100,80 | |
| 187 | 2203-0301-0107 РСНБ РК 2015 | Подвесной потолок Амстронг в комплекте | м2 | 84,9 | 2854,00 | -- | 242304,60 | -- | 242304,60 | -- | 261688,97 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 19384,37 | |
| 188 | 1115-0206-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10 | Потолки. Отделка внутренних поверхностей за один раз. Сухими смесями на гипсовой основе | м2 отделываемой поверхности | 51,4 | 797,43 | 4,35 | 40987,85 | 223,51 | 15354,71 | 20385,40 | 66283,10 |
| | | *НР - 80%; СП - 8%* | | | 494,35 | 1,40 | 25409,63 | 72,11 | | 4909,86 | |
| 189 | 1115-0401-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4 | Поверхности внутри помещений. Окраска водными составами известковая по кирпичу и бетону | м2 окрашиваемой поверхности | 20,9 | 48,76 | 0,72 | 1019,03 | 15,06 | 140,47 | 696,61 | 1852,88 |
| | | *НР - 80%; СП - 8%* | | | 41,32 | 0,35 | 863,50 | 7,25 | | 137,25 | |
| 190 | 1115-0405-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4 | Потолки. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке | м2 окрашиваемой поверхности | 304,9 | 783,42 | 4,56 | 238863,81 | 1390,95 | 72534,15 | 132478,22 | 401049,39 |
| | | *НР - 80%; СП - 8%* | | | 540,96 | 2,16 | 164938,70 | 659,07 | | 29707,36 | |
| 191 | 1110-0404-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10 | Стены. Глухие. Обшивка по одинарному металлическому каркасу, отнесенному от базовой стены, из ПН и ПС профилей одним слоем гипсокартонных листов | м2 стен (за вычетом проемов) | 176,54 | 1567,69 | 13,66 | 276760,10 | 2411,36 | 172851,30 | 92197,10 | 398473,77 |
| | | *НР - 90%; СП - 8%* | | | 574,93 | 5,35 | 101497,44 | 943,78 | | 29516,58 | |
| 192 | 1115-0203-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4 | Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону улучшенное | м2 оштукатуриваемой поверхности | 1207,55 | 1701,55 | 72,75 | 2054705,69 | 87845,40 | 908853,28 | 901208,67 | 3192387,51 |
| | | *НР - 80%; СП - 8%* | | | 876,16 | 56,73 | 1058007,00 | 68503,83 | | 236473,15 | |
| 193 | 1115-0206-0204 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10 | Стены. Отделка внутренних оштукатуренных (цементно-песчаными растворами) поверхностей под окраску. Сухими смесями на гипсовой основе | м2 отделываемой поверхности | 310,17 | 1409,78 | 10,93 | 437272,98 | 3391,27 | 225655,90 | 167449,72 | 653100,51 |
| | | *НР - 80%; СП - 8%* | | | 671,33 | 3,50 | 208225,81 | 1086,34 | | 48377,82 | |
| 194 | 1115-0405-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4 | Стены. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке | м2 окрашиваемой поверхности | 597,57 | 652,99 | 4,30 | 390205,52 | 2570,69 | 130345,09 | 206806,69 | 644773,19 |
| | | *НР - 80%; СП - 8%* | | | 430,56 | 2,04 | 257289,74 | 1218,62 | | 47760,98 | |
| 195 | 1115-0403-0308 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 12 | Стены. Окраска улучшенная масляными составами по штукатурке | м2 окрашиваемой поверхности | 564,74 | 968,66 | 3,06 | 547040,39 | 1728,84 | 248240,24 | 238311,11 | 848179,61 |
| | | *НР - 80%; СП - 8%* | | | 526,03 | 1,45 | 297071,31 | 817,57 | | 62828,12 | |
| 196 | 1115-0401-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4 | Поверхности внутри помещений. Окраска водными составами известковая по штукатурке | м2 окрашиваемой поверхности | 97,7 | 95,53 | 0,72 | 9333,08 | 70,38 | 822,59 | 6779,21 | 17401,27 |
| | | *НР - 80%; СП - 8%* | | | 86,39 | 0,35 | 8440,11 | 33,90 | | 1288,98 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 197 | 1115-0107-0107 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7 | Стены, столбы, пилястры и откосы (без карнизных, плинтусных и угловых плиток). Облицовка гладкая с установкой плиток туалетного гарнитура на клее из сухих смесей по кирпичу и бетону | м2 поверхности облицовки | 200,62 | 6153,31 | 22,61 | 1234478,00 | 4535,14 | 867318,20 | 292837,02 | 1649500,22 |
| | | *НР - 80%; СП - 8%* | | | 1807,52 | 17,06 | 362624,66 | 3421,61 | | 122185,20 | |
| 198 | 1115-0203-0505 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10 | Откосы плоские оконные и дверные. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм | м2 оштукатуриваемой поверхности | 116,8 | 1345,68 | 40,72 | 157175,39 | 4756,62 | 88405,27 | 54413,77 | 228516,29 |
| | | *НР - 80%; СП - 8%* | | | 548,06 | 34,28 | 64013,50 | 4003,71 | | 16927,13 | |
| 199 | 1115-0405-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4 | Стены. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке | м2 окрашиваемой поверхности | 116,8 | 652,99 | 4,30 | 76268,90 | 502,46 | 25477,03 | 40422,08 | 126026,25 |
| | | *НР - 80%; СП - 8%* | | | 430,56 | 2,04 | 50289,41 | 238,19 | | 9335,28 | |
| на отм.3,300; 6,300 | | | | | | | | | | | |
| 200 | 1115-0405-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4 | Стены, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами простая по штукатурке и сборным конструкциям | м2 окрашиваемой поверхности | 112,3 | 297,50 | 2,28 | 33409,56 | 256,16 | 16044,27 | 13784,40 | 50969,47 |
| | | *НР - 80%; СП - 8%* | | | 152,35 | 1,08 | 17109,13 | 121,37 | | 3775,52 | |
| 201 | 1115-0401-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4 | Поверхности внутри помещений. Окраска водными составами известковая по кирпичу и бетону | м2 окрашиваемой поверхности | 15,7 | 48,76 | 0,72 | 765,49 | 11,31 | 105,52 | 523,29 | 1391,88 |
| | | *НР - 80%; СП - 8%* | | | 41,32 | 0,35 | 648,66 | 5,45 | | 103,10 | |
| 202 | 1110-0404-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10 | Стены. Глухие. Обшивка по одинарному металлическому каркасу, отнесенному от базовой стены, из ПН и ПС профилей одним слоем гипсокартонных листов | м2 стен (за вычетом проемов) | 24,85 | 1567,69 | 13,66 | 38957,11 | 339,43 | 24330,77 | 12977,78 | 56089,69 |
| | | *НР - 90%; СП - 8%* | | | 574,93 | 5,35 | 14286,91 | 132,85 | | 4154,79 | |
| 203 | 1115-0203-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4 | Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону улучшенное | м2 оштукатуриваемой поверхности | 370,04 | 1701,55 | 72,75 | 629641,25 | 26919,23 | 278507,78 | 276165,17 | 978270,94 |
| | | *НР - 80%; СП - 8%* | | | 876,16 | 56,73 | 324214,25 | 20992,22 | | 72464,51 | |
| 204 | 1115-0206-0204 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10 | Стены. Отделка внутренних оштукатуренных (цементно-песчаными растворами) поверхностей под окраску. Сухими смесями на гипсовой основе | м2 отделываемой поверхности | 308,15 | 1409,78 | 10,93 | 434425,22 | 3369,19 | 224186,30 | 166359,19 | 648847,16 |
| | | *НР - 80%; СП - 8%* | | | 671,33 | 3,50 | 206869,72 | 1079,26 | | 48062,75 | |
| 205 | 1115-0405-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4 | Стены. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке | м2 окрашиваемой поверхности | 253,76 | 652,99 | 4,30 | 165702,01 | 1091,65 | 55351,46 | 87821,12 | 273804,98 |
| | | *НР - 80%; СП - 8%* | | | 430,56 | 2,04 | 109258,91 | 517,49 | | 20281,85 | |
| 206 | 1115-0403-0308 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 12 | Стены. Окраска улучшенная масляными составами по штукатурке | м2 окрашиваемой поверхности | 291,53 | 968,66 | 3,06 | 282393,11 | 892,46 | 128146,54 | 123020,93 | 437847,16 |
| | | *НР - 80%; СП - 8%* | | | 526,03 | 1,45 | 153354,11 | 422,05 | | 32433,12 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 207 | 1115-0401-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4 | Поверхности внутри помещений. Окраска водными составами известковая по штукатурке | м2 окрашиваемой поверхности | 53,6 | 95,53 | 0,72 | 5120,30 | 38,61 | 451,29 | 3719,20 | 9546,65 |
| | | *НР - 80%; СП - 8%* | | | 86,39 | 0,35 | 4630,40 | 18,60 | | 707,16 | |
| 208 | 1115-0107-0107 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7 | Стены, столбы, пилястры и откосы (без карнизных, плинтусных и угловых плиток). Облицовка гладкая с установкой плиток туалетного гарнитура на клее из сухих смесей по кирпичу и бетону | м2 поверхности облицовки | 79,3 | 6153,31 | 22,61 | 487957,86 | 1792,62 | 342828,90 | 115751,05 | 652005,62 |
| | | *НР - 80%; СП - 8%* | | | 1807,52 | 17,06 | 143336,34 | 1352,48 | | 48296,71 | |
| 209 | 1115-0203-0505 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10 | Откосы плоские оконные и дверные. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм | м2 оштукатуриваемой поверхности | 57,3 | 1345,68 | 40,72 | 77107,45 | 2333,51 | 43370,05 | 26694,42 | 112106,02 |
| | | *НР - 80%; СП - 8%* | | | 548,06 | 34,28 | 31403,88 | 1964,15 | | 8304,15 | |
| 210 | 1115-0405-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4 | Стены. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке | м2 окрашиваемой поверхности | 57,3 | 652,99 | 4,30 | 37416,16 | 246,50 | 12498,58 | 19830,35 | 61826,24 |
| | | *НР - 80%; СП - 8%* | | | 430,56 | 2,04 | 24671,09 | 116,85 | | 4579,72 | |
| ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 12 | | | Тенге | | | | 8639453,95 | 161818,03 | 4439394,70 | 3364716,33 | 12964503,90 |
| | | | | | | | 4038241,22 | 114529,47 | -- | 960333,62 | |
| Стоимость общестроительных работ | | | Тенге | | | | 8639453,95 | | | | |
| Материалы | | | Тенге | | | | 4197090,10 | | | | |
| Всего заработная плата | | | Тенге | | | | | 4152770,69 | | | |
| Стоимость материалов и конструкций | | | Тенге | | | | 242304,60 | | | | |
| | | Накладные расходы | Тенге | | | | 3364716,33 | | | | |
| | | Сметная прибыль | Тенге | | | | 960333,62 | | | | |
| ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ | | | Тенге | | | | 12964503,90 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | 3609,82 |
| | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | 4152770,69 | | | |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 12 | Тенге | | | | 12964503,90 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | 3609,82 |
| | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | 4152770,69 | | | |
| **РАЗДЕЛ 13.Полы** | | | | | | | | | | | |
| на отм.0,000 | | | | | | | | | | | |
| тип 1 | | | | | | | | | | | |
| 211 | 1111-0101-0102 РСНБ РК 2015 | Грунт. Уплотнение щебнем | м2 площади уплотнения | 121,8 | 361,16 | 28,98 | 43989,86 | 3530,18 | 32256,34 | 8943,35 | 57167,87 |
| | | *НР - 94%; СП - 8%* | | | 67,35 | 10,76 | 8203,34 | 1310,86 | | 4234,66 | |
| 212 | 1111-0101-0209 РСНБ РК 2015 | Слои подстилающие бетонные. Устройство с уплотнением трамбовками | м3 подстилающего слоя | 12,18 | 36350,28 | 7,20 | 442746,36 | 87,70 | 400799,17 | 39347,92 | 520661,83 |
| | | *НР - 94%; СП - 8%* | | | 3436,74 | -- | 41859,49 | -- | | 38567,54 | |
| 213 | 1111-0101-1101 РСНБ РК 2015 | Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство | м2 стяжки | 121,8 | 1009,28 | 26,79 | 122930,71 | 3262,52 | 81077,07 | 37764,59 | 173550,92 |
| | | *НР - 94%; СП - 8%* | | | 316,84 | 13,00 | 38591,11 | 1583,98 | | 12855,62 | |
| 214 | 1111-0101-1102 РСНБ РК 2015 К=2 | Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101 | м2 стяжки | 121,8 | 348,24 | 9,10 | 42415,95 | 1108,92 | 40353,10 | 1389,11 | 47309,46 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | *НР - 94%; СП - 8%* | | | 7,83 | 4,30 | 953,94 | 523,84 | | 3504,40 | |
| 215 | 1111-0101-2707 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10 | Покрытия из плит керамогранитных на клее из сухих смесей. Устройство | м2 покрытия | 121,8 | 4418,83 | 121,77 | 538213,74 | 14831,51 | 404765,40 | 117786,94 | 708480,74 |
| | | *НР - 94%; СП - 8%* | | | 973,87 | 54,91 | 118616,83 | 6688,43 | | 52480,05 | |
| тип 2 | | | | | | | | | | | |
| 216 | 1111-0101-0102 РСНБ РК 2015 | Грунт. Уплотнение щебнем | м2 площади уплотнения | 51,4 | 361,16 | 28,98 | 18563,87 | 1489,75 | 13612,28 | 3774,12 | 24125,03 |
| | | *НР - 94%; СП - 8%* | | | 67,35 | 10,76 | 3461,84 | 553,19 | | 1787,04 | |
| 217 | 1111-0101-0209 РСНБ РК 2015 | Слои подстилающие бетонные. Устройство с уплотнением трамбовками | м3 подстилающего слоя | 4,112 | 36350,28 | 7,20 | 149472,33 | 29,61 | 135310,85 | 13283,96 | 175776,80 |
| | | *НР - 94%; СП - 8%* | | | 3436,74 | -- | 14131,87 | -- | | 13020,50 | |
| 218 | 1111-0101-1101 РСНБ РК 2015 | Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство | м2 стяжки | 51,4 | 1009,28 | 26,79 | 51877,16 | 1376,80 | 34214,79 | 15936,78 | 73239,06 |
| | | *НР - 94%; СП - 8%* | | | 316,84 | 13,00 | 16285,58 | 668,45 | | 5425,12 | |
| 219 | 1111-0101-0401 РСНБ РК 2015 | Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство первого слоя | м2 изолируемой поверхности | 51,4 | 1511,76 | 83,40 | 77704,63 | 4286,67 | 41558,18 | 30489,78 | 116849,96 |
| | | *НР - 94%; СП - 8%* | | | 619,84 | 11,21 | 31859,78 | 576,16 | | 8655,55 | |
| 220 | 1111-0101-0402 РСНБ РК 2015 | Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство последующего слоя | м2 изолируемой поверхности | 51,4 | 956,26 | 41,19 | 49151,60 | 2116,91 | 27811,60 | 18378,49 | 72932,50 |
| | | *НР - 94%; СП - 8%* | | | 373,99 | 6,39 | 19223,09 | 328,50 | | 5402,41 | |
| 221 | 1111-0101-1101 РСНБ РК 2015 | Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство | м2 стяжки | 51,4 | 1009,28 | 26,79 | 51877,16 | 1376,80 | 34214,79 | 15936,78 | 73239,06 |
| | | *НР - 94%; СП - 8%* | | | 316,84 | 13,00 | 16285,58 | 668,45 | | 5425,12 | |
| 222 | 1111-0101-1102 РСНБ РК 2015 | Вычитается позиция: Стяжки цементные. Устройство. исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101 | м2 стяжки | 51,4 | -174,12 | -4,55 | -8949,83 | -233,98 | -8514,57 | -293,10 | -9982,37 |
| | | *НР - 94%; СП - 8%* | | | -3,92 | -2,15 | -201,28 | -110,53 | | -739,44 | |
| 223 | 1111-0101-2705 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10 | Покрытия из плиток многоцветных или одноцветных на клее из сухих смесей. Устройство | м2 покрытия | 51,4 | 4364,42 | 70,39 | 224331,43 | 3617,81 | 158826,87 | 59689,66 | 306742,79 |
| | | *НР - 94%; СП - 8%* | | | 1204,02 | 31,38 | 61886,75 | 1612,89 | | 22721,69 | |
| тип 3 | | | | | | | | | | | |
| 224 | 1111-0101-0102 РСНБ РК 2015 | Грунт. Уплотнение щебнем | м2 площади уплотнения | 52,9 | 361,16 | 28,98 | 19105,61 | 1533,22 | 14009,53 | 3884,26 | 24829,06 |
| | | *НР - 94%; СП - 8%* | | | 67,35 | 10,76 | 3562,86 | 569,33 | | 1839,19 | |
| 225 | 1111-0101-0209 РСНБ РК 2015 | Слои подстилающие бетонные. Устройство с уплотнением трамбовками | м3 подстилающего слоя | 5,29 | 36350,28 | 7,20 | 192292,96 | 38,09 | 174074,52 | 17089,53 | 226133,09 |
| | | *НР - 94%; СП - 8%* | | | 3436,74 | -- | 18180,35 | -- | | 16750,60 | |
| 226 | 1111-0101-1101 РСНБ РК 2015 | Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство | м2 стяжки | 52,9 | 1009,28 | 26,79 | 53391,09 | 1416,97 | 35213,28 | 16401,86 | 75376,38 |
| | | *НР - 94%; СП - 8%* | | | 316,84 | 13,00 | 16760,84 | 687,95 | | 5583,44 | |
| 227 | 1111-0101-1102 РСНБ РК 2015 К=7 | Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101 | м2 стяжки | 52,9 | 1218,85 | 31,87 | 64477,12 | 1685,68 | 61341,34 | 2111,60 | 71915,82 |
| | | *НР - 94%; СП - 8%* | | | 27,41 | 15,05 | 1450,09 | 796,29 | | 5327,10 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 228 | 1111-0101-3602 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6 | Покрытия из линолеума. Устройство на мастике КН-2 | м2 покрытия | 52,9 | 2753,37 | 20,01 | 145653,06 | 1058,63 | 124952,45 | 18945,76 | 177766,72 |
| | | *НР - 94%; СП - 8%* | | | 371,30 | 9,70 | 19641,98 | 513,08 | | 13167,91 | |
| тип 4 | | | | | | | | | | | |
| 229 | 1111-0101-0102 РСНБ РК 2015 | Грунт. Уплотнение щебнем | м2 площади уплотнения | 540,3 | 361,16 | 28,98 | 195137,29 | 15659,73 | 143087,87 | 39672,34 | 253594,40 |
| | | *НР - 94%; СП - 8%* | | | 67,35 | 10,76 | 36389,69 | 5814,92 | | 18784,77 | |
| 230 | 1111-0101-1903 РСНБ РК 2015 | Покрытия асфальтобетонные жесткие толщиной 25 мм. Устройство | м2 покрытия | 540,3 | 1441,73 | 63,58 | 778965,42 | 34349,68 | 666966,53 | 85537,28 | 933662,92 |
| | | *НР - 94%; СП - 8%* | | | 143,72 | 24,70 | 77649,21 | 13347,90 | | 69160,22 | |
| 231 | 1111-0101-1201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7 | Лаги. Укладка по кирпичным столбикам | м2 пола | 540,3 | 1672,22 | 18,68 | 903500,10 | 10092,21 | 646097,45 | 236322,88 | 1231008,82 |
| | | *НР - 94%; СП - 8%* | | | 457,73 | 7,58 | 247310,44 | 4096,88 | | 91185,84 | |
| 232 | 1111-0101-0401 РСНБ РК 2015 | Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство первого слоя | м2 изолируемой поверхности | 540,3 | 1511,76 | 83,40 | 816805,65 | 45060,05 | 436846,05 | 320498,58 | 1228288,57 |
| | | *НР - 94%; СП - 8%* | | | 619,84 | 11,21 | 334899,55 | 6056,38 | | 90984,34 | |
| 233 | 1111-0101-0402 РСНБ РК 2015 | Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство последующего слоя | м2 изолируемой поверхности | 540,3 | 956,26 | 41,19 | 516665,52 | 22252,31 | 292346,41 | 193188,71 | 766642,57 |
| | | *НР - 94%; СП - 8%* | | | 373,99 | 6,39 | 202066,80 | 3453,11 | | 56788,34 | |
| 234 | 1111-0101-3302 РСНБ РК 2015 | Покрытия дощатые толщиной 60 мм. Устройство | м2 покрытия | 540,3 | 5666,85 | 45,03 | 3061798,84 | 24330,90 | 2704954,35 | 323347,85 | 3655958,42 |
| | | *НР - 94%; СП - 8%* | | | 615,42 | 21,24 | 332513,59 | 11473,49 | | 270811,74 | |
| тип 5 | | | | | | | | | | | |
| 235 | 1111-0101-0102 РСНБ РК 2015 | Грунт. Уплотнение щебнем | м2 площади уплотнения | 87,9 | 361,16 | 28,98 | 31746,38 | 2547,64 | 23278,59 | 6454,19 | 41256,61 |
| | | *НР - 94%; СП - 8%* | | | 67,35 | 10,76 | 5920,14 | 946,01 | | 3056,05 | |
| 236 | 1111-0101-0209 РСНБ РК 2015 | Слои подстилающие бетонные. Устройство с уплотнением трамбовками | м3 подстилающего слоя | 8,79 | 36350,28 | 7,20 | 319518,93 | 63,29 | 289246,69 | 28396,41 | 375748,56 |
| | | *НР - 94%; СП - 8%* | | | 3436,74 | -- | 30208,94 | -- | | 27833,23 | |
| 237 | 1111-0101-1101 РСНБ РК 2015 | Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство | м2 стяжки | 87,9 | 1009,28 | 26,79 | 88716,00 | 2354,48 | 58511,29 | 27253,76 | 125247,34 |
| | | *НР - 94%; СП - 8%* | | | 316,84 | 13,00 | 27850,24 | 1143,12 | | 9277,58 | |
| 238 | 1111-0101-1102 РСНБ РК 2015 К=2 | Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101 | м2 стяжки | 87,9 | 348,24 | 9,10 | 30610,52 | 800,28 | 29121,81 | 1002,48 | 34142,05 |
| | | *НР - 94%; СП - 8%* | | | 7,83 | 4,30 | 688,43 | 378,04 | | 2529,04 | |
| 239 | 1111-0101-2705 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10 | Покрытия из плиток многоцветных или одноцветных на клее из сухих смесей. Устройство | м2 покрытия | 87,9 | 4364,42 | 70,39 | 383632,94 | 6186,88 | 271612,49 | 102076,29 | 524565,97 |
| | | *НР - 94%; СП - 8%* | | | 1204,02 | 31,38 | 105833,57 | 2758,23 | | 38856,74 | |
| тип 6 | | | | | | | | | | | |
| 240 | 1111-0101-0102 РСНБ РК 2015 | Грунт. Уплотнение щебнем | м2 площади уплотнения | 36,7 | 361,16 | 28,98 | 13254,74 | 1063,69 | 9719,28 | 2694,75 | 17225,46 |
| | | *НР - 94%; СП - 8%* | | | 67,35 | 10,76 | 2471,78 | 394,98 | | 1275,96 | |
| 241 | 1111-0101-0209 РСНБ РК 2015 | Слои подстилающие бетонные. Устройство с уплотнением трамбовками | м3 подстилающего слоя | 1,468 | 36350,28 | 7,20 | 53362,21 | 10,57 | 48306,50 | 4742,43 | 62753,00 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | *НР - 94%; СП - 8%* | | | 3436,74 | -- | 5045,13 | -- | | 4648,37 | |
| 242 | 1106-0101-0115 РСНБ РК 2015 | Плиты фундаментные железобетонные плоские. Устройство | м3 | 5,505 | 34487,74 | 1643,47 | 189855,01 | 9047,29 | 170717,28 | 10971,29 | 216892,41 |
| | | *НР - 91%; СП - 8%* | | | 1832,96 | 357,11 | 10090,44 | 1965,92 | | 16066,10 | |
| 243 | 2105-0309-0303 РСНБ РК 2015 | Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012 | т | 0,084043 | 220232,00 | -- | 18508,96 | -- | 18508,96 | -- | 19989,67 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 1480,72 | |
| 244 | 1111-0101-1101 РСНБ РК 2015 | Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство | м2 стяжки | 36,7 | 984,42 | 26,79 | 36128,06 | 983,04 | 23516,99 | 11378,99 | 51307,61 |
| | | *НР - 94%; СП - 8%* | | | 316,84 | 13,00 | 11628,03 | 477,28 | | 3800,56 | |
| 245 | 1111-0101-1102 РСНБ РК 2015 К=2 | Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101 | м2 стяжки | 36,7 | 335,81 | 9,10 | 12324,18 | 334,13 | 11702,62 | 418,56 | 13762,16 |
| | | *НР - 94%; СП - 8%* | | | 7,83 | 4,30 | 287,43 | 157,84 | | 1019,42 | |
| 246 | 1111-0101-1501 РСНБ РК 2015 | Покрытия бетонные, толщина 30 мм. Устройство | м2 покрытия | 36,7 | 1487,04 | 89,93 | 54574,51 | 3300,59 | 39482,59 | 12225,11 | 72143,59 |
| | | *НР - 94%; СП - 8%* | | | 321,29 | 33,08 | 11791,34 | 1214,09 | | 5343,97 | |
| 247 | 1111-0101-1507 РСНБ РК 2015 | Покрытия бетонные и металлоцементные. Шлифовка | м2 покрытия | 36,7 | 846,19 | 66,47 | 31055,11 | 2439,39 | 152,67 | 27637,06 | 63387,55 |
| | | *НР - 94%; СП - 8%* | | | 775,56 | 25,56 | 28463,05 | 938,08 | | 4695,37 | |
| на отм.3,300; 6,300 | | | | | | | | | | | |
| тип 7 | | | | | | | | | | | |
| 248 | 1111-0101-1105 РСНБ РК 2015 | Стяжки легкобетонные толщиной 20 мм. Устройство | м2 стяжки | 144,9 | 1007,44 | 26,84 | 145977,84 | 3889,10 | 83013,01 | 57302,52 | 219542,79 |
| | | *НР - 94%; СП - 8%* | | | 407,70 | 13,00 | 59075,73 | 1884,40 | | 16262,43 | |
| 249 | 1111-0101-1106 РСНБ РК 2015 К=2 | Стяжки легкобетонные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1105 | м2 стяжки | 144,9 | 302,00 | 9,10 | 43760,38 | 1319,23 | 41285,89 | 1671,74 | 49066,69 |
| | | *НР - 94%; СП - 8%* | | | 7,97 | 4,30 | 1155,26 | 623,19 | | 3634,57 | |
| 250 | 1111-0101-1101 РСНБ РК 2015 | Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство | м2 стяжки | 144,9 | 1009,28 | 26,79 | 146245,15 | 3881,28 | 96453,76 | 44926,84 | 206465,75 |
| | | *НР - 94%; СП - 8%* | | | 316,84 | 13,00 | 45910,12 | 1884,40 | | 15293,76 | |
| 251 | 1111-0101-2707 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10 | Покрытия из плит керамогранитных на клее из сухих смесей. Устройство | м2 покрытия | 144,9 | 4418,83 | 121,77 | 640288,76 | 17644,39 | 481531,25 | 140125,85 | 842847,78 |
| | | *НР - 94%; СП - 8%* | | | 973,87 | 54,91 | 141113,13 | 7956,92 | | 62433,17 | |
| тип 8 | | | | | | | | | | | |
| 252 | 1111-0101-1101 РСНБ РК 2015 | Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство | м2 стяжки | 13,8 | 1009,28 | 26,79 | 13928,11 | 369,65 | 9186,07 | 4278,75 | 19663,40 |
| | | *НР - 94%; СП - 8%* | | | 316,84 | 13,00 | 4372,39 | 179,47 | | 1456,55 | |
| 253 | 1111-0101-0401 РСНБ РК 2015 | Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство первого слоя | м2 изолируемой поверхности | 13,8 | 1511,76 | 83,40 | 20862,33 | 1150,90 | 11157,64 | 8185,97 | 31372,17 |
| | | *НР - 94%; СП - 8%* | | | 619,84 | 11,21 | 8553,79 | 154,69 | | 2323,86 | |
| 254 | 1111-0101-0402 РСНБ РК 2015 | Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство последующего слоя | м2 изолируемой поверхности | 13,8 | 956,26 | 41,19 | 13196,34 | 568,35 | 7466,93 | 4934,30 | 19581,10 |
| | | *НР - 94%; СП - 8%* | | | 373,99 | 6,39 | 5161,06 | 88,20 | | 1450,45 | |
| 255 | 1111-0101-1101 РСНБ РК 2015 | Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство | м2 стяжки | 13,8 | 1009,28 | 26,79 | 13928,11 | 369,65 | 9186,07 | 4278,75 | 19663,40 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | *НР - 94%; СП - 8%* | | | 316,84 | 13,00 | 4372,39 | 179,47 | | 1456,55 | |
| 256 | 1111-0101-1102 РСНБ РК 2015 | Вычитается позиция: Стяжки цементные. Устройство. исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101 | м2 стяжки | 13,8 | -174,12 | -4,55 | -2402,87 | -62,82 | -2286,01 | -78,69 | -2680,09 |
| | | *НР - 94%; СП - 8%* | | | -3,92 | -2,15 | -54,04 | -29,68 | | -198,53 | |
| 257 | 1111-0101-2705 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10 | Покрытия из плиток многоцветных или одноцветных на клее из сухих смесей. Устройство | м2 покрытия | 13,8 | 4364,42 | 70,39 | 60229,06 | 971,32 | 42642,23 | 16025,63 | 82355,07 |
| | | *НР - 94%; СП - 8%* | | | 1204,02 | 31,38 | 16615,51 | 433,03 | | 6100,38 | |
| тип 9 | | | | | | | | | | | |
| 258 | 1111-0101-1105 РСНБ РК 2015 | Стяжки легкобетонные толщиной 20 мм. Устройство | м2 стяжки | 19,1 | 1007,44 | 26,84 | 19242,08 | 512,64 | 10942,36 | 7553,33 | 28939,04 |
| | | *НР - 94%; СП - 8%* | | | 407,70 | 13,00 | 7787,07 | 248,39 | | 2143,63 | |
| 259 | 1111-0101-1106 РСНБ РК 2015 К=2 | Стяжки легкобетонные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1105 | м2 стяжки | 19,1 | 302,00 | 9,10 | 5768,28 | 173,89 | 5442,10 | 220,36 | 6467,73 |
| | | *НР - 94%; СП - 8%* | | | 7,97 | 4,30 | 152,28 | 82,15 | | 479,09 | |
| 260 | 1111-0101-1101 РСНБ РК 2015 | Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство | м2 стяжки | 19,1 | 1009,28 | 26,79 | 19277,31 | 511,61 | 12714,06 | 5922,03 | 27215,29 |
| | | *НР - 94%; СП - 8%* | | | 316,84 | 13,00 | 6051,64 | 248,39 | | 2015,95 | |
| 261 | 1111-0101-1102 РСНБ РК 2015 К=5 | Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101 | м2 стяжки | 19,1 | 870,61 | 22,76 | 16628,58 | 434,74 | 15819,87 | 544,58 | 18547,02 |
| | | *НР - 94%; СП - 8%* | | | 19,58 | 10,75 | 373,98 | 205,36 | | 1373,85 | |
| 262 | 1111-0101-3602 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6 | Покрытия из линолеума. Устройство на мастике КН-2 | м2 покрытия | 19,1 | 2753,37 | 20,01 | 52589,29 | 382,23 | 45115,15 | 6840,53 | 64184,20 |
| | | *НР - 94%; СП - 8%* | | | 371,30 | 9,70 | 7091,91 | 185,25 | | 4754,39 | |
| тип 10 | | | | | | | | | | | |
| 263 | 1111-0101-0402 РСНБ РК 2015 | Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство последующего слоя | м2 изолируемой поверхности | 121,6 | 956,26 | 41,19 | 116280,82 | 5008,11 | 65795,53 | 43479,08 | 172540,69 |
| | | *НР - 94%; СП - 8%* | | | 373,99 | 6,39 | 45477,18 | 777,16 | | 12780,79 | |
| 264 | 1111-0101-1203 РСНБ РК 2015 | Лаги. Укладка по плитам перекрытий | м2 пола | 121,6 | 871,62 | 10,40 | 105989,09 | 1264,81 | 64629,35 | 38263,38 | 155792,67 |
| | | *НР - 94%; СП - 8%* | | | 329,73 | 5,02 | 40094,92 | 610,80 | | 11540,20 | |
| 265 | 1111-0101-3301 РСНБ РК 2015 | Покрытия дощатые толщиной 28 мм. Устройство | м2 покрытия | 121,6 | 4338,41 | 34,66 | 527550,61 | 4214,32 | 455224,73 | 65878,01 | 640902,91 |
| | | *НР - 94%; СП - 8%* | | | 560,13 | 16,21 | 68111,56 | 1971,43 | | 47474,29 | |
| тип 11 | | | | | | | | | | | |
| 266 | 1111-0101-1105 РСНБ РК 2015 | Стяжки легкобетонные толщиной 20 мм. Устройство | м2 стяжки | 36,5 | 1007,44 | 26,84 | 36771,51 | 979,66 | 20910,80 | 14434,38 | 55302,36 |
| | | *НР - 94%; СП - 8%* | | | 407,70 | 13,00 | 14881,05 | 474,68 | | 4096,47 | |
| 267 | 1111-0101-1101 РСНБ РК 2015 | Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство | м2 стяжки | 36,5 | 1009,28 | 26,79 | 36838,84 | 977,69 | 24296,50 | 11316,98 | 52008,28 |
| | | *НР - 94%; СП - 8%* | | | 316,84 | 13,00 | 11564,66 | 474,68 | | 3852,47 | |
| 268 | 1111-0101-1102 РСНБ РК 2015 К=2 | Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101 | м2 стяжки | 36,5 | 348,24 | 9,10 | 12710,85 | 332,31 | 12092,68 | 416,28 | 14177,30 |
| | | *НР - 94%; СП - 8%* | | | 7,83 | 4,30 | 285,87 | 156,98 | | 1050,17 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 269 | 1111-0101-2705 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10 | Покрытия из плиток многоцветных или одноцветных на клее из сухих смесей. Устройство | м2 покрытия | 36,5 | 4364,42 | 70,39 | 159301,51 | 2569,07 | 112785,62 | 42386,63 | 217823,18 |
| | | *НР - 94%; СП - 8%* | | | 1204,02 | 31,38 | 43946,82 | 1145,34 | | 16135,05 | |
| тип 12 | | | | | | | | | | | |
| 270 | 1111-0101-1101 РСНБ РК 2015 | Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство | м2 стяжки | 35,3 | 1009,28 | 26,79 | 35627,70 | 945,54 | 23497,71 | 10944,91 | 50298,42 |
| | | *НР - 94%; СП - 8%* | | | 316,84 | 13,00 | 11184,45 | 459,07 | | 3725,81 | |
| 271 | 1111-0101-1102 РСНБ РК 2015 К=2 | Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101 | м2 стяжки | 35,3 | 348,24 | 9,10 | 12292,96 | 321,39 | 11695,11 | 402,59 | 13711,20 |
| | | *НР - 94%; СП - 8%* | | | 7,83 | 4,30 | 276,47 | 151,82 | | 1015,64 | |
| 272 | 1111-0101-2705 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10 | Покрытия из плиток многоцветных или одноцветных на клее из сухих смесей. Устройство | м2 покрытия | 35,3 | 4364,42 | 70,39 | 154064,20 | 2484,60 | 109077,60 | 40993,10 | 210661,87 |
| | | *НР - 94%; СП - 8%* | | | 1204,02 | 31,38 | 42501,99 | 1107,69 | | 15604,58 | |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 13 | Тенге | | | | 12222352,02 | 274703,54 | 9459729,42 | 2425928,18 | 15820142,61 |
| | | | | | | | 2487919,05 | 93240,38 | -- | 1171862,42 | |
| | Стоимость общестроительных работ | | Тенге | | | | 12222352,02 | | | | |
| | Материалы | | Тенге | | | | 7844745,05 | | | | |
| | Всего заработная плата | | Тенге | | | | | 2581159,44 | | | |
| | Стоимость материалов и конструкций | | Тенге | | | | 18508,96 | | | | |
| | Местные материалы | | Тенге | | | | 1596475,42 | | | | |
| | | Накладные расходы | Тенге | | | | 2425928,18 | | | | |
| | | Сметная прибыль | Тенге | | | | 1171862,42 | | | | |
| | ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ | | Тенге | | | | 15820142,61 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | 2344,75 |
| | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | 2581159,44 | | | |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 13 | Тенге | | | | 15820142,61 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | 2344,75 |
| | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | 2581159,44 | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | **РАЗДЕЛ 14.Наружняя отделка** | | | | | | | | | |
| 273 | 1115-0108-1807 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 3 | Фасад здания из алюминиевых панелей. Устройство теплоизоляционного слоя 100 мм | м2 | 174,5 | 539,95 | 3,08 | 94220,78 | 536,83 | 50744,60 | 34483,18 | 139000,28 |
| | | *НР - 80%; СП - 8%* | | | 246,07 | 0,94 | 42939,35 | 164,62 | | 10296,32 | |
| 274 | 2111-0101-0107 РСНБ РК 2015 | Плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем теплоизоляционные марки П-175 ГОСТ 9573-2012 | м3 | 18,3225 | 33285,00 | -- | 609864,41 | -- | 609864,41 | -- | 658653,57 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 48789,15 | |
| 275 | 1115-0108-1801 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10 | Фасад здания из алюминиевых панелей. Устройство несущего каркаса с шагом 600 мм из Г-образного профиля | м2 | 196,3 | 2570,19 | 16,34 | 504527,68 | 3208,41 | 240914,28 | 208768,43 | 770359,80 |
| | | *НР - 80%; СП - 8%* | | | 1326,57 | 2,83 | 260404,98 | 555,56 | | 57063,69 | |
| 276 | 2203-0101-0401 РСНБ РК 2015 | Лист (сайдинг) хризотилцементный плоский прессованный декорированный толщиной 8 мм ГОСТ 18124-2012 | м2 | 196,3 | 1371,00 | -- | 269127,30 | -- | 269127,30 | -- | 290657,48 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 21530,18 | |
| | | **ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 14** | **Тенге** | | | | 1477740,17 | 3745,24 | 1170650,59 | 243251,61 | 1858671,13 |
| | | | | | | | 303344,34 | 720,18 | -- | 137679,34 | |
| | Стоимость общестроительных работ | | Тенге | | | | 1477740,17 | | | | |
| | Материалы | | Тенге | | | | 291658,88 | | | | |
| | Всего заработная плата | | Тенге | | | | | 304064,52 | | | |
| | Стоимость материалов и конструкций | | Тенге | | | | 878991,71 | | | | |
| | | Накладные расходы | Тенге | | | | 243251,61 | | | | |
| | | Сметная прибыль | Тенге | | | | 137679,34 | | | | |
| | ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ | | Тенге | | | | 1858671,13 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | 277,42 |
| | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | 304064,52 | | | |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 14 | Тенге | | | | 1858671,13 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | 277,42 |
| | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | 304064,52 | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | **РАЗДЕЛ 15.Козырек №1** | | | | | | | | | |
| 277 | 1109-0301-0212 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5 | Балки, ригели перекрытия, покрытия и под установку оборудования многоэтажных зданий высотой до 25 м. Монтаж | т конструкций | 0,71414 | 51726,33 | 25965,87 | 36939,84 | 18543,26 | 3063,84 | 13259,19 | 54214,95 |
| | | *НР - 69%; СП - 8%* | | | 21470,22 | 5437,96 | 15332,74 | 3883,47 | | 4015,92 | |
| 278 | 1113-0301-0406 РСНБ РК 2015 | Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз | м2 | 32,52 | 87,97 | 2,24 | 2860,68 | 72,72 | 1455,44 | 924,93 | 4088,46 |
| | | *НР - 69%; СП - 8%* | | | 40,98 | 0,24 | 1332,52 | 7,95 | | 302,85 | |
| 279 | 1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 К=2 | Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 | м2 | 32,52 | 186,54 | 3,18 | 6066,27 | 103,56 | 4405,58 | 1085,40 | 7723,81 |
| | | *НР - 69%; СП - 8%* | | | 47,88 | 0,49 | 1557,14 | 15,91 | | 572,13 | |
| 280 | 2105-0203-0802 РСНБ РК 2015 | Балка двутавровая горячекатаная с параллельными гранями полок нормальная № 20Б-35Б из углеродистой стали обыкновенного качества СТ РК 2585-2014 | т | 0,414472 | 310142,00 | -- | 128545,18 | -- | 128545,18 | -- | 138828,79 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 10283,61 | |
| 281 | 2105-0203-0801 РСНБ РК 2015 | Балка двутавровая горячекатаная с параллельными гранями полок нормальная № 10Б-18Б из углеродистой стали обыкновенного качества СТ РК 2585-2014 | т | 0,1697 | 323985,00 | -- | 54980,25 | -- | 54980,25 | -- | 59378,67 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 4398,42 | |
| 282 | 2105-0201-0502 РСНБ РК 2015 | Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005 | т | 0,01113 | 223676,00 | -- | 2489,51 | -- | 2489,51 | -- | 2688,68 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 199,16 | |
| 283 | 2105-0201-0503 РСНБ РК 2015 | Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 140 до 250 мм, толщиной от 9 до 35 мм ГОСТ 535-2005 | т | 0,08085 | 303403,00 | -- | 24530,13 | -- | 24530,13 | -- | 26492,54 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 1962,41 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 284 | 2105-0101-0403 РСНБ РК 2015 | Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной от 4 до 12 мм ГОСТ 14637-89 | т | 0,00472 | 212660,00 | -- | 1003,76 | -- | 1003,76 | -- | 1084,06 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 80,30 | |
| 285 | 2105-0101-0404 РСНБ РК 2015 | Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной от 14 до 50 мм ГОСТ 14637-89 | т | 0,04534 | 213364,00 | -- | 9673,92 | -- | 9673,92 | -- | 10447,84 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 773,91 | |
| 286 | 1106-0801-0107 РСНБ РК 2015 | Перекрытия по стальным балкам и монолитные участки при сборном железобетонном перекрытии площадью до 5 м2, приведенной толщиной до 100 мм. Устройство | м3 | 2,78 | 55616,32 | 3078,35 | 154613,38 | 8557,83 | 104842,61 | 38980,12 | 209080,97 |
| | | *НР - 91%; СП - 8%* | | | 14824,80 | 583,58 | 41212,94 | 1622,35 | | 15487,48 | |
| 287 | 1106-0301-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1 | Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм | т | 0,40124 | 18494,83 | 918,71 | 7420,87 | 368,62 | 116,76 | 6419,73 | 14947,84 |
| | | *НР - 91%; СП - 8%* | | | 17285,12 | 296,99 | 6935,48 | 119,16 | | 1107,25 | |
| 288 | 2105-0301-3201 РСНБ РК 2015 | Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 | т | 0,39234 | 196378,00 | -- | 77046,94 | -- | 77046,94 | -- | 83210,70 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 6163,76 | |
| 289 | 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015 | Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 | т | 0,0089 | 197031,00 | -- | 1753,58 | -- | 1753,58 | -- | 1893,86 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 140,29 | |
| 290 | 1106-0301-0407 РСНБ РК 2015 | Детали закладные весом до 4 кг. Установка | т | 0,01703 | 387231,26 | 1225,26 | 6594,55 | 20,87 | 2783,62 | 3457,00 | 10855,67 |
| | | *НР - 91%; СП - 8%* | | | 222552,00 | 518,88 | 3790,06 | 8,84 | | 804,12 | |
| 291 | 1115-0108-1801 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10 | Фасад здания из алюминиевых панелей. Устройство несущего каркаса с шагом 600 мм из Г-образного профиля | м2 | 29,93 | 2570,19 | 16,34 | 76925,69 | 489,19 | 36732,37 | 31831,07 | 117457,30 |
| | | *НР - 80%; СП - 8%* | | | 1326,57 | 2,83 | 39704,13 | 84,71 | | 8700,54 | |
| 292 | 2203-0101-0401 РСНБ РК 2015 | Лист (сайдинг) хризотилцементный плоский прессованный декорированный толщиной 8 мм ГОСТ 18124-2012 | м2 | 29,93 | 1371,00 | -- | 41034,03 | -- | 41034,03 | -- | 44316,75 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 3282,72 | |
| Парапет козырька | | | | | | | | | | | |
| 293 | 1109-0302-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5 | Парапет козырька. Монтаж | т конструкций | 1,47593 | 28139,56 | 9649,66 | 41532,02 | 14242,22 | 5147,31 | 18050,54 | 64349,16 |
| | | *НР - 69%; СП - 8%* | | | 15002,40 | 2722,15 | 22142,49 | 4017,71 | | 4766,60 | |
| 294 | 2105-0204-0801 РСНБ РК 2015 | Швеллер горячекатаный с параллельными гранями полок № 5П-10П из углеродистой стали обыкновенного качества ГОСТ 380-2005 | т | 0,7258 | 269342,00 | -- | 195488,42 | -- | 195488,42 | -- | 211127,50 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 15639,07 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 295 | 2105-0204-0802 РСНБ РК 2015 | Швеллер горячекатаный с параллельными гранями полок № 12П-20П из углеродистой стали обыкновенного качества ГОСТ 380-2005 | т | 0,5325 | 301900,00 | -- | 160761,75 | -- | 160761,75 | -- | 173622,69 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 12860,94 | |
| 296 | 2105-0201-0502 РСНБ РК 2015 | Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005 | т | 0,2175 | 223676,00 | -- | 48649,53 | -- | 48649,53 | -- | 52541,49 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 3891,96 | |
| 297 | 2105-0101-0403 РСНБ РК 2015 | Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной от 4 до 12 мм ГОСТ 14637-89 | т | 0,00013 | 212660,00 | -- | 27,65 | -- | 27,65 | -- | 29,86 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 2,21 | |
| 298 | 1113-0301-0406 РСНБ РК 2015 | Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз | м2 | 37 | 87,97 | 2,24 | 3254,77 | 82,74 | 1655,95 | 1052,35 | 4651,69 |
| | | *НР - 69%; СП - 8%* | | | 40,98 | 0,24 | 1516,09 | 9,05 | | 344,57 | |
| 299 | 1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 К=2 | Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 | м2 | 37 | 186,54 | 3,18 | 6901,97 | 117,82 | 5012,50 | 1234,93 | 8787,85 |
| | | *НР - 69%; СП - 8%* | | | 47,88 | 0,49 | 1771,65 | 18,10 | | 650,95 | |
| 300 | 1115-0108-1801 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10 | Фасад здания из алюминиевых панелей. Устройство несущего каркаса с шагом 600 мм из Г-образного профиля | м2 | 36,7 | 2570,19 | 16,34 | 94325,86 | 599,84 | 45041,03 | 39031,08 | 144025,49 |
| | | *НР - 80%; СП - 8%* | | | 1326,57 | 2,83 | 48684,99 | 103,87 | | 10668,56 | |
| 301 | 2203-0101-0401 РСНБ РК 2015 | Лист (сайдинг) хризотилцементный плоский прессованный декорированный толщиной 8 мм ГОСТ 18124-2012 | м2 | 36,7 | 1371,00 | -- | 50315,70 | -- | 50315,70 | -- | 54340,96 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 4025,26 | |
| Балки козырька | | | | | | | | | | | |
| 302 | 1109-0302-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5 | Прогоны при шаге ферм до 12 м при высоте здания до 25 м. Монтаж | т конструкций | 0,10215 | 28139,56 | 9649,66 | 2874,46 | 985,71 | 356,25 | 1249,29 | 4453,64 |
| | | *НР - 69%; СП - 8%* | | | 15002,40 | 2722,15 | 1532,50 | 278,07 | | 329,90 | |
| 303 | 2301-0201-0178 РСНБ РК 2015 | Трубы стальные электросварные прямошовные, D 102 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80 | м | 13,95 | 1705,00 | -- | 23784,75 | -- | 23784,75 | -- | 25687,53 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 1902,78 | |
| 304 | 1112-0101-0716 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 3 | Покрытия кровельные из профилированного оцинкованного листа. Устройство | м2 кровли | 8,19 | 721,89 | 19,62 | 5912,28 | 160,66 | 631,27 | 4765,61 | 11532,12 |
| | | *НР - 92%; СП - 8%* | | | 625,20 | 7,29 | 5120,35 | 59,66 | | 854,23 | |
| 305 | 2110-0104-0722 РСНБ РК 2015 | Профилированный настил оцинкованный высотой профиля 44 мм, толщиной стали 0,8 мм, толщиной защитного покрытия от 22 мкм до 30 мкм СТ РК EN 508-1-2012 | м2 | 9,4185 | 3149,00 | -- | 29658,86 | -- | 29658,86 | -- | 32031,56 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 2372,71 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 306 | 1113-0301-0406 РСНБ РК 2015 | Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз | м2 | 4,467906 | 87,97 | 2,24 | 393,03 | 9,99 | 199,96 | 127,08 | 561,71 |
| | | *НР - 69%; СП - 8%* | | | 40,98 | 0,24 | 183,07 | 1,09 | | 41,61 | |
| 307 | 1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 К=2 | Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 | м2 | 4,467906 | 186,54 | 3,18 | 833,44 | 14,23 | 605,28 | 149,12 | 1061,17 |
| | | *НР - 69%; СП - 8%* | | | 47,88 | 0,49 | 213,93 | 2,19 | | 78,61 | |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 15 | Тенге | | | | 1297193,07 | 44369,25 | 1061793,72 | 161617,42 | 1575515,33 |
| | | | | | | | 191030,09 | 10232,12 | -- | 116704,84 | |
| | Стоимость общестроительных работ | | Тенге | | | | 1192062,00 | | | | |
| | Материалы | | Тенге | | | | 114923,32 | | | | |
| | Всего заработная плата | | Тенге | | | | | 154075,24 | | | |
| | Стоимость материалов и конструкций | | Тенге | | | | 825959,21 | | | | |
| | Местные материалы | | Тенге | | | | 88559,05 | | | | |
| | | Накладные расходы | Тенге | | | | 129058,41 | | | | |
| | | Сметная прибыль | Тенге | | | | 105689,63 | | | | |
| | ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ | | Тенге | | | | 1426810,00 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | 141,23 |
| | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | 154075,24 | | | |
| | Стоимость металломонтажных работ | | Тенге | | | | 81346,32 | | | | |
| | Материалы | | Тенге | | | | 8567,39 | | | | |
| | Всего заработная плата | | Тенге | | | | | 47186,97 | | | |
| | | Накладные расходы | Тенге | | | | 32559,01 | | | | |
| | | Сметная прибыль | Тенге | | | | 9112,43 | | | | |
| | ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ | | Тенге | | | | 123017,76 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | 38,50 |
| | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | 47186,97 | | | |
| | Стоимость сантехнических работ | | Тенге | | | | 23784,75 | | | | |
| | Стоимость материалов и конструкций | | Тенге | | | | 23784,75 | | | | |
| | | Сметная прибыль | Тенге | | | | 1902,78 | | | | |
| | ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ | | Тенге | | | | 25687,53 | | | | |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 15 | Тенге | | | | 1575515,33 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | 179,74 |
| | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | 201262,22 | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | **РАЗДЕЛ 16.Крыльцо-3шт.** | | | | | | | | | |
| 308 | 1111-0101-0102 РСНБ РК 2015 | Грунт. Уплотнение щебнем | м2 площади уплотнения | 6,156 | 361,16 | 28,98 | 2223,33 | 178,42 | 1630,30 | 452,01 | 2889,37 |
| | | *НР - 94%; СП - 8%* | | | 67,35 | 10,76 | 414,61 | 66,25 | | 214,03 | |
| 309 | 1106-0101-0114 РСНБ РК 2015 | Плиты фундаментные бетонные плоские. Устройство крыльца | м3 | 2,86 | 35165,57 | 1156,79 | 100573,52 | 3308,41 | 94424,33 | 3233,16 | 112111,22 |
| | | *НР - 91%; СП - 8%* | | | 993,28 | 249,00 | 2840,78 | 712,15 | | 8304,53 | |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 16 | Тенге | | | | 102796,85 | 3486,83 | 96054,63 | 3685,18 | 115000,59 |
| | | | | | | | 3255,39 | 778,40 | -- | 8518,56 | |
| | Стоимость общестроительных работ | | Тенге | | | | 102796,85 | | | | |
| | Материалы | | Тенге | | | | 2453,35 | | | | |
| | Всего заработная плата | | Тенге | | | | | 4033,79 | | | |
| | Местные материалы | | Тенге | | | | 93601,28 | | | | |
| | | Накладные расходы | Тенге | | | | 3685,18 | | | | |
| | | Сметная прибыль | Тенге | | | | 8518,56 | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ | | Тенге | | | | 115000,59 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | 3,82 |
| | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | 4033,79 | | | |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 16 | Тенге | | | | 115000,59 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | 3,82 |
| | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | 4033,79 | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | **РАЗДЕЛ 17.Пандус.** | | | | | | | | | |
| 310 | 1111-0101-0102 РСНБ РК 2015 | Грунт. Уплотнение щебнем | м2 площади уплотнения | 7,48 | 361,16 | 28,98 | 2701,51 | 216,80 | 1980,93 | 549,23 | 3510,80 |
| | | *НР - 94%; СП - 8%* | | | 67,35 | 10,76 | 503,78 | 80,50 | | 260,06 | |
| 311 | 1106-0101-0114 РСНБ РК 2015 | Плиты фундаментные бетонные плоские. Устройство крыльца | м3 | 2,26 | 35165,57 | 1156,79 | 79474,18 | 2614,34 | 74615,03 | 2554,88 | 88591,38 |
| | | *НР - 91%; СП - 8%* | | | 993,28 | 249,00 | 2244,81 | 562,74 | | 6562,32 | |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 17 | Тенге | | | | 82175,69 | 2831,13 | 76595,96 | 3104,11 | 92102,19 |
| | | | | | | | 2748,60 | 643,25 | -- | 6822,38 | |
| | Стоимость общестроительных работ | | Тенге | | | | 82175,69 | | | | |
| | Материалы | | Тенге | | | | 2631,32 | | | | |
| | Всего заработная плата | | Тенге | | | | | 3391,84 | | | |
| | Местные материалы | | Тенге | | | | 73964,65 | | | | |
| | | Накладные расходы | Тенге | | | | 3104,11 | | | | |
| | | Сметная прибыль | Тенге | | | | 6822,38 | | | | |
| | ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ | | Тенге | | | | 92102,19 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | 3,22 |
| | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | 3391,84 | | | |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 17 | Тенге | | | | 92102,19 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | 3,22 |
| | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | 3391,84 | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | **РАЗДЕЛ 18.Подпольный канал** | | | | | | | | | |
| 312 | 1111-0101-0102 РСНБ РК 2015 | Грунт. Уплотнение щебнем | м2 площади уплотнения | 1,188 | 361,16 | 28,98 | 429,06 | 34,43 | 314,62 | 87,23 | 557,60 |
| | | *НР - 94%; СП - 8%* | | | 67,35 | 10,76 | 80,01 | 12,79 | | 41,30 | |
| 313 | 1106-1301-0103 РСНБ РК 2015 | Стены и плоские днища прямоугольных сооружений при толщине до 150 мм. Устройство | м3 | 3,96 | 50687,60 | 5173,66 | 200722,91 | 20487,69 | 121674,11 | 59834,63 | 281402,15 |
| | | *НР - 91%; СП - 8%* | | | 14788,16 | 1815,97 | 58561,11 | 7191,23 | | 20844,60 | |
| 314 | 1108-0201-0703 РСНБ РК 2015 | Решетки приямков металлические. Установка | т металлических изделий | 0,40004 | 104381,22 | 8752,11 | 41756,66 | 3501,19 | 19912,36 | 18192,05 | 64744,61 |
| | | *НР - 93%; СП - 8%* | | | 45853,20 | 3045,27 | 18343,11 | 1218,23 | | 4795,90 | |
| 315 | 2105-0101-0403 РСНБ РК 2015 | Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной от 4 до 12 мм ГОСТ 14637-89 | т | 0,40004 | 212660,00 | -- | 85072,51 | -- | 85072,51 | -- | 91878,31 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 6805,80 | |
| 316 | 1113-0301-0406 РСНБ РК 2015 К=2 | Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз | м2 | 12,74 | 175,93 | 4,47 | 2241,40 | 56,98 | 1140,36 | 724,70 | 3203,38 |
| | | *НР - 69%; СП - 8%* | | | 81,95 | 0,49 | 1044,06 | 6,23 | | 237,29 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 317 | 1113-0301-1406<br>РСНБ РК 2015 | **Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115** | м2 | 12,74 | 93,27 | 1,59 | 1188,26 | 20,28 | 862,96 | 212,61 | 1512,93 |
| | | *НР - 69%; СП - 8%* | | | 23,94 | 0,24 | 305,01 | 3,12 | | 112,07 | |
| | | **ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 18** | **Тенге** | | | | 331410,80 | 24100,58 | 228976,92 | 79051,22 | 443298,98 |
| | | | | | | | 78333,31 | 8431,59 | -- | 32836,96 | |
| | Стоимость общестроительных работ | | Тенге | | | | 331410,80 | | | | |
| | Материалы | | Тенге | | | | 31112,01 | | | | |
| | Всего заработная плата | | Тенге | | | | | 86764,90 | | | |
| | Стоимость материалов и конструкций | | Тенге | | | | 85072,51 | | | | |
| | Местные материалы | | Тенге | | | | 112792,40 | | | | |
| | | Накладные расходы | Тенге | | | | 79051,22 | | | | |
| | | Сметная прибыль | Тенге | | | | 32836,96 | | | | |
| | ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ | | Тенге | | | | 443298,98 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | 73,44 |
| | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | 86764,90 | | | |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 18 | Тенге | | | | 443298,98 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | 73,44 |
| | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | 86764,90 | | | |
| | | **ИТОГО ПО СМЕТЕ:** | **Тенге** | | | | | | | | 83888554,68 |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | |
| | | - Зарплата рабочих строителей | Тенге | | | | 11663386,10 | | | | |
| | | - Затраты на эксплуатацию машин | Тенге | | | | | 1541990,05 | | | |
| | | - в том числе зарплата машинистов | Тенге | | | | | 463185,65 | | | |
| | | - Материалов, изделий и конструкций | Тенге | | | | | | 53850257,28 | | |
| | | - Накладные расходы | Тенге | | | | | | | 10618954,23 | |
| | | - Сметная прибыль | Тенге | | | | | | | 6213967,00 | |

Наименование стройки Привязка проектно-сметной документации на строительство физкультурно-оздоровительного комплекса в селе Коктогай Индерского района

# Объектная смета № 4-1
# (Объектный сметный расчет)

на строительство Наружные сети электроснабжения и связи Наружные сети электроснабжения и связи
(наименование объекта)

| | | |
|---|---|---|
| Сметная стоимость работ и затрат | 1902,279 | тыс.тенге |
| Нормативная трудоемкость | 0,39 | тыс.чел.-ч |
| Сметная заработная плата | 471,26 | тыс.тенге |

в ценах на 1.01.2001г.

| № п/п | Номера смет | Наименование работ и затрат | Сметная стоимость, тысяч тенге | | | | Норматив-ная трудо-емкость, тысяч человеко-часов | Сметная заработная плата, тысяч тенге | Показатели единичной стоимости |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | строительно-монтажных работ | оборудования, мебели и инвентаря | прочих затрат | всего | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1. | 4-1-1 | система связи | 490,492 | -- | -- | 490,492 | 0,15 | 187,552 | -- |
| 2. | 4-1-3 | наружное освещение спортивных площадок | 1360,001 | 51,786 | -- | 1411,787 | 0,25 | 283,708 | -- |
| | | **ИТОГО** | **1850,493** | **51,786** | **--** | **1902,279** | **0,39** | **471,26** | |

Главный инженер проекта

Директор

Форма 4

Наименование стройки - Привязка проектно-сметной документации на строительство физкультурно-оздоровительного комплекса в селе Коктогай Индерского района Атырауской области
Шифр стройки 86-31/2
Наименование объекта - Наружные сети электроснабжения и связи
Шифр объекта 4-1

# ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 4-1-1
## (Локальный сметный расчет)

на система связи
*(наименование работ и зат рат )*

Основание: РП,86-31/08/2017-СС

| | | |
|---|---|---|
| Сметная стоимость | 490,492 | тыс.тенге |
| Сметная заработная плата | 187,552 | тыс.тенге |
| Нормативная трудоемкость | 0,146 | тыс.чел-ч |

Составлен(а) в текущих ценах 4 квартала 2018 года

| № п/п | Шифр норм, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость единицы, тенге | | Общая стоимость, тенге | | | Накладные расходы, тенге | Всего стоимость с НР и СП, тенге |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Всего | эксплуатация машин | Всего | эксплуатация машин | материалы | | |
| | | | | | зарплата рабочих-строителей | в т. ч. зарплата машинистов | зарплата рабочих-строителей | в т. ч. зарплата машинистов | оборудование, мебель, инвентарь | Сметная прибыль, тенге | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1 | 1101-0205-0202 РСНБ РК 2015 | Грунты 2 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной более 2 м и котлованах площадью сечения до 5 м2, глубиной до 2 м/Очистка колодца | м3 грунта | 9,42 | 2304,37 | -- | 21707,17 | -- | -- | 15629,16 | 40323,23 |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | 2304,37 | -- | 21707,17 | -- | | 2986,91 | |
| 2 | 1101-0205-0302 РСНБ РК 2015 | Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами | м3 грунта | 7 | 1523,06 | -- | 10661,42 | -- | -- | 7676,22 | 19804,65 |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | 1523,06 | -- | 10661,42 | -- | | 1467,01 | |
| 3 | 1101-0205-0502 РСНБ РК 2015 | Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2 | м3 грунта | 7 | 794,12 | -- | 5558,87 | -- | -- | 4002,39 | 10326,15 |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | 794,12 | -- | 5558,87 | -- | | 764,90 | |
| 4 | 1134-0201-0301 РСНБ РК 2015 | Трубопроводы из полиэтиленовых труб. Устройство. До 2-х отверстий | канало-километр трубопровода | 0,02 | 135195,00 | -- | 2703,90 | -- | 30,60 | 2031,71 | 5114,46 |
| | | *НР - 76%; СП - 8%* | | | 133665,00 | -- | 2673,30 | -- | | 378,85 | |
| 5 | 1308-0201-0901 РСНБ РК 2015 | Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах | м кабеля | 25 | 310,07 | 141,94 | 7751,78 | 3548,50 | 1145,78 | 2962,85 | 11571,80 |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | 122,30 | 42,30 | 3057,50 | 1057,58 | | 857,17 | |
| 6 | 2301-0501-1510 РСНБ РК 2015 | Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 11 - 63х5,8 питьевая ГОСТ 18599-2001 | м | 20 | 804,00 | -- | 16080,00 | -- | 16080,00 | -- | 17366,40 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 1286,40 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | 2306-0401-0541 РСНБ РК 2015 | Кабели телефонные ТППэпЗ 10х2х0,5-315 ГОСТ 31943-2012 | км | 0,0255 | 309297,00 | -- | 7887,07 | -- | 7887,07 | -- | 8518,04 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 630,97 | |
| 8 | 1310-0902-0208 РСНБ РК 2015 | Консоль одноместная. Установка в коллекторе | шт. | 1 | 500,51 | 101,70 | 500,51 | 101,70 | 211,01 | 161,63 | 715,11 |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | 187,80 | 36,69 | 187,80 | 36,69 | | 52,97 | |
| 9 | 2404-0201-0647 РСНБ РК 2015 | Скобы СО-14 ГОСТ 51177-98 | 10 шт. | 1 | 148,00 | -- | 148,00 | -- | 148,00 | -- | 159,84 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 11,84 | |
| 10 | 1310-0902-0912 РСНБ РК 2015 | Коробка распределительная настенная. Монтаж на кабеле с пластмассовой оболочкой | коробка | 1 | 3986,28 | 1152,60 | 3986,28 | 1152,60 | 387,68 | 2060,51 | 6530,54 |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | 2446,00 | 415,82 | 2446,00 | 415,82 | | 483,74 | |
| 11 | 2306-1707-0101 РСНБ РК 2015 | Коробка телефонная распределительная, ГОСТ 12434-93 серия ТВС-К 10 | шт. | 1 | 2858,00 | -- | 2858,00 | -- | 2858,00 | -- | 3086,64 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 228,64 | |
| 12 | 1134-0201-1201 РСНБ РК 2015 | Колодцы. Устройство ввода труб | канал | 2 | 1006,22 | -- | 2012,44 | -- | 252,25 | 1337,74 | 3618,19 |
| | | *НР - 76%; СП - 8%* | | | 880,09 | -- | 1760,18 | -- | | 268,01 | |
| 13 | 1146-0302-0401 РСНБ РК 2015 | Стены, полы бетонные толщиной 100 мм. Пробивка отверстий площадью до 20 см2 | отверстие | 2 | 269,54 | 112,06 | 539,08 | 224,11 | -- | 353,95 | 964,47 |
| | | *НР - 84%; СП - 8%* | | | 157,48 | 53,20 | 314,97 | 106,40 | | 71,44 | |
| 14 | 1146-0303-0103 РСНБ РК 2015 | Стены и перегородки железобетонные. Заделка отверстий, гнезд и борозд площадью до 0,1 м2 | м3 заделки | 0,01 | 137854,05 | 1124,64 | 1378,54 | 11,25 | 669,69 | 590,40 | 2126,46 |
| | | *НР - 84%; СП - 8%* | | | 69760,34 | 525,89 | 697,60 | 5,26 | | 157,52 | |
| 15 | 1310-0105-0107 РСНБ РК 2015 | Кабель емкостью 10х2. Разделка и включение в штифтовые рамки пайкой | конец кабеля | 40 | 1117,20 | -- | 44688,18 | -- | 660,18 | 26857,08 | 77268,88 |
| | | *НР - 61%; СП - 8%* | | | 1100,70 | -- | 44028,00 | -- | | 5723,62 | |
| 16 | 1310-0904-0903 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7 | Кабель волоконно-оптический ГТС с числом волокон 12. Измерение на смонтированном участке в одном направлении | участок | 10 | 19519,10 | 12705,80 | 195191,00 | 127058,00 | -- | 66843,07 | 282996,80 |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | 6813,30 | 2470,46 | 68133,00 | 24704,60 | | 20962,73 | |
| | | ИТОГО ПО СМЕТЕ: | Тенге | | | | | | | | 490491,67 |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | |
| | | - Зарплата рабочих строителей | Тенге | | | | 161225,81 | | | | |
| | | - Затраты на эксплуатацию машин | Тенге | | | | | 132096,16 | | | |
| | | - в том числе зарплата машинистов | Тенге | | | | | 26326,34 | | | |
| | | - Материалов, изделий и конструкций | Тенге | | | | | | 30330,27 | | |
| | | - Накладные расходы | Тенге | | | | | | | 130506,72 | |
| | | - Сметная прибыль | Тенге | | | | | | | 36332,72 | |

Форма 4

Наименование стройки - Привязка проектно-сметной документации на строительство физкультурно-оздоровительного комплекса в селе Коктогай Индерского района Атырауской области
Шифр стройки 86-31/2
Наименование объекта - Наружные сети электроснабжения и связи
Шифр объекта 4-1

# ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 4-1-3
## (Локальный сметный расчет)

на наружное освещение спортивных площадок
*(наименование работ и зат рат )*

Основание: 86-31/08/2017-ЭОН.СО

| | | |
|---|---|---|
| Сметная стоимость | 1411,787 | тыс.тенге |
| Сметная заработная плата | 283,708 | тыс.тенге |
| Нормативная трудоемкость | 0,247 | тыс.чел-ч |

Составлен(а) в текущих ценах на 4 квартал 2018 года

| № п/п | Шифр норм, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость единицы, тенге | | Общая стоимость, тенге | | | Накладные расходы, тенге | Всего стоимость с НР и СП, тенге |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Всего / зарплата рабочих-строителей | эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов | Всего / зарплата рабочих-строителей | эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов | материалы / оборудование, мебель, инвентарь | Сметная прибыль, тенге | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| | | **РАЗДЕЛ 1.Наружное освещение спортивных площадок** | | | | | | | | | |
| 1 | 1133-0202-0101<br>РСНБ РК 2015 | Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные. Установка | опора | 6 | 6605,50 | 2947,63 | 39633,01 | 17685,78 | 2412,19 | 22445,62 | 67044,91 |
| | | *НР - 80%; СП - 8%* | | | 3255,84 | 1420,33 | 19535,04 | 8521,98 | | 4966,29 | |
| 2 | 1308-0205-0302<br>РСНБ РК 2015 | Кронштейны специальные сварные металлические, количество рожков 2. Монтаж на опорах для светильников | шт. | 6 | 12666,79 | 6738,27 | 76000,74 | 40429,62 | 1528,02 | 34748,65 | 119609,35 |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | 5673,85 | 2369,82 | 34043,10 | 14218,92 | | 8859,95 | |
| 3 | 1308-0305-0605<br>РСНБ РК 2015 | Прожектор с лампой мощностью 500 Вт. Установка отдельно на кронштейне, установленном на опоре | шт. | 12 | 10852,91 | 6040,20 | 130234,97 | 72482,43 | 13556,54 | 50105,36 | 194767,55 |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | 3683,00 | 2116,23 | 44196,00 | 25394,77 | | 14427,23 | |
| 4 | 1308-0206-1701<br>РСНБ РК 2015 | Труба стальная диаметром до 25 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам с креплением скобами | м | 16,2 | 412,96 | 51,49 | 6690,01 | 834,07 | 868,93 | 3753,46 | 11278,95 |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | 307,84 | 13,96 | 4987,01 | 226,14 | | 835,48 | |
| 5 | 1310-0702-0501<br>РСНБ РК 2015 | Коробка . Монтаж на стене | шт. | 6 | 628,16 | -- | 3768,94 | -- | 27,94 | 2282,01 | 6535,03 |
| | | *НР - 61%; СП - 8%* | | | 623,50 | -- | 3741,00 | -- | | 484,08 | |
| 6 | 1308-0305-0901<br>РСНБ РК 2015 | Щитки осветительные массой 6 кг. Установка в нише распорными дюбелями | шт. | 1 | 3052,75 | 87,55 | 3052,75 | 87,55 | 425,20 | 1850,18 | 5295,16 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | 2540,00 | 29,70 | 2540,00 | 29,70 | | 392,23 | |
| 7 | ТОО Элекомп | Ящик ЯУО9602С-3574 | шт | 1 | 51785,71 | -- | 51785,71 | -- | | -- | 51785,71 |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | 51785,71 | -- | |
| 8 | 2104-0405-0102 РСНБ РК 2015 | Стойки железобетонные вибрированные для опор высоковольтных линий электропередачи, марка СВ110-3,5 из тяжелого бетона класса В30 СТ РК 2387-2013 | шт. | 6 | 49217,00 | -- | 295302,00 | -- | 295302,00 | -- | 318926,16 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 23624,16 | |
| 9 | 2307-0106-0423 РСНБ РК 2015 | Светильник промышленный светодиодный модель СДО 03, мощность 100 Вт, световой поток 8000 лм, цветовая температура 4000-6500 К, степень защиты IP65 СТ РК 2595-2014 | шт. | 16 | 15201,00 | -- | 243216,00 | -- | 243216,00 | -- | 262673,28 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 19457,28 | |
| 10 | 2301-0101-0120 РСНБ РК 2015 | Трубы стальные сварные водогазопроводные неоцинкованные легкие, DN 25, толщина стенки 2,5 мм ГОСТ 3262-75 | м | 16,2 | 351,00 | -- | 5686,20 | -- | 5686,20 | -- | 6141,10 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 454,90 | |
| 11 | 2105-0201-0502 РСНБ РК 2015 | Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005 | т | 0,048 | 223676,00 | -- | 10736,45 | -- | 10736,45 | -- | 11595,36 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 858,92 | |
| 12 | 2105-0304-0111 РСНБ РК 2015 | Прокат стальной горячекатаный круглый из углеродистой обыкновенной и низколегированной стали диаметром 12 мм ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 2590-2006) | т | 0,0132 | 201891,00 | -- | 2664,96 | -- | 2664,96 | -- | 2878,16 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 213,20 | |
| 13 | 2307-0202-0519 РСНБ РК 2015 | Коробки монтажные распаячные для открытой установки с повышенной степенью защиты модели У994, IP55, 10 гермовводов, размерами 150 мм х 150 мм х 70 мм, типа ИЭК | шт. | 6 | 607,00 | -- | 3642,00 | -- | 3642,00 | -- | 3933,36 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 291,36 | |
| 14 | 2404-0207-2503 РСНБ РК 2015 | Сжим (при ответвлении стальных проводов) ГОСТ Р 51177-98 | 100 шт. | 0,12 | 1036,00 | -- | 124,32 | -- | 124,32 | -- | 134,27 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 9,95 | |
| 15 | 1133-0105-1102 РСНБ РК 2015 | Заземлители. Забивка вручную на глубину до 3 м | 1 заземлитель | 6 | 1704,06 | 51,96 | 10224,37 | 311,76 | 5796,13 | 3293,18 | 14598,96 |
| | | *НР - 80%; СП - 8%* | | | 686,08 | -- | 4116,48 | -- | | 1081,40 | |
| 16 | 1101-0205-0302 РСНБ РК 2015 | Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами | м3 грунта | 7,56 | 1523,06 | -- | 11514,33 | -- | -- | 8290,32 | 21389,03 |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | 1523,06 | -- | 11514,33 | -- | | 1584,37 | |
| 17 | 1101-0205-0502 РСНБ РК 2015 | Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2 | м3 грунта | 7,56 | 794,12 | -- | 6003,58 | -- | -- | 4322,58 | 11152,25 |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | 794,12 | -- | 6003,58 | -- | | 826,09 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18 | 1308-0208-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9 | Заземлитель горизонтальный из стали полосовой сечением 160 мм2. Монтаж оборудования | м | 36 | 565,64 | 23,80 | 20362,89 | 856,67 | 13538,86 | 4465,86 | 26815,05 |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | 165,76 | 6,53 | 5967,36 | 235,22 | | 1986,30 | |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1 | Тенге | | | | 920643,23 | 132687,88 | 599525,74 | 135557,22 | 1136553,63 |
| | | | | | | | 136643,90 | 48626,73 | 51785,71 | 80353,18 | |
| | Стоимость оборудования | | Тенге | | | | 51785,71 | | | | |
| | ВСЕГО, Стоимость оборудования | | Тенге | | | | 51785,71 | | | | |
| | Стоимость монтажных работ | | Тенге | | | | 486968,29 | | | | |
| | Материалы | | Тенге | | | | 29945,49 | | | | |
| | Всего заработная плата | | Тенге | | | | | 135579,22 | | | |
| | Стоимость материалов и конструкций | | Тенге | | | | 246858,00 | | | | |
| | | Накладные расходы | Тенге | | | | 97205,53 | | | | |
| | | Сметная прибыль | Тенге | | | | 46733,91 | | | | |
| | ВСЕГО, Стоимость монтажных работ | | Тенге | | | | 630907,73 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | 103,76 |
| | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | 135579,22 | | | |
| | Стоимость общестроительных работ | | Тенге | | | | 376203,02 | | | | |
| | Материалы | | Тенге | | | | 8208,32 | | | | |
| | Всего заработная плата | | Тенге | | | | | 49691,41 | | | |
| | Стоимость материалов и конструкций | | Тенге | | | | 13525,73 | | | | |
| | Местные материалы | | Тенге | | | | 295302,00 | | | | |
| | | Накладные расходы | Тенге | | | | 38351,70 | | | | |
| | | Сметная прибыль | Тенге | | | | 33164,38 | | | | |
| | ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ | | Тенге | | | | 447719,09 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | 46,59 |
| | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | 49691,41 | | | |
| | Стоимость сантехнических работ | | Тенге | | | | 5686,20 | | | | |
| | Стоимость материалов и конструкций | | Тенге | | | | 5686,20 | | | | |
| | | Сметная прибыль | Тенге | | | | 454,90 | | | | |
| | ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ | | Тенге | | | | 6141,10 | | | | |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1 | Тенге | | | | 1136553,63 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | 150,35 |
| | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | 185270,63 | | | |
| | | **РАЗДЕЛ 2.Кабельные изделия 0,4кВ** | | | | | | | | | |
| 19 | 1308-0201-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9 | Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Монтаж в готовых траншеях без покрытий | м кабеля | 142,2 | 301,68 | 149,96 | 42898,49 | 21324,78 | 2443,54 | 18335,52 | 66132,73 |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | 134,53 | 44,56 | 19130,17 | 6335,83 | | 4898,72 | |
| 20 | 1308-0201-0901 РСНБ РК 2015 | Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах | м кабеля | 22,2 | 310,07 | 141,94 | 6883,58 | 3151,07 | 1017,45 | 2631,01 | 10275,76 |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | 122,30 | 42,30 | 2715,06 | 939,13 | | 761,17 | |
| 21 | 1308-0201-0810 РСНБ РК 2015 | Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка по установленным конструкциям и лоткам с креплением по всей длине | м кабеля | 43,8 | 426,65 | 173,30 | 18687,18 | 7590,41 | 3061,66 | 7369,28 | 28140,97 |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | 183,45 | 50,23 | 8035,11 | 2200,00 | | 2084,52 | |
| 22 | 2306-0137-0303 РСНБ РК 2015 | Кабели силовые АВБбШв 4х6 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80 | км | 0,151164 | 278877,00 | -- | 42156,16 | -- | 42156,16 | -- | 45528,66 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 3372,49 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23 | 2306-0131-0301 РСНБ РК 2015 | **Кабели силовые АВВГ 3х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80** | км | 0,0612 | 63617,00 | -- | 3893,36 | -- | 3893,36 | -- | 4204,83 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 311,47 | |
| | | **ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2** | Тенге | | | | 114518,77 | 32066,26 | 52572,18 | 28335,81 | 154282,95 |
| | | | | | | | 29880,34 | 9474,96 | -- | 11428,37 | |
| | Стоимость монтажных работ | | Тенге | | | | 114518,77 | | | | |
| | Материалы | | Тенге | | | | 6522,65 | | | | |
| | Всего заработная плата | | Тенге | | | | | 39355,29 | | | |
| | Стоимость материалов и конструкций | | Тенге | | | | 46049,52 | | | | |
| | | Накладные расходы | Тенге | | | | 28335,81 | | | | |
| | | Сметная прибыль | Тенге | | | | 11428,37 | | | | |
| | ВСЕГО, Стоимость монтажных работ | | Тенге | | | | 154282,95 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | 33,01 |
| | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | 39355,29 | | | |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2 | Тенге | | | | 154282,95 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | 33,01 |
| | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | 39355,29 | | | |
| | | **РАЗДЕЛ 3.Трубы** | | | | | | | | | |
| 24 | 1122-0501-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4 | **Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 100 мм. Укладка** | км трубопровода | 0,006 | 320920,49 | 95004,17 | 1925,52 | 570,02 | 0,60 | 1507,63 | 3707,81 |
| | | *НР - 99%; СП - 8%* | | | 225816,00 | 27994,17 | 1354,90 | 167,97 | | 274,65 | |
| 25 | 2301-0501-1313 РСНБ РК 2015 | **Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 110х6,6 питьевая ГОСТ 18599-2001** | м | 6,06 | 1577,00 | -- | 9556,62 | -- | 9556,62 | -- | 10321,15 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 764,53 | |
| | | **ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3** | Тенге | | | | 11482,14 | 570,02 | 9557,22 | 1507,63 | 14028,96 |
| | | | | | | | 1354,90 | 167,97 | -- | 1039,18 | |
| | Стоимость общестроительных работ | | Тенге | | | | 1925,52 | | | | |
| | Материалы | | Тенге | | | | 0,60 | | | | |
| | Всего заработная плата | | Тенге | | | | | 1522,86 | | | |
| | | Накладные расходы | Тенге | | | | 1507,63 | | | | |
| | | Сметная прибыль | Тенге | | | | 274,65 | | | | |
| | ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ | | Тенге | | | | 3707,81 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | 1,32 |
| | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | 1522,86 | | | |
| | Стоимость сантехнических работ | | Тенге | | | | 9556,62 | | | | |
| | Стоимость материалов и конструкций | | Тенге | | | | 9556,62 | | | | |
| | | Сметная прибыль | Тенге | | | | 764,53 | | | | |
| | ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ | | Тенге | | | | 10321,15 | | | | |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3 | Тенге | | | | 14028,96 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | 1,32 |
| | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | 1522,86 | | | |
| | | **РАЗДЕЛ 4.Дополнительное материалы** | | | | | | | | | |
| 26 | 1101-0205-0302 РСНБ РК 2015 | **Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами** | м3 грунта | 24,84 | 1523,06 | -- | 37832,81 | -- | -- | 27239,62 | 70278,23 |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | 1523,06 | -- | 37832,81 | -- | | 5205,79 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27 | 1101-0205-0502 РСНБ РК 2015 | Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2 | м3 грунта | 24,84 | 794,12 | -- | 19726,04 | -- | -- | 14202,75 | 36643,09 |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | 794,12 | -- | 19726,04 | -- | | 2714,30 | |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4 | Тенге | | | | 57558,85 | -- | -- | 41442,37 | 106921,32 |
| | | | | | | | 57558,85 | -- | -- | 7920,10 | |
| | Стоимость общестроительных работ | | Тенге | | | | 57558,85 | | | | |
| | Всего заработная плата | | Тенге | | | | | 57558,85 | | | |
| | | Накладные расходы | Тенге | | | | 41442,37 | | | | |
| | | Сметная прибыль | Тенге | | | | 7920,10 | | | | |
| | ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ | | Тенге | | | | 106921,32 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | 62,40 |
| | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | 57558,85 | | | |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4 | Тенге | | | | 106921,32 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | 62,40 |
| | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | 57558,85 | | | |
| | | ИТОГО ПО СМЕТЕ: | Тенге | | | | | | | | 1411786,86 |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | |
| | | - Зарплата рабочих строителей | Тенге | | | | 225437,98 | | | | |
| | | - Затраты на эксплуатацию машин | Тенге | | | | | 165324,16 | | | |
| | | - в том числе зарплата машинистов | Тенге | | | | | 58269,65 | | | |
| | | - Материалов, изделий и конструкций | Тенге | | | | | | 661655,14 | | |
| | | - Оборудование, инвентарь | Тенге | | | | | | 51785,71 | | |
| | | - Накладные расходы | Тенге | | | | | | | 206843,04 | |
| | | - Сметная прибыль | Тенге | | | | | | | 100740,83 | |

Наименование стройки Привязка проектно-сметной документации на строительство физкультурно-оздоровительного комплекса в селе Коктогай Индерского района

# Объектная смета № 7-1
# (Объектный сметный расчет)

на строительство Блаустройство Блаустройство
(наименование объекта)

| | | |
|---|---|---|
| Сметная стоимость работ и затрат | 59776,198 | тыс.тенге |
| Нормативная трудоемкость | 4,206 | тыс.чел.-ч |
| Сметная заработная плата | 4679,056 | тыс.тенге |

в ценах на 1.01.2001г.

| № п/п | Номера смет | Наименование работ и затрат | Сметная стоимость, тысяч тенге | | | | Норматив-ная трудо-емкость, тысяч человеко-часов | Сметная заработная плата, тысяч тенге | Показатели единичной стоимости |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | строительно-монтажных работ | оборудования, мебели и инвентаря | прочих затрат | всего | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1. | 7-1-1 | Благоустройство | 59235,247 | -- | -- | 59235,247 | 4,206 | 4657,912 | -- |
| 2. | 7-1-2 | МАФ | 540,952 | -- | -- | 540,952 | -- | 21,144 | -- |
| | | **ИТОГО** | **59776,198** | -- | -- | **59776,198** | **4,206** | **4679,056** | |

Главный инженер проекта

Директор

«СпецСтрой Согласование» ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ГОРОД АКТОБЕ РЕСПУБЛИКА КАЗАХСТАН

Форма 4

Наименование стройки - Привязка проектно-сметной документации на строительство физкультурно-оздоровительного комплекса в селе Коктогай Индерского района Атырауской области
Шифр стройки 86-31/2
Наименование объекта - Блаустройство
Шифр объекта 7-1

# ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 7-1-1
## (Локальный сметный расчет)

на Благоустройство
*(наименование работ и зат рат )*

Основание: РП,86-31/08/2017-ГП

| | | |
|---|---|---|
| Сметная стоимость | 59235,247 | тыс.тенге |
| Сметная заработная плата | 4657,912 | тыс.тенге |
| Нормативная трудоемкость | 4,206 | тыс.чел-ч |

Составлен(а) в текущих ценах 4 квартала 2018 года

| № п/п | Шифр норм, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей | Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов | Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей | Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов | Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь | Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге | Всего стоимость с НР и СП, тенге |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| | | **РАЗДЕЛ 1.ПОКРЫТИЕ** | | | | | | | | | |
| | | Асфальто-бетонное покрытие - 661,89 м2 | | | | | | | | | |
| 1 | 1101-0105-0802 РСНБ РК 2015 | Выемки. Срезка недобора грунта. Группа грунтов 2 | м3 грунта недобора | 99,3 | 758,09 | 305,66 | 75277,86 | 30352,18 | 75,94 | 38172,27 | 122526,14 |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | 451,66 | 82,25 | 44849,74 | 8167,30 | | 9076,01 | |
| 2 | 1101-0203-0102 РСНБ РК 2015 | Площади. Планировка механизированным способом. Группа грунтов 2 | м2 спланированной площади | 661,89 | 6,31 | 6,31 | 4176,19 | 4176,19 | -- | 824,23 | 5400,45 |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | -- | 1,73 | -- | 1144,76 | | 400,03 | |
| 3 | 1101-0201-0101 РСНБ РК 2015 | Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 25 см | м3 уплотненного грунта | 165,4725 | 68,97 | 68,97 | 11413,19 | 11413,19 | -- | 3215,00 | 15798,45 |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | -- | 26,99 | -- | 4465,28 | | 1170,26 | |
| 4 | 1101-0201-0107 РСНБ РК 2015 К=3 | Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. На каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 25 см | м3 уплотненного грунта | 165,4725 | 19,88 | 19,88 | 3288,92 | 3288,92 | -- | 715,89 | 4325,20 |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | -- | 6,01 | -- | 994,29 | | 320,39 | |
| 5 | 1127-0401-0101 РСНБ РК 2015 | Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песка. Устройство | м3 материала основания в плотном теле | 66,19 | 2736,90 | 978,48 | 181155,31 | 64765,89 | 107754,01 | 24422,65 | 222024,20 |
| | | *НР - 108%; СП - 8%* | | | 130,46 | 211,18 | 8635,41 | 13978,16 | | 16446,24 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 1127-0403-0201 РСНБ РК 2015 | Основания из щебня фракции 40-70 мм однослойные, толщиной 15 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 68,6 до 98,1 МПа (свыше 700 до 1000 кгс/см2) | м2 основания | 661,89 | 1248,52 | 182,20 | 826382,78 | 120598,22 | 685274,57 | 64504,89 | 962158,68 |
| | | *НР - 108%; СП - 8%* | | | 30,99 | 59,25 | 20509,99 | 39216,76 | | 71271,01 | |
| 7 | 1127-0602-0303 РСНБ РК 2015 | Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных крупнозернистых АБ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство | м2 покрытия | 661,89 | 2041,21 | 93,63 | 1351054,54 | 61973,01 | 1261882,62 | 49524,58 | 1512625,46 |
| | | *НР - 108%; СП - 8%* | | | 41,09 | 28,19 | 27198,91 | 18657,18 | | 112046,33 | |
| 8 | 1127-0602-0403 РСНБ РК 2015 К=4 | Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0303 | м2 покрытия | 661,89 | 952,06 | 0,08 | 630158,76 | 54,01 | 629813,33 | 314,73 | 680911,37 |
| | | *НР - 108%; СП - 8%* | | | 0,44 | -- | 291,42 | -- | | 50437,88 | |
| 9 | 1127-0602-0301 РСНБ РК 2015 | Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство | м2 покрытия | 661,89 | 2109,80 | 93,63 | 1396454,11 | 61973,01 | 1307282,18 | 49524,58 | 1561657,00 |
| | | *НР - 108%; СП - 8%* | | | 41,09 | 28,19 | 27198,91 | 18657,18 | | 115678,30 | |
| | | Покрытие из брусчатки - 363,48 м2 | | | | | | | | | |
| 10 | 1101-0203-0102 РСНБ РК 2015 | Площади. Планировка механизированным способом. Группа грунтов 2 | м2 спланированной площади | 363,48 | 6,31 | 6,31 | 2293,38 | 2293,38 | -- | 452,63 | 2965,69 |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | -- | 1,73 | -- | 628,65 | | 219,68 | |
| 11 | 1101-0201-0101 РСНБ РК 2015 | Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 25 см | м3 уплотненного грунта | 90,87 | 68,97 | 68,97 | 6267,61 | 6267,61 | -- | 1765,53 | 8675,79 |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | -- | 26,99 | -- | 2452,13 | | 642,65 | |
| 12 | 1101-0201-0107 РСНБ РК 2015 К=3 | Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. На каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 25 см | м3 уплотненного грунта | 90,87 | 19,88 | 19,88 | 1806,13 | 1806,13 | -- | 393,14 | 2375,21 |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | -- | 6,01 | -- | 546,02 | | 175,94 | |
| 13 | 1127-0401-0102 РСНБ РК 2015 | Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство | м3 материала основания в плотном теле | 43,6176 | 6509,31 | 1013,56 | 283920,70 | 44209,10 | 234021,07 | 16514,50 | 324470,02 |
| | | *НР - 108%; СП - 8%* | | | 130,46 | 220,11 | 5690,53 | 9600,68 | | 24034,82 | |
| 14 | 1111-0101-0201 РСНБ РК 2015 | Слои подстилающие песчаные. Устройство с уплотнением трамбовками | м3 подстилающего слоя | 18,17 | 5375,78 | 902,00 | 97677,92 | 16389,34 | 30274,31 | 54220,00 | 164049,75 |
| | | *НР - 94%; СП - 8%* | | | 2807,61 | 366,90 | 51014,27 | 6666,57 | | 12151,83 | |
| 15 | 1111-0101-2501 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7 | Покрытия из брусчатки. Устройство по готовому подстилающему слою с заполнением швов песком | м2 покрытия | 363,48 | 3149,32 | 124,21 | 1144715,74 | 45147,38 | 719153,10 | 369415,89 | 1635262,17 |
| | | *НР - 94%; СП - 8%* | | | 1046,59 | 34,61 | 380415,26 | 12580,37 | | 121130,53 | |
| | | Покрытие из щебня - 142,36 м2 | | | | | | | | | |
| 16 | 1101-0203-0102 РСНБ РК 2015 | Площади. Планировка механизированным способом. Группа грунтов 2 | м2 спланированной площади | 142,36 | 6,31 | 6,31 | 898,22 | 898,22 | -- | 177,28 | 1161,54 |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | -- | 1,73 | -- | 246,22 | | 86,04 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17 | 1101-0201-0101 РСНБ РК 2015 | Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 25 см | м3 уплотненного грунта | 35,59 | 68,97 | 68,97 | 2454,76 | 2454,76 | -- | 691,49 | 3397,95 |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | -- | 26,99 | -- | 960,40 | | 251,70 | |
| 18 | 1101-0201-0107 РСНБ РК 2015 К=3 | Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. На каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 25 см | м3 уплотненного грунта | 35,59 | 19,88 | 19,88 | 707,39 | 707,39 | -- | 153,97 | 930,27 |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | -- | 6,01 | -- | 213,85 | | 68,91 | |
| 19 | 1127-0403-0901 РСНБ РК 2015 | Покрытия толщиной 15 см, однослойные. Устройство при укатке щебня с пределом прочности на сжатие свыше 68,6 до 98,1 МПа (свыше 700 до 1000 кгс/см2) | м2 покрытия | 142,36 | 1342,41 | 196,11 | 191105,38 | 27917,54 | 156338,33 | 17145,37 | 224910,81 |
| | | *НР - 108%; СП - 8%* | | | 48,11 | 63,40 | 6849,51 | 9025,84 | | 16660,06 | |
| | | Искусственное спортивное покрытие - 1499 м2 | | | | | | | | | |
| 20 | 1127-0401-0101 РСНБ РК 2015 | Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песка. Устройство | м3 материала основания в плотном теле | 74,95 | 2736,90 | 978,48 | 205130,54 | 73337,41 | 122014,85 | 27654,90 | 251408,28 |
| | | *НР - 108%; СП - 8%* | | | 130,46 | 211,18 | 9778,28 | 15828,11 | | 18622,84 | |
| 21 | 1127-0403-0201 РСНБ РК 2015 | Основания из щебня фракции 40-70 мм однослойные, толщиной 15 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 68,6 до 98,1 МПа (свыше 700 до 1000 кгс/см2) | м2 основания | 1499 | 1248,52 | 182,20 | 1871531,20 | 273122,01 | 1551959,67 | 146085,95 | 2179026,52 |
| | | *НР - 108%; СП - 8%* | | | 30,99 | 59,25 | 46449,51 | 88815,26 | | 161409,37 | |
| 22 | 1127-0403-0204 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2 К=5 | Основания из щебня фракции 40-70 мм. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 68,6 до 98,1 МПа (свыше 700 до 1000 кгс/см2). добавлять на каждый 1 см изменения толщины слоя к нормам 1127-0403-0201, 1127-0403-0202, 1127-0403-0203 | м2 основания | 1499 | 371,27 | 55,64 | 556530,51 | 83401,14 | 473129,37 | 29990,09 | 633442,24 |
| | | *НР - 108%; СП - 8%* | | | -- | 18,52 | -- | 27768,60 | | 46921,65 | |
| 23 | 1127-0403-0201 РСНБ РК 2015 | Основания из щебня фракции 5-20 мм однослойные, толщиной 15 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 68,6 до 98,1 МПа (свыше 700 до 1000 кгс/см2) | м2 основания | 1499 | 1489,68 | 182,20 | 2233036,00 | 273122,01 | 1913464,51 | 146085,95 | 2569451,74 |
| | | *НР - 108%; СП - 8%* | | | 30,99 | 59,25 | 46449,51 | 88815,26 | | 190329,76 | |
| 24 | 1127-0403-0204 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2 К=5 | Основания из щебня фракции 40-70 мм. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 68,6 до 98,1 МПа (свыше 700 до 1000 кгс/см2). добавлять на каждый 1 см изменения толщины слоя к нормам 1127-0403-0201, 1127-0403-0202, 1127-0403-0203 | м2 основания | 1499 | 451,66 | 55,64 | 677032,12 | 83401,14 | 593630,98 | 29990,09 | 763583,98 |
| | | *НР - 108%; СП - 8%* | | | -- | 18,52 | -- | 27768,60 | | 56561,78 | |
| 25 | 1127-0401-0101 РСНБ РК 2015 | Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песка. Устройство | м3 материала основания в плотном теле | 74,95 | 2736,90 | 978,48 | 205130,54 | 73337,41 | 122014,85 | 27654,90 | 251408,28 |
| | | *НР - 108%; СП - 8%* | | | 130,46 | 211,18 | 9778,28 | 15828,11 | | 18622,84 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26 | 1127-0401-0102 РСНБ РК 2015 | Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, отсев. Устройство | м3 материала основания в плотном теле | 74,95 | 6509,31 | 1013,56 | 487873,16 | 75966,40 | 402128,49 | 28377,58 | 557550,80 |
| | | *НР - 108%; СП - 8%* | | | 130,46 | 220,11 | 9778,28 | 16497,26 | | 41300,06 | |
| 27 | 1127-0403-1301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7 | Прослойка из геокомпозита. Устройство | м2 основания дорожной поверхности | 1499 | 823,23 | 0,40 | 1234025,82 | 604,55 | 1205950,00 | 29866,97 | 1365004,21 |
| | | *НР - 108%; СП - 8%* | | | 18,33 | 0,12 | 27471,27 | 183,33 | | 101111,42 | |
| 28 | 1111-0101-0602 РСНБ РК 2015 | Гидроизоляция полимерцементным составом на латексе СКС-65-ГП толщиной слоя 30 мм. Устройство | м2 поверхности | 1499 | 2342,36 | 383,19 | 3511195,14 | 574403,16 | 1664497,74 | 1469161,76 | 5378785,45 |
| | | *НР - 94%; СП - 8%* | | | 848,76 | 193,89 | 1272294,24 | 290643,81 | | 398428,55 | |
| 29 | 1127-0401-0101 РСНБ РК 2015 | Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песка. Устройство | м3 материала основания в плотном теле | 74,95 | 2736,90 | 978,48 | 205130,54 | 73337,41 | 122014,85 | 27654,90 | 251408,28 |
| | | *НР - 108%; СП - 8%* | | | 130,46 | 211,18 | 9778,28 | 15828,11 | | 18622,84 | |
| 30 | 1127-1301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10 | Покрытия спортивные толщиной 12 мм. Устройство на бетонное основание | м2 покрытия | 1499 | 19372,84 | 22,64 | 29039879,73 | 33937,81 | 28105057,91 | 985032,36 | 32426905,05 |
| | | *НР - 108%; СП - 8%* | | | 600,99 | 7,46 | 900884,01 | 11182,99 | | 2401993,00 | |
| 31 | 1127-1301-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10 | Покрытия спортивные. Нанесение игровой разметки вручную | м разметки | 235 | 137,04 | 1,78 | 32204,87 | 417,86 | 7224,81 | 26567,53 | 63474,19 |
| | | *НР - 108%; СП - 8%* | | | 104,52 | 0,16 | 24562,20 | 37,36 | | 4701,79 | |
| | | Устройство бордюров | | | | | | | | | |
| 32 | 1127-0201-1002 РСНБ РК 2015 | Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий | м бортового камня | 598,1 | 2561,80 | 28,66 | 1532215,00 | 17138,62 | 1095515,25 | 460325,73 | 2151944,00 |
| | | *НР - 108%; СП - 8%* | | | 701,49 | 11,15 | 419561,17 | 6666,36 | | 159403,26 | |
| 33 | 2104-0508-9901 РСНБ РК 2015 | Камни бортовые из бетона класса В22,5 ГОСТ 6665-91 | м3 | 15,6743 | 64247,00 | -- | 1007026,75 | -- | 1007026,75 | -- | 1087588,89 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 80562,14 | |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1 | Тенге | | | | 49009150,86 | 2142212,39 | 43517499,49 | 4126597,35 | 57386608,06 |
| | | | | | | | 3349439,00 | 754064,81 | -- | 4250859,86 | |
| | Стоимость общестроительных работ | | Тенге | | | | 49009150,86 | | | | |
| | Материалы | | Тенге | | | | 36233007,24 | | | | |
| | Всего заработная плата | | Тенге | | | | | 4103503,79 | | | |
| | Местные материалы | | Тенге | | | | 7284492,26 | | | | |
| | | Накладные расходы | Тенге | | | | 4126597,34 | | | | |
| | | Сметная прибыль | Тенге | | | | 4250859,86 | | | | |
| | ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ | | Тенге | | | | 57386608,06 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | 3628,24 |
| | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | 4103503,79 | | | |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1 | Тенге | | | | 57386608,06 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | 3628,24 |
| | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | 4103503,79 | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | **РАЗДЕЛ 2.Озеленение** | | | | | | | | | |
| 34 | 1147-0101-0102 РСНБ РК 2015 | Участок для озеленения. Планировка участка вручную | м2 | 957,48 | 87,41 | -- | 83697,16 | -- | -- | 73653,50 | 169938,71 |
| | | *НР - 88%; СП - 8%* | | | 87,41 | -- | 83697,16 | -- | | 12588,05 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 35 | 1147-0101-0104 РСНБ РК 2015 | Участок для озеленения. Очистка участка от мусора | м2 | 957,48 | 33,51 | -- | 32083,91 | -- | -- | 28233,84 | 65143,17 |
| | | *НР - 88%; СП - 8%* | | | 33,51 | -- | 32083,91 | -- | | 4825,42 | |
| 36 | 1147-0112-0102 РСНБ РК 2015 | Газоны партерные и обыкновенные. Подготовка почвы вручную. Без внесения растительной земли | м2 | 957,48 | 148,00 | -- | 141710,77 | -- | -- | 124705,48 | 287729,56 |
| | | *НР - 88%; СП - 8%* | | | 148,00 | -- | 141710,77 | -- | | 21313,30 | |
| 37 | 1147-0112-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4 | Газоны партерные, мавританские и обыкновенные. Посев вручную | м2 | 957,48 | 256,20 | 152,26 | 245310,49 | 145787,63 | 49003,83 | 72691,86 | 343442,54 |
| | | *НР - 88%; СП - 8%* | | | 52,76 | 33,51 | 50519,04 | 32085,35 | | 25440,19 | |
| 38 | 1147-0102-0306 РСНБ РК 2015 | Деревья и кустарники с круглым комом земли, размеры 0,3х0,3 м. Подготовка стандартных посадочных мест вручную. В естественном грунте | яма | 15 | 829,58 | -- | 12443,64 | -- | -- | 10950,40 | 25265,57 |
| | | *НР - 88%; СП - 8%* | | | 829,58 | -- | 12443,64 | -- | | 1871,52 | |
| 39 | 1147-0103-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6 | Деревья и кустарники с комом земли, размеры кома 0,3х0,3 м. Посадка | шт. | 15 | 1016,19 | 144,48 | 15242,83 | 2167,23 | 1775,08 | 10364,19 | 27655,59 |
| | | *НР - 88%; СП - 8%* | | | 753,37 | 31,80 | 11300,52 | 476,97 | | 2048,56 | |
| 40 | 2501-0203-4208 РСНБ РК 2015 | Тополь казахстанский, с комом, высотой более 2 м до 3 м | шт. | 15 | 7800,00 | -- | 117000,00 | -- | 117000,00 | -- | 126360,00 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 9360,00 | |
| 41 | 1147-0108-0111 РСНБ РК 2015 | Кустарники-саженцы для однорядной живой изгороди. Подготовка стандартных посадочных мест вручную. В естественном грунте | м траншеи | 98 | 389,08 | -- | 38129,64 | -- | -- | 33554,09 | 77418,43 |
| | | *НР - 88%; СП - 8%* | | | 389,08 | -- | 38129,64 | -- | | 5734,70 | |
| 42 | 1147-0109-0101 РСНБ РК 2015 | Кустарники-саженцы в живой изгороди однорядной и вьющиеся растения. Посадка | м изгороди | 98 | 545,97 | 94,47 | 53504,67 | 9257,96 | 537,14 | 40257,44 | 101263,07 |
| | | *НР - 88%; СП - 8%* | | | 446,02 | 20,79 | 43709,57 | 2037,52 | | 7500,97 | |
| 43 | 2503-0201-9902 РСНБ РК 2015 | Кустарники лиственных пород для живой изгороди | шт. | 98 | 1500,00 | -- | 147000,00 | -- | 147000,00 | -- | 158760,00 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 11760,00 | |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2 | Тенге | | | | 886123,12 | 157212,82 | 315316,05 | 394410,80 | 1382976,63 |
| | | | | | | | 413594,25 | 34599,83 | -- | 102442,71 | |
| | | Стоимость общестроительных работ | Тенге | | | | 886123,12 | | | | |
| | | Материалы | Тенге | | | | 51316,05 | | | | |
| | | Всего заработная плата | Тенге | | | | | 448194,09 | | | |
| | | Стоимость материалов и конструкций | Тенге | | | | 147000,00 | | | | |
| | | Местные материалы | Тенге | | | | 117000,00 | | | | |
| | | Накладные расходы | Тенге | | | | 394410,80 | | | | |
| | | Сметная прибыль | Тенге | | | | 102442,71 | | | | |
| | | ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ | Тенге | | | | 1382976,63 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | 486,86 |
| | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | 448194,09 | | | |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2 | Тенге | | | | 1382976,63 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | 486,86 |
| | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | 448194,09 | | | |

## РАЗДЕЛ 3.Противопожарный щит

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 44 | 1110-0111-0301 РСНБ РК 2015 | Противопожарный щит. Установка | изделие | 1 | 825,82 | 98,88 | 825,82 | 98,88 | 113,57 | 595,16 | 1534,65 |
| | | *НР - 90%; СП - 8%* | | | 613,36 | 47,92 | 613,36 | 47,92 | | 113,68 | |
| 45 | 1110-0213-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6 | Щит противопожарный . Сборка | шт. | 1 | 1986,77 | 78,03 | 1986,77 | 78,03 | 71,30 | 1686,72 | 3967,37 |
| | | *НР - 90%; СП - 8%* | | | 1837,44 | 36,69 | 1837,44 | 36,69 | | 293,88 | |
| 46 | 2107-0201-0304 РСНБ РК 2015 | Бруски обрезные хвойных пород длиной от 2 м до 3,75 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86 | м3 | 0,022 | 21851,00 | -- | 480,72 | -- | 480,72 | -- | 519,18 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 38,46 | |
| 47 | 2107-0503-0103 РСНБ РК 2015 | Обшивка из досок толщиной 25мм, 1200х800 ГОСТ 8242-88 | м3 | 0,024 | 159090,00 | -- | 3818,16 | -- | 3818,16 | -- | 4123,61 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 305,45 | |
| 48 | 2107-0203-0401 РСНБ РК 2015 | Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 16 мм, 4 сорта ГОСТ 8486-86 | м3 | 0,003 | 21851,00 | -- | 65,55 | -- | 65,55 | -- | 70,80 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 5,24 | |
| 49 | 1115-0403-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 12 | Окраска улучшенная масляными составами по дереву | м2 окрашиваемой поверхности | 1,92 | 942,51 | 2,28 | 1809,61 | 4,38 | 657,13 | 920,14 | 2948,13 |
| | | *НР - 80%; СП - 8%* | | | 597,97 | 1,08 | 1148,10 | 2,08 | | 218,38 | |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3 | Тенге | | | | 8986,63 | 181,29 | 5206,44 | 3202,01 | 13163,74 |
| | | | | | | | 3598,90 | 86,69 | -- | 975,09 | |
| | Стоимость общестроительных работ | | Тенге | | | | 8986,63 | | | | |
| | Материалы | | Тенге | | | | 842,01 | | | | |
| | Всего заработная плата | | Тенге | | | | | 3685,59 | | | |
| | Стоимость материалов и конструкций | | Тенге | | | | 4364,44 | | | | |
| | | Накладные расходы | Тенге | | | | 3202,01 | | | | |
| | | Сметная прибыль | Тенге | | | | 975,09 | | | | |
| | ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ | | Тенге | | | | 13163,74 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | 3,53 |
| | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | 3685,59 | | | |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3 | Тенге | | | | 13163,74 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | 3,53 |
| | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | 3685,59 | | | |
| | | **РАЗДЕЛ 4.Ящик для песка** | | | | | | | | | |
| 50 | 1110-0111-0301 РСНБ РК 2015 | Ящик для песка. Установка | изделие | 1 | 1121,82 | 98,88 | 1121,82 | 98,88 | 409,57 | 595,16 | 1854,33 |
| | | *НР - 90%; СП - 8%* | | | 613,36 | 47,92 | 613,36 | 47,92 | | 137,36 | |
| 51 | 1110-0213-0203 РСНБ РК 2015 | Ящик для песка. Сборка | шт. | 1 | 3131,61 | 26,01 | 3131,61 | 26,01 | 372,00 | 2471,25 | 6051,09 |
| | | *НР - 90%; СП - 8%* | | | 2733,60 | 12,23 | 2733,60 | 12,23 | | 448,23 | |
| 52 | 2107-0201-0304 РСНБ РК 2015 | Бруски обрезные хвойных пород длиной от 2 м до 3,75 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86 | м3 | 0,018 | 21851,00 | -- | 393,32 | -- | 393,32 | -- | 424,78 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 31,47 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 53 | 2107-0203-0307 РСНБ РК 2015 | Доски обрезные хвойных пород длиной от 2 м до 3,75 м, шириной от 75 мм до 150, мм толщиной от 19 мм до 22 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86 | м3 | 0,042 | 37778,00 | -- | 1586,68 | -- | 1586,68 | -- | 1713,61 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 126,93 | |
| 54 | 1115-0403-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 12 | Окраска улучшенная масляными составами по дереву | м2 окрашиваемой поверхности | 16,32 | 942,51 | 2,28 | 15381,71 | 37,23 | 5585,65 | 7821,18 | 25059,12 |
| | | *НР - 80%; СП - 8%* | | | 597,97 | 1,08 | 9758,84 | 17,64 | | 1856,23 | |
| 55 | 2109-0404-0201 РСНБ РК 2015 | Петля накладная ПН1, ПН2, ПН3 ГОСТ 5088-2005 | шт. | 2 | 588,00 | -- | 1176,00 | -- | 1176,00 | -- | 1270,08 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 94,08 | |
| 56 | 2113-0814-2211 РСНБ РК 2015 | Ручка-скоба из алюминиевого сплава анодированная | шт. | 1 | 835,00 | -- | 835,00 | -- | 835,00 | -- | 901,80 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 66,80 | |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4 | Тенге | | | | 23626,13 | 162,12 | 10358,21 | 10887,58 | 37274,81 |
| | | | | | | | 13105,80 | 77,79 | -- | 2761,10 | |
| | Стоимость общестроительных работ | | Тенге | | | | 22450,13 | | | | |
| | Материалы | | Тенге | | | | 6367,22 | | | | |
| | Всего заработная плата | | Тенге | | | | | 13183,59 | | | |
| | Стоимость материалов и конструкций | | Тенге | | | | 2814,99 | | | | |
| | | Накладные расходы | Тенге | | | | 10887,58 | | | | |
| | | Сметная прибыль | Тенге | | | | 2667,02 | | | | |
| | ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ | | Тенге | | | | 36004,73 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | 12,15 |
| | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | 13183,59 | | | |
| | Стоимость металломонтажных работ | | Тенге | | | | 1176,00 | | | | |
| | Стоимость материалов и конструкций | | Тенге | | | | 1176,00 | | | | |
| | | Сметная прибыль | Тенге | | | | 94,08 | | | | |
| | ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ | | Тенге | | | | 1270,08 | | | | |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4 | Тенге | | | | 37274,81 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | 12,15 |
| | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | 13183,59 | | | |
| | | **РАЗДЕЛ 5.Площадка для отходов ТБО** | | | | | | | | | |
| 57 | 1109-0701-0131 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7 | Конструкции листовые массой до 0,5 т (бачки, течки, воронки, желоба, лотки и пр.). Сборка с помощью лебедок ручных (с установкой и снятием их в процессе работы) или вручную (мелких деталей) | т конструкций | 0,276504 | 333674,74 | 93754,27 | 92262,40 | 25923,43 | 2827,11 | 44806,51 | 148034,42 |
| | | *НР - 69%; СП - 8%* | | | 229696,00 | 5154,00 | 63511,86 | 1425,10 | | 10965,51 | |
| 58 | 2105-0101-0401 РСНБ РК 2015 | Прокат тонколистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной от 0,55 до 2 мм ГОСТ 16523-97 | т | 0,25536 | 223484,00 | -- | 57068,87 | -- | 57068,87 | -- | 61634,38 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 4565,51 | |
| 59 | 2105-0106-2402 РСНБ РК 2015 | Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной от 28 до 75 мм, толщиной от 4 до 60 мм ГОСТ 535-2005 | т | 0,0151514 | 240358,00 | -- | 3641,76 | -- | 3641,76 | -- | 3933,10 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 291,34 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 60 | 2105-0201-0502 РСНБ РК 2015 | Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005 | т | 0,0632016 | 223676,00 | -- | 14136,68 | -- | 14136,68 | -- | 15267,62 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 1130,93 | |
| 61 | 2113-0201-0901 РСНБ РК 2015 | Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87 | т | 0,000664 | 404706,00 | -- | 268,72 | -- | 268,72 | -- | 290,22 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 21,50 | |
| 62 | 1113-0301-0406 РСНБ РК 2015 | Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз | м2 | 12,43 | 87,97 | 2,24 | 1093,43 | 27,79 | 556,31 | 353,53 | 1562,72 |
| | | *НР - 69%; СП - 8%* | | | 40,98 | 0,24 | 509,33 | 3,04 | | 115,76 | |
| 63 | 1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 К=2 | Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-113 | м2 | 12,43 | 189,49 | 3,18 | 2355,31 | 39,58 | 1720,55 | 414,87 | 2991,79 |
| | | *НР - 69%; СП - 8%* | | | 47,88 | 0,49 | 595,18 | 6,08 | | 221,61 | |
| 64 | 1108-0101-0202 РСНБ РК 2015 | Основание под фундаменты щебеночное. Устройство | м3 основания | 0,6 | 8907,75 | 1531,20 | 5344,65 | 918,72 | 3947,04 | 824,55 | 6662,74 |
| | | *НР - 93%; СП - 8%* | | | 798,15 | 679,54 | 478,89 | 407,72 | | 493,54 | |
| 65 | 1106-0101-0114 РСНБ РК 2015 | Плиты фундаментные бетонные плоские. Устройство | м3 | 0,9 | 33294,89 | 1156,79 | 29965,40 | 1041,11 | 28030,34 | 1017,43 | 33461,45 |
| | | *НР - 91%; СП - 8%* | | | 993,28 | 249,00 | 893,95 | 224,10 | | 2478,63 | |
| 66 | 1101-0203-0504 РСНБ РК 2015 | Ямы, глубина до 2 м. Бурение бурильно-крановыми машинами на автомобиле. Группа грунтов 2 | яма | 5 | 628,21 | 515,94 | 3141,05 | 2579,72 | -- | 1303,52 | 4800,14 |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | 112,27 | 249,82 | 561,34 | 1249,11 | | 355,57 | |
| 67 | 1106-0101-0113 РСНБ РК 2015 | Фундаменты-столбы бетонные. Устройство | м3 | 0,35 | 40423,18 | 1124,31 | 14148,11 | 393,51 | 11998,45 | 1676,08 | 17090,13 |
| | | *НР - 91%; СП - 8%* | | | 5017,60 | 244,81 | 1756,16 | 85,68 | | 1265,94 | |
| 68 | 1109-0301-0201 РСНБ РК 2015 | Колонны одноэтажных и многоэтажных зданий и крановых эстакад высотой до 25 м цельного сечения массой до 1 т. Монтаж | т конструкций | 0,15235 | 23435,41 | 10679,75 | 3570,38 | 1627,06 | 313,73 | 1434,61 | 5405,40 |
| | | *НР - 69%; СП - 8%* | | | 10696,40 | 2950,77 | 1629,60 | 449,55 | | 400,40 | |
| 69 | 1109-0302-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5 | Прогоны при шаге ферм до 12 м при высоте здания до 25 м. Монтаж | т конструкций | 0,05658 | 28139,56 | 9649,66 | 1592,14 | 545,98 | 197,32 | 691,97 | 2466,83 |
| | | *НР - 69%; СП - 8%* | | | 15002,40 | 2722,15 | 848,84 | 154,02 | | 182,73 | |
| 70 | 1109-0402-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5 | Конструкции ограждающие стен из профилированного стального листа при высоте здания до 30 м. Монтаж | м2 | 11,2 | 2076,47 | 877,24 | 23256,51 | 9825,07 | 1597,97 | 10043,34 | 35963,84 |
| | | *НР - 69%; СП - 8%* | | | 1056,56 | 243,04 | 11833,47 | 2722,09 | | 2663,99 | |
| 71 | 2105-0206-0802 РСНБ РК 2015 | Трубы стальные квадратные из углеродистой стали наружными размерами от 30 х 30 мм до 90 х 90 мм ГОСТ 13663-86 | т | 0,15 | 254037,00 | -- | 38105,55 | -- | 38105,55 | -- | 41153,99 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 3048,44 | |
| 72 | 2105-0101-0403 РСНБ РК 2015 | Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной от 4 до 12 мм ГОСТ 14637-89 | т | 0,00235 | 212660,00 | -- | 499,75 | -- | 499,75 | -- | 539,73 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 39,98 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 73 | 2105-0108-0208 РСНБ РК 2015 | Профилированный лист оцинкованный высотой профиля 10 мм, толщиной стали 0,6 мм СТ РК EN 508-1-2012 | м2 | 11,2 | 1678,00 | -- | 18793,60 | -- | 18793,60 | -- | 20297,09 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 1503,49 | |
| 74 | 2105-0201-0502 РСНБ РК 2015 | Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005 | т | 0,05658 | 223676,00 | -- | 12655,59 | -- | 12655,59 | -- | 13668,04 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 1012,45 | |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5 | Тенге | | | | 321899,92 | 42921,97 | 196359,34 | 62566,40 | 415223,63 |
| | | | | | | | 82618,61 | 6726,50 | -- | 30757,31 | |
| | Стоимость общестроительных работ | | Тенге | | | | 201218,49 | | | | |
| | Материалы | | Тенге | | | | 7076,98 | | | | |
| | Всего заработная плата | | Тенге | | | | | 6770,58 | | | |
| | Стоимость материалов и конструкций | | Тенге | | | | 145170,53 | | | | |
| | Местные материалы | | Тенге | | | | 39175,70 | | | | |
| | | Накладные расходы | Тенге | | | | 5589,98 | | | | |
| | | Сметная прибыль | Тенге | | | | 16544,68 | | | | |
| | ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ | | Тенге | | | | 223353,14 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | 5,95 |
| | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | 6770,58 | | | |
| | Стоимость металломонтажных работ | | Тенге | | | | 120681,43 | | | | |
| | Материалы | | Тенге | | | | 4936,13 | | | | |
| | Всего заработная плата | | Тенге | | | | | 82574,53 | | | |
| | | Накладные расходы | Тенге | | | | 56976,43 | | | | |
| | | Сметная прибыль | Тенге | | | | 14212,63 | | | | |
| | ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ | | Тенге | | | | 191870,49 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | 69,58 |
| | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | 82574,53 | | | |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5 | Тенге | | | | 415223,63 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | 75,52 |
| | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | 89345,11 | | | |
| | | ИТОГО ПО СМЕТЕ: | Тенге | | | | | | | | 59235246,86 |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | |
| | | - Зарплата рабочих строителей | Тенге | | | | 3862356,53 | | | | |
| | | - Затраты на эксплуатацию машин | Тенге | | | | | 2342690,58 | | | |
| | | - в том числе зарплата машинистов | Тенге | | | | | 795555,63 | | | |
| | | - Материалов, изделий и конструкций | Тенге | | | | | | 44044739,54 | | |
| | | - Накладные расходы | Тенге | | | | | | | 4597664,14 | |
| | | - Сметная прибыль | Тенге | | | | | | | 4387796,06 | |

Форма 4

Наименование стройки - Привязка проектно-сметной документации на строительство физкультурно-оздоровительного комплекса в селе Коктогай Индерского района Атырауской области
Шифр стройки 86-31/2
Наименование объекта - Блаустройство
Шифр объекта 7-1

# ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 7-1-2
## (Локальный сметный расчет)

на МАФ
*(наименование работ и зат рат )*

Основание: РП,86-31/08/2017-ГП

| | | |
|---|---|---|
| Сметная стоимость | 540,952 | тыс.тенге |
| Сметная заработная плата | 21,144 | тыс.тенге |

Составлен(а) в текущих ценах 4 квартала 2018 года

| № п/п | Шифр норм, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость единицы, тенге | | Общая стоимость, тенге | | | Накладные расходы, тенге | Всего стоимость с НР и СП, тенге |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Всего / зарплата рабочих-строителей | эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов | Всего / зарплата рабочих-строителей | эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов | материалы / оборудование, мебель, инвентарь | Сметная прибыль, тенге | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| **1** | **86-010302-0301** | **Скамья прямолинейная без спинки** | **шт.** | **4** | **40630,00** | **128,00** | **162520,00** | **512,00** | **141024,00** | **19241,04** | **196301,92** |
| | | | | | **5246,00** | **40,00** | **20984,00** | **160,00** | | **14540,88** | |
| 1.1 | 8601-0302-0301 УСН РК 8.02-03-2017 | Скамья прямолинейная без спинки | шт. | 4 | 40630,00 | 128,00 | 162520,00 | 512,00 | 141024,00 | 19241,04 | 196301,92 |
| | | *НР - 91%; СП - 8%* | | | 5246,00 | 40,00 | 20984,00 | 160,00 | | 14540,88 | |
| **2** | **86-010106-0305** | **Беседка со скамейками** | **шт.** | **2** | **159560,00** | **--** | **319120,00** | **--** | **319120,00** | **--** | **344649,60** |
| | | | | | **--** | **--** | **--** | **--** | | **25529,60** | |
| 2.1 | 8601-0106-0305 УСН РК 8.02-03-2017 | Беседка со скамейками | шт. | 2 | 159560,00 | -- | 319120,00 | -- | 319120,00 | -- | 344649,60 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 25529,60 | |
| | | **ИТОГО ПО СМЕТЕ:** | **Тенге** | | | | | | | | **540951,52** |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | |
| | | - Зарплата рабочих строителей | Тенге | | | | **20984,00** | | | | |
| | | - Затраты на эксплуатацию машин | Тенге | | | | | **512,00** | | | |
| | | - в том числе зарплата машинистов | Тенге | | | | | **160,00** | | | |
| | | - Материалов, изделий и конструкций | Тенге | | | | | | **460144,00** | | |
| | | - Накладные расходы | Тенге | | | | | | | **19241,04** | |
| | | - Сметная прибыль | Тенге | | | | | | | **40070,48** | |

Форма 4

Наименование стройки - Привязка проектно-сметной документации на строительство физкультурно-оздоровительного комплекса в селе Коктогай Индерского района Атырауской области
Шифр стройки 86-31/2
Наименование объекта - Котельная
Шифр объекта 2-3

# ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 2-3-1
## (Локальный сметный расчет)

на внутреннее газооборудование
*(наименование работ и зат рат )*

Основание: 86-31/08/2017-ГСВ

| | | |
|---|---|---|
| Сметная стоимость | 839,466 | тыс.тенге |
| Сметная заработная плата | 64,548 | тыс.тенге |
| Нормативная трудоемкость | 0,051 | тыс.чел-ч |

Составлен(а) в текущих ценах на 4 квартал 2018 года

| № п/п | Шифр норм, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость единицы, тенге | | Общая стоимость, тенге | | | Накладные расходы, тенге | Всего стоимость с НР и СП, тенге |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Всего / зарплата рабочих-строителей | эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов | Всего / зарплата рабочих-строителей | эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов | материалы / оборудование, мебель, инвентарь | Сметная прибыль, тенге | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1 | 1119-1001-0208 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11 | Счетчики газовые. Установка | счетчик | 1 | 15648,45 | 8,32 | 15648,45 | 8,32 | 12745,36 | 2836,86 | 19964,14 |
| | | *НР - 98%; СП - 8%* | | | 2894,76 | -- | 2894,76 | -- | | 1478,82 | |
| 2 | ТОО АКВАГАЗ | Газовый счетчик G40 | шт | 1 | 385714,29 | -- | 385714,29 | -- | | -- | 385714,29 |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | 385714,29 | -- | |
| 3 | 1119-0801-0102 РСНБ РК 2015 | Фильтры для очистки газа от механических примесей, диаметр до 100 мм. Установка | фильтр | 1 | 12284,91 | 415,05 | 12284,91 | 415,05 | 6486,82 | 5359,28 | 19055,72 |
| | | *НР - 98%; СП - 8%* | | | 5383,04 | 85,61 | 5383,04 | 85,61 | | 1411,54 | |
| 4 | ТОО АКВАГАЗ | Фильтр газовый ФГС-80 | шТ | 1 | 82410,71 | -- | 82410,71 | -- | 82410,71 | -- | 89003,57 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 6592,86 | |
| 5 | 1116-0401-0305 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6 | Трубопроводы обвязки котлов, водонагревателей и насосов из стальных бесшовных и электросварных труб, диаметр до 150 мм. Прокладка | м трубопровода | 5 | 7804,55 | 114,75 | 39022,75 | 573,76 | 31766,78 | 6764,55 | 49450,28 |
| | | *НР - 98%; СП - 8%* | | | 1336,44 | 44,08 | 6682,20 | 220,40 | | 3662,98 | |
| 6 | 1116-0401-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6 | Трубопроводы обвязки котлов, водонагревателей и насосов из стальных бесшовных и электросварных труб, диаметр до 80 мм. Прокладка | м трубопровода | 7 | 4329,00 | 61,44 | 30303,01 | 430,10 | 23535,66 | 6386,93 | 39625,14 |
| | | *НР - 98%; СП - 8%* | | | 905,32 | 25,72 | 6337,25 | 180,02 | | 2935,20 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | 1116-0401-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6 | Трубопроводы обвязки котлов, водонагревателей и насосов из стальных бесшовных и электросварных труб, диаметр до 40 мм. Прокладка | м трубопровода | 16 | 492,29 | 17,53 | 7876,61 | 280,49 | 134,07 | 7408,69 | 16508,12 |
| | | *НР - 98%; СП - 8%* | | | 466,38 | 6,11 | 7462,05 | 97,84 | | 1222,82 | |
| 8 | 2301-0201-0119 РСНБ РК 2015 | Трубы стальные электросварные прямошовные, D 32 мм, толщина стенки 2,8 мм ГОСТ 10705-80 | м | 6 | 477,00 | -- | 2862,00 | -- | 2862,00 | -- | 3090,96 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 228,96 | |
| 9 | 2301-0201-0107 РСНБ РК 2015 | Трубы стальные электросварные прямошовные, D 20 мм, толщина стенки 2,5 мм ГОСТ 10705-80 | м | 10 | 210,00 | -- | 2100,00 | -- | 2100,00 | -- | 2268,00 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 168,00 | |
| 10 | 1109-0305-0301 РСНБ РК 2015 | Конструкции опорные для крепления трубопроводов внутри зданий и сооружений массой до 0,1 т. Монтаж | т конструкций | 0,045144 | 96344,05 | 6335,04 | 4349,36 | 285,99 | 328,77 | 2588,96 | 7493,38 |
| | | *НР - 69%; СП - 8%* | | | 82726,40 | 387,85 | 3734,60 | 17,51 | | 555,06 | |
| 11 | 2301-0201-0186 РСНБ РК 2015 | Трубы стальные электросварные прямошовные, D 108 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10705-80 | м | 4,4 | 2390,00 | -- | 10516,00 | -- | 10516,00 | -- | 11357,28 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 841,28 | |
| 12 | 1119-0501-0102 РСНБ РК 2015 | Клапаны предохранительные, диаметр до 80 мм. Установка | клапан | 1 | 7694,55 | 294,99 | 7694,55 | 294,99 | 3901,78 | 3511,72 | 12102,78 |
| | | *НР - 98%; СП - 8%* | | | 3497,78 | 85,61 | 3497,78 | 85,61 | | 896,50 | |
| 13 | ТОО АКВАГАЗ | Термозапорный клапан КТЗ-001 Ду80 | шТ | 1 | 76785,71 | -- | 76785,71 | -- | 76785,71 | -- | 82928,57 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 6142,86 | |
| 14 | 2302-0101-1058 РСНБ РК 2015 | Переходы концентрические приварные из углеродистой и низколегированной стали, наружными диаметрами и толщинами стенок 159 мм х 4,5 мм - 89 мм х 4,5 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001) | шт. | 1 | 2357,00 | -- | 2357,00 | -- | 2357,00 | -- | 2545,56 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 188,56 | |
| 15 | 2302-0101-0175 РСНБ РК 2015 | Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 89 мм, толщиной стенки 4 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) | шт. | 5 | 947,00 | -- | 4735,00 | -- | 4735,00 | -- | 5113,80 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 378,80 | |
| 16 | 2302-0103-2711 РСНБ РК 2015 | Заглушки фланцевые стальные из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 150 ГОСТ 12836-67 | шт. | 1 | 4919,00 | -- | 4919,00 | -- | 4919,00 | -- | 5312,52 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 393,52 | |
| 17 | 1116-0601-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6 | Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка | шт. | 3 | 2039,81 | 86,91 | 6119,43 | 260,73 | 901,86 | 4893,66 | 11894,14 |
| | | *НР - 98%; СП - 8%* | | | 1652,28 | 12,23 | 4956,84 | 36,69 | | 881,05 | |
| 18 | 1116-0601-0102 РСНБ РК 2015 | Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм. Установка | шт. | 4 | 2065,82 | 112,92 | 8263,28 | 451,68 | 1202,48 | 6572,82 | 16022,99 |
| | | *НР - 98%; СП - 8%* | | | 1652,28 | 24,46 | 6609,12 | 97,84 | | 1186,89 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19 | 2304-0905-0902 РСНБ РК 2015 | Краны шаровые муфтовые 11Б12бк, PN 16, DN 20 ГОСТ 21345-2005 | шт. | 3 | 1004,00 | -- | 3012,00 | -- | 3012,00 | -- | 3252,96 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 240,96 | |
| 20 | 2304-0905-0904 РСНБ РК 2015 | Краны шаровые муфтовые 11Б12бк1, PN 16, DN 32 ГОСТ 21345-2005 | шт. | 4 | 3766,00 | -- | 15064,00 | -- | 15064,00 | -- | 16269,12 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 1205,12 | |
| 21 | 1116-0401-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11 | Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка | м трубопровода | 0,8 | 749,18 | 37,67 | 599,35 | 30,14 | 17,54 | 551,09 | 1242,47 |
| | | *НР - 98%; СП - 8%* | | | 689,59 | 13,33 | 551,67 | 10,66 | | 92,03 | |
| 22 | 1116-0401-0207 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11 | Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 150 мм. Прокладка футляра | м трубопровода | 0,8 | 1431,83 | 89,71 | 1145,47 | 71,77 | 71,97 | 1003,50 | 2320,88 |
| | | *НР - 98%; СП - 8%* | | | 1252,16 | 27,81 | 1001,73 | 22,25 | | 171,92 | |
| 23 | 2301-0201-0143 РСНБ РК 2015 | Трубы стальные электросварные прямошовные, D 57 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80 | м | 0,8 | 932,00 | -- | 745,60 | -- | 745,60 | -- | 805,25 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 59,65 | |
| 24 | 2301-0201-0218 РСНБ РК 2015 | Трубы стальные электросварные прямошовные, D 159 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10705-80 | м | 0,8 | 3701,00 | -- | 2960,80 | -- | 2960,80 | -- | 3197,66 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 236,86 | |
| 25 | 1113-0301-0406 РСНБ РК 2015 | Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз | м2 | 7,7 | 87,97 | 2,24 | 677,34 | 17,22 | 344,62 | 219,00 | 968,06 |
| | | *НР - 69%; СП - 8%* | | | 40,98 | 0,24 | 315,51 | 1,88 | | 71,71 | |
| 26 | 1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 К=2 | Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 | м2 | 7,7 | 186,54 | 3,18 | 1436,36 | 24,52 | 1043,14 | 257,00 | 1828,82 |
| | | *НР - 69%; СП - 8%* | | | 47,88 | 0,49 | 368,69 | 3,77 | | 135,47 | |
| 27 | 1119-1101-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6 | Газопроводы. Испытание пневматическое | м газопровода | 28 | 510,09 | -- | 14282,62 | -- | 389,86 | 13614,90 | 30129,32 |
| | | *НР - 98%; СП - 8%* | | | 496,17 | -- | 13892,76 | -- | | 2231,80 | |
| | | ИТОГО ПО СМЕТЕ: | Тенге | | | | | | | | 839465,79 |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | |
| | | - Зарплата рабочих строителей | Тенге | | | | 63688,01 | | | | |
| | | - Затраты на эксплуатацию машин | Тенге | | | | | 3144,76 | | | |
| | | - в том числе зарплата машинистов | Тенге | | | | | 860,09 | | | |
| | | - Материалов, изделий и конструкций | Тенге | | | | | | 291338,55 | | |
| | | - Оборудование, инвентарь | Тенге | | | | | | 385714,29 | | |
| | | - Накладные расходы | Тенге | | | | | | | 61968,97 | |
| | | - Сметная прибыль | Тенге | | | | | | | 33611,22 | |

Форма 4

Наименование стройки - Привязка проектно-сметной документации на строительство физкультурно-оздоровительного комплекса в селе Коктогай Индерского района Атырауской области
Шифр стройки 86-31/2
Наименование объекта - Наружные сети трубопроводов
Шифр объекта 6-1

# ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 6-1-2
## (Локальный сметный расчет)

на наружные сети газоснабжения
*(наименование работ и зат рат )*

Основание: 86-31/08/2017-ГСН.СО

| | | |
|---|---|---|
| Сметная стоимость | 6385,435 | тыс.тенге |
| Сметная заработная плата | 968,309 | тыс.тенге |
| Нормативная трудоемкость | 0,773 | тыс.чел-ч |

Составлен(а) в текущих ценах на 4 квартал 2018 года

| № п/п | Шифр норм, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость единицы, тенге | | Общая стоимость, тенге | | | Накладные расходы, тенге | Всего стоимость с НР и СП, тенге |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Всего / зарплата рабочих-строителей | эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов | Всего / зарплата рабочих-строителей | эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов | материалы / оборудование, мебель, инвентарь | Сметная прибыль, тенге | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| **РАЗДЕЛ 1.Надземный газопровод среднего давления** | | | | | | | | | | | |
| 1 | 1124-0101-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2 | Трубопроводы надземные и в каналах при условном давлении 0,6 МПа, температуре до 115°С диаметром труб 150 мм. Прокладка | км трубопровода | 0,5 | 1477827,29 | 670037,67 | 738913,64 | 335018,84 | 13583,81 | 471196,00 | 1306918,42 |
| | | *НР - 99%; СП - 8%* | | | 780622,00 | 171289,12 | 390311,00 | 85644,56 | | 96808,77 | |
| 2 | 1124-0101-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 3 | Трубопроводы надземные и в каналах при условном давлении 0,6 МПа, температуре до 115°С диаметром труб 50 мм. Прокладка | км трубопровода | 0,005 | 914805,35 | 406655,47 | 4574,03 | 2033,28 | 42,45 | 3030,80 | 8213,21 |
| | | *НР - 99%; СП - 8%* | | | 499660,00 | 112622,03 | 2498,30 | 563,11 | | 608,39 | |
| 3 | 2301-0201-0218 РСНБ РК 2015 | Трубы стальные электросварные прямошовные, D 159 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10705-80 | м | 505 | 3701,00 | -- | 1869005,00 | -- | 1869005,00 | -- | 2018525,40 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 149520,40 | |
| 4 | 2301-0201-0145 РСНБ РК 2015 | Трубы стальные электросварные прямошовные, D 57 мм, толщина стенки 3,5 мм ГОСТ 10705-80 | м | 5,05 | 1076,00 | -- | 5433,80 | -- | 5433,80 | -- | 5868,50 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 434,70 | |
| 5 | 2302-0101-0232 РСНБ РК 2015 | Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 159 мм, толщиной стенки 4 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) | шт. | 10 | 3661,00 | -- | 36610,00 | -- | 36610,00 | -- | 39538,80 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 2928,80 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 2302-0101-0153<br>РСНБ РК 2015 | Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 57 мм, толщиной стенки 3,5 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) | шт. | 2 | 454,00 | -- | 908,00 | -- | 908,00 | -- | 980,64 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 72,64 | |
| 7 | 1116-0601-0102<br>РСНБ РК 2015 | Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм. Установка | шт. | 1 | 2065,82 | 112,92 | 2065,82 | 112,92 | 300,62 | 1643,21 | 4005,75 |
| | | *НР - 98%; СП - 8%* | | | 1652,28 | 24,46 | 1652,28 | 24,46 | | 296,72 | |
| 8 | 2304-0909-0107<br>РСНБ РК 2015 | Краны шаровые стальные сварные газовые типа Naval, Т до +200°С, PN 40, DN 50 ГОСТ 21345-2005 | шт. | 1 | 16268,00 | -- | 16268,00 | -- | 16268,00 | -- | 17569,44 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 1301,44 | |
| 9 | 1109-0301-0201<br>РСНБ РК 2015 | Колонны одноэтажных и многоэтажных зданий и крановых эстакад высотой до 25 м цельного сечения массой до 1 т. Монтаж | т конструкций | 3,11904 | 23435,41 | 10679,75 | 73095,98 | 33310,57 | 6422,92 | 29370,59 | 110663,90 |
| | | *НР - 69%; СП - 8%* | | | 10696,40 | 2950,77 | 33362,50 | 9203,57 | | 8197,33 | |
| 10 | 2301-0201-0186<br>РСНБ РК 2015 | Трубы стальные электросварные прямошовные, D 108 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10705-80 | м | 304 | 2390,00 | -- | 726560,00 | -- | 726560,00 | -- | 784684,80 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 58124,80 | |
| 11 | 2302-0101-1058<br>РСНБ РК 2015 | Переходы концентрические приварные из углеродистой и низколегированной стали, наружными диаметрами и толщинами стенок 159 мм х 4,5 мм - 89 мм х 4,5 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001) | шт. | 2 | 2357,00 | -- | 4714,00 | -- | 4714,00 | -- | 5091,12 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 377,12 | |
| 12 | 1119-0301-0101<br>РСНБ РК 2015 | Установка для редуцирования давления газа. Устройство | установка | 1 | 26086,60 | 924,45 | 26086,60 | 924,45 | 12125,35 | 13063,70 | 42282,33 |
| | | *НР - 98%; СП - 8%* | | | 13036,80 | 293,51 | 13036,80 | 293,51 | | 3132,02 | |
| 13 | ТОО АКВАГАЗ | Газорегуляторный пункт шкафной ГРПШ-400-01 | шт | 1 | 54017,86 | -- | 54017,86 | -- | | -- | 54017,86 |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | 54017,86 | -- | |
| 14 | 1101-0203-0504<br>РСНБ РК 2015 | Ямы, глубина до 2 м. Бурение бурильно-крановыми машинами на автомобиле. Группа грунтов 2 | яма | 75 | 628,21 | 515,94 | 47115,82 | 38695,80 | -- | 19552,75 | 72002,06 |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | 112,27 | 249,82 | 8420,02 | 18736,58 | | 5333,49 | |
| 15 | 1106-0101-0113<br>РСНБ РК 2015 | Фундаменты-столбы бетонные. Устройство | м3 | 9,6 | 36462,52 | 1124,31 | 350040,21 | 10793,34 | 291077,91 | 45972,40 | 427693,62 |
| | | *НР - 91%; СП - 8%* | | | 5017,60 | 244,81 | 48168,96 | 2350,16 | | 31681,01 | |
| 16 | 1113-0301-0406<br>РСНБ РК 2015 | Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз | м2 | 327 | 87,97 | 2,24 | 28765,17 | 731,20 | 14634,97 | 9300,49 | 41110,91 |
| | | *НР - 69%; СП - 8%* | | | 40,98 | 0,24 | 13398,99 | 79,98 | | 3045,25 | |
| 17 | 1113-0301-1406<br>РСНБ РК 2015 К=2 | Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 | м2 | 327 | 186,54 | 3,18 | 60998,49 | 1041,30 | 44299,65 | 10914,08 | 77665,58 |
| | | *НР - 69%; СП - 8%* | | | 47,88 | 0,49 | 15657,54 | 159,97 | | 5753,01 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18 | 1125-0210-0101 РСНБ РК 2015 | Трубопроводы промысловые диаметром до 100 мм. Очистка полости и испытание на прочность и герметичность воздухом от передвижных компрессорных установок давлением до 8 МПа (80 кгс/см2) | км трубопровода | 0,505 | 834828,03 | 701132,35 | 421588,15 | 354071,84 | 4129,73 | 117285,13 | 581983,15 |
| | | *НР - 91%; СП - 8%* | | | 125518,00 | 129699,35 | 63386,59 | 65498,17 | | 43109,86 | |
| 19 | 1125-0211-0101 РСНБ РК 2015 | Трубопроводы диаметром до 100 мм. Контроль качества сварных соединений методом радиографирования, избыточное давление среды до 10 МПа (100 кгс/см2) | стык | 12 | 19738,91 | 18378,28 | 236866,92 | 220539,36 | 2238,60 | 53264,70 | 313342,15 |
| | | *НР - 91%; СП - 8%* | | | 1174,08 | 3703,64 | 14088,96 | 44443,68 | | 23210,53 | |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1 | Тенге | | | | 4703627,50 | 997272,89 | 3048354,80 | 774593,86 | 5912157,64 |
| | | | | | | | 603981,95 | 226997,75 | 54017,86 | 433936,28 | |
| | Стоимость оборудования | | Тенге | | | | 54017,86 | | | | |
| | ВСЕГО, Стоимость оборудования | | Тенге | | | | 54017,86 | | | | |
| | Стоимость общестроительных работ | | Тенге | | | | 1888862,44 | | | | |
| | Материалы | | Тенге | | | | 370007,11 | | | | |
| | Всего заработная плата | | Тенге | | | | | 773406,58 | | | |
| | | Накладные расходы | Тенге | | | | 730516,36 | | | | |
| | | Сметная прибыль | Тенге | | | | 209550,30 | | | | |
| | ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ | | Тенге | | | | 2828929,11 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | 593,76 |
| | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | 773406,58 | | | |
| | Стоимость металломонтажных работ | | Тенге | | | | 73095,98 | | | | |
| | Материалы | | Тенге | | | | 6422,92 | | | | |
| | Всего заработная плата | | Тенге | | | | | 42566,07 | | | |
| | | Накладные расходы | Тенге | | | | 29370,59 | | | | |
| | | Сметная прибыль | Тенге | | | | 8197,33 | | | | |
| | ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ | | Тенге | | | | 110663,90 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | 35,49 |
| | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | 42566,07 | | | |
| | Стоимость сантехнических работ | | Тенге | | | | 2687651,22 | | | | |
| | Материалы | | Тенге | | | | 12425,97 | | | | |
| | Всего заработная плата | | Тенге | | | | | 15007,05 | | | |
| | Стоимость материалов и конструкций | | Тенге | | | | 2659498,80 | | | | |
| | | Накладные расходы | Тенге | | | | 14706,91 | | | | |
| | | Сметная прибыль | Тенге | | | | 216188,65 | | | | |
| | ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ | | Тенге | | | | 2918546,78 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | 12,90 |
| | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | 15007,05 | | | |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1 | Тенге | | | | 5912157,64 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | 642,16 |
| | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | 830979,70 | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | **РАЗДЕЛ 2.Подземный газопровод среднего давления** | | | | | | | | | |
| 20 | 1101-0205-0302 РСНБ РК 2015 | Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. | м3 грунта | 30,912 | 1523,06 | -- | 47080,83 | -- | -- | 33898,20 | 87457,35 |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | 1523,06 | -- | 47080,83 | -- | | 6478,32 | |
| 21 | 1101-0205-0502 РСНБ РК 2015 | Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2 | м3 грунта | 30,912 | 794,12 | -- | 24547,96 | -- | -- | 17674,53 | 45600,29 |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | 794,12 | -- | 24547,96 | -- | | 3377,80 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22 | 1122-0501-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4 | Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 65 мм. Укладка | км трубопровода | 0,023 | 283485,48 | 75079,32 | 6520,17 | 1726,82 | 1,15 | 5241,56 | 12702,66 |
| | | *НР - 99%; СП - 8%* | | | 208356,00 | 21839,80 | 4792,19 | 502,32 | | 940,94 | |
| 23 | 1122-0501-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4 | Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 100 мм. Укладка футляра | км трубопровода | 0,019 | 320920,49 | 95004,17 | 6097,49 | 1805,08 | 1,91 | 4774,17 | 11741,39 |
| | | *НР - 99%; СП - 8%* | | | 225816,00 | 27994,17 | 4290,50 | 531,89 | | 869,73 | |
| 24 | 2301-0502-0810 РСНБ РК 2015 | Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 - 63х5,8 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011 | м | 23,23 | 804,00 | -- | 18676,92 | -- | 18676,92 | -- | 20171,07 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 1494,15 | |
| 25 | 2301-0502-0813 РСНБ РК 2015 | Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 - 110х10 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011 | м | 19,19 | 2177,00 | -- | 41776,63 | -- | 41776,63 | -- | 45118,76 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 3342,13 | |
| 26 | 2302-0304-1007 РСНБ РК 2015 | Отвод полиэтиленовый электросварной 90° ПЭ 100 SDR 11, DN 63, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010 | шт. | 2 | 1928,00 | -- | 3856,00 | -- | 3856,00 | -- | 4164,48 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 308,48 | |
| 27 | 1124-0202-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10 | Газопроводы врезаемые диаметром до 100 мм. Врезка штуцером в действующие стальные газопроводы низкого давления под газом со снижением давления | врезка | 1 | 12027,26 | 1821,31 | 12027,26 | 1821,31 | 1885,53 | 8237,22 | 21885,64 |
| | | *НР - 99%; СП - 8%* | | | 8320,42 | -- | 8320,42 | -- | | 1621,16 | |
| 28 | 2302-0304-2220 РСНБ РК 2015 | Переход полиэтиленовый электросварной ПЭ-сталь, ПЭ 100 SDR 11, DN 110х108, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010 | шт. | 2 | 8311,00 | -- | 16622,00 | -- | 16622,00 | -- | 17951,76 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 1329,76 | |
| 29 | 2302-0304-2610 РСНБ РК 2015 | Муфта полиэтиленовая электросварная ПЭ 100 SDR 11, DN 110, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010 | шт. | 2 | 3474,00 | -- | 6948,00 | -- | 6948,00 | -- | 7503,84 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 555,84 | |
| 30 | 1308-0201-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9 | Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Монтаж в готовых траншеях без покрытий | м кабеля | 23 | 301,68 | 149,96 | 6938,57 | 3449,16 | 395,23 | 2965,66 | 10696,57 |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | 134,53 | 44,56 | 3094,19 | 1024,78 | | 792,34 | |
| 31 | 2306-0901-0102 РСНБ РК 2015 | Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с алюминиевой жилой АПВ сечением 2,5 мм2 ГОСТ 6323-79 | км | 0,023 | 14158,00 | -- | 325,63 | -- | 325,63 | -- | 351,68 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 26,05 | |
| 32 | 1310-0904-0101 РСНБ РК 2015 Р. 1310 подр. 1310-09 гр. 1310-0904 ВУ п.9 Кзтр=0,3, Кэм=0,3 | Кабели волоконно-оптические. Прокладка в траншее. Прокладка опознавательной ленты, применен коэффициент к затратам труда - 0,3, к времени эксплуатации машин - 0,3 | км кабеля | 0,042 | 27127,46 | 18975,26 | 1139,35 | 796,96 | -- | 367,74 | 1627,66 |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | 8152,20 | 4008,46 | 342,39 | 168,36 | | 120,57 | |
| 33 | 2113-0809-1301 РСНБ РК 2015 | Лента сигнальная " Осторожно газ" | 100 м | 0,42 | 1772,00 | -- | 744,24 | -- | 744,24 | -- | 803,78 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 59,54 | |
| 34 | 1122-0301-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1 | Трубы водопроводные стальные, диаметр 150 мм. Укладка футляра | км трубопровода | 0,0016 | 849302,60 | 210630,64 | 1358,88 | 337,01 | 73,52 | 1050,69 | 2602,34 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | *НР - 99%; СП - 8%* | | | 592722,00 | 70590,40 | 948,36 | 112,94 | | 192,77 | |
| 35 | 2301-0201-0218 РСНБ РК 2015 | Трубы стальные электросварные прямошовные, D 159 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10705-80 | м | 1,6 | 3701,00 | -- | 5921,60 | -- | 5921,60 | -- | 6395,33 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 473,73 | |
| 36 | 1122-0601-1005 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1 | Трубопроводы стальные диаметром 150 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной изоляции из полимерных липких лент | км трубопровода | 0,0016 | 1908889,13 | 185191,52 | 3054,22 | 296,31 | 2644,04 | 188,71 | 3502,37 |
| | | *НР - 99%; СП - 8%* | | | 71170,00 | 47965,64 | 113,87 | 76,75 | | 259,43 | |
| 37 | 1122-1401-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1 | Концы футляра диаметром 150 мм. Заделка битумом и прядью | футляр | 2 | 17305,48 | 3019,94 | 34610,96 | 6039,88 | 10929,16 | 17586,58 | 56373,34 |
| | | *НР - 99%; СП - 8%* | | | 8820,96 | 61,15 | 17641,92 | 122,30 | | 4175,80 | |
| 38 | 1125-0210-0101 РСНБ РК 2015 | Трубопроводы промысловые диаметром до 100 мм. Очистка полости и испытание на прочность и герметичность воздухом от передвижных компрессорных установок давлением до 8 МПа (80 кгс/см2) | км трубопровода | 0,023 | 834828,03 | 701132,35 | 19201,04 | 16126,04 | 188,09 | 5341,70 | 26506,16 |
| | | *НР - 91%; СП - 8%* | | | 125518,00 | 129699,35 | 2886,91 | 2983,09 | | 1963,42 | |
| 39 | 1125-0211-0101 РСНБ РК 2015 | Трубопроводы диаметром до 100 мм. Контроль качества сварных соединений методом радиографирования, избыточное давление среды до 10 МПа (100 кгс/см2) | стык | 2 | 19738,91 | 18378,28 | 39477,82 | 36756,56 | 373,10 | 8877,45 | 52223,69 |
| | | *НР - 91%; СП - 8%* | | | 1174,08 | 3703,64 | 2348,16 | 7407,28 | | 3868,42 | |
| 40 | 1123-0101-0101 РСНБ РК 2015 | Основание под трубопроводы песчаное. Устройство | м3 основания | 0,4 | 2734,99 | 153,62 | 1094,00 | 61,45 | 649,44 | 396,23 | 1609,45 |
| | | *НР - 99%; СП - 8%* | | | 957,78 | 42,80 | 383,11 | 17,12 | | 119,22 | |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2 | Тенге | | | | 298019,59 | 69216,57 | 112012,19 | 106600,43 | 436989,62 |
| | | | | | | | 116790,82 | 12946,82 | -- | 32369,60 | |
| | Стоимость монтажных работ | | Тенге | | | | 8403,56 | | | | |
| | Материалы | | Тенге | | | | 395,23 | | | | |
| | Всего заработная плата | | Тенге | | | | | 4629,72 | | | |
| | Стоимость материалов и конструкций | | Тенге | | | | 325,63 | | | | |
| | | Накладные расходы | Тенге | | | | 3333,40 | | | | |
| | | Сметная прибыль | Тенге | | | | 938,96 | | | | |
| | ВСЕГО, Стоимость монтажных работ | | Тенге | | | | 12675,92 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | 3,83 |
| | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | 4629,72 | | | |
| | Стоимость общестроительных работ | | Тенге | | | | 195814,88 | | | | |
| | Материалы | | Тенге | | | | 16745,94 | | | | |
| | Всего заработная плата | | Тенге | | | | | 125107,92 | | | |
| | Стоимость материалов и конструкций | | Тенге | | | | 744,24 | | | | |
| | | Накладные расходы | Тенге | | | | 103267,03 | | | | |
| | | Сметная прибыль | Тенге | | | | 23926,55 | | | | |
| | ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ | | Тенге | | | | 323008,46 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | 120,78 |
| | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | 125107,92 | | | |
| | Стоимость сантехнических работ | | Тенге | | | | 93801,15 | | | | |
| | Стоимость материалов и конструкций | | Тенге | | | | 93801,15 | | | | |
| | | Сметная прибыль | Тенге | | | | 7504,09 | | | | |
| | ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ | | Тенге | | | | 101305,24 | | | | |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2 | Тенге | | | | 436989,62 | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | 124,61 |
| | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | 129737,64 | | | |
| **РАЗДЕЛ 3.Молнезащита и заземление ГРПШ** | | | | | | | | | | | |
| 41 | 1133-0109-0115 РСНБ РК 2015 | Молниеотводы стальные и тросостойки сварные массой до 0,2 т. Установка | т | 0,039167 | 151754,00 | 102338,20 | 5943,75 | 4008,28 | 141,32 | 2169,60 | 8762,41 |
| | | *НР - 80%; СП - 8%* | | | 45807,60 | 23434,26 | 1794,15 | 917,85 | | 649,07 | |
| 42 | 2301-0201-0143 РСНБ РК 2015 | Трубы стальные электросварные прямошовные, D 57 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80 | м | 8,5 | 932,00 | -- | 7922,00 | -- | 7922,00 | -- | 8555,76 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 633,76 | |
| 43 | 2301-0101-0106 РСНБ РК 2015 | Трубы стальные сварные водогазопроводные неоцинкованные легкие, DN 32, толщина стенки 2,8 мм ГОСТ 3262-75 | м | 1,2 | 677,00 | -- | 812,40 | -- | 812,40 | -- | 877,39 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 64,99 | |
| 44 | 2105-0304-0119 РСНБ РК 2015 | Прокат стальной горячекатаный круглый из углеродистой обыкновенной и низколегированной стали диаметром 20 мм ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 2590-2006) | т | 0,001976 | 198223,00 | -- | 391,69 | -- | 391,69 | -- | 423,02 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 31,34 | |
| 45 | 1308-0208-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9 | Заземлитель вертикальный из угловой стали размером 50х50х5 мм. Монтаж оборудования | шт. | 2 | 4318,83 | 188,93 | 8637,67 | 377,86 | 6128,61 | 1615,72 | 11073,66 |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | 1065,60 | 56,43 | 2131,20 | 112,86 | | 820,27 | |
| 46 | 1308-0208-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9 | Заземлитель горизонтальный из стали полосовой сечением 160 мм2. Монтаж оборудования | м | 4 | 565,64 | 23,80 | 2262,54 | 95,19 | 1504,32 | 496,21 | 2979,45 |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | 165,76 | 6,53 | 663,04 | 26,14 | | 220,70 | |
| 47 | 1101-0205-0302 РСНБ РК 2015 | Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами | м3 грунта | 0,84 | 1523,06 | -- | 1279,37 | -- | -- | 921,15 | 2376,56 |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | 1523,06 | -- | 1279,37 | -- | | 176,04 | |
| 48 | 1101-0205-0502 РСНБ РК 2015 | Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2 | м3 грунта | 0,84 | 794,12 | -- | 667,06 | -- | -- | 480,29 | 1239,14 |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | 794,12 | -- | 667,06 | -- | | 91,79 | |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3 | Тенге | | | | 27916,48 | 4481,32 | 16900,34 | 5682,96 | 36287,40 |
| | | | | | | | 6534,82 | 1056,85 | -- | 2687,96 | |
| | Стоимость монтажных работ | | Тенге | | | | 10900,21 | | | | |
| | Материалы | | Тенге | | | | 7632,93 | | | | |
| | Всего заработная плата | | Тенге | | | | | 2933,24 | | | |
| | | Накладные расходы | Тенге | | | | 2111,93 | | | | |
| | | Сметная прибыль | Тенге | | | | 1040,97 | | | | |
| | ВСЕГО, Стоимость монтажных работ | | Тенге | | | | 14053,11 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | 2,45 |
| | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | 2933,24 | | | |
| | Стоимость общестроительных работ | | Тенге | | | | 8281,87 | | | | |
| | Материалы | | Тенге | | | | 141,32 | | | | |
| | Всего заработная плата | | Тенге | | | | | 4658,43 | | | |
| | Стоимость материалов и конструкций | | Тенге | | | | 391,69 | | | | |
| | | Накладные расходы | Тенге | | | | 3571,03 | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Сметная прибыль | Тенге | | | | 948,23 | | | | |
| | ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ | | Тенге | | | | 12801,13 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | 4,02 |
| | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | 4658,43 | | | |
| | Стоимость сантехнических работ | | Тенге | | | | 8734,40 | | | | |
| | Стоимость материалов и конструкций | | Тенге | | | | 8734,40 | | | | |
| | | Сметная прибыль | Тенге | | | | 698,75 | | | | |
| | ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ | | Тенге | | | | 9433,15 | | | | |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3 | Тенге | | | | 36287,40 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | 6,48 |
| | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | 7591,67 | | | |
| | | **ИТОГО ПО СМЕТЕ:** | **Тенге** | | | | | | | | 6385434,65 |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | |
| | | - Зарплата рабочих строителей | Тенге | | | | 727307,59 | | | | |
| | | - Затраты на эксплуатацию машин | Тенге | | | | | 1070970,79 | | | |
| | | - в том числе зарплата машинистов | Тенге | | | | | 241001,42 | | | |
| | | - Материалов, изделий и конструкций | Тенге | | | | | | 3177267,33 | | |
| | | - Оборудование, инвентарь | Тенге | | | | | | 54017,86 | | |
| | | - Накладные расходы | Тенге | | | | | | | 886877,25 | |
| | | - Сметная прибыль | Тенге | | | | | | | 468993,84 | |

**Форма 4рс АВС-4**

Наименование стройки - Привязка проектно-сметной документации на строительство физкультурно-оздоровительного комплекса в селе Коктогай Индерского района Атырауской области

Объект номер -

**РЕСУРСНАЯ СМЕТА**

Приложение к смете №

на С Т Р О Й К У

Наименование объекта -

Основание:

Составлен в текущих ценах на 4 квартал 2018 года Описание денежной единицы и коэффициентов перевода тенге

| № п/п | Код ресурса АВС и признак | Шифр ресурса | Наименование ресурсов, оборудования, конструкций, изделий и деталей | Единица измерения | Количество единиц | Сметная цена на единицу / обоснование | Отпускная цена на единицу / обоснование | Транспортные расходы на единицу / всего | Стоимость (Всего) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| | | | | | | | | | |
| **Затраты труда по специальностям** | | | | | | | | | |
| 1 | 21705 Т | С401-010103-0103 | Инженер I категории | чел.-ч | 100 | 2121<br>- | -<br>- | -<br>- | 212100 |
| 2 | 21706 Т | С401-010103-0102 | Инженер II категории | чел.-ч | 100 | 1922<br>- | -<br>- | -<br>- | 192200 |
| | | | **Всего по специальностям** | **тенге** | | | | **--** | **404300** |
| | | | | | | | | | |
| **Трудовые ресурсы** | | | | | | | | | |
| 3 | 1 | | Затраты труда рабочих-строителей | чел-ч | 27924,95691 | 1116,48<br>- | -<br>- | -<br>- | 31177642 |
| 4 | 3 | С401-010102-0100 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 1734,830386 | 1356,37<br>- | -<br>- | -<br>- | 2353075,75 |
| | | | **Всего** | **тенге** | | | | **--** | **31177642** |
| | | | | | | | | | |
| **Строительные машины и механизмы** | | | | | | | | | |
| | | | | | | **Эксплуатация машин** | | **Зарплата машинистов** | |
| 5 | 87 С | С231-050501-0202 | Автопогрузчики с вилочными подхватами, 2 т | маш.-ч | 0,7495 | 2394<br>- | -<br>С231-050501-0202 | 1223<br>916,64 | 1794 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 104 С | С231-050601-0104 | Автогидроподъемники, высота подъема 28 м | маш.-ч | 0,2467521 | 8349<br>- | -<br>С231-050601-0104 | 1747<br>431,08 | 2060 |
| 7 | 107 С | С231-010103-0201 | Автогрейдеры среднего типа, 99 кВт (135 л.с.) | маш.-ч | 8,1614652 | 9605<br>- | -<br>С231-010103-0201 | 1747<br>14258,08 | 78391 |
| 8 | 110 С | С231-060201-0801 | Автоматы сварочные номинальным сварочным током 450-1250 А | маш.-ч | 18,3322152 | 1227<br>- | -<br>С231-060201-0801 | -<br>- | 22494 |
| 9 | 112 С | С231-050501-0101 | Автопогрузчики, 5 т | маш.-ч | 71,3078588 | 4389<br>- | -<br>С231-050501-0101 | 1223<br>87209,51 | 312970 |
| 10 | 116 С | С231-060202-0201 | Агрегаты для сварки полиэтиленовых труб | маш.-ч | 1,4985 | 3665<br>- | -<br>С231-060202-0201 | 1024<br>1534,46 | 5492 |
| 11 | 125 С | С231-060201-0401 | Агрегаты сварочные двухпостовые для ручной сварки на автомобильном прицепе | маш.-ч | 12,0384 | 4288<br>- | -<br>С231-060201-0401 | 1024<br>12327,32 | 51621 |
| 12 | 126 С | С231-060201-0501 | Агрегаты сварочные двухпостовые для ручной сварки на тракторе 79 кВт (108 л.с.) | маш.-ч | 0,0348 | 4994<br>- | -<br>С231-060201-0501 | 1462<br>50,88 | 174 |
| 13 | 127 С | С231-060201-0101 | Агрегаты сварочные передвижные с номинальным сварочным током 250-400 А, с бензиновым двигателем | маш.-ч | 0,72 | 433<br>- | -<br>С231-060201-0101 | -<br>- | 312 |
| 14 | 128 С | С231-060201-0201 | Агрегаты сварочные передвижные с номинальным сварочным током 250-400 А, с дизельным двигателем | маш.-ч | 108,029302 | 548<br>- | -<br>С231-060201-0201 | -<br>- | 59200 |
| 15 | 133 С | С231-030206-0101 | Агрегаты электронасосные с регулированием подачи вручную для строительных растворов, подача 2 м3/ч, напор 150 м | маш.-ч | 1,78416 | 158<br>- | -<br>С231-030206-0101 | -<br>- | 282 |
| 16 | 242 С | С232-040202-0201 | Бульдозеры ДЗ-110В в составе кабелеукладочной колонны, 128,7 кВт (175 л.с.) | маш.-ч | 0,05544 | 9596 | - | 1747 | 532 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | - | С232-040202-0201 | 96,85 | |
| 17 | 258 С | С231-010101-0103 | Бульдозеры, 79 кВт (108 л.с.) | маш.-ч | 14,8132516 | 4360<br>- | -<br>С231-010101-0103 | 1747<br>25878,75 | 64586 |
| 18 | 270 С | С231-010101-0402 | Бульдозеры при сооружении магистральных трубопроводов, 96 кВт (130 л.с.) | маш.-ч | 0,002464 | 5719<br>- | -<br>С231-010101-0402 | 1747<br>4,3 | 14 |
| 19 | 376 С | С231-060103-0101 | Выпрямители сварочные однопостовые с номинальным сварочным током 315-500 А | маш.-ч | 59,0090831 | 295<br>- | -<br>С231-060103-0101 | -<br>- | 17408 |
| 20 | 403 С | С231-040101-0101 | Вибратор глубинный | маш.-ч | 6,6287379 | 39<br>- | -<br>С231-040101-0101 | -<br>- | 259 |
| 21 | 404 С | С231-040101-0201 | Вибратор поверхностный | маш.-ч | 162,318003 | 15<br>- | -<br>С231-040101-0201 | -<br>- | 2435 |
| 22 | 431 С | С234-030302-0701 | Гайковерт электрический | маш.-ч | 7,703849 | 36<br>- | -<br>С234-030302-0701 | -<br>- | 277 |
| 23 | 514 С | С231-050401-0104 | Домкраты гидравлические, до 100 т | маш.-ч | 4,0822259 | 24<br>- | -<br>С231-050401-0104 | -<br>- | 98 |
| 24 | 521 С | С234-030302-0301 | Дрели электрические | маш.-ч | 209,1922021 | 13<br>- | -<br>С234-030302-0301 | -<br>- | 2719 |
| 25 | 618 С | С232-010102-0301 | Катки дорожные прицепные на пневмоколесном ходу, 25 т | маш.-ч | 1,5997901 | 728<br>- | -<br>С232-010102-0301 | -<br>- | 1165 |
| 26 | 620 С | С232-010101-0101 | Катки дорожные самоходные гладкие, 5 т | маш.-ч | 8,3794416 | 3311<br>- | -<br>С232-010101-0101 | 1223<br>10248,06 | 27744 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27 | 621 С | С232-010101-0102 | Катки дорожные самоходные гладкие, 8 т | маш.-ч | 49,8420641 | 3540<br>- | -<br>С232-010101-0102 | 1462<br>72869,1 | 176441 |
| 28 | 623 С | С232-010101-0104 | Катки дорожные самоходные гладкие, 13 т | маш.-ч | 98,160976 | 5415<br>- | -<br>С232-010101-0104 | 1747<br>171487,23 | 531542 |
| 29 | 626 С | С232-010101-0202 | Катки дорожные самоходные на пневмоколесном ходу, 30 т | маш.-ч | 29,0002181 | 8548<br>- | -<br>С232-010101-0202 | 1747<br>50663,38 | 247894 |
| 30 | 642 С | С232-040203-0101 | Комплексная монтажная машина для выполнения работ при прокладке и монтаже кабеля на базе автомобиля | маш.-ч | 3,508464 | 3390<br>- | -<br>С232-040203-0101 | 1223<br>4290,85 | 11894 |
| 31 | 659 С | С231-060102-0101 | Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), 2,2 м3/мин | маш.-ч | 1,6048 | 2462<br>- | -<br>С231-060102-0101 | 1223<br>1962,67 | 3951 |
| 32 | 660 С | С231-060102-0102 | Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), 5 м3/мин | маш.-ч | 168,7602204 | 2476<br>- | -<br>С231-060102-0102 | 1223<br>206393,75 | 417850 |
| 33 | 661 С | С231-060102-0103 | Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), 11,2 м3/мин | маш.-ч | 11,616 | 4564<br>- | -<br>С231-060102-0103 | 1462<br>16982,59 | 53015 |
| 34 | 664 С | С231-060102-0201 | Компрессоры передвижные с электродвигателем давлением 600 кПа (6 атм), 0,5 м3/мин | маш.-ч | 0,15876 | 96<br>- | -<br>С231-060102-0201 | -<br>- | 15 |
| 35 | 694 С | С231-050101-0103 | Краны башенные, 10 т | маш.-ч | 0,8398184 | 6237<br>- | -<br>С231-050101-0103 | 1223<br>1027,1 | 5238 |
| 36 | 698 С | С231-050101-0102 | Краны башенные, 8 т | маш.-ч | 160,2989216 | 5899<br>- | -<br>С231-050101-0102 | 1223<br>196045,58 | 945603 |
| 37 | 703 С | С231-050101-0205 | Краны башенные при работе на монтаже технологического оборудования, 25 т | маш.-ч | 0,4070598 | 15139 | - | 1462 | 6162 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | - | С231-050101-0205 | 595,12 | |
| 38 | 715 С | С231-050202-0303 | Краны козловые при работе на монтаже технологического оборудования, 32 т | маш.-ч | 0,2617112 | 5617<br>- | -<br>С231-050202-0303 | 1462<br>382,62 | 1470 |
| 39 | 762 С | С231-050102-0102 | Краны на автомобильном ходу, 10 т | маш.-ч | 40,7189918 | 4527<br>- | -<br>С231-050102-0102 | 1747<br>71136,08 | 184335 |
| 40 | 766 С | С231-050102-0302 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 10 т | маш.-ч | 23,838981 | 4888<br>- | -<br>С231-050102-0302 | 1747<br>41646,7 | 116525 |
| 41 | 776 С | С231-050102-0104 | Краны на автомобильном ходу, 16 т | маш.-ч | 0,2780857 | 6542<br>- | -<br>С231-050102-0104 | 1747<br>485,82 | 1819 |
| 42 | 783 С | С231-050104-0101 | Краны на гусеничном ходу, до 16 т | маш.-ч | 7,3293612 | 4160<br>- | -<br>С231-050104-0101 | 1462<br>10715,53 | 30490 |
| 43 | 786 С | С231-050104-0102 | Краны на гусеничном ходу, 25 т | маш.-ч | 29,5883016 | 5695<br>- | -<br>С231-050104-0102 | 1462<br>43258,1 | 168505 |
| 44 | 787 С | С231-050104-0103 | Краны на гусеничном ходу, 40 т | маш.-ч | 3,2872266 | 6425<br>- | -<br>С231-050104-0103 | 1747<br>5742,78 | 21120 |
| 45 | 788 С | С231-050104-0104 | Краны на гусеничном ходу, 50-63 т | маш.-ч | 124,5466136 | 10504<br>- | -<br>С231-050104-0104 | 3209<br>399670,08 | 1308238 |
| 46 | 790 С | С231-050104-0302 | Краны на гусеничном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 25 т | маш.-ч | 0,54096 | 5695<br>- | -<br>С231-050104-0302 | 1462<br>790,88 | 3081 |
| 47 | 846 С | С232-040102-0101 | Трубоукладчики для труб диаметром до 400 мм, 6,3 т | маш.-ч | 36,119268 | 6746<br>- | -<br>С232-040102-0101 | 1747<br>63100,36 | 243661 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 48 | 950 С | С232-040105-0301 | Лаборатории для контроля сварных соединений, высокопроходимые передвижные | маш.-ч | 29,68 | 8669<br>- | -<br>С232-040105-0301 | 1747<br>51850,96 | 257296 |
| 49 | 953 С | С232-040203-0301 | Лаборатория передвижная монтажно-измерительная "Лиок" | маш.-ч | 20,2 | 6290<br>- | -<br>С232-040203-0301 | 1223<br>24704,6 | 127058 |
| 50 | 969 С | С231-050402-0205 | Лебедки ручные и рычажные тяговым усилием 31,39 кН (3,2 т) | маш.-ч | 93,9982627 | 51<br>- | -<br>С231-050402-0205 | -<br>- | 4794 |
| 51 | 983 С | С231-050402-0308 | Лебедки электрические тяговым усилием 156,96 кН (16 т) | маш.-ч | 8,56628 | 3632<br>- | -<br>С231-050402-0308 | 1024<br>8771,87 | 31113 |
| 52 | 1007 С | С231-030101-0601 | Растворосмесители передвижные, 65 л | маш.-ч | 8,79232 | 1053<br>- | -<br>С231-030101-0601 | 1024<br>9003,34 | 9258 |
| 53 | 1010 С | С231-030205-0201 | Растворонасосы, 1 м3/ч | маш.-ч | 74,14673 | 1190<br>- | -<br>С231-030205-0201 | 1024<br>75926,25 | 88235 |
| 54 | 1015 С | С231-030305-0901 | Термос 100 л | маш-ч. | 69,0495 | 26<br>- | -<br>С231-030305-0901 | -<br>- | 1795 |
| 55 | 1020 С | С231-040401-0101 | Машины мозаично-шлифовальные | маш.-ч | 11,744 | 46<br>- | -<br>С231-040401-0101 | -<br>- | 540 |
| 56 | 1023 С | С231-050102-0105 | Краны на автомобильном ходу, 25 т | маш.-ч | 2,3747918 | 8326<br>- | -<br>С231-050102-0105 | 2088<br>4958,57 | 19773 |
| 57 | 1039 С | С231-050401-0103 | Домкраты гидравлические, 63 т | маш.-ч | 8,56628 | 15<br>- | -<br>С231-050401-0103 | -<br>- | 128 |
| 58 | 1044 С | С231-050402-0301 | Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т) | маш.-ч | 0,8049194 | 27 | - | - | 22 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | - | С231-050402-0301 | - | |
| 59 | 1070 С | С231-010303-0401 | Машины бурильно-крановые с глубиной бурения 3,5 м на автомобиле | маш.-ч | 15,52 | 3608<br>- | -<br>С231-010303-0401 | 1747<br>27113,44 | 55996 |
| 60 | 1114 С | С234-020207-0115 | Машины листогибочные специальные (вальцы) | маш.-ч | 0,3871056 | 233<br>- | -<br>С234-020207-0115 | -<br>- | 90 |
| 61 | 1135 С | С232-010211-0201 | Машины поливомоечные, 6000 л | маш.-ч | 41,6638014 | 5557<br>- | -<br>С232-010211-0201 | 1223<br>50954,83 | 231526 |
| 62 | 1146 С | С234-030202-0201 | Машины шлифовальные угловые | маш.-ч | 0,0827279 | 28<br>- | -<br>С234-030202-0201 | -<br>- | 2 |
| 63 | 1147 С | С234-030202-0101 | Машины шлифовальные электрические | маш.-ч | 14,6614209 | 28<br>- | -<br>С234-030202-0101 | -<br>- | 411 |
| 64 | 1159 С | С234-030401-0301 | Молотки отбойные пневматические при работе от передвижных компрессорных станций | маш.-ч | 0,174 | 50<br>- | -<br>С234-030401-0301 | -<br>- | 9 |
| 65 | 1195 С | С231-040402-0101 | Машина для острожки деревянных полов | маш.-ч | 17,8713 | 41<br>- | -<br>С231-040402-0101 | -<br>- | 733 |
| 66 | 1197 С | С231-050402-0303 | Лебедки электрические тяговым усилием 19,62 кН (2 т) | маш.-ч | 2,2694153 | 58<br>- | -<br>С231-050402-0303 | -<br>- | 132 |
| 67 | 1198 С | С231-050402-0304 | Лебедки электрические тяговым усилием до 31,39 кН (3,2 т) | маш.-ч | 1,381009 | 91<br>- | -<br>С231-050402-0304 | -<br>- | 126 |
| 68 | 1208 С | С231-050602-0505 | Подъемники грузоподъемностью до 500 кг одномачтовые, высота подъема 45 м | маш.-ч | 0,104 | 1448<br>- | -<br>С231-050602-0505 | 1024<br>106,5 | 151 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 69 | 1238 С | С232-010201-0101 | Котлы битумные передвижные, 400 л | маш.-ч | 98,7060065 | 729<br>- | -<br>С232-010201-0101 | -<br>- | 71957 |
| 70 | 1240 С | С232-010202-0301 | Гудронаторы ручные | маш.-ч | 2,3033772 | 120<br>- | -<br>С232-010202-0301 | -<br>- | 276 |
| 71 | 1315 С | С231-030205-0102 | Насосы для строительных растворов, 5 м3/ч | маш.-ч | 148,8507 | 173<br>- | -<br>С231-030205-0102 | -<br>- | 25751 |
| 72 | 1319 С | С234-010106-0101 | Ножницы листовые кривошипные (гильотинные) | маш.-ч | 1,9719584 | 460<br>- | -<br>С234-010106-0101 | -<br>- | 907 |
| 73 | 1444 С | С232-040106-0401 | Установки для изготовления бандажей, диафрагм, пряжек | маш.-ч | 1,62 | 34<br>- | -<br>С232-040106-0401 | -<br>- | 55 |
| 74 | 1445 С | С232-040106-0501 | Установки для заготовки защитных покрытий тепловой изоляции | маш.-ч | 1,3041 | 1018<br>- | -<br>С232-040106-0501 | -<br>- | 1328 |
| 75 | 1488 С | С231-050602-0101 | Подъемники гидравлические, высота подъема до 10 м | маш.-ч | 124,082 | 1417<br>- | -<br>С231-050602-0101 | 1024<br>127059,97 | 175824 |
| 76 | 1523 С | С234-030102-0101 | Пила дисковая электрическая | маш.-ч | 63,957876 | 11<br>- | -<br>С234-030102-0101 | -<br>- | 704 |
| 77 | 1567 С | С234-010304-0101 | Пресс-ножницы комбинированные | маш.-ч | 1,258364 | 1345<br>- | -<br>С234-010304-0101 | 1223<br>1538,98 | 1692 |
| 78 | 1569 С | С231-050602-0401 | Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м | маш.-ч | 72,6026318 | 2002<br>- | -<br>С231-050602-0401 | 1024<br>74345,09 | 145350 |
| 79 | 1602 С | С232-010212-0101 | Распределители щебня и гравия | маш.-ч | 2,2427333 | 6267 | - | 1462 | 14055 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | - | С232-010212-0101 | 3278,88 | |
| 80 | 1684 С | С232-040105-0202 | Агрегаты наполнительно-опрессовочные, до 70 м3/ч | маш.-ч | 15,9698 | 5829<br>- | -<br>С232-040105-0202 | 1747<br>27899,24 | 93088 |
| 81 | 1695 С | С234-010102-0101 | Станки сверлильные | маш.-ч | 1,6023 | 51<br>- | -<br>С234-010102-0101 | -<br>- | 82 |
| 82 | 1794 С | С234-030102-0201 | Пилы электрические цепные | маш.-ч | 2,7063682 | 79<br>- | -<br>С234-030102-0201 | -<br>- | 214 |
| 83 | 1835 С | С233-040101-0102 | Тракторы на гусеничном ходу, 79 кВт (108 л.с.) | маш.-ч | 1,5997901 | 4108<br>- | -<br>С233-040101-0102 | 1462<br>2338,89 | 6572 |
| 84 | 1866 С | С234-030402-0101 | Трамбовки пневматические при работе от компрессора | маш.-ч | 22,3739632 | 14<br>- | -<br>С234-030402-0101 | -<br>- | 313 |
| 85 | 1868 С | С232-040203-1401 | Транспортеры прицепные кабельные ККТ7, до 7 т | маш.-ч | 0,058464 | 1142<br>- | -<br>С232-040203-1401 | -<br>- | 67 |
| 86 | 1947 С | С231-050602-1101 | Вышки телескопические, 25 м | маш.-ч | 26,04 | 4159<br>- | -<br>С231-050602-1101 | 1462<br>38070,48 | 108300 |
| 87 | 1955 С | С232-010209-0101 | Укладчики асфальтобетона | маш.-ч | 3,706584 | 8600<br>- | -<br>С232-010209-0101 | 1747<br>6475,4 | 31877 |
| 88 | 1966 С | С231-060102-0503 | Установки компрессорные передвижные давлением 9800 кПа (100 атм), 16 м3/мин | маш.-ч | 11,616 | 15613<br>- | -<br>С231-060102-0503 | 1462<br>16982,59 | 181361 |
| 89 | 2011 С | С232-040105-0501 | Установка для гидравлических испытаний трубопроводов, давление нагнетания от 0,1 МПа (1 кгс/см2) до 10 МПа (100 кгс/см2) | маш.-ч | 17,715 | 73<br>- | -<br>С232-040105-0501 | -<br>- | 1293 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 90 | 2016 С | С231-060103-0501 | Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки | маш.-ч | 281,531277 | 174<br>- | -<br>С231-060103-0501 | -<br>- | 48986 |
| 91 | 2216 С | С234-030302-0501 | Шуруповерты строительно-монтажные | маш.-ч | 264,2312422 | 16<br>- | -<br>С234-030302-0501 | -<br>- | 4228 |
| 92 | 2264 С | С231-010201-0103 | Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу, 0,65 м3 | маш.-ч | 3,68403 | 7066<br>- | -<br>С231-010201-0103 | 1747<br>6436 | 26031 |
| 93 | 2346 С | С231-060103-0701 | Электрические печи для сушки сварочных материалов с регулированием температуры в пределах 80-500 °С | маш.-ч | 2,8892053 | 181<br>- | -<br>С231-060103-0701 | -<br>- | 523 |
| 94 | 2349 С | С231-060101-0101 | Электростанции передвижные, до 4 кВт | маш.-ч | 6,290422 | 1555<br>- | -<br>С231-060101-0101 | 1223<br>7693,19 | 9782 |
| 95 | 2445 С | С234-030102-0301 | Электроплиткорез | маш.-ч | 12,941544 | 83<br>- | -<br>С234-030102-0301 | -<br>- | 1074 |
| 96 | 2509 С | С233-010201-0101 | Автомобили бортовые, до 5 т | маш.-ч | 171,8003014 | 2601<br>- | -<br>С233-010201-0101 | 1223<br>210111,77 | 446853 |
| 97 | 2510 С | С233-010201-0102 | Автомобили бортовые, до 8 т | маш.-ч | 14,6597643 | 3453<br>- | -<br>С233-010201-0102 | 1223<br>17928,89 | 50620 |
| 98 | 2515 С | С231-040301-0101 | Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций, 1 кВт | маш.-ч | 68,0556773 | 137<br>- | -<br>С231-040301-0101 | -<br>- | 9324 |
| 99 | 2516 С | С231-040301-0102 | Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций, 2 кВт | маш.-ч | 227,723 | 194<br>- | -<br>С231-040301-0102 | -<br>- | 44178 |
| 100 | 2554 С | С231-040203-0101 | Агрегаты для подачи грунтовки | маш.-ч | 3,51195 | 245 | - | - | 860 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | - | С231-040203-0101 | - | |
| 101 | 2558 С | С232-040108-0501 | Горелки газопламенные | маш.-ч | 3,62124 | 4<br>- | -<br>С232-040108-0501 | -<br>- | 14 |
| 102 | 2577 С | С231-060202-0501 | Аппарат для газовой сварки и резки | маш.-ч | 196,1719185 | 26<br>- | -<br>С231-060202-0501 | -<br>- | 5100 |
| 103 | 2648 С | С234-010303-0101 | Пресс листогибочный кривошипный, 1000 кН (100 тс) | маш.-ч | 0,829512 | 2253<br>- | -<br>С234-010303-0101 | 1223<br>1014,49 | 1869 |
| 104 | 2698 С | С234-030101-0101 | Ножницы электрические | маш.-ч | 14,654293 | 198<br>- | -<br>С234-030101-0101 | -<br>- | 2902 |
| 105 | 2816 С | С234-030204-0101 | Фреза столярная | маш.-ч | 3,881304 | 41<br>- | -<br>С234-030204-0101 | -<br>- | 159 |
| 106 | 2817 С | С234-010105-0101 | Станки для резки арматуры | маш.-ч | 0,4164276 | 200<br>- | -<br>С234-010105-0101 | -<br>- | 83 |
| 107 | 2875 С | С234-030302-0101 | Перфоратор электрический | маш.-ч | 322,1854518 | 18<br>- | -<br>С234-030302-0101 | -<br>- | 5799 |
| 108 | 3007 С | С231-050502-0102 | Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные пневмоколесные, 3 т | маш.-ч | 0,048 | 4742<br>- | -<br>С231-050502-0102 | 1462<br>70,18 | 228 |
| 109 | 3008 С | С234-030501-0101 | Пылесосы промышленные | маш.-ч | 349,56408 | 120<br>- | -<br>С234-030501-0101 | -<br>- | 41948 |
| 110 | 3022 С | С231-030101-0602 | Растворосмесители передвижные, до 250 л | маш.-ч | 44,8201 | 1097<br>- | -<br>С231-030101-0602 | 1024<br>45895,78 | 49168 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 111 | 3365 С | С233-010202-0103 | Автомобили бортовые грузоподъемность до 5 т с гидравлической кран-манипуляторной установкой, грузоподъемность на максимальном вылете стрелы до 1 т, на минимальном вылете стрелы до 3 т | маш.-ч | 0,1499 | 4033<br>- | -<br>С233-010202-0103 | 1223<br>183,33 | 605 |
| 112 | 3404 С | С231-040202-0201 | Смесители, проточные, передвижные, для сухих смесей, 25-80 л/мин | маш.-ч | 14,884876 | 130<br>- | -<br>С231-040202-0201 | -<br>- | 1935 |
| | | | **Всего** | **тенге** | | | | **2352915,75** | **7573397** |
| | | | | | | | | | |
| | | | **Строительные материалы и конструкции** | | | | | | |
| 113 | 100070 С | С121-010201-0501 | Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800, фракция 5-10 мм СТ РК 1284-2004 | м3 | 1,4236 | 6286<br>- | 5438<br>С121-010201-0501 | -<br>- | 8949 |
| 114 | 100071 С | С121-010201-0502 | Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800, фракция 10-20 мм СТ РК 1284-2004 | м3 | 57,03375 | 5722<br>- | 4885<br>С121-010201-0502 | -<br>- | 326347 |
| 115 | 100073 С | С121-010201-0504 | Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800, фракция 40-70 мм СТ РК 1284-2004 | м3 | 529,75125 | 5010<br>- | 4187<br>С121-010201-0504 | -<br>- | 2654054 |
| 116 | 100074 С | С121-010201-0505 | Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800, фракция 5-20 мм СТ РК 1284-2004 | м3 | 377,748 | 6286<br>- | 5438<br>С121-010201-0505 | -<br>- | 2374524 |
| 117 | 100080 С | С121-010201-0603 | Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 20-40 мм СТ РК 1284-2004 | м3 | 0,69 | 5709<br>- | 4872<br>С121-010201-0603 | -<br>- | 3939 |
| 118 | 100081 С | С121-010201-0604 | Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 40-70 мм СТ РК 1284-2004 | м3 | 46,197024 | 5189<br>- | 4362<br>С121-010201-0604 | -<br>- | 239716 |
| 119 | 100328 С | С121-010401-0101 | Песок природный ГОСТ 8736-2014 | м3 | 396,1294928 | 1476<br>- | 670<br>С121-010401-0101 | -<br>- | 584687 |
| 120 | 100412 С | С121-010501-0601 | Пемза шлаковая (щебень пористый из металлургического шлака), марка 600, фракция от 5 до 10 мм | м3 | 0,0220302 | 6455 | 6171 | - | 142 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | - | С121-010501-0601 | - | |
| 121 | 100414 С | С121-010601-0101 | Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014 | м3 | 130,42436 | 4872 | 4421 | - | 635427 |
| | | | | | | - | С121-010601-0101 | - | |
| 122 | 100467 С | С121-020101-0301 | Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010 | м3 | 13,8114 | 28062 | 24654 | - | 387576 |
| | | | | | | - | С121-020101-0301 | - | |
| 123 | 100533 С | С121-020101-0601 | Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 | м3 | 82,987345 | 30252 | 26801 | - | 2510533 |
| | | | | | | - | С121-020101-0601 | - | |
| 124 | 100615 С | С121-020101-1001 | Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010 | м3 | 1,12302 | 33582 | 30066 | - | 37713 |
| | | | | | | - | С121-020101-1001 | - | |
| 125 | 101840 С | С121-020201-0103 | Бетон легкий на пористых заполнителях D1200, класса В7,5 ГОСТ 7473-2010 | м3 | 11,7936 | 24117 | 21827 | - | 284426 |
| | | | | | | - | С121-020201-0103 | - | |
| 126 | 101841 С | С121-020201-0104 | Бетон легкий на пористых заполнителях D1800, класса В10 ГОСТ 7473-2010 | м3 | 6,7422 | 27934 | 24661 | - | 188337 |
| | | | | | | - | С121-020201-0104 | - | |
| 127 | 102633 С | С121-020401-2801 | Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М25 ГОСТ 28013-98 | м3 | 1,51284 | 23985 | 20371 | - | 36285 |
| | | | | | | - | С121-020401-2801 | - | |
| 128 | 102634 С | С121-020401-2802 | Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М50 ГОСТ 28013-98 | м3 | 0,281305 | 25826 | 22176 | - | 7265 |
| | | | | | | - | С121-020401-2802 | - | |
| 129 | 102635 С | С121-020401-2803 | Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М75 ГОСТ 28013-98 | м3 | 2,31336 | 29148 | 25433 | - | 67430 |
| | | | | | | - | С121-020401-2803 | - | |
| 130 | 102636 С | С121-020401-2804 | Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98 | м3 | 3,490826 | 29508 | 25786 | - | 103007 |
| | | | | | | - | С121-020401-2804 | - | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 131 | 102637 С | С121-020401-2805 | Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М150 ГОСТ 28013-98 | м3 | 1,12302 | 31262<br>- | 27505<br>С121-020401-2805 | -<br>- | 35108 |
| 132 | 102638 С | С121-020401-2806 | Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М200 ГОСТ 28013-98 | м3 | 17,74188 | 32481<br>- | 28700<br>С121-020401-2806 | -<br>- | 576274 |
| 133 | 102640 С | С121-020401-2808 | Раствор готовый кладочный тяжелый цементно-известковый марки М25 ГОСТ 28013-98 | м3 | 23,130144 | 29772<br>- | 26044<br>С121-020401-2808 | -<br>- | 688631 |
| 134 | 102641 С | С121-020401-2809 | Раствор готовый кладочный тяжелый цементно-известковый марки М50 ГОСТ 28013-98 | м3 | 46,039654 | 30560<br>- | 26817<br>С121-020401-2809 | -<br>- | 1406972 |
| 135 | 102671 С | С121-020402-0102 | Раствор готовый отделочный тяжелый, цементный 1:3 ГОСТ 28013-98 | м3 | 0,5886598 | 37831<br>- | 33455<br>С121-020402-0102 | -<br>- | 22270 |
| 136 | 102673 С | С121-020402-0104 | Раствор готовый отделочный тяжелый, цементный 1:2 ГОСТ 28013-98 | м3 | 0,0301836 | 40706<br>- | 36273<br>С121-020402-0104 | -<br>- | 1229 |
| 137 | 102682 С | С121-020402-0206 | Раствор готовый отделочный тяжелый, цементно-известковый 1:1:6 ГОСТ 28013-98 | м3 | 29,500933 | 37502<br>- | 33133<br>С121-020402-0206 | -<br>- | 1106344 |
| 138 | 102685 С | С121-020402-0302 | Раствор готовый отделочный тяжелый, известковый 1:2,5 ГОСТ 28013-98 | м3 | 2,25456 | 37174<br>- | 32810<br>С121-020402-0302 | -<br>- | 83811 |
| 139 | 102728 С | С121-020501-0203 | Смеси асфальтобетонные горячие плотные крупнозернистые, типа Б, марки I СТ РК 1225-2013 | т | 95,179782 | 19809<br>- | 18903<br>С121-020501-0203 | -<br>- | 1885416 |
| 140 | 102737 С | С121-020501-0304 | Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые, типа Б, марки II СТ РК 1225-2013 | т | 95,221944 | 20355<br>- | 19438<br>С121-020501-0304 | -<br>- | 1938243 |
| 141 | 102867 С | С121-030101-0103 | Кирпич керамический одинарный рядовой полнотелый марки М100, размерами 250 мм х 120 мм х 65 мм ГОСТ 530-2012 | 1000 шт. | 117,7128884 | 46847 | 43274 | - | 5514496 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | - | С121-030101-0103 | - | |
| 142 | 125919 С | С121-050107-0701 | Лента стальная упаковочная, мягкая, нормальной точности 0,7х20-50 мм ГОСТ 3560-73 | т | 0,0832235 | 133545<br>- | 130219<br>С121-050107-0701 | -<br>- | 11114 |
| 143 | 125954 С | С121-050108-0208 | Профилированный лист оцинкованный высотой профиля 10 мм, толщиной стали 0,6 мм СТ РК EN 508-1-2012 | м2 | 11,2 | 1678<br>- | 1642<br>С121-050108-0208 | -<br>- | 18794 |
| 144 | 126235 С | С121-050112-0603 | Листы из алюминия марки АД1Н, толщиной 1 мм ГОСТ 21631-76 | кг | 1,56 | 1265<br>- | 1240<br>С121-050112-0603 | -<br>- | 1973 |
| 145 | 127727 С | С121-050302-0101 | Поковки из квадратных заготовок ГОСТ 8479-70 | т | 0,0447485 | 218211<br>- | 213932<br>С121-050302-0101 | -<br>- | 9765 |
| 146 | 127728 С | С121-050302-0102 | Поковки из квадратных заготовок оцинкованные ГОСТ 8479-70 | т | 0,20778 | 312813<br>- | 306680<br>С121-050302-0102 | -<br>- | 64996 |
| 147 | 127730 С | С121-050302-0104 | Поковки простые строительные (скобы, закрепы, хомуты и т.п.) массой до 1,6 кг ГОСТ 8479-70 | кг | 0,8 | 242<br>- | 236<br>С121-050302-0104 | -<br>- | 194 |
| 148 | 127749 С | С121-050304-0109 | Прокат стальной горячекатаный круглый из углеродистой обыкновенной и низколегированной стали диаметром 10 мм ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 2590-2006) | т | 0,8232 | 204208<br>- | 199496<br>С121-050304-0109 | -<br>- | 168104 |
| 149 | 127751 С | С121-050304-0111 | Прокат стальной горячекатаный круглый из углеродистой обыкновенной и низколегированной стали диаметром 12 мм ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 2590-2006) | т | 0,0132 | 201891<br>- | 197225<br>С121-050304-0111 | -<br>- | 2665 |
| 150 | 127755 С | С121-050304-0115 | Прокат стальной горячекатаный круглый из углеродистой обыкновенной и низколегированной стали диаметром 16 мм ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 2590-2006) | т | 0,0486 | 198995<br>- | 194385<br>С121-050304-0115 | -<br>- | 9671 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 151 | 127759 С | С121-050304-0119 | Прокат стальной горячекатаный круглый из углеродистой обыкновенной и низколегированной стали диаметром 20 мм ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 2590-2006) | т | 0,001976 | 198223<br>- | 193628<br>С121-050304-0119 | -<br>- | 392 |
| 152 | 127764 С | С121-050304-0124 | Прокат стальной горячекатаный круглый из углеродистой обыкновенной и низколегированной стали диаметром 28 мм ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 2590-2006) | т | 0,0697 | 199092<br>- | 194480<br>С121-050304-0124 | -<br>- | 13877 |
| 153 | 127905 С | С121-050307-0102 | Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения, обычного качества, термически обработанная, без покрытия, диаметром 0,8 мм ГОСТ 3282-74 | кг | 0,9 | 272<br>- | 266<br>С121-050307-0102 | -<br>- | 245 |
| 154 | 127911 С | С121-050307-0108 | Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения, обычного качества, термически обработанная, без покрытия, диаметром 2 мм ГОСТ 3282-74 | кг | 2,52 | 276<br>- | 270<br>С121-050307-0108 | -<br>- | 696 |
| 155 | 127926 С | С121-050307-0209 | Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения, обычного качества, термически обработанная, оцинкованная, диаметром 2,5 мм ГОСТ 3282-74 | кг | 3,6 | 357<br>- | 350<br>С121-050307-0209 | -<br>- | 1285 |
| 156 | 127927 С | С121-050307-0210 | Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения, обычного качества, термически обработанная, оцинкованная, диаметром 3 мм ГОСТ 3282-74 | кг | 190,37996 | 357<br>- | 350<br>С121-050307-0210 | -<br>- | 67966 |
| 157 | 127966 С | С121-050307-0507 | Проволока сварочная легированная для сварки (наплавки) с неомедненной поверхностью диаметром 4 мм ГОСТ 2246-70 | кг | 3,2344 | 522<br>- | 511<br>С121-050307-0507 | -<br>- | 1688 |
| 158 | 127976 С | С121-050307-0517 | Проволока сварочная легированная для сварки (наплавки) с омедненной поверхностью диаметром 2 мм ГОСТ 2246-70 | кг | 0,45 | 413<br>- | 404<br>С121-050307-0517 | -<br>- | 186 |
| 159 | 128059 С | С121-050307-1002 | Проволока из низкоуглеродистой оцинкованной стали первого класса 1Ц, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,1 мм ГОСТ 3282-74 | кг | 4,66 | 160<br>- | 157<br>С121-050307-1002 | -<br>- | 746 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 160 | 128060 С | С121-050307-1003 | Проволока из низкоуглеродистой оцинкованной стали первого класса 1Ц, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,6 мм ГОСТ 3282-74 | кг | 2,02274 | 133<br>- | 130<br>С121-050307-1003 | -<br>- | 269 |
| 161 | 128061 С | С121-050307-1004 | Проволока из низкоуглеродистой оцинкованной стали первого класса 1Ц, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 3 мм ГОСТ 3282-74 | кг | 50,52 | 106<br>- | 104<br>С121-050307-1004 | -<br>- | 5355 |
| 162 | 128062 С | С121-050307-1005 | Проволока из низкоуглеродистой оцинкованной стали первого класса 1Ц, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром от 6 мм до 6,3 мм ГОСТ 3282-74 | кг | 5,4 | 92<br>- | 90<br>С121-050307-1005 | -<br>- | 497 |
| 163 | 128064 С | С121-050307-1007 | Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,1 мм ГОСТ 3282-74 | кг | 5,8787437 | 114<br>- | 111<br>С121-050307-1007 | -<br>- | 670 |
| 164 | 128065 С | С121-050307-1008 | Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,6 мм ГОСТ 3282-74 | кг | 1,68822 | 97<br>- | 95<br>С121-050307-1008 | -<br>- | 164 |
| 165 | 128070 С | С121-050307-1013 | Проволока горячекатаная обычной точности в мотках из стали СВ-08А диаметром от 6,3 мм до 6,5 мм ГОСТ 10543-98 | кг | 27,9774667 | 70<br>- | 69<br>С121-050307-1013 | -<br>- | 1958 |
| 166 | 128116 С | С121-050308-0125 | Сетки стальные плетеные одинарные без покрытия, диаметром 2 мм, размером стороны ячейки 50 мм ГОСТ 5336-80 | м2 | 76,0914 | 557<br>- | 545<br>С121-050308-0125 | -<br>- | 42383 |
| 167 | 128234 С | С121-050308-0375 | Сетка проволочная тканая с квадратными ячейками 10 мм х 10 мм, из углеродистой стали обыкновенного качества, без покрытия, диаметром 1 мм ГОСТ 3826-82 | м2 | 87,398486 | 885<br>- | 867<br>С121-050308-0375 | -<br>- | 77348 |
| 168 | 128849 С | С121-050310-1108 | Канат стальной двойной свивки типа ТК конструкции 6х37(1+6+12+18)+1 о.с., оцинкованный, из проволоки марки В, маркировочная группа 1770 Н/мм2, диаметром 5 мм ГОСТ 3241-91 (ГОСТ 3071-88) | 10 м | 0,7817742 | 3360 | 3293 | - | 2627 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | - | С121-050310-1108 | - | |
| 169 | 129039 С | С121-050402-0201 | Роли свинцовые марки С1 толщиной 1,0 мм ГОСТ 89-73 | т | 0,0020496 | 1834990 | 1798302 | - | 3761 |
| | | | | | | - | С121-050402-0201 | - | |
| 170 | 129692 С | С121-060208-0501 | Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы ГОСТ 25772-83 | т | 0,1662 | 521309 | 516721 | - | 86642 |
| | | | | | | - | С121-060208-0501 | - | |
| 171 | 129698 С | С121-060209-0201 | Конструкции стальные из одного профиля ГОСТ 23118-2012 | т | 0,60222 | 496929 | 492522 | - | 299261 |
| | | | | | | - | С121-060209-0201 | - | |
| 172 | 129995 С | С121-060405-1201 | Конструкции стальные индивидуальные решетчатые сварные массой до 0,1 т ГОСТ 23118-2012 | т | 0,143 | 504781 | 500356 | - | 72184 |
| | | | | | | - | С121-060405-1201 | - | |
| 173 | 130007 С | С121-060405-1403 | Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке ГОСТ 23118-2012 | т | 0,00938 | 584822 | 579761 | - | 5486 |
| | | | | | | - | С121-060405-1403 | - | |
| 174 | 130010 С | С121-060405-1406 | Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием профильного проката, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке ГОСТ 23118-2012 | т | 0,006 | 615028 | 609742 | - | 3690 |
| | | | | | | - | С121-060405-1406 | - | |
| 175 | 131018 С | С121-060801-0101 | Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т | т | 0,25305 | 439310 | 435332 | - | 111167 |
| | | | | | | - | С121-060801-0101 | - | |
| 176 | 131019 С | С121-060801-0102 | Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы от 0,1 до 0,5 т | т | 0,1597094 | 415449 | 411649 | - | 66351 |
| | | | | | | - | С121-060801-0102 | - | |
| 177 | 131040 С | С121-060802-0102 | Конструктивные элементы вспомогательного назначения массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали без отверстий и сборосварочных операций | т | 0,001 | 448802 | 444793 | - | 449 |
| | | | | | | - | С121-060802-0102 | - | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 178 | 131275 С | С121-060902-0101 | Профиль направляющий ПН-2 для монтажа гипсокартона, оцинкованный, размерами 50 мм х 30 мм | м | 372,28293 | 130<br>- | 129<br>С121-060902-0101 | -<br>- | 48397 |
| 179 | 131276 С | С121-060902-0102 | Профиль направляющий ПН-2 для монтажа гипсокартона, оцинкованный, размерами 50 мм х 40 мм | м | 172,470396 | 139<br>- | 138<br>С121-060902-0102 | -<br>- | 23973 |
| 180 | 131284 С | С121-060902-0201 | Профиль направляющий потолочный ПНП для монтажа гипсокартона, оцинкованный, размерами 27 мм х 28 мм | м | 186,40116 | 92<br>- | 91<br>С121-060902-0201 | -<br>- | 17149 |
| 181 | 131286 С | С121-060902-0301 | Профиль потолочный ПП для монтажа гипсокартона, оцинкованный, размерами 60 мм х 27 мм | м | 785,14428 | 131<br>- | 130<br>С121-060902-0301 | -<br>- | 102854 |
| 182 | 131288 С | С121-060902-0401 | Профиль стоечный ПС-2 для монтажа гипсокартона, оцинкованный, размерами 50 мм х 40 мм | м | 1071,604057 | 145<br>- | 144<br>С121-060902-0401 | -<br>- | 155383 |
| 183 | 131306 С | С121-060902-1201 | Профиль монтажный перфорированный | шт. | 176,4 | 522<br>- | 515<br>С121-060902-1201 | -<br>- | 92081 |
| 184 | 131308 С | С121-060902-1301 | Профиль направляющий Г-образный из оцинкованной стали КПГ размерами 40 мм х 40 мм | м | 696,49 | 256<br>- | 254<br>С121-060902-1301 | -<br>- | 178301 |
| 185 | 131379 С | С121-060903-0301 | Подвес прямой для ПП-профиля размерами 60 мм х 27 мм | шт. | 178,23 | 23<br>- | 23<br>С121-060903-0301 | -<br>- | 4099 |
| 186 | 131450 С | С121-060904-0101 | Соединитель одноуровневый для ПП-профиля размерами 60 мм х 27 мм | шт. | 488,076 | 58<br>- | 57<br>С121-060904-0101 | -<br>- | 28308 |
| 187 | 131453 С | С121-060904-0201 | Удлинитель для ПП-профиля размерами 60 мм х 27 мм | шт. | 43,872 | 28<br>- | 28<br>С121-060904-0201 | -<br>- | 1228 |
| 188 | 131534 С | С121-070201-0101 | Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 1 сорта ГОСТ 8486-86 | м3 | 0,0607768 | 60229 | 58446 | - | 3661 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | - | С121-070201-0101 | - | |
| 189 | 131543 С | С121-070201-0203 | Брусья обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 150 мм и более, 2 сорта ГОСТ 8486-86 | м3 | 0,501039 | 58291<br>- | 56546<br>С121-070201-0203 | -<br>- | 29206 |
| 190 | 131548 С | С121-070201-0301 | Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86 | м3 | 3,458039 | 40451<br>- | 39056<br>С121-070201-0301 | -<br>- | 139881 |
| 191 | 131551 С | С121-070201-0304 | Бруски обрезные хвойных пород длиной от 2 м до 3,75 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86 | м3 | 0,0432312 | 21851<br>- | 20820<br>С121-070201-0304 | -<br>- | 945 |
| 192 | 131555 С | С121-070201-0401 | Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 4 сорта ГОСТ 8486-86 | м3 | 0,1640018 | 21455<br>- | 20442<br>С121-070201-0401 | -<br>- | 3519 |
| 193 | 131568 С | С121-070202-0301 | Брусья необрезные хвойных пород длиной от 3 м до 6,5 м, любой ширины, толщиной от 100 мм до 125 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86 | м3 | 0,0016 | 17025<br>- | 16089<br>С121-070202-0301 | -<br>- | 27 |
| 194 | 131571 С | С121-070202-0401 | Брусья необрезные хвойных пород длиной от 3 м до 6,5 м, любой ширины, толщиной от 100 мм до 125 мм, 4 сорта ГОСТ 8486-86 | м3 | 1,01677 | 15286<br>- | 14384<br>С121-070202-0401 | -<br>- | 15542 |
| 195 | 131598 С | С121-070203-0303 | Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 25 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86 | м3 | 1,710605 | 53988<br>- | 52327<br>С121-070203-0303 | -<br>- | 92352 |
| 196 | 131599 С | С121-070203-0304 | Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 32 мм до 40 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86 | м3 | 0,06 | 57568<br>- | 55837<br>С121-070203-0304 | -<br>- | 3454 |
| 197 | 131600 С | С121-070203-0305 | Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 3 сорта ГОСТ 8486-86 | м3 | 4,9337826 | 58395<br>- | 56647<br>С121-070203-0305 | -<br>- | 288108 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 198 | 131602 С | С121-070203-0307 | Доски обрезные хвойных пород длиной от 2 м до 3,75 м, шириной от 75 мм до 150, мм толщиной от 19 мм до 22 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86 | м3 | 0,042 | 37778<br>- | 36435<br>С121-070203-0307 | -<br>- | 1587 |
| 199 | 131607 С | С121-070203-0401 | Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 16 мм, 4 сорта ГОСТ 8486-86 | м3 | 0,003 | 21851<br>- | 20820<br>С121-070203-0401 | -<br>- | 66 |
| 200 | 131610 С | С121-070203-0404 | Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 32 мм до 40 мм, 4 сорта ГОСТ 8486-86 | м3 | 0,0034755 | 21851<br>- | 20820<br>С121-070203-0404 | -<br>- | 76 |
| 201 | 131630 С | С121-070204-0202 | Доски необрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, любой ширины, толщиной от 19 мм до 22 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86 | м3 | 0,09513 | 27739<br>- | 26593<br>С121-070204-0202 | -<br>- | 2639 |
| 202 | 131643 С | С121-070204-0304 | Доски необрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, любой ширины, толщиной от 32 мм до 40 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86 | м3 | 0,00524 | 23782<br>- | 22713<br>С121-070204-0304 | -<br>- | 125 |
| 203 | 131654 С | С121-070204-0404 | Доски необрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, любой ширины, толщиной от 32 мм до 40 мм, 4 сорта ГОСТ 8486-86 | м3 | 0,03184 | 15286<br>- | 14384<br>С121-070204-0404 | -<br>- | 487 |
| 204 | 131822 С | С121-070503-0201 | Наличники ГОСТ 8242-88 | м | 638,624 | 353<br>- | 346<br>С121-070503-0201 | -<br>- | 225434 |
| 205 | 133358 С | С121-080102-1202 | Геокомпозит трехслойный из двух слоев геотекстиля плотностью 250 г/м2 и соединяющей геомембраны толщиной 0,25 мм | м2 | 1783,81 | 666<br>- | 652<br>С121-080102-1202 | -<br>- | 1188017 |
| 206 | 133773 С | С121-090102-0114 | Блоки дверные внутренние двупольные с остекленными полотнами ДО 21-13П с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92 | м2 | 16,38 | 6643<br>- | 6477<br>С121-090102-0114 | -<br>- | 108812 |
| 207 | 133835 С | С121-090201-0101 | Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, не открывающиеся: глухие ГОСТ 30674-99 | м2 | 1,812 | 12629 | 12348 | - | 22884 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | - | С121-090201-0101 | - | |
| 208 | 133850 С | С121-090201-0402 | Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, поворотной фурнитурой: двухэлементные - импост и поворотная створка ГОСТ 30674-99 | м2 | 75,9552 | 18617<br>- | 18202<br>С121-090201-0402 | -<br>- | 1414058 |
| 209 | 133863 С | С121-090201-0604 | Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм трехстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, поворотно-откидной фурнитурой: трехэлементные - по одной поворотными и поворотно-откидными створками ГОСТ 30674-99 | м2 | 126,915 | 21075<br>- | 20613<br>С121-090201-0604 | -<br>- | 2674734 |
| 210 | 134104 С | С121-090205-0204 | Доски подоконные из ПВХ профилей ламинированные шириной 300 мм ГОСТ 23166-99 | м | 24,7 | 1972<br>- | 1930<br>С121-090205-0204 | -<br>- | 48708 |
| 211 | 134105 С | С121-090205-0205 | Доски подоконные из ПВХ профилей ламинированные шириной 350 мм ГОСТ 23166-99 | м | 12,6 | 1980<br>- | 1938<br>С121-090205-0205 | -<br>- | 24948 |
| 212 | 134336 С | С121-090301-0820 | Блоки оконные из алюминиевых профилей с декорированным покрытием толщиной от 55 мм до 62 мм трехстворчатые одинарной конструкции с однокамерным стеклопакетом, поворотно-откидной фурнитурой: трехэлементные - с одной поворотно-откидной створкой ГОСТ 21519-2003 | м2 | 209,068 | 51598<br>- | 51165<br>С121-090301-0820 | -<br>- | 10787491 |
| 213 | 135535 С | С121-100401-0603 | Рубероид кровельный с пылевидной посыпкой РКП-350Б ГОСТ 10923-93 | м2 | 86,4864 | 162<br>- | 159<br>С121-100401-0603 | -<br>- | 14011 |
| 214 | 135545 С | С121-100401-1001 | Толь гидроизоляционный ТГ-350 ГОСТ 10923-93 | м2 | 175,410082 | 228<br>- | 224<br>С121-100401-1001 | -<br>- | 39993 |
| 215 | 135553 С | С121-100401-1101 | Толь с крупнозернистой посыпкой ТВК-350 ГОСТ 10923-93 | м2 | 13,9092 | 293<br>- | 287<br>С121-100401-1101 | -<br>- | 4075 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 216 | 135569 С | С121-100402-0101 | Гидроизол гидроизоляционный ГИ-Г ГОСТ 7415-86 | м2 | 0,992 | 283<br>- | 277<br>С121-100402-0101 | -<br>- | 281 |
| 217 | 135735 С | С121-100403-2003 | Рулонные наплавляемые кровельные и гидроизоляционные битумно-полимерные материалы элит-класса, модифицированные СБС-полимером, гибкость на брусе R 25 мм, t от -25°С до -20°С, теплостойкость от +85°С до +95°С, полиэстер, крошка/пленка, марка ЭКП-4,0 ГОСТ 30547-97 | м2 | 86,94 | 812<br>- | 793<br>С121-100403-2003 | -<br>- | 70595 |
| 218 | 135745 С | С121-100403-2201 | Рулонные наплавляемые кровельные и гидроизоляционные битумно-полимерные материалы спец-класса, модифицированные СБС-полимером, гибкость на брусе R 25 мм, t от -25°С до -20°С, теплостойкость от +80°С до +95°С, полиэстер, пленка/вентилируемое покрытие, марка ЭПВ-4,0 ГОСТ 30547-97 | м2 | 86,94 | 951<br>- | 929<br>С121-100403-2201 | -<br>- | 82680 |
| 219 | 135811 С | С121-100406-0301 | Стеклопластик рулонный, марка РСТ-А-Л-В | 1000 м2 | 0,123433 | 367074<br>- | 359622<br>С121-100406-0301 | -<br>- | 45309 |
| 220 | 135815 С | С121-100501-0101 | Праймер битумный эмульсионный ГОСТ 30693-2000 | кг | 18,144 | 445<br>- | 436<br>С121-100501-0101 | -<br>- | 8074 |
| 221 | 135824 С | С121-100501-0301 | Мастика битумно-полимерная холодного применения МБК ГОСТ 30693-2000 | кг | 0,49 | 125<br>- | 122<br>С121-100501-0301 | -<br>- | 61 |
| 222 | 135832 С | С121-100501-0501 | Мастика битумно-латексная холодного применения для кровельных работ и гидроизоляции ГОСТ 30307-95 | кг | 63,68 | 773<br>- | 757<br>С121-100501-0501 | -<br>- | 49225 |
| 223 | 135836 С | С121-100501-0701 | Мастика битумная кровельная для горячего применения МБК-Г ГОСТ 2889-80 | кг | 37,8 | 132<br>- | 128<br>С121-100501-0701 | -<br>- | 4990 |
| 224 | 135856 С | С121-100501-1201 | Мастика герметизирующая бутилкаучуковая ГОСТ 25621-83 | кг | 1499 | 391<br>- | 383<br>С121-100501-1201 | -<br>- | 586109 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 225 | 135857 С | С121-100501-1202 | Мастика герметизирующая нетвердеющая ГОСТ 14791-79 | кг | 14,566284 | 343<br>- | 335<br>С121-100501-1202 | -<br>- | 4996 |
| 226 | 135861 С | С121-100501-1302 | Мастика клеящая каучуковая КН-2 ГОСТ 24064-80 | кг | 36 | 582<br>- | 569<br>С121-100501-1302 | -<br>- | 20952 |
| 227 | 135867 С | С121-100501-1404 | Мастика морозостойкая битумно-масляная МБ-50 ГОСТ 30693-2000 | кг | 31,05 | 226<br>- | 220<br>С121-100501-1404 | -<br>- | 7017 |
| 228 | 135878 С | С121-100502-0104 | Герметик силиконовый, 310 мл ГОСТ 25621-83 | шт. | 1,6039 | 872<br>- | 854<br>С121-100502-0104 | -<br>- | 1399 |
| 229 | 135925 С | С121-100502-1301 | Замазка защитная | кг | 6,4 | 360<br>- | 353<br>С121-100502-1301 | -<br>- | 2304 |
| 230 | 135937 С | С121-100502-1802 | Клей марки 88-СА | кг | 0,09 | 1883<br>- | 1845<br>С121-100502-1802 | -<br>- | 169 |
| 231 | 135947 С | С121-100502-1812 | Клей фенолполивинилацетатный ГОСТ 12172-74 | т | 0,000824 | 1188096<br>- | 1164800<br>С121-100502-1812 | -<br>- | 979 |
| 232 | 135958 С | С121-100502-1823 | Клей марки БМК-5к | кг | 5,316 | 237<br>- | 231<br>С121-100502-1823 | -<br>- | 1260 |
| 233 | 135959 С | С121-100502-1824 | Клей для изоляции из вспененного каучука марки К 414 | л | 1,9448 | 3890<br>- | 3812<br>С121-100502-1824 | -<br>- | 7565 |
| 234 | 135963 С | С121-100502-1901 | Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 750 мл | шт. | 223,689286 | 1364<br>- | 1337<br>С121-100502-1901 | -<br>- | 305112 |
| 235 | 135974 С | С121-110101-0101 | Плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем теплоизоляционные марки П-35 ГОСТ 9573-2012 | м3 | 5,312 | 12753 | 12437 | - | 67744 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | - | С121-110101-0101 | - | |
| 236 | 135978 С | С121-110101-0105 | Плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем теплоизоляционные марки П-120 ГОСТ 9573-2012 | м3 | 14,058 | 26293<br>- | 25554<br>С121-110101-0105 | -<br>- | 369627 |
| 237 | 135980 С | С121-110101-0107 | Плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем теплоизоляционные марки П-175 ГОСТ 9573-2012 | м3 | 258,713912 | 33285<br>- | 32306<br>С121-110101-0107 | -<br>- | 8611293 |
| 238 | 139734 С | С121-110403-0210 | Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 9 мм, диаметром 28 мм ГОСТ 16381-77 | м | 3 | 246<br>- | 241<br>С121-110403-0210 | -<br>- | 738 |
| 239 | 139736 С | С121-110403-0212 | Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 9 мм, диаметром 35 мм ГОСТ 16381-77 | м | 32 | 291<br>- | 286<br>С121-110403-0212 | -<br>- | 9312 |
| 240 | 139738 С | С121-110403-0214 | Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 9 мм, диаметром 42 мм ГОСТ 16381-77 | м | 3 | 324<br>- | 318<br>С121-110403-0214 | -<br>- | 972 |
| 241 | 139768 С | С121-110403-0313 | Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 13 мм, диаметром 48 мм ГОСТ 16381-77 | м | 98 | 483<br>- | 473<br>С121-110403-0313 | -<br>- | 47334 |
| 242 | 140681 С | С121-110403-6701 | Самоклеящаяся лента из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, шириной 15 мм, толщиной 3 мм, длиной 10 м ГОСТ 16381-77 | рулон | 20,4 | 1310<br>- | 1284<br>С121-110403-6701 | -<br>- | 26724 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 243 | 144476 С | С121-130101-0101 | Портландцемент бездобавочный ПЦ 400-Д0 ГОСТ 10178-85 | т | 0,0386691 | 19303<br>- | 18025<br>С121-130101-0101 | -<br>- | 746 |
| 244 | 144561 С | С121-130101-1601 | Портландцемент напрягающий ГОСТ 10178-85 марки 400 | т | 25,0333 | 19279<br>- | 18001<br>С121-130101-1601 | -<br>- | 482617 |
| 245 | 144572 С | С121-130101-1901 | Цемент гипсоглиноземистый расширяющийся ГОСТ 11052-74 | т | 0,00596 | 173954<br>- | 169643<br>С121-130101-1901 | -<br>- | 1037 |
| 246 | 144600 С | С121-130102-0801 | Известь строительная негашеная комовая, сорт 1, ГОСТ 9179-77 | т | 0,0977889 | 32004<br>- | 30537<br>С121-130102-0801 | -<br>- | 3130 |
| 247 | 144613 С | С121-130103-0102 | Гипсовые вяжущие ГОСТ 125-79 марки Г-3 | т | 0,8586291 | 29966<br>- | 28391<br>С121-130103-0102 | -<br>- | 25730 |
| 248 | 144636 С | С121-130104-0103 | Битумы нефтяные строительные ГОСТ 6617-76 марки БН 90/10 | т | 0,1096017 | 137867<br>- | 134372<br>С121-130104-0103 | -<br>- | 15110 |
| 249 | 144655 С | С121-130104-0502 | Битумы нефтяные дорожные жидкие СТ РК 1551-2006 марки МГ 70/130 | т | 0,0180034 | 126030<br>- | 122679<br>С121-130104-0502 | -<br>- | 2269 |
| 250 | 144669 С | С121-130104-0804 | Битумы нефтяные кровельные ГОСТ 9548-74 марки БНК-45/180 | т | 3,192951 | 102499<br>- | 99609<br>С121-130104-0804 | -<br>- | 327274 |
| 251 | 144677 С | С121-130104-1101 | Битум нефтяной кровельный, марка БНМ 55/60 | т | 0,132192 | 67410<br>- | 65208<br>С121-130104-1101 | -<br>- | 8911 |
| 252 | 144707 С | С121-130201-0301 | Болты с гайками и шайбами оцинкованные диаметром резьбы М6 ГОСТ 1759.0-87 | кг | 0,316 | 228<br>- | 223<br>С121-130201-0301 | -<br>- | 72 |
| 253 | 144710 С | С121-130201-0304 | Болты с гайками и шайбами оцинкованные диаметром резьбы М12 ГОСТ 1759.0-87 | кг | 77,65452 | 629 | 617 | - | 48845 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | - | С121-130201-0304 | - | |
| 254 | 144730 С | С121-130201-0506 | Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ диаметром 12 мм ГОСТ 1759.0-87 | т | 0,0484 | 188743<br>- | 184203<br>С121-130201-0506 | -<br>- | 9135 |
| 255 | 144732 С | С121-130201-0508 | Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ диаметром 16 мм ГОСТ 1759.0-87 | т | 0,0585902 | 190322<br>- | 185751<br>С121-130201-0508 | -<br>- | 11151 |
| 256 | 144746 С | С121-130201-0901 | Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87 | т | 0,2476146 | 404706<br>- | 396771<br>С121-130201-0901 | -<br>- | 100211 |
| 257 | 144747 С | С121-130201-0902 | Болты строительные с гайками с шестигранной головкой ГОСТ 1759.0-87 | т | 0,0018 | 370009<br>- | 362754<br>С121-130201-0902 | -<br>- | 666 |
| 258 | 144748 С | С121-130201-0903 | Болты строительные с гайками анкерные ГОСТ 1759.0-87 | т | 0,02288 | 531772<br>- | 520506<br>С121-130201-0903 | -<br>- | 12167 |
| 259 | 144763 С | С121-130201-1201 | Болты специальные для крепления с гайками и шайбами диаметром от М12 до М16 ГОСТ 1759.0-87 | т | 0,0082 | 250467<br>- | 245556<br>С121-130201-1201 | -<br>- | 2054 |
| 260 | 144766 С | С121-130201-1204 | Болты анкерные оцинкованные ГОСТ 1759.0-87 | кг | 5,0679774 | 317<br>- | 310<br>С121-130201-1204 | -<br>- | 1607 |
| 261 | 144770 С | С121-130202-0103 | Гайка шестигранная диаметром резьбы 10 мм ГОСТ 1759.0-87 | т | 0,0006 | 679091<br>- | 664936<br>С121-130202-0103 | -<br>- | 407 |
| 262 | 144884 С | С121-130203-0102 | Шайбы диаметром 8-12 мм ГОСТ 11371-78 | кг | 0,16 | 748<br>- | 732<br>С121-130203-0102 | -<br>- | 120 |
| 263 | 144890 С | С121-130203-0202 | Шайбы оцинкованные, диаметр 8 мм ГОСТ 11371-78 | кг | 4,497 | 819<br>- | 802<br>С121-130203-0202 | -<br>- | 3683 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 264 | 145001 С | С121-130204-0201 | Винты с полукруглой головкой длиной 50 мм ГОСТ 1759.0-87 | т | 0,006886 | 719041<br>- | 704103<br>С121-130204-0201 | -<br>- | 4951 |
| 265 | 145198 С | С121-130205-0101 | Анкерные детали из прямых или гнутых круглых стержней с резьбой (в комплекте с шайбами и гайками или без них), поставляемые отдельно | т | 0,0054 | 189206<br>- | 185496<br>С121-130205-0101 | -<br>- | 1022 |
| 266 | 145203 С | С121-130205-0501 | Анкерный болт стальной оцинкованный с рубашкой под гайку М10х12х85 мм ГОСТ 28778-90 | шт. | 667,8422 | 93<br>- | 91<br>С121-130205-0501 | -<br>- | 62109 |
| 267 | 145630 С | С121-130207-0403 | Дюбели универсальные полипропиленовые с шурупами размерами 6 мм х 40 мм | 10 шт. | 115,78269 | 49<br>- | 48<br>С121-130207-0403 | -<br>- | 5673 |
| 268 | 145632 С | С121-130207-0405 | Дюбели универсальные полипропиленовые с шурупами размерами 6 мм х 60 мм | 10 шт. | 8 | 67<br>- | 66<br>С121-130207-0405 | -<br>- | 536 |
| 269 | 145636 С | С121-130207-0409 | Дюбели универсальные полипропиленовые с шурупами размерами 8 мм х 60 мм | 10 шт. | 9,8 | 77<br>- | 75<br>С121-130207-0409 | -<br>- | 755 |
| 270 | 145656 С | С121-130207-0429 | Дюбели универсальные полипропиленовые с шурупами размерами 12 мм х 70 мм | 10 шт. | 25,5 | 273<br>- | 267<br>С121-130207-0429 | -<br>- | 6962 |
| 271 | 145663 С | С121-130207-0602 | Дюбели металлические с калиброванной головкой с цинковым хроматированным покрытием размерами 3 мм х 58,5 мм ГОСТ 28456-90 | кг | 0,9893 | 998<br>- | 978<br>С121-130207-0602 | -<br>- | 987 |
| 272 | 145664 С | С121-130207-0603 | Дюбели металлические с калиброванной головкой с цинковым хроматированным покрытием размерами 3 мм х 68,5 мм ГОСТ 28456-90 | кг | 9,80044 | 989<br>- | 970<br>С121-130207-0603 | -<br>- | 9693 |
| 273 | 145735 С | С121-130207-1006 | Дюбели гвоздевые полипропиленовые со стальным оцинкованным стержнем размерами 6 мм х 40 мм | шт. | 2397,5223 | 9<br>- | 5<br>С121-130207-1006 | -<br>- | 21578 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 274 | 145749 С | С121-130207-1020 | Дюбели гвоздевые полипропиленовые со стальным оцинкованным стержнем размерами 8 мм х 120 мм | шт. | 288,2439 | 40<br>- | 24<br>С121-130207-1020 | -<br>- | 11530 |
| 275 | 145782 С | С121-130207-1201 | Дюбели для пристрелки стальные | 10 шт. | 507,244 | 194<br>- | 190<br>С121-130207-1201 | -<br>- | 98405 |
| 276 | 145784 С | С121-130207-1203 | Дюбели пластмассовые диаметр 14 мм | 10 шт. | 0,2 | 105<br>- | 103<br>С121-130207-1203 | -<br>- | 21 |
| 277 | 145785 С | С121-130207-1204 | Дюбели распорные полипропиленовые | 100 шт. | 14,478764 | 455<br>- | 445<br>С121-130207-1204 | -<br>- | 6588 |
| 278 | 145787 С | С121-130207-9901 | Дюбели монтажные 10 мм х 130 мм (10х132, 10х150) мм ГОСТ 28456-90 | шт. | 662,32443 | 26<br>- | 25<br>С121-130207-9901 | -<br>- | 17220 |
| 279 | 145799 С | С121-130208-0202 | Саморезы ГОСТ 1147-80 кровельные с резиновой прокладкой оцинкованные, размерами 4,8 мм х 38 мм | 1000 шт. | 13,349349 | 6666<br>- | 6530<br>С121-130208-0202 | -<br>- | 88987 |
| 280 | 145910 С | С121-130208-0503 | Саморезы ГОСТ 1147-80 для крепления гипсокартона, размерами 3,5 мм х 25 мм | 1000 шт. | 19,63484 | 1237<br>- | 1211<br>С121-130208-0503 | -<br>- | 24288 |
| 281 | 145969 С | С121-130209-0101 | Гвозди строительные размерами от 1,2 мм х 16 мм до 2,0 мм х 50 мм ГОСТ 283-75 (ГОСТ 4028-63) | кг | 3,654483 | 440<br>- | 430<br>С121-130209-0101 | -<br>- | 1608 |
| 282 | 145974 С | С121-130209-0202 | Гвозди кровельные оцинкованные ГОСТ 283-75 (ГОСТ 4030-63) | кг | 11,0048 | 393<br>- | 385<br>С121-130209-0202 | -<br>- | 4325 |
| 283 | 145975 С | С121-130209-0203 | Гвозди толевые неоцинкованные ГОСТ 283-75 (ГОСТ 4029-63) | кг | 19,173564 | 351<br>- | 343<br>С121-130209-0203 | -<br>- | 6730 |
| 284 | 145978 С | С121-130209-0301 | Гвозди винтовые ГОСТ 283-75 | кг | 5,12 | 387 | 378 | - | 1981 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | - | С121-130209-0301 | - | |
| 285 | 145981 С | С121-130209-0304 | Гвозди усиленные ГОСТ 283-75 | кг | 66,911 | 184<br>- | 179<br>С121-130209-0304 | -<br>- | 12312 |
| 286 | 145983 С | С121-130209-0401 | Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75 | кг | 237,9532352 | 310<br>- | 303<br>С121-130209-0401 | -<br>- | 73766 |
| 287 | 145986 С | С121-130210-0102 | Детали закладные и накладные, изготовленные с применением сварки, гнутья, сверления (пробивки) отверстий, поставляемые отдельно ГОСТ 10922-2012 | т | 0,02311 | 163454<br>- | 160249<br>С121-130210-0102 | -<br>- | 3777 |
| 288 | 145992 С | С121-130211-0201 | Кляммеры КЛ-1, КЛ-2 | 1000 шт. | 0,49203 | 48600<br>- | 47319<br>С121-130211-0201 | -<br>- | 23913 |
| 289 | 146016 С | С121-130211-0301 | Винты самонарезающие оцинкованные, марка СМ1-25, длина 25 мм ГОСТ 1759.0-87 | т | 0,00008 | 1288391<br>- | 1263128<br>С121-130211-0301 | -<br>- | 103 |
| 290 | 146022 С | С121-130211-0405 | Заклепка вытяжная комбинированная /алюминиевая головка, стальной стержень/ 3,2х16 мм | шт. | 102,202 | 2<br>- | 2<br>С121-130211-0405 | -<br>- | 204 |
| 291 | 146031 С | С121-130211-0414 | Заклепка вытяжная комбинированная /алюминиевая головка, стальной стержень/ 4,8х8 мм | шт. | 5696,9757 | 3<br>- | 3<br>С121-130211-0414 | -<br>- | 17091 |
| 292 | 146045 С | С121-130211-0601 | Шуруп-саморез оцинкованный с полусферической головкой и прессшайбой 4,2х16 мм | шт. | 51,101 | 1<br>- | 1<br>С121-130211-0601 | -<br>- | 51 |
| 293 | 146047 С | С121-130211-0603 | Шурупы с полукруглой головкой 2,5х20 мм | т | 0,0000304 | 335251<br>- | 327838<br>С121-130211-0603 | -<br>- | 10 |
| 294 | 146050 С | С121-130211-0606 | Шурупы с полукруглой головкой 4х40 мм | т | 0,0135486 | 315773<br>- | 308743<br>С121-130211-0606 | -<br>- | 4278 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 295 | 146051 С | С121-130211-0607 | Шурупы с полукруглой головкой 5х70 мм | т | 0,00045 | 253087<br>- | 247285<br>С121-130211-0607 | -<br>- | 114 |
| 296 | 146052 С | С121-130211-0608 | Шурупы с полукруглой головкой 6х40 мм | т | 0,00024 | 252872<br>- | 247074<br>С121-130211-0608 | -<br>- | 61 |
| 297 | 146053 С | С121-130211-0609 | Шурупы с полукруглой головкой 8х100 мм | т | 0,0000173 | 191646<br>- | 187888<br>С121-130211-0609 | -<br>- | 3 |
| 298 | 146059 С | С121-130211-0802 | Кронштейн крепежный из оцинкованной стали для навесных фасадов типа КК-180х50 мм толщиной стенки 1,2 мм /Г-образный/ | шт. | 657,325 | 74<br>- | 72<br>С121-130211-0802 | -<br>- | 48642 |
| 299 | 146096 С | С121-130401-0332 | Асбест хризотиловый ГОСТ 12871-93 марки А-6К-30 | т | 0,128396 | 230598<br>- | 225089<br>С121-130401-0332 | -<br>- | 29608 |
| 300 | 146125 С | С121-130406-0101 | Асбестовый шнур общего назначения (ШАОН-1) диаметром 0,7 мм ГОСТ 1779-83 | т | 0,0036733 | 2426179<br>- | 2377768<br>С121-130406-0101 | -<br>- | 8912 |
| 301 | 146643 С | С121-130701-0102 | Ацетилен технический растворенный марки Б ГОСТ 5457-75 | т | 0,0014583 | 628336<br>- | 614748<br>С121-130701-0102 | -<br>- | 916 |
| 302 | 146645 С | С121-130701-0201 | Ацетилен технический газообразный ГОСТ 5457-75 | м3 | 0,87198 | 5466<br>- | 5357<br>С121-130701-0201 | -<br>- | 4766 |
| 303 | 146649 С | С121-130701-0401 | Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78 | м3 | 49,5297074 | 293<br>- | 271<br>С121-130701-0401 | -<br>- | 14512 |
| 304 | 146664 С | С121-130701-1002 | Пропан-бутан, смесь техническая ГОСТ Р 52087-2003 | кг | 84,3075325 | 148<br>- | 143<br>С121-130701-1002 | -<br>- | 12478 |
| 305 | 146678 С | С121-130702-0401 | Масло индустриальное И-20А ГОСТ 20799-88 | т | 0,00132 | 353342 | 345427 | - | 466 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | - | С121-130702-0401 | - | |
| 306 | 146692 С | С121-130702-1101 | Смазка солидол жировой Ж ГОСТ 1033-79 | т | 0,00018 | 384370 | 375846 | - | 69 |
| | | | | | | - | С121-130702-1101 | - | |
| 307 | 146693 С | С121-130702-1102 | Смазка защитная ЗЭС | кг | 0,6 | 1399 | 1371 | - | 839 |
| | | | | | | - | С121-130702-1102 | - | |
| 308 | 146716 С | С121-130702-1301 | Вазелин технический | кг | 0,03 | 719 | 704 | - | 22 |
| | | | | | | - | С121-130702-1301 | - | |
| 309 | 146741 С | С121-130703-0201 | Керосин для технических целей марок КТ-1, КТ-2 | т | 0,2796053 | 54214 | 53151 | - | 15159 |
| | | | | | | - | С121-130703-0201 | - | |
| 310 | 146783 С | С121-130703-1606 | Кислота серная техническая улучшенная ГОСТ 2184-2013 | т | 0,51015 | 49269 | 46773 | - | 25135 |
| | | | | | | - | С121-130703-1606 | - | |
| 311 | 146798 С | С121-130703-2002 | Сольвент каменноугольный технический, марка Б ГОСТ 1928-79 | т | 0,0209775 | 114662 | 112414 | - | 2405 |
| | | | | | | - | С121-130703-2002 | - | |
| 312 | 146845 С | С121-130704-1901 | Карборунд | кг | 0,734 | 121 | 118 | - | 89 |
| | | | | | | - | С121-130704-1901 | - | |
| 313 | 146848 С | С121-130704-2101 | Канифоль сосновая ГОСТ 19113-84 | т | 0,0005982 | 2535178 | 2484234 | - | 1517 |
| | | | | | | - | С121-130704-2101 | - | |
| 314 | 146883 С | С121-130704-3101 | Ксилол нефтяной марки А ГОСТ 9410-78 | т | 0,0500456 | 290315 | 284623 | - | 14529 |
| | | | | | | - | С121-130704-3101 | - | |
| 315 | 146897 С | С121-130704-3604 | Натрий фтористый технический, марка А, I сорта ГОСТ 4463-76 | т | 0,0183702 | 199236 | 195329 | - | 3660 |
| | | | | | | - | С121-130704-3604 | - | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 316 | 146901 С | С121-130704-3801 | Стеарин ГОСТ 6484-96 | кг | 0,144 | 902<br>- | 883<br>С121-130704-3801 | -<br>- | 130 |
| 317 | 146958 С | С121-130802-0601 | Бумага кабельная электроизоляционная, двухслойная | кг | 2,4 | 181<br>- | 177<br>С121-130802-0601 | -<br>- | 434 |
| 318 | 147001 С | С121-130802-1002 | Картон строительный прокладочный марки Б ГОСТ 9347-74 | т | 0,00354 | 442656<br>- | 433977<br>С121-130802-1002 | -<br>- | 1567 |
| 319 | 147045 С | С121-130803-0901 | Очес льняной ГОСТ Р 53486-2009 | кг | 5,445802 | 323<br>- | 316<br>С121-130803-0901 | -<br>- | 1759 |
| 320 | 147047 С | С121-130803-1001 | Ветошь | кг | 74,5309908 | 90<br>- | 88<br>С121-130803-1001 | -<br>- | 6708 |
| 321 | 147049 С | С121-130803-1101 | Ткань мешочная ГОСТ 30090-93 | 10 м2 | 1,5420705 | 6994<br>- | 6857<br>С121-130803-1101 | -<br>- | 10785 |
| 322 | 147074 С | С121-130804-0301 | Канаты пеньковые пропитанные ГОСТ 30055-93 | т | 0,0064016 | 1880677<br>- | 1843801<br>С121-130804-0301 | -<br>- | 12039 |
| 323 | 147076 С | С121-130804-0401 | Каболка | т | 0,00873 | 1371585<br>- | 1343852<br>С121-130804-0401 | -<br>- | 11974 |
| 324 | 147084 С | С121-130804-0802 | Шпагат бумажный ГОСТ 17308-88 | кг | 0,005 | 307<br>- | 300<br>С121-130804-0802 | -<br>- | 2 |
| 325 | 147087 С | С121-130804-0901 | Шпагат из пенькового волокна ГОСТ 17308-88 | т | 0,000255 | 242342<br>- | 236716<br>С121-130804-0901 | -<br>- | 62 |
| 326 | 147090 С | С121-130804-1101 | Пакля пропитанная ГОСТ 12285-77 | кг | 10,321443 | 580 | 568 | - | 5986 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | - | С121-130804-1101 | - | |
| 327 | 147094 С | С121-130804-1203 | Нитки суровые | кг | 0,102 | 1093<br>- | 1071<br>С121-130804-1203 | -<br>- | 111 |
| 328 | 147096 С | С121-130804-1205 | Нитки швейные ГОСТ 6309-93 | кг | 0,004 | 1085<br>- | 1063<br>С121-130804-1205 | -<br>- | 4 |
| 329 | 147162 С | С121-130809-0301 | Лента бутиловая диффузионная | м | 95,44101 | 115<br>- | 112<br>С121-130809-0301 | -<br>- | 10976 |
| 330 | 147163 С | С121-130809-0302 | Лента бутиловая ПСУЛ | м | 451,70873 | 86<br>- | 84<br>С121-130809-0302 | -<br>- | 38847 |
| 331 | 147168 С | С121-130809-0601 | Лента киперная 40 мм ГОСТ 4514-78 | 10 м | 1,6 | 73<br>- | 71<br>С121-130809-0601 | -<br>- | 117 |
| 332 | 147172 С | С121-130809-0801 | Лента липкая изоляционная на поликасиновом компаунде марки ЛСЭПЛ, шириной 20 - 30 мм, толщиной от 0,14 до 0,19 мм | кг | 9,5683 | 658<br>- | 644<br>С121-130809-0801 | -<br>- | 6296 |
| 333 | 147176 С | С121-130809-1001 | Лента поливинилхлоридная для изоляции газонефтепродуктопроводов ПВХ-БК (липкая), толщина 0,4 мм ГОСТ 16214-86 | м2 | 2,912 | 781<br>- | 765<br>С121-130809-1001 | -<br>- | 2274 |
| 334 | 147182 С | С121-130809-1201 | Лента полиэтиленовая с липким слоем А50 ГОСТ 20477-86 | кг | 74,6602442 | 4174<br>- | 4092<br>С121-130809-1201 | -<br>- | 311632 |
| 335 | 147183 С | С121-130809-1202 | Лента полиэтиленовая с липким слоем толщиной 0,10 мм ГОСТ 20477-86 | кг | 0,05 | 592<br>- | 580<br>С121-130809-1202 | -<br>- | 30 |
| 336 | 147184 С | С121-130809-1301 | Лента К226 | 100 м | 1,2892214 | 1772<br>- | 1735<br>С121-130809-1301 | -<br>- | 2285 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 337 | 147200 С | С121-130810-0101 | Пленка полиэтиленовая, толщина 0,15 мм ГОСТ 10354-82 | 1000 м2 | 1,05386 | 82405<br>- | 80790<br>С121-130810-0101 | -<br>- | 86843 |
| 338 | 147202 С | С121-130810-0103 | Пленка пароизоляционная ЮТАФОЛ /3-х слойная полиэтиленовая с армированным слоем из полиэтиленовых полос/ | м2 | 291,96688 | 104<br>- | 102<br>С121-130810-0103 | -<br>- | 30365 |
| 339 | 147204 С | С121-130810-0201 | Пленка радиографическая РТ-5 | дм2 | 7,7 | 321<br>- | 315<br>С121-130810-0201 | -<br>- | 2472 |
| 340 | 147245 С | С121-130812-0101 | Патроны для строительно-монтажного пистолета | 1000 шт. | 0,07458 | 3940<br>- | 3854<br>С121-130812-0101 | -<br>- | 294 |
| 341 | 147246 С | С121-130812-0102 | Патроны для пристрелки | 10 шт. | 433,793 | 287<br>- | 281<br>С121-130812-0102 | -<br>- | 124499 |
| 342 | 147307 С | С121-130812-0801 | Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40/25 ГОСТ 13344-79 | м2 | 20,941556 | 172<br>- | 169<br>С121-130812-0801 | -<br>- | 3602 |
| 343 | 147337 С | С121-130812-1035 | Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75 | т | 0,1260707 | 212247<br>- | 208085<br>С121-130812-1035 | -<br>- | 26758 |
| 344 | 147338 С | С121-130812-1036 | Электроды, d=4 мм, Э42А ГОСТ 9466-75 | т | 0,0399499 | 235559<br>- | 230940<br>С121-130812-1036 | -<br>- | 9411 |
| 345 | 147341 С | С121-130812-1039 | Электроды, d=5 мм, Э42 ГОСТ 9466-75 | т | 0,0540648 | 207096<br>- | 203036<br>С121-130812-1039 | -<br>- | 11197 |
| 346 | 147344 С | С121-130812-1042 | Электроды для сварки магистральных газонефтепроводов ГОСТ 9466-75 | т | 0,0002112 | 494701<br>- | 485001<br>С121-130812-1042 | -<br>- | 104 |
| 347 | 147347 С | С121-130812-1045 | Электроды, d=4 мм, Э46 ГОСТ 9466-75 | т | 0,0049859 | 220651 | 216324 | - | 1100 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | - | С121-130812-1045 | - | |
| 348 | 147348 С | С121-130812-1046 | Электроды, d=6 мм, Э42 ГОСТ 9466-75 | т | 0,015961 | 208994<br>- | 204896<br>С121-130812-1046 | -<br>- | 3336 |
| 349 | 147444 С | С121-130814-0401 | Ерши металлические | кг | 10,13625 | 202<br>- | 197<br>С121-130814-0401 | -<br>- | 2048 |
| 350 | 147502 С | С121-130814-2211 | Ручка-скоба из алюминиевого сплава анодированная | шт. | 1 | 835<br>- | 818<br>С121-130814-2211 | -<br>- | 835 |
| 351 | 147529 С | С121-130814-3301 | Шпильки | шт. | 4,04 | 95<br>- | 93<br>С121-130814-3301 | -<br>- | 384 |
| 352 | 147560 С | С121-130815-0308 | Профиль монтажный | шт. | 19,8 | 541<br>- | 528<br>С121-130815-0308 | -<br>- | 10712 |
| 353 | 147568 С | С121-130816-0202 | Бирки маркировочные | 100 шт. | 17,8604472 | 2834<br>- | 2778<br>С121-130816-0202 | -<br>- | 50617 |
| 354 | 147569 С | С121-130816-0203 | Бирки-оконцеватели | 100 шт. | 0,122 | 2071<br>- | 2030<br>С121-130816-0203 | -<br>- | 253 |
| 355 | 147570 С | С121-130816-0204 | Бирки маркировочные пластмассовые | 100 шт. | 0,12 | 281<br>- | 276<br>С121-130816-0204 | -<br>- | 34 |
| 356 | 147606 С | С121-130816-1105 | Лента малярная, 50 мм | м | 479,4 | 9<br>- | 8<br>С121-130816-1105 | -<br>- | 4315 |
| 357 | 147614 С | С121-130816-1208 | Лента ФУМ | кг | 0,00742 | 5213<br>- | 5110<br>С121-130816-1208 | -<br>- | 39 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 358 | 147626 С | С121-130816-1501 | Мука андезитовая кислотоупорная, марка А | т | 2,169431 | 21468<br>- | 21047<br>С121-130816-1501 | -<br>- | 46573 |
| 359 | 147635 С | С121-130816-1705 | Паста огнезащитная вспучивающаяся водоэмульсионная ВПМ-2 ГОСТ 25131-82 | т | 0,03 | 912147<br>- | 894262<br>С121-130816-1705 | -<br>- | 27364 |
| 360 | 147640 С | С121-130816-1901 | Пластина резиновая рулонная вулканизированная из резиновой смеси ИРП-1173 ГОСТ 7338-90 | кг | 0,8 | 1263<br>- | 1238<br>С121-130816-1901 | -<br>- | 1010 |
| 361 | 147652 С | С121-130816-2101 | Припои оловянно-свинцовые в чушках бессурьмянистые, марка ПОС40 ГОСТ 21930-76 | т | 0,001182 | 6245784<br>- | 6122478<br>С121-130816-2101 | -<br>- | 7383 |
| 362 | 147653 С | С121-130816-2102 | Припои оловянно-свинцовые в чушках бессурьмянистые, марка ПОС30 ГОСТ 21930-76 | т | 0,0005155 | 5938625<br>- | 5821342<br>С121-130816-2102 | -<br>- | 3061 |
| 363 | 147661 С | С121-130816-2110 | Припои оловянно-свинцовые сурьмянистые марки ПОССу30-2 ГОСТ 21930-76 | кг | 3,375 | 1319<br>- | 1292<br>С121-130816-2110 | -<br>- | 4452 |
| 364 | 147667 С | С121-130816-2202 | Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная) | кг | 55,254734 | 450<br>- | 441<br>С121-130816-2202 | -<br>- | 24865 |
| 365 | 147674 С | С121-130816-2305 | Резина прессованная | кг | 0,78364 | 1152<br>- | 1130<br>С121-130816-2305 | -<br>- | 903 |
| 366 | 147684 С | С121-130816-2501 | Смеси сухие известково-карбонатные штукатурные | т | 0,00735 | 17159<br>- | 16050<br>С121-130816-2501 | -<br>- | 126 |
| 367 | 147697 С | С121-130816-2701 | Смола каменноугольная | т | 0,0531477 | 79965<br>- | 78397<br>С121-130816-2701 | -<br>- | 4250 |
| 368 | 147713 С | С121-130816-2808 | Тарельчатый держатель теплоизоляции полипропиленовый с пластмассовым стержнем из полиамида 10х200 мм | шт. | 2646,672 | 21 | 21 | - | 55580 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | - | С121-130816-2808 | - | |
| 369 | 147732 С | С121-130816-3007 | Трубка поливинилхлоридная ХВТ | кг | 42,7521 | 379<br>- | 371<br>С121-130816-3007 | -<br>- | 16203 |
| 370 | 147733 С | С121-130816-3008 | Трубка полихлорвиниловая | кг | 0,322 | 377<br>- | 369<br>С121-130816-3008 | -<br>- | 121 |
| 371 | 147734 С | С121-130816-3009 | Трубка полихлорвиниловая ПХВ-305 диаметром 6-10 мм | кг | 0,09278 | 619<br>- | 606<br>С121-130816-3009 | -<br>- | 57 |
| 372 | 147770 С | С121-130816-3407 | Водоотлив оконный шириной планки 250 мм из оцинкованной стали с полимерным покрытием | м | 39,165 | 662<br>- | 649<br>С121-130816-3407 | -<br>- | 25927 |
| 373 | 147780 С | С121-130816-3417 | Клинья пластиковые монтажные | шт. | 1454,368 | 11<br>- | 10<br>С121-130816-3417 | -<br>- | 15998 |
| 374 | 147790 С | С121-130816-3427 | Мыло твердое хозяйственное 72% ГОСТ 30266-95 | шт. | 0,07 | 128<br>- | 125<br>С121-130816-3427 | -<br>- | 9 |
| 375 | 147795 С | С121-130816-3432 | Очиститель клея для изоляции из вспененного каучука | л | 0,272 | 2431<br>- | 2384<br>С121-130816-3432 | -<br>- | 661 |
| 376 | 147816 С | С121-130816-3514 | Прессшпан листовой, марки А | кг | 0,1 | 561<br>- | 549<br>С121-130816-3514 | -<br>- | 56 |
| 377 | 147820 С | С121-130816-3518 | Проявитель для цветной дефектоскопии | л | 0,7 | 200<br>- | 195<br>С121-130816-3518 | -<br>- | 140 |
| 378 | 147838 С | С121-130816-3536 | Тальк молотый 1 сорта ГОСТ 21235-75 | т | 0,0128288 | 76171<br>- | 74677<br>С121-130816-3536 | -<br>- | 977 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 379 | 149074 С | С122-020101-0405 | Плитки керамические для внутренней облицовки стен глазурованные гладкие цветные (однотонные), I сорта ГОСТ 6141-91 | м2 | 277,1208 | 2658<br>- | 2592<br>С122-020101-0405 | -<br>- | 736587 |
| 380 | 149136 С | С122-030201-0105 | Листы гипсокартонные обычные ГКЛ толщиной 12,5 мм СТ РК EN 520-2012 | м2 | 1053,1215 | 374<br>- | 354<br>С122-030201-0105 | -<br>- | 393867 |
| 381 | 149147 С | С122-030201-0205 | Листы гипсокартонные влагостойкие ГКЛВ толщиной 12,5 мм СТ РК EN 520-2012 | м2 | 52,942 | 607<br>- | 585<br>С122-030201-0205 | -<br>- | 32136 |
| 382 | 149219 С | С122-040101-0502 | Грунтовка глифталевая, ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003 | т | 0,3033309 | 448895<br>- | 438718<br>С122-040101-0502 | -<br>- | 136164 |
| 383 | 149226 С | С122-040101-0701 | Грунтовка антикоррозионная ФЛ-03К ГОСТ 9109-81 | т | 0,01458 | 660912<br>- | 646577<br>С122-040101-0701 | -<br>- | 9636 |
| 384 | 149237 С | С122-040101-9902 | Грунтовка масляная, готовая к применению СТ РК ГОСТ Р 51693-2003 | т | 0,0642202 | 645792<br>- | 631753<br>С122-040101-9902 | -<br>- | 41473 |
| 385 | 149239 С | С122-040101-9904 | Грунтовка битумная СТ РК ГОСТ Р 51693-2003 | т | 0,000128 | 375458<br>- | 366720<br>С122-040101-9904 | -<br>- | 48 |
| 386 | 149365 С | С122-040601-0201 | Бензин-растворитель ГОСТ 26377-84 | т | 0,989672 | 57467<br>- | 56340<br>С122-040601-0201 | -<br>- | 56873 |
| 387 | 149372 С | С122-040601-0501 | Уайт-спирит ГОСТ 3134-78 | т | 0,0653654 | 497304<br>- | 486178<br>С122-040601-0501 | -<br>- | 32506 |
| 388 | 149375 С | С122-040601-0602 | Растворители для лакокрасочных материалов Р-4 ГОСТ 7827-74 | т | 0,0118488 | 525080<br>- | 513408<br>С122-040601-0602 | -<br>- | 6222 |
| 389 | 149383 С | С122-040601-0703 | Растворители для лакокрасочных материалов N 646 ГОСТ 18188-72 | т | 0,10493 | 503782 | 492528 | - | 52862 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | - | С122-040601-0703 | - | |
| 390 | 149389 С | С122-040603-0102 | Олифа комбинированная К-3 ГОСТ 32389-2013 | кг | 6,2303 | 560 | 548 | - | 3489 |
| | | | | | | - | С122-040603-0102 | - | |
| 391 | 149394 С | С122-040603-0107 | Олифа натуральная ГОСТ 32389-2013 | кг | 0,4501712 | 756 | 740 | - | 340 |
| | | | | | | - | С122-040603-0107 | - | |
| 392 | 149395 С | С122-040603-0108 | Олифа "Оксоль" ГОСТ 32389-2013 | кг | 101,91635 | 561 | 548 | - | 57175 |
| | | | | | | - | С122-040603-0108 | - | |
| 393 | 149423 С | С122-040701-0601 | Эмаль ХВ-1100 серая СТ РК ГОСТ Р 51691-2003 | т | 0,0267977 | 918805 | 899056 | - | 24622 |
| | | | | | | - | С122-040701-0601 | - | |
| 394 | 149528 С | С122-040705-0401 | Эмаль пентафталевая ПФ-115 разных цветов ГОСТ 6465-76 | т | 0,1627018 | 538429 | 526138 | - | 87603 |
| | | | | | | - | С122-040705-0401 | - | |
| 395 | 149529 С | С122-040705-0402 | Эмаль пентафталевая ПФ-115 серая ГОСТ 6465-76 | т | 0,4176446 | 675269 | 660295 | - | 282022 |
| | | | | | | - | С122-040705-0402 | - | |
| 396 | 149534 С | С122-040705-0601 | Эмаль пентафталевая ПФ-133 разных цветов СТ РК ГОСТ Р 51691-2003 | т | 0,0025614 | 691637 | 676342 | - | 1772 |
| | | | | | | - | С122-040705-0601 | - | |
| 397 | 149589 С | С122-040802-0101 | Краски водоэмульсионные ВЭАК-1180 СТ РК ГОСТ Р 52020-2007 | т | 0,9148179 | 264161 | 257606 | - | 241659 |
| | | | | | | - | С122-040802-0101 | - | |
| 398 | 149649 С | С122-041004-0101 | Латекс синтетический СКС-65 ГП ГОСТ 10564-75 | кг | 479,68 | 1133 | 1111 | - | 543477 |
| | | | | | | - | С122-041004-0101 | - | |
| 399 | 149732 С | С122-050101-0302 | Смеси сухие шпатлевочные гипсовые М25 СТ РК 1168-2006 | кг | 4463,24652 | 93 | 90 | - | 415082 |
| | | | | | | - | С122-050101-0302 | - | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 400 | 149863 С | С122-050104-0201 | Смеси сухие - цементные штукатурки М25 СТ РК 1168-2006 | кг | 2991,038 | 44<br>- | 42<br>С122-050104-0201 | -<br>- | 131606 |
| 401 | 149905 С | С122-050107-0101 | Сухие смеси цементные для затирки швов плиток, белая СТ РК 1168-2006 | кг | 139,96 | 152<br>- | 148<br>С122-050107-0101 | -<br>- | 21274 |
| 402 | 149908 С | С122-050108-0102 | Сухие смеси для затирки швов гипсокартонных листов СТ РК 1168-2006 | кг | 459,062353 | 111<br>- | 108<br>С122-050108-0102 | -<br>- | 50956 |
| 403 | 149916 С | С122-060101-0103 | Линолеум поливинилхлоридный полукоммерческий гетерогенный, класс 31, 32 ГОСТ 7251-77 | м2 | 73,44 | 2030<br>- | 1988<br>С122-060101-0103 | -<br>- | 149083 |
| 404 | 150046 С | С122-060204-0301 | Доски для покрытия полов со шпунтом и гребнем из антисептированной древесины, тип 1, толщина 28 мм, ширина 68-118 мм ГОСТ 8242-88 | м3 | 3,50208 | 128663<br>- | 125637<br>С122-060204-0301 | -<br>- | 450588 |
| 405 | 150047 С | МС122-060204-0302 | Доски для покрытия полов со шпунтом и гребнем из антисептированной древесины, тип 2, толщина 60 мм, ширина от 68 до 98 мм ГОСТ 8242-88 | м3 | 20,04513 | 132754<br>- | 110061<br>МС122-060204-0302 | -<br>- | 2661071 |
| 406 | 150050 С | С122-060204-0402 | Лаги половые антисептированные, тип II, сечение 100х40; 100х60; 120х60; 100-150х40-60 мм | м3 | 7,37266 | 58977<br>- | 57317<br>С122-060204-0402 | -<br>- | 434817 |
| 407 | 150083 С | С122-060301-0122 | Плитки керамогранитные матовые размерами 600 мм х 600 мм х 10 мм СТ РК 1954-2010 | м2 | 272,034 | 2624<br>- | 2550<br>С122-060301-0122 | -<br>- | 713817 |
| 408 | 150295 С | С122-060301-1207 | Плитки керамические для полов рельефные неглазурованные с одноцветным рисунком толщиной от 7,5 мм до 13 мм ГОСТ 6787-2001 | м2 | 229,398 | 2719<br>- | 2634<br>С122-060301-1207 | -<br>- | 623733 |
| 409 | 150298 С | С122-060301-9901 | Керамогранит, толщина 10 мм, плита темная СТ РК 1954-2010 | м2 | 143,3916 | 3475<br>- | 3397<br>С122-060301-9901 | -<br>- | 498286 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 410 | 150363 С | С123-010101-0104 | Трубы стальные сварные водогазопроводные неоцинкованные легкие, DN 20, толщина стенки 2,5 мм ГОСТ 3262-75 | м | 0,61 | 380<br>- | 371<br>С123-010101-0104 | -<br>- | 232 |
| 411 | 150364 С | С123-010101-0105 | Трубы стальные сварные водогазопроводные неоцинкованные легкие, DN 25, толщина стенки 2,8 мм ГОСТ 3262-75 | м | 2,63 | 381<br>- | 372<br>С123-010101-0105 | -<br>- | 1002 |
| 412 | 150365 С | С123-010101-0106 | Трубы стальные сварные водогазопроводные неоцинкованные легкие, DN 32, толщина стенки 2,8 мм ГОСТ 3262-75 | м | 1,2 | 677<br>- | 661<br>С123-010101-0106 | -<br>- | 812 |
| 413 | 150371 С | С123-010101-0112 | Трубы стальные сварные водогазопроводные неоцинкованные легкие, DN 100, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 3262-75 | м | 1,33 | 2699<br>- | 2638<br>С123-010101-0112 | -<br>- | 3590 |
| 414 | 150378 С | С123-010101-0204 | Трубы стальные сварные водогазопроводные неоцинкованные обыкновенные, DN 32, толщина стенки 3,2 мм ГОСТ 3262-75 | м | 8 | 772<br>- | 754<br>С123-010101-0204 | -<br>- | 6176 |
| 415 | 150542 С | С123-010201-0119 | Трубы стальные электросварные прямошовные, D 32 мм, толщина стенки 2,8 мм ГОСТ 10705-80 | м | 6 | 477<br>- | 466<br>С123-010201-0119 | -<br>- | 2862 |
| 416 | 150566 С | С123-010201-0143 | Трубы стальные электросварные прямошовные, D 57 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80 | м | 10,3 | 932<br>- | 911<br>С123-010201-0143 | -<br>- | 9600 |
| 417 | 150568 С | С123-010201-0145 | Трубы стальные электросварные прямошовные, D 57 мм, толщина стенки 3,5 мм ГОСТ 10705-80 | м | 5,05 | 1076<br>- | 1052<br>С123-010201-0145 | -<br>- | 5434 |
| 418 | 150601 С | С123-010201-0178 | Трубы стальные электросварные прямошовные, D 102 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80 | м | 13,95 | 1705<br>- | 1667<br>С123-010201-0178 | -<br>- | 23785 |
| 419 | 150607 С | С123-010201-0184 | Трубы стальные электросварные прямошовные, D 108 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80 | м | 0,56 | 1810<br>- | 1769<br>С123-010201-0184 | -<br>- | 1014 |
| 420 | 150609 С | С123-010201-0186 | Трубы стальные электросварные прямошовные, D 108 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10705-80 | м | 308,4 | 2390 | 2336 | - | 737076 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | - | С123-010201-0186 | - | |
| 421 | 150637 С | С123-010201-0218 | Трубы стальные электросварные прямошовные, D 159 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10705-80 | м | 507,4 | 3701<br>- | 3618<br>С123-010201-0218 | -<br>- | 1877887 |
| 422 | 150663 С | С123-010201-0244 | Трубы стальные электросварные прямошовные, D 325 мм, толщина стенки 6,0 мм ГОСТ 10705-80 | м | 0,465 | 14776<br>- | 14455<br>С123-010201-0244 | -<br>- | 6871 |
| 423 | 151368 С | С123-010202-0707 | Трубы стальные сварные для магистральных газонефтепроводов класса прочности К 42, D 159 мм, толщина стенки 6,0 мм СТ РК ГОСТ Р 52079-2011 | м | 1,4256 | 2591<br>- | 2526<br>С123-010202-0707 | -<br>- | 3694 |
| 424 | 154236 С | С123-010501-1207 | Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17,6 - 110х6,3 питьевая ГОСТ 18599-2001 | м | 2,988 | 1510<br>- | 1478<br>С123-010501-1207 | -<br>- | 4512 |
| 425 | 154272 С | С123-010501-1313 | Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 110х6,6 питьевая ГОСТ 18599-2001 | м | 6,06 | 1577<br>- | 1544<br>С123-010501-1313 | -<br>- | 9557 |
| 426 | 154338 С | С123-010501-1510 | Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 11 - 63х5,8 питьевая ГОСТ 18599-2001 | м | 20 | 804<br>- | 787<br>С123-010501-1510 | -<br>- | 16080 |
| 427 | 154622 С | С123-010502-0810 | Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 11 - 63х5,8 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011 | м | 23,23 | 804<br>- | 787<br>С123-010502-0810 | -<br>- | 18677 |
| 428 | 154625 С | С123-010502-0813 | Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 11 - 110х10 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011 | м | 19,19 | 2177<br>- | 2130<br>С123-010502-0813 | -<br>- | 41777 |
| 429 | 154778 С | С123-010504-0101 | Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 16 мм | м | 9,98 | 24<br>- | 23<br>С123-010504-0101 | -<br>- | 240 |
| 430 | 154780 С | С123-010504-0103 | Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 25 мм | м | 342 | 44<br>- | 43<br>С123-010504-0103 | -<br>- | 15048 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 431 | 157960 С | С123-011306-0101 | Узлы укрупненные монтажные /трубопроводы/ для отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб с гильзами, d=15 мм | м | 196 | 1059<br>- | 1037<br>С123-011306-0101 | -<br>- | 207564 |
| 432 | 157961 С | С123-011306-0102 | Узлы укрупненные монтажные /трубопроводы/ для отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб с гильзами, d=20 мм | м | 65 | 1184<br>- | 1159<br>С123-011306-0102 | -<br>- | 76960 |
| 433 | 157962 С | С123-011306-0103 | Узлы укрупненные монтажные /трубопроводы/ для отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб с гильзами, d=25 мм | м | 50 | 1245<br>- | 1219<br>С123-011306-0103 | -<br>- | 62250 |
| 434 | 157963 С | С123-011306-0104 | Узлы укрупненные монтажные /трубопроводы/ для отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб с гильзами, d=32 мм | м | 95 | 1466<br>- | 1435<br>С123-011306-0104 | -<br>- | 139270 |
| 435 | 157964 С | С123-011306-0105 | Узлы укрупненные монтажные /трубопроводы/ для отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб с гильзами, d=40 мм | м | 80 | 1638<br>- | 1604<br>С123-011306-0105 | -<br>- | 131040 |
| 436 | 157966 С | С123-011306-0201 | Узлы укрупненные монтажные /трубопроводы/ для водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб с гильзами, d=15 мм | м | 176 | 1181<br>- | 1157<br>С123-011306-0201 | -<br>- | 207856 |
| 437 | 157967 С | С123-011306-0202 | Узлы укрупненные монтажные /трубопроводы/ для водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб с гильзами, d=20 мм | м | 21 | 1346<br>- | 1318<br>С123-011306-0202 | -<br>- | 28266 |
| 438 | 157968 С | С123-011306-0203 | Узлы укрупненные монтажные /трубопроводы/ для водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб с гильзами, d=25 мм | м | 114 | 1686<br>- | 1651<br>С123-011306-0203 | -<br>- | 192204 |
| 439 | 157969 С | С123-011306-0204 | Узлы укрупненные монтажные /трубопроводы/ для водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб с гильзами, d=32 мм | м | 15 | 1963 | 1922 | - | 29445 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | - | С123-011306-0204 | - | |
| 440 | 157970 С | С123-011306-0205 | Узлы укрупненные монтажные /трубопроводы/ для водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб с гильзами, d=40 мм | м | 105 | 2452<br>- | 2401<br>С123-011306-0205 | -<br>- | 257460 |
| 441 | 157971 С | С123-011306-0206 | Узлы укрупненные монтажные /трубопроводы/ для водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб с гильзами, d=50 мм | м | 2 | 2725<br>- | 2667<br>С123-011306-0206 | -<br>- | 5450 |
| 442 | 157983 С | С123-011306-0306 | Узлы укрупненные монтажные /трубопроводы/ для газоснабжения из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб с гильзами, d=50 мм | м | 2,03 | 2412<br>- | 2362<br>С123-011306-0306 | -<br>- | 4896 |
| 443 | 158014 С | С123-020101-0107 | Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 20 мм, толщиной стенки 2,5 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) | шт. | 1 | 134<br>- | 131<br>С123-020101-0107 | -<br>- | 134 |
| 444 | 158047 С | С123-020101-0140 | Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 45 мм, толщиной стенки 2,5 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) | шт. | 4 | 300<br>- | 294<br>С123-020101-0140 | -<br>- | 1200 |
| 445 | 158048 С | С123-020101-0141 | Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 45 мм, толщиной стенки 3 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) | шт. | 4 | 300<br>- | 294<br>С123-020101-0141 | -<br>- | 1200 |
| 446 | 158060 С | С123-020101-0153 | Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 57 мм, толщиной стенки 3,5 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) | шт. | 2 | 454<br>- | 445<br>С123-020101-0153 | -<br>- | 908 |
| 447 | 158071 С | С123-020101-0164 | Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 76 мм, толщиной стенки 3,5 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) | шт. | 4 | 624<br>- | 611<br>С123-020101-0164 | -<br>- | 2496 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 448 | 158082 С | С123-020101-0175 | Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 89 мм, толщиной стенки 4 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) | шт. | 5 | 947<br>- | 927<br>С123-020101-0175 | -<br>- | 4735 |
| 449 | 158130 С | С123-020101-0232 | Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 159 мм, толщиной стенки 4 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) | шт. | 10 | 3661<br>- | 3585<br>С123-020101-0232 | -<br>- | 36610 |
| 450 | 158176 С | С123-020101-0278 | Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 325 мм, толщиной стенки 8 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) | шт. | 0,045 | 26411<br>- | 25855<br>С123-020101-0278 | -<br>- | 1188 |
| 451 | 158361 С | С123-020101-0601 | Тройники приварные бесшовные равнопроходные из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром 20 мм, толщиной стенки 3 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001) | шт. | 2 | 261<br>- | 256<br>С123-020101-0601 | -<br>- | 522 |
| 452 | 158362 С | С123-020101-0602 | Тройники приварные бесшовные равнопроходные из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром 25 мм, толщиной стенки 3 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001) | шт. | 2 | 377<br>- | 369<br>С123-020101-0602 | -<br>- | 754 |
| 453 | 158363 С | С123-020101-0603 | Тройники приварные бесшовные равнопроходные из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром 32 мм, толщиной стенки 3 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001) | шт. | 2 | 444<br>- | 435<br>С123-020101-0603 | -<br>- | 888 |
| 454 | 158375 С | С123-020101-0615 | Тройники приварные бесшовные равнопроходные из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром 89 мм, толщиной стенки 3,5 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001) | шт. | 2 | 1495<br>- | 1465<br>С123-020101-0615 | -<br>- | 2990 |
| 455 | 158590 С | С123-020101-1017 | Переходы концентрические приварные из углеродистой и низколегированной стали, наружными диаметрами и толщинами стенок 76 мм х 3,5 мм - 57 мм х 3 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001) | шт. | 2 | 490 | 480 | - | 980 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | - | С123-020101-1017 | - | |
| 456 | 158631 С | С123-020101-1058 | Переходы концентрические приварные из углеродистой и низколегированной стали, наружными диаметрами и толщинами стенок 159 мм х 4,5 мм - 89 мм х 4,5 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001) | шт. | 3 | 2357<br>- | 2309<br>С123-020101-1058 | -<br>- | 7071 |
| 457 | 158858 С | С123-020103-0110 | Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 6, DN 100 ГОСТ 12816-80 | шт. | 7 | 2169<br>- | 2124<br>С123-020103-0110 | -<br>- | 15183 |
| 458 | 158880 С | С123-020103-0203 | Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 20 ГОСТ 12816-80 | шт. | 1 | 396<br>- | 388<br>С123-020103-0203 | -<br>- | 396 |
| 459 | 158883 С | С123-020103-0206 | Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 40 ГОСТ 12816-80 | шт. | 2 | 915<br>- | 896<br>С123-020103-0206 | -<br>- | 1830 |
| 460 | 158884 С | С123-020103-0207 | Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 50 ГОСТ 12816-80 | шт. | 2 | 1102<br>- | 1079<br>С123-020103-0207 | -<br>- | 2204 |
| 461 | 158885 С | С123-020103-0208 | Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 65 ГОСТ 12816-80 | шт. | 42 | 1489<br>- | 1457<br>С123-020103-0208 | -<br>- | 62538 |
| 462 | 158886 С | С123-020103-0209 | Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 80 ГОСТ 12816-80 | шт. | 28 | 1673<br>- | 1637<br>С123-020103-0209 | -<br>- | 46844 |
| 463 | 158887 С | С123-020103-0210 | Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 100 ГОСТ 12816-80 | шт. | 6 | 2156<br>- | 2110<br>С123-020103-0210 | -<br>- | 12936 |
| 464 | 158913 С | С123-020103-0307 | Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 50 ГОСТ 12816-80 | шт. | 4 | 1489<br>- | 1457<br>С123-020103-0307 | -<br>- | 5956 |
| 465 | 158915 С | С123-020103-0309 | Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 80 ГОСТ 12816-80 | шт. | 4 | 2185 | 2139 | - | 8740 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | - | С123-020103-0309 | - | |
| 466 | 158916 С | С123-020103-0310 | Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 100 ГОСТ 12816-80 | шт. | 4 | 2717<br>- | 2659<br>С123-020103-0310 | -<br>- | 10868 |
| 467 | 159477 С | С123-020103-2711 | Заглушки фланцевые стальные из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 150 ГОСТ 12836-67 | шт. | 1 | 4919<br>- | 4817<br>С123-020103-2711 | -<br>- | 4919 |
| 468 | 164118 С | М | Пробка ц-32 | шт. | 2 | 207<br>- | 203<br>М | -<br>- | 414 |
| 469 | 172292 С | С123-020303-7306 | Втулка под фланец полиэтиленовая сварная ПЭ 100 SDR 17, DN 110, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010 | шт. | 1 | 1547<br>- | 1515<br>С123-020303-7306 | -<br>- | 1547 |
| 470 | 172662 С | С123-020304-1007 | Отвод полиэтиленовый электросварной 90° ПЭ 100 SDR 11, DN 63, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010 | шт. | 2 | 1928<br>- | 1890<br>С123-020304-1007 | -<br>- | 3856 |
| 471 | 173179 С | С123-020304-2610 | Муфта полиэтиленовая электросварная ПЭ 100 SDR 11, DN 110, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010 | шт. | 2 | 3474<br>- | 3405<br>С123-020304-2610 | -<br>- | 6948 |
| 472 | 182840 С | С123-020601-0201 | Отвод канализационный ПВХ 90° с уплотнительной резинкой, DN 50 | шт. | 15 | 60<br>- | 57<br>С123-020601-0201 | -<br>- | 900 |
| 473 | 182842 С | С123-020601-0203 | Отвод канализационный ПВХ 90° с уплотнительной резинкой, DN 100 | шт. | 11 | 207<br>- | 199<br>С123-020601-0203 | -<br>- | 2277 |
| 474 | 182854 С | С123-020601-0401 | Тройник канализационный ПВХ 90° с уплотнительной резинкой, DN 50x50x50 | шт. | 12 | 96<br>- | 94<br>С123-020601-0401 | -<br>- | 1152 |
| 475 | 182857 С | С123-020601-0404 | Тройник канализационный ПВХ 90° с уплотнительной резинкой, DN 100x50x100 | шт. | 14 | 261<br>- | 256<br>С123-020601-0404 | -<br>- | 3654 |
| 476 | 182859 С | С123-020601-0406 | Тройник канализационный ПВХ 90° с уплотнительной резинкой, DN 100x100x100 | шт. | 23 | 320 | 312 | - | 7360 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | - | С123-020601-0406 | - | |
| 477 | 182876 С | С123-020601-0506 | Тройник канализационный ПВХ 45° с уплотнительной резинкой, DN 100x100x100 | шт. | 1 | 385<br>- | 377<br>С123-020601-0506 | -<br>- | 385 |
| 478 | 182889 С | С123-020601-0602 | Переход канализационный ПВХ с уплотнительной резинкой, DN 100x50 | шт. | 4 | 124<br>- | 121<br>С123-020601-0602 | -<br>- | 496 |
| 479 | 182901 С | С123-020601-0801 | Ревизия канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой, с крышкой DN 50 | шт. | 2 | 155<br>- | 151<br>С123-020601-0801 | -<br>- | 310 |
| 480 | 182903 С | С123-020601-0803 | Ревизия канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой, с крышкой DN 100 | шт. | 2 | 400<br>- | 392<br>С123-020601-0803 | -<br>- | 800 |
| 481 | 182924 С | С123-020601-1105 | Крестовина канализационная ПВХ 45° с уплотнительной резинкой, DN 100x50x100 | шт. | 1 | 1877<br>- | 1839<br>С123-020601-1105 | -<br>- | 1877 |
| 482 | 187338 С | С123-021101-1303 | Прокладки из паронита марки ПМБ толщина 1 мм, d=50 мм ГОСТ 15180-86 | 1000 шт. | 0,127 | 32005<br>- | 31377<br>С123-021101-1303 | -<br>- | 4065 |
| 483 | 187339 С | С123-021101-1304 | Прокладки из паронита марки ПМБ толщина 1 мм, d=100 мм ГОСТ 15180-86 | 1000 шт. | 0,072 | 61315<br>- | 60112<br>С123-021101-1304 | -<br>- | 4415 |
| 484 | 187487 С | С123-021104-0402 | Кронштейны для крепления радиаторов к кирпичным и бетонным стенам при длине кронштейна 131 мм | 100 шт. | 1,20946 | 5638<br>- | 5528<br>С123-021104-0402 | -<br>- | 6819 |
| 485 | 187488 С | С123-021104-0403 | Кронштейны для крепления радиаторов к кирпичным и бетонным стенам при длине кронштейна 325 мм | 100 шт. | 1,19404 | 5855<br>- | 5741<br>С123-021104-0403 | -<br>- | 6991 |
| 486 | 187490 С | С123-021104-0405 | Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/ | кг | 212,41 | 542<br>- | 531<br>С123-021104-0405 | -<br>- | 115126 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 487 | 187492 С | С123-021104-0407 | Хомуты для крепления труб | шт. | 2 | 419<br>- | 411<br>С123-021104-0407 | -<br>- | 838 |
| 488 | 187503 С | С123-021104-1001 | Патрубки | 10 шт. | 49,594 | 1541<br>- | 1510<br>С123-021104-1001 | -<br>- | 76424 |
| 489 | 187517 С | С123-021104-1801 | Колпачки типа К-440 | 1000 шт. | 0,0735 | 2258<br>- | 2214<br>С123-021104-1801 | -<br>- | 166 |
| 490 | 187570 С | С123-021105-0104 | Обвязки котлов, водонагревателей и насосов из стальных водогазопроводных, электросварных, бесшовных труб с фланцами, 89х3,5 мм | м | 7 | 3334<br>- | 3269<br>С123-021105-0104 | -<br>- | 23338 |
| 491 | 187572 С | С123-021105-0106 | Обвязки котлов, водонагревателей и насосов из стальных водогазопроводных, электросварных, бесшовных труб с фланцами, 159х4,5 мм | м | 5 | 6262<br>- | 6139<br>С123-021105-0106 | -<br>- | 31310 |
| 492 | 187864 С | С123-030102-1221 | Смеситель для умывальника двухрукояточный, центральный, набортный, излив с аэратором, размерами 110 мм х 70 мм ГОСТ 25809-96 | шт. | 11 | 8207<br>- | 8044<br>С123-030102-1221 | -<br>- | 90277 |
| 493 | 187865 С | С123-030102-1222 | Смеситель для умывальника однорукояточный, локтевой, с подводками в раздельных отверстиях, настенный ГОСТ 25809-96 | шт. | 1 | 2270<br>- | 2224<br>С123-030102-1222 | -<br>- | 2270 |
| 494 | 187874 С | С123-030102-1231 | Смеситель для душа двухрукояточный, с подводкой в различных отверстиях, настенный, с душевой сеткой на гибком шланге ГОСТ 25809-96 | шт. | 13 | 7628<br>- | 7476<br>С123-030102-1231 | -<br>- | 99164 |
| 495 | 187900 С | С123-030102-1303 | Сифон трубный с унифицированным выпуском, горизонтальным или вертикальным отводом для умывальников, моек, раковин, бидэ СТУ ГОСТ 23289-94 | шт. | 12 | 1125<br>- | 1103<br>С123-030102-1303 | -<br>- | 13500 |
| 496 | 187903 С | С123-030102-1306 | Сифон с выпуском для мелких душевых поддонов СПМ ГОСТ 23289-94 | шт. | 13 | 963 | 943 | - | 12519 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | - | С123-030102-1306 | - | |
| 497 | 187915 С | С123-030102-1602 | Полотенцесушители латунные с гальванопокрытием, d=25 мм | шт. | 7 | 18486<br>- | 18124<br>С123-030102-1602 | -<br>- | 129402 |
| 498 | 187921 С | С123-030102-1901 | Комплект для туалетной комнаты Т-7 | комплект | 19,5944 | 20493<br>- | 20091<br>С123-030102-1901 | -<br>- | 401548 |
| 499 | 187933 С | С123-030103-0201 | Головки для присоединения рукавов пожарных, d 50 мм, на давление 1,2 МПа (12 кгс/см2) ГОСТ Р 53279-2009 | шт. | 18 | 725<br>- | 710<br>С123-030103-0201 | -<br>- | 13050 |
| 500 | 187935 С | С123-030103-0301 | Головки для присоединения рукавов поливочных, d 25 мм ГОСТ Р 53279-2009 | шт. | 2 | 92<br>- | 90<br>С123-030103-0301 | -<br>- | 184 |
| 501 | 187939 С | С123-030103-0401 | Рукава пожарные льняные сухого прядения нормальные, d 51 мм ГОСТ Р 51049-2008 | м | 60 | 705<br>- | 691<br>С123-030103-0401 | -<br>- | 42300 |
| 502 | 187944 С | С123-030103-0502 | Рукава поливочные, d 25 мм ГОСТ 18698-79 | м | 20 | 982<br>- | 962<br>С123-030103-0502 | -<br>- | 19640 |
| 503 | 187953 С | С123-030103-0701 | Стволы пожарные ручные марки РС, d 50 мм ГОСТ Р 53331-2009 | шт. | 6 | 4870<br>- | 4774<br>С123-030103-0701 | -<br>- | 29220 |
| 504 | 188048 С | С123-040101-0302 | Задвижки параллельные фланцевые с выдвижным шпинделем 30ч6бр маховик для воды и пара, Т до 225°С, PN 10, DN 80 мм ГОСТ 5762-2002 | шт. | 6 | 14946<br>- | 14631<br>С123-040101-0302 | -<br>- | 89676 |
| 505 | 188076 С | С123-050104-0101 | Воздуховоды класса Н из тонколистовой оцинкованной с непрерывных линий стали толщиной 0,5 мм круглого сечения диаметром до 200 мм | м2 | 53,2 | 2749<br>- | 2688<br>С123-050104-0101 | -<br>- | 146247 |
| 506 | 188077 С | С123-050104-0102 | Воздуховоды класса Н из тонколистовой оцинкованной с непрерывных линий стали толщиной 0,6 мм круглого сечения диаметром от 250 до 450 мм | м2 | 5,86 | 2860 | 2795 | - | 16760 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | - | С123-050104-0102 | - | |
| 507 | 188078 С | С123-050104-0103 | Воздуховоды класса Н из тонколистовой оцинкованной с непрерывных линий стали толщиной 0,7 мм круглого сечения диаметром от 500 до 800 мм | м2 | 11,95 | 3087<br>- | 3017<br>С123-050104-0103 | -<br>- | 36890 |
| 508 | 188081 С | С123-050104-0106 | Воздуховоды класса Н из тонколистовой оцинкованной с непрерывных линий стали толщиной 0,5 мм прямоугольного сечения размером большей стороны до 250 мм | м2 | 77,02 | 3041<br>- | 2972<br>С123-050104-0106 | -<br>- | 234218 |
| 509 | 188082 С | С123-050104-0107 | Воздуховоды класса Н из тонколистовой оцинкованной с непрерывных линий стали толщиной 0,7 мм прямоугольного сечения размером большей стороны от 300 до 1000 мм | м2 | 172,73 | 3475<br>- | 3394<br>С123-050104-0107 | -<br>- | 600237 |
| 510 | 188162 С | С123-050301-0401 | Двери стальные для вентиляционных камер неутепленные размером 1250х500 мм | шт. | 1 | 28727<br>- | 28119<br>С123-050301-0401 | -<br>- | 28727 |
| 511 | 188174 С | С123-050301-0703 | Зонты круглые из листовой стали марки 3К200 для вентиляционных шахт, d=200 мм | шт. | 6 | 1936<br>- | 1893<br>С123-050301-0703 | -<br>- | 11616 |
| 512 | 188175 С | С123-050301-0704 | Зонты круглые из листовой стали марки 3К250 для вентиляционных шахт, d=250 мм | шт. | 1 | 2904<br>- | 2840<br>С123-050301-0704 | -<br>- | 2904 |
| 513 | 188179 С | С123-050301-0708 | Зонты круглые из листовой стали марки 3К500 для вентиляционных шахт, d=500 мм | шт. | 1 | 4855<br>- | 4732<br>С123-050301-0708 | -<br>- | 4855 |
| 514 | 188261 С | С123-050301-2110 | Дефлекторы N4 марки ЦАГИ, DN патрубка 400 мм | шт. | 2 | 7509<br>- | 7361<br>С123-050301-2110 | -<br>- | 15018 |
| 515 | 191995 С | С123-060131-0506 | Кабели силовые АВВГ 5х25 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80 | км | 0,0102 | 707275<br>- | 692500<br>С123-060131-0506 | -<br>- | 7214 |
| 516 | 191996 С | С123-060131-0507 | Кабели силовые АВВГ 5х35 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80 | км | 0,051 | 902447 | 883603 | - | 46025 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | - | С123-060131-0507 | - | |
| 517 | 193765 С | С123-060137-0303 | Кабели силовые АВБбШв 4х6 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80 | км | 0,151164 | 278877<br>- | 272855<br>С123-060137-0303 | -<br>- | 42156 |
| 518 | 197276 С | С123-060145-0503 | Кабели силовые, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением ВВГнг(В)-LS 3х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80 | км | 0,051 | 194950<br>- | 190993<br>С123-060145-0503 | -<br>- | 9942 |
| 519 | 197277 С | С123-060145-0504 | Кабели силовые, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением ВВГнг(В)-LS 3х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80 | км | 0,15912 | 297623<br>- | 291603<br>С123-060145-0504 | -<br>- | 47358 |
| 520 | 197427 С | С123-060145-0703 | Кабели силовые, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением ВВГнг(В)-LS 4х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80 | км | 0,153 | 278469<br>- | 272824<br>С123-060145-0703 | -<br>- | 42606 |
| 521 | 197563 С | С123-060145-0903 | Кабели силовые, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением ВВГнг(В)-LS 5х4 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80 | км | 0,0102 | 779771<br>- | 764037<br>С123-060145-0903 | -<br>- | 7954 |
| 522 | 198020 С | С123-060146-0304 | Кабели силовые, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением ВВГнг(В)-FRLS 2х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80 | км | 0,663 | 314278<br>- | 307954<br>С123-060146-0304 | -<br>- | 208366 |
| 523 | 204979 Т | С123-060401-0541 | Кабели телефонные ТППэпЗ 10х2х0,5-315 ГОСТ 31943-2012 | км | 0,0255 | 309297<br>- | 303050<br>С123-060401-0541 | -<br>- | 7887 |
| 524 | 237037 С | С123-060901-0102 | Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с алюминиевой жилой АПВ сечением 2,5 мм2 ГОСТ 6323-79 | км | 0,023 | 14158<br>- | 13859<br>С123-060901-0102 | -<br>- | 326 |
| 525 | 237062 С | С123-060902-0105 | Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой ПВ1 сечением 1,5 мм2 ГОСТ 6323-79 | км | 5,14386 | 48837<br>- | 47852<br>С123-060902-0105 | -<br>- | 251211 |
| 526 | 237064 С | С123-060902-0107 | Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой ПВ1 сечением 2,5 мм2 ГОСТ 6323-79 | км | 1,25664 | 80508<br>- | 78888<br>С123-060902-0107 | -<br>- | 101170 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 527 | 237066 С | С123-060902-0109 | Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой ПВ1 сечением 4 мм2 ГОСТ 6323-79 | км | 1,23948 | 127349<br>- | 124790<br>С123-060902-0109 | -<br>- | 157847 |
| 528 | 237068 С | С123-060902-0111 | Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой ПВ1 сечением 6 мм2 ГОСТ 6323-79 | км | 0,065 | 186497<br>- | 182751<br>С123-060902-0111 | -<br>- | 12122 |
| 529 | 237217 С | С123-061001-0101 | Провода неизолированные для воздушных линий электропередачи медные М сечением 4 мм2 ГОСТ 839-80 | км | 0,00924 | 136701<br>- | 133972<br>С123-061001-0101 | -<br>- | 1263 |
| 530 | 238242 С | С123-061401-0202 | Провод ПВС соединительный со скрученными медными жилами, с ПВХ изоляцией, сечением 3х1,5 мм2 | км | 0,0306 | 167122<br>- | 163723<br>С123-061401-0202 | -<br>- | 5114 |
| 531 | 238277 С | С123-061701-0104 | Боксы кабельные телефонные типа БКТ 50х2, алюминиевый корпус | шт. | 1 | 2470<br>- | 2422<br>С123-061701-0104 | -<br>- | 2470 |
| 532 | 238442 С | С123-061702-0101 | Гильза кабельная медная ГМ 2,5-2,6, внутренним диаметром 2,6 мм, сечением жил 2,5 мм2 ГОСТ 23469.0-81 | шт. | 145,8 | 19<br>- | 19<br>С123-061702-0101 | -<br>- | 2770 |
| 533 | 238444 С | С123-061702-0103 | Гильза кабельная медная ГМ 6-4, внутренним диаметром 4 мм, сечением жил 6 мм2 ГОСТ 23469.0-81 | шт. | 617,64 | 32<br>- | 32<br>С123-061702-0103 | -<br>- | 19764 |
| 534 | 238448 С | С123-061702-0107 | Гильза кабельная медная ГМ 35-10, внутренним диаметром 10 мм, сечением жил 35 мм2 ГОСТ 23469.0-81 | шт. | 1,25 | 141<br>- | 138<br>С123-061702-0107 | -<br>- | 176 |
| 535 | 239241 С | С123-061707-0101 | Коробка телефонная распределительная, ГОСТ 12434-93 серия ТВС-К 10 | шт. | 1 | 2858<br>- | 2801<br>С123-061707-0101 | -<br>- | 2858 |
| 536 | 241447 С | С124-040201-0645 | Скобы и накладки для крепления кабеля ГОСТ 51177-98 | 10 шт. | 4,4676 | 248<br>- | 243<br>С124-040201-0645 | -<br>- | 1108 |
| 537 | 241448 С | С124-040201-0646 | Скобы двухлапковые ГОСТ 51177-98 | 10 шт. | 1707,2912 | 229 | 225 | - | 390970 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | - | С124-040201-0646 | - | |
| 538 | 241449 С | С124-040201-0647 | Скобы СО-14 ГОСТ 51177-98 | 10 шт. | 1 | 148 | 145 | - | 148 |
| | | | | | | - | С124-040201-0647 | - | |
| 539 | 241456 С | С124-040201-0654 | Скобы монтажные СО-6-УЗ ГОСТ 51177-98 | 10 шт. | 1 | 410 | 402 | - | 410 |
| | | | | | | - | С124-040201-0654 | - | |
| 540 | 242674 С | С124-040207-0808 | Муфты соединительные ГОСТ Р 51177-98 | шт. | 17,5 | 12 | 12 | - | 210 |
| | | | | | | - | С124-040207-0808 | - | |
| 541 | 242691 С | С124-040207-1008 | Втулки изолирующие ГОСТ Р 51177-98 | шт. | 936,342 | 12 | 12 | - | 11236 |
| | | | | | | - | С124-040207-1008 | - | |
| 542 | 242694 С | С124-040207-1101 | Гильзы бумажные ГБ-2,8 ГОСТ Р 51177-98 | 1000 шт. | 0,105 | 3709 | 3637 | - | 389 |
| | | | | | | - | С124-040207-1101 | - | |
| 543 | 242695 С | С124-040207-1102 | Гильзы соединительные ГОСТ Р 51177-98 | 100 шт. | 0,01936 | 8247 | 8085 | - | 160 |
| | | | | | | - | С124-040207-1102 | - | |
| 544 | 242697 С | С124-040207-1201 | Консоли для кабельных колодцев и шахт связи ККч-1 ГОСТ Р 51177-98 | 100 шт. | 0,01 | 19079 | 18705 | - | 191 |
| | | | | | | - | С124-040207-1201 | - | |
| 545 | 242706 С | С124-040207-1302 | Полоска для крепления проводов ГОСТ Р 51177-98 | 100 шт. | 154,41 | 1801 | 1766 | - | 278092 |
| | | | | | | - | С124-040207-1302 | - | |
| 546 | 242707 С | С124-040207-1303 | Полоски и пряжки для крепления проводов ГОСТ Р 51177-98 | 100 шт. | 5,7278 | 1827 | 1791 | - | 10465 |
| | | | | | | - | С124-040207-1303 | - | |
| 547 | 242739 С | С124-040207-1810 | Наконечники кабельные медные для электротехнических установок ГОСТ Р 51177-98 | шт. | 52,08 | 466 | 457 | - | 24269 |
| | | | | | | - | С124-040207-1810 | - | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 548 | 242741 С | С124-040207-1812 | Наконечники кабельные П2.5-4Д-МУ3 ГОСТ Р 51177-98 | шт. | 10 | 35<br>- | 34<br>С124-040207-1812 | -<br>- | 350 |
| 549 | 242794 С | С124-040207-2501 | Сжимы ответвительные ГОСТ Р 51177-98 | 100 шт. | 9,9935 | 4251<br>- | 4168<br>С124-040207-2501 | -<br>- | 42482 |
| 550 | 242795 С | С124-040207-2502 | Сжимы соединительные ГОСТ Р 51177-98 | 100 шт. | 8,3794 | 960<br>- | 941<br>С124-040207-2502 | -<br>- | 8044 |
| 551 | 242797 С | С124-040207-2601 | Скрепы 10х2 ГОСТ Р 51177-98 | кг | 0,02 | 160<br>- | 157<br>С124-040207-2601 | -<br>- | 3 |
| 552 | 242809 С | С124-040207-2804 | Колпачки изолирующие ГОСТ Р 51177-98 | 10 шт. | 275,731 | 122<br>- | 120<br>С124-040207-2804 | -<br>- | 33639 |
| 553 | 242921 С | С124-040207-3915 | Заглушки ГОСТ Р 51177-98 | 10 шт. | 26,82684 | 160<br>- | 157<br>С124-040207-3915 | -<br>- | 4292 |
| 554 | 242938 С | С124-040207-3932 | Кнопки монтажные ГОСТ Р 51177-98 | 1000 шт. | 0,5534921 | 383<br>- | 375<br>С124-040207-3932 | -<br>- | 212 |
| 555 | 242957 С | С124-040207-3951 | Оконцеватели маркировочные ГОСТ Р 51177-98 | 100 шт. | 1,224 | 492<br>- | 482<br>С124-040207-3951 | -<br>- | 602 |
| 556 | 242966 С | С124-040207-3960 | Перемычки гибкие, тип ПГС-50 ГОСТ Р 51177-98 | шт. | 117,686 | 123<br>- | 121<br>С124-040207-3960 | -<br>- | 14475 |
| 557 | 244576 С | С125-030201-0201 | Семена многолетних трав | кг | 19,1496 | 2124<br>- | 2082<br>С125-030201-0201 | -<br>- | 40674 |
| 558 | 244581 С | С126-010101-0102 | Бензин АИ-92 | кг | 0,016 | 210 | 205 | - | 3 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | - | С126-010101-0102 | - | |
| 559 | 244584 С | С126-010101-0201 | Бензин авиационный Б-70 ГОСТ 1012-72 | т | 0,027 | 70768 | 68471 | - | 1911 |
| | | | | | | - | С126-010101-0201 | - | |
| 560 | 244589 С | С126-010103-0101 | Электроэнергия | кВт/ч | 0,18 | 19 | 19 | - | 3 |
| | | | | | | - | С126-010103-0101 | - | |
| 561 | 244666 С | С121-050307-9908 | Проволока медная круглая электротехническая (мягкая), диаметром 1 мм и выше ГОСТ 16130-90 | кг | 0,1 | 3938 | 3860 | - | 394 |
| | | | | | | - | С121-050307-9908 | - | |
| 562 | 245423 С | С123-030102-2201 | Трап чугунный эмалированный с прямым отводом Т100м ГОСТ 1811-97 | комплект | 3 | 7346 | 7202 | - | 22038 |
| | | | | | | - | С123-030102-2201 | - | |
| 563 | 245729 С | С121-040105-9901 | Перемычки из тяжелого бетона класса В15 ГОСТ 948-84 | м3 | 3,499 | 89749 | 86319 | - | 314032 |
| | | | | | | - | С121-040105-9901 | - | |
| 564 | 247616 С | С121-040508-9901 | Камни бортовые из бетона класса В22,5 ГОСТ 6665-91 | м3 | 15,6743 | 64247 | 61384 | - | 1007027 |
| | | | | | | - | С121-040508-9901 | - | |
| 565 | 247900 С | С121-050199-9903 | Сталь листовая углеродистая обыкновенного качества марки ВСт3пс5 толщиной 4-6 мм ГОСТ 14637-89 | т | 0,0062 | 212660 | 207782 | - | 1318 |
| | | | | | | - | С121-050199-9903 | - | |
| 566 | 248314 С | С121-070101-9901 | Лесоматериал круглый хвойных пород для строительства толщиной от 140 мм до 240 мм, длиной от 3 м до 6,5 м ГОСТ 9463-88 | м3 | 0,05188 | 27261 | 26026 | - | 1414 |
| | | | | | | - | С121-070101-9901 | - | |
| 567 | 248324 С | С121-070201-0207 | Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 25 мм до 50 мм, толщиной от 16 мм до 50 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86 | м3 | 0,175518 | 56023 | 54322 | - | 9833 |
| | | | | | | - | С121-070201-0207 | - | |
| 568 | 248391 С | С121-070510-0701 | Инвентарные стойки деревометаллические раздвижные | шт. | 1,41708 | 20899 | 20490 | - | 29616 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | - | С121-070510-0701 | - | |
| 569 | 248403 С | С121-070510-1102 | Штапик /раскладка/, размер 19х19 мм | м | 4 | 74 | 72 | - | 296 |
| | | | | | | - | С121-070510-1102 | - | |
| 570 | 248526 С | С121-100103-0708 | Профилированный настил оцинкованный высотой профиля 44 мм, толщиной стали 0,7 мм СТ РК EN 508-1-2012 | м2 | 2134,08 | 2145 | 2097 | - | 4577602 |
| | | | | | | - | С121-100103-0708 | - | |
| 571 | 248570 С | С121-100104-0722 | Профилированный настил оцинкованный высотой профиля 44 мм, толщиной стали 0,8 мм, толщиной защитного покрытия от 22 мкм до 30 мкм СТ РК EN 508-1-2012 | м2 | 9,4185 | 3149 | 3080 | - | 29659 |
| | | | | | | - | С121-100104-0722 | - | |
| 572 | 249081 С | С121-130202-9901 | Гайка установочная заземляющая | 100 шт. | 0,1573 | 1679 | 1646 | - | 264 |
| | | | | | | - | С121-130202-9901 | - | |
| 573 | 249083 С | С121-130203-9901 | Шайбы плоские ГОСТ 11371-78 | 1000 шт. | 0,00508 | 86232 | 84541 | - | 438 |
| | | | | | | - | С121-130203-9901 | - | |
| 574 | 249098 С | С121-130211-0612 | Шурупы типа LN размерами 3,5 мм х 9 мм | шт. | 357,25518 | 1 | 1 | - | 357 |
| | | | | | | - | С121-130211-0612 | - | |
| 575 | 249131 С | С121-130703-1404 | Вода питьевая ГОСТ 2874-82 | м3 | 29,717446 | 336 | 336 | - | 9985 |
| | | | | | | - | С121-130703-1404 | - | |
| 576 | 249132 С | С121-130703-1405 | Вода техническая | м3 | 345,0457159 | 87 | 87 | - | 30019 |
| | | | | | | - | С121-130703-1405 | - | |
| 577 | 249178 С | С121-130803-9902 | Брезент ГОСТ 15530-93 | м2 | 0,00096 | 225 | 219 | - | 0,22 |
| | | | | | | - | С121-130803-9902 | - | |
| 578 | 249182 С | С121-130809-1303 | Лента разделительная для сопряжения потолка и стен | м | 633,986594 | 51 | 50 | - | 32333 |
| | | | | | | - | С121-130809-1303 | - | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 579 | 249183 С | С121-130809-1304 | Лента уплотнительная самоклеящаяся | м | 715,088877 | 40<br>- | 39<br>С121-130809-1304 | -<br>- | 28604 |
| 580 | 249184 С | С121-130809-1305 | Лента армирующая бумажная | м | 1154,222297 | 10<br>- | 10<br>С121-130809-1305 | -<br>- | 11542 |
| 581 | 249186 С | С121-130809-9901 | Лента бутиловая | м | 885,94931 | 52<br>- | 51<br>С121-130809-9901 | -<br>- | 46069 |
| 582 | 249373 С | С122-040201-0102 | Белила цинковые густотертые, марка МА-011-1 ГОСТ 482-77 | кг | 0,08 | 2134<br>- | 2091<br>С122-040201-0102 | -<br>- | 171 |
| 583 | 249392 С | С122-040201-0601 | Краска масляная, готовая к употреблению, цветная для наружных и внутренних работ, марка МА-15 ГОСТ 10503-71 | кг | 5,5092576 | 466<br>- | 456<br>С122-040201-0601 | -<br>- | 2567 |
| 584 | 249394 С | С122-040201-0603 | Краска масляная, готовая к употреблению, цветная для наружных и внутренних работ, марка МА-15, сурик железный ГОСТ 10503-71 | кг | 0,862 | 484<br>- | 473<br>С122-040201-0603 | -<br>- | 417 |
| 585 | 249408 С | С122-040201-0701 | Краска масляная густотертая цветная МА-015 ГОСТ 10503-71 | кг | 2,4 | 510<br>- | 498<br>С122-040201-0701 | -<br>- | 1224 |
| 586 | 249409 С | С122-040201-0702 | Краска масляная густотертая цветная МА-015, сурик железный ГОСТ 10503-71 | кг | 9,8927 | 510<br>- | 498<br>С122-040201-0702 | -<br>- | 5045 |
| 587 | 249431 С | С122-040201-1301 | Краска перхлорвиниловая фасадная ХВ-161, марка А,Б | кг | 2,14 | 510<br>- | 498<br>С122-040201-1301 | -<br>- | 1091 |
| 588 | 249433 С | С122-040201-9902 | Краска огнезащитная ГОСТ Р 53295-2009 | кг | 2115,6815 | 1872<br>- | 1834<br>С122-040201-9902 | -<br>- | 3960556 |
| 589 | 249436 С | С122-040201-9905 | Краска аэрозольная, объемом 400 мл | шт. | 37,6038 | 1033 | 1013 | - | 38845 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | - | С122-040201-9905 | - | |
| 590 | 249439 С | С122-040201-9908 | Краска серебристая БТ-177 ГОСТ 5631-79 | кг | 3,42 | 982 | 961 | - | 3358 |
| | | | | | | - | С122-040201-9908 | - | |
| 591 | 249448 С | С122-040301-0204 | Шпатлевка ПФ-002 ГОСТ 10277-90 | кг | 443,6289 | 445 | 436 | - | 197415 |
| | | | | | | - | С122-040301-0204 | - | |
| 592 | 249453 С | С122-040301-9901 | Шпатлевка клеевая ГОСТ 10277-90 | кг | 698,7001 | 98 | 95 | - | 68473 |
| | | | | | | - | С122-040301-9901 | - | |
| 593 | 249455 С | С122-040401-0201 | Пигмент кислотный желтый ГОСТ 22699-77 | т | 0,00001 | 628302 | 615144 | - | 6 |
| | | | | | | - | С122-040401-0201 | - | |
| 594 | 249486 С | С122-040501-0301 | Лаки канифольные КФ-965 ГОСТ Р 52165-2003 | т | 0,00048 | 609350 | 596027 | - | 292 |
| | | | | | | - | С122-040501-0301 | - | |
| 595 | 249502 С | С122-040501-0801 | Лак битумный БТ-577 ГОСТ Р 52165-2003 | кг | 2,0941 | 448 | 438 | - | 938 |
| | | | | | | - | С122-040501-0801 | - | |
| 596 | 249504 С | С122-040501-0803 | Лак битумный БТ-123 ГОСТ Р 52165-2003 | кг | 18,613 | 1662 | 1628 | - | 30935 |
| | | | | | | - | С122-040501-0803 | - | |
| 597 | 249530 С | С122-040501-1314 | Лак электроизоляционный 318 ГОСТ Р 52165-2003 | кг | 0,09 | 192 | 187 | - | 17 |
| | | | | | | - | С122-040501-1314 | - | |
| 598 | 249623 С | С122-050102-0101 | Смеси сухие - базовый клей для плитки СТ РК 1168-2006 | кг | 2061,75 | 48 | 46 | - | 98964 |
| | | | | | | - | С122-050102-0101 | - | |
| 599 | 249624 С | С122-050102-0102 | Смеси сухие - усиленный клей для плитки СТ РК 1168-2006 | кг | 2040,255 | 69 | 66 | - | 140778 |
| | | | | | | - | С122-050102-0102 | - | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 600 | 249697 С | С122-050107-0103 | Сухие смеси цементные для затирки швов плиток, серая СТ РК 1168-2006 | кг | 334,965 | 112<br>- | 109<br>С122-050107-0103 | -<br>- | 37516 |
| 601 | 249776 С | С123-010101-0120 | Трубы стальные сварные водогазопроводные неоцинкованные легкие, DN 25, толщина стенки 2,5 мм ГОСТ 3262-75 | м | 16,2 | 351<br>- | 343<br>С123-010101-0120 | -<br>- | 5686 |
| 602 | 251467 С | С123-021199-9907 | Сгоны стальные с муфтой и контргайкой, d 50 мм | шт. | 7 | 135<br>- | 130<br>С123-021199-9907 | -<br>- | 945 |
| 603 | 251488 С | С123-021199-9928 | Сгоны стальные с муфтой и контргайкой, d 20 мм | шт. | 1 | 38<br>- | 37<br>С123-021199-9928 | -<br>- | 38 |
| 604 | 251517 С | С123-030102-2402 | Воронки водосточные чугунные с крепежными деталями | шт. | 11 | 16909<br>- | 16562<br>С123-030102-2402 | -<br>- | 185999 |
| 605 | 251581 С | С123-040101-0402 | Задвижки клиновые фланцевые с невыдвижным шпинделем 30ч47бр для воды, PN 10, DN 80 ГОСТ 5762-2002 | шт. | 3 | 22436<br>- | 21980<br>С123-040101-0402 | -<br>- | 67308 |
| 606 | 252290 С | С123-040201-1502 | Задвижки стальные фланцевые 30с41нж, клиновые литые с выдвижным шпинделем Т 425°С, PN 16, DN 80 мм ГОСТ 9698-86 | шт. | 4 | 23002<br>- | 22524<br>С123-040201-1502 | -<br>- | 92008 |
| 607 | 252433 С | С123-040501-0203 | Вентили проходные муфтовые 15кч18р для воды, PN 16, DN 25 ГОСТ 5761-2005 | шт. | 1 | 1412<br>- | 1382<br>С123-040501-0203 | -<br>- | 1412 |
| 608 | 252445 С | С123-040501-0215 | Вентили проходные муфтовые 15кч18п для воды и пара, PN 16, DN 25 ГОСТ 5761-2005 | шт. | 8 | 1131<br>- | 1107<br>С123-040501-0215 | -<br>- | 9048 |
| 609 | 252447 С | С123-040501-0217 | Вентили проходные муфтовые 15кч18п для воды и пара, PN 16, DN 40 ГОСТ 5761-2005 | шт. | 8 | 2369<br>- | 2319<br>С123-040501-0217 | -<br>- | 18952 |
| 610 | 252948 С | С123-040702-0201 | Вентили проходные латунные 15Б1бк муфтовые, для воды и пара PN 16, DN15 ГОСТ 5761-2005 | шт. | 50 | 744 | 729 | - | 37200 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | - | С123-040702-0201 | - | |
| 611 | 252949 С | С123-040702-0202 | Вентили проходные латунные 15Б1бк муфтовые, для воды и пара PN 16, DN 20 ГОСТ 5761-2005 | шт. | 2 | 966<br>- | 947<br>С123-040702-0202 | -<br>- | 1932 |
| 612 | 252950 С | С123-040702-0203 | Вентили проходные латунные 15Б1бк муфтовые, для воды и пара PN 16, DN 25 ГОСТ 5761-2005 | шт. | 15 | 1449<br>- | 1419<br>С123-040702-0203 | -<br>- | 21735 |
| 613 | 252951 С | С123-040702-0204 | Вентили проходные латунные 15Б1бк муфтовые, для воды и пара PN 16, DN 32 ГОСТ 5761-2005 | шт. | 2 | 2511<br>- | 2460<br>С123-040702-0204 | -<br>- | 5022 |
| 614 | 252952 С | С123-040702-0205 | Вентили проходные латунные 15Б1бк муфтовые, для воды и пара PN 16, DN 40 ГОСТ 5761-2005 | шт. | 4 | 3574<br>- | 3502<br>С123-040702-0205 | -<br>- | 14296 |
| 615 | 252975 С | С123-040702-0602 | Вентили пожарные 50-10 для воды на Ру 1 МПа, Dy 50 мм ГОСТ 5761-2005 | шт. | 6 | 5053<br>- | 4948<br>С123-040702-0602 | -<br>- | 30318 |
| 616 | 254235 С | С123-040905-0201 | Краны проходные натяжные муфтовые латунные 11Б1бк для жидких сред, PN 6, DN 15 ГОСТ 21345-2005 | шт. | 26 | 1078<br>- | 1057<br>С123-040905-0201 | -<br>- | 28028 |
| 617 | 254236 С | С123-040905-0202 | Краны проходные натяжные муфтовые латунные 11Б1бк для жидких сред, PN 6, DN 20 ГОСТ 21345-2005 | шт. | 6 | 1437<br>- | 1409<br>С123-040905-0202 | -<br>- | 8622 |
| 618 | 254237 С | С123-040905-0203 | Краны проходные натяжные муфтовые латунные 11Б1бк для жидких сред, PN 6, DN 25 ГОСТ 21345-2005 | шт. | 2 | 1796<br>- | 1761<br>С123-040905-0203 | -<br>- | 3592 |
| 619 | 254238 С | С123-040905-0204 | Краны проходные натяжные муфтовые латунные 11Б1бк для жидких сред, PN 6, DN 32 ГОСТ 21345-2005 | шт. | 2 | 3013<br>- | 2953<br>С123-040905-0204 | -<br>- | 6026 |
| 620 | 254242 С | С123-040905-0301 | Краны проходные сальниковые муфтовые латунные 11Б6бк для жидких сред, Т 100°С, PN 10, DN 15 ГОСТ 21345-2005 | шт. | 6 | 628<br>- | 615<br>С123-040905-0301 | -<br>- | 3768 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 621 | 254404 С | С123-040905-1804 | Краны для спуска воздуха СТД 7073В латунные ГОСТ 21345-2005 | шт. | 36 | 92<br>- | 90<br>С123-040905-1804 | -<br>- | 3312 |
| 622 | 254406 С | С123-040905-1806 | Краны трехходовые регулирующие КРТП-20 натяжные муфтовые латунные 11Б18бк для жидких сред, PN 16, DN 15 ГОСТ 21345-2005 | шт. | 3 | 1255<br>- | 1230<br>С123-040905-1806 | -<br>- | 3765 |
| 623 | 254725 С | С123-040909-0107 | Краны шаровые стальные сварные газовые типа Naval, Т до +200°С, PN 40, DN 50 ГОСТ 21345-2005 | шт. | 1 | 16268<br>- | 15947<br>С123-040909-0107 | -<br>- | 16268 |
| 624 | 255139 С | С123-041001-1104 | Клапан обратный подъемный фланцевый 16ч6бр (п,р) для воды и пара, PN 16, DN 80 ГОСТ 11823-91 | шт. | 3 | 18283<br>- | 17906<br>С123-041001-1104 | -<br>- | 54849 |
| 625 | 255832 С | С123-041005-3606 | Клапан универсальный VFG 2, фланцевый, Тмакс 200°С, PN 16, DN 50, типа Danfoss ГОСТ 30815-2002 | шт. | 1 | 488518<br>- | 478922<br>С123-041005-3606 | -<br>- | 488518 |
| 626 | 255885 С | С123-041006-2101 | Клапан запорно-измерительный ручной ASV-M с внутренней резьбой, Тмакс 120°С, PN 16, DN 15, типа Danfoss ГОСТ 5761-2005 | шт. | 9 | 16185<br>- | 15867<br>С123-041006-2101 | -<br>- | 145665 |
| 627 | 255886 С | С123-041006-2102 | Клапан запорно-измерительный ручной ASV-M с внутренней резьбой, Тмакс 120°С, PN 16, DN 20, типа Danfoss ГОСТ 5761-2005 | шт. | 2 | 17818<br>- | 17468<br>С123-041006-2102 | -<br>- | 35636 |
| 628 | 255889 С | С123-041006-2105 | Клапан запорно-измерительный ручной ASV-M с внутренней резьбой, Тмакс 120°С, PN 16, DN 40, типа Danfoss ГОСТ 5761-2005 | шт. | 2 | 38839<br>- | 38076<br>С123-041006-2105 | -<br>- | 77678 |
| 629 | 256026 С | С123-041009-0301 | Клапан балансировочный автоматический ASV-P с фиксируемой настройкой 0,1 бар, Тмакс 120°С, PN 16, DN 15, типа Danfoss ГОСТ 5761-2005 | шт. | 11 | 59013<br>- | 57855<br>С123-041009-0301 | -<br>- | 649143 |
| 630 | 256068 С | С123-041009-0701 | Клапан балансировочный ручной USV-I с внутренней резьбой, Тмакс 120°С, PN 16, DN 15, типа Danfoss ГОСТ 5761-2005 | шт. | 2 | 14191 | 13913 | - | 28382 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | - | С123-041009-0701 | - | |
| 631 | 256296 С | С123-041010-1703 | Блок регулирующий AFP, диапазон настройки давления от 0,15 бар до 1,5 бар, типа Danfoss ГОСТ 30815-2002 | шт. | 1 | 362883<br>- | 355755<br>С123-041010-1703 | -<br>- | 362883 |
| 632 | 256317 С | С123-041010-2201 | Трубка импульсная AF с одним резьбовым штуцером G1/4, с двумя втулками, типа Danfoss | шт. | 1 | 17183<br>- | 16846<br>С123-041010-2201 | -<br>- | 17183 |
| 633 | 257201 С | С123-041013-0608 | Фильтр чугунный сетчатый фланцевый, Т до +120°С, PN 16, DN 80, типа TIS СТ РК ГОСТ Р 50553-2010 | шт. | 2 | 15598<br>- | 15273<br>С123-041013-0608 | -<br>- | 31196 |
| 634 | 259004 С | С123-050308-0417 | Клапаны огнезадерживающие прямоугольные КОЗП-1 типа Лиссант, размерами 600 мм х 400 мм, предел огнестойкости EI 60 | шт. | 2 | 50033<br>- | 49035<br>С123-050308-0417 | -<br>- | 100066 |
| 635 | 261296 С | С123-051001-1702 | Радиаторы отопительные чугунные марки МС-90, высотой полной 588 мм, высотой монтажной 500 мм ГОСТ 31311-2005 | кВт | 154,2 | 17740<br>- | 17355<br>С123-051001-1702 | -<br>- | 2735508 |
| 636 | 261380 С | С123-051003-0108 | Регистры отопительные из стальных электросварных труб, диаметр нитки 108 мм ГОСТ 31311-2005 | м | 2 | 2437<br>- | 2389<br>С123-051003-0108 | -<br>- | 4874 |
| 637 | 262179 С | С123-051208-0106 | Фильтры для очистки воды в трубопроводах систем отопления, d=80 мм СТ РК ГОСТ Р 50553-2010 | шт. | 2 | 21362<br>- | 20862<br>С123-051208-0106 | -<br>- | 42724 |
| 638 | 262180 С | С123-051208-0107 | Фильтры для очистки воды в трубопроводах систем отопления, d=100 мм СТ РК ГОСТ Р 50553-2010 | шт. | 1 | 28022<br>- | 27373<br>С123-051208-0107 | -<br>- | 28022 |
| 639 | 262685 С | С123-051401-0701 | Датчик температуры наружного воздуха ESMT, типа Danfoss | шт. | 1 | 26294<br>- | 25779<br>С123-051401-0701 | -<br>- | 26294 |
| 640 | 262689 С | С123-051401-0705 | Датчик погружной ESMU длиной 100 мм (медь), типа Danfoss | шт. | 2 | 43072<br>- | 42227<br>С123-051401-0705 | -<br>- | 86144 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 641 | 262755 С | С123-051501-0102 | Манометры общего назначения с трехходовым краном ОБМ1-100 | комплект | 21 | 2200<br>- | 2155<br>С123-051501-0102 | -<br>- | 46200 |
| 642 | 262761 С | С123-051501-0301 | Термометры прямые в оправе | шт. | 5 | 1698<br>- | 1663<br>С123-051501-0301 | -<br>- | 8490 |
| 643 | 263710 С | С123-070101-0335 | Светильники потолочные, тип НПП03-60-001 IP65 ГОСТ 17677-82 | шт. | 27 | 1100<br>- | 1074<br>С123-070101-0335 | -<br>- | 29700 |
| 644 | 264226 С | С123-070104-0301 | Лампы накаливания электрические для местного освещения ГОСТ 1182-77 типа МО36-60 | 10 шт. | 0,3 | 583<br>- | 571<br>С123-070104-0301 | -<br>- | 175 |
| 645 | 264670 С | С123-070203-0601 | Ящик с понижающим трансформатором ЯТП-0,25 220/12-2 36 УХЛ4 IP30, типа ИЭК ГОСТ 12434-93 | шт. | 4 | 10753<br>- | 10535<br>С123-070203-0601 | -<br>- | 43012 |
| 646 | 264745 С | С123-070204-0612 | Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 25А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010 | шт. | 1 | 465<br>- | 455<br>С123-070204-0612 | -<br>- | 465 |
| 647 | 266945 С | С123-080302-0102 | Извещатели пожарные адресные модели ИП 212-64 | шт. | 64 | 4344<br>- | 4259<br>С123-080302-0102 | -<br>- | 278016 |
| 648 | 266980 С | С123-080302-0604 | Извещатели пожарные ручные модели ИПР-3 СУ | шт. | 9 | 1625<br>- | 1593<br>С123-080302-0604 | -<br>- | 14625 |
| 649 | 267061 С | С123-080305-0106 | Огнетушители порошковые ОП-10 СТ РК ГОСТ Р 51057-2005 | шт. | 12 | 14298<br>- | 14006<br>С123-080305-0106 | -<br>- | 171576 |
| 650 | 267519 С | С123-080505-0612 | Разъем под винт с медным сердечником и пластиковым наконечником марки VW-13 | шт. | 28 | 103<br>- | 101<br>С123-080505-0612 | -<br>- | 2884 |
| 651 | 269306 С | С123-080304-0601 | Световой указатель модели Призма-102 "Выход" ГОСТ Р 54126-2010 | шт. | 8 | 608 | 596 | - | 4864 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | - | С123-080304-0601 | - | |
| 652 | 269501 С | С121-040108-9903 | Плиты перекрытий железобетонные многопустотные 1ПК, высотой 220 мм, под расчетную нагрузку 8 кПа СТ РК 949-92 | м2 | 136,14 | 7961<br>- | 7608<br>С121-040108-9903 | -<br>- | 1083811 |
| 653 | 269605 С | С121-090402-0103 | Блоки дверные стальные внутренние, однопольные, с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003 | м2 | 1,8837 | 30221<br>- | 29973<br>С121-090402-0103 | -<br>- | 56927 |
| 654 | 269617 С | С121-090402-0402 | Блоки дверные стальные наружные противопожарные утепленные двупольные, с замкнутой коробкой | м2 | 5,46 | 76885<br>- | 76272<br>С121-090402-0402 | -<br>- | 419792 |
| 655 | 269627 С | С121-100402-9901 | Гидроизол | м2 | 1492,512 | 283<br>- | 277<br>С121-100402-9901 | -<br>- | 422381 |
| 656 | 269817 С | С123-010506-0103 | Трубы полиэтиленовые для систем внутренней канализации с раструбом SDR 33 - 50х3 ГОСТ 22689-2014 | м | 33,932 | 301<br>- | 295<br>С123-010506-0103 | -<br>- | 10214 |
| 657 | 269823 С | С123-010506-0109 | Трубы полиэтиленовые для систем внутренней канализации с раструбом SDR 33 - 110х3,4 ГОСТ 22689-2014 | м | 66,866 | 916<br>- | 897<br>С123-010506-0109 | -<br>- | 61249 |
| 658 | 269856 С | С123-011305-0102 | Трубы гладкие жесткие из ПВХ диаметром 20 мм | м | 1646 | 58<br>- | 57<br>С123-011305-0102 | -<br>- | 95468 |
| 659 | 269857 С | С123-011305-0103 | Трубы гладкие жесткие из ПВХ диаметром 25 мм | м | 670 | 78<br>- | 76<br>С123-011305-0103 | -<br>- | 52260 |
| 660 | 271330 С | С123-060408-0511 | Провод для монтажа охранной сигнализации и связи марки КСПВ 2х0,5 | км | 1,0965 | 18676<br>- | 18297<br>С123-060408-0511 | -<br>- | 20478 |
| 661 | 271334 С | С123-060408-0515 | Провод для монтажа охранной сигнализации и связи марки КСПВ 10х0,5 | км | 0,0204 | 81136<br>- | 79496<br>С123-060408-0515 | -<br>- | 1655 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 662 | 271374 С | С123-061705-0104 | Металлорукав РЗ-ЦХ 20 | м | 250 | 179<br>- | 175<br>С123-061705-0104 | -<br>- | 44750 |
| 663 | 271473 С | С123-070218-1201 | Выключатель кнопочный с блокировкой, номинальное напряжение до 400 В, степень защиты IP40 ГОСТ Р 51324.1-2012 | шт. | 1 | 1091<br>- | 1069<br>С123-070218-1201 | -<br>- | 1091 |
| 664 | 271495 С | С123-080303-1001 | Приборы приемно-контрольные охранно-пожарные модели Сигнал-20 П SMD | шт. | 1 | 15483<br>- | 15179<br>С123-080303-1001 | -<br>- | 15483 |
| 665 | 271497 С | С123-080303-1101 | Релейный сигнально-пусковой блок с управлением по интерфейсу модели С2000-СП1 исполнение 01 | шт. | 1 | 10571<br>- | 10363<br>С123-080303-1101 | -<br>- | 10571 |
| 666 | 271531 С | С123-080306-0208 | Аккумулятор GP 12-7 S 12В, 7 А/ч | шт. | 1 | 2133<br>- | 2091<br>С123-080306-0208 | -<br>- | 2133 |
| 667 | 271541 С | С123-080306-0306 | Блок питания Скат 1200 А | шт. | 2 | 8283<br>- | 8120<br>С123-080306-0306 | -<br>- | 16566 |
| 668 | 271553 С | С123-080307-0108 | Шкаф пожарный ШПК-315 ВОБ/ВОК | шт. | 6 | 21593<br>- | 21151<br>С123-080307-0108 | -<br>- | 129558 |
| 669 | 271786 С | С123-080505-0701 | Диск жесткий HDD Sata, объем памяти 1000 ГБ | шт. | 1 | 16014<br>- | 15700<br>С123-080505-0701 | -<br>- | 16014 |
| 670 | 271823 С | С121-040110-9903 | Ступени лестничные с лицевыми бетонными поверхностями, не требующими дополнительной отделки ГОСТ 8717.0-84 | м | 60,4 | 3807<br>- | 3666<br>С121-040110-9903 | -<br>- | 229943 |
| 671 | 271825 С | С121-040405-0102 | Стойки железобетонные вибрированные для опор высоковольтных линий электропередачи, марка СВ110-3,5 из тяжелого бетона класса В30 СТ РК 2387-2013 | шт. | 6 | 49217<br>- | 47500<br>С121-040405-0102 | -<br>- | 295302 |
| 672 | 271856 С | С121-040509-0402 | Брусчатка бетонная фигурная серая толщиной 40 мм класса от В22,5 до В27,5 ГОСТ 17608-91 | м2 | 363,48 | 1970 | 1867 | - | 716056 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | - | С121-040509-0402 | - | |
| 673 | 271912 С | С121-060201-0307 | Панели металлические трехслойные стеновые с утеплителем из минераловатных плит толщиной 150 мм, со скрытым креплением ГОСТ 32603-2012 | м2 | 900,3497 | 9492<br>- | 9391<br>С121-060201-0307 | -<br>- | 8546119 |
| 674 | 271930 С | С121-090102-0302 | Блоки дверные служебные с двупольными трудновозгораемыми полотнами ДС 21-13ГТП СТ РК 943-92 | м2 | 2,73 | 44805<br>- | 43850<br>С121-090102-0302 | -<br>- | 122318 |
| 675 | 271933 С | С121-090102-0305 | Люки и лазы утепленные однопольные ДЛ 10-10П, ДЛ 13-10П СТ РК 943-92 | м2 | 1,068725 | 33423<br>- | 32687<br>С121-090102-0305 | -<br>- | 35720 |
| 676 | 271953 С | С121-090404-0201 | Петля накладная ПН1, ПН2, ПН3 ГОСТ 5088-2005 | шт. | 158 | 588<br>- | 584<br>С121-090404-0201 | -<br>- | 92904 |
| 677 | 271955 С | С121-090404-0305 | Замок цилиндровый врезной с защелкой, управляемой ручками и от ключа ЗВ7 ГОСТ 5089-2011 | шт. | 61 | 5439<br>- | 5397<br>С121-090404-0305 | -<br>- | 331779 |
| 678 | 271958 С | С121-090404-0328 | Замок-защелка магнитный ЗЩМ ГОСТ 5089-2011 | шт. | 23 | 1798<br>- | 1784<br>С121-090404-0328 | -<br>- | 41354 |
| 679 | 272060 С | С121-130816-2806 | Тарельчатый держатель теплоизоляции полипропиленовый с пластмассовым стержнем из полиамида 10х160 мм | шт. | 716,958 | 16<br>- | 16<br>С121-130816-2806 | -<br>- | 11471 |
| 680 | 273310 С | С123-030301-0212 | Счетчики (водомеры) холодной воды крыльчатые ВСКМ DN 32 | шт. | 1 | 18846<br>- | 18474<br>С123-030301-0212 | -<br>- | 18846 |
| 681 | 273522 С | С123-050306-1807 | Декоративные алюминиевые решетки, размерами 100 мм х 200 мм | шт. | 0,84 | 1716<br>- | 1682<br>С123-050306-1807 | -<br>- | 1441 |
| 682 | 273564 С | С123-050306-1849 | Декоративные алюминиевые решетки, размерами 200 мм х 100 мм | шт. | 3,12 | 1716<br>- | 1682<br>С123-050306-1849 | -<br>- | 5354 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 683 | 273568 С | С123-050306-1853 | Декоративные алюминиевые решетки, размерами 200 мм х 200 мм | шт. | 4,2 | 2128<br>- | 2086<br>С123-050306-1853 | -<br>- | 8938 |
| 684 | 273934 С | С123-050306-2259 | Декоративные алюминиевые решетки, размерами 1000 мм х 500 мм | шт. | 0,12 | 10469<br>- | 10255<br>С123-050306-2259 | -<br>- | 1256 |
| 685 | 273948 С | С123-050403-0801 | Вентилятор вытяжной канальный типа DOSPEL, марки Styl 100 S, размерами 98 мм х 157 мм х 157 мм, Р 15 Вт, Qmax 100 м3/ч | комплект | 3 | 4071<br>- | 3989<br>С123-050403-0801 | -<br>- | 12213 |
| 686 | 273993 С | С123-061710-0105 | Канал кабельный размерами 20 мм х 10 мм | м | 770 | 45<br>- | 42<br>С123-061710-0105 | -<br>- | 34650 |
| 687 | 273996 С | С123-061710-0108 | Канал кабельный размерами 40 мм х 25 мм | м | 250 | 159<br>- | 155<br>С123-061710-0108 | -<br>- | 39750 |
| 688 | 274003 С | С123-061710-0115 | Канал кабельный размерами 100 мм х 60 мм | м | 20 | 545<br>- | 533<br>С123-061710-0115 | -<br>- | 10900 |
| 689 | 274066 С | С123-070102-1801 | Светильники для люминесцентных ламп, модели ARCTIC 236 SAN/SMS, мощность 72 Вт ГОСТ 17677-82 | шт. | 2 | 11056<br>- | 10834<br>С123-070102-1801 | -<br>- | 22112 |
| 690 | 274071 С | С123-070104-0406 | Лампы компактные люминесцентные, модели DULUX L18W, напряжение электрической сети 220 В, мощность 18 Вт | шт. | 144 | 1297<br>- | 1272<br>С123-070104-0406 | -<br>- | 186768 |
| 691 | 274166 С | С123-080201-0101 | Коробка телефонная распределительная серия КРЭ-03-SC/APC-8 ГОСТ 12343-93 | шт. | 2 | 1160<br>- | 1135<br>С123-080201-0101 | -<br>- | 2320 |
| 692 | 274178 С | С123-080304-0313 | Оповещатели модели Маяк-12-КП ГОСТ Р 54126-2010 | шт. | 10 | 2395<br>- | 2348<br>С123-080304-0313 | -<br>- | 23950 |
| 693 | 274214 С | С123-090101-0501 | Счетчики газа бытовые диафрагменные модели ВК-G1,6, производительностью от 0,016 м3/ч до 2,5 м3/ч, с присоединительным комплектом | шт. | 1 | 11682 | 11452 | - | 11682 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | - | С123-090101-0501 | - | |
| 694 | 274656 С | С121-100502-0112 | Герметик силиконовый, устойчивый к влажности и ультрафиолетовому излучению, 310 мл ГОСТ 25621-83 | шт. | 64,81108 | 1399 | 1372 | - | 90671 |
| | | | | | | - | С121-100502-0112 | - | |
| 695 | 274783 С | С122-041005-0201 | Сурик железный тертый ГОСТ 8135-74 | т | 0,00001 | 357255 | 348874 | - | 4 |
| | | | | | | - | С122-041005-0201 | - | |
| 696 | 275100 С | С123-030102-0918 | Умывальник керамический со спинкой, с переливом, шириной от 420 мм до 450 мм, длиной от 550 мм до 600 мм ГОСТ 30493-96 | шт. | 11 | 7252 | 7098 | - | 79772 |
| | | | | | | - | С123-030102-0918 | - | |
| 697 | 275793 С | С123-070218-1501 | Выключатель одноклавишный, скрытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 4 А до 10 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51324.1-2012 | шт. | 50 | 306 | 300 | - | 15300 |
| | | | | | | - | С123-070218-1501 | - | |
| 698 | 275803 С | С123-070218-1603 | Выключатель двухклавишный, открытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 4 А до 10 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51324.1-2012 | шт. | 6 | 234 | 229 | - | 1404 |
| | | | | | | - | С123-070218-1603 | - | |
| 699 | 275806 С | С123-070218-1702 | Выключатель одноклавишный с индикатором, открытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток 10 А, степень защиты IP44 ГОСТ Р 51324.1-2012 | шт. | 13 | 449 | 440 | - | 5837 |
| | | | | | | - | С123-070218-1702 | - | |
| 700 | 275817 С | С123-070220-0503 | Розетка штепсельная одноместная для скрытой установки с заземляющими контактами, без защитных шторок, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 10 А до 16 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51322.1-2011 | шт. | 30 | 364 | 357 | - | 10920 |
| | | | | | | - | С123-070220-0503 | - | |
| 701 | 275940 С | С127-010101-0104 | Щиты из досок, толщина 25 мм | м2 | 64,327924 | 908 | 867 | - | 58410 |
| | | | | | | - | С127-010101-0104 | - | |
| 702 | 275941 С | С127-010101-0105 | Щиты из досок, толщина 40 мм | м2 | 0,4149 | 1238 | 1177 | - | 514 |
| | | | | | | - | С127-010101-0105 | - | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 703 | 276168 С | С122-060105-0102 | Покрытие рулонное на основе резиновой крошки толщиной 10 мм | м2 | 1528,98 | 14899<br>- | 14601<br>С122-060105-0102 | -<br>- | 22780273 |
| 704 | 278000 С | С123-050310-0506 | Узлы прохода с клапаном, с кольцом, с площадкой под электропривод, модели УП 3-16 диаметром 500 мм | шт. | 2 | 85575<br>- | 83754<br>С123-050310-0506 | -<br>- | 171150 |
| 705 | 278042 С | С123-061705-0109 | Металлорукав РЗ-ЦХ 50 | м | 25 | 586<br>- | 574<br>С123-061705-0109 | -<br>- | 14650 |
| 706 | 278044 С | С123-070104-0109 | Лампы люминесцентные, цоколь G13, мощность 58 Вт ГОСТ 6825-91 | шт. | 92 | 507<br>- | 497<br>С123-070104-0109 | -<br>- | 46644 |
| 707 | 278602 С | С123-011307-0104 | Трубопроводы для отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, DN 45, толщина стенки 2,5 мм | м | 14 | 643<br>- | 629<br>С123-011307-0104 | -<br>- | 9002 |
| 708 | 278603 С | С123-011307-0105 | Трубопроводы для отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, DN 57, толщина стенки 3,5 мм | м | 26 | 1132<br>- | 1106<br>С123-011307-0105 | -<br>- | 29432 |
| 709 | 278604 С | С123-011307-0106 | Трубопроводы для отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, DN 76, толщина стенки 3,5 мм | м | 161 | 1533<br>- | 1499<br>С123-011307-0106 | -<br>- | 246813 |
| 710 | 278605 С | С123-011307-0107 | Трубопроводы для отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, DN 89, толщина стенки 3,5 мм | м | 0,4 | 1822<br>- | 1781<br>С123-011307-0107 | -<br>- | 729 |
| 711 | 278606 С | С123-011307-0108 | Трубопроводы для отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, DN 108, толщина стенки 4 мм | м | 6 | 2513<br>- | 2457<br>С123-011307-0108 | -<br>- | 15078 |
| 712 | 279219 С | С121-020101-0603 | Бетон тяжелый класса В15, F50, W4 ГОСТ 7473-2010 | м3 | 54,19085 | 31385<br>- | 27340<br>С121-020101-0603 | -<br>- | 1700780 |
| 713 | 279225 С | С121-020101-0609 | Бетон тяжелый класса В15, F100, W6 ГОСТ 7473-2010 | м3 | 5,2224 | 32086 | 28027 | - | 167566 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | - | С121-020101-0609 | - | |
| 714 | 279229 С | С121-020101-0613 | Бетон тяжелый класса В15, F150, W4 ГОСТ 7473-2010 | м3 | 0,357 | 31945<br>- | 27889<br>С121-020101-0613 | -<br>- | 11404 |
| 715 | 279785 С | С121-050101-0401 | Прокат тонколистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной от 0,55 до 2 мм ГОСТ 16523-97 | т | 0,25536 | 223484<br>- | 218394<br>С121-050101-0401 | -<br>- | 57069 |
| 716 | 279786 С | С121-050101-0402 | Прокат тонколистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной от 2,3 до 3,9 мм ГОСТ 16523-97 | т | 0,5 | 219202<br>- | 214196<br>С121-050101-0402 | -<br>- | 109601 |
| 717 | 279787 С | С121-050101-0403 | Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной от 4 до 12 мм ГОСТ 14637-89 | т | 0,7239846 | 212660<br>- | 207782<br>С121-050101-0403 | -<br>- | 153963 |
| 718 | 279788 С | С121-050101-0404 | Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной от 14 до 50 мм ГОСТ 14637-89 | т | 0,04534 | 213364<br>- | 208473<br>С121-050101-0404 | -<br>- | 9674 |
| 719 | 279796 С | С121-050104-0302 | Сталь листовая оцинкованная углеродистая толщиной от 0,5 до 0,75 мм ГОСТ 14918-80 | т | 0,85716 | 305275<br>- | 298581<br>С121-050104-0302 | -<br>- | 261670 |
| 720 | 279797 С | С121-050104-0303 | Сталь листовая оцинкованная углеродистая толщиной от 0,8 до 1,2 мм ГОСТ 14918-80 | т | 2,452808 | 286693<br>- | 280364<br>С121-050104-0303 | -<br>- | 703203 |
| 721 | 279800 С | С121-050106-2402 | Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной от 28 до 75 мм, толщиной от 4 до 60 мм ГОСТ 535-2005 | т | 0,4164574 | 240358<br>- | 234938<br>С121-050106-2402 | -<br>- | 100099 |
| 722 | 279805 С | С121-050201-0502 | Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005 | т | 0,7238392 | 223676 | 218622 | - | 161905 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | - | С121-050201-0502 | - | |
| 723 | 279806 С | С121-050201-0503 | Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 140 до 250 мм, толщиной от 9 до 35 мм ГОСТ 535-2005 | т | 0,08085 | 303403 | 296786 | - | 24530 |
| | | | | | | - | С121-050201-0503 | - | |
| 724 | 279809 С | С121-050201-0701 | Уголок стальной горячекатаный неравнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина большей полки от 25 до 56 мм, толщиной от 3 до 5 мм ГОСТ 535-2005 | т | 0,4176 | 234189 | 228929 | - | 97797 |
| | | | | | | - | С121-050201-0701 | - | |
| 725 | 279810 С | С121-050201-0702 | Уголок стальной горячекатаный неравнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина большей полки от 63 до 125 мм, толщиной от 3 до 16 мм ГОСТ 535-2005 | т | 0,023 | 223676 | 218622 | - | 5145 |
| | | | | | | - | С121-050201-0702 | - | |
| 726 | 279813 С | С121-050203-0801 | Балка двутавровая горячекатаная с параллельными гранями полок нормальная № 10Б-18Б из углеродистой стали обыкновенного качества СТ РК 2585-2014 | т | 0,1697 | 323985 | 316964 | - | 54980 |
| | | | | | | - | С121-050203-0801 | - | |
| 727 | 279814 С | С121-050203-0802 | Балка двутавровая горячекатаная с параллельными гранями полок нормальная № 20Б-35Б из углеродистой стали обыкновенного качества СТ РК 2585-2014 | т | 0,414472 | 310142 | 303393 | - | 128545 |
| | | | | | | - | С121-050203-0802 | - | |
| 728 | 279826 С | С121-050204-0703 | Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок № 22У-40У из углеродистой стали обыкновенного качества ГОСТ 380-2005 | т | 0,1235141 | 380905 | 372768 | - | 47047 |
| | | | | | | - | С121-050204-0703 | - | |
| 729 | 279827 С | С121-050204-0801 | Швеллер горячекатаный с параллельными гранями полок № 5П-10П из углеродистой стали обыкновенного качества ГОСТ 380-2005 | т | 0,7258 | 269342 | 263393 | - | 195488 |
| | | | | | | - | С121-050204-0801 | - | |
| 730 | 279828 С | С121-050204-0802 | Швеллер горячекатаный с параллельными гранями полок № 12П-20П из углеродистой стали обыкновенного качества ГОСТ 380-2005 | т | 1,13238 | 301900 | 295313 | - | 341866 |
| | | | | | | - | С121-050204-0802 | - | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 731 | 279829 С | С121-050204-0803 | Швеллер горячекатаный с параллельными гранями полок № 22П-40П из углеродистой стали обыкновенного качества ГОСТ 380-2005 | т | 0,41655 | 401396<br>- | 392857<br>С121-050204-0803 | -<br>- | 167202 |
| 732 | 279838 С | С121-050206-0802 | Трубы стальные квадратные из углеродистой стали наружными размерами от 30 х 30 мм до 90 х 90 мм ГОСТ 13663-86 | т | 0,705476 | 254037<br>- | 248348<br>С121-050206-0802 | -<br>- | 179217 |
| 733 | 279845 С | С121-050301-3001 | Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 | т | 2,3645946 | 197031<br>- | 192500<br>С121-050301-3001 | -<br>- | 465898 |
| 734 | 279846 С | С121-050301-3002 | Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 14 до 25 мм СТ РК 2591-2014 | т | 0,03 | 191931<br>- | 187500<br>С121-050301-3002 | -<br>- | 5758 |
| 735 | 279851 С | С121-050301-3201 | Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 | т | 4,6688416 | 196378<br>- | 191859<br>С121-050301-3201 | -<br>- | 916858 |
| 736 | 279852 С | С121-050301-3202 | Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014 | т | 0,0094848 | 191324<br>- | 186905<br>С121-050301-3202 | -<br>- | 1815 |
| 737 | 279860 С | С121-050309-0301 | Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012 | т | 1,7869582 | 277431<br>- | 271205<br>С121-050309-0301 | -<br>- | 495758 |
| 738 | 279862 С | С121-050309-0303 | Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012 | т | 0,084043 | 220232<br>- | 215127<br>С121-050309-0303 | -<br>- | 18509 |
| 739 | 279988 С | С121-100502-1827 | Клей двухкомпонентный из полиуретана | кг | 1528,98 | 3448<br>- | 3380<br>С121-100502-1827 | -<br>- | 5271923 |
| 740 | 280103 С | МС122-030101-0300 | Конструкции металлические и элементы крепежные вентилируемых фасадов | комплект | 140,58 | 525<br>- | -<br>МС122-030101-0300 | -<br>- | 73805 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 741 | 280106 С | С122-040101-1801 | Грунтовка водно-дисперсионная акриловая глубокого проникновения для внутренних и наружных работ СТ РК ГОСТ Р 52020-2007 | кг | 205,451652 | 329<br>- | 321<br>С122-040101-1801 | -<br>- | 67594 |
| 742 | 280187 С | С123-021101-1401 | Прокладки паронитовые ГОСТ 481-80 | кг | 8,55789 | 1577<br>- | 1545<br>С123-021101-1401 | -<br>- | 13496 |
| 743 | 282943 С | С122-030101-0401 | Лист (сайдинг) хризотилцементный плоский прессованный декорированный толщиной 8 мм ГОСТ 18124-2012 | м2 | 262,93 | 1371<br>- | 1339<br>С122-030101-0401 | -<br>- | 360477 |
| 744 | | С123-040101-0403 | Задвижки клиновые фланцевые с невыдвижным шпинделем 30ч47бр2 для воды, PN 10, DN 100 ГОСТ 5762-2002 | шт. | 4 | 29101<br>- | 28486<br>С123-040101-0403 | -<br>- | 116404 |
| 745 | | С123-020103-0110 | Фланцы стальные свободные, Ду 100 мм | шт. | 1 | 2169<br>- | 2124<br>С123-020103-0110 | -<br>- | 2169 |
| 746 | | С123-020301-1204 | Пробка ц-32 | шт. | 1 | 207<br>- | 203<br>С123-020301-1204 | -<br>- | 207 |
| 747 | | С123-051501-0301 | Термометры в оправе | шт. | 7 | 1698<br>- | 1663<br>С123-051501-0301 | -<br>- | 11886 |
| 748 | | С123-041001-1101 | Клапан обратный подъемный фланцевый 16ч6бр (п,р) для воды и пара, PN 16, DN 25-40 ГОСТ 11823-91 | шт. | 1 | 7618<br>- | 7464<br>С123-041001-1101 | -<br>- | 7618 |
| 749 | | С123-020601-0803 | Прочиска канализационная ПВХ DN 100 | шт. | 10 | 400<br>- | 392<br>С123-020601-0803 | -<br>- | 4000 |
| 750 | | С123-020601-0801 | Прочистка канализационная ПВХ DN 50 | шт. | 5 | 155<br>- | 151<br>С123-020601-0801 | -<br>- | 775 |
| 751 | | С123-020601-1303 | Крестовина канализационная ПВХ 45° с уплотнительной резинкой на 2-х плоскостях, DN 100x100 | шт. | 1 | 943 | 923 | - | 943 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | - | С123-020601-1303 | - | |
| 752 | | С123-020601-0303 | Отвод канализационный ПВХ 135° с уплотнительной резинкой, DN 100 | шт. | 4 | 169<br>- | 161<br>С123-020601-0303 | -<br>- | 676 |
| 753 | | С123-020601-0301 | Отвод канализационный ПВХ 135° с уплотнительной резинкой, DN 50 | шт. | 1 | 51<br>- | 47<br>С123-020601-0301 | -<br>- | 51 |
| 754 | | С123-030102-0917 | Умывальник керамический со спинкой, с переливом, шириной от 300 мм до 420 мм, длиной от 500 мм до 550 мм ГОСТ 30493-96/для парикмахерских/ | шт. | 1 | 5320<br>- | 5205<br>С123-030102-0917 | -<br>- | 5320 |
| 755 | | С123-041008-0417 | Клапан термостатический RA-N для систем отопления, прямой, никелированный, с наружной резьбой, Т 120°С, PN 10, DN 15, типа Danfoss ГОСТ 30815-2002 | шт. | 41 | 7356<br>- | 7212<br>С123-041008-0417 | -<br>- | 301596 |
| 756 | | С123-051207-1922 | Головка термостатическая RA 2940 с газонаполненным встроенным температурным датчиком, с присоединительной резьбой М 30 х 1,5, диапазон регулирования от 5°С до 26°С, типа Danfoss | шт. | 41 | 6843<br>- | 6708<br>С123-051207-1922 | -<br>- | 280563 |
| 757 | | С123-041009-0105 | Клапан балансировочный автоматический ASV-PV RP75 с изменяемой настройкой в диапазоне от 0,05 бар до 0,25 бар, Тмакс 120°С, PN 16, DN 40, типа Danfoss ГОСТ 5761-2005 | шт. | 1 | 100370<br>- | 98398<br>С123-041009-0105 | -<br>- | 100370 |
| 758 | | С123-041009-0105 | Клапан балансировочный автоматический ASV-PV RP40 с изменяемой настройкой в диапазоне от 0,05 бар до 0,25 бар, Тмакс 120°С, PN 16, DN 40, типа Danfoss ГОСТ 5761-2005 | шт. | 1 | 100370<br>- | 98398<br>С123-041009-0105 | -<br>- | 100370 |
| 759 | | С123-040501-0107 | Вентили проходные муфтовые 15ч8п2 для воды и пара, PN 16, DN 15 ГОСТ 5761-2005 | шт. | 2 | 623<br>- | 611<br>С123-040501-0107 | -<br>- | 1246 |
| 760 | | С123-040905-0206 | Краны проходные натяжные муфтовые латунные 11Б8бк1 для газа, Ру 0,0098 МПа, Dy 15 мм ГОСТ 21345-2005 | шт. | 5 | 666 | 653 | - | 3330 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | - | С123-040905-0206 | - | |
| 761 | | С123-020101-0601 | Тройники приварные бесшовные равнопроходные из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром 15 мм, толщиной стенки 3 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001) | шт. | 2 | 261<br>- | 256<br>С123-020101-0601 | -<br>- | 522 |
| 762 | | С123-011307-0104 | Трубопроводы для отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, DN 45, толщина стенки 3 мм | м | 4 | 643<br>- | 629<br>С123-011307-0104 | -<br>- | 2572 |
| 763 | | С123-040905-0703 | Краны пробно-спускные с прямым спуском цапковые латунные 10Б9бк1 для жидких сред, Ру 0,6 МПа, Dy 15,прим | шт. | 2 | 927<br>- | 908<br>С123-040905-0703 | -<br>- | 1854 |
| 764 | | С123-040502-1206 | Вентили запорные фланцевые 15кч18п для воды и пара, PN 25, DN 25 ГОСТ 5761-2005 | шт. | 4 | 10711<br>- | 10493<br>С123-040502-1206 | -<br>- | 42844 |
| 765 | | С123-040502-1207 | Вентили запорные фланцевые 15кч18п для воды и пара, PN 25, DN 40 ГОСТ 5761-2005 | шт. | 6 | 20401<br>- | 19990<br>С123-040502-1207 | -<br>- | 122406 |
| 766 | | С123-051307-0505 | Клапан регулирующий седельный двухходовой, модель VB, фланцевый, ход штока 10 мм, Kvs 22, DN 40, Tmax 150°C, PN 16, типа ГОСТ 30815-2002 | шт. | 1 | 118784<br>- | 116446<br>С123-051307-0505 | -<br>- | 118784 |
| 767 | | С123-051207-2007 | Привод электрический AMV 20, напряжение питания 230 В, типа Danfoss | шт. | 1 | 236613<br>- | 231972<br>С123-051207-2007 | -<br>- | 236613 |
| 768 | | С123-051401-0204 | Регулятор температуры электронный ECL 300 с дисплеем и поворотной кнопкой, ~230В, типа Danfoss | шт. | 1 | 254363<br>- | 249375<br>С123-051401-0204 | -<br>- | 254363 |
| 769 | | С123-020101-1007 | Переходы концентрические приварные из углеродистой и низколегированной стали, наружными диаметрами и толщинами стенок 76 мм х 3,5 мм - 45 мм х 3 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001) | шт. | 2 | 300<br>- | 293<br>С123-020101-1007 | -<br>- | 600 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 770 | | С121-130814-2001 | Сетки в рамках | м2 | 0,0201156 | 2657<br>- | 2657<br>С121-130814-2001 | -<br>- | 53 |
| 771 | | С123-021104-0405 | Крепления воздуховодов | кг | 66 | 542<br>- | 531<br>С123-021104-0405 | -<br>- | 35772 |
| 772 | | С ТОО INTANT АКТОБЕ | Удлинитель на 5 розеток, 3 метра,евростандарт Pilot | шТ | 1 | 2617,86<br>- | -<br>- | -<br>- | 2618 |
| 773 | | С ТОО INTANT АКТОБЕ | Блок питания UPS SKAT 1000 | шТ | 1 | 65088,39<br>- | -<br>- | -<br>- | 65088 |
| 774 | | С ИП Артыкбаева | Блок питания БП 12-4-2,5 | шТ | 9 | 23495,07<br>- | -<br>- | -<br>- | 211456 |
| 775 | | С ИП Артыкбаева | Передатчик по витой паре EISYS-TTV-01 | шТ | 9 | 5625<br>- | -<br>- | -<br>- | 50625 |
| 776 | | С ИП Артыкбаева | Передатчик по витой паре AVT RX 234 | шТ | 9 | 9846<br>- | -<br>- | -<br>- | 88614 |
| 777 | | С123-080306-0208 | Аккумулятор АК12В 7А/Ч | шт. | 1 | 2133<br>- | 2091<br>С123-080306-0208 | -<br>- | 2133 |
| 778 | | С123-080306-0210 | Аккумулятор АК12В 65А/Ч | шт. | 3 | 6651<br>- | 6521<br>С123-080306-0210 | -<br>- | 19953 |
| 779 | | С123-080306-0107 | Коробка распределительная ОП-70,прим | шт. | 7 | 459<br>- | 449<br>С123-080306-0107 | -<br>- | 3213 |
| 780 | | С123-080306-0107 | Коробка соединительная JBS100 | шт | 9 | 459<br>- | 449<br>С123-080306-0107 | -<br>- | 4131 |
| 781 | | С123-080306-0107 | Коробка соединительная JBS080 | шт | 9 | 459 | 449 | - | 4131 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | - | С123-080306-0107 | - | |
| 782 | | С123-060409-0102 | Кабели FUTR4 CAT сеч.4х2х0,5мм2 | км | 0,663 | 74035<br>- | 72535<br>С123-060409-0102 | -<br>- | 49085 |
| 783 | | С123-060410-0101 | Кабели комбинированные для систем видеонаблюдения КВК-П-З 2х0,75мм,прим | км | 0,03672 | 18350<br>- | 17981<br>С123-060410-0101 | -<br>- | 674 |
| 784 | | С123-080304-0101 | Оповещатели модели "Выход" ГОСТ Р 54126-2010 | шт. | 13 | 641<br>- | 629<br>С123-080304-0101 | -<br>- | 8333 |
| 785 | | С123-070220-0508 | Розетка телефонная RJ-11 | шт. | 5 | 373<br>- | 366<br>С123-070220-0508 | -<br>- | 1865 |
| 786 | | С123-080201-0201 | Аппарат телефонный, модели Panasonic KX-TS2360 | шт. | 4 | 4420<br>- | 4333<br>С123-080201-0201 | -<br>- | 17680 |
| 787 | | С123-060408-0511 | Кабель резервного питания КХ-А22В | км | 0,01 | 18676<br>- | 18297<br>С123-060408-0511 | -<br>- | 187 |
| 788 | | С123-070209-0101 | Пускатель магнитный ПМЛ3220 | шт. | 1 | 9654<br>- | 9464<br>С123-070209-0101 | -<br>- | 9654 |
| 789 | | ИП Артыкбаева | Пост сигнальный ПС-1 | шт | 1 | 17375,02<br>- | -<br>- | -<br>- | 17375 |
| 790 | | С123-070202-1301 | Коробка клеммная для соединения и разветвления электрических цепей напряжением до 660 В переменного тока и напряжением до 440 В постоянного тока, степень защиты 1Р54, тип КЗНС32 | шт. | 1 | 3592<br>- | 3519<br>С123-070202-1301 | -<br>- | 3592 |
| 791 | | С123-080304-0403 | Оповещатели свето-звуковые (комбинированные) с надписью "Не входить, включен облучатель!" ГОСТ Р 54126-2010 | шт. | 1 | 1870<br>- | 1833<br>С123-080304-0403 | -<br>- | 1870 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 792 | | цена | Светильник с люминесцентными лампами с зеркальной экранирующей решеткой, встраиваемый в подвесной потолок типа Армстронг ARS/S 418 HF | шт | 15 | 34353,47<br>- | -<br>- | -<br>- | 515302 |
| 793 | | цена | Светильник с люминесцентными лампами с призматическим рассеивателем, встраиваемый в подвесной потолок типа Армстронг PRS/R 236 HF | шт | 19 | 5000<br>- | -<br>- | -<br>- | 95000 |
| 794 | | цена | Светильник с люминесцентными лампами с призматическим рассеивателем, встраиваемый в подвесной потолок типа Армстронг OWP/R 218 HF | шт | 6 | 17243,92<br>- | -<br>- | -<br>- | 103464 |
| 795 | | цена | Светильник с люминесцентными лампами с призматическим рассеивателем, встраиваемый в подвесной потолок типа Армстронг OWP/R 236 HF | шт | 3 | 34330,36<br>- | -<br>- | -<br>- | 102991 |
| 796 | | ТОО PETrOlEuM EnErgУ COMPAnУ | Светильник с люминесцентными лампами потолочный для спортсооружений с решеткой PRS/S 258 ES1 | шт | 14 | 35051,79<br>- | -<br>- | -<br>- | 490725 |
| 797 | | ТОО PETrOlEuM EnErgУ COMPAnУ | Светильник с люминесцентными лампами с призматическим рассеивателем, встраиваемый в подвесной потолок типа Армстронг PRS/R 236 ES1 | шт | 6 | 19412,5<br>- | -<br>- | -<br>- | 116475 |
| 798 | | ТОО PETrOlEuM EnErgУ COMPAnУ | Светильник с люминесцентными лампами с призматическим рассеивателем, встраиваемый в подвесной потолок типа Армстронг PRS/R 218 HF | шт | 9 | 35758,93<br>- | -<br>- | -<br>- | 321830 |
| 799 | | ТОО PETrOlEuM EnErgУ COMPAnУ | Светильник с люминесцентными лампами с призматическим рассеивателем, встраиваемый в подвесной потолок типа Армстронг PRS/R 218 ES1 | шт | 2 | 14493,75<br>- | -<br>- | -<br>- | 28988 |
| 800 | | ТОО PETrOlEuM EnErgУ COMPAnУ | Светильник с люминесцентными лампами с призматическим рассеивателем, встраиваемый в подвесной потолок типа Армстронг OWP /R 218 ES1 | шт | 2 | 30544,64<br>- | -<br>- | -<br>- | 61089 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 801 | | ТОО PETrOlEuM EnErgУ COMPAnУ | Светильник с люминесцентными лампами с призматическим рассеивателем, встраиваемый в подвесной потолок типа Армстронг OWP /R 236 ES1 | шт | 1 | 31685,71<br>- | -<br>- | -<br>- | 31686 |
| 802 | | ТОО PETrOlEuM EnErgУ COMPAnУ | Светильник с люминесцентными лампами с зеркальной экранирующей решеткой, встраиваемый в подвесной потолок типа Армстронг ARS/S 418 ES1 | шт | 2 | 16012,5<br>- | -<br>- | -<br>- | 32025 |
| 803 | | ТОО PETrOlEuM EnErgУ COMPAnУ | Светильник с люминесцентными лампами с призматическим рассеивателем потолочный PRS/S 218 HF | шт | 8 | 35107,14<br>- | -<br>- | -<br>- | 280857 |
| 804 | | ТОО PETrOlEuM EnErgУ COMPAnУ | Светильник с люминесцентными лампами с призматическим рассеивателем, потолочный PRS/S 218 ES1 | шт | 8 | 16049,11<br>- | -<br>- | -<br>- | 128393 |
| 805 | | ТОО PETrOlEuM EnErgУ COMPAnУ | Светильник с люминесцентными лампами с призматическим рассеивателем потолочный PRS/S 236 HF | шт | 1 | 35232,14<br>- | -<br>- | -<br>- | 35232 |
| 806 | | ТОО PETrOlEuM EnErgУ COMPAnУ | Светильник с люминесцентными лампами с призматическим рассеивателем, потолочный PRS/S 236 ES1 | шт | 1 | 17802,68<br>- | -<br>- | -<br>- | 17803 |
| 807 | | ТОО PETrOlEuM EnErgУ COMPAnУ | Светильник с люминесцентными лампами потолочный для спортсооружений с решеткой PRS/S 258 HF | шт | 47 | 36319,64<br>- | -<br>- | -<br>- | 1707023 |
| 808 | | С123-070102-1801 | Светильники для люминесцентных ламп, модели ARCTIC 218 SAN/SMS, мощность 72 Вт ГОСТ 17677-82 | шт. | 1 | 11056<br>- | 10834<br>С123-070102-1801 | -<br>- | 11056 |
| 809 | | С123-070108-0101 | Решетка для светильника модели RTX Sport 258 | шт. | 61 | 4387<br>- | 4297<br>С123-070108-0101 | -<br>- | 267607 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 810 | | С123-070101-2202 | Светильники переносные для освещения рабочей зоны с отражателем, тип ЛСУ-1, длина кабеля 15 м ГОСТ 17677-82 | шт. | 3 | 4200<br>- | 4117<br>С123-070101-2202 | -<br>- | 12600 |
| 811 | | С123-070101-0821 | Светильники, тип ПСХ-60 IP44 ГОСТ 17677-82 | шт. | 8 | 543<br>- | 530<br>С123-070101-0821 | -<br>- | 4344 |
| 812 | | С123-070104-0102 | Лампы люминесцентные, цоколь G13, мощность 36 Вт ГОСТ 6825-91 | шт. | 74 | 367<br>- | 367<br>С123-070104-0102 | -<br>- | 27158 |
| 813 | | С123-070104-0501 | Лампы накаливания, напряжение электрической сети 220 В, мощность 20 Вт | шт. | 39 | 738<br>- | 720<br>С123-070104-0501 | -<br>- | 28782 |
| 814 | | С123-070202-0103 | Коробки ответвительные настенные с кабельными вводами, степень защиты IP54, размерами 85 мм х 85 мм х 35 мм | шт. | 250 | 335<br>- | 329<br>С123-070202-0103 | -<br>- | 83750 |
| 815 | | С123-070210-0101 | Пост кнопочный ПКЕ 222-1 У2, степень защиты IP 54 | шт. | 5 | 1520<br>- | 1490<br>С123-070210-0101 | -<br>- | 7600 |
| 816 | | С121-060208-0702 | Ограждения трехригельные горизонтальные из нержавеющей стали для внутренней установки, крепление сварное/ограждение фирмы АЛКОН | м | 24,8 | 10148<br>- | 10068<br>С121-060208-0702 | -<br>- | 251670 |
| 817 | | С121-040102-0101 | Плиты опорные марки ОП 4.4, размерами 380 мм х 380 мм х 140 мм из тяжелого бетона класса от В15 СТ РК 937-92 / цена для Актюбинской области | шт. | 2 | 2760<br>- | -<br>С121-040102-0101 | -<br>- | 5520 |
| 818 | | С121-040108-9903 | Плиты перекрытий железобетонные многопустотные ПТ, высотой 220 мм, под расчетную нагрузку 8 кПа СТ РК 949-92 | м2 | 11,88 | 7961<br>- | 7608<br>С121-040108-9903 | -<br>- | 94577 |
| 819 | | С121-040305-0101 | Подушки опорные марки ОП1, размерами 200 мм х 200 мм х 90 мм из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 937-92 / цена для Актюбинской области | шт. | 7 | 665<br>- | -<br>С121-040305-0101 | -<br>- | 4655 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 820 | | С121-040305-0102 | Подушки опорные марки ОП2, размерами 300 мм х 200 мм х 90 мм из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 937-92 / цена для Актюбинской области | шт. | 12 | 989<br>- | -<br>С121-040305-0102 | -<br>- | 11868 |
| 821 | | С121-040305-0103 | Подушки опорные марки ОП3, размерами 400 мм х 400 мм х 90 мм из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 937-92 / цена для Актюбинской области | шт. | 17 | 1509<br>- | -<br>С121-040305-0103 | -<br>- | 25653 |
| 822 | | С121-040305-0104 | Подушки опорные марки ОП4, размерами 500 мм х 500 мм х 140 мм из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 937-92 / цена для Актюбинской области | шт. | 14 | 2882<br>- | -<br>С121-040305-0104 | -<br>- | 40348 |
| 823 | | С121-050309-0302 | Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-I (А240) и А-III (А300), диаметром от 6 до 16 мм ГОСТ 23279-2012 | т | 0,12258 | 229786<br>- | 224495<br>С121-050309-0302 | -<br>- | 28167 |
| 824 | | С121-090404-1003 | Ручки-скобы РС200, РС250, РС300, РС400, РС500, РС100 для входных дверей в здания ГОСТ 5087-80 | пара | 2 | 3175<br>- | 3149<br>С121-090404-1003 | -<br>- | 6350 |
| 825 | | ТОО АКВАГАЗ | Термозапорный клапан КТЗ-001 Ду80 | шТ | 1 | 76785,71<br>- | -<br>- | -<br>- | 76786 |
| 826 | | ТОО АКВАГАЗ | Фильтр газовый ФГС-80 | шТ | 1 | 82410,71<br>- | -<br>- | -<br>- | 82411 |
| 827 | | С123-010201-0107 | Трубы стальные электросварные прямошовные, D 20 мм, толщина стенки 2,5 мм ГОСТ 10705-80 | м | 10 | 210<br>- | 205<br>С123-010201-0107 | -<br>- | 2100 |
| 828 | | С123-040905-0902 | Краны шаровые муфтовые 11Б12бк, PN 16, DN 20 ГОСТ 21345-2005 | шт. | 3 | 1004<br>- | 984<br>С123-040905-0902 | -<br>- | 3012 |
| 829 | | С123-040905-0904 | Краны шаровые муфтовые 11Б12бк1, PN 16, DN 32 ГОСТ 21345-2005 | шт. | 4 | 3766<br>- | 3691<br>С123-040905-0904 | -<br>- | 15064 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 830 | | С123-070106-0423 | Светильник промышленный светодиодный модель СДО 03, мощность 100 Вт, световой поток 8000 лм, цветовая температура 4000-6500 К, степень защиты IP65 СТ РК 2595-2014 | шт. | 16 | 15201<br>- | 14899<br>С123-070106-0423 | -<br>- | 243216 |
| 831 | | С123-070202-0519 | Коробки монтажные распаячные для открытой установки с повышенной степенью защиты модели У994, IP55, 10 гермовводов, размерами 150 мм х 150 мм х 70 мм, типа ИЭК | шт. | 6 | 607<br>- | 595<br>С123-070202-0519 | -<br>- | 3642 |
| 832 | | С124-040207-2503 | Сжим (при ответвлении стальных проводов) ГОСТ Р 51177-98 | 100 шт. | 0,12 | 1036<br>- | 1015<br>С124-040207-2503 | -<br>- | 124 |
| 833 | | С123-060131-0301 | Кабели силовые АВВГ 3х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80 | км | 0,0612 | 63617<br>- | 62251<br>С123-060131-0301 | -<br>- | 3893 |
| 834 | | С123-020304-2220 | Переход полиэтиленовый электросварной ПЭ-сталь, ПЭ 100 SDR 11, DN 110х108, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010 | шт. | 2 | 8311<br>- | 8147<br>С123-020304-2220 | -<br>- | 16622 |
| 835 | | С121-130809-1301 | Лента сигнальная " Осторожно газ" | 100 м | 0,42 | 1772<br>- | 1735<br>С121-130809-1301 | -<br>- | 744 |
| 836 | | С125-010203-4208 | Тополь казахстанский, с комом, высотой более 2 м до 3 м | шт. | 15 | 7800<br>- | 7800<br>С125-010203-4208 | -<br>- | 117000 |
| 837 | | С125-030201-9902 | Кустарники лиственных пород для живой изгороди | шт. | 98 | 1500<br>- | 1500<br>С125-030201-9902 | -<br>- | 147000 |
| 838 | | С121-070503-0103 | Обшивка из досок толщиной 25мм, 1200х800 ГОСТ 8242-88 | м3 | 0,024 | 159090<br>- | 155467<br>С121-070503-0103 | -<br>- | 3818 |
| | | | **Всего** | **тенге** | | | | **--** | **147245093** |
| | | | | | | | | | |
| **Конструкции заводского изготовления** | | | | | | | | | |
| 839 | | С121-090102-0203 | Блоки дверные входные и тамбурные с остекленными окрашенными двупольными полотнами ДН 21-13 СТ РК 943-92 | м2 | 13,65 | 17369 | 16981 | - | 237087 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | - | С121-090102-0203 | - | |
| 840 | | С121-090102-0105 | Блоки дверные внутренние двупольные с глухими полотнами ДГ 21-13 с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92 | м2 | 10,92 | 4857<br>- | 4715<br>С121-090102-0105 | -<br>- | 53038 |
| 841 | | С121-090102-0103 | Блоки дверные внутренние однопольные с глухими полотнами ДГ 21-9Л, ДГ 21-9 с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92 | м2 | 47,25 | 4091<br>- | 3965<br>С121-090102-0103 | -<br>- | 193300 |
| 842 | | С121-090102-0102 | Блоки дверные внутренние однопольные с глухими полотнами ДГ 21-7Л, ДГ 21-7 с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92 | м2 | 20,58 | 4992<br>- | 4848<br>С121-090102-0102 | -<br>- | 102735 |
| 843 | | С121-090102-0301 | Блоки дверные служебные с однопольными трудновозгораемыми полотнами ДС 19-9ГТ, ДС 19-9ЛГТ СТ РК 943-92 | м2 | 8,55 | 33418<br>- | 32687<br>С121-090102-0301 | -<br>- | 285724 |
| 844 | | С122-030301-0107 | Подвесной потолок Амстронг в комплекте | м2 | 84,9 | 2854<br>- | 2792<br>С122-030301-0107 | -<br>- | 242305 |
| | | | **Всего** | **тенге** | | | | **--** | **1114189** |
| | | | | | | | | | |
| | | | | **Оборудование** | | | | | |
| 845 | | 51-010101-1001 | Задвижки чугунные 30ч906бр, 31ч906бр параллельные с выдвижным шпинделем фланцевые с электроприводом Т до 225°С, PN 10, DN 50 ГОСТ 5762-2002 | шт. | 1 | 168578<br>- | 168578<br>- | -<br>- | 168578 |
| 846 | | Акватория Актобе | Насос вертикальный многоступенчатый центробежный CR 20-2, Q 24м3/час, Н | шТ | 2 | 489000<br>- | 489000<br>- | -<br>- | 978000 |
| 847 | | ТОО КОРФ | Вентиляторы канальные WNK 250/1 | шТ | 3 | 55852,64<br>- | 55852,64<br>- | -<br>- | 167558 |
| 848 | | ТОО КОРФ | Приточная установка типа WNP 80-50/40-4D, в комплекте с автоматикой | коМПЛ | 1 | 1784038,88<br>- | 1784038,88<br>- | -<br>- | 1784039 |
| 849 | | ТОО КОРФ | Приточная установка типа WNP 60-35/31-2D, в комплекте с автоматикой | коМПЛ | 1 | 1299330,22 | 1299330,22 | - | 1299330 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | - | - | - | |
| 850 | | ТОО КОРФ | Канальный вентилятор WRW 60-35/31-4D | шТ | 1 | 597648,29 | 597648,29 | - | 597648 |
| | | | | | | - | - | - | |
| 851 | | ТОО КОРФ | Канальный вентилятор WNK 160/1 | шТ | 1 | 43257,78 | 43257,78 | - | 43258 |
| | | | | | | - | - | - | |
| 852 | | ТОО КОРФ | Канальный вентилятор WNK 200/1 | шТ | 2 | 50907,02 | 50907,02 | - | 101814 |
| | | | | | | - | - | - | |
| 853 | | цена завода | Настенный вентилятор Smart 30/12 AR | шТ | 2 | 89285,71 | 89285,71 | - | 178571 |
| | | | | | | - | - | - | |
| 854 | | ТОО INTANT АКТОВЕ | Блок индикации С2000-БИ | шт | 1 | 20225 | 20225 | - | 20225 |
| | | | | | | - | - | - | |
| 855 | | ТОО INTANT АКТОВЕ | Видеокамера уличная модели RVI-169LR | шТ | 9 | 4910,71 | 4910,71 | - | 44196 |
| | | | | | | - | - | - | |
| 856 | | ТОО INTANT АКТОВЕ | Видеорегистратор RVI-R16VA-PRO | шТ | 1 | 53597,32 | 53597,32 | - | 53597 |
| | | | | | | - | - | - | |
| 857 | | ТОО INTANT АКТОВЕ | Пульт контроля и управления охранно-пожарный С2000 | шт | 1 | 33214,29 | 33214,29 | - | 33214 |
| | | | | | | - | - | - | |
| 858 | | ТОО INTANT АКТОВЕ | Плата КХ-ТЕ 82474Х | шт | 1 | 8791,07 | 8791,07 | - | 8791 |
| | | | | | | - | - | - | |
| 859 | | Фирма КИП | Монитор жидкокристаллический 19, модели LG W1946SN | шТ | 1 | 32133,93 | 32133,93 | - | 32134 |
| | | | | | | - | - | - | |
| 860 | | ИП Артыкбаева | Бокс с двумя аккумуляторными батареями 12В, 7Ач | шт | 1 | 18114 | 18114 | - | 18114 |
| | | | | | | - | - | - | |
| 861 | | ИП Артыкбаева | Универсальный монтажный бокс УМБ-3/100 | шТ | 1 | 16091 | 16091 | - | 16091 |
| | | | | | | - | - | - | |
| 862 | | ИП Артыкбаева | Весы медицинские электронные (до 200кг) | шт | 1 | 11270 | 11270 | - | 11270 |
| | | | | | | - | - | - | |
| 863 | | ИП Артыкбаева | Регулятор ступенчатый однофазный VRTE-1,5 | шт | 5 | 45606 | 45606 | - | 228030 |
| | | | | | | - | - | - | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 864 | | ИП Артыкбаева | Стойка баскетбольная тренировочная | компл | 2 | 240000<br>- | 240000<br>- | -<br>- | 480000 |
| 865 | | ИП Артыкбаева | Электросушитель для рук | шт | 5 | 11300<br>- | 11300<br>- | -<br>- | 56500 |
| 866 | | ИП Артыкбаева | Сиденья для трибун стационарные | шт | 160 | 4380<br>- | 4380<br>- | -<br>- | 700800 |
| 867 | | ИП Артыкбаева | Регулятор ступенчатый трехфазный VRTT-L-1,5 | шт | 5 | 134729,71<br>- | 134729,71<br>- | -<br>- | 673649 |
| 868 | | ТОО RUBA | Цифровая мини АТС KX-TE M824 | шт | 1 | 1076651,79<br>- | 1076651,79<br>- | -<br>- | 1076652 |
| 869 | | ТОО ST NETwOrKs | Системный IP телефон KX-T7730RU | шт | 1 | 28143,75<br>- | 28143,75<br>- | -<br>- | 28144 |
| 870 | | ИП "JAKON" sPOrT MArT | Велотренажер | шт | 1 | 70000<br>- | 70000<br>- | -<br>- | 70000 |
| 871 | | ИП "JAKON" sPOrT MArT | Ворота для мини-футбола | шт | 1 | 30000<br>- | 30000<br>- | -<br>- | 30000 |
| 872 | | ИП "JAKON" sPOrT MArT | Вышка судейская | шт | 2 | 33000<br>- | 33000<br>- | -<br>- | 66000 |
| 873 | | ИП "JAKON" sPOrT MArT | Сетка волейбольная | шт | 1 | 3500<br>- | 3500<br>- | -<br>- | 3500 |
| 874 | | ИП "JAKON" sPOrT MArT | Стойка волейбольная консольная | компл | 1 | 35000<br>- | 35000<br>- | -<br>- | 35000 |
| 875 | | ИП "JAKON" sPOrT MArT | Лежак со стойкой 400DA | шт | 1 | 45000<br>- | 45000<br>- | -<br>- | 45000 |
| 876 | | ИП "JAKON" sPOrT MArT | Тренажер MYGYM для всех групп мышц | шт | 1 | 225000<br>- | 225000<br>- | -<br>- | 225000 |
| 877 | | | Трос для сетки | шт | 2 | 5794,64<br>- | 5794,64<br>- | -<br>- | 11589 |
| 878 | | KZTABlO.Kz | Универсальное спортивное табло 1580x1030x90 | шт | 1 | 107142,86<br>- | 107142,86<br>- | -<br>- | 107143 |
| 879 | | цена | Весы | шт | 2 | 7142,86 | 7142,86 | - | 14286 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | - | - | - | |
| 880 | | цена | Комплексный тренажер BS-B32GST | шт | 1 | 165178,57 | 165178,57 | - | 165179 |
| | | | | | | - | - | - | |
| 881 | | цена | Зеркало | шт | 30 | 8928,57 | 8928,57 | - | 267857 |
| | | | | | | - | - | - | |
| 882 | | цена | Весы напольные | шт | 2 | 7142,86 | 7142,86 | - | 14286 |
| | | | | | | - | - | - | |
| 883 | | цена | Стол для компьютера с подвесной тумбой 1300x600x750 | шт | 6 | 26785,71 | 26785,71 | - | 160714 |
| | | | | | | - | - | - | |
| 884 | | цена | Стул полумягкий | шт | 10 | 7142,86 | 7142,86 | - | 71429 |
| | | | | | | - | - | - | |
| 885 | | цена | Зеркало 2000x3000 м | шт | 1 | 20892,86 | 20892,86 | - | 20893 |
| | | | | | | - | - | - | |
| 886 | | цена | Тренажер для единоборств | шт | 2 | 111607,14 | 111607,14 | - | 223214 |
| | | | | | | - | - | - | |
| 887 | | цена | Кресло руководителя | шт | 1 | 40178,57 | 40178,57 | - | 40179 |
| | | | | | | - | - | - | |
| 888 | | цена | Многофункциональное устройство (принтер, сканер, копир) | шт | 1 | 54238,39 | 54238,39 | - | 54238 |
| | | | | | | - | - | - | |
| 889 | | ИП «JAKON» sPOrT MArT | Беговая дорожка | шт | 1 | 145000 | 145000 | - | 145000 |
| | | | | | | - | - | - | |
| 890 | | ИП «JAKON» sPOrT MArT | Подставка под диски RA-017 | шт | 2 | 50000 | 50000 | - | 100000 |
| | | | | | | - | - | - | |
| 891 | | ИП «JAKON» sPOrT MArT | Подставка для галтелей 500x500x115мм | шт | 2 | 49000 | 49000 | - | 98000 |
| | | | | | | - | - | - | |
| 892 | | ИП «JAKON» sPOrT MArT | Штанга 150 кг олимпийский гриф | шт | 1 | 133000 | 133000 | - | 133000 |
| | | | | | | - | - | - | |
| 893 | | ИП «JAKON» sPOrT MArT | Штанга 50 кг | шт | 1 | 58000 | 58000 | - | 58000 |
| | | | | | | - | - | - | |
| 894 | | ИП «JAKON» sPOrT MArT | Манекен для бокса | шт | 1 | 110000 | 110000 | - | 110000 |
| | | | | | | - | - | - | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 895 | | ИП «JAKON» sPOrT MArT | Помост тяжетоотлета 4х4 | шт | 1 | 445000<br>- | 445000<br>- | -<br>- | 445000 |
| 896 | | ИП «JAKON» sPOrT MArT | Мешок бокс | шт | 2 | 15000<br>- | 15000<br>- | -<br>- | 30000 |
| 897 | | ИП «JAKON» sPOrT MArT | Ринг боксерский на помосте 5000х5000х500 | шт | 1 | 1200000<br>- | 1200000<br>- | -<br>- | 1200000 |
| 898 | | ИП «JAKON» sPOrT MArT | Кольца гимнастические | шт | 1 | 10000<br>- | 10000<br>- | -<br>- | 10000 |
| 899 | | ИП «JAKON» sPOrT MArT | Канат для лазания 5м. белый | шт | 2 | 16000<br>- | 16000<br>- | -<br>- | 32000 |
| 900 | | ИП «JAKON» sPOrT MArT | Скамья гимнастическая | шт | 2 | 11000<br>- | 11000<br>- | -<br>- | 22000 |
| 901 | | ИП «JAKON» sPOrT MArT | Стенка гимнастическая | шт | 2 | 23000<br>- | 23000<br>- | -<br>- | 46000 |
| 902 | | ИП «JAKON» sPOrT MArT | Перекладина гимнастическая | шт | 2 | 29000<br>- | 29000<br>- | -<br>- | 58000 |
| 903 | | ИП «JAKON» sPOrT MArT | Татами 14х14м | шт | 1 | 627200<br>- | 627200<br>- | -<br>- | 627200 |
| 904 | | ИП «JAKON» sPOrT MArT | Теппер-твистер | шт | 1 | 21000<br>- | 21000<br>- | -<br>- | 21000 |
| 905 | | ИП «JAKON» sPOrT MArT | Борцовский ковер-покрышки для ринга | шт | 1 | 273600 | 273600 | - | 273600 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | - | - | - | |
| 906 | | ИП «JAKON» sPOrT MArT | Ковер боксерский -ринг | шт | 1 | 800000<br>- | 800000<br>- | -<br>- | 800000 |
| 907 | | ИП «JAKON» sPOrT MArT | Манекен для борьбы двуногий | шт | 5 | 24000<br>- | 24000<br>- | -<br>- | 120000 |
| 908 | | ТОО ArEnA S | Фен для сушки и укладки волос | шт | 16 | 10258,93<br>- | 10258,93<br>- | -<br>- | 164143 |
| 909 | | ТОО Экспериментальный завод | Банкетка | шт | 6 | 21084,82<br>- | 21084,82<br>- | -<br>- | 126509 |
| 910 | | ТОО Экспериментальный завод | Шкаф для одежды | шт | 42 | 30484,82<br>- | 30484,82<br>- | -<br>- | 1280363 |
| 911 | | ТОО Экспериментальный завод | Вешалка напольная на 24 крючка 1640x540x1600 | шт | 6 | 24796,43<br>- | 24796,43<br>- | -<br>- | 148779 |
| 912 | | ТОО Экспериментальный завод | Стеллаж универсальный 920x432x1800 | шт | 17 | 59953,57<br>- | 59953,57<br>- | -<br>- | 1019211 |
| 913 | | ТОО Экспериментальный завод | Шкаф металлический 430x385x750 | шт | 2 | 38350<br>- | 38350<br>- | -<br>- | 76700 |
| 914 | | ТОО Экспериментальный завод | Шкаф для одежды 840x580x1800 | шт | 5 | 36645,54<br>- | 36645,54<br>- | -<br>- | 183228 |
| 915 | | ТОО Экспериментальный завод | Диван | шт | 5 | 258686,61<br>- | 258686,61<br>- | -<br>- | 1293433 |
| 916 | | ТОО Экспериментальный завод | Стол обеденный 800x800x750 | шт | 1 | 12164,29 | 12164,29 | - | 12164 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | - | - | - | |
| 917 | | ТОО Экспериментальный завод | Вешалка напольная на 6 крючков | шт | 2 | 10267,86<br>- | 10267,86<br>- | -<br>- | 20536 |
| 918 | | ТОО Экспериментальный завод | Стол приставка 800х630х750 | шт | 3 | 15838,39<br>- | 15838,39<br>- | -<br>- | 47515 |
| 919 | | ТОО Экспериментальный завод | Мобильная подставка под аппаратуру 500х400х1400, тип МП-01 | шт | 1 | 16531,25<br>- | 16531,25<br>- | -<br>- | 16531 |
| 920 | | ТОО Экспериментальный завод | Стол письменный однотумбовый (ЛДСП) | шт | 1 | 28882,14<br>- | 28882,14<br>- | -<br>- | 28882 |
| 921 | | ТОО Экспериментальный завод | Набор корпусной мебели для учебных пособий 2520х630х750 | шт | 1 | 156961,61<br>- | 156961,61<br>- | -<br>- | 156962 |
| 922 | | ТОО Экспериментальный завод | Тумба мобильная 1000х420х575 | шт | 1 | 36111,61<br>- | 36111,61<br>- | -<br>- | 36112 |
| 923 | | ТОО Экспериментальный завод | Шкаф металлический 430х385х625 | шт | 1 | 38350<br>- | 38350<br>- | -<br>- | 38350 |
| 924 | | ИП ГАББРО | Диспенсер мощность 900Вт, напряжение 220В, HYD-DR-0,7-5 | шт | 3 | 21000<br>- | 21000<br>- | -<br>- | 63000 |
| 925 | | ТОО РЕЛПРО | Компьютер базовой комплектации | шт | 6 | 353125<br>- | 353125<br>- | -<br>- | 2118750 |
| 926 | | ЮК-МЕД SERVICE | Банкетка трехместная | шт | 2 | 20982,14<br>- | 20982,14<br>- | -<br>- | 41964 |
| 927 | | ЮК-МЕД SERVICE | Кушетка медицинская, 2000х600х575 | шт | 1 | 23660,71<br>- | 23660,71<br>- | -<br>- | 23661 |
| 928 | | ЮК-МЕД SERVICE | Ширма | шт | 1 | 9732,14<br>- | 9732,14<br>- | -<br>- | 9732 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 929 | | ЮК-МЕД SERVICE | Столик процедурный | шт | 1 | 15000<br>- | 15000<br>- | -<br>- | 15000 |
| 930 | | ЮК-МЕД SERVICE | Шкаф медицинский 700х420х1800 | шт | 1 | 45535,71<br>- | 45535,71<br>- | -<br>- | 45536 |
| 931 | | ЮК-МЕД SERVICE | Ростомер для взрослых деревянный 5-0218 | шт | 1 | 14821,43<br>- | 14821,43<br>- | -<br>- | 14821 |
| 932 | | KAzMEdPriBOr HOlding | Облучатель бактерицидный настенный ОБН-150 | шт | 1 | 18000<br>- | 18000<br>- | -<br>- | 18000 |
| 933 | | KAzMEdPriBOr HOlding | Стул для медсестры кож/зам | шт | 2 | 18000<br>- | 18000<br>- | -<br>- | 36000 |
| 934 | | KAzMEdPriBOr HOlding | Стерилизатор паровой ГК-10-01 | шт | 1 | 195000<br>- | 195000<br>- | -<br>- | 195000 |
| 935 | | 51-080401-0401 | Вводно-распределительная панель ВРУ-1-21-10, номинальный ток панели 200 А, количество и номинальный ток вводного аппарата 1х250 А, количество и номинальный ток аппаратов линий НПН2 2х60 + ПН2 4х100 А ГОСТ 30011.1-2012 | шт. | 1 | 200141<br>- | 200141<br>- | -<br>- | 200141 |
| 936 | | 51-080401-0736 | Пункт распределительный ПР 11-3060-54УЗ ГОСТ 30011.1-2012 | шт. | 1 | 68148<br>- | 68148<br>- | -<br>- | 68148 |
| 937 | | 51-080401-0743 | Пункт распределительный ПР 11-3074-21УЗ ГОСТ 30011.1-2012 | шт. | 1 | 91261<br>- | 91261<br>- | -<br>- | 91261 |
| 938 | | 51-080401-0729 | Пункт распределительный ПР 11-3052-21У4 ГОСТ 30011.1-2012 | шт. | 1 | 68219<br>- | 68219<br>- | -<br>- | 68219 |
| 939 | | 51-080401-0140 | Ящики управления Я 5411-2074 УХЛ4 с автоматическими выключателями на каждый фидер, количество фидеров - 1, номинальный ток 1,6 А, тепловое реле 1 А ГОСТ 30011.1-2012 | шт. | 1 | 75659<br>- | 75659<br>- | -<br>- | 75659 |
| 940 | | 51-080401-0726 | Пункт распределительный ПР 11-3046 ГОСТ 30011.1-2012 | шт. | 6 | 36096<br>- | 36096<br>- | -<br>- | 216576 |
| 941 | | ТОО АКВАГАЗ | Газовый счетчик G40 | шт | 1 | 385714,29<br>- | 385714,29<br>- | -<br>- | 385714 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 942 | | ТОО АКВАГАЗ | Газорегуляторный пункт шкафной ГРПШ-400-01 | шт | 1 | 54017,86<br>- | 54017,86<br>- | -<br>- | 54018 |
| 943 | | ТОО Элекомп | Ящик ЯУО9602С-3574 | шт | 1 | 51785,71<br>- | 51785,71<br>- | -<br>- | 51786 |
| | | | **Всего** | **тенге** | | | | **--** | **23196912** |