АртМонолитПроект
строительное проектирование
www.artmonolit.kz

Республика Казахстан
г. Петропавловск
ТОО «АртМонолитПроект»
Лицензия №22016538-II категория

Заказчик: КГУ «Аппарат акима Преснoредутского сельского округа Жамбылского района Северо-Казахстанской области»
Заказ: № 23-10/2023 / в программе ABC-KZ 2023.11 от 18.11.2023 г.

СМЕТНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ

"Капитальный ремонт здания бывшего торгового центра с переоборудованием в культурно-досуговый центр в с. Преснoредуть Жамбылского района СКО"

Сметная стоимость в ценах 2023-2024 г.	306 124,741 тыс.тенге
Стоимость СМР в ценах 2024 г.	256 406,520 тыс.тенге

Директор ТОО «АртМонолитПроект» **Гладышева К.Г.**

г. Петропавловск, 2023 г.

СОДЕРЖАНИЕ

Объект строительства: "Капитальный ремонт здания бывшего торгового центра с переоборудованием в культурно-досуговый центр в с. Преснoредуть Жамбылского района СКО"

№	Номер и наименование	Страницы
1	Пояснительная записка	
2	Сводный сметный расчет стоимости строительства	
3	Объектная смета 01-01	
4	Локальная смета 01-01-01: Демонтажные и подготовительные работы	
5	Ведомость материальных ресурсов и оборудования к смете 01-01-01: Демонтажные и подготовительные работы	
6	Объектная смета 02-01	
7	Локальная смета 02-01-01: Архитектурно-строительная часть	
8	Ведомость материальных ресурсов и оборудования к смете 02-01-01: Архитектурно-строительная часть	
9	Локальная смета 02-01-02: Отопление и вентиляция	
10	Ведомость материальных ресурсов и оборудования к смете 02-01-02: Отопление и вентиляция	
11	Локальная смета 02-01-03: Водопровод и канализация	
12	Ведомость материальных ресурсов и оборудования к смете 02-01-03: Водопровод и канализация	
13	Локальная смета 02-01-04: Электротехническая часть	
14	Ведомость материальных ресурсов и оборудования к смете 02-01-04: Электротехническая часть	
15	Локальная смета 02-01-05: Пожарная сигнализация	
16	Ведомость материальных ресурсов и оборудования к смете 02-01-05: Пожарная сигнализация	
17	Локальная смета 02-01-06: Охранное видеонаблюдение	
18	Ведомость материальных ресурсов и оборудования к смете 02-01-06: Охранное видеонаблюдение	
19	Объектная смета 07-01	
20	Локальная смета 07-01-01: Благоустройство территории	
21	Ведомость материальных ресурсов и оборудования к смете 02-01-06: Благоустройство территории	
22	Калькуляция №1 стоимости и доставки решеток стальных 390х590 мм	

Пояснительная записка

Объект строительства: "Капитальный ремонт здания бывшего торгового центра с переоборудованием в культурно-досуговый центр в с. Преснoредуть Жамбылского района СКО"

Территориальный регион - Северо-Казахстанская область, Жамбылский район - 15.6

Сметная стоимость строительства объекта определена ресурсным методом на основании следующих сметно-нормативных документов,утвержденных соответствующими приказами Председателя Комитета по делам строительства, жилищно-коммунального хозяйства МИР РК:

- Нормативный документ по ценообразованию в строительстве (Утвержден Председателем Комитета по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства Министерства индустрии и инфраструктурного развития РК №223-нқ от 01.12.2022 г., 38-нқ от 16.03.2023 г.);

Приложения к приказу:

- НДЦС РК 8.01-08-2022 «Порядок определения сметной стоимости строительства в Республике Казахстан»;

Приказ №41-нқ от 20.03.2023 г. "Об утверждении нормативных документов по ценообразованию в строительстве" Изменения и дополнения. Выпуск 30. Утвержден и.о. Председателя Министерства индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан Комитета по делам строительства и ЖКХ; приказ №103-нқ от 15.06.2023 г. (изменения и дополнения. Выпуск 33) , №141-нқ от 18.09.2023 г. (изменения и дополнения. Выпуск 34) об "Утверждении нормативных документов по ценообразованию в строительстве" (ЭСН РК 8.04-01.2022, ЭСН РК 8.05-01-2022, ЭСН РК 8.04-02-2022, УСН РК 8.02-04-2022), утвержден председателем Комитета по делам строительства и ЖКХ Министерства индустрии и инфраструктурного развития; приказ №160 нқ от 27.10.2023 г.

- НДЦС РК 8.04-09-2022 «Сметные нормы дополнительных затрат. Затраты на организацию и управление строительством»;
- НДЦС РК 8.04-03-2022 «Единичные сметные цены на строительно-монтажные работы. Общие положения по применению единичных сметных цен на строительно-монтажные работы»;

- НДЦС РК 8.04-03-2023 «Единичные сметные цены на строительно-монтажные работы. Сборник 1. Здания. Выпуск 1. Здания жилищно-гражданского назначения»;
- НДЦС РК 8.04-03-2023 «Единичные сметные цены на строительно-монтажные работы. Сборник 2. Линейные сооружения. Выпуск 1. Автомобильные дороги».
- Индексы стоимости для строительства НДЦС РК 8.04-07-2023. Изменения и дополнения. Выпуск 35.
- Сборники сметных цен в текущем уровне на строительные материалы, изделия и конструкции на 2023 г. Выпуск 4 (ССЦ РК 8.04-08-2023);
- Сборник сметных цен в текущем уровне на инженерное оборудование объектов строительства на 2023 г. Выпуск 3 (ССЦ РК 8.04-09-2023);
- Справочник сметных цен на строительные материалы, изделия, конструкции и инженерное оборудование. Ноябрь 2023 года (книга 1-3);
- Сборник сметных цен в текущем уровне на эксплуатацию строительных машин и механизмов (СЦЭМ РК 8.04-11-2023). Выпуск 2023 г.;
- Сборник сметных цен в текущем уровне на перевозки грузов для строительства. Отдел 1. Автомобильные перевозки (СЦПГ РК 8.04-12-2023). Выпуск 33;
- Сборник сметных цен на перевозки грузов для строительства. Отдел 2. Железнодорожные перевозки (СЦПГ РК 8.04-12-2023). Выпуск 33;
- Сборник сметных цен на затраты труда в строительстве (СЦЗТ РК 8.04-13-2023). Выпуск 2023 г.;

"Затраты на организацию и управление строительством" по итогам глав 1-7: табл.Б1 - IV температурная зона, табл. 2.42 -8 %;

Сметная прибыль (НДЦС РК 8.01-08-2022 п.8.2.65.2) в размере 5%;

Непредвиденные работы и затраты приняты (НДЦС РК 8.01-08-2022 п.8.2.66.4 а) (стадия "РП", индивидуальные проект, обществ. здания) в размере 5 %;

Стоимость проектных работ включена расчетная. Приложение - (№ расчета, сметы).

Стоимость инженерных изысканий включена расчетная. Приложение - (№ расчета, сметы).

Стоимость экспертизы включена расчетная. Приложение - (№ расчета, сметы).

Определены затраты на инжиниринговые услуги в строительстве:

- по техническому надзору:

в прогнозных ценах на 2024 г. (239276,192х2,9% х1,075) = 7459,436 тыс.тенге

- по авторскому надзору:

в прогнозных ценах на 2024 г. (239276,192х0,46%х1,075) = 1183,22 тыс.тенге

Индекс перехода в прогнозные цены 2024 г. (НДЦС РК 8.04-07-2023, табл. 2) - 1,075.

Налог на добавленную стоимость на 2023 год - 12 %.

Сметная документация составлена с использованием программного обеспечения "ABC-KZ". Редакция 2023.11 от 18.11.2023 г.

Форма 2

Заказчик: КГУ «Аппарат акима Преснoредутского сельского округа Жамбылского района Северо-Казахстанской области»

Утвержден

Сметный расчет стоимости строительства в сумме 306124,741 тыс.тнг.

в том числе:

налог на добавленную стоимость 32799,079 тыс.тнг.

Кайров Б.А.

(ссылка на документ об утверждении)

"_____" _____ 20___г.

СВОДНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ СТОИМОСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА

Капитальный ремонт здания бывшего торгового центра с переоборудованием в культурно-досуговый центр в с. Преснoредуть Жамбылского района СКО

(наименование стройки)

в текущих ценах на 18.11.2023 г.

№ п/п	Номера смет и расчетов, иные документы	Наименование глав, объектов, работ и затрат	Сметная стоимость, тыс. тенге			Общая сметная стоимость, тыс. тенге
			Строительно-монтажных работ	Оборудования, мебели и	Прочих работ и затрат	
1	2	3	4	5	6	7
		Часть I. Проектирование				
1		Инженерные изыскания в ценах 2023 года	--	--	--	--
2		Проектные работы в ценах 2023 года	--	--	6 484,535	6 484,535
3		Средства на комплексную вневедомственную экспертизу проекта в ценах 2023	--	--	976,564	976,564
		ИТОГО ПО ЧАСТИ I	--	--	**7 461,099**	**7 461,099**
		Часть II. Строительство				
		Глава 1. Подготовка территории строительства				
4	01-01	Демонтажные и подготовительные работы	12 198,759	--	--	12 198,759
		Всего по главе	**12 198,759**	--	--	**12 198,759**
		Глава 2. Основные объекты строительства				
5	02-01	Здание культурно-досугового центра	160 451,47	586,146	--	161 037,616
		Всего по главе	**160 451,47**	**586,146**	--	**161 037,616**
		Глава 7. Благоустройство и озеленение территории				
6	07-01	Здание культурно-досугового центра	28 122,24	136,234	--	28 258,474
		Всего по главе	**28 122,24**	**136,234**	--	**28 258,474**

		ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1-7	**200 772,469**	**722,38**	**--**	**201 494,849**
		Глава 8. Затраты на организацию и управление строительством				
7	НДЦС РК 8.04-09-2022, табл. 1, п. 2.42	Затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке в целом (общеплощадочные затраты) 8%	16 061,798	--	--	16 061,798
		Итого по главе 8	**16 061,798**	**--**	**--**	**16 061,798**
		ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1-8	**216 834,267**	**722,38**	**--**	**217 556,647**
8	НДЦС РК 8.01-08-2022	Сметная прибыль 5%	10 841,713	--	--	10 841,713
9	НДЦС РК 8.01-08-2022,	Непредвиденные работы и затраты-5%	10 841,713	36,119	--	10 877,832
		Итого по части II в сметных ценах:	**238 517,693**	**758,499**	**--**	**239 276,192**
10	НДЦС РК 8.04-07-2023, табл. 2	2024 год - 100 %, К=1,075	256 406,52	815,386	--	257 221,907
		Итого по части II в прогнозных ценах на 2024 К=1,075:	**256 406,52**	**815,386**	**--**	**257 221,907**
		Часть III. Инжиниринговые услуги				
		Расчет нормы расходов на технический надзор по проекту (НРтнп): (0,211x2,90% + 0,001x0,2x2,90%)/0,211x100 = 2,9 %				
		Затраты на осуществление авторского надзора в сметных ценах:				
11	НДЦС РК 8.01-08-2022, изм. и доп., выпуск 30	Затраты на осуществление авторского надзора в сметных ценах - 239276,192x0,46% = 1100,67	--	--	1 100,67	1 100,67
		Затраты на осуществление авторского надзора в прогнозных ценах по годам строительства:				
12	НДЦС РК 8.01-08-2022, изм. и доп., выпуск 30	Затраты на осуществление авторского надзора в прогнозных ценах 2024 г. - 1100,67.1,075 = 1183,22025	--	--	1 183,22	1 183,22
		Итого затраты на осуществление авторского надзора в прогнозных ценах	**--**	**--**	**1 183,22**	**1 183,22**
		Затраты на осуществление технического надзора в сметных ценах:				
13	НДЦС РК 8.01-08-2022, изм. и доп., выпуск 30	Затраты на осуществление технического надзора в сметных ценах - 239276,192x2,9% = 6939,01	--	--	6 939,01	6 939,01
		Затраты на осуществление технического надзора в прогнозных ценах по годам строительства:				
14	НДЦС РК 8.01-08-2022, изм. и доп., выпуск 30	Затраты на осуществление технического надзора в прогнозных ценах 2024 г. - 6939,01.1,075 = 7459,43575	--	--	7 459,436	7 459,436
		Итого затраты на осуществление технического надзора в прогнозных	**--**	**--**	**7 459,436**	**7 459,436**
		Итого по части III в сметных ценах	**--**	**--**	**8 039,68**	**8 039,68**
		По части III в прогнозных ценах по годам строительства:				
		Итого по части III в прогнозных ценах	**--**	**--**	**8 642,656**	**8 642,656**

		Итого по частям I-III в сметных ценах :	**238 517,693**	**758,499**	**15 500,779**	**254 776,971**
		По частям I-III в прогнозных ценах по годам строительства:				
		В прогнозных ценах 2024 г.	**256 406,52**	**815,386**	**16 103,755**	**273 325,662**
		Налог на добавленную стоимость по годам строительства, 12%				
15	Налоговый кодекс РК	Налог на добавленную стоимость 2024 г.- 12%	--	--	32 799,079	32 799,079
		Всего по сводному сметному расчету	**256 406,52**	**815,386**	**48 902,834**	**306 124,741**

в т.ч. по годам:

2023 г.- (ПИР, экспертиза), тыс. тенге с НДС 12%	8356,431
2024 г. - строительство, тыс.тенге с НДС 12%	297768,310

Директор Гладышева К.Г.

НДЦС РК 8.01-08-2022. Прилож ение Г. Форма 3

Наименование стройки Капитальный ремонт здания бывшего торгового центра с переоборудованием в культурно-досуговый центр в с. Преснoредуть Жамбылского района СКО

Объектная смета № 01-01

(Объектный сметный расчет)

на строительство Здание культурно-досугового центра
(наименование объекта)

Сметная стоимость работ и затрат	12198,759	тыс.тнг.
Нормативная трудоемкость	2,222	тыс. чел.-ч
Сметная заработная плата	9970,753	тыс.тнг.

в текущих ценах на 18.11.2023 г.

№ п/п	Номера смет и расчетов	Наименование работ и затрат	Сметная стоимость, тыс. тенге				Нормативная трудоемкость, тыс. чел.-ч	Сметная заработная плата, тысяч тенге	Показатели единичной стоимости
			строительно-монтажных работ	оборудования, мебели и инвентаря	прочих затрат	всего			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	01-01-01	Демонтажные и подготовительные работы	12 198,759	--	--	12 198,759	2,222	9 970,753	--
		Всего :	**12 198,759**	**--**	**--**	**12 198,759**	**2,222**	**9 970,753**	

Главный инженер проекта Фомин П.В.

Составил Кийко Е.В.

НДЦС РК 8.01-08-2022. Прилож ение Г. Форма 4

Наименование стройки - Капитальный ремонт здания бывшего торгового центра с переоборудованием в культурно-досуговый центр в с. Преснoредуть Жамбылского района СКО
Шифр стройки 23-10/2023

Наименование объекта - Здание культурно-досугового центра
Шифр объекта 01-01

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 01-01-01

(Локальный сметный расчет)

на Демонтажные и подготовительные работы
(Наименование работ и затрат)

Основание: РП №23-10/2023, ДВ

Сметная стоимость	12198,759	тыс.тенге
Средства на оплату труда	9970,753	тыс.тенге
Нормативная трудоемкость	2,222	тыс.чел-ч

Составлен(а) в текущих ценах 4 квартала 2023 г.

Номер по порядку	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7
		ВСЕГО ПО СМЕТЕ:				**12198759**
		из них:				
		затраты на труд рабочих	тенге			9061079
		в т ом числе оплат а т руда рабочих	*т енге*			*4480924*
		машины и механизмы	тенге			2916473
		в т ом числе оплат а т руда машинист ов	*т енге*			*909674*
		материалы, изделия и конструкции	тенге			416
		перевозки	тенге			220789
		нормативная трудоемкость	чел.-ч	2 222		
Раздел 1.		**Демонтажные работы в ремонтируемом здании**				**8295369**
		из них:				
		затраты на труд рабочих	тенге			6244393
		в т ом числе оплат а т руда рабочих	*т енге*			*3087323*
		машины и механизмы	тенге			2050559
		в т ом числе оплат а т руда машинист ов	*т енге*			*637141*
		материалы, изделия и конструкции	тенге			416
		нормативная трудоемкость	чел.-ч	1 534		

1	2	3	4	5	6	7
1	1146-0401-0104 *РСНБ РК 2022*	**Стены кирпичные. Разборка (в ремонтируемом здании)**	**$м^3$**	**44,04**	**44 089**	**1941680**
		из них:				
1.1		затраты на труд рабочих			34 243	1508062
		в том числе оплата труда рабочих			16 941	746082
1.2		машины и механизмы			9 846	433618
		в том числе оплата труда машинистов			3 095	136304
2	6104-0601-0501 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Установка плит парапета, масса до 0,5 т. Демонтаж**	**шт.**	**87**	**3 778**	**328686**
		из них:				
2.1		затраты на труд рабочих			1 763	153381
		в том числе оплата труда рабочих			878	76386
2.2		машины и механизмы			2 015	175305
		в том числе оплата труда машинистов			527	45849
3	6104-0401-0106 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Установка панелей перекрытий с опиранием на две стороны для строительства в районах с сейсмичностью до 6 баллов, площадь до 10 $м^2$. Демонтаж**	**шт.**	**2**	**6 282**	**12564**
		из них:				
3.1		затраты на труд рабочих			3 342	6684
		в том числе оплата труда рабочих			1 663	3326
3.2		машины и механизмы			2 940	5880
		в том числе оплата труда машинистов			563	1126
4	1206-0101-0102 *РСНБ РК 2022*	**Коробки оконные в каменных стенах. Демонтаж с выламыванием четвертей в кладке**	**шт.**	**2**	**14 894**	**29788**
		из них:				
4.1		затраты на труд рабочих			14 602	29204
		в том числе оплата труда рабочих			7 207	14414
4.2		машины и механизмы			292	584
		в том числе оплата труда машинистов			95	190
5	1206-0101-0202 *РСНБ РК 2022*	**Переплеты оконные остекленные. Снятие**	**$м^2$**	**6,63**	**1 920**	**12730**
		из них:				
5.1		затраты на труд рабочих			1 864	12358
		в том числе оплата труда рабочих			920	6100
5.2		машины и механизмы			56	371
		в том числе оплата труда машинистов			21	139
6	1209-0101-0501 *РСНБ РК 2022*	**Решетки лестничные металлические. Разборка. Масса 1 м решетки до 60 кг**	**м решетки**	**8,65**	**1 929**	**16686**
		из них:				
6.1		затраты на труд рабочих			1 876	16227
		в том числе оплата труда рабочих			926	8010
6.2		машины и механизмы			5	43

1	2	3	4	5	6	7
6.3		материалы, изделия и конструкции			48	416
7	**1207-0101-0207** *РСНБ РК 2022*	**Полы из керамических плиток. Разборка покрытия**	**м^2**	**551,3**	**3 277**	**1806610**
		из них:				
7.1		затраты на труд рабочих			3 190	1758647
		в том числе оплата труда рабочих			1 574	867746
7.2		машины и механизмы			87	47963
		в том числе оплата труда машинистов			32	17642
8	**1146-0401-0801** *РСНБ РК 2022*	**Основания бетонные под полы. Разборка (стяжки)**	**м^3**	**71,669**	**57 858**	**4146625**
		из них:				
8.1		затраты на труд рабочих			38 508	2759830
		в том числе оплата труда рабочих			19 050	1365294
8.2		машины и механизмы			19 350	1386795
		в том числе оплата труда машинистов			6 082	435891
	Раздел 2.	**Демонтажные работы на прилегающей территории**				**3903390**
		из них:				
		затраты на труд рабочих	тенге			2816686
		в т ом числе оплат а т руда рабочих	*т енге*			*1393601*
		машины и механизмы	тенге			865914
		в т ом числе оплат а т руда машинист ов	*т енге*			*272533*
		перевозки	тенге			220789
		нормативная трудоемкость	чел.-ч	687		
9	**1146-0401-0104** *РСНБ РК 2022*	**Стены кирпичные. Разборка (Существующие здания)**	**м^3**	**78,12**	**44 089**	**3444233**
		из них:				
9.1		затраты на труд рабочих			34 243	2675063
		в том числе оплата труда рабочих			16 941	1323431
9.2		машины и механизмы			9 846	769169
		в том числе оплата труда машинистов			3 095	241781
10	**6108-0204-0103** *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Установка блока дверного металлического двупольного, стена кирпичная. Демонтаж ворот, прим.**	**м^2**	**9**	**6 023**	**54207**
		из них:				
10.1		затраты на труд рабочих			5 916	53244
		в том числе оплата труда рабочих			2 945	26505
10.2		машины и механизмы			107	963
		в том числе оплата труда машинистов			34	306
11	**1218-0101-2003** *РСНБ РК 2022*	**Покрытия из тротуарных плит. Разборка с помощью молотков отбойных**	**м^2**	**144**	**455**	**65520**
		из них:				
11.1		затраты на труд рабочих			206	29664
		в том числе оплата труда рабочих			102	14688

1	2	3	4	5	6	7
11.2		машины и механизмы			249	35856
		в том числе оплата труда машинистов			94	13536
12	**1220-0101-0104** ***РСНБ РК 2022 Изм. и доп. вып. 31***	**Основание с покрытием асфальтобетонным. Разборка (отмостка бетонная)**	**$м^3$**	**8,74**	**10 164**	**88833**
		из них:				
12.1		затраты на труд рабочих			6 718	58715
		в том числе оплата труда рабочих			3 315	28973
12.2		машины и механизмы			3 446	30118
		в том числе оплата труда машинистов			1 061	9273
13	**6101-0301-1301** ***ЕСЦ РСНБ РК 2023***	**Срезка кустарника и мелколесья кусторезами на тракторе, мощность 79 кВт (108 л.с.), грунты естественного залегания, кустарники и мелколесья густые**	**га**	**0,22**	**55 350**	**12177**
		из них:				
13.1		машины и механизмы			55 350	12177
		в том числе оплата труда машинистов			13 619	2996
14	**6101-0301-2302** ***ЕСЦ РСНБ РК 2023***	**Сбор древесных остатков валкователями с трактором, мощность 59 кВт (80 л.с.), грунты естественного залегания, кустарники и мелколесья густые**	**га**	**0,22**	**80 141**	**17631**
		из них:				
14.1		машины и механизмы			80 141	17631
		в том числе оплата труда машинистов			21 097	4641
15	**414-104-0501** ***РСНБ РК 2022***	**Мусор строительный (механизированная). Погрузка**	**т**	**459,02**	**254**	**116591**
16	**412-101-0101** ***РСНБ РК 2022***	**Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 5 до 10 т. Расстояние перевозки 1 км**	**т·км**	**459,02**	**227**	**104198**

Составил Кийко Е.В.

должность, подпись (инициалы, фамилия)

Проверил Фомин П.В.

должность, подпись (инициалы, фамилия)

НДЦС РК 8.01-08-2022. Приложение Г. к Форме 4

Ведомость материальных ресурсов и оборудования
к локальной смете № 01-01-01

Составлена в текущих ценах 4 квартала 2023 г.

Номер по порядку	Код ресурса	Наименование ресурса	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7
		Материальные ресурсы				
1	217-605-0108	Ацетилен технический газообразный ГОСТ 5457-75	$м^3$	0,0519	5 698	295,73
2	217-605-0101	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	$м^3$	0,33735	361	121,78
3	261-107-0831	Мусор строительный	т	29,109546	0	-
		Итого материальные ресурсы	**тенге**			**418**
		Всего по ведомости:	**тенге**			**417,51**

ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ
==========

1 Э6000'Q8A0Д0Ж5'Ц8Н2ХМШ1В1+Б''15.6'''''*
2 Ю''Капитальный ремонт здания бывшего торгового центра с переоборудованием в культурно-досуговый центр в с. Преснoредуть Жамбылского района СКО'23-10/2023' 01-01'Здание культурно-досугового центра'АС'1'01-01-01'Демонтажные и подготовительные работы'РП №23-10/2023, ДВ'Фомин П.В.'в текущих ценах 4 квартала 2023 г.*
3 F(49)'Использовать минимальную сметную цену=Да'Источник финансирования=Бюджет'Учет климатических условий=Нет'Подбор высоты строк=Да'construction=Капитальный ремонт здания бывшего торгового центра с переоборудованием в культурно-досуговый центр в с. Преснoредуть Жамбылского района СКО'construction-cipher=23-10/2023'object=Здание культурно-досугового центра'object-cipher=01-01*
4 РДемонтажные работы в ремонтируемом здании*
5 Е11-460401-0104'30,76+5,12+1,23+0,43+6,5''Стены кирпичные. Разборка (в ремонтируемом здании)'м3*
6 У6104-0601-0501(Н5.0,8)(Н52.0,8)(Н53.0)'87''Установка плит парапета, масса до 0,5 т. Демонтаж'шт.*
7 У6104-0401-0106(Н5.0,8)(Н52.0,8)(Н53.0)'2''Установка панелей перекрытий с опиранием на две стороны для строительства в районах с сейсмичностью до 6 баллов, площадь до 10 м2. Демонтаж'шт.*
8 Е12-060101-0102'2''Коробки оконные в каменных стенах. Демонтаж с выламыванием четвертей в кладке'шт.*
9 Е12-060101-0202'6,63''Переплеты оконные остекленные. Снятие'м2*
10 Е12-090101-0501(РС295913)'3,5.2+1,65''Решетки лестничные металлические. Разборка. Масса 1 м решетки до 60 кг'м решетки*
11 Е12-70101-207'551,3''Полы из керамических плиток. Разборка покрытия'м2*
12 Е11-460401-0801'551,3.0,13''Основания бетонные под полы. Разборка (стяжки)'м3*
13 РДемонтажные работы на прилегающей территории*
14 Е11-460401-0104'47,41+30,71''Стены кирпичные. Разборка (Существующие здания)'м3*
15 У6108-0204-0103(РС131551)(РС144766)(РМ295688)(РС316029)(Н5.0,6)(Н52.0,7)(Н53.0,5)'9''Установка блока дверного металлического двупольного, стена кирпичная. Демонтаж ворот, прим.'м2*
16 Е12-180101-2003'144''Покрытия из тротуарных плит. Разборка с помощью молотков отбойных'м2*
17 Е12-200101-0104'38.0,23''Основание с покрытием асфальтобетонным. Разборка (отмостка бетонная)'м3*
18 У6101-0301-1301'0,22''Срезка кустарника и мелколесья кусторезами на тракторе, мощность 79 кВт (108 л.с.), грунты естественного залегания, кустарники и мелколесья густые'га*
19 У6101-0301-2302'0,22''Сбор древесных остатков валкователями с трактором, мощность 59 кВт (80 л.с.), грунты естественного залегания, кустарники и мелколесья густые'га*
20 С3414-104-0501'459,02''Мусор строительный (механизированная). Погрузка'т*
21 С3412-101-0101'459,02''Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 5 до 10 т. Расстояние перевозки 1 км'т·км*
22 К'Кийко Е.В.'Фомин П.В.*

НДЦС РК 8.01-08-2022. Прилож ение Г. Форма 3

Наименование стройки Капитальный ремонт здания бывшего торгового центра с переоборудованием в культурно-досуговый центр в с. Преснoредуть Жамбылского района СКО

Объектная смета № 02-01

(Объектный сметный расчет)

на строительство Здание культурно-досугового центра

(наименование объекта)

Сметная стоимость работ и затрат	161037,616	тыс.тнг.
Нормативная трудоемкость	14,044	тыс. чел.-ч
Сметная заработная плата	66984,22	тыс.тнг.

в текущих ценах на 18.11.2023 г.

№ п/п	Номера смет и расчетов	Наименование работ и затрат	Сметная стоимость, тыс. тенге				Нормативная трудоемкость, тыс. чел.-ч	Сметная заработная плата, тысяч тенге	Показатели единичной стоимости
			строительно-монтажных работ	оборудования, мебели и инвентаря	прочих затрат	всего			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	02-01-01	Архитектурно-строительная часть	128 228,491	--	--	128 228,491	12,039	56 619,054	--
2.	02-01-02	Отопление и вентиляция	7 722,986	--	--	7 722,986	0,498	2 616,088	--
3.	02-01-03	Водопровод и канализация	5 236,08	229,617	--	5 465,697	0,437	2 347,974	--
4.	02-01-04	Электротехническая часть	14 256,741	269,786	--	14 526,527	0,554	2 804,267	--
5.	02-01-05	Пожарная сигнализация	2 078,418	--	--	2 078,418	0,324	1 612,111	--
6.	02-01-06	Охранное видеонаблюдение	2 928,754	86,743	--	3 015,497	0,192	984,726	--
		Всего :	**160 451,47**	**586,146**	**--**	**161 037,616**	**14,044**	**66 984,22**	

Главный инженер проекта Фомин П.В.

Составил Кийко Е.В.

НДЦС РК 8.01-08-2022. Прилож ение Г. Форма 4

Наименование стройки - Капитальный ремонт здания бывшего торгового центра с переоборудованием в культурно-досуговый центр в с. Преснoредуть Жамбылского района СКО
Шифр стройки 23-10/2023

Наименование объекта - Здание культурно-досугового центра
Шифр объекта 02-01

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 02-01-01

(Локальный сметный расчет)

на Архитектурно-строительная часть
(Наименование работ и затрат)

Основание: РП №23-10/2023-АС

Сметная стоимость	**128228,491**	тыс.тенге
Средства на оплату труда	56619,054	тыс.тенге
Нормативная трудоемкость	12,039	тыс.чел-ч

Составлен(а) в текущих ценах 4 квартала 2023 г.

Номер по порядку	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7
		ВСЕГО ПО СМЕТЕ:				**128228491**
		из них:				
		затраты на труд рабочих	тенге			55726703
		в т ом числе оплат а т руда рабочих	*т енге*			*27905747*
		машины и механизмы	тенге			2984457
		в т ом числе оплат а т руда машинист ов	*т енге*			*892350*
		материалы, изделия и конструкции	тенге			69517339
		нормативная трудоемкость	чел.-ч	12 039		
Раздел 1.		**Стены**				**5720998**
		из них:				
		затраты на труд рабочих	тенге			1815285
		в т ом числе оплат а т руда рабочих	*т енге*			*896944*
		машины и механизмы	тенге			330413
		в т ом числе оплат а т руда машинист ов	*т енге*			*77579*
		материалы, изделия и конструкции	тенге			3575299
		нормативная трудоемкость	чел.-ч	427		

1	2	3	4	5	6	7
1	**1203-0101-1901** *РСНБ РК 2022*	**Участки стен отдельные и проемы простые. Кладка и заделка кирпичом**	**м^3 кладки**	**53,61**	**80 373**	**4308797**
		из них:				
1.1		затраты на труд рабочих			24 811	1330118
		в том числе оплата труда рабочих			12 245	656454
1.2		машины и механизмы			4 478	240066
		в том числе оплата труда машинистов			1 049	56237
1.3		материалы, изделия и конструкции			51 084	2738613
2	**6105-0401-0103** *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Армирование при кладке стен и других конструкций**	**т**	**0,35345**	**619 965**	**219127**
		из них:				
2.1		затраты на труд рабочих			302 764	107012
		в том числе оплата труда рабочих			150 719	53272
2.2		машины и механизмы			6 475	2289
		в том числе оплата труда машинистов			1 627	575
2.2.1	214-403-0101	Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм	т	0,35345	310 726	109826
3	**1203-0101-1401** *РСНБ РК 2022*	**Стены кирпичные. Заделка трещин цементным раствором (плит, балок, перемычек)**	**м трещин**	**53,5**	**2 098**	**112243**
		из них:				
3.1		затраты на труд рабочих			2 019	108016
		в том числе оплата труда рабочих			996	53286
3.2		материалы, изделия и конструкции			79	4226
4	**6104-0301-0110** *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Укладка перемычек, масса до 0,3 т**	**шт.**	**26**	**1 724**	**44824**
		из них:				
4.1		затраты на труд рабочих			779	20254
		в том числе оплата труда рабочих			388	10088
4.2		машины и механизмы			624	16224
		в том числе оплата труда машинистов			120	3120
4.3		материалы, изделия и конструкции			321	8346
5	**6104-0301-0111** *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Укладка перемычек, массой от 0,3 до 0,7 т**	**шт.**	**9**	**7 718**	**69462**
		из них:				
5.1		затраты на труд рабочих			4 283	38547
		в том числе оплата труда рабочих			2 133	19197
5.2		машины и механизмы			3 376	30384
		в том числе оплата труда машинистов			651	5859
5.3		материалы, изделия и конструкции			59	531
6	**222-102-0101** *РСНБ РК 2022*	**Перемычка железобетонная брусковая ПБ под расчетную нагрузку 1 кН/м ГОСТ 948-84**	**м^3**	**0,044**	**142 219**	**6258**
7	**222-102-0102** *РСНБ РК 2022*	**Перемычка железобетонная брусковая ПБ под расчетную нагрузку 2 кН/м ГОСТ 948-84**	**м^3**	**0,494**	**122 936**	**60730**

1	2	3	4	5	6	7
8	222-102-0105 *РСНБ РК 2022*	Перемычка железобетонная брусковая ПБ под расчетную нагрузку 8 кН/м ГОСТ 948-84	$м^3$	0,32	130 529	41769
9	222-102-0108 *РСНБ РК 2022*	Перемычка железобетонная брусковая ПБ под расчетную нагрузку 37 кН/м ГОСТ 948-84	$м^3$	1,35	145 925	196999
10	1146-0101-0701 *РСНБ РК 2022 Изм. и доп. вып. 34*	Колонны эстакад железобетонные. Усиление стальными обоймами	т усиления	0,91212	273 545	249506
		из них:				
10.1		затраты на труд рабочих			221 911	202409
		в том числе оплата труда рабочих			109 799	100150
10.2		машины и механизмы			45 163	41194
		в том числе оплата труда машинистов			12 877	11745
10.3		материалы, изделия и конструкции			6 471	5903
11	214-201-0102 *РСНБ РК 2022*	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 8509-93 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм	т	0,60612	454 730	275621
12	214-101-0201 *РСНБ РК 2022*	Прокат толстолистовой горячекатаный из углеродистой стали ГОСТ 19903-2015 толщиной от 4 до 12 мм	т	0,306	394 801	120809
13	6111-0501-0213 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Огрунтовка поверхности металлической грунтовкой за 1 раз ПФ-0142	$м^2$	21,31	285	6073
		из них:				
13.1		затраты на труд рабочих			197	4198
		в том числе оплата труда рабочих			99	2110
13.2		машины и механизмы			4	85
13.3		материалы, изделия и конструкции			84	1790
14	6111-0501-0505 *ЕСЦ РСНБ РК 2023* *К=2*	Окраска поверхности металлической огрунтованной эмалями ПФ-115	$м^2$	21,31	412	8780
		из них:				
14.1		затраты на труд рабочих			222	4731
		в том числе оплата труда рабочих			112	2387
14.2		машины и механизмы			8	171
		в том числе оплата труда машинистов			2	43
14.3		материалы, изделия и конструкции			182	3878
	Раздел 2.	Покрытие				245190
		из них:				
		затраты на труд рабочих	тенге			8354
		в т ом числе оплат а т руда рабочих	*т енге*			*4158*
		машины и механизмы	тенге			7350
		в т ом числе оплат а т руда машинист ов	*т енге*			*1406*
		материалы, изделия и конструкции	тенге			229486
		нормативная трудоемкость	чел.-ч	3		

1	2	3	4	5	6	7
15	**6104-0401-0106** *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Установка панелей перекрытий с опиранием на две стороны для строительства в районах с сейсмичностью до 6 баллов, площадь до 10 м^2**	**шт.**	**2**	**9 886**	**19772**
		из них:				
15.1		затраты на труд рабочих			4 177	8354
		в том числе оплата труда рабочих			2 079	4158
15.2		машины и механизмы			3 675	7350
		в том числе оплата труда машинистов			703	1406
15.3		материалы, изделия и конструкции			2 034	4068
16	**222-203-0404** *РСНБ РК 2022*	**Плита перекрытий многопустотная непрерывного формования ПБ под расчетную нагрузку 8 кПа ГОСТ 9561-2016**	**м^2**	**17,284**	**13 042**	**225418**
	Раздел 3.	**Крыша**				**43139415**
		из них:				
		затраты на труд рабочих	тенге			16518124
		в т ом числе оплат а т руда рабочих	*т енге*			*8258041*
		машины и механизмы	тенге			987560
		в т ом числе оплат а т руда машинист ов	*т енге*			*261673*
		материалы, изделия и конструкции	тенге			25633733
		нормативная трудоемкость	чел.-ч	3 656		
17	**6105-0201-0101** *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Кладка стены наружной однослойной из кирпича, простой (парапет из кирпича КР-р-по 250х120х65 мм М100, р-р М50)**	**м^3**	**21,9**	**86 415**	**1892488**
		из них:				
17.1		затраты на труд рабочих			29 207	639633
		в том числе оплата труда рабочих			14 539	318404
17.2		машины и механизмы			7 445	163045
		в том числе оплата труда машинистов			1 615	35368
17.3		материалы, изделия и конструкции			1	22
17.3.1	212-401-0203	Раствор кладочный цементно-известковый ГОСТ 28013-98 марки М50	м^3	5,256	32 971	173296
17.3.2	213-101-0101	Кирпич керамический рядовой полнотелый размерами 250 х 120 х 65 мм ГОСТ 530-2012 марки М100	1000 шт.	8,322	110 128	916485
18	**6105-0201-0602** *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Кладка столба прямоугольного неармированного**	**м^3**	**1,35**	**97 360**	**131436**
		из них:				
18.1		затраты на труд рабочих			39 049	52716
		в том числе оплата труда рабочих			19 439	26243
18.2		машины и механизмы			6 564	8861
		в том числе оплата труда машинистов			1 266	1709
18.3		материалы, изделия и конструкции			2	3
18.3.1	212-401-0203	Раствор кладочный цементно-известковый ГОСТ 28013-98 марки М50	м^3	0,297	32 971	9792
18.3.2	213-101-0101	Кирпич керамический рядовой полнотелый размерами 250 х 120 х 65 мм ГОСТ 530-2012 марки М100	1000 шт.	0,5454	110 128	60064

1	2	3	4	5	6	7
19	**6103-0701-0807** ***ЕСЦ РСНБ РК 2023***	**Установка детали закладной, вес до 4 кг (ерш, скрутка, Т-образный костыль)**	**т**	**0,438203**	**1 106 263**	**484768**
		из них:				
19.1		затраты на труд рабочих			1 102 147	482964
		в том числе оплата труда рабочих			548 634	240413
19.2		машины и механизмы			4 116	1803
		в том числе оплата труда машинистов			1 279	560
20	**214-210-0102** ***РСНБ РК 2022***	**Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 25 мм**	**т**	**0,10285**	**364 106**	**37448**
21	**214-210-0601** ***РСНБ РК 2022***	**Проволока из низкоуглеродистой стали холоднотянутая периодического профиля Вр1 ГОСТ 6727-80 диаметром от 3 до 5 мм**	**т**	**0,092565**	**328 464**	**30404**
22	**214-208-0102** ***РСНБ РК 2022***	**Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 шириной от 28 до 70 мм, толщиной от 4 до 60 мм**	**т**	**0,242788**	**374 151**	**90839**
23	**6111-0402-0105** ***ЕСЦ РСНБ РК 2023***	**Утепление покрытия плитами из легких (ячеистых) бетонов или фибролита насухо**	**$м^2$ утепляемого покрытия**	**742,81**	**1 885**	**1400197**
		из них:				
23.1		затраты на труд рабочих			1 506	1118672
		в том числе оплата труда рабочих			757	562307
23.2		машины и механизмы			379	281525
		в том числе оплата труда машинистов			95	70567
24	**234-101-0202** ***РСНБ РК 2022***	**Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П 45-50**	**$м^3$**	**122,415088**	**22 149**	**2711372**
25	**6111-0403-0203** ***ЕСЦ РСНБ РК 2023***	**Устройство слоя из стеклохолста насухо/прим/**	**$м^2$**	**742,81**	**166**	**123306**
		из них:				
25.1		затраты на труд рабочих			164	121821
		в том числе оплата труда рабочих			82	60910
25.2		машины и механизмы			2	1486
		в том числе оплата труда машинистов			1	743
26	**261-105-0179** ***РСНБ РК 2022***	**Холст стекловолокнистый**	**10 $м^2$**	**74,281**	**4 934**	**366502**
27	**6111-0402-0303** ***ЕСЦ РСНБ РК 2023***	**Устройство пароизоляции прокладной в один слой (по периметру наружных стен в=1м)**	**$м^2$**	**194,3**	**855**	**166126**
		из них:				
27.1		затраты на труд рабочих			362	70337
		в том числе оплата труда рабочих			182	35363
27.2		машины и механизмы			32	6218
		в том числе оплата труда машинистов			6	1166
27.3		материалы, изделия и конструкции			461	89572
28	**6107-0101-0214** ***ЕСЦ РСНБ РК 2023***	**Установка стропилы с изготовлением**	**$м^3$**	**38,513**	**153 169**	**5898998**
		из них:				
28.1		затраты на труд рабочих			108 445	4176542

1	2	3	4	5	6	7
		в том числе оплата труда рабочих			53 987	2079201
28.2		машины и механизмы			2 304	88734
		в том числе оплата труда машинистов			661	25457
28.3		материалы, изделия и конструкции			42 420	1633721
29	**6107-0101-0202** ***ЕСЦ РСНБ РК 2023***	**Укладка прогона по фермам из досок**	**м^3**	**3,29**	**91 668**	**301588**
		из них:				
29.1		затраты на труд рабочих			78 695	258907
		в том числе оплата труда рабочих			39 178	128896
29.2		машины и механизмы			4 119	13552
		в том числе оплата труда машинистов			1 279	4208
29.3		материалы, изделия и конструкции			8 854	29130
30	**215-202-0202** ***РСНБ РК 2022***	**Брус обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 150 мм и более ГОСТ 8486-86 сорт 2**	**м^3**	**34,91565**	**110 435**	**3855910**
31	**215-202-0702** ***РСНБ РК 2022***	**Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 25 мм до 50 мм, толщиной от 16 мм до 50 мм ГОСТ 8486-86 сорт 2**	**м^3**	**7,875**	**110 435**	**869676**
32	**215-204-0502** ***РСНБ РК 2022***	**Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более ГОСТ 8486-86 сорт 2**	**м^3**	**1,092**	**108 929**	**118950**
33	**6107-0101-0212** ***ЕСЦ РСНБ РК 2023***	**Укладка досок ходовых**	**м**	**80,9**	**436**	**35272**
		из них:				
33.1		затраты на труд рабочих			171	13834
		в том числе оплата труда рабочих			85	6877
33.2		машины и механизмы			16	1295
		в том числе оплата труда машинистов			4	324
33.3		материалы, изделия и конструкции			249	20144
34	**6107-0115-0104** ***ЕСЦ РСНБ РК 2023***	**Покрытие огнезащитным составом фермы, арки, балки, стропилы, мауэрлата**	**м^3**	**42,843**	**15 441**	**661539**
		из них:				
34.1		затраты на труд рабочих			4 031	172700
		в том числе оплата труда рабочих			2 007	85986
34.2		машины и механизмы			183	7840
		в том числе оплата труда машинистов			58	2485
34.3		материалы, изделия и конструкции			1	43
34.3.1	217-701-0117	Сульфат аммония	т	0,0728331	120 106	8748
34.3.2	217-701-0118	Аммоний фосфорнокислый двузамещенный	т	0,2870481	1 629 070	467621
34.3.3	217-701-0215	Контакт Петрова керосиновый	т	0,042843	107 485	4605
35	**6107-0102-0205** ***ЕСЦ РСНБ РК 2023***	**Устройство карнизов**	**м^2**	**144,9**	**7 363**	**1066899**
		из них:				
35.1		затраты на труд рабочих			7 249	1050380
		в том числе оплата труда рабочих			3 608	522799
35.2		машины и механизмы			84	12171

1	2	3	4	5	6	7
		в том числе оплата труда машинистов			27	3912
35.3		материалы, изделия и конструкции			30	4347
36	**215-204-0302** *РСНБ РК 2022*	**Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 25 мм ГОСТ 8486-86 сорт 2**	**м^3**	**3,62**	**108 929**	**394323**
37	**6107-0115-0105** *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Покрытие огнезащитным составом каркаса, эстакады**	**м^3**	**3,62**	**18 708**	**67723**
		из них:				
37.1		затраты на труд рабочих			9 905	35856
		в том числе оплата труда рабочих			4 931	17850
37.2		машины и механизмы			132	477
		в том числе оплата труда машинистов			41	148
37.3		материалы, изделия и конструкции			8 671	31389
38	**6107-0101-0206** *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Устройство настила по фермам рабочего из досок толщиной 25 мм сплошного**	**м^2**	**193,2**	**2 478**	**478750**
		из них:				
38.1		затраты на труд рабочих			1 439	278015
		в том числе оплата труда рабочих			716	138331
38.2		машины и механизмы			121	23377
		в том числе оплата труда машинистов			37	7148
38.3		материалы, изделия и конструкции			918	177358
39	**6107-0101-0209** *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Устройство настила по фермам рабочего из досок толщиной 50 мм разреженного**	**м^2**	**904,4**	**2 302**	**2081929**
		из них:				
39.1		затраты на труд рабочих			1 254	1134118
		в том числе оплата труда рабочих			624	564346
39.2		машины и механизмы			185	167314
		в том числе оплата труда машинистов			56	50646
39.3		материалы, изделия и конструкции			863	780497
40	**215-202-0702** *РСНБ РК 2022*	**Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 25 мм до 50 мм, толщиной от 16 мм до 50 мм ГОСТ 8486-86 сорт 2**	**м^3**	**14,18**	**110 435**	**1565968**
41	**6107-0115-0106** *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Покрытие огнезащитным составом обрешетки под кровлю, покрытия и настила по фермам**	**м^2**	**748,2**	**547**	**409265**
		из них:				
41.1		затраты на труд рабочих			153	114475
		в том числе оплата труда рабочих			76	56863
41.2		машины и механизмы			8	5986
		в том числе оплата труда машинистов			3	2245
41.2.1	217-701-0117	Сульфат аммония	т	0,044892	120 106	5392
41.2.2	217-701-0118	Аммоний фосфорнокислый двузамещенный	т	0,172086	1 629 070	280340
41.2.3	217-701-0215	Контакт Петрова керосиновый	т	0,029928	107 485	3217
42	**6110-0101-0512** *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Устройство покрытий кровель из профилированного листа оцинкованного**	**м^2**	**1 001**	**5 674**	**5679674**
		из них:				

1	2	3	4	5	6	7
42.1		затраты на труд рабочих			4 102	4106102
		в том числе оплата труда рабочих			2 061	2063061
42.2		машины и механизмы			63	63063
		в том числе оплата труда машинистов			18	18018
42.3		материалы, изделия и конструкции			1 509	1510509
43	**224-103-0719** *РСНБ РК 2022*	**Профилированный настил оцинкованный с защитным покрытием высотой профиля 44 мм СТ РК EN 508-1-2012 толщиной стали 0,7 мм, толщиной защитного покрытия от 22 мкм до 30 мкм**	**$м^2$**	**1 151,15**	**3 844**	**4425021**
44	**6110-0202-0203** *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Устройство планок кровельных из профилированного листа коньковых**	**м**	**139,78**	**2 347**	**328064**
		из них:				
44.1		затраты на труд рабочих			1 489	208132
		в том числе оплата труда рабочих			748	104555
44.2		машины и механизмы			26	3634
		в том числе оплата труда машинистов			7	978
44.3		материалы, изделия и конструкции			832	116297
45	**224-105-0112** *РСНБ РК 2022*	**Планка конька круглого для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80**	**м**	**139,78**	**1 485**	**207573**
46	**6110-0203-0201** *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Устройство покрытий мелких (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали**	**$м^2$**	**151,41**	**5 022**	**760381**
		из них:				
46.1		затраты на труд рабочих			4 880	738881
		в том числе оплата труда рабочих			2 453	371409
46.2		машины и механизмы			38	5753
		в том числе оплата труда машинистов			8	1211
46.3		материалы, изделия и конструкции			104	15747
47	**224-104-0308** *РСНБ РК 2022*	**Лист стальной оцинкованный плоский с полимерным покрытием ГОСТ Р 52146-2003 толщиной стали 0,7 мм**	**$м^2$**	**151,41**	**3 353**	**507678**
		Слуховое окно СО-1 (8 шт)				
48	**6107-0101-0213** *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Устройство слуховых окон**	**шт.**	**8**	**34 588**	**276704**
		из них:				
48.1		затраты на труд рабочих			30 820	246560
		в том числе оплата труда рабочих			15 342	122736
48.2		машины и механизмы			2 612	20896
		в том числе оплата труда машинистов			806	6448
48.3		материалы, изделия и конструкции			1 156	9248
49	**215-202-0202** *РСНБ РК 2022*	**Брус обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 150 мм и более ГОСТ 8486-86 сорт 2**	**$м^3$**	**1,288**	**110 435**	**142240**
50	**215-204-0302** *РСНБ РК 2022*	**Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 25 мм ГОСТ 8486-86 сорт 2**	**$м^3$**	**1,384**	**108 929**	**150758**
51	**215-202-0702** *РСНБ РК 2022*	**Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 25 мм до 50 мм, толщиной от 16 мм до 50 мм ГОСТ 8486-86 сорт 2**	**$м^3$**	**0,56**	**110 435**	**61844**

1	2	3	4	5	6	7
52	**6107-0115-0104** ***ЕСЦ РСНБ РК 2023***	**Покрытие огнезащитным составом фермы, арки, балки, стропилы, мауэрлата**	**$м^3$**	**3,232**	**15 441**	**49905**
		из них:				
52.1		затраты на труд рабочих			4 031	13028
		в том числе оплата труда рабочих			2 007	6487
52.2		машины и механизмы			183	591
		в том числе оплата труда машинистов			58	187
52.3		материалы, изделия и конструкции			1	3
52.3.1	217-701-0117	Сульфат аммония	т	0,0054944	120 106	660
52.3.2	217-701-0118	Аммоний фосфорнокислый двузамещенный	т	0,0216544	1 629 070	35277
52.3.3	217-701-0215	Контакт Петрова керосиновый	т	0,003232	107 485	347
53	**223-102-0204** ***РСНБ РК 2022***	**Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом однокамерным, поворотной фурнитурой: двухэлементный с поворотными створками**	**$м^2$**	**6,9**	**54 836**	**378368**
54	**261-107-0326** ***РСНБ РК 2022***	**Стеклопакеты двухслойные из неполированного стекла толщиной 4 мм ГОСТ 24866-2014**	**$м^2$**	**5,87**	**-9 951**	**-58412**
55	**223-502-0201** ***РСНБ РК 2022***	**Петля ГОСТ 5088-2005 Петля накладная ПН1, ПН2, ПН3**	**шт.**	**32**	**508**	**16256**
56	**223-502-0501** ***РСНБ РК 2022***	**Шпингалет ГОСТ 5090-2016 врезной ШВ**	**шт.**	**16**	**545**	**8720**
57	**261-107-0629** ***РСНБ РК 2022***	**Ручка-скоба**	**шт.**	**8**	**1 090**	**8720**
58	**6110-0101-0512** ***ЕСЦ РСНБ РК 2023***	**Устройство покрытий кровель из профилированного листа оцинкованного**	**$м^2$**	**38,4**	**5 674**	**217882**
		из них:				
58.1		затраты на труд рабочих			4 102	157517
		в том числе оплата труда рабочих			2 061	79142
58.2		машины и механизмы			63	2419
		в том числе оплата труда машинистов			18	691
58.3		материалы, изделия и конструкции			1 509	57946
59	**224-103-0719** ***РСНБ РК 2022***	**Профилированный настил оцинкованный с защитным покрытием высотой профиля 44 мм СТ РК EN 508-1-2012 толщиной стали 0,7 мм, толщиной защитного покрытия от 22 мкм до 30 мкм**	**$м^2$**	**44,16**	**3 844**	**169751**
60	**6110-0202-0203** ***ЕСЦ РСНБ РК 2023***	**Устройство планок кровельных из профилированного листа коньковых**	**м**	**24,8**	**2 347**	**58206**
		из них:				
60.1		затраты на труд рабочих			1 489	36927
		в том числе оплата труда рабочих			748	18550
60.2		машины и механизмы			26	645
		в том числе оплата труда машинистов			7	174
60.3		материалы, изделия и конструкции			832	20634
61	**224-105-0112** ***РСНБ РК 2022***	**Планка конька круглого для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80**	**м**	**24,8**	**1 485**	**36828**

1	2	3	4	5	6	7
62	**6110-0201-0201** ***ЕСЦ РСНБ РК 2023***	**Устройство нижней и верхней планки ендовы для кровель из профилированного оцинкованного листа**	**м**	**64,7**	**3 003**	**194294**
		из них:				
62.1		затраты на труд рабочих			2 464	159421
		в том числе оплата труда рабочих			1 238	80099
62.2		машины и механизмы			52	3365
		в том числе оплата труда машинистов			14	906
62.3		материалы, изделия и конструкции			487	31509
63	**224-105-0101** ***РСНБ РК 2022***	**Планка ендовы нижней для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80**	**м**	**64,7**	**2 919**	**188859**
		Ограждение кровли				
64	**6110-0402-0301** ***ЕСЦ РСНБ РК 2023***	**Устройство ограждение кровель перилами перилами**	**м**	**53,2**	**392**	**20854**
		из них:				
64.1		затраты на труд рабочих			314	16705
		в том числе оплата труда рабочих			158	8406
64.2		машины и механизмы			62	3299
		в том числе оплата труда машинистов			14	745
64.3		материалы, изделия и конструкции			16	851
65	**222-503-0201** ***РСНБ РК 2022***	**Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы**	**т**	**0,19446**	**1 145 627**	**222779**
66	**6111-0501-0213** ***ЕСЦ РСНБ РК 2023***	**Огрунтовка поверхности металлической грунтовкой за 1 раз ПФ-0142**	**$м^2$**	**15,96**	**285**	**4549**
		из них:				
66.1		затраты на труд рабочих			197	3144
		в том числе оплата труда рабочих			99	1580
66.2		машины и механизмы			4	64
66.3		материалы, изделия и конструкции			84	1341
67	**6111-0501-0505** ***ЕСЦ РСНБ РК 2023*** ***К=2***	**Окраска поверхности металлической огрунтованной эмалями ПФ-115**	**$м^2$**	**15,96**	**412**	**6576**
		из них:				
67.1		затраты на труд рабочих			222	3543
		в том числе оплата труда рабочих			112	1788
67.2		машины и механизмы			8	128
		в том числе оплата труда машинистов			2	32
67.3		материалы, изделия и конструкции			182	2905
		Организованный водосток				
68	**6110-0401-0301** ***ЕСЦ РСНБ РК 2023***	**Устройство водостока при покрытии кровли металлочерепицей наружного**	**м**	**101**	**6 282**	**634482**
		из них:				
68.1		затраты на труд рабочих			5 939	599839
		в том числе оплата труда рабочих			2 984	301384
68.2		машины и механизмы			246	24846

1	2	3	4	5	6	7
		в том числе оплата труда машинистов			56	5656
68.3		материалы, изделия и конструкции			97	9797
69	**224-106-0202** *РСНБ РК 2022*	**Труба водосточная металлическая оцинкованная с полимерным покрытием круглого сечения диаметром 150 мм**	**м**	**101**	**2 789**	**281689**
70	**224-106-0203** *РСНБ РК 2022*	**Колено трубы водосточной металлическое оцинкованное с полимерным покрытием круглого сечения диаметром 150 мм**	**шт.**	**51**	**1 651**	**84201**
71	**224-106-0204** *РСНБ РК 2022*	**Воронка выпускная металлическая оцинкованная с полимерным покрытием круглого сечения диаметром 150 мм**	**шт.**	**17**	**3 541**	**60197**
72	**224-106-0208** *РСНБ РК 2022*	**Держатель трубы водосточной круглого сечения металлический оцинкованный с полимерным покрытием диаметром 150 мм**	**шт.**	**80**	**1 094**	**87520**
73	**6110-0401-0102** *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Устройство желобов подвесных**	**м**	**195**	**2 505**	**488475**
		из них:				
73.1		затраты на труд рабочих			1 396	272220
		в том числе оплата труда рабочих			701	136695
73.2		машины и механизмы			32	6240
		в том числе оплата труда машинистов			8	1560
73.3		материалы, изделия и конструкции			1 077	210015
74	**224-106-0201** *РСНБ РК 2022*	**Желоб водосточный металлический оцинкованный с полимерным покрытием круглого сечения диаметром 185 мм**	**м**	**195**	**2 041**	**397995**
75	**224-106-0207** *РСНБ РК 2022*	**Держатель желоба водосточного круглого сечения металлический оцинкованный с полимерным покрытием диаметром 185 мм**	**шт.**	**322**	**1 375**	**442750**
76	**224-106-0210** *РСНБ РК 2022*	**Соединитель желоба водосточного металлический оцинкованный с полимерным покрытием круглого сечения диаметром 185 мм**	**шт.**	**66**	**1 911**	**126126**
		Деталь прохода канализационного стояка через кровлю /4 шт/				
77	**6111-0101-0801** *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Изоляция трубопровода матами и холстами из супертонкого волокна (стеклянного и базальтового), матами звукопоглощающими**	**$м^3$ изоляции**	**0,1312**	**109 963**	**14427**
		из них:				
77.1		затраты на труд рабочих			94 762	12433
		в том числе оплата труда рабочих			47 620	6248
77.2		машины и механизмы			3 560	467
		в том числе оплата труда машинистов			1 145	150
77.3		материалы, изделия и конструкции			11 641	1527
78	**234-201-0106** *РСНБ РК 2022*	**Мат минераловатный базальтовый прошивной ГОСТ 21880-2011 из тонкого волокна без обкладочного материала МБТВ 125**	**$м^3$**	**0,20336**	**50 117**	**10192**
79	**6110-0203-0201** *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Устройство покрытий мелких (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали**	**$м^2$**	**3,28**	**5 022**	**16472**
		из них:				
79.1		затраты на труд рабочих			4 880	16006
		в том числе оплата труда рабочих			2 453	8046
79.2		машины и механизмы			38	124
		в том числе оплата труда машинистов			8	26
79.3		материалы, изделия и конструкции			104	341

1	2	3	4	5	6	7
80	224-104-0308 *РСНБ РК 2022*	Лист стальной оцинкованный плоский с полимерным покрытием ГОСТ Р 52146-2003 толщиной стали 0,7 мм	$м^2$	3,28	3 353	10998
81	КП	Кровельная уплотнительная манжета прямая d=100 мм	шт	4	9 620,33	38481
82	6111-0401-0307 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Герметизация горизонтального/вертикального стыка стеновой панели герметизирующей нетвердеющей мастикой	м шва	6,4	6 312	40397
		из них:				
82.1		затраты на труд рабочих			974	6234
		в том числе оплата труда рабочих			485	3104
82.2		машины и механизмы			653	4180
		в том числе оплата труда машинистов			209	1338
82.3		материалы, изделия и конструкции			4 685	29984
83	6103-0701-0807 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка детали закладной, вес до 4 кг (хомут)	т	0,00708	1 106 263	7832
		из них:				
83.1		затраты на труд рабочих			1 102 147	7803
		в том числе оплата труда рабочих			548 634	3884
83.2		машины и механизмы			4 116	29
		в том числе оплата труда машинистов			1 279	9
84	214-101-0201 *РСНБ РК 2022*	Прокат толстолистовой горячекатаный из углеродистой стали ГОСТ 19903-2015 толщиной от 4 до 12 мм	т	0,00708	394 801	2795
		Металлическая балка МБ-1, НДМ-1/9 шт/				
85	6106-0302-0401 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Монтаж прогона при шаге ферм до 12 м высота до 25 м	т	1,0197	114 210	116460
		из них:				
85.1		затраты на труд рабочих			74 286	75749
		в том числе оплата труда рабочих			36 985	37714
85.2		машины и механизмы			26 602	27126
		в том числе оплата труда машинистов			6 711	6843
85.3		материалы, изделия и конструкции			13 322	13584
86	214-202-0102 *РСНБ РК 2022*	Балка двутавровая горячекатаная с параллельными гранями полок нормальная из углеродистой стали ГОСТ 26020-83 № 20Б-35Б	т	0,8883	414 939	368590
87	214-101-0201 *РСНБ РК 2022*	Прокат толстолистовой горячекатаный из углеродистой стали ГОСТ 19903-2015 толщиной от 4 до 12 мм	т	0,1062	394 801	41928
88	214-101-0201 *РСНБ РК 2022*	Прокат толстолистовой горячекатаный из углеродистой стали ГОСТ 19903-2015 толщиной от 4 до 12 мм	т	0,0234	394 801	9238
89	261-107-0201 *РСНБ РК 2022*	Болты специальные для крепления с гайками и шайбами диаметром от М12 до М16 СТ РК ИСО 4759-1-2010	т	0,00153	408 199	625
90	6111-0501-0213 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Огрунтовка поверхности металлической грунтовкой за 1 раз ПФ-0142	$м^2$	47,43	285	13518
		из них:				
90.1		затраты на труд рабочих			197	9344
		в том числе оплата труда рабочих			99	4696
90.2		машины и механизмы			4	190

1	2	3	4	5	6	7
90.3		материалы, изделия и конструкции			84	3984
91	**6111-0501-0505** ***ЕСЦ РСНБ РК 2023*** ***К=2***	**Окраска поверхности металлической огрунтованной эмалями ПФ-115**	**$м^2$**	**47,43**	**412**	**19541**
		из них:				
91.1		затраты на труд рабочих			222	10529
		в том числе оплата труда рабочих			112	5312
91.2		машины и механизмы			8	380
		в том числе оплата труда машинистов			2	95
91.3		материалы, изделия и конструкции			182	8632
		Металлическая стремянка МС-1 /8 шт/				
92	**6106-0304-0101** ***ЕСЦ РСНБ РК 2023***	**Монтаж лестницы прямолинейной, криволинейной, пожарной с ограждением**	**т**	**0,1504**	**272 548**	**40991**
		из них:				
92.1		затраты на труд рабочих			169 446	25485
		в том числе оплата труда рабочих			84 351	12686
92.2		машины и механизмы			69 512	10454
		в том числе оплата труда машинистов			18 977	2854
92.3		материалы, изделия и конструкции			33 590	5052
93	**214-201-0102** ***РСНБ РК 2022***	**Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 8509-93 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм**	**т**	**0,08448**	**454 730**	**38416**
94	**214-210-0102** ***РСНБ РК 2022***	**Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 25 мм**	**т**	**0,0544**	**364 106**	**19807**
95	**214-101-0201** ***РСНБ РК 2022***	**Прокат толстолистовой горячекатаный из углеродистой стали ГОСТ 19903-2015 толщиной от 4 до 12 мм**	**т**	**0,01136**	**394 801**	**4485**
96	**6111-0501-0213** ***ЕСЦ РСНБ РК 2023***	**Огрунтовка поверхности металлической грунтовкой за 1 раз ПФ-0142**	**$м^2$**	**6,64**	**285**	**1892**
		из них:				
96.1		затраты на труд рабочих			197	1308
		в том числе оплата труда рабочих			99	657
96.2		машины и механизмы			4	27
96.3		материалы, изделия и конструкции			84	558
97	**6111-0501-0505** ***ЕСЦ РСНБ РК 2023*** ***К=2***	**Окраска поверхности металлической огрунтованной эмалями ПФ-115**	**$м^2$**	**6,64**	**412**	**2736**
		из них:				
97.1		затраты на труд рабочих			222	1474
		в том числе оплата труда рабочих			112	744
97.2		машины и механизмы			8	53
		в том числе оплата труда машинистов			2	13
97.3		материалы, изделия и конструкции			182	1208
		Металлическая лестница ЛМ-1 /2 шт/				

1	2	3	4	5	6	7
98	**6106-0304-0101** ***ЕСЦ РСНБ РК 2023***	**Монтаж лестницы прямолинейной, криволинейной, пожарной с ограждением**	**т**	**0,37014**	**272 548**	**100881**
		из них:				
98.1		затраты на труд рабочих			169 446	62719
		в том числе оплата труда рабочих			84 351	31222
98.2		машины и механизмы			69 512	25729
		в том числе оплата труда машинистов			18 977	7024
98.3		материалы, изделия и конструкции			33 590	12433
99	**214-201-0102** ***РСНБ РК 2022***	**Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 8509-93 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм**	**т**	**0,24988**	**454 730**	**113628**
100	**214-210-0102** ***РСНБ РК 2022***	**Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 25 мм**	**т**	**0,09204**	**364 106**	**33512**
101	**214-101-0201** ***РСНБ РК 2022***	**Прокат толстолистовой горячекатаный из углеродистой стали ГОСТ 19903-2015 толщиной от 4 до 12 мм**	**т**	**0,02712**	**394 801**	**10707**
102	**261-107-0201** ***РСНБ РК 2022***	**Болты специальные для крепления с гайками и шайбами диаметром от М12 до М16 СТ РК ИСО 4759-1-2010**	**т**	**0,001104**	**408 199**	**451**
103	**217-103-0207** ***РСНБ РК 2022***	**Анкер химический HVU2 M12X110**	**шт.**	**48**	**2 941**	**141168**
104	**6111-0501-0213** ***ЕСЦ РСНБ РК 2023***	**Огрунтовка поверхности металлической грунтовкой за 1 раз ПФ-0142**	**$м^2$**	**14,44**	**285**	**4115**
		из них:				
104.1		затраты на труд рабочих			197	2845
		в том числе оплата труда рабочих			99	1430
104.2		машины и механизмы			4	58
104.3		материалы, изделия и конструкции			84	1213
105	**6111-0501-0505** ***ЕСЦ РСНБ РК 2023*** ***К=2***	**Окраска поверхности металлической огрунтованной эмалями ПФ-115**	**$м^2$**	**14,44**	**412**	**5949**
		из них:				
105.1		затраты на труд рабочих			222	3206
		в том числе оплата труда рабочих			112	1617
105.2		машины и механизмы			8	116
		в том числе оплата труда машинистов			2	29
105.3		материалы, изделия и конструкции			182	2628
	Раздел 4.	**Перегородки**				**5811986**
		из них:				
		затраты на труд рабочих	тенге			2003610
		в т ом числе оплат а т руда рабочих	*т енге*			*997529*
		машины и механизмы	тенге			155702
		в т ом числе оплат а т руда машинист ов	*т енге*			*33654*
		материалы, изделия и конструкции	тенге			3652675
		нормативная трудоемкость	чел.-ч	426		

1	2	3	4	5	6	7
106	**6103-0101-0209** *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Устройство фундамента ленточного железобетонного, ширина поверху до 1 м (под перегородки)**	**$м^3$**	**5,84**	**62 247**	**363522**
		из них:				
106.1		затраты на труд рабочих			19 325	112858
		в том числе оплата труда рабочих			9 620	56181
106.2		машины и механизмы			5 003	29218
		в том числе оплата труда машинистов			939	5484
106.3		материалы, изделия и конструкции			6 224	36348
106.3.1	212-101-2013	Бетон тяжелый класса В15, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 F150, W4	$м^3$	5,9276	31 227	185101
107	**214-210-0101** *РСНБ РК 2022*	**Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	**т**	**0,01472**	**391 425**	**5762**
108	**214-210-0201** *РСНБ РК 2022*	**Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	**т**	**0,09603**	**343 657**	**33001**
109	**6111-0403-0101** *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на битумной мастике, первый слой**	**$м^2$ изолируемой поверхности**	**5,45**	**5 879**	**32041**
		из них:				
109.1		затраты на труд рабочих			2 878	15685
		в том числе оплата труда рабочих			1 446	7881
109.2		машины и механизмы			176	960
		в том числе оплата труда машинистов			26	142
109.3		материалы, изделия и конструкции			2 825	15396
110	**6111-0403-0102** *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на битумной мастике, последующий слой**	**$м^2$**	**5,45**	**3 526**	**19217**
		из них:				
110.1		затраты на труд рабочих			1 737	9467
		в том числе оплата труда рабочих			873	4758
110.2		машины и механизмы			90	490
		в том числе оплата труда машинистов			14	76
110.3		материалы, изделия и конструкции			1 699	9260
111	**6105-0201-0502** *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Кладка перегородки из кирпича армированной, толщина в 1/2 кирпича**	**$м^2$**	**168,89**	**16 072**	**2714400**
		из них:				
111.1		затраты на труд рабочих			9 082	1533859
		в том числе оплата труда рабочих			4 521	763552
111.2		машины и механизмы			681	115014
		в том числе оплата труда машинистов			146	24658
111.2.1	212-401-0203	Раствор кладочный цементно-известковый ГОСТ 28013-98 марки М50	$м^3$	3,88447	32 971	128075
111.2.2	213-101-0101	Кирпич керамический рядовой полнотелый размерами 250 х 120 х 65 мм ГОСТ 530-2012 марки М100	1000 шт.	8,512056	110 128	937416
112	**214-403-0101** *РСНБ РК 2022*	**Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм**	**т**	**0,13635**	**310 726**	**42367**
		ПВХ перегородки				

1	2	3	4	5	6	7
113	**6108-0301-0101** ***ЕСЦ РСНБ РК 2023***	**Установка блока витражного из ПВХ**	**м^2**	**35,2508**	**6 411**	**225993**
		из них:				
113.1		затраты на труд рабочих			5 214	183798
		в том числе оплата труда рабочих			2 596	91511
113.2		машины и механизмы			5	176
113.3		материалы, изделия и конструкции			1 192	42019
114	**6108-0202-0103** ***ЕСЦ РСНБ РК 2023***	**Установка блока дверного из ПВХ профиля в перегородке или деревянной нерубленной стене, площадь проема до 3 м^2**	**м^2**	**8,112**	**8 212**	**66616**
		из них:				
114.1		затраты на труд рабочих			4 754	38564
		в том числе оплата труда рабочих			2 367	19201
114.2		машины и механизмы			599	4860
		в том числе оплата труда машинистов			201	1631
114.3		материалы, изделия и конструкции			2 859	23192
115	**6108-0202-0104** ***ЕСЦ РСНБ РК 2023***	**Установка блока дверного из ПВХ профиля в перегородке или деревянной нерубленной стене, площадь проема более 3 м^2**	**м^2**	**6,9472**	**6 407**	**44511**
		из них:				
115.1		затраты на труд рабочих			4 081	28352
		в том числе оплата труда рабочих			2 032	14117
115.2		машины и механизмы			611	4245
		в том числе оплата труда машинистов			209	1452
115.3		материалы, изделия и конструкции			1 715	11914
116	**223-102-0101** ***РСНБ РК 2022***	**Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом однокамерным, не открывающийся: глухой**	**м^2**	**35,2508**	**31 092**	**1096018**
117	**223-203-0306** ***РСНБ РК 2022***	**Блок дверной внутренний из ПВХ профилей комбинированный со светопрозрачным заполнением верхней части однокамерным стеклопакетом и глухим заполнением нижней части полотна ГОСТ 30970-2014 ДПВ 21-13, двупольный**	**м^2**	**5,408**	**62 252**	**336659**
118	**223-203-0307** ***РСНБ РК 2022***	**Блок дверной внутренний из ПВХ профилей комбинированный со светопрозрачным заполнением верхней части однокамерным стеклопакетом и глухим заполнением нижней части полотна ГОСТ 30970-2014 ДПВ 24-15, двупольный**	**м^2**	**6,9472**	**61 236**	**425419**
		Сантехнические перегородки /2шт/				
119	**6107-0204-0101** ***ЕСЦ РСНБ РК 2023***	**Устройство гипсокартонной стены на каркасе из алюминиевых профилей с обшивкой гипсокартонным листом в 1слой, глухой**	**м^2**	**10,4**	**5 381**	**55962**
		из них:				
119.1		затраты на труд рабочих			4 603	47871
		в том числе оплата труда рабочих			2 291	23826
119.2		машины и механизмы			42	437
		в том числе оплата труда машинистов			12	125

1	2	3	4	5	6	7
119.3		материалы, изделия и конструкции			145	1508
119.3.1	222-529-0101	Профиль направляющий ПН для гипсокартона, оцинкованный СТ РК 2621-2015 размерами 28 мм х 27 мм, толщиной стали от 0,4 до 0,45 мм	м	8,34288	144	1201
119.3.2	222-529-0201	Профиль ПП для гипсокартона, оцинкованный СТ РК 2621-2015 размерами 60 мм х 27 мм, толщиной стали от 0,4 до 0,45 мм	м	22,69696	218	4948
120	**6107-0204-0105** *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Устройство гипсокартонной стены на каркасе из алюминиевых профилей с обшивкой гипсокартонным листом в 1 слоя, с дверным проемом**	**$м^2$**	**7,2**	**5 385**	**38772**
		из них:				
120.1		затраты на труд рабочих			4 605	33156
		в том числе оплата труда рабочих			2 292	16502
120.2		машины и механизмы			42	302
		в том числе оплата труда машинистов			12	86
120.3		материалы, изделия и конструкции			143	1030
120.3.1	222-529-0101	Профиль направляющий ПН для гипсокартона, оцинкованный СТ РК 2621-2015 размерами 28 мм х 27 мм, толщиной стали от 0,4 до 0,45 мм	м	5,6556	144	814
120.3.2	222-529-0201	Профиль ПП для гипсокартона, оцинкованный СТ РК 2621-2015 размерами 60 мм х 27 мм, толщиной стали от 0,4 до 0,45 мм	м	15,91416	218	3469
121	**241-104-0106** *РСНБ РК 2022*	**Труба стальная электросварная холоднодеформированная из углеродистой стали ГОСТ 10707-80 оцинкованная снаружи размерами 35х1,5 мм**	**м**	**6,08**	**2 074**	**12610**
122	**Прайс**	**Плита ЛДСП 2,75х1,83 м толщ.16мм**	**шт**	**6**	**11 132**	**66792**
123	**КП**	**Комплект фурнитуры Santil (замок, 2 петли, 2 верхних держателя, 2 ножки, 8 уголков)**	**комплект**	**4**	**58 081**	**232324**
	Раздел 5.	**Окна**				**10385615**
		из них:				
		затраты на труд рабочих	тенге			1710901
		в т ом числе оплат а т руда рабочих	*т енге*			*847597*
		машины и механизмы	тенге			88485
		в т ом числе оплат а т руда машинист ов	*т енге*			*29443*
		материалы, изделия и конструкции	тенге			8586228
		нормативная трудоемкость	чел.-ч	364		
124	**6108-0102-0108** *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Установка блока оконного из ПВХ профиля, площадь более 2 $м^2$, поворотный (откидной, поворотно-откидной) трехстворчатый (в том числе при наличии створок глухого остекления)**	**$м^2$**	**124,801**	**9 236**	**1152662**
		из них:				
124.1		затраты на труд рабочих			5 392	672927
		в том числе оплата труда рабочих			2 684	334966
124.2		машины и механизмы			559	69763
		в том числе оплата труда машинистов			189	23587
124.3		материалы, изделия и конструкции			3 285	409971

1	2	3	4	5	6	7
125	**6108-0102-0104** *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Установка блока оконного из ПВХ профиля, площадь до 2 м^2, поворотный (откидной, поворотно-откидной) трехстворчатый (в том числе при наличии створок глухого остекления)**	**м^2**	**7,965**	**12 923**	**102932**
		из них:				
125.1		затраты на труд рабочих			7 710	61410
		в том числе оплата труда рабочих			3 839	30578
125.2		машины и механизмы			563	4484
		в том числе оплата труда машинистов			189	1505
125.3		материалы, изделия и конструкции			4 650	37037
126	**6108-0102-0102** *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Установка блока оконного из ПВХ профиля, площадь до 2 м^2, поворотный (откидной, поворотно-откидной) одностворчатый**	**м^2**	**0,825**	**12 686**	**10466**
		из них:				
126.1		затраты на труд рабочих			6 865	5664
		в том числе оплата труда рабочих			3 418	2820
126.2		машины и механизмы			553	456
		в том числе оплата труда машинистов			184	152
126.3		материалы, изделия и конструкции			5 268	4346
127	**223-102-0106** *РСНБ РК 2022*	**Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом двухкамерным, поворотно-откидной фурнитурой: одноэлементный поворотно-откидной**	**м^2**	**0,825**	**65 847**	**54324**
128	**223-102-0310** *РСНБ РК 2022*	**Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм трехстворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом двухкамерным, поворотно-откидной фурнитурой: трехэлементный - с одной поворотно-откидной створкой**	**м^2**	**132,766**	**48 321**	**6415386**
129	**6108-0107-0201** *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Установка сетки антимоскитной**	**м^2**	**41,11**	**5 618**	**230956**
		из них:				
129.1		затраты на труд рабочих			632	25982
		в том числе оплата труда рабочих			315	12950
129.2		машины и механизмы			15	617
		в том числе оплата труда машинистов			5	206
129.3		материалы, изделия и конструкции			4 971	204358
130	**1126-0201-0505** *РСНБ РК 2022*	**Поверхности покрытий и перекрытий, холодные. Изоляция изделиями из пенопласта насухо. Теплоизоляция подоконных досок пенополистеролом толщ.50 мм/прим/**	**м^3 изоляции**	**2,15**	**51 718**	**111194**
		из них:				
130.1		затраты на труд рабочих			49 111	105589
		в том числе оплата труда рабочих			24 679	53060
130.2		машины и механизмы			2 607	5605
		в том числе оплата труда машинистов			834	1793

1	2	3	4	5	6	7
131	**1134-0108-0401** *РСНБ РК 2022*	**Каркасы стен. Заполнение минераловатными плитами. Толщина заполнения 30 мм**	**м^2 поверхности**	**95**	**1 761**	**167295**
		из них:				
131.1		затраты на труд рабочих			1 743	165585
		в том числе оплата труда рабочих			854	81130
131.2		машины и механизмы			18	1710
		в том числе оплата труда машинистов			6	570
132	**234-102-0103** *РСНБ РК 2022*	**Плита теплоизоляционная из вспененного полистирола ГОСТ 15588-2014 с добавкой антипирена марки ПСБ-С-35**	**м^3**	**5,1285**	**34 925**	**179113**
133	**1134-0108-0703** *РСНБ РК 2022*	**Каркасы стен. Облицовка плитами ПХВ**	**м^2 поверхности**	**101,8**	**7 775**	**791495**
		из них:				
133.1		затраты на труд рабочих			3 895	396511
		в том числе оплата труда рабочих			1 907	194133
133.2		машины и механизмы			22	2240
		в том числе оплата труда машинистов			6	611
133.3		материалы, изделия и конструкции			3 858	392744
134	**6107-0205-0201** *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Установка на внешние углы откосов дверных и оконных проемов отделочных уголков (наличник из ПВХ) прим.**	**м уголка**	**226,2**	**780**	**176436**
		из них:				
134.1		затраты на труд рабочих			778	175984
		в том числе оплата труда рабочих			387	87539
134.2		машины и механизмы			2	452
135	**223-503-0105** *РСНБ РК 2022*	**Наличник дверной из жесткого поливинилхлорида**	**м**	**228,462**	**680**	**155354**
136	**6108-0105-0205** *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Установка доски подоконной из ПВХ в стене каменной, глубина проема более 0,5 м**	**м**	**101,86**	**5 830**	**593844**
		из них:				
136.1		затраты на труд рабочих			994	101249
		в том числе оплата труда рабочих			495	50421
136.2		машины и механизмы			31	3158
		в том числе оплата труда машинистов			10	1019
136.3		материалы, изделия и конструкции			4 805	489437
137	**223-501-0107** *РСНБ РК 2022*	**Доска подоконная из ПВХ профилей ГОСТ 23166-2021 не ламинированная шириной 450 мм**	**м**	**101,86**	**2 397**	**244158**
	Раздел 6.	**Двери**				**2712136**
		из них:				
		затраты на труд рабочих	тенге			430932
		в т ом числе оплат а т руда рабочих	*т енге*			*214546*
		машины и механизмы	тенге			13281
		в т ом числе оплат а т руда машинист ов	*т енге*			*4145*
		материалы, изделия и конструкции	тенге			2267922
		нормативная трудоемкость	чел.-ч	93		

1	2	3	4	5	6	7
138	6108-0204-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Установка блока дверного металлического двупольного, стена кирпичная**	**м^2**	**23,57**	**11 438**	**269594**
		из них:				
138.1		затраты на труд рабочих			9 860	232400
		в том числе оплата труда рабочих			4 909	115705
138.2		машины и механизмы			152	3582
		в том числе оплата труда машинистов			48	1131
138.3		материалы, изделия и конструкции			1 426	33611
139	223-207-0102 *РСНБ РК 2022*	**Блок дверной стальной с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003 утепленный, двупольный**	**м^2**	**21,14**	**70 068**	**1481238**
140	223-207-0104 *РСНБ РК 2022*	**Блок дверной стальной с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003 двупольный**	**м^2**	**2,43**	**43 583**	**105907**
141	6108-0201-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Установка блока дверного в перегородке или во внутренней стене на распорных дюбелях, площадь проема до 3 м^2**	**м^2**	**38,64**	**6 541**	**252744**
		из них:				
141.1		затраты на труд рабочих			5 138	198532
		в том числе оплата труда рабочих			2 558	98841
141.2		машины и механизмы			251	9699
		в том числе оплата труда машинистов			78	3014
141.3		материалы, изделия и конструкции			1 152	44513
142	223-201-0102 *РСНБ РК 2022*	**Блок дверной внутренний с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92 однопольный с глухими полотнами ДГ 21-7П, ДГ 21-8П**	**м^2**	**31,5**	**14 746**	**464499**
143	223-201-0103 *РСНБ РК 2022*	**Блок дверной внутренний с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92 однопольный с глухими полотнами ДГ 21-9П, ДГ 21-10П**	**м^2**	**8,82**	**11 629**	**102568**
144	223-201-0104 *РСНБ РК 2022*	**Блок дверной внутренний с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92 однопольный с глухими полотнами ДГ 21-12П, ДГ 24-10П, ДГ 24-12П**	**м^2**	**2,94**	**12 104**	**35586**
	Раздел 7.	**Ограждение маршей на лестничных клетках**				**113694**
		из них:				
		затраты на труд рабочих	тенге			25783
		в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			*12857*
		машины и механизмы	тенге			2300
		в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			*677*
		материалы, изделия и конструкции	тенге			85610
		нормативная трудоемкость	чел.-ч	5		
145	6106-0304-0204 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Установка ограждения металлического без поручня**	**м**	**8,65**	**3 049**	**26374**
		из них:				
145.1		затраты на труд рабочих			2 433	21045

1	2	3	4	5	6	7
		в том числе оплата труда рабочих			1 211	10475
145.2		машины и механизмы			247	2137
		в том числе оплата труда машинистов			77	666
145.3		материалы, изделия и конструкции			369	3192
146	**222-503-0201** ***РСНБ РК 2022***	**Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы**	**т**	**0,065008**	**1 145 627**	**74475**
147	**6111-0501-0602** ***ЕСЦ РСНБ РК 2023***	**Окраска поверхности металлической огрунтованной огнезащитными составами. Предел огнестойкости R-30**	**$м^2$**	**3,71**	**3 050**	**11316**
		из них:				
147.1		затраты на труд рабочих			1 055	3914
		в том числе оплата труда рабочих			530	1966
147.2		машины и механизмы			36	134
		в том числе оплата труда машинистов			1	4
147.3		материалы, изделия и конструкции			1 959	7268
148	**6111-0501-0505** ***ЕСЦ РСНБ РК 2023*** ***К=2***	**Окраска поверхности металлической огрунтованной эмалями ПФ-115**	**$м^2$**	**3,71**	**412**	**1529**
		из них:				
148.1		затраты на труд рабочих			222	824
		в том числе оплата труда рабочих			112	416
148.2		машины и механизмы			8	29
		в том числе оплата труда машинистов			2	7
148.3		материалы, изделия и конструкции			182	675
	Раздел 8.	**Внутренняя отделка**				**21470988**
		из них:				
		затраты на труд рабочих	тенге			16135108
		в т ом числе оплат а т руда рабочих	*т енге*			*8104717*
		машины и механизмы	тенге			541842
		в т ом числе оплат а т руда машинист ов	*т енге*			*224346*
		материалы, изделия и конструкции	тенге			4794039
		нормативная трудоемкость	чел.-ч	3 332		
149	**1204-0101-1802** ***РСНБ РК 2022***	**Потолки. Заделка трещин, швов, стыков сопряжений и примыканий сечением 25х25 мм бетонных и железобетонных конструкций гидроизоляционными ремонтными составами**	**м**	**489,2**	**3 662**	**1791450**
		из них:				
149.1		затраты на труд рабочих			810	396252
		в том числе оплата труда рабочих			400	195680
149.2		машины и механизмы			7	3424
		в том числе оплата труда машинистов			2	978
149.3		материалы, изделия и конструкции			2 845	1391774
150	**6112-0301-0302** ***ЕСЦ РСНБ РК 2023***	**Подготовка потолка раствором из сухих смесей на гипсовой основе под чистовую отделку, за два раза**	**$м^2$**	**801,1**	**3 517**	**2817469**

1	2	3	4	5	6	7
		из них:				
150.1		затраты на труд рабочих			2 989	2394488
		в том числе оплата труда рабочих			1 502	1203252
150.2		машины и механизмы			18	14420
		в том числе оплата труда машинистов			5	4006
150.3		материалы, изделия и конструкции			48	38453
150.3.1	232-501-0301	Смесь сухая шпатлевочная на гипсовой основе М25 СТ РК 1168-2006	кг	3 302,9353	112	369929
151	**6112-0302-0106** *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Покраска водоэмульсионным составом улучшенная по сборным конструкциям, потолок подготовленный под окраску**	**$м^2$**	**801,1**	**1 559**	**1248915**
		из них:				
151.1		затраты на труд рабочих			1 333	1067866
		в том числе оплата труда рабочих			670	536737
151.2		машины и механизмы			10	8011
		в том числе оплата труда машинистов			3	2403
151.3		материалы, изделия и конструкции			43	34447
151.3.1	236-202-0301	Краска водоэмульсионная СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	т	0,552759	250 310	138361
152	**6112-0202-0103** *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Штукатурка поверхности внутри зданий цементными растворами по камню и бетону улучшенная, стена**	**$м^2$**	**1 260,3**	**5 000**	**6301500**
		из них:				
152.1		затраты на труд рабочих			4 068	5126900
		в том числе оплата труда рабочих			2 044	2576053
152.2		машины и механизмы			306	385652
		в том числе оплата труда машинистов			132	166360
152.3		материалы, изделия и конструкции			3	3781
152.3.1	212-402-0107	Раствор отделочный ГОСТ 28013-98 тяжелый цементно-известковый 1:1:6	$м^3$	23,56761	30 145	710446
152.3.2	214-402-0103	Сетка проволочная тканая с квадратными ячейками, без покрытия ГОСТ 3826-82 размерами 5 мм х 5 мм х 1,6 мм	$м^2$	69,82062	1 069	74638
153	**6112-0301-0202** *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Подготовка внутренней поверхности раствором из сухих смесей на гипсовой основе под чистовую отделку стена, оштукатуренная цементно-песчаными растворами**	**$м^2$**	**1 260,3**	**2 149**	**2708385**
		из них:				
153.1		затраты на труд рабочих			1 627	2050508
		в том числе оплата труда рабочих			818	1030925
153.2		машины и механизмы			12	15124
		в том числе оплата труда машинистов			3	3781
153.3		материалы, изделия и конструкции			48	60494
153.3.1	232-501-0301	Смесь сухая шпатлевочная на гипсовой основе М25 СТ РК 1168-2006	кг	5 196,2169	112	581976
154	**6112-0302-0101** *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Покраска водоэмульсионным составом простая по штукатурке и сборным конструкциям стена, подготовленная под окраску**	**$м^2$**	**1 260,3**	**864**	**1088899**
		из них:				
154.1		затраты на труд рабочих			707	891032
		в том числе оплата труда рабочих			355	447407
154.2		машины и механизмы			8	10083

1	2	3	4	5	6	7
		в том числе оплата труда машинистов			2	2521
154.3		материалы, изделия и конструкции			19	23946
154.3.1	236-202-0301	Краска водоэмульсионная СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	т	0,655356	250 310	164042
155	**6112-0202-0101** *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Штукатурка поверхности внутри зданий цементными растворами по камню и бетону простая, стена**	**$м^2$**	**311,95**	**4 172**	**1301455**
		из них:				
155.1		затраты на труд рабочих			3 392	1058134
		в том числе оплата труда рабочих			1 705	531875
155.2		машины и механизмы			292	91090
		в том числе оплата труда машинистов			127	39618
155.3		материалы, изделия и конструкции			3	936
155.3.1	212-402-0107	Раствор отделочный ГОСТ 28013-98 тяжелый цементно-известковый 1:1:6	$м^3$	4,710445	30 145	141996
155.3.2	214-402-0103	Сетка проволочная тканая с квадратными ячейками, без покрытия ГОСТ 3826-82 размерами 5 мм х 5 мм х 1,6 мм	$м^2$	8,641015	1 069	9237
156	**6112-0102-0203** *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Облицовка поверхности плитками на клее из сухих смесей по готовому основанию**	**$м^2$**	**311,95**	**10 913**	**3404310**
		из них:				
156.1		затраты на труд рабочих			7 786	2428843
		в том числе оплата труда рабочих			3 913	1220660
156.2		машины и механизмы			45	14038
		в том числе оплата труда машинистов			15	4679
156.3		материалы, изделия и конструкции			509	158783
156.3.1	232-201-0101	Плитка керамическая глазурованная для внутренней облицовки стен, I сорта ГОСТ 6141-91 гладкая одноцветная	$м^2$	318,189	2 523	802791
157	**6112-0501-0401** *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Установка галтели (карниза) из пенополистирола (или пенополиуретана), ширина до 160 мм**	**м**	**634,2**	**1 275**	**808605**
		из них:				
157.1		затраты на труд рабочих			1 137	721085
		в том числе оплата труда рабочих			571	362128
157.2		материалы, изделия и конструкции			27	17123
157.2.1	232-402-0101	Галтель из пенополистирола гладкая шириной от 20 до 50 мм	м	665,91	106	70586
	Раздел 9.	**Полы 1, 2 этажа**				**15596305**
		из них:				
		затраты на труд рабочих	тенге			7703525
		в т ом числе оплат а т руда рабочих	*т енге*			*3869150*
		машины и механизмы	тенге			594625
		в т ом числе оплат а т руда машинист ов	*т енге*			*181986*
		материалы, изделия и конструкции	тенге			7298154
		нормативная трудоемкость	чел.-ч	1 755		
		Тип I				
158	**6109-0201-0101** *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Устройство стяжки цементной толщина 20 мм (толщ.50 мм)**	**$м^2$**	**249,5**	**2 168**	**540916**

1	2	3	4	5	6	7
		из них:				
158.1		затраты на труд рабочих			1 470	366765
		в том числе оплата труда рабочих			739	184381
158.2		машины и механизмы			85	21207
		в том числе оплата труда машинистов			30	7485
158.3		материалы, изделия и конструкции			1	250
158.3.1	212-401-0106	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М150	$м^3$	5,0898	30 002	152704
159	**6109-0201-0102** ***ЕСЦ РСНБ РК 2023*** ***К=6***	**Устройство стяжки цементной добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 6109-0201-0101**	**$м^2$**	**249,5**	**1 111**	**277194**
		из них:				
159.1		затраты на труд рабочих			108	26946
		в том числе оплата труда рабочих			54	13473
159.2		машины и механизмы			85	21207
		в том числе оплата труда машинистов			30	7485
159.2.1	212-401-0106	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М150	$м^3$	7,6347	30 002	229056
160	**6111-0403-0101** ***ЕСЦ РСНБ РК 2023***	**Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на битумной мастике, первый слой (пленкой)**	**$м^2$**	**249,5**	**5 392**	**1345304**
		из них:				
160.1		затраты на труд рабочих			2 878	718061
		в том числе оплата труда рабочих			1 446	360777
160.2		машины и механизмы			176	43912
		в том числе оплата труда машинистов			26	6487
160.3		материалы, изделия и конструкции			2 338	583331
161	**235-104-0301** ***РСНБ РК 2022***	**Пленка полиэтиленовая ГОСТ 10354-82 толщина 0,15 мм**	**1000 $м^2$**	**0,44411**	**190 753**	**84715**
162	**6109-0306-0102** ***ЕСЦ РСНБ РК 2023***	**Устройство покрытий из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на цементном растворе**	**$м^2$**	**249,5**	**6 051**	**1509724**
		из них:				
162.1		затраты на труд рабочих			5 237	1306632
		в том числе оплата труда рабочих			2 631	656435
162.2		машины и механизмы			218	54392
		в том числе оплата труда машинистов			73	18214
162.3		материалы, изделия и конструкции			596	148702
163	**231-302-0103** ***РСНБ РК 2022***	**Плитка керамогранитная СТ РК 1954-2010 матовая размерами 600х600х10мм**	**$м^2$**	**254,49**	**3 266**	**831164**
		Тип II				
164	**6109-0201-0101** ***ЕСЦ РСНБ РК 2023***	**Устройство стяжек цементных толщиной 20 мм**	**$м^2$**	**20,1**	**2 168**	**43577**
		из них:				
164.1		затраты на труд рабочих			1 470	29547
		в том числе оплата труда рабочих			739	14854
164.2		машины и механизмы			85	1709
		в том числе оплата труда машинистов			30	603

1	2	3	4	5	6	7
164.3		материалы, изделия и конструкции			1	20
164.3.1	212-401-0106	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М150	$м^3$	0,41004	30 002	12302
165	**6109-0306-0104** *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Устройство покрытий из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на клее из сухих смесей**	**$м^2$**	**20,1**	**7 272**	**146167**
		из них:				
165.1		затраты на труд рабочих			6 764	135956
		в том числе оплата труда рабочих			3 399	68320
165.2		машины и механизмы			56	1126
		в том числе оплата труда машинистов			17	342
165.3		материалы, изделия и конструкции			452	9085
166	**233-202-0101** *РСНБ РК 2022*	**Плитка керамическая ГОСТ 6787-2001 глазурованная одноцветная толщиной от 7,5 мм до 13 мм**	**$м^2$**	**20,502**	**1 416**	**29031**
		Подмаршевое пространство				
167	**6109-0102-0104** *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Устройство подстилающих слоев с уплотнением трамбовками, щебеночных**	**$м^3$**	**15,2**	**28 563**	**434158**
		из них:				
167.1		затраты на труд рабочих			14 126	214715
		в том числе оплата труда рабочих			7 099	107905
167.2		машины и механизмы			5 234	79557
		в том числе оплата труда машинистов			1 569	23849
167.3		материалы, изделия и конструкции			5	76
167.3.1	211-201-0601	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 5-10 мм	$м^3$	4,408	8 039	35436
167.3.2	211-201-0604	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 10-20 мм	$м^3$	1,368	7 924	10840
167.3.3	211-201-0607	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 40-80 (70) мм	$м^3$	15,2	6 154	93541
168	**6109-0102-0110** *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Устройство подстилающих слоев бетонных**	**$м^3$**	**1,0128**	**54 685**	**55385**
		из них:				
168.1		затраты на труд рабочих			15 957	16161
		в том числе оплата труда рабочих			8 019	8122
168.2		машины и механизмы			15	15
168.3		материалы, изделия и конструкции			38 713	39209
169	**6109-0201-0101** *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Устройство стяжки цементной толщина 20 мм (толщ.50 мм)**	**$м^2$**	**12,66**	**2 168**	**27447**
		из них:				
169.1		затраты на труд рабочих			1 470	18610
		в том числе оплата труда рабочих			739	9356
169.2		машины и механизмы			85	1076
		в том числе оплата труда машинистов			30	380
169.3		материалы, изделия и конструкции			1	13
169.3.1	212-401-0106	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М150	$м^3$	0,258264	30 002	7748

1	2	3	4	5	6	7
170	**6109-0201-0102** ***ЕСЦ РСНБ РК 2023*** ***К=6***	**Устройство стяжки цементной добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 6109-0201-0101**	**м^2**	**12,66**	**1 111**	**14065**
		из них:				
170.1		затраты на труд рабочих			108	1367
		в том числе оплата труда рабочих			54	684
170.2		машины и механизмы			85	1076
		в том числе оплата труда машинистов			30	380
170.2.1	212-401-0106	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М150	м^3	0,387396	30 002	11623
171	**6111-0403-0101** ***ЕСЦ РСНБ РК 2023***	**Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на битумной мастике, первый слой (пленкой)**	**м^2**	**12,66**	**5 392**	**68263**
		из них:				
171.1		затраты на труд рабочих			2 878	36435
		в том числе оплата труда рабочих			1 446	18306
171.2		машины и механизмы			176	2228
		в том числе оплата труда машинистов			26	329
171.3		материалы, изделия и конструкции			2 338	29599
172	**235-104-0301** ***РСНБ РК 2022***	**Пленка полиэтиленовая ГОСТ 10354-82 толщина 0,15 мм**	**1000 м^2**	**0,0225348**	**190 753**	**4299**
173	**6109-0306-0102** ***ЕСЦ РСНБ РК 2023***	**Устройство покрытий из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на цементном растворе**	**м^2**	**12,66**	**6 051**	**76606**
		из них:				
173.1		затраты на труд рабочих			5 237	66300
		в том числе оплата труда рабочих			2 631	33308
173.2		машины и механизмы			218	2760
		в том числе оплата труда машинистов			73	924
173.3		материалы, изделия и конструкции			596	7545
174	**231-302-0103** ***РСНБ РК 2022***	**Плитка керамогранитная СТ РК 1954-2010 матовая размерами 600х600х10мм**	**м^2**	**12,9132**	**3 266**	**42175**
		Тип III				
175	**6109-0201-0101** ***ЕСЦ РСНБ РК 2023***	**Устройство стяжки цементной толщина 20 мм (толщ.30 мм)**	**м^2**	**314,1**	**2 168**	**680969**
		из них:				
175.1		затраты на труд рабочих			1 470	461727
		в том числе оплата труда рабочих			739	232120
175.2		машины и механизмы			85	26699
		в том числе оплата труда машинистов			30	9423
175.3		материалы, изделия и конструкции			1	314
175.3.1	212-401-0106	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М150	м^3	6,40764	30 002	192242
176	**6109-0201-0102** ***ЕСЦ РСНБ РК 2023*** ***К=2***	**Устройство стяжки цементной добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 6109-0201-0101**	**м^2**	**314,1**	**370**	**116217**
		из них:				
176.1		затраты на труд рабочих			36	11308

1	2	3	4	5	6	7
		в том числе оплата труда рабочих			18	5654
176.2		машины и механизмы			28	8795
		в том числе оплата труда машинистов			10	3141
176.2.1	212-401-0106	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М150	$м^3$	3,20382	30 002	96121
177	**6109-0307-0602** ***ЕСЦ РСНБ РК 2023***	**Устройство покрытий из плит древесноволокнистых и древесностружечных древесностружечных**	**$м^2$**	**314,1**	**2 242**	**704212**
		из них:				
177.1		затраты на труд рабочих			2 088	655841
		в том числе оплата труда рабочих			1 049	329491
177.2		машины и механизмы			110	34551
		в том числе оплата труда машинистов			38	11936
177.3		материалы, изделия и конструкции			44	13820
178	**215-302-0101** ***РСНБ РК 2022***	**Плита ДВП мокрого способа производства мягкая М-1 СТ РК EN 622-4-2012 толщиной 12 мм**	**1000 $м^2$**	**0,6451614**	**599 478**	**386760**
179	**6109-0201-0301** ***ЕСЦ РСНБ РК 2023***	**Устройство стяжки легкобетонной, из легкого бетона толщина 20 мм**	**$м^2$**	**314,1**	**2 740**	**860634**
		из них:				
179.1		затраты на труд рабочих			1 894	594905
		в том числе оплата труда рабочих			952	299023
179.2		машины и механизмы			85	26699
		в том числе оплата труда машинистов			30	9423
179.3		материалы, изделия и конструкции			761	239030
180	**6109-0201-0302** ***ЕСЦ РСНБ РК 2023*** ***К=10***	**Устройство стяжки легкобетонной, из легкого бетона добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 6109-0201-0301**	**$м^2$**	**314,1**	**2 233**	**701385**
		из них:				
180.1		затраты на труд рабочих			190	59679
		в том числе оплата труда рабочих			90	28269
180.2		машины и механизмы			142	44602
		в том числе оплата труда машинистов			50	15705
180.3		материалы, изделия и конструкции			1 901	597104
181	**6109-0308-0102** ***ЕСЦ РСНБ РК 2023***	**Устройство покрытий из линолеума на мастике**	**$м^2$**	**314,1**	**6 216**	**1952446**
		из них:				
181.1		затраты на труд рабочих			1 724	541508
		в том числе оплата труда рабочих			866	272011
181.2		машины и механизмы			66	20730
		в том числе оплата труда машинистов			22	6910
181.3		материалы, изделия и конструкции			303	95172
181.3.1	233-101-0111	Линолеум поливинилхлоридный ГОСТ 7251-77 на теплоизолирующей подоснове	$м^2$	320,382	4 042	1294984
		Тип IV				
182	**6109-0101-0102** ***ЕСЦ РСНБ РК 2023***	**Уплотнение грунта щебнем**	**$м^2$**	**97**	**717**	**69549**
		из них:				

1	2	3	4	5	6	7
182.1		затраты на труд рабочих			312	30264
		в том числе оплата труда рабочих			157	15229
182.2		машины и механизмы			91	8827
		в том числе оплата труда машинистов			25	2425
182.2.1	211-201-0607	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 40-80 (70) мм	$м^3$	4,947	6 154	30444
183	**6109-0102-0103** *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Устройство подстилающих слоев с уплотнением трамбовками, гравийных**	**$м^3$**	**19,4**	**28 733**	**557420**
		из них:				
183.1		затраты на труд рабочих			13 515	262191
		в том числе оплата труда рабочих			6 792	131765
183.2		машины и механизмы			5 234	101540
		в том числе оплата труда машинистов			1 569	30439
183.3		материалы, изделия и конструкции			5	97
183.3.1	211-301-0204	Гравий для строительных работ М600 СТ РК 1284-2004 фракция 20-40 мм	$м^3$	24,832	7 796	193590
184	**6109-0102-0110** *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Устройство подстилающих слоев бетонных**	**$м^3$**	**7,76**	**54 685**	**424356**
		из них:				
184.1		затраты на труд рабочих			15 957	123826
		в том числе оплата труда рабочих			8 019	62227
184.2		машины и механизмы			15	116
184.3		материалы, изделия и конструкции			38 713	300413
185	**6111-0403-0101** *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на битумной мастике, первый слой**	**$м^2$ изолируемой поверхности**	**97**	**5 879**	**570263**
		из них:				
185.1		затраты на труд рабочих			2 878	279166
		в том числе оплата труда рабочих			1 446	140262
185.2		машины и механизмы			176	17072
		в том числе оплата труда машинистов			26	2522
185.3		материалы, изделия и конструкции			2 825	274025
186	**6111-0403-0102** *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на битумной мастике, последующий слой**	**$м^2$ изолируемой поверхности**	**97**	**3 526**	**342022**
		из них:				
186.1		затраты на труд рабочих			1 737	168489
		в том числе оплата труда рабочих			873	84681
186.2		машины и механизмы			90	8730
		в том числе оплата труда машинистов			14	1358
186.3		материалы, изделия и конструкции			1 699	164803
187	**6109-0201-0101** *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Устройство стяжек цементных толщиной 20 мм**	**$м^2$**	**97**	**2 168**	**210296**
		из них:				
187.1		затраты на труд рабочих			1 470	142590
		в том числе оплата труда рабочих			739	71683

1	2	3	4	5	6	7
187.2		машины и механизмы			85	8245
		в том числе оплата труда машинистов			30	2910
187.3		материалы, изделия и конструкции			1	97
187.3.1	212-401-0106	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М150	$м^3$	1,9788	30 002	59368
188	**6109-0306-0102** *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Устройство покрытий из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на цементном растворе**	**$м^2$**	**97**	**6 051**	**586947**
		из них:				
188.1		затраты на труд рабочих			5 237	507989
		в том числе оплата труда рабочих			2 631	255207
188.2		машины и механизмы			218	21146
		в том числе оплата труда машинистов			73	7081
188.3		материалы, изделия и конструкции			596	57812
189	**231-302-0103** *РСНБ РК 2022*	**Плитка керамогранитная СТ РК 1954-2010 матовая размерами 600х600х10мм**	**$м^2$**	**98,94**	**3 266**	**323138**
		Тип V				
190	**6109-0201-0101** *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Устройство стяжек цементных толщиной 20 мм**	**$м^2$**	**108,1**	**2 168**	**234361**
		из них:				
190.1		затраты на труд рабочих			1 470	158907
		в том числе оплата труда рабочих			739	79886
190.2		машины и механизмы			85	9189
		в том числе оплата труда машинистов			30	3243
190.3		материалы, изделия и конструкции			1	108
190.3.1	212-401-0106	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М150	$м^3$	2,20524	30 002	66162
191	**6109-0306-0102** *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Устройство покрытий из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на цементном растворе**	**$м^2$**	**108,1**	**6 051**	**654113**
		из них:				
191.1		затраты на труд рабочих			5 237	566120
		в том числе оплата труда рабочих			2 631	284411
191.2		машины и механизмы			218	23565
		в том числе оплата труда машинистов			73	7891
191.3		материалы, изделия и конструкции			596	64428
192	**231-302-0103** *РСНБ РК 2022*	**Плитка керамогранитная СТ РК 1954-2010 матовая размерами 600х600х10мм**	**$м^2$**	**110,262**	**3 266**	**360116**
193	**6109-0401-0802** *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Устройство плинтуса поливинилхлоридного на самонарезающих винтах**	**м**	**550,6**	**601**	**330911**
		из них:				
193.1		затраты на труд рабочих			366	201520
		в том числе оплата труда рабочих			184	101310
193.2		машины и механизмы			7	3854
		в том числе оплата труда машинистов			2	1101
193.3		материалы, изделия и конструкции			228	125537
	Раздел 10.	**Крыльцо №1 /3шт/**				**659515**

1	2	3	4	5	6	7
		из них:				
		затраты на труд рабочих	тенге			299571
		в т ом числе оплат а т руда рабочих	*т енге*			*149881*
		машины и механизмы	тенге			13881
		в т ом числе оплат а т руда машинист ов	*т енге*			*4336*
		материалы, изделия и конструкции	тенге			346063
		нормативная трудоемкость	чел.-ч	65		
194	**6109-0102-0104** ***ЕСЦ РСНБ РК 2023***	**Устройство подстилающих слоев с уплотнением трамбовками, щебеночных**	**м^3**	**1,2**	**28 501**	**34201**
		из них:				
194.1		затраты на труд рабочих			14 126	16951
		в том числе оплата труда рабочих			7 099	8519
194.2		машины и механизмы			5 234	6281
		в том числе оплата труда машинистов			1 569	1883
194.3		материалы, изделия и конструкции			5	6
194.3.1	211-201-0606	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 20-40 мм	м^3	1,656	6 620	10963
195	**6109-0102-0110** ***ЕСЦ РСНБ РК 2023***	**Устройство подстилающих слоев бетонных**	**м^3**	**1,8**	**55 610**	**100098**
		из них:				
195.1		затраты на труд рабочих			15 957	28723
		в том числе оплата труда рабочих			8 019	14434
195.2		машины и механизмы			15	27
195.3		материалы, изделия и конструкции			39 638	71348
196	**6103-0701-0810** ***ЕСЦ РСНБ РК 2023***	**Армирование слоя подстилающего и набетонки**	**т**	**0,00927**	**66 782**	**619**
		из них:				
196.1		затраты на труд рабочих			62 271	577
		в том числе оплата труда рабочих			30 999	287
196.2		машины и механизмы			4 353	41
		в том числе оплата труда машинистов			1 352	13
196.3		материалы, изделия и конструкции			158	1
197	**214-403-0101** ***РСНБ РК 2022***	**Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм**	**т**	**0,00927**	**310 726**	**2880**
198	**6109-0306-0101** ***ЕСЦ РСНБ РК 2023***	**Устройство покрытий из плиток бетонных, цементных или мозаичных на цементном растворе**	**м^2**	**12,6**	**4 156**	**52366**
		из них:				
198.1		затраты на труд рабочих			3 276	41278
		в том числе оплата труда рабочих			1 646	20740
198.2		машины и механизмы			284	3578
		в том числе оплата труда машинистов			95	1197
198.3		материалы, изделия и конструкции			596	7510

1	2	3	4	5	6	7
199	**Прайс**	**Плитка тротуарная 300х300х30 мм, серая**	**$м^2$**	**12,852**	**4 250,4**	**54626**
200	**6112-0102-0102** ***ЕСЦ РСНБ РК 2023***	**Облицовка по бетонной поверхности керамическими отдельными плитками, стены на цементном растворе (боковая поверхность крыльца)**	**$м^2$**	**4,8**	**15 558**	**74678**
		из них:				
200.1		затраты на труд рабочих			14 842	71242
		в том числе оплата труда рабочих			7 458	35798
200.2		машины и механизмы			92	442
		в том числе оплата труда машинистов			32	154
200.3		материалы, изделия и конструкции			624	2995
201	**231-302-0101** ***РСНБ РК 2022***	**Плитка керамогранитная СТ РК 1954-2017 матовая размерами 300х300х8мм**	**$м^2$**	**4,8**	**3 147**	**15106**
202	**6103-0701-0807** ***ЕСЦ РСНБ РК 2023***	**Установка детали закладной, вес до 4 кг (обрамление из уголка)**	**т**	**0,09864**	**1 106 263**	**109122**
		из них:				
202.1		затраты на труд рабочих			1 102 147	108716
		в том числе оплата труда рабочих			548 634	54117
202.2		машины и механизмы			4 116	406
		в том числе оплата труда машинистов			1 279	126
203	**214-201-0102** ***РСНБ РК 2022***	**Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 8509-93 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм**	**т**	**0,09273**	**454 730**	**42167**
204	**214-210-0101** ***РСНБ РК 2022***	**Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	**т**	**0,00591**	**391 425**	**2313**
205	**6111-0501-0505** ***ЕСЦ РСНБ РК 2023*** ***К=2***	**Окраска поверхности металлической огрунтованной эмалями ПФ-115**	**$м^2$**	**4,83**	**412**	**1990**
		из них:				
205.1		затраты на труд рабочих			222	1072
		в том числе оплата труда рабочих			112	541
205.2		машины и механизмы			8	39
		в том числе оплата труда машинистов			2	10
205.3		материалы, изделия и конструкции			182	879
		Ограждение				
206	**6106-0304-0204** ***ЕСЦ РСНБ РК 2023***	**Установка ограждения металлического без поручня**	**м**	**12,24**	**3 049**	**37320**
		из них:				
206.1		затраты на труд рабочих			2 433	29780
		в том числе оплата труда рабочих			1 211	14823
206.2		машины и механизмы			247	3023
		в том числе оплата труда машинистов			77	942
206.3		материалы, изделия и конструкции			369	4517

1	2	3	4	5	6	7
207	**222-503-0201** ***РСНБ РК 2022***	**Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы**	**т**	**0,11325**	**1 145 627**	**129742**
208	**6111-0501-0505** ***ЕСЦ РСНБ РК 2023*** ***К=2***	**Окраска поверхности металлической огрунтованной эмалями ПФ-115**	**$м^2$**	**5,55**	**412**	**2287**
		из них:				
208.1		затраты на труд рабочих			222	1232
		в том числе оплата труда рабочих			112	622
208.2		машины и механизмы			8	44
		в том числе оплата труда машинистов			2	11
208.3		материалы, изделия и конструкции			182	1010
	Раздел 11.	**Крыльцо №2 /1 шт/**				**199620**
		из них:				
		затраты на труд рабочих	тенге			90537
		в т ом числе оплат а т руда рабочих	*т енге*			*45296*
		машины и механизмы	тенге			4120
		в т ом числе оплат а т руда машинист ов	*т енге*			*1287*
		материалы, изделия и конструкции	тенге			104966
		нормативная трудоемкость	чел.-ч	19		
209	**6109-0102-0104** ***ЕСЦ РСНБ РК 2023***	**Устройство подстилающих слоев с уплотнением трамбовками, щебеночных**	**$м^3$**	**0,35**	**28 501**	**9975**
		из них:				
209.1		затраты на труд рабочих			14 126	4944
		в том числе оплата труда рабочих			7 099	2485
209.2		машины и механизмы			5 234	1832
		в том числе оплата труда машинистов			1 569	549
209.3		материалы, изделия и конструкции			5	2
209.3.1	211-201-0606	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 20-40 мм	$м^3$	0,483	6 620	3197
210	**6109-0102-0110** ***ЕСЦ РСНБ РК 2023***	**Устройство подстилающих слоев бетонных**	**$м^3$**	**0,51**	**55 610**	**28361**
		из них:				
210.1		затраты на труд рабочих			15 957	8138
		в том числе оплата труда рабочих			8 019	4090
210.2		машины и механизмы			15	8
210.3		материалы, изделия и конструкции			39 638	20215
211	**6103-0701-0810** ***ЕСЦ РСНБ РК 2023***	**Армирование слоя подстилающего и набетонки**	**т**	**0,00245**	**66 782**	**164**
		из них:				
211.1		затраты на труд рабочих			62 271	153
		в том числе оплата труда рабочих			30 999	76
211.2		машины и механизмы			4 353	10
		в том числе оплата труда машинистов			1 352	3

1	2	3	4	5	6	7
211.3		материалы, изделия и конструкции			158	
212	**214-403-0101** ***РСНБ РК 2022***	**Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм**	**т**	**0,00245**	**310 726**	**761**
213	**6109-0306-0101** ***ЕСЦ РСНБ РК 2023***	**Устройство покрытий из плиток бетонных, цементных или мозаичных на цементном растворе**	**$м^2$**	**3,6**	**4 156**	**14962**
		из них:				
213.1		затраты на труд рабочих			3 276	11794
		в том числе оплата труда рабочих			1 646	5926
213.2		машины и механизмы			284	1022
		в том числе оплата труда машинистов			95	342
213.3		материалы, изделия и конструкции			596	2146
214	**Прайс**	**Плитка тротуарная 300х300х30 мм, серая**	**$м^2$**	**3,672**	**4 250,4**	**15607**
215	**6112-0102-0102** ***ЕСЦ РСНБ РК 2023***	**Облицовка по бетонной поверхности керамическими отдельными плитками, стены на цементном растворе (боковая поверхность крыльца)**	**$м^2$**	**1,52**	**15 558**	**23648**
		из них:				
215.1		затраты на труд рабочих			14 842	22560
		в том числе оплата труда рабочих			7 458	11336
215.2		машины и механизмы			92	140
		в том числе оплата труда машинистов			32	49
215.3		материалы, изделия и конструкции			624	948
216	**231-302-0101** ***РСНБ РК 2022***	**Плитка керамогранитная СТ РК 1954-2017 матовая размерами 300х300х8мм**	**$м^2$**	**1,52**	**3 147**	**4783**
217	**6103-0701-0807** ***ЕСЦ РСНБ РК 2023***	**Установка детали закладной, вес до 4 кг (обрамление из уголка)**	**т**	**0,02975**	**1 106 263**	**32911**
		из них:				
217.1		затраты на труд рабочих			1 102 147	32789
		в том числе оплата труда рабочих			548 634	16322
217.2		машины и механизмы			4 116	122
		в том числе оплата труда машинистов			1 279	38
218	**214-201-0102** ***РСНБ РК 2022***	**Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 8509-93 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм**	**т**	**0,0279**	**454 730**	**12687**
219	**214-210-0101** ***РСНБ РК 2022***	**Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	**т**	**0,00185**	**391 425**	**724**
220	**6111-0501-0505** ***ЕСЦ РСНБ РК 2023*** ***К=2***	**Окраска поверхности металлической огрунтованной эмалями ПФ-115**	**$м^2$**	**1,45**	**412**	**597**
		из них:				
220.1		затраты на труд рабочих			222	322
		в том числе оплата труда рабочих			112	162
220.2		машины и механизмы			8	12
		в том числе оплата труда машинистов			2	3

1	2	3	4	5	6	7
220.3		материалы, изделия и конструкции			182	264
		Ограждение				
221	**6106-0304-0204** ***ЕСЦ РСНБ РК 2023***	**Установка ограждения металлического без поручня**	**м**	**3,88**	**3 049**	**11830**
		из них:				
221.1		затраты на труд рабочих			2 433	9440
		в том числе оплата труда рабочих			1 211	4699
221.2		машины и механизмы			247	959
		в том числе оплата труда машинистов			77	299
221.3		материалы, изделия и конструкции			369	1432
222	**222-503-0201** ***РСНБ РК 2022***	**Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы**	**т**	**0,03655**	**1 145 627**	**41873**
223	**6111-0501-0505** ***ЕСЦ РСНБ РК 2023*** ***К=2***	**Окраска поверхности металлической огрунтованной эмалями ПФ-115**	**$м^2$**	**1,79**	**412**	**737**
		из них:				
223.1		затраты на труд рабочих			222	397
		в том числе оплата труда рабочих			112	200
223.2		машины и механизмы			8	15
		в том числе оплата труда машинистов			2	4
223.3		материалы, изделия и конструкции			182	326
	Раздел 12.	**Крыльцо №3 /1 шт/**				**231294**
		из них:				
		затраты на труд рабочих	тенге			107517
		в т ом числе оплат а т руда рабочих	*т енге*			*53784*
		машины и механизмы	тенге			4795
		в т ом числе оплат а т руда машинист ов	*т енге*			*1499*
		материалы, изделия и конструкции	тенге			118984
		нормативная трудоемкость	чел.-ч	23		
224	**6109-0102-0104** ***ЕСЦ РСНБ РК 2023***	**Устройство подстилающих слоев с уплотнением трамбовками, щебеночных**	**$м^3$**	**0,42**	**28 501**	**11970**
		из них:				
224.1		затраты на труд рабочих			14 126	5933
		в том числе оплата труда рабочих			7 099	2982
224.2		машины и механизмы			5 234	2198
		в том числе оплата труда машинистов			1 569	659
224.3		материалы, изделия и конструкции			5	2
224.3.1	211-201-0606	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 20-40 мм	$м^3$	0,5796	6 620	3837
225	**6109-0102-0110** ***ЕСЦ РСНБ РК 2023***	**Устройство подстилающих слоев бетонных**	**$м^3$**	**0,62**	**55 610**	**34478**
		из них:				
225.1		затраты на труд рабочих			15 957	9893

1	2	3	4	5	6	7
		в том числе оплата труда рабочих			8 019	4972
225.2		машины и механизмы			15	9
225.3		материалы, изделия и конструкции			39 638	24576
226	**6103-0701-0810** *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Армирование слоя подстилающего и набетонки**	**т**	**0,00297**	**66 782**	**198**
		из них:				
226.1		затраты на труд рабочих			62 271	185
		в том числе оплата труда рабочих			30 999	92
226.2		машины и механизмы			4 353	13
		в том числе оплата труда машинистов			1 352	4
226.3		материалы, изделия и конструкции			158	
227	**214-403-0101** *РСНБ РК 2022*	**Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм**	**т**	**0,00297**	**310 726**	**923**
228	**6109-0306-0101** *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Устройство покрытий из плиток бетонных, цементных или мозаичных на цементном растворе**	**$м^2$**	**4,5**	**4 156**	**18702**
		из них:				
228.1		затраты на труд рабочих			3 276	14742
		в том числе оплата труда рабочих			1 646	7407
228.2		машины и механизмы			284	1279
		в том числе оплата труда машинистов			95	428
228.3		материалы, изделия и конструкции			596	2682
229	**Прайс**	**Плитка тротуарная 300х300х30 мм, серая**	**$м^2$**	**4,59**	**4 250,4**	**19509**
230	**6112-0102-0102** *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Облицовка по бетонной поверхности керамическими отдельными плитками, стены на цементном растворе (боковая поверхность крыльца)**	**$м^2$**	**1,62**	**15 558**	**25204**
		из них:				
230.1		затраты на труд рабочих			14 842	24044
		в том числе оплата труда рабочих			7 458	12082
230.2		машины и механизмы			92	149
		в том числе оплата труда машинистов			32	52
230.3		материалы, изделия и конструкции			624	1011
231	**231-302-0101** *РСНБ РК 2022*	**Плитка керамогранитная СТ РК 1954-2017 матовая размерами 300х300х8мм**	**$м^2$**	**1,62**	**3 147**	**5098**
232	**6103-0701-0807** *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Установка детали закладной, вес до 4 кг (обрамление из уголка)**	**т**	**0,03853**	**1 106 263**	**42624**
		из них:				
232.1		затраты на труд рабочих			1 102 147	42466
		в том числе оплата труда рабочих			548 634	21139
232.2		машины и механизмы			4 116	158
		в том числе оплата труда машинистов			1 279	49
233	**214-201-0102** *РСНБ РК 2022*	**Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 8509-93 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм**	**т**	**0,03619**	**454 730**	**16457**

1	2	3	4	5	6	7
234	**214-210-0101** ***РСНБ РК 2022***	**Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	**т**	**0,00234**	**391 425**	**916**
235	**6111-0501-0505** ***ЕСЦ РСНБ РК 2023*** ***К=2***	**Окраска поверхности металлической огрунтованной эмалями ПФ-115**	**$м^2$**	**1,88**	**412**	**775**
		из них:				
235.1		затраты на труд рабочих			222	417
		в том числе оплата труда рабочих			112	211
235.2		машины и механизмы			8	15
		в том числе оплата труда машинистов			2	4
235.3		материалы, изделия и конструкции			182	342
		Ограждение				
236	**6106-0304-0204** ***ЕСЦ РСНБ РК 2023***	**Установка ограждения металлического без поручня**	**м**	**3,88**	**3 049**	**11830**
		из них:				
236.1		затраты на труд рабочих			2 433	9440
		в том числе оплата труда рабочих			1 211	4699
236.2		машины и механизмы			247	959
		в том числе оплата труда машинистов			77	299
236.3		материалы, изделия и конструкции			369	1432
237	**222-503-0201** ***РСНБ РК 2022***	**Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы**	**т**	**0,03655**	**1 145 627**	**41873**
238	**6111-0501-0505** ***ЕСЦ РСНБ РК 2023*** ***К=2***	**Окраска поверхности металлической огрунтованной эмалями ПФ-115**	**$м^2$**	**1,79**	**412**	**737**
		из них:				
238.1		затраты на труд рабочих			222	397
		в том числе оплата труда рабочих			112	200
238.2		машины и механизмы			8	15
		в том числе оплата труда машинистов			2	4
238.3		материалы, изделия и конструкции			182	326
	Раздел 13.	**Козырек над крыльцами №1, 2, 3 /5 шт/**				**318889**
		из них:				
		затраты на труд рабочих	тенге			101040
		в т ом числе оплат а т руда рабочих	*т енге*			*50612*
		машины и механизмы	тенге			16734
		в т ом числе оплат а т руда машинист ов	*т енге*			*4290*
		материалы, изделия и конструкции	тенге			201117
		нормативная трудоемкость	чел.-ч	23		
239	**6106-0302-0101** ***ЕСЦ РСНБ РК 2023***	**Монтаж стропильной фермы, подстропильной фермы: пролет до 24 м, масса до 3 т, высота до 25 м**	**т конструкций**	**0,209**	**199 548**	**41706**
		из них:				
239.1		затраты на труд рабочих			125 735	26279

1	2	3	4	5	6	7
		в том числе оплата труда рабочих			62 597	13083
239.2		машины и механизмы			63 079	13184
		в том числе оплата труда машинистов			16 239	3394
239.3		материалы, изделия и конструкции			10 734	2243
240	**214-205-0202** ***РСНБ РК 2022***	**Труба стальная прямоугольная из углеродистой стали ГОСТ 13663-86 наружными размерами от 42 х 20 мм до 90 х 60 мм**	**т**	**0,209**	**397 669**	**83113**
241	**217-101-0301** ***РСНБ РК 2022***	**Болт самоанкерующийся распорный ГОСТ 28778-90 М10х100**	**шт.**	**30**	**33**	**990**
242	**6111-0501-0505** ***ЕСЦ РСНБ РК 2023*** ***К=2***	**Окраска поверхности металлической огрунтованной эмалями ПФ-115**	**$м^2$**	**9,1**	**412**	**3749**
		из них:				
242.1		затраты на труд рабочих			222	2020
		в том числе оплата труда рабочих			112	1019
242.2		машины и механизмы			8	73
		в том числе оплата труда машинистов			2	18
242.3		материалы, изделия и конструкции			182	1656
243	**6106-0401-0201** ***ЕСЦ РСНБ РК 2023***	**Монтаж покрытия кровельного из профилированного листа, высота здания: до 25 м**	**$м^2$**	**6,5**	**2 182**	**14183**
		из них:				
243.1		затраты на труд рабочих			1 670	10855
		в том числе оплата труда рабочих			832	5408
243.2		машины и механизмы			433	2815
		в том числе оплата труда машинистов			112	728
243.3		материалы, изделия и конструкции			79	514
244	**224-103-0719** ***РСНБ РК 2022***	**Профилированный настил оцинкованный с защитным покрытием высотой профиля 44 мм СТ РК EN 508-1-2012 толщиной стали 0,7 мм, толщиной защитного покрытия от 22 мкм до 30 мкм**	**$м^2$**	**6,5**	**3 844**	**24986**
245	**261-107-0999** ***РСНБ РК 2022***	**Шуруп-саморез оцинкованный с полусферической головкой и прессшайбой 4,8х28 мм**	**шт.**	**135**	**3**	**405**
246	**6110-0203-0201** ***ЕСЦ РСНБ РК 2023***	**Устройство покрытий мелких (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали**	**$м^2$**	**10,25**	**5 022**	**51476**
		из них:				
246.1		затраты на труд рабочих			4 880	50020
		в том числе оплата труда рабочих			2 453	25143
246.2		машины и механизмы			38	390
		в том числе оплата труда машинистов			8	82
246.3		материалы, изделия и конструкции			104	1066
247	**224-103-0222** ***РСНБ РК 2022***	**Профилированный настил оцинкованный с защитным покрытием высотой профиля 21 мм СТ РК EN 508-1-2012 толщиной стали 0,7 мм, толщиной защитного покрытия от 22 мкм до 30 мкм**	**$м^2$**	**8**	**3 934**	**31472**
248	**224-104-0308** ***РСНБ РК 2022***	**Лист стальной оцинкованный плоский с полимерным покрытием ГОСТ Р 52146-2003 толщиной стали 0,7 мм**	**$м^2$**	**2,25**	**3 353**	**7544**

1	2	3	4	5	6	7
249	**6110-0401-0102** *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Устройство желобов подвесных**	**м**	**8,5**	**2 505**	**21292**
		из них:				
249.1		затраты на труд рабочих			1 396	11866
		в том числе оплата труда рабочих			701	5959
249.2		машины и механизмы			32	272
		в том числе оплата труда машинистов			8	68
249.3		материалы, изделия и конструкции			1 077	9155
250	**224-106-0201** *РСНБ РК 2022*	**Желоб водосточный металлический оцинкованный с полимерным покрытием круглого сечения диаметром 185 мм**	**м**	**8,5**	**2 041**	**17348**
251	**224-106-0207** *РСНБ РК 2022*	**Держатель желоба водосточного круглого сечения металлический оцинкованный с полимерным покрытием диаметром 185 мм**	**шт.**	**15**	**1 375**	**20625**
	Раздел 14.	**Крыльцо №4 /1 шт/**				**1332821**
		из них:				
		затраты на труд рабочих	тенге			251097
		в т ом числе оплат а т руда рабочих	*т енге*			*125409*
		машины и механизмы	тенге			28923
		в т ом числе оплат а т руда машинист ов	*т енге*			*8288*
		материалы, изделия и конструкции	тенге			1052802
		нормативная трудоемкость	чел.-ч	58		
252	**6103-0701-0806** *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Установка конструкции стальной, остающейся в теле бетона (стойки)**	**т**	**0,1251**	**325 443**	**40713**
		из них:				
252.1		затраты на труд рабочих			257 326	32191
		в том числе оплата труда рабочих			128 092	16024
252.2		машины и механизмы			52 129	6521
		в том числе оплата труда машинистов			15 463	1934
252.3		материалы, изделия и конструкции			15 988	2000
253	**214-205-0102** *РСНБ РК 2022*	**Труба стальная квадратная из углеродистой стали ГОСТ 13663-86 наружными размерами от 30 х 30 мм до 90 х 90 мм**	**т**	**0,1251**	**394 618**	**49367**
254	**6103-0701-0807** *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Установка детали закладной, вес до 4 кг (ЗД-1)**	**т**	**0,00416**	**1 106 263**	**4602**
		из них:				
254.1		затраты на труд рабочих			1 102 147	4585
		в том числе оплата труда рабочих			548 634	2282
254.2		машины и механизмы			4 116	17
		в том числе оплата труда машинистов			1 279	5
255	**214-101-0201** *РСНБ РК 2022*	**Прокат толстолистовой горячекатаный из углеродистой стали ГОСТ 19903-2015 толщиной от 4 до 12 мм**	**т**	**0,00316**	**394 801**	**1248**
256	**214-210-0101** *РСНБ РК 2022*	**Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	**т**	**0,001**	**391 425**	**391**

1	2	3	4	5	6	7
257	**6106-0302-0101** ***ЕСЦ РСНБ РК 2023***	**Монтаж стропильной фермы, подстропильной фермы: пролет до 24 м, масса до 3 т, высота до 25 м**	**т конструкций**	**0,1361**	**199 548**	**27158**
		из них:				
257.1		затраты на труд рабочих			125 735	17113
		в том числе оплата труда рабочих			62 597	8519
257.2		машины и механизмы			63 079	8585
		в том числе оплата труда машинистов			16 239	2210
257.3		материалы, изделия и конструкции			10 734	1461
258	**214-205-0102** ***РСНБ РК 2022***	**Труба стальная квадратная из углеродистой стали ГОСТ 13663-86 наружными размерами от 30 х 30 мм до 90 х 90 мм**	**т**	**0,1125**	**394 618**	**44395**
259	**214-205-0202** ***РСНБ РК 2022***	**Труба стальная прямоугольная из углеродистой стали ГОСТ 13663-86 наружными размерами от 42 х 20 мм до 90 х 60 мм**	**т**	**0,0236**	**397 669**	**9385**
260	**6111-0501-0505** ***ЕСЦ РСНБ РК 2023*** ***К=2***	**Окраска поверхности металлической огрунтованной эмалями ПФ-115**	**$м^2$**	**8,83**	**412**	**3638**
		из них:				
260.1		затраты на труд рабочих			222	1960
		в том числе оплата труда рабочих			112	989
260.2		машины и механизмы			8	71
		в том числе оплата труда машинистов			2	18
260.3		материалы, изделия и конструкции			182	1607
261	**6106-0401-0201** ***ЕСЦ РСНБ РК 2023***	**Монтаж покрытия кровельного из профилированного листа, высота здания: до 25 м**	**$м^2$**	**5,8**	**2 182**	**12656**
		из них:				
261.1		затраты на труд рабочих			1 670	9686
		в том числе оплата труда рабочих			832	4826
261.2		машины и механизмы			433	2512
		в том числе оплата труда машинистов			112	650
261.3		материалы, изделия и конструкции			79	458
262	**224-103-0719** ***РСНБ РК 2022***	**Профилированный настил оцинкованный с защитным покрытием высотой профиля 44 мм СТ РК EN 508-1-2012 толщиной стали 0,7 мм, толщиной защитного покрытия от 22 мкм до 30 мкм**	**$м^2$**	**5,8**	**3 844**	**22295**
263	**261-107-0999** ***РСНБ РК 2022***	**Шуруп-саморез оцинкованный с полусферической головкой и прессшайбой 4,8х28 мм**	**шт.**	**48**	**3**	**144**
264	**6110-0203-0201** ***ЕСЦ РСНБ РК 2023***	**Устройство покрытий мелких (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали**	**$м^2$**	**0,6**	**5 022**	**3013**
		из них:				
264.1		затраты на труд рабочих			4 880	2928
		в том числе оплата труда рабочих			2 453	1472
264.2		машины и механизмы			38	23
		в том числе оплата труда машинистов			8	5
264.3		материалы, изделия и конструкции			104	62

1	2	3	4	5	6	7
265	224-104-0306 *РСНБ РК 2022*	Лист стальной оцинкованный плоский с полимерным покрытием ГОСТ Р 52146-2003 толщиной стали 0,6 мм	$м^2$	0,6	3 758	2255
266	6108-0301-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка блока витражного из ПВХ	$м^2$	14,175	6 411	90876
		из них:				
266.1		затраты на труд рабочих			5 214	73908
		в том числе оплата труда рабочих			2 596	36798
266.2		машины и механизмы			5	71
266.3		материалы, изделия и конструкции			1 192	16897
267	6108-0202-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка блока дверного из ПВХ профиля в перегородке или деревянной нерубленной стене, площадь проема до 3 $м^2$	$м^2$	2,125	8 212	17450
		из них:				
267.1		затраты на труд рабочих			4 754	10102
		в том числе оплата труда рабочих			2 367	5030
267.2		машины и механизмы			599	1273
		в том числе оплата труда машинистов			201	427
267.3		материалы, изделия и конструкции			2 859	6075
268	223-102-0104 *РСНБ РК 2022*	Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом двухкамерным, не открывающийся: глухой	$м^2$	14,175	36 353	515304
269	223-203-0502 *РСНБ РК 2022*	Блок дверной наружный из ПВХ профилей остекленный, с заполнением двухкамерным стеклопакетом ГОСТ 30970-2014 ДПН 21-10, однопольный	$м^2$	2,125	85 939	182620
270	1134-0108-0703 *РСНБ РК 2022*	Каркасы стен. Облицовка плитами ПХВ (подшивка козырька)	$м^2$ поверхности	0,75	7 775	5831
		из них:				
270.1		затраты на труд рабочих			3 895	2921
		в том числе оплата труда рабочих			1 907	1430
270.2		машины и механизмы			22	17
		в том числе оплата труда машинистов			6	5
270.3		материалы, изделия и конструкции			3 858	2893
		Ограждение				
271	6106-0304-0204 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка ограждения металлического без поручня	м	4	3 049	12196
		из них:				
271.1		затраты на труд рабочих			2 433	9732
		в том числе оплата труда рабочих			1 211	4844
271.2		машины и механизмы			247	988
		в том числе оплата труда машинистов			77	308
271.3		материалы, изделия и конструкции			369	1476
272	222-503-0201 *РСНБ РК 2022*	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы	т	0,037	1 145 627	42388

1	2	3	4	5	6	7
273	**6111-0501-0505** ***ЕСЦ РСНБ РК 2023*** ***К=2***	**Окраска поверхности металлической огрунтованной эмалями ПФ-115**	**м^2**	**1,92**	**412**	**791**
		из них:				
273.1		затраты на труд рабочих			222	426
		в том числе оплата труда рабочих			112	215
273.2		машины и механизмы			8	16
		в том числе оплата труда машинистов			2	4
273.3		материалы, изделия и конструкции			182	349
		Покрытие				
274	**6109-0102-0104** ***ЕСЦ РСНБ РК 2023***	**Устройство подстилающих слоев с уплотнением трамбовками, щебеночных**	**м^3**	**0,875**	**28 501**	**24938**
		из них:				
274.1		затраты на труд рабочих			14 126	12360
		в том числе оплата труда рабочих			7 099	6212
274.2		машины и механизмы			5 234	4580
		в том числе оплата труда машинистов			1 569	1373
274.3		материалы, изделия и конструкции			5	4
274.3.1	211-201-0606	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 20-40 мм	м^3	1,2075	6 620	7994
275	**6109-0102-0101** ***ЕСЦ РСНБ РК 2023***	**Устройство подстилающих слоев с уплотнением трамбовками, песчаных**	**м^3**	**0,4375**	**22 426**	**9811**
		из них:				
275.1		затраты на труд рабочих			13 036	5703
		в том числе оплата труда рабочих			6 551	2866
275.2		машины и механизмы			2 965	1298
		в том числе оплата труда машинистов			856	375
275.3		материалы, изделия и конструкции			5	2
275.3.1	211-401-0101	Песок ГОСТ 8736-2014 природный	м^3	0,49	5 732	2809
276	**6109-0102-0110** ***ЕСЦ РСНБ РК 2023***	**Устройство подстилающих слоев бетонных**	**м^3**	**0,9**	**54 685**	**49216**
		из них:				
276.1		затраты на труд рабочих			15 957	14361
		в том числе оплата труда рабочих			8 019	7217
276.2		машины и механизмы			15	14
276.3		материалы, изделия и конструкции			38 713	34842
277	**6109-0102-0110** ***ЕСЦ РСНБ РК 2023***	**Устройство подстилающих слоев бетонных**	**м^3**	**1,2**	**55 610**	**66732**
		из них:				
277.1		затраты на труд рабочих			15 957	19148
		в том числе оплата труда рабочих			8 019	9623
277.2		машины и механизмы			15	18
277.3		материалы, изделия и конструкции			39 638	47566

1	2	3	4	5	6	7
278	**6103-0701-0810** ***ЕСЦ РСНБ РК 2023***	**Армирование слоя подстилающего и набетонки**	**т**	**0,02475**	**66 782**	**1653**
		из них:				
278.1		затраты на труд рабочих			62 271	1541
		в том числе оплата труда рабочих			30 999	767
278.2		машины и механизмы			4 353	107
		в том числе оплата труда машинистов			1 352	33
278.3		материалы, изделия и конструкции			158	4
279	**214-403-0101** ***РСНБ РК 2022***	**Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм**	**т**	**0,02475**	**310 726**	**7690**
280	**6109-0306-0101** ***ЕСЦ РСНБ РК 2023***	**Устройство покрытий из плиток бетонных, цементных или мозаичных на цементном растворе**	**$м^2$**	**9,9**	**4 156**	**41144**
		из них:				
280.1		затраты на труд рабочих			3 276	32432
		в том числе оплата труда рабочих			1 646	16295
280.2		машины и механизмы			284	2812
		в том числе оплата труда машинистов			95	941
280.3		материалы, изделия и конструкции			596	5900
281	**Прайс**	**Плитка тротуарная 300х300х30 мм, серая**	**$м^2$**	**10,098**	**4 250,4**	**42921**
	Раздел 15.	**Крыльцо №5 с пандусом /1 шт/**				**1644895**
		из них:				
		затраты на труд рабочих	тенге			339239
		в т ом числе оплат а т руда рабочих	*т енге*			*169580*
		машины и механизмы	тенге			38837
		в т ом числе оплат а т руда машинист ов	*т енге*			*11334*
		материалы, изделия и конструкции	тенге			1266818
		нормативная трудоемкость	чел.-ч	79		
282	**6103-0701-0806** ***ЕСЦ РСНБ РК 2023***	**Установка конструкции стальной, остающейся в теле бетона (стойки)**	**т**	**0,1251**	**325 443**	**40713**
		из них:				
282.1		затраты на труд рабочих			257 326	32191
		в том числе оплата труда рабочих			128 092	16024
282.2		машины и механизмы			52 129	6521
		в том числе оплата труда машинистов			15 463	1934
282.3		материалы, изделия и конструкции			15 988	2000
283	**214-205-0102** ***РСНБ РК 2022***	**Труба стальная квадратная из углеродистой стали ГОСТ 13663-86 наружными размерами от 30 х 30 мм до 90 х 90 мм**	**т**	**0,1251**	**394 618**	**49367**
284	**6103-0701-0807** ***ЕСЦ РСНБ РК 2023***	**Установка детали закладной, вес до 4 кг (ЗД-1)**	**т**	**0,00416**	**1 106 263**	**4602**
		из них:				
284.1		затраты на труд рабочих			1 102 147	4585
		в том числе оплата труда рабочих			548 634	2282

1	2	3	4	5	6	7
284.2		машины и механизмы			4 116	17
		в том числе оплата труда машинистов			1 279	5
285	**214-101-0201** ***РСНБ РК 2022***	**Прокат толстолистовой горячекатаный из углеродистой стали ГОСТ 19903-2015 толщиной от 4 до 12 мм**	**т**	**0,00316**	**394 801**	**1248**
286	**214-210-0101** ***РСНБ РК 2022***	**Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	**т**	**0,001**	**391 425**	**391**
287	**6106-0302-0101** ***ЕСЦ РСНБ РК 2023***	**Монтаж стропильной фермы, подстропильной фермы: пролет до 24 м, масса до 3 т, высота до 25 м**	**т конструкций**	**0,1361**	**199 548**	**27158**
		из них:				
287.1		затраты на труд рабочих			125 735	17113
		в том числе оплата труда рабочих			62 597	8519
287.2		машины и механизмы			63 079	8585
		в том числе оплата труда машинистов			16 239	2210
287.3		материалы, изделия и конструкции			10 734	1461
288	**214-205-0102** ***РСНБ РК 2022***	**Труба стальная квадратная из углеродистой стали ГОСТ 13663-86 наружными размерами от 30 х 30 мм до 90 х 90 мм**	**т**	**0,1125**	**394 618**	**44395**
289	**214-205-0202** ***РСНБ РК 2022***	**Труба стальная прямоугольная из углеродистой стали ГОСТ 13663-86 наружными размерами от 42 х 20 мм до 90 х 60 мм**	**т**	**0,0236**	**397 669**	**9385**
290	**6111-0501-0505** ***ЕСЦ РСНБ РК 2023*** ***К=2***	**Окраска поверхности металлической огрунтованной эмалями ПФ-115**	**$м^2$**	**8,83**	**412**	**3638**
		из них:				
290.1		затраты на труд рабочих			222	1960
		в том числе оплата труда рабочих			112	989
290.2		машины и механизмы			8	71
		в том числе оплата труда машинистов			2	18
290.3		материалы, изделия и конструкции			182	1607
291	**6106-0401-0201** ***ЕСЦ РСНБ РК 2023***	**Монтаж покрытия кровельного из профилированного листа, высота здания: до 25 м**	**$м^2$**	**5,8**	**2 182**	**12656**
		из них:				
291.1		затраты на труд рабочих			1 670	9686
		в том числе оплата труда рабочих			832	4826
291.2		машины и механизмы			433	2512
		в том числе оплата труда машинистов			112	650
291.3		материалы, изделия и конструкции			79	458
292	**224-103-0719** ***РСНБ РК 2022***	**Профилированный настил оцинкованный с защитным покрытием высотой профиля 44 мм СТ РК EN 508-1-2012 толщиной стали 0,7 мм, толщиной защитного покрытия от 22 мкм до 30 мкм**	**$м^2$**	**5,8**	**3 844**	**22295**
293	**261-107-0999** ***РСНБ РК 2022***	**Шуруп-саморез оцинкованный с полусферической головкой и прессшайбой 4,8х28 мм**	**шт.**	**48**	**3**	**144**
294	**6110-0203-0201** ***ЕСЦ РСНБ РК 2023***	**Устройство покрытий мелких (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали**	**$м^2$**	**0,6**	**5 022**	**3013**
		из них:				

1	2	3	4	5	6	7
294.1		затраты на труд рабочих			4 880	2928
		в том числе оплата труда рабочих			2 453	1472
294.2		машины и механизмы			38	23
		в том числе оплата труда машинистов			8	5
294.3		материалы, изделия и конструкции			104	62
295	**224-104-0306** ***РСНБ РК 2022***	**Лист стальной оцинкованный плоский с полимерным покрытием ГОСТ Р 52146-2003 толщиной стали 0,6 мм**	**м^2**	**0,6**	**3 758**	**2255**
296	**6108-0301-0101** ***ЕСЦ РСНБ РК 2023***	**Установка блока витражного из ПВХ**	**м^2**	**14,175**	**6 411**	**90876**
		из них:				
296.1		затраты на труд рабочих			5 214	73908
		в том числе оплата труда рабочих			2 596	36798
296.2		машины и механизмы			5	71
296.3		материалы, изделия и конструкции			1 192	16897
297	**6108-0202-0103** ***ЕСЦ РСНБ РК 2023***	**Установка блока дверного из ПВХ профиля в перегородке или деревянной нерубленной стене, площадь проема до 3 м^2**	**м^2**	**2,125**	**8 212**	**17450**
		из них:				
297.1		затраты на труд рабочих			4 754	10102
		в том числе оплата труда рабочих			2 367	5030
297.2		машины и механизмы			599	1273
		в том числе оплата труда машинистов			201	427
297.3		материалы, изделия и конструкции			2 859	6075
298	**223-102-0104** ***РСНБ РК 2022***	**Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом двухкамерным, не открывающийся: глухой**	**м^2**	**14,175**	**36 353**	**515304**
299	**223-203-0502** ***РСНБ РК 2022***	**Блок дверной наружный из ПВХ профилей остекленный, с заполнением двухкамерным стеклопакетом ГОСТ 30970-2014 ДПН 21-10, однопольный**	**м^2**	**2,125**	**85 939**	**182620**
300	**1134-0108-0703** ***РСНБ РК 2022***	**Каркасы стен. Облицовка плитами ПХВ (подшивка козырька)**	**м^2 поверхности**	**0,75**	**7 775**	**5831**
		из них:				
300.1		затраты на труд рабочих			3 895	2921
		в том числе оплата труда рабочих			1 907	1430
300.2		машины и механизмы			22	17
		в том числе оплата труда машинистов			6	5
300.3		материалы, изделия и конструкции			3 858	2893
		Ограждение 1 и 2				
301	**6106-0304-0204** ***ЕСЦ РСНБ РК 2023***	**Установка ограждения металлического без поручня**	**м**	**14,1**	**3 049**	**42991**
		из них:				
301.1		затраты на труд рабочих			2 433	34305
		в том числе оплата труда рабочих			1 211	17075
301.2		машины и механизмы			247	3483

1	2	3	4	5	6	7
		в том числе оплата труда машинистов			77	1086
301.3		материалы, изделия и конструкции			369	5203
302	**222-503-0201** ***РСНБ РК 2022***	**Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы**	**т**	**0,12792**	**1 145 627**	**146549**
303	**6111-0501-0505** ***ЕСЦ РСНБ РК 2023*** ***К=2***	**Окраска поверхности металлической огрунтованной эмалями ПФ-115**	**$м^2$**	**5,88**	**412**	**2423**
		из них:				
303.1		затраты на труд рабочих			222	1305
		в том числе оплата труда рабочих			112	659
303.2		машины и механизмы			8	47
		в том числе оплата труда машинистов			2	12
303.3		материалы, изделия и конструкции			182	1070
		Покрытие				
304	**6109-0102-0104** ***ЕСЦ РСНБ РК 2023***	**Устройство подстилающих слоев с уплотнением трамбовками, щебеночных**	**$м^3$**	**1,681**	**28 501**	**47910**
		из них:				
304.1		затраты на труд рабочих			14 126	23746
		в том числе оплата труда рабочих			7 099	11933
304.2		машины и механизмы			5 234	8798
		в том числе оплата труда машинистов			1 569	2637
304.3		материалы, изделия и конструкции			5	8
304.3.1	211-201-0606	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 20-40 мм	$м^3$	2,31978	6 620	15357
305	**6109-0102-0101** ***ЕСЦ РСНБ РК 2023***	**Устройство подстилающих слоев с уплотнением трамбовками, песчаных**	**$м^3$**	**0,8405**	**22 426**	**18849**
		из них:				
305.1		затраты на труд рабочих			13 036	10957
		в том числе оплата труда рабочих			6 551	5506
305.2		машины и механизмы			2 965	2492
		в том числе оплата труда машинистов			856	719
305.3		материалы, изделия и конструкции			5	4
305.3.1	211-401-0101	Песок ГОСТ 8736-2014 природный	$м^3$	0,94136	5 732	5396
306	**6109-0102-0110** ***ЕСЦ РСНБ РК 2023***	**Устройство подстилающих слоев бетонных**	**$м^3$**	**1,56**	**54 685**	**85309**
		из них:				
306.1		затраты на труд рабочих			15 957	24893
		в том числе оплата труда рабочих			8 019	12510
306.2		машины и механизмы			15	23
306.3		материалы, изделия и конструкции			38 713	60392
307	**6109-0102-0110** ***ЕСЦ РСНБ РК 2023***	**Устройство подстилающих слоев бетонных**	**$м^3$**	**2**	**55 610**	**111220**
		из них:				
307.1		затраты на труд рабочих			15 957	31914

1	2	3	4	5	6	7
		в том числе оплата труда рабочих			8 019	16038
307.2		машины и механизмы			15	30
307.3		материалы, изделия и конструкции			39 638	79276
308	**6103-0701-0810** *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Армирование слоя подстилающего и набетонки**	**т**	**0,0429**	**66 782**	**2865**
		из них:				
308.1		затраты на труд рабочих			62 271	2671
		в том числе оплата труда рабочих			30 999	1330
308.2		машины и механизмы			4 353	187
		в том числе оплата труда машинистов			1 352	58
308.3		материалы, изделия и конструкции			158	7
309	**214-403-0101** *РСНБ РК 2022*	**Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм**	**т**	**0,0429**	**310 726**	**13330**
310	**6109-0306-0101** *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Устройство покрытий из плиток бетонных, цементных или мозаичных на цементном растворе**	**$м^2$**	**16,5**	**4 156**	**68574**
		из них:				
310.1		затраты на труд рабочих			3 276	54054
		в том числе оплата труда рабочих			1 646	27159
310.2		машины и механизмы			284	4687
		в том числе оплата труда машинистов			95	1568
310.3		материалы, изделия и конструкции			596	9834
311	**Прайс**	**Плитка тротуарная 300х300х30 мм, серая**	**$м^2$**	**16,83**	**4 250,4**	**71534**
	Раздел 16.	**Крыльцо №6 /1 шт/**				**1098185**
		из них:				
		затраты на труд рабочих	тенге			202192
		в т ом числе оплат а т руда рабочих	*т енге*			*100927*
		машины и механизмы	тенге			25948
		в т ом числе оплат а т руда машинист ов	*т енге*			*7376*
		материалы, изделия и конструкции	тенге			870049
		нормативная трудоемкость	чел.-ч	46		
312	**6103-0701-0806** *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Установка конструкции стальной, остающейся в теле бетона (стойки)**	**т**	**0,1251**	**325 443**	**40713**
		из них:				
312.1		затраты на труд рабочих			257 326	32191
		в том числе оплата труда рабочих			128 092	16024
312.2		машины и механизмы			52 129	6521
		в том числе оплата труда машинистов			15 463	1934
312.3		материалы, изделия и конструкции			15 988	2000
313	**214-205-0102** *РСНБ РК 2022*	**Труба стальная квадратная из углеродистой стали ГОСТ 13663-86 наружными размерами от 30 х 30 мм до 90 х 90 мм**	**т**	**0,1251**	**394 618**	**49367**
314	**6103-0701-0807** *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Установка детали закладной, вес до 4 кг (ЗД-1)**	**т**	**0,00416**	**1 106 263**	**4602**

1	2	3	4	5	6	7
		из них:				
314.1		затраты на труд рабочих			1 102 147	4585
		в том числе оплата труда рабочих			548 634	2282
314.2		машины и механизмы			4 116	17
		в том числе оплата труда машинистов			1 279	5
315	**214-101-0201** ***РСНБ РК 2022***	**Прокат толстолистовой горячекатаный из углеродистой стали ГОСТ 19903-2015 толщиной от 4 до 12 мм**	**т**	**0,00316**	**394 801**	**1248**
316	**214-210-0101** ***РСНБ РК 2022***	**Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	**т**	**0,001**	**391 425**	**391**
317	**6106-0302-0101** ***ЕСЦ РСНБ РК 2023***	**Монтаж стропильной фермы, подстропильной фермы: пролет до 24 м, масса до 3 т, высота до 25 м**	**т конструкций**	**0,1361**	**199 548**	**27158**
		из них:				
317.1		затраты на труд рабочих			125 735	17113
		в том числе оплата труда рабочих			62 597	8519
317.2		машины и механизмы			63 079	8585
		в том числе оплата труда машинистов			16 239	2210
317.3		материалы, изделия и конструкции			10 734	1461
318	**214-205-0102** ***РСНБ РК 2022***	**Труба стальная квадратная из углеродистой стали ГОСТ 13663-86 наружными размерами от 30 х 30 мм до 90 х 90 мм**	**т**	**0,1125**	**394 618**	**44395**
319	**214-205-0202** ***РСНБ РК 2022***	**Труба стальная прямоугольная из углеродистой стали ГОСТ 13663-86 наружными размерами от 42 х 20 мм до 90 х 60 мм**	**т**	**0,0236**	**397 669**	**9385**
320	**6111-0501-0505** ***ЕСЦ РСНБ РК 2023*** ***К=2***	**Окраска поверхности металлической огрунтованной эмалями ПФ-115**	**$м^2$**	**8,83**	**412**	**3638**
		из них:				
320.1		затраты на труд рабочих			222	1960
		в том числе оплата труда рабочих			112	989
320.2		машины и механизмы			8	71
		в том числе оплата труда машинистов			2	18
320.3		материалы, изделия и конструкции			182	1607
321	**6106-0401-0201** ***ЕСЦ РСНБ РК 2023***	**Монтаж покрытия кровельного из профилированного листа, высота здания: до 25 м**	**$м^2$**	**5,8**	**2 182**	**12656**
		из них:				
321.1		затраты на труд рабочих			1 670	9686
		в том числе оплата труда рабочих			832	4826
321.2		машины и механизмы			433	2512
		в том числе оплата труда машинистов			112	650
321.3		материалы, изделия и конструкции			79	458
322	**224-103-0719** ***РСНБ РК 2022***	**Профилированный настил оцинкованный с защитным покрытием высотой профиля 44 мм СТ РК EN 508-1-2012 толщиной стали 0,7 мм, толщиной защитного покрытия от 22 мкм до 30 мкм**	**$м^2$**	**5,8**	**3 844**	**22295**
323	**261-107-0999** ***РСНБ РК 2022***	**Шуруп-саморез оцинкованный с полусферической головкой и прессшайбой 4,8х28 мм**	**шт.**	**48**	**3**	**144**

1	2	3	4	5	6	7
324	**6110-0203-0201** ***ЕСЦ РСНБ РК 2023***	**Устройство покрытий мелких (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали**	**$м^2$**	**0,6**	**5 022**	**3013**
		из них:				
324.1		затраты на труд рабочих			4 880	2928
		в том числе оплата труда рабочих			2 453	1472
324.2		машины и механизмы			38	23
		в том числе оплата труда машинистов			8	5
324.3		материалы, изделия и конструкции			104	62
325	**224-104-0306** ***РСНБ РК 2022***	**Лист стальной оцинкованный плоский с полимерным покрытием ГОСТ Р 52146-2003 толщиной стали 0,6 мм**	**$м^2$**	**0,6**	**3 758**	**2255**
326	**6108-0301-0101** ***ЕСЦ РСНБ РК 2023***	**Установка блока витражного из ПВХ**	**$м^2$**	**10,775**	**6 411**	**69079**
		из них:				
326.1		затраты на труд рабочих			5 214	56181
		в том числе оплата труда рабочих			2 596	27972
326.2		машины и механизмы			5	54
326.3		материалы, изделия и конструкции			1 192	12844
327	**6108-0202-0103** ***ЕСЦ РСНБ РК 2023***	**Установка блока дверного из ПВХ профиля в перегородке или деревянной нерубленной стене, площадь проема до 3 $м^2$**	**$м^2$**	**2,125**	**8 212**	**17450**
		из них:				
327.1		затраты на труд рабочих			4 754	10102
		в том числе оплата труда рабочих			2 367	5030
327.2		машины и механизмы			599	1273
		в том числе оплата труда машинистов			201	427
327.3		материалы, изделия и конструкции			2 859	6075
328	**223-102-0104** ***РСНБ РК 2022***	**Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом двухкамерным, не открывающийся: глухой**	**$м^2$**	**10,775**	**36 353**	**391704**
329	**223-203-0502** ***РСНБ РК 2022***	**Блок дверной наружный из ПВХ профилей остекленный, с заполнением двухкамерным стеклопакетом ГОСТ 30970-2014 ДПН 21-10, однопольный**	**$м^2$**	**2,125**	**85 939**	**182620**
330	**1134-0108-0703** ***РСНБ РК 2022***	**Каркасы стен. Облицовка плитами ПХВ (подшивка козырька)**	**$м^2$ поверхности**	**0,55**	**7 775**	**4276**
		из них:				
330.1		затраты на труд рабочих			3 895	2142
		в том числе оплата труда рабочих			1 907	1049
330.2		машины и механизмы			22	12
		в том числе оплата труда машинистов			6	3
330.3		материалы, изделия и конструкции			3 858	2122
		Ограждение				
331	**6106-0304-0204** ***ЕСЦ РСНБ РК 2023***	**Установка ограждения металлического без поручня**	**м**	**4**	**3 049**	**12196**
		из них:				

1	2	3	4	5	6	7
331.1		затраты на труд рабочих			2 433	9732
		в том числе оплата труда рабочих			1 211	4844
331.2		машины и механизмы			247	988
		в том числе оплата труда машинистов			77	308
331.3		материалы, изделия и конструкции			369	1476
332	**222-503-0201** ***РСНБ РК 2022***	**Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы**	**т**	**0,037**	**1 145 627**	**42388**
333	**6111-0501-0505** ***ЕСЦ РСНБ РК 2023*** ***К=2***	**Окраска поверхности металлической огрунтованной эмалями ПФ-115**	**$м^2$**	**1,92**	**412**	**791**
		из них:				
333.1		затраты на труд рабочих			222	426
		в том числе оплата труда рабочих			112	215
333.2		машины и механизмы			8	16
		в том числе оплата труда машинистов			2	4
333.3		материалы, изделия и конструкции			182	349
		Покрытие				
334	**6109-0102-0104** ***ЕСЦ РСНБ РК 2023***	**Устройство подстилающих слоев с уплотнением трамбовками, щебеночных**	**$м^3$**	**0,5814**	**28 501**	**16570**
		из них:				
334.1		затраты на труд рабочих			14 126	8213
		в том числе оплата труда рабочих			7 099	4127
334.2		машины и механизмы			5 234	3043
		в том числе оплата труда машинистов			1 569	912
334.3		материалы, изделия и конструкции			5	3
334.3.1	211-201-0606	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 20-40 мм	$м^3$	0,802332	6 620	5311
335	**6109-0102-0101** ***ЕСЦ РСНБ РК 2023***	**Устройство подстилающих слоев с уплотнением трамбовками, песчаных**	**$м^3$**	**0,2907**	**22 426**	**6519**
		из них:				
335.1		затраты на труд рабочих			13 036	3790
		в том числе оплата труда рабочих			6 551	1904
335.2		машины и механизмы			2 965	862
		в том числе оплата труда машинистов			856	249
335.3		материалы, изделия и конструкции			5	1
335.3.1	211-401-0101	Песок ГОСТ 8736-2014 природный	$м^3$	0,325584	5 732	1866
336	**6109-0102-0110** ***ЕСЦ РСНБ РК 2023***	**Устройство подстилающих слоев бетонных**	**$м^3$**	**0,58**	**54 685**	**31717**
		из них:				
336.1		затраты на труд рабочих			15 957	9255
		в том числе оплата труда рабочих			8 019	4651
336.2		машины и механизмы			15	9
336.3		материалы, изделия и конструкции			38 713	22454

1	2	3	4	5	6	7
337	**6109-0102-0110** ***ЕСЦ РСНБ РК 2023***	**Устройство подстилающих слоев бетонных**	**м^3**	**0,7**	**55 610**	**38927**
		из них:				
337.1		затраты на труд рабочих			15 957	11170
		в том числе оплата труда рабочих			8 019	5613
337.2		машины и механизмы			15	11
337.3		материалы, изделия и конструкции			39 638	27747
338	**6103-0701-0810** ***ЕСЦ РСНБ РК 2023***	**Армирование слоя подстилающего и набетонки**	**т**	**0,0176**	**66 782**	**1175**
		из них:				
338.1		затраты на труд рабочих			62 271	1096
		в том числе оплата труда рабочих			30 999	546
338.2		машины и механизмы			4 353	77
		в том числе оплата труда машинистов			1 352	24
338.3		материалы, изделия и конструкции			158	3
339	**214-403-0101** ***РСНБ РК 2022***	**Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм**	**т**	**0,0176**	**310 726**	**5469**
340	**6109-0306-0101** ***ЕСЦ РСНБ РК 2023***	**Устройство покрытий из плиток бетонных, цементных или мозаичных на цементном растворе**	**м^2**	**6,6**	**4 156**	**27430**
		из них:				
340.1		затраты на труд рабочих			3 276	21622
		в том числе оплата труда рабочих			1 646	10864
340.2		машины и механизмы			284	1874
		в том числе оплата труда машинистов			95	627
340.3		материалы, изделия и конструкции			596	3934
341	**Прайс**	**Плитка тротуарная 300х300х30 мм, серая**	**м^2**	**6,732**	**4 250,4**	**28614**
	Раздел 17.	**Наружная отделка**				**17546945**
		из них:				
		затраты на труд рабочих	тенге			7983888
		в т ом числе оплат а т руда рабочих	*т енге*			*4004719*
		машины и механизмы	тенге			129661
		в т ом числе оплат а т руда машинист ов	*т енге*			*39031*
		материалы, изделия и конструкции	тенге			9433394
		нормативная трудоемкость	чел.-ч	1 667		
342	**6112-0401-0115** ***ЕСЦ РСНБ РК 2023***	**Облицовка фасада металлосайдингом, с устройством теплоизоляционного слоя, с лесов**	**м^2**	**615,6**	**8 885**	**5469606**
		из них:				
342.1		затраты на труд рабочих			8 542	5258455
		в том числе оплата труда рабочих			4 293	2642771
342.2		машины и механизмы			30	18468
		в том числе оплата труда машинистов			5	3078
342.3		материалы, изделия и конструкции			313	192683

1	2	3	4	5	6	7
343	**6112-0401-0116** ***ЕСЦ РСНБ РК 2023***	**Облицовка фасада металлосайдингом, без теплоизоляционного слоя, с лесов**	**$м^2$**	**66,8**	**5 910**	**394788**
		из них:				
343.1		затраты на труд рабочих			5 578	372610
		в том числе оплата труда рабочих			2 803	187240
343.2		машины и механизмы			19	1269
		в том числе оплата труда машинистов			3	200
343.3		материалы, изделия и конструкции			313	20908
344	**КП**	**Сайдинг Lбрус 15х240мм (0,5 мм Norman)**	**$м^2$**	**750,64**	**3 557,81**	**2670634**
345	**234-101-0204** ***РСНБ РК 2022***	**Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П 100-110**	**$м^3$**	**32,319**	**35 212**	**1138017**
346	**6112-0401-0114** ***ЕСЦ РСНБ РК 2023***	**Установка ветрогидрозащитного слоя при устройстве вентилируемого фасада, из паропроницаемой мембраны**	**$м^2$**	**615,6**	**274**	**168674**
		из них:				
346.1		затраты на труд рабочих			150	92340
		в том числе оплата труда рабочих			76	46786
346.1.1	261-105-0703	Мембрана паро-влаго-ветрозащитная паропроницаемая из однослойного полипропиленового полотна удельным весом 110 г/$м^2$	$м^2$	634,068	120	76088
347	**217-109-0103** ***РСНБ РК 2022***	**Тарельчатый держатель теплоизоляции полипропиленовый с пластмассовым стержнем из полиамида размерами 10 мм х 110 мм**	**шт.**	**3 078**	**41**	**126198**
348	**КП**	**Крепежный профиль Г-образный КПГ 60х44х3000 мм (1,2 мм, оц)**	**шт**	**1 773**	**1 949,68**	**3456783**
349	**КП**	**Крепежный кронштейн ККУ 120х95х80 мм (1,2 мм)**	**шт**	**3 416**	**162,64**	**555578**
350	**КП**	**Планка угла наружного ПУНС 75х75х3000 мм**	**шт**	**21**	**2 803,56**	**58875**
351	**КП**	**Планка угла внутреннего ПУВ 75х75х3000 мм**	**шт**	**6**	**2 803,56**	**16821**
352	**КП**	**Планка начальная сайдинга ПНС 10х20х2000 мм**	**шт**	**90**	**540,34**	**48631**
353	**КП**	**Планка стыковочная сложная 75х2000 мм**	**шт**	**51**	**2 182,13**	**111289**
354	**261-107-0999** ***РСНБ РК 2022***	**Шуруп-саморез оцинкованный с полусферической головкой и прессшайбой 4,8х28 мм**	**шт.**	**7 629**	**3**	**22887**
355	**261-107-0998** ***РСНБ РК 2022***	**Шуруп-саморез оцинкованный с полусферической головкой и прессшайбой 4,2х19 мм**	**шт.**	**13 660**	**2**	**27320**
356	**261-107-0230** ***РСНБ РК 2022***	**Заклепки с полукруглой головкой 3,2х8**	**т**	**0,001717**	**301 795**	**518**
357	**6110-0203-0201** ***ЕСЦ РСНБ РК 2023***	**Устройство покрытий мелких (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали**	**$м^2$**	**13,905**	**5 022**	**69831**
		из них:				
357.1		затраты на труд рабочих			4 880	67856
		в том числе оплата труда рабочих			2 453	34109
357.2		машины и механизмы			38	528
		в том числе оплата труда машинистов			8	111
357.3		материалы, изделия и конструкции			104	1446
358	**224-104-0308** ***РСНБ РК 2022***	**Лист стальной оцинкованный плоский с полимерным покрытием ГОСТ Р 52146-2003 толщиной стали 0,7 мм**	**$м^2$**	**13,905**	**3 353**	**46623**

1	2	3	4	5	6	7
359	**214-105-0104** ***РСНБ РК 2022***	**Прокат листовой оцинкованный углеродистый ГОСТ 14918-2020 толщиной от 1,5 до 3 мм (костыль оц.2х40мм L=150мм)**	**т**	**0,0755556**	**538 333**	**40674**
360	**6112-0401-0202** ***ЕСЦ РСНБ РК 2023***	**Устройство откоса и отлива наружных из оцинкованной стали с полимерным покрытием шириной 250 мм, отлив**	**м**	**92,7**	**2 477**	**229618**
		из них:				
360.1		затраты на труд рабочих			1 939	179745
		в том числе оплата труда рабочих			974	90290
360.2		машины и механизмы			10	927
		в том числе оплата труда машинистов			2	185
360.3		материалы, изделия и конструкции			63	5840
360.3.1	222-529-0501	Профиль направляющий Г-образный из оцинкованной стали КПГ размерами 40 мм х 40 мм	м	97,335	443	43119
361	**223-505-0102** ***СпрСЦ 11.2023***	**Отливы из оцинкованной стали с защитным покрытием покрытием 80 мкм, толщиной 0,7 мм**	**$м^2$**	**24,33375**	**9 485**	**230806**
362	**6112-0401-0201** ***ЕСЦ РСНБ РК 2023***	**Устройство откоса и отлива наружных из оцинкованной стали с полимерным покрытием шириной 250 мм, откос**	**м**	**133,5**	**4 177**	**557630**
		из них:				
362.1		затраты на труд рабочих			1 939	258856
		в том числе оплата труда рабочих			974	130029
362.2		машины и механизмы			10	1335
		в том числе оплата труда машинистов			2	267
362.3		материалы, изделия и конструкции			63	8411
362.3.1	222-529-0501	Профиль направляющий Г-образный из оцинкованной стали КПГ размерами 40 мм х 40 мм	м	140,175	443	62098
362.3.2	261-107-0605	Откосная планка шириной 250 мм из оцинкованной стали с полимерным покрытием	м	140,175	954	133727
362.3.3	261-107-0608	Планка угловая равнополочная из оцинкованного листа t-0,5 мм с полимерным покрытием, шириной полки 50 мм	м	140,175	665	93216
363	**6105-0401-0105** ***ЕСЦ РСНБ РК 2023***	**Установка и разборка лесов наружных инвентарных трубчатых для кладки и облицовки, высота до 16 м**	**$м^2$**	**782**	**2 692**	**2105144**
		из них:				
363.1		затраты на труд рабочих			2 243	1754026
		в том числе оплата труда рабочих			1 117	873494
363.2		машины и механизмы			137	107134
		в том числе оплата труда машинистов			45	35190
363.3		материалы, изделия и конструкции			312	243984

Составил Кийко Е.В.

должность, подпись (инициалы, фамилия)

Проверил Фомин П.В.

должность, подпись (инициалы, фамилия)

Ведомость материальных ресурсов и оборудования к локальной смете № 02-01-01

Составлена в текущих ценах 4 квартала 2023 г.

Номер по порядку	Код ресурса	Наименование ресурса	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7
		Материальные ресурсы				
1	223-102-0310	Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм трехстворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом двухкамерным, поворотно-откидной фурнитурой: трехэлементный - с одной поворотно-откидной створкой	$м^2$	132,766	48 321	6 415 385,89
2	224-103-0719	Профилированный настил оцинкованный с защитным покрытием высотой профиля 44 мм СТ РК EN 508-1-2012 толщиной стали 0,7 мм, толщиной защитного покрытия от 22 мкм до 30 мкм	$м^2$	1 219,21	3 844	4 686 643,24
3	215-202-0202	Брус обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 150 мм и более ГОСТ 8486-86 сорт 2	$м^3$	36,20365	110 435	3 998 150,09
4	С КП	Крепежный профиль Г-образный КПГ 60х44х3000 мм (1,2 мм, оц)	шт	1 773	1 949,68	3 456 782,64
5	234-101-0202	Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П 45-50	$м^3$	122,415088	22 149	2 711 371,78
6	С КП	Сайдинг Lбрус 15х240мм (0,5 мм Norman)	$м^2$	750,64	3 557,81	2 670 634,5
7	215-202-0702	Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 25 мм до 50 мм, толщиной от 16 мм до 50 мм ГОСТ 8486-86 сорт 2	$м^3$	22,617975	110 435	2 497 816,07
8	213-101-0101	Кирпич керамический рядовой полнотелый размерами 250 х 120 х 65 мм ГОСТ 530-2012 марки М100	1000 шт.	21,01512	110 128	2 314 353,14
9	213-101-0101	Кирпич керамический рядовой полнотелый размерами 250 х 120 х 65 мм ГОСТ 530-2012 марки М100	1000 шт.	17,379456	110 128	1 913 964,73
10	231-302-0103 *РСНБ РК 2022*	Плитка керамогранитная СТ РК 1954-2010 матовая размерами 600х600х10мм	$м^2$	476,6052	3 266	1 556 592,58
11	223-207-0102	Блок дверной стальной с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003 утепленный, двупольный	$м^2$	21,14	70 068	1 481 237,52

1	2	3	4	5	6	7
12	223-102-0104	Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом двухкамерным, не открывающийся: глухой	$м^2$	39,125	36 353	1 422 311,12
13	233-101-0111	Линолеум поливинилхлоридный ГОСТ 7251-77 на теплоизолирующей подоснове	$м^2$	320,382	4 042	1 294 984,04
14	235-301-0102	Смесь сухая для гидроизоляции бетонных и железобетонных конструкций ГОСТ 31384-2008 на цементной основе для гидроизоляции трещин, швов и стыков	кг	747,0084	1 571	1 173 550,2
15	214-405-0201	Поковки из квадратных заготовок	т	1,825301	624 577	1 140 041,02
16	234-101-0204	Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П 100-110	$м^3$	32,319	35 212	1 138 016,63
17	223-102-0101	Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом однокамерным, не открывающийся: глухой	$м^2$	35,2508	31 092	1 096 017,87
18	235-202-0118	Герметик ГОСТ 25621-83 полиуретановый однокомпонентный 750 мл(монтажная пена)	шт.	229,9860344	4 204	966 861,29
19	232-501-0301	Смесь сухая шпатлевочная на гипсовой основе М25 СТ РК 1168-2006	кг	8 499,1522	112	951 905,05
20	236-106-0404	Состав антисептический на органическом растворителе для защиты древесины паста ПАФ ЛСТ	т	0,7702215	1 174 643	904 735,27
21	215-202-0701	Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 25 мм до 50 мм, толщиной от 16 мм до 50 мм ГОСТ 8486-86 сорт 1	$м^3$	7,7955	110 435	860 896,04
22	212-402-0107	Раствор отделочный ГОСТ 28013-98 тяжелый цементно-известковый 1:1:6	$м^3$	28,278055	30 145	852 441,97
23	212-201-0104	Бетон легкий на пористых заполнителях ГОСТ 7473-2010 D1800, класса В10	$м^3$	22,42674	37 277	836 001,59
24	212-401-0106	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М150	$м^3$	27,5757	30 002	827 326,15
25	232-201-0101	Плитка керамическая глазурованная для внутренней облицовки стен, I сорта ГОСТ 6141-91 гладкая одноцветная	$м^2$	318,189	2 523	802 790,85
26	217-701-0118	Аммоний фосфорнокислый двузамещенный	т	0,4807885	1 629 070	783 238,12
27	222-503-0201	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы	т	0,647738	1 145 627	742 066,14
28	224-104-0308	Лист стальной оцинкованный плоский с полимерным покрытием ГОСТ Р 52146-2003 толщиной стали 0,7 мм	$м^2$	170,845	3 353	572 843,29
29	215-204-0101	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 16 мм ГОСТ 8486-86 сорт 1	$м^3$	5,197	108 929	566 104,01
30	С КП	Крепежный кронштейн ККУ 120х95х80 мм (1,2 мм)	шт	3 416	162,64	555 578,24

1	2	3	4	5	6	7
31	223-203-0502	Блок дверной наружный из ПВХ профилей остекленный, с заполнением двухкамерным стеклопакетом ГОСТ 30970-2014 ДПН 21-10, однопольный	$м^2$	6,375	85 939	547 861,12
32	215-204-0302	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 25 мм ГОСТ 8486-86 сорт 2	$м^3$	5,004	108 929	545 080,72
33	214-201-0102	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 8509-93 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм	т	1,0973	454 730	498 975,23
34	236-104-0105	Растворитель для разбавления лакокрасочных материалов и для промывки оборудования	кг	404,776	1 223	495 041,05
35	223-201-0102	Блок дверной внутренний с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92 однопольный с глухими полотнами ДГ 21-7П, ДГ 21-8П	$м^2$	31,5	14 746	464 499
36	217-108-0101	Гвоздь ГОСТ 283-75 строительный	кг	561,0656204	826	463 440,2
37	224-106-0207	Держатель желоба водосточного круглого сечения металлический оцинкованный с полимерным покрытием диаметром 185 мм	шт.	337	1 375	463 375
38	223-203-0307	Блок дверной внутренний из ПВХ профилей комбинированный со светопрозрачным заполнением верхней части однокамерным стеклопакетом и глухим заполнением нижней части полотна ГОСТ 30970-2014 ДПВ 24-15, двупольный	$м^2$	6,9472	61 236	425 418,74
39	212-401-0203	Раствор кладочный цементно-известковый ГОСТ 28013-98 марки М50	$м^3$	12,8664	32 971	424 218,07
40	224-106-0201	Желоб водосточный металлический оцинкованный с полимерным покрытием круглого сечения диаметром 185 мм	м	203,5	2 041	415 343,5
41	261-107-0846	Пластики бумажнослоистые с одной декоративной стороной, толщина 2 мм	1000 $м^2$	0,1069655	3 715 098	397 387,32
42	215-302-0101	Плита ДВП мокрого способа производства мягкая М-1 СТ РК EN 622-4-2012 толщиной 12 мм	1000 $м^2$	0,6451614	599 478	386 760,07
43	212-101-0401	Бетон тяжелый класса В10 ГОСТ 7473-2010 без добавок	$м^3$	12,049056	31 452	378 966,91
44	223-102-0204	Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом однокамерным, поворотной фурнитурой: двухэлементный с поворотными створками	$м^2$	6,9	54 836	378 368,4
45	216-201-0602	Битум нефтяной кровельный ГОСТ 9548-74 марки БНК 45/180	т	1,4162501	264 603	374 744,03
46	214-202-0102	Балка двутавровая горячекатаная с параллельными гранями полок нормальная из углеродистой стали ГОСТ 26020-83 № 20Б-35Б	т	0,8883	414 939	368 590,31
47	261-105-0179	Холст стекловолокнистый	10 $м^2$	74,281	4 934	366 502,45
48	214-209-0802	Проволока сварочная легированная марки СВ-10НМА с неомедненной поверхностью ГОСТ 2246-70 диаметром 4 мм	кг	170,5307462	2 146	365 958,98

1	2	3	4	5	6	7
49	223-203-0306	Блок дверной внутренний из ПВХ профилей комбинированный со светопрозрачным заполнением верхней части однокамерным стеклопакетом и глухим заполнением нижней части полотна ГОСТ 30970-2014 ДПВ 21-13, двупольный	$м^2$	5,408	62 252	336 658,82
50	212-401-0203	Раствор кладочный цементно-известковый ГОСТ 28013-98 марки М50	$м^3$	9,43747	32 971	311 162,82
51	236-202-0301	Краска водоэмульсионная СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	т	1,208115	250 310	302 403,27
52	224-106-0202	Труба водосточная металлическая оцинкованная с полимерным покрытием круглого сечения диаметром 150 мм	м	101	2 789	281 689
53	214-205-0102	Труба стальная квадратная из углеродистой стали ГОСТ 13663-86 наружными размерами от 30 х 30 мм до 90 х 90 мм	т	0,7128	394 618	281 283,71
54	224-105-0112	Планка конька круглого для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80	м	164,58	1 485	244 401,3
55	223-501-0107	Доска подоконная из ПВХ профилей ГОСТ 23166-2021 не ламинированная шириной 450 мм	м	101,86	2 397	244 158,42
56	С Прайс	Плитка тротуарная 300х300х30 мм, серая	$м^2$	54,774	4 250,4	232 811,41
57	С КП	Комплект фурнитуры Santil (замок, 2 петли, 2 верхних держателя, 2 ножки, 8 уголков)	комплект	4	58 081	232 324
58	223-505-0102	Отливы из оцинкованной стали с защитным покрытием покрытием 80 мкм, толщиной 0,7 мм	$м^2$	24,33375	9 485	230 805,62
59	212-101-0601	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок	$м^3$	6,9666	32 359	225 432,21
60	222-203-0404	Плита перекрытий многопустотная непрерывного формования ПБ под расчетную нагрузку 8 кПа ГОСТ 9561-2016	$м^2$	17,284	13 042	225 417,93
61	235-301-0101	Смесь сухая для гидроизоляции бетонных и железобетонных конструкций ГОСТ 31384-2008 проникающая на цементной основе с гидроизолирующими и уплотняющими свойствами для поверхности	кг	99,7968	2 185	218 056,01
62	223-503-0401	Сетка антимоскитная	$м^2$	41,11	4 971	204 357,81
63	212-401-0106	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М150	$м^3$	6,77248	30 002	203 187,94
64	222-519-0601	Стальные детали лесов	т	0,28934	691 272	200 012,64
65	222-102-0108	Перемычка железобетонная брусковая ПБ под расчетную нагрузку 37 кН/м ГОСТ 948-84	$м^3$	1,35	145 925	196 998,75
66	214-101-0201	Прокат толстолистовой горячекатаный из углеродистой стали ГОСТ 19903-2015 толщиной от 4 до 12 мм	т	0,49064	394 801	193 705,16
67	211-301-0204	Гравий для строительных работ М600 СТ РК 1284-2004 фракция 20-40 мм	$м^3$	24,832	7 796	193 590,27

1	2	3	4	5	6	7
68	224-105-0101	Планка ендовы нижней для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80	м	64,7	2 919	188 859,3
69	212-101-2013	Бетон тяжелый класса В15, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 F150, W4	$м^3$	5,9276	31 227	185 101,17
70	234-102-0103	Плита теплоизоляционная из вспененного полистирола ГОСТ 15588-2014 с добавкой антипирена марки ПСБ-С-35	$м^3$	5,1285	34 925	179 112,86
71	223-503-0105	Наличник дверной из жесткого поливинилхлорида	м	228,462	680	155 354,16
72	217-103-0207	Анкер химический HVU2 M12X110	шт.	48	2 941	141 168
73	224-204-0113	Уплотнитель кровельный профильный ГОСТ 10174-90	м	405,6758	339	137 524,1
74	261-107-0605	Откосная планка шириной 250 мм из оцинкованной стали с полимерным покрытием	м	140,175	954	133 726,95
75	217-109-0103	Тарельчатый держатель теплоизоляции полипропиленовый с пластмассовым стержнем из полиамида размерами 10 мм х 110 мм	шт.	3 078	41	126 198
76	224-106-0210	Соединитель желоба водосточного металлический оцинкованный с полимерным покрытием круглого сечения диаметром 185 мм	шт.	66	1 911	126 126
77	211-201-0607	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 40-80 (70) мм	$м^3$	20,147	6 154	123 984,64
78	233-204-0102	Плинтус поливинилхлоридный ГОСТ 19111-2001	м	556,106	214	119 006,68
79	215-204-0502	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более ГОСТ 8486-86 сорт 2	$м^3$	1,092	108 929	118 950,47
80	261-107-0225	Дюбели монтажные 10 мм х 130 мм (10х132, 10х150) мм ГОСТ 28456-90	шт.	3 412	34	116 008
81	С КП	Планка стыковочная сложная 75х2000 мм	шт	51	2 182,13	111 288,63
82	214-205-0202	Труба стальная прямоугольная из углеродистой стали ГОСТ 13663-86 наружными размерами от 42 х 20 мм до 90 х 60 мм	т	0,2798	397 669	111 267,79
83	236-101-0116	Грунтовка водно-дисперсионная акриловая глубокого проникновения для внутренних и наружных работ СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	кг	339,7938	326	110 772,78
84	214-403-0101	Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм	т	0,35345	310 726	109 826,1
85	215-206-0401	Опилки древесные	$м^3$	15,941376	6 701	106 823,16
86	223-207-0104	Блок дверной стальной с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003 двупольный	$м^2$	2,43	43 583	105 906,69
87	235-101-0603	Рубероид кровельный с пылевидной посыпкой ГОСТ 10923-93 марки РКП-350Б	$м^2$	343,90394	307	105 578,51

1	2	3	4	5	6	7
88	222-529-0501	Профиль направляющий Г-образный из оцинкованной стали КПГ размерами 40 мм х 40 мм	м	237,51	443	105 216,93
89	223-201-0103	Блок дверной внутренний с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92 однопольный с глухими полотнами ДГ 21-9П, ДГ 21-10П	$м^2$	8,82	11 629	102 567,78
90	223-503-0505	Клин пластиковый монтажный	шт.	407,44	248	101 045,12
91	235-102-0101	Гидроизол гидроизоляционный ГИ-Г ГОСТ 7415-86	$м^2$	229,488	435	99 827,28
92	241-703-0401	Прокладка паронитовая ГОСТ 481-80 ПОН 0,4-1,5	кг	49,67872	1 958	97 270,93
93	232-502-0101	Смесь сухая клеевая СТ РК 1168-2006 базовая для плитки	кг	1 328,2	72	95 630,4
94	261-107-0608	Планка угловая равнополочная из оцинкованного листа t-0,5 мм с полимерным покрытием, шириной полки 50 мм	м	140,175	665	93 216,38
95	235-201-0901	Мастика каучуко-битумная для холодного применения ГОСТ 30693-2000	кг	157,05	593	93 130,65
96	214-208-0102	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 шириной от 28 до 70 мм, толщиной от 4 до 60 мм	т	0,242788	374 151	90 839,37
97	214-210-0102	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 25 мм	т	0,24929	364 106	90 767,98
98	235-104-0301	Пленка полиэтиленовая ГОСТ 10354-82 толщина 0,15 мм	1000 $м^2$	0,4666448	190 753	89 013,9
99	235-201-0501	Мастика битумно-латексная холодного применения ГОСТ 30307-95 для кровельных работ и гидроизоляции	кг	37,2856	2 381	88 777,01
100	217-106-0102	Шуруп ГОСТ 1147-80 кровельный с резиновой прокладкой оцинкованный	кг	63,3564428	1 398	88 572,31
101	224-106-0208	Держатель трубы водосточной круглого сечения металлический оцинкованный с полимерным покрытием диаметром 150 мм	шт.	80	1 094	87 520
102	224-106-0203	Колено трубы водосточной металлическое оцинкованное с полимерным покрытием круглого сечения диаметром 150 мм	шт.	51	1 651	84 201
103	214-402-0103	Сетка проволочная тканая с квадратными ячейками, без покрытия ГОСТ 3826-82 размерами 5 мм х 5 мм х 1,6 мм	$м^2$	78,461635	1 069	83 875,49
104	217-701-0101	Мука андезитовая кислотоупорная	т	0,9508461	88 056	83 727,7
105	261-105-0703	Мембрана паро-влаго-ветрозащитная паропроницаемая из однослойного полипропиленового полотна удельным весом 110 г/$м^2$	$м^2$	634,068	120	76 088,16
106	214-403-0101	Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм	т	0,23629	310 726	73 421,45
107	232-402-0101	Галтель из пенополистирола гладкая шириной от 20 до 50 мм	м	665,91	106	70 586,46
108	С Прайс	Плита ЛДСП 2,75х1,83 м толщ.16мм	шт	6	11 132	66 792

1	2	3	4	5	6	7
109	222-102-0102	Перемычка железобетонная брусковая ПБ под расчетную нагрузку 2 кН/м ГОСТ 948-84	$м^3$	0,494	122 936	60 730,38
110	224-106-0204	Воронка выпускная металлическая оцинкованная с полимерным покрытием круглого сечения диаметром 150 мм	шт.	17	3 541	60 197
111	С КП	Планка угла наружного ПУНС 75х75х3000 мм	шт	21	2 803,56	58 874,76
112	223-102-0106	Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом двухкамерным, поворотно-откидной фурнитурой: одноэлементный поворотно-откидной	$м^2$	0,825	65 847	54 323,78
113	С КП	Планка начальная сайдинга ПНС 10х20х2000 мм	шт	90	540,34	48 630,6
114	211-201-0606	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 20-40 мм	$м^3$	7,048212	6 620	46 659,16
115	218-103-0203	Бумага шлифовальная двухслойная с зернистостью 40/25 ГОСТ 13344-79	$м^2$	10,51014	4 057	42 639,64
116	222-102-0105	Перемычка железобетонная брусковая ПБ под расчетную нагрузку 8 кН/м ГОСТ 948-84	$м^3$	0,32	130 529	41 769,28
117	261-601-0202	Щиты настила	$м^2$	9,384	4 410	41 383,44
118	214-105-0104 *РСНБ РК 2022*	Прокат листовой оцинкованный углеродистый ГОСТ 14918-2020 толщиной от 1,5 до 3 мм (костыль оц.2х40мм L=150мм)	т	0,0755556	538 333	40 674,07
119	С КП	Кровельная уплотнительная манжета прямая d=100 мм	шт	4	9 620,33	38 481,32
120	217-301-0105	Электрод типа Э38, Э42, Э46, Э50 ГОСТ 9467-75, марки АНО-4 диаметром 4 мм	кг	16,76498	2 284	38 291,21
121	223-201-0104	Блок дверной внутренний с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92 однопольный с глухими полотнами ДГ 21-12П, ДГ 24-10П, ДГ 24-12П	$м^2$	2,94	12 104	35 585,76
122	211-201-0601	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 5-10 мм	$м^3$	4,408	8 039	35 435,91
123	211-401-0101	Песок ГОСТ 8736-2014 природный	$м^3$	5,779268	5 732	33 126,76
124	214-210-0201	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,09603	343 657	33 001,38
125	232-504-0101	Смесь сухая для затирки швов плиток СТ РК 1168-2006 белая	кг	124,78	253	31 569,34
126	224-103-0222	Профилированный настил оцинкованный с защитным покрытием высотой профиля 21 мм СТ РК EN 508-1-2012 толщиной стали 0,7 мм, толщиной защитного покрытия от 22 мкм до 30 мкм	$м^2$	8	3 934	31 472
127	223-503-0504	Лента бутиловая	м	347,95978	89	30 968,42

1	2	3	4	5	6	7
128	236-202-0605	Краска водно-дисперсионная для огнезащиты СТ РК 615-1-2011 термовспучивающаяся для конструкций из древесины, обработка при Т от -10°С до +40°С, 1 группа огнезащитной эффективности, КЕДРОFF Зимний	кг	35,476	870	30 864,12
129	236-202-1012	Краска аэрозольная, объемом 400 мл	шт.	24,0513	1 267	30 473
130	214-210-0601	Проволока из низкоуглеродистой стали холоднотянутая периодического профиля Вр1 ГОСТ 6727-80 диаметром от 3 до 5 мм	т	0,092565	328 464	30 404,27
131	235-202-0116	Герметик ГОСТ 25621-83 полиуретановый двухкомпонентный сверхнизковязкий для герметизации швов	кг	4,8768	6 148	29 982,57
132	233-202-0101	Плитка керамическая ГОСТ 6787-2001 глазурованная одноцветная толщиной от 7,5 мм до 13 мм	$м^2$	20,502	1 416	29 030,83
133	236-203-0109	Эмаль СТ РК ГОСТ Р 51691-2003 ПФ-115	т	0,0309762	902 233	27 947,75
134	261-107-0998 *РСНБ РК 2022*	Шуруп-саморез оцинкованный с полусферической головкой и прессшайбой 4,2х19 мм	шт.	13 660	2	27 320
135	231-302-0101	Плитка керамогранитная СТ РК 1954-2017 матовая размерами 300х300х8мм	$м^2$	7,94	3 147	24 987,18
136	235-201-0601	Мастика битумная кровельная для горячего применения ГОСТ 2889-80 марки МБК-Г	кг	97,15	245	23 801,75
137	261-107-0999 *РСНБ РК 2022*	Шуруп-саморез оцинкованный с полусферической головкой и прессшайбой 4,8х28 мм	шт.	7 908	3	23 724
138	223-503-0503	Лента ПСУЛ	м	80,2605834	259	20 787,49
139	217-501-0106	Хризотил ГОСТ 12871-2013 марки 6К-30	т	0,0571924	360 906	20 641,08
140	261-201-0604	Бумага шлифовальная ГОСТ 6456-82	кг	51,535	398	20 510,93
141	215-203-0402	Доска необрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, любой ширины, толщиной от 32 мм до 40 мм ГОСТ 8486-86 сорт 2	$м^3$	0,2427	81 219	19 711,85
142	223-503-0502	Лента бутиловая диффузионная	м	160,27793	121	19 393,63
143	214-209-0210	Проволока стальная термически обработанная, оцинкованная ГОСТ 3282-74 диаметром 3 мм	кг	25,6164	705	18 059,56
144	217-101-0107	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 строительный	т	0,011733	1 510 113	17 718,17
145	217-301-0107	Электрод типа Э38, Э42, Э46, Э50 ГОСТ 9467-75, марки АНО-4 диаметром 6 мм	кг	10,416	1 661	17 300,98
146	261-107-0996	Заклепка вытяжная комбинированная, алюминиевая головка, стальной стержень	кг	8,5914082	1 995	17 139,86
147	261-105-0624	Клей Бустилат	кг	38,33739	442	16 945,13
148	С КП	Планка угла внутреннего ПУВ 75х75х3000 мм	шт	6	2 803,56	16 821,36

1	2	3	4	5	6	7
149	223-502-0201 *РСНБ РК 2022*	Петля ГОСТ 5088-2005 Петля накладная ПН1, ПН2, ПН3	шт.	32	508	16 256
150	218-103-0201	Ветошь	кг	13,96636	1 103	15 404,9
151	217-701-0117	Сульфат аммония	т	0,1232195	120 106	14 799,4
152	217-101-0401	Болт анкерный ГОСТ ISO 8992-2015 оцинкованный	кг	9,194657	1 590	14 619,5
153	241-104-0106	Труба стальная электросварная холоднодеформированная из углеродистой стали ГОСТ 10707-80 оцинкованная снаружи размерами 35х1,5 мм	м	6,08	2 074	12 609,92
154	212-401-0104	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М100	$м^3$	0,4407	28 188	12 422,45
155	261-201-0342	Шпатлевка клеевая ГОСТ 10277-90	кг	107,0755	116	12 420,76
156	261-105-0601	Герметик силиконовый, 310 мл	шт.	9,7266	1 253	12 187,43
157	214-210-0101	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,02782	391 425	10 889,44
158	211-201-0604	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 10-20 мм	$м^3$	1,368	7 924	10 840,03
159	234-201-0106	Мат минераловатный базальтовый прошивной ГОСТ 21880-2011 из тонкого волокна без обкладочного материала МБТВ 125	$м^3$	0,20336	50 117	10 191,79
160	211-401-0101	Песок ГОСТ 8736-2014 природный	$м^3$	1,756944	5 732	10 070,8
161	223-502-0501	Шпингалет ГОСТ 5090-2016 врезной ШВ	шт.	16	545	8 720
162	261-107-0629 *РСНБ РК 2022*	Ручка-скоба	шт.	8	1 090	8 720
163	222-529-0201	Профиль ПП для гипсокартона, оцинкованный СТ РК 2621-2015 размерами 60 мм х 27 мм, толщиной стали от 0,4 до 0,45 мм	м	38,61112	218	8 417,22
164	261-201-0305	Грунтовка пентафталевая, ПФ-0142 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,0075104	1 093 471	8 212,38
165	217-701-0215	Контакт Петрова керосиновый	т	0,076003	107 485	8 169,18
166	236-202-1010	Краска огнезащитная ГОСТ Р 53295-2009	кг	2,6341	2 695	7 098,9
167	217-105-0102	Дюбель полипропиленовый универсальный с шурупами	кг	6,23572	1 136	7 083,78
168	218-101-0101	Щиты из досок, толщина 25 мм	$м^2$	2,28928	3 059	7 002,91

1	2	3	4	5	6	7
169	224-104-0306	Лист стальной оцинкованный плоский с полимерным покрытием ГОСТ Р 52146-2003 толщиной стали 0,6 мм	$м^2$	1,8	3 758	6 764,4
170	222-102-0101	Перемычка железобетонная брусковая ПБ под расчетную нагрузку 1 кН/м ГОСТ 948-84	$м^3$	0,044	142 219	6 257,64
171	212-402-0103	Раствор отделочный ГОСТ 28013-98 тяжелый цементный 1:3	$м^3$	0,1588	30 357	4 820,69
172	217-108-0201	Гвоздь кровельный ГОСТ 283-75 оцинкованный	кг	7,733	542	4 191,29
173	212-101-1101	Бетон тяжелый класса В30 ГОСТ 7473-2010 без добавок	$м^3$	0,107	37 802	4 044,81
174	218-103-0206	Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 $м^2$	0,515088	7 007	3 609,22
175	217-108-0302	Гвоздь толевый ГОСТ 283-75 неоцинкованный	кг	7,2258	484	3 497,29
176	236-104-0102	Уайт-спирит ГОСТ 3134-78	т	0,0048185	705 879	3 401,29
177	216-103-0101	Гипсовое вяжущее ГОСТ 125-2018 марки Г-3	т	0,094335	35 441	3 343,33
178	217-301-0207	Электрод типа Э38, Э42, Э46, Э50 ГОСТ 9467-75, марки АНО-6 диаметром 6 мм	кг	1,459392	2 289	3 340,55
179	217-106-0105	Шуруп ГОСТ 1147-80 с полукруглой головкой	кг	2,59625	1 251	3 247,91
180	215-203-0202	Доска необрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, любой ширины, толщиной от 19 мм до 22 мм ГОСТ 8486-86 сорт 2	$м^3$	0,03864	81 097	3 133,59
181	215-204-0503	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более ГОСТ 8486-86 сорт 3	$м^3$	0,027448	108 929	2 989,88
182	217-603-0104	Вода техническая	$м^3$	88,3790952	33	2 916,51
183	222-526-0106	Конструктивные элементы вспомогательного назначения с преобладанием профильного проката собираемые из двух и более деталей, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке	т	0,0021891	1 170 419	2 562,15
184	217-105-0103	Дюбель полипропиленовый гвоздевой со стальным оцинкованным стержнем	кг	2,00928	1 086	2 182,08
185	214-203-0103	Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок из углеродистой стали ГОСТ 8240-97 № 22У-40У	т	0,0036979	587 941	2 174,15
186	222-529-0101	Профиль направляющий ПН для гипсокартона, оцинкованный СТ РК 2621-2015 размерами 28 мм х 27 мм, толщиной стали от 0,4 до 0,45 мм	м	13,99848	144	2 015,78
187	261-103-0102	Детали лесов деревянные ГОСТ 8242-88	$м^3$	0,04692	42 738	2 005,27
188	216-101-0101	Портландцемент бездобавочный СТ РК 3716-2021 ПЦ 400-Д0	т	0,076125	24 399	1 857,37
189	215-203-0404	Доска необрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, любой ширины, толщиной от 32 мм до 40 мм ГОСТ 8486-86 сорт 4	$м^3$	0,0186428	81 219	1 514,15

1	2	3	4	5	6	7
190	236-104-0103	Растворитель Р-4 ГОСТ 7827-74	т	0,001316	1 054 789	1 388,13
191	232-504-0102	Смесь сухая для затирки швов плиток СТ РК 1168-2006 серая	кг	6,834	177	1 209,62
192	215-202-0603	Брусок обрезной хвойных пород длиной от 2 м до 3,75 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 3	$м^3$	0,0103708	110 435	1 145,3
193	261-107-0201	Болты специальные для крепления с гайками и шайбами диаметром от М12 до М16 СТ РК ИСО 4759-1-2010	т	0,002634	408 199	1 075,2
194	217-101-0301	Болт самоанкерующийся распорный ГОСТ 28778-90 М10х100	шт.	30	33	990
195	222-530-0101	Подвес прямой для ПП-профиля размерами 60 мм х 27 мм	шт.	20,782	47	976,75
196	214-105-0103	Прокат листовой оцинкованный углеродистый ГОСТ 14918-2020 толщиной от 0,8 до 1,2 мм	т	0,0017712	538 333	953,5
197	215-204-0303	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 25 мм ГОСТ 8486-86 сорт 3	$м^3$	0,008176	108 929	890,6
198	217-603-0103	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	$м^3$	2,62165	337	883,5
199	217-605-0101	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	$м^3$	2,0020458	361	722,74
200	222-525-0102	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей средняя масса сборочной единицы от 0,1 до 0,5 т	т	0,0006225	1 100 829	685,28
201	222-531-0101	Соединитель одноуровневый для ПП-профиля размерами 60 мм х 27 мм	шт.	6,86296	97	665,71
202	261-107-0397	Ксилол нефтяной марки А ГОСТ 9410-78	т	0,0017031	380 806	648,54
203	261-107-0998	Шуруп-саморез оцинкованный с полусферической головкой и прессшайбой 4,2х16 мм	шт.	309,894	2	619,79
204	236-101-0107	Грунтовка глифталевая ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,0007812	760 526	594,1
205	217-106-0103	Шуруп ГОСТ 1147-80 для крепления гипсокартона и деревянных изделий	кг	0,37492	1 515	568
206	212-401-0102	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М50	$м^3$	0,0207	25 467	527,17
207	216-101-0102	Портландцемент бездобавочный СТ РК 3716-2021 ПЦ 500-Д0	т	0,0182448	28 805	525,54
208	261-107-0230 *РСНБ РК 2022*	Заклепки с полукруглой головкой 3,2х8	т	0,001717	301 795	518,18
209	214-214-0108	Канат стальной двойной свивки типа ТК конструкции 6х37(1+6+12+18)+1 о.с., оцинкованный, из проволоки марки В, маркировочная группа 1770 Н/мм2, диаметром 5 мм	10 м	0,040346	10 602	427,75
210	261-107-0747	Резина прессованная	кг	0,27664	1 505	416,34

1	2	3	4	5	6	7
211	214-406-0101	Лента стальная упаковочная, мягкая, нормальной точности 0,7х20-50 мм ГОСТ 3560-73	кг	1,25952	286	360,22
212	218-103-0207	Канаты пеньковые пропитанные ГОСТ 30055-93	т	0,0002516	1 352 536	340,3
213	215-202-0502	Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 2	$м^3$	0,002975	110 435	328,55
214	215-202-0501	Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 1	$м^3$	0,002533	110 435	279,73
215	217-605-0104	Пропан-бутан, смесь техническая ГОСТ Р 52087-2018	кг	0,6025624	228	137,38
216	217-106-0104	Шуруп ГОСТ 1147-80 для крепления металлического профиля	кг	0,0704	1 674	117,85
217	214-209-0206	Проволока стальная термически обработанная, оцинкованная ГОСТ 3282-74 диаметром 1,6 мм	кг	0,132512	737	97,66
218	216-102-0301	Известь строительная негашеная комовая ГОСТ 9179-2018 сорт 1	т	0,00146	64 460	94,11
219	216-101-0501	Портландцемент сульфатостойкий с минеральными добавками ГОСТ 22266-2013 ССПЦ400-Д20	т	0,003176	27 835	88,4
220	214-301-0205	Лист алюминиевый ГОСТ 21631-76 марка АД1Н, толщиной 1 мм	кг	0,02624	2 450	64,29
221	214-209-0204	Проволока стальная термически обработанная, оцинкованная ГОСТ 3282-74 диаметром 1,1 мм	кг	0,0975192	566	55,2
222	217-102-0104	Винт ГОСТ ISO 8992-2015 самонарезающий оцинкованный	т	0,0000053	2 358 157	12,38
223	261-107-0383	Сольвент каменноугольный технический, марка Б ГОСТ 1928-79	т	0,0000557	151 769	8,45
224	261-107-0326	Стеклопакеты двухслойные из неполированного стекла толщиной 4 мм ГОСТ 24866-2014	$м^2$	-5,87	9 951	-58 412,37
		Итого материальные ресурсы	**тенге**			**69 517 691**
		Всего по ведомости:	**тенге**			**69 517 691,29**

ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ
==========

1 Э6010'Q8A0Д0Ж5'Ц8Н2ХМШ1В1+Б''15.6'''''*
2 Ю''Капитальный ремонт здания бывшего торгового центра с переоборудованием в культурно-досуговый центр в с. Преснoредуть Жамбылского района СКО'23-10/2023' 02-01'Здание культурно-досугового центра'АС'2'02-01-01'Архитектурно-строительная часть'РП №23-10/2023-АС'Фомин П.В.'в текущих ценах 4 квартала 2023 г.*
3 F(49)'Использовать минимальную сметную цену=Да'Источник финансирования=Бюджет'Учет климатических условий=Нет'Подбор высоты строк=Да'construction=Капитальный ремонт здания бывшего торгового центра с переоборудованием в культурно-досуговый центр в с. Преснoредуть Жамбылского района СКО'construction-cipher=23-10/2023'object=Здание культурно-досугового центра'object-cipher=02-01*
4 РСтены*
5 Е12-030101-1901'23,88+12,93+1,34+15,16+0,3''Участки стен отдельные и проемы простые. Кладка и заделка кирпичом'м3 кладки*
6 У6105-0401-0103'(244,05+109,4).0,001''Армирование при кладке стен и других конструкций'т*
7 Е12-030101-1401(РС102633РС100641)'45+8,5''Стены кирпичные. Заделка трещин цементным раствором (плит, балок, перемычек)'м трещин*
8 У6104-0301-0110(РМ295547)'19+2+5''Укладка перемычек, масса до 0,3 т'шт.*
9 У6104-0301-0111(РМ295547)'9''Укладка перемычек, массой от 0,3 до 0,7 т'шт.*
10 С1222-102-0101'2.0,022''Перемычка железобетонная брусковая ПБ под расчетную нагрузку 1 кН/м ГОСТ 948-84'м3*
11 С1222-102-0102'0,026.19''Перемычка железобетонная брусковая ПБ под расчетную нагрузку 2 кН/м ГОСТ 948-84'м3*
12 С1222-102-0105'0,064.5''Перемычка железобетонная брусковая ПБ под расчетную нагрузку 8 кН/м ГОСТ 948-84'м3*
13 С1222-102-0108'0,15.9''Перемычка железобетонная брусковая ПБ под расчетную нагрузку 37 кН/м ГОСТ 948-84'м3*
14 Е11-460101-0701(РС295587)'(101,02+51).6.0,001''Колонны эстакад железобетонные. Усиление стальными обоймами'т усиления*
15 С1214-201-0102'101,02.6.0,001''Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 8509-93 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм'т*
16 С1214-101-0201'51.6.0,001''Прокат толстолистовой горячекатаный из углеродистой стали ГОСТ 19903-2015 толщиной от 4 до 12 мм'т*
17 У6111-0501-0213'21,31''Огрунтовка поверхности металлической грунтовкой за 1 раз ПФ-0142'м2*
18 У6111-0501-0505(Н5.2)(Н52.2)(Н53.2) #К=2'21,31''Окраска поверхности металлической огрунтованной эмалями ПФ-115'м2*
19 РПокрытие*
20 У6104-0401-0106(РМ295547)'2''Установка панелей перекрытий с опиранием на две стороны для строительства в районах с сейсмичностью до 6 баллов, площадь до 10 м2'шт.*
21 С1222-203-0404'5,8.1,49.2''Плита перекрытий многопустотная непрерывного формования ПБ под расчетную нагрузку 8 кПа ГОСТ 9561-2016'м2*
22 РКрыша*
23 У6105-0201-0101(РМ102640РМ102641)(РМ295491РМ102867)'21,9''Кладка стены наружной однослойной из кирпича, простой (парапет из кирпича КР-р-по 250х120х65 мм М100, р-р М50)'м3*
24 У6105-0201-0602(РМ295492РМ102867)'1,35''Кладка столба прямоугольного неармированного'м3*
25 У6103-0701-0807(РМ304013)'187.(0,55+0,495).0,001+322.0,754.0,001''Установка детали закладной, вес до 4 кг (ерш, скрутка, Т-образный костыль)'т*
26 С1214-210-0102'187.0,55.0,001''Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 25 мм'т*
27 С1214-210-0601'187.0,495.0,001''Проволока из низкоуглеродистой стали холоднотянутая периодического профиля Вр1 ГОСТ 6727-80 диаметром от 3 до 5 мм'т*
28 С1214-208-0102'322.0,754.0,001''Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 шириной от 28 до 70 мм, толщиной от 4 до 60 мм'т*
29 Н43=742,81*
30 У6111-0402-0105(РМ295715)'1''Утепление покрытия плитами из легких (ячеистых) бетонов или фибролита насухо'м2 утепляемого покрытия*
31 С1234-101-0202'0,16.1,03''Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П 45-50'м3*
32 У6111-0403-0203(РС314909)'1''Устройство слоя из стеклохолста насухо/прим/'м2*
33 С1261-105-0179'1''Холст стекловолокнистый'10 м2*
34 Н43=1*
35 У6111-0402-0303'194,3''Устройство пароизоляции прокладной в один слой (по периметру наружных стен в=1м)'м2*
36 У6107-101-214(РС131541)(РС131542)(РС131578)(РС135545РС135535)'8,71+7,19+1,88+0,94+1,89+1,77+0,68+0,78+0,35+3,74+1,81+0,223+7,5+1,05''Установка стропилы с изготовлением'м3*
37 У6107-0101-0202(РС131578)(РС131600)'3,29''Укладка прогона по фермам из досок'м3*
38 С1215-202-0202'(8,71+7,19+1,88+0,94+1,89+1,77+0,68+0,78+0,35+3,29+3,74+1,81+0,223).1,05''Брус обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 150 мм и более ГОСТ 8486-86 сорт 2'м3*
39 С1215-202-0702'7,5.1,05''Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 25 мм до 50 мм

, толщиной от 16 мм до 50 мм ГОСТ 8486-86 сорт 2'м
3*
40 С1215-204-0502'1,04.1,05''Доска обрезная хвойных пород
длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщ
иной 44 мм и более ГОСТ 8486-86 сорт 2'м3*
41 У6107-0101-0212(РС131654РС131632)'80,9''Укладка досок
ходовых'м*
42 У6107-115-104'8,71+7,19+1,88+0,94+1,89+1,77+0,68+0,78+
0,35+3,29+3,74+1,81+0,223+7,5+1,05+1,04''Покрытие
огнезащитным составом фермы, арки, балки, стропилы
, мауэрлата'м3*
43 У6107-0102-0205(РС131586)(РС131589)(РС133140)'144,9''У
стройство карнизов'м2*
44 С1215-204-0302'3,62''Доска обрезная хвойных пород длин
ой до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной
25 мм ГОСТ 8486-86 сорт 2'м3*
45 У6107-0115-0105'3,62''Покрытие огнезащитным составом к
аркаса, эстакады'м3*
46 У6107-0101-0206(РС131598)'193,2''Устройство настила по
фермам рабочего из досок толщиной 25 мм сплошного
'м2*
47 У6107-0101-0209(РС131599)'904,4''Устройство настила по
фермам рабочего из досок толщиной 50 мм разреженн
ого'м2*
48 С1215-202-0702'4,52+9,66''Брусок обрезной хвойных поро
д длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 25 мм до 50 м
м, толщиной от 16 мм до 50 мм ГОСТ 8486-86 сорт 2'
м3*
49 У6107-115-106'193,2.2+0,05.4.1809''Покрытие огнезащитн
ым составом обрешетки под кровлю, покрытия и насти
ла по фермам'м2*
50 У6110-101-512(РМ295697)'1001''Устройство покрытий кров
ель из профилированного листа оцинкованного'м2*
51 С1224-103-0719'1001.1,15''Профилированный настил оцинк
ованный с защитным покрытием высотой профиля 44 мм
СТ РК EN 508-1-2012 толщиной стали 0,7 мм, толщин
ой защитного покрытия от 22 мкм до 30 мкм'м2*
52 У6110-202-203(РМ295696)'38,71+101,07''Устройство плано
к кровельных из профилированного листа коньковых'м
*
53 С1224-105-0112'38,71+101,07''Планка конька круглого дл
я кровли, из оцинкованной стали с защитным покрыти
ем ГОСТ 14918-80'м*
54 У6110-0203-0201(РС279796)'144,9+6,51''Устройство покры
тий мелких (брандмауэры, парапеты, свесы и тому по
добное) из листовой оцинкованной стали'м2*
55 С1224-104-0308'144,9+6,51''Лист стальной оцинкованный
плоский с полимерным покрытием ГОСТ Р 52146-2003 т
олщиной стали 0,7 мм'м2*
56 П2Слуховое окно СО-1 (8 шт)*
57 Н43=8*
58 У6107-101-213(РМ295670)(РМ295884)(РС131502)(РС131597)(
РС131600)'1''Устройство слуховых окон'шт.*
59 С1215-202-0202'0,032+0,03+0,019+0,08''Брус обрезной хв
ойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75
мм до 150 мм, толщиной 150 мм и более ГОСТ 8486-86
сорт 2'м3*
60 С1215-204-0302'0,12+0,023+0,03''Доска обрезная хвойных
пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм
, толщиной 25 мм ГОСТ 8486-86 сорт 2'м3*
61 С1215-202-0702'0,07''Брусок обрезной хвойных пород дли
ной от 4 м до 6,5 м, шириной от 25 мм до 50 мм, то
лщиной от 16 мм до 50 мм ГОСТ 8486-86 сорт 2'м3*
62 У6107-115-104'0,404''Покрытие огнезащитным составом фе
рмы, арки, балки, стропилы, мауэрлата'м3*
63 Н43=1*
64 С1223-102-0204'6,9''Блок оконный из ПВХ профилей толщи
ной 60 мм двухстворчатый одинарной конструкции ГОС
Т 30674-99 со стеклопакетом однокамерным, поворотн
ой фурнитурой: двухэлементный с поворотными створк
ами'м2*
65 С1261-107-0326(ВП)'5,87''Стеклопакеты двухслойные из н
еполированного стекла толщиной 4 мм ГОСТ 24866-201
4'м2*
66 С1223-502-0201'4.8''Петля ГОСТ 5088-2005 Петля накладн
ая ПН1, ПН2, ПН3'шт.*
67 С1223-502-0501'2.8''Шпингалет ГОСТ 5090-2016 врезной Ш
В'шт.*
68 С1261-107-0629'1.8''Ручка-скоба'шт.*
69 У6110-101-512(РМ295697)'38,4''Устройство покрытий кров
ель из профилированного листа оцинкованного'м2*
70 С1224-103-0719'38,4.1,15''Профилированный настил оцинк
ованный с защитным покрытием высотой профиля 44 мм
СТ РК EN 508-1-2012 толщиной стали 0,7 мм, толщин
ой защитного покрытия от 22 мкм до 30 мкм'м2*
71 У6110-202-203(РМ295696)'24,8''Устройство планок кровел
ьных из профилированного листа коньковых'м*
72 С1224-105-0112'24,8''Планка конька круглого для кровли
, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ
14918-80'м*
73 У6110-0201-0201(РМ295696)'64,7''Устройство нижней и ве
рхней планки ендовы для кровель из профилированног
о оцинкованного листа'м*
74 С1224-105-0101'64,7''Планка ендовы нижней для кровли,
из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14
918-80'м*
75 П2Ограждение кровли*
76 У6110-0402-0301(РС129698)'53,2''Устройство ограждение
кровель перилами перилами'м*
77 С1222-503-0201'194,46.0,001''Ограждение лестничных про
емов, лестничные марши, пожарные лестницы'т*
78 У6111-0501-0213'15,96''Огрунтовка поверхности металлич
еской грунтовкой за 1 раз ПФ-0142'м2*
79 У6111-0501-0505(Н5.2)(Н52.2)(Н53.2) #К=2'15,96''Окраск
а поверхности металлической огрунтованной эмалями
ПФ-115'м2*
80 П2Организованный водосток*
81 У6110-401-301(РМ279796)'21.3+38''Устройство водостока
при покрытии кровли металлочерепицей наружного'м*
82 С1224-106-0202'21.3+38''Труба водосточная металлическа
я оцинкованная с полимерным покрытием круглого сеч
ения диаметром 150 мм'м*
83 С1224-106-0203'51''Колено трубы водосточной металличес
кое оцинкованное с полимерным покрытием круглого с

ечения диаметром 150 мм'шт.*
84 С1224-106-0204'17''Воронка выпускная металлическая оцинкованная с полимерным покрытием круглого сечения диаметром 150 мм'шт.*
85 С1224-106-0208'80''Держатель трубы водосточной круглого сечения металлический оцинкованный с полимерным покрытием диаметром 150 мм'шт.*
86 У6110-0401-0102(РС279796)'3.65''Устройство желобов подвесных'м*
87 С1224-106-0201'3.65''Желоб водосточный металлический оцинкованный с полимерным покрытием круглого сечения диаметром 185 мм'м*
88 С1224-106-0207'322''Держатель желоба водосточного круглого сечения металлический оцинкованный с полимерным покрытием диаметром 185 мм'шт.*
89 С1224-106-0210'66''Соединитель желоба водосточного металлический оцинкованный с полимерным покрытием круглого сечения диаметром 185 мм'шт.*
90 П2Деталь прохода канализационного стояка через кровлю /4 шт/*
91 У6111-101-801(РМ295721)(РС295734)'3,28.0,04''Изоляция трубопровода матами и холстами из супертонкого волокна (стеклянного и базальтового), матами звукопоглощающими'м3 изоляции*
92 С1234-201-0106'1,55.3,28.0,04''Мат минераловатный базальтовый прошивной ГОСТ 21880-2011 из тонкого волокна без обкладочного материала МБТВ 125'м3*
93 У6110-0203-0201(РС279796)'3,28''Устройство покрытий мелких (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали'м2*
94 С1224-104-0308'3,28''Лист стальной оцинкованный плоский с полимерным покрытием ГОСТ Р 52146-2003 толщиной стали 0,7 мм'м2*
95 СТ КП(=19)'4'10647:1,12.1,012'Кровельная уплотнительная манжета прямая d=100 мм 'шт*
96 У6111-0401-0307'0,4.4.4''Герметизация горизонтального/вертикального стыка стеновой панели герметизирующей нетвердеющей мастикой'м шва*
97 У6103-0701-0807(РМ304013)'0,59.3.4.0,001''Установка детали закладной, вес до 4 кг (хомут)'т*
98 С1214-101-0201'0,59.3.4.0,001''Прокат толстолистовой горячекатаный из углеродистой стали ГОСТ 19903-2015 толщиной от 4 до 12 мм'т*
99 П2Металлическая балка МБ-1, НДМ-1/9 шт/*
100 Н43=9*
101 У6106-0302-0401(РМ295605)'(110,5+2,8).0,001''Монтаж прогона при шаге ферм до 12 м высота до 25 м'т*
102 С1214-202-0102'98,7.0,001''Балка двутавровая горячекатаная с параллельными гранями полок нормальная из углеродистой стали ГОСТ 26020-83 № 20Б-35Б'т*
103 С1214-101-0201'11,8.0,001''Прокат толстолистовой горячекатаный из углеродистой стали ГОСТ 19903-2015 толщиной от 4 до 12 мм'т*
104 С1214-101-0201'2,6.0,001''Прокат толстолистовой горячекатаный из углеродистой стали ГОСТ 19903-2015 толщиной от 4 до 12 мм'т*
105 С1261-107-0201'(0,15+0,02).0,001''Болты специальные для крепления с гайками и шайбами диаметром от М12 до М16 СТ РК ИСО 4759-1-2010'т*
106 У6111-0501-0213'5,27''Огрунтовка поверхности металлической грунтовкой за 1 раз ПФ-0142'м2*
107 У6111-0501-0505(Н5.2)(Н52.2)(Н53.2) #К=2'5,27''Окраска поверхности металлической огрунтованной эмалями ПФ-115'м2*
108 Н43=1*
109 П2Металлическая стремянка МС-1 /8 шт/*
110 Н43=8*
111 У6106-0304-0101(РМ295605)'18,8.0,001''Монтаж лестницы прямолинейной, криволинейной, пожарной с ограждением'т*
112 С1214-201-0102'2.5,28.0,001''Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 8509-93 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм'т*
113 С1214-210-0102'5.1,36.0,001''Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 25 мм'т*
114 С1214-101-0201'2.0,71.0,001''Прокат толстолистовой горячекатаный из углеродистой стали ГОСТ 19903-2015 толщиной от 4 до 12 мм'т*
115 У6111-0501-0213'0,83''Огрунтовка поверхности металлической грунтовкой за 1 раз ПФ-0142'м2*
116 У6111-0501-0505(Н5.2)(Н52.2)(Н53.2) #К=2'0,83''Окраска поверхности металлической огрунтованной эмалями ПФ-115'м2*
117 Н43=1*
118 П2Металлическая лестница ЛМ-1 /2 шт/*
119 Н43=2*
120 У6106-0304-0101(РМ295605)'185,07.0,001''Монтаж лестницы прямолинейной, криволинейной, пожарной с ограждением'т*
121 С1214-201-0102'(103,3+21,64).0,001''Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 8509-93 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм'т*
122 С1214-210-0102'46,02.0,001''Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 25 мм'т*
123 С1214-101-0201'(12,56+1).0,001''Прокат толстолистовой горячекатаный из углеродистой стали ГОСТ 19903-2015 толщиной от 4 до 12 мм'т*
124 С1261-107-0201'(0,5+0,012+0,04).0,001''Болты специальные для крепления с гайками и шайбами диаметром от М12 до М16 СТ РК ИСО 4759-1-2010'т*
125 С1217-103-0207'24''Анкер химический HVU2 M12X110'шт.*
126 У6111-0501-0213'7,22''Огрунтовка поверхности металлической грунтовкой за 1 раз ПФ-0142'м2*
127 У6111-0501-0505(Н5.2)(Н52.2)(Н53.2) #К=2'7,22''Окраска поверхности металлической огрунтованной эмалями ПФ-115'м2*
128 Н43=1*
129 РПерегородки*
130 У6103-101-209(РМ295570)(РМ100533РМ279429)'5,84''Устройство фундамента ленточного железобетонного, ширина

поверху до 1 м (под перегородки)'м3*
131 С1214-210-0101'14,72.0,001''Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметро м от 6 до 12 мм'т*
132 С1214-210-0201'96,03.0,001''Сталь арматурная периодиче ского профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм'т*
133 У6111-0403-0101(РС135512РС135569)'5,45''Устройство гид роизоляции оклеечной рулонными материалами на биту мной мастике, первый слой'м2 изолируемой поверхнос ти*
134 У6111-0403-0102(РС135512РС135569)'5,45''Устройство гид роизоляции оклеечной рулонными материалами на биту мной мастике, последующий слой'м2*
135 У6105-0201-0502(РМ279845)(РМ295491РМ102867)'149,98+18, 91''Кладка перегородки из кирпича армированной, то лщина в 1/2 кирпича'м2*
136 С1214-403-0101'(121,3+15,05).0,001''Сетка арматурная с варная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм'т*
137 П2ПВХ перегородки*
138 У6108-0301-0101(РМ295676)'2,6.3+4,01.3+5,68.3+2,4.2,8. 2-2,08.1,3.3-2,08.1,67.2''Установка блока витражно го из ПВХ'м2*
139 У6108-0202-0103(РМ295688)'2,08.1,3.3''Установка блока дверного из ПВХ профиля в перегородке или деревянн ой нерубленной стене, площадь проема до 3 м2'м2*
140 У6108-0202-0104(РМ295688)'2,08.1,67.2''Установка блока дверного из ПВХ профиля в перегородке или деревян ной нерубленной стене, площадь проема более 3 м2'м 2*
141 С1223-102-0101'2,6.3+4,01.3+5,68.3+2,4.2,8.2-2,08.1,3. 3-2,08.1,67.2''Блок оконный из ПВХ профилей толщин ой 60 мм одностворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом однокамерным, не открыв ающийся: глухой'м2*
142 С1223-203-0306'2,08.1,3.2''Блок дверной внутренний из ПВХ профилей комбинированный со светопрозрачным за полнением верхней части однокамерным стеклопакетом и глухим заполнением нижней части полотна ГОСТ 30 970-2014 ДПВ 21-13, двупольный'м2*
143 С1223-203-0307'2,08.1,67.2''Блок дверной внутренний из ПВХ профилей комбинированный со светопрозрачным з аполнением верхней части однокамерным стеклопакето м и глухим заполнением нижней части полотна ГОСТ 3 0970-2014 ДПВ 24-15, двупольный'м2*
144 П2Сантехнические перегородки /2шт/*
145 У6107-0204-0101(РС149136)(РС149908)(РС249131)(РС280106)(РС309286)(РС309287)(РС309288)(РС315998)'10,4''Ус тройство гипсокартонной стены на каркасе из алюмин иевых профилей с обшивкой гипсокартонным листом в 1слой, глухой'м2*
146 У6107-0204-0105(РС131535)(РС149136)(РС149908)(РС249131)(РС280106)(РС309286)(РС309287)(РС309288)(РС315998)'7,2''Устройство гипсокартонной стены на каркасе из алюминиевых профилей с обшивкой гипсокартонным листом в 1 слоя, с дверным проемом'м2*
147 С1241-104-0106'3,04.2''Труба стальная электросварная х олоднодеформированная из углеродистой стали ГОСТ 1 0707-80 оцинкованная снаружи размерами 35х1,5 мм'м *
148 СТ Прайс (=19)'3.2'11000.1,012'Плита ЛДСП 2,75х1,83 м толщ.16мм'шт*
149 СТ КП (=19)'4'50081+8000'Комплект фурнитуры Santil (за мок, 2 петли, 2 верхних держателя, 2 ножки, 8 угол ков)'комплект*
150 РОкна*
151 У6108-0102-0108(РМ295687)'1,7.2,25.10+1,6.1,84+1,56.2, 3+1,7.2,17+1,4.1,7.2+1,5.2,05+1,5.1,8.5+1,55.2.17+ 1,7.1,35''Установка блока оконного из ПВХ профиля, площадь более 2 м2, поворотный (откидной, поворот но-откидной) трехстворчатый (в том числе при налич ии створок глухого остекления)'м2*
152 У6108-0102-0104(РМ295687)'0,59.2,25.6''Установка блока оконного из ПВХ профиля, площадь до 2 м2, поворот ный (откидной, поворотно-откидной) трехстворчатый (в том числе при наличии створок глухого остеклени я)'м2*
153 У6108-0102-0102(РМ295687)'1,5.0,55''Установка блока ок онного из ПВХ профиля, площадь до 2 м2, поворотный (откидной, поворотно-откидной) одностворчатый'м2*
154 С1223-102-0106'1,5.0,55''Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатый одинарной конструкци и ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом двухкамерным, пов оротно-откидной фурнитурой: одноэлементный поворот но-откидной'м2*
155 С1223-102-0310'1,7.2,25.10+0,59.2,25.6+1,6.1,84+1,56.2 ,3+1,7.2,17+1,4.1,7.2+1,5.2,05+1,5.1,8.5+1,55.2.17 +1,7.1,35''Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 6 0 мм трехстворчатый одинарной конструкции ГОСТ 306 74-99 со стеклопакетом двухкамерным, поворотно-отк идной фурнитурой: трехэлементный - с одной поворот но-откидной створкой'м2*
156 У6108-0107-0201'41,11''Установка сетки антимоскитной'м 2*
157 Е11-260201-0505(РС295723)'2,15''Поверхности покрытий и перекрытий, холодные. Изоляция изделиями из пеноп ласта насухо. Теплоизоляция подоконных досок пеноп олистеролом толщ.50 мм/прим/'м3 изоляции*
158 Е11-340108-0401(РС295717)'95''Каркасы стен. Заполнение минераловатными плитами. Толщина заполнения 30 мм 'м2 поверхности*
159 С1234-102-0103'2,15.1,02+2,85.1,03''Плита теплоизоляци онная из вспененного полистирола ГОСТ 15588-2014 с добавкой антипирена марки ПСБ-С-35'м3*
160 Е11-340108-0703'101,8''Каркасы стен. Облицовка плитами ПХВ'м2 поверхности*
161 У6107-0205-0201(РС131299)(РС149732)'226,2''Установка н а внешние углы откосов дверных и оконных проемов о тделочных уголков (наличник из ПВХ) прим.'м уголка *
162 С1223-503-0105'226,2.1,01''Наличник дверной из жесткого поливинилхлорида'м*
163 У6108-0105-0205(РМ312790)'2,45.16+2,04+2,5+2,37+1,9.2+

2,25+2.5+0,75+2,2.17+1,55''Установка доски подоконной из ПВХ в стене каменной, глубина проема более 0,5 м'м*
164 С1223-501-0107'2,45.16+2,04+2,5+2,37+1,9.2+2,25+2.5+0,75+2,2.17+1,55''Доска подоконная из ПВХ профилей ГОСТ 23166-2021 не ламинированная шириной 450 мм'м*
165 РДвери*
166 У6108-0204-0103(РМ295688)'2,5.1,1.2+2,7.1,1.2+2,5.0,9.2+2,6.0,9+2,6.1,1+2,7.0,9''Установка блока дверного металлического двупольного, стена кирпичная'м2*
167 С1223-207-0102'2,5.1,1.2+2,7.1,1.2+2,5.0,9.2+2,6.0,9+2,6.1,1''Блок дверной стальной с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003 утепленный, двупольный'м2*
168 С1223-207-0104'2,7.0,9''Блок дверной стальной с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003 двупольный'м2*
169 У6108-0201-0105(РМ295688)(РМ295884)'(2,1.0,8+2,1.0,7).10+2,45.1,2+2,1.0,9+2,1.1,1''Установка блока дверного в перегородке или во внутренней стене на распорных дюбелях, площадь проема до 3 м2'м2*
170 С1223-201-0102'2,1.0,8.10+2,1.0,7.10''Блок дверной внутренний с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92 однопольный с глухими полотнами ДГ 21-7П, ДГ 21-8П'м2*
171 С1223-201-0103'2,1.0,9+2,1.1,1.3''Блок дверной внутренний с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92 однопольный с глухими полотнами ДГ 21-9П, ДГ 21-10П'м2*
172 С1223-201-0104'2,45.1,2''Блок дверной внутренний с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92 однопольный с глухими полотнами ДГ 21-12П, ДГ 24-10П, ДГ 24-12П'м2*
173 РОграждение маршей на лестничных клетках*
174 У6106-0304-0204(РМ129692)'3,5.2+1,65''Установка ограждения металлического без поручня'м*
175 С1222-503-0201'(25,855.2+13,298).0,001''Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы'т*
176 У6111-0501-0602'3,71''Окраска поверхности металлической огрунтованной огнезащитными составами. Предел огнестойкости R-30'м2*
177 У6111-0501-0505(Н5.2)(Н52.2)(Н53.2) #К=2'3,71''Окраска поверхности металлической огрунтованной эмалями ПФ-115'м2*
178 РВнутренняя отделка*
179 Е12-040101-1802'489,2''Потолки. Заделка трещин, швов, стыков сопряжений и примыканий сечением 25х25 мм бетонных и железобетонных конструкций гидроизоляционными ремонтными составами'м*
180 Н43=601,8+74,5+124,8*
181 У6112-301-302'1''Подготовка потолка раствором из сухих смесей на гипсовой основе под чистовую отделку, за два раза'м2*
182 У6112-302-106'1''Покраска водоэмульсионным составом улучшенная по сборным конструкциям, потолок подготовленный под окраску'м2*
183 Н43=997,7+262,6*
184 У6112-202-103'1''Штукатурка поверхности внутри зданий цементными растворами по камню и бетону улучшенная, стена'м2*
185 У6112-301-202'1''Подготовка внутренней поверхности раствором из сухих смесей на гипсовой основе под чистовую отделку стена, оштукатуренная цементно-песчаными растворами'м2*
186 У6112-302-101'1''Покраска водоэмульсионным составом простая по штукатурке и сборным конструкциям стена, подготовленная под окраску'м2*
187 Н43=311,95*
188 У6112-202-101'1''Штукатурка поверхности внутри зданий цементными растворами по камню и бетону простая, стена'м2*
189 У6112-102-203'1''Облицовка поверхности плитками на клее из сухих смесей по готовому основанию'м2*
190 Н43=1*
191 У6112-0501-0401'417,1+114,7+102,4''Установка галтели (карниза) из пенополистирола (или пенополиуретана), ширина до 160 мм'м*
192 РПолы 1, 2 этажа*
193 Н43=249,5*
194 П2Тип I*
195 У6109-201-101'1''Устройство стяжки цементной толщина 20 мм (толщ.50 мм)'м2*
196 У6109-0201-0102(Н5.6)(Н52.6)(Н53.6) #К=6'1''Устройство стяжки цементной добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 6109-0201-0101'м2*
197 У6111-0403-0101(РС135512)'1''Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на битумной мастике, первый слой (пленкой)'м2*
198 С1235-104-0301(KLink=У6111-403-203 LinkR=314909)'0,00178.1000.1''Пленка полиэтиленовая ГОСТ 10354-82 толщина 0,15 мм'1000 м2'0,08*
199 У6109-0306-0102(РМ295970)(РС102636РС102637)'1''Устройство покрытий из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на цементном растворе'м2*
200 С1231-302-0103'1,02''Плитка керамогранитная СТ РК 1954-2010 матовая размерами 600х600х10мм'м2*
201 П2Тип II*
202 Н43=3,4+16,7*
203 У6109-201-101'1''Устройство стяжек цементных толщиной 20 мм'м2*
204 У6109-0306-0104(РМ295970)'1''Устройство покрытий из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на клее из сухих смесей'м2*
205 С1233-202-0101'1,02''Плитка керамическая ГОСТ 6787-2001 глазурованная одноцветная толщиной от 7,5 мм до 13 мм'м2*
206 Н43=1*
207 П2Подмаршевое пространство*
208 У6109-0102-0104'15,2''Устройство подстилающих слоев с уплотнением трамбовками, щебеночных'м3*
209 Н43=12,66*
210 У6109-102-110(РС100467РС100489)'0,08''Устройство подстилающих слоев бетонных'м3*
211 У6109-201-101'1''Устройство стяжки цементной толщина 20 мм (толщ.50 мм)'м2*

212 У6109-0201-0102(Н5.6)(Н52.6)(Н53.6) #К=6'1''Устройство стяжки цементной добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 6109-0201-0101'м2*
213 У6111-0403-0101(РС135512)'1''Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на битумной мастике, первый слой (пленкой)'м2*
214 С1235-104-0301(KLink=У6111-403-203 LinkR=314909)'0,00178.1000.1''Пленка полиэтиленовая ГОСТ 10354-82 толщина 0,15 мм'1000 м2'0,08*
215 У6109-0306-0102(РМ295970)(РС102636РС102637)'1''Устройство покрытий из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на цементном растворе'м2*
216 С1231-302-0103'1,02''Плитка керамогранитная СТ РК 1954-2010 матовая размерами 600х600х10мм'м2*
217 П2Тип III*
218 Н43=314,1*
219 У6109-201-101'1''Устройство стяжки цементной толщина 20 мм (толщ.30 мм)'м2*
220 У6109-0201-0102(Н5.2)(Н52.2)(Н53.2) #К=2'1''Устройство стяжки цементной добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 6109-0201-0101'м2*
221 У6109-0307-0602(РС132746)'1''Устройство покрытий из плит древесноволокнистых и древесностружечных древесностружечных'м2*
222 С1215-302-0101'2.1,027''Плита ДВП мокрого способа производства мягкая М-1 СТ РК EN 622-4-2012 толщиной 12 мм'1000 м2*
223 М101841=37277##*
224 У6109-0201-0301'1''Устройство стяжки легкобетонной, из легкого бетона толщина 20 мм'м2*
225 У6109-0201-0302(Н5.10)(Н52.10)(Н53.10) #К=10'1''Устройство стяжки легкобетонной, из легкого бетона добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 6109-0201-0301'м2*
226 У6109-308-102'1''Устройство покрытий из линолеума на мастике'м2*
227 П2Тип IV*
228 Н43=97*
229 У6109-101-102'1''Уплотнение грунта щебнем'м2*
230 М100273=7796##*
231 У6109-0102-0103(РМ100261РМ100273)'0,2''Устройство подстилающих слоев с уплотнением трамбовками, гравийных'м3*
232 У6109-102-110(РС100467РС100489)'0,08''Устройство подстилающих слоев бетонных'м3*
233 У6111-0403-0101(РС135512РС135569)'1''Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на битумной мастике, первый слой'м2 изолируемой поверхности*
234 У6111-0403-0102(РС135512РС135569)'1''Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на битумной мастике, последующий слой'м2 изолируемой поверхности*
235 У6109-201-101'1''Устройство стяжек цементных толщиной 20 мм'м2*
236 У6109-0306-0102(РМ295970)(РС102636РС102637)'1''Устройство покрытий из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на цементном растворе'м2*
237 С1231-302-0103'1,02''Плитка керамогранитная СТ РК 1954-2010 матовая размерами 600х600х10мм'м2*
238 П2Тип V*
239 Н43=108,1*
240 У6109-201-101'1''Устройство стяжек цементных толщиной 20 мм'м2*
241 У6109-0306-0102(РМ295970)(РС102636РС102637)'1''Устройство покрытий из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на цементном растворе'м2*
242 С1231-302-0103'1,02''Плитка керамогранитная СТ РК 1954-2010 матовая размерами 600х600х10мм'м2*
243 Н43=1*
244 У6109-401-802(РМ295972)'353,7+103,3+93,6''Устройство плинтуса поливинилхлоридного на самонарезающих винтах'м*
245 РКрыльцо №1 /3шт/*
246 Н43=3*
247 У6109-102-104(РМ100078РМ100080)(РМ100079РМ100080)(РМ100081РМ100080)'0,4''Устройство подстилающих слоев с уплотнением трамбовками, щебеночных'м3*
248 У6109-102-110(РС100467РС100533)'0,6''Устройство подстилающих слоев бетонных'м3*
249 У6103-701-810(РМ295570)'3,09.0,001''Армирование слоя подстилающего и набетонки'т*
250 С1214-403-0101'3,09.0,001''Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм'т*
251 У6109-0306-0101(РМ295860)(РС102636РС102637)'4,2''Устройство покрытий из плиток бетонных, цементных или мозаичных на цементном растворе'м2*
252 СТ Прайс(=19)'4,2.1,02'4200.1,012'Плитка тротуарная 300х300х30 мм, серая'м2*
253 У6112-0102-0102(РМ295971)'1,6''Облицовка по бетонной поверхности керамическими отдельными плитками, стены на цементном растворе (боковая поверхность крыльца)'м2*
254 С1231-302-0101'1,6''Плитка керамогранитная СТ РК 1954-2017 матовая размерами 300х300х8мм'м2*
255 У6103-0701-0807(РМ304013)'(30,91+1,97).0,001''Установка детали закладной, вес до 4 кг (обрамление из уголка)'т*
256 С1214-201-0102'30,91.0,001''Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 8509-93 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм'т*
257 С1214-210-0101'1,97.0,001''Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм'т*
258 У6111-0501-0505(Н5.2)(Н52.2)(Н53.2) #К=2'1,61''Окраска поверхности металлической огрунтованной эмалями ПФ-115'м2*
259 П2Ограждение*
260 У6106-0304-0204(РМ129692)'4,08''Установка ограждения металлического без поручня'м*
261 С1222-503-0201'(14,2+10,04+13,51).0,001''Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы'т*

262 У6111-0501-0505(Н5.2)(Н52.2)(Н53.2) #К=2'1,85''Окраска поверхности металлической огрунтованной эмалями ПФ-115'м2*
263 Н43=1*
264 РКрыльцо №2 /1 шт/*
265 У6109-102-104(РМ100078РМ100080)(РМ100079РМ100080)(РМ100081РМ100080)'0,35''Устройство подстилающих слоев с уплотнением трамбовками, щебеночных'м3*
266 У6109-102-110(РС100467РС100533)'0,51''Устройство подстилающих слоев бетонных'м3*
267 У6103-701-810(РМ295570)'2,45.0,001''Армирование слоя подстилающего и набетонки'т*
268 С1214-403-0101'2,45.0,001''Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм'т*
269 У6109-0306-0101(РМ295860)(РС102636РС102637)'3,6''Устройство покрытий из плиток бетонных, цементных или мозаичных на цементном растворе'м2*
270 СТ Прайс(=19)'3,6.1,02'4200.1,012'Плитка тротуарная 300х300х30 мм, серая'м2*
271 У6112-0102-0102(РМ295971)'1,52''Облицовка по бетонной поверхности керамическими отдельными плитками, стены на цементном растворе (боковая поверхность крыльца)'м2*
272 С1231-302-0101'1,52''Плитка керамогранитная СТ РК 1954-2017 матовая размерами 300х300х8мм'м2*
273 У6103-0701-0807(РМ304013)'(27,9+1,85).0,001''Установка детали закладной, вес до 4 кг (обрамление из уголка)'т*
274 С1214-201-0102'27,9.0,001''Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 8509-93 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм'т*
275 С1214-210-0101'1,85.0,001''Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм'т*
276 У6111-0501-0505(Н5.2)(Н52.2)(Н53.2) #К=2'1,45''Окраска поверхности металлической огрунтованной эмалями ПФ-115'м2*
277 П2Ограждение*
278 У6106-0304-0204(РМ129692)'3,88''Установка ограждения металлического без поручня'м*
279 С1222-503-0201'(13,5+9,54+13,51).0,001''Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы'т*
280 У6111-0501-0505(Н5.2)(Н52.2)(Н53.2) #К=2'1,79''Окраска поверхности металлической огрунтованной эмалями ПФ-115'м2*
281 РКрыльцо №3 /1 шт/*
282 У6109-102-104(РМ100078РМ100080)(РМ100079РМ100080)(РМ100081РМ100080)'0,42''Устройство подстилающих слоев с уплотнением трамбовками, щебеночных'м3*
283 У6109-102-110(РС100467РС100533)'0,62''Устройство подстилающих слоев бетонных'м3*
284 У6103-701-810(РМ295570)'2,97.0,001''Армирование слоя подстилающего и набетонки'т*
285 С1214-403-0101'2,97.0,001''Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм'т*
286 У6109-0306-0101(РМ295860)(РС102636РС102637)'4,5''Устройство покрытий из плиток бетонных, цементных или мозаичных на цементном растворе'м2*
287 СТ Прайс(=19)'4,5.1,02'4200.1,012'Плитка тротуарная 300х300х30 мм, серая'м2*
288 У6112-0102-0102(РМ295971)'1,62''Облицовка по бетонной поверхности керамическими отдельными плитками, стены на цементном растворе (боковая поверхность крыльца)'м2*
289 С1231-302-0101'1,62''Плитка керамогранитная СТ РК 1954-2017 матовая размерами 300х300х8мм'м2*
290 У6103-0701-0807(РМ304013)'(36,19+2,34).0,001''Установка детали закладной, вес до 4 кг (обрамление из уголка)'т*
291 С1214-201-0102'36,19.0,001''Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 8509-93 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм'т*
292 С1214-210-0101'2,34.0,001''Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм'т*
293 У6111-0501-0505(Н5.2)(Н52.2)(Н53.2) #К=2'1,88''Окраска поверхности металлической огрунтованной эмалями ПФ-115'м2*
294 П2Ограждение*
295 У6106-0304-0204(РМ129692)'3,88''Установка ограждения металлического без поручня'м*
296 С1222-503-0201'(13,5+9,54+13,51).0,001''Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы'т*
297 У6111-0501-0505(Н5.2)(Н52.2)(Н53.2) #К=2'1,79''Окраска поверхности металлической огрунтованной эмалями ПФ-115'м2*
298 РКозырек над крыльцами №1, 2, 3 /5 шт/*
299 Н43=5*
300 У6106-0302-0101(РМ295605)(РС131019)(РС279826)'41,8.0,001''Монтаж стропильной фермы, подстропильной фермы: пролет до 24 м, масса до 3 т, высота до 25 м'т конструкций*
301 С1214-205-0202'41,8.0,001''Труба стальная прямоугольная из углеродистой стали ГОСТ 13663-86 наружными размерами от 42 х 20 мм до 90 х 60 мм'т*
302 С1217-101-0301'6''Болт самоанкерующийся распорный ГОСТ 28778-90 М10х100'шт.*
303 У6111-0501-0505(Н5.2)(Н52.2)(Н53.2) #К=2'1,82''Окраска поверхности металлической огрунтованной эмалями ПФ-115'м2*
304 У6106-0401-0201(РС128849)(РС131019)(РМ295697)(РМ295837)'1,3''Монтаж покрытия кровельного из профилированного листа, высота здания: до 25 м'м2*
305 С1224-103-0719'1,3''Профилированный настил оцинкованный с защитным покрытием высотой профиля 44 мм СТ РК EN 508-1-2012 толщиной стали 0,7 мм, толщиной защитного покрытия от 22 мкм до 30 мкм'м2*
306 С1261-107-0999'27''Шуруп-саморез оцинкованный с полусф

ерической головкой и прессшайбой 4,8х28 мм'шт.*
307 У6110-0203-0201(РС279796)'0,45+1,6''Устройство покрыти й мелких (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подо бное) из листовой оцинкованной стали'м2*
308 С1224-103-0222'1,6''Профилированный настил оцинкованны й с защитным покрытием высотой профиля 21 мм СТ РК EN 508-1-2012 толщиной стали 0,7 мм, толщиной защ итного покрытия от 22 мкм до 30 мкм'м2*
309 С1224-104-0308'0,45''Лист стальной оцинкованный плоски й с полимерным покрытием ГОСТ Р 52146-2003 толщино й стали 0,7 мм'м2*
310 У6110-0401-0102(РС279796)'1,7''Устройство желобов подв есных'м*
311 С1224-106-0201'1,7''Желоб водосточный металлический оц инкованный с полимерным покрытием круглого сечения диаметром 185 мм'м*
312 С1224-106-0207'3''Держатель желоба водосточного кругло го сечения металлический оцинкованный с полимерным покрытием диаметром 185 мм'шт.*
313 Н43=1*
314 РКрыльцо №4 /1 шт/*
315 У6103-0701-0806(РМ131043)'125,1.0,001''Установка конст рукции стальной, остающейся в теле бетона (стойки) 'т*
316 С1214-205-0102'125,1.0,001''Труба стальная квадратная из углеродистой стали ГОСТ 13663-86 наружными разм ерами от 30 х 30 мм до 90 х 90 мм'т*
317 У6103-0701-0807(РМ304013)'4,16.0,001''Установка детали закладной, вес до 4 кг (ЗД-1)'т*
318 С1214-101-0201'0,79.4.0,001''Прокат толстолистовой гор ячекатаный из углеродистой стали ГОСТ 19903-2015 т олщиной от 4 до 12 мм'т*
319 С1214-210-0101'0,25.4.0,001''Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметр ом от 6 до 12 мм'т*
320 У6106-0302-0101(РМ295605)(РС131019)(РС279826)'(23,6+33 ,3+79,2).0,001''Монтаж стропильной фермы, подстроп ильной фермы: пролет до 24 м, масса до 3 т, высота до 25 м'т конструкций*
321 С1214-205-0102'(33,3+79,2).0,001''Труба стальная квадр атная из углеродистой стали ГОСТ 13663-86 наружным и размерами от 30 х 30 мм до 90 х 90 мм'т*
322 С1214-205-0202'23,6.0,001''Труба стальная прямоугольна я из углеродистой стали ГОСТ 13663-86 наружными ра змерами от 42 х 20 мм до 90 х 60 мм'т*
323 У6111-0501-0505(Н5.2)(Н52.2)(Н53.2) #К=2'8,83''Окраска поверхности металлической огрунтованной эмалями П Ф-115'м2*
324 У6106-0401-0201(РС128849)(РС131019)(РМ295697)(РМ295837)'5,8''Монтаж покрытия кровельного из профилирован ного листа, высота здания: до 25 м'м2*
325 С1224-103-0719'5,8''Профилированный настил оцинкованны й с защитным покрытием высотой профиля 44 мм СТ РК EN 508-1-2012 толщиной стали 0,7 мм, толщиной защ итного покрытия от 22 мкм до 30 мкм'м2*
326 С1261-107-0999'48''Шуруп-саморез оцинкованный с полусф ерической головкой и прессшайбой 4,8х28 мм'шт.*
327 У6110-0203-0201(РС279796)'0,6''Устройство покрытий мел ких (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали'м2*
328 С1224-104-0306'0,6''Лист стальной оцинкованный плоский с полимерным покрытием ГОСТ Р 52146-2003 толщиной стали 0,6 мм'м2*
329 У6108-301-101(РМ295676)'16,3-2,125''Установка блока ви тражного из ПВХ'м2*
330 У6108-0202-0103(РМ295688)'2,125''Установка блока дверн ого из ПВХ профиля в перегородке или деревянной не рубленной стене, площадь проема до 3 м2'м2*
331 С1223-102-0104'16,3-2,125''Блок оконный из ПВХ профиле й толщиной 60 мм одностворчатый одинарной конструк ции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом двухкамерным, н е открывающийся: глухой'м2*
332 С1223-203-0502'2,125''Блок дверной наружный из ПВХ про филей остекленный, с заполнением двухкамерным стек лопакетом ГОСТ 30970-2014 ДПН 21-10, однопольный'м 2*
333 Е11-340108-0703'0,75''Каркасы стен. Облицовка плитами ПХВ (подшивка козырька)'м2 поверхности*
334 П2Ограждение*
335 У6106-0304-0204(РМ129692)'2.2''Установка ограждения ме таллического без поручня'м*
336 С1222-503-0201'(6,97+4,9+6,63).0,001.2''Ограждение лес тничных проемов, лестничные марши, пожарные лестни цы'т*
337 У6111-0501-0505(Н5.2)(Н52.2)(Н53.2) #К=2'0,96.2''Окрас ка поверхности металлической огрунтованной эмалями ПФ-115'м2*
338 П2Покрытие*
339 У6109-102-104(РМ100078РМ100080)(РМ100079РМ100080)(РМ10 0081РМ100080)'3,5.2,5.0,1''Устройство подстилающих слоев с уплотнением трамбовками, щебеночных'м3*
340 У6109-0102-0101'3,5.2,5.0,05''Устройство подстилающих слоев с уплотнением трамбовками, песчаных'м3*
341 У6109-102-110(РС100467РС100489)'0,9''Устройство подсти лающих слоев бетонных'м3*
342 У6109-102-110(РС100467РС100533)'1,2''Устройство подсти лающих слоев бетонных'м3*
343 У6103-701-810(РМ295570)'24,75.0,001''Армирование слоя подстилающего и набетонки'т*
344 С1214-403-0101'24,75.0,001''Сетка арматурная сварная и з арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм'т*
345 У6109-0306-0101(РМ295860)(РС102636РС102637)'9,9''Устро йство покрытий из плиток бетонных, цементных или м озаичных на цементном растворе'м2*
346 СТ Прайс(=19)'9,9.1,02'4200.1,012'Плитка тротуарная 30 0х300х30 мм, серая'м2*
347 РКрыльцо №5 с пандусом /1 шт/*
348 У6103-0701-0806(РМ131043)'125,1.0,001''Установка конст рукции стальной, остающейся в теле бетона (стойки) 'т*
349 С1214-205-0102'125,1.0,001''Труба стальная квадратная из углеродистой стали ГОСТ 13663-86 наружными разм ерами от 30 х 30 мм до 90 х 90 мм'т*

350 У6103-0701-0807(РМ304013)'4,16.0,001''Установка детали закладной, вес до 4 кг (ЗД-1)'т*
351 С1214-101-0201'0,79.4.0,001''Прокат толстолистовой горячекатаный из углеродистой стали ГОСТ 19903-2015 толщиной от 4 до 12 мм'т*
352 С1214-210-0101'0,25.4.0,001''Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм'т*
353 У6106-0302-0101(РМ295605)(РС131019)(РС279826)'(23,6+33,3+79,2).0,001''Монтаж стропильной фермы, подстропильной фермы: пролет до 24 м, масса до 3 т, высота до 25 м'т конструкций*
354 С1214-205-0102'(33,3+79,2).0,001''Труба стальная квадратная из углеродистой стали ГОСТ 13663-86 наружным размерами от 30 х 30 мм до 90 х 90 мм'т*
355 С1214-205-0202'23,6.0,001''Труба стальная прямоугольная из углеродистой стали ГОСТ 13663-86 наружными размерами от 42 х 20 мм до 90 х 60 мм'т*
356 У6111-0501-0505(Н5.2)(Н52.2)(Н53.2) #К=2'8,83''Окраска поверхности металлической огрунтованной эмалями ПФ-115'м2*
357 У6106-0401-0201(РС128849)(РС131019)(РМ295697)(РМ295837)'5,8''Монтаж покрытия кровельного из профилированного листа, высота здания: до 25 м'м2*
358 С1224-103-0719'5,8''Профилированный настил оцинкованный с защитным покрытием высотой профиля 44 мм СТ РК EN 508-1-2012 толщиной стали 0,7 мм, толщиной защитного покрытия от 22 мкм до 30 мкм'м2*
359 С1261-107-0999'48''Шуруп-саморез оцинкованный с полусферической головкой и прессшайбой 4,8х28 мм'шт.*
360 У6110-0203-0201(РС279796)'0,6''Устройство покрытий мелких (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали'м2*
361 С1224-104-0306'0,6''Лист стальной оцинкованный плоский с полимерным покрытием ГОСТ Р 52146-2003 толщиной стали 0,6 мм'м2*
362 У6108-301-101(РМ295676)'16,3-2,125''Установка блока витражного из ПВХ'м2*
363 У6108-0202-0103(РМ295688)'2,125''Установка блока дверного из ПВХ профиля в перегородке или деревянной нерубленной стене, площадь проема до 3 м2'м2*
364 С1223-102-0104'16,3-2,125''Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом двухкамерным, не открывающийся: глухой'м2*
365 С1223-203-0502'2,125''Блок дверной наружный из ПВХ профилей остекленный, с заполнением двухкамерным стеклопакетом ГОСТ 30970-2014 ДПН 21-10, однопольный'м2*
366 Е11-340108-0703'0,75''Каркасы стен. Облицовка плитами ПХВ (подшивка козырька)'м2 поверхности*
367 П2Ограждение 1 и 2*
368 У6106-0304-0204(РМ129692)'(2+5,05).2''Установка ограждения металлического без поручня'м*
369 С1222-503-0201'(6,97+4,9+6,63+17,57+12,42+15,47).2.0,001''Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы'т*
370 У6111-0501-0505(Н5.2)(Н52.2)(Н53.2) #К=2'0,96.2+3,96''Окраска поверхности металлической огрунтованной эмалями ПФ-115'м2*
371 П2Покрытие*
372 У6109-102-104(РМ100078РМ100080)(РМ100079РМ100080)(РМ100081РМ100080)'(3,5.2,5+6,2.1,3).0,1''Устройство подстилающих слоев с уплотнением трамбовками, щебеночных'м3*
373 У6109-0102-0101'(3,5.2,5+6,2.1,3).0,05''Устройство подстилающих слоев с уплотнением трамбовками, песчаных'м3*
374 У6109-102-110(РС100467РС100489)'1,56''Устройство подстилающих слоев бетонных'м3*
375 У6109-102-110(РС100467РС100533)'2''Устройство подстилающих слоев бетонных'м3*
376 У6103-701-810(РМ295570)'42,9.0,001''Армирование слоя подстилающего и набетонки'т*
377 С1214-403-0101'42,9.0,001''Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм'т*
378 У6109-0306-0101(РМ295860)(РС102636РС102637)'16,5''Устройство покрытий из плиток бетонных, цементных или мозаичных на цементном растворе'м2*
379 СТ Прайс(=19)'16,5.1,02'4200.1,012'Плитка тротуарная 300х300х30 мм, серая'м2*
380 РКрыльцо №6 /1 шт/*
381 У6103-0701-0806(РМ131043)'125,1.0,001''Установка конструкции стальной, остающейся в теле бетона (стойки)'т*
382 С1214-205-0102'125,1.0,001''Труба стальная квадратная из углеродистой стали ГОСТ 13663-86 наружными размерами от 30 х 30 мм до 90 х 90 мм'т*
383 У6103-0701-0807(РМ304013)'4,16.0,001''Установка детали закладной, вес до 4 кг (ЗД-1)'т*
384 С1214-101-0201'0,79.4.0,001''Прокат толстолистовой горячекатаный из углеродистой стали ГОСТ 19903-2015 толщиной от 4 до 12 мм'т*
385 С1214-210-0101'0,25.4.0,001''Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм'т*
386 У6106-0302-0101(РМ295605)(РС131019)(РС279826)'(23,6+33,3+79,2).0,001''Монтаж стропильной фермы, подстропильной фермы: пролет до 24 м, масса до 3 т, высота до 25 м'т конструкций*
387 С1214-205-0102'(33,3+79,2).0,001''Труба стальная квадратная из углеродистой стали ГОСТ 13663-86 наружным размерами от 30 х 30 мм до 90 х 90 мм'т*
388 С1214-205-0202'23,6.0,001''Труба стальная прямоугольная из углеродистой стали ГОСТ 13663-86 наружными размерами от 42 х 20 мм до 90 х 60 мм'т*
389 У6111-0501-0505(Н5.2)(Н52.2)(Н53.2) #К=2'8,83''Окраска поверхности металлической огрунтованной эмалями ПФ-115'м2*
390 У6106-0401-0201(РС128849)(РС131019)(РМ295697)(РМ295837)'5,8''Монтаж покрытия кровельного из профилированного листа, высота здания: до 25 м'м2*
391 С1224-103-0719'5,8''Профилированный настил оцинкованны

й с защитным покрытием высотой профиля 44 мм СТ РК EN 508-1-2012 толщиной стали 0,7 мм, толщиной защитного покрытия от 22 мкм до 30 мкм'м2*
392 С1261-107-0999'48''Шуруп-саморез оцинкованный с полусферической головкой и прессшайбой 4,8х28 мм'шт.*
393 У6110-0203-0201(РС279796)'0,6''Устройство покрытий мелких (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали'м2*
394 С1224-104-0306'0,6''Лист стальной оцинкованный плоский с полимерным покрытием ГОСТ Р 52146-2003 толщиной стали 0,6 мм'м2*
395 У6108-301-101(РМ295676)'12,9-2,125''Установка блока витражного из ПВХ'м2*
396 У6108-0202-0103(РМ295688)'2,125''Установка блока дверного из ПВХ профиля в перегородке или деревянной нерубленной стене, площадь проема до 3 м2'м2*
397 С1223-102-0104'12,9-2,125''Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом двухкамерным, не открывающийся: глухой'м2*
398 С1223-203-0502'2,125''Блок дверной наружный из ПВХ профилей остекленный, с заполнением двухкамерным стеклопакетом ГОСТ 30970-2014 ДПН 21-10, однопольный'м2*
399 Е11-340108-0703'0,55''Каркасы стен. Облицовка плитами ПХВ (подшивка козырька)'м2 поверхности*
400 П2Ограждение*
401 У6106-0304-0204(РМ129692)'2.2''Установка ограждения металлического без поручня'м*
402 С1222-503-0201'(6,97+4,9+6,63).0,001.2''Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы'т*
403 У6111-0501-0505(Н5.2)(Н52.2)(Н53.2) #К=2'0,96.2''Окраска поверхности металлической огрунтованной эмалями ПФ-115'м2*
404 П2Покрытие*
405 У6109-102-104(РМ100078РМ100080)(РМ100079РМ100080)(РМ100081РМ100080)'3,23.1,8.0,1''Устройство подстилающих слоев с уплотнением трамбовками, щебеночных'м3*
406 У6109-0102-0101'3,23.1,8.0,05''Устройство подстилающих слоев с уплотнением трамбовками, песчаных'м3*
407 У6109-102-110(РС100467РС100489)'0,58''Устройство подстилающих слоев бетонных'м3*
408 У6109-102-110(РС100467РС100533)'0,7''Устройство подстилающих слоев бетонных'м3*
409 У6103-701-810(РМ295570)'17,6.0,001''Армирование слоя подстилающего и набетонки'т*
410 С1214-403-0101'17,6.0,001''Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм'т*
411 У6109-0306-0101(РМ295860)(РС102636РС102637)'6,6''Устройство покрытий из плиток бетонных, цементных или мозаичных на цементном растворе'м2*
412 СТ Прайс(=19)'6,6.1,02'4200.1,012'Плитка тротуарная 300х300х30 мм, серая'м2*
413 РНаружная отделка*
414 У6112-401-115(РМ295730)(РМ295950)(РС146059)(РС131450)(РМ131489)(РМ272056)(РМ272060)(РС290060)(РС290061)'615,6''Облицовка фасада металлосайдингом, с устройством теплоизоляционного слоя, с лесов'м2*
415 У6112-0401-0116(РМ131489)(РМ295950)(РС146059)(РС290060)(РС290061)(РС131450)'6,8+60''Облицовка фасада металлосайдингом, без теплоизоляционного слоя, с лесов'м2*
416 СТ КП(=19)'(615,6+6,8+60).1,1'3937,5:1,12.1,012'Сайдинг Lбрус 15х240мм (0,5 мм Norman)'м2*
417 С1234-101-0204'615,6.0,05.1,05''Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П 100-110'м3*
418 У6112-0401-0114(РС272060)'615,6''Установка ветрогидрозащитного слоя при устройстве вентилируемого фасада, из паропроницаемой мембраны'м2*
419 С1217-109-0103'3078''Тарельчатый держатель теплоизоляции полипропиленовый с пластмассовым стержнем из полиамида размерами 10 мм х 110 мм'шт.*
420 СТ КП(=19)'1773'2157,75:1,12.1,012'Крепежный профиль Г-образный КПГ 60х44х3000 мм (1,2 мм, оц)'шт*
421 СТ КП(=19)'3416'180:1,12.1,012'Крепежный кронштейн ККУ 120х95х80 мм (1,2 мм)'шт*
422 СТ КП(=19)'21'3102,75:1,12.1,012'Планка угла наружного ПУНС 75х75х3000 мм'шт*
423 СТ КП(=19)'6'3102,75:1,12.1,012'Планка угла внутреннего ПУВ 75х75х3000 мм'шт*
424 СТ КП(=19)'90'598:1,12.1,012'Планка начальная сайдинга ПНС 10х20х2000 мм'шт*
425 СТ КП(=19)'51'2415:1,12.1,012'Планка стыковочная сложная 75х2000 мм'шт*
426 С1261-107-0999'7629''Шуруп-саморез оцинкованный с полусферической головкой и прессшайбой 4,8х28 мм'шт.*
427 С1261-107-0998'13660''Шуруп-саморез оцинкованный с полусферической головкой и прессшайбой 4,2х19 мм'шт.*
428 С1261-107-0230'0,00127.1352.0,001''Заклепки с полукруглой головкой 3,2х8'т*
429 У6110-0203-0201(РС279796)'92,7.0,15''Устройство покрытий мелких (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали'м2*
430 С1224-104-0308'92,7.0,15''Лист стальной оцинкованный плоский с полимерным покрытием ГОСТ Р 52146-2003 толщиной стали 0,7 мм'м2*
431 С1214-105-0104'(797.0,04.0,15.15,8).0,001''Прокат листовой оцинкованный углеродистый ГОСТ 14918-2020 толщиной от 1,5 до 3 мм (костыль оц.2х40мм L=150мм)'т*
432 У6112-0401-0202(РМ147770)'92,7''Устройство откоса и отлива наружных из оцинкованной стали с полимерным покрытием шириной 250 мм, отлив'м*
433 С1223-505-0102'0,25.92,7.1,05''Отливы из оцинкованной стали с защитным покрытием покрытием 80 мкм, толщиной 0,7 мм'м2*
434 У6112-0401-0201'133,5''Устройство откоса и отлива наружных из оцинкованной стали с полимерным покрытием шириной 250 мм, откос'м*
435 У6105-0401-0105'782''Установка и разборка лесов наружных инвентарных трубчатых для кладки и облицовки, в

ысота до 16 м'м2*
436 К'Кийко Е.В.'Фомин П.В.*

НДЦС РК 8.01-08-2022. Прилож ение Г. Форма 4

Наименование стройки - Капитальный ремонт здания бывшего торгового центра с переоборудованием в культурно-досуговый центр в с. Преснoредуть Жамбылского района СКО
Шифр стройки 23-10/2023

Наименование объекта - Здание культурно-досугового центра
Шифр объекта 02-01

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 02-01-02

(Локальный сметный расчет)

на Отопление и вентиляция
(Наименование работ и затрат)

Основание: РП №23-10/2023-ОВ

Сметная стоимость	**7722,986**	тыс.тенге
Средства на оплату труда	2616,088	тыс.тенге
Нормативная трудоемкость	0,498	тыс.чел-ч

Составлен(а) в текущих ценах 4 квартала 2023 г.

Номер по порядку	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7
		ВСЕГО ПО СМЕТЕ:				**7722986**
		из них:				
		затраты на труд рабочих	тенге			2600046
		в т ом числе оплат а т руда рабочих	*т енге*			*1273703*
		машины и механизмы	тенге			62441
		в т ом числе оплат а т руда машинист ов	*т енге*			*16023*
		материалы, изделия и конструкции	тенге			5060502
		нормативная трудоемкость	чел.-ч	498		
Раздел 1.		**Отопление**				**4031632**
		из них:				
		затраты на труд рабочих	тенге			1085218
		в т ом числе оплат а т руда рабочих	*т енге*			*528724*
		машины и механизмы	тенге			24176
		в т ом числе оплат а т руда машинист ов	*т енге*			*6685*
		материалы, изделия и конструкции	тенге			2922240
		нормативная трудоемкость	чел.-ч	194		

1	2	3	4	5	6	7
1	**6114-0102-0102** ***ЕСЦ РСНБ РК 2023***	**Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр 20 мм.**	**м**	**50**	**2 488**	**124400**
		из них:				
1.1		затраты на труд рабочих			1 740	87000
		в том числе оплата труда рабочих			847	42350
1.2		машины и механизмы			54	2700
		в том числе оплата труда машинистов			15	750
1.3		материалы, изделия и конструкции			694	34700
2	**6114-0102-0103** ***ЕСЦ РСНБ РК 2023***	**Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр 25 мм.**	**м**	**50**	**2 533**	**126650**
		из них:				
2.1		затраты на труд рабочих			1 740	87000
		в том числе оплата труда рабочих			847	42350
2.2		машины и механизмы			54	2700
		в том числе оплата труда машинистов			15	750
2.3		материалы, изделия и конструкции			739	36950
3	**6114-0102-0104** ***ЕСЦ РСНБ РК 2023***	**Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр 32 мм.**	**м**	**96,5**	**3 092**	**298378**
		из них:				
3.1		затраты на труд рабочих			1 740	167910
		в том числе оплата труда рабочих			847	81736
3.2		машины и механизмы			54	5212
		в том числе оплата труда машинистов			15	1448
3.3		материалы, изделия и конструкции			1 298	125257
4	**6114-0102-0105** ***ЕСЦ РСНБ РК 2023***	**Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр 40 мм.**	**м**	**121**	**3 409**	**412489**
		из них:				
4.1		затраты на труд рабочих			1 740	210540
		в том числе оплата труда рабочих			847	102487
4.2		машины и механизмы			54	6534
		в том числе оплата труда машинистов			15	1815
4.3		материалы, изделия и конструкции			1 615	195415
5	**261-301-0219** ***РСНБ РК 2022***	**Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/**	**кг**	**40**	**708**	**28320**
6	**6114-0401-0101** ***ЕСЦ РСНБ РК 2023***	**Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения, диаметр до 50 мм**	**м трубопровода**	**317,5**	**376**	**119380**
		из них:				
6.1		затраты на труд рабочих			371	117792
		в том числе оплата труда рабочих			181	57468
6.2		машины и механизмы			2	635
6.3		материалы, изделия и конструкции			3	953
7	**242-207-3902** ***РСНБ РК 2022***	**Кран латунный пробковый конусный натяжной муфтовый, с рукояткой, Т до +50°С, PN 10, марки 11б34бк ГОСТ 21345-2005 DN 20**	**шт.**	**6**	**1 018**	**6108**

1	2	3	4	5	6	7
8	242-202-0702 *РСНБ РК 2022*	Кран шаровый стальной приварной,стандартнопроходной, для воды, пара, нефтепродуктов, ГСМ, Т до +200°С, PN 40 ГОСТ 21345-2005 DN 20	шт.	98	6 065	594370
9	242-202-0703 *РСНБ РК 2022*	Кран шаровый стальной приварной,стандартнопроходной, для воды, пара, нефтепродуктов, ГСМ, Т до +200°С, PN 40 ГОСТ 21345-2005 DN 25	шт.	2	7 358	14716
10	6116-0701-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка кранов воздушных	шт.	49	806	39494
		из них:				
10.1		затраты на труд рабочих			781	38269
		в том числе оплата труда рабочих			380	18620
10.2		материалы, изделия и конструкции			25	1225
11	242-207-3802 *РСНБ РК 2022*	Кран Маевского, латунный штуцерный (Н-Н), для спуска воздуха,Т до + 130°С, PN 16 ГОСТ 21345-2005 DN 20	шт.	49	331	16219
12	6116-0301-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка радиаторов биметаллических (алюминиевых)	кВт	87,3	3 037	265130
		из них:				
12.1		затраты на труд рабочих			2 995	261464
		в том числе оплата труда рабочих			1 458	127283
12.2		машины и механизмы			42	3667
		в том числе оплата труда машинистов			12	1048
13	245-103-0110 *РСНБ РК 2022*	Радиатор отопления биметаллический ГОСТ 31311-2005 с межосевым расстоянием 500 мм, теплоотдачей от 161 Вт до 203 Вт	секция	485	3 264	1583040
14	6114-0203-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка клапанов термостатических на резьбовом соединении проходных	шт.	49	1 997	97853
		из них:				
14.1		затраты на труд рабочих			1 970	96530
		в том числе оплата труда рабочих			959	46991
14.2		машины и механизмы			2	98
		в том числе оплата труда машинистов			1	49
14.3		материалы, изделия и конструкции			25	1225
15	245-510-0504 *РСНБ РК 2022*	Клапан ручной регулировки радиаторов отопления, Tmax 110°С, PN 16, ГОСТ ГОСТ 9871-75 прямой с резьбой R 3/4" , DN 20	шт.	49	5 083	249067
16	6111-0501-0524 *ЕСЦ РСНБ РК 2023* *К=2*	Окраска поверхности металлической огрунтованной эмалями КО-811 (КО-8101, за 2 раза)	$м^2$	37,2	720	26784
		из них:				
16.1		затраты на труд рабочих			140	5208
		в том числе оплата труда рабочих			70	2604
16.2		машины и механизмы			8	297
		в том числе оплата труда машинистов			2	74
16.3		материалы, изделия и конструкции			572	21278
17	6111-0501-0205 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Огрунтовка поверхности металлической грунтовкой за 1 раз ГФ-021	$м^2$	1,3	268	348

1	2	3	4	5	6	7
		из них:				
17.1		затраты на труд рабочих			190	247
		в том числе оплата труда рабочих			96	125
17.2		машины и механизмы			4	5
17.3		материалы, изделия и конструкции			74	96
18	**6111-0501-0517** *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Окраска поверхности металлической огрунтованной краской БТ-177 серебристой**	**$м^2$**	**1,3**	**278**	**361**
		из них:				
18.1		затраты на труд рабочих			83	108
		в том числе оплата труда рабочих			42	55
18.2		машины и механизмы			6	8
		в том числе оплата труда машинистов			1	1
18.3		материалы, изделия и конструкции			189	246
19	**6111-0101-1701** *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Изоляция трубопровода изделиями из вспененного каучука трубками из вспененного каучука, диаметр до 160 мм**	**м трубопровода**	**10**	**1 606**	**16060**
		из них:				
19.1		затраты на труд рабочих			1 315	13150
		в том числе оплата труда рабочих			661	6610
19.2		машины и механизмы			232	2320
		в том числе оплата труда машинистов			75	750
19.3		материалы, изделия и конструкции			59	590
20	**234-303-0308** *РСНБ РК 2022*	**Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 13 мм диаметром 28 мм**	**м**	**2,2**	**439**	**966**
21	**234-303-0311** *РСНБ РК 2022*	**Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 13 мм диаметром 38 мм**	**м**	**2,2**	**575**	**1265**
22	**234-303-0313** *РСНБ РК 2022*	**Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 13 мм диаметром 48 мм**	**м**	**6,6**	**651**	**4297**
23	**234-304-2703** *РСНБ РК 2022*	**Самоклеящаяся лента из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С СТ РК 3364-2019 шириной 50 мм, толщиной 3 мм, длиной 15 м**	**рулон**	**1**	**5 937**	**5937**
Раздел 2.		**Система В-1**				**382553**
		из них:				
		затраты на труд рабочих	тенге			149000
		в т ом числе оплат а т руда рабочих	*т енге*			*73262*
		машины и механизмы	тенге			3877
		в т ом числе оплат а т руда машинист ов	*т енге*			*941*
		материалы, изделия и конструкции	тенге			229677
		нормативная трудоемкость	чел.-ч	30		
24	**6118-0301-0101** *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Установка вентилятора радиального масса до 0,05 т**	**шт.**	**1**	**33 506**	**33506**

1	2	3	4	5	6	7
		из них:				
24.1		затраты на труд рабочих			30 899	30899
		в том числе оплата труда рабочих			15 045	15045
24.2		машины и механизмы			381	381
		в том числе оплата труда машинистов			74	74
24.3		материалы, изделия и конструкции			2 226	2226
25	**246-401-0106** *РСНБ РК 2022*	**Вентилятор канальный для круглых воздуховодов, общего назначения из оцинкованной стали ГОСТ 7402-84 Р 0,195 кВт, n 2550 об/мин, Qmax 1000 $м^3$/ч**	**комплект**	**1**	**55 560**	**55560**
26	**6118-0204-0406** *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Установка над шахтами зонтов из листовой оцинкованной стали прямоугольного сечения периметр 3200 мм**	**шт.**	**1**	**55 119**	**55119**
		из них:				
26.1		затраты на труд рабочих			9 435	9435
		в том числе оплата труда рабочих			4 594	4594
26.2		машины и механизмы			422	422
		в том числе оплата труда машинистов			103	103
26.3		материалы, изделия и конструкции			45 262	45262
27	**6118-0204-0302** *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Установка над шахтами зонтов из листовой оцинкованной стали круглого сечения диаметр 250 мм**	**шт.**	**1**	**12 002**	**12002**
		из них:				
27.1		затраты на труд рабочих			2 072	2072
		в том числе оплата труда рабочих			1 009	1009
27.2		машины и механизмы			114	114
		в том числе оплата труда машинистов			30	30
27.3		материалы, изделия и конструкции			9 816	9816
28	**6118-0101-0304** *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Прокладка воздуховодов класса Н (нормальных) из оцинкованной стали, толщина 0,6 мм диаметр до 250 мм**	**$м^2$**	**6,28**	**15 222**	**95594**
		из них:				
28.1		затраты на труд рабочих			8 245	51779
		в том числе оплата труда рабочих			4 014	25208
28.2		машины и механизмы			153	961
		в том числе оплата труда машинистов			46	289
28.3		материалы, изделия и конструкции			443	2782
28.3.1	246-103-0102	Воздуховод класса Н из тонколистовой оцинкованной с непрерывных линий стали толщиной 0,6 мм круглого сечения	$м^2$	6,28	6 381	40073
29	**246-301-0502** *РСНБ РК 2022*	**Средство для крепления воздуховодов: подвески СТД6208, СТД6209, СТД6210**	**кг**	**8,61**	**775**	**6673**
30	**6118-0202-0301** *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Установка решеток вентиляционных пластиковых (алюминиевых), площадь в свету до 0,05 $м^2$**	**шт.**	**2**	**1 494**	**2988**
		из них:				
30.1		затраты на труд рабочих			1 475	2950
		в том числе оплата труда рабочих			718	1436

1	2	3	4	5	6	7
30.2		машины и механизмы			5	10
		в том числе оплата труда машинистов			1	2
30.3		материалы, изделия и конструкции			14	28
31	**246-304-0105** *РСНБ РК 2022*	**Вентиляционная решетка регулируемая однорядная, пластмассовая шириной до 350 мм размерами 150 мм х 150 мм**	**шт.**	**2**	**4 175**	**8350**
32	**6118-0203-0801** *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Установка заслонок воздушных или клапанов КВР с ручным приводом диаметр до 250 мм**	**шт.**	**1**	**7 405**	**7405**
		из них:				
32.1		затраты на труд рабочих			5 888	5888
		в том числе оплата труда рабочих			2 867	2867
32.2		машины и механизмы			118	118
		в том числе оплата труда машинистов			30	30
32.3		материалы, изделия и конструкции			1 399	1399
33	**246-303-0302** *РСНБ РК 2022*	**Шибер в обечайке из тонколистовой оцинкованной и сортовой стали круглый диаметром до 315 мм**	**шт.**	**1**	**7 870**	**7870**
34	**КП**	**Фильтр кассетный жироулавливающий д.250 мм**	**шт**	**1**	**27 107,14**	**27107**
35	**6111-0101-1101** *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Изоляция матами минераловатными прошивными безобкладочными и в обкладках, плитами минераловатными на синтетическом связующем, плитами из стеклянного штапельного волокна поверхности плоской и криволинейной**	**$м^3$ изоляции**	**0,2**	**95 141**	**19028**
		из них:				
35.1		затраты на труд рабочих			84 538	16908
		в том числе оплата труда рабочих			42 484	8497
35.2		машины и механизмы			4 748	949
		в том числе оплата труда машинистов			1 537	307
35.3		материалы, изделия и конструкции			5 855	1171
36	**234-201-0206** *РСНБ РК 2022*	**Мат минераловатный базальтовый прошивной ГОСТ 21880-2011 из тонкого волокна с обкладкой из металлической сетки с одной стороны МБТВ-125**	**$м^3$**	**0,216**	**45 794**	**9892**
37	**6111-0301-0202** *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Покрытие поверхности изоляции трубопровода сталью оцинкованной**	**$м^2$**	**3,2**	**9 678**	**30970**
		из них:				
37.1		затраты на труд рабочих			9 084	29069
		в том числе оплата труда рабочих			4 564	14605
37.2		машины и механизмы			288	922
		в том числе оплата труда машинистов			33	106
37.3		материалы, изделия и конструкции			306	979
38	**214-105-0102** *РСНБ РК 2022*	**Прокат листовой оцинкованный углеродистый ГОСТ 14918-2020 толщиной от 0,5 до 0,75 мм**	**т**	**0,0194849**	**538 333**	**10489**
Раздел 3.		**Система ВЕ**				**2683790**
		из них:				
		затраты на труд рабочих	тенге			1226889
		в т ом числе оплат а т руда рабочих	*т енге*			*603995*

1	2	3	4	5	6	7
		машины и механизмы	тенге			30310
		в т ом числе оплат а т руда машинист ов	*т енге*			*7549*
		материалы, изделия и конструкции	тенге			1426589
		нормативная трудоемкость	чел.-ч	248		
39	**6118-0101-0303** *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Прокладка воздуховодов класса Н (нормальных) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм периметр 800, 1000 мм (включая переход 160х160 мм/250х250 мм-1 шт)**	**$м^2$**	**45,406**	**14 351**	**651622**
		из них:				
39.1		затраты на труд рабочих			7 548	342724
		в том числе оплата труда рабочих			3 675	166867
39.2		машины и механизмы			120	5449
		в том числе оплата труда машинистов			36	1635
39.3		материалы, изделия и конструкции			442	20069
39.3.1	246-103-0106	Воздуховод класса Н из тонколистовой оцинкованной с непрерывных линий стали толщиной 0,5 мм прямоугольного сечения	$м^2$	45,406	6 241	283379
40	**6118-0101-0310** *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Прокладка воздуховодов класса Н (нормальных) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм периметр от 1100 до 1600 мм (включая переходы 250х250/315х250 мм-1 шт, 250х250/315х400 мм-1 шт, 200х200/315х250 мм-1 шт)**	**$м^2$**	**38,5385**	**14 792**	**570061**
		из них:				
40.1		затраты на труд рабочих			6 531	251695
		в том числе оплата труда рабочих			3 180	122552
40.2		машины и механизмы			120	4624
		в том числе оплата труда машинистов			36	1387
40.3		материалы, изделия и конструкции			371	14298
40.3.1	246-103-0107	Воздуховод класса Н из тонколистовой оцинкованной с непрерывных линий стали толщиной 0,7 мм прямоугольного сечения	$м^2$	38,5385	7 770	299444
41	**6118-0101-0305** *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Прокладка воздуховодов класса Н (нормальных) из оцинкованной стали, толщина 0,6 мм диаметр до 355 мм (толщ.0,7 мм)**	**$м^2$**	**3,9564**	**14 434**	**57107**
		из них:				
41.1		затраты на труд рабочих			7 548	29863
		в том числе оплата труда рабочих			3 675	14540
41.2		машины и механизмы			124	490
		в том числе оплата труда машинистов			38	150
41.3		материалы, изделия и конструкции			381	1507
41.3.1	246-103-0102	Воздуховод класса Н из тонколистовой оцинкованной с непрерывных линий стали толщиной 0,6 мм круглого сечения	$м^2$	3,9564	6 381	25246
42	**6118-0204-0401** *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Установка над шахтами зонтов из листовой оцинкованной стали прямоугольного сечения периметр 1000 мм**	**шт.**	**5**	**21 851**	**109255**
		из них:				
42.1		затраты на труд рабочих			2 820	14100
		в том числе оплата труда рабочих			1 373	6865

1	2	3	4	5	6	7
42.2		машины и механизмы			120	600
		в том числе оплата труда машинистов			30	150
42.3		материалы, изделия и конструкции			18 911	94555
43	**6118-0204-0403** *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Установка над шахтами зонтов из листовой оцинкованной стали прямоугольного сечения периметр 1600 мм**	**шт.**	**1**	**30 770**	**30770**
		из них:				
43.1		затраты на труд рабочих			4 432	4432
		в том числе оплата труда рабочих			2 158	2158
43.2		машины и механизмы			135	135
		в том числе оплата труда машинистов			30	30
43.3		материалы, изделия и конструкции			26 203	26203
44	**246-301-0502** *РСНБ РК 2022*	**Средство для крепления воздуховодов: подвески СТД6208, СТД6209, СТД6210**	**кг**	**12**	**775**	**9300**
45	**6118-0202-0301** *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Установка решеток вентиляционных пластиковых (алюминиевых), площадь в свету до 0,05 м^2**	**шт.**	**50**	**1 494**	**74700**
		из них:				
45.1		затраты на труд рабочих			1 475	73750
		в том числе оплата труда рабочих			718	35900
45.2		машины и механизмы			5	250
		в том числе оплата труда машинистов			1	50
45.3		материалы, изделия и конструкции			14	700
46	**246-304-0105** *РСНБ РК 2022*	**Вентиляционная решетка регулируемая однорядная, пластмассовая шириной до 350 мм размерами 150 мм х 150 мм**	**шт.**	**14**	**4 175**	**58450**
47	**246-304-0108** *РСНБ РК 2022*	**Вентиляционная решетка регулируемая однорядная, пластмассовая шириной до 350 мм размерами 200 мм х 200 мм**	**шт.**	**36**	**4 772**	**171792**
48	**6118-0208-0101** *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Установка дефлектора диаметр патрубка 280 мм**	**шт.**	**1**	**14 222**	**14222**
		из них:				
48.1		затраты на труд рабочих			13 647	13647
		в том числе оплата труда рабочих			6 645	6645
48.2		машины и механизмы			155	155
		в том числе оплата труда машинистов			30	30
48.3		материалы, изделия и конструкции			420	420
49	**КП**	**Турбодефлектор ТД-300 (д.300 мм)**	**шт**	**1**	**17 032,32**	**17032**
50	**6111-0101-1101** *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Изоляция матами минераловатными прошивными безобкладочными и в обкладках, плитами минераловатными на синтетическом связующем, плитами из стеклянного штапельного волокна поверхности плоской и криволинейной**	**м^3 изоляции**	**1,8**	**95 141**	**171254**
		из них:				
50.1		затраты на труд рабочих			84 538	152168
		в том числе оплата труда рабочих			42 484	76471
50.2		машины и механизмы			4 748	8547
		в том числе оплата труда машинистов			1 537	2767

1	2	3	4	5	6	7
50.3		материалы, изделия и конструкции			5 855	10539
51	**234-201-0206** *РСНБ РК 2022*	**Мат минераловатный базальтовый прошивной ГОСТ 21880-2011 из тонкого волокна с обкладкой из металлической сетки с одной стороны МБТВ-125**	**$м^3$**	**1,944**	**45 794**	**89024**
52	**6111-0301-0202** *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Покрытие поверхности изоляции трубопровода сталью оцинкованной**	**$м^2$**	**30**	**9 678**	**290340**
		из них:				
52.1		затраты на труд рабочих			9 084	272520
		в том числе оплата труда рабочих			4 564	136920
52.2		машины и механизмы			288	8640
		в том числе оплата труда машинистов			33	990
52.3		материалы, изделия и конструкции			306	9180
53	**214-105-0102** *РСНБ РК 2022*	**Прокат листовой оцинкованный углеродистый ГОСТ 14918-2020 толщиной от 0,5 до 0,75 мм**	**т**	**0,130479**	**538 333**	**70241**
54	**6118-0203-0807** *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Установка заслонок воздушных или клапанов КВР с ручным приводом периметр до 1600 мм**	**шт.**	**2**	**8 480**	**16960**
		из них:				
54.1		затраты на труд рабочих			6 555	13110
		в том числе оплата труда рабочих			3 191	6382
54.2		машины и механизмы			120	240
		в том числе оплата труда машинистов			30	60
54.3		материалы, изделия и конструкции			1 805	3610
55	**246-302-0706** *РСНБ РК 2022*	**Заслонка воздушная прямоугольная общепромышленная с ручным управлением КВК длиной от 350 до 550 мм размерами 350 мм х 350 мм (размер 315х315 мм)**	**шт.**	**2**	**18 648**	**37296**
56	**6118-0203-0801** *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Установка заслонок воздушных или клапанов КВР с ручным приводом диаметр до 250 мм**	**шт.**	**10**	**7 405**	**74050**
		из них:				
56.1		затраты на труд рабочих			5 888	58880
		в том числе оплата труда рабочих			2 867	28670
56.2		машины и механизмы			118	1180
		в том числе оплата труда машинистов			30	300
56.3		материалы, изделия и конструкции			1 399	13990
57	**КП**	**Приточный клапан КИВ 125 длиной 600 мм**	**шт**	**10**	**17 031,42**	**170314**
Раздел 4.		**Тепловой узел**				**625011**
		из них:				
		затраты на труд рабочих	тенге			138939
		в т ом числе оплат а т руда рабочих	*т енге*			*67722*
		машины и механизмы	тенге			4078
		в т ом числе оплат а т руда машинист ов	*т енге*			*848*
		материалы, изделия и конструкции	тенге			481996
		нормативная трудоемкость	чел.-ч	25		

1	2	3	4	5	6	7
58	**6114-0102-0501** ***ЕСЦ РСНБ РК 2023***	**Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 40 мм.**	**м**	**1,5**	**3 456**	**5184**
		из них:				
58.1		затраты на труд рабочих			3 303	4955
		в том числе оплата труда рабочих			1 608	2412
58.2		машины и механизмы			124	187
		в том числе оплата труда машинистов			31	47
58.3		материалы, изделия и конструкции			29	44
59	**6114-0102-0502** ***ЕСЦ РСНБ РК 2023***	**Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 50 мм.**	**м**	**1,5**	**3 459**	**5189**
		из них:				
59.1		затраты на труд рабочих			3 303	4955
		в том числе оплата труда рабочих			1 608	2412
59.2		машины и механизмы			124	187
		в том числе оплата труда машинистов			31	47
59.3		материалы, изделия и конструкции			32	48
60	**241-102-0115** ***РСНБ РК 2022***	**Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 32х2,5 мм**	**м**	**0,5**	**764**	**382**
61	**241-102-0121** ***РСНБ РК 2022***	**Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 40х2,5 мм**	**м**	**1**	**933**	**933**
62	**241-102-0131** ***РСНБ РК 2022***	**Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 48х2,5 мм**	**м**	**1,5**	**1 265**	**1898**
63	**6114-0102-0505** ***ЕСЦ РСНБ РК 2023***	**Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 100 мм.**	**м**	**3**	**8 960**	**26880**
		из них:				
63.1		затраты на труд рабочих			4 330	12990
		в том числе оплата труда рабочих			2 109	6327
63.2		машины и механизмы			215	645
		в том числе оплата труда машинистов			52	156
63.3		материалы, изделия и конструкции			4 415	13245
64	**6114-0401-0101** ***ЕСЦ РСНБ РК 2023***	**Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения, диаметр до 50 мм**	**м трубопровода**	**3**	**376**	**1128**
		из них:				
64.1		затраты на труд рабочих			371	1113
		в том числе оплата труда рабочих			181	543
64.2		машины и механизмы			2	6
64.3		материалы, изделия и конструкции			3	9
65	**6114-0401-0102** ***ЕСЦ РСНБ РК 2023***	**Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения, диаметр до 100 мм**	**м трубопровода**	**3**	**386**	**1158**
		из них:				
65.1		затраты на труд рабочих			371	1113
		в том числе оплата труда рабочих			181	543
65.2		машины и механизмы			2	6

1	2	3	4	5	6	7
65.3		материалы, изделия и конструкции			13	39
66	**242-202-0703** ***РСНБ РК 2022***	**Кран шаровый стальной приварной,стандартнопроходной, для воды, пара, нефтепродуктов, ГСМ, Т до +200°С, PN 40 ГОСТ 21345-2005 DN 25**	**шт.**	**1**	**7 358**	**7358**
67	**242-202-0704** ***РСНБ РК 2022***	**Кран шаровый стальной приварной,стандартнопроходной, для воды, пара, нефтепродуктов, ГСМ, Т до +200°С, PN 40 ГОСТ 21345-2005 DN 32**	**шт.**	**2**	**8 253**	**16506**
68	**242-202-0705** ***РСНБ РК 2022***	**Кран шаровый стальной приварной,стандартнопроходной, для воды, пара, нефтепродуктов, ГСМ, Т до +200°С, PN 40 ГОСТ 21345-2005 DN 40**	**шт.**	**3**	**9 592**	**28776**
69	**6114-0202-0103** ***ЕСЦ РСНБ РК 2023***	**Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб, диаметр до 100 мм**	**шт.**	**2**	**17 653**	**35306**
		из них:				
69.1		затраты на труд рабочих			14 003	28006
		в том числе оплата труда рабочих			6 818	13636
69.2		машины и механизмы			626	1252
		в том числе оплата труда машинистов			127	254
69.3		материалы, изделия и конструкции			3 024	6048
70	**242-202-0309** ***РСНБ РК 2022***	**Кран шаровый стальной приварной, стандартнопроходной, для воды, пара, нефтепродуктов,Т до +200°С, PN 25 ГОСТ 21345-2005 DN 100**	**шт.**	**2**	**23 577**	**47154**
71	**6116-0602-0113** ***ЕСЦ РСНБ РК 2023***	**Установка грязевиков на стальных опорах в тепловых пунктах, условный диаметр до 100 мм**	**шт.**	**2**	**189 869**	**379738**
		из них:				
71.1		затраты на труд рабочих			37 321	74642
		в том числе оплата труда рабочих			18 171	36342
71.2		машины и механизмы			314	628
		в том числе оплата труда машинистов			13	26
71.3		материалы, изделия и конструкции			596	1192
71.3.1	245-404-0105	Грязевик абонентский вертикальный полной комплектации модели ТС 569, PN 16, Tmax 150°С DN 100	шт.	2	151 638	303276
72	**214-203-0202** ***РСНБ РК 2022***	**Швеллер горячекатаный с параллельными гранями полок из углеродистой стали ГОСТ 8240-97 № 12П-20П**	**т**	**0,0416**	**513 076**	**21344**
73	**214-201-0102** ***РСНБ РК 2022***	**Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 8509-93 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм**	**т**	**0,00754**	**454 730**	**3429**
74	**6103-0101-0106** ***ЕСЦ РСНБ РК 2023***	**Устройство фундамента бетонного плиты плоской**	**$м^3$**	**0,15**	**39 644**	**5947**
		из них:				
74.1		затраты на труд рабочих			4 917	738
		в том числе оплата труда рабочих			2 448	367
74.2		машины и механизмы			3 095	464
		в том числе оплата труда машинистов			613	92
74.3		материалы, изделия и конструкции			476	71

1	2	3	4	5	6	7
74.3.1	212-101-0301	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок	$м^3$	0,153	30 545	4673
75	**6111-0501-0517** *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Окраска поверхности металлической огрунтованной краской БТ-177 серебристой**	**$м^2$**	**1,2**	**278**	**334**
		из них:				
75.1		затраты на труд рабочих			83	100
		в том числе оплата труда рабочих			42	50
75.2		машины и механизмы			6	7
		в том числе оплата труда машинистов			1	1
75.3		материалы, изделия и конструкции			189	227
76	**6116-0701-0102** *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Установка манометров с трехходовым краном**	**шт.**	**2**	**4 274**	**8548**
		из них:				
76.1		затраты на труд рабочих			1 379	2758
		в том числе оплата труда рабочих			672	1344
76.2		материалы, изделия и конструкции			25	50
76.2.1	261-302-0273	Манометры общего назначения с трехходовым краном ОБМ1-100	комплект	2	2 870	5740
77	**6116-0701-0104** *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Установка термометров в оправе прямых и угловых**	**шт.**	**2**	**1 964**	**3928**
		из них:				
77.1		затраты на труд рабочих			1 812	3624
		в том числе оплата труда рабочих			882	1764
77.2		материалы, изделия и конструкции			152	304
78	**245-713-0101** *РСНБ РК 2022*	**Термометр технический жидкостный ГОСТ 28498-90 прямой в оправе с бобышкой**	**шт.**	**2**	**5 585**	**11170**
79	**6111-0101-1701** *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Изоляция трубопровода изделиями из вспененного каучука трубками из вспененного каучука, диаметр до 160 мм**	**м трубопровода**	**3**	**1 606**	**4818**
		из них:				
79.1		затраты на труд рабочих			1 315	3945
		в том числе оплата труда рабочих			661	1983
79.2		машины и механизмы			232	696
		в том числе оплата труда машинистов			75	225
79.3		материалы, изделия и конструкции			59	177
80	**234-303-0323** *РСНБ РК 2022*	**Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 13 мм диаметром 108 мм**	**м**	**3,3**	**1 999**	**6597**
81	**234-304-2703** *РСНБ РК 2022*	**Самоклеящаяся лента из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С СТ РК 3364-2019 шириной 50 мм, толщиной 3 мм, длиной 15 м**	**рулон**	**0,22**	**5 937**	**1306**

Составил Кийко Е.В.

должность, подпись (инициалы, фамилия)

Проверил Фомин П.В.

должность, подпись (инициалы, фамилия)

Ведомость материальных ресурсов и оборудования к локальной смете № 02-01-02

Составлена в текущих ценах 4 квартала 2023 г.

Номер по порядку	Код ресурса	Наименование ресурса	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7
Материальные ресурсы						
1	245-103-0110	Радиатор отопления биметаллический ГОСТ 31311-2005 с межосевым расстоянием 500 мм, теплоотдачей от 161 Вт до 203 Вт	секция	485	3 264	1 583 040
2	242-202-0702	Кран шаровый стальной приварной,стандартнопроходной, для воды, пара, нефтепродуктов, ГСМ, Т до +200°С, PN 40 ГОСТ 21345-2005 DN 20	шт.	98	6 065	594 370
3	245-404-0105	Грязевик абонентский вертикальный полной комплектации модели ТС 569, PN 16, Tmax 150°С DN 100	шт.	2	151 638	303 276
4	246-103-0107	Воздуховод класса Н из тонколистовой оцинкованной с непрерывных линий стали толщиной 0,7 мм прямоугольного сечения	$м^2$	38,5385	7 770	299 444,15
5	246-103-0106	Воздуховод класса Н из тонколистовой оцинкованной с непрерывных линий стали толщиной 0,5 мм прямоугольного сечения	$м^2$	45,406	6 241	283 378,85
6	245-510-0504	Клапан ручной регулировки радиаторов отопления, Tmax 110°С, PN 16, ГОСТ ГОСТ 9871-75 прямой с резьбой R 3/4", DN 20	шт.	49	5 083	249 067
7	241-101-0207	Труба стальная сварная водогазопроводная обыкновенная ГОСТ 3262-75 размерами 40х3,5 мм	м	121	1 596	193 116
8	246-304-0108	Вентиляционная решетка регулируемая однорядная, пластмассовая шириной до 350 мм размерами 200 мм х 200 мм	шт.	36	4 772	171 792
9	С КП	Приточный клапан КИВ 125 длиной 600 мм	шт	10	17 031,42	170 314,2
10	241-101-0204	Труба стальная сварная водогазопроводная обыкновенная ГОСТ 3262-75 размерами 32х3,2 мм	м	96,5	1 281	123 616,5
11	234-201-0206	Мат минераловатный базальтовый прошивной ГОСТ 21880-2011 из тонкого волокна с обкладкой из металлической сетки с одной стороны МБТВ-125	$м^3$	2,16	45 794	98 915,04
12	246-301-0409	Зонт прямоугольный для вентиляционной шахты из оцинкованной стали периметром 1000 мм	шт.	5	18 524	92 620

1	2	3	4	5	6	7
13	214-105-0102	Прокат листовой оцинкованный углеродистый ГОСТ 14918-2020 толщиной от 0,5 до 0,75 мм	т	0,1501199	538 333	80 814,52
14	246-304-0105	Вентиляционная решетка регулируемая однорядная, пластмассовая шириной до 350 мм размерами 150 мм х 150 мм	шт.	16	4 175	66 800
15	246-103-0102	Воздуховод класса Н из тонколистовой оцинкованной с непрерывных линий стали толщиной 0,6 мм круглого сечения	$м^2$	10,2364	6 381	65 318,47
16	246-401-0106	Вентилятор канальный для круглых воздуховодов, общего назначения из оцинкованной стали ГОСТ 7402-84 Р 0,195 кВт, n 2550 об/мин, Qmax 1000 $м^3$/ч	комплект	1	55 560	55 560
17	242-202-0309	Кран шаровый стальной приварной, стандартнопроходной, для воды, пара, нефтепродуктов,Т до +200°С, PN 25 ГОСТ 21345-2005 DN 100	шт.	2	23 577	47 154
18	246-301-0414	Зонт прямоугольный для вентиляционной шахты из оцинкованной стали периметром 3200 мм	шт.	1	43 825	43 825
19	246-302-0706 *РСНБ РК 2022*	Заслонка воздушная прямоугольная общепромышленная с ручным управлением КВК длиной от 350 до 550 мм размерами 350 мм х 350 мм (размер 315х315 мм)	шт.	2	18 648	37 296
20	241-101-0203	Труба стальная сварная водогазопроводная обыкновенная ГОСТ 3262-75 размерами 25х3,2 мм	м	50	724	36 200
21	241-101-0202	Труба стальная сварная водогазопроводная обыкновенная ГОСТ 3262-75 размерами 20х2,8 мм	м	50	680	34 000
22	241-703-0401	Прокладка паронитовая ГОСТ 481-80 ПОН 0,4-1,5	кг	15,0276103	1 958	29 424,06
23	242-202-0705	Кран шаровый стальной приварной,стандартнопроходной, для воды, пара, нефтепродуктов, ГСМ, Т до +200°С, PN 40 ГОСТ 21345-2005 DN 40	шт.	3	9 592	28 776
24	261-301-0219	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	40	708	28 320
25	С КП	Фильтр кассетный жироулавливающий д.250 мм	шт	1	27 107,14	27 107,14
26	217-101-0107	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 строительный	т	0,0175873	1 510 113	26 558,87
27	246-301-0411	Зонт прямоугольный для вентиляционной шахты из оцинкованной стали периметром 1600 мм	шт.	1	25 204	25 204
28	242-202-0703	Кран шаровый стальной приварной,стандартнопроходной, для воды, пара, нефтепродуктов, ГСМ, Т до +200°С, PN 40 ГОСТ 21345-2005 DN 25	шт.	3	7 358	22 074
29	214-203-0202	Швеллер горячекатаный с параллельными гранями полок из углеродистой стали ГОСТ 8240-97 № 12П-20П	т	0,0416	513 076	21 343,96
30	236-203-0203	Эмаль СТ РК 3262-2018 термостойкая КО-8101	т	0,014136	1 325 601	18 738,7
31	С КП	Турбодефлектор ТД-300 (д.300 мм)	шт	1	17 032,32	17 032,32

1	2	3	4	5	6	7
32	242-202-0704	Кран шаровый стальной приварной,стандартнопроходной, для воды, пара, нефтепродуктов, ГСМ, Т до +200°С, PN 40 ГОСТ 21345-2005 DN 32	шт.	2	8 253	16 506
33	242-207-3802	Кран Маевского, латунный штуцерный (Н-Н), для спуска воздуха,Т до + 130°С, PN 16 ГОСТ 21345-2005 DN 20	шт.	49	331	16 219
34	246-301-0502	Средство для крепления воздуховодов: подвески СТД6208, СТД6209, СТД6210	кг	20,61	775	15 972,75
35	241-102-0177	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 108х4,0 мм	м	3	4 330	12 990
36	245-713-0101	Термометр технический жидкостный ГОСТ 28498-90 прямой в оправе с бобышкой	шт.	2	5 585	11 170
37	246-301-0302	Зонт круглый из оцинкованной стали для вентиляционных шахт диаметром 250 мм	шт.	1	9 453	9 453
38	246-303-0302	Шибер в обечайке из тонколистовой оцинкованной и сортовой стали круглый диаметром до 315 мм	шт.	1	7 870	7 870
39	214-105-0103	Прокат листовой оцинкованный углеродистый ГОСТ 14918-2020 толщиной от 0,8 до 1,2 мм	т	0,0143196	538 333	7 708,73
40	234-304-2703	Самоклеящаяся лента из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С СТ РК 3364-2019 шириной 50 мм, толщиной 3 мм, длиной 15 м	рулон	1,22	5 937	7 243,14
41	234-303-0323	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 13 мм диаметром 108 мм	м	3,3	1 999	6 596,7
42	242-207-3902	Кран латунный пробковый конусный натяжной муфтовый, с рукояткой, Т до +50°С, PN 10, марки 11б34бк ГОСТ 21345-2005 DN 20	шт.	6	1 018	6 108
43	261-302-0273	Манометры общего назначения с трехходовым краном ОБМ1-100	комплект	2	2 870	5 740
44	214-406-0101	Лента стальная упаковочная, мягкая, нормальной точности 0,7х20-50 мм ГОСТ 3560-73	кг	18,35792	286	5 250,37
45	212-101-0301	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок	$м^3$	0,153	30 545	4 673,38
46	217-101-0105	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 для санитарно-технических работ	т	0,00414	1 086 502	4 498,12
47	234-303-0313	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 13 мм диаметром 48 мм	м	6,6	651	4 296,6
48	217-301-0106	Электрод типа Э38, Э42, Э46, Э50 ГОСТ 9467-75, марки АНО-4 диаметром 5 мм	кг	1,570946	2 284	3 588,04
49	214-201-0102	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 8509-93 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм	т	0,00754	454 730	3 428,66
50	214-209-0213	Проволока стальная термически обработанная, оцинкованная ГОСТ 3282-74 диаметром 6 мм	кг	6	530	3 180
51	217-504-0101	Шнур асбестовый общего назначения (ШАОН-1) ГОСТ 1779-83 диаметром 0,7 мм	т	0,0008689	2 990 160	2 598,27

1	2	3	4	5	6	7
52	217-603-0103	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	$м^3$	7,5014	337	2 527,97
53	236-104-0104	Растворитель 646 ГОСТ 18188-72	т	0,002976	848 587	2 525,39
54	236-202-1014	Краска масляная МА-15 ГОСТ 10503-71	кг	3,59875	684	2 461,55
55	214-209-0204	Проволока стальная термически обработанная, оцинкованная ГОСТ 3282-74 диаметром 1,1 мм	кг	4	566	2 264
56	217-101-0401	Болт анкерный ГОСТ ISO 8992-2015 оцинкованный	кг	1,4	1 590	2 226
57	261-105-0302	Мастика герметизирующая нетвердеющая ГОСТ 14791-79	кг	4,7647093	448	2 134,59
58	241-102-0131	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 48х2,5 мм	м	1,5	1 265	1 897,5
59	236-104-0101	Олифа "Оксоль" ГОСТ 32389-2013	кг	2,76745	684	1 892,94
60	214-209-0108	Проволока стальная термически обработанная, без покрытия ГОСТ 3282-74 диаметром 2 мм	кг	2,8	528	1 478,4
61	217-102-0104	Винт ГОСТ ISO 8992-2015 самонарезающий оцинкованный	т	0,0005644	2 358 157	1 330,94
62	234-303-0311	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 13 мм диаметром 38 мм	м	2,2	575	1 265
63	217-302-0104	Электрод типа Э42А, Э46А, Э50А ГОСТ 9467-75, марки УОНИ-13/45 диаметром 3 мм	кг	0,9	1 241	1 116,9
64	234-303-0308	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 13 мм диаметром 28 мм	м	2,2	439	965,8
65	217-605-0109	Ацетилен технический растворенный марки Б ГОСТ 5457-75	кг	0,41275	2 309	953,04
66	241-102-0121	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 40х2,5 мм	м	1	933	933
67	217-701-0219	Клей для изоляции из вспененного каучука марки К 414	л	0,1859	3 680	684,11
68	217-105-0102	Дюбель полипропиленовый универсальный с шурупами	кг	0,5876	1 136	667,51
69	214-209-0507	Проволока сварочная легированная для сварки (наплавки) ГОСТ 2246-70 с неомедненной поверхностью диаметром 4 мм	кг	0,56075	1 041	583,74
70	214-209-0102	Проволока стальная термически обработанная, без покрытия ГОСТ 3282-74 диаметром 0,8 мм	кг	1	571	571

1	2	3	4	5	6	7
71	217-701-0308	Очес льняной	кг	1,2752	426	543,24
72	236-202-1013	Краска серебристая БТ-177 ГОСТ 5631-79	кг	0,225	2 048	460,8
73	241-102-0115	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 32х2,5 мм	м	0,5	764	382
74	217-605-0101	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	$м^3$	0,922775	361	333,12
75	217-605-0203	Масло индустриальное ГОСТ 20799-88	т	0,00022	1 155 636	254,24
76	236-101-0107	Грунтовка глифталевая ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,000217	760 526	165,03
77	217-605-0108	Ацетилен технический газообразный ГОСТ 5457-75	$м^3$	0,0279	5 698	158,97
78	261-107-0837	Очиститель клея для изоляции из вспененного каучука	л	0,026	3 172	82,47
79	241-703-0502	Прокладка паронитовая исполнение А ПМБ ГОСТ 15180-86 давление 1,0 — 4,0 (10-40), наружный диаметр 50 мм	1000 шт.	0,004	10 452	41,81
80	218-103-0206	Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 $м^2$	0,0045	7 007	31,53
81	218-101-0102	Щиты из досок, толщина 40 мм	$м^2$	0,0054	5 539	29,91
82	212-401-0104	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М100	$м^3$	0,00087	28 188	24,52
83	261-107-0397	Ксилол нефтяной марки А ГОСТ 9410-78	т	0,000052	380 806	19,8
84	215-204-0503	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более ГОСТ 8486-86 сорт 3	$м^3$	0,00006	108 929	6,54
85	217-108-0101	Гвоздь ГОСТ 283-75 строительный	кг	0,003	826	2,48
86	216-102-0301	Известь строительная негашеная комовая ГОСТ 9179-2018 сорт 1	т	0,000015	64 460	0,97
87	217-603-0104	Вода техническая	$м^3$	0,001095	33	0,04
		Итого материальные ресурсы	**тенге**			**5 060 604**
		Всего по ведомости:	**тенге**			**5 060 604,39**

ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ
==========

1 Э6020'Q8A0Ж5'Ц8Н2ХМШ1В1+Б''15.6'''''*
2 Ю''Капитальный ремонт здания бывшего торгового центра с переоборудованием в культурно-досуговый центр в с. Преснoредуть Жамбылского района СКО'23-10/2023'02-01'Здание культурно-досугового центра'ОВ'2'02-01-02'Отопление и вентиляция'РП №23-10/2023-ОВ'Фоминн П.В.'в текущих ценах 4 квартала 2023 г.*
3 F(49)'Использовать минимальную сметную цену=Да'Источник финансирования=Бюджет'Учет климатических условий=Нет'Подбор высоты строк=Да'construction=Капитальный ремонт здания бывшего торгового центра с переоборудованием в культурно-досуговый центр в с. Преснoредуть Жамбылского района СКО'construction-cipher=23-10/2023'object=Здание культурно-досугового центра'object-cipher=02-01*
4 РОтопление*
5 У6114-0102-0102(РМ187490)(РМ296299)'50''Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр 20 мм.'м*
6 У6114-0102-0103(РМ187490)(РМ296299)'50''Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр 25 мм.'м*
7 У6114-0102-0104(РМ187490)(РМ296299)'96,5''Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр 32 мм.'м*
8 У6114-0102-0105(РМ187490)(РМ296299)(РС249790РС150379)'121''Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр 40 мм.'м*
9 С1261-301-0219'40''Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/'кг*
10 У6114-0401-0101'100+96,5+121''Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения, диаметр до 50 мм'м трубопровода*
11 С1242-207-3902'6''Кран латунный пробковый конусный натяжной муфтовый, с рукояткой, Т до +50°С, PN 10, марки 11б34бк ГОСТ 21345-2005 DN 20'шт.*
12 С1242-202-0702'98''Кран шаровый стальной приварной,стандартнопроходной, для воды, пара, нефтепродуктов, ГСМ, Т до +200°С, PN 40 ГОСТ 21345-2005 DN 20'шт.*
13 С1242-202-0703'2''Кран шаровый стальной приварной,стандартнопроходной, для воды, пара, нефтепродуктов, ГСМ, Т до +200°С, PN 40 ГОСТ 21345-2005 DN 25'шт.*
14 У6116-701-105(РМ254404)'49''Установка кранов воздушных'шт.*
15 С1242-207-3802'49''Кран Маевского, латунный штуцерный (Н-Н), для спуска воздуха,Т до + 130°С, PN 16 ГОСТ 21345-2005 DN 20'шт.*
16 У6116-0301-0103(РМ280188)(РМ296105)'87,3''Установка радиаторов биметаллических (алюминиевых)'кВт*
17 С1245-103-0110'485''Радиатор отопления биметаллический ГОСТ 31311-2005 с межосевым расстоянием 500 мм, теплоотдачей от 161 Вт до 203 Вт'секция*
18 У6114-0203-0102(РМ295077)'49''Установка клапанов термостатических на резьбовом соединении проходных'шт.*
19 С1245-510-0504'49''Клапан ручной регулировки радиаторов отопления, Tmax 110°С, PN 16, ГОСТ ГОСТ 9871-75 прямой с резьбой R 3/4", DN 20'шт.*
20 У6111-0501-0524(РС287779РС149477)(Н5.2)(Н52.2)(Н53.2)#К=2'37,2''Окраска поверхности металлической огрунтованной эмалями КО-811 (КО-8101, за 2 раза)'м2*
21 У6111-0501-0205'1,3''Огрунтовка поверхности металлической грунтовкой за 1 раз ГФ-021'м2*
22 У6111-0501-0517'1,3''Окраска поверхности металлической огрунтованной краской БТ-177 серебристой'м2*
23 У6111-101-1701(РМ295727)(РС298346)'2+2+6''Изоляция трубопровода изделиями из вспененного каучука трубкам и из вспененного каучука, диаметр до 160 мм'м трубопровода*
24 С1234-303-0308'2.1,1''Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 13 мм диаметром 28 мм'м*
25 С1234-303-0311'2.1,1''Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 13 мм диаметром 38 мм'м*
26 С1234-303-0313'6.1,1''Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 13 мм диаметром 48 мм'м*
27 С1234-304-2703'1''Самоклеящаяся лента из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С СТ РК 3364-2019 шириной 50 мм, толщиной 3 мм, длиной 15 м'рулон*
28 РСистема В-1*
29 У6118-0301-0101(РМ296088)'1''Установка вентилятора радиального масса до 0,05 т'шт.*
30 С1246-401-0106'1''Вентилятор канальный для круглых воздуховодов, общего назначения из оцинкованной стали ГОСТ 7402-84 Р 0,195 кВт, n 2550 об/мин, Qmax 1000 м3/ч'комплект*
31 У6118-0204-0406(РМ295835)'1''Установка над шахтами зонтов из листовой оцинкованной стали прямоугольного сечения периметр 3200 мм'шт.*
32 У6118-0204-0302(РМ295835)'1''Установка над шахтами зонтов из листовой оцинкованной стали круглого сечения диаметр 250 мм'шт.*
33 У6118-0101-0304(РМ188242)(РМ295883)(РМ296085)(РМ296086)(РМ188168)'2.3,14.0,125.8''Прокладка воздуховодов класса Н (нормальных) из оцинкованной стали, толщина 0,6 мм диаметр до 250 мм'м2*
34 С1246-301-0502'3+3,74.1,5''Средство для крепления воздуховодов: подвески СТД6208, СТД6209, СТД6210'кг*
35 У6118-0202-0301(РМ295937)'2''Установка решеток вентиляционных пластиковых (алюминиевых), площадь в свету до 0,05 м2'шт.*
36 С1246-304-0105'2''Вентиляционная решетка регулируемая однорядная, пластмассовая шириной до 350 мм размерами 150 мм х 150 мм'шт.*
37 У6118-0203-0801(РМ296081)'1''Установка заслонок воздуш

ных или клапанов КВР с ручным приводом диаметр до 250 мм'шт.*
38 С1246-303-0302'1''Шибер в обечайке из тонколистовой оцинкованной и сортовой стали круглый диаметром до 315 мм'шт.*
39 СТ КП(=19)'1'30000:1,12.1,012'Фильтр кассетный жироулавливающий д.250 мм'шт*
40 У6111-101-1101(РМ295721)'0,2''Изоляция матами минераловатными прошивными безобкладочными и в обкладках, плитами минераловатными на синтетическом связующем, плитами из стеклянного штапельного волокна поверхности плоской и криволинейной'м3 изоляции*
41 С1234-201-0206'0,2.1,08''Мат минераловатный базальтовый прошивной ГОСТ 21880-2011 из тонкого волокна с обкладкой из металлической сетки с одной стороны МБТВ-125'м3*
42 У6111-301-202(РМ295879)'3,2''Покрытие поверхности изоляции трубопровода сталью оцинкованной'м2*
43 С1214-105-0102'3,2.0,7.7,13.1,22.0,001''Прокат листовой оцинкованный углеродистый ГОСТ 14918-2020 толщиной от 0,5 до 0,75 мм'т*
44 РСистема ВЕ*
45 У6118-101-303(РМ188242)(РМ295883)(РМ296086)(РМ188168)'0,16.4.11,5+0,2.4.18,5+0,25.4.23+(0,16+0,25).4:2.0,3''Прокладка воздуховодов класса Н (нормальных) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм периметр 800, 1000 мм (включая переход 160х160 мм/250х250 мм-1 шт)'м2*
46 У6118-101-310(РМ188242)(РМ295883)(РМ296086)(РМ188168)'(0,315+0,25).2.14,5+0,315.4.10+(0,315+0,4).2.6+(0,25.4.2+0,315.4+0,25.2+0,4.2+0,2.4+0,315.2+0,25.2):2.0,3''Прокладка воздуховодов класса Н (нормальных) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм периметр от 1100 до 1600 мм (включая переходы 250х250/315х250 мм-1 шт, 250х250/315х400 мм-1 шт, 200х200/315х250 мм-1 шт)'м2*
47 У6118-101-305(РМ188242)(РМ295883)(РМ296085)(РМ296086)(РМ188168)(РС188077РС188078)'2.3,14.0,1575.4''Прокладка воздуховодов класса Н (нормальных) из оцинкованной стали, толщина 0,6 мм диаметр до 355 мм (толщ.0,7 мм)'м2*
48 У6118-0204-0401(РМ295835)'3+2''Установка над шахтами зонтов из листовой оцинкованной стали прямоугольного сечения периметр 1000 мм'шт.*
49 У6118-0204-0403(РМ295835)'1''Установка над шахтами зонтов из листовой оцинкованной стали прямоугольного сечения периметр 1600 мм'шт.*
50 С1246-301-0502'12''Средство для крепления воздуховодов: подвески СТД6208, СТД6209, СТД6210'кг*
51 У6118-0202-0301(РМ295937)'14+36''Установка решеток вентиляционных пластиковых (алюминиевых), площадь в свету до 0,05 м2'шт.*
52 С1246-304-0105'14''Вентиляционная решетка регулируемая однорядная, пластмассовая шириной до 350 мм размерами 150 мм х 150 мм'шт.*
53 С1246-304-0108'36''Вентиляционная решетка регулируемая однорядная, пластмассовая шириной до 350 мм размерами 200 мм х 200 мм'шт.*
54 У6118-0208-0101(РС188259)(РМ295603)'1''Установка дефлектора диаметр патрубка 280 мм'шт.*
55 СТ КП(=19)'1'18850:1,12.1,012'Турбодефлектор ТД-300 (д.300 мм)'шт*
56 У6111-101-1101(РМ295721)'1,8''Изоляция матами минераловатными прошивными безобкладочными и в обкладках, плитами минераловатными на синтетическом связующем, плитами из стеклянного штапельного волокна поверхности плоской и криволинейной'м3 изоляции*
57 С1234-201-0206'1,8.1,08''Мат минераловатный базальтовый прошивной ГОСТ 21880-2011 из тонкого волокна с обкладкой из металлической сетки с одной стороны МБТВ-125'м3*
58 У6111-301-202(РМ295879)'30''Покрытие поверхности изоляции трубопровода сталью оцинкованной'м2*
59 С1214-105-0102'30.0,5.7,13.1,22.0,001''Прокат листовой оцинкованный углеродистый ГОСТ 14918-2020 толщиной от 0,5 до 0,75 мм'т*
60 У6118-0203-0807(РМ296081)'2''Установка заслонок воздушных или клапанов КВР с ручным приводом периметр до 1600 мм'шт.*
61 С1246-302-0706'2''Заслонка воздушная прямоугольная общепромышленная с ручным управлением КВК длиной от 350 до 550 мм размерами 350 мм х 350 мм (размер 315х315 мм)'шт.*
62 У6118-0203-0801(РМ296081)'10''Установка заслонок воздушных или клапанов КВР с ручным приводом диаметр до 250 мм'шт.*
63 СТ КП(=19)'10'18849:1,12.1,012'Приточный клапан КИВ 125 длиной 600 мм'шт*
64 РТепловой узел*
65 У6114-0102-0501(РС150554)(РМ187490)'1,5''Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 40 мм.'м*
66 У6114-0102-0502(РС150568)(РМ187490)'1,5''Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 50 мм.'м*
67 С1241-102-0115'0,5''Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 32х2,5 мм'м*
68 С1241-102-0121'1''Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 40х2,5 мм'м*
69 С1241-102-0131'1,5''Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 48х2,5 мм'м*
70 У6114-0102-0505'3''Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 100 мм.'м*
71 У6114-0401-0101'3''Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения, диаметр до 50 мм'м трубопровода*
72 У6114-0401-0102'3''Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения, диаметр до 100 мм'м трубопровода*
73 С1242-202-0703'1''Кран шаровый стальной приварной,стан

дартнопроходной, для воды, пара, нефтепродуктов, Г
СМ, Т до +200°С, PN 40 ГОСТ 21345-2005 DN 25'шт.*
74 С1242-202-0704'2''Кран шаровый стальной приварной,стан
дартнопроходной, для воды, пара, нефтепродуктов, Г
СМ, Т до +200°С, PN 40 ГОСТ 21345-2005 DN 32'шт.*
75 С1242-202-0705'3''Кран шаровый стальной приварной,стан
дартнопроходной, для воды, пара, нефтепродуктов, Г
СМ, Т до +200°С, PN 40 ГОСТ 21345-2005 DN 40'шт.*
76 У6114-0202-0103(РМ296026)(РМ296299)'2''Установка венти
лей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов
проходных на трубопроводах из стальных труб, диам
етр до 100 мм'шт.*
77 С1242-202-0309'2''Кран шаровый стальной приварной, ста
ндартнопроходной, для воды, пара, нефтепродуктов,Т
до +200°С, PN 25 ГОСТ 21345-2005 DN 100'шт.*
78 У6116-0602-0113(РМ130755)'2''Установка грязевиков на с
тальных опорах в тепловых пунктах, условный диамет
р до 100 мм'шт.*
79 С1214-203-0202'4.10,4.0,001''Швеллер горячекатаный с п
араллельными гранями полок из углеродистой стали Г
ОСТ 8240-97 № 12П-20П'т*
80 С1214-201-0102'2.3,77.0,001''Уголок стальной горячекат
аный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 8509
-93 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до
16 мм'т*
81 У6103-0101-0106'0,15''Устройство фундамента бетонного
плиты плоской'м3*
82 У6111-0501-0517'1,2''Окраска поверхности металлической
огрунтованной краской БТ-177 серебристой'м2*
83 У6116-701-102'2''Установка манометров с трехходовым кр
аном'шт.*
84 У6116-701-104(РМ296117)'2''Установка термометров в опр
аве прямых и угловых'шт.*
85 С1245-713-0101'2''Термометр технический жидкостный ГОС
Т 28498-90 прямой в оправе с бобышкой'шт.*
86 У6111-101-1701(РМ295727)(РС298346)'3''Изоляция трубопр
овода изделиями из вспененного каучука трубками из
вспененного каучука, диаметр до 160 мм'м трубопро
вода*
87 С1234-303-0323'3.1,1''Гибкая трубчатая изоляция из всп
ененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038
Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 700
0 СТ РК 3364-2019, бст 13 мм диаметром 108 мм'м*
88 С1234-304-2703'3,3:15''Самоклеящаяся лента из вспененн
ого каучука, t от -200°С до +105°С СТ РК 3364-2019
шириной 50 мм, толщиной 3 мм, длиной 15 м'рулон*
89 К'Кийко Е.В.'Фомин П.В.*

НДЦС РК 8.01-08-2022. Прилож ение Г. Форма 4

Наименование стройки - Капитальный ремонт здания бывшего торгового центра с переоборудованием в культурно-досуговый центр в с. Преснорeдуть Жамбылского района СКО
Шифр стройки 23-10/2023

Наименование объекта - Здание культурно-досугового центра
Шифр объекта 02-01

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 02-01-03

(Локальный сметный расчет)

на Водопровод и канализация
(Наименование работ и затрат)

Основание: РП №23-10/2023-ВК

Сметная стоимость	**5465,697**	тыс.тенге
Средства на оплату труда	2347,974	тыс.тенге
Нормативная трудоемкость	0,437	тыс.чел-ч

Составлен(а) в текущих ценах 4 квартала 2023 г.

Номер по порядку	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7
		ВСЕГО ПО СМЕТЕ:				**5465697**
		из них:				
		затраты на труд рабочих	тенге			2328265
		в т ом числе оплат а т руда рабочих	*т енге*			*1138019*
		машины и механизмы	тенге			70193
		в т ом числе оплат а т руда машинист ов	*т енге*			*19709*
		материалы, изделия и конструкции	тенге			2837622
		оборудование	тенге			229617
		нормативная трудоемкость	чел.-ч	437		
Раздел 1.		**Водопровод В1, Т3, Т4**				**2548359**
		из них:				
		затраты на труд рабочих	тенге			1779338
		в т ом числе оплат а т руда рабочих	*т енге*			*869694*
		машины и механизмы	тенге			51192
		в т ом числе оплат а т руда машинист ов	*т енге*			*13498*
		материалы, изделия и конструкции	тенге			717829
		нормативная трудоемкость	чел.-ч	334		

1	2	3	4	5	6	7
1	6114-0103-0301 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полимерных труб на сварных соединениях, наружный диаметр 20 мм.**	**м**	**88**	**6 154**	**541552**
		из них:				
1.1		затраты на труд рабочих			6 128	539264
		в том числе оплата труда рабочих			2 984	262592
1.2		машины и механизмы			20	1760
1.3		материалы, изделия и конструкции			6	528
2	241-221-0102 *РСНБ РК 2022*	**Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) диаметром 20 мм**	**шт.**	**88**	**8**	**704**
3	241-205-1301 *РСНБ РК 2022*	**Труба напорная из полипропилена PP-R не армированная SDR 11 PN 10 ГОСТ 32415-2013 размерами 20х1,9 мм**	**м**	**87,12**	**279**	**24306**
4	6114-0103-0302 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полимерных труб на сварных соединениях, наружный диаметр 25 мм.**	**м**	**68**	**6 646**	**451928**
		из них:				
4.1		затраты на труд рабочих			6 615	449820
		в том числе оплата труда рабочих			3 221	219028
4.2		машины и механизмы			26	1768
4.3		материалы, изделия и конструкции			5	340
5	241-221-0103 *РСНБ РК 2022*	**Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) диаметром 25 мм**	**шт.**	**68**	**12**	**816**
6	241-205-1302 *РСНБ РК 2022*	**Труба напорная из полипропилена PP-R не армированная SDR 11 PN 10 ГОСТ 32415-2013 размерами 25х2,3 мм**	**м**	**67,32**	**423**	**28476**
7	241-201-0105 *РСНБ РК 2022*	**Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 6 ГОСТ 18599-2001 размерами 50х8,3 мм (гильза)**	**м**	**12,6**	**2 155**	**27153**
8	6114-0401-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения, диаметр до 50 мм**	**м трубопровода**	**156**	**376**	**58656**
		из них:				
8.1		затраты на труд рабочих			371	57876
		в том числе оплата труда рабочих			181	28236
8.2		машины и механизмы			2	312
8.3		материалы, изделия и конструкции			3	468
9	6114-0202-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб, диаметр до 25 мм**	**шт.**	**62**	**9 633**	**597246**
		из них:				
9.1		затраты на труд рабочих			7 917	490854
		в том числе оплата труда рабочих			3 855	239010
9.2		машины и механизмы			180	11160
		в том числе оплата труда машинистов			29	1798
9.3		материалы, изделия и конструкции			1 536	95232
10	242-202-0303 *РСНБ РК 2022*	**Кран шаровый стальной приварной, стандартнопроходной, для воды, пара, нефтепродуктов,Т до +200°С, PN 25 ГОСТ 21345-2005 DN 25**	**шт.**	**11**	**5 949**	**65439**

1	2	3	4	5	6	7
11	242-202-0302 *РСНБ РК 2022*	Кран шаровый стальной приварной, стандартнопроходной, для воды, пара, нефтепродуктов,Т до +200°С, PN 25 ГОСТ 21345-2005 DN 20	шт.	10	5 751	57510
12	242-202-0301 *РСНБ РК 2022*	Кран шаровый стальной приварной, стандартнопроходной, для воды, пара, нефтепродуктов,Т до +200°С, PN 25 ГОСТ 21345-2005 DN 15	шт.	41	5 464	224024
13	241-609-0502 *РСНБ РК 2022*	Угольник-пресс (водорозетка) с латунным корпусом с внутренней резьбой размерами 16х1/2"	шт.	41	1 579	64739
14	6114-0103-0901 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Монтаж гибких подводок к водоразборной арматуре Монтаж гибких подводок к водоразборной арматуре	м подводок	24	2 040	48960
		из них:				
14.1		затраты на труд рабочих			1 516	36384
		в том числе оплата труда рабочих			738	17712
14.2		материалы, изделия и конструкции			524	12576
		Изоляция труб				
15	6111-0101-1701 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Изоляция трубопровода изделиями из вспененного каучука трубками из вспененного каучука, диаметр до 160 мм	м трубопровода	156	1 976	308256
		из них:				
15.1		затраты на труд рабочих			1 315	205140
		в том числе оплата труда рабочих			661	103116
15.2		машины и механизмы			232	36192
		в том числе оплата труда машинистов			75	11700
15.3		материалы, изделия и конструкции			429	66924
16	234-303-0207 *РСНБ РК 2022*	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 9 мм диаметром 20 мм	м	96,8	247	23910
17	234-303-0209 *РСНБ РК 2022*	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 9 мм диаметром 25 мм	м	74,8	330	24684
	Раздел 2.	Санитарно-техническое оборудование				1874117
		из них:				
		затраты на труд рабочих	тенге			307436
		в т ом числе оплат а т руда рабочих	*т енге*			*149685*
		машины и механизмы	тенге			6952
		в т ом числе оплат а т руда машинист ов	*т енге*			*2329*
		материалы, изделия и конструкции	тенге			1330112
		оборудование	тенге			229617
		нормативная трудоемкость	чел.-ч	59		
18	6115-0102-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка унитаза с бачком непосредственно присоединенным	комплект	9	11 996	107964
		из них:				
18.1		затраты на труд рабочих			9 002	81018
		в том числе оплата труда рабочих			4 383	39447
18.2		машины и механизмы			176	1584

1	2	3	4	5	6	7
		в том числе оплата труда машинистов			58	522
18.3		материалы, изделия и конструкции			557	5013
18.3.1	244-104-0801	Слив для унитаза диаметром 110 мм	шт.	9	2 261	20349
19	**244-101-0302** *РСНБ РК 2022*	**Унитаз размерами не менее L 605 мм, B 360 мм**	**комплект**	**9**	**61 791**	**556119**
20	**244-104-0201** *РСНБ РК 2022*	**Сиденье ГОСТ 15062-83 для унитаза**	**шт.**	**9**	**2 774**	**24966**
21	**244-101-0701** *РСНБ РК 2022*	**Бачок смывной низкорасполагаемый, среднерасполагаемый и высокорасполагаемый с боковым пуском размерами L 430 мм**	**комплект**	**9**	**14 800**	**133200**
22	**6115-0103-0103** *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Установка умывальника одиночного с подводкой холодной и горячей воды**	**комплект**	**13**	**12 114**	**157482**
		из них:				
22.1		затраты на труд рабочих			11 424	148512
		в том числе оплата труда рабочих			5 562	72306
22.2		машины и механизмы			276	3588
		в том числе оплата труда машинистов			94	1222
22.3		материалы, изделия и конструкции			414	5382
23	**244-101-0103** *РСНБ РК 2022*	**Умывальник без пьедестала полукруглый, овальный, прямоугольный, трапециевидный со спинкой или без спинки размерами L 600 мм, B 450 мм**	**комплект**	**13**	**20 809**	**270517**
24	**244-104-0101** *РСНБ РК 2022*	**Пьедестал для умывальника**	**шт.**	**13**	**7 894**	**102622**
25	**244-104-0601** *РСНБ РК 2022*	**Сифон ГОСТ 23289-94 бутылочный унифицированный с выпуском и вертикальным или горизонтальным отводом для умывальников, моек, раковин, бидэ СБУ**	**шт.**	**13**	**1 553**	**20189**
26	**244-104-0409** *РСНБ РК 2022*	**Смеситель для умывальника однорукояточный/двухрукояточный с изогнутым изливом набортный/настенный, излив с аэратором**	**шт.**	**13**	**9 414**	**122382**
27	**6115-0103-0201** *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Установка мойки на одно отделение**	**комплект**	**1**	**5 873**	**5873**
		из них:				
27.1		затраты на труд рабочих			5 252	5252
		в том числе оплата труда рабочих			2 558	2558
27.2		машины и механизмы			55	55
		в том числе оплата труда машинистов			18	18
27.3		материалы, изделия и конструкции			566	566
28	**244-102-0501** *РСНБ РК 2022*	**Мойка стальная эмалированная унифицированная ГОСТ 23695-94 с одной чашей размерами 500x600x160 мм**	**шт.**	**1**	**7 843**	**7843**
29	**244-104-0601** *РСНБ РК 2022*	**Сифон ГОСТ 23289-94 бутылочный унифицированный с выпуском и вертикальным или горизонтальным отводом для умывальников, моек, раковин, бидэ СБУ**	**шт.**	**1**	**1 553**	**1553**
30	**244-104-0401** *РСНБ РК 2022*	**Смеситель для моек с одной чашей двухрукояточный, с центральной подводкой, набортный, излив с аэратором, размерами 180 мм x 130 мм**	**шт.**	**1**	**4 235**	**4235**
31	**6115-0101-0202** *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Установка душевых поддонов глубоких**	**комплект**	**2**	**10 031**	**20062**

1	2	3	4	5	6	7
		из них:				
31.1		затраты на труд рабочих			9 081	18162
		в том числе оплата труда рабочих			4 421	8842
31.2		машины и механизмы			675	1350
		в том числе оплата труда машинистов			228	456
31.3		материалы, изделия и конструкции			275	550
32	**244-102-0803** *РСНБ РК 2022*	**Поддон стальной эмалированный ГОСТ 23695-94 глубокий размерами 800х800х280мм**	**шт.**	**2**	**15 291**	**30582**
33	**244-104-0604** *РСНБ РК 2022*	**Сифон ГОСТ 23289-94 с выпуском и переливом для ванн и глубоких душевых поддонов СВПГ**	**шт.**	**2**	**1 366**	**2732**
34	**244-104-0505** *РСНБ РК 2022*	**Смеситель для душа двухрукояточный, с подводкой в различных отверстиях, настенный, с душевой сеткой на гибком шланге**	**шт.**	**2**	**9 945**	**19890**
35	**6115-0301-0201** *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Установка нагревателей электрических накопительных (емкостных) объемом до 100 л**	**комплект**	**3**	**18 763**	**56289**
		из них:				
35.1		затраты на труд рабочих			18 164	54492
		в том числе оплата труда рабочих			8 844	26532
35.2		машины и механизмы			125	375
		в том числе оплата труда машинистов			37	111
35.3		материалы, изделия и конструкции			474	1422
36	**513-106-0106** *РСНБ РК 2022*	**Электрический накопительный водонагреватель настенный мощностью 1,5 кВт ГОСТ Р 52084-2003 объем 100 л**	**комплект**	**3**	**76 539**	**229617**
	Раздел 3.	**Канализация К1**				**1043221**
		из них:				
		затраты на труд рабочих	тенге			241491
		в т ом числе оплат а т руда рабочих	*т енге*			*118640*
		машины и механизмы	тенге			12049
		в т ом числе оплат а т руда машинист ов	*т енге*			*3882*
		материалы, изделия и конструкции	тенге			789681
		нормативная трудоемкость	чел.-ч	43		
37	**6114-0103-0101** *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 50 мм**	**м**	**18**	**3 572**	**64296**
		из них:				
37.1		затраты на труд рабочих			3 555	63990
		в том числе оплата труда рабочих			1 731	31158
37.2		машины и механизмы			3	54
37.3		материалы, изделия и конструкции			14	252
38	**241-203-0301** *РСНБ РК 2022*	**Труба полипропиленовая для систем внутреннего водоотведения ГОСТ 32414-2013 размерами 50х3,2 мм**	**м**	**17,964**	**524**	**9413**
39	**241-216-0201** *РСНБ РК 2022*	**Хомут для крепления труб ПВХ с уплотнительной резинкой диаметром 50 мм**	**шт.**	**18**	**62**	**1116**

1	2	3	4	5	6	7
40	6114-0103-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 100 мм	м	32	3 451	110432
		из них:				
40.1		затраты на труд рабочих			3 408	109056
		в том числе оплата труда рабочих			1 660	53120
40.2		машины и механизмы			9	288
		в том числе оплата труда машинистов			3	96
40.3		материалы, изделия и конструкции			34	1088
41	241-203-0306 *РСНБ РК 2022*	Труба полипропиленовая для систем внутреннего водоотведения ГОСТ 32414-2013 размерами 110х2,7 мм	м	31,936	1 065	34012
42	241-216-0203 *РСНБ РК 2022*	Хомут для крепления труб ПВХ с уплотнительной резинкой диаметром 100 мм	шт.	32	179	5728
43	241-208-2409 *РСНБ РК 2022*	Отвод полипропиленовый PP-R 45° приварной диаметром 110 мм	шт.	30	3 452	103560
44	241-208-2405 *РСНБ РК 2022*	Отвод полипропиленовый PP-R 45° приварной диаметром 50 мм	шт.	36	359	12924
45	241-209-1909 *РСНБ РК 2022*	Тройник полипропиленовый PP-R равнопроходной приварной под углом 90° диаметром 110 мм	шт.	16	4 789	76624
46	241-209-1905 *РСНБ РК 2022*	Тройник полипропиленовый PP-R равнопроходной приварной под углом 90° диаметром 50 мм	шт.	5	425	2125
47	241-209-2031 *РСНБ РК 2022*	Тройник полипропиленовый PP-R переходной приварной под углом 90° размерами 110х50х110 мм	шт.	7	5 369	37583
48	241-210-1021 *РСНБ РК 2022*	Переход полипропиленовый PP-R приварной размерами 110х63 мм (110х50 мм)	шт.	3	1 813	5439
49	241-220-0103 *РСНБ РК 2022*	Ревизия полипропиленовая PP-R с крышкой ГОСТ 32414-2013 диаметром 110 мм	шт.	6	782	4692
50	Прайс	Манжета для унитаза прямая	шт	9	1 418,61	12767
51	6111-0101-1701 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Изоляция трубопровода изделиями из вспененного каучука трубками из вспененного каучука, диаметр до 160 мм	м трубопровода	50	1 976	98800
		из них:				
51.1		затраты на труд рабочих			1 315	65750
		в том числе оплата труда рабочих			661	33050
51.2		машины и механизмы			232	11600
		в том числе оплата труда машинистов			75	3750
51.3		материалы, изделия и конструкции			429	21450
52	234-303-1408 *РСНБ РК 2022*	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука СТ РК 3364-2019 с покрытием из полипропилена, алюминиевой фольги и пленки из полиэтилентерефталата, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000, бст 9 мм диаметром 54 мм	м	19,8	5 399	106900
53	234-303-1414 *РСНБ РК 2022*	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука СТ РК 3364-2019 с покрытием из полипропилена, алюминиевой фольги и пленки из полиэтилентерефталата, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000, бст 9 мм диаметром 114 мм	м	35,2	9 217	324438

1	2	3	4	5	6	7
54	**6115-0101-0301** ***ЕСЦ РСНБ РК 2023***	**Установка трапов, диаметр 50 мм.**	**комплект**	**1**	**32 372**	**32372**
		из них:				
54.1		затраты на труд рабочих			2 695	2695
		в том числе оплата труда рабочих			1 312	1312
54.2		машины и механизмы			107	107
		в том числе оплата труда машинистов			36	36
54.3		материалы, изделия и конструкции			29 570	29570

Составил Кийко Е.В.

должность, подпись (инициалы, фамилия)

Проверил Фомин П.В.

должность, подпись (инициалы, фамилия)

Ведомость материальных ресурсов и оборудования к локальной смете № 02-01-03

Составлена в текущих ценах 4 квартала 2023 г.

Номер по порядку	Код ресурса	Наименование ресурса	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7
Материальные ресурсы						
1	244-101-0302	Унитаз размерами не менее L 605 мм, B 360 мм	комплект	9	61 791	556 119
2	234-303-1414	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука СТ РК 3364-2019 с покрытием из полипропилена, алюминиевой фольги и пленки из полиэтилентерефталата, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000, бст 9 мм диаметром 114 мм	м	35,2	9 217	324 438,4
3	244-101-0103	Умывальник без пьедестала полукруглый, овальный, прямоугольный, трапециевидный со спинкой или без спинки размерами L 600 мм, B 450 мм	комплект	13	20 809	270 517
4	242-202-0301	Кран шаровый стальной приварной, стандартнопроходной, для воды, пара, нефтепродуктов,Т до +200°С, PN 25 ГОСТ 21345-2005 DN 15	шт.	41	5 464	224 024
5	244-101-0701	Бачок смывной низкорасполагаемый, среднерасполагаемый и высокорасполагаемый с боковым пуском размерами L 430 мм	комплект	9	14 800	133 200
6	244-104-0409	Смеситель для умывальника однорукояточный/двухрукояточный с изогнутым изливом набортный/настенный, излив с аэратором	шт.	13	9 414	122 382
7	234-303-1408	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука СТ РК 3364-2019 с покрытием из полипропилена, алюминиевой фольги и пленки из полиэтилентерефталата, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000, бст 9 мм диаметром 54 мм	м	19,8	5 399	106 900,2
8	241-208-2409	Отвод полипропиленовый PP-R 45° приварной диаметром 110 мм	шт.	30	3 452	103 560
9	244-104-0101	Пьедестал для умывальника	шт.	13	7 894	102 622
10	241-209-1909	Тройник полипропиленовый PP-R равнопроходной приварной под углом 90° диаметром 110 мм	шт.	16	4 789	76 624

1	2	3	4	5	6	7
11	234-304-2701	Самоклеящаяся лента из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С СТ РК 3364-2019 шириной 15 мм, толщиной 3 мм, длиной 10 м	рулон	30,9	2 469	76 292,1
12	217-101-0105	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 для санитарно-технических работ	т	0,0692672	1 086 502	75 258,95
13	242-202-0303	Кран шаровый стальной приварной, стандартнопроходной, для воды, пара, нефтепродуктов,Т до +200°С, PN 25 ГОСТ 21345-2005 DN 25	шт.	11	5 949	65 439
14	241-609-0502	Угольник-пресс (водорозетка) с латунным корпусом с внутренней резьбой размерами 16х1/2"	шт.	41	1 579	64 739
15	242-202-0302	Кран шаровый стальной приварной, стандартнопроходной, для воды, пара, нефтепродуктов,Т до +200°С, PN 25 ГОСТ 21345-2005 DN 20	шт.	10	5 751	57 510
16	241-209-2031	Тройник полипропиленовый PP-R переходной приварной под углом 90° размерами 110х50х110 мм	шт.	7	5 369	37 583
17	241-203-0306	Труба полипропиленовая для систем внутреннего водоотведения ГОСТ 32414-2013 размерами 110х2,7 мм	м	31,936	1 065	34 011,84
18	244-102-0803	Поддон стальной эмалированный ГОСТ 23695-94 глубокий размерами 800х800х280мм	шт.	2	15 291	30 582
19	244-104-0310	Трап чугунный ГОСТ 1811-97 эмалированный с прямым отводом условным проходом 50 мм	комплект	1	29 473	29 473
20	241-205-1302	Труба напорная из полипропилена PP-R не армированная SDR 11 PN 10 ГОСТ 32415-2013 размерами 25х2,3 мм	м	67,32	423	28 476,36
21	241-201-0105 *РСНБ РК 2022*	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 6 ГОСТ 18599-2001 размерами 50х8,3 мм (гильза)	м	12,6	2 155	27 153
22	244-104-0201	Сиденье ГОСТ 15062-83 для унитаза	шт.	9	2 774	24 966
23	234-303-0209	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 9 мм диаметром 25 мм	м	74,8	330	24 684
24	241-205-1301	Труба напорная из полипропилена PP-R не армированная SDR 11 PN 10 ГОСТ 32415-2013 размерами 20х1,9 мм	м	87,12	279	24 306,48
25	234-303-0207	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 9 мм диаметром 20 мм	м	96,8	247	23 909,6
26	244-104-0601	Сифон ГОСТ 23289-94 бутылочный унифицированный с выпуском и вертикальным или горизонтальным отводом для умывальников, моек, раковин, бидэ СБУ	шт.	14	1 553	21 742
27	244-104-0801	Слив для унитаза диаметром 110 мм	шт.	9	2 261	20 349
28	244-104-0505	Смеситель для душа двухрукояточный, с подводкой в различных отверстиях, настенный, с душевой сеткой на гибком шланге	шт.	2	9 945	19 890

1	2	3	4	5	6	7
29	217-301-0106	Электрод типа Э38, Э42, Э46, Э50 ГОСТ 9467-75, марки АНО-4 диаметром 5 мм	кг	8,686	2 284	19 838,82
30	241-208-2405	Отвод полипропиленовый PP-R 45° приварной диаметром 50 мм	шт.	36	359	12 924
31	С Прайс	Манжета для унитаза прямая	шт	9	1 418,61	12 767,49
32	261-301-0370	Подводки гибкие к водоразборной арматуре	м	24	524	12 576
33	217-701-0219	Клей для изоляции из вспененного каучука марки К 414	л	2,9458	3 680	10 840,54
34	241-203-0301	Труба полипропиленовая для систем внутреннего водоотведения ГОСТ 32414-2013 размерами 50х3,2 мм	м	17,964	524	9 413,14
35	244-102-0501	Мойка стальная эмалированная унифицированная ГОСТ 23695-94 с одной чашей размерами 500х600х160 мм	шт.	1	7 843	7 843
36	241-216-0203	Хомут для крепления труб ПВХ с уплотнительной резинкой диаметром 100 мм	шт.	32	179	5 728
37	235-202-0119	Герметик ГОСТ 25621-83 силиконовый 310 мл	шт.	2,26	2 466	5 573,16
38	241-210-1021 *РСНБ РК 2022*	Переход полипропиленовый PP-R приварной размерами 110х63 мм (110х50 мм)	шт.	3	1 813	5 439
39	241-220-0103	Ревизия полипропиленовая PP-R с крышкой ГОСТ 32414-2013 диаметром 110 мм	шт.	6	782	4 692
40	244-104-0401	Смеситель для моек с одной чашей двухрукояточный, с центральной подводкой, набортный, излив с аэратором, размерами 180 мм х 130 мм	шт.	1	4 235	4 235
41	214-405-0201	Поковки из квадратных заготовок	т	0,00468	624 577	2 923,02
42	244-104-0604	Сифон ГОСТ 23289-94 с выпуском и переливом для ванн и глубоких душевых поддонов СВПГ	шт.	2	1 366	2 732
43	241-209-1905	Тройник полипропиленовый PP-R равнопроходной приварной под углом 90° диаметром 50 мм	шт.	5	425	2 125
44	235-202-0120	Герметик ГОСТ 25621-83 для резьбовых, ниппельных и фланцевых соединений (ФУМ лента)	кг	0,0453	31 625	1 432,61
45	217-105-0102	Дюбель полипропиленовый универсальный с шурупами	кг	1,18	1 136	1 340,48
46	261-107-0837	Очиститель клея для изоляции из вспененного каучука	л	0,412	3 172	1 306,86
47	241-703-0502	Прокладка паронитовая исполнение А ПМБ ГОСТ 15180-86 давление 1,0 — 4,0 (10-40), наружный диаметр 50 мм	1000 шт.	0,124	10 452	1 296,05
48	261-105-0618	Замазка защитная	кг	2,6	472	1 227,2

1	2	3	4	5	6	7
49	241-216-0201	Хомут для крепления труб ПВХ с уплотнительной резинкой диаметром 50 мм	шт.	18	62	1 116
50	241-221-0103	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) диаметром 25 мм	шт.	68	12	816
51	217-603-0103	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	$м^3$	2,1326	337	718,69
52	241-221-0102	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) диаметром 20 мм	шт.	88	8	704
53	236-202-1014	Краска масляная МА-15 ГОСТ 10503-71	кг	0,858	684	586,87
54	236-104-0101	Олифа "Оксоль" ГОСТ 32389-2013	кг	0,4112	684	281,26
55	217-701-0308	Очес льняной	кг	0,5412	426	230,55
56	216-101-0901	Цемент гипсоглиноземистый расширяющийся ГОСТ 11052-74	т	0,0006	333 079	199,85
57	218-103-0208	Каболка	т	0,00021	423 648	88,97
58	217-101-0107	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 строительный	т	0,00002	1 510 113	30,2
		Итого материальные ресурсы	**тенге**			**2 837 778**
		Оборудование поставки подрядчика				
1	513-106-0106 *РСНБ РК 2022*	Электрический накопительный водонагреватель настенный мощностью 1,5 кВт ГОСТ Р 52084-2003 объем 100 л	комплект	3	76 539	229 617
		Итого оборудование поставки подрядчика	**тенге**			**229 617**
		Всего по ведомости:	**тенге**			**3 067 394,7**

ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ
==========

1 Э6030'Q8A0Ж5'Ц8Н2ХМШ1В1+Б''15.6'''''*
2 Ю''Капитальный ремонт здания бывшего торгового центра с переоборудованием в культурно-досуговый центр в с. Пресноредуть Жамбылского района СКО'23-10/2023'02-01'Здание культурно-досугового центра'ВК'2'02-01-03'Водопровод и канализация'РП №23-10/2023-ВК'Фомин П.В.'в текущих ценах 4 квартала 2023 г.*
3 F(49)'construction=Капитальный ремонт здания бывшего торгового центра с переоборудованием в культурно-досуговый центр в с. Пресноредуть Жамбылского района СКО'construction-cipher=23-10/2023'Использовать минимальную сметную цену=Да'Учет климатических условий=Нет'object=Здание культурно-досугового центра'object-cipher=02-01'Источник финансирования=Бюджет*
4 РВодопровод В1, Т3, Т4*
5 У6114-103-301(РМ296009)(РМ296050)(РС181697)'88''Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полимерных труб на сварных соединениях, наружный диаметр 20 мм.'м*
6 С1241-221-0102'88''Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) диаметром 20 мм'шт.'0,000004*
7 С1241-205-1301'88.0,99''Труба напорная из полипропилена PP-R не армированная SDR 11 PN 10 ГОСТ 32415-2013 размерами 20х1,9 мм'м*
8 У6114-103-302(РМ296009)(РМ296050)(РС181698)'68''Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полимерных труб на сварных соединениях, наружный диаметр 25 мм.'м*
9 С1241-221-0103'68''Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) диаметром 25 мм'шт.'0,000005*
10 С1241-205-1302'68.0,99''Труба напорная из полипропилена PP-R не армированная SDR 11 PN 10 ГОСТ 32415-2013 размерами 25х2,3 мм'м*
11 С1241-201-0105'0,3.42''Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 6 ГОСТ 18599-2001 размерами 50х8,3 мм (гильза)'м*
12 У6114-0401-0101'88+68''Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения, диаметр до 50 мм'м трубопровода*
13 У6114-202-101(РМ296026)(РМ296299)'11+10+41''Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб, диаметр до 25 мм'шт.*
14 С1242-202-0303'11''Кран шаровый стальной приварной, стандартнопроходной, для воды, пара, нефтепродуктов, Т до +200°С, PN 25 ГОСТ 21345-2005 DN 25'шт.*
15 С1242-202-0302'10''Кран шаровый стальной приварной, стандартнопроходной, для воды, пара, нефтепродуктов, Т до +200°С, PN 25 ГОСТ 21345-2005 DN 20'шт.*
16 С1242-202-0301'41''Кран шаровый стальной приварной, стандартнопроходной, для воды, пара, нефтепродуктов, Т до +200°С, PN 25 ГОСТ 21345-2005 DN 15'шт.*
17 С1241-609-0502'41''Угольник-пресс (водорозетка) с латунным корпусом с внутренней резьбой размерами 16х1/2"'шт.*
18 У6114-0103-0901'9+0,5.30''Монтаж гибких подводок к водоразборной арматуре Монтаж гибких подводок к водоразборной арматуре'м подводок*
19 П2Изоляция труб*
20 У6111-101-1701(РМ295727)'68+88''Изоляция трубопровода изделиями из вспененного каучука трубками из вспененного каучука, диаметр до 160 мм'м трубопровода*
21 С1234-303-0207'88.1,1''Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 9 мм диаметром 20 мм'м*
22 С1234-303-0209'68.1,1''Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 9 мм диаметром 25 мм'м*
23 РСанитарно-техническое оборудование*
24 У6115-102-101(РМ187758)(РМ296070)'9''Установка унитаза с бачком непосредственно присоединенным'комплект*
25 С1244-101-0302'9''Унитаз размерами не менее L 605 мм, В 360 мм'комплект*
26 С1244-104-0201'9''Сиденье ГОСТ 15062-83 для унитаза'шт.*
27 С1244-101-0701'9''Бачок смывной низкорасполагаемый, среднерасполагаемый и высокорасполагаемый с боковым пуском размерами L 430 мм'комплект*
28 У6115-103-103(РМ296070)'13''Установка умывальника одиночного с подводкой холодной и горячей воды'комплект*
29 С1244-101-0103'13''Умывальник без пьедестала полукруглый, овальный, прямоугольный, трапециевидный со спинкой или без спинки размерами L 600 мм, В 450 мм'комплект*
30 С1244-104-0101'13''Пьедестал для умывальника'шт.*
31 С1244-104-0601'13''Сифон ГОСТ 23289-94 бутылочный унифицированный с выпуском и вертикальным или горизонтальным отводом для умывальников, моек, раковин, бидэ СБУ'шт.*
32 С1244-104-0409'13''Смеситель для умывальника однорукоя точный/двухрукояточный с изогнутым изливом набортный/настенный, излив с аэратором'шт.*
33 У6115-0103-0201(РМ296070)'1''Установка мойки на одно отделение'комплект*
34 С1244-102-0501'1''Мойка стальная эмалированная унифицированная ГОСТ 23695-94 с одной чашей размерами 500х600х160 мм'шт.*
35 С1244-104-0601'1''Сифон ГОСТ 23289-94 бутылочный унифицированный с выпуском и вертикальным или горизонтальным отводом для умывальников, моек, раковин, бидэ СБУ'шт.*
36 С1244-104-0401'1''Смеситель для моек с одной чашей двухрукояточный, с центральной подводкой, набортный, излив с аэратором, размерами 180 мм х 130 мм'шт.*
37 У6115-0101-0202(РМ296070)'2''Установка душевых поддонов глубоких'комплект*
38 С1244-102-0803'2''Поддон стальной эмалированный ГОСТ 2

3695-94 глубокий размерами 800x800x280мм'шт.*
39 С1244-104-0604'2''Сифон ГОСТ 23289-94 с выпуском и переливом для ванн и глубоких душевых поддонов СВПГ'шт.*
40 С1244-104-0505'2''Смеситель для душа двухрукояточный, с подводкой в различных отверстиях, настенный, с душевой сеткой на гибком шланге'шт.*
41 У6115-301-201(РМ296318)(РС296039)'3''Установка нагревателей электрических накопительных (емкостных) объемом до 100 л'комплект*
42 513-106-0106'3''Электрический накопительный водонагреватель настенный мощностью 1,5 кВт ГОСТ Р 52084-2003 объем 100 л'комплект*
43 РКанализация К1*
44 У6114-103-101(РМ296310)(РМ295994)(РМ187490)'18''Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 50 мм'м*
45 С1241-203-0301'18.0,998''Труба полипропиленовая для систем внутреннего водоотведения ГОСТ 32414-2013 размерами 50x3,2 мм'м*
46 С1241-216-0201'18''Хомут для крепления труб ПВХ с уплотнительной резинкой диаметром 50 мм'шт.*
47 У6114-103-102(РМ295994)(РМ187490)(РМ296310)'32''Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 100 мм'м*
48 С1241-203-0306'32.0,998''Труба полипропиленовая для систем внутреннего водоотведения ГОСТ 32414-2013 размерами 110x2,7 мм'м*
49 С1241-216-0203'32''Хомут для крепления труб ПВХ с уплотнительной резинкой диаметром 100 мм'шт.*
50 С1241-208-2409'30''Отвод полипропиленовый PP-R 45° приварной диаметром 110 мм'шт.*
51 С1241-208-2405'36''Отвод полипропиленовый PP-R 45° приварной диаметром 50 мм'шт.*
52 С1241-209-1909'16''Тройник полипропиленовый PP-R равнопроходной приварной под углом 90° диаметром 110 мм'шт.*
53 С1241-209-1905'5''Тройник полипропиленовый PP-R равнопроходной приварной под углом 90° диаметром 50 мм'шт.*
54 С1241-209-2031'7''Тройник полипропиленовый PP-R переходной приварной под углом 90° размерами 110x50x110 мм'шт.*
55 С1241-210-1021'3''Переход полипропиленовый PP-R приварной размерами 110x63 мм (110x50 мм)'шт.*
56 С1241-220-0103'3+3''Ревизия полипропиленовая PP-R с крышкой ГОСТ 32414-2013 диаметром 110 мм'шт.*
57 СТ Прайс (=19)'9'1570:1,12.1,012'Манжета для унитаза прямая'шт*
58 У6111-101-1701(РМ295727)'32+18''Изоляция трубопровода изделиями из вспененного каучука трубками из вспененного каучука, диаметр до 160 мм'м трубопровода*
59 С1234-303-1408'18.1,1''Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука СТ РК 3364-2019 с покрытием из полипропилена, алюминиевой фольги и пленки из полиэтилентерефталата, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000, бст 9 мм диаметром 54 мм'м*
60 С1234-303-1414'32.1,1''Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука СТ РК 3364-2019 с покрытием из полипропилена, алюминиевой фольги и пленки из полиэтилентерефталата, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000, бст 9 мм диаметром 114 мм'м*
61 У6115-0101-0301'1''Установка трапов, диаметр 50 мм.'комплект*
62 К'Кийко Е.В.'Фомин П.В.*

НДЦС РК 8.01-08-2022. Прилож ение Г. Форма 4

Наименование стройки - Капитальный ремонт здания бывшего торгового центра с переоборудованием в культурно-досуговый центр в с. Преснорeдуть Жамбылского района СКО
Шифр стройки 23-10/2023

Наименование объекта - Здание культурно-досугового центра
Шифр объекта 02-01

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 02-01-04

(Локальный сметный расчет)

на Электротехническая часть
(Наименование работ и затрат)

Основание: РП №23-10/2023-ЭОМ

Сметная стоимость	**14526,527**	тыс.тенге
Средства на оплату труда	2804,267	тыс.тенге
Нормативная трудоемкость	0,554	тыс.чел-ч

Составлен(а) в текущих ценах 4 квартала 2023 г.

Номер по порядку	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7
		ВСЕГО ПО СМЕТЕ:				**14526527**
		из них:				
		затраты на труд рабочих	тенге			2801472
		в т ом числе оплат а т руда рабочих	*т енге*			*1364002*
		машины и механизмы	тенге			18171
		в т ом числе оплат а т руда машинист ов	*т енге*			*2795*
		материалы, изделия и конструкции	тенге			11437098
		оборудование	тенге			269786
		нормативная трудоемкость	чел.-ч	554		
Раздел 1.		**Электрооборудование и электроосвещение**				**816759**
		из них:				
		затраты на труд рабочих	тенге			273045
		в т ом числе оплат а т руда рабочих	*т енге*			*133036*
		машины и механизмы	тенге			4980
		в т ом числе оплат а т руда машинист ов	*т енге*			*1219*
		материалы, изделия и конструкции	тенге			268948
		оборудование	тенге			269786

1	2	3	4	5	6	7
		нормативная трудоемкость	чел.-ч	50		
1	6119-0501-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Монтаж устройства вводно-распределительного (пункта распределительного)**	**шт.**	**1**	**57 955**	**57955**
		из них:				
1.1		затраты на труд рабочих			36 279	36279
		в том числе оплата труда рабочих			17 665	17665
1.2		машины и механизмы			1 982	1982
		в том числе оплата труда машинистов			604	604
1.3		материалы, изделия и конструкции			19 694	19694
2	КП	**Пункт распределительный навесного исполнения "ПР-8501-010" Н=800 мм, L=800 мм, В=250 мм в комплекте с автоматами на группах ВА47-29-3Р-С50А (1шт), ВА47-29-3Р-С40А (1шт), ВА47-29-3Р-С32А (2 шт), ВА47-29-1Р-С16А (1 шт), вводной автомат ВА47-29-3Р-С63А**	**шт**	**1**	**269 785,71**	**269786**
		Щит ЩО-1				
3	6119-0602-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Монтаж щитка группового осветительного, устанавливаемого болтами на конструкции в готовой нише или на стене, масса до 6 кг**	**шт.**	**1**	**19 597**	**19597**
		из них:				
3.1		затраты на труд рабочих			15 665	15665
		в том числе оплата труда рабочих			7 628	7628
3.2		машины и механизмы			332	332
		в том числе оплата труда машинистов			100	100
3.3		материалы, изделия и конструкции			3 600	3600
4	247-201-0102 *РСНБ РК 2022*	**Щит распределительный навесной ГОСТ 32397-2013, типа ЩРн 12з-1 36 УХЛ3 IP31**	**шт.**	**1**	**6 763**	**6763**
5	6124-0302-0301 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Монтаж, на устанавливаемые конструкции на стене или колонне, автомата одно-, двух-, трехполюсного на ток до 25 А**	**шт.**	**6**	**8 815**	**52890**
		из них:				
5.1		затраты на труд рабочих			5 932	35592
		в том числе оплата труда рабочих			2 889	17334
5.2		машины и механизмы			36	216
5.3		материалы, изделия и конструкции			2 847	17082
6	247-204-0613 *РСНБ РК 2022*	**Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "В" 1Р 16А 4,5 кА "В"**	**шт.**	**3**	**823**	**2469**
7	247-204-2818 *РСНБ РК 2022*	**Автомат дифференциальный типа АД12 2Р 25А 30 мА**	**шт.**	**2**	**3 858**	**7716**
8	247-204-0660 *РСНБ РК 2022*	**Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "В" 3Р 32А 4,5 кА "В"**	**шт.**	**1**	**2 297**	**2297**
		Щит ЩО-2				
9	6119-0602-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Монтаж щитка группового осветительного, устанавливаемого болтами на конструкции в готовой нише или на стене, масса до 6 кг**	**шт.**	**1**	**19 597**	**19597**
		из них:				
9.1		затраты на труд рабочих			15 665	15665

1	2	3	4	5	6	7
		в том числе оплата труда рабочих			7 628	7628
9.2		машины и механизмы			332	332
		в том числе оплата труда машинистов			100	100
9.3		материалы, изделия и конструкции			3 600	3600
10	**247-201-0102** ***РСНБ РК 2022***	**Щит распределительный навесной ГОСТ 32397-2013, типа ЩРн 12з-1 36 УХЛ3 IP31**	**шт.**	**1**	**6 763**	**6763**
11	**6124-0302-0301** ***ЕСЦ РСНБ РК 2023***	**Монтаж, на устанавливаемые конструкции на стене или колонне, автомата одно-, двух-, трехполюсного на ток до 25 А**	**шт.**	**4**	**8 815**	**35260**
		из них:				
11.1		затраты на труд рабочих			5 932	23728
		в том числе оплата труда рабочих			2 889	11556
11.2		машины и механизмы			36	144
11.3		материалы, изделия и конструкции			2 847	11388
12	**247-204-0613** ***РСНБ РК 2022***	**Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "В" 1Р 16А 4,5 кА "В"**	**шт.**	**2**	**823**	**1646**
13	**247-204-2818** ***РСНБ РК 2022***	**Автомат дифференциальный типа АД12 2Р 25А 30 мА**	**шт.**	**1**	**3 858**	**3858**
14	**247-204-0659** ***РСНБ РК 2022***	**Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "В" 3Р 25А 4,5 кА "В"**	**шт.**	**1**	**2 643**	**2643**
		Щит ЩО-3				
15	**6119-0602-0102** ***ЕСЦ РСНБ РК 2023***	**Монтаж щитка группового осветительного, устанавливаемого болтами на конструкции в готовой нише или на стене, масса до 6 кг**	**шт.**	**1**	**19 597**	**19597**
		из них:				
15.1		затраты на труд рабочих			15 665	15665
		в том числе оплата труда рабочих			7 628	7628
15.2		машины и механизмы			332	332
		в том числе оплата труда машинистов			100	100
15.3		материалы, изделия и конструкции			3 600	3600
16	**247-201-0103** ***РСНБ РК 2022***	**Щит распределительный навесной ГОСТ 32397-2013, типа ЩРн 18з-1 36 УХЛ3 IP31**	**шт.**	**1**	**7 941**	**7941**
17	**6124-0302-0301** ***ЕСЦ РСНБ РК 2023***	**Монтаж, на устанавливаемые конструкции на стене или колонне, автомата одно-, двух-, трехполюсного на ток до 25 А**	**шт.**	**6**	**8 815**	**52890**
		из них:				
17.1		затраты на труд рабочих			5 932	35592
		в том числе оплата труда рабочих			2 889	17334
17.2		машины и механизмы			36	216
17.3		материалы, изделия и конструкции			2 847	17082
18	**6124-0302-0302** ***ЕСЦ РСНБ РК 2023***	**Монтаж, на устанавливаемые конструкции на стене или колонне, автомата одно-, двух-, трехполюсного на ток до 100 А**	**шт.**	**1**	**16 736**	**16736**
		из них:				
18.1		затраты на труд рабочих			11 864	11864
		в том числе оплата труда рабочих			5 777	5777
18.2		машины и механизмы			300	300

1	2	3	4	5	6	7
		в том числе оплата труда машинистов			71	71
18.3		материалы, изделия и конструкции			4 572	4572
19	247-204-0613 *РСНБ РК 2022*	**Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "В" 1Р 16А 4,5 кА "В"**	**шт.**	**2**	**823**	**1646**
20	247-204-2818 *РСНБ РК 2022*	**Автомат дифференциальный типа АД12 2Р 25А 30 мА**	**шт.**	**3**	**3 858**	**11574**
21	247-204-2826 *РСНБ РК 2022*	**Автомат дифференциальный типа АД12 2Р 40А 30 мА**	**шт.**	**1**	**3 980**	**3980**
22	247-204-0662 *РСНБ РК 2022*	**Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "В" 3Р 50А 4,5 кА "В"**	**шт.**	**1**	**2 764**	**2764**
		Щит ЩО-4				
23	6119-0602-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Монтаж щитка группового осветительного, устанавливаемого болтами на конструкции в готовой нише или на стене, масса до 6 кг**	**шт.**	**1**	**19 597**	**19597**
		из них:				
23.1		затраты на труд рабочих			15 665	15665
		в том числе оплата труда рабочих			7 628	7628
23.2		машины и механизмы			332	332
		в том числе оплата труда машинистов			100	100
23.3		материалы, изделия и конструкции			3 600	3600
24	247-201-0103 *РСНБ РК 2022*	**Щит распределительный навесной ГОСТ 32397-2013, типа ЩРн 18з-1 36 УХЛ3 IP31**	**шт.**	**1**	**7 941**	**7941**
25	6124-0302-0301 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Монтаж, на устанавливаемые конструкции на стене или колонне, автомата одно-, двух-, трехполюсного на ток до 25 А**	**шт.**	**8**	**8 815**	**70520**
		из них:				
25.1		затраты на труд рабочих			5 932	47456
		в том числе оплата труда рабочих			2 889	23112
25.2		машины и механизмы			36	288
25.3		материалы, изделия и конструкции			2 847	22776
26	247-204-0613 *РСНБ РК 2022*	**Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "В" 1Р 16А 4,5 кА "В"**	**шт.**	**4**	**823**	**3292**
27	247-204-2818 *РСНБ РК 2022*	**Автомат дифференциальный типа АД12 2Р 25А 30 мА**	**шт.**	**3**	**3 858**	**11574**
28	247-204-0659 *РСНБ РК 2022*	**Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "В" 3Р 25А 4,5 кА "В"**	**шт.**	**1**	**2 643**	**2643**
29	6119-0602-0202 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Установка счетчика на готовое основание, трехфазного**	**шт.**	**1**	**5 715**	**5715**
		из них:				
29.1		затраты на труд рабочих			5 445	5445
		в том числе оплата труда рабочих			2 651	2651
29.2		машины и механизмы			230	230
		в том числе оплата труда машинистов			71	71
29.3		материалы, изделия и конструкции			40	40

1	2	3	4	5	6	7
30	247-301-0305 *РСНБ РК 2022*	Счетчик электрической энергии трехфазный, многотарифный марки Меркурий 230 ART-02 RN, 3х230/400 В, 10(100) А, ЖКИ, A/R-1,0/2,0, Мн.т	шт.	1	49 881	49881
31	6119-0601-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка трансформатора понижающего, мощность до 0,25 кВ•А	шт.	1	7 838	7838
		из них:				
31.1		затраты на труд рабочих			7 409	7409
		в том числе оплата труда рабочих			3 608	3608
31.2		машины и механизмы			240	240
		в том числе оплата труда машинистов			73	73
31.3		материалы, изделия и конструкции			189	189
32	247-203-0101 *РСНБ РК 2022*	Ящик с понижающим трансформатором СТ РК ГОСТ Р 51321.1-2010, типа ЯТП 0,25 220/12-2 36 УХЛ4 IP30	шт.	1	18 901	18901
33	6124-0302-0301 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Монтаж, на устанавливаемые конструкции на стене или колонне, автомата одно-, двух-, трехполюсного на ток до 25 А	шт.	1	8 815	8815
		из них:				
33.1		затраты на труд рабочих			5 932	5932
		в том числе оплата труда рабочих			2 889	2889
33.2		машины и механизмы			36	36
33.3		материалы, изделия и конструкции			2 847	2847
34	247-204-0602 *РСНБ РК 2022*	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "В" 1Р 1А 4,5 кА "В"	шт.	1	945	945
35	6125-0702-1212 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Монтаж коробки оконечной (прим.)	шт.	1	1 135	1135
		из них:				
35.1		затраты на труд рабочих			1 088	1088
		в том числе оплата труда рабочих			598	598
35.2		материалы, изделия и конструкции			47	47
36	247-202-0301 *РСНБ РК 2022*	Коробка ответвительная с гладкими стенками, прозрачная размерами 120 мм х 80 мм х 50 мм, IP56 (прим. БОМ 1/2)	шт.	1	1 594	1594
	Раздел 2.	Осветительная арматура				10450420
		из них:				
		затраты на труд рабочих	тенге			295284
		в т ом числе оплат а т руда рабочих	*т енге*			*143748*
		машины и механизмы	тенге			1584
		в т ом числе оплат а т руда машинист ов	*т енге*			*528*
		материалы, изделия и конструкции	тенге			10153552
		нормативная трудоемкость	чел.-ч	57		
37	6119-0401-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Монтаж светильника с лампами светодиодными, устанавливаемого с подвесом на крюке	шт.	132	2 366	312312
		из них:				
37.1		затраты на труд рабочих			2 237	295284

1	2	3	4	5	6	7
		в том числе оплата труда рабочих			1 089	143748
37.2		машины и механизмы			12	1584
		в том числе оплата труда машинистов			4	528
37.3		материалы, изделия и конструкции			117	15444
38	247-102-2445 *СпрСЦ 11.2023*	Светильник светодиодный для коммерческого освещения OPL/S ECO LED 1200, мощность 32 Вт, степень защиты IP20	шт.	83	80 818	6707894
39	247-102-2446 *СпрСЦ 11.2023*	Светильник светодиодный для коммерческого освещения OPL/S ECO LED 1200 EM, мощность 32 Вт, степень защиты IP20	шт.	11	156 292	1719212
40	247-102-0325 *СпрСЦ 11.2023*	Светильник светодиодный для ЖКХ-1 CD LED 18, мощность 18 Вт, степень защиты IP65	шт.	23	39 825	915975
41	247-102-0326 *СпрСЦ 11.2023*	Светильник светодиодный для ЖКХ-1 CD LED 18 EM, мощность 18 Вт, степень защиты IP65	шт.	7	95 058	665406
42	247-102-1448 *РСНБ РК 2022*	Светильник светодиодный для ЖКХ, типа Diora Light Луна GP 12/1500 4-5K, IP65	шт.	8	15 230	121840
43	247-104-2502 *СпрСЦ 11.2023*	Светильник специального назначения переносной РВО42/36В 12м, IP 54	шт.	1	7 781	7781
	Раздел 3.	Установочные материалы				134137
		из них:				
		затраты на труд рабочих	тенге			90860
		в т ом числе оплат а т руда рабочих	*т енге*			*44275*
		машины и механизмы	тенге			77
		материалы, изделия и конструкции	тенге			43200
		нормативная трудоемкость	чел.-ч	19		
44	6119-0402-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка выключателя одноклавишного или двухклавишного, штепсельной розетки утопленного типа при скрытой проводке	шт.	77	1 185	91245
		из них:				
44.1		затраты на труд рабочих			1 180	90860
		в том числе оплата труда рабочих			575	44275
44.2		машины и механизмы			1	77
44.3		материалы, изделия и конструкции			4	308
45	247-212-0101 *РСНБ РК 2022*	Выключатель скрытой проводки ГОСТ 30850.2.1-2002 Одноклавишный, до 250 В, от 4 А до 10 А, IP20	шт.	36	478	17208
46	247-212-0104 *РСНБ РК 2022*	Выключатель скрытой проводки ГОСТ 30850.2.1-2002 Двухклавишный, до 250 В, от 4 А до 10 А, IP20	шт.	11	537	5907
47	247-214-0116 *РСНБ РК 2022*	Розетка штепсельная Одноместная, для скрытой установки, с заземляющими контактами, с защитными шторками, до 250 В, от 10 А до 16 А, IP20	шт.	28	490	13720
48	247-202-0606 *РСНБ РК 2022*	Коробка ответвительная для твердых стен типа КМ-107, диаметром 75 мм, глубиной 40 мм (Л48УХЛЗ)	шт.	75	35	2625
49	247-214-1021 *РСНБ РК 2022*	Вилка для подключения потребителей электроэнергии типа ВЩ-102 для скрытой проводки, 623 2Р+РЕ 32А 220В IP44 В (РШ-40 и ВШ-40)	шт.	2	1 716	3432

1	2	3	4	5	6	7
	Раздел 4.	**Провода, кабели, трубы**				**2814184**
		из них:				
		затраты на труд рабочих	тенге			1948054
		в т ом числе оплат а т руда рабочих	*т енге*			*947973*
		машины и механизмы	тенге			8163
		в т ом числе оплат а т руда машинист ов	*т енге*			*170*
		материалы, изделия и конструкции	тенге			857967
		нормативная трудоемкость	чел.-ч	387		
50	**6119-0301-0201** ***ЕСЦ РСНБ РК 2023***	**Прокладка открытая по стене с креплением трубы полимерной, диаметр до 25 мм**	**м**	**840**	**1 440**	**1209600**
		из них:				
50.1		затраты на труд рабочих			1 430	1201200
		в том числе оплата труда рабочих			696	584640
50.2		машины и механизмы			5	4200
50.3		материалы, изделия и конструкции			5	4200
51	**6119-0301-0202** ***ЕСЦ РСНБ РК 2023***	**Прокладка открытая по стене с креплением трубы полимерной, диаметр до 32 мм**	**м**	**85**	**1 700**	**144500**
		из них:				
51.1		затраты на труд рабочих			1 692	143820
		в том числе оплата труда рабочих			824	70040
51.2		машины и механизмы			5	425
51.3		материалы, изделия и конструкции			3	255
52	**6119-0301-0203** ***ЕСЦ РСНБ РК 2023***	**Прокладка открытая по стене с креплением трубы полимерной, диаметр до 50 мм**	**м**	**17**	**1 712**	**29104**
		из них:				
52.1		затраты на труд рабочих			1 702	28934
		в том числе оплата труда рабочих			829	14093
52.2		машины и механизмы			7	119
		в том числе оплата труда машинистов			1	17
52.3		материалы, изделия и конструкции			3	51
53	**241-207-0301** ***РСНБ РК 2022***	**Труба из поливинилхлорида ПВХ гибкая со структурированной стенкой диаметром 16 мм**	**м**	**838,3**	**45**	**37724**
54	**241-207-0303** ***РСНБ РК 2022***	**Труба из поливинилхлорида ПВХ гибкая со структурированной стенкой диаметром 25 мм**	**м**	**10,1**	**78**	**788**
55	**241-207-0304** ***РСНБ РК 2022***	**Труба из поливинилхлорида ПВХ гибкая со структурированной стенкой диаметром 32 мм**	**м**	**85,85**	**65**	**5580**
56	**241-207-0305** ***РСНБ РК 2022***	**Труба из поливинилхлорида ПВХ гибкая со структурированной стенкой диаметром 40 мм**	**м**	**17,17**	**99**	**1700**
57	**241-221-0101** ***РСНБ РК 2022***	**Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) диаметром 16 мм**	**шт.**	**805,1**	**8**	**6441**
58	**241-221-0103** ***РСНБ РК 2022***	**Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) диаметром 25 мм**	**шт.**	**9,7**	**12**	**116**

1	2	3	4	5	6	7
59	**241-221-0104** ***РСНБ РК 2022***	**Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) диаметром 32 мм**	**шт.**	**62,05**	**17**	**1055**
60	**241-221-0105** ***РСНБ РК 2022***	**Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) диаметром 40 мм**	**шт.**	**10,54**	**36**	**379**
61	**6119-0101-0102** ***ЕСЦ РСНБ РК 2023***	**Прокладка в проложенной трубе или металлическом рукаве первого провода одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2**	**м**	**752**	**450**	**338400**
		из них:				
61.1		затраты на труд рабочих			430	323360
		в том числе оплата труда рабочих			209	157168
61.2		машины и механизмы			2	1504
61.3		материалы, изделия и конструкции			18	13536
62	**6119-0101-0103** ***ЕСЦ РСНБ РК 2023***	**Прокладка в проложенной трубе или металлическом рукаве первого провода одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение до 16 мм2**	**м**	**277**	**544**	**150688**
		из них:				
62.1		затраты на труд рабочих			507	140439
		в том числе оплата труда рабочих			247	68419
62.2		машины и механизмы			4	1108
62.3		материалы, изделия и конструкции			33	9141
63	**6119-0101-0104** ***ЕСЦ РСНБ РК 2023***	**Прокладка в проложенной трубе или металлическом рукаве первого провода одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение до 35 мм2**	**м**	**111**	**837**	**92907**
		из них:				
63.1		затраты на труд рабочих			677	75147
		в том числе оплата труда рабочих			329	36519
63.2		машины и механизмы			5	555
		в том числе оплата труда машинистов			1	111
63.3		материалы, изделия и конструкции			155	17205
64	**6119-0101-0105** ***ЕСЦ РСНБ РК 2023***	**Прокладка в проложенной трубе или металлическом рукаве первого провода одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение до 70 мм2**	**м**	**42**	**1 070**	**44940**
		из них:				
64.1		затраты на труд рабочих			837	35154
		в том числе оплата труда рабочих			407	17094
64.2		машины и механизмы			6	252
		в том числе оплата труда машинистов			1	42
64.3		материалы, изделия и конструкции			227	9534
65	**243-107-0301** ***РСНБ РК 2022***	**Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 2, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-LS 2х1,5 (ок)-0,66**	**км**	**0,1377**	**257 126**	**35406**

1	2	3	4	5	6	7
66	243-107-0501 *РСНБ РК 2022*	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-LS 3х1,5 (ок)-0,66	км	0,62934	419 775	264181
67	243-107-0502 *РСНБ РК 2022*	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-LS 3х2,5 (ок)-0,66	км	0,28254	609 368	172171
68	243-107-0504 *РСНБ РК 2022*	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-LS 3х6 (ок)-0,66	км	0,01122	1 418 937	15920
69	243-107-0903 *РСНБ РК 2022*	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 5, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-LS 5х4 (ок)-0,66	км	0,102	1 597 805	162976
70	243-107-0905 *РСНБ РК 2022*	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 5, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-LS 5х10 (ок)-0,66	км	0,01734	4 105 997	71198
71	243-113-0805 *РСНБ РК 2022*	Кабель силовой число жил 4, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВБбШв 4х16 (ок)-0,66	км	0,0255	921 186	23490
72	247-202-0603 *РСНБ РК 2022*	Коробка ответвительная для твердых стен типа КМ41004, диаметром 80 мм, глубиной 40 мм	шт.	40	123	4920
	Раздел 5.	Система уравнения потенциалов				194149
		из них:				
		затраты на труд рабочих	тенге			109216
		в т ом числе оплат а т руда рабочих	*т енге*			*53648*
		машины и механизмы	тенге			833
		в т ом числе оплат а т руда машинист ов	*т енге*			*197*
		материалы, изделия и конструкции	тенге			84100
		нормативная трудоемкость	чел.-ч	22		
73	6124-0103-1601 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Монтаж шины сборной - одна полоса в фазе, медной или алюминиевой, сечение до 250 мм2	м	1	3 143	3143
		из них:				
73.1		затраты на труд рабочих			2 651	2651
		в том числе оплата труда рабочих			1 291	1291
73.2		машины и механизмы			426	426
		в том числе оплата труда машинистов			182	182
73.3		материалы, изделия и конструкции			66	66
74	247-215-0210 *РСНБ РК 2022*	Шина медная марки М1 размерами 4 мм х 40 мм х 4000 мм	шт.	1	15 622	15622
75	252-101-0104 *РСНБ РК 2022*	Изолятор опорный фарфоровый (прим. к РО-1)	шт.	10	498	4980
76	252-301-1485 *РСНБ РК 2022*	Шина уравнивания потенциалов	шт.	1	12 421	12421

1	2	3	4	5	6	7
77	**6125-0602-0501** ***ЕСЦ РСНБ РК 2023***	**Монтаж на стене коробки ответвительной**	**шт.**	**3**	**2 735**	**8205**
		из них:				
77.1		затраты на труд рабочих			2 720	8160
		в том числе оплата труда рабочих			1 495	4485
77.2		материалы, изделия и конструкции			15	45
78	**247-202-0203** ***РСНБ РК 2022***	**Коробка ответвительная с гладкими стенками размерами 150 мм х 110 мм х 70 мм, IP56 (КР4СК-65УХЛ3)**	**шт.**	**3**	**2 031**	**6093**
79	**6119-0301-0201** ***ЕСЦ РСНБ РК 2023***	**Прокладка открытая по стене с креплением трубы полимерной, диаметр до 25 мм**	**м**	**50**	**1 440**	**72000**
		из них:				
79.1		затраты на труд рабочих			1 430	71500
		в том числе оплата труда рабочих			696	34800
79.2		машины и механизмы			5	250
79.3		материалы, изделия и конструкции			5	250
80	**241-207-0302** ***РСНБ РК 2022***	**Труба из поливинилхлорида ПВХ гибкая со структурированной стенкой диаметром 20 мм**	**м**	**50,5**	**54**	**2727**
81	**241-221-0102** ***РСНБ РК 2022***	**Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) диаметром 20 мм**	**шт.**	**48,5**	**8**	**388**
82	**6119-0101-0101** ***ЕСЦ РСНБ РК 2023***	**Прокладка в проложенной трубе или металлическом рукаве первого провода одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение до 2,5 мм2**	**м**	**16**	**394**	**6304**
		из них:				
82.1		затраты на труд рабочих			375	6000
		в том числе оплата труда рабочих			182	2912
82.2		машины и механизмы			2	32
82.3		материалы, изделия и конструкции			17	272
83	**6119-0101-0102** ***ЕСЦ РСНБ РК 2023***	**Прокладка в проложенной трубе или металлическом рукаве первого провода одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2**	**м**	**25**	**450**	**11250**
		из них:				
83.1		затраты на труд рабочих			430	10750
		в том числе оплата труда рабочих			209	5225
83.2		машины и механизмы			2	50
83.3		материалы, изделия и конструкции			18	450
84	**6119-0101-0104** ***ЕСЦ РСНБ РК 2023***	**Прокладка в проложенной трубе или металлическом рукаве первого провода одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение до 35 мм2**	**м**	**15**	**837**	**12555**
		из них:				
84.1		затраты на труд рабочих			677	10155
		в том числе оплата труда рабочих			329	4935
84.2		машины и механизмы			5	75
		в том числе оплата труда машинистов			1	15

1	2	3	4	5	6	7
84.3		материалы, изделия и конструкции			155	2325
85	**243-105-0102** *РСНБ РК 2022*	**Кабель силовой число жил 1, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГ 1х2,5 (ок)-0,66**	**км**	**0,016**	**186 859**	**2990**
86	**243-105-0103** *РСНБ РК 2022*	**Кабель силовой число жил 1, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГ 1х4,0 (ок)-0,66**	**км**	**0,025**	**284 437**	**7111**
87	**243-105-0107** *РСНБ РК 2022*	**Кабель силовой число жил 1, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГ 1х25 (ок)-0,66**	**км**	**0,015**	**1 890 662**	**28360**
Раздел 6.		**Заземление**				**116878**
		из них:				
		затраты на труд рабочих	тенге			85013
		в т ом числе оплат а т руда рабочих	*т енге*			*41322*
		машины и механизмы	тенге			2534
		в т ом числе оплат а т руда машинист ов	*т енге*			*681*
		материалы, изделия и конструкции	тенге			29331
		нормативная трудоемкость	чел.-ч	18		
88	**6101-0201-0202** *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Разработка грунта вручную в траншеях, глубина до 2 м без креплений с откосами, группа грунта 2**	**$м^3$**	**3,5**	**7 789**	**27262**
		из них:				
88.1		затраты на труд рабочих			7 789	27262
		в том числе оплата труда рабочих			3 751	13129
89	**6101-0206-0102** *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунта 2**	**$м^3$**	**3,5**	**4 066**	**14231**
		из них:				
89.1		затраты на труд рабочих			4 066	14231
		в том числе оплата труда рабочих			1 958	6853
90	**6124-0203-0101** *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Монтаж заземлителя вертикального из стали угловой, размер 50х50х5 мм**	**шт.**	**3**	**11 349**	**34047**
		из них:				
90.1		затраты на труд рабочих			5 250	15750
		в том числе оплата труда рабочих			2 556	7668
90.2		машины и механизмы			486	1458
		в том числе оплата труда машинистов			136	408
90.3		материалы, изделия и конструкции			5 613	16839
91	**6124-0203-0305** *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Монтаж открыто по строительным основаниям проводника заземляющего, из стали полосовой, сечение 160 мм2**	**м**	**10**	**1 659**	**16590**
		из них:				
91.1		затраты на труд рабочих			1 050	10500
		в том числе оплата труда рабочих			511	5110
91.2		машины и механизмы			67	670
		в том числе оплата труда машинистов			17	170
91.3		материалы, изделия и конструкции			542	5420

1	2	3	4	5	6	7
92	**6124-0203-0304** ***ЕСЦ РСНБ РК 2023***	**Монтаж открыто по строительным основаниям проводника заземляющего, из стали полосовой, сечение 100 мм2**	**м**	**7**	**1 333**	**9331**
		из них:				
92.1		затраты на труд рабочих			933	6531
		в том числе оплата труда рабочих			454	3178
92.2		машины и механизмы			53	371
		в том числе оплата труда машинистов			14	98
92.3		материалы, изделия и конструкции			347	2429
93	**6119-0201-0102** ***ЕСЦ РСНБ РК 2023***	**Прокладка кабеля с креплением скобами, сечение до 10 мм2**	**м**	**5**	**1 709**	**8545**
		из них:				
93.1		затраты на труд рабочих			1 651	8255
		в том числе оплата труда рабочих			804	4020
93.2		машины и механизмы			7	35
		в том числе оплата труда машинистов			1	5
93.3		материалы, изделия и конструкции			51	255
94	**243-105-0105** ***РСНБ РК 2022***	**Кабель силовой число жил 1, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГ 1х10 (ок)-0,66**	**км**	**0,0051**	**768 301**	**3918**
95	**6125-1501-0101** ***ЕСЦ РСНБ РК 2023***	**Присоединение к приборам под винт проводок электрических под винт с оконцеванием наконечником**	**шт.**	**4**	**643**	**2572**
		из них:				
95.1		затраты на труд рабочих			621	2484
		в том числе оплата труда рабочих			341	1364
95.2		материалы, изделия и конструкции			22	88
96	**243-902-0802** ***РСНБ РК 2022***	**Наконечник алюминиевый кабельный ГОСТ 23469.0-81 марки DL-16**	**100 шт.**	**0,04**	**9 558**	**382**

Составил Кийко Е.В.

должность, подпись (инициалы, фамилия)

Проверил Фомин П.В.

должность, подпись (инициалы, фамилия)

Ведомость материальных ресурсов и оборудования к локальной смете № 02-01-04

Составлена в текущих ценах 4 квартала 2023 г.

Номер по порядку	Код ресурса	Наименование ресурса	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7
		Материальные ресурсы				
1	247-102-2445	Светильник светодиодный для коммерческого освещения OPL/S ECO LED 1200, мощность 32 Вт, степень защиты IP20	шт.	83	80 818	6 707 894
2	247-102-2446	Светильник светодиодный для коммерческого освещения OPL/S ECO LED 1200 EM, мощность 32 Вт, степень защиты IP20	шт.	11	156 292	1 719 212
3	247-102-0325	Светильник светодиодный для ЖКХ-1 CD LED 18, мощность 18 Вт, степень защиты IP65	шт.	23	39 825	915 975
4	247-102-0326	Светильник светодиодный для ЖКХ-1 CD LED 18 EM, мощность 18 Вт, степень защиты IP65	шт.	7	95 058	665 406
5	243-107-0501	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-LS 3х1,5 (ок)-0,66	км	0,62934	419 775	264 181,2
6	243-107-0502	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-LS 3х2,5 (ок)-0,66	км	0,28254	609 368	172 170,83
7	243-107-0903	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 5, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-LS 5х4 (ок)-0,66	км	0,102	1 597 805	162 976,11
8	247-102-1448	Светильник светодиодный для ЖКХ, типа Diora Light Луна GP 12/1500 4-5K, IP65	шт.	8	15 230	121 840
9	243-107-0905	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 5, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-LS 5х10 (ок)-0,66	км	0,01734	4 105 997	71 197,99
10	247-301-0305	Счетчик электрической энергии трехфазный, многотарифный марки Меркурий 230 ART-02 RN, 3х230/400 В, 10(100) А, ЖКИ, A/R-1,0/2,0, Мн.т	шт.	1	49 881	49 881

1	2	3	4	5	6	7
11	222-509-0801	Конструкции стальные индивидуальные решетчатые ГОСТ 23118-2012 сварные массой до 0,1 т	т	0,042	1 123 774	47 198,51
12	252-207-3979	Перемычки гибкие, тип ПГС-50	шт.	31	1 446	44 826
13	241-207-0301	Труба из поливинилхлорида ПВХ гибкая со структурированной стенкой диаметром 16 мм	м	838,3	45	37 723,5
14	243-107-0301	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 2, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-LS 2х1,5 (ок)-0,66	км	0,1377	257 126	35 406,25
15	247-204-2818	Автомат дифференциальный типа АД12 2Р 25А 30 мА	шт.	9	3 858	34 722
16	243-105-0107	Кабель силовой число жил 1, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГ 1х25 (ок)-0,66	км	0,015	1 890 662	28 359,93
17	243-113-0805	Кабель силовой число жил 4, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВБбШв 4х16 (ок)-0,66	км	0,0255	921 186	23 490,24
18	247-203-0101	Ящик с понижающим трансформатором СТ РК ГОСТ Р 51321.1-2010, типа ЯТП 0,25 220/12-2 36 УХЛ4 IP30	шт.	1	18 901	18 901
19	243-902-0107	Гильза кабельная медная ГОСТ 23469.0-81, марки ГМ 35-10, внутренним диаметром 10 мм, сечением жил 35 мм2	шт.	50,4	346	17 438,4
20	247-212-0101	Выключатель скрытой проводки ГОСТ 30850.2.1-2002 Одноклавишный, до 250 В, от 4 А до 10 А, IP20	шт.	36	478	17 208
21	243-107-0504	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-LS 3х6 (ок)-0,66	км	0,01122	1 418 937	15 920,47
22	247-201-0103	Щит распределительный навесной ГОСТ 32397-2013, типа ЩРн 18з-1 36 УХЛ3 IP31	шт.	2	7 941	15 882
23	214-201-0102	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 8509-93 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм	т	0,0348	454 730	15 824,6
24	247-215-0210	Шина медная марки М1 размерами 4 мм х 40 мм х 4000 мм	шт.	1	15 622	15 622
25	247-214-0116	Розетка штепсельная Одноместная, для скрытой установки, с заземляющими контактами, с защитными шторками, до 250 В, от 10 А до 16 А, IP20	шт.	28	490	13 720
26	247-201-0102	Щит распределительный навесной ГОСТ 32397-2013, типа ЩРн 12з-1 36 УХЛ3 IP31	шт.	2	6 763	13 526
27	243-902-1401	Соединительный изолирующий зажим СИЗ-2 сечение от 3 до 10 мм2	100 шт.	5,8848	2 250	13 240,8
28	252-301-1485	Шина уравнивания потенциалов	шт.	1	12 421	12 421
29	247-216-1101	Изолента прорезиненная на ХБ основе	кг	3,3683	2 740	9 229,14

1	2	3	4	5	6	7
30	247-204-0613	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "В" 1Р 16А 4,5 кА "В"	шт.	11	823	9 053
31	243-902-0109	Гильза кабельная медная ГОСТ 23469.0-81, марки ГМ 70-13, внутренним диаметром 13 мм, сечением жил 70 мм2	шт.	16,8	509	8 551,2
32	261-303-0101	Держатель светильника	10 шт.	13,464	607	8 172,65
33	247-104-2502	Светильник специального назначения переносной РВО42/36В 12м, IP 54	шт.	1	7 781	7 781
34	217-105-0102	Дюбель полипропиленовый универсальный с шурупами	кг	6,552038	1 136	7 443,12
35	243-105-0103	Кабель силовой число жил 1, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГ 1х4,0 (ок)-0,66	км	0,025	284 437	7 110,92
36	214-208-0102	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 шириной от 28 до 70 мм, толщиной от 4 до 60 мм	т	0,01867	374 151	6 985,4
37	241-221-0101	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) диаметром 16 мм	шт.	805,1	8	6 440,8
38	247-202-0203 *РСНБ РК 2022*	Коробка ответвительная с гладкими стенками размерами 150 мм х 110 мм х 70 мм, IP56 (КР4СК-65УХЛЗ)	шт.	3	2 031	6 093
39	247-212-0104	Выключатель скрытой проводки ГОСТ 30850.2.1-2002 Двухклавишный, до 250 В, от 4 А до 10 А, IP20	шт.	11	537	5 907
40	217-101-0107	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 строительный	т	0,0037438	1 510 113	5 653,56
41	241-207-0304	Труба из поливинилхлорида ПВХ гибкая со структурированной стенкой диаметром 32 мм	м	85,85	65	5 580,25
42	247-204-0659	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "В" 3Р 25А 4,5 кА "В"	шт.	2	2 643	5 286
43	243-902-1404	Соединительный изолирующий зажим СИЗ-2 сечение от 7 до 30 мм2	100 шт.	1,108	4 540	5 030,32
44	252-101-0104 *РСНБ РК 2022*	Изолятор опорный фарфоровый (прим. к РО-1)	шт.	10	498	4 980
45	247-202-0603	Коробка ответвительная для твердых стен типа КМ41004, диаметром 80 мм, глубиной 40 мм	шт.	40	123	4 920
46	247-204-2826	Автомат дифференциальный типа АД12 2Р 40А 30 мА	шт.	1	3 980	3 980
47	243-105-0105	Кабель силовой число жил 1, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГ 1х10 (ок)-0,66	км	0,0051	768 301	3 918,34
48	214-201-0101	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 8509-93 ширина полки от 20 до 35 мм, толщиной от 2 до 5 мм	т	0,008	487 211	3 897,69
49	247-214-1021 *РСНБ РК 2022*	Вилка для подключения потребителей электроэнергии типа ВЩ-102 для скрытой проводки, 623 2Р+РЕ 32А 220В IP44 В (РШ-40 и ВШ-40)	шт.	2	1 716	3 432

1	2	3	4	5	6	7
50	243-105-0102	Кабель силовой число жил 1, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГ 1х2,5 (ок)-0,66	км	0,016	186 859	2 989,74
51	247-204-0662	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "В" 3Р 50А 4,5 кА "В"	шт.	1	2 764	2 764
52	241-207-0302	Труба из поливинилхлорида ПВХ гибкая со структурированной стенкой диаметром 20 мм	м	50,5	54	2 727
53	217-302-0105	Электрод типа Э42А, Э46А, Э50А ГОСТ 9467-75, марки УОНИ-13/45 диаметром 4 мм	кг	2,1835	1 215	2 652,95
54	247-202-0606 *РСНБ РК 2022*	Коробка ответвительная для твердых стен типа КМ-107, диаметром 75 мм, глубиной 40 мм (Л48УХЛЗ)	шт.	75	35	2 625
55	247-204-0660	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "В" 3Р 32А 4,5 кА "В"	шт.	1	2 297	2 297
56	252-207-3974	Втулки В22	1000 шт.	0,09324	23 535	2 194,4
57	241-207-0305	Труба из поливинилхлорида ПВХ гибкая со структурированной стенкой диаметром 40 мм	м	17,17	99	1 699,83
58	247-202-0301 *РСНБ РК 2022*	Коробка ответвительная с гладкими стенками, прозрачная размерами 120 мм х 80 мм х 50 мм, IP56 (прим. БОМ 1/2)	шт.	1	1 594	1 594
59	236-203-0109	Эмаль СТ РК ГОСТ Р 51691-2003 ПФ-115	т	0,0013344	902 233	1 203,94
60	236-201-0101	Лак битумный ГОСТ Р 52165-2003 БТ-577	кг	2,32	501	1 162,32
61	247-216-1102	Изолента ПВХ	кг	0,336	3 436	1 154,5
62	252-207-3982	Втулки В28	1000 шт.	0,03324	32 576	1 082,83
63	241-221-0104	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) диаметром 32 мм	шт.	62,05	17	1 054,85
64	247-204-0602	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "В" 1Р 1А 4,5 кА "В"	шт.	1	945	945
65	261-107-0961	Бирки маркировочные	100 шт.	0,56	1 438	805,28
66	241-207-0303	Труба из поливинилхлорида ПВХ гибкая со структурированной стенкой диаметром 25 мм	м	10,1	78	787,8
67	261-201-0351	Лак битумный БТ-123 ГОСТ Р 52165-2003	кг	0,6	1 293	775,8
68	252-207-3975	Втулки В42	1000 шт.	0,01512	48 840	738,46
69	261-201-0322	Краска масляная алкидные земляные, готовые к применению: сурик железный МА-15, ПФ-14 ГОСТ 10503-71	т	0,001	604 794	604,79

1	2	3	4	5	6	7
70	217-302-0205	Электрод типа Э42А, Э46А, Э50А ГОСТ 9467-75, марки УОНИ-13/55 диаметром 4 мм	кг	0,6	961	576,6
71	252-207-3976	Втулки В54	1000 шт.	0,00504	86 793	437,44
72	241-221-0102	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) диаметром 20 мм	шт.	48,5	8	388
73	243-902-0802	Наконечник алюминиевый кабельный ГОСТ 23469.0-81 марки DL-16	100 шт.	0,04	9 558	382,32
74	241-221-0105	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) диаметром 40 мм	шт.	10,54	36	379,44
75	261-107-0224	Дюбели распорные полипропиленовые	100 шт.	0,569	594	337,99
76	236-203-0208	Эмаль СТ РК 3262-2018 ХС-720	т	0,00015	1 766 544	264,98
77	261-404-0209	Скобы двухлапковые ГОСТ Р 51177-2017	10 шт.	0,855	300	256,5
78	261-102-0113	Прокат листовой углеродистый обыкновенного качества марки ВСт3пс5 толщиной 4-6 мм ГОСТ 14637-89	т	0,00068	354 405	241
79	216-103-0101	Гипсовое вяжущее ГОСТ 125-2018 марки Г-3	т	0,006618	35 441	234,55
80	261-107-0914	Вазелин технический	кг	0,159	939	149,3
81	241-221-0103	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) диаметром 25 мм	шт.	9,7	12	116,4
82	261-201-0361	Лак электроизоляционный 318 ГОСТ Р 52165-2003	кг	0,164	246	40,34
83	252-207-3981	Втулки В17	1000 шт.	0,00192	20 824	39,98
84	217-102-0102	Винт ГОСТ ISO 8992-2015 с полукруглой головкой	кг	0,03	1 320	39,6
85	261-107-0458	Нитки швейные ГОСТ 6309-93	кг	0,027	1 416	38,23
86	217-106-0105	Шуруп ГОСТ 1147-80 с полукруглой головкой	кг	0,03	1 251	37,53
87	261-107-0968	Припои оловянно-свинцовые бессурьмянистые марки ПОС61 ГОСТ 21931-76	кг	0,00308	10 935	33,68
88	214-208-0103	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 шириной от 80 до 200 мм, толщиной от 5 до 60 мм	т	0,00006	557 167	33,43
89	261-107-0450	Шпагат бумажный ГОСТ 17308-88	кг	0,029	401	11,63
90	261-107-0906	Аргон газообразный ГОСТ 10157-79 1 сорта	$м^3$	0,0031	1 387	4,3
91	236-203-0301	Эмаль эпоксидная ЭП-140	т	0,000002	1 084 348	2,17

1	2	3	4	5	6	7
92	261-107-0985	Шайбы пружинные ГОСТ 6402-70	т	0,0000012	1 282 725	1,54
93	261-107-0936	Канифоль сосновая ГОСТ 19113-84	т	0,0000008	1 576 025	1,2
94	261-107-0783	Трубка полихлорвиниловая	кг	0,0016	492	0,79
95	261-107-0611	Пруток круглый медный марки М3-Т, диаметром 20 мм ГОСТ 1535-2006	т	0,0000003	1 910 643	0,57
96	261-107-0364	Спирт этиловый ректификованный технический ГОСТ 18300-87	т	0,0000012	414 094	0,48
97	261-107-0609	Прутки из алюминиевых сплавов марки АД1, круглого сечения, нормальной точности и прочности, немерной длины, диаметром 135-200 мм ГОСТ 21488-97	т	0,0000006	699 733	0,42
98	261-107-0367	Дихлорэтан технический ГОСТ 1942-86 1 сорта	т	0,0000008	143 127	0,11
99	261-102-0216	Проволока из низкоуглеродистой оцинкованной стали первого класса 1Ц, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,6 мм ГОСТ 3282-74	кг	0,00003	175	0,01
		Итого материальные ресурсы	**тенге**			**11 437 520**
		Оборудование поставки подрядчика				
1	Т КП	Пункт распределительный навесного исполнения "ПР-8501-010" Н=800 мм, L=800 мм, В=250 мм в комплекте с автоматами на группах ВА47-29-3Р-С50А (1шт), ВА47-29-3Р-С40А (1шт), ВА47-29-3Р-С32А (2 шт), ВА47-29-1Р-С16А (1 шт), вводной автомат ВА47-29-3Р-С63А	шт	1	269 785,71	269 785,71
		Итого оборудование поставки подрядчика	**тенге**			**269 786**
		Всего по ведомости:	**тенге**			**11 707 305,95**

ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ
==========

1 Э6040'Q8A0Ж5'Ц8Н2ХМШ1В1+Б''15.6'''''*
2 Ю''Капитальный ремонт здания бывшего торгового центра с переоборудованием в культурно-досуговый центр в с. Преснoредуть Жамбылского района СКО'23-10/2023'02-01'Здание культурно-досугового центра'ЭОМ'2'02-01-04'Электротехническая часть'РП №23-10/2023-ЭОМ'Фомин П.В.'в текущих ценах 4 квартала 2023 г.*
3 F(49)'Использовать минимальную сметную цену=Да'Источник финансирования=Бюджет'Учет климатических условий=Нет'Подбор высоты строк=Да'construction=Капитальный ремонт здания бывшего торгового центра с переоборудованием в культурно-досуговый центр в с. Преснoредуть Жамбылского района СКО'construction-cipher=23-10/2023'object=Здание культурно-досугового центра'object-cipher=02-01*
4 РЭлектрооборудование и электроосвещение*
5 У6119-0501-0101(РМ296161)'1''Монтаж устройства вводно-распределительного (пункта распределительного)'шт.*
6 СТ КП (=14)'1'300000:1,12.1,0072'Пункт распределительный навесного исполнения "ПР-8501-010" Н=800 мм, L=800 мм, В=250 мм в комплекте с автоматами на группах ВА47-29-3Р-С50А (1шт), ВА47-29-3Р-С40А (1шт), ВА47-29-3Р-С32А (2 шт), ВА47-29-1Р-С16А (1 шт), вводной автомат ВА47-29-3Р-С63А'шт*
7 П2Щит ЩО-1*
8 У6119-602-102(РМ296160)'1''Монтаж щитка группового осветительного, устанавливаемого болтами на конструкции в готовой нише или на стене, масса до 6 кг'шт.*
9 С1247-201-0102'1''Щит распределительный навесной ГОСТ 32397-2013, типа ЩРн 12з-1 36 УХЛ3 IР31'шт.*
10 У6124-0302-0301'3+2+1''Монтаж, на устанавливаемые конструкции на стене или колонне, автомата одно-, двух-, трехполюсного на ток до 25 А'шт.*
11 С1247-204-0613'3''Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "В" 1Р 16А 4,5 кА "В"'шт.*
12 С1247-204-2818'2''Автомат дифференциальный типа АД12 2Р 25А 30 мА'шт.*
13 С1247-204-0660'1''Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "В" 3Р 32А 4,5 кА "В"'шт.*
14 П2Щит ЩО-2*
15 У6119-602-102(РМ296160)'1''Монтаж щитка группового осветительного, устанавливаемого болтами на конструкции в готовой нише или на стене, масса до 6 кг'шт.*
16 С1247-201-0102'1''Щит распределительный навесной ГОСТ 32397-2013, типа ЩРн 12з-1 36 УХЛ3 IР31'шт.*
17 У6124-0302-0301'2+1+1''Монтаж, на устанавливаемые конструкции на стене или колонне, автомата одно-, двух-, трехполюсного на ток до 25 А'шт.*
18 С1247-204-0613'2''Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "В" 1Р 16А 4,5 кА "В"'шт.*
19 С1247-204-2818'1''Автомат дифференциальный типа АД12 2Р 25А 30 мА'шт.*
20 С1247-204-0659'1''Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "В" 3Р 25А 4,5 кА "В"'шт.*
21 П2Щит ЩО-3*
22 У6119-602-102(РМ296160)'1''Монтаж щитка группового осветительного, устанавливаемого болтами на конструкции в готовой нише или на стене, масса до 6 кг'шт.*
23 С1247-201-0103'1''Щит распределительный навесной ГОСТ 32397-2013, типа ЩРн 18з-1 36 УХЛ3 IР31'шт.*
24 У6124-0302-0301'2+3+1''Монтаж, на устанавливаемые конструкции на стене или колонне, автомата одно-, двух-, трехполюсного на ток до 25 А'шт.*
25 У6124-0302-0302'1''Монтаж, на устанавливаемые конструкции на стене или колонне, автомата одно-, двух-, трехполюсного на ток до 100 А'шт.*
26 С1247-204-0613'2''Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "В" 1Р 16А 4,5 кА "В"'шт.*
27 С1247-204-2818'3''Автомат дифференциальный типа АД12 2Р 25А 30 мА'шт.*
28 С1247-204-2826'1''Автомат дифференциальный типа АД12 2Р 40А 30 мА'шт.*
29 С1247-204-0662'1''Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "В" 3Р 50А 4,5 кА "В"'шт.*
30 П2Щит ЩО-4*
31 У6119-602-102(РМ296160)'1''Монтаж щитка группового осветительного, устанавливаемого болтами на конструкции в готовой нише или на стене, масса до 6 кг'шт.*
32 С1247-201-0103'1''Щит распределительный навесной ГОСТ 32397-2013, типа ЩРн 18з-1 36 УХЛ3 IР31'шт.*
33 У6124-0302-0301'4+3+1''Монтаж, на устанавливаемые конструкции на стене или колонне, автомата одно-, двух-, трехполюсного на ток до 25 А'шт.*
34 С1247-204-0613'4''Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "В" 1Р 16А 4,5 кА "В"'шт.*
35 С1247-204-2818'3''Автомат дифференциальный типа АД12 2Р 25А 30 мА'шт.*
36 С1247-204-0659'1''Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "В" 3Р 25А 4,5 кА "В"'шт.*
37 У6119-0602-0202(РМ313992)'1''Установка счетчика на готовое основание, трехфазного'шт.*
38 С1247-301-0305'1''Счетчик электрической энергии трехфазный, многотарифный марки Меркурий 230 ART-02 RN, 3х230/400 В, 10(100) А, ЖКИ, A/R-1,0/2,0, Мн.т'шт.*
39 У6119-0601-0101(РМ296164)'1''Установка трансформатора понижающего, мощность до 0,25 кВ•А'шт.*
40 С1247-203-0101'1''Ящик с понижающим трансформатором СТ РК ГОСТ Р 51321.1-2010, типа ЯТП 0,25 220/12-2 36 УХЛ4 IР30'шт.*
41 У6124-0302-0301'1''Монтаж, на устанавливаемые конструкции на стене или колонне, автомата одно-, двух-, трехполюсного на ток до 25 А'шт.*
42 С1247-204-0602'1''Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "В" 1Р 1А 4,5 кА "В"'шт.*
43 У6125-0702-1212'1''Монтаж коробки оконечной (прим.)'шт.*
44 С1247-202-0301'1''Коробка ответвительная с гладкими стенками, прозрачная размерами 120 мм х 80 мм х 50 мм, IР56 (прим. БОМ 1/2)'шт.*

45 РОсветительная арматура*
46 У6119-401-101(РМ296158)(РМ296159)(РС316045РС286292)'94+30+8''Монтаж светильника с лампами светодиодными, устанавливаемого с подвесом на крюке'шт.*
47 С1247-102-2445'94-11''Светильник светодиодный для коммерческого освещения OPL/S ECO LED 1200, мощность 32 Вт, степень защиты IP20'шт.*
48 С1247-102-2446'11''Светильник светодиодный для коммерческого освещения OPL/S ECO LED 1200 EM, мощность 32 Вт, степень защиты IP20'шт.*
49 С1247-102-0325'30-7''Светильник светодиодный для ЖКХ-1 CD LED 18, мощность 18 Вт, степень защиты IP65'шт.*
50 С1247-102-0326'7''Светильник светодиодный для ЖКХ-1 CD LED 18 EM, мощность 18 Вт, степень защиты IP65'шт.*
51 С1247-102-1448'8''Светильник светодиодный для ЖКХ, типа Diora Light Луна GP 12/1500 4-5K, IP65'шт.*
52 С1247-104-2502'1''Светильник специального назначения переносной РВО42/36В 12м, IP 54'шт.*
53 РУстановочные материалы*
54 У6119-0402-0101(РМ296168)(РС264508)'36+11+28+2''Установка выключателя одноклавишного или двухклавишного, штепсельной розетки утопленного типа при скрытой проводке'шт.*
55 С1247-212-0101'36''Выключатель скрытой проводки ГОСТ 30850.2.1-2002 Одноклавишный, до 250 В, от 4 А до 10 А, IP20'шт.*
56 С1247-212-0104'11''Выключатель скрытой проводки ГОСТ 30850.2.1-2002 Двухклавишный, до 250 В, от 4 А до 10 А, IP20'шт.*
57 С1247-214-0116'28''Розетка штепсельная Одноместная, для скрытой установки, с заземляющими контактами, с защитными шторками, до 250 В, от 10 А до 16 А, IP20'шт.*
58 С1247-202-0606'75''Коробка ответвительная для твердых стен типа КМ-107, диаметром 75 мм, глубиной 40 мм (Л48УХЛЗ)'шт.*
59 С1247-214-1021'1+1''Вилка для подключения потребителей электроэнергии типа ВЩ-102 для скрытой проводки, 623 2Р+РЕ 32А 220В IP44 В (РШ-40 и ВШ-40)'шт.*
60 РПровода, кабели, трубы*
61 У6119-0301-0201(РМ296009)(РМ296048)(РМ296163)(РС181698)'830+10''Прокладка открытая по стене с креплением трубы полимерной, диаметр до 25 мм'м*
62 У6119-0301-0202(РМ296009)(РМ296048)(РМ296163)(РС181699)'85''Прокладка открытая по стене с креплением трубы полимерной, диаметр до 32 мм'м*
63 У6119-0301-0203(РМ296009)(РМ296048)(РМ296163)(РС181701)'17''Прокладка открытая по стене с креплением трубы полимерной, диаметр до 50 мм'м*
64 С1241-207-0301'830.1,01''Труба из поливинилхлорида ПВХ гибкая со структурированной стенкой диаметром 16 мм'м*
65 С1241-207-0303'10.1,01''Труба из поливинилхлорида ПВХ гибкая со структурированной стенкой диаметром 25 мм'м*
66 С1241-207-0304'85.1,01''Труба из поливинилхлорида ПВХ гибкая со структурированной стенкой диаметром 32 мм'м*
67 С1241-207-0305'17.1,01''Труба из поливинилхлорида ПВХ гибкая со структурированной стенкой диаметром 40 мм'м*
68 С1241-221-0101'830.0,97''Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) диаметром 16 мм'шт.*
69 С1241-221-0103'10.0,97''Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) диаметром 25 мм'шт.*
70 С1241-221-0104'85.0,73''Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) диаметром 32 мм'шт.*
71 С1241-221-0105'17.0,62''Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) диаметром 40 мм'шт.*
72 У6119-0101-0102(РМ296127)(РМ296162)'617+135''Прокладка в проложенной трубе или металлическом рукаве первого провода одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2'м*
73 У6119-0101-0103(РМ296127)(РМ296162)'277''Прокладка в проложенной трубе или металлическом рукаве первого провода одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение до 16 мм2'м*
74 У6119-0101-0104(РМ296127)(РМ296162)'11+100''Прокладка в проложенной трубе или металлическом рукаве первого провода одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение до 35 мм2'м*
75 У6119-0101-0105(РМ296127)(РМ296162)'17+25''Прокладка в проложенной трубе или металлическом рукаве первого провода одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение до 70 мм2'м*
76 С1243-107-0301'0,135.1,02''Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 2, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-LS 2х1,5 (ок)-0,66'км*
77 С1243-107-0501'0,617.1,02''Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-LS 3х1,5 (ок)-0,66'км*
78 С1243-107-0502'0,277.1,02''Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-LS 3х2,5 (ок)-0,66'км*
79 С1243-107-0504'0,011.1,02''Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-LS 3х6 (ок)-0,66'км*
80 С1243-107-0903'0,1.1,02''Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 5, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-LS 5х4 (ок)-0,66'км*
81 С1243-107-0905'0,017.1,02''Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 5, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-LS 5х10 (ок)-0,66'км*
82 С1243-113-0805'0,025.1,02''Кабель силовой число жил 4, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВБбШв 4х16 (ок)-0,66'км*

83 С1247-202-0603'40''Коробка ответвительная для твердых стен типа КМ41004, диаметром 80 мм, глубиной 40 мм 'шт.*
84 РСистема уравнения потенциалов*
85 У6124-0103-1601'1''Монтаж шины сборной - одна полоса в фазе, медной или алюминиевой, сечение до 250 мм2' м*
86 С1247-215-0210'1''Шина медная марки М1 размерами 4 мм х 40 мм х 4000 мм'шт.*
87 С1252-101-0104'10''Изолятор опорный фарфоровый (прим. к РО-1)'шт.*
88 С1252-301-1485'1''Шина уравнивания потенциалов'шт.*
89 У6125-0602-0501'3''Монтаж на стене коробки ответвитель ной'шт.*
90 С1247-202-0203'3''Коробка ответвительная с гладкими ст енками размерами 150 мм х 110 мм х 70 мм, IP56 (КР 4СК-65УХЛЗ)'шт.*
91 У6119-0301-0201(РМ296009)(РМ296048)(РМ296163)(РС181698)'50''Прокладка открытая по стене с креплением тру бы полимерной, диаметр до 25 мм'м*
92 С1241-207-0302'50.1,01''Труба из поливинилхлорида ПВХ гибкая со структурированной стенкой диаметром 20 м м'м*
93 С1241-221-0102'50.0,97''Опора полипропиленовая PP-R од инарная (клипса) диаметром 20 мм'шт.*
94 У6119-0101-0101(РМ296127)(РМ296162)'16''Прокладка в пр оложенной трубе или металлическом рукаве первого п ровода одножильного или многожильного в общей опле тке, суммарное сечение до 2,5 мм2'м*
95 У6119-0101-0102(РМ296127)(РМ296162)'25''Прокладка в пр оложенной трубе или металлическом рукаве первого п ровода одножильного или многожильного в общей опле тке, суммарное сечение до 6 мм2'м*
96 У6119-0101-0104(РМ296127)(РМ296162)'15''Прокладка в пр оложенной трубе или металлическом рукаве первого п ровода одножильного или многожильного в общей опле тке, суммарное сечение до 35 мм2'м*
97 С1243-105-0102'16.0,001''Кабель силовой число жил 1, н апряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГ 1х2,5 (ок)-0,66'км*
98 С1243-105-0103'25.0,001''Кабель силовой число жил 1, н апряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГ 1х4,0 (ок)-0,66'км*
99 С1243-105-0107'15.0,001''Кабель силовой число жил 1, н апряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГ 1х25 (ок)-0,66'км*
100 РЗаземление*
101 У6101-0201-0202'0,5.0,7.10''Разработка грунта вручную в траншеях, глубина до 2 м без креплений с откосам и, группа грунта 2'м3*
102 У6101-0206-0102'0,5.0,7.10''Засыпка вручную траншей, п азух котлованов и ям, группа грунта 2'м3*
103 У6124-0203-0101'3''Монтаж заземлителя вертикального из стали угловой, размер 50х50х5 мм'шт.*
104 У6124-0203-0305'10''Монтаж открыто по строительным осн ованиям проводника заземляющего, из стали полосово й, сечение 160 мм2'м*
105 У6124-0203-0304'7''Монтаж открыто по строительным осно ваниям проводника заземляющего, из стали полосовой , сечение 100 мм2'м*
106 У6119-0201-0102(РМ296125)(РМ296162)'5''Прокладка кабел я с креплением скобами, сечение до 10 мм2'м*
107 С1243-105-0105'5.0,001.1,02''Кабель силовой число жил 1, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГ 1 х10 (ок)-0,66'км*
108 У6125-1501-0101'4''Присоединение к приборам под винт п роводок электрических под винт с оконцеванием нако нечником'шт.*
109 С1243-902-0802'4''Наконечник алюминиевый кабельный ГОС Т 23469.0-81 марки DL-16'100 шт.*
110 К'Кийко Е.В.'Фомин П.В.*

НДЦС РК 8.01-08-2022. Прилож ение Г. Форма 4

Наименование стройки - Капитальный ремонт здания бывшего торгового центра с переоборудованием в культурно-досуговый центр в с. Преснoредуть Жамбылского района СКО
Шифр стройки 23-10/2023

Наименование объекта - Здание культурно-досугового центра
Шифр объекта 02-01

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 02-01-05

(Локальный сметный расчет)

на Пожарная сигнализация
(Наименование работ и затрат)

Основание: РП №23-10/2023-ПС

Сметная стоимость	**2078,418**	тыс.тенге
Средства на оплату труда	1612,111	тыс.тенге
Нормативная трудоемкость	0,324	тыс.чел-ч

Составлен(а) в текущих ценах 4 квартала 2023 г.

Номер по порядку	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7
		ВСЕГО ПО СМЕТЕ:				**2078418**
		из них:				
		затраты на труд рабочих	тенге			1611932
		в т ом числе оплат а т руда рабочих	*т енге*			*830017*
		машины и механизмы	тенге			4225
		в т ом числе оплат а т руда машинист ов	*т енге*			*179*
		материалы, изделия и конструкции	тенге			462261
		нормативная трудоемкость	чел.-ч	324		
1	**6125-0601-0102** ***ЕСЦ РСНБ РК 2023***	**Монтаж оборудования приборов ПС приемно-контрольных, пусковых концентратор блок базовый на 20 лучей**	**шт.**	**1**	**215 303**	**215303**
		из них:				
1.1		затраты на труд рабочих			214 556	214556
		в том числе оплата труда рабочих			117 964	117964
1.2		машины и механизмы			3	3
1.3		материалы, изделия и конструкции			744	744
2	**248-303-0106** ***РСНБ РК 2022***	**Прибор приема и контроля шлейфа сигнализации модели ВЭРС-ПК 16 П**	**шт.**	**1**	**63 547**	**63547**

1	2	3	4	5	6	7
3	6125-0601-0303 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Монтаж устройства ультразвукового блок питания и контроля	шт.	1	28 922	28922
		из них:				
3.1		затраты на труд рабочих			28 743	28743
		в том числе оплата труда рабочих			15 805	15805
3.2		машины и механизмы			2	2
3.3		материалы, изделия и конструкции			177	177
4	248-306-0305 *РСНБ РК 2022*	Источник питания резервированный РИП-12, исполнение 01	шт.	1	18 030	18030
5	Прайс	Аккумулятор 12В 17А/ч	шт	1	25 331,62	25332
6	6119-0602-0109 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка щитка группового осветительного, устанавливаемого распорными дюбелями в готовой нише или на стене, масса до 20 кг	шт.	1	16 514	16514
		из них:				
6.1		затраты на труд рабочих			14 081	14081
		в том числе оплата труда рабочих			6 856	6856
6.2		машины и механизмы			488	488
		в том числе оплата труда машинистов			149	149
6.3		материалы, изделия и конструкции			1 945	1945
7	247-201-0804 *РСНБ РК 2022*	Щит с монтажной панелью ГОСТ 32397-2013, типа ЩМП 4-0 36 УХЛ3 IP31	шт.	1	37 697	37697
8	6125-0601-0202 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Монтаж извещателя ПС автоматического дымового, фотоэлектрического, радиоизотопного, светового в нормальном исполнении	шт.	36	10 765	387540
		из них:				
8.1		затраты на труд рабочих			10 669	384084
		в том числе оплата труда рабочих			5 866	211176
8.2		машины и механизмы			3	108
8.3		материалы, изделия и конструкции			93	3348
9	248-302-0201 *РСНБ РК 2022*	Извещатель пожарный дымовой модели ИП 212-141	шт.	41	2 696	110536
10	6125-0601-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Монтаж извещателя ПС автоматического теплового электро-контактного, магнитоконтактного в нормальном исполнении	шт.	12	5 387	64644
		из них:				
10.1		затраты на труд рабочих			5 334	64008
		в том числе оплата труда рабочих			2 933	35196
10.2		машины и механизмы			1	12
10.3		материалы, изделия и конструкции			52	624
11	248-302-0102 *РСНБ РК 2022*	Извещатель пожарный тепловой модели ИП 103-5/1-А3	шт.	4	657	2628
12	248-302-0501 *РСНБ РК 2022*	Извещатель пожарный ручной модели ИПР 513-10	шт.	9	2 277	20493
13	6125-0601-0601 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Монтаж оповещателя пожарного светозвукового внутренней установки по бетонному основанию	шт.	10	3 012	30120
		из них:				

1	2	3	4	5	6	7
13.1		затраты на труд рабочих			2 986	29860
		в том числе оплата труда рабочих			1 641	16410
13.2		машины и механизмы			11	110
		в том числе оплата труда машинистов			3	30
13.3		материалы, изделия и конструкции			15	150
14	**248-304-0201** ***РСНБ РК 2022***	**Оповещатель комбинированный свето-звуковой модели ЛЮКС-12-К "Выход"**	**шт.**	**9**	**3 660**	**32940**
15	**248-304-0213** ***РСНБ РК 2022***	**Оповещатель комбинированный свето-звуковой модели Маяк-12-КП**	**шт.**	**1**	**3 196**	**3196**
16	**6119-0302-0101** ***ЕСЦ РСНБ РК 2023***	**Прокладка короба (кабель-канала) полимерного, периметр до 60 мм**	**м**	**572**	**1 149**	**657228**
		из них:				
16.1		затраты на труд рабочих			1 125	643500
		в том числе оплата труда рабочих			548	313456
16.2		машины и механизмы			4	2288
16.3		материалы, изделия и конструкции			20	11440
17	**243-907-0102** ***РСНБ РК 2022***	**Канал кабельный из ПВХ, размерами 15 мм х 10 мм**	**м**	**589,16**	**70**	**41241**
18	**6119-0301-0201** ***ЕСЦ РСНБ РК 2023***	**Прокладка открытая по стене с креплением трубы полимерной, диаметр до 25 мм**	**м**	**10**	**1 452**	**14520**
		из них:				
18.1		затраты на труд рабочих			1 430	14300
		в том числе оплата труда рабочих			696	6960
18.2		машины и механизмы			5	50
18.3		материалы, изделия и конструкции			17	170
19	**241-207-0101** ***РСНБ РК 2022***	**Труба из полипропилена гибкая со структурированной стенкой диаметром 16 мм**	**м**	**10,1**	**120**	**1212**
20	**6119-0101-0101** ***ЕСЦ РСНБ РК 2023***	**Прокладка в проложенной трубе или металлическом рукаве первого провода одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение до 2,5 мм2**	**м**	**572**	**394**	**225368**
		из них:				
20.1		затраты на труд рабочих			375	214500
		в том числе оплата труда рабочих			182	104104
20.2		машины и механизмы			2	1144
20.3		материалы, изделия и конструкции			17	9724
21	**6119-0101-0102** ***ЕСЦ РСНБ РК 2023***	**Прокладка в проложенной трубе или металлическом рукаве первого провода одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2**	**м**	**10**	**450**	**4500**
		из них:				
21.1		затраты на труд рабочих			430	4300
		в том числе оплата труда рабочих			209	2090
21.2		машины и механизмы			2	20
21.3		материалы, изделия и конструкции			18	180

1	2	3	4	5	6	7
22	243-305-0301 *СпрСЦ 11.2023*	Кабели для монтажа систем сигнализации, марки КПСнг(А)-FRLS 1х2х0,5	км	0,45084	105 729	47667
23	243-305-0302 *СпрСЦ 11.2023*	Кабели для монтажа систем сигнализации, марки КПСнг(А)-FRLS 2х2х0,5	км	0,1326	195 945	25982
24	243-106-0501 *РСНБ РК 2022*	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг 3х1,5 (ок)-0,66	км	0,0102	319 368	3258

Составил Кийко Е.В.

должность, подпись (инициалы, фамилия)

Проверил Фомин П.В.

должность, подпись (инициалы, фамилия)

НДЦС РК 8.01-08-2022. Приложение Г. к Форме 4

Ведомость материальных ресурсов и оборудования к локальной смете № 02-01-05

Составлена в текущих ценах 4 квартала 2023 г.

Номер по порядку	Код ресурса	Наименование ресурса	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7
Материальные ресурсы						
1	248-302-0201	Извещатель пожарный дымовой модели ИП 212-141	шт.	41	2 696	110 536
2	248-303-0106	Прибор приема и контроля шлейфа сигнализации модели ВЭРС-ПК 16 П	шт.	1	63 547	63 547
3	243-305-0301	Кабели для монтажа систем сигнализации, марки КПСнг(А)-FRLS 1х2х0,5	км	0,45084	105 729	47 666,86
4	243-907-0102	Канал кабельный из ПВХ, размерами 15 мм х 10 мм	м	589,16	70	41 241,2
5	247-201-0804	Щит с монтажной панелью ГОСТ 32397-2013, типа ЩМП 4-0 36 УХЛ3 IP31	шт.	1	37 697	37 697
6	248-304-0201	Оповещатель комбинированный свето-звуковой модели ЛЮКС-12-К "Выход"	шт.	9	3 660	32 940
7	243-305-0302	Кабели для монтажа систем сигнализации, марки КПСнг(А)-FRLS 2х2х0,5	км	0,1326	195 945	25 982,31
8	Т Прайс	Аккумулятор 12В 17А/ч	шт	1	25 331,62	25 331,62
9	248-302-0501	Извещатель пожарный ручной модели ИПР 513-10	шт.	9	2 277	20 493
10	248-306-0305	Источник питания резервированный РИП-12, исполнение 01	шт.	1	18 030	18 030
11	217-105-0102	Дюбель полипропиленовый универсальный с шурупами	кг	13,99594	1 136	15 899,39
12	243-902-1401	Соединительный изолирующий зажим СИЗ-2 сечение от 3 до 10 мм2	100 шт.	2,328	2 250	5 238

1	2	3	4	5	6	7
13	243-106-0501	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг 3х1,5 (ок)-0,66	км	0,0102	319 368	3 257,55
14	248-304-0213	Оповещатель комбинированный свето-звуковой модели Маяк-12-КП	шт.	1	3 196	3 196
15	248-302-0102	Извещатель пожарный тепловой модели ИП 103-5/1-А3	шт.	4	657	2 628
16	247-216-1101	Изолента прорезиненная на ХБ основе	кг	0,9542	2 740	2 614,51
17	261-107-0966	Припои оловянно-свинцовые в чушках бессурьмянистые, марка ПОС40 ГОСТ 21930-76	т	0,00032	6 325 216	2 024,07
18	252-207-3979	Перемычки гибкие, тип ПГС-50	шт.	1	1 446	1 446
19	252-207-3981	Втулки В17	1000 шт.	0,06864	20 824	1 429,36
20	241-207-0101	Труба из полипропилена гибкая со структурированной стенкой диаметром 16 мм	м	10,1	120	1 212
21	236-201-0101	Лак битумный ГОСТ Р 52165-2003 БТ-577	кг	0,58	501	290,58
22	261-105-0625	Клей марки 88-СА	кг	0,06	3 088	185,28
23	261-201-0322	Краска масляная алкидные земляные, готовые к применению: сурик железный МА-15, ПФ-14 ГОСТ 10503-71	т	0,0002	604 794	120,96
24	241-221-0103	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) диаметром 25 мм	шт.	9,7	12	116,4
25	261-107-0936	Канифоль сосновая ГОСТ 19113-84	т	0,000032	1 576 025	50,43
26	252-207-3974	Втулки В22	1000 шт.	0,0012	23 535	28,24
27	261-107-0224	Дюбели распорные полипропиленовые	100 шт.	0,041	594	24,35
28	216-103-0101	Гипсовое вяжущее ГОСТ 125-2018 марки Г-3	т	0,0005	35 441	17,72
		Итого материальные ресурсы	**тенге**			**463 244**
		Всего по ведомости:	**тенге**			**463 243,84**

ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ
==========

1 Э6050'Q8A0Д0Ж5'Ц8Н2ХМШ1В1+Б''15.6'''''*
2 Ю''Капитальный ремонт здания бывшего торгового центра с переоборудованием в культурно-досуговый центр в с. Преснoредуть Жамбылского района СКО'23-10/2023' 02-01'Здание культурно-досугового центра'ПС'2'02-01-05'Пожарная сигнализация'РП №23-10/2023-ПС''в текущих ценах 4 квартала 2023 г.*
3 F(49)'construction=Капитальный ремонт здания бывшего торгового центра с переоборудованием в культурно-досуговый центр в с. Преснoредуть Жамбылского района СКО'construction-cipher=23-10/2023'Использовать минимальную сметную цену=Да'Учет климатических условий=Нет'object=Здание культурно-досугового центра' object-cipher=02-01'Источник финансирования=Бюджет *
4 У6125-0601-0102'1''Монтаж оборудования приборов ПС приемно-контрольных, пусковых концентратор блок базовый на 20 лучей'шт.*
5 С1248-303-0106'1''Прибор приема и контроля шлейфа сигнализации модели ВЭРС-ПК 16 П'шт.*
6 У6125-0601-0303'1''Монтаж устройства ультразвукового блок питания и контроля'шт.*
7 С1248-306-0305'1''Источник питания резервированный РИП -12, исполнение 01'шт.*
8 Т Прайс (=19)'1'28035:1,12.1,012'Аккумулятор 12В 17А/ч 'шт*
9 У6119-0602-0109(РМ296160)'1''Установка щитка группового осветительного, устанавливаемого распорными дюбелями в готовой нише или на стене, масса до 20 кг'шт.*
10 С1247-201-0804'1''Щит с монтажной панелью ГОСТ 32397-2013, типа ЩМП 4-0 36 УХЛ3 IP31'шт.*
11 У6125-0601-0202'36''Монтаж извещателя ПС автоматического дымового, фотоэлектрического, радиоизотопного, светового в нормальном исполнении'шт.*
12 С1248-302-0201'41''Извещатель пожарный дымовой модели ИП 212-141'шт.*
13 У6125-0601-0201'9+3''Монтаж извещателя ПС автоматического теплового электро-контактного, магнитоконтактного в нормальном исполнении'шт.*
14 С1248-302-0102'4''Извещатель пожарный тепловой модели ИП 103-5/1-А3'шт.*
15 С1248-302-0501'9''Извещатель пожарный ручной модели ИП Р 513-10'шт.*
16 У6125-0601-0601'10''Монтаж оповещателя пожарного светозвукового внутренней установки по бетонному основанию'шт.*
17 С1248-304-0201'9''Оповещатель комбинированный свето-звуковой модели ЛЮКС-12-К "Выход"'шт.*
18 С1248-304-0213'1''Оповещатель комбинированный свето-звуковой модели Маяк-12-КП'шт.*
19 У6119-0302-0101(РМ296142)(РМ296144)'572''Прокладка короба (кабель-канала) полимерного, периметр до 60 мм 'м*
20 С1243-907-0102'572.1,03''Канал кабельный из ПВХ, размерами 15 мм х 10 мм'м*
21 У6119-0301-0201(РМ296009)(РМ296048)(РМ296163)'10''Прокладка открытая по стене с креплением трубы полимерной, диаметр до 25 мм'м*
22 С1241-207-0101'10.1,01''Труба из полипропилена гибкая со структурированной стенкой диаметром 16 мм'м*
23 У6119-0101-0101(РМ296127)(РМ296162)'130+442''Прокладка в проложенной трубе или металлическом рукаве первого провода одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение до 2,5 мм2'м*
24 У6119-0101-0102(РМ296127)(РМ296162)'10''Прокладка в проложенной трубе или металлическом рукаве первого провода одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2'м*
25 С1243-305-0301'0,442.1,02''Кабели для монтажа систем сигнализации, марки КПСнг(А)-FRLS 1х2х0,5'км*
26 С1243-305-0302'0,13.1,02''Кабели для монтажа систем сигнализации, марки КПСнг(А)-FRLS 2х2х0,5'км*
27 С1243-106-0501'0,01.1,02''Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг 3х1,5 (ок)-0,66'км*
28 К'Кийко Е.В.'Фомин П.В.*

НДЦС РК 8.01-08-2022. Прилож ение Г. Форма 4

Наименование стройки - Капитальный ремонт здания бывшего торгового центра с переоборудованием в культурно-досуговый центр в с. Преснорeдуть Жамбылского района СКО
Шифр стройки 23-10/2023

Наименование объекта - Здание культурно-досугового центра
Шифр объекта 02-01

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 02-01-06

(Локальный сметный расчет)

на Охранное видеонаблюдение
(Наименование работ и затрат)

Основание: РП №23-10/2023-ВН

Сметная стоимость	**3015,497**	тыс.тенге
Средства на оплату труда	984,726	тыс.тенге
Нормативная трудоемкость	0,192	тыс.чел-ч

Составлен(а) в текущих ценах 4 квартала 2023 г.

Номер по порядку	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7
		ВСЕГО ПО СМЕТЕ:				**3015497**
		из них:				
		затраты на труд рабочих	тенге			983193
		в т ом числе оплат а т руда рабочих	*т енге*			*491518*
		машины и механизмы	тенге			9091
		в т ом числе оплат а т руда машинист ов	*т енге*			*1533*
		материалы, изделия и конструкции	тенге			1936470
		оборудование	тенге			86743
		нормативная трудоемкость	чел.-ч	192		
1	**6125-0408-0623** *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Монтаж устройства видиоконтрольного**	**шт.**	**1**	**12 884**	**12884**
		из них:				
1.1		затраты на труд рабочих			12 755	12755
		в том числе оплата труда рабочих			7 013	7013
1.2		машины и механизмы			129	129
		в том числе оплата труда машинистов			29	29
2	**КП**	**8-ми канальный сетевой видеорегистратор NVR1108HS-S3/H**	**шт.**	**1**	**28 777,14**	**28777**

1	2	3	4	5	6	7
3	248-404-0307 *РСНБ РК 2022*	Диск жесткий HDD Uniview на 10Тб	шт.	1	168 156	168156
4	248-404-0209 *СпрСЦ 11.2023*	Монитор UNIVIEW MW3255-F-V с диагональю 55"	шт.	1	370 540	370540
5	6125-0302-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Монтаж оборудования: коммутатор служебной связи	шт.	1	37 007	37007
		из них:				
5.1		затраты на труд рабочих			32 007	32007
		в том числе оплата труда рабочих			17 599	17599
5.2		машины и механизмы			3 475	3475
		в том числе оплата труда машинистов			792	792
5.3		материалы, изделия и конструкции			1 525	1525
6	КП	Коммутатор сетевой 8 PoE-портов (10/100 Мбит/с), 2 комбинированных порта (1000 Мбит/с, RJ45/SFP) марки PFS3110-8ET-96	шт.	1	53 957,14	53957
7	6125-0801-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Монтаж камеры видеонаблюдения фиксированной	шт.	8	16 735	133880
		из них:				
7.1		затраты на труд рабочих			16 725	133800
		в том числе оплата труда рабочих			9 197	73576
7.2		машины и механизмы			10	80
8	КП	IP видеокамера (уличная) IPC-HFW5241TP-SE	шт.	8	117 464,29	939714
9	КП	Распределительная коробка PFA130-E	шт.	8	7 228,57	57829
10	6125-0601-0303 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Монтаж устройства ультразвукового блок питания и контроля	шт.	1	28 922	28922
		из них:				
10.1		затраты на труд рабочих			28 743	28743
		в том числе оплата труда рабочих			15 805	15805
10.2		машины и механизмы			2	2
10.3		материалы, изделия и конструкции			177	177
11	КП	Источник бесперебойного питания, SVC RTU-2KL-LCD-19"	шт.	1	172 582,14	172582
12	КП	Разъем сетевой RG-45	шт.	16	45,18	723
13	КП	HDMI кабель 10 м	шт.	1	9 035,71	9036
14	6124-0303-0303 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Монтаж блока управления шкафного исполнения или распределительного пункта (шкафа), устанавливаемого на стене, высота и ширина до 600х600 мм	шт.	1	32 356	32356
		из них:				
14.1		затраты на труд рабочих			12 518	12518
		в том числе оплата труда рабочих			6 095	6095
14.2		машины и механизмы			2 515	2515
		в том числе оплата труда машинистов			712	712
14.3		материалы, изделия и конструкции			17 323	17323
15	КП	Шкаф коммуникационный настенный 6U, 540х450х327 мм (ШхГхВ), SHIP EW5406.100	шт.	1	37 950	37950
16	КП	Вытяжной вентилятор 12 см для серверного шкафа, SHIP 701022000	шт.	2	4 517,86	9036

1	2	3	4	5	6	7
17	КП	Кабельный организатор для серверного шкафа, SHIP 701402120	шт.	1	3 162,5	3163
18	КП	Полка одностороннего крепления для серверного шкафа, SHIP 701401102	шт.	2	5 421,43	10843
19	КП	Сетевой фильтр для шкафа SHIP 700508102, 1.8 м, 220 в.	шт.	1	13 553,57	13554
20	521-101-0401016 *СпрСЦ 11.2023*	Мышь Canyon Eclector GM-3, Black, Wired, Gaming, Optical, 3200dpi, RGB backlight, USB	шт.	1	4 009	4009
21	6119-0301-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Прокладка открытая по стене с креплением трубы полимерной, диаметр до 25 мм	м	410	1 452	595320
		из них:				
21.1		затраты на труд рабочих			1 430	586300
		в том числе оплата труда рабочих			696	285360
21.2		машины и механизмы			5	2050
21.3		материалы, изделия и конструкции			17	6970
22	241-207-0101 *РСНБ РК 2022*	Труба из полипропилена гибкая со структурированной стенкой диаметром 16 мм	м	414,1	120	49692
23	6119-0101-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Прокладка в проложенной трубе или металлическом рукаве первого провода одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2	м	400	450	180000
		из них:				
23.1		затраты на труд рабочих			430	172000
		в том числе оплата труда рабочих			209	83600
23.2		машины и механизмы			2	800
23.3		материалы, изделия и конструкции			18	7200
24	6119-0101-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Прокладка в проложенной трубе или металлическом рукаве первого провода одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение до 16 мм2	м	10	544	5440
		из них:				
24.1		затраты на труд рабочих			507	5070
		в том числе оплата труда рабочих			247	2470
24.2		машины и механизмы			4	40
24.3		материалы, изделия и конструкции			33	330
25	КП	Кабель передачи данных UTP уличный DH-PFM920-5EU	м.	390	131,02	51098
26	243-106-0501 *РСНБ РК 2022*	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг 3х1,5 (ок)-0,66	км	0,0102	319 368	3258
27	243-142-0313 *РСНБ РК 2022*	Провода силовые изоляция из ПВХ, для электрических установок на напряжение до 450/750 В ГОСТ 26445-85, марки ПВ3 сечением 10 мм2	км	0,0103	560 297	5771

Составил Кийко Е.В.

должность, подпись (инициалы, фамилия)

Проверил Фомин П.В.

должность, подпись (инициалы, фамилия)

Ведомость материальных ресурсов и оборудования к локальной смете № 02-01-06

Составлена в текущих ценах 4 квартала 2023 г.

Номер по порядку	Код ресурса	Наименование ресурса	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7
		Материальные ресурсы				
1	С КП	IP видеокамера (уличная) IPC-HFW5241TP-SE	шт.	8	117 464,29	939 714,32
2	248-404-0209	Монитор UNIVIEW MW3255-F-V с диагональю 55"	шт.	1	370 540	370 540
3	С КП	Источник бесперебойного питания, SVC RTU-2KL-LCD-19"	шт.	1	172 582,14	172 582,14
4	248-404-0307	Диск жесткий HDD Uniview на 10Тб	шт.	1	168 156	168 156
5	С КП	Распределительная коробка PFA130-E	шт.	8	7 228,57	57 828,56
6	С КП	Кабель передачи данных UTP уличный DH-PFM920-5EU	м.	390	131,02	51 097,8
7	241-207-0101	Труба из полипропилена гибкая со структурированной стенкой диаметром 16 мм	м	414,1	120	49 692
8	С КП	Шкаф коммуникационный настенный 6U, 540x450x327 мм (ШхГхВ), SHIP EW5406.100	шт.	1	37 950	37 950
9	222-509-0801	Конструкции стальные индивидуальные решетчатые ГОСТ 23118-2012 сварные массой до 0,1 т	т	0,015	1 123 774	16 856,61
10	С КП	Сетевой фильтр для шкафа SHIP 700508102, 1.8 м, 220 в.	шт.	1	13 553,57	13 553,57
11	С КП	Полка одностороннего крепления для серверного шкафа, SHIP 701401102	шт.	2	5 421,43	10 842,86
12	С КП	Вытяжной вентилятор 12 см для серверного шкафа, SHIP 701022000	шт.	2	4 517,86	9 035,72

1	2	3	4	5	6	7
13	С КП	HDMI кабель 10 м	шт.	1	9 035,71	9 035,71
14	243-142-0313	Провода силовые изоляция из ПВХ, для электрических установок на напряжение до 450/750 В ГОСТ 26445-85, марки ПВ3 сечением 10 мм2	км	0,0103	560 297	5 771,06
15	241-221-0103	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) диаметром 25 мм	шт.	397,7	12	4 772,4
16	243-902-1401	Соединительный изолирующий зажим СИЗ-2 сечение от 3 до 10 мм2	100 шт.	1,6	2 250	3 600
17	243-106-0501	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг 3х1,5 (ок)-0,66	км	0,0102	319 368	3 257,55
18	С КП	Кабельный организатор для серверного шкафа, SHIP 701402120	шт.	1	3 162,5	3 162,5
19	217-105-0102	Дюбель полипропиленовый универсальный с шурупами	кг	2,59434	1 136	2 947,17
20	247-216-1101	Изолента прорезиненная на ХБ основе	кг	0,672	2 740	1 841,28
21	217-106-0105	Шуруп ГОСТ 1147-80 с полукруглой головкой	кг	1,1	1 251	1 376,1
22	252-207-3974	Втулки В22	1000 шт.	0,048	23 535	1 129,68
23	С КП	Разъем сетевой RG-45	шт.	16	45,18	722,88
24	217-101-0107	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 строительный	т	0,00017	1 510 113	256,72
25	217-302-0105	Электрод типа Э42А, Э46А, Э50А ГОСТ 9467-75, марки УОНИ-13/45 диаметром 4 мм	кг	0,15	1 215	182,25
26	243-902-1404	Соединительный изолирующий зажим СИЗ-2 сечение от 7 до 30 мм2	100 шт.	0,04	4 540	181,6
27	261-302-0413	Провода с алюминиевой жилой в негорючей резиновой оболочке, марка АПРН, сечение 35 мм2	1000 м	0,0007	186 173	130,32
28	261-107-0966	Припои оловянно-свинцовые в чушках бессурьмянистые, марка ПОС40 ГОСТ 21930-76	т	0,000019	6 325 216	120,18
29	252-207-3982	Втулки В28	1000 шт.	0,0012	32 576	39,09
30	236-203-0109	Эмаль СТ РК ГОСТ Р 51691-2003 ПФ-115	т	0,00003	902 233	27,07
31	261-107-0936	Канифоль сосновая ГОСТ 19113-84	т	0,0000016	1 576 025	2,52
32	216-103-0101	Гипсовое вяжущее ГОСТ 125-2018 марки Г-3	т	0,00002	35 441	0,71
		Итого материальные ресурсы	**тенге**			**1 936 406**

1	2	3	4	5	6	7
		Оборудование поставки подрядчика				
1	Т КП	Коммутатор сетевой 8 PoE-портов (10/100 Мбит/с), 2 комбинированных порта (1000 Мбит/с, RJ45/SFP) марки PFS3110-8ET-96	шт.	1	53 957,14	53 957,14
2	Т КП	8-ми канальный сетевой видеорегистратор NVR1108HS-S3/H	шт.	1	28 777,14	28 777,14
3	521-101-0401016 *СпрСЦ 11.2023*	Мышь Canyon Eclector GM-3, Black, Wired, Gaming, Optical, 3200dpi, RGB backlight, USB	шт.	1	4 009	4 009
		Итого оборудование поставки подрядчика	**тенге**			**86 743**
		Всего по ведомости:	**тенге**			**2 023 149,65**

ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ
==========

1 Э6060'Q8A0Д0Ж5'Ц8Н2ХМШ1В1+Б''15.6'''''*
2 Ю''Капитальный ремонт здания бывшего торгового центра с переоборудованием в культурно-досуговый центр в с. Преснoредуть Жамбылского района СКО'23-10/2023'02-01'Здание культурно-досугового центра'ВН'2'02-01-06'Охранное видеонаблюдение'РП №23-10/2023-ВН''в текущих ценах 4 квартала 2023 г.*
3 F(49)'construction=Капитальный ремонт здания бывшего торгового центра с переоборудованием в культурно-досуговый центр в с. Преснoредуть Жамбылского района СКО'construction-cipher=23-10/2023'Использовать минимальную сметную цену=Да'Учет климатических условий=Нет'object=Здание культурно-досугового центра'object-cipher=02-01'Источник финансирования=Бюджет*
4 У6125-0408-0623'1''Монтаж устройства видиоконтрольного'шт.*
5 СТ КП (=14)'1'32000:1,12.1,0072'8-ми канальный сетевой видеорегистратор NVR1108HS-S3/H'шт.*
6 С1248-404-0307'1''Диск жесткий HDD Uniview на 10Тб'шт.*
7 С1248-404-0209'1''Монитор UNIVIEW MW3255-F-V с диагональю 55"'шт.*
8 У6125-0302-0105'1''Монтаж оборудования: коммутатор служебной связи'шт.*
9 СТ КП (=14)'1'60000:1,12.1,0072'Коммутатор сетевой 8 PoE-портов (10/100 Мбит/с), 2 комбинированных порта (1000 Мбит/с, RJ45/SFP) марки PFS3110-8ET-96'шт.*
10 У6125-0801-0101'8''Монтаж камеры видеонаблюдения фиксированной'шт.*
11 СТ КП (=19)'8'130000:1,12.1,012'IP видеокамера (уличная) IPC-HFW5241TP-SE'шт.*
12 СТ КП (=19)'8'8000:1,12.1,012'Распределительная коробка PFA130-E'шт.*
13 У6125-0601-0303'1''Монтаж устройства ультразвукового блок питания и контроля'шт.*
14 СТ КП (=19)'1'191000:1,12.1,012'Источник бесперебойного питания, SVC RTU-2KL-LCD-19"'шт.*
15 СТ КП (=19)'16'50:1,12.1,012'Разъем сетевой RG-45'шт.*
16 СТ КП (=19)'1'10000:1,12.1,012'HDMI кабель 10 м'шт.*
17 У6124-0303-0303'1''Монтаж блока управления шкафного исполнения или распределительного пункта (шкафа), устанавливаемого на стене, высота и ширина до 600х600 мм'шт.*
18 СТ КП (=19)'1'42000:1,12.1,012'Шкаф коммуникационный настенный 6U, 540х450х327 мм (ШхГхВ), SHIP EW5406.100'шт.*
19 СТ КП (=19)'2'5000:1,12.1,012'Вытяжной вентилятор 12 см для серверного шкафа, SHIP 701022000'шт.*
20 СТ КП (=19)'1'3500:1,12.1,012'Кабельный организатор для серверного шкафа, SHIP 701402120'шт.*
21 СТ КП (=19)'2'6000:1,12.1,012'Полка одностороннего крепления для серверного шкафа, SHIP 701401102'шт.*
22 СТ КП (=19)'1'15000:1,12.1,012'Сетевой фильтр для шкафа SHIP 700508102, 1.8 м, 220 в.'шт.*
23 521-101-0401016'1''Мышь Canyon Eclector GM-3, Black, Wired, Gaming, Optical, 3200dpi, RGB backlight, USB'шт.*
24 У6119-0301-0201(РМ296009)(РМ296048)(РМ296163)'390+20''Прокладка открытая по стене с креплением трубы полимерной, диаметр до 25 мм'м*
25 С1241-207-0101'(390+20).1,01''Труба из полипропилена гибкая со структурированной стенкой диаметром 16 мм'м*
26 У6119-0101-0102(РМ296127)(РМ296162)'390+10''Прокладка в проложенной трубе или металлическом рукаве первого провода одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2'м*
27 У6119-0101-0103(РМ296127)(РМ296162)'10''Прокладка в проложенной трубе или металлическом рукаве первого провода одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение до 16 мм2'м*
28 СТ КП (=19)'390'145:1,12.1,012'Кабель передачи данных UTP уличный DH-PFM920-5EU'м.*
29 С1243-106-0501'0,01.1,02''Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг 3х1,5 (ок)-0,66'км*
30 С1243-142-0313'0,01.1,03''Провода силовые изоляция из ПВХ, для электрических установок на напряжение до 450/750 В ГОСТ 26445-85, марки ПВ3 сечением 10 мм2'км*
31 К'Кийко Е.В.'Фомин П.В.*

НДЦС РК 8.01-08-2022. Прилож ение Г. Форма 3

Наименование стройки Капитальный ремонт здания бывшего торгового центра с переоборудованием в культурно-досуговый центр в с. Преснoредуть Жамбылского района СКО

Объектная смета № 07-01

(Объектный сметный расчет)

на строительство Здание культурно-досугового центра

(наименование объекта)

Сметная стоимость работ и затрат	28258,474	тыс.тнг.
Нормативная трудоемкость	2,035	тыс. чел.-ч
Сметная заработная плата	8698,535	тыс.тнг.

в текущих ценах на 18.11.2023 г.

№ п/п	Номера смет и расчетов	Наименование работ и затрат	Сметная стоимость, тыс. тенге				Нормативная трудоемкость, тыс. чел.-ч	Сметная заработная плата, тысяч тенге	Показатели единичной стоимости
			строительно-монтажных работ	оборудования, мебели и инвентаря	прочих затрат	всего			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	07-01-01	Благоустройство территории	28 122,24	136,234	--	28 258,474	2,035	8 698,535	--
		Всего :	**28 122,24**	**136,234**	**--**	**28 258,474**	**2,035**	**8 698,535**	

Главный инженер проекта Фомин П.В.

Составил Кийко Е.В.

НДЦС РК 8.01-08-2022. Прилож ение Г. Форма 4

Наименование стройки - Капитальный ремонт здания бывшего торгового центра с переоборудованием в культурно-досуговый центр в с. Преснoредуть Жамбылского района СКО
Шифр стройки 23-10/2023

Наименование объекта - Здание культурно-досугового центра
Шифр объекта 07-01

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 07-01-01

(Локальный сметный расчет)

на Благоустройство территории
(Наименование работ и затрат)

Основание: РП №23-10/2023-ГП

Сметная стоимость	**28258,474**	тыс.тенге
Средства на оплату труда	8698,535	тыс.тенге
Нормативная трудоемкость	2,035	тыс.чел-ч

Составлен(а) в текущих ценах 4 квартала 2023 г.

Номер по порядку	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7
		ВСЕГО ПО СМЕТЕ:				**28258474**
		из них:				
		затраты на труд рабочих	тенге			7842751
		в т ом числе оплат а т руда рабочих	*т енге*			*3817805*
		машины и механизмы	тенге			3999613
		в т ом числе оплат а т руда машинист ов	*т енге*			*855784*
		материалы, изделия и конструкции	тенге			16114509
		перевозки	тенге			165366
		оборудование	тенге			136234
		нормативная трудоемкость	чел.-ч	2 035		
Раздел 1.		**Вертикальная планировка**				**1041736**
		из них:				
		машины и механизмы	тенге			876371
		в т ом числе оплат а т руда машинист ов	*т енге*			*207139*
		перевозки	тенге			165366
		нормативная трудоемкость	чел.-ч	62		

1	2	3	4	5	6	7
1	6101-0109-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Предварительная планировка площадей бульдозерами, мощность 59 кВт (80 л с)	$м^2$	1 755,59	4	7022
		из них:				
1.1		машины и механизмы			4	7023
		в том числе оплата труда машинистов			1	1756
2	6101-0104-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Разработка грунта с перемещением до 10 м бульдозерами, мощность 59 кВт (80 л с), группа грунта 2 (насыпь)	$м^3$	600,43	138	82859
		из них:				
2.1		машины и механизмы			138	82859
		в том числе оплата труда машинистов			35	21015
3	6101-0104-0110 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Добавлять при перемещении грунта на каждые последующие 10 м, к норме 6101-0104-0102	$м^3$	600,43	118	70851
		из них:				
3.1		машины и механизмы			118	70851
		в том числе оплата труда машинистов			30	18013
4	6101-0107-0203 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Грунт. Уплотнение прицепными кулачковыми катками 8 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 20 см	$м^3$ уплотненного грунта	600,43	348	208950
		из них:				
4.1		машины и механизмы			348	208949
		в том числе оплата труда машинистов			87	52237
5	6101-0107-0206 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Грунт. Уплотнение прицепными кулачковыми катками 8 т. На каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 20 см	$м^3$ уплотненного грунта	600,43	8	4803
		из них:				
5.1		машины и механизмы			8	4804
		в том числе оплата труда машинистов			2	1201
6	6101-0104-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Разработка грунта с перемещением до 10 м бульдозерами, мощность 59 кВт (80 л с), группа грунта 2 (выемка)	$м^3$	596,34	138	82295
		из них:				
6.1		машины и механизмы			138	82295
		в том числе оплата труда машинистов			35	20872
7	6101-0104-0110 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Добавлять при перемещении грунта на каждые последующие 10 м, к норме 6101-0104-0102	$м^3$	596,34	118	70368
		из них:				
7.1		машины и механизмы			118	70368
		в том числе оплата труда машинистов			30	17890
8	6101-0101-0205 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Разработка грунта в котлованах объемом до 1000 $м^3$ с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,5 $м^3$, группа грунта 2 (непригодный грунт на мусорный полигон)	$м^3$	315,05	604	190290
		из них:				

1	2	3	4	5	6	7
8.1		машины и механизмы			604	190290
		в том числе оплата труда машинистов			128	40326
9	**412-101-0101** *РСНБ РК 2022*	**Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 5 до 10 т. Расстояние перевозки 1 км**	**т·км**	**551,3375**	**227**	**125154**
10	**6101-0101-0204** *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Разработка грунта в котлованах объемом до 1000 м^3 с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,5 м^3, группа грунта 1 (пригодный грунт для благоустройства)**	**м^3**	**319,14**	**498**	**158932**
		из них:				
10.1		машины и механизмы			498	158932
		в том числе оплата труда машинистов			106	33829
11	**412-101-0104** *РСНБ РК 2022*	**Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 5 до 10 т. Расстояние перевозки 4 км**	**т·км**	**382,968**	**105**	**40212**
	Раздел 2.	**Проезды (тип I)**				**14310852**
		из них:				
		затраты на труд рабочих	тенге			1843971
		в т ом числе оплат а т руда рабочих	*т енге*			*906563*
		машины и механизмы	тенге			2177511
		в т ом числе оплат а т руда машинист ов	*т енге*			*420571*
		материалы, изделия и конструкции	тенге			10289371
		нормативная трудоемкость	чел.-ч	527		
		Асфальтовое покрытие толщ. 9 см				
12	**6109-0101-0102** *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Уплотнение грунта щебнем**	**м^2**	**1 176,6**	**727**	**855388**
		из них:				
12.1		затраты на труд рабочих			312	367099
		в том числе оплата труда рабочих			157	184726
12.2		машины и механизмы			91	107071
		в том числе оплата труда машинистов			25	29415
12.2.1	211-201-0707	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1200 СТ РК 1284-2004 фракция 40-80 (70) мм	м^3	60,0066	6 354	381282
13	**7101-0401-0101** *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка**	**м^3**	**117,66**	**9 652**	**1135654**
		из них:				
13.1		затраты на труд рабочих			657	77303
		в том числе оплата труда рабочих			322	37887
13.2		машины и механизмы			2 688	316270
		в том числе оплата труда машинистов			521	61301
13.3		материалы, изделия и конструкции			6 307	742082

1	2	3	4	5	6	7
14	**7101-0403-0101** ***ЕСЦ РСНБ РК 2023***	**Устройство оснований из щебня фракции 40-70 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2), однослойных, толщина 15 см**	**$м^2$**	**1 176,6**	**2 201**	**2589697**
		из них:				
14.1		затраты на труд рабочих			156	183550
		в том числе оплата труда рабочих			76	89422
14.2		машины и механизмы			694	816561
		в том числе оплата труда машинистов			163	191786
14.3		материалы, изделия и конструкции			1 351	1589587
15	**7101-0602-0901** ***ЕСЦ РСНБ РК 2023***	**Основания. Розлив вяжущих материалов**	**т**	**0,76479**	**187 033**	**143041**
		из них:				
15.1		машины и механизмы			6 584	5035
		в том числе оплата труда машинистов			2 090	1598
15.2		материалы, изделия и конструкции			180 449	138006
16	**7101-0602-0306** ***ЕСЦ РСНБ РК 2023***	**Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей пористых крупнозернистых, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/$м^3$. Устройство (толщ. 5 см)**	**$м^2$ покрытия**	**1 176,6**	**2 615**	**3076809**
		из них:				
16.1		затраты на труд рабочих			104	122366
		в том числе оплата труда рабочих			51	60007
16.2		машины и механизмы			378	444755
		в том числе оплата труда машинистов			55	64713
16.3		материалы, изделия и конструкции			2 133	2509688
17	**7101-0602-0406** ***ЕСЦ РСНБ РК 2023 К=2***	**Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0306**	**$м^2$ покрытия**	**1 176,6**	**534**	**628304**
		из них:				
17.1		затраты на труд рабочих			18	21179
		в том числе оплата труда рабочих			8	9413
17.2		материалы, изделия и конструкции			516	607126
18	**7101-0602-0901** ***ЕСЦ РСНБ РК 2023***	**Основания. Розлив вяжущих материалов**	**т**	**0,458874**	**187 033**	**85825**
		из них:				
18.1		машины и механизмы			6 584	3021
		в том числе оплата труда машинистов			2 090	959
18.2		материалы, изделия и конструкции			180 449	82803
19	**7101-0602-0301** ***ЕСЦ РСНБ РК 2023***	**Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/$м^3$. Устройство**	**$м^2$ покрытия**	**1 176,6**	**2 995**	**3523917**
		из них:				
19.1		затраты на труд рабочих			104	122366
		в том числе оплата труда рабочих			51	60007

1	2	3	4	5	6	7
19.2		машины и механизмы			391	460050
		в том числе оплата труда машинистов			54	63536
19.3		материалы, изделия и конструкции			2 500	2941500
20	**7101-0301-0602** *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий**	**м бортового камня**	**269**	**5 694**	**1531686**
		из них:				
20.1		затраты на труд рабочих			3 532	950108
		в том числе оплата труда рабочих			1 729	465101
20.2		машины и механизмы			92	24748
		в том числе оплата труда машинистов			27	7263
20.3		материалы, изделия и конструкции			2 070	556830
21	**255-101-0101** *РСНБ РК 2022*	**Камень бортовой ГОСТ 6665-91 (БР100.30.15)**	**$м^3$**	**11,567**	**64 021**	**740531**
	Раздел 3.	**Отмостка (тип II)**				**1986543**
		из них:				
		затраты на труд рабочих	тенге			708099
		в т ом числе оплат а т руда рабочих	*т енге*			*355320*
		машины и механизмы	тенге			171178
		в т ом числе оплат а т руда машинист ов	*т енге*			*44458*
		материалы, изделия и конструкции	тенге			1107266
		нормативная трудоемкость	чел.-ч	189		
22	**6109-0102-0101** *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Устройство подстилающих слоев с уплотнением трамбовками, песчаных**	**$м^3$**	**15**	**22 426**	**336390**
		из них:				
22.1		затраты на труд рабочих			13 036	195540
		в том числе оплата труда рабочих			6 551	98265
22.2		машины и механизмы			2 965	44475
		в том числе оплата труда машинистов			856	12840
22.3		материалы, изделия и конструкции			5	75
22.3.1	211-401-0101	Песок ГОСТ 8736-2014 природный	$м^3$	16,8	5 732	96298
23	**7101-0403-0101** *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Устройство оснований из щебня фракции 40-70 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2), однослойных, толщина 15 см (толщ.10 см)**	**$м^2$**	**150**	**2 174**	**326100**
		из них:				
23.1		затраты на труд рабочих			156	23400
		в том числе оплата труда рабочих			76	11400
23.2		машины и механизмы			694	104100
		в том числе оплата труда машинистов			163	24450
23.3		материалы, изделия и конструкции			1 324	198600

1	2	3	4	5	6	7
24	**7101-0403-0104** ***ЕСЦ РСНБ РК 2023*** ***К=5***	**Вычитается позиция: Устройство оснований из щебня фракции 40-70 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2), исключать на каждый 1 см изменения толщины слоя к нормам 7101-0403-0101, 7101-0403-0102, 7101-0403-0103**	**$м^2$**	**-150**	**539**	**-80850**
		из них:				
24.1		машины и механизмы			139	-20850
		в том числе оплата труда машинистов			33	-4950
24.2		материалы, изделия и конструкции			400	-60000
25	**6109-0102-0110** ***ЕСЦ РСНБ РК 2023***	**Устройство подстилающих слоев бетонных**	**$м^3$**	**15**	**53 760**	**806400**
		из них:				
25.1		затраты на труд рабочих			15 957	239355
		в том числе оплата труда рабочих			8 019	120285
25.2		машины и механизмы			15	225
25.3		материалы, изделия и конструкции			37 788	566820
26	**6103-0701-0810** ***ЕСЦ РСНБ РК 2023***	**Армирование слоя подстилающего и набетонки**	**т**	**0,42**	**66 782**	**28048**
		из них:				
26.1		затраты на труд рабочих			62 271	26154
		в том числе оплата труда рабочих			30 999	13020
26.2		машины и механизмы			4 353	1828
		в том числе оплата труда машинистов			1 352	568
26.3		материалы, изделия и конструкции			158	66
27	**214-403-0101** ***РСНБ РК 2022***	**Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм**	**т**	**0,42**	**310 726**	**130505**
28	**6109-0302-0101** ***ЕСЦ РСНБ РК 2023***	**Устройство покрытий бетонных, толщина 30 мм**	**$м^2$**	**150**	**2 933**	**439950**
		из них:				
28.1		затраты на труд рабочих			1 491	223650
		в том числе оплата труда рабочих			749	112350
28.2		машины и механизмы			276	41400
		в том числе оплата труда машинистов			77	11550
28.3		материалы, изделия и конструкции			1 166	174900
	Раздел 4.	**Покрытие тротуаров из брусчатки (тип III)**				**3110746**
		из них:				
		затраты на труд рабочих	тенге			1033048
		в т ом числе оплат а т руда рабочих	*т енге*			*509122*
		машины и механизмы	тенге			187263
		в т ом числе оплат а т руда машинист ов	*т енге*			*43679*
		материалы, изделия и конструкции	тенге			1890436
		нормативная трудоемкость	чел.-ч	236		

1	2	3	4	5	6	7
29	**7101-0403-0101** ***ЕСЦ РСНБ РК 2023***	**Устройство оснований из щебня фракции 40-70 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2), однослойных, толщина 15 см (толщ.10 см)**	**$м^2$**	**180**	**2 194**	**394920**
		из них:				
29.1		затраты на труд рабочих			156	28080
		в том числе оплата труда рабочих			76	13680
29.2		машины и механизмы			694	124920
		в том числе оплата труда машинистов			163	29340
29.3		материалы, изделия и конструкции			1 344	241920
30	**7101-0403-0104** ***ЕСЦ РСНБ РК 2023*** ***К=5***	**Вычитается позиция: Устройство оснований из щебня фракции 40-70 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2), исключать на каждый 1 см изменения толщины слоя к нормам 7101-0403-0101, 7101-0403-0102, 7101-0403-0103**	**$м^2$**	**-180**	**554**	**-99720**
		из них:				
30.1		машины и механизмы			139	-25020
		в том числе оплата труда машинистов			33	-5940
30.2		материалы, изделия и конструкции			415	-74700
31	**7101-0401-0101** ***ЕСЦ РСНБ РК 2023***	**Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка**	**$м^3$**	**10,8**	**9 652**	**104242**
		из них:				
31.1		затраты на труд рабочих			657	7096
		в том числе оплата труда рабочих			322	3478
31.2		машины и механизмы			2 688	29031
		в том числе оплата труда машинистов			521	5627
31.3		материалы, изделия и конструкции			6 307	68116
32	**6113-0301-0101** ***ЕСЦ РСНБ РК 2023***	**Устройство дорожки и площадки из брусчатки с подготовкой**	**$м^2$**	**180**	**4 265**	**767700**
		из них:				
32.1		затраты на труд рабочих			3 660	658800
		в том числе оплата труда рабочих			1 811	325980
32.2		машины и механизмы			275	49500
		в том числе оплата труда машинистов			67	12060
32.3		материалы, изделия и конструкции			330	59400
33	**255-102-0207** ***РСНБ РК 2022***	**Плита бетонная тротуарная группы эксплуатации А толщиной 80 мм серая ГОСТ 17608-2017**	**$м^2$**	**177,12**	**7 332**	**1298644**
34	**7101-0301-0602** ***ЕСЦ РСНБ РК 2023***	**Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий**	**м бортового камня**	**96**	**5 694**	**546624**
		из них:				
34.1		затраты на труд рабочих			3 532	339072
		в том числе оплата труда рабочих			1 729	165984
34.2		машины и механизмы			92	8832
		в том числе оплата труда машинистов			27	2592

1	2	3	4	5	6	7
34.3		материалы, изделия и конструкции			2 070	198720
35	**255-101-0101** *РСНБ РК 2022*	**Камень бортовой ГОСТ 6665-91 (БР100.20.08)**	**$м^3$**	**1,536**	**64 021**	**98336**
	Раздел 5.	**Конструкция устройства бордюрного пандуса (тип IV) - 4 шт**				**67575**
		из них:				
		затраты на труд рабочих	тенге			28256
		в т ом числе оплат а т руда рабочих	*т енге*			*13832*
		машины и механизмы	тенге			736
		в т ом числе оплат а т руда машинист ов	*т енге*			*216*
		материалы, изделия и конструкции	тенге			38583
		нормативная трудоемкость	чел.-ч	6		
36	**7101-0301-0602** *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий**	**м бортового камня**	**8**	**5 694**	**45552**
		из них:				
36.1		затраты на труд рабочих			3 532	28256
		в том числе оплата труда рабочих			1 729	13832
36.2		машины и механизмы			92	736
		в том числе оплата труда машинистов			27	216
36.3		материалы, изделия и конструкции			2 070	16560
37	**255-101-0101** *РСНБ РК 2022*	**Камень бортовой ГОСТ 6665-91 (БР100.30.15)**	**$м^3$**	**0,344**	**64 021**	**22023**
	Раздел 6.	**Озеленение**				**5784288**
		из них:				
		затраты на труд рабочих	тенге			4075452
		в т ом числе оплат а т руда рабочих	*т енге*			*2016192*
		машины и механизмы	тенге			575378
		в т ом числе оплат а т руда машинист ов	*т енге*			*137364*
		материалы, изделия и конструкции	тенге			1133456
		нормативная трудоемкость	чел.-ч	977		
		Деревья				
38	**6113-0102-0210** *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Подготовка стандартного посадочного места для дерева и кустарника с квадратным комом земли, размер 0,8х0,8х0,5 м механизированным способом, добавление растительной земли до 100%**	**яма**	**42**	**23 875**	**1002750**
		из них:				
38.1		затраты на труд рабочих			18 281	767802
		в том числе оплата труда рабочих			9 044	379848
38.2		машины и механизмы			1 187	49854
		в том числе оплата труда машинистов			310	13020
38.3		материалы, изделия и конструкции			4 407	185094

1	2	3	4	5	6	7
39	**6113-0102-0215** ***ЕСЦ РСНБ РК 2023***	**Подготовка стандартного посадочного места для дерева и кустарника с квадратным комом земли, размер 1,0х1,0х0,6 м механизированным способом, добавление растительной земли до 100%**	**яма**	**8**	**31 950**	**255600**
		из них:				
39.1		затраты на труд рабочих			24 408	195264
		в том числе оплата труда рабочих			12 076	96608
39.2		машины и механизмы			1 670	13360
		в том числе оплата труда машинистов			436	3488
39.3		материалы, изделия и конструкции			5 872	46976
40	**6113-0102-0205** ***ЕСЦ РСНБ РК 2023***	**Подготовка стандартного посадочного места для дерева и кустарника с квадратным комом земли, размер 0,5х0,5х0,4 м механизированным способом, добавление растительной земли до 100%**	**яма**	**6**	**15 780**	**94680**
		из них:				
40.1		затраты на труд рабочих			12 319	73914
		в том числе оплата труда рабочих			6 095	36570
40.2		машины и механизмы			690	4140
		в том числе оплата труда машинистов			180	1080
40.3		материалы, изделия и конструкции			2 771	16626
41	**6113-0108-0105** ***ЕСЦ РСНБ РК 2023***	**Подготовка стандартного посадочного места для кустарника-саженца для однорядной живой изгороди механизированным способом, добавление растительной земли до 100%**	**м**	**65**	**2 765**	**179725**
		из них:				
41.1		затраты на труд рабочих			2 206	143390
		в том числе оплата труда рабочих			1 091	70915
41.2		машины и механизмы			119	7735
		в том числе оплата труда машинистов			40	2600
41.3		материалы, изделия и конструкции			440	28600
42	**6113-0103-0106** ***ЕСЦ РСНБ РК 2023***	**Посадка дерева и кустарника с комом земли, размер кома, 0,8х0,8х0,5 м**	**шт.**	**42**	**21 318**	**895356**
		из них:				
42.1		затраты на труд рабочих			18 013	756546
		в том числе оплата труда рабочих			8 912	374304
42.2		машины и механизмы			3 178	133476
		в том числе оплата труда машинистов			845	35490
42.3		материалы, изделия и конструкции			127	5334
43	**6113-0103-0107** ***ЕСЦ РСНБ РК 2023***	**Посадка дерева и кустарника с комом земли, размер кома, 1,0х1,0х0,6 м**	**шт.**	**8**	**27 927**	**223416**
		из них:				
43.1		затраты на труд рабочих			23 624	188992
		в том числе оплата труда рабочих			11 688	93504
43.2		машины и механизмы			4 171	33368
		в том числе оплата труда машинистов			1 100	8800
43.3		материалы, изделия и конструкции			132	1056

1	2	3	4	5	6	7
44	**6113-0103-0103** ***ЕСЦ РСНБ РК 2023***	**Посадка дерева и кустарника с комом земли, размер кома, 0,5х0,4 м**	**шт.**	**6**	**10 147**	**60882**
		из них:				
44.1		затраты на труд рабочих			7 639	45834
		в том числе оплата труда рабочих			3 779	22674
44.2		машины и механизмы			2 386	14316
		в том числе оплата труда машинистов			651	3906
44.3		материалы, изделия и конструкции			122	732
45	**6113-0109-0101** ***ЕСЦ РСНБ РК 2023***	**Посадка кустарников-саженцев в живой изгороди однорядной и вьющиеся растения**	**м**	**65**	**2 463**	**160095**
		из них:				
45.1		затраты на труд рабочих			2 223	144495
		в том числе оплата труда рабочих			1 100	71500
45.2		машины и механизмы			238	15470
		в том числе оплата труда машинистов			51	3315
45.3		материалы, изделия и конструкции			2	130
46	**254-103-3902** ***РСНБ РК 2022***	**Тополь пирамидальный Н свыше 3 м до 3,5 м, размеры кома 0,8 м х 0,8 м х 0,5 м**	**шт.**	**42**	**9 588**	**402696**
47	**254-101-0303** ***РСНБ РК 2022***	**Ель сибирская Н от 1,5 до 2 м, с комом земли размерами 1 м х 1 м х 0,6 м**	**шт.**	**8**	**25 468**	**203744**
48	**254-103-3601** ***РСНБ РК 2022***	**Рябина красная Н свыше 2 м до 2,5 м, размеры кома 0,5 м х 0,5 м х 0,4 м**	**шт.**	**6**	**9 861**	**59166**
49	**254-102-3401** ***РСНБ РК 2022***	**Яблоня сибирская Н свыше 1,5 м до 2 м**	**шт.**	**195**	**363**	**70785**
50	**6113-0118-0106** ***ЕСЦ РСНБ РК 2023***	**Уход за деревом или кустарником с комом земли, размер 0,8х0,8х0,5 м**	**шт.**	**42**	**16 929**	**711018**
		из них:				
50.1		затраты на труд рабочих			15 128	635376
		в том числе оплата труда рабочих			7 484	314328
50.2		машины и механизмы			1 677	70434
		в том числе оплата труда машинистов			362	15204
50.3		материалы, изделия и конструкции			124	5208
51	**6113-0118-0107** ***ЕСЦ РСНБ РК 2023***	**Уход за деревом или кустарником с комом земли, размер 1,0х1,0х0,6 м**	**шт.**	**8**	**23 290**	**186320**
		из них:				
51.1		затраты на труд рабочих			19 795	158360
		в том числе оплата труда рабочих			9 793	78344
51.2		машины и механизмы			3 355	26840
		в том числе оплата труда машинистов			723	5784
51.3		материалы, изделия и конструкции			140	1120
52	**6113-0118-0103** ***ЕСЦ РСНБ РК 2023***	**Уход за деревом или кустарником с комом земли, размер 0,5х0,4 м**	**шт.**	**6**	**5 947**	**35682**
		из них:				
52.1		затраты на труд рабочих			5 304	31824

1	2	3	4	5	6	7
		в том числе оплата труда рабочих			2 624	15744
52.2		машины и механизмы			531	3186
		в том числе оплата труда машинистов			115	690
52.3		материалы, изделия и конструкции			112	672
53	**6113-0118-0301** *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Уход за саженцем кустарника с оголенной корневой системой в живой изгороди однорядной и с вьющимися растениями**	**м**	**65**	**2 094**	**136110**
		из них:				
53.1		затраты на труд рабочих			1 811	117715
		в том числе оплата труда рабочих			896	58240
53.2		машины и механизмы			280	18200
		в том числе оплата труда машинистов			60	3900
53.3		материалы, изделия и конструкции			3	195
		Травяное покрытие				
54	**6113-0112-0103** *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Подготовка почвы для газона партерного и обыкновенного с внесением растительной земли слоем 15 см, механизированным способом**	**$м^2$**	**248,99**	**1 476**	**367509**
		из них:				
54.1		затраты на труд рабочих			1 187	295551
		в том числе оплата труда рабочих			587	146157
54.2		машины и механизмы			25	6225
		в том числе оплата труда машинистов			6	1494
54.3		материалы, изделия и конструкции			264	65733
55	**6113-0112-0105** *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Подготовка почвы для газона партерного и обыкновенного с внесением растительной земли слоем 15 см, на каждый 5 см изменения толщины слоя: добавлять**	**$м^2$**	**248,99**	**330**	**82167**
		из них:				
55.1		затраты на труд рабочих			242	60256
		в том числе оплата труда рабочих			120	29879
55.2		материалы, изделия и конструкции			88	21911
56	**6113-0112-0106** *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Посев газона партерного, мавританские и обыкновенного вручную**	**$м^2$**	**248,99**	**714**	**177779**
		из них:				
56.1		затраты на труд рабочих			263	65484
		в том числе оплата труда рабочих			130	32369
56.2		машины и механизмы			383	95363
		в том числе оплата труда машинистов			83	20666
56.3		материалы, изделия и конструкции			68	16931
57	**6113-0118-0403** *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Уход за газоном обыкновенным**	**$м^2$**	**248,99**	**1 923**	**478808**
		из них:				
57.1		затраты на труд рабочих			1 585	394649
		в том числе оплата труда рабочих			784	195208
57.2		машины и механизмы			335	83411

1	2	3	4	5	6	7
		в том числе оплата труда машинистов			72	17927
57.3		материалы, изделия и конструкции			3	747
	Раздел 7.	**Малые архитектурные формы и переносные изделия**				**1871554**
		из них:				
		затраты на труд рабочих	тенге			119838
		машины и механизмы	тенге			8449
		в т ом числе оплат а т руда машинист ов	*т енге*			*1777*
		материалы, изделия и конструкции	тенге			1607033
		оборудование	тенге			136234
		нормативная трудоемкость	чел.-ч	32		
58	**8601-0303-0204** ***УСН РК 8.02-03-2023 0***	**Конструкции урн металлические, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типоразмерам и видам: Урна "Сатурн"**	**шт.**	**6**	**46 891**	**281346**
		из них:				
58.1		затраты на труд рабочих			423	2538
58.2		машины и механизмы			72	432
		в том числе оплата труда машинистов			15	90
58.3		материалы, изделия и конструкции			46 396	278376
59	**8601-0302-0309** ***УСН РК 8.02-03-2023 0***	**Конструкции скамеек с металлическим каркасом, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типам (видам): Скамейка "Вдохновение"**	**шт.**	**12**	**74 030**	**888360**
		из них:				
59.1		затраты на труд рабочих			8 237	98844
59.2		машины и механизмы			603	7236
		в том числе оплата труда машинистов			126	1512
59.3		материалы, изделия и конструкции			65 190	782280
60	**8601-0307-0404** ***УСН РК 8.02-03-2023***	**Конструкции контейнеров для ТБО с подразделением по типам (видам): Контейнер для ТБО "Стандарт" с крышкой** 86-010307-0404	**шт.**	**2**	**68 196**	**136392**
		из них:				
60.1		материалы, изделия и конструкции			79	158
60.2		оборудование			68 117	136234
61	**8601-0307-0101** ***УСН РК 8.02-03-2023 0***	**Конструкции навесов для мусоросборников, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типам (видам): Навес для двух мусорных контейнеров**	**шт.**	**1**	**310 000**	**310000**
		из них:				
61.1		затраты на труд рабочих			18 456	18456
61.2		машины и механизмы			781	781
		в том числе оплата труда машинистов			175	175
61.3		материалы, изделия и конструкции			290 763	290763
62	**Калькуляция** ***№1***	**Изделие для чистки обуви (решетка стальная 390х590 мм)**	**шт**	**8**	**31 932**	**255456**
	Раздел 8.	**Устройство дорожных знаков и разметки**				**85180**

1	2	3	4	5	6	7
		из них:				
		затраты на труд рабочих	тенге			34087
		в т ом числе оплат а т руда рабочих	*т енге*			*16776*
		машины и механизмы	тенге			2727
		в т ом числе оплат а т руда машинист ов	*т енге*			*580*
		материалы, изделия и конструкции	тенге			48364
		нормативная трудоемкость	чел.-ч	7		
63	**6103-0101-0104** ***ЕСЦ РСНБ РК 2023***	**Устройство фундамента бетонного столба**	**$м^3$**	**0,06**	**66 073**	**3964**
		из них:				
63.1		затраты на труд рабочих			24 839	1490
		в том числе оплата труда рабочих			12 364	742
63.2		машины и механизмы			3 012	180
		в том числе оплата труда машинистов			604	36
63.3		материалы, изделия и конструкции			5 216	313
63.3.1	212-101-0601	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок	$м^3$	0,0612	32 359	1980
64	**6103-0701-0806** ***ЕСЦ РСНБ РК 2023***	**Установка конструкции стальной, остающейся в теле бетона (Стойка СМ-1)**	**т**	**0,0351**	**325 443**	**11423**
		из них:				
64.1		затраты на труд рабочих			257 326	9032
		в том числе оплата труда рабочих			128 092	4496
64.2		машины и механизмы			52 129	1830
		в том числе оплата труда машинистов			15 463	543
64.3		материалы, изделия и конструкции			15 988	561
65	**241-102-0154** ***РСНБ РК 2022***	**Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 76х4,0 мм**	**м**	**4**	**2 953**	**11812**
66	**214-101-0201** ***РСНБ РК 2022***	**Прокат толстолистовой горячекатаный из углеродистой стали ГОСТ 19903-2015 толщиной от 4 до 12 мм**	**т**	**0,0001**	**394 801**	**39**
67	**6103-0701-0807** ***ЕСЦ РСНБ РК 2023***	**Установка детали закладной, вес до 4 кг (детали крепления знака и таблички /3 шт/)**	**т**	**0,0007653**	**1 106 263**	**847**
		из них:				
67.1		затраты на труд рабочих			1 102 147	843
		в том числе оплата труда рабочих			548 634	420
67.2		машины и механизмы			4 116	3
		в том числе оплата труда машинистов			1 279	1
68	**214-101-0102** ***РСНБ РК 2022***	**Прокат тонколистовой горячекатаный из углеродистой стали ГОСТ 19903-2015 толщиной от 2,3 до 3,9 мм**	**т**	**0,000603**	**395 685**	**239**
69	**261-107-0201** ***РСНБ РК 2022***	**Болты специальные для крепления с гайками и шайбами диаметром от М12 до М16 СТ РК ИСО 4759-1-2010 (М10)**	**т**	**0,0001623**	**408 199**	**66**

1	2	3	4	5	6	7
70	251-101-0213 *РСНБ РК 2022*	Знак дорожный односторонний со световозвращающей пленкой типа 2 СТ РК 1125-2002 квадратный 2.1, 2.2, 2.7, 5.5, 5.6, 5.15-5.16.2, 5.18-5.19.3, 7.13, 5.17.1-5.17.4, 5.20.3, 5.29.1, 5.8.2-5.8.6, 5.9, 5.11.2, 5.35-5.37, 7.1.2, 5.8.2а-5.8.4а, В=700 мм	шт.	1	13 929	13929
71	251-101-0227 *РСНБ РК 2022*	Знак дорожный односторонний со световозвращающей пленкой типа 2 СТ РК 1125-2002 прямоугольный 1.4.1-1.4.6, 7.1.3, 7.1.4, 7.2.2-7.11, 7.14-7.19, 7.21.1, 7.4.8, размером 350 мм х 700 мм	шт.	1	7 204	7204
72	7101-0803-0107 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Разметка проезжей части краской стрел, островков безопасности, букв, цифр и прочих символов	$м^2$	16,23	2 197	35657
		из них:				
72.1		затраты на труд рабочих			1 400	22722
		в том числе оплата труда рабочих			685	11118
72.2		машины и механизмы			44	714
72.3		материалы, изделия и конструкции			753	12221

Составил Кийко Е.В.

должность, подпись (инициалы, фамилия)

Проверил Фомин П.В.

должность, подпись (инициалы, фамилия)

НДЦС РК 8.01-08-2022. Приложение Г. к Форме 4

Ведомость материальных ресурсов и оборудования к локальной смете № 07-01-01

Составлена в текущих ценах 4 квартала 2023 г.

Номер по порядку	Код ресурса	Наименование ресурса	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7
Материальные ресурсы						
1	212-501-0401	Смеси асфальтобетонные горячие пористые крупнозернистые СТ РК 1225-2019 марки I	т	140,13306	22 224	3 114 317,13
2	212-501-0204	Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые СТ РК 1225-2019 типа Б, марки II	т	114,83616	25 599	2 939 690,86
3	211-201-0606	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 20-40 мм	$м^3$	240,0264	6 620	1 588 974,77
4	255-102-0207 *РСНБ РК 2022*	Плита бетонная тротуарная группы эксплуатации А толщиной 80 мм серая ГОСТ 17608-2017	$м^2$	177,12	7 332	1 298 643,84
5	211-401-0101	Песок ГОСТ 8736-2014 природный	$м^3$	160,896	5 732	922 255,87
6	212-101-0601	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок	$м^3$	26,597	32 359	860 652,32
7	255-101-0101 *РСНБ РК 2022*	Камень бортовой ГОСТ 6665-91 (БР100.30.15)	$м^3$	11,911	64 021	762 554,13
8	212-101-0301	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок	$м^3$	15,3	30 545	467 338,5
9	254-103-3902	Тополь пирамидальный Н свыше 3 м до 3,5 м, размеры кома 0,8 м х 0,8 м х 0,5 м	шт.	42	9 588	402 696
10	211-201-0707	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1200 СТ РК 1284-2004 фракция 40-80 (70) мм	$м^3$	60,0066	6 354	381 281,94
11	С Калькуляция №1	Изделие для чистки обуви (решетка стальная 390х590 мм)	шт	8	31 932	255 456
12	211-101-0102	Земля растительная	$м^3$	144,448	1 758	253 939,58
13	216-201-0203	Битум нефтяной дорожный вязкий СТ РК 1373-2013 марки БНД 100/130	т	1,289083	175 193	225 838,31
14	254-101-0303	Ель сибирская Н от 1,5 до 2 м, с комом земли размерами 1 м х 1 м х 0,6 м	шт.	8	25 468	203 744
15	211-201-0506	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800 СТ РК 1284-2004 фракция 20-40 мм	$м^3$	25,38	6 583	167 076,54

1	2	3	4	5	6	7
16	214-403-0101	Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм	т	0,42	310 726	130 504,92
17	211-201-0707	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1200 СТ РК 1284-2004 фракция 40-80 (70) мм	$м^3$	18,9	6 354	120 090,6
18	261-501-0105	Перегной	$м^3$	26,148	4 240	110 867,52
19	255-101-0101 *РСНБ РК 2022*	Камень бортовой ГОСТ 6665-91 (БР100.20.08)	$м^3$	1,536	64 021	98 336,26
20	211-401-0101	Песок ГОСТ 8736-2014 природный	$м^3$	16,8	5 732	96 297,6
21	235-201-0501	Мастика битумно-латексная холодного применения ГОСТ 30307-95 для кровельных работ и гидроизоляции	кг	30	2 381	71 430
22	254-102-3401	Яблоня сибирская Н свыше 1,5 м до 2 м	шт.	195	363	70 785
23	254-103-3601	Рябина красная Н свыше 2 м до 2,5 м, размеры кома 0,5 м х 0,5 м х 0,4 м	шт.	6	9 861	59 166
24	215-201-0104	Брус необрезной хвойных пород длиной от 3 м до 6,5 м, толщиной от 100 до 125 мм, любой ширины ГОСТ 8486-86 сорт 4	$м^3$	0,6341	79 864	50 641,76
25	211-201-0704	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1200 СТ РК 1284-2004 фракция 10-20 мм	$м^3$	2,25	8 145	18 326,25
26	254-106-0101	Семена многолетних трав	кг	4,9798	3 241	16 139,53
27	251-101-0213	Знак дорожный односторонний со световозвращающей пленкой типа 2 СТ РК 1125-2002 квадратный 2.1, 2.2, 2.7, 5.5, 5.6, 5.15-5.16.2, 5.18-5.19.3, 7.13, 5.17.1-5.17.4, 5.20.3, 5.29.1, 5.8.2-5.8.6, 5.9, 5.11.2, 5.35-5.37, 7.1.2, 5.8.2а-5.8.4а, В=700 мм	шт.	1	13 929	13 929
28	241-102-0154	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 76х4,0 мм	м	4	2 953	11 812
29	218-103-0206	Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 $м^2$	1,6845	7 007	11 803,29
30	251-103-0101	Эмаль для дорожной разметки СТ РК 2066-2010 белая АК 511 (505)	кг	13,29237	787	10 461,1
31	251-101-0227	Знак дорожный односторонний со световозвращающей пленкой типа 2 СТ РК 1125-2002 прямоугольный 1.4.1-1.4.6, 7.1.3, 7.1.4, 7.2.2-7.11, 7.14-7.19, 7.21.1, 7.4.8, размером 350 мм х 700 мм	шт.	1	7 204	7 204
32	212-401-0104	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М100	$м^3$	0,2238	28 188	6 308,47
33	217-603-0104	Вода техническая	$м^3$	179,6459744	33	5 928,32
34	217-108-0101	Гвоздь ГОСТ 283-75 строительный	кг	3,748	826	3 095,85
35	212-101-0601	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок	$м^3$	0,0612	32 359	1 980,37
36	251-103-0207	Микросферы стеклянные светоотражающие для дорожной разметки из краски размерами от 100 мкм до 600 мкм	кг	4,18734	418	1 750,31

1	2	3	4	5	6	7
37	215-203-0404	Доска необрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, любой ширины, толщиной от 32 мм до 40 мм ГОСТ 8486-86 сорт 4	$м^3$	0,015	81 219	1 218,28
38	261-107-0452	Шпагат из пенькового волокна ГОСТ 17308-88	т	0,002072	316 977	656,78
39	217-301-0105	Электрод типа Э38, Э42, Э46, Э50 ГОСТ 9467-75, марки АНО-4 диаметром 4 мм	кг	0,2457	2 284	561,18
40	214-101-0102	Прокат тонколистовой горячекатаный из углеродистой стали ГОСТ 19903-2015 толщиной от 2,3 до 3,9 мм	т	0,000603	395 685	238,6
41	218-101-0101	Щиты из досок, толщина 25 мм	$м^2$	0,03906	3 059	119,48
42	214-209-0802	Проволока сварочная легированная марки СВ-10НМА с неомедненной поверхностью ГОСТ 2246-70 диаметром 4 мм	кг	0,04572	2 146	98,12
43	214-209-0204	Проволока стальная термически обработанная, оцинкованная ГОСТ 3282-74 диаметром 1,1 мм	кг	0,1176	566	66,56
44	261-107-0201 *РСНБ РК 2022*	Болты специальные для крепления с гайками и шайбами диаметром от М12 до М16 СТ РК ИСО 4759-1-2010 (М10)	т	0,0001623	408 199	66,25
45	215-204-0503	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более ГОСТ 8486-86 сорт 3	$м^3$	0,00042	108 929	45,75
46	214-101-0201	Прокат толстолистовой горячекатаный из углеродистой стали ГОСТ 19903-2015 толщиной от 4 до 12 мм	т	0,0001	394 801	39,48
47	216-102-0301	Известь строительная негашеная комовая ГОСТ 9179-2018 сорт 1	т	0,0000492	64 460	3,17
		Итого материальные ресурсы	**тенге**			**14 764 432**
		Всего по ведомости:	**тенге**			**14 764 431,59**

ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ
==========

1 Э6070'Q8A0Ж5'Ц8Н2ХМШ1В1+Б''15.6'''''*
2 Ю''Капитальный ремонт здания бывшего торгового центра с переоборудованием в культурно-досуговый центр в с. Пресноредуть Жамбылского района СКО'23-10/2023' 07-01'Здание культурно-досугового центра'ГП'7'07-0 1-01'Благоустройство территории'РП №23-10/2023-ГП' Фомин П.В.'в текущих ценах 4 квартала 2023 г.*
3 F(49)'Использовать минимальную сметную цену=Да'Источни к финансирования=Бюджет'Учет климатических условий =Нет'Подбор высоты строк=Да'construction=Капитальн ый ремонт здания бывшего торгового центра с переоб орудованием в культурно-досуговый центр в с. Пресн оредуть Жамбылского района СКО'construction-cipher =23-10/2023'object=Здание культурно-досугового цен тра'object-cipher=07-01*
4 РВертикальная планировка*
5 У6101-0109-0101'722+454,6+150+68+112+62,99+186''Предва рительная планировка площадей бульдозерами, мощнос ть 59 кВт (80 л с)'м2*
6 У6101-0104-0102'346,67+253,76''Разработка грунта с пер емещением до 10 м бульдозерами, мощность 59 кВт (8 0 л с), группа грунта 2 (насыпь)'м3*
7 У6101-0104-0110'346,67+253,76''Добавлять при перемещен ии грунта на каждые последующие 10 м, к норме 6101 -0104-0102'м3*
8 У6101-0107-0203'346,67+253,76''Грунт. Уплотнение прице пными кулачковыми катками 8 т. Первый проход по од ному следу при толщине слоя 20 см'м3 уплотненного грунта*
9 У6101-0107-0206'346,67+253,76''Грунт. Уплотнение прице пными кулачковыми катками 8 т. На каждый последующ ий проход по одному следу при толщине слоя 20 см'м 3 уплотненного грунта*
10 У6101-0104-0102'336,33+260,01''Разработка грунта с пер емещением до 10 м бульдозерами, мощность 59 кВт (8 0 л с), группа грунта 2 (выемка)'м3*
11 У6101-0104-0110'336,33+260,01''Добавлять при перемещен ии грунта на каждые последующие 10 м, к норме 6101 -0104-0102'м3*
12 У6101-0101-0205'191,15+123,9''Разработка грунта в котл ованах объемом до 1000 м3 с погрузкой на автомобил и-самосвалы экскаваторами "обратная лопата", вмест имость ковша 0,5 м3, группа грунта 2 (непригодный грунт на мусорный полигон)'м3*
13 С3412-101-0101'(191,15+123,9).1,75''Перевозка строител ьных грузов самосвалами в населенных пунктах. Груз оподъемность свыше 5 до 10 т. Расстояние перевозки 1 км'т·км*
14 У6101-0101-0204'201,49+117,65''Разработка грунта в кот лованах объемом до 1000 м3 с погрузкой на автомоби ли-самосвалы экскаваторами "обратная лопата", вмес тимость ковша 0,5 м3, группа грунта 1 (пригодный г рунт для благоустройства)'м3*
15 С3412-101-0104'(201,49+117,65).1,2''Перевозка строител ьных грузов самосвалами в населенных пунктах. Груз оподъемность свыше 5 до 10 т. Расстояние перевозки 4 км'т·км*
16 РПроезды (тип I)*
17 П2Асфальтовое покрытие толщ. 9 см*
18 Н43=722+454,6*
19 У6109-101-102(РМ100081РМ100094)'1''Уплотнение грунта щ ебнем'м2*
20 У7101-0401-0101'0,1''Устройство подстилающих и выравни вающих слоев оснований из песка'м3*
21 У7101-0403-0101(РС100092РС100080)(РС100094РС100080)'1' 'Устройство оснований из щебня фракции 40-70 мм пр и укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2), однослойн ых, толщина 15 см'м2*
22 У7101-602-901(РС144655РС144641)'0,65.0,001''Основания. Розлив вяжущих материалов'т*
23 У7101-602-306(РМ295487РС102749)(РС144655РС144641)'1''П окрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей пористых крупнозернистых, плотность каменны х материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство (толщ. 5 см) 'м2 покрытия*
24 У7101-602-406(РМ295487РС102749)(РС144655РС144641)(Н5.2)(Н52.2)(Н53.2) К=2 '1''Покрытия из горячих асфаль тобетонных смесей. Устройство. добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0 602-0306'м2 покрытия*
25 У7101-602-901(РС144655РС144641)'0,39.0,001''Основания. Розлив вяжущих материалов'т*
26 У7101-602-301(РМ295487РС102737)(РС144655РС144641)'1''П окрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность камен ных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство'м2 покрыти я*
27 Н43=1*
28 У7101-0301-0602(РМ295527)'269''Камни бортовые бетонные . Установка при других видах покрытий'м бортового камня*
29 С1255-101-0101'0,043.269''Камень бортовой ГОСТ 6665-91 (БР100.30.15)'м3*
30 Н43=1*
31 РОтмостка (тип II)*
32 Н43=150*
33 У6109-102-101'0,1''Устройство подстилающих слоев с упл отнением трамбовками, песчаных'м3*
34 У7101-0403-0101'1''Устройство оснований из щебня фракц ии 40-70 мм при укатке каменных материалов с преде лом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/с м2), однослойных, толщина 15 см (толщ.10 см)'м2*
35 У7101-0403-0104(ВП)(Н5.5)(Н52.5)(Н53.5) #К=5'1''Вычита ется позиция: Устройство оснований из щебня фракци и 40-70 мм при укатке каменных материалов с предел ом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см 2), исключать на каждый 1 см изменения толщины сло я к нормам 7101-0403-0101, 7101-0403-0102, 7101-04 03-0103'м2*
36 У6109-0102-0110'0,1''Устройство подстилающих слоев бет

онных'м3*
37 У6103-0701-0810(РМ295570)'2,8.0,001''Армирование слоя подстилающего и набетонки'т*
38 С1214-403-0101'2,8.0,001''Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм'т*
39 У6109-0302-0101'1''Устройство покрытий бетонных, толщина 30 мм'м2*
40 Н43=1*
41 РПокрытие тротуаров из брусчатки (тип III)*
42 Н43=68+112*
43 У7101-0403-0101(РС100092РС100072)(РС100094РС100072)'1''Устройство оснований из щебня фракции 40-70 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2), однослойных, толщина 15 см (толщ.10 см)'м2*
44 У7101-0403-0104(РС100094РС100072)(ВП)(Н5.5)(Н52.5)(Н53.5) #К=5'1''Вычитается позиция: Устройство оснований из щебня фракции 40-70 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2), исключать на каждый 1 см изменения толщины слоя к нормам 7101-0403-0101, 7101-0403-0102, 7101-0403-0103'м2*
45 У7101-0401-0101'0,06''Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка'м3*
46 У6113-301-101(РС316052)'1''Устройство дорожки и площадки из брусчатки с подготовкой'м2*
47 С1255-102-0207'0,984'7332'Плита бетонная тротуарная группы эксплуатации А толщиной 80 мм серая ГОСТ 17608-2017'м2*
48 Н43=1*
49 У7101-0301-0602(РМ295527)'20+76''Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий'м бортового камня*
50 С1255-101-0101'0,016.(20+76)''Камень бортовой ГОСТ 6665-91 (БР100.20.08)'м3*
51 РКонструкция устройства бордюрного пандуса (тип IV) - 4 шт*
52 У7101-0301-0602(РМ295527)'8''Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий'м бортового камня*
53 С1255-101-0101'0,043.8''Камень бортовой ГОСТ 6665-91 (БР100.30.15)'м3*
54 РОзеленение*
55 П2Деревья*
56 У6113-0102-0210'42''Подготовка стандартного посадочного места для дерева и кустарника с квадратным комом земли, размер 0,8х0,8х0,5 м механизированным способом, добавление растительной земли до 100%'яма*
57 У6113-0102-0215'8''Подготовка стандартного посадочного места для дерева и кустарника с квадратным комом земли, размер 1,0х1,0х0,6 м механизированным способом, добавление растительной земли до 100%'яма*
58 У6113-0102-0205'6''Подготовка стандартного посадочного места для дерева и кустарника с квадратным комом земли, размер 0,5х0,5х0,4 м механизированным способом, добавление растительной земли до 100%'яма*
59 У6113-0108-0105'65''Подготовка стандартного посадочного места для кустарника-саженца для однорядной живой изгороди механизированным способом, добавление растительной земли до 100%'м*
60 У6113-103-106(РМ296295)(РС315945)'42''Посадка дерева и кустарника с комом земли, размер кома, 0,8х0,8х0,5 м'шт.*
61 У6113-103-107(РМ296295)(РС315945)'8''Посадка дерева и кустарника с комом земли, размер кома, 1,0х1,0х0,6 м'шт.*
62 У6113-103-103(РМ296295)(РС315945)'6''Посадка дерева и кустарника с комом земли, размер кома, 0,5х0,4 м'шт.*
63 У6113-109-101(РМ296295)'65''Посадка кустарников-саженцев в живой изгороди однорядной и вьющиеся растения'м*
64 С1254-103-3902'42''Тополь пирамидальный Н свыше 3 м до 3,5 м, размеры кома 0,8 м х 0,8 м х 0,5 м'шт.*
65 С1254-101-0303'8''Ель сибирская Н от 1,5 до 2 м, с комом земли размерами 1 м х 1 м х 0,6 м'шт.*
66 С1254-103-3601'6''Рябина красная Н свыше 2 м до 2,5 м, размеры кома 0,5 м х 0,5 м х 0,4 м'шт.*
67 С1254-102-3401'195''Яблоня сибирская Н свыше 1,5 м до 2 м'шт.*
68 У6113-118-106(РС315945)'42''Уход за деревом или кустарником с комом земли, размер 0,8х0,8х0,5 м'шт.*
69 У6113-118-107(РС315945)'8''Уход за деревом или кустарником с комом земли, размер 1,0х1,0х0,6 м'шт.*
70 У6113-118-103(РС315945)'6''Уход за деревом или кустарником с комом земли, размер 0,5х0,4 м'шт.*
71 У6113-118-301(РМ296283)'65''Уход за саженцем кустарника с оголенной корневой системой в живой изгороди однорядной и с вьющимися растениями'м*
72 П2Травяное покрытие*
73 Н43=62,99+186*
74 У6113-0112-0103'1''Подготовка почвы для газона партерного и обыкновенного с внесением растительной земли слоем 15 см, механизированным способом'м2*
75 У6113-0112-0105'1''Подготовка почвы для газона партерного и обыкновенного с внесением растительной земли слоем 15 см, на каждый 5 см изменения толщины слоя: добавлять'м2*
76 У6113-0112-0106'1''Посев газона партерного, мавританские и обыкновенного вручную'м2*
77 У6113-118-403(РМ296283)'1''Уход за газоном обыкновенным'м2*
78 Н43=1*
79 РМалые архитектурные формы и переносные изделия*
80 У86-010303-0204'6''Конструкции урн металлические, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типоразмерам и видам: Урна "Сатурн"'шт.*
81 У86-010302-0309'12''Конструкции скамеек с металлическим каркасом, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типам (видам): Скамейка "Вдохновение"'шт.*
82 У86-010307-0404'2''Конструкции контейнеров для ТБО с подразделением по типам (видам): Контейнер для ТБО

"Стандарт"с крышкой'шт.*
83 У86-010307-0101'1''Конструкции навесов для мусоросборн
иков, поставляемые в готовом виде, с подразделение
м по типам (видам): Навес для двух мусорных контей
неров'шт.*
84 СТ Калькуляция №1(=19)'8'31932'Изделие для чистки обув
и (решетка стальная 390х590 мм)'шт*
85 РУстройство дорожных знаков и разметки*
86 У6103-101-104(РМ100467РМ100533)'0,06''Устройство фунда
мента бетонного столба'м3*
87 У6103-0701-0806(РМ131043)'35,1.0,001''Установка констр
укции стальной, остающейся в теле бетона (Стойка С
М-1)'т*
88 С1241-102-0154'4''Труба стальная электросварная прямош
овная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 разм
ерами 76х4,0 мм'м*
89 С1214-101-0201'0,1.0,001''Прокат толстолистовой горяче
катаный из углеродистой стали ГОСТ 19903-2015 толщ
иной от 4 до 12 мм'т*
90 У6103-0701-0807(РМ304013)'(0,2+0,001+0,03+0,02+0,0041)
.3.0,001''Установка детали закладной, вес до 4 кг
(детали крепления знака и таблички /3 шт/)'т*
91 С1214-101-0102'(0,2+0,001).3.0,001''Прокат тонколистов
ой горячекатаный из углеродистой стали ГОСТ 19903-
2015 толщиной от 2,3 до 3,9 мм'т*
92 С1261-107-0201'(0,03+0,02+0,0041).3.0,001''Болты специ
альные для крепления с гайками и шайбами диаметром
от М12 до М16 СТ РК ИСО 4759-1-2010 (М10)'т*
93 С1251-101-0213'1''Знак дорожный односторонний со свето
возвращающей пленкой типа 2 СТ РК 1125-2002 квадра
тный 2.1, 2.2, 2.7, 5.5, 5.6, 5.15-5.16.2, 5.18-5.
19.3, 7.13, 5.17.1-5.17.4, 5.20.3, 5.29.1, 5.8.2-5
.8.6, 5.9, 5.11.2, 5.35-5.37, 7.1.2, 5.8.2а-5.8.4а
, В=700 мм'шт.*
94 С1251-101-0227'1''Знак дорожный односторонний со свето
возвращающей пленкой типа 2 СТ РК 1125-2002 прямоу
гольный 1.4.1-1.4.6, 7.1.3, 7.1.4, 7.2.2-7.11, 7.1
4-7.19, 7.21.1, 7.4.8, размером 350 мм х 700 мм'шт
.*
95 У7101-0803-0107'9,45+2,88+3,9''Разметка проезжей части
краской стрел, островков безопасности, букв, цифр
и прочих символов'м2*
96 К'Кийко Е.В.'Фомин П.В.*