"Түркістан облысы Ордабасы ауданы Қарақұм а/о Р-7 каналын күрделі жөндеу"

Жұмыс жобасы бойынша

01.09.2023 ж. № 19-0310/23

(оң)

ҚОРЫТЫНДЫ

ТАПСЫРЫС БЕРУШІ:

"Түркістан облысының ауыл шаруашылығы басқармасы" мемлекеттік мекемесі

БАС ЖОБАЛАУШЫ:

"Улмад" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі

Шымкент қаласы

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

№ 19-0310/23 от 01.09.2023 г.

(положительное)

на Рабочий проект

"Капитальный ремонт канала Р-7 в с/о Каракум Ордабасинском районе Туркестанской области"

ЗАКАЗЧИК:

Государственное учреждение "Управление сельского хозяйства Туркестанской области"

ГЕНПРОЕКТИРОВЩИК:

Товарищество с ограниченной ответственностью "Улмад"

город Шымкент

1. ВИД ДОКУМЕНТАЦИИ: Рабочий проект.

2. НАИМЕНОВАНИЕ: РП "Капитальный ремонт канала Р-7 в с/о Каракум Ордабасинском районе Туркестанской области".

3. ОСНОВАНИЕ:
Договор от 19.06.2023 г. № 990640001221/230151/00 (108)

4. ЗАКАЗЧИК: Государственное учреждение "Управление сельского хозяйства Туркестанской области"

5. ГЕНПРОЕКТИРОВЩИК: Товарищество с ограниченной ответственностью "Улмад", лицензия от 23.04.2018 г. №18008151 (I категория).
СУБПРОЕКТИРОВЩИК: Товарищество с ограниченной ответственностью "Батыс-Алға LTD", лицензия от 19.06.2020 г. 12-ГСЛ №0004581 (II категория).

6. ИСТОЧНИК ФИНАНСИРОВАНИЯ: Государственные инвестиции.

7. ОСНОВНЫЕ ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ
7.1 Основание для разработки:
задание на проектирование от 20 мая 2022 года, утвержденное ГУ «Управление сельского хозяйства Туркестанской области»;
постановление Акимата Ордабасинского района Туркестанской области от 04 ноября 2022 года №380 о разрешении на проектирование и производство работ по капитальному ремонту канала Р-7;
акт на право постоянного землепользования от 28 февраля 2011 года №293012462 на земельный участок размером 15,8000 га с кадастровым номером 19-293-012-462 для существующего канал Р-7;
дефектный акт обследования канала Р-7 в с/о Каракум Ордабасинского района, утвержденный ГКП на ПХВ «Туран Су» от 01 июля 2022 года;
акт обследования канала Р-7 в с/о Каракум Ордабасинского района, составленный специальной комиссией и утвержденный ГКП на ПХВ «Туран Су» от 14 июня 2022 года;
техническое заключение от 04 мая 2022 года №47 по результатам технического обследования и оценки технического состояния канала Р-7 в с/о Каракум Ордабасинском районе, составленное ТОО «SK Best Spec Stroy KZ» (свидетельство об аккредитации №KZ36VWC00092679 от 02 сентября 2022 года на право осуществления экспертных работ по техническому обследованию надежности и устойчивости зданий и сооружений на технически и технологически сложных объектах первого и второго уровня ответственности, аттестаты экспертов осуществляющих экспертные работы и инжиниринговые услуг и в сфере архитектурной, градостроительной и строительной деятельности Кошимова. Е.А. от 09 сентября 2021 года №KZ46VJE00068821, Мендибаевой. Э.У. от 09 сентября 2021 года №KZ68VJE00068813, Арманова. А.А. от 09 сентября 2021 года №KZ03VJE00068819);
акт о вырубке зеленых насаждений от 22 июля 2022 года, составленный специальной комиссией и утвержденный ГКП на ПХВ «Туран Су»;
ведомость поставки материалов от 11 января 2023 года, утвержденная ГУ «Управление сельского хозяйства Туркестанской области»;

технический отчет об топографо-геодезическим работам, выполненный ТОО «Улмад» в 2022 году;

Заключение об инженерно-геологических условиях, выполненное ТОО «Шымкентгеология» в 2022 году;

Письма:

ГУ «Управление сельского хозяйства Туркестанской области»:

от 02 мая 2023 года №30-05-27/452 об источнике финансирования и о сроке начала строительства;

от 02 мая 2023 года №30-05-27/453 о согласовании принятых проектных решений;

от 19 мая 2023 года №30-05-27/1497 о направлении рабочего проекта для проведения государственной экспертизы;

ГКП на ПХВ «Туран Су»:

от 15 мая 2023 года №01-09/197 сведения о пропускной способности канала и его площади;

от 26 сентября 2023 года №01-09/326 о том, что каналы находятся на балансе ГКП на ПХВ «Туран Су»;

от 26 сентября 2023 года №01-09/327 о последнем ремонте каналов;

от 26 сентября 2023 года №01-09/328 о расстоянии складирования использованных железобетонных изделий и других строительных материалов;

от 26 сентября 2023 года №01-09/329 о расстоянии до карьера бутового камня;

от 26 сентября 2023 года №01-09/330 о расстоянии доставки строительного грунта;

от 26 сентября 2023 года №01-09/331 о расстоянии вывоза строительного мусора;

от 26 сентября 2023 года №01-09/332 о возможности временного приостановления работы канала;

от 26 сентября 2023 года №01-09/333 о вырубке деревьев вдоль канала и их последующем восстановлении.

ГУ "Управление ветеринарии Туркестанской области" от 08 августа 2023 года №40-07-04/347 об отсутствии очагов неблагоприятных по сибирской язве и скотомогильников на участке строительства.

7.2 Согласования заинтересованных организаций:

Линейная схема канала Р-7, утвержденная ГУ «Управление сельского хозяйства Туркестанской области», ГКП на ПХВ «Туран Су», ГУ «Аппарат Акима аульного округа Каракум Ордабасинского района Туркестанской области».

8. ОСНОВНЫЕ ДАННЫЕ ОБЪЕКТА И ПРИНЯТЫЕ ПРОЕКТНЫЕ РЕШЕНИЯ

8.1 Место размещения объекта и характеристика участка строительства

Месторасположение: Туркестанская область, Ордабасинский р-н, с/о Каракум.

Сейсмичность района: меньше, либо 6 баллов.

Сейсмичность площадки: меньше, либо 6 баллов

8.2 Проектные решения

Соответствие разделов проекта строительства требованиям нормативных правовых актов и государственных нормативов, действующих в Республике Казахстан приведено в таблице 1.

Таблица 1

№ п/п	Раздел	Эксперт	Номер аттестата	Результат
1	Проект организации строительства	Алиев Н.Д.	KZ64VJE00051910	Соответствует
2	Раздел по рассмотрению ценовых предложений по сметной документации	Алиев Н.Д.		Соответствует
3	Гидротехнический раздел	Исраилов Я.И.	KZ50VJE00034411	Соответствует
4	Сметный раздел	Ерназарова С.А.	KZ78VJE00039727	Соответствует
5	Санитарно-эпидемиологический раздел	Сулеева Г.А.	KZ37VJE00029795	Соответствует

9. РЕЗУЛЬТАТЫ ЭКСПЕРТИЗЫ

Оценка принятых решений

Рабочий проект разработан в необходимом объеме, в соответствии с заданием на проектирование, исходными данными, техническими условиями и требованиями.

Принятые проектные решения соответствуют государственным нормативным требованиям и функциональному назначению объекта.

Уровень ответственности объекта – II (нормальный), относящийся к технически сложным.

Основные технико-экономические показатели

Таблица 2

№ п/п	Наименование показателей	Ед. изм.	Показатели	
			заявленные	рекомендуемые к утверждению
1	Длина канала	км	13,55	13,55
2	Расход канала	м³/сек	3,5	3,5
3	КПД канала		0,90	0,90
4	Класс сооружения		IV	IV
5	Общая сметная стоимость строительства в текущем уровне цен 2023 года и в прогнозном уровне цен 2024,2025 годов, в том числе:	млн. тенге	3309,024	3234,035

5.1	СМР	млн. тенге	2794,825	2711,938
5.2	оборудование	млн. тенге	38,873	44,543
5.3	прочие затраты	млн. тенге	475,326	477,554
6	В ценах по годам строительства			
6.1	В ценах 2023 года (ПИР и экспертиза)	млн. тенге	16,233	29,280
6.2	В ценах 2024 года	млн. тенге	2248,291	2187,026
6.3	В ценах 2025 года	млн. тенге	1044,500	1017,729
7	Продолжительность строительства	мес.	13	13

Ссылка на окончательную редакцию документации*

(нажмите на данную ссылку или отсканируйте QR-код)

*в соответствии с пунктом 6 Правил оформления экспертных заключений по градостроительным и строительным проектам (технико-экономическим обоснованиям и проектно-сметной документации), утвержденных приказом Министра национальной экономики Республики Казахстан от 2 апреля 2015 года № 305.

10. ВЫВОДЫ

1. С учетом внесенных изменений и дополнений Рабочий проект "Капитальный ремонт канала Р-7 в с/о Каракум Ордабасинском районе Туркестанской области" соответствует требованиям нормативных правовых актов и государственных нормативов, действующих в Республике Казахстан, и рекомендуется для утверждения в установленном порядке.

2. Настоящее экспертное заключение выполнено с учетом исходных материалов (данных), утвержденных заказчиком для проектирования, достоверность которых гарантирована Заказчиком в соответствии с условиями договора.

3. Заказчик при приемке документации по проекту строительства от проектной организации должен проверить ее на соответствие настоящему экспертному заключению.

4. Заказчику при строительстве максимально использовать оборудование, материалы и конструкции отечественных товаропроизводителей.

10. ТҰЖЫРЫМДАР

1. Енгізілген өзгерістер мен толықтыруларды ескере отырып, "Түркістан облысы Ордабасы ауданы Қарақұм а/о Р-7 каналын күрделі жөндеу" Жұмыс жобасы Қазақстан Республикасында қолданылатын нормативтік құқықтық актілердің және мемлекеттік нормативтердің талаптарына сәйкес келеді және белгіленген тәртіппен бекіту үшін ұсынылады.
2. Осы сараптама қорытындысы жобалау үшін тапсырыс беруші бекіткен бастапқы материалдар (деректер) ескеріле отырып орындалды, олардың дұрыстығына шарт талаптарына сәйкес Тапсырыс беруші кепілдік етеді.
3. Тапсырыс беруші құрылыс жобасы бойынша құжаттаманы қабылдап алу кезінде оны осы сараптама қорытындысына сәйкестігіне тексеруі тиіс.
4. Тапсырыс беруші құрылыс кезінде отандық тауар өндірушілердің жабдығын, материалдарын және конструкцияларын барынша пайдалансын.

Мыктыбаев Ж.С.

Директор

Филиал РГП «Госэкспертиза» по Южному региону

Абдикаликов Б.А.

Директор департамента

Филиал РГП «Госэкспертиза» по Южному региону

Бутабаева А.К.

Начальник производственного отдела

Филиал РГП «Госэкспертиза» по Южному региону

Исраилов Я.И.

Эксперт

Филиал РГП «Госэкспертиза» по Южному региону

Алиев Н.Д.

Главный специалист (по рассмотрению ценовых предложений по сметной документации)

Филиал РГП «Госэкспертиза» по Южному региону

Ерназарова С.А.

Эксперт

Филиал РГП «Госэкспертиза» по Южному региону

Сулеева Г.А.

Эксперт

Филиал РГП «Госэкспертиза» по Южному региону