№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				м2		9824,52	21,35	19649	43		2739		
157	165	С1246-305-0201	Вставки гибкие № 2 типа Н к радиальным вентиляторам ВР85-77, ВР280-46	шт.	2	3682		7364		7364	589	7953	
158	166	Е11-201001-0101	Глушители шума вентиляционных установок, трубчатые круглого сечения типа ГТК 1-1 диаметром обечайки 125 мм. Установка	глушитель шума	1	12278,25 1897,92	64,73 21,35	12278 1898	64 21	10316	1382 1093	14753	
159	167	Е11-200401-0101	Клапаны обратные, диаметр до 355 мм. Установка	клапан	1	2096,61 1793,45	63,93 21,35	2097 1793	64 21	239	1307 272	3676	
160	168	С1246-302-0201	Клапан обратный, круглые, DN 125 КО125 прим.	шт.	1	8615		8615		8615	689	9304	
161	169	Е11-200301-0101 Изм. и доп. вып. 10	Решетки жалюзийные, площадь в свету до 0,5 м2. Установка	решетка	1	2145,34 1896,69	81,51 21,35	2145 1897	81 21	167	1381 282	3808	
162	170	С1246-304-0528	Декоративная алюминиевая решетка длиной от 100 до 250 мм размерами 150 мм х 150 мм	шт.	1	2696		2696		2696	216	2912	
163	171	Е11-200101-0109 Изм. и доп. вып. 11	Короб под решетки из листа толщиной 0,7 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	0,2	9929,83 2409,14	60,18 25,53	1986 482	12 5	1492	351 187	2524	
164	172	Е11-200101-0302 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр до 600 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	1,8	7548,65 2631,26	75,78 32,52	13588 4736	137 59	8715	3452 1363	18403	
165	173	Е11-200101-0301 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, диаметр до 200 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	1,9625	7305,65 2631,26	75,78 32,52	14337 5164	149 64	9025	3764 1448	19549	
166	174	Е11-260101-1101 Изм. и доп. вып. 21	Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция матами минераловатными прошивными безобкладочными и в обкладках из стеклоткани или металлической сетки, плитами минераловатными на синтетическом связующем марки М-125, плитами полужесткими из стеклянного штапельного волокна на синтетическом связующем	м3 изоляции	0,6	30875,13 26363,98	2102,69 1037,21	18525 15818	1261 622	1445	11837 2429	32791	
167	175	С1234-202-0204	Маты теплоизоляционные из стекловолокна, оклеенные с одной стороны алюминиевой фольгой М-25-ф-50 ГОСТ 10499-95	м3	0,744	17346		12905		12905	1032	13937	Казахстан
168	176	С1246-301-0502	Средства для крепления воздуховодов: подвески СТД6208, СТД6209, СТД6210	кг	5	655		3275		3275	262	3537	
169	177		Система ВЕ1										
		Е11-200101-0302 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр до 600 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	4,2	7548,65 2631,26	75,78 32,52	31704 11051	319 137	20335	8055 3181	42940	
170	178	Е11-200101-0109 Изм. и доп. вып. 11	Короб под решетки из листа толщиной 0,7 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	0,2	9929,83 2409,14	60,18 25,53	1986 482	12 5	1492	351 187	2524	
171	179	Е11-200301-0101 Изм. и доп. вып. 10	Решетки жалюзийные, площадь в свету до 0,5 м2. Установка	решетка	1	2145,34 1896,69	81,51 21,35	2145 1897	81 21	167	1381 282	3808	
172	180	С1246-304-0528	Декоративная алюминиевая решетка длиной от 100 до 250 мм размерами 150 мм х 150 мм	шт.	1	2696		2696		2696	216	2912	
173	181	Е11-260101-1101 Изм. и доп. вып. 21	Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция матами минераловатными прошивными безобкладочными и в обкладках из стеклоткани или металлической сетки, плитами минераловатными на синтетическом связующем марки М-125, плитами полужесткими из стеклянного штапельного волокна на синтетическом связующем	м3 изоляции	0,1	30875,13 26363,98	2102,69 1037,21	3088 2636	211 104	241	1973 405	5466	
174	182	С1234-202-0204	Маты теплоизоляционные из стекловолокна, оклеенные с одной стороны алюминиевой фольгой М-25-ф-50 ГОСТ 10499-95	м3	0,124	17346		2151		2151	172	2323	Казахстан

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
175	183	С1246-301-0502	Средства для крепления воздуховодов: подвески СТД6208, СТД6209, СТД6210	кг	4,9	655		3210		3210	257	3467	
			Система ВЕ2, ВЕ48										
176	184	Е11-200101-0309 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр 900 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	6,3	8215,73 2409,14	63,08 21,45	51759 15178	397 135	36184	11025 5023	67807	
177	185	Е11-200101-0310 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр от 1100 до 1600 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	4	7859,56 2084,51	60,18 25,53	31438 8338	241 102	22859	6077 3001	40516	
178	186	Е11-200101-0109 Изм. и доп. вып. 11	Короб под решетки из листа толщиной 0,7 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	0,4	9929,83 2409,14	60,18 25,53	3972 964	24 10	2984	701 374	5047	
179	187	Е11-200301-0101 Изм. и доп. вып. 10	Решетки жалюзийные, площадь в свету до 0,5 м2. Установка	решетка	2	2145,34 1896,69	81,51 21,35	4291 3793	163 43	334	2762 564	7617	
180	188	С1246-304-0576	Декоративные алюминиевые решетки, размерами 250 мм х 200 мм	шт.	1	4035		4035		4035	323	4358	
181	189	С1246-304-0607	Декоративная алюминиевая решетка длиной от 300 до 450 мм размерами 300 мм х 200 мм	шт.	1	4653		4653		4653	372	5025	
182	190	Е11-260101-1101 Изм. и доп. вып. 21	Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция матами минераловатными прошивными безобкладочными и в обкладках из стеклоткани или металлической сетки, плитами минераловатными на синтетическом связующем марки М-125, плитами полужесткими из стеклянного штапельного волокна на синтетическом связующем	м3 изоляции	0,2	30875,13 26363,98	2102,69 1037,21	6175 5273	420 207	482	3946 810	10931	
183	191	С1234-202-0204	Маты теплоизоляционные из стекловолокна, оклеенные с одной стороны алюминиевой фольгой М-25-ф-50 ГОСТ 10499-95	м3	0,248	17346		4302		4302	344	4646	Казахстан
184	192	С1246-301-0502	Средства для крепления воздуховодов: подвески СТД6208, СТД6209, СТД6210	кг	7,7	655		5044		5044	403	5447	
			Система ВЕ3, ВЕ4, ВЕ49, ВЕ50										
185	193	Е11-200101-0303 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр 800, 1000 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	17,6	7310,83 2409,14	60,18 25,53	128671 42401	1059 449	85211	30852 12762	172285	
186	194	Е11-200101-0109 Изм. и доп. вып. 11	Короб под решетки из листа толщиной 0,7 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	0,8	9929,83 2409,14	60,18 25,53	7944 1927	48 20	5968	1402 748	10094	
187	195	Е11-200301-0101 Изм. и доп. вып. 10	Решетки жалюзийные, площадь в свету до 0,5 м2. Установка	решетка	4	2145,34 1896,69	81,51 21,35	8581 7587	326 85	669	5524 1128	15233	
188	196	С1246-304-0553	Декоративные алюминиевые решетки, размерами 200 мм х 200 мм	шт.	4	3485		13940		13940	1115	15055	
189	197	Е11-260101-1101 Изм. и доп. вып. 21	Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция матами минераловатными прошивными безобкладочными и в обкладках из стеклоткани или металлической сетки, плитами минераловатными на синтетическом связующем марки М-125, плитами полужесткими из стеклянного штапельного волокна на синтетическом связующем	м3 изоляции	0,4	30875,13 26363,98	2102,69 1037,21	12350 10546	841 415	963	7892 1619	21861	
190	198	С1234-202-0204	Маты теплоизоляционные из стекловолокна, оклеенные с одной стороны алюминиевой фольгой М-25-ф-50 ГОСТ 10499-95	м3	0,496	17346		8604		8604	688	9292	Казахстан
191	199	С1246-301-0502	Средства для крепления воздуховодов: подвески СТД6208, СТД6209, СТД6210	кг	15,4	655		10087		10087	807	10894	
			Система ВЕ5										

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
192	200	Е11-200101-0302 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр до 600 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	3,5	7548,65	75,78	26420	265	16946	6713	35784	
						2631,26	32,52	9209	114		2651		
193	201	Е11-200101-0109 Изм. и доп. вып. 11	Короб под решетки из листа толщиной 0,7 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	0,2	9929,83	60,18	1986	12	1492	351	2524	
						2409,14	25,53	482	5		187		
194	202	Е11-200301-0101 Изм. и доп. вып. 10	Решетки жалюзийные, площадь в свету до 0,5 м2. Установка	решетка	1	2145,34	81,51	2145	81	167	1381	3808	
						1896,69	21,35	1897	21		282		
195	203	С1246-304-0526	Декоративная алюминиевая решетка длиной от 100 до 250 мм размерами 150 мм х 100 мм	шт.	1	2671		2671		2671		2885	
											214		
196	204	Е11-260101-1101 Изм. и доп. вып. 21	Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция матами минераловатными прошивными безобкладочными и в обкладках из стеклоткани или металлической сетки, плитами минераловатными на синтетическом связующем марки М-125, плитами полужесткими из стеклянного штапельного волокна на синтетическом связующем	м3 изоляции	0,1	30875,13	2102,69	3088	211	241	1973	5466	
						26363,98	1037,21	2636	104		405		
197	205	С1234-202-0204	Маты теплоизоляционные из стекловолокна, оклеенные с одной стороны алюминиевой фольгой М-25-ф-50 ГОСТ 10499-95	м3	0,124	17346		2151		2151		2323	Казахстан
											172		
198	206	С1246-301-0502	Средства для крепления воздуховодов: подвески СТД6208, СТД6209, СТД6210	кг	4,9	655		3210		3210		3467	
											257		
199	207		Система ВЕ6										
		Е11-200101-0302 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр до 600 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	3,5	7548,65	75,78	26420	265	16946	6713	35784	
						2631,26	32,52	9209	114		2651		
200	208	Е11-200101-0109 Изм. и доп. вып. 11	Короб под решетки из листа толщиной 0,7 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	0,2	9929,83	60,18	1986	12	1492	351	2524	
						2409,14	25,53	482	5		187		
201	209	Е11-200301-0101 Изм. и доп. вып. 10	Решетки жалюзийные, площадь в свету до 0,5 м2. Установка	решетка	1	2145,34	81,51	2145	81	167	1381	3808	
						1896,69	21,35	1897	21		282		
202	210	С1246-304-0526	Декоративная алюминиевая решетка длиной от 100 до 250 мм размерами 150 мм х 100 мм	шт.	1	2671		2671		2671		2885	
											214		
203	211	Е11-260101-1101 Изм. и доп. вып. 21	Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция матами минераловатными прошивными безобкладочными и в обкладках из стеклоткани или металлической сетки, плитами минераловатными на синтетическом связующем марки М-125, плитами полужесткими из стеклянного штапельного волокна на синтетическом связующем	м3 изоляции	0,1	30875,13	2102,69	3088	211	241	1973	5466	
						26363,98	1037,21	2636	104		405		
204	212	С1234-202-0204	Маты теплоизоляционные из стекловолокна, оклеенные с одной стороны алюминиевой фольгой М-25-ф-50 ГОСТ 10499-95	м3	0,124	17346		2151		2151		2323	Казахстан
											172		
205	213	С1246-301-0502	Средства для крепления воздуховодов: подвески СТД6208, СТД6209, СТД6210	кг	4,9	655		3210		3210		3467	
											257		
206	214		Система ВЕ7, ВЕ45										
		Е11-200101-0303 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр 800, 1000 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	11,2	7310,83	60,18	81881	674	54225	19633	109635	
						2409,14	25,53	26982	286		8121		
207	215	Е11-200101-0109 Изм. и доп. вып. 11	Короб под решетки из листа толщиной 0,7 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	0,4	9929,83	60,18	3972	24	2984	701	5047	
						2409,14	25,53	964	10		374		
208	216	Е11-200301-0101 Изм. и доп. вып. 10	Решетки жалюзийные, площадь в свету до 0,5 м2. Установка	решетка	2	2145,34	81,51	4291	163	334	2762	7617	
						1896,69	21,35	3793	43		564		
209	217	С1246-304-0553	Декоративные алюминиевые решетки, размерами 200 мм х 200 мм		2	3485		6970		6970		7528	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				шт.							558		
210	218	Е11-260101-1101 Изм. и доп. вып. 21	Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция матами минераловатными прошивными безобкладочными и в обкладках из стеклоткани или металлической сетки, плитами минераловатными на синтетическом связующем марки М-125, плитами полужесткими из стеклянного штапельного волокна на синтетическом связующем	м3 изоляции	0,2	30875,13 26363,98	2102,69 1037,21	6175 5273	420 207	482	3946 810	10931	
211	219	С1234-202-0204	Маты теплоизоляционные из стекловолокна, оклеенные с одной стороны алюминиевой фольгой М-25-ф-50 ГОСТ 10499-95	м3	0,248	17346		4302		4302	344	4646	Казахстан
212	220	С1246-301-0502	Средства для крепления воздуховодов: подвески СТД6208, СТД6209, СТД6210	кг	9,8	655		6419		6419	514	6933	
			Система ВЕ8, ВЕ9										
213	221	Е11-200101-0303 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр 800, 1000 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	11,2	7310,83 2409,14	60,18 25,53	81881 26982	674 286	54225	19633 8121	109635	
214	222	Е11-200101-0109 Изм. и доп. вып. 11	Короб под решетки из листа толщиной 0,7 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	0,4	9929,83 2409,14	60,18 25,53	3972 964	24 10	2984	701 374	5047	
215	223	Е11-200301-0101 Изм. и доп. вып. 10	Решетки жалюзийные, площадь в свету до 0,5 м2. Установка	решетка	2	2145,34 1896,69	81,51 21,35	4291 3793	163 43	334	2762 564	7617	
216	224	С1246-304-0553	Декоративные алюминиевые решетки, размерами 200 мм х 200 мм	шт.	2	3485		6970		6970	558	7528	
217	225	Е11-260101-1101 Изм. и доп. вып. 21	Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция матами минераловатными прошивными безобкладочными и в обкладках из стеклоткани или металлической сетки, плитами минераловатными на синтетическом связующем марки М-125, плитами полужесткими из стеклянного штапельного волокна на синтетическом связующем	м3 изоляции	0,2	30875,13 26363,98	2102,69 1037,21	6175 5273	420 207	482	3946 810	10931	
218	226	С1234-202-0204	Маты теплоизоляционные из стекловолокна, оклеенные с одной стороны алюминиевой фольгой М-25-ф-50 ГОСТ 10499-95	м3	0,248	17346		4302		4302	344	4646	Казахстан
219	227	С1246-301-0502	Средства для крепления воздуховодов: подвески СТД6208, СТД6209, СТД6210	кг	9,8	655		6419		6419	514	6933	
			Система ВЕ10, ВЕ11, ВЕ56, ВЕ57										
220	228	Е11-200101-0303 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр 800, 1000 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	17,6	7310,83 2409,14	60,18 25,53	128671 42401	1059 449	85211	30852 12762	172285	
221	229	Е11-200101-0109 Изм. и доп. вып. 11	Короб под решетки из листа толщиной 0,7 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	0,8	9929,83 2409,14	60,18 25,53	7944 1927	48 20	5968	1402 748	10094	
222	230	Е11-200301-0101 Изм. и доп. вып. 10	Решетки жалюзийные, площадь в свету до 0,5 м2. Установка	решетка	4	2145,34 1896,69	81,51 21,35	8581 7587	326 85	669	5524 1128	15233	
223	231	С1246-304-0553	Декоративные алюминиевые решетки, размерами 200 мм х 200 мм	шт.	4	3485		13940		13940	1115	15055	
224	232	Е11-260101-1101 Изм. и доп. вып. 21	Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция матами минераловатными прошивными безобкладочными и в обкладках из стеклоткани или металлической сетки, плитами минераловатными на синтетическом связующем марки М-125, плитами полужесткими из стеклянного штапельного волокна на синтетическом связующем	м3 изоляции	0,4	30875,13 26363,98	2102,69 1037,21	12350 10546	841 415	963	7892 1619	21861	
225	233	С1234-202-0204	Маты теплоизоляционные из стекловолокна, оклеенные с одной стороны алюминиевой фольгой М-25-ф-50 ГОСТ 10499-95		0,496	17346		8604		8604		9292	Казахстан

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				м3							688		
226	234	С1246-301-0502	Средства для крепления воздуховодов: подвески СТД6208, СТД6209, СТД6210	кг	15,4	655		10087		10087	807	10894	
			Система ВЕ12, Система ВЕ58										
227	235	Е11-200101-0303 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр 800, 1000 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	4,9	7310,83 2409,14	60,18 25,53	35823 11805	295 125	23723	8590 3553	47966	
228	236	Е11-200101-0302 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр до 600 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	2,4	7548,65 2631,26	75,78 32,52	18117 6315	182 78	11620	4603 1818	24538	
229	237	Е11-200101-0109 Изм. и доп. вып. 11	Короб под решетки из листа толщиной 0,7 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	0,4	9929,83 2409,14	60,18 25,53	3972 964	24 10	2984	701 374	5047	
230	238	Е11-200301-0101 Изм. и доп. вып. 10	Решетки жалюзийные, площадь в свету до 0,5 м2. Установка	решетка	2	2145,34 1896,69	81,51 21,35	4291 3793	163 43	334	2762 564	7617	
231	239	С1246-304-0551	Декоративная алюминиевая решетка длиной от 100 до 250 мм размерами 200 мм х 150 мм	шт.	1	3170		3170		3170	254	3424	
232	240	С1246-304-0528	Декоративная алюминиевая решетка длиной от 100 до 250 мм размерами 150 мм х 150 мм	шт.	1	2696		2696		2696	216	2912	
233	241	Е11-260101-1101 Изм. и доп. вып. 21	Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция матами минераловатными прошивными безобкладочными и в обкладках из стеклоткани или металлической сетки, плитами минераловатными на синтетическом связующем марки М-125, плитами полужесткими из стеклянного штапельного волокна на синтетическом связующем	м3 изоляции	0,2	30875,13 26363,98	2102,69 1037,21	6175 5273	420 207	482	3946 810	10931	
234	242	С1234-202-0204	Маты теплоизоляционные из стекловолокна, оклеенные с одной стороны алюминиевой фольгой М-25-ф-50 ГОСТ 10499-95	м3	0,248	17346		4302		4302	344	4646	Казахстан
235	243	С1246-301-0502	Средства для крепления воздуховодов: подвески СТД6208, СТД6209, СТД6210	кг	7,7	655		5044		5044	403	5447	
			Система ВЕ13, ВЕ59										
236	244	Е11-200101-0303 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр 800, 1000 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	4,9	7310,83 2409,14	60,18 25,53	35823 11805	295 125	23723	8590 3553	47966	
237	245	Е11-200101-0302 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр до 600 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	2,4	7548,65 2631,26	75,78 32,52	18117 6315	182 78	11620	4603 1818	24538	
238	246	Е11-200101-0109 Изм. и доп. вып. 11	Короб под решетки из листа толщиной 0,7 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	0,4	9929,83 2409,14	60,18 25,53	3972 964	24 10	2984	701 374	5047	
239	247	Е11-200301-0101 Изм. и доп. вып. 10	Решетки жалюзийные, площадь в свету до 0,5 м2. Установка	решетка	2	2145,34 1896,69	81,51 21,35	4291 3793	163 43	334	2762 564	7617	
240	248	С1246-304-0551	Декоративная алюминиевая решетка длиной от 100 до 250 мм размерами 200 мм х 150 мм	шт.	1	3170		3170		3170	254	3424	
241	250	Е11-260101-1101 Изм. и доп. вып. 21	Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция матами минераловатными прошивными безобкладочными и в обкладках из стеклоткани или металлической сетки, плитами минераловатными на синтетическом связующем марки М-125, плитами полужесткими из стеклянного штапельного волокна на синтетическом связующем	м3 изоляции	0,1	30875,13 26363,98	2102,69 1037,21	3088 2636	211 104	241	1973 405	5466	
242	251	С1234-202-0204	Маты теплоизоляционные из стекловолокна, оклеенные с одной стороны алюминиевой фольгой М-25-ф-50 ГОСТ 10499-95	м3	0,124	17346		2151		2151	172	2323	Казахстан

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
243	252	С1246-301-0502	Средства для крепления воздуховодов: подвески СТД6208, СТД6209, СТД6210	кг	2,8	655		1834		1834	147	1981	
			Система ВЕ14, ВЕ60										
244	253	Е11-200101-0303 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр 800, 1000 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	4,9	7310,83 2409,14	60,18 25,53	35823 11805	295 125	23723	8590 3553	47966	
245	255	Е11-200101-0109 Изм. и доп. вып. 11	Короб под решетки из листа толщиной 0,7 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	0,2	9929,83 2409,14	60,18 25,53	1986 482	12 5	1492	351 187	2524	
246	256	Е11-200301-0101 Изм. и доп. вып. 10	Решетки жалюзийные, площадь в свету до 0,5 м2. Установка	решетка	1	2145,34 1896,69	81,51 21,35	2145 1897	81 21	167	1381 282	3808	
247	258	С1246-304-0528	Декоративная алюминиевая решетка длиной от 100 до 250 мм размерами 150 мм х 150 мм	шт.	1	2696		2696		2696	216	2912	
248	259	Е11-260101-1101 Изм. и доп. вып. 21	Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция матами минераловатными прошивными безобкладочными и в обкладках из стеклоткани или металлической сетки, плитами минераловатными на синтетическом связующем марки М-125, плитами полужесткими из стеклянного штапельного волокна на синтетическом связующем	м3 изоляции	0,2	30875,13 26363,98	2102,69 1037,21	6175 5273	420 207	482	3946 810	10931	
249	260	С1234-202-0204	Маты теплоизоляционные из стекловолокна, оклеенные с одной стороны алюминиевой фольгой М-25-ф-50 ГОСТ 10499-95	м3	0,248	17346		4302		4302	344	4646	Казахстан
250	261	С1246-301-0502	Средства для крепления воздуховодов: подвески СТД6208, СТД6209, СТД6210	кг	7,7	655		5044		5044	403	5447	
			Система ВЕ15, ВЕ61										
251	262	Е11-200101-0309 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр 900 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	6,3	8215,73 2409,14	63,08 21,45	51759 15178	397 135	36184	11025 5023	67807	
252	263	Е11-200101-0303 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр 800, 1000 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	3,2	7310,83 2409,14	60,18 25,53	23395 7709	193 82	15493	5609 2320	31324	
253	264	Е11-200101-0109 Изм. и доп. вып. 11	Короба под решетки из листовой стали, толщина 0,7 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	0,4	9929,83 2409,14	60,18 25,53	3972 964	24 10	2984	701 374	5047	
254	265	Е11-200301-0101 Изм. и доп. вып. 10	Решетки жалюзийные, площадь в свету до 0,5 м2. Установка	решетка	2	2145,34 1896,69	81,51 21,35	4291 3793	163 43	334	2762 564	7617	
255	266	С1246-304-0576	Декоративная алюминиевая решетка длиной от 100 до 250 мм размерами 250 мм х 200 мм	шт.	1	4035		4035		4035	323	4358	
256	267	С1246-304-0550	Декоративная алюминиевая решетка длиной от 100 до 250 мм размерами 200 мм х 200 мм	шт.	1	3485		3485		3485	279	3764	
257	268	Е11-260101-1101 Изм. и доп. вып. 21	Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция матами минераловатными прошивными безобкладочными и в обкладках из стеклоткани или металлической сетки, плитами минераловатными на синтетическом связующем марки М-125, плитами полужесткими из стеклянного штапельного волокна на синтетическом связующем	м3 изоляции	0,2	30875,13 26363,98	2102,69 1037,21	6175 5273	420 207	482	3946 810	10931	
258	269	С1234-202-0204	Маты теплоизоляционные из стекловолокна, оклеенные с одной стороны алюминиевой фольгой М-25-ф-50 ГОСТ 10499-95	м3	0,248	17346		4302		4302	344	4646	Казахстан
259	270	С1246-301-0502	Средства для крепления воздуховодов: подвески СТД6208, СТД6209, СТД6210	кг	7,7	655		5044		5044	403	5447	
			Система ВЕ16, ВЕ17, ВЕ62										

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
260	271	Е11-200101-0303 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр 800, 1000 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	11,2	7310,83 2409,14	60,18 25,53	81881 26982	674 286	54225	19633 8121	109635	
261	272	Е11-200101-0310 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр от 1100 до 1600 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	4	7859,56 2084,51	60,18 25,53	31438 8338	241 102	22859	6077 3001	40516	
262	273	Е11-200101-0109 Изм. и доп. вып. 11	Короба под решетки из листовой стали, толщина 0,7 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	0,6	9929,83 2409,14	60,18 25,53	5958 1445	36 15	4476	1052 561	7571	
263	274	Е11-200301-0101 Изм. и доп. вып. 10	Решетки жалюзийные, площадь в свету до 0,5 м2. Установка	решетка	3	2145,34 1896,69	81,51 21,35	6436 5690	244 64	501	4143 846	11425	
264	275	С1246-304-0553	Декоративная алюминиевая решетка длиной от 100 до 250 мм размерами 200 мм х 200 мм	шт.	2	3485		6970		6970	558	7528	
265	276	С1246-304-0607	Декоративная алюминиевая решетка длиной от 300 до 450 мм размерами 300 мм х 200 мм	шт.	1	4653		4653		4653	372	5025	
266	277	Е11-260101-1101 Изм. и доп. вып. 21	Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция матами минераловатными прошивными безобкладочными и в обкладках из стеклоткани или металлической сетки, плитами минераловатными на синтетическом связующем марки М-125, плитами полужесткими из стеклянного штапельного волокна на синтетическом связующем	м3 изоляции	0,3	30875,13 26363,98	2102,69 1037,21	9263 7909	631 311	723	5919 1214	16396	
267	278	С1234-202-0204	Маты теплоизоляционные из стекловолокна, оклеенные с одной стороны алюминиевой фольгой М-25-ф-50 ГОСТ 10499-95	м3	0,372	17346		6453		6453	516	6969	Казахстан
268	279	С1246-301-0502	Средства для крепления воздуховодов: подвески СТД6208, СТД6209, СТД6210	кг	12,6	655		8253		8253	660	8913	
			Система ВЕ18, ВЕ19, ВЕ63, ВЕ64										
269	280	Е11-200101-0303 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр 800, 1000 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	17,6	7310,83 2409,14	60,18 25,53	128671 42401	1059 449	85211	30852 12762	172285	
270	281	Е11-200101-0109 Изм. и доп. вып. 11	Короба под решетки из листовой стали, толщина 0,7 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	0,8	9929,83 2409,14	60,18 25,53	7944 1927	48 20	5968	1402 748	10094	
271	282	Е11-200301-0101 Изм. и доп. вып. 10	Решетки жалюзийные, площадь в свету до 0,5 м2. Установка	решетка	4	2145,34 1896,69	81,51 21,35	8581 7587	326 85	669	5524 1128	15233	
272	283	С1246-304-0553	Декоративная алюминиевая решетка длиной от 100 до 250 мм размерами 200 мм х 200 мм	шт.	4	3485		13940		13940	1115	15055	
			Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция матами минераловатными прошивными безобкладочными и в										
273	284	Е11-260101-1101 Изм. и доп. вып. 21	обкладках из стеклоткани или металлической сетки, плитами минераловатными на синтетическом связующем марки М-125, плитами полужесткими из стеклянного штапельного волокна на синтетическом связующем	м3 изоляции	0,4	30875,13 26363,98	2102,69 1037,21	12350 10546	841 415	963	7892 1619	21861	
274	285	С1234-202-0204	Маты теплоизоляционные из стекловолокна, оклеенные с одной стороны алюминиевой фольгой М-25-ф-50 ГОСТ 10499-95	м3	0,496	17346		8604		8604	688	9292	Казахстан
275	286	С1246-301-0502	Средства для крепления воздуховодов: подвески СТД6208, СТД6209, СТД6210	кг	15,4	655		10087		10087	807	10894	
			Система ВЕ20, ВЕ21, ВЕ65, ВЕ66										
276	287	Е11-200101-0309 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр 900 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	9,9	8215,73 2409,14	63,08 21,45	81336 23851	624 212	56861	17325 7893	106554	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
277	288	Е11-200101-0109 Изм. и доп. вып. 11	Короб под решетки из листа толщиной 0,7 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	0,4	9929,83 2409,14	60,18 25,53	3972 964	24 10	2984	701 374	5047	
278	289	Е11-200301-0101 Изм. и доп. вып. 10	Решетки жалюзийные, площадь в свету до 0,5 м2. Установка	решетка	2	2145,34 1896,69	81,51 21,35	4291 3793	163 43	334	2762 564	7617	
279	290	С1246-304-0576	Декоративные алюминиевые решетки, размерами 250 мм х 200 мм	шт.	2	4035		8070		8070	646	8716	
280	291	Е11-260101-1101 Изм. и доп. вып. 21	Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция матами минераловатными прошивными безобкладочными и в обкладках из стеклоткани или металлической сетки, плитами минераловатными на синтетическом связующем марки М-125, плитами полужесткими из стеклянного штапельного волокна на синтетическом связующем	м3 изоляции	0,2	30875,13 26363,98	2102,69 1037,21	6175 5273	420 207	482	3946 810	10931	
281	292	С1234-202-0204	Маты теплоизоляционные из стекловолокна, оклеенные с одной стороны алюминиевой фольгой М-25-ф-50 ГОСТ 10499-95	м3	0,248	17346		4302		4302	344	4646	Казахстан
282	293	С1246-301-0502	Средства для крепления воздуховодов: подвески СТД6208, СТД6209, СТД6210	кг	7,7	655		5044		5044	403	5447	
			Система ВЕ79										
283	336	Е11-200101-0302 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр до 600 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	4,2	7548,65 2631,26	75,78 32,52	31704 11051	319 137	20335	8055 3181	42940	
284	337	Е11-200101-0109 Изм. и доп. вып. 11	Короб под решетки из листа толщиной 0,7 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	0,2	9929,83 2409,14	60,18 25,53	1986 482	12 5	1492	351 187	2524	
285	338	Е11-200301-0101 Изм. и доп. вып. 10	Решетки жалюзийные, площадь в свету до 0,5 м2. Установка	решетка	1	2145,34 1896,69	81,51 21,35	2145 1897	81 21	167	1381 282	3808	
286	339	С1246-304-0528	Декоративная алюминиевая решетка длиной от 100 до 250 мм размерами 150 мм х 150 мм	шт.	1	2696		2696		2696	216	2912	
287	340	Е11-260101-1101 Изм. и доп. вып. 21	Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция матами минераловатными прошивными безобкладочными и в обкладках из стеклоткани или металлической сетки, плитами минераловатными на синтетическом связующем марки М-125, плитами полужесткими из стеклянного штапельного волокна на синтетическом связующем	м3 изоляции	0,1	30875,13 26363,98	2102,69 1037,21	3088 2636	211 104	241	1973 405	5466	
288	341	С1234-202-0204	Маты теплоизоляционные из стекловолокна, оклеенные с одной стороны алюминиевой фольгой М-25-ф-50 ГОСТ 10499-95	м3	0,124	17346		2151		2151	172	2323	Казахстан
289	342	С1246-301-0502	Средства для крепления воздуховодов: подвески СТД6208, СТД6209, СТД6210	кг	4,9	655		3210		3210	257	3467	
			Система ВЕ53, ВЕ54										
290	399	Е11-200101-0303 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр 800, 1000 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	6,4	7310,83 2409,14	60,18 25,53	46789 15419	385 163	30986	11219 4641	62649	
291	400	Е11-200101-0109 Изм. и доп. вып. 11	Короба под решетки из листовой стали, толщина 0,7 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	0,4	9929,83 2409,14	60,18 25,53	3972 964	24 10	2984	701 374	5047	
292	401	Е11-200301-0101 Изм. и доп. вып. 10	Решетки жалюзийные, площадь в свету до 0,5 м2. Установка	решетка	2	2145,34 1896,69	81,51 21,35	4291 3793	163 43	334	2762 564	7617	
293	402	С1246-304-0553	Декоративная алюминиевая решетка длиной от 100 до 250 мм размерами 200 мм х 200 мм	шт.	2	3485		6970		6970	558	7528	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
294	403	Е11-260101-1101 Изм. и доп. вып. 21	Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция матами минераловатными прошивными безобкладочными и в обкладках из стеклоткани или металлической сетки, плитами минераловатными на синтетическом связующем марки М-125, плитами полужесткими из стеклянного штапельного волокна на синтетическом связующем	м3 изоляции	0,2	30875,13 26363,98	2102,69 1037,21	6175 5273	420 207	482	3946 810	10931	
295	404	С1234-202-0204	Маты теплоизоляционные из стекловолокна, оклеенные с одной стороны алюминиевой фольгой М-25-ф-50 ГОСТ 10499-95	м3	0,248	17346		4302		4302	344	4646	Казахстан
296	405	С1246-301-0502	Средства для крепления воздуховодов: подвески СТД6208, СТД6209, СТД6210	кг	5,6	655		3668		3668	293	3961	
			Система ВЕ55										
297	406	Е11-200101-0310 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр от 1100 до 1600 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	4	7859,56 2084,51	60,18 25,53	31438 8338	241 102	22859	6077 3001	40516	
298	407	Е11-200101-0109 Изм. и доп. вып. 11	Короба под решетки из листовой стали, толщина 0,7 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	0,2	9929,83 2409,14	60,18 25,53	1986 482	12 5	1492	351 187	2524	
299	408	Е11-200301-0101 Изм. и доп. вып. 10	Решетки жалюзийные, площадь в свету до 0,5 м2. Установка	решетка	1	2145,34 1896,69	81,51 21,35	2145 1897	81 21	167	1381 282	3808	
300	409	С1246-304-0607	Декоративная алюминиевая решетка длиной от 300 до 450 мм размерами 300 мм х 200 мм	шт.	1	4653		4653		4653	372	5025	
301	410	Е11-260101-1101 Изм. и доп. вып. 21	Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция матами минераловатными прошивными безобкладочными и в обкладках из стеклоткани или металлической сетки, плитами минераловатными на синтетическом связующем марки М-125, плитами полужесткими из стеклянного штапельного волокна на синтетическом связующем	м3 изоляции	0,1	30875,13 26363,98	2102,69 1037,21	3088 2636	211 104	241	1973 405	5466	
302	411	С1234-202-0204	Маты теплоизоляционные из стекловолокна, оклеенные с одной стороны алюминиевой фольгой М-25-ф-50 ГОСТ 10499-95	м3	0,124	17346		2151		2151	172	2323	Казахстан
			Система ВЕ67										
303	412	Е11-200101-0302 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр до 600 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	2,4	7548,65 2631,26	75,78 32,52	18117 6315	182 78	11620	4603 1818	24538	
304	413	Е11-200101-0109 Изм. и доп. вып. 11	Короб под решетки из листа толщиной 0,7 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	0,2	9929,83 2409,14	60,18 25,53	1986 482	12 5	1492	351 187	2524	
305	414	Е11-200301-0101 Изм. и доп. вып. 10	Решетки жалюзийные, площадь в свету до 0,5 м2. Установка	решетка	1	2145,34 1896,69	81,51 21,35	2145 1897	81 21	167	1381 282	3808	
306	415	С1246-304-0528	Декоративная алюминиевая решетка длиной от 100 до 250 мм размерами 150 мм х 150 мм	шт.	1	2696		2696		2696	216	2912	
307	416	Е11-260101-1101 Изм. и доп. вып. 21	Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция матами минераловатными прошивными безобкладочными и в обкладках из стеклоткани или металлической сетки, плитами минераловатными на синтетическом связующем марки М-125, плитами полужесткими из стеклянного штапельного волокна на синтетическом связующем	м3 изоляции	0,1	30875,13 26363,98	2102,69 1037,21	3088 2636	211 104	241	1973 405	5466	
308	417	С1234-202-0204	Маты теплоизоляционные из стекловолокна, оклеенные с одной стороны алюминиевой фольгой М-25-ф-50 ГОСТ 10499-95	м3	0,124	17346		2151		2151	172	2323	Казахстан
			Система ВЕ22										

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
309	425	Е11-200101-0302 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр до 600 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	2,4	7548,65 2631,26	75,78 32,52	18117 6315	182 78	11620	4603 1818	24538	
310	426	Е11-200101-0109 Изм. и доп. вып. 11	Короб под решетки из листа толщиной 0,7 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	0,2	9929,83 2409,14	60,18 25,53	1986 482	12 5	1492	351 187	2524	
311	427	Е11-200301-0101 Изм. и доп. вып. 10	Решетки жалюзийные, площадь в свету до 0,5 м2. Установка	решетка	1	2145,34 1896,69	81,51 21,35	2145 1897	81 21	167	1381 282	3808	
312	428	С1246-304-0528	Декоративная алюминиевая решетка длиной от 100 до 250 мм размерами 150 мм х 150 мм	шт.	1	2696		2696		2696	216	2912	
313	429	Е11-260101-1101 Изм. и доп. вып. 21	Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция матами минераловатными прошивными безобкладочными и в обкладках из стеклоткани или металлической сетки, плитами минераловатными на синтетическом связующем марки М-125, плитами полужесткими из стеклянного штапельного волокна на синтетическом связующем	м3 изоляции	0,1	30875,13 26363,98	2102,69 1037,21	3088 2636	211 104	241	1973 405	5466	
314	430	С1234-202-0204	Маты теплоизоляционные из стекловолокна, оклеенные с одной стороны алюминиевой фольгой М-25-ф-50 ГОСТ 10499-95	м3	0,124	17346		2151		2151	172	2323	Казахстан
			Система ВЕ23										
315	431	Е11-200101-0302 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр до 600 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	2	7548,65 2631,26	75,78 32,52	15097 5263	152 65	9683	3836 1515	20448	
316	432	Е11-200101-0109 Изм. и доп. вып. 11	Короб под решетки из листа толщиной 0,7 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	0,2	9929,83 2409,14	60,18 25,53	1986 482	12 5	1492	351 187	2524	
317	433	Е11-200301-0101 Изм. и доп. вып. 10	Решетки жалюзийные, площадь в свету до 0,5 м2. Установка	решетка	1	2145,34 1896,69	81,51 21,35	2145 1897	81 21	167	1381 282	3808	
318	434	С1246-304-0526	Декоративная алюминиевая решетка длиной от 100 до 250 мм размерами 150 мм х 100 мм	шт.	1	2671		2671		2671	214	2885	
319	435	Е11-260101-1101 Изм. и доп. вып. 21	Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция матами минераловатными прошивными безобкладочными и в обкладках из стеклоткани или металлической сетки, плитами минераловатными на синтетическом связующем марки М-125, плитами полужесткими из стеклянного штапельного волокна на синтетическом связующем	м3 изоляции	0,1	30875,13 26363,98	2102,69 1037,21	3088 2636	211 104	241	1973 405	5466	
320	436	С1234-202-0204	Маты теплоизоляционные из стекловолокна, оклеенные с одной стороны алюминиевой фольгой М-25-ф-50 ГОСТ 10499-95	м3	0,124	17346		2151		2151	172	2323	Казахстан
321	437	С1246-301-0302	Средства для крепления воздуховодов подвесы СТД6208, СТД6209, СТД6210	кг	2,0	655		1834		1834	147	1981	
			Система ВЕ24										
322	438	Е11-200101-0302 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр до 600 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	2	7548,65 2631,26	75,78 32,52	15097 5263	152 65	9683	3836 1515	20448	
323	439	Е11-200101-0109 Изм. и доп. вып. 11	Короб под решетки из листа толщиной 0,7 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	0,2	9929,83 2409,14	60,18 25,53	1986 482	12 5	1492	351 187	2524	
324	440	Е11-200301-0101 Изм. и доп. вып. 10	Решетки жалюзийные, площадь в свету до 0,5 м2. Установка	решетка	1	2145,34 1896,69	81,51 21,35	2145 1897	81 21	167	1381 282	3808	
325	441	С1246-304-0526	Декоративная алюминиевая решетка длиной от 100 до 250 мм размерами 150 мм х 100 мм	шт.	1	2671		2671		2671	214	2885	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
326	442	Е11-260101-1101 Изм. и доп. вып. 21	Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция матами минераловатными прошивными безобкладочными и в обкладках из стеклоткани или металлической сетки, плитами минераловатными на синтетическом связующем марки М-125, плитами полужесткими из стеклянного штапельного волокна на синтетическом связующем	м3 изоляции	0,1	30875,13	2102,69	3088	211	241	1973	5466	
						26363,98	1037,21	2636	104		405		
327	443	С1234-202-0204	Маты теплоизоляционные из стекловолокна, оклеенные с одной стороны алюминиевой фольгой М-25-ф-50 ГОСТ 10499-95	м3	0,124	17346		2151		2151	172	2323	Казахстан
328	444	С1246-301-0502	Средства для крепления воздуховодов: подвески СТД6208, СТД6209, СТД6210	кг	2,8	655		1834		1834	147	1981	
			Итого по разделу: 4. Вентиляция					24158171	271257	17215380	3884056	8180441	
			ИТОГО:					5291804	102698	1374215	2133445	30175672	
			В том числе :							1374215			
			Стоимость оборудования, всего							0			
			в том числе, оборудование поставки заказчика			1,2 %		345618				30521290	
			Временные здания и сооружения										
			Итого с временными			1,35 %		393486				30914776	
			Зимние удорожания										
			Итого с зимними удорожаниями			2 %		590811				31505587	
			Непредвиденные работы и затраты									33082486	
			Итого с непредвиденными работами и затратами										
			Итого в текущих ценах 2022 года, к = 1,05005142			12 %		3969898				37052384	
			НДС									1852620	
			Итого с НДС									35199764	
			Скидка 5%										
			К оплате:										

Генподрядчик:
ТОО "Курылысшы-ТБС", БИН 030440000930
(наименование организации)

Директор _____ **Тохтаев Б.С.**
М.П. (должность, подпись, фамилия, имя, отчество)

Субподрядчик:
ТОО "Темирказык-Стройпроект", БИН 041040000970
(наименование организации)

Директор _____ **Кусаинов К.З.**
М.П. (должность, подпись, фамилия, имя, отчество)