Договор субподряда №230018/00

г. Шымкент

«14» «марта» 2023 г.

ТОО «Гранд Тауэр Сервис», именуемое в дальнейшем "Субподрядчик" в лице директора Ержанұлы Е., действующего на основании устава, с одной стороны, и **ТОО "УниверсалСтройСервис"**именуемое в дальнейшем "Генподрядчик", в лице директора Момбеков Ж.А., действующего на основании Устава, с другой стороны, заключили настоящий Договор о нижеследующем.

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА. СРОКИ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ

1.1. Субподрядчик обязуется выполнить Генподрядчику работы по объекту **Уличное освещения улиц села Шилису Кербулакского района, Алматинской области,** а Генподрядчик обязуется оплатить работы Субподрядчика в размере, порядке и сроки, предусмотренные настоящим Договором.

1.2. Работы по настоящему Договору выполняются в следующие сроки:

1.2.1. Начало: «14» «марта» «2023» г.

1.2.2. Окончание: «25» «апреля» 2023 г.

2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ИСПОЛНИТЕЛЯ

2.1. Субподрядчик обязуется:

2.1.1. Выполнить работы по объекту **Уличное освещения улиц села Шилису Кербулакского района, Алматинской области.**

2.1.2. Выполнить работы с надлежащим качеством, которое должно соответствовать действующим нормам и правилам Республики Казахстан.

2.1.3. Выполнить работы в установленные настоящим Договором сроки.

2.1.4. Немедленно по обнаружении обстоятельств, влекущих невозможность исполнения настоящего Договора, приостановить исполнение Договора, сообщить Генподрядчику об этом немедленно в письменной форме и дожидаться его указаний.

3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ЗАКАЗЧИКА

3.1. Генподрядчик обязуется:

3.1.1. Передать Субподрядчику сведения (информацию, материалы, иное), необходимые для исполнения настоящего Договора.

3.1.2. Оплатить работы Субподрядчика в соответствии с настоящим Договором.

3.1.3. Генподрядчик вправе отказаться от исполнения настоящего Договора, оплатив Субподрядчика стоимость фактически выполненных им работ.

3.3. Генподрядчик и технический надзор рассматривает и подписывает акт о выполнении работ, представленный Субподрядчиком.

При наличии недостатков в оказанных Субподрядчиком услугах Генподрядчик и техничнеский надзор указывает об этом в акте.

4. ЦЕНА И ПОРЯДОК ОПЛАТЫ УСЛУГ ИСПОЛНИТЕЛЯ

4.1.Стоимость работ, выполненных Субподрядчиком по-настоящему Договор составляет 2 010 641,86 тенге.

5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

5.1.За неисполнение или ненадлежащее исполнение условий настоящего Договора Стороны несут ответственность, предусмотренную действующим законодательством Республики Казахстан.

6. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ, ИЗМЕНЕНИЕ И РАСТОРЖЕНИЕ ДОГОВОРА

6.1. Разногласия, возникающие между Сторонами в связи с исполнением настоящего Договора, разрешаются в порядке, установленном действующим законодательством Республики Казахстан.

6.2. Настоящий Договор может быть изменен по соглашению Сторон, составленному в письменной форме и подписанному обеими Сторонами.

6.3. Настоящий Договор может быть расторгнут по соглашению Сторон либо по иным основаниям, установленным действующим законодательством Республики Казахстан и настоящим Договором.

7. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ

7.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания Сторонами и действует до момента исполнения Сторонами всех принятых на себя обязательств по настоящему Договору.
7.2. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, по одному для каждой из Сторон.

8. АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

Генподрядчик

Субподрядчик

Поставщик: Товарищество с ограниченной ответственностью "УниверсалСтройСервис" г.Шымкент, ТОЛСТОГО, 119 БИН/ИИН/ИНН/УНП 040940024224 БИК KCJBKZKX ИИК KZ26856220031301623 АО "Банк ЦентрКредит" Руководитель _____ Момбеков Жанболат Аскарович	Товарищество с ограниченной ответственностью "Гранд Тауэр Сервис" Казахстан, Алматы, ПРОСПЕКТ ДОСТЫК, 38 БИН/ИИН 040740015961 БИК HSBKKZKX ИИК KZ84601[illegible] АО "Народный Банк Казахстана" Директор _____ Ержанұлы [illegible]

Приложение №4
к Правилам организации деятельности и
осуществления функций заказчика (застройщика)

ЗАКАЗЧИК: ТОО "УниверсалСтройСервис"
Подрядчик: ТОО "Гранд Тауэр Сервис"
Договор: №230018/00 от 14.03.2023 года.
Наименование стройки: Уличное освещения улиц села Шилису Кербулакского района, Алматинской области

СПРАВКА №1
о стоимости выполненных работ и затрат
за март 2023 г.

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования			Организационно-правовая форма			
		номер	дата	наименование		код	наименование		код	
		№230018/00	2023-03-14							

Наименование пусковых комплексов объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тыс.тенге из графы 1								Налог на добавленную стоимость (тыс.тенге)	Всего к оплате (тыс. тенге)
	С начала года по отчетный месяц включительно с НДС (тыс.тенге)	В отчетном месяце без НДС (тыс.тенге)	Строительно-монтажные работы в сметном базовом уровне 2022 г.	Из них		Стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне	Дополнительные затраты			
				В отчетном месяце	По монтажу оборудования		на приобретение материалов	Другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по стройке: Уличное освещения улиц села Шилису Кербулакского района, Алматинской области	**2 010 641,86**	**1 889 701,00**							**226 764,12**	**2 010 641,86**

М.П. Заказчик:
ТОО "УниверсалСтройСервис"

Директор _____ **Момбеков Ж.**

М.П. Подрядчик:
ТОО "Гранд Тауэр Сервис"

Директор _____ **Ержанулы Е.**

ЗАКАЗЧИК: ТОО "УниверсалСтройСервис"
Подрядчик: ТОО "Гранд Тауэр Сервис"
Договор: №230018/00 от 14.03.2023 года.
Наименование стройки: Уличное освещения улиц села Шилису Кербулакского района, Алматинской области

Форма 2

А К Т
приемки выполненных работ

Составлен(а) в текущих ценах 2021 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество: на единицу измерения	Количество: по проекту	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1. ОСВЕЩЕНИЯ . ЯУО-1										
		ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ										
1	Ц13-080205-1001 1308-0205-1001 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 26	**Щиток до трех г рупп. Установка в обхват колонн**										
		НР - 72%, СП - 8%	шт.	1		4100,98	1446,07	4101	1447	243	2191	6795
						2410,95	631,54	2411	632		503	
2	Ц13-080305-1002 1308-0305-1002 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 26	**Счетчики трехфазные. Уста новка на готовом основании**										
		НР - 72%, СП - 8%	шт.	1		1956,01	111,24	1956	112	36	1336	3556
						1807,51	48,58	1808	49		263	
3	Ц13-080303-0601 1308-0303-0601 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 26	**Автомат одно-, двух-, трехполюс ный на ток до 25 А. Установка на конструкции на ст ене или колонне**										
		НР - 72%, СП - 8%	шт.	6		3812,54	32,88	22875	197	10861	8508	33894
						1969,48	--	11817	--		2511	
4	Ц13-080303-1401 1308-0303-1401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 26	**Переключатель универсальный пылевод озащищенный количество секций до 4. Установка на к онструкции на стене или колонне**										
		НР - 72%, СП - 8%	шт.	2		6821,70	32,88	13643	66	5831	5577	20758
						3873,24	--	7746	--		1538	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5	Ц13-080304-0501 1308-0304-0501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 26	Прибор или аппарат. Уст ановка									
		НР - 72%, СП - 8%	шт.	7	2093,86	--	14657	--	114	10471	27138
					2077,60	--	14543	--		2010	
6	С1247-201-0803 247-201-0803 РСНБ РК 2022	Щит с монтажной панелью ГОСТ 32397-2 013, типа ЩМП 3-0 36 УХЛ3 IP31									
		СП - 8%	шт.	1	22920,00	--	22920	--	22920	--	24754
					--	--	--	--		1834	
7	С1247-208-0135 247-208-0135 РСНБ РК 2022	Контактор малогабаритный типа КМИ 22 510, 25 А, 400 В/АС-3, 1НО									
		СП - 8%	шт.	1	5546,00	--	5546	--	5546	--	5990
					--	--	--	--		444	
8	С1247-211-0114 247-211-0114 РСНБ РК 2022	Реле электротепловое типа РТИ 1322, от 17 до 25 А									
		СП - 8%	шт.	1	2801,00	--	2801	--	2801	--	3025
					--	--	--	--		224	
9	С1247-209-0103 247-209-0103 РСНБ РК 2022	Кнопка SB-7 "Стоп" красная									
		СП - 8%	шт.	1	666,00	--	666	--	666	--	719
					--	--	--	--		53	
10	С1247-209-0103 247-209-0103 РСНБ РК 2022	Кнопка SB-7 "Пуск" зеленая									
		СП - 8%	шт.	1	666,00	--	666	--	666	--	719
					--	--	--	--		53	
11	С1247-216-0804 247-216-0804 РСНБ РК 2022	Лампа для индикации состояния электр ической цепи типа ЛК-22 коммутаторная, ADDS 22 мм LED 220В AC/DC									
		СП - 8%	шт.	1	488,00	--	488	--	488	--	527
					--	--	--	--		39	
12	С1247-206-0114 247-206-0114 РСНБ РК 2022	Переключатель кулачковый модели ПКП 10-33 /О, положений "1-0-2", 10 А, 3Р/400 В									
		СП - 8%	шт.	2	5579,00	--	11158	--	11158	--	12051
					--	--	--	--		893	
13	С1247-208-2011 247-208-2011 РСНБ РК 2022	Таймер ТЭ15 цифровой 16А 230В									
		СП - 8%	шт.	1	4331,00	--	4331	--	4331	--	4677
					--	--	--	--		346	
14	С1247-211-1411 247-211-1411 РСНБ РК 2022	Фотореле									
		СП - 8%	шт.	1	2909,00	--	2909	--	2909	--	3142
					--	--	--	--		233	
15	С1247-204-0702 247-204-0702 РСНБ РК 2022	Выключатель автоматический типа ВА47 -29 - характеристика "С" 1Р 1А 4,5 кА "С"									
		СП - 8%	шт.	1	804,00	--	804	--	804	--	868
					--	--	--	--		64	
16	С1247-204-0755 247-204-0755 РСНБ РК 2022	Выключатель автоматический типа ВА47 -29 - характеристика "С" 3Р 10А 4,5 кА "С"									
		СП - 8%	шт.	4	1800,00	--	7200	--	7200	--	7776
					--	--	--	--		576	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
17	С1247-204-1029 247-204-1029 РСНБ РК 2022	**Выключатель автоматический типа ВА47 -60 - характеристика "С" 3Р 16А 6 кА "С"**	шт.	1	5730,00	--	5730	--	5730	--	6188
		СП - 8%			--	--	--	--		458	
18	С1247-301-0222 247-301-0222 РСНБ РК 2022	**Счетчик электрической энергии трехфа зный, однотарифный марки Дала, СА4У-Э720 ТХ, 5(7,5) А, 3х220/380 В, 15 мА, класс точности 1**	шт.	1	21302,00	--	21302	--	21302	--	23006
		СП - 8%			--	--	--	--		1704	
19	Ц13-080206-1901 1308-0206-1901 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 26	**Труба винипластовая диаметром до 25 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по с тенам и колоннам с креплением скобами**	м	2	511,09	18,93	1022	38	132	621	1775
		НР - 72%; СП - 8%			426,06	5,34	852	11		131	
20	Ц13-080206-2201 1308-0206-2201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 26	**Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 2,5 мм2. За тягивание первого в проложенные трубы и металличес кие рукава**	м	2	122,07	1,11	244	2	48	140	415
		НР - 72%; СП - 8%			96,83	0,49	194	1		31	
21	С1241-207-0301 241-207-0301 РСНБ РК 2022	**Труба из поливинилхлорида ПВХ гибкая со структурированной стенкой диаметром 16 мм**	м	2	26,00	--	52	--	52	--	56
		СП - 8%			--	--	--	--		4	
22	Ц13-080201-0702 1308-0201-0702 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 26	**Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг.Прокладка с креплением накладными скобами**	м кабеля	1	917,78	493,31	918	494	144	353	1373
		НР - 72%; СП - 8%			280,03	210,72	280	211		102	
23	С1243-110-0501 243-110-0501 РСНБ РК 2022	**Кабель силовой число жил3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВВГ 3х1,5 (ок)-0,66**	км	0,00306	118399,00	--	362	--	362	--	391
		СП - 8%			--	--	--	--		29	
		КРЕПЛЕНИЕ ЯУО НА ОПОРЕ									
24	С1252-207-1802 252-207-1802 РСНБ РК 2022	**Лента крепления типа СОТ37 бандажная стальная**	м	8	647,00	--	5176	--	5176	--	5590
		СП - 8%			--	--	--	--		414	
25	С1252-207-0803 252-207-0803 РСНБ РК 2022	**Скрепа для ленты типа СОТ36**	шт.	16	175,00	--	2800	--	2800	--	3024
		СП - 8%			--	--	--	--		224	
26	С1252-207-0204 252-207-0204 РСНБ РК 2022	**Крепление оцинкованное для ЛЭП ГОСТ 23118-2012 типа Х-17 хомут, Т.П.3.407.1-143**	шт.	4	2189,00	--	8756	--	8756	--	9456
		СП - 8%			--	--	--	--		700	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				4							
27	Ц13-080208-0207 1308-0208-0207 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 26	**Проводник заземляющий открыто из полосовой стали сечением 160 мм2. Монтаж по строител ьным основаниям**	м	5	1058,21	36,14	5291	181	3367	1299	7117
		НР - 72%; СП - 8%			348,59	12,14	1743	61		527	
		ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ В РУ-0,4 кВ									
28	Ц13-080303-0601 1308-0303-0601 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 26	**Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне**	шт.	1	3812,54	32,88	3813	33	1811	1418	5649
		НР - 72%; СП - 8%			1969,48	--	1969	--		418	
29	С1247-204-1828 247-204-1828 РСНБ РК 2022	**Выключатель автоматический типа ВА47-100 - характеристика "С" 3Р 25А 10 кА "С"**	шт.	1	8985,00	--	8985	--	8985	--	9704
		СП - 8%			--	--	--	--		719	
30	Е11-330304-0402 1133-0304-0402 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	**Опоры стальные круглоконические и многогранные с возду шным вводом и монолитным фундаментом, высотой до 1 2 м. Установка**	опора	10	12819,68	6690,86	128197	66909	--	72194	216422
		НР - 80%; СП - 8%			6128,82	2895,37	61288	28954		16031	
31	С1247-306-0105 247-306-0105 РСНБ РК 2022	**Стойка стальная оцинкованная, граненная, коническая, фланцевая для уличного освещения , толщиной 3 мм ГОСТ 23118-2012, типа СГКФ 8-3 70/ 158-Б высотой 8000 мм, диаметром 70/158 мм, тип фланца Б**	шт.	10	94487,00	--	944870	--	944870	--	1020460
		СП - 8%			--	--	--	--		75590	
32	С1261-107-0212 261-107-0212 РСНБ РК 2022	**Анкерные детали из прямых или гнутых круглых стержней с резьбой (в комплекте с шайбами и гайками или без них), поставляемые от дельно**	т	0,086	308830,00	--	26559	--	26559	--	28684
		СП - 8%			--	--	--	--		2125	
33	С1212-101-0901 212-101-0901 РСНБ РК 2022	**Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010 без добавок**	$м^3$	3,4	34095,00	--	115923	--	115923	--	125197
		СП - 8%			--	--	--	--		9274	
34	С1243-105-0503 243-105-0503 РСНБ РК 2022	**Кабель силовой число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГ 3х2,5 (ок)-0,66**	км	0,0357	558269,00	--	19930	--	19930	--	21524
		СП - 8%			--	--	--	--		1594	
35	С1211-201-0507 211-201-0507 РСНБ РК 2022	**Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800 СТ РК 1284-2004 фракция 40-80 (70) мм**	$м^3$	2,24	6977,00	--	15628	--	15628	--	16878
		СП - 8%			--	--	--	--		1250	
36	С1252-207-2320 252-207-2320 РСНБ РК 2022	**Крюк типа SOT29.10 сквозной**	шт.	10	2873,00	--	28730	--	28730	--	31028
		СП - 8%			--	--	--	--		2298	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
37	С1252-207-1802 252-207-1802 РСНБ РК 2022	Лента крепления типа СОТ37 бандажная стальная	м	10	647,00	--	6470	--	6470	--	6988
		СП - 8%			--	--	--	--		518	
38	С1252-207-0803 252-207-0803 РСНБ РК 2022	Скрепа для ленты типа СОТ36	шт.	20	175,00	--	3500	--	3500	--	3780
		СП - 8%			--	--	--	--		280	
39	С1252-207-1051 252-207-1051 РСНБ РК 2022	Зажим ответвительный типа Р 1 с раздельной затяжкой болтов	шт.	20	1732,00	--	34640	--	34640	--	37411
		СП - 8%			--	--	--	--		2771	
40	С1252-202-0510 252-202-0510 РСНБ РК 2022	Зажим поддерживающий типа SO130	шт.	20	3860,00	--	77200	--	77200	--	83376
		СП - 8%			--	--	--	--		6176	
41	С1252-207-1110 252-207-1110 РСНБ РК 2022	Зажим анкерный типа SO 158.1 (СИП)	шт.	10	1359,00	--	13590	--	13590	--	14677
		СП - 8%			--	--	--	--		1087	
42	Е11-080101-0307 1108-0101-0307 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя повыровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	$м^2$ поверхности	30,6	1208,66	28,22	36985	864	23103	12223	53144
		НР - 93%; СП - 8%			425,41	4,08	13018	125		3937	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
42.1	295746 С	Мастика разная Мастика морозостойкая битумно-масляная МБ-50 ГОСТ 30693-2000	кг	2,4 73,44	295,00				21665		
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				1633394	70343	1445382	116331	1889702
		Стоимость монтажных работ	Тенге				117669	30044	--	139976	
		Материалы	Тенге				68520				
		Всего заработная плата	Тенге				22588				
		Накладные расходы	Тенге					44328			
		Сметная прибыль	Тенге				31914				
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ	Тенге				8034				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				108468				
		Сметная заработная плата	Тенге								21
		Стоимость общестроительных работ	Тенге					44328			
		Материалы	Тенге				1564874				
		Всего заработная плата	Тенге				23104				
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге					103385			
		Накладные расходы	Тенге				1399692				
		Сметная прибыль	Тенге				84417				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				131942				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				1781233				
		Сметная заработная плата	Тенге								54
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге					103385			
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				1889701				
		Сметная заработная плата	Тенге								75
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге					147713			1889701
		НДС 12%									226 764
		Всего к оплате									2 116 465

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		итог с понижающим коэф k=0,95									2 010 641,86

6

8800

М.П. Заказчик:
ТОО "УниверсалСтройСервис"

Директор _____ Момбеков Ж.

М.П. Подрядчик:
ТОО "Гранд Тауэр Сервис"

Директор _____ Ержанулы Е.