Договор субподряда № 15/001

г. Шымкент «10» «апрель» 2023 г.

ТОО “Гранд Тауэр Сервис” именуемое в дальнейшем "Субподрядчик" в лице директора Ержанулы Е., действующего на основании устава, с одной стороны, и **ТОО "УниверсалСтройСервис"** именуемое в дальнейшем "Генподрядчик", в лице директора Момбеков Ж.А., действующего на основании Устава, с другой стороны, заключили настоящий Договор о нижеследующем.

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА. СРОКИ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ

1.1. Субподрядчик обязуется выполнить Генподрядчику работы по объекту Наименование стройки: **Строительства электроснабжения улиц в селе Головацкого Панфиловский район, Алматинская область** Генподрядчик обязуется оплатить работы Субподрядчика в размере, порядке и сроки, предусмотренные настоящим Договором.
1.2. Работы по настоящему Договору выполняются в следующие сроки:
1.2.1. Начало: «10» «апрель» «2023» г.
1.2.2. Окончание: «24» «мая» «2023» г.

2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ИСПОЛНИТЕЛЯ

2.1. Субподрядчик обязуется: **Строительства электроснабжения улиц в селе Головацкого Панфиловский район, Алматинская область**
2.1.1. Выполнить работы по объекту
2.1.2. Выполнить работы с надлежащим качеством, которое должно соответствовать действующим нормам и правилам Республики Казахстан.
2.1.3. Выполнить работы в установленные настоящим Договором сроки.
2.1.4. Немедленно по обнаружении обстоятельств, влекущих невозможность исполнения настоящего Договора, приостановить исполнение Договора, сообщить Генподрядчику об этом немедленно в письменной форме и дожидаться его указаний.

3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ЗАКАЗЧИКА

3.1. Генподрядчик обязуется:
3.1.1. Передать Субподрядчику сведения (информацию, материалы, иное), необходимые для исполнения настоящего Договора.
3.1.2. Оплатить работы Субподрядчика в соответствии с настоящим Договором.
3.1.3. Генподрядчик вправе отказаться от исполнения настоящего Договора, оплатив Субподрядчика стоимость фактически выполненных им работ.
3.3. Генподрядчик и технический надзор рассматривает и подписывает акт о выполнении работ, представленный Субподрядчиком.
При наличии недостатков в оказанных Субподрядчиком услугах Генподрядчик и техничнеский надзор указывает об этом в акте.

4. ЦЕНА И ПОРЯДОК ОПЛАТЫ УСЛУГ ИСПОЛНИТЕЛЯ

4.1.Стоимость работ, выполненных Субподрядчиком по-настоящему Договор составляет 1 516 229,57 тенге.

5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

5.1.За неисполнение или ненадлежащее исполнение условий настоящего Договора Стороны несут ответственность, предусмотренную действующим законодательством Республики Казахстан.

6. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ, ИЗМЕНЕНИЕ И РАСТОРЖЕНИЕ ДОГОВОРА

6.1. Разногласия, возникающие между Сторонами в связи с исполнением настоящего Договора, разрешаются в порядке, установленном действующим законодательством Республики Казахстан.
6.2. Настоящий Договор может быть изменен по соглашению Сторон, составленному в письменной форме и подписанному обеими Сторонами.

6.3. Настоящий Договор может быть расторгнут по соглашению Сторон либо по иным основаниям, установленным действующим законодательством Республики Казахстан и настоящим Договором.

7. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ

7.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания Сторонами и действует до момента исполнения Сторонами всех принятых на себя обязательств по настоящему Договору.
7.2. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, по одному для каждой из Сторон.

8. АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

Генподрядчик	Субподрядчик
Товарищество с ограниченной ответственностью "УниверсалСтройСервис" г.Шымкент, ТОЛСТОГО, 119 БИН/ИИН/ИНН/УНП 040940024224 БИК KCJBKZKX ИИК KZ268562203113016535 АО "Банк ЦентрКредит" Директор _____ Момбеков Ж.А.	Товарищество с ограниченной ответственностью "Гранд Тауэр Сервис" Казахстан, Алматы, ПРОСПЕКТ ДОСТЫК, 38 БИН/ИИН/ИНН/УНП 040740015961 БИК HSBKKZKX ИИК KZ846017131000017775 АО "Народный Банк Казахстана" Директор _____ Ержанулы Е.

Приложение №4
к Правилам организации деятельности и
осуществления функций заказчика (застройщика)

ЗАКАЗЧИК: ТОО "УниверсалСтройСервис"
Подрядчик: ТОО “Гранд Тауэр Сервис”
Договор: № 15/001 от 10 апреля 2023 года.
Наименование стройки: Строительства электроснабжения улиц в селе Головацкого Панфиловский район, Алматинская область

СПРАВКА №1
о стоимости выполненных работ и затрат
за апрель 2023 г.

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования			Организационно-правовая форма			
		номер	дата	наименование		код	наименование		код	
		№ 15/001	2023-04-10							

Наименование пусковых комплексов объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тыс.тенге из графы 1								Налог на добавленную стоимость (тыс.тенге)	Всего к оплате (тыс. тенге)
	С начала года по отчетный месяц включительно с НДС (тыс.тенге)	В отчетном месяце без НДС (тыс.тенге)	Строительно-монтажные работы в сметном базовом уровне 2022 г.	Из них		Стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне	Дополнительные затраты			
				В отчетном месяце	По монтажу оборудо-вания		на приобретение материалов	Другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Строительства электроснабжения улиц в селе Головацкого Панфиловский район, Алматинская область	**1 516 229,57**	**1 353 776,40**							**162 453,17**	**1 516 229,57**

М.П. Заказчик:
ТОО "УниверсалСтройСервис"

Директор _____ **Момбеков Ж.**

М.П. Подрядчик
ТОО “Гранд Тауэр Сервис”

Директор _____ **Ержанулы Е.**

ЗАКАЗЧИК: ТОО "УниверсалСтройСервис" **Форма 2**

Подрядчик: ТОО “Гранд Тауэр Сервис”

Договор: № 15/001 от 10 апреля 2023 года.

Наименование стройки: Строительства электроснабжения улиц в селе Головацкого Панфиловский район, Алматинская область

А К Т
приемки выполненных работ

Составлен(а) в текущих ценах 2022 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
				на единицу измерения	по проекту	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1. СЕТИ ВЛ-10 кВ										
		МАТЕРИАЛЫ ВЛИ-10кВ										
1	1133-0204-0202 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	**Провода ВЛ 6-10 кВ сечением проводов свыше 35 мм2 в ненаселенной местности (3 провода при 10 опорах на 1 кмлинии).Подвеска с помощью механизмов**	**км линии**		**0,6236667**	**175348,34**	**86890,53**	**109359**	**54191**	**2304**	**57686**	**180409**
		НР - 80%; СП - 8%				**84764,02**	**30854,71**	**52864**	**19243**		**13364**	
		Состав работ:										
		1. Сборка гирлянд из подвесных изоляторов на сложных опорах										
		2. Раскатка проводов										
		3. Соединение проводов										
		4. Подъем проводов на опоры										
		5. Натягивание и визирование проводов										
		6. Крепление проводов и устройство перемычек										
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
2	243-701-0603 РСНБ РК 2022	**Провод самонесущий защитный с токопроводящей жилой из алюминиевого сплава,с защитной изоляцией изсветостабилизированного сшитого полиэтилена,для воздушных линий электропередачи,напряжение 35 кВ СТ РК 2794-2015,марки СИП-3 1х70-35**	**км**		**1,871**	**600538,00**	**--**	**1123607**	**--**	**1123607**	**--**	**1213496**
		СП - 8%				**--**	**--**	**--**	**--**		**89889**	
3	1133-0208-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	**Подстанции комплектные трансформаторные,мощность до 250 кВА.Установка.Строительные работы**	**подстанция**		**1**	**17580,85**	**10877,77**	**17581**	**10878**	**1383**	**8353**	**28009**
		НР - 80%; СП - 8%				**5320,08**	**5121,61**	**5320**	**5122**		**2075**	
		Состав работ:										
		1. Бурение котлованов										
		2. Установка и выверка стоек с засыпкой пазух котлованов грунтом										
		3. Установка и закрепление шкафа на фундаменте										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		4. Установка и закрепление трансформатора									
		5. Ошиновка оборудования									
		6. Монтаж ответвлений к ВЛ									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
4	1133-0208-0202 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	**Подстанции комплектные трансформаторные,мощность до 250 кВА.Установка.Монтажные работы**	**подстанция**	1	52114,85	13734,45	52115	13735	13237	24072	82282
		НР - 80%; СП - 8%			25142,83	4946,80	25143	4947		6095	
		Состав работ:									
		1. Бурение котлованов									
		2. Установка и выверка стоек с засыпкой пазух котлованов грунтом									
		3. Установка и закрепление шкафа на фундаменте									
		4. Установка и закрепление трансформатора									
		5. Ошиновка оборудования									
		6. Монтаж ответвлений к ВЛ									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**тенге**				1302662	78804	1140531	90111	1504196
	Стоимость общестроительных работ		тенге				83327	29312	--	111423	
	Материалы		тенге				1302662				
	Всего заработная плата		тенге				16925				
	Стоимость материалов и конструкций		тенге					112639			
		Накладные расходы	тенге				1123607				
		Сметная прибыль	тенге				90111				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		тенге				111423				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				1504196				
		Сметная заработная плата	тенге								60
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	тенге					112639			
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				1504196				
		Сметная заработная плата	тенге								60
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**тенге**					112639			
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									1504196
		- Зарплата рабочих строителей	тенге				83327				
		- Затраты на эксплуатацию машин	тенге					78804			
		- в том числе зарплата машинистов	тенге					29312			
		- Материалов, изделий и конструкций	тенге						1140532		
		- Накладные расходы	тенге							90111	
		- Сметная прибыль	тенге							111423	
		НДС 12%									180 504
		Всего к оплате									1 684 700
		итог с понижающим коэф k=0,90									1 516 229,57

М.П. Заказчик
ТОО "УниверсалСтройСервис"

Директор **Момбеков Ж.**

М.П. Подрядчик
ТОО "Гранд Тауэр Сервис"

Директор **Ержанулы Е.**