23.1.1 от 20.03.2023 г.

Цена региона Павлодарская область г.Павлодар, г.Аксу

Приложение 3-1 к Правилам организации деятельности и осуществления функций заказчика (застройщика)

Форма

к: Коммунальное государственное учреждение "Детско-юношеская спортивная школа "Батыр" управления физической культуры и спорта арской области, акимата Павлодарской области, БИН 990740003995, Павлодарская область, г. Павлодар, Ломова, 140/1, 87182 570298

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

ник: Товарищество с ограниченной ответственностью "АСТ-Билдинг КОМПАНИ", БИН 071240004024, г. Астана, жилой массив "Юго-Восток" сторона), ул. Балкантау, 78, 87013612363

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

: Капитальный ремонт здания бассейна "Шымыр", Павлодарская область, г. Павлодар, ул. Машхур Жусупа, 168/1

(наименование, адрес)

: Капитальный ремонт здания бассейна "Шымыр"

подряда (контракт) №38 от 02.08.2023 г.

Акт приемки выполненных работ №9

за декабрь месяц от 25.12.2023 г

на Водоснабжение и канализация

ен(а) в ценах, введенных с 01.01.2023 г.

№ в осн. смете/№ в нул.смете (вкл-искл)	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
2	3	4	5	6	7	8
		Раздел 2. Система В3				
		Подраздел 2.1. Подраздел без наименования				
13 (осн.см)	**1116-0501-0211 Кклим = 1,06**	**Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр до 160 мм. Прокладка на сварных соединениях**	**м трубопровода**	**20**	**6954**	**139 080**
209	**291-111-1111 Коб =0,992 (кпл)**	Труба AQUAVIVA PVC d160 PN10 L=3 с раструбом под клеевое соединение	1 м	19,84	8820	174 989
212	1116-0501-0207 Кклим = 1,06	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр до 75 мм. Прокладка на сварных соединениях	м трубопровода	12	8582	102 984
213	291-111-1111 Коб =0,974 (кпл)	Труба PVC диаметр 75 мм. ПВХ трубы для бассейнов	1 м	11,688	3010	35 180

214	6114-0103-0305 Кклим = 1,06	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полимерных труб на сварных соединениях, наружный диаметр 50 мм.	м	10	7612	76 120
215	291-111-1111 Коб =0,99 (кпл)	Труба PVC диаметр 50 мм. ПВХ трубы для бассейнов	1 м	9,9	1820	18 018
216	241-208-0312	Отвод полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 160 мм	1 шт.	14	7837	109 718
217	241-208-0309	Отвод полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 110 мм	1 шт.	8	4178	33 424
218	241-208-0307	Отвод полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 75 мм	1 шт.	28	2090	58 520
221	241-209-0105	Тройник полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 50 мм	1 шт.	19	1560	29 640
222	241-209-0106	Тройник полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 63 мм	1 шт.	7	1671	11 697
223	241-209-0107	Тройник полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 75 мм	1 шт.	15	2392	35 880
224	241-209-0109	Тройник полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 110 мм	1 шт.	24	4275	102 600
227	241-210-0117	Переход полиэтиленовый литой ПЭ 100 SDR 11, PN 16 размерами 75х63 мм	1 шт.	4	1133	4 532
228	241-210-0520	Переход полиэтиленовый электросварной ПЭ 100 SDR 11, PN 16 размерами 110х63 мм	1 шт.	17	7163	121 771
229	241-210-0522	Переход полиэтиленовый электросварной ПЭ 100 SDR 11, PN 16 размерами 110х90 мм	1 шт.	6	7997	47 982
230	241-210-0527	Переход полиэтиленовый электросварной ПЭ 100 SDR 11, PN 16 размерами 160х110 мм	1 шт.	10	20734	207 340
239	241-210-0521	Переход полиэтиленовый электросварной ПЭ 100 SDR 11, PN 16 размерами 110х75 мм	1 шт.	2	6067	12 134
240	241-210-0513	Переход полиэтиленовый электросварной ПЭ 100 SDR 11, PN 16 размерами 63х50 мм/прим. 75х50мм/	1 шт.	16	5609	89 744
231	291-111-0005 (кпл)	Переход полиэтиленовый диам 50*1 1/2 н.р.	1 шт	32	770	24 640
		Подраздел 2.2. Водомерный узел				
235	291-111-0002 (кпл)	Шаровый кран клеевой 63 мм, типа Coraplax	1 шт	25	15545	388 625
236	291-111-0003 (кпл)	Шаровый кран клеевой 75 мм, типа Coraplax	1 шт	6	45735	274 410
237	291-111-0004 (кпл)	Шаровый кран клеевой 110 мм, типа Coraplax	1 шт	4	128065	512 260
237.1	291-111-1113 (кпл)	Фланец PVC диаметром 110 мм	1 шт	8	9643	77 144
		Раздел 3. Система В4				
		Подраздел 3.1. Подраздел без наименования				
39 (осн.см)	6114-0103-0305 Кклим = 1,06	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 50 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб	м трубопровода	20	7647	152 940

40 (осн.см)	241-205-1305	Труба напорная из полипропилена PP-R не армированная SDR 11 PN 10 ГОСТ 32415-2013 размерами 50х4,6 мм	1 м	19,8	1636	32 393
41 (осн.см)	1116-0501-0211 Кклим = 1,06	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр до 160 мм. Прокладка на сварных соединениях	м трубопровода	20	6954	139 080
238	291-111-1111 Коб =0,992 (кпл)	Труба AQUAVIVA PVC d160 PN10 L=3 с раструбом под клеевое соединение	1 м	19,84	8820	174 989
241	1116-0501-0206 Кклим = 1,06	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр до 63 мм. Прокладка на сварных соединениях	м трубопровода	90	7365	662 850
242	291-111-1112 Коб =0,946 (кпл)	Труба AQUAVIVA PVC d63 PN6 L=3 с раструбом	1 м	85,14	2240	190 714
243	241-210-0520	Переход полиэтиленовый электросварной ПЭ 100 SDR 11, PN 16 размерами 110х63 мм	1 шт.	8	7163	57 304
244	241-208-0306	Отвод полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 63 мм	1 шт.	70	1122	78 540
245	291-111-0006 (кпл)	Переход полиэтиленовый диам 63*2 н.р.	1 шт	10	910	9 100
246	241-211-0606	Муфта полиэтиленовая электросварная ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 63 мм	1 шт.	8	1314	10 512
		Подраздел 3.2. Водомерный узел				
248.1	291-111-1114 (кпл)	Затвор дисковый PVC ERA 160 мм	1 шт	1	32726	32 726
249	291-111-1115 (кпл)	Фланец PVC 160 мм	1 шт	2	13661	27 322
		Раздел 5. Оборудование водоподготовки				
		Подраздел 5.1. Насосно-фильтровальное оборудование				
250	1307-0401-0101 Кклим = 1,09	Агрегат насосный лопастный центробежный одноступенчатый, многоступенчатый объемный, вихревой, поршневой, приводной, роторный на общей фундаментной плите или моноблочный, масса 0,064 т. Монтаж оборудования	шт.	6	125518	753 108
252	6116-0605-0109 Кклим = 1,06	Фильтр для очистки воды . Установка	фильтр	3	26105	78 315
254	291-115-1112 (кпл)	Засыпка кварцевая крупка 0,8-1,6мм	1 кг	750	522	391 500
255	291-115-1111 (кпл)	Засыпка кварцевая крупка 0,4-0,9мм	1 кг	2250	522	1 174 500
256	6114-0501-0202 Кклим = 1,06 :	Пятикрановая обвязка (прим.). Установка	узел	3	58733	176 199
257	581-772-001 (кпл)	Пятикрановая обвязка Hayward HCB904UN 90 мм	1 шт	3	763579	2 290 738
96 (осн.см)	6124-0104-0201 Кклим = 1,09	Шкаф управления и регулирования. Монтаж оборудования	шкаф	1	89062	89 062
97 (осн.см)	515-301-1201	Шкафы управления фильтрацией/прим./	1 шт.	1	1070608	1 070 608

257.1	291-111-1118 (кпл)	Обратный клапан разборный 2-1/2*d75 PVC	1 шт	6	14554	87 324
		Раздел 6. Установка ультрафиолетовой обработки				
		Подраздел 6.1. Подраздел без наименования				
98 (осн.см)	6125-1003-0107 Кклим = 1,09	Ротаметр, счетчик, преобразователь, диаметр условного прохода до 150 мм. Установка на фланцевых соединениях	шт.	2	35055	70 110
258	580-000-0005 (кпл)	Робот-пылесос Aquabot Magnum	1 шт	1	3725507	3 725 507
262.1	1116-0501-0209 Кклим = 1,06	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр до 110 мм. Прокладка на сварных соединениях /прим. диам. 125 мм/	м трубопровода	1	6921	6 921
262.2	291-111-1116 Коб =0,996 (кпл)	Труба AQUAVIVA PVC d125x4,8 PN10 L=3 с раструбом	1 м	0,996	7321	7 292
262.3	291-111-1117 (кпл)	Фланец PVC 125 мм	1 шт	4	6250	25 000
		Подраздел 6.2. Водоподогрев				
109 (осн.см)	6116-0201-0101 Кклим = 1,06	Водоподогреватели скоростные, односекционные, поверхность нагрева одной секции до 4 м2. Установка	водоподогреватель	4	59379	237 516
259	580-000-0001 (кпл)	Электронагреватель Elecro Flowline 2 Titan 24кВт 380В	1 шт	4	404688	1 618 752
116 (осн.см)	6114-0202-0101 Кклим = 1,06	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка	шт.	1	8684	8 684
260	291-115-1113 (кпл)	Соленоидный клапан (норм. закр.) 1" (220V) (25)	1 шт	1	36963	36 963
261	6116-0603-0301 Кклим = 1,06	Установка теплообменников	шт.	4	8736	34 944
266	6114-0202-0102 Кклим = 1,06	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб, диаметр до 50 мм	шт.	8	8763	70 104
267	242-207-0606	Кран шаровый латунный, муфтовый (В-В) с рычажной рукояткой, для воды, пара, нейтральных жидкостей, Т до +150°С, PN 25 ГОСТ 21345-2005 DN 50	1 шт.	8	22515	180 120
271.1	291-111-1119 (кпл)	Муфта разборная переходная PVC Aquaviva диам. 63*2 нр	1 шт	8	19822	158 576
271.2	6114-0103-0305 Кклим = 1,06	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 50 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб	м трубопровода	15	7647	114 705
271.3	241-205-2204 Коб =0,99	Труба напорная из полипропилена PP-R армированная SDR 6 PN 20 ГОСТ 32415-2013 размерами 50х8,3 мм	1 м	14,85	1767	26 240
271.4	241-208-2505	Отвод полипропиленовый PP-R 90° приварной диаметром 50 мм	1 шт.	24	279	6 696
271.5	241-211-1810	Муфта полипропиленовая PP-R комбинированная с наружной резьбой размерами 50х1 1/2"	1 шт.	16	3447	55 152

271.6	241-603-0205	Переходник сантехнический латунный с "Н"-"Н" резьбой размерами 40х1 1/2", PN 20	1 шт.	8	2695	21 560
		Подраздел 6.3. Станция дезинфекции				
119 (осн.см)	1307-0401-0101 Кклим = 1,09	Агрегат насосный лопастный центробежный одноступенчатый, многоступенчатый объемный, вихревой, поршневой, приводной, роторный на общей фундаментной плите или моноблочный, масса 0,064 т. Монтаж оборудования	шт.	1	125518	125 518
264	580-000-0003 (кпл)	Система перистальтических дозирующих насосов Aquaviva pH+Rx 1.5 л/ч + набор pH,Rx	1 шт	1	672000	672 000
121 (осн.см)	291-772-001 (кпл)	Экви-минус, 30л/3 на складе резерв/	1 шт	4	13552	54 209
122 (осн.см)	291-772-001 (кпл)	Эмовекс, 30л/3 на складе резерв/	1 шт	4	13951	55 804
		Подраздел 6.4. Станция коогуляции				
263+128 (осн.см)	1307-0401-0101 Кклим = 1,09	Агрегат насосный лопастный центробежный одноступенчатый, многоступенчатый объемный, вихревой, поршневой, приводной, роторный на общей фундаментной плите или моноблочный, масса 0,064 т. Монтаж оборудования	шт.	2	125518	251 036
265	580-000-0004 (кпл)	Перистальтирующий дозирующий насос AquaViva Smart Plus - RX 1.6 л.ч.+ набор RX	1 шт	2	291200	582 400
130 (осн.см)	291-772-001 (кпл)	Квикфлок жидкий (бак 35 л.)/3 на складе резерв/	1 шт	4	21142	84 566
271.7	291-222-1111 (кпл)	AquaDoctor pH Minus жидкий 20 л	1 шт	1	15800	15 800
271.8	291-222-1112 (кпл)	AquaDoctor FL Коагулянт жидкий 30л	1 шт	1	30580	30 580
271.9	291-222-1113 (кпл)	AguaDoctor AC альгицид 10л.	1 шт	3	19250	57 750
271.10	291-222-1116 (кпл)	Шланг для пылесоса Kokido K597BX 38мм, 36 метров	1 м	10	1870	18 700
271.11	291-222-1117 (кпл)	Штанга Kokido Design-O K424BU/S 240-480 см	1 шт	1	15400	15 400
271.12	291-222-1110 (кпл)	Тестер фотометр AquaViva PoolLab 1.0	1 шт	1	121550	121 550
271.13	291-222-1211 (кпл)	Таблетки для фотометра AquaViva Phenol Red. Ph-ПШ 10шт.	1 шт	20	715	14 300
271.14	291-222-1212 (кпл)	Таблетки для фотометра AquaViva DPD3. Total Cl-Общий хлор 10 шт.	1 шт	20	715	14 300
271.15	291-222-1213 (кпл)	Контроллер цифровой Aquaviva сталь 316 подключение 1/2 (термостат	1 шт	1	38500	38 500
148 (осн.см)	511-304-0202	Насос погружной "Мини Гном", Н 7,0 м вод. ст./прим./	1 шт.	1	407627	407 627
152 (осн.см)	6114-0102-0502 Кклим = 1,06	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка	м трубопровода	15	5038	75 570
		Раздел 7. Канализация К1				

		Подраздел 7.1. Подраздел без наименования				
271.16	1116-0501-0209 Кклим = 1,06	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр до 110 мм. Прокладка на сварных соединениях	м трубопровода	32	6921	221 472
271.17	291-111-1112 Коб =0,996 (кпл)	Труба AQUAVIVA PVC d110x2.7 PN6 L=3 с раструбом	1 м	31,872	7000	223 104
271.18	1116-0501-0206 Кклим = 1,06	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр до 63 мм. Прокладка на сварных соединениях	м трубопровода	50	7365	368 250
271.19	291-111-1112 Коб =0,946 (кпл)	Труба AQUAVIVA PVC d63 PN6 L=3 с раструбом	1 м	47,3	2240	105 952
270	6115-0101-0302 Кклим = 1,06	Установка трапа, диаметр 100 мм.	комплект	10	4586	45 860
271	291-111-0007 (кпл)	Трап пластиковый 100 ПП-полипропилен горизонтальный	1 шт	10	35126	351 260
189 (осн.см)	261-301-0219	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	1 кг	15	708	10 620

	20 735 226
учетом понижающего коэф. (0,95)	19 698 464,87
? %)	2 363 815,79
	22 062 280,66

одрядчик)

ество с ограниченной ответственностью "АСТ-Билдинг КОМПАНИ", БИН 071240004024

ные организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

р Алпыспаева Г.Б.

сть, подпись, расшифровка подписи)

чати (при наличии)

(ы) технического надзора: ТОО "VEHI.KZ"

Айтимбетов Алимжан Туканович, ИИН 590904350379, KZ29VJE00051570

сть, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

чати (при наличии)

тчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора: ТОО "Гео-проект Г.П."

по авторскому надзору Оразбаев Рахманали Дуйсебекович, ИИН 611130300285, KZ96VJE00052595

сть, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата или приказа, подпись)

чати (при наличии)

Принял (Заказчик)

Коммунальное государственное учреждение "Детско-юношеская спортивная школа "Батыр" управления физической культуры и спорта Павлодарской области, акимата Павлодарской области, БИН 990740003995

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Руководитель Семеев Ч.С.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)