Наименование стройки Строительство автомобильных и пешеходных дорог по микрорайону "Болашак" в поселке Индербор, Индерского района, Атырауской области

Наименование объекта

Сводная ведомость материальных ресурсов и оборудования

Ведомость ресурсов на стройку

(наименование здания, сооружения, объекта, стройки)

Основание:

Локальные сметы

Составлена в текущих ценах 3-го квартала 2023г.

Номер по поряд-ку	Коды ресурсов	Наименование ресурсов	Единица измерения	Количество	Происхождение товара (страна-изготовитель)
1	2	3	4	5	6
		Материальные ресурсы			
1	225-203-0501	Лоток арычный ГОСТ 13015-2012	$м^3$	2 407,1454	ОТП (задано проектом, корр. наим.)
2	212-501-0203	Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые СТ РК 1225-2019 типа Б, марки I	т	13 092,267864	ОТП (задано проектом, корр. наим.)
3	211-201-0507	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800 СТ РК 1284-2004 фракция 40-80 (70) мм	$м^3$	23 926,4024	ОТП (задано проектом, корр. наим.)
4	211-205-0103	Щебень черный СТ РК 1215-2003 горячий, фракция от 20 до 40 мм	т	12 083,3094564	ОТП (задано проектом, корр. наим.)
5	212-101-0601	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок	$м^3$	2 299,9173978	ОТП (задано проектом, корр. наим.)
6	255-101-0102	Камень бортовой тротуарный ГОСТ 6665-91	$м^3$	677,38352	ОТП (задано проектом, корр. наим.)
7	211-201-0504	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800 СТ РК 1284-2004 фракция 10-20 мм	$м^3$	1 737,0826	ОТП (задано проектом, корр. наим.)
8	216-201-0203	Битум нефтяной дорожный вязкий СТ РК 1373-2013 марки БНД 100/130	т	114,0473991	ОТП (задано проектом, корр. наим.)
9	211-205-0102	Щебень черный СТ РК 1215-2003 горячий, фракция от 10 до 20 мм	т	1 136,0376412	ОТП (задано проектом, корр. наим.)
10	261-105-0503	Мастика разная Мастика бутилкаучуковая МББП-65 "Лило-1" ГОСТ 25621-83	кг	47 407,32702	ОТП (задано проектом, корр. наим.)
11	241-701-0205 *РСНБ РК 2022*	Труба хризотилцементная безнапорная БНТ ГОСТ 31416-2009 диаметром 300 мм с муфтами БНМ	м	1 433,1	ОТП (задано проектом, корр. наим.)
12	212-401-0104	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М100	$м^3$	240,5217719	ОТП (задано проектом, корр. наим.)
13	215-201-0104	Брус необрезной хвойных пород длиной от 3 м до 6,5 м, толщиной от 100 до 125 мм, любой ширины ГОСТ 8486-86 сорт 4	$м^3$	73,783672	ОТП (задано проектом, корр. наим.)
14	255-101-0101 *РСНБ РК 2022*	Камень бортовой ГОСТ 6665-91	$м^3$	47,95605	ОТП (задано проектом, корр. наим.)
15	251-102-0704	Стойка круглая металлическая для дорожных знаков ГОСТ 32948-2014 марки СКМ 1.35	шт.	211	ОТП (задано проектом, корр. наим.)
16	261-101-0383	Блоки и плиты фундаментные, подкладные, опорные, анкерные; башмаки и подпятники, балластные грузы, якоря из тяжелого бетона класса В15 (ГОСТ 24022-80, СТ РК 956-93, ГОСТ 24476-80)	$м^3$	30,528	ОТП (задано проектом, корр. наим.)
17	251-101-0116	Знак дорожный односторонний со световозвращающей пленкой типа 1 СТ РК 1125-2002 квадратный 1.31.4, 1.31.5, В=600 мм	шт.	291	ОТП (задано проектом, корр. наим.)
18	215-202-0503	Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 3	$м^3$	15,4914224	ОТП (задано проектом, корр. наим.)
19	211-601-0101	Смесь песчано-гравийная природная ГОСТ 23735-2014	$м^3$	1 137,19	ОТП (задано проектом, корр. наим.)
20	225-101-0201	Кольцо опорное ГОСТ 8020-2016 марки КО 6	шт.	278	ОТП (задано проектом, корр. наим.)

21	211-201-0506	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800 СТ РК 1284-2004 фракция 20-40 мм	$м^3$	58	ОТП (задано проектом, корр. наим.)
22	212-101-2008	Бетон тяжелый класса В15, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 F100, W4	$м^3$	17,9928	ОТП (задано проектом, корр. наим.)
23	251-102-0709	Стойка круглая металлическая для дорожных знаков ГОСТ 32948-2014 марки СКМ 2.35	шт.	50	ОТП (задано проектом, корр. наим.)
24	251-101-0109	Знак дорожный односторонний со световозвращающей пленкой типа 1 СТ РК 1125-2002 круглый 2.6, 3.1-3.9, 3.11-3.16, 3.18.1-3.19, 3.20-3.24, 3.25-4.4, D=600 мм	шт.	72	ОТП (задано проектом, корр. наим.)
25	214-405-0201	Поковки из квадратных заготовок	т	0,7553969	ОТП (задано проектом, корр. наим.)
26	251-103-0101	Эмаль для дорожной разметки СТ РК 2066-2010 белая АК 511 (505)	кг	521,83971	ОТП (задано проектом, корр. наим.)
27	217-101-0401	Болт анкерный ГОСТ ISO 8992-2015 оцинкованный	кг	246,4	ОТП (задано проектом, корр. наим.)
28	251-101-0103	Знак дорожный односторонний со световозвращающей пленкой типа 1 СТ РК 1125-2002 треугольный 1.1, 1.2, 1.5-1.7, 1.8-1.15, 1.16, 1.17-1.19, 1.16.1, 1.20-1.22, 1.23-1.30, 2.3-2.4, А=700 мм	шт.	57	ОТП (задано проектом, корр. наим.)
29	217-108-0101	Гвоздь ГОСТ 283-75 строительный	кг	449,6477	ОТП (задано проектом, корр. наим.)
30	216-201-0202	Битум нефтяной дорожный вязкий СТ РК 1373-2013 марки БНД 70/100	т	1,4658071	ОТП (задано проектом, корр. наим.)
31	212-101-0609	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 F100, W6	$м^3$	5,520585	ОТП (задано проектом, корр. наим.)
32	217-603-0104	Вода техническая	$м^3$	6 771,3732424	ОТП (задано проектом, корр. наим.)
33	217-101-0107	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 строительный	т	0,12576	ОТП (задано проектом, корр. наим.)
34	217-606-0201	Керосин для технических целей ГОСТ 33193-2020 марки КТ-1, КТ-2	т	0,1858971	ОТП (задано проектом, корр. наим.)
35	215-204-0404	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 32 мм до 40 мм ГОСТ 8486-86 сорт 4	$м^3$	1,2645	ОТП (задано проектом, корр. наим.)
36	216-201-0301	Битум нефтяной дорожный жидкий СТ РК 1551-2006 марки МГ 70/130	т	0,454832	ОТП (задано проектом, корр. наим.)
37	251-103-0207	Микросферы стеклянные светоотражающие для дорожной разметки из краски размерами от 100 мкм до 600 мкм	кг	99,33	ОТП (задано проектом, корр. наим.)
38	214-209-0802	Проволока сварочная легированная марки СВ-10НМА с неомедненной поверхностью ГОСТ 2246-70 диаметром 4 мм	кг	18,88068	ОТП (задано проектом, корр. наим.)
39	236-101-0107	Грунтовка глифталевая ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,050697	ОТП (задано проектом, корр. наим.)
40	211-201-0607	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 40-80 (70) мм	$м^3$	2,8098624	ОТП (задано проектом, корр. наим.)
41	215-204-0503	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более ГОСТ 8486-86 сорт 3	$м^3$	0,3437595	ОТП (задано проектом, корр. наим.)
42	218-101-0101	Щиты из досок, толщина 25 мм	$м^2$	11,48364	ОТП (задано проектом, корр. наим.)
43	218-103-0206	Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 $м^2$	4,563	ОТП (задано проектом, корр. наим.)
44	236-203-0105	Эмаль СТ РК ГОСТ Р 51691-2003 ХВ-124	т	0,0147244	ОТП (задано проектом, корр. наим.)
45	215-204-0303	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 25 мм ГОСТ 8486-86 сорт 3	$м^3$	0,184926	ОТП (задано проектом, корр. наим.)
46	214-403-0101	Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм	т	0,0457	ОТП (задано проектом, корр. наим.)
47	251-102-0714	Стойка круглая металлическая для дорожных знаков ГОСТ 32948-2014 марки СКМ 3.35	шт.	1	ОТП (задано проектом, корр. наим.)
48	211-201-0606	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 20-40 мм	$м^3$	1,093064	ОТП (задано проектом, корр. наим.)

49	215-101-0102	Лесоматериал круглый хвойных пород для строительства ГОСТ 9463-88 толщиной от 140 мм до 240 мм, длиной от 3 м до 6,5 м, сорт 2	$м^3$	0,0913752	ОТП (задано проектом, корр. наим.)
50	211-201-0601	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 5-10 мм	$м^3$	0,674912	ОТП (задано проектом, корр. наим.)
51	236-104-0103	Растворитель для лакокрасочных материалов Р-4 ГОСТ 7827-74	т	0,0088556	ОТП (задано проектом, корр. наим.)
52	261-107-0448	Шнур полиамидный крученый, диаметром 2 мм ГОСТ 30454-97	т	0,0084173	ОТП (задано проектом, корр. наим.)
53	211-201-0604	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 10-20 мм	$м^3$	0,337456	ОТП (задано проектом, корр. наим.)
54	216-102-0301	Известь строительная негашеная комовая ГОСТ 9179-2018 сорт 1	т	0,0230584	ОТП (задано проектом, корр. наим.)
55	261-107-0577	Электроды, d=6 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,0006527	ОТП (задано проектом, корр. наим.)
		Итого материальные ресурсы	**тенге**		
		Всего по ведомости:	**тенге**		