ТОО НИПиЭ «Апогей»

Лицензия ГСЛ №001588-1

Сметная документация

Капитальный ремонт административного здания РГУ "Жанаозенское городское УСЭК ДСЭК Мангистауской области", расположенного по адресу: Мангистауская область, г.Жанаозен, микрорайон Шанырак, ул. Мунайшылар, строение 10

Том 3

Заказчик: РГУ "Департамент санитарно-эпидемиологического контроля Мангистауской области Комитета санитарно-эпидемиологического контроля Министерства здравоохранения Республики Казахстан"

г. Павлодар 2022 г.

Форма 1

Заказ 227скж

Заказчик: не задано

Утвержден:

Сводный сметный расчет в сумме **42 669,702** тыс тенге

В том числе:
налог на добавленную стоимость **4 571,754** тыс тенге

(ссылка на документ об утверждении)

"_____" _____ 2022 г.

Сводный сметный расчет

Капитальный ремонт административного здания РГУ" Жанаозенское городское УСЭК ДСЭК Мангистауской области ", расположенного по адресу : Мангистауская область,г. Жанаозен, микрараон Шанырак ул. Мунайшылар, строение 10

(наименование стройки)

Составлен в текущих ценах по состоянию с 01.10.2022 г.

№ п/п	Номера смет и расчетов, иные документы	Наименование разделов, объектов, работ и затрат	Сметная стоимость, тыс. тенге			Общая сметная стоимость, тыс. тенге
			строительно-монтажных работ	оборудования, мебели и инвентаря	прочих работ и затрат	
1	2	3	4	5	6	7
		Раздел I Проектирование				
1		Проектные работы			2 642,076	2 642,076
2	Правила КВЭП	Средства на комплексную вневедомственную экспертизу			557,400	557,400
3		Итого по разделу I			3 199,476	3 199,476
		Раздел II Сметная стоимость подрядных работ				
4	СРСС	Сметная стоимость строительства	33 390,061	50,407		33 440,468
		2023 г.	33 390,061	50,407		33 440,468
5		Итого по разделу II	33 390,061	50,407		33 440,468
		Раздел III Инжиниринговые услуги				

Сводный сметный расчет. Заказ №227скж

1	2	3	4	5	6	7
6	Правила оказания инж. услуг	Средства заказчика на технический надзор			1 083,471	1 083,471
		в т.ч. с разбивкой по годам				
		2023 г. ((30992,092*3,24%)*1,079)			1 083,471	1 083,471
7	Правила оказания инж. услуг	Средства заказчика на авторский надзор			374,533	374,533
		в т.ч. с разбивкой по годам				
		2023 г. ((30992,092*1,12%)*1,079)			374,533	374,533
8		Итого по разделу III			1 458,004	1 458,004
		Итого				
		Итого по сводному сметному расчету	33 390,061	50,407	4 657,480	38 097,948
		2023 г.	33 390,061	50,407	4 657,480	38 097,948
	Налоговый кодекс	**Налог на добавленную стоимость (12%)**			4 571,754	4 571,754
		2023 г.			4 571,754	4 571,754
		Всего по сводному сметному расчету	33 390,061	50,407	9 229,234	42 669,702
		2023 г.	33 390,061	50,407	9 229,234	42 669,702

Директор Аркенова Ф.Б.

Главный инженер проекта Абенов Е.К.

Начальник отдела Аркенов М.Б.

Форма 2

Заказчик: не задано

Утвержден:

Сметный расчет в сумме **37 453,324** тыс тенге

В том числе:
налог на добавленную стоимость **4 012,856** тыс тенге

не задано
(ссылка на документ об утверждении)

"___" _____ 2022 г.

Сметный расчет стоимости строительства

Капитальный ремонт административного здания РГУ" Жанаозенское городское УСЭК ДСЭК Мангистауской области ", расположенного по адресу : Мангистауская область,г. Жанаозен, микрараон Шанырак ул. Мунайшылар, строение 10
(наименование стройки)

Составлен в текущих ценах по состоянию с 01.10.2022 г.

№ п/п	Номера смет и расчетов, иные документы	Наименование разделов, объектов, работ и затрат	Сметная стоимость, тыс. тенге			Общая сметная стоимость, тыс. тенге
			строительно-монтажных работ	оборудования, мебели и инвентаря	прочих работ и затрат	
1	2	3	4	5	6	7
		Глава 2. Основные объекты строительства				
1	2-1	Общестроительные работы	29 506,664	46,716		29 553,380
		Итого по главе 2	29 506,664	46,716		29 553,380
		Итого по главам 1-7	29 506,664	46,716		29 553,380
		сметная з/плата				6 555,568
		нормативная трудоемкость, тыс. чел-ч				3,323
		Глава 8. Временные здания и сооружения				
2	НДЗ РК 8.04-05-2015 табл.1 п.36	Временные здания и сооружения (1,5%)	442,600			442,600
		сметная з/плата (К =0,141)				62,407

1	2	3	4	5	6	7
		нормативная трудоемость, тыс. чел-ч.				
		Итого по главе 8	442,600			442,600
		Итого по главам 1-8	29 949,264	46,716		29 995,980
		сметная з/плата				6 617,975
		нормативная трудоемкость, тыс. чел-ч.				3,323
		Глава 9. Дополнительные затраты на строительство				
3	ОП ЭСН РК 8.04-01-2015, табл.Д.3 п. IV.41	Затраты на производство строительно-монтажных работ в климатических условиях температурной зоны по отраслям (1,3 %)	389,340			389,340
		сметная з/плата (%)				
		нормативная трудоемкость, тыс. чел-ч				
	УПСС	Затраты на временные здания и сооружения и зимнее удорожание для норм УПСС				
		Итого по главе 9	389,340			389,340
		Итого по главам 1-9	30 338,604	46,716		30 385,320
		сметная з/плата				6 617,975
		нормативная трудоемкость, тыс. чел-ч.				3,323
4		**Непредвиденные работы и затраты (2)%**	606,772			606,772
		Итоги по сметному расчету				
5		**- в текущих ценах**	30 945,376	46,716		30 992,092
	НДОССС п.14	в т.ч. с разбивкой по годам				
6		2023 г. -100%	30 945,376	46,716		30 992,092
7		**- в текущих и прогнозных ценах**	33 390,061	50,407		33 440,468
		в т.ч. с разбивкой по годам				
8		2023 г. - 100% (Кпер = 1,079000000)	33 390,061	50,407		33 440,468
9	Налоговый кодекс РК	**Налог на добавленную стоимость**			4 012,856	4 012,856

Сметный расчет стоимости строительства. Заказ №227скж

1	2	3	4	5	6	7
		в.т.ч с разбивкой по годам				
10		2023 г. - 12% (НДС = 12%)			4 012,856	4 012,856
11		**Всего по сметному расчету**	33 390,061	50,407	4 012,856	37 453,324
		в т.ч. с разбивкой по годам				
12		2023 г.	33 390,061	50,407	4 012,856	37 453,324
		в том числе оборудование, мебель и инвентарь поставки заказчика (без учета НДС) (справочно)				
		в том числе материалы поставки заказчика (без учета НДС) (справочно)				

Директор Аркенова Ф.Б.

Главный инженер проекта Абенов Е.К.

Начальник отдела Аркенов М.Б.

Наименование стройки: Капитальный ремонт административного здания РГУ" Жанаозенское городское УСЭК ДСЭК Мангистауской области ", расположенного по адресу : Мангистауская область,г. Жанаозен, микрараон Шанырак ул. Мунайшылар, строение 10

Заказ 227скж

Форма 3

Объектная смета 02-01

на строительство

Общестроительные работы

(наименование объекта)

Сметная стоимость	29 553,380	тыс. тенге
Нормативная трудоемкость	3,323	тыс. чел.-ч
Сметная заработная плата	6 555,568	тыс. тенге

Составлен в текущих ценах по состоянию с 01.10.2022 г.

№ Наименование работ и затрат п/п	Номера смет и расчетов	Наименование работ и затрат	Сметная стоимость, тыс. тенге				Нормативная трудоемкость, тыс. чел-ч	Сметная заработная плата,тыс. тенге	Показатели единичной стоимости
			строительно-монтажных работ	оборудования, мебели и инвентаря	прочих затрат	Всего			
1	02-01-01	Общестроительные работы	21 330,788			21 330,788	2,694	5 192,767	
2	02-01-02	Водопровод и канализация	276,742			276,742	0,035	75,706	
3	02-01-03	Пожарная сигнализация	555,499	46,716		602,215	0,061	137,269	
4	02-01-04	Электрооборудование и освещение	2 570,814			2 570,814	0,177	360,741	
5	02-01-05	Отопление и вентиляция	4 772,821			4 772,821	0,357	789,085	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Итого:	**29 506,664**	**46,716**	**0,000**	**29 553,380**	**3,323**	**6 555,568**	**0,000**

Директор Аркенова Ф.Б.

Главный инженер проекта Абенов Е.К.

Начальник отдела Аркенов М.Б.

Наименование стройки:Капитальный ремонт административного здания РГУ" Жанаозенское городское УСЭК ДСЭК Мангистауской области ", расположенного по адресу : Мангистауская область,г. Заказ 227скж

Наименование объекта:Общестроительные работы

Форма 4

Локальная смета № 02-01-01

Общестроительные работы

Основание: АС

Сметная стоимость, тыс. тенге	**21330,788**
Сметная заработная плата, тыс. тенге	**5192,767**
Нормативная трудоемкость, тыс. чел-ч	**2,694**

Составлена в текущих ценах с 01.10.2022 г.

№ п/п	Ширф норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами НР и СП сметной прибылью, тенге
					Всего	эксплуата-ция машин	Всего	эксплуата-ция машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	зарплата маши-нистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата маши-нистов	оборудо-вание, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Раздел 1 Кровля											
1.1 кровля											
1	1112-0101-1402	Покрытия. Утепление керамзитом НР=72%	м3 утеплителя	41,8	28 782,87	2 540,50	1 203 124	106 193	916 447	153 222	1 464 854
					4 317,79	773,33	180 484,00	32 325	-	108 508	
2	1112-0101-1701	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные толщиной 15 мм. Устройство НР=72%	м2 стяжки	279,3	1 084,13	149,58	302 798	41 778	152 883	86 733	420 693
					387,17	44,13	108 137,00	12 326	-	31 162	
3	1112-0101-1702	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные. Устройство. Добавлять или исключать на каждый 1 мм изменения толщины к норме 1112-0101-1701 НР=72% :К1трр=15;К1трм=15;К1экс=15;К1мат=1	м2 стяжки	279,3	412,91	33,49	115 326	9 354	99 964	6 383	131 446
					21,51	10,23	6 008,00	2 857	-	9 737	

Заказ 227скж Локальная смета № 02-01-01

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
4	1112-0101-0212	Кровли плоские двухслойные из наплавляемых битумно-полимерных материалов. Устройство НР=72%	м2 кровли	279,3	527,50	21,66	147 331	6 050	72 939	50 954	214 148
					244,69	8,69	68 342,00	2 427	-	15 863	
5	1112-0101-0213	Кровли плоские двухслойные из наплавляемых битумно-полимерных материалов. На каждый следующий слой добавлять (исключать) к норме 1112-0101-0212 НР=72% :К1трр=2;К1трм=2;К1экс=2;К1мат=2;	м2 кровли	279,3	363,10	20,60	101 414	5 754	33 784	46 218	159 443
					221,54	8,29	61 876,00	2 315	-	11 811	
6	235-103-0101	Рулонный наплавляемый битумно-полимерный материал, гибкость на брусе R 25 мм, t от -2°С до 0°С, теплостойкость от +70°С до +85°С ГОСТ 30547-97 марки ХПП-1,5, стеклохолст, пленка/пленка Коб =1,15	1 м2	321,195	639,00	-	205 244	-	205 244	-	221 663
					-	-	-	-	-	16 419	
7	235-103-0108	Рулонный наплавляемый битумно-полимерный материал, гибкость на брусе R 25 мм, t от -2°С до 0°С, теплостойкость от +70°С до +85°С ГОСТ 30547-97 марки ХКП-4,0, стеклохолст, крошка/пленка Коб =1,15	1 м2	321,195	855,00	-	274 622	-	274 622	-	296 592
					-	-	-	-	-	21 970	
8	235-103-0103	Рулонный наплавляемый битумно-полимерный материал, гибкость на брусе R 25 мм, t от -2°С до 0°С, теплостойкость от +70°С до +85°С ГОСТ 30547-97 марки ХПП-2,5, стеклохолст, пленка/пленка Коб =2,3	1 м2	642,39	423,00	-	271 731	-	271 731	-	293 469
					-	-	-	-	-	21 738	
9	1120-0701-0303	Зонты из листовой оцинкованной стали круглого сечения, диаметр 315 мм. Установка над шахтами НР=72%	зонт	3	6 912,35	63,59	20 737	191	17 479	2 257	24 834
					1 022,59	22,31	3 068,00	67	-	1 840	
10	1112-0101-1001	Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство НР=72% Коб =0,5	м2 покрытия	44,15	5 468,44	19,95	241 432	881	158 877	59 000	324 467
					1 849,91	6,14	81 674,00	271	-	24 035	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
11	241-102-0173	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 108х2,5 мм Коб =3	1 м	2,4	3 365,00	-	8 076	-	8 076	-	8 722
					-	-	-	-	-	646	
12	1108-0201-0101	Стены наружные простые из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м НР=72%	м3 кладки	4,4	59 484,73	4 346,49	261 733	19 125	194 359	38 602	324 362
					10 965,84	1 219,12	48 250,00	5 364	-	24 027	

Итого по разделу 1 **3 884 693**

в том числе

- зарплата рабочих-строителей, тенге 557 839
- затраты на эксплуатацию машин, тенге 189 326
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге 57 952
- материалы, изделия и конструкции, тенге 2 406 404
- накладные расходы, тенге 443 369
- сметная прибыль (8 %), тенге 287 756

Раздел 2 Наружная отделка

13	1115-0201-0101	Стены. Штукатурка улучшенная цементно-известковым раствором по камню НР=72%	м2 оштукатуриваемой поверхности	516,8	1 836,00	49,10	948 845	25 375	219 082	523 830	1 590 489
					1 362,98	44,80	704 388,00	23 153	-	117 814	
14	1115-0203-0601	Стены внутренние. Оштукатуривание поверхностей сухими смесями на гипсовой основе толщиной до 10 мм НР=72%	м2 оштукатуриваемой поверхности	516,8	1 932,54	23,72	998 737	12 258	404 076	422 999	1 535 475
					1 126,94	9,86	582 403,00	5 096	-	113 739	
15	1115-0402-0202	Фасады. Окраска с лесов с подготовкой поверхности, кремнийорганическая НР=72%	м2 окрашиваемой поверхности	516,8	979,64	5,31	506 278	2 744	363 052	102 144	657 096
					271,83	2,68	140 482,00	1 385	-	48 674	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
16	1115-0107-0105	Стены. Облицовка керамическими плитками на клее из сухих смесей по готовому основанию НР=72%	м2 поверхности облицовки	34,8	10 451,81	22,36	363 723	778	256 525	76 910	475 884
					3 058,05	11,50	106 420,00	400	-	35 251	

Итого по разделу 2 **4 258 944**

в том числе

- зарплата рабочих-строителей, тенге 1 533 693
- затраты на эксплуатацию машин, тенге 41 155
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге 30 034
- материалы, изделия и конструкции, тенге 1 242 735
- накладные расходы, тенге 1 125 883
- сметная прибыль (8 %), тенге 315 478

Раздел 3 Проемы

3.1 Окна

17	1110-0501-0103	Проемы оконные площадью до 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) одностворчатых НР=72% Коб =2	м2	1,68	5 458,64	253,96	9 171	427	4 414	3 285	13 452
					2 577,44	138,68	4 330,00	233	-	996	
18	223-102-0103	Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом однокамерным, поворотно-откидной фурнитурой: одноэлементный поворотно-откидной	1 м2	1,68	43 578,00	-	73 211	-	73 211	-	79 068
					-	-	-	-	-	5 857	
19	1110-0501-0102	Проемы оконные площадью более 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей глухих НР=72%	м2	10,4	3 618,13	248,70	37 629	2 586	15 828	14 872	56 701
					1 847,53	138,68	19 214,00	1 442	-	4 200	

Заказ 227скж Локальная смета № 02-01-01

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
20	223-102-0301	Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм трехстворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом однокамерным, не открывающийся: глухой	1 м2	10,4	23 075,00	-	239 980	-	239 980	-	259 178
					-	-	-	-	-	19 198	
21	1110-0501-0108	Проемы оконные площадью более 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) трехстворчатых (в том числе при наличии створок глухого остекления) НР=72%	м2	26,69	3 928,57	255,53	104 854	6 820	44 003	41 636	158 209
					2 024,37	142,29	54 030,00	3 798	-	11 719	
22	223-102-0310	Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм трехстворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом двухкамерным, поворотно-откидной фурнитурой: трехэлементный - с одной поворотно-откидной створкой	1 м2	26,69	33 890,00	-	904 524	-	904 524	-	976 886
					-	-	-	-	-	72 362	
23	1110-0501-0401	Доски подоконные из ПВХ. Установка в стенах каменных глубиной проема (шириной) до 0,50 м НР=72%	м	22,4	3 027,02	7,37	67 805	165	59 352	6 031	79 743
					369,99	3,94	8 288,00	88	-	5 907	
24	1115-0108-1902	Отливы оконные наружные из оцинкованной стали с полимерным покрытием шириной 250 мм. Устройство НР=72%	м	23,2	2 315,12	5,53	53 711	128	35 916	12 751	71 779
					761,47	1,91	17 666,00	44	-	5 317	
25	1110-0405-0102	Откосы дверных и оконных проемов. Облицовка ПВХ НР=72%	м откоса	137,66667	691,82	7,90	95 241	1 088	6 956	63 155	171 068
					633,39	3,76	87 197,00	518	-	12 672	
26	223-503-0205	Доборная планка дверная из жесткого поливинилхлорида-откос ПВХ	1 м2	27,5	1 487,00	-	40 893	-	40 893	-	44 163
					-	-	-	-	-	3 271	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
27	1109-0701-0127	Конструкции решетчатые (стойки, опоры, фермы и пр.). Сборка с помощью лебедок ручных (с установкой и снятием их в процессе работы) или вручную (мелких деталей) НР=72%	т конструкций	0,6521	294 313,09	14 438,88	191 922	9 416	4 523	130 342	348 045
					272 937,60	4 672,28	177 983,00	3 047	-	25 781	
28	1109-0601-0102	Лотки, решетки, затворы из полосовой и тонколистовой стали. Монтаж НР=72%	т конструкций	0,6521	97 582,74	3 190,45	63 634	2 080	3 719	42 026	114 113
					88 689,12	822,03	57 834,00	536	-	8 453	
29	222-509-0801	Конструкции стальные индивидуальные решетчатые ГОСТ 23118-2012 сварные массой до 0,1 т	1 т	0,6521	985 799,00	-	642 840	-	642 840	-	694 267
					-	-	-	-	-	51 427	
30	1113-0301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 НР=72%	м2	19,5	101,87	2,26	1 986	44	1 091	620	2 815
					43,68	0,44	852,00	9	-	209	
3.2 Двери											
31	1109-0403-0401	Блоки дверные стальные однопольные. Установка в кирпичных стенах НР=72%	м2	5,46	4 687,64	68,95	25 595	376	3 490	15 779	44 684
					3 979,50	34,20	21 728,00	187	-	3 310	
32	223-207-0101	Блок дверной стальной с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003 утепленный, однопольный Коб =2	1 м2	3,78	55 181,00	-	208 584	-	208 584	-	225 271
					-	-	-	-	-	16 687	
33	223-207-0203	Блок дверной стальной противопожарный с замкнутой коробкой однопольный	1 м2	1,68	46 884,00	-	78 765	-	78 765	-	85 066
					-	-	-	-	-	6 301	
34	1110-0107-0106	Проемы дверные площадью до 3 м2 во внутренних стенах и перегородках. Установка блоков на распорных дюбелях НР=72%	м2	19,95	757,53	120,77	15 113	2 409	12 703	844	17 233
					-	58,76	-	1 172	-	1 276	

Заказ 227скж Локальная смета № 02-01-01

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
35	223-201-0102	Блок дверной внутренний с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92 однопольный с глухими полотнами ДГ 21-7П, ДГ 21-8П ДГ3,4	1 м2	19,95	9 366,00	-	186 852	-	186 852	-	201 800
					-	-	-	-	-	14 948	
36	1109-0403-0501	Доводчики дверные. Установка НР=72%	шт.	2	7 568,58	1,94	15 137	4	10 812	3 111	19 708
					2 160,64	-	4 321,00	-	-	1 460	
37	1110-0111-0401	Наличники. Установка и крепление НР=72% Коб =5	м коробок	65	501,41	1,78	32 592	116	23 600	6 433	42 147
					136,55	0,91	8 876,00	59	-	3 122	
38	261-107-0997	Петля накладная	1 шт.	26	389,00	-	10 114	-	10 114	-	10 923
					-	-	-	-	-	809	
39	223-502-0903	Ручка на планке	1 пара	13	3 218,00	-	41 834	-	41 834	-	45 181
					-	-	-	-	-	3 347	
40	223-502-0301	Замок ГОСТ 5089-2011 цилиндровый врезной 3В1	1 шт.	13	2 760,00	-	35 880	-	35 880	-	38 750
					-	-	-	-	-	2 870	

Итого по разделу 3 **3 800 250**

в том числе

- зарплата рабочих-строителей, тенге 462 319
- затраты на эксплуатацию машин, тенге 25 659
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге 11 133
- материалы, изделия и конструкции, тенге 2 689 883
- накладные расходы, тенге 340 885
- сметная прибыль (8 %), тенге 281 499

Раздел 4 Полы

4.1 Тип 1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
41	1111-0101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство НР=72%	м2 стяжки	17,5	1 177,18	37,16	20 601	650	9 840	7 578	30 433
					577,72	23,71	10 110,00	415	-	2 254	
42	1111-0101-1102	Стяжки цементные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101 НР=72% :К1трр=6;К1трм=6;К1экс=6;К1мат=6;	м2 стяжки	17,5	918,82	37,77	16 079	661	14 669	837	18 269
					42,85	23,52	750,00	412	-	1 353	
43	1111-0101-2707	Покрытия из плит керамогранитных на клее из сухих смесей. Устройство НР=72%	м2 покрытия	17,5	9 300,27	-	162 755	-	131 676	23 639	201 306
					1 775,93	100,15	31 079,00	1 753	-	14 912	
44	1111-0101-3905	Плинтуса керамогранитные. Устройство НР=72%	м	27,6	2 498,78	17,56	68 966	485	55 700	9 353	84 585
					463,10	7,55	12 782,00	208	-	6 266	
4.2 Тип 2											
45	1111-0101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство НР=72%	м2 стяжки	141,4	1 177,18	37,16	166 453	5 254	79 509	61 231	245 899
					577,72	23,71	81 690,00	3 353	-	18 215	
46	1111-0101-1102	Стяжки цементные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101 НР=72% :К1трр=6;К1трм=6;К1экс=6;К1мат=6;	м2 стяжки	141,4	918,82	37,77	129 921	5 341	118 521	6 757	147 612
					42,85	23,52	6 059,00	3 326	-	10 934	
47	1111-0101-3601	Покрытия из линолеума. Устройство НР=72%	м2 покрытия	141,4	11 804,72	-	1 669 187	-	1 607 734	47 195	1 853 693
					434,61	28,95	61 454,00	4 094	-	137 311	
48	1111-0101-4003	Плинтуса поливинилхлоридные. Установка на самонарезающих винтах НР=72%	м плинтусов	153,4	322,42	3,05	49 459	468	26 931	16 043	70 742
					143,81	1,45	22 060,00	222	-	5 240	
4.3 Тип 3											

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
49	1111-0101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство НР=72%	м2 стяжки	24,1	1 177,18	37,16	28 370	896	13 551	10 436	41 910
					577,72	23,71	13 923,00	571	-	3 104	
50	1111-0101-1102	Стяжки цементные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101 НР=72% :К1трр=6;К1трм=6;К1экс=6;К1мат=6;	м2 стяжки	24,1	918,82	37,77	22 144	910	20 201	1 152	25 160
					42,85	23,52	1 033,00	567	-	1 864	
51	1111-0101-3408	Покрытие ламинированное напольное. Укладка бесклеевым (замковым) способом НР=72%	м2 покрытия	24,1	4 288,11	88,88	103 343	2 142	89 070	9 498	121 868
					503,37	44,01	12 131,00	1 061	-	9 027	
52	1111-0101-4003	Плинтуса поливинилхлоридные. Установка на самонарезающих винтах НР=72%	м плинтусов	19,6	322,42	3,05	6 319	60	3 441	2 050	9 039
					143,81	1,45	2 819,00	28	-	670	

Итого по разделу 4 **2 850 516**

в том числе

- зарплата рабочих-строителей, тенге 255 890
- затраты на эксплуатацию машин, тенге 16 867
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге 16 010
- материалы, изделия и конструкции, тенге 2 170 843
- накладные расходы, тенге 195 769
- сметная прибыль (8 %), тенге 211 150

Раздел 5 Внутренняя отделка

5.1 Потолки

53	1115-0206-0205	Потолки. Отделка внутренних поверхностей за один раз. Сухими смесями на гипсовой основе НР=72%	м2 отделываемой поверхности	132,4	1 195,82	6,07	158 327	804	40 341	84 615	262 377
					885,06	2,56	117 182,00	339	-	19 435	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
54	1115-0405-0106	Потолки, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям НР=72%	м2 окрашиваемой поверхности	132,4	753,42	4,64	99 753	614	29 827	50 134	161 878
					523,50	2,42	69 311,00	320	-	11 991	
55	1115-0108-1401	Потолки подвесные из декоративно-акустических плит. Устройство НР=72%	м2	50,6	2 435,01	221,69	123 212	11 218	-	84 875	224 734
					2 213,32	116,36	111 994,00	5 888	-	16 647	
56	232-401-0103	Потолок подвесной из минеральных плит толщиной 15 мм	1 м2	50,6	7 270,00	-	367 862	-	367 862	-	397 291
					-	-	-	-	-	29 429	
5.2 Стены											
57	1115-0206-0201	Стены. Отделка внутренних оштукатуренных (растворами из сухих смесей) поверхностей сухими смесями на гипсовой основе НР=72%	м2 отделываемой поверхности	523,2	829,63	6,07	434 062	3 176	159 414	196 425	680 926
					518,87	2,56	271 473,00	1 339	-	50 439	
58	1115-0405-0105	Стены, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям НР=72%	м2 окрашиваемой поверхности	523,2	675,61	4,64	353 479	2 428	107 706	176 121	571 968
					465,11	2,42	243 346,00	1 266	-	42 368	
59	1115-0107-0105	Стены. Облицовка керамическими плитками на клее из сухих смесей по готовому основанию НР=72%	м2 поверхности облицовки	33,6	5 448,71	22,36	183 077	751	79 575	74 258	277 922
					3 058,05	11,50	102 750,00	386	-	20 587	

Итого по разделу 5 **2 577 096**

в том числе

- зарплата рабочих-строителей, тенге 916 056
- затраты на эксплуатацию машин, тенге 18 991
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге 9 538
- материалы, изделия и конструкции, тенге 784 725

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		- накладные расходы, тенге			666 428						
		- сметная прибыль (8 %), тенге			190 896						
Раздел 6 Крыльца ,пандус, козырьки											
6.1 КР-1 с Пн-1											
60	1108-0101-0202	Основание под фундаменты щебеночное. Устройство НР=72%	м3 основания	1,1	10 909,13	2 665,14	12 000	2 932	7 436	2 177	15 311
					1 484,24	1 263,66	1 633,00	1 390	-	1 134	
61	1106-0101-0114	Плиты фундаментные бетонные плоские. Устройство НР=72%	м3	3,6	36 990,06	1 660,72	133 164	5 979	120 540	5 985	150 281
					1 846,10	463,08	6 646,00	1 667	-	11 132	
62	1127-1301-0101	Покрытия спортивные толщиной 12 мм. Устройство на бетонное основание НР=72%	м2 покрытия	9,1	14 622,58	32,92	133 065	300	122 596	7 413	151 716
					1 117,59	13,88	10 170,00	126	-	11 238	
63	1107-0519-0202	Ограждения из нержавеющей стали с заполнением для стоек без фланцев. Установка НР=72%	м	15,2	22 179,40	4,13	337 127	63	301 795	25 394	391 523
					2 320,34	-	35 269,00	-	-	29 002	
64	1106-0101-0101	Подготовка бетонная. Устройство НР=72%	м3	0,4	34 683,80	1 530,53	13 874	612	12 401	738	15 781
					2 150,93	412,37	860,00	165	-	1 169	
65	1111-0101-2502	Покрытия из брусчатки. Устройство на цементном растворе с заполнением швов НР=72%	м2 покрытия	21,2	3 680,17	267,03	78 020	5 661	21 989	37 549	124 814
					2 375,91	84,10	50 369,00	1 783	-	9 245	
66	1107-0519-0202	Ограждения из нержавеющей стали с заполнением для стоек без фланцев. Установка НР=72%	м	3,3	22 179,40	4,13	73 192	14	65 521	5 513	85 001
					2 320,34	-	7 657,00	-	-	6 296	
67	1112-0101-0707	Водосток наружный. Устройство при покрытии кровли металлочерепицей НР=72%	м труб	3,8	2 444,52	128,65	9 289	489	246	6 276	16 810
					2 251,14	42,57	8 554,00	162	-	1 245	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
68	224-106-0102	Труба водосточная металлическая оцинкованная с полимерным покрытием круглого сечения диаметром 100 мм	1 м	3,8	3 310,00	-	12 578	-	12 578	-	13 584
					-	-	-	-	-	1 006	
69	1115-0206-0205	Потолки. Отделка внутренних поверхностей за один раз. Сухими смесями на гипсовой основе НР=72%	м2 отделываемой поверхности	18,5	1 195,69	-	22 120	-	5 747	11 823	36 659
					885,06	2,56	16 374,00	47	-	2 716	
70	1115-0405-0106	Потолки, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям НР=72%	м2 окрашиваемой поверхности	18,5	753,33	-	13 937	-	4 252	7 006	22 618
					523,50	2,42	9 685,00	45	-	1 675	
6.2 Козырек											
71	1107-0107-0103	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка НР=72%	т стальных элементов	0,06334	1 097 896,72	8 693,19	69 541	551	62 363	4 878	80 373
					104 625,25	2 342,71	6 627,00	148	-	5 954	
72	1112-0101-1001	Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство НР=72%	м2 покрытия	2,6	1 904,42	19,95	4 951	52	90	3 475	9 100
					1 849,91	6,14	4 810,00	16	-	674	
73	224-104-0309	Лист стальной оцинкованный плоский с полимерным покрытием ГОСТ Р 52146-2003 толщиной стали 0,8 мм	1 м2	2,6	4 515,00	-	11 739	-	11 739	-	12 678
					-	-	-	-	-	939	
74	217-101-0302	Болт самоанкерующийся распорный ГОСТ 28778-90 М12х100	1 шт.	16	33,00	-	528	-	528	-	570
					-	-	-	-	-	42	
75	1113-0301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 НР=72% Коб =25	м2	1,575	101,87	2,26	160	4	88	50	227
					43,68	0,44	69,00	1	-	17	

Итого по разделу 6 **1 127 046**

в том числе

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		- зарплата рабочих-строителей, тенге			158 723						
		- затраты на эксплуатацию машин, тенге			16 657						
		- в т.ч. зарплата машинистов, тенге			5 550						
		- материалы, изделия и конструкции, тенге			749 909						
		- накладные расходы, тенге			118 277						
		- сметная прибыль (8 %), тенге			83 484						
Раздел 7 Отмостка											
76	1106-0101-0101	Подготовка бетонная. Устройство НР=72%	м3	11,4	36 446,36	1 530,53	415 489	17 448	373 520	21 040	471 451
					2 150,93	412,37	24 521,00	4 701	-	34 922	
77	1108-0101-0202	Основание под фундаменты щебеночное. Устройство НР=72%	м3 основания	8,4	10 909,13	2 665,14	91 637	22 387	56 782	16 620	116 918
					1 484,24	1 263,66	12 468,00	10 615	-	8 661	
	Итого по разделу 7				**588 369**						
		в том числе									
		- зарплата рабочих-строителей, тенге			36 989						
		- затраты на эксплуатацию машин, тенге			39 835						
		- в т.ч. зарплата машинистов, тенге			15 316						
		- материалы, изделия и конструкции, тенге			430 302						
		- накладные расходы, тенге			37 660						
		- сметная прибыль (8 %), тенге			43 583						
Раздел 8 Демонтажные работы											
78	1106-0101-0101	Подготовка бетонная. Демонтаж НР=72% :К1трр=0,8;К1трм=0,8;К1экс=0,8;К1мат	м3	11,4	2 945,17	1 224,43	33 575	13 959	-	16 831	54 438
					1 720,74	329,90	19 616,00	3 761	-	4 032	
79	1146-0401-1101	Заполнение оконных проемов деревянное с подоконными досками. Разборка НР=72%	м2	38,8	3 058,66	220,56	118 676	8 558	-	83 400	218 242
					2 838,10	147,31	110 118,00	5 716	-	16 166	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
80	1146-0401-1103	Заполнение дверных и воротных проемов деревянное. Разборка НР=72%	м2	21,6	1 784,69	220,56	38 549	4 764	-	26 616	70 378
					1 564,13	147,31	33 785,00	3 182	-	5 213	
81	1109-0403-0401	Блоки дверные стальные однопольные. Демонтаж НР=72% :К1трр=0,6;К1трм=0,7;К1экс=0,6;К1мат =0;	м2	3,8	2 429,05	41,36	9 230	157	-	6 589	17 085
					2 387,69	20,52	9 073,00	78	-	1 266	
82	1208-0101-0201	Кровли из рулонных материалов. Разборка покрытий НР=72%	м2 кровли	279,3	274,94	0,22	76 791	61	-	55 245	142 599
					274,72	-	76 729,00	-	-	10 563	
83	1207-0101-0208	Полы цементные. Разборка покрытия НР=72%	м2	279,3	3 031,19	935,18	846 611	261 196	-	515 297	1 470 861
					2 096,01	466,43	585 416,00	130 274	-	108 953	
84	1207-0101-0205	Полы из линолеума и релина. Разборка покрытия НР=72%	м2	165,5	183,40	3,67	30 353	607	-	21 708	56 226
					179,73	2,45	29 745,00	405	-	4 165	
85	1207-0101-0207	Полы из керамических плиток. Разборка покрытия НР=72%	м2	17,5	1 357,62	40,64	23 758	711	-	16 936	43 950
					1 316,98	27,14	23 047,00	475	-	3 256	
86	1115-0108-1401	Потолки подвесные из декоративно-акустических плит. Демонтаж НР=72% :К1трр=0,8;К1трм=0,8;К1экс=0,8;К1мат =0;	м2	50,6	1 770,66	-	89 595	-	-	67 900	170 095
					1 770,66	93,08	89 595,00	4 710	-	12 600	

Итого по разделу 8	**2 243 874**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	977 124
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	290 013
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	148 601
- накладные расходы, тенге	810 522
- сметная прибыль (8 %), тенге	166 214
Итого по смете	**21 330 788**
в том числе	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		- зарплата рабочих-строителей, тенге			4 898 633						
		- затраты на эксплуатацию машин, тенге			638 503						
		- в т.ч. зарплата машинистов, тенге			294 134						
		- материалы, изделия и конструкции, тенге			10 474 801						
		- накладные расходы, тенге			3 738 793						
		- сметная прибыль (8 %), тенге			1 580 060						

Составил

Проверил

Наименование стройки:Капитальный ремонт административного здания РГУ" Жанаозенское городское УСЭК ДСЭК Мангистауской области ", расположенного по адресу : Мангистауская область,г. Жанаозен, м

Сводная ресурсная ведомость по локальной смете № 02-01-01

Общестроительные работы

Основание: АС

Составлен в текущих ценах по состоянию с 01.10.2022 г.

№ п/п	Код ресурса	Наименование	Единица измерения	Количество	Стоимость за единицу		Стоимость всего, тенге
						в.т.ч. ЗП маш.	
1	2	3	4	5	6		7
		Трудовые ресурсы					
1		Затраты труда рабочих-строителей		2560			
2		Средневзешенный разряд работы		3,2			
		Итого ФОТ					**4 898 633**
		Машины и механизмы					
1	313-201-0802	Растворонасосы производительностью 3 м3/ч	маш.-ч	12,651264	1 981,00	1 866,60	25 060 / 23 153
2	313-201-0901	Агрегаты электронасосные с регулированием подачи вручную для строительных растворов, подача 2 м3/ч, напор 150 м	маш.-ч	6,8551392	191,00		1 310
3	313-302-0201	Вибратор глубинный	маш.-ч	0,2182752	37,00		8
4	313-302-0202	Вибратор поверхностный	маш.-ч	53,356398	18,00		962

1	2	3	4	5	6	7
5	313-401-0302	Электромиксер строительный ручной, мощность до 1400 Вт, число оборотов до 810 об/мин	маш.-ч	3,0395944	23,00	71
6	313-402-0101	Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций, 1 кВт	маш.-ч	0,13972725	172,00	24
7	314-101-0103	Краны башенные максимальной грузоподъёмностью 8 т, высота подъема до 41,5 м, максимальный вылет стрелы до 55 м	маш.-ч	12,3834776	8 097,00 2 274,48	100 268 27 083
8	314-101-0104	Краны башенные максимальной грузоподъёмностью 10 т, высота подъема до 75 м, максимальный вылет стрелы до 65 м	маш.-ч	2,0965984	9 216,00 2 274,48	19 322 4 583
9	314-102-0101	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 10 т	маш.-ч	2,972542507	6 885,00 3 248,96	20 468 9 334
10	314-102-0302	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования максимальной грузоподъёмностью 10 т	маш.-ч	0,339092	7 107,00 3 248,96	2 410 1 059
11	314-502-0205	Лебедки ручные и рычажные тяговым усилием 31,39 кН (3,2 т)	маш.-ч	0,3672	70,00	26
12	314-502-0301	Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	3,89463405	25,00	98
13	314-502-0302	Лебедки электрические тяговым усилием свыше 5,79 до 12,26 кН (1,25 т)	маш.-ч	4,744224	66,00	315
14	314-502-0304	Лебедки электрические тяговым усилием свыше 19,62 до 31,39 кН (3,2 т)	маш.-ч	7,0870228	82,00	581
15	314-503-0102	Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные пневмоколесные грузоподъёмностью 3 т	маш.-ч	0,7904	6 917,00 2 717,52	5 467 2 065
16	314-503-0601	Автопогрузчики, грузоподъёмность 5 т	маш.-ч	14,92268645	6 687,00 2 230,74	99 788 32 636
17	314-503-0702	Автопогрузчики с вилочными подхватами, грузоподъёмность 2 т	маш.-ч	0,004732	4 263,00 2 274,48	20 10
18	314-504-0501	Подъемники мачтовые высотой подъема 50 м	маш.-ч	19,0333271	2 740,00 1 866,60	52 150 35 415

1	2	3	4	5	6	7
19	315-102-0102	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), производительность 5 м3/мин	маш.-ч	59,779168	4 342,00 2 274,48	259 560 130 737
20	315-102-0201	Компрессоры передвижные с электродвигателем давлением 600 кПа (6 атм), производительность 0,5 м3/мин	маш.-ч	0,6099912	109,00	67
21	315-103-0101	Выпрямители сварочные однопостовые с номинальным сварочным током 315-500 А	маш.-ч	1,186822	295,00	350
22	315-103-0501	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	22,1323892	186,00	4 117
23	315-103-0701	Электрические печи для сушки сварочных материалов с регулированием температуры в пределах 80-500°С	маш.-ч	0,09494576	161,00	15
24	315-202-0501	Аппарат для газовой сварки и резки	маш.-ч	1,93960624	70,00	136
25	321-201-0101	Котлы битумные передвижные, 400 л	маш.-ч	0,2335392	898,00	210
26	324-108-0401	Горелки газопламенные	маш.-ч	28,4372088	4,00	115
27	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	9,927268205	4 278,00 2 230,74	42 473 25 907
28	331-101-0102	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 8 т	маш.-ч	0,41425784	5 013,00 2 274,48	2 077 906
29	341-304-0101	Пресс-ножницы комбинированные	маш.-ч	0,56967456	2 335,00 2 274,48	1 330 1 246
30	343-101-0101	Ножницы электрические	маш.-ч	0,17748	65,00	12
31	343-102-0101	Пила дисковая электрическая	маш.-ч	0,7423764	12,00	9
32	343-202-0101	Машины шлифовальные электрические	маш.-ч	1,02405784	37,00	38

1	2	3	4	5	6	7
33	343-202-0201	Машины шлифовальные угловые	маш.-ч	0,56669808	25,00	14
34	343-204-0101	Фреза столярная	маш.-ч	0,8465184	81,00	69
35	343-302-0101	Перфоратор электрический	маш.-ч	9,67762952	15,00	145
36	343-302-0201	Дрели электрические	маш.-ч	13,65696	11,00	150
37	343-302-0301	Шуруповерты строительно-монтажные	маш.-ч	11,00157704	15,00	165
38	343-401-0201	Молотки отбойные пневматические при работе от передвижных компрессорных станций	маш.-ч	110,468736	65,00	7 181
39	343-402-0101	Трамбовки пневматические при работе от компрессора	маш.-ч	9,0896	13,00	118
40	343-501-0101	Пылесосы промышленные	маш.-ч	5,089908	97,00	494
		Итого по машинам и механизмам		**433**		**647 191**
						294 134
		Материалы				
1	211-201-0606	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 20-40 мм	м3	10,925	5 865,00	64 075
2	211-401-0101	Песок ГОСТ 8736-2014 природный	м3	9,1953	5 682,00	52 248
3	212-101-0101	Бетон тяжелый класса В3,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	0,408	28 157,00	11 488

1	2	3	4	5	6	7
4	212-101-0301	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	11,628	29 885,00	347 503
5	212-101-0601	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	3,672	32 305,00	118 624
6	212-401-0103	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М75	м3	8,54658	23 393,00	199 928
7	212-401-0104	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М100	м3	0,41128	27 577,00	11 342
8	212-401-0106	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М150	м3	9,333	27 392,00	255 651
9	212-401-0202	Раствор кладочный цементно-известковый ГОСТ 28013-98 марки М25	м3	1,056	25 700,00	27 139
10	212-402-0107	Раствор отделочный ГОСТ 28013-98 тяжелый цементно-известковый 1:1:6	м3	10,0776	22 411,00	225 852
11	214-105-0102	Прокат листовой оцинкованный углеродистый ГОСТ 14918-80 толщиной от 0,5 до 0,75 мм	т	0,251655	625 266,00	157 351
12	214-203-0103	Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок из углеродистой стали ГОСТ 380-2005 № 22У-40У	т	0,001265074	558 744,00	707
13	214-209-0210	Проволока стальная термически обработанная, оцинкованная ГОСТ 3282-74 диаметром 3 мм	кг	0,1482	483,00	72
14	214-214-0108	Канат стальной двойной свивки типа ТК конструкции 6х37 (1+6+12+18)+1 о.с., оцинкованный, из проволоки марки В, маркировочная группа 1770 Н/мм2, диаметром 5 мм	10 м	0,01219427	5 414,00	66
15	215-202-0603	Брусок обрезной хвойных пород длиной от 2 м до 3,75 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 3	м3	0,0023478	92 871,00	218
16	215-203-0202	Доска необрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, любой ширины, толщиной от 19 мм до 22 мм ГОСТ 8486-86 сорт 2	м3	0,01995	104 757,00	2 090
17	215-204-0503	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более ГОСТ 8486-86 сорт 3	м3	0,00144	92 871,00	134

Заказ 227скж Сводная ресурсная ведомость по локальной смете № 02-01-01

1	2	3	4	5	6	7
18	216-102-0301	Известь строительная негашеная комовая ГОСТ 9179-2018 сорт 1	т	0,00036	41 993,00	15
19	217-101-0107	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 строительный	т	0,00296193	813 201,00	2 409
20	217-101-0302	Болт самоанкерующийся распорный ГОСТ 28778-90 М12х100	шт.	16	33,00	528
21	217-101-0401	Болт анкерный ГОСТ ISO 8992-2015 оцинкованный	кг	2,297022	308,00	708
22	217-105-0102	Дюбель полипропиленовый универсальный с шурупами	кг	1,903	626,00	1 192
23	217-108-0101	Гвоздь ГОСТ 283-75 строительный	кг	0,6838605	659,00	450
24	217-108-0302	Гвоздь толевый ГОСТ 283-75 неоцинкованный	кг	1,87	444,00	830
25	217-603-0103	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м3	2,744146667	241,00	657
26	217-603-0104	Вода техническая	м3	22,515546	100,00	2 251
27	217-605-0101	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м3	2,67361	380,00	1 016
28	217-605-0104	Пропан-бутан, смесь техническая ГОСТ Р 52087-2018	кг	355,330495	189,00	67 157
29	218-101-0102	Щиты из досок, толщина 40 мм	м2	0,1296	5 640,00	731
30	222-503-0302	Ограждения трехригельные горизонтальные из нержавеющей стали для внутренней установки, высотой до 1200 мм	м	18,5	19 699,00	364 432
31	222-509-0801	Конструкции стальные индивидуальные решетчатые ГОСТ 23118-2012 сварные массой до 0,1 т	т	0,6521	985 799,00	642 840

1	2	3	4	5	6	7
32	222-525-0101	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0,06334	973 588,00	61 667
33	222-529-0501	Профиль направляющий Г-образный из оцинкованной стали КПГ размерами 40 мм х 40 мм	м	24,36	551,00	13 422
34	223-102-0103	Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом однокамерным, поворотно-откидной фурнитурой: одноэлементный поворотно-откидной	м2	1,68	43 578,00	73 211
35	223-102-0301	Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм трехстворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом однокамерным, не открывающийся: глухой	м2	10,4	23 075,00	239 980
36	223-102-0310	Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм трехстворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом двухкамерным, поворотно-откидной фурнитурой: трехэлементный - с одной поворотно-откидной створкой	м2	26,69	33 890,00	904 524
37	223-201-0102	Блок дверной внутренний с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92 однопольный с глухими полотнами ДГ 21-7П, ДГ 21-8П ДГ3,4	м2	19,95	9 366,00	186 852
38	223-207-0101	Блок дверной стальной с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003 утепленный, однопольный	м2	3,78	55 181,00	208 584
39	223-207-0203	Блок дверной стальной противопожарный с замкнутой коробкой однопольный	м2	1,68	46 884,00	78 765
40	223-501-0104	Доска подоконная из ПВХ профилей ГОСТ 23166-99 не ламинированная шириной 300 мм	м	22,4	1 486,00	33 286
41	223-502-0102	Доводчик дверной ГОСТ Р 56177-2014 3 класса, на массу дверного полотна до 60 кг	комплект	2	5 406,00	10 812
42	223-502-0301	Замок ГОСТ 5089-2011 цилиндровый врезной ЗВ1	шт.	13	2 760,00	35 880
43	223-502-0903	Ручка на планке	пара	13	3 218,00	41 834
44	223-503-0205	Доборная планка дверная из жесткого поливинилхлорида-откос ПВХ	м2	27,5	1 487,00	40 893

1	2	3	4	5	6	7
45	224-104-0309	Лист стальной оцинкованный плоский с полимерным покрытием ГОСТ Р 52146-2003 толщиной стали 0,8 мм	м2	2,6	4 515,00	11 739
46	224-106-0102	Труба водосточная металлическая оцинкованная с полимерным покрытием круглого сечения диаметром 100 мм	м	3,8	3 310,00	12 578
47	231-204-0104	Плитка из пористого известняка пористая, толщина 50 мм	м2	35,496	6 806,00	241 586
48	231-302-0401	Плинтус керамогранитный СТ РК 1954-2010 матовый размерами 72 мм х 600 мм	м	27,876	1 934,00	53 912
49	232-201-0101	Плитка керамическая глазурованная для внутренней облицовки стен, I сорта ГОСТ 6141-91 гладкая одноцветная	м2	34,272	1 901,00	65 151
50	232-401-0103	Потолок подвесной из минеральных плит толщиной 15 мм	м2	50,6	7 270,00	367 862
51	232-501-0301	Смесь сухая шпатлевочная на гипсовой основе М25 СТ РК 1168-2006	кг	1853,1009	96,00	177 894
52	232-502-0101	Смесь сухая клеевая СТ РК 1168-2006 базовая для плитки	кг	273,6	72,00	19 699
53	232-502-0102	Смесь сухая клеевая СТ РК 1168-2006 усиленная для плитки	кг	151,539	89,00	13 487
54	232-503-0103	Смесь сухая - гипсовая штукатурка СТ РК 1168-2006	кг	5787,1264	67,00	387 740
55	232-504-0101	Смесь сухая для затирки швов плиток СТ РК 1168-2006 белая	кг	27,36	147,00	4 022
56	232-504-0102	Смесь сухая для затирки швов плиток СТ РК 1168-2006 серая	кг	14,781	130,00	1 921
57	233-101-0109	Линолеум поливинилхлоридный ГОСТ 7251-77 коммерческий гетерогенный с защитным лаком, с антибактериальными свойствами, класс 34-43, поверхность полиуретановая, толщина защитного слоя 1 мм	м2	147,056	10 746,00	1 580 264

1	2	3	4	5	6	7
58	233-102-0302	Покрытие рулонное на основе резиновой крошки толщиной 10 мм	м2	9,282	8 723,00	80 967
59	233-201-0101	Ламинат ГОСТ 32304-2013 класс 31	м2	25,064	3 335,00	83 588
60	233-202-0203	Плитка керамогранитная матовая размерами 60х60х10мм	м2	17,85	6 393,00	114 115
61	233-204-0102	Плинтус поливинилхлоридный ГОСТ 19111-2001	м	174,73	167,00	29 180
62	233-204-0301	Звукоизоляционная подложка под паркет толщиной 3 мм ГОСТ 16297-80	м2	24,582	223,00	5 482
63	235-101-0603	Рубероид кровельный с пылевидной посыпкой ГОСТ 10923-93 марки РКП-350Б	м2	12,2892	267,00	3 282
64	235-103-0101	Рулонный наплавляемый битумно-полимерный материал, гибкость на брусе R 25 мм, t от -2°С до 0°С, теплостойкость от +70°С до +85°С ГОСТ 30547-97 марки ХПП-1,5, стеклохолст, пленка/пленка	м2	321,195	639,00	205 244
65	235-103-0103	Рулонный наплавляемый битумно-полимерный материал, гибкость на брусе R 25 мм, t от -2°С до 0°С, теплостойкость от +70°С до +85°С ГОСТ 30547-97 марки ХПП-2,5, стеклохолст, пленка/пленка	м2	642,39	423,00	271 731
66	235-103-0108	Рулонный наплавляемый битумно-полимерный материал, гибкость на брусе R 25 мм, t от -2°С до 0°С, теплостойкость от +70°С до +85°С ГОСТ 30547-97 марки ХКП-4,0, стеклохолст, крошка/пленка	м2	321,195	855,00	274 622
67	235-201-0101	Праймер битумный ГОСТ 30693-2000 эмульсионный	кг	67,032	592,00	39 683
68	235-201-0601	Мастика битумная кровельная для горячего применения ГОСТ 2889-80 марки МБК-Г	кг	28,196	244,00	6 880
69	235-202-0102	Герметик ГОСТ 25621-83 акриловый, 310 мл	шт.	12,940666667	535,00	6 923
70	236-101-0107	Грунтовка глифталевая ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,000202151	467 116,00	94

1	2	3	4	5	6	7
71	236-101-0116	Грунтовка водно-дисперсионная акриловая глубокого проникновения для внутренних и наружных работ СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	кг	177,8663	262,00	46 596
72	236-104-0102	Уайт-спирит ГОСТ 3134-78	т	0,03647105	525 811,00	19 179
73	236-104-0103	Растворитель для лакокрасочных материалов ГОСТ 7827-74	т	0,00039126	623 062,00	244
74	236-104-0104	Растворитель для лакокрасочных материалов ГОСТ 18188-72	т	0,000637	639 881,00	408
75	236-104-0501	Клей под покрытия полов водно-дисперсионный для линолеума	кг	27,573	523,00	14 421
76	236-202-0301	Краска водоэмульсионная СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	т	0,433737	313 969,00	136 180
77	236-203-0109	Эмаль СТ РК ГОСТ Р 51691-2003 ПФ-115	т	0,00189675	539 649,00	1 023
78	236-203-0201	Эмаль СТ РК 3262-2018 фасадная КО-174	т	0,408272	825 573,00	337 057
79	241-102-0173	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 108х2,5 мм	м	2,4	3 365,00	8 076
80	246-301-0303	Зонт круглый из оцинкованной стали для вентиляционных шахт диаметром 315 мм	шт.	3	5 593,00	16 779
81	261-101-0103	Песок керамзитовый М800 СТ РК 948-92	м3	43,054	21 286,00	916 447
82	261-101-0105	Пемза шлаковая (щебень пористый из металлургического шлака), марка 600, фракция от 5 до 10 мм	м3	0,0015504	9 233,00	16
83	261-101-0304	Кирпич керамический или силикатный рядовой	1000 шт.	1,672	100 000,00	167 200
84	261-102-0127	Поковки из квадратных заготовок оцинкованные ГОСТ 8479-70	т	0,0004256	409 769,00	174

1	2	3	4	5	6	7
85	261-102-0217	Проволока из низкоуглеродистой оцинкованной стали первого класса 1Ц, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 3 мм ГОСТ 3282-74	кг	5,61	140,00	786
86	261-102-0226	Проволока горячекатаная обычной точности в мотках из стали СВ-08А диаметром от 6,3 мм до 6,5 мм ГОСТ 10543-98	кг	0,019563	93,00	2
87	261-103-0138	Наличники ГОСТ 8242-88	м	72,8	320,00	23 296
88	261-105-0601	Герметик силиконовый, 310 мл	шт.	0,9976	1 253,00	1 250
89	261-105-0642	Клей эпоксидный	т	0,0003885	4 159 618,00	1 616
90	261-105-0650	Клей двухкомпонентный из полиуретана	кг	9,282	4 441,00	41 221
91	261-105-0654	Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 750 мл	шт.	46,5059	1 957,00	91 012
92	261-107-0202	Болты анкерные ГОСТ 1759.0-87	т	0,00407	311 740,00	1 268
93	261-107-0432	Ветошь	кг	5,27339	119,00	628
94	261-107-0433	Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 м2	3,058	9 128,00	27 914
95	261-107-0446	Канаты пеньковые пропитанные ГОСТ 30055-93	т	0,00006521	2 453 940,00	160
96	261-107-0488	Лента бутиловая диффузионная	м	22,1399	149,00	3 299
97	261-107-0489	Лента бутиловая ПСУЛ	м	0,625899	112,00	70
98	261-107-0506	Лента бутиловая	м	98,6529	67,00	6 610

1	2	3	4	5	6	7
99	261-107-0546	Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40/25 ГОСТ 13344-79	м2	5,66244	225,00	1 274
100	261-107-0571	Электроды, d=5 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,01417015	272 284,00	3 858
101	261-107-0576	Электроды, d=4 мм, Э46 ГОСТ 9466-75	т	0,00091294	289 955,00	265
102	261-107-0577	Электроды, d=6 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,0025336	274 757,00	696
103	261-107-0815	Водоотлив оконный шириной планки 250 мм из оцинкованной стали с полимерным покрытием	м	24,36	865,00	21 071
104	261-107-0824	Клинья пластиковые монтажные	шт.	89,6	14,00	1 254
105	261-107-0992	Дюбели гвоздевые полипропиленовые со стальным оцинкованным стержнем размерами 8 мм х 120 мм	шт.	60,4485	19,00	1 149
106	261-107-0996	Заклепка вытяжная комбинированная, алюминиевая головка, стальной стержень	кг	0,0731032	1 491,00	109
107	261-107-0997	Петля накладная	шт.	26	389,00	10 114
108	261-107-0998	Шуруп-саморез оцинкованный с полусферической головкой и прессшайбой 4,2х16 мм	шт.	31,784	2,00	64
109	261-201-0342	Шпатлевка клеевая ГОСТ 10277-90	кг	34,4595	116,00	3 998
110	261-201-0604	Бумага шлифовальная ГОСТ 6456-82	кг	16,8525	398,00	6 707
111	313-401-0301	Смесители проточные передвижные для сухих смесей, 25-80 л/мин	маш.-ч	26,2603824	133,00	3 495
112	343-102-0301	Электроплиткорез	маш.-ч	0,78202	81,00	64

1	2	3	4	5	6	7
		Итого по материалам				**10 466 108**

Заказ 227скж Локальная смета № 02-01-01

Исходные данные по локальной смете

№ п/п	Показатели
Заказ №227скж Капитальный ремонт административного здания РГУ" Жанаозенское городское УСЭК ДСЭК Мангистауской области ", расположенного по адресу : Мангистауская область,г. Жанаозен, микрараон Шанырак ул. Мунайшылар, строение 10	
	Регион: Мангистауская область г.Жанаозен
	Текущие цены с 01.10.2022 г.
	НДС 12,00 %
	Временные (табл.1 п.36) 1,5%
	Коэф. к временными 1
	Коэф. к на ветер не введен
	Температурная зона I
	Затраты на производство строительно-монтажных работ в климатических условиях температурной зоны по отраслям табл.Д.3 п.IV.41 (1,3 %))
	Коэф-ты для пересчета стоимости по прайс-листам:
	-материалы: 1,12
	-оборудование:1,12
	Непредвиденные работы и затраты: 2,00
	Учитываются климатические условия
	Коэф-ты к нормам затрат труда, времени эксп. машин (вкл. затраты труда машинистов) по 1 группе работ 1,02
	Коэф-ты к нормам затрат труда, времени эксп. машин (вкл. затраты труда машинистов) по 2 группе работ 1,03
	Коэф-ты к нормам затрат труда, времени эксп. машин (вкл. затраты труда машинистов) по 3 группе работ 1,04
Объект №2-1 Общестроительные работы	
Смета №2-1-1Общестроительные работы АС	
	Сметная прибыль 8,00 %
	Коэф. на ЗП 1,00
	Коэф. к накладн. расходам 1,00
	Климатические условия учитываются
	Коэф. к объему в смете 1,00
	Коэф. для учета в объектной смете 1,00
	При составление сметной документации на капитальный ремонт жилых и общественных зданий применяется норма по шифру ННР-1400 (72%) независимо от вида строительных и монтажных работ
Раздел №1 Кровля	
	1 кровля
1	1112-0101-1402 41,8
	Ресурс заменен 211-302-0202->261-101-0103
2	1112-0101-1701 279,3
3	1112-0101-1702 279,3 :К1трр=15;К1трм=15;К1экс=15;К1мат=15;
4	1112-0101-0212 279,3
	Ресурс удален 261-105-0113
	Ресурс удален 261-105-0114
5	1112-0101-0213 279,3 :К1трр=2;К1трм=2;К1экс=2;К1мат=2;

№ п/п	Показатели
	Ресурс удален 261-105-0114
6	235-103-0101 279,3 (Коб = 1,15)
7	235-103-0108 279,3 (Коб = 1,15)
8	235-103-0103 279,3 (Коб = 2,3)
9	1120-0701-0303 3
	Ресурс удален 261-107-0250
10	1112-0101-1001 88,3 (Коб = 0,5)
11	241-102-0173 0,8 (Коб = 3)
12	1108-0201-0101 4,4
	261-101-0304 C=100000
	2 кровля
	3 ВШ-1
	4 сопряжение канализационного стояка с чердачной кровлей
Раздел №2 Наружная отделка	
13	1115-0201-0101 516,8
14	1115-0203-0601 516,8
15	1115-0402-0202 ОбФ146 = 58.2+458.6 = 516,8
16	1115-0107-0105 34,8
	Ресурс заменен 232-201-0101->231-204-0104
Раздел №3 Проемы	
	1 Окна
17	1110-0501-0103 0,84 (Коб = 2)
	Ресурс удален 261-104-0120
18	223-102-0103 1,68
19	1110-0501-0102 10,4
	Ресурс удален 261-104-0120
20	223-102-0301 10,4
21	1110-0501-0108 ОбФ162 = 3.01+2.68*8+2.24 = 26,69
	Ресурс удален 261-104-0120
22	223-102-0310 ОбФ162 = 3.01+2.68*8+2.24 = 26,69
23	1110-0501-0401 ОбФ149 = 2.05+2.2+1.9*8+1.65+0.65*2 = 22,4
	Ресурс заменен 223-501-0108->223-501-0104
24	1115-0108-1902 23,2
25	1110-0405-0102 Откосы дверных и оконных проемов. Облицовка ПВХ ОбФ150 = 20.6/0.3+6.9/0.1 = 137,666666667
	Ресурс удален 313-401-0302
	Ресурс удален 232-502-0109
	Ресурс удален 236-101-0116
	Ресурс удален 232-504-0201
	Ресурс удален 261-201-0201

№ п/п	Показатели
	Ресурс удален 261-201-0604
26	223-503-0205Доборная планка дверная из жесткого поливинилхлорида-откос ПВХ ОбФ163 = 20.6+6.9 = 27,5
27	1109-0701-0127 ОбФ154 = 0.1314+0.0519+0.3809+0.0421+0.0458 = 0,6521
	Ресурс удален 261-102-0112
28	1109-0601-0102 ОбФ154 = 0.1314+0.0519+0.3809+0.0421+0.0458 = 0,6521
	Ресурс удален 261-102-0322
29	222-509-0801 ОбФ154 = 0.1314+0.0519+0.3809+0.0421+0.0458 = 0,6521
30	1113-0301-1406 19,5
	2 Двери
31	1109-0403-0401 ОбФ164 = 1.89*2+1.68 = 5,46
	Ресурс удален 261-104-0121
32	223-207-0101 1,89 (Коб = 2)
33	223-207-0203 1,68
34	1110-0107-0106 ОбФ152 = 1.68*11+1.47*1 = 19,95
	Ресурс удален 261-107-0628
	Ресурс удален 261-104-0121
35	223-201-0102Блок дверной внутренний с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92 однопольный с глухими полотнами ДГ 21-7П, ДГ 21-8П ДГ3,4 ОбФ152 = 1.68*11+1.47*1 = 19,95
36	1109-0403-0501 2
	Ресурс заменен 223-502-0100->223-502-0102
37	1110-0111-0401 13 (Коб = 5)
38	261-107-0997 26
39	223-502-0903 13
40	223-502-0301 13
Раздел №4 Полы	
	1 Тип 1
41	1111-0101-1101 17,5
42	1111-0101-1102 17,5 :К1трр=6;К1трм=6;К1экс=6;К1мат=6;
43	1111-0101-2707 17,5
	Ресурс заменен 261-201-0506->233-202-0203
44	1111-0101-3905 27,6
	2 Тип 2
45	1111-0101-1101 141,4
46	1111-0101-1102 141,4 :К1трр=6;К1трм=6;К1экс=6;К1мат=6;
47	1111-0101-3601 141,4
	Ресурс заменен 233-101-0111->233-101-0109
48	1111-0101-4003 153,4
	3 Тип 3
49	1111-0101-1101 24,1
50	1111-0101-1102 24,1 :К1трр=6;К1трм=6;К1экс=6;К1мат=6;
51	1111-0101-3408 24,1

№ п/п	Показатели
52	1111-0101-4003 19,6
Раздел №5 Внутренняя отделка	
	1 Потолки
53	1115-0206-0205 132,4
54	1115-0405-0106 132,4
55	1115-0108-1401 50,6
	Ресурс удален 261-107-0474
	Ресурс удален 261-107-0885
56	232-401-0103 50,6
	2 Стены
57	1115-0206-0201 523,2
58	1115-0405-0105 523,2
59	1115-0107-0105 33,6
Раздел №6 Крыльца ,пандус, козырьки	
	1 КР-1 с Пн-1
60	1108-0101-0202 1,1
61	1106-0101-0114 3,6
	Ресурс заменен 212-101-0301->212-101-0601
62	1127-1301-0101 9,1
63	1107-0519-0202 15,2
64	1106-0101-0101 0,4
65	1111-0101-2502 21,2
	Ресурс заменен 261-101-0345->255-102-0602
66	1107-0519-0202 3,3
67	1112-0101-0707 3,8
	Ресурс удален 214-105-0102
68	224-106-0102 3,8
69	1115-0206-0205 18,5
70	1115-0405-0106 18,5
	2 Козырек
71	1107-0107-0103 ОбФ138 = (9.9+34.4+9+10.04)/1000 = 0,06334
	Ресурс заменен 222-509-0801->222-525-0101
72	1112-0101-1001 2,6
	Ресурс удален 214-105-0102
73	224-104-0309 2,6
74	217-101-0302 16
75	1113-0301-1406 0,063 (Коб = 25)
	3 Кр-3
	5 К-2

№ п/п	Показатели
	6 Кр-2 с ПН-2
Раздел №7 Отмостка	
76	1106-0101-0101 11,4
	Ресурс заменен 212-101-0101->212-101-0301
77	1108-0101-0202 8,4
Раздел №8 Демонтажные работы	
78	1106-0101-0101 Подготовка бетонная. Демонтаж 11,4 :К1трр=0,8;К1трм=0,8;К1экс=0,8;К1мат=0;
	Ресурс заменен 212-101-0101->212-101-0301
79	1146-0401-1101 38,8
80	1146-0401-1103 21,6
81	1109-0403-0401 Блоки дверные стальные однопольные. Демонтаж 3,8 :К1трр=0,6;К1трм=0,7;К1экс=0,6;К1мат=0;
	Ресурс удален 215-202-0603
	Ресурс удален 261-105-0654
	Ресурс удален 261-104-0121
	Ресурс удален 217-101-0401
82	1208-0101-0201 279,3
83	1207-0101-0208 279,3
84	1207-0101-0205 165,5
85	1207-0101-0207 17,5
86	1115-0108-1401 Потолки подвесные из декоративно-акустических плит. Демонтаж 50,6 :К1трр=0,8;К1трм=0,8;К1экс=0,8;К1мат=0;
	Ресурс удален 261-107-0885
	Ресурс удален 261-107-0474

Наименование стройки:Капитальный ремонт административного здания РГУ" Жанаозенское городское УСЭК ДСЭК Мангистауской области ", расположенного по адресу : Мангистауская область,г. Заказ 227скж

Наименование объекта:Общестроительные работы

Форма 4

Локальная смета № 02-01-02

Водопровод и канализация

Основание: ВК

Сметная стоимость, тыс. тенге	**276,742**
Сметная заработная плата, тыс. тенге	**75,706**
Нормативная трудоемкость, тыс. чел-ч	**0,035**

Составлена в текущих ценах с 01.10.2022 г.

№ п/п	Ширф норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами НР и СП сметной прибылью, тенге
					Всего	эксплуата-ция машин	Всего	эксплуата-ция машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	зарплата маши-нистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата маши-нистов	оборудо-вание, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Раздел 1 В1											
1.1 в1											
1	1116-0501-0201	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 20 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб НР=72%	м трубопровода	3	2 351,65	14,04	7 055	42	13	5 041	13 064
					2 333,35	0,17	7 000,00	1	-	968	
2	241-205-1201	Труба напорная из полипропилена PP-R не армированная SDR 7,4 PN 16 ГОСТ 32415-2013 размерами 20х2,8 мм Коб =0,99	1 м	2,97	241,00	-	716	-	716	-	773
					-	-	-	-	-	57	
3	1116-0501-0202	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 25 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб НР=72%	м трубопровода	16	2 538,21	16,99	40 611	272	40	29 019	75 200
					2 518,72	0,27	40 300,00	4	-	5 570	

Заказ 227скж Локальная смета № 02-01-02

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
4	241-205-1202	Труба напорная из полипропилена PP-R не армированная SDR 7,4 PN 16 ГОСТ 32415-2013 размерами 25х3,5 мм Коб =0,99	1 м	15,84	410,00	-	6 494	-	6 494	-	7 014
					-	-	-	-	-	520	
5	245-405-1504	Воздухоудалитель автоматический из латуни FWW, с обратным клапаном, Т от 0°С до +100°С, PN 10, DN 15	1 шт.	1	3 389,00	-	3 389	-	3 389	-	3 660
					-	-	-	-	-	271	
6	242-207-0901	Кран шаровый латунный, муфтовый (В-В), никелированный, с рычажной рукояткой, для воды, пара, нейтральных жидкостей, Т до +110°С, PN 40 ГОСТ 21345-2005 DN 15	1 шт.	2	3 063,00	-	6 126	-	6 126	-	6 616
					-	-	-	-	-	490	
7	242-207-0902	Кран шаровый латунный, муфтовый (В-В), никелированный, с рычажной рукояткой, для воды, пара, нейтральных жидкостей, Т до +110°С, PN 40 ГОСТ 21345-2005 DN 20	1 шт.	1	4 214,00	-	4 214	-	4 214	-	4 551
					-	-	-	-	-	337	
8	241-221-0102	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) диаметром 20 мм	1 шт.	6	8,00	-	48	-	48	-	52
					-	-	-	-	-	4	
9	241-221-0103	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) диаметром 25 мм	1 шт.	32	12,00	-	384	-	384	-	415
					-	-	-	-	-	31	
10	1126-0101-1701	Трубопроводы диаметром до 160 мм. Изоляция трубками из вспененного каучука НР=72%	м трубопровода	16	992,18	111,23	15 875	1 780	6 122	6 396	24 053
					498,35	56,86	7 974,00	910	-	1 782	
11	234-303-0210	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, λст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, δст 9 мм диаметром 28 мм Коб =1,1	1 м	17,6	291,00	-	5 122	-	5 122	-	5 532
					-	-	-	-	-	410	

Заказ 227скж Локальная смета № 02-01-02

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
12	241-211-1802	Муфта полипропиленовая PP-R комбинированная с наружной резьбой размерами 20x1/2″	1 шт.	2	374,00	-	748	-	748	-	808
					-	-	-	-	-	60	
13	241-209-1902	Тройник полипропиленовый PP-R равнопроходной приварной под углом 90° диаметром 25 мм	1 шт.	2	55,00	-	110	-	110	-	119
					-	-	-	-	-	9	
14	241-210-1001	Переход полипропиленовый PP-R приварной размерами 25x20 мм	1 шт.	3	28,00	-	84	-	84	-	91
					-	-	-	-	-	7	
15	241-208-2501	Отвод полипропиленовый PP-R 90° приварной диаметром 20 мм	1 шт.	4	23,00	-	92	-	92	-	99
					-	-	-	-	-	7	
16	241-208-2502	Отвод полипропиленовый PP-R 90° приварной диаметром 25 мм	1 шт.	3	42,00	-	126	-	126	-	136
					-	-	-	-	-	10	

Итого по разделу 1 **142 183**

в том числе

- зарплата рабочих-строителей, тенге 55 274
- затраты на эксплуатацию машин, тенге 2 094
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге 915
- материалы, изделия и конструкции, тенге 33 828
- накладные расходы, тенге 40 456
- сметная прибыль (8 %), тенге 10 533

Раздел 2 ТЗ

17	242-207-0901	Кран шаровый латунный, муфтовый (В-В), никелированный, с рычажной рукояткой, для воды, пара, нейтральных жидкостей, Т до +110°С, PN 40 ГОСТ 21345-2005 DN 15	1 шт.	1	3 063,00	-	3 063	-	3 063	-	3 308
					-	-	-	-	-	245	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
18	1116-0501-0201	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 20 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб НР=72%	м трубопровода	1	2 351,65	14,04	2 352	14	4	1 680	4 354
					2 333,35	0,17	2 333,00	-	-	322	
19	241-205-1201	Труба напорная из полипропилена PP-R не армированная SDR 7,4 PN 16 ГОСТ 32415-2013 размерами 20х2,8 мм Коб =0,99	1 м	0,99	241,00	-	239	-	239	-	258
					-	-	-	-	-	19	
20	241-211-1802	Муфта полипропиленовая PP-R комбинированная с наружной резьбой размерами 20х1/2″	1 шт.	2	374,00	-	748	-	748	-	808
					-	-	-	-	-	60	
21	241-208-2501	Отвод полипропиленовый PP-R 90° приварной диаметром 20 мм	1 шт.	2	23,00	-	46	-	46	-	50
					-	-	-	-	-	4	

Итого по разделу 2 **8 778**

в том числе

- зарплата рабочих-строителей, тенге 2 333
- затраты на эксплуатацию машин, тенге 14
- материалы, изделия и конструкции, тенге 4 100
- накладные расходы, тенге 1 680
- сметная прибыль (8 %), тенге 650

Раздел 3 К1

22	1116-0501-0101	Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 50 мм. Прокладка НР=72%	м трубопровода	2	1 357,69	1,97	2 715	4	6	1 950	5 038
					1 352,79	0,76	2 706,00	2	-	373	
23	241-203-0101	Труба полиэтиленовая для систем внутреннего водоотведения SDR 26 ГОСТ 22689-2014 размерами 50х3 мм Коб =0,998	1 м	1,996	314,00	-	627	-	627	-	677
					-	-	-	-	-	50	

Заказ 227скж Локальная смета № 02-01-02

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
24	1116-0501-0102	Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 100 мм. Прокладка НР=72%	м трубопровода	4	1 310,13	4,75	5 241	19	33	3 741	9 701
					1 297,20	1,76	5 189,00	7	-	719	
25	241-203-0107	Труба полиэтиленовая для систем внутреннего водоотведения SDR 26 ГОСТ 22689-2014 размерами 110х4,2 мм Коб =0,998	1 м	3,992	1 784,00	-	7 122	-	7 122	-	7 692
					-	-	-	-	-	570	
26	241-220-0204	Ревизия канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой диаметром 100 мм	1 шт.	1	846,00	-	846	-	846	-	914
					-	-	-	-	-	68	
27	241-208-3501	Отвод из поливинилхлорида ПВХ 45° для напорных канализационных труб диаметром 50 мм, с уплотнительной резинкой	1 шт.	6	79,00	-	474	-	474	-	512
					-	-	-	-	-	38	
28	241-208-3503	Отвод из поливинилхлорида ПВХ 45° для напорных канализационных труб диаметром 100 мм, с уплотнительной резинкой	1 шт.	2	260,00	-	520	-	520	-	562
					-	-	-	-	-	42	
29	241-212-0404	Крестовина канализационная ПВХ 45° с уплотнительной резинкой диаметром 100х50х100 мм	1 шт.	1	463,00	-	463	-	463	-	500
					-	-	-	-	-	37	
30	241-226-0101	Крепление для полипропиленовых PP-R труб ГОСТ 32414-2013 диаметром 50 мм	1 шт.	4	127,00	-	508	-	508	-	549
					-	-	-	-	-	41	
31	241-226-0102	Крепление для полипропиленовых PP-R труб ГОСТ 32414-2013 диаметром 110 мм	1 шт.	8	186,00	-	1 488	-	1 488	-	1 607
					-	-	-	-	-	119	
32	241-211-3003	Муфта канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой диаметром 100 мм	1 шт.	2	279,00	-	558	-	558	-	603
					-	-	-	-	-	45	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Итого по разделу 3				**28 355**						
		в том числе									
		- зарплата рабочих-строителей, тенге			7 895						
		- затраты на эксплуатацию машин, тенге			23						
		- в т.ч. зарплата машинистов, тенге			9						
		- материалы, изделия и конструкции, тенге			12 644						
		- накладные расходы, тенге			5 691						
		- сметная прибыль (8 %), тенге			2 102						
Раздел 4 Санитарно-техническое оборудование											
33	1117-0301-0101	Унитазы напольные. Установка НР=72%	комплект	1	18 596,44	86,35	18 596	86	15 083	2 500	22 784
					3 426,91	45,13	3 427,00	45	-	1 688	
34	244-101-0301	Унитаз размерами не менее L 605 мм, В 340 мм	1 комплект	1	19 691,00	-	19 691	-	19 691	-	21 266
					-	-	-	-	-	1 575	
35	244-101-0601	Бачок смывной устанавливаемый на унитазе с боковым или верхним пуском размерами L 430 мм	1 комплект	1	14 807,00	-	14 807	-	14 807	-	15 992
					-	-	-	-	-	1 185	
36	1116-0501-0212	Подводки гибкие к водоразборной арматуре. Монтаж НР=72%	м подводок	0,8	1 101,14	-	881	-	419	333	1 311
					577,14	-	462,00	-	-	97	
37	241-220-0204	Ревизия канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой диаметром 100 мм	1 шт.	1	846,00	-	846	-	846	-	914
					-	-	-	-	-	68	
38	244-104-0201	Сиденье ГОСТ 15062-83 для унитаза	1 шт.	1	1 783,00	-	1 783	-	1 783	-	1 926
					-	-	-	-	-	143	
39	1117-0101-0106	Умывальники одиночные. Установка с подводкой холодной и горячей воды НР=72%	комплект	1	4 910,43	132,55	4 910	133	428	3 185	8 743
					4 349,94	73,35	4 350,00	73	-	648	

Заказ 227скж Локальная смета № 02-01-02

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
40	244-101-0102	Умывальник без пьедестала полукруглый, овальный, прямоугольный, трапециевидный со спинкой или без спинки размерами L 550 мм, В 420 мм	1 комплект	1	9 913,00	-	9 913	-	9 913	-	10 706
					-	-	-	-	-	793	
41	244-104-0601	Сифон ГОСТ 23289-94 бутылочный унифицированный с выпуском и вертикальным или горизонтальным отводом для умывальников, моек, раковин, бидэ СБУ	1 шт.	1	922,00	-	922	-	922	-	996
					-	-	-	-	-	74	
42	244-104-0409	Смеситель для умывальника однорукояточный/двухрукояточный с изогнутым изливом набортный/настенный, излив с аэратором	1 шт.	1	9 414,00	-	9 414	-	9 414	-	10 167
					-	-	-	-	-	753	
43	1116-0501-0212	Подводки гибкие к водоразборной арматуре. Монтаж НР=72% Коб =2	м подводок	1,6	1 101,14	-	1 762	-	838	665	2 621
					577,14	-	923,00	-	-	194	

Итого по разделу 4	**97 426**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	9 162
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	219
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	118
- материалы, изделия и конструкции, тенге	74 144
- накладные расходы, тенге	6 683
- сметная прибыль (8 %), тенге	7 218
Итого по смете	**276 742**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	74 664
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	2 350
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	1 042
- материалы, изделия и конструкции, тенге	124 716

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		- накладные расходы, тенге			54 510						
		- сметная прибыль (8 %), тенге			20 503						

Составил

Проверил

Наименование стройки:Капитальный ремонт административного здания РГУ" Жанаозенское городское УСЭК ДСЭК Мангистауской области ", расположенного по адресу : Мангистауская область,г. Жанаозен, м

Сводная ресурсная ведомость по локальной смете № 02-01-02

Водопровод и канализация

Основание: ВК

Составлен в текущих ценах по состоянию с 01.10.2022 г.

№ п/п	Код ресурса	Наименование	Единица измерения	Количество	Стоимость за единицу		Стоимость всего, тенге
						в.т.ч. ЗП маш.	
1	2	3	4	5	6		7
		Трудовые ресурсы					
1		Затраты труда рабочих-строителей		34			
2		Средневзешенный разряд работы		4			
		Итого ФОТ					**74 664**
		Машины и механизмы					
1	314-101-0103	Краны башенные максимальной грузоподъёмностью 8 т, высота подъема до 41,5 м, максимальный вылет стрелы до 55 м	маш.-ч	0,001428	8 097,00	2 230,74	12 3
2	314-102-0101	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 10 т	маш.-ч	0,0019584	6 885,00	3 186,48	13 6
3	314-504-0501	Подъемники мачтовые высотой подъема 50 м	маш.-ч	0,017442	2 740,00	1 866,60	48 32
4	315-202-1302	Аппараты для ручной сварки пластиковых труб диаметром до 110 мм	маш.-ч	4,929456	60,00		296

1	2	3	4	5	6	7
5	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0,4575344	4 278,00 2 230,74	1 957 1 001
6	343-302-0101	Перфоратор электрический	маш.-ч	1,554174	15,00	23
7	343-302-0201	Дрели электрические	маш.-ч	0,0204	11,00	0
		Итого по машинам и механизмам		**7**		**2 350** **1 042**
		Материалы				
1	214-405-0201	Поковки из квадратных заготовок	т	0,00036	729 240,00	263
2	217-101-0105	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 для санитарно-технических работ	т	0,0001304	165 506,00	22
3	217-105-0102	Дюбель полипропиленовый универсальный с шурупами	кг	0,12	626,00	75
4	217-603-0103	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м3	0,0894	241,00	21
5	234-303-0210	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, λст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, δст 9 мм диаметром 28 мм	м	17,6	291,00	5 122
6	234-304-2701	Самоклеящаяся лента из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С СТ РК 3364-2019 шириной 15 мм, толщиной 3 мм, длиной 10 м	рулон	2,4	1 938,00	4 651
7	236-104-0101	Олифа "Оксоль" ГОСТ 32389-2013	кг	0,02	579,00	12
8	241-203-0101	Труба полиэтиленовая для систем внутреннего водоотведения SDR 26 ГОСТ 22689-2014 размерами 50х3 мм	м	1,996	314,00	627

Заказ 227скж Сводная ресурсная ведомость по локальной смете № 02-01-02

1	2	3	4	5	6	7
9	241-203-0107	Труба полиэтиленовая для систем внутреннего водоотведения SDR 26 ГОСТ 22689-2014 размерами 110x4,2 мм	м	3,992	1 784,00	7 122
10	241-205-1201	Труба напорная из полипропилена PP-R не армированная SDR 7,4 PN 16 ГОСТ 32415-2013 размерами 20x2,8 мм	м	3,96	241,00	954
11	241-205-1202	Труба напорная из полипропилена PP-R не армированная SDR 7,4 PN 16 ГОСТ 32415-2013 размерами 25x3,5 мм	м	15,84	410,00	6 494
12	241-208-2501	Отвод полипропиленовый PP-R 90° приварной диаметром 20 мм	шт.	6	23,00	138
13	241-208-2502	Отвод полипропиленовый PP-R 90° приварной диаметром 25 мм	шт.	3	42,00	126
14	241-208-3501	Отвод из поливинилхлорида ПВХ 45° для напорных канализационных труб диаметром 50 мм, с уплотнительной резинкой	шт.	6	79,00	474
15	241-208-3503	Отвод из поливинилхлорида ПВХ 45° для напорных канализационных труб диаметром 100 мм, с уплотнительной резинкой	шт.	2	260,00	520
16	241-209-1902	Тройник полипропиленовый PP-R равнопроходной приварной под углом 90° диаметром 25 мм	шт.	2	55,00	110
17	241-210-1001	Переход полипропиленовый PP-R приварной размерами 25x20 мм	шт.	3	28,00	84
18	241-211-1802	Муфта полипропиленовая PP-R комбинированная с наружной резьбой размерами 20x1/2″	шт.	4	374,00	1 496
19	241-211-3003	Муфта канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой диаметром 100 мм	шт.	2	279,00	558
20	241-212-0404	Крестовина канализационная ПВХ 45° с уплотнительной резинкой диаметром 100x50x100 мм	шт.	1	463,00	463
21	241-220-0204	Ревизия канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой диаметром 100 мм	шт.	2	846,00	1 692
22	241-221-0102	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) диаметром 20 мм	шт.	6	8,00	48

1	2	3	4	5	6	7
23	241-221-0103	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) диаметром 25 мм	шт.	32	12,00	384
24	241-226-0101	Крепление для полипропиленовых PP-R труб ГОСТ 32414-2013 диаметром 50 мм	шт.	4	127,00	508
25	241-226-0102	Крепление для полипропиленовых PP-R труб ГОСТ 32414-2013 диаметром 110 мм	шт.	8	186,00	1 488
26	242-207-0901	Кран шаровый латунный, муфтовый (В-В), никелированный, с рычажной рукояткой, для воды, пара, нейтральных жидкостей, Т до +110°С, PN 40 ГОСТ 21345-2005 DN 15	шт.	3	3 063,00	9 189
27	242-207-0902	Кран шаровый латунный, муфтовый (В-В), никелированный, с рычажной рукояткой, для воды, пара, нейтральных жидкостей, Т до +110°С, PN 40 ГОСТ 21345-2005 DN 20	шт.	1	4 214,00	4 214
28	244-101-0102	Умывальник без пьедестала полукруглый, овальный, прямоугольный, трапециевидный со спинкой или без спинки размерами L 550 мм, B 420 мм	комплект	1	9 913,00	9 913
29	244-101-0301	Унитаз размерами не менее L 605 мм, B 340 мм	комплект	1	19 691,00	19 691
30	244-101-0601	Бачок смывной устанавливаемый на унитазе с боковым или верхним пуском размерами L 430 мм	комплект	1	14 807,00	14 807
31	244-101-0701	Бачок смывной низкорасполагаемый, среднерасполагаемый и высокорасполагаемый с боковым пуском размерами L 430 мм	комплект	1	14 800,00	14 800
32	244-104-0201	Сиденье ГОСТ 15062-83 для унитаза	шт.	1	1 783,00	1 783
33	244-104-0409	Смеситель для умывальника однорукояточный/двухрукояточный с изогнутым изливом набортный/настенный, излив с аэратором	шт.	1	9 414,00	9 414
34	244-104-0601	Сифон ГОСТ 23289-94 бутылочный унифицированный с выпуском и вертикальным или горизонтальным отводом для умывальников, моек, раковин, бидэ СБУ	шт.	1	922,00	922
35	245-405-1504	Воздухоудалитель автоматический из латуни FWW, с обратным клапаном, Т от 0°С до +100°С, PN 10, DN 15	шт.	1	3 389,00	3 389
36	261-105-0601	Герметик силиконовый, 310 мл	шт.	0,226	1 253,00	283

1	2	3	4	5	6	7
37	261-105-0618	Замазка защитная	кг	0,2	472,00	94
38	261-105-0647	Клей для изоляции из вспененного каучука марки К 414	л	0,2288	5 983,00	1 369
39	261-107-0431	Очес льняной ГОСТ Р 53486-2009	кг	0,03	423,00	13
40	261-107-0837	Очиститель клея для изоляции из вспененного каучука	л	0,032	3 172,00	101
41	261-201-0324	Краска масляная густотертая цветная МА-015, сурик железный ГОСТ 10503-71	кг	0,04	605,00	24
42	261-301-0370	Подводки гибкие к водоразборной арматуре	м	2,4	524,00	1 257
		Итого по материалам				**124 715**

Заказ 227скж Локальная смета № 02-01-02

Исходные данные по локальной смете

№ п/п	Показатели
Заказ №227скж Капитальный ремонт административного здания РГУ" Жанаозенское городское УСЭК ДСЭК Мангистауской области ", расположенного по адресу : Мангистауская область,г. Жанаозен, микрараон Шанырак ул. Мунайшылар, строение 10	
	Регион: Мангистауская область г.Жанаозен
	Текущие цены с 01.10.2022 г.
	НДС 12,00 %
	Временные (табл.1 п.36) 1,5%
	Коэф. к временными 1
	Коэф. к на ветер не введен
	Температурная зона I
	Затраты на производство строительно-монтажных работ в климатических условиях температурной зоны по отраслям табл.Д.3 п.IV.41 (1,3 %))
	Коэф-ты для пересчета стоимости по прайс-листам:
	-материалы: 1,12
	-оборудование:1,12
	Непредвиденные работы и затраты: 2,00
	Учитываются климатические условия
	Коэф-ты к нормам затрат труда, времени эксп. машин (вкл. затраты труда машинистов) по 1 группе работ 1,02
	Коэф-ты к нормам затрат труда, времени эксп. машин (вкл. затраты труда машинистов) по 2 группе работ 1,03
	Коэф-ты к нормам затрат труда, времени эксп. машин (вкл. затраты труда машинистов) по 3 группе работ 1,04
Объект №2-1 Общестроительные работы	
Смета №2-1-2Водопровод и канализация ВК	
	Сметная прибыль 8,00 %
	Коэф. на ЗП 1,00
	Коэф. к накладн. расходам 1,00
	Климатические условия учитываются
	Коэф. к объему в смете 1,00
	Коэф. для учета в объектной смете 1,00
	При составление сметной документации на капитальный ремонт жилых и общественных зданий применяется норма по шифру ННР-1400 (72%) независимо от вида строительных и монтажных работ
Раздел №1 В1	
	1 в1
1	1116-0501-0201 3
	Ресурс удален 261-301-0353
	Ресурс удален 241-221-0102
	Ресурс удален 261-301-0191
2	241-205-1201 3 (Коб = 0,99)
3	1116-0501-0202 16
	Ресурс удален 261-301-0353
	Ресурс удален 261-301-0191

№ п/п	Показатели
	Ресурс удален 241-221-0103
4	241-205-1202 16 (Коб = 0,99)
5	245-405-1504 1
6	242-207-0901 2
7	242-207-0902 1
8	241-221-0102 6
9	241-221-0103 32
10	1126-0101-1701 16
	Ресурс удален 261-105-0144
11	234-303-0210 16 (Коб = 1,1)
12	241-211-1802 2
13	241-209-1902 2
14	241-210-1001 3
15	241-208-2501 4
16	241-208-2502 3
	2 узел 1
	3 узел 2
Раздел №2 Т3	
17	242-207-0901 1
18	1116-0501-0201 1
	Ресурс удален 261-301-0353
	Ресурс удален 241-221-0102
	Ресурс удален 261-301-0191
19	241-205-1201 1 (Коб = 0,99)
20	241-211-1802 2
21	241-208-2501 2
Раздел №3 К1	
22	1116-0501-0101 2
	Ресурс удален 261-301-0176
	Ресурс удален 261-701-0112
	Ресурс удален 261-301-0219
23	241-203-0101 2 (Коб = 0,998)
24	1116-0501-0102 4
	Ресурс удален 261-701-0112
	Ресурс удален 261-301-0176
	Ресурс удален 261-301-0219
25	241-203-0107 4 (Коб = 0,998)
26	241-220-0204 1
27	241-208-3501 6

№ п/п	Показатели
28	241-208-3503 2
29	241-212-0404 1
30	241-226-0101 4
31	241-226-0102 8
32	241-211-3003 2
Раздел №4 Санитарно-техническое оборудование	
33	1117-0301-0101 1
	Ресурс удален 244-104-0800
	Ресурс удален 261-301-0509
34	244-101-0301 1
35	244-101-0601 1
36	1116-0501-0212 0,8
37	241-220-0204 1
38	244-104-0201 1
39	1117-0101-0106 1
	Ресурс удален 261-301-0509
40	244-101-0102 1
41	244-104-0601 1
42	244-104-0409 1
43	1116-0501-0212 0,8 (Коб = 2)

Наименование стройки:Капитальный ремонт административного здания РГУ" Жанаозенское городское УСЭК ДСЭК Мангистауской области ", расположенного по адресу : Мангистауская область,г. Заказ 227скж

Наименование объекта:Общестроительные работы

Форма 4

Локальная смета № 02-01-03

Пожарная сигнализация

Основание: ПС.СО

Сметная стоимость, тыс. тенге	**602,215**
Сметная заработная плата, тыс. тенге	**137,269**
Нормативная трудоемкость, тыс. чел-ч	**0,061**

Составлена в текущих ценах с 01.10.2022 г.

№ п/п	Ширф норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами НР и СП сметной прибылью, тенге
					Всего	эксплуата-ция машин	Всего	эксплуата-ция машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	зарплата маши-нистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата маши-нистов	оборудо-вание, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Раздел 1 Пожарная сигнализация											
1	1310-0701-0306	Устройство оптико-(фото) электрическое блок питания и контроля. Монтаж оборудования НР=72%	шт	1	20 060,80	1,93	20 061	2	299	14 227	37 031
					19 759,52	-	19 760,00	-	-	2 743	
2	248-303-0205	Прибор приемно-контрольный охранно-пожарный модели Гранит-8	1 шт.	1	37 081,00	-	37 081	-	37 081	-	40 047
					-	-	-	-	-	2 966	
3	1310-0701-0306	Устройство оптико-(фото) электрическое блок питания и контроля. Монтаж оборудования НР=72%	шт	1	20 060,80	1,93	20 061	2	299	14 227	37 031
					19 759,52	-	19 760,00	-	-	2 743	
4	248-306-0305	Источник питания резервированный РИП-12, исполнение 50	1 шт.	1	20 353,00	-	20 353	-	20 353	-	21 981
					-	-	-	-	-	1 628	

Заказ 227скж Локальная смета № 02-01-03

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5	1308-0304-0501	Прибор или аппарат. Установка НР=72%	шт.	28	2 355,39	-	65 951	-	455	47 157	122 157
					2 339,13	-	65 496,00	-	-	9 049	
6	248-302-0202	Извещатель пожарный дымовой модели ИП 212-41М	1 шт.	23	3 943,00	-	90 689	-	90 689	-	97 944
					-	-	-	-	-	7 255	
7	248-302-0503	Извещатель пожарный ручной модели ИПР-3 СУ	1 шт.	2	1 531,00	-	3 062	-	3 062	-	3 307
					-	-	-	-	-	245	
8	248-304-0213	Оповещатель комбинированный свето-звуковой модели Маяк-12-КП	1 шт.	3	2 265,00	-	6 795	-	6 795	-	7 339
					-	-	-	-	-	544	
9	1121-0401-0401	Указатели световые настенные. Установка НР=72%	шт.	2	1 173,50	23,91	2 347	48	17	1 659	4 326
					1 140,95	11,05	2 282,00	22	-	320	
10	248-304-0201	Оповещатель комбинированный свето-звуковой модели ЛЮКС-12-К "Выход"	1 шт.	2	2 349,00	-	4 698	-	4 698	-	5 074
					-	-	-	-	-	376	
11	1308-0206-1908	Труба винипластовая диаметром до 63 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по основанию пола НР=72%	м	15	560,83	51,25	8 412	769	775	5 206	14 708
					457,91	24,07	6 869,00	361	-	1 090	
12	241-207-0207	Труба из поливинилхлорида ПВХ гладкая жесткая диаметром 63 мм	1 м	15	431,00	-	6 465	-	6 465	-	6 982
					-	-	-	-	-	517	
13	248-306-0101	Разветвительная коробка типа УК-2П	1 шт.	5	203,00	-	1 015	-	1 015	-	1 096
					-	-	-	-	-	81	
14	580-002-0403	Аккумуляторная батарея 12В 7А/ч (кпл)	1 шт	2	23 358,04	-	46 716	-	-	-	46 716
					-	-	-	-	46 716	-	
15	1308-0206-0101	Короба пластмассовые шириной до 40 мм. Монтаж оборудования НР=72%	м	30	379,11	2,10	11 373	63	473	7 808	20 716
					361,25	0,19	10 838,00	6	-	1 535	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
16	243-907-0103	Канал кабельный из ПВХ, размерами 16 мм х 16 мм	1 м	30	126,00	-	3 780	-	3 780	-	4 082
					-	-	-	-	-	302	
17	1308-0206-0901	Провод сечением до 6 мм2. Прокладка в коробах НР=72%	м	180	77,79	1,17	14 002	211	2 016	8 550	24 356
					65,42	0,55	11 776,00	99	-	1 804	
18	290-300-4001	Кабель КСРВнг(А)-FRLS 2х2х0,8 (кпл)	1 м.	130	617,86	-	80 321	-	80 321	-	86 747
					-	-	-	-	-	6 426	
19	290-300-4003	Кабель КПСнг(А)-FRLS 2 х2х1 (кпл)	1 м.	35	285,71	-	10 000	-	10 000	-	10 800
					-	-	-	-	-	800	
20	243-108-1501	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(В)-FRLS 3х1,5 (ок)-0,66	1 км	0,015	603 428,00	-	9 051	-	9 051	-	9 775
					-	-	-	-	-	724	

Итого по разделу 1	**602 215**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	136 781
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	1 095
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	488
- материалы, изделия и конструкции, тенге	277 645
- оборудование, тенге	46 716
- накладные расходы, тенге	98 834
- сметная прибыль (8 %), тенге	41 148
Итого по смете	**602 215**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	136 781
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	1 095
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	488

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		- материалы, изделия и конструкции, тенге			277 645						
		- оборудование, тенге			46 716						
		- накладные расходы, тенге			98 834						
		- сметная прибыль (8 %), тенге			41 148						

Составил _____

Проверил _____

Наименование стройки:Капитальный ремонт административного здания РГУ" Жанаозенское городское УСЭК ДСЭК Мангистауской области ", расположенного по адресу : Мангистауская область,г. Жанаозен, м

Сводная ресурсная ведомость по локальной смете № 02-01-03

Пожарная сигнализация

Основание: ПС.СО

Составлен в текущих ценах по состоянию с 01.10.2022 г.

№ п/п	Код ресурса	Наименование	Единица измерения	Количество	Стоимость за единицу		Стоимость всего, тенге
						в.т.ч. ЗП маш.	
1	2	3	4	5	6		7
		Трудовые ресурсы					
1		Затраты труда рабочих-строителей		60			
2		Средневзешенный разряд работы		4,2			
		Итого ФОТ					**136 781**
		Машины и механизмы					
1	314-102-0101	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 10 т	маш.-ч	0,07214	6 885,00	3 248,96	497 / 225
2	314-102-0302	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования максимальной грузоподъёмностью 10 т	маш.-ч	0,01854	7 107,00	3 217,72	131 / 58
3	314-504-0601	Подъемники одномачтовые грузоподъёмностью до 500 кг, высотой подъёма 45 м	маш.-ч	0,00309	2 134,00	1 884,90	7 / 6
4	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0,09068	4 278,00	2 252,61	388 / 199

1	2	3	4	5	6	7
5	343-302-0101	Перфоратор электрический	маш.-ч	2,541525	15,00	38
6	343-302-0201	Дрели электрические	маш.-ч	0,475	11,00	5
7	343-302-0301	Шуруповерты строительно-монтажные	маш.-ч	1,87872	15,00	28
		Итого по машинам и механизмам		**5**		**1 094**
						488
		Материалы				
1	212-401-0107	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М200	м3	0,00315	29 513,00	93
2	217-101-0107	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 строительный	т	0,00056	813 201,00	455
3	217-105-0102	Дюбель полипропиленовый универсальный с шурупами	шт.	0,252	626,00	158
4	217-105-0102	Дюбель полипропиленовый универсальный с шурупами	кг	0,168	626,00	106
5	217-106-0105	Шуруп ГОСТ 1147-80 с полукруглой головкой	кг	0,3	1 050,00	315
6	236-203-0109	Эмаль СТ РК ГОСТ Р 51691-2003 ПФ-115	т	0,00009	539 649,00	49
7	241-207-0207	Труба из поливинилхлорида ПВХ гладкая жесткая диаметром 63 мм	м	15	431,00	6 465
8	243-108-1501	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(В)-FRLS 3х1,5 (ок)-0,66	км	0,015	603 428,00	9 051

1	2	3	4	5	6	7
9	243-907-0103	Канал кабельный из ПВХ, размерами 16 мм х 16 мм	м	30	126,00	3 780
10	248-302-0202	Извещатель пожарный дымовой модели ИП 212-41М	шт.	23	3 943,00	90 689
11	248-302-0503	Извещатель пожарный ручной модели ИПР-3 СУ	шт.	2	1 531,00	3 062
12	248-303-0205	Прибор приемно-контрольный охранно-пожарный модели Гранит-8	шт.	1	37 081,00	37 081
13	248-304-0201	Оповещатель комбинированный свето-звуковой модели ЛЮКС-12-К "Выход"	шт.	2	2 349,00	4 698
14	248-304-0213	Оповещатель комбинированный свето-звуковой модели Маяк-12-КП	шт.	3	2 265,00	6 795
15	248-306-0101	Разветвительная коробка типа УК-2П	шт.	5	203,00	1 015
16	248-306-0305	Источник питания резервированный РИП-12, исполнение 50	шт.	1	20 353,00	20 353
17	261-105-0646	Клей марки БМК-5к	кг	0,0825	310,00	26
18	261-107-0224	Дюбели распорные полипропиленовые	100 шт.	0,0204	594,00	12
19	261-107-0493	Лента липкая изоляционная на поликасиновом компаунде марки ЛСЭПЛ, шириной 20 - 30 мм, толщиной от 0,14 до 0,19 мм	кг	0,294	859,00	252
20	261-107-0501	Лента монтажная К226 с кнопками	100 м	0,09	2 313,00	209
21	261-107-0673	Профиль монтажный	шт.	0,075	708,00	53
22	261-107-0936	Канифоль сосновая ГОСТ 19113-84	т	0,0000076	1 576 025,00	12

1	2	3	4	5	6	7
23	261-107-0961	Бирки маркировочные	100 шт.	0,09	1 438,00	130
24	261-107-0966	Припои оловянно-свинцовые в чушках бессурьмянистые, марка ПОС40 ГОСТ 21930-76	т	0,000076	6 325 216,00	480
25	261-301-0227	Патрубки	10 шт.	0,3	2 011,00	603
26	261-404-0465	Полоски и пряжки для крепления проводов ГОСТ Р 51177-2017	100 шт.	0,468	2 383,00	1 116
27	261-404-0531	Сжимы соединительные	100 шт.	0,18	1 381,00	248
28	261-404-0574	Кнопки монтажные ГОСТ Р 51177-2017	1000 шт.	0,036	501,00	18
29	290-300-4001	Кабель КСРВнг(А)-FRLS 2х2х0,8	м.	130	692,00	80 321
30	290-300-4003	Кабель КПСнг(А)-FRLS 2 х2х1	м.	35	320,00	10 000
		Итого по материалам				**277 646**
		Инженерное оборудование				
1	580-002-0403	Аккумуляторная батарея 12В 7А/ч	шт	2	26 161,00	46 716
		Итого по инженерному оборудованию				**46 716**

Исходные данные по локальной смете

№ п/п	Показатели
Заказ №227скж Капитальный ремонт административного здания РГУ" Жанаозенское городское УСЭК ДСЭК Мангистауской области ", расположенного по адресу : Мангистауская область,г. Жанаозен, микрараон Шанырак ул. Мунайшылар, строение 10	
	Регион: Мангистауская область г.Жанаозен
	Текущие цены с 01.10.2022 г.
	НДС 12,00 %
	Временные (табл.1 п.36) 1,5%
	Коэф. к временными 1
	Коэф. к на ветер не введен
	Температурная зона I
	Затраты на производство строительно-монтажных работ в климатических условиях температурной зоны по отраслям табл.Д.3 п.IV.41 (1,3 %))
	Коэф-ты для пересчета стоимости по прайс-листам:
	-материалы: 1,12
	-оборудование:1,12
	Непредвиденные работы и затраты: 2,00
	Учитываются климатические условия
	Коэф-ты к нормам затрат труда, времени эксп. машин (вкл. затраты труда машинистов) по 1 группе работ 1,02
	Коэф-ты к нормам затрат труда, времени эксп. машин (вкл. затраты труда машинистов) по 2 группе работ 1,03
	Коэф-ты к нормам затрат труда, времени эксп. машин (вкл. затраты труда машинистов) по 3 группе работ 1,04
Объект №2-1 Общестроительные работы	
Смета №2-1-3Пожарная сигнализация ПС.СО	
	Сметная прибыль 8,00 %
	Коэф. на ЗП 1,00
	Коэф. к накладн. расходам 1,00
	Климатические условия учитываются
	Коэф. к объему в смете 1,00
	Коэф. для учета в объектной смете 1,00
	При составление сметной документации на капитальный ремонт жилых и общественных зданий применяется норма по шифру ННР-1400 (72%) независимо от вида строительных и монтажных работ
Раздел №1 Пожарная сигнализация	
1	1310-0701-0306 1
2	248-303-0205 1
3	1310-0701-0306 1
4	248-306-0305Источник питания резервированный РИП-12, исполнение 50 1
5	1308-0304-0501 28
6	248-302-0202 23
7	248-302-0503 2
8	248-304-0213 3
9	1121-0401-0401 2

№ п/п	Показатели
	Ресурс удален 261-303-0122
10	248-304-0201 2
11	1308-0206-1908 15
12	241-207-0207 15
13	248-306-0101Разветвительная коробка типа УК-2П 5
14	580-002-0403 (кпл) Аккумуляторная батарея 12В 7А/ч 1 шт 2 26161
15	1308-0206-0101 30
16	243-907-0103 30
17	1308-0206-0901 ОбФ66 = 130+35+15 = 180
18	290-300-4001 (кпл) Кабель КСРВнг(А)-FRLS 2х2х0,8 1 м. 130 692
19	290-300-4003 (кпл) Кабель КПСнг(А)-FRLS 2 х2х1 1 м. 35 320
20	243-108-1501 0,015
	1 ЗИП

Наименование стройки:Капитальный ремонт административного здания РГУ" Жанаозенское городское УСЭК ДСЭК Мангистауской области ", расположенного по адресу : Мангистауская область,г. Заказ 227скж

Наименование объекта:Общестроительные работы

Форма 4

Локальная смета № 02-01-04

Электрооборудование и освещение

Основание: ЭМО

Сметная стоимость, тыс. тенге	**2570,814**
Сметная заработная плата, тыс. тенге	**360,741**
Нормативная трудоемкость, тыс. чел-ч	**0,177**

Составлена в текущих ценах с 01.10.2022 г.

№ п/п	Ширф норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами НР и СП сметной прибылью, тенге
					Всего	эксплуата-ция машин	Всего	эксплуата-ция машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	зарплата маши-нистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата маши-нистов	оборудо-вание, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Раздел 1 Комплектные устройства											
1.1 щс1											
1	1308-0304-0304	Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина до 600х600х350 мм. Установка НР=72%	шт.	1	6 792,71	1 948,34	6 793	1 948	166	4 000	11 656
					4 678,26	878,49	4 678,00	878	-	863	
2	247-201-0135	Щит распределительный навесной ГОСТ 32397-2013, типа ЩРн П-8 IP41	1 шт.	1	1 724,00	-	1 724	-	1 724	-	1 862
					-	-	-	-	-	138	
3	1308-0304-0501	Прибор или аппарат. Установка НР=72%	шт.	4	2 355,39	-	9 422	-	65	6 737	17 452
					2 339,13	-	9 357,00	-	-	1 293	
4	247-204-2525	Выключатель нагрузки (мини-рубильник) типа ВН-32 3Р 40 А	1 шт.	1	2 049,00	-	2 049	-	2 049	-	2 213
					-	-	-	-	-	164	

Заказ 227скж Локальная смета № 02-01-04

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5	247-204-0615	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "В" 1Р 25А 4,5 кА "В"	1 шт.	3	670,00	-	2 010	-	2 010	-	2 171
					-	-	-	-	-	161	
1.2 що1											
6	1308-0304-0304	Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина до 600х600х350 мм. Установка НР=72%	шт.	1	6 792,71	1 948,34	6 793	1 948	166	4 000	11 656
					4 678,26	878,49	4 678,00	878	-	863	
7	247-201-0903	Щит распределительный пластиковый, навесной типа ЩРН-П 18 модулей IP41	1 шт.	1	5 128,00	-	5 128	-	5 128	-	5 538
					-	-	-	-	-	410	
8	1308-0304-0501	Прибор или аппарат. Установка НР=72%	шт.	12	2 355,39	-	28 265	-	195	20 210	52 353
					2 339,13	-	28 070,00	-	-	3 878	
9	247-204-2524	Выключатель нагрузки (мини-рубильник) типа ВН-32 3Р 32 А	1 шт.	1	2 049,00	-	2 049	-	2 049	-	2 213
					-	-	-	-	-	164	
10	247-204-0613	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "В" 1Р 16А 4,5 кА "В"	1 шт.	3	658,00	-	1 974	-	1 974	-	2 132
					-	-	-	-	-	158	
11	247-204-0661	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "В" 3Р 40А 4,5 кА "В"	1 шт.	2	2 177,00	-	4 354	-	4 354	-	4 702
					-	-	-	-	-	348	
12	247-204-0170	Выключатель автоматический дифференциального тока ГОСТ IEC 61009-1-2014, типа АВДТ 32 С16 30 мА	1 шт.	5	4 063,00	-	20 315	-	20 315	-	21 940
					-	-	-	-	-	1 625	
13	247-204-0178	Выключатель автоматический дифференциального тока ГОСТ IEC 61009-1-2014, типа АВДТ 32 С25 30 мА	1 шт.	1	4 123,00	-	4 123	-	4 123	-	4 453
					-	-	-	-	-	330	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

Итого по разделу 1 **140 341**

в том числе

- зарплата рабочих-строителей, тенге 46 783
- затраты на эксплуатацию машин, тенге 3 896
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге 1 756
- материалы, изделия и конструкции, тенге 44 318
- накладные расходы, тенге 34 947
- сметная прибыль (8 %), тенге 10 395

Раздел 2 Оборудование светотехническое

14	1121-0401-0104	Светильники для ламп светодиодных. Установка на кронштейнах НР=72%	шт.	24	1 955,56	69,65	46 933	1 672	189	33 024	86 354
					1 878,02	33,14	45 072,00	795	-	6 397	
15	247-102-0144	Светильник офисный для светодиодных ламп типа GALAD ДВО01-30 эконом, мощность 30 Вт, IP54 СТ РК 2595-2014	1 шт.	23	17 744,00	-	408 112	-	408 112	-	440 761
					-	-	-	-	-	32 649	
16	247-102-0163	Светильник офисный для светодиодных ламп типа LED LS PS 18, мощностью 18 Вт, IP65	1 шт.	1	11 068,00	-	11 068	-	11 068	-	11 953
					-	-	-	-	-	885	

Итого по разделу 2 **539 068**

в том числе

- зарплата рабочих-строителей, тенге 45 072
- затраты на эксплуатацию машин, тенге 1 672
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге 795
- материалы, изделия и конструкции, тенге 419 369
- накладные расходы, тенге 33 024
- сметная прибыль (8 %), тенге 39 931

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Раздел 3 Электроустановочные изделия											
17	1121-0202-0201	Выключатели одноклавишные и двухклавишные, штепсельные розетки для скрытой проводки. Установка НР=72%	шт.	47	478,14	0,49	22 473	23	2 074	14 679	40 124
					433,53	0,25	20 376,00	12	-	2 972	
18	247-212-0102	Выключатель скрытой проводки ГОСТ 30850.2.1-2002 Одноклавишный с индикатором, до 250 В, от 4 А до 10 А, IP20	1 шт.	12	475,00	-	5 700	-	5 700	-	6 156
					-	-	-	-	-	456	
19	247-212-0105	Выключатель скрытой проводки ГОСТ 30850.2.1-2002 Двухклавишный с индикатором, до 250 В, от 4 А до 10 А, IP20	1 шт.	2	500,00	-	1 000	-	1 000	-	1 080
					-	-	-	-	-	80	
20	247-214-0116	Розетка штепсельная Одноместная, для скрытой установки, с заземляющими контактами, с защитными шторками, до 250 В, от 10 А до 16 А, IP20	1 шт.	21	500,00	-	10 500	-	10 500	-	11 340
					-	-	-	-	-	840	
21	247-214-0120	Розетка штепсельная Двухместная, для скрытой установки, с заземляющими контактами, с защитными шторками, до 250 В, от 10 А до 16 А, IP20	1 шт.	12	691,00	-	8 292	-	8 292	-	8 955
					-	-	-	-	-	663	
22	247-202-0604	Коробка ответвительная для твердых стен типа КМ41005, диаметром 70 мм, глубиной 30 мм	1 шт.	20	61,00	-	1 220	-	1 220	-	1 318
					-	-	-	-	-	98	
23	243-907-4702	Пластина монтажная вертикальная шириной 104 мм, длиной 135 мм для монтажа распаячных коробок	1 шт.	47	695,00	-	32 665	-	32 665	-	35 278
					-	-	-	-	-	2 613	

Итого по разделу 3 **104 251**

в том числе

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		- зарплата рабочих-строителей, тенге			20 376						
		- затраты на эксплуатацию машин, тенге			23						
		- в т.ч. зарплата машинистов, тенге			12						
		- материалы, изделия и конструкции, тенге			61 451						
		- накладные расходы, тенге			14 679						
		- сметная прибыль (8 %), тенге			7 722						
Раздел 4 Кабельные изделия											
24	1121-0202-0101	Провода установочные. Прокладка под штукатурку по стенам или в готовых бороздах НР=72%	м	763	348,40	1,95	265 829	1 488	37 532	163 357	463 521
					297,26	0,10	226 809,00	76	-	34 335	
25	243-107-2504	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-LSLTx 3x4 (ок)-0,66	1 км	0,13	1 173 205,00	-	152 517	-	152 517	-	164 718
					-	-	-	-	-	12 201	
26	243-107-2503	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-LSLTx 3x2,5 (ок)-0,66	1 км	0,18	735 507,00	-	132 391	-	132 391	-	142 982
					-	-	-	-	-	10 591	
27	243-107-2502	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-LSLTx 3x1,5 (ок)-0,66	1 км	0,125	473 164,00	-	59 146	-	59 146	-	63 878
					-	-	-	-	-	4 732	
28	243-107-2401	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 2, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-LSLTx 2x1,5 (ок)-1	1 км	0,028	360 894,00	-	10 105	-	10 105	-	10 913
					-	-	-	-	-	808	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
29	243-107-2904	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 5, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-LSLTx 5x6 (ок)-0,66	1 км	0,3	2 759 490,00	-	827 847	-	827 847	-	894 075
					-	-	-	-	-	66 228	
30	1121-0101-0205	Трубы полимерные диаметром до 25 мм. Прокладка в готовых бороздах, по основанию пола НР=72%	м	25	331,43	2,68	8 286	67	135	5 823	15 238
					323,34	0,15	8 084,00	4	-	1 129	
31	241-207-0203	Труба из поливинилхлорида ПВХ гладкая жесткая диаметром 25 мм	1 м	25	111,00	-	2 775	-	2 775	-	2 997
					-	-	-	-	-	222	
32	1121-0101-0207	Трубы полимерные диаметром до 50 мм. Прокладка в готовых бороздах, по основанию пола НР=72%	м	30	387,49	3,73	11 625	112	556	7 901	21 088
					365,23	0,56	10 957,00	17	-	1 562	
33	241-207-0205	Труба из поливинилхлорида ПВХ гладкая жесткая диаметром 40 мм	1 м	30	239,00	-	7 170	-	7 170	-	7 744
					-	-	-	-	-	574	

Итого по разделу 4	**1 787 154**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	245 850
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	1 667
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	97
- материалы, изделия и конструкции, тенге	1 230 173
- накладные расходы, тенге	177 081
- сметная прибыль (8 %), тенге	132 382
Итого по смете	**2 570 814**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	358 081
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	7 258
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	2 660

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		- материалы, изделия и конструкции, тенге			1 755 311						
		- накладные расходы, тенге			259 731						
		- сметная прибыль (8 %), тенге			190 430						

Составил _____

Проверил _____

Наименование стройки:Капитальный ремонт административного здания РГУ" Жанаозенское городское УСЭК ДСЭК Мангистауской области ", расположенного по адресу : Мангистауская область,г. Жанаозен, м

Сводная ресурсная ведомость по локальной смете № 02-01-04

Электрооборудование и освещение

Основание: ЭМО

Составлен в текущих ценах по состоянию с 01.10.2022 г.

№ п/п	Код ресурса	Наименование	Единица измерения	Количество	Стоимость за единицу		Стоимость всего, тенге
						в.т.ч. ЗП маш.	
1	2	3	4	5	6		7
		Трудовые ресурсы					
1		Затраты труда рабочих-строителей		176			
2		Средневзешенный разряд работы		3,6			
		Итого ФОТ					**358 081**
		Машины и механизмы					
1	311-601-2102	Молотки бурильные легкие при работе от передвижных компрессорных станций	маш.-ч	0,4532	104,00		47
2	314-102-0101	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 10 т	маш.-ч	0,31784048	6 885,00		2 187
					3 217,72		994
3	315-102-0102	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), производительность 5 м3/мин	маш.-ч	0,4532	4 342,00		1 968
					2 252,61		991
4	315-103-0501	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	1,4626	186,00		272

1	2	3	4	5	6	7
5	315-202-1302	Аппараты для ручной сварки пластиковых труб диаметром до 110 мм	маш.-ч	1,9552	60,00	118
6	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0,309664	4 278,00 2 252,61	1 321 675
7	343-302-0101	Перфоратор электрический	маш.-ч	58,631248	15,00	881
8	343-302-0301	Шуруповерты строительно-монтажные	маш.-ч	30,96496	15,00	464
		Итого по машинам и механизмам		**95**		**7 258** **2 661**
		Материалы				
1	214-209-0108	Проволока стальная термически обработанная, без покрытия ГОСТ 3282-74 диаметром 2 мм	кг	0,016023	658,00	8
2	216-103-0101	Гипсовое вяжущее ГОСТ 125-2018 марки Г-3	т	0,00141	21 090,00	30
3	217-101-0107	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 строительный	т	0,00052	813 201,00	422
4	217-105-0102	Дюбель полипропиленовый универсальный с шурупами	кг	5,52069	626,00	3 456
5	217-302-0105	Электрод типа Э42А, Э46А, Э50А ГОСТ 9467-75, марки УОНИ-13/45 диаметром 4 мм	кг	0,2	740,00	148
6	236-203-0109	Эмаль СТ РК ГОСТ Р 51691-2003 ПФ-115	т	0,00004	539 649,00	22
7	241-207-0203	Труба из поливинилхлорида ПВХ гладкая жесткая диаметром 25 мм	м	25	111,00	2 775

Заказ 227скж Сводная ресурсная ведомость по локальной смете № 02-01-04

1	2	3	4	5	6	7
8	241-207-0205	Труба из поливинилхлорида ПВХ гладкая жесткая диаметром 40 мм	м	30	239,00	7 170
9	241-207-0301	Труба из поливинилхлорида ПВХ гибкая со структурированной стенкой диаметром 16 мм	м	770,63	26,00	20 036
10	241-221-0101	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) диаметром 16 мм	шт.	915,6	8,00	7 325
11	241-221-0103	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) диаметром 25 мм	шт.	9,25	12,00	111
12	241-221-0106	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) диаметром 50 мм	шт.	8,1	66,00	535
13	243-107-2401	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 2, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-LSLTx 2x1,5 (ок)-1	км	0,028	360 894,00	10 105
14	243-107-2502	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-LSLTx 3x1,5 (ок)-0,66	км	0,125	473 164,00	59 146
15	243-107-2503	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-LSLTx 3x2,5 (ок)-0,66	км	0,18	735 507,00	132 391
16	243-107-2504	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-LSLTx 3x4 (ок)-0,66	км	0,13	1 173 205,00	152 517
17	243-107-2904	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 5, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-LSLTx 5x6 (ок)-0,66	км	0,3	2 759 490,00	827 847
18	243-902-1401	Соединительный изолирующий зажим СИЗ-2 сечение от 3 до 10 мм2	100 шт.	3,052	1 868,00	5 700
19	243-907-4702	Пластина монтажная вертикальная шириной 104 мм, длиной 135 мм для монтажа распаячных коробок	шт.	47	695,00	32 665
20	247-102-0144	Светильник офисный для светодиодных ламп типа GALAD ДВО01-30 эконом, мощность 30 Вт, IP54 СТ РК 2595-2014	шт.	23	17 744,00	408 112
21	247-102-0163	Светильник офисный для светодиодных ламп типа LED LS PS 18, мощностью 18 Вт, IP65	шт.	1	11 068,00	11 068

1	2	3	4	5	6	7
22	247-201-0135	Щит распределительный навесной ГОСТ 32397-2013, типа ЩРн П-8 IP41	шт.	1	1 724,00	1 724
23	247-201-0903	Щит распределительный пластиковый, навесной типа ЩРН-П 18 модулей IP41	шт.	1	5 128,00	5 128
24	247-202-0604	Коробка ответвительная для твердых стен типа КМ41005, диаметром 70 мм, глубиной 30 мм	шт.	20	61,00	1 220
25	247-204-0170	Выключатель автоматический дифференциального тока ГОСТ IEC 61009-1-2014, типа АВДТ 32 С16 30 мА	шт.	5	4 063,00	20 315
26	247-204-0178	Выключатель автоматический дифференциального тока ГОСТ IEC 61009-1-2014, типа АВДТ 32 С25 30 мА	шт.	1	4 123,00	4 123
27	247-204-0613	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "В" 1Р 16А 4,5 кА "В"	шт.	3	658,00	1 974
28	247-204-0615	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "В" 1Р 25А 4,5 кА "В"	шт.	3	670,00	2 010
29	247-204-0661	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "В" 3Р 40А 4,5 кА "В"	шт.	2	2 177,00	4 354
30	247-204-2524	Выключатель нагрузки (мини-рубильник) типа ВН-32 3Р 32 А	шт.	1	2 049,00	2 049
31	247-204-2525	Выключатель нагрузки (мини-рубильник) типа ВН-32 3Р 40 А	шт.	1	2 049,00	2 049
32	247-212-0102	Выключатель скрытой проводки ГОСТ 30850.2.1-2002 Одноклавишный с индикатором, до 250 В, от 4 А до 10 А, IP20	шт.	12	475,00	5 700
33	247-212-0105	Выключатель скрытой проводки ГОСТ 30850.2.1-2002 Двухклавишный с индикатором, до 250 В, от 4 А до 10 А, IP20	шт.	2	500,00	1 000
34	247-214-0116	Розетка штепсельная Одноместная, для скрытой установки, с заземляющими контактами, с защитными шторками, до 250 В, от 10 А до 16 А, IP20	шт.	21	500,00	10 500
35	247-214-0120	Розетка штепсельная Двухместная, для скрытой установки, с заземляющими контактами, с защитными шторками, до 250 В, от 10 А до 16 А, IP20	шт.	12	691,00	8 292

1	2	3	4	5	6	7
36	261-107-0224	Дюбели распорные полипропиленовые	100 шт.	0,2448	594,00	145
37	261-107-0490	Лента изоляционная прорезиненная односторонняя ширина 20 мм, толщина 0,25-0,35 мм ГОСТ 2162-97	кг	1,3469	590,00	792
38	261-107-0870	Тальк молотый 1 сорта ГОСТ 21235-75	т	0,0032809	101 238,00	336
39	261-303-0102	Коробки монтажные установочные для твердых стен модели КМ40001, диаметром 63 мм, глубиной 40 мм	шт.	47,94	42,00	2 013
		Итого по материалам				**1 755 312**

Заказ 227скж Локальная смета № 02-01-04

Исходные данные по локальной смете

№ п/п	Показатели
Заказ №227скж Капитальный ремонт административного здания РГУ" Жанаозенское городское УСЭК ДСЭК Мангистауской области ", расположенного по адресу : Мангистауская область,г. Жанаозен, микрараон Шанырак ул. Мунайшылар, строение 10	
	Регион: Мангистауская область г.Жанаозен
	Текущие цены с 01.10.2022 г.
	НДС 12,00 %
	Временные (табл.1 п.36) 1,5%
	Коэф. к временными 1
	Коэф. к на ветер не введен
	Температурная зона I
	Затраты на производство строительно-монтажных работ в климатических условиях температурной зоны по отраслям табл.Д.3 п.IV.41 (1,3 %))
	Коэф-ты для пересчета стоимости по прайс-листам:
	-материалы: 1,12
	-оборудование:1,12
	Непредвиденные работы и затраты: 2,00
	Учитываются климатические условия
	Коэф-ты к нормам затрат труда, времени эксп. машин (вкл. затраты труда машинистов) по 1 группе работ 1,02
	Коэф-ты к нормам затрат труда, времени эксп. машин (вкл. затраты труда машинистов) по 2 группе работ 1,03
	Коэф-ты к нормам затрат труда, времени эксп. машин (вкл. затраты труда машинистов) по 3 группе работ 1,04
Объект №2-1 Общестроительные работы	
Смета №2-1-4Электрооборудование и освещение ЭМО	
	Сметная прибыль 8,00 %
	Коэф. на ЗП 1,00
	Коэф. к накладн. расходам 1,00
	Климатические условия учитываются
	Коэф. к объему в смете 1,00
	Коэф. для учета в объектной смете 1,00
	При составление сметной документации на капитальный ремонт жилых и общественных зданий применяется норма по шифру ННР-1400 (72%) независимо от вида строительных и монтажных работ
Раздел №1 Комплектные устройства	
	1 щс1
1	1308-0304-0304 1
2	247-201-0135 1
3	1308-0304-0501 4
4	247-204-2525 1
5	247-204-0615 3
	2 що1
6	1308-0304-0304 1
7	247-201-0903 1

№ п/п	Показатели
8	1308-0304-0501 12
9	247-204-2524 1
10	247-204-0613 3
11	247-204-0661 2
12	247-204-0170 5
13	247-204-0178 1
	3 ру-2
	5 щао1,2,3
	7 ятп
	8 вру
	9 ру-1
Раздел №2 Оборудование светотехническое	
14	1121-0401-0104 24
	Ресурс удален 261-303-0111
	Ресурс удален 261-303-0112
15	247-102-0144 23
16	247-102-0163 1
Раздел №3 Электроустановочные изделия	
17	1121-0202-0201 ОбФ1 = 12+2+12+21 = 47
	Ресурс удален 261-303-0121
18	247-212-0102 12
19	247-212-0105 2
20	247-214-0116 21
21	247-214-0120 12
22	247-202-0604 20
23	243-907-4702 47
Раздел №4 Кабельные изделия	
24	1121-0202-0101 ОбФ2 = 130+180+125+28+300 = 763
	Ресурс удален 261-303-0115
	Ресурс удален 261-302-0456
25	243-107-2504 0,13
26	243-107-2503 0,18
27	243-107-2502 0,125
28	243-107-2401 0,028
29	243-107-2904 0,3
30	1121-0101-0205 25
	Ресурс удален 261-301-0191
	Ресурс удален 261-303-0116
	Ресурс удален 261-301-0351

№ п/п	Показатели
31	241-207-0203 25
32	1121-0101-0207 30
	Ресурс удален 261-301-0351
	Ресурс удален 261-303-0116
	Ресурс удален 261-301-0191
33	241-207-0205 30

Наименование стройки:Капитальный ремонт административного здания РГУ" Жанаозенское городское УСЭК ДСЭК Мангистауской области ", расположенного по адресу : Мангистауская область,г. Заказ 227скж

Наименование объекта:Общестроительные работы

Форма 4

Локальная смета № 02-01-05

Отопление и вентиляция

Основание: ов

Сметная стоимость, тыс. тенге	**4772,821**
Сметная заработная плата, тыс. тенге	**789,085**
Нормативная трудоемкость, тыс. чел-ч	**0,357**

Составлена в текущих ценах с 01.10.2022 г.

№ п/п	Ширф норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами НР и СП сметной прибылью, тенге
					Всего	эксплуата-ция машин	Всего	эксплуата-ция машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	зарплата маши-нистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата маши-нистов	оборудо-вание, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Раздел 1 отопление											
1.1 отопление											
1	1118-0301-0101	Радиаторы чугунные. Установка НР=72%	кВт	11,7	24 270,23	227,70	283 962	2 664	265 231	12 638	320 328
					1 373,19	127,13	16 066,00	1 487	-	23 728	
2	1116-0602-0102	Клапаны термостатические проходные. Установка на резьбовом соединении НР=72%	шт.	12	770,47	0,87	9 246	10	234	6 484	16 988
					750,10	0,45	9 001,00	5	-	1 258	
3	245-510-0205	Клапан термостатической регулировки радиаторов ГОСТ 30815-2002 Tmax 110°C, PN 10, угловой с резьбой R 1/2″, DN 15	1 шт.	12	5 281,00	-	63 372	-	63 372	-	68 442
					-	-	-	-	-	5 070	
4	245-502-0301	Головка термостатическая с температурным контролем обратного потока диапазон настройки от 0°C до 50°C	1 шт.	12	11 602,00	-	139 224	-	139 224	-	150 362
					-	-	-	-	-	11 138	

Заказ 227скж Локальная смета № 02-01-05

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5	1118-1101-0105	Краны воздушные. Установка НР=72%	шт.	12	638,87	-	7 666	-	4 206	2 491	10 970
					288,37	-	3 460,00	-	-	813	
6	1116-0602-0201	Клапаны балансировочные диаметром 15-25 мм. Установка на резьбовом соединении НР=72%	шт.	2	983,01	2,81	1 966	6	172	1 290	3 517
					894,43	0,98	1 789,00	2	-	261	
7	242-312-0102	Клапан балансировочный автоматический, латунный муфтовый, с изменяемой настройкой в диапазоне от 0,05 до 0,25 бар, Т до +120°С, PN 16 ГОСТ 5761-2005 DN 20	1 шт.	1	59 839,00	-	59 839	-	59 839	-	64 626
					-	-	-	-	-	4 787	
8	242-310-0902	Клапан регулирующий трехходовой, поворотный чугунный муфтовый, для воды, Т до +110°С, PN 6 ГОСТ 30815-2002 DN 25 пропускной способностью 10 м3/ч	1 шт.	1	18 400,00	-	18 400	-	18 400	-	19 872
					-	-	-	-	-	1 472	
9	242-202-0401	Кран шаровый стальной приварной, полнопроходной, для воды, пара, нефтепродуктов, Т до +200°С, PN 25 ГОСТ 21345-2005 DN 25	1 шт.	2	18 258,00	-	36 516	-	36 516	-	39 437
					-	-	-	-	-	2 921	
10	242-303-0402	Клапан (вентиль) запорный латунный с резьбовой муфтой, радиаторный, угловой, Т до +120°С, PN 10 ГОСТ 21345-2005 DN 15	1 шт.	12	4 802,00	-	57 624	-	57 624	-	62 234
					-	-	-	-	-	4 610	
11	242-202-4001	Кран шаровый из кованой стали, приварной, полнопроходной, для спуска воздуха, Т до +200°С, PN 25/40 ГОСТ 21345-2005 DN 15	1 шт.	2	36 795,00	-	73 590	-	73 590	-	79 477
					-	-	-	-	-	5 887	
12	242-204-0401	Кран шаровый из кованой стали муфтовый (В-В), стандартнопроходной, для воды и пара, Т до +200°С, PN 40 ГОСТ 21345-2005 DN 15	1 шт.	4	18 755,00	-	75 020	-	75 020	-	81 022
					-	-	-	-	-	6 002	

Заказ 227скж Локальная смета № 02-01-05

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
13	245-405-1504	Воздухоудалитель автоматический из латуни FWW, с обратным клапаном, Т от 0°С до +100°С, PN 10, DN 15	1 шт.	4	3 389,00	-	13 556	-	13 556	-	14 640
					-	-	-	-	-	1 084	
14	1116-0301-0103	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 25 мм. Прокладка НР=72%	м трубопровода	90	1 873,00	27,62	168 570	2 486	106 457	43 698	229 250
					662,53	11,82	59 628,00	1 064	-	16 982	
15	1116-0501-0201	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 20 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб НР=72%	м трубопровода	92	2 351,65	14,04	216 352	1 292	392	154 572	400 598
					2 333,35	0,17	214 668,00	16	-	29 674	
16	241-205-0205	Труба напорная многослойная PE-RT СТ РК 1893-2009 PE-RT/Al/PE-RT размерами 20х2,0 мм	1 м	92	485,00	-	44 620	-	44 620	-	48 190
					-	-	-	-	-	3 570	
17	1116-0501-0202	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 25 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб НР=72%	м трубопровода	42	2 538,21	16,99	106 605	714	105	76 174	197 401
					2 518,72	0,27	105 786,00	11	-	14 622	
18	241-205-0208	Труба напорная многослойная PE-RT СТ РК 1893-2009 PE-RT/Al/PE-RT размерами 26х3,0 мм	1 м	42	1 499,00	-	62 958	-	62 958	-	67 995
					-	-	-	-	-	5 037	
19	1126-0101-1701	Трубопроводы диаметром до 160 мм. Изоляция трубками из вспененного каучука НР=72%	м трубопровода	224	992,18	111,23	222 248	24 916	85 702	89 544	336 735
					498,35	56,86	111 630,00	12 737	-	24 943	
20	234-303-0208	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, λст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, δст 9 мм диаметром 22 мм Коб =1,1	1 м	101,2	237,00	-	23 984	-	23 984	-	25 903
					-	-	-	-	-	1 919	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
21	234-303-0210	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, λст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, δст 9 мм диаметром 28 мм Коб =1,1	1 м	46,2	291,00	-	13 444	-	13 444	-	14 520
					-	-	-	-	-	1 076	
22	234-303-0209	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, λст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, δст 9 мм диаметром 25 мм Коб =1,1	1 м	99	289,00	-	28 611	-	28 611	-	30 900
					-	-	-	-	-	2 289	
23	261-301-0219	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	1 кг	22	708,00	-	15 576	-	15 576	-	16 822
					-	-	-	-	-	1 246	
24	1113-0301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз НР=72%	м2	8	125,54	3,08	1 004	25	382	433	1 552
					74,71	0,44	598,00	4	-	115	
25	1113-0301-1421	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска краской БТ-177 серебристой НР=72%	м2	16	163,53	4,01	2 616	64	2 028	386	3 242
					32,80	0,67	525,00	11	-	240	
26	1116-1101-0101	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое НР=72%	м трубопровода	224	145,49	1,25	32 590	280	638	22 803	59 824
					141,39	-	31 671,00	-	-	4 431	
1.2 узел 1											
27	1118-0701-0107	Грязевики, наружный диаметр патрубков 219 мм. Установка НР=72%	шт.	2	196 493,75	1 544,63	392 988	3 089	341 904	35 240	462 486
					23 997,13	474,80	47 994,00	950	-	34 258	
28	1118-1001-0104	Фильтр для очистки воды в трубопроводах систем отопления, диаметр 50 мм. Установка НР=72%	фильтр	1	32 375,96	306,22	32 376	306	30 137	1 475	36 559
					1 932,51	116,31	1 933,00	116	-	2 708	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
29	1116-0602-0202	Клапаны балансировочные диаметром 32-50 мм. Установка на резьбовом соединении НР=72%	шт.	1	45 815,41	2,81	45 815	3	44 806	726	50 264
					1 006,67	0,98	1 007,00	1	-	3 723	
30	1118-0801-0102	Узлы тепловые элеваторные номером 3 - 5. Установка НР=72%	узел	1	148 625,10	1 830,39	148 625	1 830	120 918	19 180	181 229
					25 876,58	761,61	25 877,00	762	-	13 424	
31	1118-0601-0101	Гребенки пароводораспределительные из стальных труб, наружный диаметр корпуса 108 мм. Установка НР=72%	шт.	2	28 670,69	287,09	57 341	574	26 161	22 193	85 897
					15 302,88	108,34	30 606,00	217	-	6 363	
32	242-202-0107	Кран шаровый из кованой стали, приварной, стандартнопроходной, для воды и пара, Т до +200°С, PN 16 ГОСТ 21345-2005 DN 50	1 шт.	4	89 711,00	-	358 844	-	358 844	-	387 552
					-	-	-	-	-	28 708	
1.3 узел 2											
33	1118-0701-0107	Грязевики, наружный диаметр патрубков 219 мм. Установка НР=72%	шт.	2	196 493,75	1 544,63	392 988	3 089	341 904	35 240	462 486
					23 997,13	474,80	47 994,00	950	-	34 258	
34	1118-1001-0104	Фильтр для очистки воды в трубопроводах систем отопления, диаметр 50 мм. Установка НР=72%	фильтр	1	32 375,96	306,22	32 376	306	30 137	1 475	36 559
					1 932,51	116,31	1 933,00	116	-	2 708	
35	1116-0602-0202	Клапаны балансировочные диаметром 32-50 мм. Установка на резьбовом соединении НР=72%	шт.	1	45 815,41	2,81	45 815	3	44 806	726	50 264
					1 006,67	0,98	1 007,00	1	-	3 723	
36	1118-0801-0102	Узлы тепловые элеваторные номером 3 - 5. Установка НР=72%	узел	1	148 625,10	1 830,39	148 625	1 830	120 918	19 180	181 229
					25 876,58	761,61	25 877,00	762	-	13 424	
37	1118-0601-0101	Гребенки пароводораспределительные из стальных труб, наружный диаметр корпуса 108 мм. Установка НР=72%	шт.	2	28 670,69	287,09	57 341	574	26 161	22 193	85 897
					15 302,88	108,34	30 606,00	217	-	6 363	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
38	242-202-0107	Кран шаровый из кованой стали, приварной, стандартнопроходной, для воды и пара, Т до +200°С, PN 16 ГОСТ 21345-2005 DN 50	1 шт.	4	89 711,00	-	358 844	-	358 844	-	387 552
					-	-	-	-	-	28 708	

Итого по разделу 1		**4 772 821**
	в том числе	
	- зарплата рабочих-строителей, тенге	769 656
	- затраты на эксплуатацию машин, тенге	44 061
	- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	19 429
	- материалы, изделия и конструкции, тенге	3 037 422
	- накладные расходы, тенге	568 141
	- сметная прибыль (8 %), тенге	353 543
Итого по смете		**4 772 821**
	в том числе	
	- зарплата рабочих-строителей, тенге	769 656
	- затраты на эксплуатацию машин, тенге	44 061
	- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	19 429
	- материалы, изделия и конструкции, тенге	3 037 422
	- накладные расходы, тенге	568 141
	- сметная прибыль (8 %), тенге	353 543

Составил _____

Проверил _____

Наименование стройки:Капитальный ремонт административного здания РГУ" Жанаозенское городское УСЭК ДСЭК Мангистауской области ", расположенного по адресу : Мангистауская область,г. Жанаозен, м

Сводная ресурсная ведомость по локальной смете № 02-01-05

Отопление и вентиляция

Основание: ов

Составлен в текущих ценах по состоянию с 01.10.2022 г.

№ п/п	Код ресурса	Наименование	Единица измерения	Количество	Стоимость за единицу		Стоимость всего, тенге
						в.т.ч. ЗП маш.	
1	2	3	4	5	6		7
		Трудовые ресурсы					
1		Затраты труда рабочих-строителей		349			
2		Средневзешенный разряд работы		4			
		Итого ФОТ					**769 656**
		Машины и механизмы					
1	313-402-0101	Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций, 1 кВт	маш.-ч	0,319872	172,00		55
2	314-101-0103	Краны башенные максимальной грузоподъёмностью 8 т, высота подъема до 41,5 м, максимальный вылет стрелы до 55 м	маш.-ч	0,07344	8 097,00	2 230,74	595 / 160
3	314-102-0101	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 10 т	маш.-ч	0,8305248	6 885,00	3 186,48	5 718 / 2 595
4	314-503-0601	Автопогрузчики, грузоподъёмность 5 т	маш.-ч	0,002448	6 687,00	2 230,74	16 / 5

1	2	3	4	5	6	7
5	314-504-0501	Подъемники мачтовые высотой подъема 50 м	маш.-ч	0,3078972	2 740,00 1 866,60	844 563
6	315-103-0501	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	16,24656	186,00	3 022
7	315-202-0501	Аппарат для газовой сварки и резки	маш.-ч	1,0557	70,00	74
8	315-202-1302	Аппараты для ручной сварки пластиковых труб диаметром до 110 мм	маш.-ч	29,715456	60,00	1 783
9	324-105-0401	Установка для гидравлических испытаний трубопроводов, давление нагнетания от 0,1 МПа (1 кгс/см2) до 10 МПа (100 кгс/см2)	маш.-ч	3,4272	82,00	280
10	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	7,362976	4 278,00 2 230,74	31 499 16 103
11	343-302-0101	Перфоратор электрический	маш.-ч	11,38014	15,00	171
12	343-302-0201	Дрели электрические	маш.-ч	0,4330614	11,00	5
		Итого по машинам и механизмам		**71**		**44 061** **19 427**
		Материалы				
1	212-401-0102	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М50	м3	0,0739085	17 342,00	1 280
2	214-209-0507	Проволока сварочная легированная для сварки (наплавки) ГОСТ 2246-70 с неомедненной поверхностью диаметром 4 мм	кг	0,153	962,00	148
3	217-101-0105	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 для санитарно-технических работ	т	0,0052	165 506,00	860

1	2	3	4	5	6	7
4	217-105-0102	Дюбель полипропиленовый универсальный с шурупами	кг	0,64432	626,00	404
5	217-503-0101	Картон асбестовый общего назначения (КАОН-1) ГОСТ 2850-95 толщиной 2 мм	т	0,01488	436 851,00	6 500
6	217-603-0103	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м3	3,2934	241,00	793
7	217-603-0104	Вода техническая	м3	1,16	100,00	116
8	217-605-0101	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м3	0,2529	380,00	96
9	217-605-0203	Масло индустриальное ГОСТ 20799-88	т	0,0006	692 172,00	416
10	234-303-0208	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, λст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, δст 9 мм диаметром 22 мм	м	101,2	237,00	23 984
11	234-303-0209	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, λст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, δст 9 мм диаметром 25 мм	м	99	289,00	28 611
12	234-303-0210	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, λст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, δст 9 мм диаметром 28 мм	м	46,2	291,00	13 444
13	234-304-2701	Самоклеящаяся лента из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С СТ РК 3364-2019 шириной 15 мм, толщиной 3 мм, длиной 10 м	рулон	33,6	1 938,00	65 117
14	236-101-0107	Грунтовка глифталевая ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,00072	467 116,00	336
15	236-104-0101	Олифа "Оксоль" ГОСТ 32389-2013	кг	0,9218	579,00	535
16	236-202-1013	Краска серебристая БТ-177 ГОСТ 5631-79	кг	1,44	1 353,00	1 948

1	2	3	4	5	6	7
17	236-202-1014	Краска масляная МА-15 ГОСТ 10503-71	кг	1,288	474,00	611
18	241-116-0209	Фланец плоский приварной PN 10 ГОСТ 33259-2015 диаметром 80 мм	шт.	8	3 344,00	26 752
19	241-116-0213	Фланец плоский приварной PN 10 ГОСТ 33259-2015 диаметром 200 мм	шт.	16	10 240,00	163 840
20	241-205-0205	Труба напорная многослойная PE-RT СТ РК 1893-2009 PE-RT/Al/PE-RT размерами 20х2,0 мм	м	92	485,00	44 620
21	241-205-0208	Труба напорная многослойная PE-RT СТ РК 1893-2009 PE-RT/Al/PE-RT размерами 26х3,0 мм	м	42	1 499,00	62 958
22	242-202-0107	Кран шаровый из кованой стали, приварной, стандартнопроходной, для воды и пара, Т до +200°С, PN 16 ГОСТ 21345-2005 DN 50	шт.	8	89 711,00	717 688
23	242-202-0401	Кран шаровый стальной приварной, полнопроходной, для воды, пара, нефтепродуктов, Т до +200°С, PN 25 ГОСТ 21345-2005 DN 25	шт.	2	18 258,00	36 516
24	242-202-4001	Кран шаровый из кованой стали, приварной, полнопроходной, для спуска воздуха, Т до +200°С, PN 25/40 ГОСТ 21345-2005 DN 15	шт.	2	36 795,00	73 590
25	242-204-0401	Кран шаровый из кованой стали муфтовый (В-В), стандартнопроходной, для воды и пара, Т до +200°С, PN 40 ГОСТ 21345-2005 DN 15	шт.	4	18 755,00	75 020
26	242-207-3802	Кран Маевского, латунный штуцерный (Н-Н), для спуска воздуха,Т до + 130°С, PN 16 ГОСТ 21345-2005 DN 20	шт.	12	331,00	3 972
27	242-303-0402	Клапан (вентиль) запорный латунный с резьбовой муфтой, радиаторный, угловой, Т до +120°С, PN 10 ГОСТ 21345-2005 DN 15	шт.	12	4 802,00	57 624
28	242-310-0902	Клапан регулирующий трехходовой, поворотный чугунный муфтовый, для воды, Т до +110°С, PN 6 ГОСТ 30815-2002 DN 25 пропускной способностью 10 м3/ч	шт.	1	18 400,00	18 400
29	242-312-0102	Клапан балансировочный автоматический, латунный муфтовый, с изменяемой настройкой в диапазоне от 0,05 до 0,25 бар, Т до +120°С, PN 16 ГОСТ 5761-2005 DN 20	шт.	1	59 839,00	59 839
30	242-404-0106	Фильтр сетчатый фланцевый Y-образный, корпус из серого чугуна, для систем водоснабжения, Т до +200°С, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 50553-2010 DN 50	шт.	2	30 110,00	60 220

1	2	3	4	5	6	7
31	245-101-0107	Радиатор отопления чугунный ГОСТ 31311-2005 МС-140, высотой полной 588 мм, высотой монтажной 500 мм	кВт	11,7	22 442,00	262 571
32	245-405-0304	Элеватор 40с10бк водоструйный стальной N4	шт.	2	31 807,00	63 614
33	245-405-1504	Воздухоудалитель автоматический из латуни FWW, с обратным клапаном, Т от 0°С до +100°С, PN 10, DN 15	шт.	4	3 389,00	13 556
34	245-502-0301	Головка термостатическая с температурным контролем обратного потока диапазон настройки от 0°С до 50°С	шт.	12	11 602,00	139 224
35	245-506-0109	Ручной балансировочный клапан Tmax 120°С, PN 16 ГОСТ 5761-2005 резьбовой G 2″, Kvs 33,0 м3/ч, DN 50	шт.	2	44 670,00	89 340
36	245-510-0205	Клапан термостатической регулировки радиаторов ГОСТ 30815-2002 Tmax 110°С, PN 10, угловой с резьбой R 1/2″, DN 15	шт.	12	5 281,00	63 372
37	246-301-0501	Кронштейны и подставки под оборудование из сортовой стали	кг	34	790,00	26 860
38	261-105-0647	Клей для изоляции из вспененного каучука марки К 414	л	3,2032	5 983,00	19 165
39	261-107-0201	Болты специальные для крепления с гайками и шайбами диаметром от М12 до М16 ГОСТ 1759.0-87	т	0,01984	408 199,00	8 098
40	261-107-0221	Дюбели металлические с калиброванной головкой с цинковым хроматированным покрытием размерами 3 мм х 68,5 мм ГОСТ 28456-90	кг	0,73944	1 608,00	1 189
41	261-107-0332	Ацетилен технический растворенный марки Б ГОСТ 5457-75	т	0,000117	820 690,00	96
42	261-107-0397	Ксилол нефтяной марки А ГОСТ 9410-78	т	0,000328	380 806,00	125
43	261-107-0431	Очес льняной ГОСТ Р 53486-2009	кг	0,4988	423,00	209
44	261-107-0571	Электроды, d=5 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,00336	272 284,00	916

1	2	3	4	5	6	7
45	261-107-0837	Очиститель клея для изоляции из вспененного каучука	л	0,448	3 172,00	1 420
46	261-301-0216	Кронштейны для крепления радиаторов к кирпичным и бетонным стенам при длине кронштейна 131 мм	100 шт.	0,09126	7 391,00	675
47	261-301-0217	Кронштейны для крепления радиаторов к кирпичным и бетонным стенам при длине кронштейна 325 мм	100 шт.	0,09009	7 701,00	694
48	261-301-0219	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	22,46	708,00	15 901
49	261-301-0304	Прокладки из паронита марки ПМБ толщина 1 мм, d=100 мм ГОСТ 15180-86	1000 шт.	0,008	79 987,00	640
50	261-301-0306	Прокладки из паронита марки ПМБ толщина 1 мм, d=200 мм ГОСТ 15180-86	1000 шт.	0,016	151 848,00	2 430
51	261-302-0252	Гребенки пароводораспределительные с корпусом из стальных труб, Dн 108 мм, длиной 1 м и 4 патрубков, Dн 57 мм	комплект	4	12 945,00	51 780
52	261-302-0258	Узлы тепловые элеваторные (без средств автоматики и измерительных приборов) с грязевиками, катушками, кранами сальниковыми и трехходовыми, N узла 3,4,5; длина 2,8 м; высота 0,8 м	комплект	2	60 525,00	121 050
53	261-302-0307	Грязевики из стальных труб и толстолистовой стали, Dн входного патрубка 219 мм, Dн корпуса 426 мм	шт.	4	125 694,00	502 776
54	261-305-0203	Узлы укрупненные монтажные /трубопроводы/ для отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб с гильзами, d=25 мм	м	90	1 172,00	105 480
		Итого по материалам				**3 037 420**

Заказ 227скж Локальная смета № 02-01-05

Исходные данные по локальной смете

№ п/п	Показатели
Заказ №227скж Капитальный ремонт административного здания РГУ" Жанаозенское городское УСЭК ДСЭК Мангистауской области ", расположенного по адресу : Мангистауская область,г. Жанаозен, микрараон Шанырак ул. Мунайшылар, строение 10	
	Регион: Мангистауская область г.Жанаозен
	Текущие цены с 01.10.2022 г.
	НДС 12,00 %
	Временные (табл.1 п.36) 1,5%
	Коэф. к временными 1
	Коэф. к на ветер не введен
	Температурная зона I
	Затраты на производство строительно-монтажных работ в климатических условиях температурной зоны по отраслям табл.Д.3 п.IV.41 (1,3 %))
	Коэф-ты для пересчета стоимости по прайс-листам:
	-материалы: 1,12
	-оборудование:1,12
	Непредвиденные работы и затраты: 2,00
	Учитываются климатические условия
	Коэф-ты к нормам затрат труда, времени эксп. машин (вкл. затраты труда машинистов) по 1 группе работ 1,02
	Коэф-ты к нормам затрат труда, времени эксп. машин (вкл. затраты труда машинистов) по 2 группе работ 1,03
	Коэф-ты к нормам затрат труда, времени эксп. машин (вкл. затраты труда машинистов) по 3 группе работ 1,04
Объект №2-1 Общестроительные работы	
Смета №2-1-5Отопление и вентиляция ов	
	Сметная прибыль 8,00 %
	Коэф. на ЗП 1,00
	Коэф. к накладн. расходам 1,00
	Климатические условия учитываются
	Коэф. к объему в смете 1,00
	Коэф. для учета в объектной смете 1,00
	При составление сметной документации на капитальный ремонт жилых и общественных зданий применяется норма по шифру ННР-1400 (72%) независимо от вида строительных и монтажных работ
Раздел №1 отопление	
	1 отопление
1	1118-0301-0101 11,7
	Ресурс заменен 245-101-0106->245-101-0107
2	1116-0602-0102 12
	Ресурс удален 245-510-0100
3	245-510-0205 12
4	245-502-0301 12
5	1118-1101-0105 12
	Ресурс заменен 261-301-0405->242-207-3802

№ п/п	Показатели
6	1116-0602-0201 2
	Ресурс удален 261-302-0287
	Ресурс удален 241-211-2000
7	242-312-0102 1
8	242-310-0902 1
9	242-202-0401 2
10	242-303-0402 12
11	242-202-4001 2
12	242-204-0401 4
13	245-405-1504 4
14	1116-0301-0103 90
	Ресурс удален 261-301-0219
	Ресурс удален 261-701-0101
15	1116-0501-0201 92
	Ресурс удален 241-221-0102
	Ресурс удален 261-301-0191
	Ресурс удален 261-301-0353
16	241-205-0205 92
17	1116-0501-0202 42
	Ресурс удален 261-301-0191
	Ресурс удален 261-301-0353
	Ресурс удален 241-221-0103
18	241-205-0208 42
19	1126-0101-1701 ОбФ4 = 92+42+90 = 224
	Ресурс удален 261-105-0144
20	234-303-0208 92 (Коб = 1,1)
21	234-303-0210 42 (Коб = 1,1)
22	234-303-0209 90 (Коб = 1,1)
23	261-301-0219 22
24	1113-0301-0406 8
25	1113-0301-1421 16
26	1116-1101-0101 ОбФ4 = 92+42+90 = 224
	2 узел 1
27	1118-0701-0107 2
28	1118-1001-0104 1
	Ресурс заменен 261-302-0266->242-404-0106
29	1116-0602-0202 1
	Ресурс заменен 261-302-0287->245-506-0109
	Ресурс удален 241-211-2000
30	1118-0801-0102 1

№ п/п	Показатели
	Ресурс заменен 261-302-0283->245-405-0304
	Ресурс удален 261-701-0112
31	1118-0601-0101 2
32	242-202-0107 4
	3 узел 2
33	1118-0701-0107 2
34	1118-1001-0104 1
	Ресурс заменен 261-302-0266->242-404-0106
35	1116-0602-0202 1
	Ресурс заменен 261-302-0287->245-506-0109
	Ресурс удален 241-211-2000
36	1118-0801-0102 1
	Ресурс заменен 261-302-0283->245-405-0304
	Ресурс удален 261-701-0112
37	1118-0601-0101 2
38	242-202-0107 4