«Атырау облысы, Индер ауданы, Индербор кентіндегі «Шығыс» шағын ауданына автомобиль және жаяу жүргіншілер жолдарының құрылысы»
жұмыс жобасы бойынша
24.11.2023 ж. № 01-0474/23
(оң)

ҚОРЫТЫНДЫ

ТАПСЫРЫС БЕРУШІ:
«Индер аудандық тұрғын үй-коммуналдық шаруашылығы, жолаушылар көлігі, автомобильдер жолдары және тұрғын үй инспекциясы бөлімі» мемлекеттік мекемесі

БАС ЖОБАЛАУШЫ:
КБ «МунайГаз Инжиниринг» жауапкершілігі шектеулі серіктестігі

Астана қаласы

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
№ 01-0474/23 от 24.11.2023 г.
(положительное)

на рабочий проект
«Строительство автомобильных и пешеходных дорог по микрорайону «Шыгыс» в поселке Индербор, Индерского района, Атырауской области»

ЗАКАЗЧИК:
Государственное учреждение «Индерский районный отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта, автомобильных дорог и жилищной инспекции»

ГЕНПРОЕКТИРОВЩИК:
Товарищество с ограниченной ответственностью
КБ «МунайГаз Инжиниринг»

город Астана

1. ВИД ДОКУМЕНТАЦИИ: рабочий проект.

2. НАИМЕНОВАНИЕ: РП «Строительство автомобильных и пешеходных дорог по микрорайону «Шыгыс» в поселке Индербор, Индерского района, Атырауской области».

3. ОСНОВАНИЕ:
Договор от 20.09.2023 г. № 01-1502.

4. ЗАКАЗЧИК: Государственное учреждение «Индерский районный отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта, автомобильных дорог и жилищной инспекции».

5. ГЕНПРОЕКТИРОВЩИК: Товарищество с ограниченной ответственностью КБ "МунайГаз Инжиниринг", государственная лицензия от 15.10.2019 г. №19020759 (I категория).
ГИП: Камалхан М.Ж. (приказ № 15/2 от 01.01.2021 года).

6. ИСТОЧНИК ФИНАНСИРОВАНИЯ: государственные инвестиции.
7. ОСНОВНЫЕ ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ
задание на проектирование, утвержденное заказчиком от 05.01.2023 года;
архитектурно-планировочное задание, утвержденное ГУ «Индерский районный отдел строительства, архитектуры и градостроительства» № 14 от 27.12.2022 года;
решение акима поселка Индербор Индерборского района Атырауской области № 93 от 15.06.2017 года о представлении земельного участка для строительства автомобильных дорог;
протокольное решение совещания с участием заместителя акима Индерского района о строительстве дорог в микрорайонах «Шыгыс» и» Болашак» в поселке Индербор от 03.10.2023 года;
письмо заказчика о начале строительства во 2 квартале 2024 года от 01.08.2023 года № 06-04-04-01-29/118;
письмо КГП «Индерская районная ветеринарная станция Атырауской области» от 9 июня 2023 года №01-18/129 об отсутствии скотомогильников и очагов сибирской язвы на проектируемом участке строительства;
письмо ГУ «Индерская районная территориальная инспекция Комитета ветеринарного контроля и надзора МСХ РК Атырауской области» от 14 ноября 2023 года № 09-10/231 о том, что в Индерском районе в Жарсуатском, Коктогайском, Есбольском сельских округах расположены захоронения сибирской язвы, в Индерском районе, поселке Индербор, микрорайоне Шыгыс сведения о захоронениях сибирской язвы, расположенных на расстоянии 1000 метров, не зарегистрированы, то есть отсутствуют;
письмо заказчика о вывозе лишнего грунта от 07.06.2023 года № 06-04-04-01/29/89;
письмо заказчика о вывозе мусора от 12.06.2023 года № 06-04-04-01/29/176.

Технические условия:
ГКП на ПХВ «Индер Су» от 07.06.2023 года № 30 на защиту сетей водоснабжения и водоотведения при пересечении автомобильной дороги.

Согласования:

ГУ «Индерский районный отдел земельных отношений, архитектуры и градостроительства» - согласование типовых поперечных профилей улиц от 09.06.2023 года № 2 (лист 83 АД от 11.07.2023 г);

Департамент полиции Атырауской области - согласование организации дорожного движения от 08.06.2023 года (лист 2АД);

ГУ «Индерский районный отдел ЖКХ, пассажирского транспорта, автомобильных дорог и жилищной инспекции» от 04.06.2023 года № 06-04-04-01-29/83 согласование проектных решений.

АО «КазТрансГаз Аймақ» от 10.10.2023 года – согласование сетей газоснабжения (лист 22-АД).

ГКП на ПХВ «Индер Су» от 10.10.2023 года – согласование сетей водоснабжения и канализации (лист 22-АД).

АО «Атырау Жарық» от 10.10.2023 года – согласование сетей электроснабжения (лист 22-АД).

8. ОСНОВНЫЕ ДАННЫЕ ОБЪЕКТА И ПРИНЯТЫЕ ПРОЕКТНЫЕ РЕШЕНИЯ

8.1 Место размещения объекта и характеристика участка строительства

Месторасположение: Атырауская область, Индерский р-н, поселок Индер.

Сейсмичность района: меньше 6 баллов.

8.2 Проектные решения

Рабочим проектом предусмотрено: строительство 12 улиц в микрорайоне «Шыгыс» поселка Индер, категорией – улица в жилой застройке, основная. Общая строительная длина улиц 4,962 км.

Соответствие разделов проекта строительства внесенным изменениям по замечаниям экспертов требованиям нормативных правовых актов и государственных нормативов, действующих в Республике Казахстан приведено в таблице 1.

Таблица 1

№ п/п	Раздел	Эксперт	Номер аттестата	Результат
1	Инженерно-геологические изыскания	Ибраимов К.О.	KZ29VJE00023052	соответствует
2	Переустройство сетей водопровода и канализации	Заиченко Н.И.	KZ67VJE00023047	соответствует
3	Наружное газоснабжение	Ехласов А.С.	KZ33VJE00063914	соответствует
4	Дорожная часть	Ибраимов К.О.	KZ29VJE00023052	соответствует
5	Организация строительства	Ажнов С.В.	KZ71VJE00023460	соответствует
6	Сметный раздел	Ажнов С.В.	KZ71VJE00023460	соответствует
7	Санитарно-эпидемиологический раздел	Ангербаева Ж.А.	KZ72VJE00030717	соответствует

9. РЕЗУЛЬТАТЫ ЭКСПЕРТИЗЫ

Оценка принятых решений

Рабочий проект разработан в необходимом объеме, в соответствии с заданием на проектирование, исходными данными, техническими условиями и требованиями.

Принятые проектные решения с внесенными изменениями по замечаниям экспертов соответствуют государственным нормативным требованиям и функциональному назначению объекта.

Уровень ответственности объекта – II (нормальный), относящийся к технически сложным.

Основные технико-экономические показатели

Таблица 2

№ п/п	Наименование показателей	Ед. изм.	Показатели	
			заявленные	рекомендуемые к утверждению
1	Категория улиц		улица в жилой застройке, основная	
2	Строительная длина улиц	км	4,962	4,962
3	Количество полос движения	шт.	2	2
4	Ширина полосы движения	м	3,0	3,0
5	Ширина проезжей части	м	6,0	6,0
6	Ширина обочины	м	1,0	1,0
7	Ширина земляного полотна	м	8,0	8,0
8	Тип дорожной одежды		облегченный	облегченный
9	Вид покрытия		асфальтобетонное	
10	Общая сметная стоимость строительства в текущих и прогнозных ценах 2023-2024 г.г., всего в том числе:	млн. тенге	828,376	793,562
10.1	СМР	млн. тенге	690,204	677,364
10.2	оборудование	млн. тенге	0,000	0,000
10.3	прочие затраты	млн. тенге	138,172	116,198
11	Из них:			
11.1	2023 г. (ПИР, экспертиза ПСД)	млн. тенге		9,199
11.2	2024 г.	млн. тенге		784,363
12	Продолжительность строительства	мес.	9	9

Ссылка на окончательную редакцию документации*

(нажмите на данную ссылку или отсканируйте QR-код)

*в соответствии с пунктом 6 Правил оформления экспертных заключений по градостроительным и строительным проектам (технико-экономическим обоснованиям и проектно-сметной документации), утвержденных приказом Министра национальной экономики Республики Казахстан от 2 апреля 2015 года № 305.

10. ВЫВОДЫ

1. С учетом внесенных изменений и дополнений рабочий проект «Строительство автомобильных и пешеходных дорог по микрорайону «Шыгыс» в поселке Индербор, Индерского района, Атырауской области» соответствует требованиям нормативных правовых актов и государственных нормативов, действующих в Республике Казахстан, и рекомендуется для утверждения в установленном порядке.

2. Настоящее экспертное заключение выполнено с учетом исходных материалов (данных), утвержденных заказчиком для проектирования, достоверность которых гарантирована Заказчиком в соответствии с условиями договора.

3. Заказчик при приемке документации по проекту строительства от проектной организации должен проверить ее на соответствие настоящему экспертному заключению.

4. Заказчику при строительстве максимально использовать оборудование, материалы и конструкции отечественных товаропроизводителей.

10. ТҰЖЫРЫМДАР

1. Енгізілген өзгерістер мен толықтыруларды ескере отырып, «Атырау облысы, Индер ауданы, Индербор кентіндегі «Шығыс» шағын ауданына автомобиль және жаяу жүргіншілер жолдарының құрылысы» жұмыс жобасы Қазақстан Республикасында қолданылатын нормативтік құқықтық актілердің және мемлекеттік нормативтердің талаптарына сәйкес келеді және белгіленген тәртіппен бекіту үшін ұсынылады.

2. Осы сараптама қорытындысы жобалау үшін тапсырыс беруші бекіткен бастапқы материалдар (деректер) ескеріле отырып орындалды, олардың дұрыстығына шарт талаптарына сәйкес Тапсырыс беруші кепілдік етеді.

3. Тапсырыс беруші құрылыс жобасы бойынша құжаттаманы қабылдап алу кезінде оны осы сараптама қорытындысына сәйкестігіне тексеруі тиіс.

4. Тапсырыс беруші құрылыс кезінде отандық тауар өндірушілердің жабдығын, материалдарын және конструкцияларын барынша пайдалансын.

Тикибаев Е.А.

Заместитель генерального директора по производству

РГП "Госэкспертиза"

Баширов Р.К.

Начальник управления

РГП "Госэкспертиза"

Рихтер Е.А.

Начальник отдела

РГП "Госэкспертиза"

Хван К.

Главный специалист

РГП "Госэкспертиза"

Заиченко Н.И.

Эксперт

РГП "Госэкспертиза"

Ажнов С.В.

Эксперт

РГП "Госэкспертиза"

Ангербаева Ж.А.

Эксперт

РГП "Госэкспертиза"

Ехласов А.С.

Эксперт

РГП "Госэкспертиза"

Ибраимов К.О.

Эксперт

РГП "Госэкспертиза"